

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-10

Сборник 10
Полы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	11
Раздел 1. Уборка	11
Таблица 10-1101-1. Мытье полов в зданиях административно-хозяйственного назначения	11
Таблица 10-1101-2. Уборка пылесосом полов в зданиях административно-хозяйственного назначения	11
Таблица 10-1101-3. Мытье полов стационарных общественных туалетов при генеральных уборках	11
Таблица 10-1101-4. Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной.....	12
Таблица 10-1101-5. Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье полов с полиуретановым покрытием экспозиционных залов	12
Таблица 10-1101-6. Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье"	12
Таблица 10-1101-7. Уборка полов в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории парка "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур.....	12
Таблица 10-1101-8. Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов	13
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	13
Раздел 1. Уборка	13
Таблица 10-1201-1. Подметание пола.....	13
Таблица 10-1201-2. Уборка пылесосом полов с ковровым покрытием.....	13
Таблица 10-1201-3. Протирка пола	14
Таблица 10-1201-4. Мытье пола	14
Таблица 10-1201-5. Мытье пола в помещениях класса чистоты А и Б	14
Таблица 10-1201-6. Мытье пола в специальных помещениях из шланга	14
Таблица 10-1201-7. Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения	15
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....	16
Раздел 1. Уборка	16
Таблица 10-1301-1. Мытье полов при регулярных уборках зданий образовательных организаций.....	16
Таблица 10-1301-2. Уборка полов с ковровым покрытием при регулярных уборках зданий образовательных организаций.....	16
Таблица 10-1301-3. Уборка полов на объектах образовательных организаций поломоечными машинами	16
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Подстилающие слои и стяжки.....	17
Раздел 3. Устройство	17
Таблица 10-3103-1. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	17
Таблица 10-3103-2. Устройство стяжек и монолитной пескобетонной подготовки	17
Таблица 10-3103-3. Устройство бетонной подготовки с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности	18
Раздел 4. Демонтаж, разборка	19
Таблица 10-3104-1. Разборка бетонных оснований под полы.....	19
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция полов.....	19
Раздел 1. Ремонт.....	19
Таблица 10-3201-1. Частичный ремонт гидроизоляции на балконах	19
Раздел 3. Устройство	19
Таблица 10-3203-1. Устройство гидроизоляции.....	20
Таблица 10-3203-2. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.....	20
Таблица 10-3203-3. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	21
Таблица 10-3203-4. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесно-волоконистых под лаги	22
Таблица 10-3203-5. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых и рулонных материалов.....	22
Таблица 10-3203-6. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо.....	22
Таблица 10-3203-7. Устройство систем дренажа из полиэтиленовой профилированной мембраны.....	23

Таблица 10-3203-8. Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов.....	23
Раздел 4. Разборка.....	23
Таблица 10-3204-1. Разборка гидроизоляции внутренних помещений.....	23
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сплошные покрытия (монолит, наливные).....	24
Раздел 1. Ремонт.....	24
Таблица 10-3301-1. Заделка выбоин в полах цементных и асфальтовых.....	24
Раздел 3. Устройство.....	24
Таблица 10-3303-1. Устройство покрытий бетонных, цементных, монолитных бетонных с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности	24
Таблица 10-3303-2. Устройство покрытий асфальтобетонных	25
Таблица 10-3303-3. Железнение поверхности цементных покрытий.....	25
Таблица 10-3303-4. Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола	25
Таблица 10-3303-5. Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол.....	26
Таблица 10-3303-6. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана	26
Таблица 10-3303-7. Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего)	26
Таблица 10-3303-8. Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой	26
Раздел 4. Демонтаж, разборка	27
Таблица 10-3304-1. Разборка цементных и асфальтобетонных покрытий.....	27
Раздел 5. Прочие работы.....	27
Таблица 10-3305-1. Заделка выбоин в ксилолитовых полах	27
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия дощатые, паркетные, настилы, лаги	27
Раздел 1. Ремонт.....	27
Таблица 10-3401-1. Перестилка дощатых покрытий с добавлением нового материала.....	27
Таблица 10-3401-2. Сплачивание дощатых полов со вставкой реек в щели.....	28
Таблица 10-3401-3. Острожка дощатых покрытий.....	28
Таблица 10-3401-4. Ремонт паркетных покрытий	29
Таблица 10-3401-9. Механизированная острожка и циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	30
Раздел 3. Устройство.....	30
Таблица 10-3403-1. Укладка лаг и устройство настилов	30
Таблица 10-3403-2. Устройство покрытий дощатых.....	30
Таблица 10-3403-3. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного (наборного), штучного, ламинированного паркета	31
Таблица 10-3403-4. Устройство покрытий из щитов паркетных, плит древесно-волокнистых	31
Таблица 10-3403-5. Отделка поверхности паркетных покрытий.....	31
Таблица 10-3403-6. Устройство мобильного спортивного паркета.....	32
Раздел 4. Демонтаж, разборка	32
Таблица 10-3404-1. Разборка основания покрытия полов	32
Таблица 10-3404-2. Разборка покрытия полов.....	32
Таблица 10-3404-3. Разборка покрытий полов из ламинированного паркета	33
Таблица 10-3404-4. Разборка плинтусов поливинилхлоридных	33
Таблица 10-3404-5. Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка)	33
Таблица 10-3404-6. Разборка мобильного спортивного паркета	33
Раздел 5. Прочие работы.....	33
Таблица 10-3405-1. Прорезка борозд в полах для перегородок	33
Таблица 10-3405-2. Укладка металлической накладной полосы (порожка)	34
Таблица 10-3405-3. Смена вентиляционных решеток.....	34
Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Рулонные покрытия (линолеум, ковровые).....	34
Раздел 1. Ремонт.....	34
Таблица 10-3501-1. Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике.....	34
Раздел 3. Устройство.....	35
Таблица 10-3503-1. Устройство покрытий из линолеума и напольного синтетического рулонного покрытия.....	35

Таблица 10-3503-2. Покрытие полов мягкими коврами	36
Таблица 10-3503-3. Укладка мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола	36
Таблица 10-3503-4. Устройство защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале	36
Раздел 4. Демонтаж, разборка	36
Таблица 10-3504-1. Разборка покрытий из линолеума и релина.....	36
Таблица 10-3504-2. Разборка покрытий полов из поливинилхлоридных материалов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	37
Таблица 10-3504-3. Разборка защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале	37
Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Гранитные и мраморные плиты, мозаичные покрытия	37
Раздел 1. Ремонт.....	37
Таблица 10-3601-1. Заделка выбоин в полах мозаичных.....	37
Раздел 3. Устройство	37
Таблица 10-3603-1. Устройство полов из полированных плит различной формы.....	38
Таблица 10-3603-2. Устройство покрытий из плит мраморных.....	38
Таблица 10-3603-3. Устройство покрытий из плит гранитных	38
Таблица 10-3603-4. Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит.....	39
Таблица 10-3603-5. Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит	39
Таблица 10-3603-6. Устройство полов мозаичных (терраццо) из смеси каменной крошки со связующим веществом	39
Таблица 10-3603-7. Установка жилок в покрытия мозаичные	40
Таблица 10-3603-8. Устройство покрытий из плит гранитных на клею эпоксидно-полиуретановом	40
Таблица 10-3603-9. Заделка швов в покрытиях из гранитных плит на клею эпоксидно-полиуретановом.....	40
Раздел 4. Демонтаж, разборка	40
Таблица 10-3604-4. Разборка полов из каменной шашки	41
Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и плит металлических.....	41
Раздел 1. Ремонт.....	41
Таблица 10-3701-1. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	41
Раздел 2. Смена (замена).....	41
Таблица 10-3702-1. Смена керамических плиток в полах	41
Раздел 3. Устройство	41
Таблица 10-3703-1. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.....	41
Таблица 10-3703-2. Устройство галошницы, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноформатной керамической плитки.....	42
Таблица 10-3703-3. Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток	42
Таблица 10-3703-4. Устройство галошницы лестничных маршей, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноформатных керамогранитных плиток.....	43
Таблица 10-3703-5. Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных и резинопolyуретановых на клею	44
Таблица 10-3703-6. Устройство покрытий из чугунных плит.....	44
Таблица 10-3703-7. Монтаж съемных металлических полов	44
Таблица 10-3703-8. Устройство покрытий из крупноформатных керамических плиток для полов на клею эпоксидно-полиуретановом с затиркой швов эпоксидным составом в помещениях с агрессивными средами.....	45
Таблица 10-3703-9. Устройство покрытий из керамогранитных плиток для полов на клею эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами	45
Таблица 10-3703-10. Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клею эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами	45
Таблица 10-3703-11. Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клею из сухих смесей на цементной основе с затиркой швов	46
Таблица 10-3703-12. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки бесклеевым способом	46
Таблица 10-3703-13. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки беззамковым способом на клею	47
Раздел 4. Демонтаж, разборка	47

Таблица 10-3704-1. Разборка покрытий из керамических и поливинилхлоридных плиток, металлических плит	47
Таблица 10-3704-2. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами.....	47
Отдел 38. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при устройстве полов	48
Раздел 3. Устройство	48
Таблица 10-3803-1. Устройство плинтусов	48
Таблица 10-3803-2. Пропитка подстилающих слоев.....	49
Таблица 10-3803-3. Уплотнение грунта.....	49
Таблица 10-3803-5. Огрунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения.....	49
Таблица 10-3803-6. Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического	49
Таблица 10-3803-7. Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской.....	50
Таблица 10-3803-8. Нанесение разметки на спортивное покрытие для волейбола виниловой лентой.....	50
Раздел 4. Демонтаж, разборка	50
Таблица 10-3804-1. Разборка плинтусов	51
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Естественный камень	51
Раздел 1. Реставрация.....	51
Таблица 10-5201-3. Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов.....	51
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Дощатые и паркетные полы.....	51
Раздел 1. Реставрация.....	51
Таблица 10-5301-1. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах	52
Таблица 10-5301-2. Снятие и установка профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней).....	52
Таблица 10-5301-3. Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу	53
Таблица 10-5301-4. Смена лаг	53
Раздел 2. Воссоздание	53
Таблица 10-5302-6. Отделка поверхности паркета.....	53
Раздел 5. Прочие работы.....	53
Таблица 10-5305-3. Подготовка основания из фанеры под укладку паркета	53
Приложение № 1	55
Приложение № 2.....	82

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на работы, возникающие при санитарной и технической эксплуатации полов. Стоимостные нормативы настоящего сборника учитывают полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для содержания основных видов полов. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрена разборка и ремонт полов в обычных условиях и агрессивных средах. Стоимостными нормативами сборника не предусмотрены работы по антисептированию деталей и изделий.

1.2. Стоимостные нормативы сгруппированы по следующим отделам:

1.2.1. Санитарная эксплуатация зданий:

отдел 11. Санитарная эксплуатация зданий различных отраслей.

отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций.

отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.

1.2.2. Техническая эксплуатация - ремонтные работы:

отдел 31. Подстилающие слои и стяжки.

отдел 32. Изоляция полов.

отдел 33. Сплошные покрытия (моноклит, наливные).

отдел 34. Покрытия дощатые, паркетные, настилы, лаги.

отдел 35. Рулонные покрытия (линолеум, ковровые).

отдел 36. Гранитные и мраморные плиты, мозаичные покрытия.

отдел 37. Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и плит металлических.

отдел 38. Прочие работы при ремонте полов.

1.2.3. Техническая эксплуатация - ремонтно-реставрационные работы:

отдел 51. Кирпич и камень.

отдел 52. Естественный камень.

отдел 53. Дощатые и паркетные полы.

1.3. В отделах 11, 12, 13 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке полов. Данные стоимостные нормативы разработаны и применяются, согласно требованиям, СанПиН, нормативных документов, правил и регламентов соответствующих отраслей. Периодичность уборки полов определяется техническим заданием на эксплуатацию.

1.3.1. Стоимостными нормативами раздела на уборку настоящих отделов учтены:

1.3.1.1. Затраты на уборку полов, включая переходы в процессе работы;

1.3.1.2. Сбор мусора в специальные емкости;

1.3.1.3. Получение инвентаря и моющих средств;

1.3.1.4. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.3.1.5. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.3.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки полов учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.3.3. Стоимостными нормативами отдела 11 на уборку полов зданий различных отраслей учтены следующие виды уборки полов:

1.3.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 10-1101-1 учтено мытье полов в зданиях административно-хозяйственного назначения на территориях типа ВДНХ - влажная уборка пола с применением специальных моющих средств в концентрации, предусмотренной для регулярных уборок полов согласно назначению помещений. Применяется, как правило, при проведении ежедневных комплексных или генеральных уборок помещений.

1.3.3.2. Стоимостными нормативами таблицы 10-1101-2 учтена уборка пылесосом полов в зданиях административно-хозяйственного назначения на территориях типа ВДНХ - сухая уборка полов с ковровым покрытием (ковролин). Применяется при проведении ежедневных и генеральных уборок с периодичностью, согласно техническому заданию заказчика на эксплуатацию.

1.3.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 10-1101-3 учтено мытье полов при проведении генеральных уборок стационарных общественных туалетов, расположенных на территориях типа ВДНХ.

1.3.3.4. Стоимостным нормативом таблицы 10-1101-8 учтены работы по уборке акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов.

1.3.3.4.1. Стоимостным нормативом 10-1101-8-1 учтены работы по основной механизированной влажной уборке акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов поломоечной машиной, рекомендованная периодичность проведения уборки – 1 раз в неделю или в соответствии с регламентом.

1.3.3.4.2. Стоимостным нормативом 10-1101-8-2 учтены работы по основной механизированной сухой уборке акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов подметальной машиной, периодичность проведения уборки в соответствии с регламентом.

1.3.3.4.3. Стоимостным нормативом 10-1101-8-3 учтены работы по уборке акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов – удалению локальных загрязнений, чистке загрязненных участков вручную. Данные работы проводятся при необходимости. Под единицей измерения стоимостного норматива 10-1101-8-3 «м²» следует понимать 1 м² площади загрязненного участка на поверхности покрытия.

Норматив 10-1101-8-3 включается в сметную документацию в объеме, рассчитанном на основании данных за прошлые периоды

1.3.4. Стоимостными нормативами отдела 12 на уборку полов зданий медицинских организаций учтены следующие виды уборки полов:

1.3.4.1. Подметание пола - сухая уборка пола для удаления пыли и мелкого мусора с пола, применяется при первоначальных или текущих (ежедневных) уборках помещений;

1.3.4.2. Протирка пола - влажная уборка пола с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств в концентрации, предусмотренной для ежедневных уборок полов согласно назначению помещений. Протирка пола, как правило, применяется при текущих (ежедневных) уборках помещений;

1.3.4.3. Мытье пола - влажная уборка пола с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств в концентрации, предусмотренной для еженедельных уборок полов согласно назначению помещений. Применяется, как правило, при еженедельных комплексных или генеральных уборках помещений (кроме медицинских помещений);

1.3.4.4. Мытье пола при генеральных уборках медицинских помещений - включает влажную двукратную уборку пола с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств в концентрации, предусмотренной для генеральных уборок полов согласно назначению медицинских помещений.

1.3.4.5. Стоимостными нормативами таблицы 10-1201-7 учтены работы по уборке полов в помещениях центра лекарственного обеспечения.

1.3.4.5.1. Стоимостными нормативами 10-1201-7-1÷2, 10-1201-7-4÷6 учтены работы по ежедневной уборке полов помещений и зон, оборудованных для хранения лекарственных средств и аптечных организаций.

1.3.4.5.2. Стоимостным нормативом 10-1201-7-3 учтены работы по уборке полов помещений хранения с температурным режимом -27°C, рекомендованная периодичность проведения регулярной уборки данных помещений – 1 раз в неделю или в соответствии с регламентом.

1.3.4.5.3. Стоимостным нормативом 10-1201-7-7 учтены работы по уборке полов торговых залов аптек, которая проводится два раза в день, а в период с 15 октября по 15 апреля – 3 раза в день, или в соответствии с регламентом.

1.3.4.5.4. Стоимость уборки полов центра лекарственного обеспечения в помещениях, аналогичных для различных медицинских организаций, а именно: входных групп, коридоров, лестниц, санузлов, административных помещений, кабинетов руководителей, сотрудников и прочих, следует определять по соответствующим стоимостным нормативам отдела 12 «Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций» раздела 1 «Уборка» настоящего сборника.

1.3.4.5.5. Стоимость уборки полов помещений карантинного хранения, помещений отбора проб, прочих помещений хранения следует определять по стоимостным нормативам 10-1201-7-1/1, 10-1201-7-8/1 с периодичностью, согласно регламенту.

1.3.4.5.6. Стоимость уборки полов асептических блоков аптек следует определять по нормативам 10-1201-5-3/1 и 10-1201-5-4/1 с периодичностью, согласно регламенту.

1.3.4.5.7. Стоимость уборки полов помещений аптек, не относящихся к центру лекарственного обеспечения, определяется по нормативам 10-1201-7-6÷7, 10-1201-7-13÷14 с периодичностью, согласно регламенту.

1.3.4.5.8. Стоимостными нормативами 10-1201-7-8÷14 учтены работы по генеральной уборке полов помещений и зон, оборудованных для хранения лекарственных средств и аптечных организаций.

Периодичность генеральной уборки определяется в соответствии с регламентом. Рекомендованная периодичность генеральной уборки помещений центра лекарственного обеспечения:

- аптечных складов, испытательных лабораторий центра лекарственного обеспечения – не реже чем 1 раз в месяц;
- помещений хранения с температурным режимом -27°C – в размороженной заранее камере при положительной температуре 1 раз в месяц;
- помещений аптек – не реже чем 2 раза в месяц, в помещениях для изготовления лекарственных средств в асептических условиях – не реже чем 4 раза в месяц.

1.3.5. Стоимостными нормативами отдела 13 на уборку полов зданий образовательных организаций учтены следующие виды уборки полов:

1.3.5.1. Мытье полов при регулярных уборках - влажная уборка пола с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств в концентрации, предусмотренной для регулярных уборок полов согласно назначению помещений. Применяется, как правило, при ежедневных комплексных или генеральных уборках

помещений в период проведения занятий. Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещений детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. В каникулярный период данный вид уборки применяется с периодичностью, согласно техническому заданию на эксплуатацию.

1.3.5.2. Влажная уборка полов с ковровым покрытием вручную - ежедневная уборка полов с ковровым покрытием влажной тряпкой или mopом с применением специальных моющих средств, не вызывающих аллергии у детей. Применяется в период проведения занятий во время тихого часа;

1.4. Стоимостные нормативы отдела 31 «Подстилающие слои и стяжки» предусматривают:

1.4.1. Стоимостные нормативы 10-3103-1-2÷10-3103-1-4 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий.

1.4.2. Стоимость покрытий лотков и каналов и их изоляции, устраиваемых в полах, определяется с учетом развернутой площади внутренней поверхности лотков и каналов по стоимостным нормативам на соответствующие типы покрытий и изоляции с применением к этим стоимостным нормативам коэффициента согласно разделу 3 технической части.

1.4.3. Стоимостными нормативами настоящего отдела армирование стяжек, подстилающих слоев, не предусмотрено. Стоимость этих работ принимается по Сборнику 50 «Разные работы» Главы 1 «Здания» 50-3203-3-10.

1.4.4. Стоимостными нормативами 10-3103-2-9 и 10-3103-2-10 предусматривается устройство монолитных пескобетонных подготовок с установкой ограничительных реек, изготовленных на месте, и уход за бетоном.

Шлифовка поверхности стоимостным нормативом 10-3103-2-9 не учтена, при необходимости шлифовку бетонной поверхности следует учитывать по стоимостному нормативу 10-3103-3-5.

1.4.5. Стоимостными нормативами 10-3103-3 предусмотрено устройство монолитных бетонных полов и бетонной подготовки с использованием технологии вакуумирования бетона, с последующей затиркой и шлифовкой поверхности. Стоимостные нормативы учитывают бетон М-300 с заполнителем крупностью 5-20 мм, осадкой конуса 9 см, морозостойкостью 150, без гидрофобных добавок. Стоимостными нормативами 10-3103-3-1÷10-3103-3-3 учтено изготовление и установка ограничительных реек, а также уход за бетоном. Стоимостными нормативами учтено вакуумирование. В случае, если вакуумирование не выполняется, следует исключать затраты по стоимостным нормативам 10-3103-3-3, 10-3103-3-4. Стоимостными нормативами 10-3103-3-1÷10-3103-3-3 резка швов с заполнением герметиком не учтена. При необходимости резку швов с заполнением герметиком следует учитывать дополнительно.

1.4.6. Расход плит минераловатных или стекловолоконных для стоимостных нормативов 10-3203-3 рассчитывать, исходя из принятой толщины плит и нормы расхода плиты 1,03 м² на 1 м² поверхности.

Стоимостными нормативами 10-3203-3-7, 10-3203-3-8 учтена стоимость фанеры толщиной 10 мм. При применении фанеры другой толщины расход ее следует определять по площади пола с учетом толщины фанеры и трудноустраняемых отходов в размере 3%.

1.4.7. Стоимостными нормативами 1.10-3403-1-1/1, 1.10-3403-1-2/1 учтена стоимость кирпича обыкновенного марки 100. Если техническим заданием предусмотрена укладка лаг по столбикам или подкладкам из обыкновенного кирпича другой марки, то при составлении смет следует из материальных ресурсов исключать кирпич марки 100 и добавлять обыкновенный кирпич требуемой марки без изменения норм расхода материалов.

1.4.8. В случае, когда заданием предусматривается устройство покрытия полов из досок толщиной 35-40 мм, стоимость следует определять по стоимостному нормативу 10-3403-2-2, корректируя норму расхода досок пропорционально толщине применяемой доски.

1.4.9. Стоимостным нормативом 10-3403-3-4 на укладку ламинированного паркета предусмотрена бесклеевая конструкция соединения шпунт-паз. Стоимостным нормативом учтена укладка на подложке из вспененного полиэтилена по готовому основанию и стоимостные нормативы таблицы 10-3203-5 на устройство изоляции из вспененных материалов совместно с 10-3403-3-4 не применяются. Для помещений, расположенных на первых и вторых, расположенных над техническими этажами, при укладке по цементной стяжке следует дополнительно учитывать стоимость устройства пароизоляции из полиэтиленовой пленки по стоимостному нормативу 10-3203-6-1.

1.4.10. Стоимостными нормативами таблицы 10-3403-4 учтена стоимость щитов паркетных, покрытых лаком. При замене учтенных стоимостными нормативами щитов паркетных на щиты без покрытия лаком, шлифование полов учитывать дополнительно по стоимостному нормативу 10-3403-5-2/1.

1.4.11. Стоимостным нормативом 10-3403-6-1 «Устройство мобильного спортивного паркета» стоимость панелей мобильного спортивного паркета не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.12. Стоимость работ по укладке металлических накладных полос для соединения покрытий полов с порогом или другим видом покрытия следует определять по стоимостному нормативу 10-3405-2-1.

1.4.13. В стоимостных нормативах таблицы 10-3503-2 расход синтетических ковров принят для помещений простой конфигурации. В помещениях сложной конфигурации для синтетических ковров и для шерстяных и полушерстяных ковров расход принимать по проекту.

1.4.14. Декоративный раствор для стоимостных нормативов 10-3601-1 на заделку выбоин в мозаичных полах принят как приготовленный в постройных условиях из мраморной крошки, цемента и воды. При приготовлении

декоративного раствора из других компонентов следует учитывать расход материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой по проекту, исходя из норм расхода декоративного раствора на 100 мест:

- 10-3601-1-1 - 0,31 м³;
- 10-3601-1-2 - 0,71 м³;
- 10-3601-1-3 - 1,53 м³.

1.4.15. Стоимостные нормативы 10-3603-1-1÷10-3603-1-2 на покрытие брекчия даны с подбором плит, нормами не предусмотрено устройство фриза и установка плинтусов. Стоимость устройства фриза следует определять по стоимостным нормативам 10-3603-2, 10-3603-3, а плинтусов - по стоимостному нормативу 10-3803-1-10.

1.4.16. Стоимостными нормативами 10-3603-7-1/1 и 10-3603-7-1/2 стоимостью материальных ресурсов учтены жилки толщиной 1 мм, если предусмотрена другая толщина жилок, то стоимость пересчитывать пропорционально.

1.4.17. Декоративный раствор для стоимостных нормативов 10-3603-6 на устройство мозаичных полов и 10-3803-1-4 на устройство плинтусов из террасового раствора принят как приготовленный на месте из мраморной крошки, цемента и воды. При приготовлении декоративного раствора из других компонентов, взамен предусмотренных стоимостными нормативами компонентов, следует учитывать материалы в необходимых пропорциях в соответствии с рецептурой, принимая расход декоративного раствора на 100 м²:

- 10-3603-6-1, 10-3603-6-2 - 2,04 м³;
- 10-3603-6-3 - 0,51 м³.

1.4.18. Стоимостными нормативами таблицы 10-3703-6 на устройство покрытия из чугунных плит учтено устройство подстилающего слоя из песка.

1.4.19. Стоимостным нормативом 10-3703-2-1 предусмотрено устройство галошницы лестничных маршей высотой 10 см из крупноразмерных керамических плиток размером 33х33 см. При высоте галошницы 15 см нормы расхода плитки и раствора корректировать согласно таблице:

Номер стоимостных нормативов	Материальные ресурсы		Единица измерения	Расход материалов на измеритель стоимостных нормативов
	Код материала	Наименование материала		
1	2	3	4	5
10-3703-2	5752411000	Плитки керамические для полов	м ²	17,55
	5745518120	Растворы цементные, марка 150	м ³	0,24

1.4.20. Стоимостными нормативами 10-3703-2-2, 10-3703-2-3 предусмотрена облицовка лестничных площадок площадью пола до 5 м² и бетонных ступеней лестничного марша плитками размером 33х33 см до двух цветов.

1.4.21. Расход фугочной смеси для затирки швов между керамическими плитками, не учтенной стоимостным нормативом, следует определять по формуле (1):

$$m=0,0144 \, b / P, \quad (1)$$

где: **b** - требуемая ширина шва, мм,
P - периметр плитки, м.

1.4.22. Стоимостными нормативами таблицы 10-3703-3 предусмотрена перерубка (перерезка) до 10% всех плиток. Если предусмотрена перерубка (перерезка) более 10%, то к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты по пункту 3.4.

1.4.23. В стоимостных нормативах на устройство полов из плиток, линолеума, синтетического рулонного покрытия, мраморных и гранитных плит, паркета и дощатых установка плинтусов не учтена. Установку плинтусов принимать по табл. 10-3803-1.

1.4.24. Стоимостные нормативы на устройство полов из керамических (таблица 10-3703-8), керамогранитных плиток (таблицы 10-3703-9, 10-3703-10) на эпоксидно-полиуретановом клее применяются для определения стоимости устройства полов в местах с высокой проходимостью и интенсивностью эксплуатации покрытий, в помещениях с агрессивной средой (бассейнах, входных группах), а также там, где возникают значительные перепады температур.

Стоимостные нормативы таблицы 10-3703-9 на полы из керамогранитных плиток на эпоксидно-полиуретановом клее не учитывают затирку швов, стоимость которой следует определять по таблице 10-3703-10.

1.5. Отделом 38 предусмотрены прочие ремонтные работы при устройстве полов:

1.5.1. Стоимостным нормативом 10-3803-1-11/1 на устройство плинтусов - поливинилхлоридных на винтах самонарезающих с креплением через защёлку учтена стоимость плинтуса с мягким краем размером 50-62х21 мм при количестве установленных на 100 м плинтусов: внутренних углов – 8 шт., наружных углов – 2 шт., соединителей – 8 шт., торцевых элементов – 4 шт. При другом количестве углов, торцевых элементов и

соединителей добавлять или исключать ресурсы согласно техническому заданию без изменения затрат труда, заработной платы и стоимости эксплуатации машин.

Стоимость устройства плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих с креплением через защёлку размером 75х21 мм определять по стоимостному нормативу 10-3803-1-11/1, заменяя плинтусы и комплектующие к ним размером 50-65х21 мм на плинтусы и комплектующие соответствующие размерам 75х21 мм.

1.5.2. Стоимостными нормативами таблицы 10-3803-7 учтена разметка спортивного зала, параметры и характеристики которого соответствуют установленным нормативами. При устройстве разметки для игровых полей, отличающихся от стандартных, следует применять коэффициенты по п. 3.6.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 53 предусмотрены работы по перестилке дощатых и паркетных полов на объектах культурного наследия.

1.6.1. Работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ: все работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, когда могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

1.6.2. При смене элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

1.6.3. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок диаметром до 30 мм, применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибом, категорически воспрещается.

1.6.4. Стоимостными нормативами отдела 53 учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м стоимостными нормативами сборника не учтены и подлежат особому исчислению.

1.6.5. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, уборка мусора на рабочем месте.

1.6.6. Стоимостными нормативами отдела 53 не предусмотрены следующие работы:

1.6.6.1. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений.

1.6.6.2. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом и отделке поверхности.

1.6.7. Затраты по антисептированию и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими сборниками.

1.6.8. Предусмотренные отделом 53 настоящего сборника работы выполняются из мягких пород дерева (сосна, ель, пихта). При применении лесоматериалов других пород затраты труда и заработной платы умножать на следующие коэффициенты:

№ п.п.	Наименование работ	Коэффициенты	
		дуб, ясень, бук, граб	лиственница
1	Ручная обработка материала (распиловка, стеска, долбление и изготовление всех врубок)	1,5	1,2
2	Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций	1,2	1,1

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по уборке следует исчислять по площади полов без вычета площади, занимаемой мебелью и оборудованием.

2.2. Объем работ по мытью полов стационарных общественных туалетов табл. 10-1101-3 с единицей измерения «100 м²» следует определять по площади помещения.

2.3. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.4. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.5. Объем работ по устройству уплотняемых трамбовками подстилающих слоев табл. 10-3103-1 с единицей измерения «м³» следует определять по объему подстилающего слоя.

2.6. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок в соответствии с чертежами проекта; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

2.7. Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются.

2.8. Объем работ по устройству покрытий лотков и каналов и их изоляции исчисляется в м² по внутренним размерам развернутой поверхности лотков и каналов. При этом, из площади полов вычитается горизонтальная проекция лотков и каналов с учетом толщины их стенок.

2.9. Объем работ по устройству гидроизоляции табл. 10-3203-1 с единицей измерения «100 м²» следует определять по площади изолируемой поверхности.

2.10. Объем работ по устройству тепло- и звукоизоляции засыпной табл. 10-3203-2 с единицей измерения «м³» следует определять по объему изоляции.

2.11. Объем работ по устройству тепло- и звукоизоляции сплошной табл. 10-3203-3 с единицей измерения «100 м²» следует определять по площади изолируемой поверхности.

2.12. Стоимостным нормативом 10-3203-3-7 предусмотрена единица измерения «100 м² пола». Норму расхода фанеры с единицей измерения «м³» следует определять по площади пола с учетом толщины фанеры по проекту и трудноустраняемых отходов в размере 3%.

2.13. Объем работ по отделке поверхности паркетных покрытий табл. 10-3403-5 с единицей измерения «100 м²» следует определять по площади отделываемой поверхности.

2.14. Объем работ по устройству галошницы из крупноразмерной керамической плитки табл. 10-3703-2 с единицей измерения «100 м» следует определять по длине галошницы.

2.15. Объем работ по уплотнению грунта стоимостного норматива 10-3803-3-1 с единицей измерения «100 м²» следует определять по площади уплотнения.

2.16. Объем работ по нанесению разметки на спортивное покрытие для волейбола виниловой лентой стоимостного норматива 10-3803-8-1 с единицей измерения «1 шт.» следует принимать на одну спортивную площадку.

2.17. Объем работ стоимостных нормативов по снятию 10-5301-2-1 и установке 10-5301-5-1 профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней) с единицей измерения «10 м» следует определять по длине профилированных деталей.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолоконных в два слоя	10-3203-3	2	2	2
3.2. Устройство лотков и каналов	10-3203-1	1,15	1,15	-
3.3. Производство работ в помещении площадью пола менее 5 м ²	10-3803-1-7	1,1	-	-
3.4. Перерубка плиток				
3.4.1. более 10% до 20%	10-3703-3	1,01	1,1	-
3.4.2. более 20% до 30%	10-3703-3	1,02	1,2	-
3.5. Разборка покрытий из керамических плиток без сохранения материалов:	10-3704-1-2			
3.5.1. на цементном растворе		0,6	0,6	-
3.5.2. на мастике или клее из сухих смесей		0,5	0,5	-
3.6. При масштабировании размеров линий разметки	10-3803-7-1, 10-3803-7-2, 10-3803-7-3	1,1	1,1	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1101-1. Мытье полов в зданиях административно-хозяйственного назначения

- Состав работ:**
1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.
 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.
 3. Подметание замусоренных участков пола.
 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.
 5. Обработка раствором для защиты и придания блеска (6, 7).
 6. Протирка для удаления влаги.
 7. Окончательная протирка насухо (7).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-1101-1-1/1	Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения	344,63	314,57	-	-	30,06	0,92
10-1101-1-2/1	Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения	324,19	276,96	-	-	47,23	0,81
10-1101-1-3/1	Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения	418,10	400,05	-	-	18,05	1,17
10-1101-1-4/1	Мытье полов конференц-залов и зрительных залов с твердым напольным покрытием	337,22	242,76	-	-	94,46	0,71
10-1101-1-5/1	Мытье полов с твердым напольным покрытием (кроме покрытий из натурального камня) торговых и выставочных павильонов	237,92	177,80	-	-	60,12	0,52
10-1101-1-6/1	Мытье полов торговых и выставочных павильонов с покрытием из натурального камня, гранит	240,98	225,67	-	-	15,31	0,66
10-1101-1-7/1	Мытье полов торговых и выставочных павильонов с покрытием из натурального камня, мрамор	356,68	280,37	-	-	76,31	0,82

Таблица 10-1101-2. Уборка пылесосом полов в зданиях административно-хозяйственного назначения

- Состав работ:**
1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.
 2. Сухая уборка пола пылесосом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
10-1101-2-1/1	Сухая уборка пылесосом полов с ковровым покрытием (ковролин) в зданиях административно-хозяйственного назначения	302,54	287,21	15,33	0,11	-	0,84

Таблица 10-1101-3. Мытье полов стационарных общественных туалетов при генеральных уборках

- Состав работ:**
1. Уборка локального мусора, подметание замусоренных участков пола.
 2. Приготовление растворов для мытья и дезинфекции.
 3. Предварительное мытье пола с дезинфицирующим раствором.
 4. Окончательное мытье пола с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1101-3-1/1	Мытье полов стационарных общественных туалетов при генеральных уборках с закрытием для посетителей на время проведения уборки	483,66	451,33	-	-	32,33	1,32

Таблица 10-1101-4. Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной

Состав работ: 1. Заправка поломоечной машины водой (1. 2) и моющим средством (1).
2. Подключение машины к электропитанию.
3. Мытье полов (1), протирка полов (2), отключение машины.
4. Удаление (слив) использованной грязной воды, очистка бака для сбора жидкости.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-1101-4-1/1	Уборка полов павильонов и административно- хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье	69,83	41,03	4,66	0,07	24,14	0,12
10-1101-4-2/1	Уборка полов павильонов и административно- хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка	37,90	27,35	3,26	0,05	7,29	0,08

Таблица 10-1101-5. Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье полов с полиуретановым покрытием экспозиционных залов

Состав работ: 1. Заправка поломоечной машины водой и моющим средством.
2. Подключение машины к электропитанию, отключение машины.
3. Мытье полов поломоечной машиной.
4. Удаление (слив) использованной грязной воды, очистка бака для сбора жидкости.
5. Протирка насухо вручную отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-5-1/1	Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье полов с полиуретановым покрытием экспозиционных залов	123,37	109,41	9,78	0,15	4,18	0,32

Таблица 10-1101-6. Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье"

Состав работ: 1. Заправка роторной машины водой и моющим средством (1).
2. Заправка поломоечной машины водой (1-2), моющим средством (2).
3. Навеска на уборочные машины насадок и уборочного оборудования (1-2).
4. Подключение электропитания к роторной машине и водопылесосу (1).
5. Глубокая очистка (размывка) поверхности пола роторной машиной (1).
6. Удаление водопылесосом жидкой грязи с поверхности пола (1).
7. Мытье полов поломоечной машиной (1-2).
8. Мытье вручную поверхностей пола, недоступных поломоечным машинам, с заменой моющего раствора и воды (3).
9. Протирка насухо вручную увлажненных мест.
10. Отключение машин от электропитания (1).
11. Удаление (слив) использованной грязной воды.
12. Очистка баков для сбора жидкости, насадок и навесного уборочного оборудования (1-2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-1101-6-1/1	Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье", уборочными машинами - генеральная	296,19	225,67	39,06	0,62	31,46	0,66
10-1101-6-2/1	Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье", поломоечной машиной - основная	192,60	133,35	28,44	0,51	30,81	0,39
10-1101-6-3/1	Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье", мест, недоступных поломоечным машинам - вручную	130,64	106,00	-	-	24,64	0,31

Таблица 10-1101-7. Уборка полов в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории парка "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур

Состав работ: 1. Мытье вручную поверхности пола с обработкой специальным раствором для условий низких температур.
2. Протирка насухо.
3. Замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-1101-7-1/1	Уборка полов в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории парка "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур - генеральная	380,71	222,25	-	-	158,46	0,65

Таблица 10-1101-8. Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов

Состав работ:

1. Подготовка машины к работе, регулировка навесного оборудования (щеток, насадок) в соответствии с типом убираемой поверхности (1, 2).
2. Заправка бака машины водой (1).
3. Мытье с равномерным распределением воды по всей поверхности покрытия, контроль расхода воды (1).
4. Подметание поверхности покрытия (2).
5. Регулировка режимов работы машины (1, 2).
6. Набор воды, увлажнение загрязненных участков покрытия влажной губкой (3).
7. Нанесение чистящего средства на загрязненные участки покрытия (3).
8. Удаление загрязнения и остатков чистящего средства влажной губкой, промывка губки водой (3).
9. Удаление избыточной влаги с участков покрытия (1, 3).
10. Удаление (слив) использованной грязной воды (1, 3).
11. Удаление мусора и пыли из съемного бака (контейнера) подметальной машины в специально отведенные места, очистка съемного бака, очистка щеток (2).
12. Очистка бака для грязной воды, очистка фильтра поломоочной машины (1).

Измеритель: 100 м2 (1-2), м2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
10-1101-8-1/1	Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов - поломочной машиной	183,57	170,27	13,03	0,20	0,27	0,32
10-1101-8-2/1	Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов - подметальной машиной	99,24	90,46	8,78	0,05	-	0,17
10-1101-8-3/1	Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов - удаление локальных загрязнений, чистка загрязненных участков вручную	285,88	285,43	-	-	0,45	0,6

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1201-1. Подметание пола

Состав работ: 1. Подметание пола с легким увлажнением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-1201-1-1/1	Подметание пола в вестибюлях, коридорах, фойе, холлах, рекреациях	126,78	126,51	-	-	0,27	0,37
10-1201-1-2/1	Подметание пола в административных кабинетах	157,55	157,28	-	-	0,27	0,46
10-1201-1-3/1	Подметание пола в конференц-зале	174,65	174,38	-	-	0,27	0,51
10-1201-1-4/1	Подметание пола в пищеблоках	461,86	461,59	-	-	0,27	1,35
10-1201-1-5/1	Подметание пола в учебно-методических аудиториях	147,30	147,03	-	-	0,27	0,43

Таблица 10-1201-2. Уборка пылесосом полов с ковровым покрытием

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Уборка полов с ковровым покрытием пылесосом, сухая (1), влажная (2).
3. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-1201-2-1/1	Сухая уборка полов с ковровым покрытием, пылесосом	251,51	235,92	15,59	0,11	-	0,69
10-1201-2-2/1	Влажная уборка полов с ковровым покрытием, моющим пылесосом	1158,83	786,42	51,96	0,36	320,45	2,3

Таблица 10-1201-3. Протирка пола

Состав работ: 1. Протирка пола с заменой моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-1201-3-1/1	Протирка пола в вестибюлях, коридорах, фойе, холлах, рекреациях	169,65	160,70	-	-	8,95	0,47
10-1201-3-2/1	Протирка пола в административных кабинетах	224,95	194,89	-	-	30,06	0,57
10-1201-3-3/1	Протирка пола в санузлах	526,09	482,11	-	-	43,98	1,41
10-1201-3-4/1	Протирка пола в пищеблоках	490,95	488,95	-	-	2,00	1,43

Таблица 10-1201-4. Мытье пола

Состав работ: 1. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-1201-4-1/1	Мытье пола в вестибюлях, коридорах, фойе, холлах, рекреациях	404,72	317,99	-	-	86,73	0,93
10-1201-4-2/1	Мытье пола в административных кабинетах	464,88	314,57	-	-	150,31	0,92
10-1201-4-3/1	Мытье пола в конференц-зале	502,49	352,18	-	-	150,31	1,03
10-1201-4-4/1	Мытье пола в санузлах	968,70	748,80	-	-	219,90	2,19
10-1201-4-5/1	Мытье пола в пищеблоках	806,84	731,71	-	-	75,13	2,14
10-1201-4-6/1	Мытье пола в учебно-методических аудиториях	444,36	294,05	-	-	150,31	0,86

Таблица 10-1201-5. Мытье пола в помещениях класса чистоты А и Б

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление растворов для мытья и дезинфекции.
3. Мытье пола с заменой раствора (1, 3).
4. Предварительное и окончательное мытье пола с заменой растворов (2, 4).
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-1201-5-1/1	Мытье пола в помещениях класса чистоты А при регулярных уборках с дезинфекцией	1260,31	376,11	-	-	884,20	1,1
10-1201-5-2/1	Мытье пола в помещениях класса чистоты А при генеральных уборках с дезинфекцией	1782,17	752,22	-	-	1029,95	2,2
10-1201-5-3/1	Мытье пола в помещениях класса чистоты Б при регулярных уборках с дезинфекцией	978,41	314,57	-	-	663,84	0,92
10-1201-5-4/1	Мытье пола в помещениях класса чистоты Б при генеральных уборках с дезинфекцией	1314,24	625,71	-	-	688,53	1,83

Таблица 10-1201-6. Мытье пола в специальных помещениях из шланга

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Мытье пола из шланга.
3. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1201-6-1/1	Мытье пола в специальных помещениях из шланга	215,47	188,06	-	-	27,41	0,55

Таблица 10-1201-7. Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря и средств уборки.
2. Приготовление моющего (1-2, 4-12), дезинфицирующе-моющего (6-7, 13-14) раствора.
3. Мытье пола с заменой моющего (1-2, 4-5, 8-12), дезинфицирующе-моющего (6-7, 13-14) раствора и воды.
4. Приготовление дезинфицирующего (8-12) раствора.
5. Протирка пола дезинфицирующим раствором с заменой раствора и воды (8-12).
6. Окончательная протирка пола для удаления разводов с заменой воды (6-7, 8-14).
7. Уборка поверхности пола, сбор использованного упаковочного материала (3, 10).
8. Сбор мусора в пакеты, уборка в специально отведенные места.
9. Уборка инвентаря и средств уборки.
10. Занесение данных в журнал учета генеральных уборок (8-14).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-1201-7-1/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения основного хранения - ежедневная	330,42	304,31	-	-	26,11	0,89
10-1201-7-2/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения хранения с температурным режимом от +2 до +8°C - ежедневная	302,24	270,12	-	-	32,12	0,79
10-1201-7-3/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения хранения с температурным режимом -27°C - еженедельная	145,67	143,61	-	-	2,06	0,42
10-1201-7-4/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения экспедиции и приемки лекарственных средств - ежедневная	315,91	283,79	-	-	32,12	0,83
10-1201-7-5/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, испытательные лаборатории - ежедневная	344,10	317,99	-	-	26,11	0,93
10-1201-7-6/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптеки: торговые залы - ежедневная	469,84	389,79	-	-	80,05	1,14
10-1201-7-7/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптеки: помещения хранения лекарственных средств - ежедневная	352,21	311,15	-	-	41,06	0,91
10-1201-7-8/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения основного хранения - генеральная	604,82	560,75	-	-	44,07	1,64
10-1201-7-9/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения основного хранения с температурным режимом от +2 до +8°C - генеральная	512,71	458,17	-	-	54,54	1,34
10-1201-7-10/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения хранения с температурным режимом -27°C - генеральная	429,11	386,37	-	-	42,74	1,13
10-1201-7-11/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптечные склады: помещения экспедиции и приемки лекарственных средств - генеральная	540,07	485,53	-	-	54,54	1,42
10-1201-7-12/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, испытательные лаборатории - генеральная	584,30	540,23	-	-	44,07	1,58
10-1201-7-13/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптеки: торговые залы - генеральная	621,50	502,62	-	-	118,88	1,47

10-1201-7-14/1	Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения, аптеки: помещения хранения лекарственных средств - генеральная	558,58	478,69	-	-	79,89	1,4
----------------	---	--------	--------	---	---	-------	-----

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1301-1. Мытье полов при регулярных уборках зданий образовательных организаций

- Состав работ:**
1. Локальная уборка мусора с пола в специально отведенные места.
 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола (2-4).
 3. Подметание замусоренных участков пола (8-10).
 4. Освобождение пола от игрушек и других предметов (5).
 5. Мытье пола при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
10-1301-1-1/1	Мытье полов при регулярных уборках административных кабинетов зданий образовательных организаций	188,17	164,12	-	-	24,05	0,48
10-1301-1-2/1	Мытье полов при регулярных уборках вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций зданий образовательных организаций	300,37	191,48	-	-	108,89	0,56
10-1301-1-3/1	Мытье полов при регулярных уборках учебных классов школ и колледжей зданий образовательных организаций	314,86	211,99	-	-	102,87	0,62
10-1301-1-4/1	Мытье полов при регулярных уборках комнат для занятий в дошкольных учреждениях	343,03	242,76	-	-	100,27	0,71
10-1301-1-5/1	Мытье полов при регулярных уборках групповых и игровых комнат в дошкольных учреждениях	569,56	550,49	-	-	19,07	1,61
10-1301-1-6/1	Мытье полов при регулярных уборках спальных комнат школ-интернатов и дошкольных учреждений	259,97	235,92	-	-	24,05	0,69
10-1301-1-7/1	Мытье полов при регулярных уборках спортивных залов зданий образовательных организаций	361,64	164,12	-	-	197,52	0,48
10-1301-1-8/1	Мытье полов при регулярных уборках обеденных залов пищеблоков зданий образовательных организаций	291,57	253,02	-	-	38,55	0,74
10-1301-1-9/1	Мытье полов при регулярных уборках цехов пищеблоков зданий образовательных организаций	250,54	211,99	-	-	38,55	0,62
10-1301-1-10/1	Мытье полов при регулярных уборках санузлов зданий образовательных организаций	611,83	523,14	-	-	88,69	1,53

Таблица 10-1301-2. Уборка полов с ковровым покрытием при регулярных уборках зданий образовательных организаций

- Состав работ:**
1. Локальная уборка мусора с пола в специально отведенные места.
 2. Влажная уборка полов с ковровым покрытием вручную с заменой моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
10-1301-2-1/1	Влажная уборка полов с ковровым покрытием вручную при регулярных уборках зданий образовательных организаций	939,09	824,03	-	-	115,06	2,41

Таблица 10-1301-3. Уборка полов на объектах образовательных организаций полумоечными машинами

- Состав работ:**
1. Заправка полумоечной машины водой и моющим средством.
 2. Подключение машины к электропитанию, отключение машины (1, 2).
 3. Скатывание ковровиков и резиновых покрытий обходных дорожек, уборка предметов и скамеек с поверхности пола (3).
 4. Мытье полов.
 5. Раскладывание ковровиков и резиновых покрытий обходных дорожек по местам, расстановка скамеек (3).
 6. Удаление (слив) использованной грязной воды, очистка бака для сбора жидкости.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-1301-3-1/1	Уборка полов на объектах образовательных организаций полумоечными машинами - мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций	117,13	106,00	7,37	0,12	3,76	0,31
10-1301-3-2/1	Уборка полов на объектах образовательных организаций полумоечными машинами - мытье полов спортивных залов	141,22	102,58	7,09	0,12	31,55	0,3
10-1301-3-3/1	Уборка полов на объектах образовательных организаций полумоечными машинами - мытье полов помещений бассейна	177,64	164,12	5,46	0,09	8,06	0,48

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Подстилающие слои и стяжки

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3103-1. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев

Состав работ: 1. Планировка основания.
2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.
3. Устройство деформационных швов (4).
4. Уход за подстилающими слоями (4).

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3103-1-1/1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3812,16	1870,40	634,55	323,48	1307,21	3,44
10-3103-1-2/1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	6414,87	1870,14	634,55	323,48	3910,18	3,63
10-3103-1-3/1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7706,10	2114,72	2488,11	1268,38	3103,27	3,73
10-3103-1-4/1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9366,52	2192,65	6,34	0,03	7167,53	4,21

Таблица 10-3103-2. Устройство стяжек и монолитной пескобетонной подготовки

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Укладка и разравнивание слоя раствора (1, 2, 7, 8), бетона (3-6).
3. Уход за стяжкой (1, 3, 5, 7, 11).
4. Приготовление полимерцементного раствора (7).
5. Подготовка площадки под бетононасос (9).
6. Устройство и выверка бетонных маяков (9).
7. Сверление скважин, изготовление и установка анкера, установка ограничительных реек (9).
8. Сборка бетоновода, установка бетономесителя, подача бетонной смеси (9).
9. Грубое разравнивание лопатами (9).
10. Уплотнение глубинным вибратором, разравнивание поверхности виброрейкой (9).
11. Затирка бетонной поверхности (9).
12. Защита бетона от быстрого высыхания (9).
13. Огрунтовка (11).
14. Приготовление раствора из сухих смесей (11, 12), раствора (13, 14).
15. Укладка раствора (12) за 2 раза (11), обработка верхнего слоя игольчатым валиком (11).
16. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой (13, 14).
17. Очистка поверхности от грубого мусора со смачиванием и подметанием вручную (15).
18. Огрунтовка основания за 1 раз с помощью валика (15).
19. Приготовление состава для полусухой цементно-песчаной стяжки (с добавлением фиброволокна для армированной стяжки) (15, 16).
20. Подача состава на перекрытие с помощью пневмонагнетателя (15, 16).
21. Нанесение слоя полусухой цементно-песчаной стяжки с распределением вручную и уплотнением вибратором (15, 16), с механизированной затиркой (15).

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3

10-3103-2-1/1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	25291,39	13066,21	76,58	0,39	12148,60	26,83
10-3103-2-2/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	3251,38	242,62	19,57	0,10	2989,19	0,51
10-3103-2-3/1	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм / смеси бетонные БСТ В12,5 (М150); П2, F50, W2	29926,98	16084,09	39,62	0,20	13803,27	33,81
10-3103-2-4/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-3 / смеси бетонные БСТ В12,5 (М150); П2, F50, W2	3665,05	242,62	19,57	0,10	3402,86	0,51
10-3103-2-5/1	Устройство стяжек легобетонных толщиной 20 мм / смеси бетонные БСЛ В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	31814,41	18542,59	79,55	0,41	13192,27	37,64
10-3103-2-6/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-5 / смеси бетонные БСЛ В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	3512,30	242,62	19,57	0,10	3250,11	0,51
10-3103-2-7/1	Устройство стяжек полимерцементнопесчаных толщиной 15 мм	67831,41	54488,61	-	-	13342,80	103,5
10-3103-2-8/1	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-7	2705,80	1816,29	-	-	889,51	3,45
10-3103-2-9/1	Устройство монолитной пескобетонной подготовки по технологии вакуумирования с затиркой поверхности при толщине подготовки 80 мм / бетон марки 200	154915,57	39447,99	9820,16	6847,99	105647,42	65,55
10-3103-2-10/1	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины к поз.10-3103-2-9 / бетон марки 200	7587,27	692,07	327,02	228,76	6568,18	1,15
10-3103-2-11/1	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм / смеси сухие цементно-песчаные В15 (М200), F50	76398,49	21846,07	270,68	19,28	54281,74	37,97
10-3103-2-12/1	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11 / смеси сухие цементно-песчаные В15 (М200), F50	9552,49	2504,91	8,36	0,06	7039,22	3,95
10-3103-2-13/1	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	222851,50	20211,77	4453,95	4290,42	198185,78	35,65
10-3103-2-14/1	При увеличении толщины грунта рентгенозащитного раствора на каждые 12 мм добавлять к позиции 10-3103-2-13	75097,09	7610,87	1456,25	1402,78	66029,97	10,35
10-3103-2-15/1	Устройство цементно-песчаных стяжек из жесткого раствора толщиной 45 мм	75953,93	33427,14	9980,19	690,43	32546,60	59,19
10-3103-2-16/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм толщины стяжки к поз.10-3103-2-15	5744,15	1849,52	615,37	61,55	3279,26	3,18

Таблица 10-3103-3. Устройство бетонной подготовки с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности

Состав работ:

1. Смачивание основания водой.
2. Установка маячных реек.
3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием.
4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности.
5. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
6. Вакуумирование.
7. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата.
8. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд.
9. Заглаживание и затирка поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-3103-3-1/1	Устройство бетонной подготовки с использованием технологии вакуумирования бетона, с последующей затиркой и шлифовкой поверхности при толщине подготовки 80 мм / бетон марки 300	169103,62	38008,24	9820,16	6847,99	121275,22	64,4
10-3103-3-2/1	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины пола, без плитусов к поз.10-3103-3-1, 10-3303-1-5 / бетон марки 300	9606,63	756,64	327,02	228,76	8522,97	1,15
10-3103-3-3/1	Исключать при невыполнении вакуумирования к поз. 10-3103-3-1, 10-3303-1-5	4447,75	3892,22	555,53	3,82	-	5,83

10-3103-3-4/1	Исключать при невыполнении вакуумирования к поз.10-3103-3-2	550,13	480,69	69,44	0,48	-	0,72
10-3103-3-5/1	Шлифовка поверхности подготовки из пескобетона затирочно-шлифовальной машиной	14800,63	14642,95	157,68	0,83	-	23

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3104-1. Разборка бетонных оснований под полы

Состав работ: 1. Разборка бетонного основания полов.
2. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3104-1-1/1	Разборка бетонных оснований под полы из гравия	454605,11	454446,30	158,81	0,39	-	770
	Масса мусора						238
10-3104-1-2/1	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	388929,24	388799,04	130,20	0,32	-	672
	Масса мусора						238

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция полов

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3201-1. Частичный ремонт гидроизоляции на балконах

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3201-1-1/1	Частичный ремонт гидроизоляции площадь до 1 м2 на балконах (при площади балкона до 5 м2) раствором на напрягающем цементе (НЦ) без установки отливов, при ремонте пола вручную Масса мусора	313264,12	130029,00	-	-	183235,12	267 8
10-3201-1-2/1	Частичный ремонт гидроизоляции площадь до 1 м2 на балконах (при площади балкона до 5 м2) раствором на напрягающем цементе (НЦ) без установки отливов, при ремонте пола перфоратором Масса мусора	294599,23	111364,11	-	-	183235,12	221 8
10-3201-1-3/1	Частичный ремонт гидроизоляции на балконах (при площади балкона до 5 м2) с армированием металлической сеткой, с применением раствора на напрягающем цементе без установки отливов, вручную Масса мусора	412728,34	126133,00	-	-	286595,34	259 8
10-3201-1-4/1	Частичный ремонт гидроизоляции на балконах (при площади балкона до 5 м2) с армированием металлической сеткой, с применением раствора на напрягающем цементе без установки отливов, перфоратором Масса мусора	393424,26	106828,92	-	-	286595,34	212 8
10-3201-1-5/1	Устройство гидроизоляционной стяжки толщиной слоя 20 мм в санузлах, подвальных помещениях бань, душевых с применением раствора на напрягающем цементе (НЦ-10), приготовленного механизированным способом	175356,99	9574,29	-	-	165782,70	19
10-3201-1-6/1	При устройстве гидроизоляционной стяжки толщиной слоя более 20 мм на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к поз. 10-3201-1-5	41646,45	180,91	-	-	41465,54	0,34

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3203-1. Устройство гидроизоляции

- Состав работ:**
1. Подготовка основания (1, 3, 5, 7, 11).
 2. Огрунтовка основания (1, 3, 5, 7).
 3. Устройство оклеечной изоляции (1-4).
 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (1, 3).
 5. Обмазочная изоляция битумной мастикой (5, 6).
 6. Приготовление грунтовки (1-5).
 7. Приготовление битумной мастики (1, 2, 5, 6).
 8. Выравнивание основания резино-битумной мастикой (7), акриловой мастикой (11).
 9. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки (7, 8, 11).
 10. Сварка швов (7, 8, 11).
 11. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке (7).
 12. Приготовление бутилкаучукового клея (7, 8).
 13. Очистка поверхности (9, 10).
 14. Выравнивание поверхности (9, 10).
 15. Приготовление состава (9, 10).
 16. Нанесение гидроизоляции на поверхность (9, 10).
 17. Уход за покрытием (9, 10).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3203-1-1/1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике / мастика битумно-атактическая нетвердеющая	99061,11	21291,38	735,90	0,86	77033,83	36,8
10-3203-1-2/1	Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-1	49352,04	13307,11	551,67	0,65	35493,26	23
10-3203-1-3/1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на мастике резино-битумной	56608,15	18629,95	857,69	1,01	37120,51	32,2
10-3203-1-4/1	Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-3	41041,31	14637,82	551,67	0,65	25851,82	25,3
10-3203-1-5/1	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм / мастика битумно-атактическая нетвердеющая	55635,60	13910,80	184,23	0,22	41540,57	21,85
10-3203-1-6/1	Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к поз.10-3203-1-5	21658,15	3992,13	306,03	0,36	17359,99	6,9
10-3203-1-7/1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом	146513,08	107487,51	306,03	0,36	38719,54	158,7
10-3203-1-8/1	Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-7-1	95302,61	77390,85	-	-	17911,76	111,09
10-3203-1-9/1	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей из полимерцементного состава на жидкости гидрофобизирующей кремнийорганической концентрированной толщиной 30 мм	99169,82	51738,43	11746,00	10519,11	35685,39	79,81
10-3203-1-10/1	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей из полимерцементного состава на латексе синтетическом СКС-65ГП толщиной 30 мм	101386,19	51738,43	11746,00	10519,11	37901,76	79,81
10-3203-1-11/1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	36418,23	23366,85	-	-	13051,38	34,5

Таблица 10-3203-2. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной

- Состав работ:**
1. Подготовка оснований.
 2. Устройство насыпок с разравниванием.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-3203-2-1/1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	3554,89	2271,02	-	-	1283,87	4,61
10-3203-2-2/1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5144,56	1983,20	-	-	3161,36	4,12

Таблица 10-3203-3. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

- Состав работ:**
1. Разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (1, 2).
 2. Огрунтовка основания (3, 5), с приготовлением грунтовки (7, 8).
 3. Разметка, нарезка и укладка плит на битумной мастике (3-4), на акриловой мастике (5, 6).
 4. Очистка и обеспыливание основания (7, 8).
 5. Разметка и резка листов фанеры на квадраты (7, 8).
 6. Предварительная укладка и снятие плит фанеры вразбежку с подрезкой в некротных местах (7, 8).
 7. Нанесение клея на оштукатуренную поверхность и приклеивание плит из фанеры (7, 8).
 8. Сверление отверстий в стяжке под дюбель-гвозди (саморезы) через фанеру с разметкой (7).
 9. Крепление плит из фанеры дюбель-гвоздями или саморезами (7, 8).
 10. Шлифовка стыков фанерных плит (7, 8).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3203-3-1/1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных	17166,17	17166,17	-	-	-	29,67
10-3203-3-2/1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых насухо / плиты мягкие толщиной 12 мм	41713,47	4010,32	-	-	37703,15	8,43
10-3203-3-2/2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых насухо / плиты твердые толщиной 4 мм	18618,81	4010,32	-	-	14608,49	8,43
10-3203-3-2/3	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых насухо / плиты твердые толщиной 6 мм	27232,70	4010,32	-	-	23222,38	8,43
10-3203-3-3/1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на битумной мастике, первый слой / плиты мягкие толщиной 12 мм; мастика битумно-полимерная, нетвердеющая	64972,81	10402,56	-	-	54570,25	19,55
10-3203-3-3/2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на битумной мастике, первый слой / плиты твердые толщиной 4 мм; мастика битумно-полимерная, нетвердеющая	41878,15	10402,56	-	-	31475,59	19,55
10-3203-3-3/3	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на битумной мастике, первый слой / плиты твердые толщиной 6 мм; мастика битумно-полимерная, нетвердеющая	50492,04	10402,56	-	-	40089,48	19,55
10-3203-3-4/1	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-3-3 / плиты мягкие толщиной 12 мм	52962,36	3059,58	-	-	49902,78	5,75
10-3203-3-4/2	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-3-3 / плиты твердые толщиной 4 мм	29867,70	3059,58	-	-	26808,12	5,75
10-3203-3-4/3	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-3-3 / плиты твердые толщиной 6 мм	38481,59	3059,58	-	-	35422,01	5,75
10-3203-3-5/1	Устройство первого слоя тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на мастике / плиты мягкие толщиной 12 мм; мастика на основе акриловой дисперсии	60020,80	10402,56	-	-	49618,24	19,55
10-3203-3-5/2	Устройство первого слоя тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на мастике / плиты твердые толщиной 4 мм; мастика на основе акриловой дисперсии	36926,14	10402,56	-	-	26523,58	19,55
10-3203-3-5/3	Устройство первого слоя тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесно-волоконистых на мастике / плиты твердые толщиной 6 мм; мастика на основе акриловой дисперсии	45540,03	10402,56	-	-	35137,47	19,55
10-3203-3-6/1	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-5-5 / плиты мягкие толщиной 12 мм	52483,55	3059,58	-	-	49423,97	5,75
10-3203-3-6/2	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-5-5 / плиты твердые толщиной 4 мм	29388,89	3059,58	-	-	26329,31	5,75

10-3203-3-6/3	Добавляется на каждый последующий слой из плит древесно-волоконистых к поз.10-3203-5-5 / плиты твердые толщиной 6 мм	38679,16	3059,58	-	-	35619,58	5,75
10-3203-3-7/1	Устройство тепло - и звукоизоляции пола сплошной - из фанеры по стяжке на цементной основе / толщина фанеры 10 мм	121261,11	57435,72	657,25	38,59	63168,14	95,49
10-3203-3-8/1	Устройство тепло- и звукоизоляции пола сплошной - из фанеры по дощатому основанию / толщина фанеры 10 мм	91829,01	32498,77	582,87	37,79	58747,37	58,7

Таблица 10-3203-4. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесно-волоконистых под лаги

Состав работ: 1. Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесно-волоконистых плит.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3203-4-1/1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесно-волоконистых под лаги / плиты твердые толщиной 3,2 мм	5291,41	2305,51	-	-	2985,90	4,68

Таблица 10-3203-5. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых и рулонных материалов

Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание основания.
2. Грунтование основания (1, 2).
3. Раскрой полотнищ с разметкой и подрезкой в некротных местах.
4. Нанесение клея на огрунтованную поверхность и приклеивание полотнищ (листов) в один слой (1, 2).
5. Укладка полотнищ насухо с прирезкой по контуру помещения (3).
6. Проклейка стыков самоклеящейся лентой (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3203-5-1/1	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых материалов на клею под ковровые покрытия / пенополиуретан (подложка), толщина 5 мм	42840,11	16590,23	432,93	3,32	25816,95	29,59
10-3203-5-1/2	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных рулонных материалов на клею под ковровые покрытия / несшитый пенополиэтилен, толщина 2 мм	25397,06	16590,23	432,93	3,32	8373,90	29,59
10-3203-5-2/1	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой / вспененный каучук, толщина 13 мм	106406,53	4201,28	-	-	102205,25	7,33
10-3203-5-2/2	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных рулонных материалов / фольгированный вспененный полиэтилен - толщина 4 мм	10890,51	4201,28	-	-	6689,23	7,33
10-3203-5-2/3	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных рулонных материалов / фольгированный вспененный полиэтилен - толщина 5 мм	13058,66	4201,28	-	-	8857,38	7,33
10-3203-5-2/4	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных рулонных материалов / фольгированный вспененный полиэтилен - толщина 8 мм	14335,86	4201,28	-	-	10134,58	7,33
10-3203-5-2/5	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных рулонных материалов / фольгированный вспененный полиэтилен - толщина 10 мм	14823,05	4201,28	-	-	10621,77	7,33

Таблица 10-3203-6. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища.
2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3203-6-1/1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	4693,48	2109,62	-	-	2583,86	3,97

Таблица 10-3203-7. Устройство систем дренажа из полиэтиленовой профилированной мембраны

Состав работ: 1. Укладка профилированного полотна.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3203-7-1/1	Устройство в полах защитной системы дренажа из полиэтиленовой профилированной мембраны	32185,70	8635,70	-	-	23550,00	15,36

Таблица 10-3203-8. Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов

Состав работ: 1. Увлажнение поверхности перед нанесением каждого слоя и готовой гидроизоляции.
2. Приготовление гидроизоляционного состава.
3. Нанесение подкладочного слоя (1), наклеивание стекловолоконной сетки (2).
4. Нанесение гидроизоляционного эластичного полимерцементного состава на поверхность вручную 2 раза.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3203-8-1/1	Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов в два слоя с армированием стекловолоконной сеткой / смеси сухие цементные с водоотталкивающими добавками на акриловом связующем	927,74	357,55	0,75	-	569,44	0,7
10-3203-8-2/1	Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов в два слоя с армированием стекловолоконной сеткой / покрытие двухкомпонентное, эластопластичное, полимерно-цементное	2582,19	328,38	1,49	-	2252,32	0,64
10-3203-8-3/1	Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов в два слоя без армирования стекловолоконной сеткой / смеси сухие цементные с водоотталкивающими добавками на акриловом связующем	669,51	219,57	0,64	-	449,30	0,44
10-3203-8-4/1	Устройство гидроизоляции пола из двухкомпонентных эластичных материалов в два слоя без армирования стекловолоконной сеткой / покрытие двухкомпонентное, эластопластичное, полимерно-цементное	2489,58	262,14	1,49	-	2225,95	0,52

Раздел 4. Разборка

Таблица 10-3204-1. Разборка гидроизоляции внутренних помещений

Состав работ: 1. Отделение гидроизоляционного ковра от основания, очистка основания.
2. Скатывание в рулоны материала, полученного от разборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3204-1-1/1	Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев	11212,72	11212,72	-	-	-	23,57

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сплошные покрытия (монолит, наливные)

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3301-1. Заделка выбоин в полах цементных и асфальтовых

- Состав работ:**
1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
 2. Приготовление раствора (смеси).
 3. Промазка кромок горячим битумом (7-9).
 4. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.
 5. Железнение поверхности (1-3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3301-1-1/1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	23580,01	21672,43	6,66	0,02	1900,92	40,73
	Масса мусора						0,3
10-3301-1-2/1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	41244,38	36901,14	15,54	0,04	4327,70	69,35
	Масса мусора						0,7
10-3301-1-3/1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	75297,78	66102,78	32,30	0,08	9162,70	124,23
	Масса мусора						1,48
10-3301-1-4/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	22126,99	17937,09	8,38	0,02	4181,52	33,71
	Масса мусора						0,26
10-3301-1-5/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	47001,11	37209,75	19,48	0,05	9771,88	69,93
	Масса мусора						0,61
10-3301-1-6/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	95166,11	74216,85	41,68	0,10	20907,58	142,5
	Масса мусора						1,28
10-3301-1-7/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	26306,21	19780,74	13,07	0,03	6512,40	37,98
	Масса мусора						0,42
10-3301-1-8/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	56862,31	41629,14	30,82	0,08	15202,35	79,93
	Масса мусора						0,99
10-3301-1-9/1	Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	117563,91	84945,74	66,09	0,16	32552,08	163,1
	Масса мусора						2,08

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3303-1. Устройство покрытий бетонных, цементных, монолитных бетонных с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности

- Состав работ:**
1. Подготовка оснований (1, 3).
 2. Устройство покрытий (1-4).
 3. Уход за покрытиями (1, 3).
 4. Шлифовка покрытий (6).
 5. Смачивание основания водой (5).
 6. Установка маячных реек (5).
 7. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием (5).
 8. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности (5).
 9. Укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата (5).
 10. Вакуумирование (5).
 11. Снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата (5).
 12. Снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд (5).
 13. Заглаживание и затирка поверхности покрытия (5).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3303-1-1/1	Устройство покрытий из тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности B15 (M200) толщиной 30 мм	47770,11	22142,56	2154,20	1180,91	23473,35	46
10-3303-1-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к поз.10-3303-1-1	4553,54	666,40	6,89	0,04	3880,25	1,2
10-3303-1-3/1	Устройство покрытий из раствора цементного марки 150 толщиной 20 мм	29174,48	15067,78	1938,92	1061,14	12167,78	30,94
10-3303-1-4/1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к поз.10-3303-1-3	3580,62	584,54	6,89	0,04	2989,19	1,16
10-3303-1-5/1	Устройство монолитных бетонных полов с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности толщиной 80 мм без плитусов / бетон марки 300	188360,56	57107,50	9977,84	6848,83	121275,22	89,7
10-3303-1-6/1	Шлифовка бетонных покрытий	46958,41	45909,53	342,26	2,16	706,62	79,35

Таблица 10-3303-2. Устройство покрытий асфальтобетонных

Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания (1, 3).
2. Устройство покрытий.
3. Уплотнение покрытий (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3303-2-1/1	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	56167,15	20626,02	1661,98	1543,67	33879,15	35,65
10-3303-2-2/1	Добавлять или исключать на 5 мм изменения толщины к поз.10-3303-2-1	6987,18	1825,10	-	-	5162,08	3,43
10-3303-2-3/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных горячих мелкозернистых смесей, марка II, тип В, толщиной 25 мм	43938,43	8562,28	2581,65	2011,87	32794,50	16,44
10-3303-2-4/1	Добавлять или исключать на 5 мм изменения толщины к поз.10-3303-2-3	6838,22	1137,98	234,11	119,18	5466,13	2,31

Таблица 10-3303-3. Железнение поверхности цементных покрытий

Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3303-3-1/1	Железнение поверхности цементных покрытий	10189,91	9691,64	-	-	498,27	14,95

Таблица 10-3303-4. Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола

Состав работ: 1. Подготовка рабочего состава двухкомпонентной полиуретановой самовыравнивающейся композиции (1-3).
2. Нанесение лицевого слоя монолитного покрытия пола (1-3).
3. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя (1-3).
4. Подготовка поверхности: очистка от наплывов раствора, открытие пор шлифовальной машиной, обеспыливание (4, 5).
5. Огрунтовка основания за 2 раза полиуретановой грунтовкой для бетона (4, 5).
6. Нанесение полиуретановой эмали в 2 слоя (4), в 3 слоя (5) .

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3303-4-1/1	Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции / композиция двухкомпонентная полиуретановая самовыравнивающаяся толщиной 1 мм	117112,47	46617,10	166,20	106,50	70329,17	71,91

10-3303-4-2/1	Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции / композиция двухкомпонентная полиуретановая самовыравнивающаяся толщиной 2 мм	204848,94	63925,90	264,70	165,21	140658,34	98,61
10-3303-4-3/1	Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции / композиция двухкомпонентная полиуретановая самовыравнивающаяся толщиной 3 мм	292596,92	81241,20	362,88	223,91	210992,84	125,32
10-3303-4-4/1	Устройство защитно-декоративного покрытия бетонных полов полиуретановой композицией с нанесением эмали в 2 слоя	43913,99	17988,85	312,82	36,71	25612,32	29,94
10-3303-4-5/1	Устройство защитно-декоративного покрытия бетонных полов полиуретановой композицией с нанесением эмали в 3 слоя	51583,51	22412,37	313,25	36,71	28857,89	36,05

Таблица 10-3303-5. Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол

Состав работ:

1. Огрунтовка основания.
2. Посыпка основания песком и удаление излишков пылесосом.
3. Наклеивание медных лент с приглаживанием валиком.
4. Нанесение валиком токопроводящего слоя.
5. Нанесение зубчатым шпателем верхнего слоя.
6. Устройство нескользкого покрытия с финишным покрытием.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3303-5-1/1	Устройство токоотводящего и антистатического наливного пола на базе эпоксидной композиции	10210,39	319,47	4,16	0,03	9886,76	0,44

Таблица 10-3303-6. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана

Состав работ:

1. Подготовка поверхности, грунтовка за 2 раза (1).
2. Приготовление раствора из цветной основы и отвердителя.
3. Укладка раствора за 2 раза (1, 2), обработка верхнего слоя игольчатым валиком (1).
4. Засыпка первого слоя грунтовки и подстилающего слоя песком (1).
5. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3303-6-1/1	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана толщиной 4 мм / состав полиуретановый двухкомпонентный, цветной	228658,78	36299,01	1031,77	360,31	191328,00	64,34
10-3303-6-2/1	Добавляется или исключается на каждые 0,5 мм изменения толщины пола к поз.10-3303-6-1	25771,53	2911,08	68,37	34,90	22792,08	4,29

Таблица 10-3303-7. Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего)

Состав работ:

1. Подготовка поверхности, обеспыливание.
2. Огрунтовка основания полиуретановой грунтовкой для бетона за 2 раза (1), за 1 раз (2).
3. Устройство подстилающего слоя из эмали, нанесение на него кварцевого песка.
4. Нанесение двух слоев полиуретановой эмали.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3303-7-1/1	Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего) по стяжке М100 и более, но менее М250	59468,08	26787,54	374,65	71,62	32305,89	44,72
10-3303-7-2/1	Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего) по стяжке М250 - М350	54881,30	25530,41	345,52	54,17	29005,37	42,35

Таблица 10-3303-8. Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой

Состав работ:

1. Приготовление полиуретановой шпатлевки.
2. Добавление в шпатлевку песка.
3. Обеспыливание.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3303-8-1/1	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой	31847,79	25777,07	784,03	23,09	5286,69	49,32

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3304-1. Разборка цементных и асфальтобетонных покрытий

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой оснований.
2. Укладка скола на спецплощадке.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3304-1-1/1	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	13346,12	13089,66	256,46	0,62	-	24,6
	Масса мусора						6,6
10-3304-1-2/1	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к поз. 10-3304-1-1	1596,30	1596,30	-	-	-	3
	Масса мусора						1,1
10-3304-1-3/1	Разборка асфальтобетонных покрытий	20537,38	20347,50	189,88	0,46	-	38,24
	Масса мусора						6,1

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3305-1. Заделка выбоин в ксилолитовых полах

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
2. Приготовление раствора (смеси).
3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3305-1-1/1	Заделка выбоин в ксилолитовых полах, площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	42687,46	20875,10	4,19	0,01	21808,17	36,82
	Масса мусора						0,11
10-3305-1-2/1	Заделка выбоин в ксилолитовых полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	96025,84	44477,23	11,59	0,03	51537,02	78,45
	Масса мусора						0,026
10-3305-1-3/1	Заделка выбоин в ксилолитовых полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2	212291,15	89442,03	14,30	0,03	122834,82	157,76
	Масса мусора						0,056

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия дощатые, паркетные, настилы, лаги

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3401-1. Перестилка дощатых покрытий с добавлением нового материала

Состав работ: 1. Снятие плинтусов.
2. Разборка покрытия.
3. Удаления гвоздей и очистка материалов и основания.
4. Маркировка материала.
5. Устройство покрытия из старых и новых материалов.
6. Установка плинтусов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
10-3401-1-1/1	Перестилка чистых дощатых покрытий площадью до 5 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	50046,17	43470,41	-	-	6575,76	79,95
10-3401-1-2/1	Перестилка чистых дощатых покрытий площадью до 10 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	44396,92	37821,16	-	-	6575,76	69,56
10-3401-1-3/1	Перестилка чистых дощатых покрытий площадью до 20 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	36175,88	29600,12	-	-	6575,76	54,44
10-3401-1-4/1	Перестилка чистых дощатых покрытий площадью свыше 20 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	32576,45	26000,69	-	-	6575,76	47,82
10-3401-1-9/1	Перестилка чистых дощатых покрытий с фризом площадью до 5 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	67309,28	60733,52	-	-	6575,76	111,7
10-3401-1-10/1	Перестилка чистых дощатых покрытий с фризом площадью до 10 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	59909,25	53333,49	-	-	6575,76	98,09
10-3401-1-11/1	Перестилка чистых дощатых покрытий с фризом площадью до 20 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	47887,61	41311,85	-	-	6575,76	75,98
10-3401-1-12/1	Перестилка чистых дощатых покрытий с фризом площадью свыше 20 м2 / доски хвойных пород, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	42852,76	36277,00	-	-	6575,76	66,72
10-3401-1-13/1	Перестилка простильных покрытий из досок / доски хвойных пород, обрезные	25717,60	21960,40	-	-	3757,20	43,58
10-3401-1-14/1	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	8812,32	5055,12	-	-	3757,20	8,4

Таблица 10-3401-2. Сплачивание дощатых полов со вставкой реек в щели

Состав работ:

1. Расчистка щелей.
2. Подгонка и вставка реек с креплением.
3. Острожка отремонтированных мест.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
10-3401-2-1/1	Сплачивание дощатых полов со вставкой реек в щели	5069,81	4820,83	-	-	248,98	9,06

Таблица 10-3401-3. Острожка дощатых покрытий

Состав работ:

1. Подметание пола.
2. Утапливание шляпок гвоздей.
3. Острожка пола.
4. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
10-3401-3-1/1	Острожка дощатых покрытий ручным рубанком, площадь покрытия до 5 м2	40673,72	40673,72	-	-	-	76,44
10-3401-3-2/1	Острожка дощатых покрытий ручным рубанком, площадь покрытия свыше 5 м2	29052,66	29052,66	-	-	-	54,6
10-3401-3-3/1	Острожка дощатых покрытий электрорубанком, площадь покрытия до 5 м2	26525,52	26205,93	319,59	0,81	-	49,25
10-3401-3-4/1	Острожка дощатых покрытий электрорубанком, площадь покрытия свыше 5 м2	18958,91	18719,28	239,63	0,60	-	35,18

10-3401-3-5/1	Острожка дощатых покрытий машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия до 5 м2	16786,19	16679,99	106,20	0,56	-	25,73
10-3401-3-6/1	Острожка дощатых покрытий машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия свыше 5 м2	11978,86	11908,72	70,14	0,37	-	18,37
10-3401-3-7/1	Острожка провесов ручным и электрическим рубанком, площадь покрытия до 5 м2	8237,22	8194,34	42,88	0,11	-	15,4
10-3401-3-8/1	Острожка провесов ручным и электрическим рубанком, площадь покрытия свыше 5 м2	5876,92	5853,10	23,82	0,06	-	11

Таблица 10-3401-4. Ремонт паркетных покрытий

Состав работ:

1. Удаление негодных планок.
2. Очистка основания.
3. Разогревание мастики и асфальта (4-9).
4. Укладка мастики и асфальта с выравниванием (4-9).
5. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой.
6. Прибивка гвоздями (1-3).
7. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3401-4-1/1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	37407,14	19024,76	-	-	18382,38	34,99
	Масса мусора						0,14
10-3401-4-1/2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз)	37738,25	19024,76	-	-	18713,49	34,99
	Масса мусора						0,14
10-3401-4-2/1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 0,5 м2 / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	185553,31	62234,19	-	-	123319,12	114,46
	Масса мусора						0,94
10-3401-4-2/2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 0,5 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	187767,94	62234,19	-	-	125533,75	114,46
	Масса мусора						0,94
10-3401-4-3/1	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	343721,46	95798,03	-	-	247923,43	176,19
	Масса мусора						1,89
10-3401-4-3/2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	348172,42	95798,03	-	-	252374,39	176,19
	Масса мусора						1,89
10-3401-4-4/1	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	37067,94	19117,20	-	-	17950,74	35,16
	Масса мусора						0,072
10-3401-4-4/2	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	37372,45	19117,20	-	-	18255,25	35,16
	Масса мусора						0,072
10-3401-4-5/1	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м2 /паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	217923,39	59586,27	-	-	158337,12	109,59
	Масса мусора						0,66
10-3401-4-5/2	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 0,5 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	220691,67	59586,27	-	-	161105,40	109,59
	Масса мусора						0,66
10-3401-4-6/1	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	413015,99	96341,75	-	-	316674,24	177,19
	Масса мусора						1,32
10-3401-4-6/2	Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	418552,55	96341,75	-	-	322210,80	177,19
	Масса мусора						1,32

10-3401-4-7/1	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	44900,79	27213,19	-	-	17687,60	50,05
	Масса мусора						0,25
10-3401-4-7/2	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 5 планок / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	45205,30	27213,19	-	-	17992,11	50,05
	Масса мусора						0,25
10-3401-4-8/1	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 0,5 м2 / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	249046,02	88234,88	-	-	160811,14	162,28
	Масса мусора						2,2
10-3401-4-8/2	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 0,5 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	251814,30	88234,88	-	-	163579,42	162,28
	Масса мусора						2,2
10-3401-4-9/1	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	452414,12	130791,85	-	-	321622,27	240,55
	Масса мусора						4,39
10-3401-4-9/2	Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью в одном месте до 1 м2 / паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	457950,68	130791,85	-	-	327158,83	240,55
	Масса мусора						4,39

Таблица 10-3401-9. Механизированная острожка и циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации

Состав работ: 1. Подметание пола.
2. Острожка (1), циклевка (1, 2) пола.
3. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3401-9-1/1	Механизированная острожка и циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	28981,90	25274,75	325,84	1,64	3381,31	47,5
10-3401-9-2/1	Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	24326,54	19155,60	583,56	2,88	4587,38	36

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3403-1. Укладка лаг и устройство настилов

Состав работ: 1. Укладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича (1, 2).
2. Антисептирование деревянных подкладок (1, 2) и досок настила (4, 5).
3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок (1, 2).
4. Укладка лаг (1-3).
5. Устройство настила (4, 5).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3403-1-1/1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	65317,91	26770,15	3,71	0,01	38544,05	51,4
10-3403-1-2/1	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	56462,00	23678,45	3,71	0,01	32779,84	44,5
10-3403-1-3/1	Укладка лаг по плитам перекрытий	37726,95	20133,95	2,65	-	17590,35	37,03
10-3403-1-4/1	Устройство прямого настила толщиной 40 мм из нестроганных досок по готовому основанию с антисептированием	106125,04	17545,80	-	-	88579,24	37,95
10-3403-1-5/1	Устройство диагонального настила толщиной 35 мм из нестроганных досок по готовому основанию с антисептированием	98626,93	17545,80	-	-	81081,13	37,95

Таблица 10-3403-2. Устройство покрытий дощатых

Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями.
2. Острожка провесов

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3403-2-1/1	Устройство покрытий дощатых / доски хвойных пород, толщина 27 мм	116370,47	33469,09	34,22	0,09	82867,16	62,9
10-3403-2-2/1	Устройство покрытий дощатых / доски хвойных пород, толщина 36 мм	141040,49	36778,75	34,22	0,09	104227,52	69,12

Таблица 10-3403-3. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного (наборного), штучного, ламинированного паркета

Состав работ:

1. Подготовка основания (2, 3).
2. Настилка покрытий с креплением гвоздями (1) и на клею (2, 3).
3. Острожка провесов (1), циклевка (2, 3) и шлифование (1-3).
4. Раскатка рулонов подложки с нарезкой на полотнища (4).
5. Резка досок в местах примыканий к стенам (4).
6. Настилка паркетных досок с подгонкой и подрезкой по размеру, с устройством температурных швов (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3403-3-1/1	Устройство покрытий из досок паркетных / доски мозаичные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: бук, вяз	298824,29	22788,96	595,74	3,24	275439,59	36,46
10-3403-3-2/1	Устройство покрытий из паркета мозаичного (наборного) /паркет из древесины пород: дуб, ясень, клен	646187,74	29948,02	378,06	2,05	615861,66	47,04
10-3403-3-3/1	Устройство покрытий из паркета штучного / паркет из древесины пород: дуб, ясень, клен, без жилок	399266,59	75411,19	601,64	3,25	323253,76	118,45
10-3403-3-4/1	Устройство покрытия из ламинированного паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом	71754,43	16440,38	6,90	0,01	55307,15	25,93

Таблица 10-3403-4. Устройство покрытий из щитов паркетных, плит древесно-волоконистых

Состав работ:

1. Настилка покрытий с креплением гвоздями (1) и на мастике (2).
2. Приготовление битумной мастики и грунтовки (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3403-4-1/1	Устройство покрытий из щитов паркетных / щиты покрытые лаком, с отделкой из древесины пород: дуб, ясень, клен	385891,08	62209,17	-	-	323681,91	94,55
10-3403-4-1/2	Устройство покрытий из щитов паркетных / щиты покрытые лаком, с отделкой из древесины пород: бук, вяз	288378,00	62209,17	-	-	226168,83	94,55
10-3403-4-2/1	Устройство покрытий из плит древесно-волоконистых / плиты твердые толщиной 5 мм	67409,50	31079,04	4,11	0,01	36326,35	57,16

Таблица 10-3403-5. Отделка поверхности паркетных покрытий

Состав работ:

1. Подметание пола.
2. Смачивание водой (1).
3. Циклевка пола вручную (1).
4. Шлифовка паркетно-шлифовальной машиной (2).
5. Покрытие пола лаком за 3 раза (3, 4).
6. Покрытие пола лаком по огрунтованной поверхности за 1 раз (5), за 2 раза (6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

10-3403-5-1/1	Циклевка поверхности паркетных покрытий вручную	16761,15	16761,15	-	-	-	31,5
10-3403-5-2/1	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом	14759,95	5652,91	49,44	0,26	9057,60	8,72
10-3403-5-3/1	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола до 5 м2	26292,24	18964,40	-	-	7327,84	28
10-3403-5-4/1	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2	22905,74	15577,90	-	-	7327,84	23
10-3403-5-5/1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	6065,04	3378,16	-	-	2686,88	5,06
10-3403-5-6/1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	13804,26	8723,62	-	-	5080,64	12,88

Таблица 10-3403-6. Устройство мобильного спортивного паркета

Состав работ:

1. Транспортировка тележек с мобильным спортивным паркетом от места хранения к месту производства работ.
2. Извлечение мобильного спортивного паркета с тележек и складирование в зоне производства работ.
3. Обеспыливание паза мобильного спортивного паркета.
4. Поднос и установка мобильного спортивного паркета.
5. Установка соединительного язычка фрезерного паза мобильного спортивного паркета.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3403-6-1/1	Устройство мобильного спортивного паркета	5391,98	5391,74	0,24	-	-	9,35

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3404-1. Разборка основания покрытия полов

Состав работ:

1. Разборка основания полов.
2. Укладка на спецплощадке.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3404-1-1/1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	6783,82	6783,77	0,05	-	-	14,26
	Масса мусора						3,62
10-3404-1-2/1	Разборка лаг из досок и брусков	3648,77	3648,77	-	-	-	7,67
	Масса мусора						0,7
10-3404-1-3/1	Разборка простильных полов	8591,47	8591,47	-	-	-	17,44
	Масса мусора						4,67
10-3404-1-4/1	Разборка дощатых оснований щитового паркета	7088,23	7088,23	-	-	-	14,9
	Масса мусора						1,92

Таблица 10-3404-2. Разборка покрытия полов

Состав работ:

1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
2. Укладка на спецплощадке.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3404-2-1/1	Разборка дощатых покрытий	15984,19	15984,19	-	-	-	33,6
	Масса мусора						0,8
10-3404-2-2/1	Разборка покрытий из щитового паркета	19290,45	19290,45	-	-	-	40,55
	Масса мусора						2,9
10-3404-2-3/1	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного	20788,96	20788,96	-	-	-	43,7
	Масса мусора						2,8
10-3404-2-4/1	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике	23286,49	23286,49	-	-	-	48,95
	Масса мусора						2,8
10-3404-2-5/1	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой	7692,39	7692,39	-	-	-	16,17

	Масса мусора						1,25
10-3404-2-6/1	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя	11388,74	11388,74	-	-	-	23,94
	Масса мусора						2,5
10-3404-2-7/1	Разборка покрытий из древесно-волоконистых плит	5275,73	5275,73	-	-	-	11,09
	Масса мусора						0,55
10-3404-2-8/1	Разборка покрытия полов из торцевой деревянной шашки	9704,69	9704,69	-	-	-	20,4

Таблица 10-3404-3. Разборка покрытий полов из ламинированного паркета

Состав работ: 1. Разборка покрытий из ламинированного паркета.
2. Сворачивание подложки из вспененного полиэтилена.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3404-3-1/1	Разборка покрытий полов из ламинированного паркета	7283,27	7283,27	-	-	-	15,31

Таблица 10-3404-4. Разборка плитусов поливинилхлоридных

Состав работ: 1. Вывинчивание шурупов (2).
2. Снятие плитусов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3404-4-1/1	Разборка плитусов поливинилхлоридных на клею (мастике)	1013,28	1013,28	-	-	-	2,13
10-3404-4-2/1	Разборка плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами	1345,72	1342,23	3,49	0,02	-	2,78

Таблица 10-3404-5. Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка)

Состав работ: 1. Вывинчивание шурупов.
2. Снятие накладной полосы (порожка).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3404-5-1/1	Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка)	1557,32	1547,07	10,25	0,07	-	3,13

Таблица 10-3404-6. Разборка мобильного спортивного паркета

Состав работ: 1. Вытаскивание соединительного язычка из фрезерного паза мобильного спортивного паркета.
2. Разъединение и перенос мобильного спортивного паркета к месту временного складирования в рабочей зоне.
3. Укладка мобильного спортивного паркета на тележки для транспортировки к месту хранения.
4. Транспортировка тележек с мобильным спортивным паркетом к месту хранения.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3404-6-1/1	Разборка мобильного спортивного паркета	4338,08	4338,08	-	-	-	7,59

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3405-1. Прорезка борозд в полах для перегородок

Состав работ: 1. Разметка борозд, выпиливание борозды.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3405-1-1/1	Прорезка борозд для перегородок в дощатых полах	16761,15	16761,15	-	-	-	31,5
10-3405-1-2/1	Прорезка борозд для перегородок в паркетных полах	34639,71	34639,71	-	-	-	65,1

Таблица 10-3405-2. Укладка металлической накладной полосы (порожка)

Состав работ: 1. Резка профиля.
2. Сверление отверстий в профиле и в полу.
3. Установка накладной полосы с креплением.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3405-2-1/1	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	28449,09	10552,97	104,45	0,84	17791,67	19,14

Таблица 10-3405-3. Смена вентиляционных решеток

Состав работ: 1. Снятие негодных решеток.
2. Сверление отверстий.
3. Установка решеток и закрепление шурупами.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3405-3-1/1	Смена вентиляционных решеток, размеры 150x150 мм	37031,90	14952,74	-	-	22079,16	28,71

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Рулонные покрытия (линолеум, ковровые)

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3501-1. Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике

Состав работ: 1. Обрезка покрытия по контуру.
2. Снятие старого покрытия.
3. Очистка основания.
4. Нарезка нового материала.
5. Приготовление мастики.
6. Прирезка заготовок к месту укладки.
7. Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3501-1-1/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 0,5 м2	101801,96	55166,03	-	-	46635,93	88,26
	Масса мусора						0,46
10-3501-1-1/2	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного теплозвукоизолирующего, на стеклохолсте, толщиной 3,3 мм при площади ремонта до 0,5 м2	125753,60	55166,03	-	-	70587,57	88,26
	Масса мусора						0,46
10-3501-1-2/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 1,0 м2	93926,46	47290,53	-	-	46635,93	75,66
	Масса мусора						0,46
10-3501-1-2/2	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного теплозвукоизолирующего,	117878,10	47290,53	-	-	70587,57	75,66

	на стеклохолсте, толщиной 3,3 мм при площади ремонта до 1,0 м2						
10-3501-1-3/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 5,0 м2	86050,95	39415,02	-	-	46635,93	0,46 63,06
10-3501-1-3/2	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного теплозвукоизолирующего, на стеклохолсте, толщиной 3,3 мм при площади ремонта до 5,0 м2	110002,59	39415,02	-	-	70587,57	0,46 63,06
10-3501-1-4/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 10,0 м2	80424,18	33788,25	-	-	46635,93	0,46 50,61
10-3501-1-5/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 20,0 м2	75450,71	28814,78	-	-	46635,93	0,46 45,26
10-3501-1-6/1	Ремонт покрытий из резинового линолеума (релина) при площади ремонта до 0,5 м2	315097,27	67635,58	-	-	247461,69	0,46 108,21
10-3501-1-7/1	Ремонт покрытий из резинового линолеума (релина) при площади ремонта до 1 м2	306565,47	59103,78	-	-	247461,69	0,46 94,56
10-3501-1-8/1	Ремонт покрытий из резинового линолеума (релина) при площади ремонта до 5 м2	296721,09	49259,40	-	-	247461,69	0,46 78,81
10-3501-1-9/1	Ремонт покрытий из резинового линолеума (релина) при площади ремонта до 10 м2	289501,88	42040,19	-	-	247461,69	0,46 67,26
10-3501-1-10/1	Ремонт покрытий из резинового линолеума (релина) при площади ремонта до 10 м2	283595,25	36133,56	-	-	247461,69	0,46 57,81
	Масса мусора						0,46

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3503-1. Устройство покрытий из линолеума и напольного синтетического рулонного покрытия

- Состав работ:**
1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
 2. Грунтование поверхностей стяжки (5-7) и стен на высоту 150 мм (7).
 3. Укладка медной ленты на огрунтованное основание (6).
 4. Наклейка плитусов (под линолеум) для заведения полотнищ на стены (7).
 5. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках (1-8) и заведением на стены на высоту 150 мм (7).
 6. Сваривание полотнищ (5-7).
- Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3503-1-1/1	Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизолирующей основе на клее / клей-мастика Бустилат	69965,68	25927,05	-	-	44038,63	43,93
10-3503-1-2/1	Устройство покрытий из линолеума на вспененной основе на клее / клей дисперсионный	86659,43	25927,05	-	-	60732,38	43,93
10-3503-1-3/1	Устройство покрытий из линолеума на тканевой основе на клее / клей дисперсионный	67917,31	25927,05	-	-	41990,26	43,93
10-3503-1-4/1	Устройство покрытий на мастике из линолеума на вспененной теплоизолирующей основе / клей(мастика) на основе высококачественных латексов	82943,02	25927,05	-	-	57015,97	43,93
10-3503-1-5/1	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	119535,72	34662,48	579,21	3,46	84294,03	60,04
10-3503-1-5/2	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	150303,57	34662,48	579,21	3,46	115061,88	60,04
10-3503-1-6/1	Устройство покрытий на клее из линолеума антистатического высокой износостойкости со сваркой стыков	164655,95	35706,53	579,21	3,46	128370,21	61,81

10-3503-1-7/1	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости с заведением на стены на высоту 150 мм со сваркой стыков	202832,67	45739,87	601,01	3,48	156491,79	79,38
10-3503-1-8/1	Устройство полов из синтетического покрытия / покрытие рулонное из резиновой крошки и полиуретана толщиной 10 мм	207531,98	25927,05	-	-	181604,93	43,93
10-3503-1-8/2	Устройство полов из синтетического покрытия / покрытие рулонное из резиновой крошки и полиуретана толщиной 6 мм	129753,68	25927,05	-	-	103826,63	43,93
10-3503-1-8/3	Устройство полов из синтетического покрытия / покрытие рулонное из резиновой крошки и полиуретана толщиной 8 мм	165571,93	25927,05	-	-	139644,88	43,93
10-3503-1-8/4	Устройство полов из синтетического покрытия / покрытие рулонное из резиновой крошки и полиуретана толщиной 13 мм	249393,59	25927,05	-	-	223466,54	43,93
10-3503-1-8/5	Устройство полов из универсального синтетического покрытия / покрытие виниловое спортивное для закрытых спортзалов, толщиной 6 мм	398606,16	25927,05	-	-	372679,11	43,93

Таблица 10-3503-2. Покрытие полов мягкими коврами

Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища.
2. Покрытие полов на клею (1), насухо (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3503-2-1/1	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов на клее / клей-мастика Бустилат	114340,59	60768,24	-	-	53572,35	95,45
10-3503-2-2/1	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов насухо	92985,86	44397,01	-	-	48588,85	65,55

Таблица 10-3503-3. Укладка мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола

Состав работ: 1. Транспортировка стенов с мобильным спортивным рулонным покрытием от места хранения к месту производства работ.
2. Раскатка рулонов мобильного спортивного покрытия и укладка в месте временного складирования.
3. Укладка мобильного спортивного рулонного покрытия по схеме на соревновательную волейбольную площадку.
4. Выравнивание мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола с выверкой геометрии диагоналей.
5. Скрытая фиксация стыков мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3503-3-1/1	Укладка мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола	6260,08	4561,90	-	-	1698,18	7,65

Таблица 10-3503-4. Устройство защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале

Состав работ: 1. Погрузка плиток модульного коврового покрытия в месте хранения на тележку.
2. Транспортировка тележки с защитным модульным ковровым покрытием к месту производства работ.
3. Разгрузка тележки с защитным модульным ковровым покрытием и складирование в зоне производства работ.
4. Поднос и устройство защитного модульного коврового покрытия.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3503-4-1/1	Устройство защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале	691,32	691,32	-	-	-	1,29

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3504-1. Разборка покрытий из линолеума и релина

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
2. Укладка на спецплощадке.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-3504-1-1/1	Разборка покрытий из линолеума и релина	5418,45	5418,45	-	-	-	11,39
	Масса мусора						0,47

Таблица 10-3504-2. Разборка покрытий полов из поливинилхлоридных материалов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами

Состав работ: 1. Разборка покрытия полов.
2. Укладка на спецплощадке.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3504-2-1/1	Разборка покрытий полов из поливинилхлоридных листовых и рулонных материалов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами Масса мусора	15698,76	15698,76	-	-	-	33 0,47

Таблица 10-3504-3. Разборка защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале

Состав работ: 1. Разборка и перенос защитного модульного коврового покрытия к месту временного складирования в рабочей зоне.
2. Укладка плиток защитного модульного коврового покрытия на тележку для транспортировки к месту хранения.
3. Транспортировка тележки с защитным модульным ковровым покрытием к месту хранения.
4. Разгрузка тележки с укладыванием плиток модульного коврового покрытия в стопки в месте хранения.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-3504-3-1/1	Разборка защитного модульного коврового покрытия в спортивном зале	620,44	620,44	-	-	-	1,17

Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Гранитные и мраморные плиты, мозаичные покрытия

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3601-1. Заделка выбоин в полах мозаичных

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
2. Приготовление раствора (смеси).
3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3601-1-1/1	Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	63887,71	58025,08	12,58	0,03	5850,05	109,17
	Масса мусора						0,51
10-3601-1-2/1	Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	112807,03	99382,15	30,33	0,07	13394,55	187,05
	Масса мусора						1,19
10-3601-1-3/1	Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	229629,11	200710,53	62,39	0,15	28856,19	377,8
	Масса мусора						2,54

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3603-1. Устройство полов из полированных плит различной формы

Состав работ: 1. Подготовка оснований.
2. Устройство покрытий.
3. Уход за покрытием.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3603-1-1/1	Устройство полов из полированных плит различной формы / мраморные, брекчия	714585,05	592511,63	4224,60	3635,00	117848,82	862,5
10-3603-1-2/1	Устройство полов из полированных плит различной формы / гранитные, брекчия	869539,10	767875,81	4269,46	3660,66	97393,83	1184,5

Таблица 10-3603-2. Устройство покрытий из плит мраморных

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Распакровка и подбор плит.
3. Подготовка кромок.
4. Укладка плит на растворе.
5. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3603-2-1/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 2 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	951040,16	94794,96	69,76	3,40	856175,44	184
10-3603-2-2/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	979007,98	120986,49	87,70	4,28	857933,79	232,3
10-3603-2-3/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	1003582,58	145543,15	105,64	5,15	857933,79	279,45
10-3603-2-4/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	1066671,89	206827,27	152,48	7,44	859692,14	388,7
10-3603-2-5/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 20 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	1194764,33	334269,81	216,26	10,55	860278,26	555,45
10-3603-2-6/1	Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 30 шт. / плиты мраморные шлифованные, толщиной 40 мм	1257385,29	396520,92	-	-	860864,37	745,2

Таблица 10-3603-3. Устройство покрытий из плит гранитных

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Распакровка и подбор плит.
3. Подготовка кромок.
4. Укладка плит на растворе.
5. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3603-3-1/1	Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. / плиты гранитные шлифованные, толщиной 40 мм	832917,43	167974,64	-	-	664942,79	255,3
10-3603-3-2/1	Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. / плиты гранитные шлифованные, толщиной 40 мм	837451,22	171336,20	-	-	666115,02	322
10-3603-3-3/1	Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. / плиты гранитные шлифованные, толщиной 40 мм	937993,47	270120,10	-	-	667873,37	496,8

Таблица 10-3603-4. Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит

- Состав работ:**
1. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
 2. Распаковка и подбор плит.
 3. Подгонка кромок.
 4. Укладка плит на растворе.
 5. Очистка и промывка покрытия.
 6. Приготовление цементного раствора.
 7. Подача раствора к месту выполнения работ.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3603-4-1/1	Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 4 шт. / плиты мраморные орнаментные, полированные, толщиной 20 мм	756962,75	532761,08	105,64	5,15	224096,03	724,5
10-3603-4-2/1	Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 6 шт. / плиты мраморные орнаментные, полированные, толщиной 20 мм	869874,99	642695,90	152,48	7,44	227026,61	874
10-3603-4-3/1	Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 до 10 шт. / плиты мраморные орнаментные, полированные, толщиной 20 мм	1084510,99	853815,20	152,48	7,44	230543,31	1127
10-3603-4-4/1	Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит, число плит в 1 м2 более 10 шт. / плиты мраморные орнаментные, полированные, толщиной 20 мм	1189123,57	958364,00	216,26	10,55	230543,31	1265

Таблица 10-3603-5. Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит

- Состав работ:**
1. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
 2. Распаковка и подбор плит.
 3. Подгонка кромок.
 4. Укладка плит на растворе.
 5. Очистка и промывка покрытия.
 6. Приготовление цементного раствора.
 7. Подача раствора к месту выполнения работ.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3603-5-1/1	Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 4 шт.	834142,62	810253,20	-	-	23889,42	1069,5
10-3603-5-2/1	Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 6 шт.	1046170,80	1019350,80	-	-	26820,00	1345,5
10-3603-5-3/1	Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 до 10 шт.	1453179,56	1422256,75	-	-	30922,81	1817
10-3603-5-4/1	Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит, число плит в 1 м2 более 10 шт.	1682323,00	1647297,38	-	-	35025,62	2104,5

Таблица 10-3603-6. Устройство полов мозаичных (террацо) из смеси каменной крошки со связующим веществом

- Состав работ:**
1. Подготовка оснований (1-2).
 2. Разметка рисунка (2).
 3. Устройство покрытий.
 4. Уход за покрытием (1-2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
						масса, т объем, м3	

10-3603-6-1/1	Устройство покрытий мозаичных (терраццо) толщиной 20 мм без рисунка / смесь каменной крошки со связующим веществом	127835,79	104460,81	671,69	3,47	22703,29	180,55
10-3603-6-2/1	Устройство покрытий мозаичных (терраццо) толщиной 20 мм с рисунком / смесь каменной крошки со связующим веществом	145135,04	121760,06	671,69	3,47	22703,29	210,45
10-3603-6-3/1	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к поз. 10-3603-6-1, 10-3603-6-2	17322,00	11579,92	68,04	0,35	5674,04	17,6

Таблица 10-3603-7. Установка жилок в покрытия мозаичные

Состав работ: 1. Установка жилок в покрытия.
2. Нарезка стеклянных жилок (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3603-7-1/1	Установка жилок алюминиевых в мозаичные покрытия	16051,32	13040,97	-	-	3010,35	22,54
10-3603-7-1/2	Установка жилок латунных в мозаичные покрытия	28925,97	13040,97	-	-	15885,00	22,54
10-3603-7-2/1	Установка жилок стеклянных в мозаичные покрытия	16602,14	14707,25	-	-	1894,89	25,42

Таблица 10-3603-8. Устройство покрытий из плит гранитных на клею эпоксидно-полиуретановом

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Распакровка и подбор плит.
3. Подготовка кромок.
4. Приготовление клея.
5. Укладка плит на клею.
6. Очистка и промывка покрытий.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3603-8-1/1	Устройство покрытий из плит гранитных на клею эпоксидно-полиуретановом - при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. / клей эпоксидно-полиуретановый	6419,81	1433,00	0,85	-	4985,96	2,66
10-3603-8-2/1	Устройство покрытий из плит гранитных на клею эпоксидно-полиуретановом - при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. / клей эпоксидно-полиуретановый	6781,77	1794,96	0,85	-	4985,96	3,28
10-3603-8-3/1	Устройство покрытий из плит гранитных на клею эпоксидно-полиуретановом - при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. / клей эпоксидно-полиуретановый	7447,50	2460,69	0,85	-	4985,96	4,43

Таблица 10-3603-9. Заделка швов в покрытиях из гранитных плит на клею эпоксидно-полиуретановом

Состав работ: 1. Очистка швов от пыли и клея.
2. Приготовление затирочного состава.
3. Заполнение швов между плитками.
4. Очистка швов от излишков эпоксидной затирки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
10-3603-9-1/1	Заделка швов в покрытиях из гранитных плит на клее эпоксидно-полиуретановом – ширина шва 2 мм / состав для затирки эпоксидный кислотостойкий	21744,24	14711,98	1,07	-	7031,19	20,28

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3604-4. Разборка полов из каменной шашки

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
2. Укладка в отведенном месте.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3604-4-1/1	Разборка полов из каменной шашки	18638,71	18638,71	-	-	-	39,18
	Масса мусора						24,5

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и плит металлических

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3701-1. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ: 1. Снятие отставших плиток.
2. Очистка основания.
3. Смазка основания мастикой.
4. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3701-1-1/1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 200х200 мм	3194,66	2825,18	-	-	369,48	4,52
10-3701-1-2/1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 300х300 мм	5952,41	5119,56	-	-	832,85	9,03

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 10-3702-1. Смена керамических плиток в полах

Состав работ: 1. Вырубка старых поврежденных плиток с расчисткой мест.
2. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
10-3702-1-1/1	Смена коврово-мозаичных плиток до 10 шт. в одном месте	5748,22	5692,13	-	-	56,09	10,25
	Масса мусора						0,03
10-3702-1-2/1	Смена коврово-мозаичных плиток более 10 шт.	3471,37	3415,28	-	-	56,09	6,15
	Масса мусора						0,03
10-3702-1-3/1	Смена метлахских плиток до 10 шт. в одном месте	7820,17	7707,98	-	-	112,19	13,88
	Масса мусора						0,07
10-3702-1-4/1	Смена метлахских плиток более 10 шт. в одном месте	5199,01	5086,82	-	-	112,19	9,16
	Масса мусора						0,07

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3703-1. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Состав работ: 1. Подготовка оснований (смачивание оснований водой).
2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором.
3. Уход за покрытиями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3703-1-1/1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных / плиты тротуарные, толщина 70 мм	238257,08	43013,21	-	-	195243,87	83,49
10-3703-1-1/2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток мозаичных / плиты мозаичные 100x100 мм	226075,22	43013,21	-	-	183062,01	83,49
10-3703-1-2/1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов / плитки декорированные различными методами, многоцветные	139456,94	67694,73	-	-	71762,21	121,9
10-3703-1-3/1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов / плитки декорированные различными методами, одноцветные	134892,78	67694,73	-	-	67198,05	121,9

Таблица 10-3703-2. Устройство галощницы, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноразмерной керамической плитки

Состав работ: 1. Подготовка оснований, грунтование основания раствором дисперсии поливинилацетатной (2, 3).
2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором.
3. Уход за покрытиями.

Измеритель: 100 м (1), 100 м2 (2, 3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3703-2-1/1	Устройство галощницы лестничных маршей из крупноразмерной керамической плитки / плитки глазурованные под мрамор 330x330 мм	59792,78	49949,20	-	-	9843,58	77,05
10-3703-2-2/1	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки / плитки глазурованные под мрамор 330x330 мм	286913,25	190763,61	-	-	96149,64	320,85
10-3703-2-3/1	Устройство покрытий лестничных маршей из крупноразмерной керамической плитки / плитки глазурованные под мрамор 330x330 мм	429889,33	325788,09	-	-	104101,24	502,55

Таблица 10-3703-3. Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток

Состав работ: 1. Приготовление клеевого состава.
2. Огрунтовка основания.
3. Укладка керамических плиток с заполнением швов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3703-3-1/1	Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 4 мм с затиркой швов / плитки 300x300 мм, полированные; смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	151429,57	55970,97	575,92	378,79	94882,68	96,69
10-3703-3-1/2	Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 4 мм с затиркой швов / плитки 300x300 мм, полированные; смеси для плиточных работ водостойкие, суперэластичные	181083,11	55970,97	575,92	378,79	124536,22	96,69
10-3703-3-1/3	Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 4 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300x300 мм, цвета: св.-серый, серый, св.-зеленый, бежевый	157077,31	55970,97	575,92	378,79	100530,42	96,69
10-3703-3-1/4	Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 4 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки	164752,81	55970,97	575,92	378,79	108205,92	96,69

	противоскользящие, 300х300 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный						
10-3703-3-2/1	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	159336,17	62058,77	628,01	379,42	96649,39	107,1
10-3703-3-2/2	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси для плиточных работ водостойкие, суперэластичные	196560,82	62058,77	628,01	379,42	133874,04	107,1
10-3703-3-2/3	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 5 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: св.-серый, серый, св.-зеленый, бежевый	164983,91	62058,77	628,01	379,42	102297,13	107,1
10-3703-3-2/4	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 5 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	166571,61	55970,97	628,01	379,42	109972,63	96,69
10-3703-3-3/1	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	164268,23	65627,84	658,72	379,79	97981,67	113,19
10-3703-3-3/2	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси для плиточных работ водостойкие, суперэластичные	207171,22	65627,84	658,72	379,79	140884,66	113,19
10-3703-3-3/3	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 6 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: св.-серый, серый, св.-зеленый, бежевый	169915,97	65627,84	658,72	379,79	103629,41	113,19
10-3703-3-3/4	Устройство полов из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщ. слоя 6 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150); плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	177591,47	65627,84	658,72	379,79	111304,91	113,19

Таблица 10-3703-4. Устройство галюшницы лестничных маршей, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноформатных керамогранитных плиток

Состав работ:

1. Подготовка поверхности оснований лестничных площадок и маршей под оштукатурку (2, 3).
2. Оштукатурка оснований лестничных площадок и маршей (2, 3).
3. Приготовление составов: клеевого из сухой смеси и фуговочного для заполнения швов.
4. Резка плиток.
5. Укладка плиток керамогранитных.
6. Заполнение швов фуговочной смесью.

Измеритель: 100 м (1), 100 м² (2, 3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-3703-4-1/1	Устройство галошницы лестничных маршей из крупноразмерных керамогранитных плиток на клее из сухих смесей с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси сухие цементно-песчаные, В12,5 (М150)	69129,78	51938,14	2989,74	2609,46	14201,90	84,7
10-3703-4-2/1	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерных керамогранитных плиток на клее из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси сухие цементно-песчаные, В12,5 (М150)	312791,67	206884,84	2966,75	1160,07	102940,08	364,69
10-3703-4-2/2	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерных керамогранитных плиток на	318439,41	206884,84	2966,75	1160,07	108587,82	364,69

	клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм / плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый; смеси сухие цементно-песчаные В12,5 (М150)						
10-3703-4-2/3	Устройство покрытий лестничных площадок из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм / плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный; смеси сухие цементно-песчаные В12,5 (М150)	326114,91	206884,84	2966,75	1160,07	116263,32	364,69
10-3703-4-3/1	Устройство покрытий лестничных маршей из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов / плитки 300х300 мм, полированные; смеси сухие цементно-песчаные, В12,5 (М150)	448836,83	332274,00	7187,96	4708,36	109374,87	540,17
10-3703-4-3/2	Устройство покрытий лестничных маршей из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм / плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый; смеси сухие цементно-песчаные В12,5 (М150)	455038,27	332274,00	7187,96	4708,36	115576,31	540,17
10-3703-4-3/3	Устройство покрытий лестничных маршей из крупноформатных керамогранитных плиток на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм / плитки противоскользящие, 300х300 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный; смеси сухие цементно-песчаные В12,5 (М150)	463466,27	332274,00	7187,96	4708,36	124004,31	540,17

Таблица 10-3703-5. Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных и резинопolyуретановых на клею

Состав работ: 1. Разметка мест укладки тактильных плиток.
2. Укладка тактильных плиток на клею.
3. Прикатка уложенных плиток.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-3703-5-1/1	Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных размером 300x300x4 мм на клею акриловом высокопрочном	1637,19	271,67	3,91	0,03	1361,61	0,47
10-3703-5-2/1	Укладка тактильных плиток (указателей) резино-полиуретановых размером 500x500x8 мм на клею полиуретановом	9409,92	530,02	10,43	0,08	8869,47	0,93

Таблица 10-3703-6. Устройство покрытий из чугунных плит

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Устройство прослойки из песка (1) или бетона (2).
3. Устройство покрытий из плит.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
10-3703-6-1/1	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из песка	1402296,41	82504,08	6358,98	3609,57	1313433,35	142,6
10-3703-6-2/1	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из бетона	713040,46	40553,93	3271,99	1847,64	669214,54	71,53

Таблица 10-3703-7. Монтаж съемных металлических полов

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Монтаж металлоконструкций.

Измеритель: 100 м2

Технический		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3

10-3703-7-1/1	Монтаж съемных металлических полов стальных штампованных, размер плит 500х500 мм	1104897,79	302391,64	209,15	1,09	802297,00	544,72
10-3703-7-2/1	Монтаж съемных металлических полов из алюминиевых плит, размер плит 600х600 мм	2787891,96	167824,48	198,80	1,06	2619868,68	288,74

Таблица 10-3703-8. Устройство покрытий из крупноразмерных керамических плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом с затиркой швов эпоксидным составом в помещениях с агрессивными средами

Состав работ:

1. Подготовка основания (очистка от грязи, обеспыливание и др.).
2. Разметка площади пола и установка маячных плиток.
3. Сортировка и подготовка плиток.
4. Приготовление, укладка и разравнивание слоя клеевой смеси.
5. Укладка плиток.
6. Заполнение швов между плитками.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3703-8-1/1	Устройство покрытий из крупноразмерных керамических плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом с затиркой швов шириной 2 мм в помещениях с агрессивными средами - размер плитки от 200 до 300 мм / плитки 300х300 мм; клей эпоксидно-полиуретановый	4784,99	1304,29	4,22	0,15	3476,48	1,95
10-3703-8-2/1	Устройство покрытий из крупноразмерных керамических плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом с затиркой швов шириной 2 мм в помещениях с агрессивными средами - размер плитки более 300 до 400 мм / плитки 400х400 мм; клей эпоксидно-полиуретановый	4706,94	852,14	3,23	0,10	3851,57	1,41

Таблица 10-3703-9. Устройство покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами

Состав работ:

1. Подготовка основания (очистка от грязи, обеспыливание и др.).
2. Разметка площади пола и установка маячных плиток.
3. Сортировка и подготовка плиток.
4. Приготовление, укладка и разравнивание слоя клеевой смеси.
5. Укладка плиток.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3703-9-1/1	Устройство покрытий из крупноразмерных керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами / плитки противоскользющие, 300х300 мм; клей эпоксидно-полиуретановый	5117,70	758,19	3,33	0,10	4356,18	1,31
10-3703-9-2/1	Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами / плитки противоскользющие, 600х600 мм; клей эпоксидно-полиуретановый	5406,23	576,17	3,44	0,10	4826,62	1,02

Таблица 10-3703-10. Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами

Состав работ:

1. Очистка швов от пыли и клея.
2. Приготовление затирочного состава.
3. Заполнение швов между плитками.
4. Очистка швов от излишков эпоксидной затирки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

10-3703-10-1/1	Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами – ширина шва 2 мм, размер плитки до 300 мм	8085,87	4917,68	0,43	-	3167,76	6,78
10-3703-10-2/1	Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами – ширина шва 2 мм, размер плитки от 300 до 400 мм	9253,72	5198,34	0,64	-	4054,74	7,17
10-3703-10-3/1	Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами – ширина шва 2 мм, размер плитки от 400 до 600 мм	12541,54	5508,04	1,07	-	7032,43	7,6

Таблица 10-3703-11. Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе с затиркой швов

- Состав работ:**
1. Подготовка основания (очистка от грязи, обеспыливание и др.).
 2. Огрунтовка поверхности.
 3. Разметка площади пола и установка маячных плиток.
 4. Сортировка и подготовка плиток.
 5. Приготовление, укладка и разравнивание слоя клеевой смеси.
 6. Укладка плиток.
 7. Затирка швов с приготовлением раствора.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3703-11-1/1	Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе толщиной слоя 4 мм с затиркой швов / плитки противоскользящие 600х600 мм; смеси сухие клеевые на цементном вяжущем водостойкие, суперэластичные	1710,44	454,81	13,29	0,58	1242,34	0,83
10-3703-11-2/1	Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе толщиной слоя 5 мм с затиркой швов / плитки противоскользящие 600х600 мм; смеси сухие клеевые на цементном вяжущем водостойкие, суперэластичные	1823,82	466,73	13,61	0,59	1343,48	0,85
10-3703-11-3/1	Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе толщиной слоя 6 мм с затиркой швов / плитки противоскользящие 600х600 мм; смеси сухие клеевые на цементном вяжущем водостойкие, суперэластичные	1954,48	488,15	13,93	0,59	1452,40	0,89

Таблица 10-3703-12. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки бесклеевым способом

- Состав работ:**
1. Очистка основания.
 2. Разбивка площади пола.
 3. Укладка плиток с подрезкой и устройством примыканий.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3703-12-1/1	Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки бесклеевым способом с замковым соединением / плитки кварцвиниловые с рисунком под дерево, общая толщина 4,5 мм, защитный слой 0,55 мм	333918,22	15710,86	-	-	318207,36	28,49

Таблица 10-3703-13. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки беззамковым способом на клею

- Состав работ:**
1. Очистка основания.
 2. Огрунтовка основания.
 3. Разбивка площади пола.
 4. Нанесение клея.
 5. Укладка плиток с подрезкой и устройством примыканий.

Измеритель: 100 м²

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч.		
						оплата труда машин- нистов		
10-3703-13-1/1		Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки беззамковым способом на клею - с рисунком под дерево / общая толщина 3 мм, защитный слой 0,7 мм	146118,69	19320,55	-	-	126798,14	34,47

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3704-1. Разборка покрытий из керамических и поливинилхлоридных плиток, металлических плит

- Состав работ:**
1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
 2. Укладка в отведенной для этого площадке.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
10-3704-1-1/1	Разборка покрытий из поливинилхлоридных плиток	16883,30	16883,30	-	-	-	35,49
	Масса мусора						1,4
10-3704-1-2/1	Разборка покрытий из керамических плиток	37213,34	37177,83	35,51	0,09	-	69,87
	Масса мусора						5,2
10-3704-1-3/1	Разборка полов из металлических плит со стороны квадрата 300 мм	29036,56	29036,56	-	-	-	76
10-3704-1-4/1	Разборка полов из металлических плит со стороны квадрата 1000 мм	34217,19	34217,19	-	-	-	92,81

Таблица 10-3704-2. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами

- Состав работ:**
1. Разборка покрытия полов с очисткой плиток и кирпича от раствора.
 2. Укладка в отведенном месте.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
10-3704-2-1/1	Разборка полов из плиток, уложенных на битумной мастике, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	25126,61	25126,61	-	-	-	40,2
	Масса мусора						1,4
10-3704-2-2/1	Разборка полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	18340,67	18340,67	-	-	-	31,7
	Масса мусора						1,42
10-3704-2-3/1	Разборка полов из плиток, уложенных на силикатных замазках, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	14771,78	14771,78	-	-	-	26,6
	Масса мусора						1,39
10-3704-2-4/1	Разборка полов из плиток, уложенных на арзамит-замазке, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	7608,02	7608,02	-	-	-	13,7
	Масса мусора						1,39
10-3704-2-5/1	Разборка полов из плиток, уложенных на пласт-замазках или серном цементе, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	9014,51	9014,51	-	-	-	15,9
	Масса мусора						1,4
10-3704-2-6/1	Разборка полов из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит	13327,92	13327,92	-	-	-	24

	или пласт-замазками, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами						
	Масса мусора						1,42
10-3704-2-7/1	Разборка полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	82380,27	82380,27	-	-	-	131,8
	Масса мусора						5,9
10-3704-2-8/1	Разборка полов из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	54222,18	54222,18	-	-	-	90,1
	Масса мусора						5,8
10-3704-2-9/1	Разборка полов из кирпича, уложенного на серном цементе, пласт-замазках или на арзамит-замазках, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	35939,89	35939,89	-	-	-	66,1
	Масса мусора						5,8
10-3704-2-10/1	Разборка полов из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит или пласт-замазками, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	36483,61	36483,61	-	-	-	67,1
	Масса мусора						5,8
10-3704-2-11/1	Разборка полов полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм, в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	2468,49	2468,49	-	-	-	4,54
	Масса мусора						1,1
10-3704-2-12/1	Разборка полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов), в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	13490,18	13375,51	114,67	0,28	-	24,6
	Масса мусора						5,5
10-3704-2-13/1	Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины в зданиях и сооружениях с агрессивными средами, к поз. 10-3704-2-12	1852,53	1852,53	-	-	-	3,02
	Масса мусора						1,1

Отдел 38. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при устройстве полов

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3803-1. Устройство плинтусов

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов.
 2. Разметка, нарезка и установка с подгонкой (1, 2, 6, 8, 9, 11).
 3. Сверление отверстий и установка дюбелей (6, 11), крепление плинтусов (1, 2, 6), задней планки саморезами и лицевой части плинтусов на защелках (11), нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов (8, 9).
 4. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (3, 4).
 5. Устройство плинтусов из плиток с сортировкой и перерубкой плиток на растворе (5), на клеевом составе с его приготовлением (7).
 6. Заполнение швов раствором готовым (5), или из фуговочной смеси (7).
 7. Промывка и протирка поверхности уложенных плиток (7).
 8. Примерка плиток по месту установки с разметкой, перерубкой и подправкой скаarpелью или рашпилем (10).
 9. Установка плиток с креплением и подливкой раствора (10).
 10. Установка уголков внутренних и внешних, соединительных деталей и заглушек (11).

Измеритель: 100 м (1-9,11), 1 м2 (10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-3803-1-1/1	Установка стальных плинтусов из гнутого профиля	17589,84	9116,80	23,22	0,23	8449,82	14,52
10-3803-1-2/1	Устройство плинтусов неокрашенных из древесины хвойных пород	8601,24	4682,48	-	-	3918,76	8,8
10-3803-1-2/2	Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины хвойных пород	12918,84	4682,48	-	-	8236,36	8,8
10-3803-1-2/3	Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины твердолиственных пород	45927,59	5618,98	-	-	40308,61	10,56
10-3803-1-3/1	Устройство плинтусов цементных	9511,66	7753,31	-	-	1758,35	11,96
10-3803-1-4/1	Устройство плинтусов из смеси цементного раствора и мраморной крошки	34881,33	33100,67	-	-	1780,66	51,06

10-3803-1-5/1	Устройство плинтусов из плиток керамических / плитки глазурованные, высота 50 мм	25390,50	17278,68	-	-	8111,82	27,14
10-3803-1-6/1	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	16157,10	7581,41	92,73	0,71	8482,96	14,54
10-3803-1-6/2	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины твердых пород с креплением к стенам шурупами / плинтуса твердолиственных пород, сечение 44x47 мм	49746,47	9098,53	92,73	0,71	40555,21	17,45
10-3803-1-7/1	Устройство плинтусов из крупноразмерных керамогранитных плиток	30253,66	20945,14	1,04	0,01	9307,48	33,56
10-3803-1-8/1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике клеящей каучуковой КН-2	12560,06	6803,20	-	-	5756,86	10,34
10-3803-1-9/1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике клеящей каучуковой КН-3	11859,45	6803,20	-	-	5056,25	10,34
10-3803-1-10/1	Установка плинтусов из мраморных плит / плиты мраморные, шлифованные, толщина 20 мм	12840,77	7221,14	-	-	5619,63	9,82
10-3803-1-11/1	Устройство плинтусов - поливинилхлоридных на винтах самонарезающих с креплением через защёлку / с мягким краем, размеры 50-62x21 мм	15115,71	8776,24	488,01	3,70	5851,46	16,91

Таблица 10-3803-2. Проливка подстилающих слоев

Состав работ: 1. Проливка подстилающих слоев раствором.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-3803-2-1/1	Проливка подстилающих слоев раствором / растворы цементные, марка 100	3911,03	1255,76	131,00	121,24	2524,27	2,36

Таблица 10-3803-3. Уплотнение грунта

Состав работ: 1. Планировка основания.
2. Поливка грунта водой.
3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
10-3803-3-1/1	Уплотнение грунта гравием	22025,05	4078,02	801,54	408,60	17145,49	7,83
10-3803-3-2/1	Уплотнение грунта щебнем / щебень из естественного камня, марка 600-400, фракция 20- 40 мм	17561,07	4078,02	801,54	408,60	12681,51	7,83

Таблица 10-3803-5. Огрунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения

Состав работ: 1. Очистка обрабатываемой поверхности от загрязнений, наплывов раствора вручную.
2. Очистка поверхности от грубого мусора со смачиванием и подметанием вручную.
3. Обеспыливание поверхности пылесосом.
4. Нанесение грунтовки за один раз.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-3803-5-1/1	Огрунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения / грунтовка водно-дисперсионная	5786,63	4568,89	65,20	0,50	1152,54	9,36

Таблица 10-3803-6. Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического

Состав работ: 1. Разметка места установки дверного упора.
2. Сверление отверстий.
3. Установка прибора и закрепление его шурупами.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3803-6-1/1	Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического с одним креплением	69,65	69,17	0,48	-	-	0,13
10-3803-6-2/1	Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического с двумя креплениями	123,35	122,38	0,97	0,01	-	0,23
10-3803-6-3/1	Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического с тремя креплениями	177,04	175,59	1,45	0,01	-	0,33

Таблица 10-3803-7. Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской

Состав работ:

1. Определение размеров спортивного зала, нахождение и разметка контрольных точек, центра, выверка геометрии (1).
2. Разбивка осей линий разметки, отбивка разбивочных осей шнуром (2, 3).
3. Нанесение по разбивочным осям малярного скотча (с двух сторон) при помощи машинки, удаление скотча в местах стыков вручную (подготовка шаблона) (2,3,5).
4. Обезжиривание и грунтование поверхности (2, 3, 5).
5. Смешивание основы и отвердителя, нанесение полиуретановой краски (2, 3, 4, 5).
6. Удаление шаблона из скотча вручную (2, 3, 5).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м (2, 3, 4), шт.(5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3803-7-1/1	Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской - общая разметка спортивного зала	306,52	306,52	-	-	-	0,44
10-3803-7-2/1	Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской - нанесение прямолинейных линий шириной 50 мм с окраской за два раза	6030,22	2316,39	3,36	0,07	3710,47	3,14
10-3803-7-3/1	Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской - нанесение криволинейных линий шириной 50 мм с окраской за два раза	6153,73	2439,50	3,76	0,07	3710,47	3,3
10-3803-7-4/1	Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской - добавлять к 10-3803-7-2, 10-3803-7-3 нанесение третьего слоя краски	1654,79	370,83	-	-	1283,96	0,46
10-3803-7-5/1	Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской - дополнительная разметка (с одной стороны) в ограниченной зоне баскетбольной площадки	260,21	217,80	-	-	42,41	0,33

Таблица 10-3803-8. Нанесение разметки на спортивное покрытие для волейбола виниловой лентой

Состав работ:

1. Удаление старых меток разметки.
2. Разметка контрольных точек, центра, выверка геометрии.
3. Разбивка осей линий разметки, отбивка разбивочных осей шнуром.
4. Обеспыливание поверхности спортивного покрытия.
5. Нанесение по разбивочным осям виниловой клейкой ленты при помощи диспенсера (основных линий, пунктирных линий подачи, пунктирных линий атаки).
6. Притирка клейкой ленты.
7. Обрезка стыковых соединений разметки виниловой клейкой ленты.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
10-3803-8-1/1	Нанесение разметки на спортивное покрытие для волейбола виниловой лентой	7395,56	3572,72	-	-	3822,84	5,25

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3804-1. Разборка плитусов

Состав работ: 1. Разборка плитуса.
2. Укладка в отведенном для мусора месте.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
10-3804-1-1/1	Разборка деревянных плитусов	1793,46	1793,46	-	-	-	3,77
	Масса мусора						0,11
10-3804-1-2/1	Разборка цементных плитусов	6793,28	6793,28	-	-	-	14,28
	Масса мусора						0,62

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Естественный камень

Раздел 1. Реставрация

Таблица 10-5201-3. Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов

Состав работ: 1. Вырубка остатков старой плиты и затвердевшего раствора с очисткой гнезда и кромок старых плит.
2. Подбор плиты по сорту, размеру и тону.
3. Распозовка плиты с обрубкой двух кромок.
4. Теска, обдирка и шлифовка обрубленных кромок.
5. Укладка плиты на раствор на место.
6. Заправка инструмента при обработке плиты.

Измеритель: 1 плита

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-5201-3-1/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 20х20 до 30х30 см группа камня II	1971,39	1957,57	-	-	13,82	3,32
	Масса материалов						0,011
10-5201-3-2/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 20х20 до 30х30 см группа камня III	1788,36	1775,58	-	-	12,78	3,14
	Масса материалов						0,011
10-5201-3-3/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 30,1х30,1 до 40х40 см группа камня II	2840,10	2812,54	-	-	27,56	4,77
	Масса материалов						0,021
10-5201-3-4/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 30,1х30,1 до 40х40 см группа камня III	2535,97	2510,69	-	-	25,28	4,44
	Масса материалов						0,021
10-5201-3-5/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 40,1х40,1 до 60х60 см группа камня II	5169,60	5111,23	-	-	58,37	8,85
	Масса материалов						0,043
10-5201-3-6/1	Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов размером плиты от 40,1х40,1 до 60х60 см группа камня III	4693,82	4642,86	-	-	50,96	8,39
	Масса материалов						0,043

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Дощатые и паркетные полы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 10-5301-1. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

- Состав работ:**
- При перестилке полов с добавлением новых досок (1-4).
 1. Разборка пола с осторожностью, обеспечивающей сохранность досок пола.
 2. Удаление гвоздей из досок.
 3. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости).
 4. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи.
 5. Настилка старых досок.
 6. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещений, с подготовкой по толщине с выделкой всех сопряжений.
 7. Прострожка провесов.
 - При перестилке полов без добавления новых досок (5-8).
 1. Разборка пола с осторожностью, обеспечивающей сохранность досок пола.
 2. Удаление гвоздей из досок.
 3. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости).
 4. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи.
 5. Настилка старых досок.
 6. Прострожка провесов.
 - При сплачивании полов и смене досок (9).
 1. Отрыв досок.
 2. Удаление гвоздей заподлицо с нижней плоскостью досок.
 3. Направление кромок досок.
 4. Сплачивание досок с прибивкой гвоздями.
 5. Подгонка и укладка вставок из досок (реек) с прибивкой гвоздями.
 6. Прострожка провесов.
 - При смене досок (10).
 1. Удаление старых досок до 3 штук в одном месте.
 2. Заготовка новых досок с выделкой необходимых сопряжений и подготовка досок с учетом криволинейных и косоугольных очертаний.
 3. Прибивка досок гвоздями.
 4. Прострожка провесов в полах.

Измеритель: м2 (1-9), м (10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
10-5301-1-1/1	Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 5 м2	4719,84	4247,46	-	-	472,38	6,3
10-5301-1-2/1	Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 10 м2	3909,12	3236,16	-	-	672,96	4,8
10-5301-1-3/1	Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 20 м2	3309,08	2636,12	-	-	672,96	3,91
10-5301-1-4/1	Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте более 20 м2	2904,56	2231,60	-	-	672,96	3,31
10-5301-1-5/1	Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 5 м2	2734,18	2514,77	-	-	219,41	3,73
10-5301-1-6/1	Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 10 м2	2147,62	1928,21	-	-	219,41	2,86
10-5301-1-7/1	Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 20 м2	1776,81	1557,40	-	-	219,41	2,31
10-5301-1-8/1	Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте более 20 м2	1567,81	1348,40	-	-	219,41	2
10-5301-1-9/1	Сплачивание чистых полов	3160,59	2899,06	-	-	261,53	4,3
10-5301-1-10/1	Смена досок полов	2397,30	2224,86	-	-	172,44	3,3

Таблица 10-5301-2. Снятие и установка профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

- Состав работ:**
- При снятии профилированных деталей (1).
 1. Снятие профилированных деталей.
 2. Удаление гвоздей.
 - При установке профилированных деталей (5).
 1. Подгонка деталей.
 2. Установка деталей с креплением.

Измеритель: 10 м (1, 5)

Измеритель:		10 м (1, 5)					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
10-5301-2-1/1	Снятие профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней	431,64	431,64	-	-	-	0,78
10-5301-2-5/1	Установка профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней	2468,86	2455,20	-	-	13,66	4

Таблица 10-5301-3. Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу

Состав работ: 1. Заготовка досок с ручной острожкой, отборка четвертей или шпунта с гребнем, подгонка крайних досок по косоугольным и криволинейным очертаниям помещений.
2. Приторцовка досок в стыках, сплачивание и прибивка всех досок гвоздями с утапливанием гвоздей, устранение провесов ручной острожкой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
10-5301-3-1/1	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фриза при площади пола до 10 м2	5115,07	4004,75	-	-	1110,32	5,94
10-5301-3-2/1	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фриза при площади пола до 25 м2	3962,19	2851,87	-	-	1110,32	4,23
10-5301-3-3/1	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризом при площади пола до 10 м2	5694,88	4584,56	-	-	1110,32	6,8
10-5301-3-4/1	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризом при площади пола до 25 м2	4953,26	3842,94	-	-	1110,32	5,7

Таблица 10-5301-4. Смена лаг

Состав работ: 1. Снятие старых лаг.
2. Изготовление элементов с разметкой, распиливанием по размеру и выделкой сопряжений, осмолкой и обивкой рулонными материалами (при укладке по сплошному основанию или кирпичным столбиком).
3. Укладка лаг с выверкой по уровню.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-5301-4-1/1	Смена лаг из пластин / пластины хвойных пород	5483,11	5370,75	-	-	112,36	8,75
10-5301-4-2/1	Смена лаг из брусьев или досок / брусья хвойных пород обрезные	3713,96	3498,66	-	-	215,30	5,7

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 10-5302-6. Отделка поверхности паркета

Состав работ: 1. Циклевка.
2. Прошкуривание.
3. Восковая натирка (1).
4. Покрытие лаком (2).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
10-5302-6-1/1	Отделка поверхности паркета с восковой натиркой	1696,79	1500,35	-	-	196,44	2,13
10-5302-6-2/1	Отделка поверхности паркета с покрытием лаком	1820,90	1676,45	-	-	144,45	2,38

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-5305-3. Подготовка основания из фанеры под укладку паркета

Состав работ: 1. Проверка горизонтальности основания.
2. Выравнивание отдельных мест основания шлифованием.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
10-5305-3-1/1	Подготовка основания из фанеры под укладку паркета	631,29	539,36	26,37	0,16	65,56	0,8

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1101-1. Мытье полов в зданиях административно-хозяйственного назначения

10-1101-1-1/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1101-1-2/1	21.1-24-49	Средство жидкое моющее (шампунь) для всех типов полов	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1101-1-3/1	21.1-24-23	Средство кислотное гелеобразное высококонцентрированное бактерицидное для очистки и дезинфекции твердых поверхностей от солей жесткости, водного камня, накипи, жировых отложений, комбинированных минеральных и органических загрязнений	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1101-1-4/1	21.1-24-49	Средство жидкое моющее (шампунь) для всех типов полов	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
10-1101-1-5/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
10-1101-1-6/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1101-1-7/1	21.1-24-56	Средство моющее жидкое концентрированное для плитки и натурального камня, НПАВ 5-15%, ароматические углеводороды >30%, фосфаты	л	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Таблица 10-1101-2. Уборка пылесосом полов в зданиях административно-хозяйственного назначения

10-1101-2-1/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	0,59
---------------	-------------	---	--------	------

Таблица 10-1101-3. Мытье полов стационарных общественных туалетов при генеральных уборках

10-1101-3-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,06
	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06

Таблица 10-1101-4. Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ
поломоечной машиной

10-1101-4-1/1	21.1-24-58	Средство моющее жидкое слабощелочное концентрированное для мытья всех видов полов машинным способом, НПАВ <5%, комплексообразователи	л	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0132
	22.1-17-227	Машины поломоечные электрические с ручным управлением, производительность 1700 м2/час	маш.-ч	0,1
10-1101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,133
	22.1-17-227	Машины поломоечные электрические с ручным управлением, производительность 1700 м2/час	маш.-ч	0,07

Таблица 10-1101-5. Уборка полов помещений музея поломоечными машинами - мытье полов с полиуретановым покрытием экспозиционных залов

10-1101-5-1/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
	22.1-17-227	Машины поломоечные электрические с ручным управлением, производительность 1700 м2/час	маш.-ч	0,21

Таблица 10-1101-6. Уборка наливных полов в помещении павильона "Медиацентр" на территории парка "Зарядье"

10-1101-6-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0025
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,022
	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	0,21
	22.1-17-273	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 3000 м2/час, батарея 4*6 В, емкость 180 А*ч	маш.-ч	0,19
	22.1-17-276	Машины-полировщики роторные однодисковые, мощность до 1,5 кВт	маш.-ч	0,29
10-1101-6-2/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0025
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-273	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 3000 м2/час, батарея 4*6 В, емкость 180 А*ч	маш.-ч	0,23
10-1101-6-3/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
Таблица 10-1101-7. Уборка полов в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории парка "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур				
10-1101-7-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0013
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,05
	21.1-24-77	Средство моющее незамерзающее для очистки поверхностей от реагентов, грязи и дорожного налета на основе изопропилового спирта (безопасное)	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
Таблица 10-1101-8. Уборка акрилового наливного покрытия крытых теннисных кортов				
10-1101-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-17-227	Машины поломоечные электрические с ручным управлением, производительность 1700 м2/час	маш.-ч	0,28
10-1101-8-2/1	22.1-17-321	Машины подметальные с ручным управлением аккумуляторные, максимальная производительность до 5250 м2/ч, мощность до 2,9 кВт, емкость 113 А*ч	маш.-ч	0,14
10-1101-8-3/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,0028
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0017
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций				
Раздел 1. Уборка				
Таблица 10-1201-1. Подметание пола				
10-1201-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
10-1201-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
10-1201-1-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
10-1201-1-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
10-1201-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
Таблица 10-1201-2. Уборка пылесосом полов с ковровым покрытием				
10-1201-2-1/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	0,6
10-1201-2-2/1	21.1-24-28	Средство жидкое моющее для покрытий из шерсти и синтетических волокон с пониженным уровнем пенообразования, поверхностно-активное	л	0,56
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	2
Таблица 10-1201-3. Протирка пола				
10-1201-3-1/1	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1201-3-2/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1201-3-3/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1201-3-4/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
Таблица 10-1201-4. Мытье пола				
10-1201-4-1/1	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-4-2/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-4-3/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-4-4/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-4-5/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-4-6/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
Таблица 10-1201-5. Мытье пола в помещениях класса чистоты А и Б				
10-1201-5-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-1201-5-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0002
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	1,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	2
10-1201-5-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0002
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-1201-5-4/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0002
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0002

Таблица 10-1201-6. Мытье пола в специальных помещениях из шланга

10-1201-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
---------------	------------	------	----	-----

Таблица 10-1201-7. Уборка полов в помещениях центра лекарственного обеспечения

10-1201-7-1/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-2/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-3/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-4/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-5/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-6/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,026
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-7/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-8/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
10-1201-7-9/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,05
10-1201-7-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,12
10-1201-7-11/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-12/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-1201-7-13/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
10-1201-7-14/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,023
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 10-1301-1. Мытье полов при регулярных уборках зданий образовательных организаций

10-1301-1-1/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
10-1301-1-2/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,2
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
10-1301-1-3/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
10-1301-1-4/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,18
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
10-1301-1-5/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
10-1301-1-6/1	21.1-24-20	Средство нейтральное жидкое моющее универсальное с пониженным уровнем пенообразования, для машинной и ручной уборки	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
10-1301-1-7/1	21.1-24-42	Средство моющее жидкое специальное с пониженным уровнем пенообразования, с противоскользящим эффектом, для удаления липких загрязнений и остатков резины на полах в спортивных залах	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
10-1301-1-8/1	21.1-24-35	Средство жидкое концентрированное для очистки и дезинфекции, в составе: НПАВ 5-15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид <5%, гидроксид калия <5%, фосфонаты <5%, pH 6,0-8,0	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
10-1301-1-9/1	21.1-24-35	Средство жидкое концентрированное для очистки и дезинфекции, в составе: НПАВ 5-15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид <5%, гидроксид калия <5%, фосфонаты <5%, pH 6,0-8,0	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
10-1301-1-10/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Таблица 10-1301-2. Уборка полов с ковровым покрытием при регулярных уборках зданий образовательных организаций

10-1301-2-1/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4

Таблица 10-1301-3. Уборка полов на объектах образовательных организаций полomoечными машинами

10-1301-3-1/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	22.1-17-228	Машины полomoечные электрические с ручным управлением, производительность 1100 м2/час	маш.-ч	0,27
10-1301-3-2/1	21.1-24-42	Средство моющее жидкое специальное с пониженным уровнем пенообразования, с противоскользящим эффектом, для удаления липких загрязнений и остатков резины на полах в спортивных залах	л	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	22.1-17-228	Машины полomoечные электрические с ручным управлением, производительность 1100 м2/час	маш.-ч	0,26
10-1301-3-3/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,0204
	21.1-24-47	Средство дезинфицирующее хлоросодержащее (дихлоризоцианурат натрия 99,7%) таблетированное	100 шт.	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0136
	22.1-17-229	Машины полomoечные аккумуляторные, производительность до 1650 м2/час, батарея 2*12 В, емкость 100 А*ч	маш.-ч	0,18

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Подстилающие слои и стяжки

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3103-1. Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-1-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,12
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,38
10-3103-1-2/1	21.1-12-58	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	м3	1,28
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,38
10-3103-1-3/1	21.1-12-24	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 5-10 мм	м3	0,18
	21.1-12-25	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 10-20 мм	м3	0,09
	21.1-12-27	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	м3	1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,49
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	1,49
10-3103-1-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,31
	21.3-1-22	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 (М150); П2, F50, W2	м3	1,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,81

Таблица 10-3103-2. Устройство стяжек и монолитной пескобетонной подготовки

10-3103-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,04
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,78
10-3103-2-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,51
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,5
10-3103-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
	21.3-1-22	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 (М150); П2, F50, W2	м3	2,04
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,06
10-3103-2-4/1	21.3-1-22	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 (М150); П2, F50, W2	м3	0,51
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,5
	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
10-3103-2-5/1	21.3-1-125	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	м3	2,04
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,16
10-3103-2-6/1	21.3-1-125	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	м3	0,51
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,5
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0138
10-3103-2-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,452
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	2,1
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00092
10-3103-2-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,14
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	10
10-3103-2-9/1	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм	т	0,0042
	21.1-10-205	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	0,045
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,004
10-3103-2-10/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	101,5
	21.3-1-3	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м3	8,16
10-3103-2-11/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
	21.12-6-209	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм	м	2,76
	22.1-11-17	Комплекты оборудования для вакуумной обработки бетонных полов	маш.-ч	9,28
10-3103-2-12/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.3-1-3	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м3	1,02
	22.1-11-17	Комплекты оборудования для вакуумной обработки бетонных полов	маш.-ч	0,31
10-3103-2-13/1	21.1-6-183	Грунтовка водно-дисперсионная на акриловых сополимерах с токопроводящими добавками	кг	20
	21.1-25-13	Вода	м3	0,302
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10
10-3103-2-14/1	21.3-2-120	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки, самовыравнивающиеся: В15 (М200), F50	т	0,842
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,02
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	3
10-3103-2-12/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0404
	21.3-2-120	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки, самовыравнивающиеся: В15 (М200), F50	т	0,168
10-3103-2-13/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,34
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	2,25
10-3103-2-14/1	21.1-16-129	Концентрат баритовый	м3	3,6
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	5,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,11
10-3103-2-14/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3103-2-15/1	21.1-16-129	Концентрат баритовый	м3	1,2
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	1,88
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	2,07
	21.1-6-184	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии для пористых оснований и стяжки пола	кг	20
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	4,59
	21.1-25-13	Вода	м3	0,62
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	75
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	52
	21.1-25-734	Фиброволокно полипропиленовое строительное для армированной стяжки	кг	2,7
	21.1-25-755	Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100-120 мм, толщина 5-10 мм	м	50
10-3103-2-16/1	21.1-25-756	Пластификатор (суперпластификатор) для бетонных и растворных смесей, на основе кремнийорганических соединений	кг	20,66
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,61
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,81
	22.1-6-71	Машины затирочные, диаметр круга 600 мм	маш.-ч	3,25
	22.1-6-72	Пневмонагнетатели дизельные, производительность до 4 м3/ч	маш.-ч	7,88
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,23
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,51
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-734	Фиброволокно полипропиленовое строительное для армированной стяжки	кг	0,3
	21.1-25-756	Пластификатор (суперпластификатор) для бетонных и растворных смесей, на основе кремнийорганических соединений	кг	2,29
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,09
	22.1-6-72	Пневмонагнетатели дизельные, производительность до 4 м3/ч	маш.-ч	0,46

Таблица 10-3103-3. Устройство бетонной подготовки с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности

10-3103-3-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	10
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм	т	0,004
	21.1-10-205	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	0,045
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	101,5
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	8,16
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
	21.12-6-209	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм	м	2,76
	22.1-11-17	Комплекты оборудования для вакуумной обработки бетонных полов	маш.-ч	9,28
10-3103-3-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,02
	22.1-11-17	Комплекты оборудования для вакуумной обработки бетонных полов	маш.-ч	0,31
10-3103-3-3/1	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	10,32
10-3103-3-4/1	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,29
10-3103-3-5/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	27,81

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3104-1. Разборка бетонных оснований под полы

10-3104-1-1/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	6,44
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6,44
10-3104-1-2/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	5,28
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,28

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция полов

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3201-1. Частичный ремонт гидроизоляции на балконах

10-3201-1-1/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0668
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6732
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	4,04
10-3201-1-2/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0668
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6732
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	4,04
10-3201-1-3/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0665
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	125
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6732
	21.1-25-335	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	122
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,48
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	4,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3201-1-4/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0665
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	125
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6732
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	122
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,48
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	4,04
10-3201-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,83
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	3,67
10-3201-1-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,158
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	т	0,918

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3203-1. Устройство гидроизоляции

10-3203-1-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,024
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,53
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	21.1-4-9	Керосин	т	0,055
10-3203-1-2/1	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	7,19
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,24
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	5,39
10-3203-1-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,023
	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,004
	21.1-1-82	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	0,25
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	21.1-4-3	Бензин	т	0,054
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	8,38
10-3203-1-4/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,023
	21.1-1-69	Сополимер метакриловой кислоты и бутилового спирта, БМК-5	т	0,004
	21.1-1-82	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	0,13
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	21.1-4-3	Бензин	т	0,054
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	5,39
10-3203-1-5/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,024
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,29
	21.1-4-9	Керосин	т	0,055
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	1,8
10-3203-1-6/1	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,14
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	2,99
10-3203-1-7/1	21.1-1-82	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	0,116
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	21.1-4-3	Бензин	т	0,047
	21.1-6-69	Лак битумный, марка БТ-783	т	0,05
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	112
	21.1-25-717	Бутилкаучук БК-1675	т	0,006
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,31
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	2,99
	21.1-4-3	Бензин	т	0,027
	21.1-6-69	Лак битумный, марка БТ-783	т	0,05
10-3203-1-8/1	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	112
	21.1-25-717	Бутилкаучук БК-1675	т	0,002
	21.1-1-23	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	0,1
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	1,67
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,007
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,32
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,748
	22.1-6-28	Растворосмесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	3,22
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	10,7
10-3203-1-10/1	21.1-1-23	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	0,1
	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	1,67
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,032
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,32
	21.1-25-13	Вода	м3	0,739
	22.1-6-28	Растворосмесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	3,22
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	10,7
	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
10-3203-1-11/1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	112

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 10-3203-2. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

10-3203-2-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,1
10-3203-2-2/1	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,1

Таблица 10-3203-3. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

10-3203-3-2/1	21.1-9-98	Плиты древесно-волоконные (ДВП), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	103
10-3203-3-2/2	21.1-9-72	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 4 мм	м2	103
10-3203-3-2/3	21.1-9-74	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 6 мм	м2	103
10-3203-3-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,246
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-98	Плиты древесно-волоконные (ДВП), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	103
10-3203-3-3/2	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,246
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-72	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 4 мм	м2	103
10-3203-3-3/3	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,246
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-74	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 6 мм	м2	103
10-3203-3-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,18
	21.1-9-98	Плиты древесно-волоконные (ДВП), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	103
10-3203-3-4/2	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,18
	21.1-9-72	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 4 мм	м2	103
10-3203-3-4/3	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,18
	21.1-9-74	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 6 мм	м2	103
10-3203-3-5/1	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-98	Плиты древесно-волоконные (ДВП), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	103
10-3203-3-5/2	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-72	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 4 мм	м2	103
10-3203-3-5/3	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-9-74	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 6 мм	м2	103
10-3203-3-6/1	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-9-98	Плиты древесно-волоконные (ДВП), изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	103
10-3203-3-6/2	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-9-72	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 4 мм	м2	103
10-3203-3-6/3	21.1-1-81	Мастика клеящая универсальная на основе акриловой дисперсии	т	0,065
	21.1-9-74	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 6 мм	м2	106
10-3203-3-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0049
	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	1,03
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	15,2
	21.1-16-122	Этилацетат (эфир этиловый) чистый	кг	4,9
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,515
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,08
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,78
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	4,91
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,78
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0098
10-3203-3-8/1	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	1,03
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	15,2
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,0805
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	5,7
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,22
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	3,93
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,84

Таблица 10-3203-4. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесно-волоконных под лаги

10-3203-4-1/1	21.1-9-71	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 3,2 мм	м2	30
---------------	-----------	--	----	----

Таблица 10-3203-5. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых и рулонных материалов

10-3203-5-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10,3
	21.1-14-39	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-100	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	кг	30,9
10-3203-5-1/2	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3203-5-2/1	21.1-14-38	Материал рулонный из несшитого пенополиэтилена, неокрашенный, газовспененный, толщина 2 мм	м2	103
	21.1-25-100	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	кг	30, 9
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6, 64
	21.1-14-12	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +105°C, плотность, 40-45 кг/м3, толщина 13 мм	м2	103
	21.1-25-738	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	67
	21.1-14-238	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 4 мм	м2	103
	21.1-25-738	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	67
	21.1-14-239	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-738	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	67
	21.1-14-240	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 8 мм	м2	103
10-3203-5-2/4	21.1-25-738	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	67
	21.1-14-241	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 10 мм	м2	103
10-3203-5-2/5	21.1-14-241	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 10 мм	м2	103
	21.1-25-738	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	67

Таблица 10-3203-6. Устройство парозоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

10-3203-6-1/1	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	122, 4
---------------	-------------	---	----	--------

Таблица 10-3203-7. Устройство систем дренажа из полиэтиленовой профилированной мембраны

10-3203-7-1/1	21.1-25-268	Полотно профилированное дренажное из полиэтилена высокой плотности, толщина стенки 0,6 мм, высота округлых выступов 8 мм, прочность на сжатие около 250 кН/м2	м2	120
---------------	-------------	---	----	-----

Таблица 10-3203-8. Устройство гидроизоляции пола внутренних помещений из двухкомпонентных эластичных материалов

10-3203-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 005
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0, 154
	21.1-25-325	Сетка стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	1, 02
	21.3-2-66	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающими в свой состав портландцемент, песок и химические добавки, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 86-120, механизированного и ручного нанесения	кг	2, 96
10-3203-8-2/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0, 07
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 003
	21.1-25-263	Покрyтие двухкомпонентное эластопластичное, полимерно-цементное, обладающее высокой адгезией для гидроизоляционных работ	кг	6, 12
	21.1-25-325	Сетка стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	1, 02
10-3203-8-3/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0, 14
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 004
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0, 127
	21.3-2-66	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающими в свой состав портландцемент, песок и химические добавки, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 86-120, механизированного и ручного нанесения	кг	2, 45
10-3203-8-4/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0, 06
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 003
	21.1-25-263	Покрyтие двухкомпонентное эластопластичное, полимерно-цементное, обладающее высокой адгезией для гидроизоляционных работ	кг	6, 12
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0, 14

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сплошные покрытия (монолит, наливные)

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3301-1. Заделка выбоин в полах цементных и асфальтовых

10-3301-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 01
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 05
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0, 31
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0, 27
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0, 27
10-3301-1-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 02
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 07
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0, 71
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0, 63
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0, 63
10-3301-1-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 045
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1, 5
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1, 31

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3301-1-4/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,31
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,002
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	0,831
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,34
10-3301-1-5/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,34
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,005
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	1,94
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,79
10-3301-1-6/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,79
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,01
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	4,155
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1,69
10-3301-1-7/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,69
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,002
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	1,301
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,53
10-3301-1-8/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,53
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,005
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	3,035
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1,25
10-3301-1-9/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,25
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,01
	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	6,503
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	2,68
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,68

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3303-1. Устройство покрытий бетонных, цементных, монолитных бетонных с использованием технологии вакуумирования бетона с последующей затиркой и шлифовкой поверхности

10-3303-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	3,06
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,38
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	4,26
10-3303-1-2/1	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,88
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,51
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,88
	21.1-25-13	Вода	м3	3,85
10-3303-1-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,5
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,88
10-3303-1-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,51
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,88
10-3303-1-5/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	10
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм	т	0,004
	21.1-10-205	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	0,045
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,004
10-3303-1-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	101,5
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	8,16
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
10-3303-1-6/1	21.12-6-209	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм	м	2,76
	22.1-11-17	Комплекты оборудования для вакуумной обработки бетонных полов	маш.-ч	9,28
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	27,81
10-3303-1-6/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	2,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	34,49

Таблица 10-3303-2. Устройство покрытий асфальтобетонных

10-3303-2-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,069
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,01
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	6,1
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок, производительность до 5 л/мин	маш.-ч	0,81
10-3303-2-2/1	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	1,11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3303-2-3/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,069
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,01
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	5,79
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,55
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок, производительность до 5 л/мин	маш.-ч	0,81
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	1,08
10-3303-2-4/1	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	1,16
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,14
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,28

Таблица 10-3303-3. Железнение поверхности цементных покрытий

10-3303-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2

Таблица 10-3303-4. Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола

10-3303-4-1/1	21.1-6-182	Композиция (краска) двухкомпонентная полиуретановая с повышенной химической стойкостью для устройства бесшовного, самовыравнивающегося, жестко-эластичного полимерного покрытия пола	кг	132,23
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,04
10-3303-4-2/1	21.1-6-182	Композиция (краска) двухкомпонентная полиуретановая с повышенной химической стойкостью для устройства бесшовного, самовыравнивающегося, жестко-эластичного полимерного покрытия пола	кг	264,46
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,05
10-3303-4-3/1	21.1-6-182	Композиция (краска) двухкомпонентная полиуретановая с повышенной химической стойкостью для устройства бесшовного, самовыравнивающегося, жестко-эластичного полимерного покрытия пола	кг	396,7
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
10-3303-4-4/1	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	36,05
	21.1-6-180	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг	33,99
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	3
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4
	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	36,05
	21.1-6-180	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг	42
10-3303-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	3
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4

Таблица 10-3303-5. Устройство токоотводящего наливного пола на базе эпоксидных смол

10-3303-5-1/1	21.1-15-278	Лента медная с липким слоем, для устройства наливного пола, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	0,2
	21.1-25-740	Композиция эпоксидная двухкомпонентная грунтовочная для укрепления и ремонта бетонных оснований в системе наливных полов	кг	0,5
	21.1-25-741	Композиция эпоксидная двухкомпонентная токопроводящая для устройства электропроводного слоя в системе антистатических и токоотводящих наливных полов	кг	0,5
	21.1-25-742	Композиция эпоксидная двухкомпонентная для устройства защитного/финишного слоя самовыравнивающихся покрытий в системе антистатических и токоотводящих наливных полов	кг	4,5
	21.1-25-743	Крошка декоративная цветная акриловая для устройства наливного пола	кг	0,2
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	0,05

Таблица 10-3303-6. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана

10-3303-6-1/1	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	25,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	50
	21.1-25-733	Состав полиуретановый двухкомпонентный для наливных полов, цветной	кг	583,44
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,41
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	8,18
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	4,5
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,18
10-3303-6-2/1	21.1-25-733	Состав полиуретановый двухкомпонентный для наливных полов, цветной	кг	72,93
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	1,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 10-3303-7. Устройство наполненного полимерного полиуретанового покрытия (антискользящего)

10-3303-7-1/1	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	35,7
	21.1-6-180	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг	50,49
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,29
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	3
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,18
	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	25,5
10-3303-7-2/1	21.1-6-180	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг	50,49
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	3
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,18

Таблица 10-3303-8. Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой

10-3303-8-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	21.1-25-685	Шпатлевка полиуретановая двухкомпонентная для бетона	кг	20,4
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,02
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	2,04
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	11,25

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3304-1. Разборка цементных и асфальтобетонных покрытий

10-3304-1-1/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	10,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,4
10-3304-1-3/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	7,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,7

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3305-1. Заделка выбоин в ксилолитовых полах

10-3305-1-1/1	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0,019
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,35
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	т	0,23
	21.1-16-59	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	т	0,011
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,2
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,17
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,17
10-3305-1-2/1	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0,05
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	0,8
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	т	0,53
	21.1-16-59	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	т	0,026
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,47
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,47
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,47
10-3305-1-3/1	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0,19
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1,75
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	т	1,14
	21.1-16-59	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	т	0,056
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	1,01
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,58
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,58

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия дощатые, паркетные, настилы, лаги

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3401-1. Перестилка дощатых покрытий с добавлением нового материала

10-3401-1-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3401-1-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-9/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-10/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-11/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-12/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
	21.9-12-14	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм	м3	0,19
10-3401-1-13/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016
10-3401-1-14/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,016

Таблица 10-3401-2. Сплачивание дощатых полов со вставкой реек в щели

10-3401-2-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,013
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001

Таблица 10-3401-3. Острожка дощатых покрытий

10-3401-3-3/1	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	40,25
10-3401-3-4/1	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	30,18
10-3401-3-5/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	18,73
10-3401-3-6/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	12,37
10-3401-3-7/1	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	5,4
10-3401-3-8/1	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	3

Таблица 10-3401-4. Ремонт паркетных покрытий

10-3401-4-1/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	6,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
10-3401-4-1/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	6,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
10-3401-4-2/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	40,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011
10-3401-4-2/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	40,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011
10-3401-4-3/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	82
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
10-3401-4-3/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	82
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
10-3401-4-4/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	5,61
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,0165
10-3401-4-4/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	5,61
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,0165
10-3401-4-5/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	51
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,07875
10-3401-4-5/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	51
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,07875
10-3401-4-6/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	102
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,1575
10-3401-4-6/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	102
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,1575
10-3401-4-7/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	5,61
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,185
10-3401-4-7/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	5,61
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	0,185
10-3401-4-8/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	51
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	1,685
10-3401-4-8/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	51
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	1,685
10-3401-4-9/1	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	102
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	3,37
10-3401-4-9/2	21.1-9-65	Паркет штучный из древесины пород: бук, вяз	м2	102
	21.3-3-3	Асфальтобетон литой ЛА4 для покрытий	т	3,37

Таблица 10-3401-9. Механизированная острожка и циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации

10-3401-9-1/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	15,7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,7
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	7,13
10-3401-9-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	21,3
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	18

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3403-1. Укладка лаг и устройство настилов

10-3403-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23
---------------	-----------	--	----	----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3403-1-2/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,51
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,0034
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,24
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,28
	21.9-12-55	Лаги для полов, сечение (80-100)х40 мм, антисептированные, хвойных пород	м3	1,18
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,56
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,26
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,0034
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,24
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,14
	21.9-12-55	Лаги для полов, сечение (80-100)х40 мм, антисептированные, хвойных пород	м3	1,18
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,56
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	21
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,0034
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0016
10-3403-1-3/1	21.9-12-55	Лаги для полов, сечение (80-100)х40 мм, антисептированные, хвойных пород	м3	0,82
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,4
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,074
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	4,2
10-3403-1-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,014
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,073
10-3403-1-5/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	3,68
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011

Таблица 10-3403-2. Устройство покрытий дощатых

10-3403-2-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0123
	21.9-12-11	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	м3	2,88
10-3403-2-2/1	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,31
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0262
	21.9-12-13	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 36 мм	м3	3,71
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,31

Таблица 10-3403-3. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного (наборного), штучного, ламинированного паркета

10-3403-3-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0138
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.9-12-57	Доски паркетные мозаичные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: бук, вяз	м2	104
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,62
10-3403-3-2/1	22.1-30-25	Машины для шлифовки паркета ленточные, ширина ленты до 200 мм	маш.-ч	6,12
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,4
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00323
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-9-94	Паркет наборный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	102
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	80
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,62
10-3403-3-3/1	22.1-30-25	Машины для шлифовки паркета ленточные, ширина ленты до 200 мм	маш.-ч	3,88
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,51
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-9-66	Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	102
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	80
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,62
	22.1-30-25	Машины для шлифовки паркета ленточные, ширина ленты до 200 мм	маш.-ч	6,12
10-3403-3-4/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,29
	21.1-9-95	Покрытие ламинированное на основе древесно-волоконистых плит высокой плотности, соединение элементов бесклеевое, класс воздействия нагрузки 31, толщина 7 мм	м2	102,5
	21.1-14-38	Материал рулонный из неситого пенополиэтилена, неокрашенный, газовспененный, толщина 2 мм	м2	105
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,04

Таблица 10-3403-4. Устройство покрытий из щитов паркетных, плит древесно-волоконистых

10-3403-4-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0074
	21.9-11-12	Щиты паркетные, покрытые паркетным лаком, с двухслойным реечным основанием, с отделкой из древесины: дуб, ясень, клен	м2	101,5
10-3403-4-1/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0074
	21.9-11-8	Щиты паркетные, покрытые паркетным лаком, с двухслойным реечным основанием, с отделкой из древесины: бук, вяз	м2	101,5
10-3403-4-2/1	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,133
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,014

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-3	Бензин	т	0,03
	21.1-9-73	Плиты древесно-волоконистые (ДВП), твердые, толщина 5 мм	м2	102
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,62

Таблица 10-3403-5. Отделка поверхности паркетных покрытий

10-3403-5-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	20
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,72
10-3403-5-3/1	21.1-6-81	Лак мочеvidный для паркетных полов	т	0,03
10-3403-5-4/1	21.1-6-81	Лак мочеvidный для паркетных полов	т	0,03
10-3403-5-5/1	21.1-6-81	Лак мочеvidный для паркетных полов	т	0,011
10-3403-5-6/1	21.1-6-81	Лак мочеvidный для паркетных полов	т	0,0208

Таблица 10-3403-6. Устройство мобильного спортивного паркeта

10-3403-6-1/1	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,06
---------------	-------------	---	--------	------

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 10-3404-1. Разборка основания покрытия полов

10-3404-1-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 10-3404-4. Разборка плинтусов поливинилхлоридных

10-3404-4-2/1	22.1-30-56	Шурупoверты	маш.-ч	0,34
---------------	------------	-------------	--------	------

Таблица 10-3404-5. Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка)

10-3404-5-1/1	22.1-30-56	Шурупoверты	маш.-ч	1
---------------	------------	-------------	--------	---

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-3405-2. Укладка металлической накладной полосы (порожка)

10-3405-2-1/1	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,94
	21.7-12-1	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	105
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,45
	22.1-30-56	Шурупoверты	маш.-ч	7,3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,36

Таблица 10-3405-3. Смена вентиляционных решеток

10-3405-3-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,00044
	21.19-11-21	Решетки вентиляционные стальные штампованные РШ, размеры 150х150 мм	шт.	100

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Рулонные покрытия (линолеум, ковровые)

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3501-1. Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике

10-3501-1-1/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	102
10-3501-1-1/2	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-174	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	102
10-3501-1-2/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	102
10-3501-1-2/2	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-174	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	102
10-3501-1-3/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	102
10-3501-1-3/2	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-174	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	102
10-3501-1-4/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	102
10-3501-1-5/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	102
10-3501-1-6/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-175	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3–4 мм	м2	102
10-3501-1-7/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-175	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3–4 мм	м2	102
10-3501-1-8/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-175	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3–4 мм	м2	102
10-3501-1-9/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-175	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3–4 мм	м2	102
10-3501-1-10/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	51
	21.1-25-175	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3–4 мм	м2	102

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3503-1. Устройство покрытий из линолеума и напольного синтетического рулонного покрытия

10-3503-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
---------------	-----------	--------	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-698	Клей-мастика Бустилат	т	0,05
	21.1-25-732	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий на подоснове, толщина 3,6 мм	м2	107
10-3503-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-173	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 1,8 мм	м2	107
10-3503-1-3/1	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-176	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	107
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
10-3503-1-4/1	21.1-1-83	Клей (мастика) на основе высококачественных латексов, водостойкий, морозостойкий, для всех типов линолеума и ковровина	т	0,055
10-3503-1-5/1	21.1-25-731	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	м2	107
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10,3
	21.1-25-100	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	кг	36,05
	21.1-25-735	Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, класс 34/43, истираемость 30 г/м2 (Т), группа горючести Г1, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	м2	107
	21.1-25-748	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	м	60
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	4,7
10-3503-1-5/2	22.1-30-128	Фрезы для разделки швов рулонных материалов, глубина расшивки до 4 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10,3
	21.1-25-100	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	кг	36,05
	21.1-25-736	Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, класс 34/43, истираемость 110 (86) мкм (Р), группа горючести Г1, толщина 2 мм	м2	107
	21.1-25-748	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	м	60
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	4,7
10-3503-1-6/1	22.1-30-128	Фрезы для разделки швов рулонных материалов, глубина расшивки до 4 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-6-183	Грунтовка водно-дисперсионная на акриловых сополимерах с токопроводящими добавками	кг	10,3
	21.1-15-281	Лента медная с липким слоем для укладки токопроводящих покрытий, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	м	110,3
	21.1-25-101	Клей водно-дисперсионный винилацетатный, токопроводящий, контактный для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий	кг	36,05
	21.1-25-737	Линолеум поливинилхлоридный антистатический, высокой износостойкости, истираемость 30 (Т) г/м2, группа горючести Г4, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	м2	107
	21.1-25-748	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	м	60
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	4,7
10-3503-1-7/1	22.1-30-128	Фрезы для разделки швов рулонных материалов, глубина расшивки до 4 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11,9
	21.1-25-101	Клей водно-дисперсионный винилацетатный, токопроводящий, контактный для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий	кг	41,57
	21.1-25-258	Плнтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм	м	107
	21.1-25-736	Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, класс 34/43, истираемость 110 (86) мкм (Р), группа горючести Г1, толщина 2 мм	м2	123,4
	21.1-25-748	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	м	69
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6,64
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	5,42
10-3503-1-8/1	22.1-30-128	Фрезы для разделки швов рулонных материалов, глубина расшивки до 4 мм	маш.-ч	1,72
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
10-3503-1-8/2	21.1-25-745	Покрытие напольное синтетическое рулонное из резиновой крошки и полиуретана, толщина 10 мм	м2	107
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
10-3503-1-8/3	21.1-25-1014	Покрытие напольное синтетическое рулонное из резиновой крошки и полиуретана, толщина 6 мм	м2	107
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
10-3503-1-8/4	21.1-25-1015	Покрытие напольное синтетическое рулонное из резиновой крошки и полиуретана, толщина 8 мм	м2	107
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
10-3503-1-8/5	21.1-25-1016	Покрытие напольное синтетическое рулонное из резиновой крошки и полиуретана, толщина 13 мм	м2	107
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-730	Клей на основе водной акриловой дисперсии, пастообразный	т	0,0463
	21.1-25-1017	Покрытие виниловое спортивное универсальное для закрытых спортзалов, синтетическое, толщина 6 мм	м2	107

Таблица 10-3503-2. Покрытие полов мягкими коврами

10-3503-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-698	Клей-мастика Бустилат	т	0,07
10-3503-2-2/1	21.1-25-746	Ковролин офисный	м2	105
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-746	Ковролин офисный	м2	105

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 10-3503-3. Укладка мобильного спортивного рулонного покрытия для волейбола

10-3503-3-1/1	21.1-25-1183	Лента из пластифицированного ПВХ с каучуковым клеевым слоем, для разметки и фиксации стыков рулонных напольных покрытий, ширина 100 мм, толщина 0,15 мм	м	66
---------------	--------------	---	---	----

Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Гранитные и мраморные плиты, мозаичные покрытия

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3601-1. Заделка выбоин в полах мозаичных

10-3601-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,186
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,353
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,31
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,51
10-3601-1-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,51
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,426
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,808
	21.1-25-13	Вода	м3	0,22
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,71
10-3601-1-3/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1,23
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,23
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,918
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	1,74
	21.1-25-13	Вода	м3	0,48
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,53
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	2,53
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,53

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3603-1. Устройство полов из полированных плит различной формы

10-3603-1-1/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,37
	21.11-4-26	Осколки мраморных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	93,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,52
10-3603-1-2/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,21
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,37
	21.11-4-25	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	93,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,21

Таблица 10-3603-2. Устройство покрытий из плит мраморных

10-3603-2-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,2
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	1,4
10-3603-2-2/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,5
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	1,76
10-3603-2-3/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,5
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	2,12
10-3603-2-4/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,8
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	3,06
10-3603-2-5/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,9
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	4,34
10-3603-2-6/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3
	21.11-2-29	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 40 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100

Таблица 10-3603-3. Устройство покрытий из плит гранитных

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3603-3-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2, 5
	21.11-1-232	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.40 мм, месторождение: Возрождение, Калгуваара	м2	100
10-3603-3-2/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2, 7
	21.11-1-232	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.40 мм, месторождение: Возрождение, Калгуваара	м2	100
10-3603-3-3/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3
	21.11-1-232	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.40 мм, месторождение: Возрождение, Калгуваара	м2	100

Таблица 10-3603-4. Устройство полов орнаментированных из полированных мраморных плит

10-3603-4-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 7
	21.11-4-31	Плиты декоративные, орнаментные, полированные, склеенные из кусков правильной формы, толщина 20 мм, на основе мрамора	м2	101
10-3603-4-2/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	2, 12
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4, 2
10-3603-4-3/1	21.11-4-31	Плиты декоративные, орнаментные, полированные, склеенные из кусков правильной формы, толщина 20 мм, на основе мрамора	м2	101
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	3, 06
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
10-3603-4-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4, 8
	21.11-4-31	Плиты декоративные, орнаментные, полированные, склеенные из кусков правильной формы, толщина 20 мм, на основе мрамора	м2	101
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	3, 06
	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
10-3603-4-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4, 8
	21.11-4-31	Плиты декоративные, орнаментные, полированные, склеенные из кусков правильной формы, толщина 20 мм, на основе мрамора	м2	101
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	4, 34

Таблица 10-3603-5. Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит

10-3603-5-1/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 9
10-3603-5-2/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4, 4
10-3603-5-3/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	5, 1
10-3603-5-4/1	21.1-9-64	Опилки древесные	м3	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	5, 8

Таблица 10-3603-6. Устройство полов мозаичных (террасо) из смеси каменной крошки со связующим веществом

10-3603-6-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	1, 224
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	1, 785
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 636
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	58, 05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	38, 3
10-3603-6-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	1, 224
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	1, 785
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 636
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	58, 05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	38, 3
10-3603-6-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 306
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0, 446
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 159
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8, 69

Таблица 10-3603-7. Установка жлоков в покрытия мозаичные

10-3603-7-1/1	21.1-15-279	Полосы алюминиевые, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм	кг	5, 75
10-3603-7-1/2	21.1-15-280	Полосы латунные, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм	кг	17, 64
10-3603-7-2/1	21.1-13-17	Стекло листовое, тонированное, мерное, толщина 4 мм	м2	2, 7

Таблица 10-3603-8. Устройство покрытий из плит гранитных на клее эпоксидно-полиуретановом

10-3603-8-1/1	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	5, 1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0, 08

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3603-8-2/1	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	5,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,08
10-3603-8-3/1	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	5,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,08

Таблица 10-3603-9. Заделка швов в покрытиях из гранитных плит на клее эпоксидно-полиуретановом

10-3603-9-1/1	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	5,66
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,1

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и плит металлических

Раздел 1. Ремонт

Таблица 10-3701-1. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

10-3701-1-1/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	1,81
10-3701-1-2/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	4,08

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 10-3702-1. Смена керамических плиток в полах

10-3702-1-1/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,01
10-3702-1-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,01
10-3702-1-3/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
10-3702-1-4/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3703-1. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

10-3703-1-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,11
	21.5-3-76	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет: разного цвета	м2	102
10-3703-1-1/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,11
	21.5-1-11	Плиты мозаичные шлифованные бетонные для полов, размер 100х100 мм	м2	102
10-3703-1-2/1	21.1-5-26	Плитки керамические декорированные различными методами, квадратные, для полов, многоцветные	м2	102
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,23
10-3703-1-3/1	21.1-5-25	Плитки керамические декорированные различными методами, квадратные, для полов, одноцветные	м2	102
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,54

Таблица 10-3703-2. Устройство галощицы, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноразмерной керамической плитки

10-3703-2-1/1	21.1-5-40	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, под мрамор, квадратные, размер 330х330 мм	м2	11,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,16
10-3703-2-2/1	21.1-5-40	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, под мрамор, квадратные, размер 330х330 мм	м2	102
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
10-3703-2-3/1	21.1-5-40	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, под мрамор, квадратные, размер 330х330 мм	м2	112
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55

Таблица 10-3703-3. Устройство полов из крупноразмерных керамогранитных плиток

10-3703-3-1/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	102
	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,133
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,47
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,39
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	33,86
10-3703-3-1/2	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	102
	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,133
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	21.3-2-133	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической и керамогранитной плитки, натурального влапоустойчивого камня, высокоадгезионные, водостойкие, суперэластичные, F50	т	0,47
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,39
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	33,86
10-3703-3-1/3	21.1-5-50	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	102
	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3703-3-3/4	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,68
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,39
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	50,52
	21.1-5-51	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	102
	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,68
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,39
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	50,52

Таблица 10-3703-4. Устройство галощицы лестничных маршей, покрытий лестничных площадок и маршей из крупноразмерных керамогранитных плиток

10-3703-4-1/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	11,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,046
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	2,64
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	2,14
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	2,7
10-3703-4-2/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	102
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,927
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	38,48
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	20,14
10-3703-4-2/2	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	1,19
	21.1-5-50	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	102
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,927
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	38,48
10-3703-4-2/3	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	20,14
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	1,19
	21.1-5-51	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	102
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,927
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
10-3703-4-3/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	38,48
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	20,14
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	1,19
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	112
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,56
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,824
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	39,88
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	25,82

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3703-4-3/2	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,86
	21.1-5-50	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	112
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,56
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,824
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	39,88
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	25,82
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,86
	21.1-5-51	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	112
10-3703-4-3/3	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,56
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,824
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,048
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	39,88
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	25,82
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,86

Таблица 10-3703-5. Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных и резинопolyуретановых на клею

10-3703-5-1/1	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	0,09
	21.1-25-84	Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий	кг	0,32
	21.1-25-739	Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм	м2	0,9
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,06
10-3703-5-2/1	21.1-6-164	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	0,26
	21.1-25-744	Плитка тактильная резинопolyуретановая, размеры 500х500х8 мм	м2	2,5
	21.1-25-751	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	2,32
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,16

Таблица 10-3703-6. Устройство покрытий из чугуных плит

10-3703-6-1/1	21.1-10-282	Плиты чугуные для полов	т	10,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	8,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,43
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,22
10-3703-6-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,25
	21.1-10-282	Плиты чугуные для полов	т	5,15
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,06
	21.1-25-13	Вода	м3	3,85
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	4,1
	21.3-4-29	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т	0,226
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,16
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,39

Таблица 10-3703-7. Монтаж съемных металлических полов

10-3703-7-1/1	21.7-11-8	Пол съемный со стальными штампованными плитами, размеры плиты 500х500 мм	м2	100
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1,5
10-3703-7-2/1	22.1-30-29	Пилы маятниковые для резки металлопроката, диаметр диска до 360 мм	маш.-ч	8,5
	21.1-25-641	Лента из вспененного полиуретана, кромоочная, самоклеящаяся для фальшпола, размеры 5х15 мм	м	40
	21.1-25-642	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный для фиксации нижних опор стоек фальшпола	кг	15
	21.1-25-643	Клей фиксатор резьбы синтетический резиновый водорастворимый для стоек фальшпола	кг	0,723
	21.7-11-18	Пол съемный с алюминиевыми плитами, размеры плиты 600х600х43,5 мм	м2	100
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1,5
	22.1-30-29	Пилы маятниковые для резки металлопроката, диаметр диска до 360 мм	маш.-ч	7,71

Таблица 10-3703-8. Устройство покрытий из крупноразмерных керамических плиток для полов на клею эпоксидно-полиуретановом с затиркой швов эпоксидным составом в помещениях с агрессивными средами

10-3703-8-1/1	21.1-5-59	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие, однотонные, матовые, размер 300(302)х300(302) мм, толщина 8 мм	м2	1,02
	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	2,55
	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	0,1734
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-3703-8-2/1	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-5-58	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие, однотонные, матовые, размер 400х400 мм, толщина 8 мм	м2	1,02
	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	3,06
	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	0,1629
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01

Таблица 10-3703-9. Устройство покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами

10-3703-9-1/1	21.1-5-50	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	1,02
	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	3,57
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-5-53	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	1,02
	21.1-25-1060	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки	кг	4,08
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
10-3703-9-2/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01

Таблица 10-3703-10. Затирка швов покрытий из керамогранитных плиток для полов на клее эпоксидно-полиуретановом в помещениях с агрессивными средами

10-3703-10-1/1	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	2,55
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,04
10-3703-10-2/1	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	3,264
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,06
10-3703-10-3/1	21.1-25-1061	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий, щелочестойкий для затирки керамической плитки	кг	5,661
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,1

Таблица 10-3703-11. Устройство покрытий из крупноформатных керамогранитных плиток для полов на эластичном клее из сухих смесей на цементной основе с затиркой швов

10-3703-11-1/1	21.1-5-52	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	1,02
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.3-2-133	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической и керамогранитной плитки, натурального влагоустойчивого камня, высокоадгезионные, водостойкие, суперэластичные, F50	т	0,0053
	21.3-2-136	Смеси сухие для затирки швов между плитками цементные, с минеральными заполнителями, полимерными и органическими добавками, F50, водостойкие, различных цветов светлых оттенков	кг	0,24
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-5-52	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	1,02
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	0,1
10-3703-11-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.3-2-133	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической и керамогранитной плитки, натурального влагоустойчивого камня, высокоадгезионные, водостойкие, суперэластичные, F50	т	0,0066
	21.3-2-136	Смеси сухие для затирки швов между плитками цементные, с минеральными заполнителями, полимерными и органическими добавками, F50, водостойкие, различных цветов светлых оттенков	кг	0,24
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-5-52	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	1,02
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.3-2-133	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической и керамогранитной плитки, натурального влагоустойчивого камня, высокоадгезионные, водостойкие, суперэластичные, F50	т	0,008
10-3703-11-3/1	21.3-2-136	Смеси сухие для затирки швов между плитками цементные, с минеральными заполнителями, полимерными и органическими добавками, F50, водостойкие, различных цветов светлых оттенков	кг	0,24
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	0,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
Таблица 10-3703-12. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки бесклеевым способом				
10-3703-12-1/1	21.1-25-1080	Плитки кварцвиниловые с замковым соединением, с рисунком под дерево, группа горючести Г2, с защитным слоем 0,55 мм, общая толщина 4,5 мм	м2	102
Таблица 10-3703-13. Устройство покрытий полов из кварцвиниловой плитки беззамковым способом на клею				
10-3703-13-1/1	21.1-6-184	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии для пористых оснований и стяжки пола	кг	10,2
	21.1-25-1079	Плитки кварцвиниловые для укладки на клей, с рисунком под дерево, группа горючести Г2, с защитным слоем 0,7 мм, общая толщина 3 мм	м2	102
	21.1-25-1085	Клей универсальный водно-дисперсионный акриловый, для укладки поливинилхлоридных и кварцвиниловых покрытий	кг	20,4
Раздел 4. Демонтаж, разборка				
Таблица 10-3704-1. Разборка покрытий из керамических и поливинилхлоридных плиток, металлических плит				
10-3704-1-2/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1,44
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,44
Таблица 10-3704-2. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами				
10-3704-2-12/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	4,65
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,65
Отдел 38. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при устройстве полов				
Раздел 3. Устройство				
Таблица 10-3803-1. Устройство плинтусов				
10-3803-1-1/1	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	0,004
	21.1-11-119	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6х40 мм	т	0,00075
	21.7-11-9	Профили стальные П-образные, окрашенные, сечение 60х27х0,7 мм	м	102
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,59
10-3803-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00042
	21.9-12-58	Плинтуса хвойных пород, неокрашенные, сечение 16х36 мм	м	105
10-3803-1-2/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00042
	21.9-12-59	Плинтуса хвойных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм	м	105
10-3803-1-2/3	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00042
	21.9-12-61	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм	м	105
10-3803-1-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,3
10-3803-1-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,096
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
10-3803-1-5/1	21.1-5-17	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 50 мм	м	101
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,16
10-3803-1-6/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00042
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	168,34
	21.9-12-59	Плинтуса хвойных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм	м	105
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,65
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,88
10-3803-1-6/2	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,00042
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	168,34
	21.9-12-61	Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм	м	105
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,65
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,88
10-3803-1-7/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	10,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,043
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,006
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
10-3803-1-8/1	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	5,15
	21.1-25-259	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические совмещенные	м	101
10-3803-1-9/1	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	т	0,00515
	21.1-25-259	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические совмещенные	м	101
10-3803-1-10/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,025
	21.11-2-27	Плиты облицовочные мраморные шлифованные, толщина 20 мм, месторождение: Коелгинское	м2	1
10-3803-1-11/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	252,5
	21.1-25-1099	Плинтусы поливинилхлоридные с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры 50-62х21 мм	м	101
	21.1-25-1100	Углы внутренние к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры 50-62х21 мм	шт.	8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-1101	Углы наружные к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры 50-62x21 мм	шт.	2
	21.1-25-1102	Соединители к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры 50-62x21 мм	шт.	8
	21.1-25-1103	Заглушки торцевые к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры 50-62x21 мм	шт.	4
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	6, 24
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1, 13
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6, 24

Таблица 10-3803-2. Провивка подстилающих слоев

10-3803-2-1/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 45
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0, 16

Таблица 10-3803-3. Уплотнение грунта

10-3803-3-1/1	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	5, 1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 48
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0, 48
10-3803-3-2/1	21.1-12-31	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	м3	5, 1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 48
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0, 48

Таблица 10-3803-5. Огрунтовка полов грунтовкой глубокого проникновения

10-3803-5-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10, 2
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 012
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1

Таблица 10-3803-6. Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического

10-3803-6-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 033
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 0292
10-3803-6-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 066
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 0585
10-3803-6-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 099
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 0885

Таблица 10-3803-7. Нанесение разметки игровой площадки в спортивном зале полиуретановой краской

10-3803-7-2/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0, 05
	21.1-6-237	Краска полиуретановая двухкомпонентная полуматовая с отвердителем для разметки спортивных залов, разных цветов	кг	2
	21.1-6-238	Грунтовка для улучшения адгезии к пластиковым поверхностям	л	0, 3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-25-1153	Лента малярная (скотч) водо- и температуростойкая с латексной пропиткой, повышенной прочности, высокоадгезионная, ширина 24 мм	м	220
	22.1-17-314	Машинки для разметки с системой радиальной разметки в комплекте, ширина скотча до 50 мм	маш.-ч	0, 25
10-3803-7-3/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0, 05
	21.1-6-237	Краска полиуретановая двухкомпонентная полуматовая с отвердителем для разметки спортивных залов, разных цветов	кг	2
	21.1-6-238	Грунтовка для улучшения адгезии к пластиковым поверхностям	л	0, 3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-25-1153	Лента малярная (скотч) водо- и температуростойкая с латексной пропиткой, повышенной прочности, высокоадгезионная, ширина 24 мм	м	220
	22.1-17-314	Машинки для разметки с системой радиальной разметки в комплекте, ширина скотча до 50 мм	маш.-ч	0, 28
10-3803-7-4/1	21.1-6-237	Краска полиуретановая двухкомпонентная полуматовая с отвердителем для разметки спортивных залов, разных цветов	кг	0, 97
10-3803-7-5/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0, 0004
	21.1-6-237	Краска полиуретановая двухкомпонентная полуматовая с отвердителем для разметки спортивных залов, разных цветов	кг	0, 02
	21.1-6-238	Грунтовка для улучшения адгезии к пластиковым поверхностям	л	0, 001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 002
	21.1-25-1153	Лента малярная (скотч) водо- и температуростойкая с латексной пропиткой, повышенной прочности, высокоадгезионная, ширина 24 мм	м	4, 4

Таблица 10-3803-8. Нанесение разметки на спортивное покрытие для волейбола виниловой лентой

10-3803-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 184
	21.1-25-1182	Лента на виниловой основе с каучуковым клеевым слоем для напольной разметки, с защитой от истирания, ширина 50 мм, толщина 0,13 мм	м	86

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Естественный камень

Раздел 1. Реставрация

Таблица 10-5201-3. Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов

10-5201-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 0008
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0, 002
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0, 005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-5201-3-2/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,011
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0008
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,002
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,005
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,007
10-5201-3-3/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0018
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,011
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,015
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,001
10-5201-3-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0018
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,007
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,01
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
10-5201-3-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0034
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,03
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,04
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0034
10-5201-3-6/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,024
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Дощатые и паркетные полы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 10-5301-1. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

10-5301-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,028
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,028
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,028
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-4/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,028
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-5/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-6/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-7/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-8/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-9/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0026
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-1-10/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,09
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,04

Таблица 10-5301-2. Снятие и установка профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

10-5301-2-5/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,16
---------------	------------	---------------------	----	------

Таблица 10-5301-3. Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу

10-5301-3-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,055
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
10-5301-3-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,055

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
10-5301-3-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,055
10-5301-3-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,45
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,055
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,26

Таблица 10-5301-4. Смена лаг

10-5301-4-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,48
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,22
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,008
10-5301-4-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,034
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,66
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,3
	21.1-9-16	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,011
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,034

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 10-5302-6. Отделка поверхности паркета

10-5302-6-1/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,1
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
10-5302-6-2/1	21.1-6-81	Лак мочеvidный для паркетных полов	кг	0,1
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 10-5305-3. Подготовка основания из фанеры под укладку паркета

10-5305-3-1/1	21.1-25-990	Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе водостойкие Р24-Р120 для паркетно-шлифовальных машин, размеры 200x750 мм	шт.	0,5
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-25	Машины для шлифовки паркета ленточные, ширина ленты до 200 мм	маш.-ч	0,2

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Гранитные и мраморные плиты, мозаичные покрытия

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3603-5. Устройство полов орнаментированных из полированных гранитных плит

10-3603-5-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	101
10-3603-5-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	101
10-3603-5-3/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	101
10-3603-5-4/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	101

Таблица 10-3603-8. Устройство покрытий из плит гранитных на клее эпоксидно-полиуретановом

10-3603-8-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	1
10-3603-8-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	1
10-3603-8-3/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	1

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Покрытия из плиток (керамических и бетонных) и плит металлических

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 10-3702-1. Смена керамических плиток в полах

10-3702-1-1/1	5752440000	Плитки керамические коврово-мозаичные	м2	0,25
10-3702-1-2/1	5752440000	Плитки керамические коврово-мозаичные	м2	0,25

Отдел 38. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при устройстве полов

Раздел 3. Устройство

Таблица 10-3803-6. Установка напольного дверного упора (стопора) - ограничителя открывания металлического

10-3803-6-1/1	4987531000	Упор (стопор) дверной напольный	шт.	1
10-3803-6-2/1	4987531000	Упор (стопор) дверной напольный	шт.	1
10-3803-6-3/1	4987531000	Упор (стопор) дверной напольный	шт.	1

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Естественный камень

Раздел 1. Реставрация

Таблица 10-5201-3. Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов

10-5201-3-1/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,07
10-5201-3-2/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,07
10-5201-3-3/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,135
10-5201-3-4/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,135
10-5201-3-5/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,275
10-5201-3-6/1	5714320000	Плиты мраморные	м2	0,275