

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-11

Сборник 11
Проемы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	11
Раздел 1. Уборка	11
Таблица 11-1101-1. Мытье внутренних поверхностей окон и витражей с пола и со стремянки	11
Таблица 11-1101-2. Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков	11
Таблица 11-1101-3. Уборка дверных блоков в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза)	12
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	12
Раздел 1. Уборка	12
Таблица 11-1201-1. Влажная уборка дверей	12
Таблица 11-1201-2. Влажная уборка остекленных поверхностей	12
Таблица 11-1201-3. Влажная уборка подоконников	13
Таблица 11-1201-4. Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях	13
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций	13
Раздел 1. Уборка	13
Таблица 11-1301-1. Удаление локальных загрязнений с внутренней поверхности окон и прочих стеклянных и зеркальных поверхностей при регулярных уборках и мытье оконных блоков с фурнитурой в зданиях образовательных организаций	13
Таблица 11-1301-2. Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций	14
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарные двери	14
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния	14
Таблица 11-2102-1. Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания	14
Раздел 3. Техническая эксплуатация	14
Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание газодымозащитных дверей, выдвижной порог	14
Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Оконные и дверные приборы	14
Раздел 3. Техническая эксплуатация	14
Таблица 11-2403-1. Подготовка входных групп к зимнему и летнему периоду	15
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции	15
Раздел 1. Ремонт	15
Таблица 11-3101-1. Ремонт оконных коробок	15
Таблица 11-3101-2. Ремонт оконных переплетов	16
Таблица 11-3101-3. Ремонт форточек	16
Таблица 11-3101-4. Ремонт деревянных подоконных досок	16
Таблица 11-3101-5. Ремонт дверных коробок	16
Таблица 11-3101-6. Перевязка дверных полотен	17
Таблица 11-3101-7. Ремонт дверных полотен	17
Таблица 11-3101-8. Ремонт калевки дверных полотен	18
Таблица 11-3101-9. Ремонт порогов	18
Таблица 11-3101-10. Укрепление оконных и дверных коробок	18
Таблица 11-3101-11. Ремонт деревянных ворот и калиток	18
Таблица 11-3101-12. Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки	19
Раздел 3. Устройство	19
Таблица 11-3103-2. Устройство форточек в существующих оконных переплетах	19
Таблица 11-3103-3. Установка неостекленных оконных переплетов	19
Таблица 11-3103-4. Установка дверных коробок	19
Таблица 11-3103-5. Установка дверных полотен	20
Таблица 11-3103-6. Навеска плотничных дверей	21
Таблица 11-3103-7. Установка наличников	21
Таблица 11-3103-8. Установка блоков оконных с переплетами	21

Таблица 11-3103-9. Установка дверей с тепловой изоляцией	22
Таблица 11-3103-10. Заполнение ленточных оконных проемов	23
Таблица 11-3103-11. Установка дверных блоков и люков	23
Таблица 11-3103-12. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	24
Таблица 11-3103-13. Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками	24
Таблица 11-3103-14. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.....	25
Таблица 11-3103-15. Установка коробок в деревянных стенах.....	25
Таблица 11-3103-16. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных оцинкованных профилей.....	25
Таблица 11-3103-17. Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов.....	26
Таблица 11-3103-18. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" с двойными стеклопакетами и установкой алюминиевых сливов...26	26
Таблица 11-3103-22. Установка деревянных ворот.....	26
Таблица 11-3103-23. Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах.....	27
Таблица 11-3103-24. Устройство акустических дверей глухих	28
Таблица 11-3103-25. Устройство окон деревянных трехстекольных акустических	28
Раздел 4. Демонтаж, разборка	29
Таблица 11-3104-1. Демонтаж оконных коробок	29
Таблица 11-3104-2. Снятие оконных переплетов	29
Таблица 11-3104-3. Снятие деревянных подоконных досок	29
Таблица 11-3104-4. Демонтаж дверных коробок.....	30
Таблица 11-3104-5. Снятие дверных полотен	30
Таблица 11-3104-6. Снятие наличников	30
Таблица 11-3104-7. Снятие дверных (оконных) приборов	30
Таблица 11-3104-8. Снятие старой обивки дверей.....	30
Таблица 11-3104-9. Разборка деревянных заполнений проемов	31
Раздел 5. Прочие работы	31
Таблица 11-3105-2. Обивка дверей	31
Таблица 11-3105-3. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой	32
Таблица 11-3105-4. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой.....	32
Таблица 11-3105-6. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.....	32
Таблица 11-3105-7. Установка рейки-добора.....	32
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из ПВХ профилей.....	33
Раздел 1. Ремонт.....	33
Таблица 11-3201-1. Регулировка оконных и балконных створок из ПВХ профилей	33
Раздел 3. Устройство	33
Таблица 11-3203-1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования.....	33
Таблица 11-3203-2. Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах.....	34
Таблица 11-3203-3. Установка оконных блоков из ПВХ профилей	34
Таблица 11-3203-4. Установка подоконных досок из ПВХ.....	35
Раздел 4. Демонтаж, разборка	35
Таблица 11-3204-1. Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков	35
Раздел 5. Прочие работы	35
Таблица 11-3205-1. Регулировка створок оконных блоков из ПВХ профилей	35
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции	36
Раздел 2. Смена (замена).....	36
Таблица 11-3302-1. Смена уплотнительной резины герметических дверей.....	36
Раздел 3. Устройство	36
Таблица 11-3303-1. Устройство ворот	36

Таблица 11-3303-2. Обрамление проемов угловой сталью.....	36
Таблица 11-3303-3. Изготовление и установка металлических дверей, решеток для подвалов, подъездов.....	36
Таблица 11-3303-4. Монтаж металлических каркасов ворот	37
Таблица 11-3303-5. Монтаж металлических конструкций дверей и люков.....	37
Таблица 11-3303-6. Облицовка ворот стальным профилированным листом	37
Таблица 11-3303-7. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов	38
Таблица 11-3303-8. Установка алюминиевых оконных блоков, ограждений балконов и лоджий.....	38
Таблица 11-3303-9. Установка противопожарных металлических дверных блоков.....	38
Таблица 11-3303-10. Установка решеток на окна.....	39
Таблица 11-3303-12. Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен	39
Таблица 11-3303-13. Установка алюминиевых дверей	39
Раздел 4. Демонтаж, разборка	40
Таблица 11-3304-1. Демонтаж стальных витражей и оконных блоков	40
Таблица 11-3304-2. Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных	40
Таблица 11-3304-3. Демонтаж дверных металлических блоков	40
Раздел 5. Прочие работы.....	40
Таблица 11-3305-1. Заделка швов в местах примыкания.....	40
Таблица 11-3305-2. Подшивка терморазъемов витражей хризотилцементными листами.....	41
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Оконные и дверные приборы	41
Раздел 1. Ремонт.....	41
Таблица 11-3401-1. Ремонт дверного замка	41
Раздел 2. Смена (замена).....	41
Таблица 11-3402-1. Смена дверных приборов.....	41
Таблица 11-3402-2. Смена оконных приборов.....	41
Таблица 11-3402-3. Замена ограничителей (гребенок) на окнах.....	42
Таблица 11-3402-4. Замена ручек в окнах из ПВХ профиля	42
Раздел 3. Устройство	42
Таблица 11-3403-1. Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях	42
Таблица 11-3403-2. Установка вертикальных задвижек	42
Таблица 11-3403-3. Установка дверных доводчиков	42
Таблица 11-3403-4. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда.....	43
Таблица 11-3403-5. Установка дверного доводчика к металлическим дверям	43
Таблица 11-3403-6. Установка устройства экстренного открывания металлических противопожарных дверей	43
Раздел 5. Прочие работы.....	43
Таблица 11-3405-1. Обработка замков незамерзающей жидкостью.....	43
Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Остекление	44
Раздел 1. Ремонт.....	44
Таблица 11-3501-1. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах	44
Раздел 2. Смена (замена).....	44
Таблица 11-3502-1. Смена разбитых оконных стекол.....	44
Таблица 11-3502-2. Смена разбитых стекол витринных.....	46
Таблица 11-3502-3. Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей.....	46
Раздел 3. Устройство	46
Таблица 11-3503-1. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	47
Таблица 11-3503-2. Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм, витринным.....	47
Таблица 11-3503-3. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	48
Таблица 11-3503-4. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм	48
Таблица 11-3503-5. Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм	48
Таблица 11-3503-6. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	49

Таблица 11-3503-7. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм.....	49
Таблица 11-3503-8. Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм.....	49
Таблица 11-3503-9. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом	50
Таблица 11-3503-10. Остекление перегородок профильным стеклом.....	50
Таблица 11-3503-11. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм	50
Раздел 4. Демонтаж, разборка	51
Таблица 11-3504-1. Выемка целых стекол из переплетов	51
Таблица 11-3504-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке	51
Раздел 5. Прочие работы.....	52
Таблица 11-3505-1. Оклеивка оконных стекол самоклеящейся пленкой для бронирования.....	52
Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при ремонте проемов.....	52
Раздел 3. Устройство	52
Таблица 11-3603-1. Укладка подоконных досок	52
Раздел 4. Демонтаж, разборка	52
Таблица 11-3604-1. Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	52
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные изделия	52
Раздел 1. Реставрация.....	52
Таблица 11-5101-1. Замена негодных частей оконных и дверных коробок.....	53
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	53
Таблица 11-5104-1. Разборка заполнений проемов	53
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные изделия	53
Раздел 1. Реставрация.....	53
Таблица 11-5201-3. Смена мраморных подоконников.....	53
Приложение № 1	55
Приложение № 2.....	87

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на выполнение работ при санитарной и технической эксплуатации оконных и дверных заполнений проемов: уборке, разборке, ремонту, реставрации и заполнению их соответствующими элементами.

1.2. Стоимостные нормативы объединены в отделы:

1.2.1. Санитарная эксплуатация зданий:

отдел 11. Санитарная эксплуатация (общие нормативы для всех зданий);

отдел 12. Санитарная эксплуатация медицинских организаций;

отдел 13. Санитарная эксплуатация образовательных организаций.

1.2.2. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика:

отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарные двери;

отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Оконные и дверные приборы;

1.2.3. Техническая эксплуатация - ремонтные работы:

отдел 31. Деревянные конструкции.

отдел 32. Конструкции из ПВХ-профилей.

отдел 33. Металлические конструкции.

отдел 34. Оконные и дверные приборы.

отдел 35. Остекление.

отдел 36. Прочие работы при ремонте проемов.

1.2.4. Ремонтно-реставрационные работы:

отдел 51. Деревянные изделия.

отдел 52. Каменные изделия.

1.3. В отделе 11 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке дверей и окон зданий различных отраслей.

1.3.1. Стоимостными нормативами настоящего раздела учтены:

1.3.1.1. Затраты на уборку заполнений окон и дверей, включая переходы в процессе работы;

1.3.1.2. Получение инвентаря и моющих средств;

1.3.1.3. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.3.1.4. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.3.1.5. Затраты на приобретение инвентаря для уборки заполнений окон и дверей учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора, и т.д.

1.3.1.6. Мытье откосов, наличников, рам и ручек.

1.3.2. Стоимостными нормативами таблицы 11-1101-1 учтено мытье окон в зданиях административно-хозяйственного назначения и павильонах на территориях типа ВДНХ.

1.3.2.1. Стоимостными нормативами 11-1101-1÷11-1101-3 учтено мытье оконных блоков с одной стороны из помещения.

1.3.2.2. Стоимостным нормативом 11-1101-1-3 учтено мытье окон, витражей и остекленных поверхностей с пола и со стремянки с наличием перед остеклением металлических конструкций связей, стоек, распорок, ограждений, находящихся в непосредственной близости от остекления (не далее 15 см), что затрудняет доступ к убираемым поверхностям. Мытье остекления, рам и металлических конструкций производится одновременно, во избежание попадания брызг моющего раствора на чистую поверхность.

1.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 11-1101-2 учтены работы по регулярной (поддерживающей) уборке дверных блоков павильонов и административно - хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ. Данными стоимостными нормативами учтена уборка полотен и коробок с одной стороны.

1.3.3.1. Стоимостными нормативами 11-1101-2-1 и 11-1101-2-2 учтены работы по регулярной (поддерживающей) уборке дверных блоков деревянных высотой до 4 м, установленных в павильонах и выставочных залах. Данные нормативы учитывают протирку декоративных деталей (рамок, накладок, хромированных вставок, и т.п.).

1.4. В отделе 12 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке дверей, подоконников, окон и остекленных поверхностей зданий медицинских организаций.

1.4.1. Стоимостными нормативами настоящего раздела учтены:

1.4.1.1. Затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;

1.4.1.2. Получение инвентаря и моющих средств;

1.4.1.3. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.4.1.4. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.4.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора, и т.д.

1.4.3. Объем работ по уборке окон и дверей включает уборку откосов, наличников, рам и ручек.

1.4.4. Стоимостными нормативами на уборку наружной поверхности окон и остекленных поверхностей витринного типа не учтено применение специальных подмоостей, люлек и альпинистского снаряжения.

1.4.5. Стоимостными нормативами таблицы 11-1201-4 на уборку фурнитуры дверей в медицинских организациях учтена концентрация рабочего раствора дезинфицирующе-моющего средства 0,5% при текущей уборке.

Допускается замена учтенного дезинфицирующе-моющего средства и, при необходимости, корректировка нормы расхода средства при изменении концентрации рабочего раствора, которое должно быть согласовано и утверждено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

1.5. В отделе 13 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке дверей, окон и остекление поверхностей зданий образовательных организаций.

1.5.1. Стоимостными нормативами настоящего раздела учтены:

1.5.1.1. Затраты на уборку заполнений окон и дверей, включая переходы в процессе работы;

1.5.1.2. Получение инвентаря и моющих средств;

1.5.1.3. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.5.1.4. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.5.1.5. Затраты на приобретение инвентаря для уборки заполнений окон и дверей учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора, и т.д.

1.5.1.6. Уборка откосов, наличников, рам и ручек.

1.5.2. Стоимостным нормативом 11-1301-1-1/1 учтены затраты на удаление локальных загрязнений (пыли, следов пальцев рук и т.д.) с внутренней поверхности окон и прочих стеклянных поверхностей при регулярных уборках, проводимых в течение дня в дошкольных и образовательных организациях.

1.5.3. Стоимостным нормативом 11-1301-1-2/1 учтено мытье оконных блоков с одной стороны из помещения с применением специальных приспособлений (стремянки, щеток, швабр и т.д.).

1.6. Периодичность работы по проверке наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания (таблица 11-2102-1) определяется регламентом, но не реже одного раза в квартал.

1.7. Периодичность работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию газодымозащитных дверей, механизма выдвижных порогов (таблица 11-2103-1) определяется регламентом, но не реже одного раза в квартал.

1.8. Отдел 31 содержит стоимостные нормативы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими деревянными элементами оконных и дверных проемов.

1.8.1. В настоящем отделе стоимостные нормативы таблицы 11-3101-1÷11-3101-3, 11-3101-5, 11-3101-6, 11-3101-8, 11-3101-9, 11-3102-1, 11-3103-2 учитывают изготовление профилированных деталей заполнения проемов.

1.8.2. Стоимостные нормативы на ремонт проемов таблицы 11-3101-2, 11-3101-3, 11-3101-6, 11-3102-1, 11-3101-12, 11-3103-1 не учитывают снятие и установку приборов; стоимостные нормативы таблиц 11-3103-2, 11-3103-5, 11-3103-6 учитывают прирезку оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

1.8.3. Антисептирование деталей и изделий стоимостными нормативами настоящего отдела не учтено и нормируется дополнительно.

1.8.4. Стоимостными нормативами на ремонт оконных переплетов и форточек таблиц 11-3101-2, 11-3101-3 не учтены работы по выемке и установке вновь стекол, они расцениваются дополнительно по стоимостным нормативам отдела 35 настоящего сборника. Стоимостными нормативами 11-3103-2 выемка стекол учтена.

1.8.5. Стоимостными нормативами на навеску плотничных дверей таблиц 11-3103-6 стоимость дверей не учтена и учитывается дополнительно.

1.8.6. Стоимостными нормативами на установку дверей с тепловой изоляцией таблиц 11-3103-9 стоимость дверей не учтена и учитывается дополнительно.

1.8.7. Стоимостными нормативами на устройство акустических дверей глухих таблиц 11-3103-24 стоимость дверей не учтена и учитывается дополнительно. Стоимостными нормативами на устройство акустических дверей глухих предусмотрена установка звукоизоляционных дверей с повышенными требованиями к звукоизоляции.

1.8.8. Стоимостными нормативами таблицы 11-3103-25 на устройство окон деревянных трехстекольных акустических предусмотрена установка оконных блоков (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, обладающих шумопоглощающими свойствами.

1.8.9. В стоимостных нормативах таблиц 11-3104-1÷11-3104-6 предусмотрена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.8.10. При полной замене заполнений проемов стоимость их разборки следует определять по стоимостным нормативам таблицы 11-3104-9, а установку по соответствующим стоимостным нормативам раздела 3 настоящего отдела или отдела 32.

1.8.11. Стоимостным нормативом 11-3104-9-1/1 на разборку деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками снятие самих досок не учтено. Затраты на эти работы следует учитывать отдельно в зависимости от материала изготовления подоконных досок.

1.9. Стоимостные нормативы отдела 32 на заполнение проемов блоками из ПВХ-профилей учитывают:

1.9.1. Стоимостные нормативы таблицы 11-3203-1 на установку оконных блоков из ПВХ-профилей разработаны для определения стоимости работ по их установке при замене существующих окон в эксплуатируемых зданиях без прекращения их функционирования и учитывают всю специфику выполнения этих работ. Разборка существующих оконных заполнений стоимостными нормативами не учтена и стоимость этих затрат необходимо определять дополнительно по стоимостным нормативам таблицы 11-3104-9.

1.9.2. Стоимостным нормативом 11-3201-1-1 учтена простая регулировка оконных и балконных створок из ПВХ профилей с помощью шестигранного ключа. Выверка геометрии створок с помощью рихтовочных пластин не предусмотрена.

1.10. Стоимостными нормативами отдела 33 предусмотрено заполнение проемов металлическими конструкциями.

1.10.1. Стоимостные нормативы раздела 3 отдела 33 учитывают следующий состав работ:

1.10.1.1. Выгрузка конструкций, вспомогательных материалов и приспособлений, перемещение их в рабочую зону;

1.10.1.2. Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций, с восстановлением поврежденной огрунтовки (кроме лакокрасочных защитных покрытий);

1.10.1.3. Укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций;

1.10.1.4. Выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы.

1.10.2. Стоимостные нормативы по таблице 11-3303-6 на облицовку ворот не учитывают затрат на устройство подмостей, которые следует определять дополнительно.

1.10.3. Стоимостным нормативом 11-3303-13-1 учтены затраты на установку алюминиевых дверей в проёмы из металлических каркасов стен. Стоимостным показателем не учтены следующие работы:

- разборка старых заполнений проемов,
- выравнивание и усиление краев дверного проема после демонтажа,
- по установке в каменных конструкциях стен - сверление отверстий, установка закладных деталей и т.д.

1.11. Отделом 34 предусмотрены стоимостные нормативы на смену и установку оконных и дверных приборов.

1.12. Стоимостными нормативами отдела 35 предусмотрены работы по разборке и остеклению оконных переплетов, дверных полотен и витрин, светопрозрачных ограждений.

1.12.1. Стоимостные нормативы разделов 1, 2 и 4 настоящего отдела не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Расчет этих работ выполняется по разделам 4 (снятие) и 3 (навеска) отдела 31 настоящего сборника.

1.12.2. Стоимостные нормативы раздела 3 настоящего сборника предусматривают:

1.12.2.1. Выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается заданием. Затраты на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно по стоимостным нормативам 50-3203-32 Сборника 50 «Разные работы» настоящей главы.

1.12.2.2. Стоимостным нормативом 11-3503-1-5 предусмотрено остекление внутренних фрамуг без коробок. Остекление наружных фрамуг с коробками следует расценивать как остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.12.2.3. В стоимостных нормативах 11-3503-2-3, 11-3503-2-4 предусмотрено остекление витринным полированным стеклом в ассортименте заказчика по заказной спецификации к заданию. При необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом, исходя из проектной спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью и рационального раскроя с учетом потерь в размере 2%.

1.12.2.4. Стоимостными нормативами 11-3503-9-1÷11-3503-9-3, 11-3503-10-1, 11-3503-10-2 стоимость стальных рам не учтена.

1.12.3. Стоимостными нормативами таблицы 11-3502-3 не предусмотрена замена стеклопакетов размерами более 800 x 1500 мм.

1.13. Отделом 36 «Прочие работы при ремонте проемов» предусмотрены такие работы, как установка хризотилцементных досок и снятие бетонных и мозаичных подоконных досок.

1.14. Стоимостные нормативы отдела 51 предусматривают особые условия работ по замене деревянных конструкций и деталей заполнения проемов объектов культурного наследия.

1.14.1. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ: все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод, подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

1.14.2. При воссоздании погонных профильных деталей (наличников, галтелей) затраты на снятие, реставрацию, воссоздание и установку следует определять по стоимостным нормативам отдела 53 сборника 10 «Полы» настоящей главы.

1.14.3. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях, что создает невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

1.14.4. Стоимостными нормативами отдела 51 учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м стоимостными нормативами отдела сборника не учтены и подлежат особому исчислению.

1.14.5. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, уборка мусора на рабочем месте.

1.14.6. Стоимостными нормативами отдела 51 не предусмотрены следующие работы:

1.14.6.1. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений.

1.14.6.2. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом и отделке поверхности.

1.14.6.3. Затраты по антисептированию и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими сборниками.

1.15. Стоимостными нормативами отдела 52 предусмотрены работы по смене каменных облицовок и элементов архитектурного декора заполнения проемов. Основным правилом работ при обновлении памятников архитектуры является возможно большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные стоимостными нормативами настоящего сборника работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом ближайшем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

1.15.1. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.15.2. При применении пиранов расход необходимо добавлять по проектным данным.

1.15.3. Стоимостными нормативами предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 18-20 см.

1.15.4. Стоимостными нормативами на содержание конструкций и декоративного оформления объектов культурного наследия из натурального камня предусмотрены следующие группы камня по трудоемкости обработки: для гранитов II группа, для известняков (мраморов) V группа. Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице.

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты	I	1,4
1.1.		II	1,0
1.2.		III	0,8
1.3.	Известняки (мраморы)	I	4,0
2.		II	3,5
2.1.		III	2,5
2.2.		IV	2,0
2.3.		V	1,0
2.4.			
2.5.			

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, opravке инструментов.

1.16. Стоимость работ по защите окон досками при проведении противоаварийных мероприятий определять по стоимостному нормативу 5-3301-1-4 Сборника 5 «Стены» настоящей главы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.

2.2. Площадь дверных проемов с фрамугами в общей коробке надлежит исчислять по наружному обводу коробок, принимая импост (или при его отсутствии нижний брусок фрамуги) за верхний брусок коробки.

2.3. Объем работ по ремонту оконных переплетов 11-3101-2 с единицей измерения «100 шт.» следует принимать на 100 створок.

2.4. Объем работ по ремонту деревянных подоконных досок с единицей измерения «100 м» следует принимать на 100 м отремонтированных досок.

2.5. Объем работ по ремонту калевки дверных полотен 11-3101-8 с единицей измерения «100 шт.» следует принимать на 100 отремонтированных мест.

2.6. Объем работ по ремонту порогов 11-3101-9 с единицей измерения «100 шт.» следует принимать на 100 отремонтированных мест.

2.7. Объем работ по установке неостекленных оконных переплетов 11-3103-3 с единицей измерения «100 шт.» следует принимать на 100 створок, фрамуг, форточек.

2.8. Объем работ по установке дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах и перегородках табл. 11-3103-9 исчисляется в квадратных метрах проема по наружному обводу коробок.

2.9. Объем работ по снятию подоконных досок (11-3104-3) измеряется в «м² досок».

2.10. Объем работ по смене дверных и оконных приборов с единицей измерения «100 шт.» принимать на 100 изделий (петель, шпингалетов, задвижек и т.д.).

2.11. Объем работ по укладке хризотилцементных подоконных плит (отдел 36) следует исчислять с учетом заделки их в стены.

2.12. Объем работ по остеклению (отдел 35, раздел 1, раздел 2) следует определять по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.13. Объем работ по остеклению (отдел 35, раздел 3) определяется по следующим правилам:

2.13.1. Остекление деревянных оконных переплетов и балконных дверей надлежит исчислять по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок.

2.13.2. Объем работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, т. е. по размерам стекол.

2.13.3. Объем работ по остеклению стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий должен исчисляться:

2.13.3.1. Стальных - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.13.3.2. Деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок.

2.13.3.3. Деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.13.4. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.13.5. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.14. Объем работ по обивке дверей должен определяться по действительно обиваемой поверхности.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин при заполнении проемов дверными блоками	11-3103-11-1÷ 11-3103-11-5	1,03	-	-
3.2. При разборке двойных переплетов с отдельными коробками	11-3104-9-1, 11-3104-9-2	2,	2,0	-
3.3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	11-3303-4 ÷ 11-3303-10, 11-3303-13	1,1		
3.4. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях	11-3303-4 ÷ 11-3303-10	1,03	-	-
3.5. Остекление витринным стеклом с нарезкой стекол	11-3503-2-3, 11-3503-2-4	1,1	-	-
3.6. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	11-3503-7, 11-3503-8	2,0	-	2,0
3.7. При мытье оконного блока с двух сторон (наружной и внутренней) из помещений	11-1101-1-2/1, 11-1301-1-2/1	2,0	-	2,0
3.8. Установка оконных блоков из ПВХ-профилей в школах в дни школьных каникул	11-3203-1	0,9	-	-
3.9. При мытье дверного блока с двух сторон	11-1101-2-1÷ 11-1101-2-7	2,0	-	2,0

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1101-1. Мытье внутренних поверхностей окон и витражей с пола и со стремянки

Состав работ:

1. Удаление локальных загрязнений.
2. Мытье оконных блоков.
3. Мытье фурнитуры (2).
4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений (3).
5. Окончательная протирка.
6. Замена моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-1101-1-1/1	Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков неоткрывающихся (глухих)	1607,45	1538,64	-	-	68,81	4,5
11-1101-1-2/1	Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков открывающихся	1798,59	1695,92	-	-	102,67	4,96
11-1101-1-3/1	Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - витражей с наличием перед остеклением металлических конструкций связей, стоек, распорок, ограждений	3308,22	3193,53	-	-	114,69	9,34

Таблица 11-1101-2. Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков

Состав работ:

1. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
2. Протирка дверных блоков, дверных приборов.
3. Протирка декоративных элементов (1, 2).
4. Протирка остекления (1, 3, 5, 7).
5. Окончательная протирка.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-1101-2-1/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков павильонов и выставочных залов - деревянные высотой до 4 м с полотнами остекленными	2285,37	2277,19	-	-	8,18	6,66
11-1101-2-2/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков павильонов и выставочных залов - деревянные высотой до 4 м с полотнами глухими	2047,40	2041,26	-	-	6,14	5,97
11-1101-2-3/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков административных помещений - деревянные высотой до 2 м с полотнами остекленными	1497,25	1490,77	-	-	6,48	4,36
11-1101-2-4/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков административных помещений - деревянные высотой до 2 м с полотнами глухими	1380,15	1374,52	-	-	5,63	4,02
11-1101-2-5/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными	1105,62	1100,98	-	-	4,64	3,22
11-1101-2-6/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими	1026,31	1022,34	-	-	3,97	2,99
11-1101-2-7/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей с полотнами остекленными	947,91	943,70	-	-	4,21	2,76
11-1101-2-8/1	Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей с полотнами глухими	868,67	865,06	-	-	3,61	2,53

Таблица 11-1101-3. Уборка дверных блоков в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза)

Состав работ: 1. Мытье дверных блоков, фурнитуры, иллюминаторов с применением специального раствора для условий низких температур.
2. Протирка насухо.
3. Дезинфекция.
4. Замена моющего раствора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-1101-3-1/1	Уборка дверных блоков в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза) - генеральная	995,13	906,09	-	-	89,04	2,65

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1201-1. Влажная уборка дверей

Состав работ: 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
2. Мытье дверей.
3. Окончательное мытье с дезинфекцией (5, 6).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-1201-1-1/1	Мытье дверей однополюсных (кроме помещений класса А)	5746,36	5607,49	-	-	138,87	16,4
11-1201-1-2/1	Мытье дверей двупольных (кроме помещений класса А)	10343,45	10093,48	-	-	249,97	29,52
11-1201-1-3/1	Мытье дверей помещений класса А однополюсных при регулярных уборках с дезинфекцией	5882,89	5607,49	-	-	275,40	16,4
11-1201-1-4/1	Мытье дверей помещений класса А двупольных при регулярных уборках с дезинфекцией	10589,20	10093,48	-	-	495,72	29,52
11-1201-1-5/1	Мытье дверей помещений класса А однополюсных при генеральных уборках с дезинфекцией	8149,82	7423,08	-	-	726,74	21,71
11-1201-1-6/1	Мытье дверей помещений класса А двупольных при генеральных уборках с дезинфекцией	14665,15	13355,40	-	-	1309,75	39,06

Таблица 11-1201-2. Влажная уборка остекленных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
2. Мытье стекол, рам, ручек, окончательная протирка (1, 4, 7).
3. Мытье откосов, карнизов (1).
4. Мытье дверных блоков, дверных ручек, окончательная протирка (2, 5, 8).
5. Мытье остекления, обрамлений, окончательная протирка (3, 6, 9).
6. Окончательное мытье с дезинфекцией (7, 8, 9).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-1201-2-1/1	Мытье наружной поверхности окон	2054,70	1918,17	-	-	136,53	5,61
11-1201-2-2/1	Мытье наружной поверхности остекленных дверей	2341,91	2205,38	-	-	136,53	6,45
11-1201-2-3/1	Мытье наружной поверхности остекления витринного типа	1856,39	1719,86	-	-	136,53	5,03
11-1201-2-4/1	Мытье внутренней поверхности окон (кроме помещений класса А)	1354,43	1285,62	-	-	68,81	3,76
11-1201-2-5/1	Мытье внутренней поверхности остекленных дверей (кроме помещений класса А)	1713,45	1644,64	-	-	68,81	4,81

11-1201-2-6/1	Мытье внутренней поверхности остекления витринного типа (кроме помещений класса А)	1422,81	1354,00	-	-	68,81	3,96
11-1201-2-7/1	Мытье внутренней поверхности окон помещений класса А	2662,10	2567,82	-	-	94,28	7,51
11-1201-2-8/1	Мытье внутренней поверхности остекленных дверей помещений класса А	3380,13	3285,85	-	-	94,28	9,61
11-1201-2-9/1	Мытье внутренней поверхности остекления витринного типа помещений класса А	2802,29	2708,01	-	-	94,28	7,92

Таблица 11-1201-3. Влажная уборка подоконников

Состав работ: 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
2. Протирка (1), мытье (2-4) подоконников.
3. Окончательное мытье с дезинфекцией (3, 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-1201-3-1/1	Протирка подоконников при регулярных уборках (кроме помещений класса А)	257,19	253,02	-	-	4,17	0,74
11-1201-3-2/1	Мытье подоконников при генеральных уборках (кроме помещений класса А)	776,47	755,64	-	-	20,83	2,21
11-1201-3-3/1	Мытье подоконников при регулярных уборках с дезинфекцией помещений класса А	796,95	755,64	-	-	41,31	2,21
11-1201-3-4/1	Мытье подоконников при генеральных уборках с дезинфекцией помещений класса А	1106,36	1012,08	-	-	94,28	2,96

Таблица 11-1201-4. Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях

Состав работ: 1. Протирка поверхности рабочим раствором.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-1201-4-1/1	Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях - доводчики	315,28	314,57	-	-	0,71	0,92
11-1201-4-2/1	Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях - петли	103,29	102,58	-	-	0,71	0,3
11-1201-4-3/1	Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях - ручки	207,24	205,15	-	-	2,09	0,6
11-1201-4-4/1	Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях - ручки-штанги "антипаника"	255,11	253,02	-	-	2,09	0,74

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1301-1. Удаление локальных загрязнений с внутренней поверхности окон и прочих стеклянных и зеркальных поверхностей при регулярных уборках и мытье оконных блоков с фурнитурой в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Удаление локальных загрязнений (1).
2. Мытье внутренней и наружной поверхности оконных блоков с фурнитурой (2).
3. Окончательная протирка (2).
4. Замена моющего раствора и воды (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-1301-1-1/1	Удаление локальных загрязнений с внутренней поверхности окон и прочих стеклянных и зеркальных поверхностей при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций	187,43	129,93	-	-	57,50	0,38
11-1301-1-2/1	Мытье оконных блоков с фурнитурой в зданиях образовательных организаций	1388,29	1285,62	-	-	102,67	3,76

Таблица 11-1301-2. Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
2. Удаление локальных загрязнений, протирка дверных блоков, дверных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-1301-2-1/1	Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций, деревянных с полотнами глухими	930,57	926,60	-	-	3,97	2,71
11-1301-2-2/1	Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций, металлических с полотнами глухими	1005,80	1001,83	-	-	3,97	2,93
11-1301-2-3/1	Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций, из ПВХ профилей с полотнами остекленными	905,29	882,15	-	-	23,14	2,58

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарные двери

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 11-2102-1. Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания

Состав работ: 1. Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов дверного полотна.
2. Осмотр устройства самозакрывания, смазка (2, 3).
3. Проверка работоспособности выпадающего порога (2,3).
4. Запись результатов проверки.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2102-1-1/1	Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей (без приборов самозакрывания) - двери однопольные	137,40	137,40	-	-	-	0,2
11-2102-1-2/1	Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания - двери однопольные	292,84	274,79	-	-	18,05	0,4
11-2102-1-3/1	Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания - двери двупольные	443,98	425,93	-	-	18,05	0,62

Раздел 3. Техническая эксплуатация

Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание газодымозащитных дверей, выдвижной порог

Состав работ: 1. Проверка работы механизма выдвижного порога.
2. Очистка, проверка подвижной планки, кнопки, корпуса выдвижного порога на отсутствие механических повреждений.
3. Проверка хода кнопки на отсутствие заеданий.
4. Регулировка положения подвижной планки.
5. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-2103-1-1/1	Техническое обслуживание газодымозащитных дверей, выдвижной порог	98,33	96,85	-	-	1,48	0,13

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Оконные и дверные приборы

Раздел 3. Техническая эксплуатация

Таблица 11-2403-1. Подготовка входных групп к зимнему и летнему периоду

- Состав работ:**
1. Осмотр пружин и креплений (1, 2).
 2. Установка (1), снятие (2) дверных пружин.
 3. Осмотр доводчиков (3, 4).
 4. Регулировка доводчиков на скорость открывания-закрывания (3, 4).
 5. Смазка (3, 4).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-2403-1-1/1	Подготовка входных групп к зимнему периоду - установка дверных пружин	7342,98	7342,98	-	-	-	13,8
11-2403-1-2/1	Подготовка входных групп к летнему периоду - снятие дверных пружин	5810,53	5810,53	-	-	-	10,92
11-2403-1-3/1	Подготовка входных групп к зимнему периоду - регулировка дверных доводчиков для холодного времени года	10244,07	10030,09	20,19	0,14	193,79	18,85
11-2403-1-4/1	Подготовка входных групп к летнему периоду, регулировка дверных доводчиков для теплого времени года	10079,11	9865,13	20,19	0,14	193,79	18,54

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3101-1. Ремонт оконных коробок

- Состав работ:**
1. Снятие подоконных досок и оконных переплетов (4-6, 10-12).
 2. Смена на месте бруска коробки с заготовкой новых элементов.
 3. Обратная постановка створок с прирезкой к бруску петель.
 4. Установка подоконных досок (4-6, 10-12).
 5. Оконопатка коробок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-1-1/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах	31524,41	28187,93	-	-	3336,48	48,72
	Масса мусора						0,112
11-3101-1-2/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в деревянных рубленых стенах	28704,08	22251,80	-	-	6452,28	38,46
	Масса мусора						0,112
11-3101-1-3/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в деревянных каркасных стенах	24120,57	19573,02	-	-	4547,55	33,83
	Масса мусора						0,112
11-3101-1-4/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в каменных стенах	43494,89	39481,62	-	-	4013,27	68,24
	Масса мусора						0,2
11-3101-1-5/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в деревянных рубленых стенах	43355,99	36532,76	-	-	6823,23	61,9
	Масса мусора						0,22
11-3101-1-6/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в деревянных каркасных стенах	38804,06	33800,18	-	-	5003,88	57,27
	Масса мусора						0,22
11-3101-1-7/1	Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах	96860,54	90627,20	-	-	6233,34	156,64
	Масса мусора						0,2

11-3101-1-8/1	Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в деревянных рубленых стенах	77075,35	68190,26	-	-	8885,09	117,86
	Масса мусора						0,22
11-3101-1-9/1	Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в деревянных каркасных стенах	62984,83	57966,93	-	-	5017,90	100,19
	Масса мусора						0,22
11-3101-1-10/1	Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в каменных стенах	112523,51	105542,74	-	-	6980,77	182,42
	Масса мусора						0,2
11-3101-1-11/1	Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в деревянных рубленых стенах	95617,86	86189,57	-	-	9428,29	148,97
	Масса мусора						0,22
11-3101-1-12/1	Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в деревянных каркасных стенах	83138,43	77491,95	-	-	5646,48	131,3
	Масса мусора						0,22

Таблица 11-3101-2. Ремонт оконных переплетов

- Состав работ:**
1. Снятие и разборка створок.
 2. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
 3. Пригонка и постановка нового бруска.
 4. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-2-1/1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	198610,66	189165,63	-	-	9445,03	347,91
	Масса мусора						0,55
11-3101-2-2/1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	253937,27	243918,07	-	-	10019,20	376,26
	Масса мусора						0,55

Таблица 11-3101-3. Ремонт форточек

- Состав работ:**
1. Снятие форточек.
 2. Смена бруска с заготовкой нового.
 3. Пристрожка форточек с установкой угольников.
 4. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-3-1/1	Ремонт форточек	60851,50	59420,43	-	-	1431,07	91,66
	Масса мусора						0,1

Таблица 11-3101-4. Ремонт деревянных подоконных досок

- Состав работ:**
1. Вырезка или выдалбливание части доски.
 2. Постановка готовой части бруска на клею.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-4-1/1	Ремонт деревянных подоконных досок без снятия с места	35173,30	28928,50	-	-	6244,80	50

Таблица 11-3101-5. Ремонт дверных коробок

- Состав работ:**
1. Снятие дверных полотен (2, 4, 6).
 2. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (1-6).
 3. Обратная навеска дверных полотен (2, 4, 6).
 4. Конопатка коробок (1-6).
 5. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (7).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-5-1/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах без снятия полотен	28304,63	26640,98	-	-	1663,65	46,99
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-2/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен	39235,55	37514,48	-	-	1721,07	64,84
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-3/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в деревянных стенах без снятия полотен	22549,26	18959,74	-	-	3589,52	32,77
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-4/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в деревянных стенах со снятием полотен	43920,35	40222,19	-	-	3698,16	69,52
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-5/1	Ремонт широких (составных или с двумя четвертями) дверных коробок без снятия полотен	89552,77	86652,43	-	-	2900,34	149,77
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-6/1	Ремонт широких (составных или с двумя четвертями) дверных коробок со снятием полотен	99937,66	96979,90	-	-	2957,76	167,62
	Масса мусора						0,44
11-3101-5-7/1	Выправка, укрепление и пристрожка четвертей дверных коробок	6300,06	6300,06	-	-	-	11,84

Таблица 11-3101-6. Перевязка дверных полотен

Состав работ:

1. Разборка дверного полотна.
2. Опиливание торцов обвязки и средников, опиление филенок.
3. Выделка новых сопряжений.
4. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-6-1/1	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера по высоте	110311,00	109855,83	-	-	455,17	169,46
	Масса мусора						0,2
11-3101-6-2/1	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера по ширине	185186,19	184731,02	-	-	455,17	284,96
	Масса мусора						0,2
11-3101-6-3/1	Перевязка дверных полотен с уменьшением размера по высоте и ширине	260061,37	259606,20	-	-	455,17	400,46
	Масса мусора						0,2

Таблица 11-3101-7. Ремонт дверных полотен

Состав работ:

1. Высверливание нагелей.
2. Снятие негодного бруска.
3. Очистка сопряжений от клея.
4. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
5. Пригонка бруска.
6. Постановка на клей.
7. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.
8. Вырезка или выдалбливание филенки (6-8).
9. Постановка готовой филенки на клею (6-8).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-7-1/1	Смена горизонтальных верхних брусков обвязки на два сопряжения в дверных полотнах	135851,80	130127,24	0,30	-	5724,26	200,73
	Масса мусора						0,27
11-3101-7-2/1	Смена горизонтальных нижних брусков обвязки на два сопряжения в дверных полотнах	176692,81	170968,25	0,30	-	5724,26	263,73

	Масса мусора						0,27
11-3101-7-3/1	Смена вертикальных брусков обвязки с двумя сопряжениями в дверных полотнах	207171,54	198584,55	0,60	0,01	8586,39	306,33
	Масса мусора						0,4
11-3101-7-4/1	Смена вертикальных брусков обвязки с тремя сопряжениями в дверных полотнах	259709,42	246828,80	1,04	0,01	12879,58	380,75
	Масса мусора						0,6
11-3101-7-5/1	Смена вертикальных брусков обвязки с четырьмя сопряжениями в дверных полотнах	309002,37	294690,58	1,14	0,01	14310,65	454,58
	Масса мусора						0,66
11-3101-7-6/1	Смена филенок в дверных полотнах, гладких дощатых	469999,80	443232,69	-	-	26767,11	751
11-3101-7-7/1	Смена филенок в дверных полотнах фанерных	408925,86	371229,51	-	-	37696,35	629
11-3101-7-8/1	Смена филенок в дверных полотнах из древесноволокнистых плит твердых	393318,07	378311,79	-	-	15006,28	641

Таблица 11-3101-8. Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ: 1. Вырезка или выдалбливание части бруска (с калевкой) длиной до 30 см.
2. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-8-1/1	Ремонт калевки дверных полотен	13666,78	8671,17	-	-	4995,61	13,62
	Масса мусора						0,22

Таблица 11-3101-9. Ремонт порогов

Состав работ: 1. Отезка и острожка поврежденного места порога.
2. Заготовка нового бруска из доски с отборкой четверти.
3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-9-1/1	Ремонт порогов - ширина до 100 мм	51827,70	39375,40	-	-	12452,30	74
	Масса мусора						0,56
11-3101-9-2/1	Ремонт порогов - ширина до 150 мм	72075,18	55976,92	-	-	16098,26	105,2
	Масса мусора						0,72

Таблица 11-3101-10. Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ: 1. Закрепление коробок дополнительными ершами.
2. Заполнение мест примыканий пенополиуретановой пеной (1).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-10-1/1	Укрепление оконных и дверных коробок - с заполнением зазоров полиуретановой пеной	69137,25	61659,75	-	-	7477,50	115,88
11-3101-10-2/1	Укрепление оконных и дверных коробок - без заполнения зазоров полиуретановой пеной	11323,09	11323,09	-	-	-	21,28

Таблица 11-3101-11. Ремонт деревянных ворот и калиток

Состав работ: 1. Снятие калиток и ворот.
2. Укрепление столбов.
3. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах с добавлением до 25 % нового материала.
4. Прирезка приборов.
5. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

11-3101-11-1/1	Ремонт деревянных калиток с добавлением в полотнах до 25% нового материала	88407,65	58199,79	12,60	0,02	30195,26	107,04
11-3101-11-2/1	Ремонт деревянных ворот с добавлением до 25% нового материала	155329,75	115469,82	31,82	0,05	39828,11	212,37

Таблица 11-3101-12. Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки

Состав работ: 1. Снятие ворот с петель.
2. Ремонт ворот со сменой частей в полотнах с добавлением до 25% нового готового материала.
3. Навеска ворот на петли или крючки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-12-1/1	Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки Масса мусора	220051,82	154060,80	6757,46	42,74	59233,56	256 0,6

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3103-2. Устройство форточек в существующих оконных переплетах

Состав работ: 1. Снятие створок со снятием петель.
2. Выемка стекол (1-2).
3. Распиливание брусков створки.
4. Заготовка брусков.
5. Сборка створок и форточек.
6. Пригонка и навеска створок и форточек.
7. Нарезка и вставка стекол (1-2).
8. Установка пришивных отливов.
9. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-2-1/1	Устройство форточек в существующих оконных переплетах - спаренных остекленных	368203,39	306374,42	-	-	61828,97	465,65
11-3103-2-2/1	Устройство форточек в существующих оконных переплетах - створных остекленных	324059,27	267009,46	-	-	57049,81	435,28
11-3103-2-3/1	Устройство форточек в существующих оконных переплетах - неостекленных	281420,50	250987,06	-	-	30433,44	370,57

Таблица 11-3103-3. Установка неостекленных оконных переплетов

Состав работ: 1. Пригонка створок к коробкам.
2. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-3-1/1	Установка неостекленных оконных переплетов - створных	174143,88	162963,71	-	-	11180,17	224,57
11-3103-3-2/1	Установка неостекленных оконных переплетов - глухих	59740,65	59166,48	-	-	574,17	84,93
11-3103-3-3/1	Установка неостекленных оконных переплетов - форточек	48203,26	44447,29	-	-	3755,97	61,25

Таблица 11-3103-4. Установка дверных коробок

Состав работ: 1. Очистка проемов от раствора (1).
2. Набивка брусков на дверные коробки (2-3).
3. Установка коробок с проверкой правильности установки.
4. Крепление коробок к стене ершами и гвоздями (1, 4).
5. Конопатка коробок паклей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-4-1/1	Установка дверных коробок - в каменных стенах / сечение коробки 74x45 мм	227792,34	102695,30	1,09	0,01	125095,95	193
11-3103-4-1/2	Установка дверных коробок - в каменных стенах / сечение коробки 124x46 мм	299784,84	102695,30	1,09	0,01	197088,45	193
11-3103-4-1/3	Установка дверных коробок - в каменных стенах / сечение коробки 174x46 мм	348087,24	102695,30	1,09	0,01	245390,85	193
11-3103-4-2/1	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах с гребнем / сечение коробки 74x45 мм	413065,09	253995,02	3,58	0,04	159066,49	386,04
11-3103-4-2/2	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах с гребнем / сечение коробки 124x46 мм	485057,59	253995,02	3,58	0,04	231058,99	386,04
11-3103-4-2/3	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах с гребнем / сечением коробки 174x46 мм	533359,99	253995,02	3,58	0,04	279361,39	386,04
11-3103-4-3/1	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах без гребня / сечение коробки 74x45 мм	228371,84	69463,11	3,58	0,04	158905,15	120,06
11-3103-4-3/2	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах без гребня / сечение коробки 124x46 мм	300364,34	69463,11	3,58	0,04	230897,65	120,06
11-3103-4-3/3	Установка дверных коробок - в деревянных рубленных стенах без гребня / сечение коробки 174x46 мм	348666,74	69463,11	3,58	0,04	279200,05	120,06
11-3103-4-4/1	Установка дверных коробок - в деревянных каркасных стенах и в перегородках / сечение коробки 74x45 мм	173949,94	35326,12	2,14	0,03	138621,68	66,39
11-3103-4-4/2	Установка дверных коробок - в деревянных каркасных стенах и в перегородках / сечение коробки 124x45 мм	245942,44	35326,12	2,14	0,03	210614,18	66,39
11-3103-4-4/3	Установка дверных коробок - в деревянных каркасных стенах и в перегородках / сечение коробки 174x45 мм	294244,84	35326,12	2,14	0,03	258916,58	66,39

Таблица 11-3103-5. Установка дверных полотен

Состав работ:

1. Пригонка дверных полотен к коробке.
2. Разметка мест острожки.
3. Острожка четвертей с пригонкой полотен.
4. Разметка мест установки петель с долблением гнезд.
5. Крепление петель шурупами.
6. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-5-1/1	Установка дверных полотен - наружных кроме балконных	106296,93	105751,47	-	-	545,46	151,8
11-3103-5-2/1	Установка дверных полотен - наружных балконных	97037,27	96491,81	-	-	545,46	140,46
11-3103-5-5/1	Установка дверных полотен - внутренних межкомнатных / глухие однопольные, облицованные шпоном	1547970,84	81479,19	-	-	1466491,65	120,3
11-3103-5-5/2	Установка дверных полотен - внутренних межкомнатных / остекленные однопольные, облицованные шпоном	1394948,74	81479,19	-	-	1313469,55	120,3
11-3103-5-5/3	Установка дверных полотен - внутренних межкомнатных / глухие двупольные, облицованные шпоном	998970,29	81479,19	-	-	917491,10	120,3
11-3103-5-5/4	Установка дверных полотен - внутренних межкомнатных / остекленные двупольные, облицованные шпоном	1314901,58	81479,19	-	-	1233422,39	120,3
11-3103-5-6/1	Установка дверных полотен - внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных /	899022,86	77212,20	-	-	821810,66	114

полотна для санузлов, глухие, облицованные
строганным шпоном, толщина 30 мм, площадь
0,71 м2

Таблица 11-3103-6. Навеска плотничных дверей

Состав работ: 1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему.
2. Установка и крепление петель на шурупах.
3. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
11-3103-6-1/1	Навеска плотничных дверей - на шпонках или в наконечник с одной створкой	16865,61	13999,87	0,03	-	2865,71	25,21
11-3103-6-2/1	Навеска плотничных дверей - на шпонках или в наконечник с двумя створками	26844,91	23979,15	0,05	-	2865,71	43,18
11-3103-6-3/1	Навеска плотничных дверей - на планках с одной створкой	12005,67	9139,93	0,03	-	2865,71	16,81
11-3103-6-4/1	Навеска плотничных дверей - на планках с двумя створками	19137,38	16271,62	0,05	-	2865,71	30,58
11-3103-6-5/1	Навеска плотничных дверей - на качающихся петлях	6526,61	3660,85	0,05	-	2865,71	6,88

Таблица 11-3103-7. Установка наличников

Состав работ: 1. Установка наличников с прирезкой встык или на "ус".
2. Укрепление наличников гвоздями.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
11-3103-7-1/1	Установка наличников / хвойные породы, неокрашенные, сечение 34х13 мм	9667,03	3960,75	0,40	-	5705,88	8,04
11-3103-7-1/2	Установка наличников / хвойные породы, неокрашенные, сечение 44х13 мм	10272,03	3960,75	0,40	-	6310,88	8,04
11-3103-7-1/3	Установка наличников / хвойные породы, проолифленные, сечение 34х13 мм	11230,13	3960,75	0,40	-	7268,98	8,04
11-3103-7-1/4	Установка наличников / хвойные породы, проолифленные, сечение 74х13 мм	17775,13	3960,75	0,40	-	13813,98	8,04
11-3103-7-1/5	Установка наличников / хвойные породы, окрашенные, сечение 34х13 мм	11191,63	3960,75	0,40	-	7230,48	8,04
11-3103-7-1/6	Установка наличников / хвойные породы, окрашенные, сечение 44х13 мм	13004,43	3960,75	0,40	-	9043,28	8,04
11-3103-7-1/7	Установка наличников / хвойные породы, облицованные пластиком, сечение 34х13 мм	8735,33	3960,75	0,40	-	4774,18	8,04
11-3103-7-1/8	Установка наличников / хвойные породы, облицованные пластиком, сечение 44х13 мм	10090,53	3960,75	0,40	-	6129,38	8,04

Таблица 11-3103-8. Установка блоков оконных с переплетами

Состав работ: 1. Установка блоков (1, 2), осмолка и обивка толем коробок (1-4).
2. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусев (бревен) (5-8).
3. Конопатка коробок.
4. Установка подоконных досок, наличников (5-12).
5. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
11-3103-8-1/1	Установка блоков оконных с переплетами - спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, с двойным остеклением, марка ОС 15-12	1201727,05	109118,30	-	-	1092608,75	188,6

11-3103-8-2/1	Установка блоков оконных с переплетами - спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с двойным остеклением, марка ОС 15-15	1151872,12	81664,26	-	-	1070207,86	135,7
11-3103-8-3/1	Установка блоков оконных с переплетами - раздельными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, остекленные, марка ОР 15-12	1142767,59	153218,24	-	-	989549,35	270,25
11-3103-8-4/1	Установка блоков оконных с переплетами - раздельными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 / деревянные 3-х створчатые с форточкой, остекленные, марка ОР 15-18	1024119,66	104318,80	-	-	919800,86	184
11-3103-8-5/1	Установка блоков оконных с переплетами - спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, с двойным остеклением, марка ОС 15-12	1539063,27	347037,91	-	-	1192025,36	545,1
11-3103-8-6/1	Установка блоков оконных с переплетами - спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с двойным остеклением, марка ОС 15-15	1394746,04	251237,04	-	-	1143509,00	387,55
11-3103-8-7/1	Установка блоков оконных с переплетами - раздельными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, остекленные, марка ОР 15-12	1477389,95	391393,01	-	-	1085996,94	603,75
11-3103-8-8/1	Установка блоков оконных с переплетами раздельными в стенах деревянных рубленых - площадь проема более 2 м2 / деревянные 3-х створчатые с форточкой, остекленные, марка ОР 15-18	1273602,88	282548,48	-	-	991054,40	435,85
11-3103-8-9/1	Установка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых - площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, с двойным остеклением, марка ОС 15-12	1324121,50	135614,44	-	-	1188507,06	239,2
11-3103-8-10/1	Установка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема более 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с двойным остеклением, марка ОС 15-15	1239386,87	97807,26	-	-	1141579,61	169,05
11-3103-8-11/1	Установка блоков оконных с переплетами раздельными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 2 м2 / деревянные 2-х створчатые с форточкой, с двойным остеклением, марка ОС 15-12	1265036,54	182557,90	-	-	1082478,64	322
11-3103-8-12/1	Установка блоков оконных с переплетами - раздельными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема более 2 м2 / деревянные 3-х створчатые с форточкой, остекленные, марка ОР 15-18	1117567,53	128442,52	-	-	989125,01	226,55

Таблица 11-3103-9. Установка дверей с тепловой изоляцией

- Состав работ:**
1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой.
 2. Антисептирование деревянных конструкций.
 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами.
 4. Установка обрамления из угловой стали.
 5. Конопатка между каркасом и стеной.
 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню.
 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям.
 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-9-1/1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	5039,93	2065,96	129,93	0,41	2844,04	3,14
11-3103-9-2/1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках	4662,17	2204,13	120,11	0,38	2337,93	3,35

Таблица 11-3103-10. Заполнение ленточных оконных проемов

Состав работ:

1. Приварка деталей крепления.
2. Установка импостов.
3. Установка блоков с креплением.
4. Обивка коробок толем и конопатка.
5. Прибивка наличников.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-10-1/1	Заполнение ленточных оконных проемов - блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 1,215 м / переплет спаренный, 2-х створчатые с форточкой, марка ОС 12-12	1257463,22	65284,79	356,93	1,13	1191821,50	125,35

Таблица 11-3103-11. Установка дверных блоков и люков

Состав работ:

1. Осмолка и обивка коробок толем (1, 2, 5).
2. Сверление отверстий (6, 7).
3. Установка блоков.
4. Установка наличников (3, 4).
5. Установка приборов.
6. Заполнение швов пеной по периметру коробки (6, 7).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-11-1/2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 / блоки дверные наружные, глухие, полуторапольные, с доводчиком и антивандальными накладками, марка ДН21-13пу	606013,16	62214,08	-	-	543799,08	103,38
11-3103-11-2/2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 / наружные тамбурные, полуторапольные, с дощатыми полотнами, с частичным остеклением узкого полотна, проолифленные, марка ДН23-15	429122,11	57578,68	-	-	371543,43	92,12
11-3103-11-3/1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, марка ДГ21-10	370635,92	76515,88	-	-	294120,04	132,25
11-3103-11-3/2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / наружные, глухие, полуторапольные, с доводчиком и антивандальными накладками, марка ДН21-13пу	678904,92	76515,88	-	-	602389,04	132,25
11-3103-11-3/3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / композитные, однопольные, глухие, повышенной водонепроницаемости, облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-7	1367044,92	76515,88	-	-	1290529,04	132,25
11-3103-11-3/4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / композитные, однопольные, глухие, повышенной водонепроницаемости, облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-8	1195554,92	76515,88	-	-	1119039,04	132,25
11-3103-11-3/5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / композитные, однопольные, глухие, повышенной водонепроницаемости, облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-9	1066977,92	76515,88	-	-	990462,04	132,25
11-3103-11-3/6	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных	966934,92	76515,88	-	-	890419,04	132,25

	нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / композитные, однопольные, глухие, повышенной водонепроницаемости, облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-10						
11-3103-11-4/1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 / внутренние, двупольные, остекленные, облицованные бумажно-слоистым пластиком, марка ДО24-15	443109,35	68304,30	-	-	374805,05	113,5
11-3103-11-4/2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 / тамбурные, полуторапольные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, марка ДНЦ23-13	419750,35	68304,30	-	-	351446,05	113,5
11-3103-11-5/1	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / противопожарные однопольные, щитовые, покрытые хризотилowym картоном, облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, с резиновыми прокладками, марка ДПЛ10-10	598466,44	73669,99	32,39	0,22	524764,06	141,45
11-3103-11-6/1	Установка дверных блоков - во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	70398,73	56350,30	55,48	0,47	13992,95	94,93
11-3103-11-7/1	Установка дверных блоков - во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	55720,57	45513,48	44,87	0,37	10162,22	78,65

Таблица 11-3103-12. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ: 1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов.
3. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3103-12-1/1	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2 / полотна глухие, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-1, площадь 1,45 м2	1479484,02	343515,70	-	-	1135968,32	522,1
11-3103-12-1/2	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2 / полотна остекленные, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-3, площадь 1,87 м2	1221502,22	343515,70	-	-	877986,52	522,1
11-3103-12-2/1	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / полотна дверные глухие, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-5, площадь 2,40 м2	1004624,99	267094,80	-	-	737530,19	405,95
11-3103-12-2/2	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / полотна дверные остекленные однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-7, площадь 2,18 м2	995785,79	267094,80	-	-	728690,99	405,95

Таблица 11-3103-13. Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками

Состав работ: 1. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем.
2. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором.
3. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3103-13-1/1	Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2 / блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, площадь 1,89 м2	1151360,73	88130,87	132,22	0,90	1063097,64	158,7
11-3103-13-2/1	Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками дверными с полотнами раздельными, площадь проема до 3 м2 / блоки дверные балконные, раздельной конструкции хвойных пород, марка БР-5, площадь 1,57 м2	1045136,39	149704,99	132,22	0,90	895299,18	258,75

Таблица 11-3103-14. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Состав работ:

1. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусев (бревен).
2. Конопатка коробок.
3. Установка наличников.
4. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3103-14-1/1	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2 / блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, площадь 1,89 м2	1463474,27	317587,47	132,22	0,90	1145754,58	489,9
11-3103-14-2/1	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными, площадь проема до 3 м2 / блоки дверные балконные, раздельной конструкции хвойных пород, марка БР-5, площадь 1,57 м2	1289781,21	354117,49	132,22	0,90	935531,50	546,25

Таблица 11-3103-15. Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ:

1. Установка коробок (1, 2).
2. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусев (бревен) (1, 2).
3. Установка распорных досок в дверных коробках.
4. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3103-15-1/1	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах дверных, площадь до 3 м2 / коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124x46 мм	554948,15	269430,28	-	-	285517,87	423,2
11-3103-15-2/1	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах дверных, площадь более 3 м2 / коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124x46 мм	404712,26	196947,68	-	-	207764,58	309,35
11-3103-15-3/1	Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах дверных, площадь до 3 м2 / коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124x46 мм	324381,07	44728,80	-	-	279652,27	86,82
11-3103-15-4/1	Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах дверных, площадь более 3 м2 / коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124x46 мм	235876,11	31931,48	-	-	203944,63	61,98

Таблица 11-3103-16. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных оцинкованных профилей

Состав работ:

1. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3103-16-1/1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных оцинкованных профилей ПС, ПП / ПС сечение 75х50х0,6 мм, ПН сечение 75х40х0,6 мм	30826,17	29505,50	-	-	1320,67	48,1

Таблица 11-3103-17. Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов

Состав работ: 1. Установка деревянных дверных блоков (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3103-17-1/1	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов / блоки дверные однопольные остекленные, облицованные пленкой ПВХ, марка ДО 21-10	463849,77	42849,26	-	-	421000,51	77,16
11-3103-17-1/2	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов / блоки дверные однопольные, глухие, окрашенные, марка ДГ21-9	535805,77	42849,26	-	-	492956,51	77,16
11-3103-17-1/3	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов / блоки дверные двупольные, глухие, облицованные пластиком бумажно-слоистым, с замком, марка ДГ24-19	618055,77	42849,26	-	-	575206,51	77,16
11-3103-17-1/4	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов / блоки дверные однопольные, глухие из массива древесины хвойных пород, филенчатые, марка ДФГ21-9	863711,77	42849,26	-	-	820862,51	77,16

Таблица 11-3103-18. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" с двойными стеклопакетами и установкой алюминиевых сливов

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий.
2. Изготовление монтажных деталей и подоконных сливов из алюминиевого листа в построечных условиях.
3. Установка оконных блоков с креплением их к стенам самонарезающими винтами через монтажные детали.
4. Герметизация швов прокладками уплотнительными пенополиэтиленовыми, монтажной пеной, силиконовым герметиком.
5. Установка нащельников и подоконных из алюминия сливов.
6. Защита установленного блока с двух сторон полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-18-1/1	Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками с двойными стеклопакетами и установкой алюминиевых сливов / блоки оконные деревянные одностворчатые, распашные, марка ОДОСПДх-х/83	16053,71	3770,05	8,44	0,07	12275,22	5,73

Таблица 11-3103-22. Установка деревянных ворот

Состав работ: 1. Обрамление проемов стальными деталями.
2. Установка полотен.
3. Установка поковок и приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-22-1/1	Установка деревянных ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и	1076215,61	184011,78	2330,79	7,41	889873,04	294,4

калитками / каркас ворот из гнутых и горячекатаных профилей, каркас полотен обшит строганными досками хвойных пород

Таблица 11-3103-23. Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах

Состав работ:

1. Сверление отверстий.
2. Установка металлической коробки.
3. Навеска деревянного дверного полотна.
4. Установка приборов.
5. Заполнение швов пеной по периметру коробки.
6. Установка порожка (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3103-23-1/1	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, глухие с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДГ 21-7	2148760,22	95637,34	210,54	1,95	2052912,34	165,91
11-3103-23-1/2	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, глухие с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДГ 21-8	1996988,22	95637,34	210,54	1,95	1901140,34	165,91
11-3103-23-1/3	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, глухие с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДГ 21-9	1879975,22	95637,34	210,54	1,95	1784127,34	165,91
11-3103-23-1/4	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, глухие с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДГ 21-10	1788905,22	95637,34	210,54	1,95	1693057,34	165,91
11-3103-23-1/5	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, остекленные с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДО 21-7	2462029,22	95637,34	210,54	1,95	2366181,34	165,91
11-3103-23-1/6	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, остекленные с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДО 21-8	2260125,22	95637,34	210,54	1,95	2164277,34	165,91
11-3103-23-1/7	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, остекленные с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДО 21-9	2110064,22	95637,34	210,54	1,95	2014216,34	165,91
11-3103-23-1/8	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, остекленные с телескопической алюминиевой коробкой, с замком, марка ДО 21-10	1993494,22	95637,34	210,54	1,95	1897646,34	165,91
11-3103-23-1/9	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 / блоки дверные влагостойкие, глухие, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДГ 21-7	3809033,22	95637,34	210,54	1,95	3713185,34	165,91
11-3103-23-1/10	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2 /	3503028,22	95637,34	210,54	1,95	3407180,34	165,91

	блоки дверные влагостойкие, глухие, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДГ 21-8						
11-3103-23-1/11	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, глухие, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДГ 21-9	3295460,22	95637,34	210,54	1,95	3199612,34	165,91
11-3103-23-1/12	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, глухие, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДГ 21-10	3107421,22	95637,34	210,54	1,95	3011573,34	165,91
11-3103-23-1/13	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, остекленные, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДО 21-7	4360719,22	95637,34	210,54	1,95	4264871,34	165,91
11-3103-23-1/14	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, остекленные, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДО 21-8	4031498,22	95637,34	210,54	1,95	3935650,34	165,91
11-3103-23-1/15	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, остекленные, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДО 21-9	3770810,22	95637,34	210,54	1,95	3674962,34	165,91
11-3103-23-1/16	Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах площадью до 3 м ² / блоки дверные влагостойкие, остекленные, коробка из нержавеющей стали, с замком, марка ДО 21-10	3508091,22	95637,34	210,54	1,95	3412243,34	165,91

Таблица 11-3103-24. Устройство акустических дверей глухих

Состав работ: 1. Установка дверных коробок с конопаткой, обивкой толем и накладкой дубовых пластинок.
2. Навеска дверных полотен.
3. Устройство деревянного порога.

Измеритель: 1 м² проема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-24-1/1	Устройство акустических дверей глухих площадью проема до 3 м2	1888,16	1864,95	23,21	15,94	-	3,66
11-3103-24-2/1	Устройство акустических дверей глухих площадью проема до 3,5 м2	1587,53	1564,32	23,21	15,94	-	3,07

Таблица 11-3103-25. Устройство окон деревянных трехстекольных акустических

Состав работ: 1. Подготовка проема для установки оконных блоков.
2. Установка оконных блоков.
3. Конопатка оконных блоков.
4. Установка наличников.
5. Антисептирование боковой поверхности оконных блоков.
6. Обшивка внутренней поверхности проема перфорированной фанерой.
7. Остекление витринным полированным стеклом с укреплением прижимными штапиками.

Измеритель: 1 м² проема по наружному обводу коробки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3103-25-1/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,1 м2 при толщине стен до 0,51 м	31750,45	12908,75	56,24	45,49	18785,46	24,26
11-3103-25-2/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,1 м2 при толщине стен до 0,9 м	35317,41	15973,64	81,01	67,65	19262,76	30,02

11-3103-25-3/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,1 м2 при толщине стен до 1,2 м	38268,32	18538,36	95,97	76,20	19633,99	34,84
11-3103-25-4/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,3 м2 при толщине стен до 0,51 м	30945,98	12115,92	56,24	45,49	18773,82	22,77
11-3103-25-5/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,3 м2 при толщине стен до 0,9 м	34385,24	15053,11	81,01	67,65	19251,12	28,29
11-3103-25-6/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 1,3 м2 при толщине стен до 1,2 м	36900,83	17197,47	81,01	67,65	19622,35	32,32
11-3103-25-7/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 3 м2 при толщине стен до 0,51 м	27543,47	8747,72	47,98	38,10	18747,77	16,44
11-3103-25-8/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 3 м2 при толщине стен до 0,9 м	30173,39	10892,09	56,24	45,49	19225,06	20,47
11-3103-25-9/1	Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема до 3 м2 при толщине стен до 1,2 м	32143,86	12483,07	64,50	52,87	19596,29	23,46

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3104-1. Демонтаж оконных коробок

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах (1).
2. Выламывание четвертей в кладке (2).
3. Снятие оконных коробок (1-3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3104-1-1/1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	64868,33	64868,33	-	-	-	128,73
	Масса мусора						10,66
11-3104-1-2/1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	181896,30	181896,30	-	-	-	382,36
	Масса мусора						10,76
11-3104-1-3/1	Демонтаж оконных коробок в рубленых, бревенчатых и брусчатых стенах	35858,54	35858,54	-	-	-	72,79
	Масса мусора						2,57

Таблица 11-3104-2. Снятие оконных переплетов

Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
11-3104-2-1/1	Снятие оконных переплетов неостекленных	16286,35	16286,35	-	-	-	33,06
	Масса мусора						2,52
11-3104-2-2/1	Снятие оконных переплетов остекленных	22715,17	22715,17	-	-	-	46,11
	Масса мусора						3,42

Таблица 11-3104-3. Снятие деревянных подоконных досок

Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3104-3-1/1	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	46785,07	46785,07	-	-	-	94,97
	Масса мусора						3,5

11-3104-3-2/1	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных зданиях	38580,14	38580,14	-	-	-	79,22
	Масса мусора						3,5

Таблица 11-3104-4. Демонтаж дверных коробок

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах (1).
2. Выламывание четвертей в кладке (2).
3. Снятие дверных коробок (1-3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3104-4-1/1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	96570,26	96570,26	-	-	-	196,03
	Масса мусора						10,5
11-3104-4-2/1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	221516,01	221516,01	-	-	-	449,66
	Масса мусора						10,6
11-3104-4-3/1	Демонтаж дверных коробок в деревянных рубленых стенах	73687,97	73687,97	-	-	-	151,31
	Масса мусора						2,4
11-3104-4-4/1	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках	37197,06	37197,06	-	-	-	76,38
	Масса мусора						1,34

Таблица 11-3104-5. Снятие дверных полотен

Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3104-5-1/1	Снятие дверных полотен	17668,36	17668,36	-	-	-	36,28
	Масса мусора						1,18

Таблица 11-3104-6. Снятие наличников

Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3104-6-1/1	Снятие наличников	2050,27	2050,27	-	-	-	4,21
	Масса мусора						0,4

Таблица 11-3104-7. Снятие дверных (оконных) приборов

Состав работ: 1. Отвинчивание шурупов.
2. Снятие приборов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3104-7-1/1	Снятие дверных (оконных) приборов врезных	6569,69	6569,69	-	-	-	13,81
11-3104-7-2/1	Снятие дверных (оконных) приборов накладных	2725,88	2725,88	-	-	-	5,73

Таблица 11-3104-8. Снятие старой обивки дверей

Состав работ: 1. Снятие негодной обивки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3104-8-1/1	Снятие старой обивки дверей Масса мусора	1925,44	1925,44	-	-	-	4 0,3

Таблица 11-3104-9. Разборка деревянных заполнений проемов

Состав работ: Для норм 1, 2.
1. Снятие оконных переплетов.
2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах.
Для нормы 3.
3. Снятие дверных и воротных полотен.
4. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3104-9-1/1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	82408,88	82408,88	-	-	-	165,39
11-3104-9-2/1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	75507,84	75507,84	-	-	-	151,54
11-3104-9-3/1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	45417,31	45417,31	-	-	-	91,15

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3105-2. Обивка дверей

Состав работ: 1. Обивка деревянных дверей кровельной сталью с соединением листов фальцем (1), взакрой (2).
2. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (9, 10, 15, 16) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (5, 6, 11, 12), хризотилового картона (7, 8, 13, 14).
3. Проолифка кровельной стали с двух сторон (1-10).
4. Подготовка материалов обивки (3).
5. Прибивка материалов обивки (3).
6. Проклейка поверхностей (4).
7. Раскладка войлока или обивочных материалов.
8. Формирование валиков и прибивка тесьмы и материала.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3105-2-1/1	Обивка дверей кровельной сталью на фальцах	67275,20	32075,14	-	-	35200,06	65,11
11-3105-2-2/1	Обивка дверей кровельной сталью взакрой	53284,51	18084,45	-	-	35200,06	36,71
11-3105-2-3/1	Обивка дверей дерматином	149174,86	38701,99	-	-	110472,87	71,18
11-3105-2-4/1	Обивка дверей обивочными материалами парусиной (брезентом) по войлоку	199903,35	40179,77	-	-	159723,58	61,98
11-3105-2-5/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон	303361,61	94794,96	-	-	208566,65	184
11-3105-2-6/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	199683,36	59839,32	-	-	139844,04	116,15
11-3105-2-7/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по хризотилу с двух сторон	207486,50	83447,50	-	-	124039,00	165,6
11-3105-2-8/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по хризотилу с одной стороны	138754,93	55631,66	-	-	83123,27	110,4
11-3105-2-9/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	146185,75	77073,03	-	-	69112,72	152,95
11-3105-2-10/1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны	98080,94	51575,19	-	-	46505,75	102,35
11-3105-2-11/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	317613,07	90401,45	-	-	227211,62	179,4
11-3105-2-12/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	209180,85	56790,66	-	-	152390,19	112,7

11-3105-2-13/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по хризотилу с двух сторон	223813,47	81129,51	-	-	142683,96	161
11-3105-2-14/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по хризотилу с одной стороны	196531,94	54356,77	-	-	142175,17	107,87
11-3105-2-15/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	162512,73	74755,05	-	-	87757,68	148,35
11-3105-2-16/1	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	108888,60	49836,70	-	-	59051,90	98,9

Таблица 11-3105-3. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3105-3-1/1	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой - вулканизирующейся тиоколовой	13872,59	10387,34	36,36	0,21	3448,89	17,6
11-3105-3-2/1	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой - герметизирующей нетвердеющей	18010,31	12488,42	48,64	0,28	5473,25	21,16

Таблица 11-3105-4. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

2. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3105-4-1/1	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой - вулканизирующейся тиоколовой	15784,55	11420,18	915,48	18,70	3448,89	19,35
11-3105-4-2/1	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой - герметизирующей нетвердеющей	20318,42	13739,62	1105,55	22,51	5473,25	23,28

Таблица 11-3105-6. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ: 1. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли.

2. Конопатка коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3105-6-1/1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах - каменных, площадь проема до 3 м2	25877,29	21906,56	-	-	3970,73	41,17
11-3105-6-2/1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах - каменных, площадь проема более 3 м2	17958,87	15420,26	-	-	2538,61	28,98
11-3105-6-3/1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах - нерубленых, площадь проема до 3 м2	19910,34	15973,64	-	-	3936,70	30,02
11-3105-6-4/1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах - нерубленых, площадь проема более 3 м2	13839,99	11323,09	-	-	2516,90	21,28

Таблица 11-3105-7. Установка рейки-добора

Состав работ: 1. Разметка рейки.

2. Резка рейки.

3. Крепление рейки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из ПВХ профилей

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3201-1. Регулировка оконных и балконных створок из ПВХ профилей

- Состав работ:**
1. Проверка функционирования створки.
 2. Нанесение риска на раме в углах и в средней части, измерение размера нахлеста створки на раму.
 3. Регулировка створки вращением винтов с помощью шестигранного ключа, с периодической проверкой размера нахлеста.
 4. Проверка функционирования створки после регулировки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3201-1-1/1	Регулировка оконных и балконных створок из ПВХ профилей - простая	90,76	90,76	-	-	-	0,14

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3203-1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования

- Состав работ:**
1. Удаление защитной пленки.
 2. Снятие створок с петель, снятие стеклопакета глухой створки.
 3. Сверление отверстий в раме, стенах под анкера.
 4. Установка и крепление оконного блока анкерами.
 5. Установка отлива с креплением саморезами к подставочному профилю.
 6. Смачивание поверхности водой под последующую герметизацию.
 7. Герметизация отлива и зазора между оконным блоком и проемом.
 8. Установка стеклопакетов.
 9. Навешивание створок на петли с регулировкой.
 10. Оклеивка пароизоляционной лентой.
 11. Оштукатуривание мест среза монтажной пены.
 12. Установка заглушек, ручек, гребенчатого щелевого форточного регулятора для проветривания.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3203-1-1/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования - площадью до 2 м2 / теплозащитные с двухкамерными стеклопакетами, распашные, одностворчатые	1071215,12	124946,58	63,82	0,66	946204,72	195,15
11-3203-1-2/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования - площадью от 2 м2 до 5 м2 / теплозащитные с двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створками	1326786,45	91032,50	45,25	0,48	1235708,70	142,79
11-3203-1-2/2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования - площадью от 2 м2 до 5 м2 / теплозащитные с двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые, с распашной, глухой и поворотно-откидной створками	1428928,45	91032,50	45,25	0,48	1337850,70	142,79
11-3203-1-3/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования - площадью более 5 м2 / теплозащитные с двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые, с глухой в центре и двумя поворотными створками	1500711,51	66192,75	32,99	0,34	1434485,77	104,3

Таблица 11-3203-2. Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах

- Состав работ:**
1. Установка дверной коробки на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
 2. Разметка мест сверления отверстий в дверной коробке под дюбели (1), шурупы (3), извлечение дверной коробки из проема. Сверление отверстий под дюбели (3).
 3. Установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями.
 4. Сверление стены под дюбели (1), шурупы (3) по имеющимся отверстиям в дверной коробке. Установка дюбелей (1), шурупов (3).
 5. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.
 6. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя (1).
 7. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя (1).
 8. Установка дверной фурнитуры.
 9. Устройство "порожка".
 10. Навеска полотен.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3203-2-1/1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних дверных проемах - в каменных стенах площадью проема до 3 м2 / двери балконные, теплозащитные, распашные, с однокамерными стеклопакетами, одностворчатые	889841,56	132272,01	489,77	3,84	757079,78	228,86
11-3203-2-1/2	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних дверных проемах в - каменных стенах площадью проема до 3 м2 / двери балконные, профили 5-тикамерного сечения, с 2-хкамерными энергосберегающими стеклопакетами, с импостами, одностворчатые	1893811,56	132272,01	489,77	3,84	1761049,78	228,86
11-3203-2-1/3	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних дверных проемах - в каменных стенах площадью проема до 3 м2 / внутренние, однопольные, глухие, с заполнением сэндвич-панелью	1457072,56	132272,01	489,77	3,84	1324310,78	228,86
11-3203-2-2/1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наруж. и внутр. дверных проемах - в перегородках и дерев. нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / балконные, профили 5 камерного сечения, с 2 камерными энергосбер. стеклопакетами, с импостами, одностворчатые	1842926,93	106480,11	649,24	6,44	1735797,58	183,24
11-3203-2-2/2	Установка дверных блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах - в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / балконные, теплозащитные, распашные, с однокамерными стеклопакетами, одностворчатые	838956,93	106480,11	649,24	6,44	731827,58	183,24

Таблица 11-3203-3. Установка оконных блоков из ПВХ профилей

- Состав работ:**
1. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
 2. Разметка на раме мест для сверления отверстий под дюбель, извлечение рамы, сверление отверстий.
 3. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями.
 4. Сверление стены под дюбели по имеющимся отверстиям. Установка дюбелей.
 5. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
 6. Установка стеклопакетов.
 7. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя.
 8. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя.
 9. Установка фурнитуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3203-3-1/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей - глухие, площадь проема до 2 м2 / профили 5-тикамерного сечения, с 2-хкамерными энергосберегающими стеклопакетами, с импостами	1082763,96	108048,79	229,80	1,80	974485,37	192,48
11-3203-3-3/1	Установко оконных блоков из ПВХ-профилей - с поворотно-откидными и распашными створками,	1454872,41	139425,16	536,19	4,21	1314911,06	246,2

	площадь проема до 2 м2 / профиль 5-тикамерного сечения, с 2-хкамерными энергосберегающими стеклопакетами						
11-3203-3-4/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей -с поворотно-откидными и распашными створками, площадь проема более 2 м2 / профиль 5-тикамерного сечения, с 2-хкамерными энергосберегающими стеклопакетами	1408369,55	103482,87	357,51	2,81	1304529,17	183,1
11-3203-3-5/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей - 2-х- и 3-х створчатые, площадь проема до 2 м2 / теплозащитные, с двухкамерными стеклопакетами, 2-х створчатые с одной поворотной створкой	1385957,95	122961,85	457,20	3,59	1262538,90	217,25
11-3203-3-6/1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей - 2-х- и 3-х створчатые, площадь проема более 2 м2 / теплозащитные, с 2-хкамерными стеклопакетами, 3-хстворчатые, с распашной, глухой и поворотно-откидной створками	1459335,08	94240,18	300,83	2,36	1364794,07	166,97

Таблица 11-3203-4. Установка подоконных досок из ПВХ

Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню.
2. Фиксация подоконника с помощью клиньев.
3. Обработка швов и пустот пеной.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3203-4-1/1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	25113,98	12417,18	-	-	12696,80	22,36
11-3203-4-2/1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51 м	32870,46	12522,69	-	-	20347,77	22,55
11-3203-4-3/1	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	37108,24	12450,50	-	-	24657,74	22,42

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3204-1. Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков

Состав работ: 1. Разборка отделки откосов.
2. Снятие створок с петель.
3. Снятие подоконной доски.
4. Удаление оконной коробки с расчисткой зазора между стеной и блоком от монтажной пены и отсоединением креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3204-1-1/1	Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков - одностворчатых	40276,19	40229,90	46,29	0,36	-	81,21
11-3204-1-2/1	Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков - двух- и трехстворчатых (поворотных, откидных, поворотно-откидных)	33510,60	33482,83	27,77	0,22	-	67,82
11-3204-1-3/1	Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков - двух- и трехстворчатых (с глухой створкой)	40003,47	39973,73	29,74	0,23	-	81,75
11-3204-1-4/1	Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков - глухих	48811,01	48764,72	46,29	0,36	-	99,76

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3205-1. Регулировка створок оконных блоков из ПВХ профилей

Состав работ: 1. Регулировка створок оконных блоков с проверкой положения в трех точках (влево-вправо, вверх-вниз, наклон).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3205-1-1/1	Регулировка створок оконных блоков из ПВХ профилей	5533,84	5533,84	-	-	-	10,4

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3302-1. Смена уплотнительной резины герметических дверей

Состав работ: 1. Снятие резины скребком с очисткой.
2. Наклейка резины по периметру.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3302-1-1/1	Смена уплотнительной резины герметических дверей при толщине резины 0,02 м	1472,71	161,05	-	-	1311,66	0,29
11-3302-1-2/1	Смена уплотнительной резины герметических дверей при толщине резины 0,04 м	2941,70	322,09	-	-	2619,61	0,58

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3303-1. Устройство ворот

Состав работ: 1. Сборка ворот из металлических заготовок.
2. Установка в готовые проемы на петли или крючки.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3303-1-1/1	Устройство ворот	188950,27	35289,55	162,08	1,02	153498,64	58,64

Таблица 11-3303-2. Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную.
2. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
11-3303-2-1/1	Обрамление проемов угловой сталью	80154,92	25457,08	16,24	0,05	54681,60	44

Таблица 11-3303-3. Изготовление и установка металлических дверей, решеток для подвалов, подъездов

Состав работ: 1. Изготовление каркаса из прокатной стали (1,3).
2. Изготовление двери из профилей стальных замкнутых тонкостенных сечением 40х40 мм, с обшивкой с двух сторон листовой сталью электросваркой (1).
3. Сверление отверстий в стенах (2,4) и металлических конструкциях (2).
4. Установка каркаса с подгонкой и креплением штырями электросваркой (1).
5. Установка петель с креплением электросваркой (1).
6. Вырезка отверстия для замка электросваркой (1).
7. Установка замка с креплением электросваркой (1).
8. Навешивание двери с подгонкой (2).
9. Установка продольной задвижки с креплением электросваркой.
10. Установка кронштейна для пружины с креплением электросваркой.
11. Заделка щелей монтажной пеной вручную (2).
12. Заполнение каркаса металлической сеткой, сталью полосовой, арматурой (3).
13. Установка решеток с креплением штырями и электросваркой (4).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3303-3-1/1	Изготовление металлических дверей для подвалов и подъездов	3618,25	1033,03	316,77	1,59	2268,45	1,65
11-3303-3-2/1	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	1783,15	1486,74	132,29	0,67	164,12	2,27
11-3303-3-3/1	Изготовление металлических решеток для подвалов и подъездов	3196,82	713,19	167,97	0,85	2315,66	1,13
11-3303-3-4/1	Установка металлических решеток для подвалов и подъездов	740,38	627,23	38,25	0,20	74,90	0,95

Таблица 11-3303-4. Монтаж металлических каркасов ворот

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3303-4-1/1	Монтаж металлических каркасов ворот	202728,87	32246,25	829,64	3,04	169652,98	47,61

Таблица 11-3303-5. Монтаж металлических конструкций дверей и люков

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3303-5-1/1	Монтаж металлических конструкций дверей	64076,67	63950,67	41,11	0,11	84,89	94,42
11-3303-5-1/2	Монтаж металлических конструкций дверей / блоки дверные однопольные, марка ДМ-100, размеры 1000x2200 мм	347453,65	63950,67	41,11	0,11	283461,87	94,42
11-3303-5-1/3	Монтаж металлических конструкций дверей / блоки дверные однопольные, марка ДМ-100, размеры 1150x2200 мм	336745,42	63950,67	41,11	0,11	272753,64	94,42
11-3303-5-1/4	Монтаж металлических конструкций дверей - блоки дверные однопольные, марка ДМ-100, размеры 1150x2375 мм	339882,43	63950,67	41,11	0,11	275890,65	94,42
11-3303-5-1/5	Монтаж металлических конструкций дверей / блоки дверные противопожарные остекленные (0,96 м2), однопольные, марка ДПО-01/06, размеры 900x2100 мм	398628,94	63950,67	41,11	0,11	334637,16	94,42
11-3303-5-1/6	Монтаж металлических конструкций дверей / блоки дверные противопожарные остекленные (1,12 м2), однопольные, марка ДПО-01/06, размеры 1000x2100 мм	407908,25	63950,67	41,11	0,11	343916,47	94,42
11-3303-5-1/7	Монтаж металлических конструкций дверей / блоки дверные противопожарные остекленные (1,29 м2), однопольные, марка ДПО-01/06, размеры 1100x2100 мм	405968,24	63950,67	41,11	0,11	341976,46	94,42
11-3303-5-2/1	Монтаж металлических конструкций люков	64076,67	63950,67	41,11	0,11	84,89	94,42

Таблица 11-3303-6. Облицовка ворот стальным профилированным листом

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3303-6-1/1	Облицовка ворот стальным профилированным листом / оцинкованный толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием	77852,52	19491,74	26,14	0,32	58334,64	34,38

Таблица 11-3303-7. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
11-3303-7-1/1	Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов без герметизации стыков / спаренные, обе рамы с фрамугами	1749533,17	490728,50	5207,94	11,67	1253596,73	698,05

Таблица 11-3303-8. Установка алюминиевых оконных блоков, ограждений балконов и лоджий

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 (1), м2 (2, 3), 100 м (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3303-8-1/1	Установка алюминиевых оконных блоков	238160,13	226989,58	11170,55	239,42	-	312,8
11-3303-8-2/1	Установка ограждений с раздвижной, распашной и комбинированной системами остекления балконов и лоджий для участков прямолинейных	2383,06	2271,35	111,71	2,39	-	3,13
11-3303-8-3/1	Установка ограждений с раздвижной, распашной и комбинированной системами остекления балконов и лоджий для участков криволинейных	2608,01	2496,30	111,71	2,39	-	3,44
11-3303-8-4/1	Установка алюминиевых сливов	25326,05	21809,06	-	-	3516,99	32,2

Таблица 11-3303-9. Установка противопожарных металлических дверных блоков

Состав работ:

1. Установка дверной коробки в проем с креплением деревянными клиньями.
2. Крепление коробки анкерными болтами со сверлением отверстий.
3. Навеска дверного полотна на петли.
4. Выверка установки двери.
5. Установка противодымного уплотнителя.
6. Заделка примыканий дверной коробки к стенам пеной монтажной противопожарной с огрунтовкой.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3303-9-1/1	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / размеры 1000х2050 мм	310417,61	37459,81	52,69	0,36	272905,11	64,61
11-3303-9-1/2	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/30, размеры 900х2100 мм	232282,91	37459,81	52,69	0,36	194770,41	64,61
11-3303-9-1/3	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/30, размеры 1000х2100 мм	242158,01	37459,81	52,69	0,36	204645,51	64,61
11-3303-9-1/4	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/30, размеры 1100х2100 мм	242332,91	37459,81	52,69	0,36	204820,41	64,61
11-3303-9-1/5	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/60, размеры 800х2100 мм	264296,51	37459,81	52,69	0,36	226784,01	64,61
11-3303-9-1/6	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/60, размеры 900х2100 мм	264471,41	37459,81	52,69	0,36	226958,91	64,61
11-3303-9-1/7	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ- 01/60, размеры 1000х2100 мм	264690,01	37459,81	52,69	0,36	227177,51	64,61
11-3303-9-1/8	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные / марка ДПМ-01- 60, размеры 1100х2100 мм	264864,91	37459,81	52,69	0,36	227352,41	64,61
11-3303-9-2/1	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двухпольные / размеры 1500х2050 мм	465371,93	62446,76	71,87	0,49	402853,30	107,32

11-3303-9-2/2	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02/30, размеры 1300x2100 мм	342235,33	62446,76	71,87	0,49	279716,70	107,32
11-3303-9-2/3	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02/30, размеры 1400x2100 мм	362398,33	62446,76	71,87	0,49	299879,70	107,32
11-3303-9-2/4	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02-30, размеры 1500x2100 мм	380105,13	62446,76	71,87	0,49	317586,50	107,32
11-3303-9-2/5	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02-30, размеры 1600x2100 мм	385131,13	62446,76	71,87	0,49	322612,50	107,32
11-3303-9-2/6	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02-60, размеры 1200x2100 мм	352037,03	62446,76	71,87	0,49	289518,40	107,32
11-3303-9-2/7	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02-60, размеры 1300x2100 мм	374712,73	62446,76	71,87	0,49	312194,10	107,32
11-3303-9-2/8	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02-60, размеры 1400x2100 мм	361670,93	62446,76	71,87	0,49	299152,30	107,32
11-3303-9-2/9	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02/06, размеры 1500x2100 мм	405684,53	62446,76	71,87	0,49	343165,90	107,32
11-3303-9-2/10	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02/06, размеры 1600x2100 мм	383346,13	62446,76	71,87	0,49	320827,50	107,32
11-3303-9-2/11	Установка противопожарных металлических дверных блоков - двупольные / марка ДПМ-02/06, размеры 1700x2100 мм	428739,23	62446,76	71,87	0,49	366220,60	107,32

Таблица 11-3303-10. Установка решеток на окна

Состав работ: 1. Сверление отверстий в конструкциях стен с разметкой.
2. Установка анкера.
3. Установка обрамления из уголка и створок решетки.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3303-10-1/1	Установка решеток на окна массой до 25 кг/м2	135927,15	36404,33	400,76	2,15	99122,06	63,68
11-3303-10-2/1	Установка решеток на окна массой до 50 кг/м2	132044,98	32714,08	396,84	2,11	98934,06	57,15

Таблица 11-3303-12. Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен

Состав работ: 1. Установка металлических коробок с навеской полотен.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3303-12-1/1	Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен	316556,52	114396,69	-	-	202159,83	171,35

Таблица 11-3303-13. Установка алюминиевых дверей

Состав работ: 1. Установка дверной коробки в проем.
2. Разметка мест и сверление отверстий для установки анкеров.
3. Заделка стыков вокруг дверной коробки монтажной пеной.
4. Навешивание дверного полотна на коробку с установкой петель, их регулировкой и выверкой.
5. Установка дверных приборов: врезка замка, установка ручек.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
11-3303-13-1/1	Установка алюминиевых дверей	1787,86	1729,23	3,38	0,03	55,25	2,99

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3304-1. Демонтаж стальных витражей и оконных блоков

Состав работ:

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3304-1-1/1	Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м	41477,08	39263,08	1811,33	4,08	402,67	57,97
11-3304-1-2/1	Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 60 м	45324,14	43110,14	1811,33	4,08	402,67	63,65

Таблица 11-3304-2. Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных

Состав работ:

1. Снятие доводчика.
2. Снятие дверного полотна.
3. Прорезка шва по контуру дверной коробки.
4. Прорезка пены монтажной противопожарной.
5. Извлечение анкер - болтов.
6. Извлечение дверной коробки из проема.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3304-2-1/1	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - однопольных	10296,14	10214,55	81,59	0,37	-	17,8
11-3304-2-2/1	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - двупольных	24023,38	23914,85	108,53	0,49	-	41,32

Таблица 11-3304-3. Демонтаж дверных металлических блоков

Состав работ:

1. Снятие доводчика.
2. Снятие дверного полотна.
3. Прорезка шва по контуру дверной коробки.
4. Прорезка пены монтажной противопожарной.
5. Извлечение анкер - болтов.
6. Извлечение дверной коробки из проема.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3304-3-1/1	Демонтаж дверных металлических блоков	22412,36	22250,31	162,05	0,76	-	38,98

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3305-1. Заделка швов в местах примыкания

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3305-1-1/1	Заделка швов тиоколовой мастикой в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой	14578,61	4283,41	-	-	10295,20	8,05
11-3305-1-2/1	Заделка швов смоляной паклей в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой	77474,87	40386,39	-	-	37088,48	75,9

Таблица 11-3305-2. Подшивка терморазъемов витражей хризотилцементными листами

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3305-2-1/1	Подшивка терморазъёмов витражей хризотилцементными листами	40723,11	40723,11	-	-	-	69

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Оконные и дверные приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3401-1. Ремонт дверного замка

Состав работ: 1. Ремонт дверного замка с заменой пружины.
2. Смазка.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3401-1-1/1	Ремонт дверного замка - замена пружины	34930,26	34581,18	-	-	349,08	64,99
11-3401-1-2/1	Ремонт дверного замка - замена цилиндрического механизма	21056,17	7013,08	-	-	14043,09	13,18

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3402-1. Смена дверных приборов

Состав работ: 1. Снятие приборов.
2. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. (1-2, 8), 100 шт. (3-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3402-1-1/1	Смена дверных приборов - петель	52192,93	39484,76	-	-	12708,17	83
11-3402-1-2/1	Смена дверных приборов - шпингалетов	97863,63	91637,46	-	-	6226,17	123
11-3402-1-3/1	Смена дверных приборов - ручек-скоб	23946,82	18754,28	-	-	5192,54	27,3
11-3402-1-4/1	Смена дверных приборов - ручек-кнопок	13434,98	9474,44	-	-	3960,54	13,6
11-3402-1-5/1	Смена дверных приборов - врезных замков	109994,52	46980,98	-	-	63013,54	61
11-3402-1-6/1	Смена дверных приборов - автоматических замков	184070,02	62862,48	-	-	121207,54	89
11-3402-1-7/1	Смена дверных приборов - пружин	39915,57	30922,48	-	-	8993,09	47,7
11-3402-1-8/1	Смена дверных приборов - задвижек поперечных	25693,82	18754,28	-	-	6939,54	27,3

Таблица 11-3402-2. Смена оконных приборов

Состав работ: 1. Снятие приборов.
2. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. (1, 5), 100 шт. (2, 3, 6, 7), 100 компл. (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3402-2-1/1	Смена оконных приборов - петель / врезная	54045,45	51253,28	-	-	2792,17	82
11-3402-2-1/2	Смена оконных приборов - петель / накладная с ходом на центрах оксидированная	53993,45	51253,28	-	-	2740,17	82
11-3402-2-2/1	Смена оконных приборов - ручек / с цинковым напылением	14642,23	11860,69	-	-	2781,54	20,5

11-3402-2-2/2	Смена оконных приборов - ручек / с белым полимерным напылением	14762,23	11860,69	-	-	2901,54	20,5
11-3402-2-3/1	Смена оконных приборов - остановов	12696,98	9474,44	-	-	3222,54	13,6
11-3402-2-4/1	Смена оконных приборов - фрамужных приборов	655907,24	65446,15	-	-	590461,09	89
11-3402-2-5/1	Смена оконных приборов - форточных петель	25888,10	23095,93	-	-	2792,17	34,1
11-3402-2-6/1	Смена оконных приборов - форточных заверток	21121,82	18754,28	-	-	2367,54	27,3
11-3402-2-7/1	Смена оконных приборов - задвижек	22982,37	17186,83	-	-	5795,54	32,3

Таблица 11-3402-3. Замена ограничителей (гребенок) на окнах

Состав работ: 1. Снятие старого ограничителя.
2. Установка нового ограничителя.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
11-3402-3-1/1	Замена ограничителей (гребенок) на окнах	15369,51	11892,44	59,45	0,41	3417,62	22,35

Таблица 11-3402-4. Замена ручек в окнах из ПВХ профиля

Состав работ: 1. Удаление крепления, снятие поврежденной ручки.
2. Установка новой ручки с закреплением винтами.
3. Проверка функционирования ручки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
11-3402-4-1/1	Замена ручек в окнах из ПВХ профиля	6632,12	6627,51	4,61	0,03	-	10,25

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3403-1. Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях

Состав работ:

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
11-3403-1-1/1	Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях	6065,30	149,01	-	-	5916,29	0,22

Таблица 11-3403-2. Установка вертикальных задвижек

Состав работ: 1. Установка задвижек.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
11-3403-2-1/1	Установка вертикальных задвижек	17468,59	8054,20	-	-	9414,39	13,13

Таблица 11-3403-3. Установка дверных доводчиков

Состав работ: 1. Разметка мест установки доводчика.
2. Очистка прибора от заводской смазки.
3. Установка и крепление доводчика шурупвертом с проверкой его действия.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
11-3403-3-1/1	Установка дверного доводчика - к дверям из древесины / масса до 50 кг	2048,97	228,27	2,56	0,02	1818,14	0,31

11-3403-3-1/2	Установка дверного доводчика - к дверям из древесины / масса до 80 кг	2523,26	228,27	2,56	0,02	2292,43	0,31
11-3403-3-1/3	Установка дверного доводчика - к дверям из древесины / масса до 120 кг	11579,50	228,27	2,56	0,02	11348,67	0,31

Таблица 11-3403-4. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда

Состав работ:

1. Вскрытие отверстия под замок с прочисткой и примеркой замка.
2. Подгонка отверстия под замок.
3. Установка замка и ручек с креплением шурупами.
4. Долбление гнезд под язычок замка.
5. Проверка действия замка.

Измеритель: 10 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3403-4-1/1	Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда	11602,38	3388,58	-	-	8213,80	4,57

Таблица 11-3403-5. Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Состав работ:

1. Разметка и сверление отверстий на скобе.
2. Приваривание скобы доводчика.
3. Крепление доводчика шурупом с проверкой действия.
4. Разметка и приваривание штанги доводчика.
5. Установка тяги и регулировка доводчика.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3403-5-1/1	Установка дверного доводчика - к металлическим дверям / масса 80 кг	3187,52	877,14	14,84	0,06	2295,54	1,28
11-3403-5-1/2	Установка дверного доводчика - к металлическим дверям / масса 120 кг	12243,76	877,14	14,84	0,06	11351,78	1,28
11-3403-5-1/3	Установка дверного доводчика - к металлическим дверям / масса 150 кг	11166,29	877,14	14,84	0,06	10274,31	1,28

Таблица 11-3403-6. Установка устройства экстренного открывания металлических противопожарных дверей

Состав работ:

1. Разметка мест установки устройства.
2. Подрезка планки (штанги) по размеру.
3. Установка защелок-ригелей с креплением саморезами к дверному полотну.
4. Установка планки (штанги).
5. Проверка действия устройства.

Измеритель: 10 компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
11-3403-6-1/1	Установка устройства экстренного открывания металлических противопожарных дверей	182072,88	5548,12	18,26	0,09	176506,50	9,41

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3405-1. Обработка замков незамерзающей жидкостью

Состав работ:

1. Доставка материалов и инвентаря к месту производства работ.
2. Протирка замка ветошью до и после обработки.
3. Обработка незамерзающей жидкостью.
4. Обработка инвентаря и материалов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3405-1-1/1	Обработка замков незамерзающей жидкостью	1685,48	1222,60	-	-	462,88	2,57

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Остекление

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3501-1. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах

Состав работ: 1. Очистка старой замазки.
2. Перемазка фальцев.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3501-1-1/1	Перемазка фальцев замазкой меловой на олифе в деревянных переплетах	15949,58	12504,35	-	-	3445,23	23,5
11-3501-1-2/1	Перемазка фальцев замазкой битумной в деревянных переплетах	19829,66	16495,10	-	-	3334,56	31

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3502-1. Смена разбитых оконных стекол

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
2. Нарезка и прирезка стекол.
3. Промазка фальцев и стекол.
4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
5. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3502-1-1/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,25 м2 / толщина 2 мм Масса мусора	185402,72	142602,80	-	-	42799,92	268 0,6
11-3502-1-1/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,25 м2 / толщина 3 мм Масса мусора	188136,22	142602,80	-	-	45533,42	268 0,6
11-3502-1-2/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 2 мм Масса мусора	119476,65	80347,10	-	-	39129,55	151 0,5
11-3502-1-2/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 3 мм Масса мусора	122334,40	80347,10	-	-	41987,30	151 0,5
11-3502-1-3/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 1 м2 / толщина 2 мм Масса мусора	93625,98	56402,60	-	-	37223,38	106 0,5
11-3502-1-3/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 1 м2 / толщина 3 мм Масса мусора	96483,73	56402,60	-	-	40081,13	106 0,5
11-3502-1-4/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 0,25 м2 / толщина 2 мм Масса мусора	178027,74	133025,00	-	-	45002,74	250 0,6
11-3502-1-4/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 0,25 м2 / толщина 3 мм Масса мусора	180761,24	133025,00	-	-	47736,24	250 0,6

11-3502-1-5/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 2 мм	118031,99	77686,60	-	-	40345,39	146
	Масса мусора						0,5
11-3502-1-5/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 3 мм	120889,74	77686,60	-	-	43203,14	146
	Масса мусора						0,5
11-3502-1-6/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 1 м2 / толщина 2 мм	95584,64	57466,80	-	-	38117,84	108
	Масса мусора						0,5
11-3502-1-6/2	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на двойной замазке в металлических переплетах - площадь стекла до 1 м2 / толщина 3 мм	98442,39	57466,80	-	-	40975,59	108
	Масса мусора						0,5
11-3502-1-7/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на двойной замазке - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 5 мм	148563,23	95295,69	-	-	53267,54	147
	Масса мусора						1,03
11-3502-1-8/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на двойной замазке - площадь стекла до 1 м2 / толщина 5 мм	118569,66	67420,08	-	-	51149,58	104
	Масса мусора						1,013
11-3502-1-9/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на двойной замазке - площадь стекла более 1 м2 / толщина 5 мм	101844,10	52509,87	-	-	49334,23	81
	Масса мусора						1
11-3502-1-10/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 5 мм	154937,17	106964,55	-	-	47972,62	165
	Масса мусора						1,01
11-3502-1-11/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла до 1 м2 / толщина 5 мм	122536,55	75199,32	-	-	47337,23	116
	Масса мусора						1
11-3502-1-12/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла более 1 м2 / толщина 5 мм	105033,26	57696,03	-	-	47337,23	89
	Масса мусора						1
11-3502-1-13/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на двойной замазке - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 5 мм	149975,07	95295,69	-	-	54679,38	147
	Масса мусора						1,07
11-3502-1-14/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на двойной замазке - площадь стекла до 1 м2 / толщина 5 мм	119537,77	67420,08	-	-	52117,69	104
	Масса мусора						1,04
11-3502-1-15/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на двойной замазке - площадь стекла более 1 м2 / толщина 5 мм	102509,69	52509,87	-	-	49999,82	81
	Масса мусора						1
11-3502-1-16/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла до 0,5 м2 / толщина 5 мм	169557,33	121226,49	-	-	48330,84	187
	Масса мусора						1
11-3502-1-17/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла до 1 м2 / толщина 5 мм	133178,53	85571,64	-	-	47606,89	132
	Масса мусора						0,98
11-3502-1-18/1	Смена разбитых утолщенных оконных стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке или эластичной прокладке - площадь стекла более 1 м2 / толщина 5 мм	114691,14	67420,08	-	-	47271,06	104
	Масса мусора						0,98

Таблица 11-3502-2. Смена разбитых стекол витринных

- Состав работ:**
1. Выемка битых стекол из переплетов с очисткой фальцев и снятием штапиков.
 2. Проолифка фальцев оконных переплетов.
 3. Промазка фальцев оконных переплетов.
 4. Вставка стекол в переплеты на штапиках по замазке или эластичной прокладке с нарезкой стекол с частичной сменой штапиков и эластичных прокладок.
 5. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3502-2-1/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в деревянных переплетах - площадь стекла до 3 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	208152,32	157199,22	-	-	50953,10	211 1,2
11-3502-2-2/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в деревянных переплетах - площадь стекла до 5 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	181331,60	130378,50	-	-	50953,10	175 1,23
11-3502-2-3/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в металлических переплетах - площадь стекла до 3 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	243078,32	192960,18	-	-	50118,14	259 1,23
11-3502-2-4/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в металлических переплетах - площадь стекла до 5 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	213277,52	163159,38	-	-	50118,14	219 1,22
11-3502-2-5/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в металлических переплетах - площадь стекла до 10 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	176249,28	125908,38	-	-	50340,90	169 1,58
11-3502-2-6/1	Смена разбитых стекол витринных на штапиках по замазке или эластичной прокладке в металлических переплетах - площадь стекла более 10 м2 / витринное листовое, полированное, толщина 5 мм Масса мусора	162838,92	112498,02	-	-	50340,90	151 1,58

Таблица 11-3502-3. Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей

- Состав работ:**
1. Снятие штапиков.
 2. Осмотр стеклопакета, проверка мест расположения подкладок, на которые опирается стеклопакет (2).
 3. Извлечение поврежденного стеклопакета.
 4. Установка нового стеклопакета в фальцы профиля.
 5. Выверка положения стеклопакета (1), геометрии с подбором и установкой новых рихтовочных пластин на подкладки (2).
 6. Установка штапиков на место.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3502-3-1/1	Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей - неоткрывающиеся створки	17834,61	17834,61	-	-	-	30,95
11-3502-3-2/1	Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей - открывающиеся створки	27250,05	25912,05	-	-	1338,00	43,41

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3503-1. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм

- Состав работ:**
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.
- Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-1-1/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - окна в два переплета, открывающихся в одну сторону	75627,77	24317,09	-	-	51310,68	46,69
11-3503-1-2/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - окна в два переплета, открывающихся в разные стороны	80214,51	25754,55	-	-	54459,96	49,45
11-3503-1-3/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - окна с одинарным переплетом	40295,99	12874,67	-	-	27421,32	24,72
11-3503-1-4/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - окна со спаренным переплетом	81361,23	27072,22	-	-	54289,01	51,98
11-3503-1-5/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - фрамуги с одним переплетом	50194,12	19336,51	-	-	30857,61	36,34
11-3503-1-6/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - двери балконные в два полотна, открывающихся в одну сторону	52530,94	19214,13	-	-	33316,81	36,11
11-3503-1-7/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - двери балконные в два полотна, открывающихся в разные стороны	55669,55	20221,33	-	-	35448,22	38,41
11-3503-1-8/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - двери балконные с одинарным переплетом	27728,20	10157,79	-	-	17570,41	19,09
11-3503-1-9/1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм - двери балконные со спаренным переплетом	55447,77	19979,16	-	-	35468,61	37,95

Таблица 11-3503-2. Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм, витринным

- Состав работ:**
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен. Разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) и на эластичной прокладке.
 5. Установка штапиков, зажимов и клеммер (в необходимых случаях).
 6. Протирка стекол.
- Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-2-1/1	Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм - на штапиках по замазке, дверей (кроме балконных)	94552,42	52338,49	-	-	42213,93	96,26
11-3503-2-2/1	Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм - на эластичных прокладках, дверей (кроме балконных)	101904,99	52338,49	-	-	49566,50	96,26
11-3503-2-3/1	Остекление стеклом витринным - на эластичных прокладках дверей / витринное листовое, полированное, мерное, толщина 5 мм	154364,71	93878,77	-	-	60485,94	162,26
11-3503-2-4/1	Остекление стеклом оконным витринным - на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами / витринное листовое, полированное, мерное, толщина 5 мм	124432,99	70804,53	-	-	53628,46	113,28

Таблица 11-3503-3. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

- Состав работ:**
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-3-1/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - окна в два переплета, открывающихся в одну сторону	122182,45	63487,96	-	-	58694,49	121,9
11-3503-3-2/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - окна в два переплета, открывающихся в разные стороны	129377,46	67081,62	-	-	62295,84	128,8
11-3503-3-3/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - окна с одинарными переплетами	64999,86	33660,60	-	-	31339,26	64,63
11-3503-3-4/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - окна со спаренными переплетами	146993,05	84817,93	-	-	62175,12	135,7
11-3503-3-5/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - фрамуг с одним переплетом	85527,03	50299,41	-	-	35227,62	94,53
11-3503-3-6/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - двери балконные в два полотна, открывающихся в одну сторону	88020,92	49932,26	-	-	38088,66	93,84
11-3503-3-7/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - двери балконные в два полотна, открывающихся в разные стороны	92951,60	52430,15	-	-	40521,45	99,59
11-3503-3-8/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - двери балконные с одинарным переплетом	44555,77	24473,86	-	-	20081,91	49,68
11-3503-3-9/1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм - двери балконные со спаренным переплетом	91981,38	51389,31	-	-	40592,07	98,67

Таблица 11-3503-4. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм

- Состав работ:**
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен. Разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-4-1/1	Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм - окна в два спаренных переплета	126022,35	44435,14	-	-	81587,21	86,25
11-3503-4-2/1	Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм - двери балконные в два спаренных переплета	74382,47	28150,32	-	-	46232,15	54,05

Таблица 11-3503-5. Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм

- Состав работ:**
1. Нарезка стекол частично.
 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок. Разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка.
 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
 5. Установка штапиков.
 6. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3503-5-1/1	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм - окна в два спаренных переплета	223185,81	129744,32	-	-	93441,49	224,25
11-3503-5-2/1	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм - двери балконные в два спаренных переплета	134086,11	81173,37	-	-	52912,74	140,3

Таблица 11-3503-6. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм

Состав работ:

1. Нарезка стекол частично.
2. Снятие и навеска дверных полотен.
3. Вставка стекол на эластичной прокладке.
4. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3503-6-1/1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм / толщина 5 мм	116258,78	57556,14	-	-	58702,64	99,48
11-3503-6-1/2	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм / толщина 6 мм	126365,88	57556,14	-	-	68809,74	99,48

Таблица 11-3503-7. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

Состав работ:

1. Нарезка стекол частично.
2. Вставка стекол на замазке.
3. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3503-7-1/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм - переплетов, установленных в коробки	40889,16	14811,71	-	-	26077,45	28,75
11-3503-7-2/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм - переплетов, установленных без коробок	42367,76	16290,31	-	-	26077,45	31,62
11-3503-7-3/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом армированным толщиной 5,5 мм - переплетов, установленных в коробки	163235,02	25076,37	-	-	138158,65	46,12
11-3503-7-4/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным армированным толщиной 5,5 мм - переплетов, установленных без коробок	164574,64	26415,99	-	-	138158,65	50,72
11-3503-7-5/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 6 мм - перегородок	64768,17	16290,31	-	-	48477,86	31,62
11-3503-7-6/1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом армированным толщиной 5,5 мм - перегородок	178919,41	26415,99	-	-	152503,42	50,72

Таблица 11-3503-8. Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

Состав работ:

1. Нарезка стекол частично.
2. Очистка фальцев от грязи и их частичная проолифка.
3. Вставка стекол на замазке.
4. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-8-1/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм - переплетов стеновых	69851,60	26051,42	-	-	43800,18	50,02
11-3503-8-2/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм - переплетов фонарных	60823,00	20780,72	-	-	40042,28	39,9
11-3503-8-3/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм - переплетов стеновых	257392,91	66577,13	-	-	190815,78	110,63
11-3503-8-4/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм - переплетов фонарных	242013,50	53500,02	-	-	188513,48	88,9
11-3503-8-5/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 6 мм - перегородок	102568,27	28686,77	-	-	73881,50	55,08
11-3503-8-6/1	Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм - перегородок	283086,05	73359,42	-	-	209726,63	121,9

Таблица 11-3503-9. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом

Состав работ:

1. Подготовка профильного стекла к установке.
2. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
4. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-9-1/1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом - коробчатого сечения в один слой	17041,32	657,90	128,36	87,17	16255,06	1,21
11-3503-9-2/1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом - швеллерного сечения в один слой	17711,89	413,23	116,69	79,25	17181,97	0,76
11-3503-9-3/1	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом - швеллерного сечения в один слой	17979,11	504,59	105,02	71,32	17369,50	0,89

Таблица 11-3503-10. Остекление перегородок профильным стеклом

Состав работ:

1. Подготовка профильного стекла к установке.
2. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло.
3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
4. Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-10-1/1	Остекление перегородок профильным стеклом - коробчатого сечения в один слой	17484,47	509,14	-	-	16975,33	0,83
11-3503-10-2/1	Остекление перегородок профильным стеклом - швеллерного сечения в два слоя	37109,97	714,36	-	-	36395,61	1,26

Таблица 11-3503-11. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм

Состав работ:

1. Подготовка стеклопакетов.
2. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.
3. Протирка стеклопакетов.
4. Перестановка подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3503-11-1/1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм - площадь до 0,5 м2	347303,19	98168,65	-	-	249134,54	180,55
11-3503-11-2/1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм - площадь до 1 м2	334797,63	85663,09	-	-	249134,54	157,55
11-3503-11-3/1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм - площадь до 2 м2	312912,90	63778,36	-	-	249134,54	117,3
11-3503-11-4/1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм - площадь до 3 м2	297721,36	48586,82	-	-	249134,54	89,36

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3504-1. Выемка целых стекол из переплетов

Состав работ: 1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления.
2. Очистка фальцев от замазки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3504-1-1/1	Выемка целых стекол из переплетов - деревянных на замазке и штапиках, площадь остекления до 0,25 м2	58513,56	58513,56	-	-	-	123
	Масса мусора						0,6
11-3504-1-2/1	Выемка целых стекол из переплетов - деревянных на замазке и штапиках, площадь остекления до 0,5 м2	44670,11	44670,11	-	-	-	93,9
	Масса мусора						0,6
11-3504-1-3/1	Выемка целых стекол из переплетов - деревянных на замазке и штапиках, площадь остекления до 1 м2	30683,94	30683,94	-	-	-	64,5
	Масса мусора						0,6
11-3504-1-4/1	Выемка целых стекол из переплетов - металлических и железобетонных, площадь остекления до 0,25 м2	68503,68	68503,68	-	-	-	144
11-3504-1-5/1	Выемка целых стекол из переплетов - металлических и железобетонных, площадь остекления до 0,5 м2	52329,20	52329,20	-	-	-	110
11-3504-1-6/1	Выемка целых стекол из переплетов - металлических и железобетонных, площадь остекления до 1 м2	35679,00	35679,00	-	-	-	75

Таблица 11-3504-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке

Состав работ: 1. Выемка битых стекол с удалением элементов крепления.
2. Очистка фальцев от замазки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
11-3504-2-1/1	Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке - площадь остекления до 0,25 м2	29351,92	29351,92	-	-	-	61,7

11-3504-2-2/1	Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке - площадь остекления до 0,5 м2	22453,98	22453,98	-	-	-	47,2
11-3504-2-3/1	Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке - площадь остекления до 1 м2	15556,04	15556,04	-	-	-	32,7

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3505-1. Оклейка оконных стекол самоклеящейся пленкой для бронирования

Состав работ:

1. Нарезка пленки с разметкой.
2. Приготовление рабочего раствора из воды и моющего средства.
3. Удаление с поверхности стекла механических загрязнений.
4. Промывка стекла водой с моющим средством.
5. Нанесение рабочего раствора и наклеивание на него пленки.
6. Выгонка лишней воды из-под пленки с тщательной обработкой мест примыкания к штапикам.
7. Обрезка припусков пленки по контуру.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3505-1-1/1	Оклейка оконных стекол самоклеящейся пленкой для бронирования - площадь до 1 м2 / пленка антивандальная самоклеящаяся, толщина 360 мкм	76993,99	22939,17	-	-	54054,82	30,79
11-3505-1-2/1	Оклейка оконных стекол самоклеящейся пленкой для бронирования - площадь более 1 м2 / пленка антивандальная самоклеящаяся, толщина 360 мкм	73827,65	19772,83	-	-	54054,82	26,54

Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при ремонте проемов

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3603-1. Укладка подоконных досок

Состав работ:

1. Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3603-1-1/1	Укладка подоконных досок - хрозотилцементных площадью до 0,2 м2	194002,12	71906,97	-	-	122095,15	132,25
11-3603-1-2/1	Укладка подоконных досок -хрозотилцементных площадью более 0,2 м2	184706,21	62585,69	-	-	122120,52	112,7

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3604-1. Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок

Состав работ:

1. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3604-1-1/1	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	123733,38	123733,38	-	-	-	275,6
	Масса мусора						13,4

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные изделия

Раздел 1. Реставрация

Таблица 11-5101-1. Замена негодных частей оконных и дверных коробок

- Состав работ:**
1. Снятие оконных переплетов или дверных полотен.
 2. Удаление негодных частей оконных и дверных коробок, колод.
 3. Заготовка по размерам новых частей коробок, колод.
 4. Установка и закрепление их по месту.
 5. Оконопатка и обмазка коробок.
 6. Навеска оконных переплетов или дверных полотен.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-5101-1-1/1	Замена негодных частей оконных и дверных коробок в каменных стенах	4387,08	2999,51	-	-	1387,57	4,14
11-5101-1-2/1	Замена негодных частей оконных и дверных коробок в перегородках	2223,98	2035,90	-	-	188,08	2,81
11-5101-1-3/1	Замена негодных частей колод в деревянных стенах	3006,49	2687,97	-	-	318,52	3,71

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 11-5104-1. Разборка заполнений проемов

- Состав работ:**
1. Снятие элементов проемов с откосной их на расстояние до 50 м с осторожностью, обеспечивающей сохранность конструкций и материалов.
 2. Сортировка и очистка элементов проемов с маркировкой.
 3. Для снятия коробок в каменных стенах: отбивка штукатурки в откосах с осторожностью, частичной разборкой кладки (при необходимости).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-5104-1-1/1	Разборка наличников с одной стороны оконного или дверного проема	202,55	202,55	-	-	-	0,33
11-5104-1-2/1	Разборка дверных полотен со снятием с петель	423,52	423,52	-	-	-	0,69
11-5104-1-3/1	Разборка переплетов со снятием с петель неостекленных	214,83	214,83	-	-	-	0,35
11-5104-1-4/1	Разборка переплетов со снятием с петель остекленных	349,87	349,87	-	-	-	0,57
11-5104-1-5/1	Разборка переплетов со снятием с петель в перегородках	337,59	337,59	-	-	-	0,55
11-5104-1-6/1	Разборка коробок в рубленых, бревенчатых и брусчатых стенах	773,39	773,39	-	-	-	1,26
11-5104-1-7/1	Разборка коробок в каменных стенах с разборкой кладки	3621,42	3621,42	-	-	-	5,9
11-5104-1-8/1	Разборка коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах и зондированием	865,46	865,46	-	-	-	1,41
11-5104-1-9/1	Разборка подоконных досок в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах	349,87	349,87	-	-	-	0,57
11-5104-1-10/1	Разборка подоконных досок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	435,80	435,80	-	-	-	0,71

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные изделия

Раздел 1. Реставрация

Таблица 11-5201-3. Смена мраморных подоконников

- Состав работ:**
1. Разборка старой доски с откосной мусора.
 2. Распазовка мраморной шлифованной плиты по 2-м сторонам.
 3. Окалывание боковых кромок плит (под углом).
 4. Теска слезника на тыльной стороне доски.
 5. Чистая теска фаски по периметру доски (при гладкой кромке) или чистая теска профиля на кромке доски.
 6. Оправка инструмента при обработке плиты.
 7. Шлифовка и полировка профилированной или гладкой кромки доски.
 8. Лощение.
 9. Установка на место подоконной доски с подноской к месту установки.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-5201-3-1/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 20 до 30 см из мрамора II группы Масса материалов	29648,62	28646,30	-	-	1002,32	38,47 0,167
11-5201-3-2/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 20 до 30 см из мрамора III группы Масса материалов	21486,28	20504,72	-	-	981,56	28,7 0,167
11-5201-3-3/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 30,1 до 40 см из мрамора II группы Масса материалов	24073,55	23090,45	-	-	983,10	31,87 0,161
11-5201-3-4/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 30,1 до 40 см из мрамора III группы Масса материалов	17537,30	16568,10	-	-	969,20	23,19 0,161
11-5201-3-5/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 40,1 до 50 см из мрамора II группы Масса материалов	20606,95	19633,09	-	-	973,86	27,48 0,158
11-5201-3-6/1	Смена мраморных подоконников, доски с гладкой кромкой шириной от 40,1 до 50 см из мрамора III группы Масса материалов	14958,72	13996,23	-	-	962,49	19,87 0,158
11-5201-3-7/1	Смена мраморных подоконников, доски с профилированной кромкой шириной от 20 до 30 см из мрамора II группы Масса материалов	40150,27	39127,11	-	-	1023,16	49,66 0,178
11-5201-3-8/1	Смена мраморных подоконников, доски с профилированной кромкой шириной от 20 до 30 см из мрамора III группы Масса материалов	28246,93	27258,17	-	-	988,76	35,18 0,178
11-5201-3-9/1	Смена мраморных подоконников, доски с профилированной кромкой шириной от 30,1 до 40 см из мрамора II группы Масса материалов	31947,17	30949,84	-	-	997,33	40,47 0,171
11-5201-3-10/1	Смена мраморных подоконников, доски с профилированной кромкой шириной от 30,1 до 40 см из мрамора III группы Масса материалов	21985,41	21007,96	-	-	977,45	27,47 0,171
11-5201-3-11/1	Смена мраморных подоконников, доски с профилированной кромкой шириной от 40,1 до 50 см из мрамора II группы Масса материалов	25970,34	24988,12	-	-	982,22	33,11 0,166
11-5201-3-12/1	Смена мраморных подоконников доски с профилированной кромкой шириной от 40,1 до 50 см из мрамора III группы Масса материалов	18981,64	18012,84	-	-	968,80	24,19 0,166

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1101-1. Мытье внутренних поверхностей окон и витражей с пола и со стремянки

11-1101-1-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1101-1-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
11-1101-1-3/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05

Таблица 11-1101-2. Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков

11-1101-2-1/1	21.1-24-60	Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями	л	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
11-1101-2-2/1	21.1-24-60	Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями	л	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,021
11-1101-2-3/1	21.1-24-60	Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями	л	0,0115
	21.1-25-13	Вода	м3	0,023
11-1101-2-4/1	21.1-24-60	Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
11-1101-2-5/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
11-1101-2-6/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1101-2-7/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,0175
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
11-1101-2-8/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 11-1101-3. Уборка дверных блоков в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза)

11-1101-3-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0013
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,06
	21.1-24-77	Средство моющее незамерзающее для очистки поверхностей от реагентов, грязи и дорожного налета на основе изопропилового спирта (безопасное)	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1201-1. Влажная уборка дверей

11-1201-1-1/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
11-1201-1-2/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	1,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,36
11-1201-1-3/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
11-1201-1-4/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,36
11-1201-1-5/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0005
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	1,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-1201-1-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0005
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0009
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	2,72
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	2,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,72
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0009

Таблица 11-1201-2. Влажная уборка остекленных поверхностей

11-1201-2-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
11-1201-2-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
11-1201-2-3/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
11-1201-2-4/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1201-2-5/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1201-2-6/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1201-2-7/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001
11-1201-2-8/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001
11-1201-2-9/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001

Таблица 11-1201-3. Влажная уборка подоконников

11-1201-3-1/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
11-1201-3-2/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1201-3-3/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1201-3-4/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,5
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001

Таблица 11-1201-4. Уборка металлической фурнитуры дверей в медицинских организациях

11-1201-4-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
11-1201-4-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,0017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
11-1201-4-3/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
11-1201-4-4/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 11-1301-1. Удаление локальных загрязнений с внутренней поверхности окон и прочих стеклянных и зеркальных поверхностей при регулярных уборках и мытье оконных блоков с фурнитурой в зданиях образовательных организаций

11-1301-1-1/1	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,3
11-1301-1-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035

Таблица 11-1301-2. Влажная протирка дверных блоков при регулярных уборках в зданиях образовательных организаций

11-1301-2-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1301-2-2/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
11-1301-2-3/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,03
	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарные двери

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 11-2102-1. Проверка наличия и состояния уплотнителей притворов противопожарных дверей, устройств их самозакрывания

11-2102-1-2/1	21.1-4-67	Смазка аэрозольная белая литиевая	л	0,021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
11-2102-1-3/1	21.1-4-67	Смазка аэрозольная белая литиевая	л	0,021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Раздел 3. Техническая эксплуатация

Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание газодымозащитных дверей, выдвижной поро

11-2103-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
---------------	-----------	--------	----	------

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Оконные и дверные приборы

Раздел 3. Техническая эксплуатация

Таблица 11-2403-1. Подготовка входных групп к зимнему и летнему периоду

11-2403-1-3/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,3
	21.1-4-9	Керосин	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	1,97
11-2403-1-4/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,3
	21.1-4-9	Керосин	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	1,97

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3101-1. Ремонт оконных коробок

11-3101-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0165
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,7
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	4,63
11-3101-1-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
11-3101-1-3/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
11-3101-1-4/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,002
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0165
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,7
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	4,63
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,08
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1,36
11-3101-1-5/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-1-6/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0008
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
11-3101-1-7/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0008
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0224
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9,84
11-3101-1-8/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	4,69
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,33
11-3101-1-9/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
11-3101-1-10/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,002
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0292
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9,84
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,33
11-3101-1-11/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0011
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	4,69
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,08
	21.7-5-71	Ерши (защелки) строительные	кг	1,89
11-3101-1-12/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,002
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8
11-3101-1-12/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,002
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	25,8

Таблица 11-3101-2. Ремонт оконных переплетов

11-3101-2-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,66
11-3101-2-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,66
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004

Таблица 11-3101-3. Ремонт форточек

11-3101-3-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,1
---------------	-----------	---	----	-----

Таблица 11-3101-4. Ремонт деревянных подоконных досок

11-3101-4-1/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,3
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	7,9

Таблица 11-3101-5. Ремонт дверных коробок

11-3101-5-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,014
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,7
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,056
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
11-3101-5-2/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,63
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,014
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,7
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,056
11-3101-5-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0004
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,63
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,029
11-3101-5-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	19,9
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,029
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0013
11-3101-5-5/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0004
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	19,9
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0168
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9,84
11-3101-5-6/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,112
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,69
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0168
11-3101-5-6/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	9,84
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,112
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0004
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 11-3101-6. Перевязка дверных полотен

11-3101-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0075
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,5
11-3101-6-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0075
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,5
11-3101-6-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0075
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,5

Таблица 11-3101-7. Ремонт дверных полотен

11-3101-7-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
11-3101-7-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
11-3101-7-3/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
11-3101-7-4/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
11-3101-7-5/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,23
11-3101-7-6/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,8
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0012
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	13
11-3101-7-7/1	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	0,7
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0012
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	10
11-3101-7-8/1	21.1-9-73	Плиты древесно-волоконистые (ДВП), твердые, толщина 5 мм	м2	71
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0012
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	10

Таблица 11-3101-8. Ремонт калевки дверных полотен

11-3101-8-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0045
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,9

Таблица 11-3101-9. Ремонт порогов

11-3101-9-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,86
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0017
11-3101-9-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1,11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0025

Таблица 11-3101-10. Укрепление оконных и дверных коробок

11-3101-10-1/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	25
----------------	-------------	----------------	---	----

Таблица 11-3101-11. Ремонт деревянных ворот и калиток

11-3101-11-1/1	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,64
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,52
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,02
	21.8-1-16	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-110 оксидированная	шт.	134
	21.8-1-32	Ручка-скоба, тип РС, длина 80 мм	шт.	67
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,9
11-3101-11-2/1	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,81
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,52
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,05
	21.8-1-22	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-150 оксидированная	шт.	132
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	4,8

Таблица 11-3101-12. Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки

11-3101-12-1/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	2
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,24
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,16
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	56
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	88,3
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	12

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3103-2. Устройство форточек в существующих оконных переплетах

11-3103-2-1/1	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,018
	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	74
	21.1-25-55	Замаска стекольная	т	0,028
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,6
	21.8-1-11	Петля врезная, тип ПВВ-2	шт.	200
	21.8-1-36	Ручка-скоба на лапках, резная, марка РС300	шт.	100
11-3103-2-2/1	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-2-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0056
	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	66,84
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,025
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,1
	21.8-1-11	Петля врезная, тип ПБВ-2	шт.	200
	21.8-1-36	Ручка-скоба на лапках, резная, марка РС300	шт.	100
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,018
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1,6
	21.8-1-11	Петля врезная, тип ПБВ-2	шт.	100
	21.8-1-36	Ручка-скоба на лапках, резная, марка РС300	шт.	100

Таблица 11-3103-3. Установка неостекленных оконных переплетов

11-3103-3-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-16	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-110 оксидированная	шт.	200
11-3103-3-2/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
11-3103-3-3/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-16	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-110 оксидированная	шт.	60

Таблица 11-3103-4. Установка дверных коробок

11-3103-4-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,117
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	57,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	72,2
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	12,6
	21.9-12-16	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 74х45 мм	м	290
11-3103-4-1/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,117
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	57,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	72,2
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	12,6
11-3103-4-1/3	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,117
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	57,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	72,2
11-3103-4-2/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	12,6
	21.9-12-18	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 174х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	239
11-3103-4-2/2	21.9-12-16	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 74х45 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	239
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	290
11-3103-4-2/3	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	239
	21.9-12-18	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 174х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
11-3103-4-3/1	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	238
	21.9-12-16	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 74х45 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
11-3103-4-3/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	238
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,97
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0148
11-3103-4-3/3	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	238
	21.9-12-18	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 174х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	178
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	17,6
	21.9-12-16	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 74х45 мм	м	290

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-4-4/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,43
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	178
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	17,6
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	290
11-3103-4-4/3	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,43
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	178
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	17,6
	21.9-12-18	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 174х46 мм	м	290
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,43

Таблица 11-3103-5. Установка дверных полотен

11-3103-5-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-2/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-5/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	200
	21.8-1-35	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80Н полированная	шт.	100
	21.9-7-141	Полотна дверные глухие, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-3, площадь 1,87 м2	м2	187
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-5/2	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	200
	21.8-1-35	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80Н полированная	шт.	100
	21.9-7-148	Полотна дверные остекленные, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-3, площадь 1,87 м2	м2	187
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-5/3	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	200
	21.8-1-35	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80Н полированная	шт.	100
	21.9-7-146	Полотна дверные глухие, толщина 50 мм, двухпольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-16, площадь 2,72 м2	м2	136
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-5/4	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	200
	21.8-1-35	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80Н полированная	шт.	100
	21.9-7-155	Полотна дверные остекленные, толщина 50 мм, двухпольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-18, площадь 3,14 м2	м2	157
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038
11-3103-5-6/1	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	200
	21.8-1-34	Ручка-скоба на лапках, марка РСП-80 х/п с напылением	шт.	100
	21.9-7-152	Полотна для санузлов, глухие, облицованные строганным шпоном, толщина 30 мм, площадь 0,71 м2	м2	71
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0038

Таблица 11-3103-6. Навеска плотничных дверей

11-3103-6-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0002
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,0053
11-3103-6-2/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0002
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,011
11-3103-6-3/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0002
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,0053
11-3103-6-4/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0002
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,011
11-3103-6-5/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0002
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,011

Таблица 11-3103-7. Установка наличников

11-3103-7-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-27	Наличники хвойных пород, неокрашенные, сечение 34х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-28	Наличники хвойных пород, неокрашенные, сечение 44х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/3	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-42	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 34х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/4	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/5	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-33	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 34х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/6	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-34	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 44х13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
11-3103-7-1/7	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-30	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 34х13 мм	м	110

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-7-1/8	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	110
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
Таблица 11-3103-8. Установка блоков оконных с переплетами				
11-3103-8-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	118
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0114
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	173
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,138
	21.9-1-22	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	82
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0074
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	120
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,096
	21.9-1-24	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, двухстворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-15, площадь 2,15 м2	м2	100
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	176
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0114
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	260
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,138
	21.9-1-27	Блоки оконные с отдельными переплетами, марка ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	122
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0074
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	180
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,096
	21.9-1-21	Блоки оконные с отдельными переплетами, марка ОР 15-18, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2	м2	100
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,63
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	173
	21.9-1-22	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	587
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	83
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,39
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	120
	21.9-1-24	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, двухстворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-15, площадь 2,15 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	380
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	65
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,63
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	260
	21.9-1-27	Блоки оконные с отдельными переплетами, марка ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	587
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	83
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,39
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	180
	21.9-1-21	Блоки оконные с отдельными переплетами, марка ОР 15-18, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	380
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	65
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,32
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	173
	21.9-1-22	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 15-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	587
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	83
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,22
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	120
	21.9-1-24	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, с двойным остеклением, двухстворчатые, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, марка ОС 15-15, площадь 2,15 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	380
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	65
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,32
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	260
	21.9-1-27	Блоки оконные с отдельными переплетами, марка ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44x13 мм	м	587
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40x350x1700 мм	м	83
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,22
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	180

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.9-1-21	Блоки оконные с раздельными переплетами, марка ОР 15-18, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2	м2	100
	21.9-12-31	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 44х13 мм	м	380
	21.9-12-52	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40х350х1700 мм	м	65
Таблица 11-3103-9. Установка дверей с тепловой изоляцией				
11-3103-9-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,0987
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00007
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,111
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00032
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00001
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,15
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00149
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,44
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,0902
11-3103-9-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00005
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,09
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0067
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00001
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,16
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00165
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,18
Таблица 11-3103-10. Заполнение ленточных оконных проемов				
11-3103-10-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	61
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,34
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0244
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	т	0,0127
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	110
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,12
	21.9-1-32	Блоки оконные деревянные со спаренными переплетами, фрамужного типа, с двойным остеклением, окрашенные эмалями, с уплотнительными прокладками, со скобяными приборами, марка ОС 12-12, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,36 м2	м2	100
	21.9-12-33	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 34х13 мм	м	293
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	74
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,45
Таблица 11-3103-11. Установка дверных блоков и люков				
11-3103-11-1/2	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,0236
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,016
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	89
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00413
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,0021
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,105
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	37,5
	21.9-6-10	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, полуторапольные, марка ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2	м2	100
11-3103-11-2/2	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,0171
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,011
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	65
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,07
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00168
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,00152
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	74
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,076
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	22,41
	21.9-6-8	Блоки дверные наружные тамбурные, полуторапольные, с дощатыми полотнами, с частичным остеклением узкого полотна, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДН23-15, площадь 3,37 м2	м2	100
11-3103-11-3/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
	21.9-7-20	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-2, марка ДГ21-10, площадь 2,01 м2	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
11-3103-11-3/2	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-11-3/3	21.9-6-10	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, полуторапольные, марка ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
11-3103-11-3/4	21.9-7-156	Блоки дверные композитные, повышенной водонепроницаемости, однопольные, глухие, облицованные листом ПВХ толщиной 1,5 мм, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, ДГ 21-7	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
11-3103-11-3/5	21.9-7-157	Блоки дверные композитные, повышенной водонепроницаемости, однопольные, глухие, облицованные листом ПВХ толщиной 1,5 мм, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, ДГ 21-8	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
11-3103-11-3/6	21.9-7-158	Блоки дверные композитные, повышенной водонепроницаемости, однопольные, глухие, облицованные листом ПВХ толщиной 1,5 мм, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, ДГ 21-9	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	108
11-3103-11-4/1	21.9-7-159	Блоки дверные композитные, повышенной водонепроницаемости, однопольные, глухие, облицованные листом ПВХ толщиной 1,5 мм, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, ДГ 21-10	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	540
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,07
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00626
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	74
11-3103-11-4/2	21.9-7-55	Блоки дверные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, марка ДО24-15, площадь 3,49 м2	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	387
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,07
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00626
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	74
11-3103-11-5/1	21.9-6-9	Блоки дверные наружные щитовые, тамбурные, полуторапольные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДНЦ23-13, площадь 3,03 м2	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	387
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,0375
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0258
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	142
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,00333
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0016
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	173
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,167
	21.9-8-12	Блоки люков противопожарные однопольные, щитовые, покрытые хризотилowym картоном и облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, укомплектованные резиновыми прокладками, марка ДПЛ 10-10, площадь 0,97 м2, со скобяными приборами	м2	100
11-3103-11-6/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,16
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,45
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	312
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
11-3103-11-7/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,65
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,3
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,07
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	3,06
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	224
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	22,2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,52
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,41

Таблица 11-3103-12. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

11-3103-12-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,51
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0003
	21.7-5-71	Ерши (защелки) строительные	кг	25
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2
	21.9-7-139	Полотна дверные глухие, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-1, площадь 1,45 м2	м2	85
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалью, сечение 124х46 мм	м	315
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	660
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,51

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-12-2/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0003
	21.7-5-71	Ерши (защелки) строительные	кг	25
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2
	21.9-7-148	Полотна дверные остекленные, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-3, площадь 1,87 м2	м2	85
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	315
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	660
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.7-5-71	Ерши (защелки) строительные	кг	9,6
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2
	21.9-7-143	Полотна дверные глухие, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПГВ-5, площадь 2,40 м2	м2	87
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	232
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	473
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.7-5-71	Ерши (защелки) строительные	кг	9,6
11-3103-12-2/2	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2
	21.9-7-151	Полотна дверные остекленные, толщина 40 мм, однопольные, облицованные строганным шпоном, марка ПОВ-7, площадь 2,18 м2	м2	87
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	232
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	473

Таблица 11-3103-13. Заполнение балконных проемов в каменных стенах блоками

11-3103-13-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,0301
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0249
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	114
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0021
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,003
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0097
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	167
	21.9-2-2	Блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,89 м2	м2	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	12,9
11-3103-13-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,0507
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0374
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	170
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0021
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,004
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0097
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	251
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	128
	21.9-2-4	Блоки дверные балконные, раздельной конструкции хвойных пород, марка БР-5, площадь 1,57 м2	м2	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	12,9

Таблица 11-3103-14. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

11-3103-14-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,4
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0021
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0097
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	167
	21.9-2-2	Блоки дверные балконные спаренные, марка БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,89 м2	м2	100
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	680
11-3103-14-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	12,9
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,4
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0021
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0097
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	251
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	128
	21.9-2-4	Блоки дверные балконные, раздельной конструкции хвойных пород, марка БР-5, площадь 1,57 м2	м2	100
	21.9-12-32	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм	м	680
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	12,9

Таблица 11-3103-15. Установка коробок в деревянных стенах

11-3103-15-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,51
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0043
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	315
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	660
11-3103-15-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,33
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00293

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-15-3/1	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	231
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	473
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00206
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1,2
11-3103-15-4/1	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	315
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	660
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0015
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	0,5
	21.9-12-17	Коробки дверные хвойных пород в сборе, окрашенные эмалями, сечение 124х46 мм	м	231
	21.9-12-37	Наличники хвойных пород, окрашенные, сечение 74х13 мм	м	473

Таблица 11-3103-16. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных оцинкованных профилей

11-3103-16-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,00489
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	0,08167
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	0,02667

Таблица 11-3103-17. Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов

11-3103-17-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.9-7-6	Блоки дверные внутренние однополые, со сплошным заполнением щита, остекленные, облицованные пленкой ПВХ, марка ДО 21-10, площадь 2,01 м2, со скобяными приборами	м2	100
11-3103-17-1/2	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.9-7-78	Блоки дверные внутренние, однополые, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), марка ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2	100
11-3103-17-1/3	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.9-7-44	Блоки дверные внутренние, двуполые, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-14, марка ДГ24-19, площадь 4,44 м2	м2	100
11-3103-17-1/4	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.9-7-64	Блоки дверные внутренние, однополые, глухие, из массива древесины хвойных пород, со скобяными приборами, филенчатые, марка ДФГ21-9, площадь 1,8 м2	м2	100

Таблица 11-3103-18. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа "Евростандарт" с двойными стеклопакетами и установкой алюминиевых сливов

11-3103-18-1/1	21.1-1-97	Герметик силиконовый универсальный однокомпонентный ацетатного отверждения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150°C, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	т	0,00039
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,00115
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,00273
	21.1-11-30	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,00023
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,148
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,348
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	т	0,00003
	21.1-25-288	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм	т	0,0003
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	0,01451
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,06218
	21.9-1-31	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, марка ОДОСПДх-х/83, с фурнитурой	м2	1
	21.9-14-2	Нащельник хвойных пород покрытый эмалью, сечение 40х13 мм	м	4,39367
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,98
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22

Таблица 11-3103-22. Установка деревянных ворот

11-3103-22-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,24
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,16
	21.6-1-10	Каркасы ворот (без механизмов открывания), раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей	т	3,91
	21.8-1-5	Замок врезной ЗВ4-14	компл.	12
	21.9-9-1	Ворота деревянные, распашные, с полотнами из каркаса, обшитого строганными досками хвойных пород, без металлических изделий	м2	100
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	61,71

Таблица 11-3103-23. Установка блоков с деревянными дверными полотнами в металлической коробке во внутренних дверных проемах

11-3103-23-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-163	Блоки дверные, влагостойкие, однополые, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-7	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-23-1/2	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-171	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-8	м2	100
11-3103-23-1/3	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
11-3103-23-1/4	21.9-7-172	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-9	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
11-3103-23-1/5	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-173	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-10	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
11-3103-23-1/6	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-174	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-7	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
11-3103-23-1/7	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-175	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-8	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
11-3103-23-1/8	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-176	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 0,8 мм, с телескопической алюминиевой коробкой, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-10	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
11-3103-23-1/9	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63
	21.9-7-161	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-7	м2	100
11-3103-23-1/10	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32,63

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-23-1/11	21.9-7-162	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-8	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/12	21.9-7-165	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-9	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/13	21.9-7-166	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, глухие, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДГ 21-10	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/14	21.9-7-167	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-7	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/15	21.9-7-168	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-8	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/16	21.9-7-169	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-9	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63
11-3103-23-1/17	21.9-7-170	Блоки дверные, влагостойкие, однополюсные, остекленные, с полотном из ДСП, ламинированным HPL пластиком толщиной 1 мм, коробка из нержавеющей стали, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, с замком, ДО 21-10	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 67
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13, 04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 08
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	667
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	32, 63

Таблица 11-3103-24. Устройство акустических дверей глухих

11-3103-24-1/1	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 01
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 01
11-3103-24-2/1	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 01
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 01

Таблица 11-3103-25. Устройство окон деревянных трехстекольных акустических

11-3103-25-1/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1, 81
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0, 012
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0, 0074
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнот-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
11-3103-25-2/1	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 01
	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1, 81
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0, 021

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3103-25-3/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0074
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1,81
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,028
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0074
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
11-3103-25-4/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1,9
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,012
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0069
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
11-3103-25-5/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1,9
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,021
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0069
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
11-3103-25-6/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	1,9
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,028
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0069
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
11-3103-25-7/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	2,21
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,012
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00531
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
11-3103-25-8/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	2,21
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,021
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00531
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
11-3103-25-9/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	2,21
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,028
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00531
	21.9-1-1	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ-профилей, марка ОДШБ-39 "Пластал", шумозащитные с вентиляционными клапанами, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотнo-откидным механизмом, со скобяными приборами, площадь 2,01 м2	м2	1
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3105-2. Обивка дверей

11-3105-2-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42
11-3105-2-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42
11-3105-2-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0043
	21.1-14-5	Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм	т	0,125
	21.1-25-38	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей	м2	151,2
11-3105-2-4/1	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,22
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	135
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	2,3
11-3105-2-5/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	т	1,07
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	251

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3105-2-6/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,21
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,72
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	168
11-3105-2-7/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,14
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	1,07
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,78
11-3105-2-8/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,72
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,52
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	1,07
11-3105-2-10/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,72
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	1,07
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	251
11-3105-2-11/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,21
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,72
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	168
11-3105-2-12/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,14
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	1,07
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,78
11-3105-2-13/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,72
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,72
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,52
11-3105-2-14/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,72
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,72
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,52
11-3105-2-15/1	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	1,07
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,72
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,72

Таблица 11-3105-3. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой

11-3105-3-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	13,4
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	5,15
	21.1-1-31	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т	0,0721
11-3105-3-2/1	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	6,89

Таблица 11-3105-4. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей с люлек мастикой

11-3105-4-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	13,4
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,89
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	5,15
11-3105-4-2/1	21.1-1-31	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т	0,0721
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,89
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	6,89

Таблица 11-3105-6. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

11-3105-6-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00367
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	24,4
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00234
11-3105-6-2/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	15,6
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	24,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	15,6

Таблица 11-3105-7. Установка рейки-добора

11-3105-7-1/1	21.1-9-7	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 32-75 мм	м3	0,004
---------------	----------	---	----	-------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из ПВХ профилей

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3203-1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей в эксплуатируемых зданиях без прекращения функционирования

11-3203-1-1/1	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластоэластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	21,04
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,46
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	776,41
	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	375,8
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	50,73
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,19
	21.7-1-65	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм	м2	5,441
	21.9-1-6	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные, одностворчатые, площадь 1,44 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6,91
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,18
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластоэластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	12,37
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,89
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	437,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3203-1-2/2	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	220,84
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	29,81
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,11
	21.7-1-65	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм	м2	5,213
	21.9-1-7	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с глухой и поворотной-откидной створками, площадь 2,43 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,73
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,97
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	12,37
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,89
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	437,03
	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	220,84
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	29,81
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,11
	21.7-1-65	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм	м2	5,213
	21.9-1-11	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые, с распашной, глухой и поворотной-откидной створками, площадь 3,33 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,73
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,97
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	7,68
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	1,02
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	303,09
11-3203-1-3/1	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	137,11
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	18,51
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,07
	21.7-1-65	Сливы стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм	м2	2,395
	21.9-1-19	Блоки оконные из ПВХ-профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в центре, площадь 5,89 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,57
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,68
Таблица 11-3203-2. Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и внутренних дверных проемах				
11-3203-2-1/1	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	652
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутилкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	43
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	402
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	92,63
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	293
	21.9-2-3	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей КБЕ, теплозащитные, распашные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, с фурнитурой, марка БПСПО22-7, БПСПО20-7, БПСПО24-12	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	40,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26,14
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	652
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутилкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	43
11-3203-2-1/2	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	402
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	92,63
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	293
	21.9-2-1	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей КБЕ 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, марка БПСПДх-х, с фурнитурой	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	40,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26,14
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	652
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутилкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	43
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	402
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	92,63
11-3203-2-1/3	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	293
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	652
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутилкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	43
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	402

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3203-2-2/1	21.9-7-160	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей, однопольные, глухие, с сэндвич-панелью толщиной 32 мм, со скобяными приборами, с замком, с алюминиевым порогом, площадь 1,64 м2	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	40,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26,14
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0196
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	51
11-3203-2-2/2	21.9-2-1	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей КБЕ 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, марка БПСПДх-х, с фурнитурой	м2	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	77,01
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0196
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	51
	21.9-2-3	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей КБЕ, теплозащитные, распашные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, с фурнитурой, марка БПСПО22-7, БПСПО20-7, БПСПО24-12	м2	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	77,01

Таблица 11-3203-3. Установка оконных блоков из ПВХ профилей

11-3203-3-1/1	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10x180 мм	шт.	306
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутылкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	71
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутылкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	347
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	69
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	214
11-3203-3-3/1	21.9-1-29	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей КБЕ, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, глухие, марка ОП(КБЕ)х-х Г (Э), с фурнитурой	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	18,9
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	12,26
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10x180 мм	шт.	300
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутылкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	67
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутылкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	429
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	85,5
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	271
	21.9-1-28	Блоки оконные из ПВХ профилей КБЕ 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с поворотно-откидными и распашными створками, марка ОПСПДх-х ПО, с фурнитурой	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	44,09
11-3203-3-4/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	28,61
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10x180 мм	шт.	476
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутылкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	67
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутылкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	323
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	57
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	200
	21.9-1-28	Блоки оконные из ПВХ профилей КБЕ 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с поворотно-откидными и распашными створками, марка ОПСПДх-х ПО, с фурнитурой	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,39
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	19,08
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10x180 мм	шт.	606
11-3203-3-5/1	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутылкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	85,5
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутылкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	353,5
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	72
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	207
	21.9-1-14	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с одной поворотной створкой, площадь 1,69 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	37,79
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	24,29
	21.1-11-65	Дюбель рамный МД 10x180 мм	шт.	400,5
	21.1-25-144	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутылкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	57,5
	21.1-25-147	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутылкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	248,5
11-3203-3-6/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	52,5
	21.1-25-715	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 15/4	м	157,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.9-1-15	Блоки оконные из ПВХ-профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающейся створкой в центре, площадь 2,28 м2, со скобяными приборами	м2	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	24,74
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	16,05

Таблица 11-3203-4. Установка подоконных досок из ПВХ

11-3203-4-1/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	42,45
11-3203-4-2/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	68,03
11-3203-4-3/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	33,98
	21.9-12-53	Доски подоконные из ПВХ ламинированные декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х100х6000 мм	м	102
	21.9-12-54	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт.	32

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3204-1. Разборка заполнений оконных проемов из пластиковых оконных блоков

11-3204-1-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,75
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
11-3204-1-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,5
11-3204-1-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,409
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,606
11-3204-1-4/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,75
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3302-1. Смена уплотнительной резины герметических дверей

11-3302-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0003
	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	т	0,00002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,0056
11-3302-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0006
	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	т	0,00003
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,0112

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3303-1. Устройство ворот

11-3303-1-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,055
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,037
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,013
	21.6-1-10	Каркасы ворот (без механизмов открывания), раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей	т	0,896
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	2,1
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,5

Таблица 11-3303-2. Обрамление проемов угловой сталью

11-3303-2-1/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,05
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,98
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0051
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43

Таблица 11-3303-3. Изготовление и установка металлических дверей, решеток для подвалов, подъездов

11-3303-3-1/1	21.1-10-28	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,004
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0314
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,00634
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,68
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
11-3303-3-2/1	21.1-10-155	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00051
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,29
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,28
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,38
11-3303-3-3/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,03
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,00526
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00014
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,36

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3303-3-4/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	21.1-10-155	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00042
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,32
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,08
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,19

Таблица 11-3303-4. Монтаж металлических каркасов ворот

11-3303-4-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,023
	21.6-1-10	Каркасы ворот (без механизмов открывания), раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей	т	1
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,026
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,38
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	2,51
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,21
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	16,75

Таблица 11-3303-5. Монтаж металлических конструкций дверей и люков

11-3303-5-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
11-3303-5-1/2	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.7-2-17	Блоки дверные металлические, окрашенные порошковыми красками, с резиновым уплотнителем, марка ДМ-100, однопольные, размеры 1000х2200 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	13,699
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
11-3303-5-1/3	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.7-2-18	Блоки дверные металлические, окрашенные порошковыми красками, с резиновым уплотнителем, марка ДМ-100, однопольные, размеры 1150х2200 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	12,5
11-3303-5-1/4	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
11-3303-5-1/5	21.7-2-19	Блоки дверные металлические, окрашенные порошковыми красками, с резиновым уплотнителем, марка ДМ-100, однопольные, размеры 1150х2375 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	11,76
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
11-3303-5-1/6	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.7-2-20	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом толщиной 28 мм (0,96 м2), окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПО-01/06, однопольные, размеры 900х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	7,143
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
11-3303-5-1/7	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.7-2-21	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом толщиной 28 мм (1,12 м2), окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПО-01/06, однопольные, размеры 1000х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	6,667
11-3303-5-2/1	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
11-3303-5-2/1	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,08
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007

Таблица 11-3303-6. Облицовка ворот стальным профилированным листом

11-3303-6-1/1	21.1-10-232	Листы профилированные стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм, с полимерным покрытием (металлопласт)	м2	102
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	т	0,0003
	21.1-11-74	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	т	0,0003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,26

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 11-3303-7. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

11-3303-7-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,46
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,68
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,00288
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0476
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,68
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,049
	21.6-2-6	Витражи из алюминиевых профилей спаренные, обе рамы с фрамугами, внутренняя со створками, размеры 1470х2600 мм, без остеклённого или глухого (непрозрачного) каркаса	м2	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,4
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	131,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	15

Таблица 11-3303-8. Установка алюминиевых оконных блоков, ограждений балконов и лоджий

11-3303-8-1/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	78,5
11-3303-8-2/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,785
11-3303-8-3/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,785
11-3303-8-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,029

Таблица 11-3303-9. Установка противопожарных металлических дверных блоков

11-3303-9-1/1	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-9	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, однопольные, размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, M10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
11-3303-9-1/2	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-23	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 900х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, M10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
11-3303-9-1/3	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-24	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 1000х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, M10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
11-3303-9-1/4	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-25	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 1100х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, M10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
11-3303-9-1/5	21.7-2-25	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 1100х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, M10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-25	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 1100х2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3303-9-1/6	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-30	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/60, однопольные, размеры 800x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-31	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/60, однопольные, размеры 900x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
11-3303-9-1/7	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-32	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/60, однопольные, размеры 1000x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
11-3303-9-1/8	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0016
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,1
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,01
	21.7-2-33	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/60, однопольные, размеры 1100x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,6
	21.7-5-48	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х110/30	шт.	60
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,5
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	3,51
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,002
11-3303-9-2/1	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,69
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,014
	21.7-2-10	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, двупольные, размеры 1500x2050 мм, с замком и ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,8
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	80
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	3,51
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,69
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,014
	21.7-2-26	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/30, двупольные, размеры 1300x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
11-3303-9-2/3	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,8
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	80
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	3,51
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,002

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3303-9-2/10	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,69
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,014
	21.7-2-37	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/60, двупольные, размеры 1500x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,8
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	80
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	3,51
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,69
11-3303-9-2/11	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,014
	21.7-2-38	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/60, двупольные, размеры 1600x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,8
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	80
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6
	21.1-1-6	Герметик акриловый, пластозластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°C, подвижность соединения до 15%	л	3,51
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-25-220	Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	6,69
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,014
11-3303-10-1/1	21.7-2-39	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/60, двупольные, размеры 1700x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками	шт.	10
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,8
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	80
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6
11-3303-10-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,019
	21.6-1-56	Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга	т	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,79
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,96
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,016
	21.6-1-56	Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга	т	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,79
11-3303-12-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
11-3303-13-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,05
	21.7-4-17	Дверная коробка для гипсовых перегородок	т	0,713
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2
11-3303-13-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0007
	21.1-11-206	Дюбель-гвоздь оцинкованный с потайной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм	100 шт.	0,03
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,085
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,35

Таблица 11-3303-10. Установка решеток на окна

11-3303-10-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,019
	21.6-1-56	Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга	т	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,79
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,96
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,016
	21.6-1-56	Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга	т	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,79
11-3303-10-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1

Таблица 11-3303-12. Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен

11-3303-12-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0034
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,05
	21.7-4-17	Дверная коробка для гипсовых перегородок	т	0,713
	21.8-1-14	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-85 оксидированная	шт.	2

Таблица 11-3303-13. Установка алюминиевых дверей

11-3303-13-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0007
	21.1-11-206	Дюбель-гвоздь оцинкованный с потайной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм	100 шт.	0,03
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,085
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,35

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 11-3304-1. Демонтаж стальных витражей и оконных блоков

11-3304-1-1/1	21.1-23-26	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т	0,00288
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,88
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	43,49
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,32
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,03
11-3304-1-2/1	21.1-23-26	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т	0,00288
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,88
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	43,49

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,32
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,03

Таблица 11-3304-2. Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных

11-3304-2-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,15
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,97
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	2,36
11-3304-2-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,15
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,33
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	3,12

Таблица 11-3304-3. Демонтаж дверных металлических блоков

11-3304-3-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,21
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,38
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	5,28

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3305-1. Заделка швов в местах примыкания

11-3305-1-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	40
11-3305-1-2/1	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	88

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Оконные и дверные приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3401-1. Ремонт дверного замка

11-3401-1-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,4
	21.1-4-9	Керосин	кг	1,5
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
11-3401-1-2/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,4
	21.1-4-9	Керосин	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.8-1-47	Механизм открывания цилиндровый, стальной, врезной, двусторонний, механический	шт.	100

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3402-1. Смена дверных приборов

11-3402-1-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-23	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-150 с напылением	шт.	100
11-3402-1-2/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-3	Задвижки накладные (шпингалеты) ЗН-80 с вакуумным напылением	компл.	100
11-3402-1-3/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-32	Ручка-скоба, тип РС, длина 80 мм	шт.	100
11-3402-1-4/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-31	Ручка-кнопка на лапках пластмассовая, тип РК	шт.	100
11-3402-1-5/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-6	Замок врезной цилиндровый фалевый с защелкой, ЗВ4-14	шт.	100
11-3402-1-6/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-4	Замок врезной цилиндровый с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, ЗВ4-713.0.0	шт.	100
11-3402-1-7/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,002
	21.8-1-27	Пружина дверная оцинкованная с зацепами, размеры 375х20 мм	шт.	100
11-3402-1-8/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-2	Задвижка для двупольных дверей, алюминиевая	шт.	100

Таблица 11-3402-2. Смена оконных приборов

11-3402-2-1/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-11	Петля врезная, тип ПВВ-2	шт.	100
11-3402-2-1/2	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-25	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН-7 оксидированная	шт.	100
11-3402-2-2/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-30	Ручка оконная с цинковым напылением	шт.	100
11-3402-2-2/2	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-28	Ручка оконная с белым полимерным напылением	шт.	100
11-3402-2-3/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-38	Упоры оконные	шт.	100
11-3402-2-4/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,002
	21.8-2-1	Приборы фрамужные дистанционного открывания, жесткой конструкции с ручным приводом (открыватель плоский фрамужный)	компл.	100
11-3402-2-5/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,004
	21.8-1-11	Петля врезная, тип ПВВ-2	шт.	100
11-3402-2-6/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-1	Завертки форточные, тип ЗФ2	шт.	100
11-3402-2-7/1	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	21.8-1-3	Задвижки накладные (шпингалеты) ЗН-80 с вакуумным напылением	компл.	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 11-3402-3. Замена ограничителей (гребенок) на окнах

11-3402-3-1/1	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	2
	21.8-1-46	Ограничитель открывания окна (гребенка) пластиковый с фиксатором и держателем, без шурупов	шт.	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5, 8

Таблица 11-3402-4. Замена ручек в окнах из ПВХ профиля

11-3402-4-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 45
---------------	------------	-------------	--------	-------

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3403-1. Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на витражах, окнах, фонарях

11-3403-1-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	21.8-2-1	Приборы фрамужные дистанционного открывания, жесткой конструкции с ручным приводом (открыватель плоский фрамужный)	компл.	1

Таблица 11-3403-2. Установка вертикальных задвижек

11-3403-2-1/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,01162
	21.8-1-2	Задвижка для двупольных дверей, алюминиевая	шт.	100

Таблица 11-3403-3. Установка дверных доводчиков

11-3403-3-1/1	21.8-1-44	Доводчики дверные гидравлические, универсальные, морозостойкие, масса двери от 25 до 50 кг	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 25
11-3403-3-1/2	21.8-1-45	Доводчики дверные гидравлические, универсальные, противопожарные, морозостойкие, масса двери от 50 до 80 кг	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 25
11-3403-3-1/3	21.8-1-41	Доводчики дверные, универсальные, с кулачковым механизмом и скользящим каналом, масса двери до 120 кг	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 25

Таблица 11-3403-4. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда

11-3403-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.8-1-5	Замок врезной ЗВ4-14	компл.	10

Таблица 11-3403-5. Установка дверного доводчика к металлическим дверям

11-3403-5-1/1	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0, 02
	21.8-1-45	Доводчики дверные гидравлические, универсальные, противопожарные, морозостойкие, масса двери от 50 до 80 кг	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 32
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0, 02
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 19
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 14
11-3403-5-1/2	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0, 02
	21.8-1-41	Доводчики дверные, универсальные, с кулачковым механизмом и скользящим каналом, масса двери до 120 кг	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 32
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0, 02
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 19
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 14
11-3403-5-1/3	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0, 02
	21.8-1-42	Доводчики дверные, универсальные, рычажного типа на базе шестеренно-реечного механизма, масса двери до 160 кг	компл.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 32
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0, 02
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 19
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0, 14

Таблица 11-3403-6. Установка устройства экстренного открывания металлических противопожарных дверей

11-3403-6-1/1	21.8-1-43	Устройство экстренного открывания дверей накладного типа ("Антипаника"), в комплекте: устройство для аварийного выхода - 1 шт., штанга - 1 шт., наружное устройство доступа - 1 шт.	компл.	10
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0, 88
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0, 38

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3405-1. Обработка замков незамерзающей жидкостью

11-3405-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 4

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Остекление

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3501-1. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах

11-3501-1-1/1	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0, 0488
11-3501-1-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0, 0492

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3502-1. Смена разбитых оконных стекол

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3502-1-1/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	110
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,166
11-3502-1-1/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	110
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,166
11-3502-1-2/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	115
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,094
11-3502-1-2/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	115
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,094
11-3502-1-3/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	115
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,067
11-3502-1-3/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	115
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,067
11-3502-1-4/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	110
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,25
11-3502-1-4/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	110
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,25
11-3502-1-5/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	115
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,141
11-3502-1-5/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	115
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,141
11-3502-1-6/1	21.1-13-5	Стекло оконное листовое, толщина 2 мм	м2	115
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,101
11-3502-1-6/2	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	115
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,101
11-3502-1-7/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,107
11-3502-1-8/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,077
11-3502-1-9/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	104
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,045
11-3502-1-10/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,032
11-3502-1-11/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,023
11-3502-1-12/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,023
11-3502-1-13/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,161
11-3502-1-14/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,115
11-3502-1-15/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	104
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,069
11-3502-1-16/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,047
11-3502-1-17/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	103
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,034
11-3502-1-18/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	104
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,02

Таблица 11-3502-2. Смена разбитых стекол витринных

11-3502-2-1/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,056
11-3502-2-2/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-53	Замазка меловая	т	0,056
11-3502-2-3/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,056
11-3502-2-4/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,056
11-3502-2-5/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,06
11-3502-2-6/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,06

Таблица 11-3502-3. Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей

11-3502-3-2/1	21.8-1-51	Пластина рихтовочная пластиковая для окон ПВХ, длина 100 мм, ширина 28-34 мм, толщина 1-6 мм	шт.	600
---------------	-----------	--	-----	-----

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3503-1. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм

11-3503-1-1/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	147
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,064
11-3503-1-2/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	156
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,068
11-3503-1-3/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	78
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3503-1-4/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	157
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,063
11-3503-1-5/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	87
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043
11-3503-1-6/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	95
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043
11-3503-1-7/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	101
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,046
11-3503-1-8/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	50
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,023
11-3503-1-9/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	102
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043

Таблица 11-3503-2. Остекление стеклом оконным толщиной 4 мм, витринным

11-3503-2-1/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	106
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,045
11-3503-2-2/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	106
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,051
11-3503-2-3/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,059
11-3503-2-4/1	21.1-13-2	Стекло витринное листовое, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина 5 мм	м2	102
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,029

Таблица 11-3503-3. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

11-3503-3-1/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	147
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,064
11-3503-3-2/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	156
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,068
11-3503-3-3/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	78
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,036
11-3503-3-4/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	157
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,063
11-3503-3-5/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	87
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043
11-3503-3-6/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	95
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043
11-3503-3-7/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	101
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,046
11-3503-3-8/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	50
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,023
11-3503-3-9/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	102
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,043

Таблица 11-3503-4. Тройное остекление деревянных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм

11-3503-4-1/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	236
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,0945
11-3503-4-2/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	133
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,0559

Таблица 11-3503-5. Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм

11-3503-5-1/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	236
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,0945
11-3503-5-2/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	133
	21.1-25-55	Замазка стекольная	т	0,0559

Таблица 11-3503-6. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм

11-3503-6-1/1	21.1-13-8	Стекло оконное листовое, толщина 5 мм	м2	106
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,051
11-3503-6-1/2	21.1-13-9	Стекло оконное листовое, толщина 6 мм	м2	106
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,051

Таблица 11-3503-7. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

11-3503-7-1/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	77
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	35
11-3503-7-2/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	77
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	35
11-3503-7-3/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	77
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	35
11-3503-7-4/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	77
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	35
11-3503-7-5/1	21.1-13-9	Стекло оконное листовое, толщина 6 мм	м2	85
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	38,5
11-3503-7-6/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	85
	21.1-25-54	Замазка силикатная	кг	38,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 11-3503-8. Остекление в промышленных зданиях стальных переплетов стеклом оконным толщиной 3 мм, 6 мм, армированным толщиной 5,5 мм

11-3503-8-1/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	101
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	229
11-3503-8-2/1	21.1-13-6	Стекло оконное листовое, толщина 3 мм	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	156
11-3503-8-3/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	101
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	229
11-3503-8-4/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	102
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	156
11-3503-8-5/1	21.1-13-9	Стекло оконное листовое, толщина 6 мм	м2	111
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	252
11-3503-8-6/1	21.1-13-12	Стекло армированное листовое, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	111
	21.1-25-56	Замазка суриковая	кг	252

Таблица 11-3503-9. Остекление оконных переплетов металлических и деревянных профильным стеклом

11-3503-9-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,46
	21.1-13-10	Стекло профильное строительное, коробчатое, узорчатое, армированное, белое марка КП	м2	0,94
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00103
	21.1-25-719	Резина губчатая	кг	0,46
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,11
11-3503-9-2/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,46
	21.1-13-16	Стекло профильное строительное, швеллерное, гладкое, бесцветное, марка ШП	м2	0,93
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00103
	21.1-25-719	Резина губчатая	кг	0,43
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,1
11-3503-9-3/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,59
	21.1-13-16	Стекло профильное строительное, швеллерное, гладкое, бесцветное, марка ШП	м2	0,94
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00082
	21.1-25-719	Резина губчатая	кг	0,45
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,09

Таблица 11-3503-10. Остекление перегородок профильным стеклом

11-3503-10-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,2
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,001
	21.1-13-10	Стекло профильное строительное, коробчатое, узорчатое, армированное, белое марка КП	м2	0,99
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,032
	21.1-25-302	Резина герметизирующая	т	0,00071
	21.1-25-719	Резина губчатая	т	0,00031
11-3503-10-2/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,21
	21.1-13-16	Стекло профильное строительное, швеллерное, гладкое, бесцветное, марка ШП	м2	1,98
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,033
	21.1-25-302	Резина герметизирующая	т	0,00083
	21.1-25-719	Резина губчатая	т	0,00146

Таблица 11-3503-11. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм

11-3503-11-1/1	21.1-13-18	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	м2	100
	21.1-25-282	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	т	0,01005
11-3503-11-2/1	21.1-13-19	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2	100
	21.1-25-282	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	т	0,01005
11-3503-11-3/1	21.1-13-19	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2	100
	21.1-25-282	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	т	0,01005
11-3503-11-4/1	21.1-13-20	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2	100
	21.1-25-282	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	т	0,01005

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3505-1. Оклейка оконных стекол самоклеящейся пленкой для бронирования

11-3505-1-1/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.1-25-1098	Пленка антивандальная (бронирующая) для защиты стеклянных конструкций, самоклеящаяся, толщина 360 мкм, прозрачная	м2	105
11-3505-1-2/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.1-25-1098	Пленка антивандальная (бронирующая) для защиты стеклянных конструкций, самоклеящаяся, толщина 360 мкм, прозрачная	м2	105

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 36. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы при ремонте проемов

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3603-1. Укладка подоконных досок

11-3603-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,337
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,06
	21.5-5-1	Хризотилцементные подоконные доски, толщина 15 мм, площадь 0,141 м2	шт.	723,4
11-3603-1-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,337
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,06
	21.5-5-2	Хризотилцементные подоконные доски, толщина 15 мм, площадь 0,231 м2	шт.	441,56

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные изделия

Раздел 1. Реставрация

Таблица 11-5101-1. Замена негодных частей оконных и дверных коробок

11-5101-1-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,15
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,36
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,1
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,075
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,6
11-5101-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,1
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0088
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
11-5101-1-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,15
	21.1-9-17	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3	0,011
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,6

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные изделия

Раздел 1. Реставрация

Таблица 11-5201-3. Смена мраморных подоконников

11-5201-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,105
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,13
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,026
11-5201-3-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,063
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,09
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,026
11-5201-3-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,074
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,09
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,007
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024
11-5201-3-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,044
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,065

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-5201-3-5/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,007
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,06
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,07
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,006
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
11-5201-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,022
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,035
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,05
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,006
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,022
11-5201-3-7/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,13
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,16
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,013
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,19
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,026
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
11-5201-3-8/1	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,08
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,09
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,026
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
11-5201-3-9/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,09
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,11
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,009
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,185
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,06
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,07
11-5201-3-10/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,007
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,07
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,08
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,007
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,18
11-5201-3-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,022

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-5201-3-12/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	1,1
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруска карборунды крупного зерна	кг	0,05
	21.1-25-7	Бруска карборунды среднего зерна	кг	0,06
	21.1-25-8	Бруска карборунды мелкого зерна	кг	0,006
	21.1-25-9	Бруска электрокорундовые	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,022

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3103-3. Установка неостекленных оконных переплетов

11-3103-3-1/1	5361400000	Переплеты оконные	м2	П
11-3103-3-2/1	5361400000	Переплеты оконные	м2	П
11-3103-3-3/1	5361400000	Переплеты оконные	м2	П

Таблица 11-3103-5. Установка дверных полотен

11-3103-5-1/1	5361110000	Полотна дверные деревянные	м2	П
	4980000000	Приборы дверные накладные	компл.	100
11-3103-5-2/1	4980000000	Приборы дверные накладные	компл.	100
	5361110000	Полотна дверные деревянные	м2	П

Таблица 11-3103-11. Установка дверных блоков и люков

11-3103-11-6/1	4987540000	Приборы для дверей	компл.	П
	5361110000	Блоки дверные для жилых и общественных зданий	м2	100
11-3103-11-7/1	4987540000	Приборы для дверей	компл.	П
	5361110000	Блоки дверные для жилых и общественных зданий	м2	100

Таблица 11-3103-24. Устройство акустических дверей глухих

11-3103-24-1/1	5264670000	Блоки дверные акустические специальные	м2	1
11-3103-24-2/1	5264670000	Блоки дверные акустические специальные	м2	1

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из ПВХ профилей

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3203-4. Установка подоконных досок из ПВХ

11-3203-4-1/1	5772131000	Доски подоконные из ПВХ	м	П
	5772132000	Заглушки торцевые	шт.	П
11-3203-4-2/1	5772131000	Доски подоконные из ПВХ	м	П
	5772132000	Заглушки торцевые	шт.	П

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции

Раздел 3. Устройство

Таблица 11-3303-3. Изготовление и установка металлических дверей, решеток для подвалов, подъездов

11-3303-3-1/1	4981150000	Замки врезные	компл.	П
	4983110000	Петли	шт.	П
	4984220000	Задвижки	шт.	П

Таблица 11-3303-4. Монтаж металлических каркасов ворот

11-3303-4-1/1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами	т	П
---------------	------------	--	---	---

Таблица 11-3303-5. Монтаж металлических конструкций дверей и люков

11-3303-5-1/1	5262170000	Двери металлические	т	1
11-3303-5-2/1	5262170000	Люки металлические	т	1

Таблица 11-3303-7. Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов

11-3303-7-1/1	4596010000	Винты самонарезающие	кг	П
---------------	------------	----------------------	----	---

Таблица 11-3303-8. Установка алюминиевых оконных блоков, ограждений балконов и лоджий

11-3303-8-1/1	5271100000	Алюминиевые конструкции оконных блоков	м2	П
11-3303-8-2/1	5200000000	Ограждения с раздвижной, распашной и комбинированной системами остекления балконов и лоджий	м2	П
11-3303-8-3/1	5200000000	Ограждения с раздвижной, распашной и комбинированной системами остекления балконов и лоджий	м2	П
11-3303-8-4/1	5275120000	Алюминиевые изделия из листа и профиля, сливы	м	П

Таблица 11-3303-12. Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен

11-3303-12-1/1	5200000000	Полотна дверные	м2	91
----------------	------------	-----------------	----	----

Таблица 11-3303-13. Установка алюминиевых дверей

11-3303-13-1/1	5271210000	Блоки дверные алюминиевые	шт.	П
	4987540000	Приборы для дверей	компл.	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 11-3305-2. Подшивка терморазъемов витражей хризотилцементными листами

11-3305-2-1/1	5781020000	Листы хризотилцементные	м2	П
---------------	------------	-------------------------	----	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Оконные и дверные приборы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3402-4. Замена ручек в окнах из ПВХ профиля

11-3402-4-1/1	4981710000	Ручка для окон ПВХ без замка или со встроенным замком	шт.	100
---------------	------------	---	-----	-----

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Остекление

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3502-1. Смена разбитых оконных стекол

11-3502-1-1/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-1/2	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-2/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-2/2	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-3/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-3/2	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-10/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-11/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-1-12/1	5361750000	Штапики	м	п

Таблица 11-3502-2. Смена разбитых стекол витринных

11-3502-2-1/1	5361750000	Штапики	м	п
11-3502-2-2/1	5361750000	Штапики	м	п

Таблица 11-3502-3. Замена стеклопакетов в окнах из ПВХ профилей

11-3502-3-1/1	5913220000	Стеклопакеты	м2	100
11-3502-3-2/1	5913220000	Стеклопакеты	м2	100

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные изделия

Раздел 1. Реставрация

Таблица 11-5201-3. Смена мраморных подоконников

11-5201-3-1/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,32
11-5201-3-2/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,32
11-5201-3-3/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,24
11-5201-3-4/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,24
11-5201-3-5/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,19
11-5201-3-6/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,19
11-5201-3-7/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,47
11-5201-3-8/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,47
11-5201-3-9/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,37
11-5201-3-10/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,37
11-5201-3-11/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,3
11-5201-3-12/1	5714320000	Плита мраморная шлифованная	м2	1,3