

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-16

Сборник 16
Канализация и внутренние водостоки

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	7
Раздел 1. Уборка	7
Таблица 16-1101-1. Уборка общественных туалетов на территории типа ВДНХ.....	7
Таблица 16-1101-2. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий.....	7
Таблица 16-1101-3. Заправка автоматического дозатора (диспенсера) освежителя воздуха	7
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	7
Раздел 1. Уборка	8
Таблица 16-1201-1. Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций	8
Таблица 16-1201-2. Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций	8
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....	8
Раздел 1. Уборка	8
Таблица 16-1301-1. Уборка умывальников в зданиях образовательных организаций	8
Таблица 16-1301-2. Уборка унитазов в зданиях образовательных организаций	9
Таблица 16-1301-3. Уборка писсуаров в зданиях образовательных организаций.....	9
Таблица 16-1301-4. Уборка ванн купальных в зданиях образовательных организаций.....	9
Таблица 16-1301-5. Уборка душевых кабин с поддоном в зданиях образовательных организаций	9
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и фасонные части.....	9
Раздел 1. Осмотр	10
Таблица 16-2101-1. Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб	10
Таблица 16-2101-2. Осмотр чугунных канализационных ревизий и прочисток	10
Таблица 16-2101-3. Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100-150 мм с лестниц	10
Таблица 16-2101-5. Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов	10
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы санитарно-технические.....	10
Раздел 1. Осмотр	10
Таблица 16-2201-1. Осмотры санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий.....	10
Таблица 16-2201-2. Осмотр трапа ТП.....	11
Раздел 3. Техническое обслуживание	11
Таблица 16-2203-1. Прочистка сифонов умывальников и моек.....	11
Таблица 16-2203-2. Прочистка сифонов поддонов душевых	11
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы	11
Раздел 1. Осмотр	11
Таблица 16-2301-1. Осмотр насоса для сточных вод переносного с полуоткрытым рабочим колесом Грундфос EF.....	12
Раздел 3. Техническое обслуживание	12
Таблица 16-2303-1. Техническое обслуживание насосов	12
Таблица 16-2303-2. Техническое обслуживание насоса для сточных вод переносного с полуоткрытым рабочим колесом Грундфос EF	12
Таблица 16-2303-3. Техническое обслуживание компактной канализационной насосной установки	12
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и фасонные части.....	13
Раздел 1. Ремонт.....	13
Таблица 16-3101-1. Очистка канализационных труб	13
Таблица 16-3101-2. Зачеканка и расчеканка растресканных чугунной канализации.....	13
Таблица 16-3101-3. Прочистка канализационной сети	13
Таблица 16-3101-4. Восстановление рукавом из нетканого материала трубопроводов канализации.....	14
Раздел 2. Смена (замена).....	14
Таблица 16-3102-1. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	14
Таблица 16-3102-2. Смена ПВХ канализационных труб	14
Раздел 3. Устройство	14

Таблица 16-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	15
Таблица 16-3103-2. Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях	15
Таблица 16-3103-3. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб.....	15
Таблица 16-3103-4. Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб	16
Таблица 16-3103-5. Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб.....	16
Раздел 4. Разборка.....	16
Таблица 16-3104-1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	16
Таблица 16-3104-2. Разборка трубопроводов канализации ПВХ.....	16
Раздел 5. Прочие работы	17
Таблица 16-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	17
Таблица 16-3105-2. Установка воронок.....	17
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы санитарно-технические.....	17
Раздел 1. Ремонт.....	17
Таблица 16-3201-1. Регулировка смывного бачка	17
Таблица 16-3201-2. Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов	17
Раздел 2. Смена (замена).....	18
Таблица 16-3202-1. Смена санитарно-технических приборов	18
Таблица 16-3202-2. Смена деталей санитарно-технических приборов	18
Таблица 16-3202-3. Смена прокладок в смесителях.....	18
Таблица 16-3202-4. Смена гарнитуры туалетной	19
Таблица 16-3202-5. Смена сетки душевой и гибкого шланга.....	19
Таблица 16-3202-6. Смена сифона поддона душевого.....	19
Таблица 16-3202-7. Смена арматуры бачков смывных	19
Таблица 16-3202-8. Смена опоры (каркаса) душевого поддона.....	19
Раздел 3. Устройство	20
Таблица 16-3203-1. Установка ванн, умывальников, биде, трапов, душевых поддонов и кабин.....	20
Таблица 16-3203-2. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	20
Таблица 16-3203-3. Установка писсуаров	21
Таблица 16-3203-4. Установка моек и раковин	21
Таблица 16-3203-5. Установка душевых шторок для поддонов и ванн	21
Таблица 16-3203-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.....	22
Таблица 16-3203-7. Установка гарнитуры туалетной	22
Таблица 16-3203-8. Монтаж люков ревизионных	22
Таблица 16-3203-9. Установка трапов пластиковых	23
Таблица 16-3203-10. Установка подвесных санитарно-технических приборов с инсталляциями рамного типа	24
Таблица 16-3203-11. Установка ванн купальных длиной 1700 мм.....	24
Раздел 4. Разборка.....	24
Таблица 16-3204-1. Демонтаж санитарно-технических приборов.....	24
Таблица 16-3204-2. Снятие кронштейнов санитарно-технических приборов	25
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы	25
Раздел 1. Ремонт.....	25
Таблица 16-3301-1. Ремонт насосов.....	25
Раздел 3. Устройство	25
Таблица 16-3303-1. Установка насосов центробежных фекальных.....	25
Приложение № 1	27
Приложение № 2	43

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные показатели на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) внутренних инженерных систем канализации и водостоков.

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ.

1.3. Отдел 12 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации зданий медицинских организаций.

1.3.1. В разделе 1 отдела 12 содержатся стоимостные нормативы на работы по уходу за санитарно-техническими приборами.

Стоимостными нормативами раздела учтены:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;
- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.3.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.3.3. Стоимостными нормативами табл. 16-1201-2 не учтена стоимость расходных материалов: жидкого мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец. Стоимостными нормативами 16-1201-2-1÷16-1201-23 учтена уборка гарнитуры туалетной, включая мытье и дезинфекцию. Периодичность уборки определяется регламентом.

1.3.4. Стоимостные нормативы таблицы 16-1201-2 возможно применять для определения стоимости аналогичных работ в эксплуатируемых зданиях различных отраслей.

1.3.5. Отделы 31 и 32 настоящего сборника содержат стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации трубопроводов и санитарно-технических приборов внутренних сетей канализации и водостоков.

1.3.6. Стоимостными нормативами предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола следует применять коэффициенты раздела 3.

1.3.7. Стоимостными нормативами не предусмотрено устройство лесов и подмостей.

1.3.8. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.3.9. Для чугунных и полиэтиленовых труб приводятся внутренние диаметры; диаметры арматуры приводятся по условному проходу.

1.3.10. Смена, ремонт трубопроводов, санитарно-технических приборов предусмотрена, при наличии готовых, сквозных отверстий и гнезд.

Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках, определяется по стоимостным показателям Сборника 50 «Разные работы» настоящей главы.

1.3.11. В стоимостных нормативах на смену санитарно-технических приборов приняты типовые крепления.

1.3.12. Стоимостными нормативами таблицы 16-3101-4 учтен полный комплекс работ по восстановлению трубопроводов канализации от ввода в здание до первого колодца. Стоимостными нормативами не учтены затраты на:

- предварительную очистку колодца (при необходимости) от ила и грязи;
- вывоз и утилизацию мусора.

1.3.13. Стоимостными нормативами табл. 16-3202-4 и 16-3203-7 стоимость гарнитуры туалетной не учтена и учитывается дополнительно.

1.4. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на санитарную эксплуатацию (уборку), осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену трубопровода, арматуры, приборов и систем устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.5. Отдел 11 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации зданий различных отраслей.

1.5.1. В разделе 1 отдела 11 содержатся стоимостные нормативы на работы по уходу за санитарно-техническими приборами.

Стоимостными нормативами раздела учтены:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.5.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.5.3. Стоимостными нормативами 16-1101-1-1 и 16-1101-1-2 учтены затраты на работы по мытью сантехприборов в зданиях общественных туалетов на территориях типа ВДНХ. Регулярная (поддерживающая) уборка проводится в течение дня, один раз в час.

1.5.4. Стоимостными нормативами 16-1101-1-3 и 16-1101-1-4 учтены затраты на работы по мытью сантехприборов в зданиях общественных туалетов на территориях типа ВДНХ. Генеральная уборка с закрытием санузла для посетителей проводится один раз в день.

1.6. Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам и диагностике трубопроводов. Отдел 22 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам и диагностике санитарно-технических приборов. Отдел 23 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам и диагностике насосов.

1.6.1. Стоимостными нормативами таблицы 16-2201-1 учтены затраты на проведение осмотров санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий. Затраты труда на устранение незначительных неисправностей систем водопровода и канализации (прочистка сифонов, укрепление расшатавшихся приборов, смена прокладок и т.д.) стоимостными нормативами таблицы 16-2201-1 не учтены и должны учитываться дополнительно.

1.6.2. Стоимостным нормативом 16-2303-2-1 учтены затраты на техническое обслуживание насоса для сточных вод типа Грундфосс EF. Расход масла для топлива учтен в количестве 10% от объема масляной камеры. Расход масла может быть откорректирован на основании данных о фактическом расходе.

1.7. Отдел 13 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации зданий образовательных организаций.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Стоимостным нормативом 16-1201-1-5/1 учтено мытье ванн моечных на одно отделение. При мытье ванн моечных на большее количество отделений к стоимостному нормативу следует применять коэффициент, равный количеству отделений.

2.2. Объем работ по разборке, смене трубопроводов следует определять:

2.2.1. Из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой.

2.3. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным.

2.4. Объем работ по уборке общественных туалетов по нормам табл. 16-1101-1 определяется по площади помещения туалетов.

Приложение

Состав комплектов санитарно-технических приборов

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

Наименование приборов	Наименование деталей								
	приборы	выпуски, сифоны	краны водозаборные	смесители	трубопровод соединительный	смешивающее устройство, вентили, клапаны обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками	ножки (кронштейны)	уравнители электрических потенциалов	решетка, резиновая пробка
Ванны купальные	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Ванны ножные и ручные керамические	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Умывальники одиночные:									
без подводки воды	+	+	-	-	-	-	(+)	-	-
с подводкой холодной воды	+	+	+	-	-	-	(+)	-	-

Наименование приборов	Наименование деталей								
	приборы	выпуски, сифоны	краны водозаборные	смесители	трубопровод соединительный	смешивающее устройство, вентили, клапаны обратные, pedalные пуски, болты анкерные с гайками	ножки (кронштейны)	уравнитель электрических потенциалов	решетка, резиновая пробка
с подводкой холодной и горячей воды	+	+	-	+	-	-	(+)	-	-
Умывальники групповые	+	+	-	-	+	+	-	-	-
Биде	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Поддоны душевые	+	+	-	-	+	-	-	+	-
Трапы	+	-	-	-	-	-	-	-	+

2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

Наименование приборов	Наименование деталей									
	приборы	бачки смывные с арматурой	бачки для дезинфицирующего раствора	арматура смывная	смесители	краны писсуаров	трубы смывные	выпуски, сифоны	педаль, решетки шланги с кранами	сиденья с креплением
Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
То же высокорасполагаемым	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Унитазы с краном смывным	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Чаши (унитазы) напольные:										
с бачком смывным	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
с краном	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Сливы больничные	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-
Писсуары:										
настенные	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-
напольные	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола:					
3.1.1. свыше 3 до 5 м		1,1	1,1	-	-
3.1.2. свыше 5 до 8 м		1,25	1,25	-	-
3.1.3. свыше 8 до 10 м		1,35	1,35	-	-
3.1.4. свыше 10 м		1,5	1,5	-	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1101-1. Уборка общественных туалетов на территории типа ВДНХ

- Состав работ:**
1. Осмотр.
 2. Мытье загрязненных унитазов, умывальников (1, 2), писсуаров (1).
 3. Мытье с дезинфекцией унитазов, умывальников, пеленальных столиков, ручек дверей (3, 4) и писсуаров (3).
 4. Протирка загрязненных пеленальных столиков, ручек дверей, участков пола и стен около сантехприборов (1, 2).
 5. Дезодорация писсуаров (3) и унитазов (3, 4).
 6. Мытье стен, перегородок, дверей (3, 4).
 7. Очистка корзин для мусора, смена туалетной бумаги, заправка контейнеров жидкого мыла по необходимости (1, 2).
 8. Очистка, промывка с дезинфекцией корзин для мусора с заменой пакета (3, 4).
 9. Промывка ершиков с дезинфекцией (3, 4).
 10. Мытье и заправка контейнеров жидкого мыла (3, 4).
 11. Мытье держателей, смена туалетной бумаги (3, 4).
 12. Мытье внутренней поверхности окон (3, 4).
 13. Мытье пола (3, 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1101-1-1/1	Уборка общественных туалетов на территориях типа ВДНХ - ежедневная поддерживающая уборка без закрытия для посетителей общественных туалетов с писсуарами	114,19	109,41	-	-	4,78	0,32
16-1101-1-2/1	Уборка общественных туалетов на территориях типа ВДНХ - ежедневная поддерживающая уборка без закрытия для посетителей общественных туалетов без писсуаров	102,13	95,74	-	-	6,39	0,28
16-1101-1-3/1	Уборка общественных туалетов на территориях типа ВДНХ - генеральная уборка с закрытием для посетителей общественных туалетов с писсуарами	1570,14	1453,16	-	-	116,98	4,25
16-1101-1-4/1	Уборка общественных туалетов на территориях типа ВДНХ - генеральная уборка с закрытием для посетителей общественных туалетов без писсуаров	1277,70	1254,85	-	-	22,85	3,67

Таблица 16-1101-2. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий

- Состав работ:**
1. Мытье санитарно-технических приборов с дезинфекцией.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1101-2-1/1	Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы	3214,77	3063,60	-	-	151,17	8,96
16-1101-2-2/1	Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники	1823,09	1689,08	-	-	134,01	4,94

Таблица 16-1101-3. Заправка автоматического дозатора (диспенсера) освежителя воздуха

- Состав работ:**
1. Осмотр дозатора.
 2. Снятие использованного картриджа.
 3. Установка нового картриджа.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1101-3-1/1	Заправка автоматического дозатора (диспенсера) освежителя воздуха	2003,65	2003,65	-	-	-	5,86

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1201-1. Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Очистка и дезинфекция прибора специальными средствами, очистка и дезинфекция смесителя, промывка водой (1, 4, 5).
3. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.
4. Очистка и дезинфекция прибора специальными средствами, очистка и дезинфекция ершика, промывка водой (2).
5. Очистка и дезинфекция прибора специальными средствами, очистка и дезинфекция крана, промывка водой (3).
6. Очистка и дезинфекция прибора (шторки и поддон) специальными средствами, очистка и дезинфекция душевой гарнитуры, промывка водой (6).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1201-1-1/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - умывальники	2496,34	1798,50	-	-	697,84	5,26
16-1201-1-2/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - унитазы	4142,61	3272,17	-	-	870,44	9,57
16-1201-1-3/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - писсуары	1834,79	1309,55	-	-	525,24	3,83
16-1201-1-4/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - ванны купальные	8432,54	7382,05	-	-	1050,49	21,59
16-1201-1-5/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - ванны моечные	4388,28	3600,42	-	-	787,86	10,53
16-1201-1-6/1	Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций - душевые кабины с поддонами	13076,94	11936,43	-	-	1140,51	34,91

Таблица 16-1201-2. Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций

Состав работ:

1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
2. Наполнение контейнеров (1).
3. Установка рулонов туалетной бумаги (2), рулонов бумажных полотенец (3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1201-2-1/1	Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций - контейнеры для жидкого мыла (с наполнением контейнеров жидким мылом)	4825,62	4752,69	-	-	72,93	13,9
16-1201-2-2/1	Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций - держатели для туалетной бумаги (с установкой рулонов туалетной бумаги)	2859,58	2786,65	-	-	72,93	8,15
16-1201-2-3/1	Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций - держатели для бумажных полотенец (с установкой рулонов бумажных полотенец)	3960,56	3887,63	-	-	72,93	11,37

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1301-1. Уборка умывальников в зданиях образовательных организаций

Состав работ:

1. Приготовление моюще-дезинфицирующего раствора.
2. Мытье поверхности умывальника, смесителя, сифона, мыльницы.
3. Протирка стены в зоне умывальника.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1301-1-1/1	Уборка умывальников в зданиях образовательных организаций - умывальники детские	2332,58	1648,05	-	-	684,53	4,82
16-1301-1-2/1	Уборка умывальников в зданиях образовательных организаций - умывальники взрослые	3098,84	2072,04	-	-	1026,80	6,06

Таблица 16-1301-2. Уборка унитазов в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Приготовление моюще-дезинфицирующего раствора.
2. Мытье поверхности унитаза, сидения, ручки сливного бачка.
3. Протирка стены и пола в зоне унитаза.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1301-2-1/1	Уборка унитазов в зданиях образовательных организаций - унитазы детские	3420,75	2513,11	-	-	907,64	7,35
16-1301-2-2/1	Уборка унитазов в зданиях образовательных организаций - унитазы взрослые	4569,09	3542,29	-	-	1026,80	10,36

Таблица 16-1301-3. Уборка писсуаров в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Приготовление моюще-дезинфицирующего раствора.
2. Мытье поверхности писсуара, крана.
3. Протирка стены в зоне писсуара.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1301-3-1/1	Уборка писсуаров в зданиях образовательных организаций	2264,20	1579,67	-	-	684,53	4,62

Таблица 16-1301-4. Уборка ванн купальных в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Приготовление моюще-дезинфицирующего раствора.
2. Мытье поверхности ванны, смесителя.
3. Протирка стены в зоне ванны.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1301-4-1/1	Уборка ванн купальных в зданиях образовательных организаций	8952,51	7925,71	-	-	1026,80	23,18

Таблица 16-1301-5. Уборка душевых кабин с поддоном в зданиях образовательных организаций

Состав работ: 1. Приготовление моюще-дезинфицирующего раствора.
2. Мытье душевой кабины (шторок, поддона, стенок кабины), смесителя.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-1301-5-1/1	Уборка душевых кабин с поддоном в зданиях образовательных организаций	13024,18	11936,43	-	-	1087,75	34,91

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и фасонные части

Раздел 1. Осмотр

Таблица 16-2101-1. Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов на отсутствие течи.
2. Проверка состояния, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2101-1-1/1	Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100-150 мм	814,46	814,46	-	-	-	1,38

Таблица 16-2101-2. Осмотр чугунных канализационных ревизий и прочисток

Состав работ: 1. Осмотр, демонтаж крышки.
2. Проверка состояния резинового уплотнителя.
3. Осмотр трубопровода на отсутствие засора, монтаж крышки на место.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2101-2-1/1	Осмотр чугунных канализационных ревизий и прочисток	84,28	84,28	-	-	-	0,13

Таблица 16-2101-3. Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100-150 мм с лестниц

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов на отсутствие течи.
2. Проверка состояния, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2101-3-1/1	Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100-150 мм с лестниц	2891,91	2891,91	-	-	-	4,9

Таблица 16-2101-5. Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов

Состав работ: 1. Осмотр на отсутствие повреждений, утечек, проверка надежности креплений.
2. Снятие крышки, вынимание заслонки из пазов корпуса, снятие уплотнителя.
3. Осмотр на наличие засора, промывка.
4. Смазывание трущихся поверхностей и уплотнителя смазкой.
5. Установка заслонки в пазы корпуса и крышки на место.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-2101-5-1/1	Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов диаметром 50 мм	897,46	897,09	-	-	0,37	1,52
16-2101-5-2/1	Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов диаметром 110 мм	1228,38	1227,58	-	-	0,80	2,08
16-2101-5-3/1	Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов диаметром 160 мм	1275,94	1274,80	-	-	1,14	2,16

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы санитарно-технические

Раздел 1. Осмотр

Таблица 16-2201-1. Осмотры санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий

Состав работ: 1. Осмотр умывальника (1, 3).
2. Осмотр унитаза (1, 2).
3. Осмотр трубопроводов (1).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2201-1-1/1	Осмотры санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий - туалет (1 умывальник и 1 унитаз)	816,82	816,82	-	-	-	1,26
16-2201-1-2/1	Осмотры санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий - добавлять на осмотр каждого унитаза сверх одного	175,03	175,03	-	-	-	0,27
16-2201-1-3/1	Осмотры санитарно-технических приборов и трубопроводов в туалетах общественных зданий - добавлять на осмотр каждого умывальника сверх одного	149,10	149,10	-	-	-	0,23

Таблица 16-2201-2. Осмотр трапа ТП

Состав работ: 1. Осмотр, снятие решетки.
2. Очистка, установка решеток.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2201-2-1/1	Осмотр трапа ТП диаметром 50 мм	356,55	356,55	-	-	-	0,55
16-2201-2-2/1	Осмотр трапа ТП диаметром 100 мм	473,24	473,24	-	-	-	0,73

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 16-2203-1. Прочистка сифонов умывальников и моек

Состав работ: 1. Отсоединение сифона от трубопровода.
2. Прочистка и промывка сифона.
3. Очистка следов старого герметика.
4. Установка сифона с присоединением к трубопроводу.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
16-2203-1-1/1	Прочистка сифонов умывальников и моек	15108,78	14909,44	-	-	199,34	28,02

Таблица 16-2203-2. Прочистка сифонов поддонов душевых

Состав работ: 1. Демонтаж/монтаж экрана.
2. Отсоединение сифона.
3. Прочистка и промывка сифона.
4. Очистка следов старого герметика.
5. Нанесение герметика, установка сифона с присоединением к трубопроводу.
6. Проверка герметичности соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
16-2203-2-1/1	Прочистка сифонов поддонов душевых	24101,05	23901,71	-	-	199,34	36,87

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 16-2301-1. Осмотр насоса для сточных вод переносного с полукрытым рабочим колесом Грундфос EF

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений, коррозии, прочности креплений.
 2. Проверка отсутствия течи в местах соединений с трубопроводами.
 3. Проверка отсутствия посторонних шумов, вибраций.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-2301-1-1/1	Осмотр насоса для сточных вод переносного с полуоткрытым рабочим колесом Грундфос EF	236,86	236,86	-	-	-	0,34

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 16-2303-1. Техническое обслуживание насосов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Выполнение планового ремонта.
 4. Ремонт приборов автоматики, средств дистанционного управления.
 5. Настройка режимов работы.
 6. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
16-2303-1-1/1	Техническое обслуживание в течение года насосов динамических центробежных фекальных вертикальных СДВ-80/18	43808,90	42727,68	-	-	1081,22	64
16-2303-1-2/1	Техническое обслуживание в течение года насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 10-10	32045,76	32045,76	-	-	-	48

Таблица 16-2303-2. Техническое обслуживание насоса для сточных вод переносного с полукрытым рабочим колесом Грундфос EF

- Состав работ:**
1. Осмотр насоса на отсутствие повреждений, посторонних шумов, вибраций.
 2. Извлечение насоса из приемка, отсоединение узла электродвигателя.
 3. Очистка, промывка корпуса насоса.
 4. Проверка состояния изоляции кабельного ввода.
 5. Проверка плавности хода вала, рабочего колеса.
 6. Проверка уплотнения вала.
 7. Проверка уровня масла, долив при необходимости.
 8. Соединение корпуса с узлом электродвигателя.
 9. Очистка приемка.
 10. Установка насоса в приемок, проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-2303-2-1/1	Техническое обслуживание насоса для сточных вод переносного с полуоткрытым рабочим колесом Грундфос EF	3627,62	3483,22	-	-	144,40	5

Таблица 16-2303-3. Техническое обслуживание компактной канализационной насосной установки

- Состав работ:**
1. Осмотр установки на отсутствие повреждений, утечек, слив воды, проверка срабатывания насоса.
 2. Отключение питания, перекрытие запорной арматуры на трубопроводе водоснабжения.
 3. Отсоединение манжеты унитаза, подводящего патрубка, патрубка нагнетания.
 4. Демонтаж крышки двигателя насоса, узла насоса, очистка, отсоединение режущего механизма. Проверка состояния режущих кромок, установка и закрепление режущего механизма.
 5. Очистка и промывка резервуара.
 6. Монтаж узла насоса, крышки двигателя насоса.
 7. Присоединение патрубка нагнетания, подводящего патрубка, манжеты унитаза.
 8. Открытие запорной арматуры на трубопроводе водоснабжения, включение питания установки.
 9. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-2303-3-1/1	Техническое обслуживание компактной канализационной насосной установки	531,58	531,58	-	-	-	0,82

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и фасонные части.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3101-1. Очистка канализационных труб

Состав работ: 1. Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи стальными щетками с отжиганием.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-1-1/1	Очистка канализационных труб диаметром до 50 мм	20822,28	20822,28	-	-	-	34,6
16-3101-1-2/1	Очистка канализационных труб диаметром до 100 мм	27201,36	27201,36	-	-	-	45,2
16-3101-1-3/1	Очистка канализационных труб диаметром до 150 мм	32858,28	32858,28	-	-	-	54,6

Таблица 16-3101-2. Зачеканка и расчеканка раструбов чугунной канализации

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3101-2-1/1	Зачеканка цементным раствором раструбов чугунной канализации диаметром 50 мм с осмотром, очисткой, законопаткой и заделкой раструбов	200,41	182,29	-	-	18,12	0,35
16-3101-2-2/1	Зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации диаметром 100 мм с осмотром, очисткой, законопаткой и заделкой раструбов	266,94	233,80	-	-	33,14	0,43
16-3101-2-3/1	Зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации диаметром 150 мм с осмотром, очисткой, законопаткой и заделкой раструбов	414,96	358,86	-	-	56,10	0,66
16-3101-2-4/1	Расчеканка раструбов чугунных канализационных труб с вырубкой цемента и удалением пряди диаметром 50 мм	135,41	135,41	-	-	-	0,26
16-3101-2-5/1	Расчеканка раструбов чугунных канализационных труб с вырубкой цемента и удалением пряди диаметром 100 мм	173,99	173,99	-	-	-	0,32
16-3101-2-6/1	Расчеканка раструбов чугунных канализационных труб с вырубкой цемента и удалением пряди диаметром 150 мм	271,86	271,86	-	-	-	0,5

Таблица 16-3101-3. Прочистка канализационной сети

Состав работ: 1. Открывание крышек ревизий.
2. Прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой.
3. Промывка трубопровода через санитарные приборы.
4. Закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.

Измеритель: 100 м

Измеритель:		100 м					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

16-3101-3-1/1 Прочистка канализационной сети внутренней 17500,84 14885,50 - - 2615,34 29,54

Таблица 16-3101-4. Восстановление рукавом из нетканого материала трубопроводов канализации

- Состав работ:**
1. Телеинспекция трубопровода перед прочисткой, после прочистки и промывки, после протяжки и после отверждения рукава.
 2. Механизированная прочистка трубопровода, сбор шлама.
 3. Промывка трубопровода.
 4. Установка (разборка) пневмозаглушек.
 5. Протаскивание рукава.
 6. Пневмоиспытание рукава воздухом, прогрев рукава паром.
 7. Охлаждение рукава, откачка воды из рукава.
 8. Обрезка рукава.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3101-4-1/1	Восстановление рукавом из нетканого материала трубопроводов канализации диаметром 100 мм	21910,95	6066,21	8516,85	3284,25	7327,89	8,75

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 16-3102-1. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб

- Состав работ:**
1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей, разборка.
 2. Примерка, укладка труб, заделка раструбов, установка креплений, проверка уклонов.
 3. Пробивка гнезд.
 4. Заделка отверстий в местах прохода труб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3102-1-1/1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм Масса мусора	351457,71	144205,92	-	-	207251,79	216 0,59
16-3102-1-2/1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм Масса мусора	508572,91	176919,30	-	-	331653,61	265 1,34
16-3102-1-3/1	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм Масса мусора	739156,16	238340,34	-	-	500815,82	357 2,18

Таблица 16-3102-2. Смена ПВХ канализационных труб

- Состав работ:**
1. Снятие средств крепления.
 2. Разборка старых труб и фасонных частей.
 3. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.
 4. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов.
 5. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3102-2-1/1	Смена ПВХ канализационных труб диаметром 50 мм	59874,64	35090,11	-	-	24784,53	52,56
16-3102-2-2/1	Масса мусора						0,04
	Смена ПВХ канализационных труб, диаметром 100 мм	87666,71	37193,11	-	-	50473,60	55,71
	Масса мусора						0,11

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Установка задвижек.
4. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3103-1-1/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	274370,48	54522,65	-	-	219847,83	80,5
16-3103-1-2/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	473776,53	59974,91	-	-	413801,62	88,55
16-3103-1-3/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	637281,03	68854,47	-	-	568426,56	104,65

Таблица 16-3103-2. Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях

Состав работ: 1. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
2. Резка труб, снятие фаски, стыковка труб и фасонных частей с очисткой поверхности, замером, смазкой мыльным раствором.
3. Крепление трубопроводов с затяжкой винтов на хомутах, выверка.
4. Испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3103-2-1/1	Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 50 мм	257395,13	74451,63	29,10	0,21	182914,40	114,93
16-3103-2-2/1	Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 100 мм	580180,69	106516,40	29,10	0,21	473635,19	165,27
16-3103-2-3/1	Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях, диаметр 150 мм	2325561,45	128090,09	29,10	0,21	2197442,26	198,97

Таблица 16-3103-3. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб

Состав работ: 1. Установка креплений с разметкой мест установки и сверлением отверстий.
2. Установка шпилек с подрезкой и подгонкой по размеру.
3. Очистка ветошью соединяемых поверхностей труб, фасонных частей.
4. Стыковка труб и фасонных частей.
5. Крепление трубопроводов с затяжкой винтов на хомутах, выверка.
6. Испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
16-3103-3-1/1	Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб, диаметр 50 мм	749586,35	105288,46	78,45	0,57	644219,44	163,66
16-3103-3-2/1	Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб, диаметр 100 мм	781078,26	129122,73	78,45	0,57	651877,08	201,08
16-3103-3-3/1	Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб, диаметр 150 мм	905265,23	148347,50	78,45	0,57	756839,28	231,25

Таблица 16-3103-4. Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами.
2. Установка и заделка креплений.
3. Установка задвижек.
4. Испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-3103-4-1/1	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм	69477,62	44187,92	-	-	25289,70	67,16
16-3103-4-2/1	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм	97133,28	42371,98	-	-	54761,30	64,4

Таблица 16-3103-5. Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб

Состав работ: 1. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением.
2. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки.
3. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3103-5-1/1	Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях - муфты обжимные	39371,49	10862,49	-	-	28509,00	16,82
16-3103-5-2/1	Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб в междуэтажных перекрытиях - муфты с креплением болтами к перекрытиям	71937,65	41420,91	85,73	1,03	30431,01	65,27

Раздел 4. Разборка

Таблица 16-3104-1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: 1. Расчистка раструбов.
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений.
3. Отборка, складирование годных труб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3104-1-1/1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	41403,84	41403,84	-	-	-	68,8
	Масса мусора						0,59
16-3104-1-2/1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	49352,02	49352,02	-	-	-	85,3
	Масса мусора						1,34
16-3104-1-3/1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм	63214,93	63214,93	-	-	-	111,5
	Масса мусора						2,18

Таблица 16-3104-2. Разборка трубопроводов канализации ПВХ

Состав работ: 1. Разборка труб, фасонных частей, креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-3104-2-1/1	Разборка трубопроводов канализации ПВХ диаметром 50 мм	10398,25	10359,35	38,90	0,13	-	15,98
	Масса мусора						0,073

16-3104-2-2/1	Разборка трубопроводов канализации ПВХ диаметром 100 мм Масса мусора	9294,57	9270,26	24,31	0,08	-	14,3	0,2
---------------	--	---------	---------	-------	------	---	------	-----

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 16-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ:

1. Разборка участка трубопровода.
2. Перерубка труб.
3. Вырубка борозды для удобства работ.
4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

Измеритель: 1 врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
16-3105-1-1/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	5978,90	4315,33	-	-	1663,57	8,11
16-3105-1-2/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	10257,22	5469,99	-	-	4787,23	10,28

Таблица 16-3105-2. Установка воронок

Состав работ:

1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу (1).
2. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу (2-4).

Измеритель: 1 воронка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
16-3105-2-1/1	Установка воронок водосточных	2134,30	1954,11	132,20	0,09	47,99	2,97
16-3105-2-2/1	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	422,21	396,87	-	-	25,34	0,7
16-3105-2-3/1	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	722,84	527,56	-	-	195,28	0,95
16-3105-2-4/1	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	1128,53	848,20	-	-	280,33	1,56

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы санитарно-технические

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3201-1. Регулировка смывного бачка

Состав работ:

1. Регулировка.

Измеритель: 100 приборов

Итого: 100 приборов		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
16-3201-1-1/1	Регулировка смывного бачка	16688,57	16688,57	-	-	-	26,7

Таблица 16-3201-2. Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов

Состав работ:

1. Снятие приборов с отсоединением от трубопровода.
2. Замена дюбелей.
3. Установка приборов, присоединение к трубопроводу.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3201-2-1/1	Укрепление расшатавшихся санитарно- технических приборов - умывальники	56369,53	55572,52	59,45	0,41	737,56	104,44
16-3201-2-2/1	Укрепление расшатавшихся санитарно- технических приборов - унитазы и биде	81638,96	80841,95	59,45	0,41	737,56	151,93
16-3201-2-3/1	Укрепление расшатавшихся санитарно- технических приборов - писсуары	60647,62	59850,61	59,45	0,41	737,56	112,48

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 16-3202-1. Смена санитарно-технических приборов

Состав работ: 1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов и снятием креплений.
2. Установка прибора с креплением и присоединением.

Измеритель: 100 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-3202-1-1/1	Смена умывальников / умывальник керамический полукруглый второй величины без пьедестала	429221,43	127581,60	-	-	301639,83	212
16-3202-1-1/2	Смена раковин / раковина стальная эмалированная	333610,43	127581,60	-	-	206028,83	212
16-3202-1-1/3	Смена умывальников / умывальник керамический полукруглый третьей величины с пьедесталом	645009,43	127581,60	-	-	517427,83	212
16-3202-1-1/4	Смена умывальников / умывальник керамический полукруглый второй величины с переливом с пьедесталом	514082,43	127581,60	-	-	386500,83	212
16-3202-1-1/5	Смена умывальников / умывальник керамический полукруглый второй величины с пьедесталом	557085,43	127581,60	-	-	429503,83	212
16-3202-1-2/1	Смена чугунных моек на одно отделение	760052,33	226895,50	-	-	533156,83	335
16-3202-1-2/2	Смена чугунных моек на два отделения	1394305,33	226895,50	-	-	1167409,83	335
16-3202-1-3/1	Смена унитаза с бачком	724336,26	276828,00	-	-	447508,26	460
16-3202-1-3/2	Смена унитаза детского с бачком	702213,26	276828,00	-	-	425385,26	460
16-3202-1-4/1	Смена чугунных эмалированных ванн ВЧМ1-1700	3613094,43	326534,04	-	-	3286560,39	588
16-3202-1-4/2	Смена чугунных эмалированных ванн ВЧМ1-1500	3170214,43	326534,04	-	-	2843680,39	588

Таблица 16-3202-2. Смена деталей санитарно-технических приборов

Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов.
2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов (1-3, 4-5).

Измеритель: 100 приборов (1-3), 100 шт. (4-5), 1 комплект (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-3202-2-1/1	Смена сидений к унитазам / сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	60361,98	43437,98	-	-	16924,00	73,6
16-3202-2-2/1	Смена манжет резиновых к унитазам	45691,54	43437,98	-	-	2253,56	73,6
16-3202-2-3/1	Смена смывных бачков / бачки смывные компакт	224594,02	52881,02	-	-	171713,00	89,6
16-3202-2-4/1	Смена сифонов бутылочных полимерных	55786,40	46813,40	-	-	8973,00	72,29
16-3202-2-4/2	Смена сифонов бутылочных латунных	150141,40	46813,40	-	-	103328,00	72,29
16-3202-2-4/3	Смена сифонов полимерных гофрированных	64680,40	46813,40	-	-	17867,00	72,29
16-3202-2-5/1	Смена кронштейнов больших к санитарно- техническим приборам	42117,78	15652,47	102,50	0,70	26362,81	24,31
16-3202-2-5/2	Смена кронштейнов малых к санитарно- техническим приборам	40905,78	15652,47	102,50	0,70	25150,81	24,31
16-3202-2-7/1	Смена уравнивателей электрических потенциалов (УЭП) с их изготовлением	234,70	200,92	-	-	33,78	0,39

Таблица 16-3202-3. Смена прокладок в смесителях

Состав работ: 1. Снятие старых прокладок.
2. Установка новых прокладок.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
16-3202-3-1/1	Смена прокладок в смесителях	8212,38	7891,04	-	-	321,34	14,83

Таблица 16-3202-4. Смена гарнитуры туалетной

Состав работ: 1. Снятие гарнитуры туалетной.
2. Установка новой гарнитуры туалетной.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3202-4-1/1	Смена гарнитуры туалетной - крючки, контейнеры для жидкого мыла, держатели бумаги и т.д.	13385,09	13318,46	66,63	0,46	-	25,03

Таблица 16-3202-5. Смена сетки душевой и гибкого шланга

Состав работ: 1. Демонтаж душевой сетки, слив остатков воды (1).
2. Демонтаж душевой сетки и гибкого шланга, слив остатков воды (2).
3. Осмотр новой душевой сетки, проверка комплектации, проверка отсутствия повреждений.
4. Осмотр нового душевого шланга, проверка комплектации, проверка отсутствия повреждений (2).
5. Присоединение душевой сетки к гибкому шлангу.
6. Присоединение шланга к смесителю (2).
7. Подача воды, проверка герметичности соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3202-5-1/1	Смена сетки душевой / сетка душевая пластиковая	16815,70	2735,70	-	-	14080,00	4,22
16-3202-5-2/1	Смена сетки душевой с гибким шлангом / сетка душевая пластиковая со шлангом душевым гибким длиной 1,5 м	35036,82	4939,82	-	-	30097,00	7,62

Таблица 16-3202-6. Смена сифона поддона душевого

Состав работ: 1. Демонтаж/монтаж экрана.
2. Отсоединение сифона.
3. Нанесение герметика, установка нового сифона с присоединением к трубопроводу.
4. Проверка герметичности соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
16-3202-6-1/1	Смена сифона поддона душевого	77172,78	50610,44	-	-	26562,34	78,07

Таблица 16-3202-7. Смена арматуры бачков смывных

Состав работ: 1. Перекрытие подачи воды.
2. Откручивание сливной кнопки, снятие крышки бачка унитаза.
3. Демонтаж наливной арматуры, слив остатков воды, установка заглушки.
4. Демонтаж сливной арматуры.
5. Очистка внутренней поверхности бачка от налета (при необходимости).
6. Осмотр, проверка комплектации новой сливной/наливной арматуры.
7. Установка новой сливной/наливной арматуры, регулировка.
8. Установка крышки бачка, прикручивание сливной кнопки.
9. Подача воды, заполнение бачка водой, проверка работоспособности.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3202-7-1/1	Смена арматуры бачков смывных	113416,96	23434,96	-	-	89982,00	36,15

Таблица 16-3202-8. Смена опоры (каркаса) душевого поддона

Состав работ: 1. Демонтаж/монтаж экрана и поддона душевого.
2. Демонтаж и разборка старой опоры.
3. Осмотр, проверка комплектации, сборка новой опоры.
4. Установка и выверка положения опоры.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3202-8-1/1	Смена опоры (каркаса) душевого поддона	62512,68	62512,68	-	-	-	96,43

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3203-1. Установка ванн, умывальников, биде, трапов, душевых поддонов и кабин

Состав работ:

1. Установка санитарных приборов.
2. Установка и заделка кронштейнов.
3. Присоединение приборов к трубопроводам

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3203-1-1/1	Установка ванн купальных чугунных длина 1500 мм	30499,11	2010,01	-	-	28489,10	3,34
16-3203-1-2/1	Установка ванн купальных стальных длина 1500 мм	9142,05	1348,03	-	-	7794,02	2,24
16-3203-1-3/1	Установка ванн ножных и ручных	19395,56	2037,28	0,10	-	17358,18	3,2
16-3203-1-4/1	Установка умывальников одиночных без подводки воды / умывальник керамический полукруглый второй величины с переливом	3964,80	1063,16	0,10	-	2901,54	1,64
16-3203-1-5/1	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды / умывальник керамический полукруглый второй величины с переливом	4348,29	1108,54	0,10	-	3239,65	1,71
16-3203-1-6/1	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды / умывальник керамический полукруглый второй величины с переливом	9696,29	1452,12	0,10	-	8244,07	2,24
16-3203-1-6/2	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды / умывальник керамический полукруглый второй величины с переливом с пьедесталом	10974,93	1452,12	0,10	-	9522,71	2,24
16-3203-1-6/3	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды / умывальник керамический полукруглый третьей величины с пьедесталом	12284,20	1452,12	0,10	-	10831,98	2,24
16-3203-1-6/4	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды / умывальник керамический полукруглый второй величины с пьедесталом	11404,96	1452,12	0,10	-	9952,74	2,24
16-3203-1-8/1	Установка биде	8427,21	2011,81	0,10	-	6415,30	3,16
16-3203-1-9/1	Установка поддонов душевых чугунных глубоких	17249,54	1050,54	-	-	16199,00	1,78
16-3203-1-10/1	Установка поддонов душевых чугунных мелких	16305,89	672,82	-	-	15633,07	1,14
16-3203-1-11/1	Установка трапов диаметром 50 мм	2137,08	337,42	-	-	1799,66	0,53
16-3203-1-12/1	Установка трапов диаметром 100 мм	3181,87	579,35	-	-	2602,52	0,91
16-3203-1-13/1	Установка ванн купальных пластиковых	12387,81	1160,40	-	-	11227,41	1,79
16-3203-1-14/1	Установка ванн гидромассажных прямых	32547,86	3176,52	-	-	29371,34	4,9
16-3203-1-15/1	Установка ванн гидромассажных угловых	47671,92	3844,24	-	-	43827,68	5,93
16-3203-1-16/1	Установка душевых кабин с чугунными поддонами	30849,05	5160,23	-	-	25688,82	7,96
16-3203-1-17/1	Установка душевых кабин со стальными поддонами	17725,84	4090,58	-	-	13635,26	6,31
16-3203-1-18/1	Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами	24031,17	3280,25	-	-	20750,92	5,06

Таблица 16-3203-2. Установка унитазов, чаш напольных, сливов бытовых

Состав работ:

1. Установка приборов.
2. Регулировка смывной арматуры.
3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3203-2-1/1	Установка унитазов детских	6015,59	1623,46	-	-	4392,13	2,55
16-3203-2-1/2	Установка унитазов керамических напольных с бачком смывным керамическим компакт в комплекте с запорной арматурой	6406,06	1623,46	-	-	4782,60	2,55
16-3203-2-2/1	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	6938,70	2043,65	-	-	4895,05	3,21
16-3203-2-3/1	Установка унитазов с краном смывным	13057,95	1451,56	-	-	11606,39	2,28
16-3203-2-4/1	Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	9612,68	2257,39	-	-	7355,29	3,68
16-3203-2-5/1	Установка чаш (унитазов) напольных с краном смывным	14254,66	1686,90	-	-	12567,76	2,75
16-3203-2-6/1	Установка сливов больничных	38111,60	3094,12	-	-	35017,48	4,86

Таблица 16-3203-3. Установка писсуаров

Состав работ: 1. Установка приборов.
2. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 1 комплект (1), 10 комплектов (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3203-3-1/1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	4231,68	668,79	0,10	-	3562,79	1,07
16-3203-3-2/1	Установка писсуаров напольных	147071,36	21157,60	2103,44	1015,69	123810,32	33,85

Таблица 16-3203-4. Установка моек и раковин

Состав работ: 1. Установка приборов.
2. Установка кронштейнов или приборов под мойки (1-3).
3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
16-3203-4-1/1	Установка моек чугунных эмалированных на одно отделение	6512,88	1160,40	-	-	5352,48	1,79
16-3203-4-2/1	Установка моек чугунных эмалированных на два отделения	9936,57	1685,50	-	-	8251,07	2,6
16-3203-4-3/1	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	4236,37	1257,64	-	-	2978,73	1,94
16-3203-4-4/1	Установка раковин стальных эмалированных	3325,02	602,89	-	-	2722,13	0,93

Таблица 16-3203-5. Установка душевых шторок для поддонов и ванн

Состав работ: 1. Разметка мест установки, сверление отверстий в стенах и в направляющих душевых шторок.
2. Отрезание профиля, зачистка заусенец.
3. Установка пристенного профиля и направляющих.
4. Установка роликов или петель, шторок, дверей, ручек.
5. Обработка мест примыкания силиконовым герметиком.

Измеритель: 10 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
16-3203-5-1/1	Установка прямых душевых шторок из пластика для поддонов и ванн	171757,26	20045,68	69,48	0,54	151642,10	33,23
16-3203-5-2/1	Установка угловых душевых шторок из пластика для поддонов и ванн	113989,64	25775,67	88,27	0,68	88125,70	42,76
16-3203-5-3/1	Установка прямых душевых шторок из закаленного стекла для поддонов и ванн	211066,92	44735,54	69,48	0,54	166261,90	75,1
16-3203-5-4/1	Установка угловых душевых шторок из закаленного стекла для поддонов и ванн	153237,65	65023,68	88,27	0,68	88125,70	109,3

Таблица 16-3203-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Состав работ: 1. Установка приборов.
2. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3203-6-1/1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17585,49	1497,50	-	-	16087,99	2,31

Таблица 16-3203-7. Установка гарнитуры туалетной

Состав работ: 1. Сверление отверстий с разметкой.
2. Установка гарнитуры туалетной.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-3203-7-1/1	Установка гарнитуры туалетной - крючки, контейнеры для жидкого мыла, держатели бумаги и т.д.	19617,10	19512,11	104,99	0,86	-	36,67

Таблица 16-3203-8. Монтаж люков ревизионных

Состав работ: 1. Разметка места установки люка (1-3) и мест сверления отверстий (1).
2. Сверление отверстий в стене (1).
3. Нанесение герметика по периметру фланца люка (2).
4. Нанесение клея по периметру люка (3).
5. Установка люка с выверкой (1-3) и закреплением шурупами (1, 2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-3203-8-1/1	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 150x100 мм	472,07	234,76	1,25	0,01	236,06	0,41
16-3203-8-1/2	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 150x150 мм	490,97	234,76	1,25	0,01	254,96	0,41
16-3203-8-1/3	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 150x200 мм	511,41	234,76	1,25	0,01	275,40	0,41
16-3203-8-1/4	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 200x250 мм	593,65	234,76	1,25	0,01	357,64	0,41
16-3203-8-1/5	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 200x300 мм	624,84	234,76	1,25	0,01	388,83	0,41
16-3203-8-1/6	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 250x250 мм	650,59	234,76	1,25	0,01	414,58	0,41
16-3203-8-1/7	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 300x300 мм	826,01	234,76	1,25	0,01	590,00	0,41
16-3203-8-1/8	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 300x400 мм	1018,61	234,76	1,25	0,01	782,60	0,41
16-3203-8-2/1	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 146x146 мм	301,76	106,42	0,20	-	195,14	0,2
16-3203-8-2/2	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 146x196 мм	331,26	106,42	0,20	-	224,64	0,2
16-3203-8-2/3	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 196x196 мм	386,95	106,42	0,20	-	280,33	0,2
16-3203-8-2/4	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 196x246 мм	413,56	106,42	0,20	-	306,94	0,2

16-3203-8-2/5	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 196х296 мм	453,77	106,42	0,20	-	347,15	0,2
16-3203-8-2/6	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛР 296х296 мм	592,04	106,42	0,20	-	485,42	0,2
16-3203-8-2/7	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 150х150 мм	432,51	106,42	0,20	-	325,89	0,2
16-3203-8-2/8	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 200х200 мм	534,56	106,42	0,20	-	427,94	0,2
16-3203-8-2/9	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 300х300 мм	716,66	106,42	0,20	-	610,04	0,2
16-3203-8-2/10	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 400х400 мм	930,37	106,42	0,20	-	823,75	0,2
16-3203-8-2/11	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 500х500 мм	1267,03	106,42	0,20	-	1160,41	0,2
16-3203-8-2/12	Монтаж люков ревизионных - с фланцем с механическим креплением / типа ЛМ 600х300 мм	1200,93	106,42	0,20	-	1094,31	0,2
16-3203-8-3/1	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 146х146 мм	286,79	90,46	-	-	196,33	0,17
16-3203-8-3/2	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 146х196 мм	317,25	90,46	-	-	226,79	0,17
16-3203-8-3/3	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 196х196 мм	373,91	90,46	-	-	283,45	0,17
16-3203-8-3/4	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 196х246 мм	401,49	90,46	-	-	311,03	0,17
16-3203-8-3/5	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 196х296 мм	442,65	90,46	-	-	352,19	0,17
16-3203-8-3/6	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 246х246 мм	523,87	90,46	-	-	433,41	0,17
16-3203-8-3/7	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 296х296 мм	582,85	90,46	-	-	492,39	0,17
16-3203-8-3/8	Монтаж люков ревизионных - без механического крепления / типа ЛР 346х346 мм	1000,42	90,46	-	-	909,96	0,17

Таблица 16-3203-9. Установка трапов пластиковых

Состав работ: 1. Установка трапа.
2. Присоединение трапа к трубопроводу канализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3203-9-1/1	Установка трапов пластиковых диаметром 50 мм / трапы полипропиленовые с прямым отводом Т50 П, с решеткой из нержавеющей стали	2615,66	265,79	-	-	2349,87	0,41
16-3203-9-1/2	Установка трапов пластиковых диаметром 50 мм / трапы полипропиленовые с прямым отводом Т50 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубок с переходом (40/50)	4118,40	265,79	-	-	3852,61	0,41
16-3203-9-1/3	Установка трапов пластиковых диаметром 50 мм / трапы полипропиленовые с вертикальным отводом ТВ50 П, с решеткой из нержавеющей стали	1794,61	265,79	-	-	1528,82	0,41
16-3203-9-1/4	Установка трапов пластиковых диаметром 50 мм / трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубок с переходом (50/75/100)	5667,05	265,79	-	-	5401,26	0,41
16-3203-9-2/1	Установка трапов пластиковых диаметром 110 мм / трапы полипропиленовые с прямым отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали	4743,78	447,31	-	-	4296,47	0,69
16-3203-9-2/2	Установка трапов пластиковых диаметром 110 мм / трапы полиэтиленовые с прямым отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубок с переходом (75/100)	7695,05	447,31	-	-	7247,74	0,69
16-3203-9-2/3	Установка трапов пластиковых диаметром 110 мм / трапы полипропиленовые с вертикальным отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали	3138,54	447,31	-	-	2691,23	0,69

Таблица 16-3203-10. Установка подвесных санитарно-технических приборов с инсталляциями рамного типа

- Состав работ:**
1. Установка канализационного отвода.
 2. Разметка мест сверления и сверление отверстий.
 3. Установка креплений, установка и регулировка рамы.
 4. Закрепление рамы, установка сливного бака.
 5. Установка унитаза и сиденья (1), писсуара (2).
 6. Подключение к системам водоснабжения и канализации.
 7. Установка кнопки смыва.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3203-10-1/1	Установка подвесных унитазов с инсталляциями рамного типа	1480,98	1458,33	2,07	0,01	20,58	2,4
16-3203-10-2/1	Установка подвесных писсуаров с инсталляциями рамного типа	1235,06	1212,47	2,01	0,01	20,58	2,01

Таблица 16-3203-11. Установка ванн купальных длиной 1700 мм

- Состав работ:**
1. Установка санитарных приборов.
 2. Установка и закрепление ножек.
 3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-3203-11-1/1	Установка ванн купальных длиной 1700 мм чугунных	34969,75	2051,85	-	-	32917,90	3,41
16-3203-11-2/1	Установка ванн купальных длиной 1700 мм стальных	9347,02	1444,90	-	-	7902,12	2,33

Раздел 4. Разборка

Таблица 16-3204-1. Демонтаж санитарно-технических приборов

- Состав работ:**
1. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов.
 2. Снятие кронштейнов (1-7).
 3. Снятие санитарных приборов с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений (10).

Измеритель: 100 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3204-1-1/1	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин	33764,06	33764,06	-	-	-	60,8
	Масса мусора						1,66
16-3204-1-2/1	Демонтаж санитарно-технических приборов моек чугунных	53610,79	53610,79	-	-	-	98,6
	Масса мусора						3,34
16-3204-1-3/1	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	82735,51	82735,51	-	-	-	143
	Масса мусора						3,23
16-3204-1-4/1	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных	163135,44	163135,44	-	-	-	261
	Масса мусора						10,7
16-3204-1-5/1	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов	28812,79	28812,79	-	-	-	49,8
	Масса мусора						10,7
16-3204-1-6/1	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн стальных	115632,40	115632,40	-	-	-	185
16-3204-1-7/1	Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов	96256,16	96256,16	-	-	-	154
16-3204-1-8/1	Демонтаж санитарно-технических приборов душевых кабин с чугунными поддонами и стенками из пластика	137818,96	137387,87	384,38	2,63	46,71	232,9

16-3204-1-9/1	Демонтаж санитарно-технических приборов душевых кабин со стальными поддонами и стенками из пластика	105240,75	104809,66	384,38	2,63	46,71	177,7
16-3204-1-10/1	Демонтаж санитарно-технических приборов душевых кабин с акриловыми поддонами и стенками из пластика	98618,87	98187,78	384,38	2,63	46,71	166,48

Таблица 16-3204-2. Снятие кронштейнов санитарно-технических приборов

Состав работ: 1. Снятие кронштейнов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3204-2-1/1	Снятие кронштейнов санитарно-технических приборов	5341,74	5341,74	-	-	-	8,24

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3301-1. Ремонт насосов

Состав работ:

1. Осмотр оборудования.
2. Проверка работы электродвигателя.
3. Ремонт или замена вала насоса.
4. Замена и смазка подшипников насоса и электродвигателя.
5. Проверка наличия и замена масла.
6. Ремонт заземления.

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3301-1-1/1	Ремонт насосов центробежных фекальных вертикальных полупогружных, производительность насоса 80 м3/ч / СДВ-80/18	36510,45	34832,50	-	-	1677,95	50
16-3301-1-2/1	Ремонт насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 10-10	28687,56	27866,00	-	-	821,56	40

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3303-1. Установка насосов центробежных фекальных

Состав работ:

1. Подготовка места установки насоса.
2. Распаковка, очистка от смазки насоса.
3. Приварка ответных фланцев к трубопроводам.
4. Монтаж насоса с выверкой и закреплением к основанию.
5. Соединение фланцев.
6. Испытание насоса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3303-1-1/1	Установка насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 10-10	22047,91	9385,33	128,15	51,61	12534,43	15,3
16-3303-1-2/1	Установка насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 16-16	28797,64	9385,33	128,15	51,61	19284,16	15,3
16-3303-1-3/1	Установка насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 25-20	35199,10	9385,33	128,15	51,61	25685,62	15,3

16-3303-1-4/1	Установка насосов дренажных, центробежных, погружных, одноступенчатых, моноблочных ГНОМ 100-25	87786,71	11710,19	230,67	103,02	75845,85	19,09
---------------	---	----------	----------	--------	--------	----------	-------

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1101-1. Уборка общественных туалетов на территории типа ВДНХ

16-1101-1-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,005
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
16-1101-1-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,01
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
16-1101-1-3/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,03
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,04
	21.1-24-52	Средство дезинфицирующее дезодорирующее, таблетированное для писсуаров	100 шт.	0,06
16-1101-1-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,026
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,052

Таблица 16-1101-2. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий

16-1101-2-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,17
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
16-1101-2-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,15
	21.1-24-51	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1201-1. Уборка санитарно-технических приборов в зданиях медицинских организаций

16-1201-1-1/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	1,3
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	2,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
16-1201-1-2/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	1,6
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	3,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
16-1201-1-3/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	1
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
16-1201-1-4/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	2
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6
16-1201-1-5/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	1,5
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,45
16-1201-1-6/1	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	2,2
	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	4,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,65

Таблица 16-1201-2. Уборка гарнитуры туалетной в зданиях медицинских организаций

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-1201-2-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
16-1201-2-2/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
16-1201-2-3/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 16-1301-1. Уборка умывальников в зданиях образовательных организаций

16-1301-1-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
16-1301-1-2/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3

Таблица 16-1301-2. Уборка унитазов в зданиях образовательных организаций

16-1301-2-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
16-1301-2-2/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3

Таблица 16-1301-3. Уборка писсуаров в зданиях образовательных организаций

16-1301-3-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2

Таблица 16-1301-4. Уборка ванн купальных в зданиях образовательных организаций

16-1301-4-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3

Таблица 16-1301-5. Уборка душевых кабин с поддоном в зданиях образовательных организаций

16-1301-5-1/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,5
	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	3,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и фасонные части

Раздел 1. Осмотр

Таблица 16-2101-5. Осмотр канализационного обратного поворотного клапана из полимерных материалов

16-2101-5-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,0016
16-2101-5-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,0035
16-2101-5-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы санитарно-технические

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 16-2203-1. Прочистка сифонов умывальников и моек

16-2203-1-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
---------------	-----------	----------------------	---	------

Таблица 16-2203-2. Прочистка сифонов поддонов душевых

16-2203-2-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
---------------	-----------	----------------------	---	------

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 16-2303-1. Техническое обслуживание насосов

16-2303-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00171
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0023
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0009

Таблица 16-2303-2. Техническое обслуживание насоса для сточных вод переносного с полукрытым рабочим колесом Грундфос ЕВ

16-2303-2-1/1	21.1-4-64	Масло индустриальное медицинское белое на основе парафинов	л	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и фасонные части.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3101-2. Зачеканка и расчеканка раструбов чугунной канализации

16-3101-2-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0002
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,02
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,05
16-3101-2-2/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0003
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,04
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,08
16-3101-2-3/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	0,0005
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,07
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,13

Таблица 16-3101-3. Прочистка канализационной сети

16-3101-3-1/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	7,8
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	2

Таблица 16-3101-4. Восстановление рукавом из нетканого материала трубопроводов канализации

16-3101-4-1/1	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,016
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,008
	21.13-5-76	Рукава комплексные для санации трубопроводов, трехслойные, на основе нетканого полиэфирного материала с полиолефиновым покрытием, с смолеским полиэфирным слоем и защитной полиэтиленовой пленкой, диаметр 100 мм	м	1,05
	21.13-5-77	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 100 мм	шт.	0,00636
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	1,11
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,18
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,23
	22.1-12-21	Передвижные котельные установки для восстановления трубопроводов комплексным рукавом на автомобиле грузоподъемностью 12 т, импортного производства, производительность до 350кг/ч	маш.-ч	0,59
	22.1-17-215	Системы видеодиагностики с камерой, диаметр трубопровода 60-500 мм, диаметр камеры 50 мм, длина кабеля 120 м	маш.-ч	0,07
	22.1-17-220	Автомобили-мастерские импортного производства с дизель-генератором, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,28
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,02
	22.1-30-119	Вентиляторы переносные, производительность 600-900 м3/час, давление 250-350 Па, мощность 0,18 кВт	маш.-ч	1,34

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 16-3102-1. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб

16-3102-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,019
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	т	0,0019
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	4,75
	21.12-8-29	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 4 мм	м	99,8
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,17
16-3102-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0224
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	т	0,0028
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	5,6
	21.12-8-30	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5 мм	м	99,8
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,25
16-3102-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,025
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	т	0,0032
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-8-31	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150мм, толщина стенки 5 мм	м	99,8
	21.12-11-57	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200	т	0,29

Таблица 16-3102-2. Смена ПВХ канализационных труб

16-3102-2-1/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,0012
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	1,5
	21.12-5-26	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 50, 90°	шт.	33
	21.12-5-115	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 50мм, толщина стенки 3,2мм	м	107
	21.12-10-22	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 50	1000 шт.	0,033
16-3102-2-2/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,0027
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	4
	21.12-5-31	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 108, 90°	шт.	33
	21.12-5-116	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	107
	21.12-10-23	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100	1000 шт.	0,033

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

16-3103-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.1-25-61	Каболка	т	0,008
	21.12-8-61	Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 50мм	м	99,8
16-3103-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,023
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57
	21.1-25-61	Каболка	т	0,009
	21.12-8-62	Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100мм	м	99,8
16-3103-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,031
	21.1-25-13	Вода	м3	3,53
	21.1-25-61	Каболка	т	0,012
	21.12-8-63	Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 150мм	м	99,7

Таблица 16-3103-2. Прокладка трубопроводов шумопоглощающей канализации из полипропиленовых труб с изготовлением узлов в построечных условиях

16-3103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,49
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	2,36
	21.12-5-162	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм	м	100
16-3103-2-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,61
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,63
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	3,14
	21.12-5-164	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	м	100
16-3103-2-3/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,61
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,71
	21.1-25-13	Вода	м3	3,53
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	3,93
	21.12-5-163	Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм	м	100
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,61

Таблица 16-3103-3. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб

16-3103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.12-8-50	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем красно-коричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 50 мм	м	100
16-3103-3-2/1	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	2,31
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,25
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,44
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57
	21.12-8-51	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем красно-коричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 100 мм	м	100
16-3103-3-3/1	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	2,31
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,25
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	3,53
	21.12-8-52	Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем красно-коричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода 150 мм	м	100
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	2,31

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,25
Таблица 16-3103-4. Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб				
16-3103-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,197
	21.12-1-21	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм	м	99,8
16-3103-4-2/1	21.12-5-292	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00266
	21.1-25-13	Вода	м3	0,786
	21.12-1-22	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм	м	99,8
	21.12-5-292	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	12
Таблица 16-3103-5. Установка противопожарных муфт на канализационных стояках из полипропиленовых труб				
16-3103-5-1/1	21.12-5-161	Муфты противопожарные из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость 180 мин, внешний диаметр 132 мм, высота 60 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям	шт.	100
16-3103-5-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,012
	21.12-5-161	Муфты противопожарные из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость 180 мин, внешний диаметр 132 мм, высота 60 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям	шт.	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	17,25
Раздел 4. Разборка				
Таблица 16-3104-2. Разборка трубопроводов канализации ПВХ				
16-3104-2-1/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,6
16-3104-2-2/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1
Раздел 5. Прочие работы				
Таблица 16-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации				
16-3105-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,00042
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,005
16-3105-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00192
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,00072
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,0146
Таблица 16-3105-2. Установка воронок				
16-3105-2-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00016
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00019
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00006
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,72
16-3105-2-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00024
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
16-3105-2-3/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,00012
	21.1-25-195	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм	т	0,0004
16-3105-2-4/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,00012
	21.1-25-195	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 6-14 мм	т	0,0006

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы санитарно-технические

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3201-2. Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов

16-3201-2-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	кг	0,98
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	кг	1,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,8
16-3201-2-2/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	кг	0,98
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	кг	1,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,8
16-3201-2-3/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	кг	0,98
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	кг	1,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,8

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 16-3202-1. Смена санитарно-технических приборов

16-3202-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
	21.17-1-19	Умывальники керамические полукруглые второй величины 1 отверстие	шт.	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3202-1-1/2	21.17-2-10	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм	шт.	200
	21.17-2-16	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	шт.	100
	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные наборные, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	шт.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
16-3202-1-1/3	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
	21.13-4-3	Кран водоразборный настенный латунный КрН15, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	100
	21.17-1-18	Раковина стальная эмалированная без арматуры	шт.	100
	21.17-2-10	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм	шт.	200
	21.17-2-16	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	шт.	100
16-3202-1-1/4	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
	21.17-1-20	Умывальники керамические полукруглые третьей величины 1 отверстие	шт.	100
	21.17-1-47	Пьедесталы керамические под умывальники полукруглые третьей величины	шт.	100
16-3202-1-1/5	21.17-2-10	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм	шт.	200
	21.17-2-16	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	шт.	100
	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные наборные, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	шт.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
16-3202-1-2/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
	21.17-1-19	Умывальники керамические полукруглые второй величины 1 отверстие	шт.	100
	21.17-1-48	Пьедесталы керамические под умывальники полукруглые второй величины	шт.	100
	21.17-2-10	Кронштейны чугунные для умывальников и моек открытый малый УОМ, длина 235 мм	шт.	200
	21.17-2-16	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	шт.	100
16-3202-1-2/2	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные наборные, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	шт.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
	21.17-1-10	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500x600x184 мм, в комплекте со смесителем, сифоном, комплектом кронштейнов	компл.	100
16-3202-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,032
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0138
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0098
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12,3
16-3202-1-3/2	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,6
	21.17-1-26	Унитазы керамические напольные с цельноотливной полочкой, с воронкообразной чашей, с косым выпуском, с бачком смывным керамическим компакт в комплекте с запорной арматурой	компл.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,032
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0138
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0098
16-3202-1-4/1	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12,3
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,6
	21.17-1-25	Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, 405x355x285 мм	компл.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
16-3202-1-4/2	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	6,5
	21.17-1-2	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, длина 1700 мм	компл.	100
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	6,5
	21.17-1-1	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм	компл.	100

Таблица 16-3202-2. Смена деталей санитарно-технических приборов

16-3202-2-1/1	21.17-3-2	Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	шт.	100
16-3202-2-2/1	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-8-18	Манжеты резиновые ступенчатые или конусные для унитазов	шт.	100
16-3202-2-3/1	21.17-2-2	Бачки смывные керамические компакт в комплекте с запорной арматурой	шт.	100
16-3202-2-4/1	21.17-2-16	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные для моек и умывальников	шт.	100
16-3202-2-4/2	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	100
16-3202-2-4/3	21.17-2-17	Сифоны полимерные, гофрированные	шт.	100
16-3202-2-5/1	21.1-11-30	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0005
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10
16-3202-2-5/2	21.1-11-30	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0005
	21.17-2-13	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый малый КСМ, длина 235 мм	шт.	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10
16-3202-2-7/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00014
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,00022

Таблица 16-3202-3. Смена прокладок в смесителях

16-3202-3-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.1-25-283	Прокладки резиновые, уплотнительные для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диаметр 15-20 мм	шт.	100

Таблица 16-3202-4. Смена гарнитуры туалетной

16-3202-4-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,5
---------------	------------	-------------	--------	-----

Таблица 16-3202-5. Смена сетки душевой и гибкого шланга

16-3202-5-1/1	21.17-2-34	Сетка душевая пластиковая	шт.	100
16-3202-5-2/1	21.17-2-34	Сетка душевая пластиковая	шт.	100
	21.17-2-35	Шланг душевой гибкий из нержавеющей стали, внутренняя трубка из этиленпропиленового каучука, длина 1,5 м	шт.	100

Таблица 16-3202-6. Смена сифона поддона душевого

16-3202-6-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.17-2-36	Сифоны полимерные без выпуска для мелких душевых поддонов	шт.	100

Таблица 16-3202-7. Смена арматуры бачков смывных

16-3202-7-1/1	21.17-2-39	Арматура запорная сливная/наливная для смывного бачка	компл.	100
---------------	------------	---	--------	-----

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3203-1. Установка ванн, умывальников, биде, трапов, душевых поддонов и кабин

16-3203-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-1	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм	компл.	1
16-3203-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-62	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм	компл.	1
16-3203-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	т	0,00006
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-44	Ванна керамическая медицинская, размер 590х450х130 мм, без комплекта арматуры	шт.	1
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные набортные, излив с развальцованным носиком тип СМ-УмДЦБР	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
16-3203-1-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00019
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00007
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-1-5/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-21	Умывальники керамические полукруглые второй величины с переливом 1 отверстие	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00019
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00036
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
16-3203-1-6/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.13-4-3	Кран водоразборный настенный латунный КрН15, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	1
	21.17-1-21	Умывальники керамические полукруглые второй величины с переливом 1 отверстие	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
16-3203-1-6/2	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00036
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002
	21.17-1-21	Умывальники керамические полукруглые второй величины с переливом 1 отверстие	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	21.17-2-19	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с аэратором тип См-УмДЦБА	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
16-3203-1-6/3	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00036
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002
	21.17-1-21	Умывальники керамические полукруглые второй величины с переливом 1 отверстие	шт.	1
	21.17-1-48	Пьедесталы керамические под умывальники полукруглые второй величины	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
16-3203-1-6/4	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	21.17-2-19	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с аэратором тип См-УмДЦБА	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00036
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002
16-3203-1-6/4	21.17-1-20	Умывальники керамические полукруглые третьей величины 1 отверстие	шт.	1
	21.17-1-47	Пьедесталы керамические под умывальники полукруглые третьей величины	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	21.17-2-19	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с аэратором тип См-УмДЦБА	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00036
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00007
16-3203-1-6/4	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0002
	21.17-1-19	Умывальники керамические полукруглые второй величины 1 отверстие	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-1-8/1	21.17-1-48	Пьедесталы керамические под умывальники полукруглые второй величины	шт.	1
	21.17-2-12	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой КСБ, длина 320 мм	шт.	2
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	21.17-2-19	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с аэратором тип СМ-УМДЦБА	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00023
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00005
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,012
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,005
	21.17-1-40	Биде керамические, размер 600x350x400 мм, с комплектом арматуры	компл.	1
16-3203-1-9/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00001
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-63	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800x800x365 мм, глубокие	компл.	1
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
16-3203-1-10/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00019
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00001
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-64	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800x800x167 мм, мелкие	компл.	1
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-36	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом Т50, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
16-3203-1-11/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00032
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00012
	21.17-1-37	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом Т100м, диаметр условного прохода 100 мм	компл.	1
16-3203-1-13/1	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-34	Ванны акриловые прямоугольные, размер 1500x700 мм	компл.	1
16-3203-1-14/1	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-43	Ванны акриловые гидромассажные прямоугольные в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500x705 мм	компл.	1
16-3203-1-15/1	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-42	Ванны акриловые гидромассажные угловые в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок, размер 1500x950 мм	компл.	1
16-3203-1-16/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-6	Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната двухстенные с угловым входом без поддона, размер 800x800x1850 мм	компл.	1
16-3203-1-17/1	21.17-1-63	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800x800x365 мм, глубокие	компл.	1
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-6	Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната двухстенные с угловым входом без поддона, размер 800x800x1850 мм	компл.	1
16-3203-1-18/1	21.17-1-65	Поддоны душевые стальные эмалированные, размер 800x800x167 мм	компл.	1
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,31
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-6	Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната двухстенные с угловым входом без поддона, размер 800x800x1850 мм	компл.	1
	21.17-1-66	Поддоны душевые акриловые полукруглые, размер 800x800x135 мм	компл.	1

Таблица 16-3203-2. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

16-3203-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,002
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-2-1/2	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.17-1-25	Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, 405х355х285 мм	компл.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,002
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	т	0,00005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00008
16-3203-2-2/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.17-1-26	Унитазы керамические напольные с цельноотливной полочкой, с воронкообразной чашей, с косым выпуском, с бачком смывным керамическим компакт в комплекте с запорной арматурой	компл.	1
	21.17-3-2	Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,002
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,06
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	т	0,00008
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.17-1-24	Унитазы керамические напольные с цельноотливной полочкой, с воронкообразной чашей, с косым выпуском, без комплекта	шт.	1
16-3203-2-3/1	21.17-2-32	Бачки смывные высокорасполагаемые с арматурой, 200х430х360 мм	компл.	1
	21.17-3-2	Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	шт.	1
	21.17-3-4	Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	т	0,00005
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	т	0,00008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.13-4-2	Кран общего назначения смывной полуавтоматический мембранный латунный с гальванопокрытием, диаметр 25 мм	шт.	1
	21.17-1-23	Унитазы керамические тарельчатые в комплекте с арматурой, размер 360х460х400 мм, с прямым выпуском	компл.	1
16-3203-2-4/1	21.17-3-4	Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,002
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,06
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	т	0,00008
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00005
	21.12-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1
	21.17-1-39	Чаша чугунная эмалированная напольная для установки в общественных туалетах, размер 530х340х260х85 мм	шт.	1
	21.17-2-33	Бачки чугунные смывные высокорасполагаемые, размер 480х232х295 мм, выпускная арматура - клапан КЛ 491 (КЛ 504Б), выпускная арматура - сифонного типа	компл.	1
	21.17-3-4	Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-2-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00005
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00005
	21.12-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1
	21.13-4-2	Кран общего назначения смывной полуавтоматический мембранный латунный с гальванопокрытием, диаметр 25 мм	шт.	1
	21.17-1-39	Чаша чугунная эмалированная напольная для установки в общественных туалетах, размер 530x340x260x85 мм	шт.	1
	21.17-3-4	Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм	шт.	1
16-3203-2-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-84	Покówki строителъные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0051
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,06
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00011
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0,00006
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00004
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.17-1-46	Слив больничныи керамический в комплекте (унитаз сливной, бапки с арматурой, смеситель, решетка пластиковая, педаль, шланг и прочее)	компл.	1

Таблица 16-3203-3. Установка писсуаров

16-3203-3-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00016
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00007
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,012
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00008
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00009
	21.13-4-4	Кран писсуарный настенный латунный, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	1
	21.17-1-38	Писсуары керамические без арматуры, размер 360x290x365 мм, настенные	шт.	1
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
16-3203-3-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0033
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0016
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00024
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,12
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,0007
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,12
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0006
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0009
	21.13-4-4	Кран писсуарный настенный латунный, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	10
	21.17-1-33	Писсуары керамические без арматуры, размер 1050x400x450 мм, напольные	шт.	10
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	10
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,29
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,2

Таблица 16-3203-4. Установка моек и раковин

16-3203-4-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,013
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,013
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00014
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,001
	21.17-1-10	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500x600x184 мм, в комплекте со смесителем, сифоном, комплектом кронштейнов	компл.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-4-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,07
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00014
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,001
	21.17-1-32	Мойки чугунные эмалированные на два отделения, размер 600x800 мм, с сифоном	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
16-3203-4-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00002
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,001
	21.17-1-7	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500x500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном, комплектом кронштейнов	компл.	1
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
16-3203-4-4/1	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,013
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00014
	21.13-4-3	Кран водоразборный настенный латунный КрН15, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	1
	21.17-1-18	Раковина стальная эмалированная без арматуры	шт.	1
	21.17-2-15	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.	1
Таблица 16-3203-5. Установка душевых шторок для поддонов и ванн				
16-3203-5-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	3,1
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,26
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	60
	21.17-2-28	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700x1450 мм	компл.	10
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	6,2
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,33
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	60
16-3203-5-2/1	21.17-2-31	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750x1450 мм	компл.	10
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,75
16-3203-5-3/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	3,1
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,26
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	60
	21.17-2-30	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700x1450 мм	компл.	10
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3
16-3203-5-4/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	6,2
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,33
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	60
	21.17-2-31	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750x1450 мм	компл.	10
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,75

Таблица 16-3203-6. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

16-3203-6-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,012
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00002
	21.17-1-35	Фонтанчик питьевой напольный с педальным пуском и изливом для воды, в комплекте с сифоном бутылочным и выпуском	компл.	1

Таблица 16-3203-7. Установка гарнитуры туалетной

16-3203-7-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,8
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,9

Таблица 16-3203-8. Монтаж люков ревизионных

16-3203-8-1/1	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-35	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 150x100 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/2	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-36	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 150x150 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/3	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-37	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 150x200 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/4	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-38	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 200x250 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/5	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-39	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 200x300 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/6	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-40	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 250x250 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/7	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-41	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 300x300 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-1/8	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-42	Люки ревизионные накладные из АБС пластика с ручкой-задвижкой, типа ЛТП, размеры: 300x400 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
16-3203-8-2/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01343
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-27	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 146x146 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
16-3203-8-2/2	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01573
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-28	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 146x196 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
16-3203-8-2/3	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01803
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-29	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196x196 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
16-3203-8-2/4	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,02033
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-30	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196x246 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
16-3203-8-2/5	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,02263
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-31	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196x296 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
16-3203-8-2/6	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,02723
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-33	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 296x296 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-8-2/7	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0138
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-15	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 150х150 мм	шт.	1
16-3203-8-2/8	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0184
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-16	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 200х200 мм	шт.	1
16-3203-8-2/9	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0276
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-18	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 300х300 мм	шт.	1
16-3203-8-2/10	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0368
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-20	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 400х400 мм	шт.	1
16-3203-8-2/11	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,046
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-22	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 500х500 мм	шт.	1
16-3203-8-2/12	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0414
	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,04
	21.17-9-23	Люки металлические ревизионные с магнитом, типа ЛМ, размеры: 600х300 мм	шт.	1
16-3203-8-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,01668
16-3203-8-3/2	21.17-9-27	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 146х146 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,01954
16-3203-8-3/3	21.17-9-28	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 146х196 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,02239
16-3203-8-3/4	21.17-9-29	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196х196 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,02526
16-3203-8-3/5	21.17-9-30	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196х246 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,02811
16-3203-8-3/6	21.17-9-31	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 196х296 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,02811
16-3203-8-3/7	21.17-9-32	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 246х246 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,03383
16-3203-8-3/8	21.17-9-33	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 296х296 мм	шт.	1
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,03954
	21.17-9-34	Люки ревизионные из АБС пластика с ручкой и фланцем, типа ЛР, размеры: 346х346 мм	шт.	1

Таблица 16-3203-9. Установка трапов пластиковых

16-3203-9-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0031
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-55	Трапы полипропиленовые с прямым отводом Т50 П, с решеткой из нержавеющей стали, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
16-3203-9-1/2	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0031
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-51	Трапы полиэтиленовые с прямым отводом Т50 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубков с переходом (40/50), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
16-3203-9-1/3	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0031
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-53	Трапы полипропиленовые с вертикальным отводом ТВ50 П, с решеткой из нержавеющей стали, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
16-3203-9-1/4	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0031
	21.12-5-165	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 50 мм	шт.	1
	21.17-1-50	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубков с переходом (50/75/100), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	1
16-3203-9-2/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0063
	21.12-5-292	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.17-1-56	Трапы полипропиленовые с прямым отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, диаметр условного прохода 100 мм	компл.	1
16-3203-9-2/2	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0063
	21.12-5-292	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.17-1-52	Трапы полиэтиленовые с прямым отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, выпускной патрубков с переходом (75/100), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	1
16-3203-9-2/3	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0063
	21.12-5-292	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	1
	21.17-1-54	Трапы полипропиленовые с вертикальным отводом ТВ100 П, с решеткой из нержавеющей стали, диаметр условного прохода 100 мм	компл.	1

Таблица 16-3203-10. Установка подвесных санитарно-технических приборов с инсталляциями рамного типа

16-3203-10-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,032
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3203-10-2/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,032
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,17

Таблица 16-3203-11. Установка ванн купальных длиной 1700 мм

16-3203-11-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00007
	21.17-1-2	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, длина 1700 мм	компл.	1
16-3203-11-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0001
	21.17-1-61	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1700 мм	компл.	1

Раздел 4. Разборка

Таблица 16-3204-1. Демонтаж санитарно-технических приборов

16-3204-1-8/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	37,5
16-3204-1-9/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	37,5
16-3204-1-10/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,54
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	37,5

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Насосы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3301-1. Ремонт насосов

16-3301-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0019
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0011
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0016
	21.33-5-242	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60306	шт.	4
16-3301-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0011
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0011
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0012

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3303-1. Установка насосов центробежных фекальных

16-3303-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00127
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	1
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.15-4-9	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный ГНОМ 10-10, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 10 м3/ч, напор 10 м, мощность электродвигателя 0,75 кВт	шт.	1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,09
16-3303-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00127
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	1
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.15-4-10	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный ГНОМ 16-16, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 16 м3/ч, напор 16 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт	шт.	1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,09
16-3303-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00127
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.15-4-11	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный ГНОМ 25-20, температура перекачиваемой жидкости до +35°С, подача 25 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3303-1-4/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00224
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.15-4-19	Насос дренажный, центробежный, погружной, одноступенчатый, моноблочный ГНОМ 100-25, температура перекачиваемой жидкости до +35°C, подача 100 м3/ч, напор 25 м, мощность электродвигателя 11 кВт	шт.	1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,12

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Насосы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 16-2303-1. Техническое обслуживание насосов

16-2303-1-2/1	2553222000	Рукава резиновые напорные	м	п
---------------	------------	---------------------------	---	---

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и фасонные части.

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

16-3103-1-1/1	5291000000	Крепления	кг	п
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	п
16-3103-1-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	п
	5291000000	Крепления	кг	п
16-3103-1-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	п
	5291000000	Крепления	кг	п

Таблица 16-3103-4. Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб

16-3103-4-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	п
	5291000000	Крепления	кг	п
16-3103-4-2/1	5291000000	Крепления	кг	п
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	п

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 16-3105-2. Установка воронок

16-3105-2-1/1	5263935000	Воронки	шт.	1
16-3105-2-2/1	5263935000	Воронки	шт.	1
16-3105-2-3/1	5263930000	Воронки	кг	п
16-3105-2-4/1	5263935000	Воронки	шт.	1

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы санитарно-технические

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 16-3202-8. Смена опоры (каркаса) душевого поддона

16-3202-8-1/1	4945121000	Опоры для душевых поддонов	шт.	100
---------------	------------	----------------------------	-----	-----

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3203-10. Установка подвесных санитарно-технических приборов с инсталляциями рамного типа

16-3203-10-1/1	2248135000	Детали трубопроводов для канализации	шт.	1
	4992750000	Подводки	шт.	1
	4965811000	Унитазы керамические подвесные для систем инсталляции	шт.	1
	4992610000	Сидения и крышки к унитадам	шт.	1
	4924241000	Системы инсталляции для подвесного унитаза	компл.	1
16-3203-10-2/1	4924242000	Системы инсталляции для подвесного писсуара	компл.	1
	2248135000	Детали трубопроводов для канализации	шт.	1
	4967131000	Писсуары керамические подвесные для систем инсталляции	шт.	1
	4992750000	Подводки	шт.	1