

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-22

Сборник 22
Сети связи и сигнализации

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	11
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	20
Раздел 1. Уборка	20
Таблица 22-1101-1. Уход за офисными телефонными аппаратами	20
Отдел 21. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации.....	20
Раздел 1. Осмотр	20
Таблица 22-2101-10. Оборудование системы радиосвязи тоннельного путепровода.....	20
Таблица 22-2101-11. Диспетчерский пульт типа "Спрут"	20
Таблица 22-2101-13. Технический осмотр телекоммуникационного шкафа.....	20
Раздел 3. Техническое обслуживание	20
Таблица 22-2103-1. Техническое обслуживание аппаратуры телефонной связи и сигнализации.....	21
Таблица 22-2103-2. Техническое обслуживание сетевой линии связи.....	21
Таблица 22-2103-3. Техническое обслуживание модема.....	21
Таблица 22-2103-4. Техническое обслуживание конвертора (оптоволоконно-витая пара)	21
Таблица 22-2103-5. Техническое обслуживание распаячной коробки оптоволоконной линии связи	21
Таблица 22-2103-6. Техническое обслуживание телефонного аппарата.....	22
Таблица 22-2103-7. Техническое обслуживание мини-АТС	22
Таблица 22-2103-8. Техническое обслуживание радиостанции.....	22
Таблица 22-2103-22. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи, техническое обслуживание	22
Таблица 22-2103-23. Блок ретранслятора системы радиосвязи, техническое обслуживание	23
Таблица 22-2103-24. Грозоразрядник системы радиосвязи, техническое обслуживание	23
Таблица 22-2103-25. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи, техническое обслуживание	23
Таблица 22-2103-26. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание	23
Таблица 22-2103-27. Излучающий кабель типа MIL-C-17F системы радиосвязи, техническое обслуживание.....	23
Таблица 22-2103-28. Устройство ввода сигнала в систему типа UBCC-4/5 системы радиосвязи, техническое обслуживание	24
Таблица 22-2103-29. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи, техническое обслуживание	24
Таблица 22-2103-30. Пульт управления "Centro plus" системы радиосвязи, техническое обслуживание	24
Таблица 22-2103-31. Нагрузка согласования, коаксиальная (KM111) системы радиосвязи, техническое обслуживание	24
Таблица 22-2103-32. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание	25
Таблица 22-2103-33. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720), техническое обслуживание.....	25
Таблица 22-2103-34. Диспетчерский пульт типа "Спрут", техническое обслуживание	25
Таблица 22-2103-35. Техническое обслуживание вторичных стрелочных часов	25
Таблица 22-2103-36. Техническое обслуживание трансивера	26
Таблица 22-2103-37. Техническое обслуживание IP-шлюза	26
Таблица 22-2103-38. Техническое обслуживание патч-панели.....	26
Таблица 22-2103-39. Техническое обслуживание телекоммуникационного шкафа	27
Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения	27
Раздел 1. Осмотр	27
Таблица 22-2201-64. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"	27
Таблица 22-2201-65. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	27
Таблица 22-2201-66. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"	27
Таблица 22-2201-67. Блок питания типа БРП-12-01Л.....	28
Таблица 22-2201-68. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"	28
Таблица 22-2201-69. Оповещатель речевой типа E90-W	28

Таблица 22-2201-70. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	28
Таблица 22-2201-71. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD	28
Таблица 22-2201-72. Клавиатура типа "С 2000-К"	29
Таблица 22-2201-74. Щит пожарной сигнализации "ESA"	29
Таблица 22-2201-75. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)	29
Таблица 22-2201-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"	29
Таблица 22-2201-77. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	29
Таблица 22-2201-78. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	30
Таблица 22-2201-79. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"	30
Таблица 22-2201-80. Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель рупорный - ежемесячный	30
Таблица 22-2201-81. Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000	31
Таблица 22-2201-82. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"	31
Таблица 22-2201-83. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"	31
Таблица 22-2201-84. Технический осмотр прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"	31
Таблица 22-2201-85. Технический осмотр модуля речевого оповещения "Рупор-200"	32
Таблица 22-2201-86. Технический осмотр блоков защиты на базе оборудования С2000	32
Таблица 22-2201-87. Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации	32
Таблица 22-2201-88. Технический осмотр комбинированного усилителя Roxton-480	33
Таблица 22-2201-89. Технический осмотр приборов системы оповещения маломобильных групп населения	33
Таблица 22-2201-90. Технический осмотр системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала	33
Таблица 22-2201-91. Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения	33
Таблица 22-2201-92. Технический осмотр светового настенного указателя	34
Таблица 22-2201-93. Технический осмотр светозвукового настенного пожарного оповещателя	34
Таблица 22-2201-94. Технический осмотр мультисенсорного извещателя	34
Таблица 22-2201-95. Технический осмотр мастер-станции системы экстренной связи	34
Таблица 22-2201-96. Технический осмотр приборов системы экстренной связи	35
Таблица 22-2201-97. Технический осмотр блока расширения системы экстренной связи	35
Таблица 22-2201-98. Технический осмотр базовой вызывной станции	35
Таблица 22-2201-99. Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов	35
Раздел 3. Техническое обслуживание	36
Таблица 22-2203-1. Техническое обслуживание информационного электронного светового табло и электрического счетчика трехфазного	36
Таблица 22-2203-2. Техническое обслуживание технических средств систем видеонаблюдения	36
Таблица 22-2203-68. Извещатели тепловые типа ИП, техническое обслуживание	36
Таблица 22-2203-69. Извещатель дымовой ИП, техническое обслуживание	37
Таблица 22-2203-70. Термошкаф, техническое обслуживание	37
Таблица 22-2203-71. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!", техническое обслуживание	37
Таблица 22-2203-72. Извещатель магнитоконтактный типа СМК, техническое обслуживание	37
Таблица 22-2203-73. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание	37
Таблица 22-2203-74. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-3", техническое обслуживание	38
Таблица 22-2203-75. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П", техническое обслуживание	38
Таблица 22-2203-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т", техническое обслуживание	38
Таблица 22-2203-77. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С", техническое обслуживание	38
Таблица 22-2203-78. Блок питания типа БРП-12-01Л, техническое обслуживание	39

Таблица 22-2203-79. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель", техническое обслуживание	39
Таблица 22-2203-80. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR", техническое обслуживание	39
Таблица 22-2203-81. Оповещатель речевой типа E90-W, техническое обслуживание.....	39
Таблица 22-2203-82. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W), техническое обслуживание	40
Таблица 22-2203-83. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR, техническое обслуживание	40
Таблица 22-2203-84. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD, техническое обслуживание	40
Таблица 22-2203-85. Клавиатура типа "С 2000-К", техническое обслуживание	40
Таблица 22-2203-87. Щит пожарной сигнализации "ESA", техническое обслуживание	41
Таблица 22-2203-88. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС).....	41
Таблица 22-2203-89. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А", техническое обслуживание	41
Таблица 22-2203-90. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП), техническое обслуживание	41
Таблица 22-2203-91. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1", техническое обслуживание	42
Таблица 22-2203-92. Устройство локализации коротких замыканий, техническое обслуживание	42
Таблица 22-2203-93. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК", техническое обслуживание	42
Таблица 22-2203-94. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981, техническое обслуживание	42
Таблица 22-2203-95. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424, техническое обслуживание	42
Таблица 22-2203-96. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США), техническое обслуживание	43
Таблица 22-2203-97. Извещатель пожарный ручной "FP-2", техническое обслуживание	43
Таблица 22-2203-98. Извещатель пожарный ручной тип WR7, техническое обслуживание.....	43
Таблица 22-2203-99. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513", техническое обслуживание	43
Таблица 22-2203-100. Обслуживание системы передачи сообщений о пожаре на диспетчерский пункт "01"	44
Таблица 22-2203-101. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка приборов управления контроля и оповещения	44
Таблица 22-2203-102. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка извещателя.....	44
Таблица 22-2203-103. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка светового настенного указателя (табло).....	45
Таблица 22-2203-104. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000.....	45
Таблица 22-2203-105. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, устройство коммутационное типа "УК-ВК"	46
Таблица 22-2203-106. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"	46
Таблица 22-2203-107. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, резервированный источник питания "РИП-24"	47
Таблица 22-2203-108. Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР	47
Таблица 22-2203-109. Техническое обслуживание приборов системы оповещения	47
Таблица 22-2203-110. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02	48
Таблица 22-2203-111. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока БСМС-VT.....	48
Таблица 22-2203-112. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция.....	48

Таблица 22-2203-113. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место	49
Таблица 22-2203-114. Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"	49
Таблица 22-2203-115. Техническое обслуживание аспирационного дымового извещателя ASD 535 - ежемесячное	49
Таблица 22-2203-116. Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления - ежеквартальная	50
Таблица 22-2203-117. Проверка работоспособности систем противопожарной защиты	50
Таблица 22-2203-118. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар"	50
Таблица 22-2203-119. Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", объектовая станция	51
Таблица 22-2203-120. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15	51
Таблица 22-2203-121. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400	52
Таблица 22-2203-122. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX"	52
Таблица 22-2203-123. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", протокольный принтер станции	53
Таблица 22-2203-124. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", пульт "Integral MAP"	53
Таблица 22-2203-125. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения	53
Таблица 22-2203-126. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ	54
Таблица 22-2203-127. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"	54
Таблица 22-2203-128. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"	54
Таблица 22-2203-129. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", бокс пожаротушения (БПТ)	55
Таблица 22-2203-130. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модули ввода-вывода	55
Таблица 22-2203-131. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"	56
Таблица 22-2203-132. Техническое обслуживание модуля речевого оповещения "Рупор-200"	56
Таблица 22-2203-133. Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000	56
Таблица 22-2203-134. Техническое обслуживание комбинированного усилителя Roxton-480	57
Таблица 22-2203-135. Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch	57
Таблица 22-2203-136. Техническое обслуживание пульта настенного типа MAP	57
Таблица 22-2203-137. Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения	58
Таблица 22-2203-138. Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала	58
Таблица 22-2203-139. Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения	59
Таблица 22-2203-140. Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M	59
Таблица 22-2203-141. Техническое обслуживание мультисенсорного извещателя	60
Таблица 22-2203-142. Техническое обслуживание мастер-станции системы экстренной связи	60
Таблица 22-2203-143. Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи	60
Таблица 22-2203-144. Техническое обслуживание блока расширения системы экстренной связи	61
Таблица 22-2203-145. Техническое обслуживание базовой вызывной станции	61
Таблица 22-2203-146. Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов	62
Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения	62
Раздел 1. Осмотр	62

Таблица 22-2301-1. Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной.....	62
Раздел 3. Техническое обслуживание	63
Таблица 22-2303-1. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND.....	63
Таблица 22-2303-2. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV	63
Отдел 24. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы рекламно-информационного комплекса	63
Раздел 1. Осмотр	63
Таблица 22-2401-1. Технический осмотр центрального сервера обработки данных системы управления контентом и видеоконтроллера	63
Таблица 22-2401-2. Технический осмотр источника бесперебойного питания, выходная мощность 6000 ВА	64
Таблица 22-2401-3. Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений.....	64
Раздел 3. Техническое обслуживание	64
Таблица 22-2403-1. Техническое обслуживание контроллера видеостены	65
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации.....	65
Раздел 1. Ремонт.....	65
Таблица 22-3101-37. Капитальный ремонт аппаратуры телефонной связи и сигнализации.....	65
Таблица 22-3101-38. Текущий ремонт телефонных аппаратов	65
Таблица 22-3101-39. Текущий ремонт мини-АТС.....	66
Таблица 22-3101-40. Текущий ремонт радиостанции	66
Таблица 22-3101-53. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи	66
Таблица 22-3101-54. Блок ретранслятора системы радиосвязи	66
Таблица 22-3101-55. Грозозащитник системы радиосвязи.....	66
Таблица 22-3101-56. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи.....	67
Таблица 22-3101-57. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи	67
Таблица 22-3101-58. Устройство ввода сигнала в систему типа UBCC-4/5 системы радиосвязи	67
Таблица 22-3101-59. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи	67
Таблица 22-3101-60. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи	68
Таблица 22-3101-61. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи	68
Таблица 22-3101-62. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)	68
Таблица 22-3101-63. Диспетчерский пульт типа "Спрут"	68
Таблица 22-3101-64. Информатор телефонный С2000-ИТ.....	69
Таблица 22-3101-65. Текущий ремонт телекоммуникационного шкафа	69
Раздел 2. Замена	69
Таблица 22-3102-1. Аналоговые телефонные аппараты	69
Таблица 22-3102-2. Боксы кабельные телефонные	69
Таблица 22-3102-3. Кроссовые панели на 100 пар	70
Таблица 22-3102-4. Муфты соединительные полиэтиленовые	70
Таблица 22-3102-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат"	70
Таблица 22-3102-6. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"	70
Таблица 22-3102-7. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"	71
Таблица 22-3102-8. Телефонный аппарат "ТАК-64"	71
Таблица 22-3102-9. Телефонный аппарат "ТАС-М"	71
Таблица 22-3102-10. Цифровой телефонный аппарат.....	71
Таблица 22-3102-11. Цифровые автокорректируемые часы.....	71
Таблица 22-3102-12. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи	72
Таблица 22-3102-13. Блок ретранслятора системы радиосвязи	72
Таблица 22-3102-14. Грозозащитник системы радиосвязи.....	72
Таблица 22-3102-15. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи.....	72
Таблица 22-3102-16. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи.....	73
Таблица 22-3102-17. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи	73
Таблица 22-3102-18. Устройство ввода сигнала в систему типа UBCC-4/5 системы радиосвязи	73

Таблица 22-3102-19. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи	73
Таблица 22-3102-20. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи	73
Таблица 22-3102-21. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи	74
Таблица 22-3102-22. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи	74
Таблица 22-3102-23. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)	74
Таблица 22-3102-24. Диспетчерский пульт типа "Спрут"	74
Таблица 22-3102-25. Информатор телефонный С2000-ИТ	75
Таблица 22-3102-26. Замена хомутов	75
Раздел 3. Устройство	75
Таблица 22-3103-12. Кроссировка	75
Таблица 22-3103-13. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях	76
Таблица 22-3103-14. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам	76
Таблица 22-3103-15. Прокладка кабеля и провода по стенам	76
Таблица 22-3103-16. Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа "Пентаконта"	76
Таблица 22-3103-18. Станции, пульта и установки оперативно-телефонной связи	77
Таблица 22-3103-19. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)	77
Таблица 22-3103-20. Устройства телефонные	78
Таблица 22-3103-21. Аппараты телефонные	78
Таблица 22-3103-22. Оборудование автоматической квазиэлектронной станции	79
Таблица 22-3103-23. Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	79
Таблица 22-3103-24. Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии	80
Таблица 22-3103-25. Тренировка станций	81
Таблица 22-3103-26. Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток"	81
Таблица 22-3103-27. Прокладка, включение кабелей, проводов, шин	81
Таблица 22-3103-28. Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса	82
Таблица 22-3103-29. Электрическая проверка оборудования телефонной периферии	82
Таблица 22-3103-30. Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3	83
Таблица 22-3103-31. Тренировка станций	83
Таблица 22-3103-32. Оборудование станций междугородной проводной связи	83
Таблица 22-3103-33. Электрическая проверка и регулировка оборудования	84
Таблица 22-3103-34. Оборудование станций телефонных междугородных	84
Таблица 22-3103-35. Электрическая проверка и настройка оборудования	85
Таблица 22-3103-36. Тренировка станций	85
Таблица 22-3103-37. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13	86
Таблица 22-3103-38. Оборудование станции АМТС-3	86
Таблица 22-3103-39. Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3	87
Таблица 22-3103-40. Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа	87
Таблица 22-3103-41. Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях	88
Таблица 22-3103-42. Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях	88
Таблица 22-3103-43. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях	90
Таблица 22-3103-44. Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях	91
Таблица 22-3103-45. Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях	93
Таблица 22-3103-46. Настройка групповых трактов на кабельных линиях	94
Таблица 22-3103-47. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам	95
Таблица 22-3103-48. Настройка телемеханики на кабельных линиях	97
Таблица 22-3103-49. Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем	97
Таблица 22-3103-50. Настройка каналов сельской связи	97
Таблица 22-3103-51. Электрическая проверка оборудования ИКМ-30	98
Таблица 22-3103-52. Настройка оборудования ИКМ-30	98

Таблица 22-3103-53. Монтаж и настройка электронных АТС типа SI-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100).....	98
Таблица 22-3103-54. Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD.....	98
Таблица 22-3103-55. Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500	99
Таблица 22-3103-56. Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500	99
Таблица 22-3103-57. Устройство передающее телевизионного ретранслятора мощностью до 200 Вт.....	100
Таблица 22-3103-58. Настройка радиостанции цветного телевидения однопрограммной.....	100
Таблица 22-3103-59. Настройка телевизионного ретранслятора	100
Таблица 22-3103-60. Электрическая проверка и настройка оборудования.....	100
Таблица 22-3103-61. Настройка каналов	100
Таблица 22-3103-62. Установка офисных телефонных аппаратов с подключением в существующие розетки	101
Таблица 22-3103-65. Установка электрочасов вторичных для помещений	101
Таблица 22-3103-66. Прокладка волоконно-оптических кабелей.....	101
Таблица 22-3103-67. Подключение разъемов	101
Таблица 22-3103-68. Разделка волоконно-оптического кабеля.....	102
Таблица 22-3103-69. Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле	102
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения	103
Раздел 1. Ремонт.....	103
Таблица 22-3201-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения	103
Таблица 22-3201-39. Извещатели тепловые типа ИП	103
Таблица 22-3201-40. Извещатель дымовой ИП	103
Таблица 22-3201-41. Термощкаф	103
Таблица 22-3201-42. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"	104
Таблица 22-3201-43. Извещатель магнитоконтактный типа СМК	104
Таблица 22-3201-44. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5	104
Таблица 22-3201-45. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-З"	104
Таблица 22-3201-46. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"	105
Таблица 22-3201-47. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	105
Таблица 22-3201-48. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"	105
Таблица 22-3201-49. Блок питания типа БРП-12-01Л.....	105
Таблица 22-3201-50. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"	106
Таблица 22-3201-51. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"	106
Таблица 22-3201-52. Оповещатель речевой типа E90-W	106
Таблица 22-3201-53. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	107
Таблица 22-3201-54. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD	107
Таблица 22-3201-55. Клавиатура типа "С 2000-К"	107
Таблица 22-3201-56. Блок индикации типа "С 2000-БИ".....	108
Таблица 22-3201-57. Щит пожарной сигнализации "ESA".....	108
Таблица 22-3201-58. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А".....	108
Таблица 22-3201-59. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	108
Таблица 22-3201-60. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	109
Таблица 22-3201-61. Устройство локализации коротких замыканий.....	109
Таблица 22-3201-62. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"	109
Таблица 22-3201-63. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981	109
Таблица 22-3201-64. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424	110
Таблица 22-3201-65. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)	110
Таблица 22-3201-66. Извещатель пожарный ручной "FP-2"	110
Таблица 22-3201-67. Извещатель пожарный ручной тип WR7	111
Таблица 22-3201-68. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"	111

Таблица 22-3201-69. Текущий ремонт блока акустического оповещения БАО-300 V60M	111
Раздел 2. Замена	111
Таблица 22-3202-63. Извещатели тепловые типа ИП	111
Таблица 22-3202-65. Термошкаф	112
Таблица 22-3202-66. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"	112
Таблица 22-3202-67. Извещатель магнитоконтактный типа СМК	112
Таблица 22-3202-68. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5	112
Таблица 22-3202-69. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-З"	113
Таблица 22-3202-70. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"	113
Таблица 22-3202-71. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	113
Таблица 22-3202-72. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"	113
Таблица 22-3202-73. Блок питания типа БРП-12-01Л	114
Таблица 22-3202-74. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"	114
Таблица 22-3202-75. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"	114
Таблица 22-3202-76. Оповещатель речевой типа E90-W	115
Таблица 22-3202-77. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W)	115
Таблица 22-3202-78. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	115
Таблица 22-3202-79. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD	116
Таблица 22-3202-80. Клавиатура типа "С 2000-К"	116
Таблица 22-3202-81. Блок индикации типа "С 2000-БИ"	116
Таблица 22-3202-82. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)	117
Таблица 22-3202-83. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"	117
Таблица 22-3202-84. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	117
Таблица 22-3202-85. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	117
Таблица 22-3202-86. Устройство локализации коротких замыканий	118
Таблица 22-3202-87. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"	118
Таблица 22-3202-88. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981	118
Таблица 22-3202-89. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424	118
Таблица 22-3202-90. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)	119
Таблица 22-3202-91. Извещатель пожарный ручной "FP-2"	119
Таблица 22-3202-92. Извещатель пожарный ручной тип WR7	119
Таблица 22-3202-93. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"	119
Таблица 22-3202-94. Замена офисных телефонных аппаратов	120
Таблица 22-3202-95. Замена извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"	120
Таблица 22-3202-96. Замена комплектующих протокольного принтера станции пожарной сигнализации "Integral IP"	120
Раздел 3. Устройство	121
Таблица 22-3203-1. Установка извещателей	121
Таблица 22-3203-2. Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"	121
Таблица 22-3203-3. Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи	121
Таблица 22-3203-4. Монтаж оповещателя охранно-пожарного	122
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения	122
Раздел 1. Ремонт	122
Таблица 22-3301-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения	122
Раздел 2. Замена	122
Таблица 22-3302-1. Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND	123
Таблица 22-3302-2. Замена сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV	123
Раздел 3. Устройство	123

Таблица 22-3303-1. Камеры видеонаблюдения	123
Таблица 22-3303-2. Регистратор домовой	123
Таблица 22-3303-3. Блок контроля датчиков (контроллер)	124
Таблица 22-3303-4. Устройство связи с согласующим устройством (вызывная панель).....	124
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Сооружения связи, радиовещания и телевидения	124
Раздел 3. Устройство	124
Таблица 22-3403-1. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи	124
Таблица 22-3403-2. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи	124
Таблица 22-3403-3. Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	125
Таблица 22-3403-6. Устройство каркасов акустических конструкций.....	125
Таблица 22-3403-7. Заполнение каркасов.....	125
Таблица 22-3403-8. Оклейка стеклотканью	126
Таблица 22-3403-9. Окраска поверхностей	126
Таблица 22-3403-10. Облицовка каркасов.....	126
Таблица 22-3403-11. Устройство каркаса подвесного потолка.....	127
Таблица 22-3403-12. Устройство подвесных потолков.....	127
Таблица 22-3403-13. Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими.....	128
Таблица 22-3403-14. Устройство экранирования помещений листами.....	128
Таблица 22-3403-15. Устройство экранирования помещений сеткой стальной.....	129
Таблица 22-3403-16. Устройство экранирования сеткой медной	129
Таблица 22-3403-17. Настройка усилителя звукового сигнала типа "Енисей"	129
Таблица 22-3403-18. Настройка устройства передающего трехпрограммного вещания	130
Таблица 22-3403-19. Настройка радиоприемника радиотрансляционного.....	130
Таблица 22-3403-20. Настройка стативов выходной коммутации трансформаторной подстанции.....	130
Таблица 22-3403-21. Передатчики мощностью до 100 кВт.....	130
Таблица 22-3403-22. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт	131
Таблица 22-3403-23. Конденсаторы.....	131
Таблица 22-3403-24. Дроссели и трансформаторы.....	132
Таблица 22-3403-25. Ретрансляторы	133
Таблица 22-3403-26. Радиостанции УКВ ЧМ вещания.....	133
Таблица 22-3403-27. Станции телевизионные	133
Таблица 22-3403-28. Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте.....	133
Таблица 22-3403-29. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях	134
Таблица 22-3403-30. Аппаратура, отдельно устанавливаемая	134
Таблица 22-3403-31. Заземление высокочастотное внутреннее.....	135
Таблица 22-3403-32. Стенды водоохлаждения	135
Таблица 22-3403-33. Электродистилляторы	135
Таблица 22-3403-34. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания).....	136
Таблица 22-3403-35. Аппаратура стоечного и шкафного типа	136
Таблица 22-3403-36. Пульты и столы	137
Таблица 22-3403-37. Аппаратура настольного типа.....	137
Таблица 22-3403-38. Аппаратура консольного типа	137
Таблица 22-3403-39. Аппаратура настенного типа	138
Таблица 22-3403-40. Аппаратура цветного телевидения.....	138
Таблица 22-3403-41. Станционное оборудование	140
Таблица 22-3403-42. Станционное оборудование	141
Таблица 22-3403-43. Абонентское оборудование.....	142
Таблица 22-3403-44. Разделка высокочастотных кабелей в разъемы.....	142
Таблица 22-3403-45. Оборудование радиотрансляционных узлов	142
Таблица 22-3403-46. Абонентское и другое оборудование	143
Таблица 22-3403-47. Электроакустические устройства	143
Таблица 22-3403-48. Связь и сигнализация.....	145

Таблица 22-3403-49. Телевидение.....	146
Таблица 22-3403-50. Антенные устройства	146
Таблица 22-3403-51. Антенные устройства для приема ТВ сигнала со спутника.....	146
Таблица 22-3403-52. Разные устройства.....	147
Таблица 22-3403-53. Настройка систем кабельного телевидения (СКТВ)	147
Таблица 22-3403-54. Настройка интерактивной ТВ сети	148
Таблица 22-3403-55. Разные работы	149
Таблица 22-3403-56. Настройка аппаратуры радиоузлов	149
Таблица 22-3403-57. Настройка оборудования аппаратных радиодомов	149
Таблица 22-3403-58. Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров.....	150
Таблица 22-3403-59. Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей	150
Таблица 22-3403-60. Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов	151
Таблица 22-3403-61. Радиостанция цветного телевидения однопрограммная, ДМВ диапазона.....	151
Раздел 5. Прочие работы	152
Таблица 22-3405-1. Электрические измерения	152
Приложение № 1	153
Приложение № 2	183

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящим сборником предусмотрены стоимостные нормативы на выполнение отдельных работ, входящих в комплексы работ по технической эксплуатации сетей связи, сигнализации, видеонаблюдения и оповещения, установленных в зданиях и сооружениях городского хозяйства. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж;
- пусконаладочные работы после замены или в процессе эксплуатации.

1.1.1. Стоимостными нормативами сборника учтены:

- подготовка рабочего места и приведение его в порядок;
- получение наряда-задания и сдача выполненных работ;
- переходы исполнителей в процессе выполнения работ;
- перестановка приспособлений при монтаже;
- изготовление конструкций и деталей крепления;
- перемещение материалов и оборудования к месту производства работ.

1.1.2. В стоимостных нормативах не учтены затраты на:

- приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется в процессе текущего ремонта;

- установку оборудования электропитания;
- заземление (за исключением высокочастотного);
- концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм² и контрольных кабелей.

1.1.3. Изменение стоимостных нормативов в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

1.2. Стоимостными нормативами отдела 11 учтены работы по санитарной эксплуатации (уборке).

1.2.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 11 на работы по уборке учтены следующие виды работ:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- отключение приборов от сети на время проведения уборки при необходимости;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;
- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;
- затраты на приобретение инвентаря для уборки, учтенные в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию сетей, оборудования и приборов связи и диспетчеризации.

1.3.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 21 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- визуальный осмотр сетей и приборов, мест ввода, состояние трубных и кабельных проводок;
- выявление внешних несоответствий заданным параметрам;
- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия;
- осмотр изоляции проводок, состояние паяк, состояние защитных покрытий;
- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

1.3.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 21 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру;
- устранение мелких неисправностей;
- подтяжка разъемных соединений по необходимости;
- проверка работоспособности, стабильности параметров.

1.3.2.1. Стоимостным нормативом 22-2103-39-1/1 учтены работы по техническому обслуживанию телекоммуникационного шкафа. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания телекоммуникационного шкафа – один раз в два месяца или в соответствии с регламентом.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 22 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию сетей, оборудования и приборов сигнализации и оповещения.

1.4.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 22 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- визуальный осмотр сетей и приборов, мест ввода, состояние проводок;
- выявление внешних дефектов;
- осмотр изоляции проводок, состояние паек, состояние защитных покрытий;
- запись в журнал, сообщение о возможных неисправностях.

1.4.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 22 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру;
- устранение мелких неисправностей;
- подтяжка разъемных соединений по необходимости;
- проверка работоспособности, стабильности параметров.

1.4.3. Стоимостными нормативами таблиц 22-2203-101÷22-2203-103 учтены работы по техническому обслуживанию и регулировке приборов, входящих в систему охранно-пожарной сигнализации в зданиях отрасли «Образование» (школах, дошкольных учреждениях, колледжах и т.п.). Данные нормативы учитывают полный комплекс работ, включая техническое обслуживание и регулировку приборов системы, стоимость материальных ресурсов.

1.4.4. Стоимостными нормативами таблицы 22-2203-106 учтены работы по техническому обслуживанию извещателя пожарного адресно-аналогового ИП 212-34А «ДИП-34А» («ДИП-34ПА»), установленного в зданиях. При этом следует учитывать, что техническое обслуживание данного извещателя производится один раз в год. Испытания данного извещателя производятся по требованию, как правило один раз в год. Очистка дымовой камеры производится после получения от извещателя сообщения «Требуется обслуживание», но не более двух раз в год.

1.4.5. Стоимостными нормативами таблицы 22-2203-108 учтены работы по техническому обслуживанию приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР. Нормативом 22-2203-108-1 учтены работы по годовому техническому обслуживанию блоков автоматических на количество зон до 4: блоков автоматических сообщений типа БАС, блоков усиления мощности типа БУМ.

1.4.6. Стоимостными нормативами таблицы 22-2203-104 учтены работы по техническому обслуживанию приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, установленных в зданиях. Согласно технической документации (паспортам, инструкциям по эксплуатации и т.д.) техническое обслуживание данных приборов производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Информация о состоянии приборов поступает на центральный пульт или компьютер в непрерывном режиме, при этом целенаправленный осмотр каждого прибора в отдельности, как правило, не требуется.

1.4.7. Стоимостными нормативами 22-2203-110 и 22-2203-111 учтены работы по техническому обслуживанию системы оповещения о чрезвычайных ситуациях:

- таблицей 22-2203-110 учтены работы по техническому обслуживанию системы оповещения на базе блока П-166Ц БУУ-02;
- таблицей 22-2203-110 учтены работы по техническому обслуживанию системы оповещения беспроводного типа на базе блока БСМС-VT.

На объекте, как правило, установлен один из указанных блоков, в зависимости от типа пультовой станции, принимающей сигналы от объектов.

1.4.8. Стоимостными нормативами таблиц 22-2203-112÷22-2203-114 учтены работы по техническому обслуживанию оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг»:

- таблицей 22-2203-112 учтены работы по техническому обслуживанию пультовой станции;
- таблицей 22-2203-113 учтены работы по техническому обслуживанию рабочих мест администратора и оператора;

- таблицей 22-2203-114 учтены работы по техническому обслуживанию антенно-фидерного оборудования.
- Данными таблицами учтены работы, указанные в составах работ.

Таблицами 22-2203-112 и 22-2203-113 не учтены работы по проверке, наладке и обслуживанию программных продуктов и информационных систем.

Таблицей 22-2203-114 учтены работы по техническому обслуживанию антенно-фидерного оборудования при доступе со стационарных лестниц и с лестниц-стремян.

1.4.9. Стоимостными нормативами таблицы 22-2203-121 учтены работы по техническому обслуживанию аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400, установленного в зданиях. Стоимостным нормативом 22-2203-121-4/1 учтена замена фильтра тонкой очистки извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400, периодичность проведения которой зависит от условий эксплуатации извещателя и производится в рамках технического обслуживания по требованию, после получения от извещателя сообщения «Требуется замена фильтра тонкой очистки». Рекомендуемая периодичность замены фильтра - один раз в два года.

1.4.10. Стоимостными нормативами таблиц 22-2203-116 и 22-2203-117 учтена комплексная проверка работы систем противопожарной защиты, а также проверка взаимодействия систем пожарной сигнализации (СПС) с другими инженерными системами. Данные нормативы следует применять в соответствии с составом работ. Одновременное применение нормативов 22-2203-116-1/1 и 22-2203-117-1/1 неправомерно.

Под единицами измерений данных нормативов следует понимать:

«зона» - дымовая зона: часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением;

«1000 м²» - 1000 м² площади помещений, оснащенных системами противопожарной защиты.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 23 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию оборудования и приборов видеонаблюдения.

1.5.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 23 на работы по техническому осмотру учтены следующие виды работ:

- визуальный осмотр сетей и приборов, мест ввода, состояние проводок;
- выявление внешних дефектов;
- осмотр изоляции проводок, состояние паяк, состояние защитных покрытий;
- запись в журнал, сообщение о возможных неисправностях.

1.5.2. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 23 на работы по техническому обслуживанию учтены следующие виды работ:

- операции по техническому осмотру;
- устранение мелких неисправностей;
- подтяжка разъемных соединений по необходимости;
- проверка работоспособности, стабильности параметров.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству в процессе эксплуатации сетей, оборудования и приборов связи и диспетчеризации.

1.6.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 31 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию;
- замена поврежденных участков сети;
- дополнительное крепление проводов и приборов по необходимости;
- защита от механических повреждений.

1.6.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 31 на работы по замене учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.6.2.1. Стоимостными нормативами таблицы 22-3102-26 учтена замена кабельных хомутов (стяжек) на кабелях связи различного исполнения. Решение о замене кабельных стяжек принимается в процессе эксплуатации кабельных трасс и оформляется дефектной ведомостью.

1.6.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 31 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по установке оборудования и приборов в процессе эксплуатации, определенных на основе соответствующих технических условий и инструкций, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:

- подготовку места установки;
- установку;
- комплекс работ по проверке, регулировке и настройке оборудования и сооружений связи;
- защиту пола от повреждений при установке оборудования;
- подкраску оборудования, окраску конструкций, изготавливаемых в процессе установки и написание технологических знаков.

1.6.3.1. Стоимостным нормативом 22-3103-66-1 учтена прокладка волоконно-оптических кабелей в лотках вручную с лестниц, с креплением кабелей хомутами на поворотах, в начале и в конце трассы.

1.6.3.1.1. Стоимостным нормативом 22-3103-66-1 не учтена стоимость волоконно-оптического кабеля.

1.6.3.1.2. Стоимостным нормативом 22-3103-66-1 не учтены затраты на:

- разделку волоконно-оптических кабелей в кроссы, коммутационные панели, разъемы (коннекторы), адаптеры, муфты;
- измерения на волоконно-оптических кабелях;
- подключение разъемов прокладываемых кабелей.

При обоснованной необходимости выполнения указанных работ, стоимость следует определять по соответствующим нормативам сборников.

1.6.3.2. Стоимостными нормативами таблицы 22-3103-68 учтены работы по разделке волоконно-оптического кабеля в кросс и в коммутационную панель. Данные работы проводятся при переустройстве или устройстве оптических линий в процессе эксплуатации объекта.

1.6.3.2.1. Стоимостными нормативами таблицы 22-3103-68 учтены измерения затухания рефлектометром на двух длинах волн для проверки передачи сигнала и качества соединений.

1.6.3.2.2. Стоимостными нормативами таблицы 22-3103-68 не учтены работы по демонтажу и монтажу корпуса кросса или коммутационной панели.

1.6.3.2.3. Стоимостными нормативами 22-3103-68-1, 22-3103-68-2 не учтена стоимость оптических монтажных шнуров (пигтейлов) и комплектов деталей защиты сварного стыка.

1.6.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 22-3103-69 учтено измерение затухания на двух длинах волн волоконно-оптического кабеля рефлектометром, проводимое в процессе эксплуатации, обслуживания сетей, устройства и замены волоконно-оптических линий. Решение о необходимости проведения измерения затухания принимается в процессе эксплуатации и обслуживания сетей и оформляется дефектной ведомостью.

1.6.3.3.1. Стоимостными нормативами 22-3103-69-1, 22-3103-69-2 не учтена стоимость оптических монтажных шнуров (пигтейлов) и комплектов деталей защиты сварного стыка.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 32 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству в процессе эксплуатации сетей, оборудования и приборов сигнализации и оповещения.

1.7.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 32 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию;
- замена поврежденных участков сети;
- дополнительное крепление проводов и приборов по необходимости;
- защита от механических повреждений.

1.7.1.1. Стоимостным нормативом 22-3201-69-1 учтены работы по текущему ремонту блока акустического оповещения БАО-300 V60M. Данные работы проводятся с периодичностью в соответствии с регламентом.

Стоимостным нормативом 22-3201-69-1 не учтена стоимость заменяемых при текущем ремонте печатных плат и элементов питания.

При выполнении текущего ремонта блока акустического оповещения БАО-300 V60M без замены источников питания или без замены печатных плат следует применять понижающие коэффициенты согласно п.3.8 настоящей технической части.

1.7.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 32 на работы по замене учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.7.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 32 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по установке оборудования и приборов в процессе эксплуатации, определенных на основе соответствующих технических условий и инструкций, электрическую проверку, регулировку и настройку оборудования, включая затраты на:

- подготовку места установки;
- установку;
- комплекс работ по проверке, регулировке и настройке оборудования;

1.7.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 22-3203-3 учтены работы по установке кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи.

Стоимостным нормативом 22-3203-3-2 по установке проводной кнопки не учтена прокладка проводов и кабелей.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 33 учтены работы по текущему ремонту, замене, устройству оборудования и приборов видеонаблюдения.

1.8.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 33 на работы по текущему ремонту учтены следующие виды работ:

- операции по техническому обслуживанию;
- окраска элементов крепления по необходимости;
- регулировка яркости, контрастности и четкости изображения.

1.8.2. Стоимостными нормативами раздела 2 отдела 33 на работы по замене учтены следующие виды работ:

- демонтаж;
- монтаж.

1.8.3. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 33 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по установке оборудования и приборов в процессе эксплуатации, определенных на основе соответствующих технических условий и инструкций, электрическую проверку, регулировку, настройку оборудования, включая затраты на:

- подготовку места установки;
- установку;
- комплекс работ по проверке, регулировке и настройке оборудования.

1.8.3.1. Установка камер видеонаблюдения предусмотрена на высоте 5 м от уровня пола (земли). В случае установки на высоте от 5 м и более, следует руководствоваться коэффициентами, учтенными в пункте 3 настоящей технической части.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 34 учтены работы по устройству в процессе эксплуатации сооружений связи, радиовещания и телевидения.

1.9.1. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 34 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по установке оборудования и приборов, включая затраты на:

- подготовку места установки;
- установку;
- предварительную сборку конструкций до начала установки;
- по необходимости - подкраску оборудования, окраску конструкций, изготавливаемых в процессе установки и написание технологических знаков.

1.10. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в приложении 1.

Приложение 1

Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ

АИ	- абонентское искание
АК	- абонентский комплект
АУД	- автоматическая установка данных
АВМ	- антенно-волновой модуль
АМТС	- автоматическая междугородная телефонная станция
АУНК-А	- аппаратура учета нагрузки и качества
АПНА	- аппаратура автоматической настройки каналов
АПКА	- аппаратура автоматической проверки каналов
АЗУ	- автоматическое запоминающее устройство
БС	- антенна бегущей волны коротковолновая
ВВДШ	- антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовой
ВГД	- антенна-вибратор горизонтальный диапазонный
ВГДШ	- то же, с шунтом
ВГ ДШ-2У	- антенна-2 вибратора горизонтальных, расположенных под углом 90 градусов относительно друг друга
ВГИ	- статив входящего группового искания
ВГРД	- антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона
ВИП	- вторичный источник питания
ВКЗ СЛГ	- входящий комплект заказно-соединительных линий
ВКЗ СЛШ	- то же, шнурового типа
ВКТН	- входящий комплект тонального набора
ВКРШ-Т	- статив соединителя и трансляторов
ВКУ	- видеоконтрольное устройство
ВКШ	- входящий комплект межобъектных соединительных линий
ВРКШ	- входящий регистр кода МТС шнурового типа
ВСКО	- входящий согласовывающий комплект с одночастотной полуавтоматикой
ВЧ	- высокая частота
ВЭ	- антенна вертикальная экспоненциальная
ДВО	- дополнительные виды оборудования
ИАТСКЭ	- интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная
ИАТСЭ	- интегральная автоматическая телефонная станция электронная
ИКЗСЛК	- исходящий комплект заказно-соединительных линий
ИКМ	- импульсно-кодовая модуляция
ИКТН	- исходящий комплект тонального набора
ИМРА	- исходящий комплект межобъектных соединительных линий
ИРСЛГ-У	- исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненных
ИТМ	- исходящий транслятор междугородного шнура
ИШК	- исходящий комплект межобъектных соединительных линий
КАТ	- комплект абонентской тарификации
ККС	- комплект конференцсвязи
КЛО	- комплект линейного оборудования
КС	- комплект соединительный

КС-БАЛ	- коммутационная система блока абонентских линий
КС-БСЛ	- коммутационная система блока соединительных линий
КСЛИ	- комплект соединительных линейного искания
КСЛТ	- комплект соединительных линий
КСЛУ	- комплект соединительных линий управляющий
КСЛШ	- комплект соединительный линейный шнурового типа
КУПШ	- комплект коммутационных устройств управляющий пересчетчиками МТС шнурового типа
ЛПВ	- антенна логопериодическая вертикально-поляризованная
ЛПН	- антенна логопериодическая наклонная
МГИ	- маркер группового искания
НУП	- необслуживаемый усилительный пункт
НРП	- необслуживаемый регенерационный пункт
НЧ	- низкая частота
ОКУ	- общий канал управления
ОПС	- охранно-пожарная сигнализация
ОПУГ-А	- общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое
ОС	- охранная сигнализация
ОУП	- обслуживаемый усилительный пункт
ОЭР	- общие эксплуатационные работы
ПС	- пожарная сигнализация
ПТН	- приемник тастатурного набора
РГД	- антенна ромбическая горизонтальная двойная
РИ	- регистровое искание
РИВ	- ступень регистрового искания входящих регистров
РК-ПШ	- статив соединителя регистров кода МТС шнурового типа и пересчетчиков
РПА	- антенна рупорно-параболическая
РС	- стойка резервирования стволов
РСЛ	- реле соединительных линий
РСЛГ	- статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС
РСЛПВ	- реле соединительных линий посылки вызова
РСЛПИ	- реле соединительных линий предварительного искания
РСЛШ	- комплект соединительный линейный шнурового типа
РСПА-УПФ	- статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации
РУК-ВРКШ	- статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ
РУК-ОУ-МРУ	- статив релейно-усилительных комплексов
САРН	- стойка автоматической регулировки напряжения
САЦО-4Д	- стойка аналого-цифрового оборудования
СВ	- стойка вспомогательная
СВВГ	- стойка вторичного временного группообразования
СВПГ	- стойка выделения первичных групп
СДК	- стойка технического контроля
СК	- соединительный комплект (служба каналов)
СКГ	- соединительный комплект групповой
СКИ	- соединительный комплект исходящий
СКТВ	- стойка переключения телевидения
СКТПВ	- стойка контроля программ телевидения
СКТТ	- стойка коррекции телевизионных трактов
СК4	- стойка четырехпроводной коммутации
СЛ	- соединительная линия
СЛО	- стойка линейного оборудования
СЛУ	- стойка линейных усилителей
СЛУК	- стойка линейных усилителей и корректоров
СО	- стойка оконечная
СОЛТ	- стойка оборудования линейного тракта
СОО	- стойка оконечного оборудования
СП	- стойка питания
СПУН	- стойка промежуточных необслуживаемых усилителей
СТВГ	- стойка транзита вторичных групп

СТПГ	- стойка транзита первичных групп
СТТГ	- стойка транзита третичных групп
СУГО	- стойка унифицированного генераторного оборудования
ТРФ	- статив тарификации
ТТ	- тональный телеграф
ТЭР	- технические эксплуатационные работы
УБС	- управление, блокировка, сигнализация
УКВ	- ультракороткие волны
УКВ ЧМ	- станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией
УКП	- управляющий комплект перфоратора
УССЛК	- устройство стыка станционного и линейного кабеля
УПА	- устройство подключения аппаратуры
УСК	- устройство сопряжения каналов
УСП	- унифицированная стойка преобразования
УУ	- устройство управления
ФСЛ	- физическая соединительная линия
ШК/КСЛ	- шнуровой комплект / комплект соединительных линий/
ШСС	- шнур станционный стекловолоконный

1.11. До разработки и введения в действие прямых стоимостных нормативов на техническую эксплуатацию средств телефонной связи, охранной сигнализации и автоматизированного оповещения, установленных в административных и общественных зданиях, стоимость выполнения указанных работ может определяться по соответствующим позициям Сборника 1 «Мосты, путепроводы, эстакады» Главы 3 с применением коэффициентов, приведенных в п.3.6 настоящей технической части. Стоимость по нормативам таблиц 3.1-3103-21÷3.1-3103-31 для работ, выполняемых в зданиях и сооружениях, применяется без начисления коэффициентов.

1.12. Стоимостными нормативами таблиц 22-2101-10÷22-2101-12 и 22-3102-1÷22-3102-11 учтены работы по техническому осмотру и замене сетей и приборов, включая испытания и обследования, расположенных в транспортных развязках, в том числе на 3-ем транспортном кольце. До разработки и введения в действие прямых стоимостных нормативов на аналогичные работы, производимые в административных и общественных зданиях, стоимость выполнения указанных работ может определяться по данным нормативам с применением коэффициентов, приведенных в п.3.6 настоящей технической части.

1.13. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену сетей связи, оборудования, приборов связи, сигнализации и диспетчеризации устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.14. Стоимость технического обслуживания сетей связи и сигнализации, систем с программным управлением, выполняемого контрольно-корректирующим методом управляемого технического обслуживания (при автоматическом поступлении на пульт управления сведений о неисправности или наступления предельных состояний в работе приборов), следует определять с применением коэффициента по п.3.7 настоящей технической части ко всем нормативам сметы по техническому обслуживанию данной системы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем материалов, неучтенных стоимостными нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;
- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%.

2.2. При подсчете объемов работ по окраске стальных и механических деталей, количество слоев окраски определяется по техническому заданию заказчика на эксплуатацию.

2.3. В стоимостных нормативах не учтена электроэнергия для настройки станций телефонных автоматических квазиэлектронных, расход которой приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт
1	Центральное управляющее устройство (ЦУУ)	35
2	Устройство автоматического ввода программ (УАВП) станция, емкость, номеров, до:	18
3	256	151
4	в том числе: абонентские линии Соединительные линии 512	132 19 484
5	в том числе: абонентские линии Соединительные линии 1024	417 67 1818
6	в том числе: абонентские линии Соединительные линии 2048	1538 280 6644
7	в том числе: абонентские линии Соединительные линии Узел автоматической коммутации, количество линий, до:	5568 1076
8	128	240
9	256	787
	512	2746

2.4. В стоимостных нормативах не учтена стоимость электроэнергии для настройки станций телефонных интегральных квазиэлектронных ИТАСКЭ типа «Исток», расход которой приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п.п.	Вид оборудования	Расход электроэнергии, кВт
1	ИАТСКЭ-1 На 1 номер абонентской сети: при электрической проверке при тренировке	7,0 7,8
2	УК- электрическая проверка	460
3	ИАТСКЭ-3 - электрическая проверка станции, емкость, номеров: 64 128	278 360
	192	395
	256	433

2.5. При применении стоимостного норматива 22-2203-117-1/1 «Проверка работоспособности систем противопожарной защиты - ежеквартальная» с единицей измерения «1000 м²» объем работ следует определять по площади помещений, оснащенных системами противопожарной защиты.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	зарплатой	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При установке камер видеонаблюдения на высоте от 5 м до 15 м от уровня пола (земли)	Соответствующие нормативы	-	1,1	-	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.2. При установке камер видеонаблюдения на высоте более 15 м от уровня пола (земли)	Соответствующие нормативы	-	1,25	-	-
3.3. При установке разветвительных муфт на кабелях связи с количеством разветвлений (пальцев) до:	Соответствующие нормативы на установку прямых муфт				
3.3.1. 2		1,1	1,1	1,1	1,1
3.3.2. 3		1,15	1,15	1,15	1,15
3.3.3. 6		1,3	1,3	1,3	1,3
3.3.4. 10		1,5	1,5	1,5	1,5
3.3.5. более 10		1,6	1,6	1,6	1,6
3.4. При устройстве экранирования листом медным толщиной 1 мм	22-3403-14-1÷6	-	-	-	2
3.5. То же листом стальным толщиной 2 мм	22-3403-14-13÷18	-	-	-	1,33
3.6. При применении стоимостных нормативов для сетей и приборов, расположенных в транспортных развязках, в том числе на 3-ем транспортном кольце, для выполнения аналогичных работ в административных и общественных зданиях, по:					
3.6.1 техническому осмотру	3.1-2101-9÷14, 3.1-2201-1÷34, 3.1-2201-36÷63, 3.1-2301-1÷5, 1.22-2101-10÷12	0,75	0,75	0,75	1
3.6.2. техническому обслуживанию	3.1-2103-1÷13, 3.1-2203-1÷21, 3.1-2203-23÷36, 3.1-2203-38÷44, 3.1-2203-46÷65, 3.1-2303-1÷6	0,70	0,70	0,70	1
3.6.3. текущему ремонту	3.1-3101-23÷34, 3.1-3201-1÷23, 3.1-3201-25÷37, 3.1-3301-1÷2	0,65	0,65	0,65	1
3.6.4. замене	3.1-3202-1÷62, 3.1-3302-1÷6, 1.22-3102-1÷11	0,65	0,65	0,65	1
3.7. При выполнении управляемого технического обслуживания контрольно-корректирующим методом (при автоматическом поступлении на пульт управления сведений о неисправности или наступления предельных состояний в работе приборов)		0,5	0,5	0,5	
3.8. При выполнении текущего ремонта блока акустического оповещения БАО-300 V60M:					
3.8.1. без замены источников питания	1.22-3101-69-1	0,89	0,89	0,89	-
3.8.2. без замены печатных плат	1.22-3101-69-1	0,89	0,89	0,89	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 22-1101-1. Уход за офисными телефонными аппаратами

Состав работ: 1. Протирка специальным чистящим средством.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-1101-1-1/1	Уход за офисными телефонными аппаратами: протирка	346,16	307,73	-	-	38,43	0,9

Отдел 21. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2101-10. Оборудование системы радиосвязи тоннельного путепровода

Состав работ: 1. Визуальная оценка работоспособности антенн, устройств, блоков, радиостанций, излучающего кабеля, крепления по всей длине тоннеля.
2. Запись данных в журнал осмотров.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2101-10-1/1	Технический осмотр оборудования системы радиосвязи тоннельного путепровода	4858,28	4499,92	358,36	215,97	-	6,04

Таблица 22-2101-11. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

Состав работ: 1. Удаление пыли с внешней поверхности панели ДП.
2. Проверка работоспособности ДП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2101-11-1/1	Технический осмотр диспетчерского пульта типа "Спрут"	176,43	174,64	-	-	1,79	0,25

Таблица 22-2101-13. Технический осмотр телекоммуникационного шкафа

Состав работ: 1. Осмотр корпуса шкафа на отсутствие механических повреждений.
2. Открытие дверцы шкафа.
3. Проверка на отсутствие посторонних шумов, запахов.
4. Проверка световой индикации.
5. Закрытие дверцы шкафа.
6. Переходы в процессе работы.
7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2101-13-1/1	Технический осмотр телекоммуникационного шкафа - настенного, размером до 600х600х600 мм	63,85	63,85	-	-	-	0,12

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2103-1. Техническое обслуживание аппаратуры телефонной связи и сигнализации

- Состав работ:**
1. Проверка сохранности пломб, маркировки.
 2. Очистка от пыли.
 3. Подтяжка разъемных электрических соединений.
 4. Проверка исправности подходящих к мини-АТС линий связи.
 5. Проверка работоспособности, стабильности параметров.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2103-1-1/1	Техническое обслуживание аппаратуры телефонной связи и сигнализации, мини-АТС "Panasonic-KX-TD816, KX-TD1232"	2935,38	2935,38	-	-	-	3,94

Таблица 22-2103-2. Техническое обслуживание сетевой линии связи

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр на наличие видимых повреждений.
 2. Проверка крепления.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-2103-2-1/1	Техническое обслуживание сетевой линии связи	521,51	521,51	-	-	-	0,7

Таблица 22-2103-3. Техническое обслуживание модема

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, разборка модема, чистка от пыли и грязи.
 2. Проверка и чистка контактных соединений.
 3. Сборка модема.
 4. Контроль прохождения сигнала.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-2103-3-1/1	Техническое обслуживание модема, радиомодема	1196,74	1184,29	-	-	12,45	1,36
22-2103-3-2/1	Техническое обслуживание модема, кабельного	996,45	984,00	-	-	12,45	1,13

Таблица 22-2103-4. Техническое обслуживание конвертора (оптоволоконно-витая пара)

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, разборка конвертора, чистка от пыли и грязи.
 2. Проверка и чистка контактных соединений.
 3. Сборка конвертора.
 4. Контроль прохождения сигнала.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2103-4-1/1	Техническое обслуживание конвертора (оптоволоконно-витая пара)	1096,79	1071,08	-	-	25,71	1,23

Таблица 22-2103-5. Техническое обслуживание распаячной коробки оптоволоконной линии связи

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и проверка на наличие повреждений, трещин, сколов.
 2. Проверка надежности распайки жил кабеля.
 3. Чистка от пыли и грязи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2103-5-1/1	Техническое обслуживание распаячной коробки оптоволоконной линии связи	215,95	208,61	-	-	7,34	0,28

Таблица 22-2103-6. Техническое обслуживание телефонного аппарата

- Состав работ:**
1. Проведение наружного осмотра аппарата: проверка отсутствия повреждений корпуса, обрывов или повреждений изоляции микротелефонного и линейного шнуров.
 2. Протирка корпуса и контактов от пыли и грязи.
 3. Проверка крепления шурупов на корпусе аппарата.
 4. Проверка разъемов микротелефонного шнура, замена при неисправности.
 5. Проверка разъемов линейного шнура, замена при неисправности.
 6. Проверка входного и выходного сигнала.
 7. Проверка работы системных функций (1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2103-6-1/1	Техническое обслуживание системного телефонного аппарата	372,81	372,51	-	-	0,30	0,5
22-2103-6-2/1	Техническое обслуживание телефонного аппарата с дисковым и кнопочным номеронабирателем	223,81	223,51	-	-	0,30	0,3

Таблица 22-2103-7. Техническое обслуживание мини-АТС

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка мини-АТС к обслуживанию, разборка и сборка.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Подтяжка разъемных соединений.
 4. Проверка программирования и работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2103-7-1/1	Техническое обслуживание мини-АТС до 10 абонентов	2975,42	2965,18	-	-	10,24	3,98
22-2103-7-2/1	Техническое обслуживание мини-АТС до 30 абонентов	3660,84	3650,60	-	-	10,24	4,9

Таблица 22-2103-8. Техническое обслуживание радиостанции

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка радиостанции к обслуживанию, разборка и сборка.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка электрических параметров и работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-8-1/1	Техническое обслуживание радиостанции переносной	1056,34	1050,48	-	-	5,86	1,41
22-2103-8-2/1	Техническое обслуживание радиостанции стационарной	1443,75	1437,89	-	-	5,86	1,93

Таблица 22-2103-22. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр антенны, проверка крепления мачты, антенны к мачте.
 2. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-22-1/1	Техническое обслуживание антенны на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи	955,83	908,92	-	-	46,91	1,22

Таблица 22-2103-23. Блок ретранслятора системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр блока.
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Проверка работы.
 6. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2103-23-1/1	Техническое обслуживание блока ретранслятора системы радиосвязи	879,51	841,87	-	-	37,64	1,13

Таблица 22-2103-24. Грозозащитник системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка и подтяжка крепления, очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка и зачистка заземляющих контактов.
 4. Проверка работы.
 5. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2103-24-1/1	Техническое обслуживание грозозащитника системы радиосвязи	784,48	737,57	-	-	46,91	0,99

Таблица 22-2103-25. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр блока.
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Измерение напряжения, проверка работы.
 6. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2103-25/1	Техническое обслуживание блока питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи	484,29	417,21	-	-	67,08	0,56

Таблица 22-2103-26. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка от пыли и грязи снаружи.
 3. Замер сопротивления аккумуляторной батареи со снятием и установкой.
 4. Очистка и протирка контактов с внутренней стороны.
 5. Зарядка аккумулятора.
 6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
22-2103-26/1	Техническое обслуживание носимой радиостанции типа GP-340 системы радиосвязи	404,54	372,51	-	-	32,03	0,5

Таблица 22-2103-27. Излучающий кабель типа MIL-C-17F системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр кабеля.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка и подтяжка креплений.
 4. Проверка работоспособности с разных участков тоннеля.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-27-1/1	Техническое обслуживание излучающего кабеля типа MIL-C-17F системы радиосвязи	1861,02	1653,94	82,70	49,84	124,38	2,22

Таблица 22-2103-28. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка шкафа снаружи и внутри .
2. Очистка устройства ввода сигнала от пыли и грязи.
3. Проверка состояния разъемов, соединений, заземления шкафа, креплений, смазка креплений.
4. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-28-1/1	Техническое обслуживание устройства ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи	853,04	789,72	-	-	63,32	1,06

Таблица 22-2103-29. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Отключение и подключение питающего напряжения от прибора и аккумуляторов.
3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
4. Демонтаж и монтаж крышки.
5. Проверка отсутствия отгоревших контактов, потемнений и деформаций.
6. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-29-1/1	Техническое обслуживание источника аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи	1867,25	1840,20	-	-	27,05	2,47

Таблица 22-2103-30. Пульт управления "Centro plus" системы радиосвязи, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Отключение и подключение питающего напряжения.
3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
4. Демонтаж и монтаж крышки.
5. Зачистка контактов, протирка спиртом.
6. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-30-1/1	Техническое обслуживание пульта управления "Centro plus" системы радиосвязи	457,94	432,11	-	-	25,83	0,58

Таблица 22-2103-31. Нагрузка согласования, коаксиальная (KM11) системы радиосвязи, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Осмотр, проверка крепления.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Подтяжка креплений.
4. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-2103-31-1/1	Техническое обслуживание нагрузки согласования, коаксиальной (KM111) системы радиосвязи	1967,48	1288,88	523,76	315,65	154,84	1,73
----------------	---	---------	---------	--------	--------	--------	------

Таблица 22-2103-32. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Отключение и подключение антенны.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи, протирка контактов спиртом.
 4. Замер напряжения питания.
 5. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2103-32-1/1	Техническое обслуживание мобильной радиостанции типа GM-340 системы радиосвязи	712,22	417,21	275,66	166,13	19,35	0,56

Таблица 22-2103-33. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса панели.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса панели.
 3. Проверка состояния индикатора "Работа" (должен находиться во включенном состоянии).
 4. Проверка параметров шлейфов сигнализации, снятие крышки панели, отключение внешнего источника питания 12 В или 24 В.
 5. Удаление пыли внутри корпуса панели.
 6. Проверка соответствия номера прибора и даты выпуска, надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 7. Подключение внешнего источника питания 112В и 24 В.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-33-1/1	Техническое обслуживание панели приемно- контрольной MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)	703,73	516,91	179,18	107,99	7,64	0,74

Таблица 22-2103-34. Диспетчерский пульт типа "Спрут", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Удаление пыли с внешней поверхности панели ДП.
 2. Проверка надежности крепления пульта, состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Контроль исправности световой и звуковой сигнализации.
 4. Проверка работоспособности ДП.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2103-34-1/1	Техническое обслуживание диспетчерского пульта типа "Спрут"	881,20	877,77	-	-	3,43	1,26

Таблица 22-2103-35. Техническое обслуживание вторичных стрелочных часов

- Состав работ:**
1. Установка лестницы, снятие часов со стены, отсоединение внешних проводов электрической сети и кабеля часовой станции.
 2. Осмотр, очистка, проверка корпуса часов, внешних проводов электрической сети и кабеля часовой станции.
 3. Присоединение кабеля часовой станции.
 4. Проверка среднего значения потребления тока (2).
 5. Проверка крепления, установка часов на штатное место, присоединение внешних проводов электрической сети.
 6. Проверка работоспособности часов, сверка времени с часовой станцией.
 7. Проверка синхронизации часов с часовой станцией на сервере (2).
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-2103-35-1/1	Техническое обслуживание вторичных стрелочных часов - полугодовое	120,42	116,69	-	-	3,73	0,18
22-2103-35-2/1	Техническое обслуживание вторичных стрелочных часов - годовое	159,31	155,58	-	-	3,73	0,24

Таблица 22-2103-36. Техническое обслуживание трансивера

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие стойки.
 3. Извлечение прибора, осмотр, очистка, проверка индикации.
 4. Установка прибора на штатное место.
 5. Закрытие стойки.
 6. Проверка параметров, характеристик, сообщений об ошибках на ПК (2).
 7. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2103-36-1/1	Техническое обслуживание трансивера - полугодовое	232,36	188,00	-	-	44,36	0,29
22-2103-36-2/1	Техническое обслуживание трансивера - годовое	316,63	272,27	-	-	44,36	0,42

Таблица 22-2103-37. Техническое обслуживание IP-шлюза

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие стойки.
 3. Осмотр, очистка, проверка подключений к шлюзу цифровых физических линий.
 4. Проверка надежности крепления, состояния разъемов.
 5. Проверка работоспособности.
 6. Закрытие стойки.
 7. Проверка качества связи, цифровых физических линий на ПК.
 8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2103-37-1/1	Техническое обслуживание IP-шлюза - ежемесячное	454,56	453,79	0,77	0,01	-	0,7

Таблица 22-2103-38. Техническое обслуживание патч-панели

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие стойки.
 3. Осмотр, проверка на наличие повреждений, следов коррозии.
 4. Очистка панели (4-6).
 5. Проверка прочности крепления, присоединений (4-6).
 6. Закрытие стойки.
 7. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2103-38-1/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 12 - полугодовое	84,28	84,28	-	-	-	0,13
22-2103-38-2/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 24 - полугодовое	97,24	97,24	-	-	-	0,15
22-2103-38-3/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 48 - полугодовое	129,65	129,65	-	-	-	0,2
22-2103-38-4/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 12 - годовое	136,29	136,14	0,15	-	-	0,21
22-2103-38-5/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 24 - годовое	201,31	200,96	0,35	-	-	0,31
22-2103-38-6/1	Техническое обслуживание патч-панели на количество портов до 48 - годовое	305,23	304,69	0,54	-	-	0,47

Таблица 22-2103-39. Техническое обслуживание телекоммуникационного шкафа

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса шкафа на отсутствие механических повреждений.
 2. Очистка наружных поверхностей корпуса шкафа от пыли и загрязнений.
 3. Проверка надежности крепления шкафа на штатном месте.
 4. Открытие дверцы шкафа.
 5. Проверка на отсутствие посторонних шумов, запахов.
 6. Проверка внутренних поверхностей шкафа на отсутствие повреждений, продувка внутренних поверхностей от пыли.
 7. Проверка световой индикации.
 8. Проверка заземления шкафа.
 9. Проверка работы запирающего устройства шкафа.
 10. Закрытие дверцы шкафа.
 11. Переходы в процессе работы.
 12. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2103-39-1/1	Техническое обслуживание телекоммуникационного шкафа, навесного, размером до 600х600х600 мм	164,63	159,63	0,20	-	4,80	0,3

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2201-64. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе.
 3. Проверка состояния крепления прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2201-64-1/1	Технический осмотр прибора управления пожарного (ПУ 2) типа "Гамма-П"	146,48	139,33	-	-	7,15	0,2

Таблица 22-2201-65. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса устройства.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
 3. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на устройстве.
 4. Проверка состояния крепления устройства.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2201-65-1/1	Технический осмотр устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	160,41	153,26	-	-	7,15	0,22

Таблица 22-2201-66. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений и пыли.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Проверка надежности крепления оповещателя.
 4. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
 5. Проверка металлорукава и соединительных коробок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2201-66-1/1	Технический осмотр оповещателя пожарного светового типа "Гамма-С"	1337,99	1302,24	-	-	35,75	1,87

Таблица 22-2201-67. Блок питания типа БРП-12-01Л

- Состав работ:
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на блоке питания.
 3. Проверка состояния крепления прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-67-1/1	Технический осмотр блока питания типа БРП-12-01Л	146,48	139,33	-	-	7,15	0,2

Таблица 22-2201-68. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"

- Состав работ:
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-68-1/1	Технический осмотр оповещателя речевого рупорного типа "ST-H15SR"	369,18	187,61	179,18	107,99	2,39	0,27

Таблица 22-2201-69. Оповещатель речевой типа E90-W

- Состав работ:
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие механических повреждений, зачистка и покраска.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности оповещателя.
 3. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
22-2201-69-1/1	Технический осмотр оповещателя речевого типа E90-W	202,88	104,01	96,48	58,15	2,39	0,15

Таблица 22-2201-70. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса панели, очистка и покраска.
 2. Удаление пыли с поверхности корпуса панели.
 3. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели.
 4. Проверка положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-70-1/1	Технический осмотр панели центральной пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	505,16	501,59	-	-	3,57	0,72

Таблица 22-2201-71. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD

- Состав работ:
1. Разборка плит фальшпотолка (1).
 2. Разборка плит пола (2).
 3. Внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 5. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
 6. Установка плиты фальшпотолка (1).
 7. Установка плиты пола (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

22-2201-71-1/1	Технический осмотр извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под фальшпотолком	330,50	326,93	-	-	3,57	0,47
22-2201-71-2/1	Технический осмотр извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под полом	400,18	396,61	-	-	3,57	0,57
22-2201-71-3/1	Технический осмотр извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного открыто	282,22	278,65	-	-	3,57	0,4

Таблица 22-2201-72. Клавиатура типа "С 2000-К"

Состав работ: 1. Визуальный осмотр клавиатуры, очистка поверхности, проверка креплений, контактных соединений, состояния монтажных проводов, проверка звукового и светодиодного индикатора.
2. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-72-1/1	Технический осмотр клавиатуры типа "С 2000-К"	50,56	48,77	-	-	1,79	0,07

Таблица 22-2201-74. Щит пожарной сигнализации "ESA"

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр корпуса щита, удаление загрязнений, проверка сохранности пломб, наличия индикации, проверка выключателей и переключателей.
3. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-74-1/1	Технический осмотр щита пожарной сигнализации "ESA"	107,47	48,77	55,13	33,23	3,57	0,07

Таблица 22-2201-75. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)

Состав работ: 1. Внешний осмотр корпуса устройства на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-75-1/1	Технический осмотр устройства выносного оптической сигнализации (ВУОС)	147,16	76,15	68,92	41,53	2,09	0,11

Таблица 22-2201-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности устройства.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
3. Проверка сохранности пломб.
4. Проверка наличия индикации на устройстве.
5. При необходимости - замена светодиодов.
6. Проверка состояния крепления прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-76-1/1	Технический осмотр устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"	132,54	125,39	-	-	7,15	0,18

Таблица 22-2201-77. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)

Состав работ: 1. Внешний осмотр ОПП, удаление пыли и загрязнений, проверка сохранности пломб, наличия индикации, проверка состояния креплений.
2. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-77-1/1	Технический осмотр пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	1766,70	1762,51	-	-	4,19	2,53

Таблица 22-2201-78. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"

Состав работ:

1. Визуальный осмотр внешнего вида.
2. Удаление пыли с внешней поверхности.
3. Проверка сохранности пломб.
4. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-78-1/1	Технический осмотр источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	66,08	62,70	-	-	3,38	0,09

Таблица 22-2201-79. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"

Состав работ:

1. Удаление загрязнений с поверхности корпуса, проверка сохранности пломб, состояния креплений, наличия индикации.
2. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-79-1/1	Технический осмотр прибора приемно- контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК"	82,30	76,63	-	-	5,67	0,11

Таблица 22-2201-80. Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель рупорный - ежемесячный

Состав работ:

1. Осмотр, проверка крепления.
2. Проверка на отсутствие загрязнений, механических повреждений, удаление пыли и грязи с корпуса прибора.
3. Удаление пыли и грязи внутри прибора со снятием и установкой крышки, проверка крепления крышки (4).
4. Проверка подключения разъемов и кабелей (1, 4).
5. Проверка наличия индикации питания 220В, наличия индикации на ЖК-экранах, отсутствия сообщений о неисправности (1).
6. Проверка наличия световой индикации (2).
7. Запись результатов выполненных работ в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-80-1/1	Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), источник фоновой музыки типа PLE-STD - ежемесячный	882,08	879,12	-	-	2,96	1,18
22-2201-80-2/1	Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), оповещатель световой - ежемесячный	634,75	633,27	-	-	1,48	0,85
22-2201-80-3/1	Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), оповещатель световой пульсирующий типа строб - ежемесячный	559,65	558,76	-	-	0,89	0,75
22-2201-80-4/1	Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель корпусного типа LB1-UM06E - ежемесячный	1151,77	1147,33	-	-	4,44	1,54
22-2201-80-5/1	Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель рупорный - ежемесячный	1023,05	1020,68	-	-	2,37	1,37

Таблица 22-2201-81. Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Протирка корпуса прибора.
 3. Проверка на отсутствие механических повреждений.
 4. Проверка надежности крепления.
 5. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2201-81-1/1	Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок сигнально-пусковой С2000-СП4	25,96	25,93	-	-	0,03	0,04
22-2201-81-2/1	Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	19,48	19,45	-	-	0,03	0,03

Таблица 22-2201-82. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Внешний осмотр блока приемо-передатчика и отражателя, перестановка лестницы в процессе работ.
 3. Проверка надежности креплений, состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Очистка внешних поверхностей блока приемо-передатчика и отражателя.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2201-82-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП 212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"	125,45	125,39	-	-	0,06	0,18

Таблица 22-2201-83. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Внешний осмотр корпуса. Проверка на наличие механических повреждений.
 3. Отключение прибора от сети и удаление с поверхности прибора пыли, грязи и влаги. Проверка надежности крепления.
 4. Подключение прибора к сети, тестирование на переход извещателя в рабочий режим.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-2201-83-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"	97,56	97,53	-	-	0,03	0,14

Таблица 22-2201-84. Технический осмотр прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Внешний осмотр прибора.
 3. Проверка надежности крепления, состояние внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Очистка поверхности прибора.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3

22-2201-84-1/1	Технический осмотр прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота-2"-ежемесячный	52,01	51,86	-	-	0,15	0,08
----------------	--	-------	-------	---	---	------	------

Таблица 22-2201-85. Технический осмотр модуля речевого оповещения "Рупор-200"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, очистка поверхности модуля, проверка крепления модуля, состояние внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 4. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-2201-85-1/1	Технический осмотр модуля речевого оповещения "Рупор-200"- ежемесячный	71,34	71,31	-	-	0,03	0,11

Таблица 22-2201-86. Технический осмотр блоков защиты на базе оборудования С2000

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 2. Проверка индикации.
 3. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-2201-86-1/1	Технический осмотр блоков защиты на базе оборудования С2000, блок разветвительно-изолирующий БРИЗ - ежемесячный	19,48	19,45	-	-	0,03	0,03
22-2201-86-2/1	Технический осмотр блоков защиты на базе оборудования С2000, блок защитный коммутационный БЗК - ежемесячный	32,47	32,41	-	-	0,06	0,05

Таблица 22-2201-87. Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 2. Снятие крышки панели.
 3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления лицевой и задней поверхности контроллера (1), модуля LSN (2), блока питания (3).
 4. Проверка индикации (1, 2).
 5. Проверка клавиатуры, передачи сигнала на модули, тестирование дисплея, сенсорной панели, просмотр журнала событий (1).
 6. Проверка отсутствия посторонних шумов, запахов, нагрева прибора.
 7. Проверка присоединения проводов, работоспособности блока питания (3).
 8. Установка крышки панели на штатное место.
 9. Переключение контроллера ключом (без пароля) в рабочее положение (1).
 10. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-2201-87-1/1	Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, контроллер MPC-8000-С - ежемесячный	126,95	126,65	-	-	0,30	0,17
22-2201-87-2/1	Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, модуль LSN - ежемесячный	67,29	67,05	-	-	0,24	0,09
22-2201-87-3/1	Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, блок питания - ежемесячный	52,74	52,15	-	-	0,59	0,07

Таблица 22-2201-88. Технический осмотр комбинированного усилителя Roxton-480

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, очистка, продувка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Проверка индикации.
 4. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 5. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-88-1/1	Технический осмотр комбинированного усилителя Roxton-480 - ежемесячный	208,48	71,31	-	-	137,17	0,11

Таблица 22-2201-89. Технический осмотр приборов системы оповещения маломобильных групп населения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка световой и звуковой индикации.
 3. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: помещение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-89-1/1	Технический осмотр приборов системы оповещения маломобильных групп населения, помещение санузла	58,34	58,34	-	-	-	0,09

Таблица 22-2201-90. Технический осмотр системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка световой индикации.
 3. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-90-1/1	Технический осмотр системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала МР	45,38	45,38	-	-	-	0,07

Таблица 22-2201-91. Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, перестановка лестницы в процессе работы.
 2. Снятие потолочной панели подвесного потолка и установка на штатное место (3).
 3. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-91-1/1	Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, системный контроллер типа СК	45,38	45,38	-	-	-	0,07
22-2201-91-2/1	Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, контроллер типа ПКК	77,79	77,79	-	-	-	0,12
22-2201-91-3/1	Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, добавляется при осмотре контроллера за подвесным потолком	12,97	12,97	-	-	-	0,02

Таблица 22-2201-92. Технический осмотр светового настенного указателя

Состав работ: 1. Осмотр, очистка, проверка указателя на отсутствие механических повреждений с пола (1), с лестницы (2), переходы в процессе работы, перестановка лестницы (2).
2. Проверка работоспособности.
3. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-92-1/1	Технический осмотр светового настенного указателя размером до 350х150 мм - с пола	85,44	85,14	-	-	0,30	0,16
22-2201-92-2/1	Технический осмотр светового настенного указателя размером до 350х150 мм - с лестницы	202,50	202,20	-	-	0,30	0,38

Таблица 22-2201-93. Технический осмотр светозвукового настенного пожарного оповещателя

Состав работ: 1. Осмотр, очистка, проверка оповещателя на отсутствие механических повреждений с пола (1), с лестницы (2), переходы в процессе работы, перестановка лестницы (2).
2. Проверка срабатывания.
3. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2201-93-1/1	Технический осмотр светозвукового настенного пожарного оповещателя размером до 350х150 мм - с пола	117,36	117,06	-	-	0,30	0,22
22-2201-93-2/1	Технический осмотр светозвукового настенного пожарного оповещателя размером до 350х150 мм - с лестницы	245,06	244,76	-	-	0,30	0,46

Таблица 22-2201-94. Технический осмотр мультисенсорного извещателя

Состав работ: 1. Сообщение диспетчеру о начале работ, включение режима принудительной индикации извещателей на АРМ.
2. Снятие плит фальшпотолка (1).
3. Внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений.
4. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
5. Установка плит фальшпотолка на штатное место (1).
6. Сообщение диспетчеру об окончании работ, выключение режима принудительной индикации извещателей на АРМ.
7. Переходы в процессе работы, перестановка лестницы.
8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2201-94-1/1	Технический осмотр мультисенсорного извещателя с дымовым и тепловым сенсорами, расположенного за фальшпотолком	47,21	47,21	-	-	-	0,08
22-2201-94-2/1	Технический осмотр мультисенсорного извещателя с дымовым и тепловым сенсорами, расположенного открыто	35,41	35,41	-	-	-	0,06

Таблица 22-2201-95. Технический осмотр мастер-станции системы экстренной связи

Состав работ: 1. Осмотр корпуса станции на отсутствие механических повреждений.
2. Проверка световой индикации.
3. Проверка голосовой связи.
4. Переходы в процессе работы.
5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-95-1/1	Технический осмотр мастер-станции системы экстренной связи - настенного исполнения, с ЖК-	129,65	129,65	-	-	-	0,2

дисплеем и 12-кнопочной клавиатурой, с функцией программирования и диагностики всей системы

Таблица 22-2201-96. Технический осмотр приборов системы экстренной связи

- Состав работ:**
1. Открытие дверцы корпуса (1).
 2. Осмотр корпуса (1, 2), дверцы с магнитной защелкой (1), переговорной трубки (1), кнопок вызова (2) на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка звукового сигнала вызова, исправности световой индикации.
 4. Закрытие дверцы корпуса (1).
 5. Переходы в процессе работы.
 6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-96-1/1	Технический осмотр приборов системы экстренной связи - абонентская вызывная станция в корпусе с дверцей	58,34	58,34	-	-	-	0,09
22-2201-96-2/1	Технический осмотр приборов системы экстренной связи - антивандальная кнопка вызова	38,90	38,90	-	-	-	0,06

Таблица 22-2201-97. Технический осмотр блока расширения системы экстренной связи

- Состав работ:**
1. Открытие стойки (2).
 2. Осмотр блока расширения на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка световой индикации.
 4. Закрытие стойки (2).
 5. Переходы в процессе работы.
 6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-97-1/1	Технический осмотр блока расширения системы экстренной связи - настенного исполнения	51,86	51,86	-	-	-	0,08
22-2201-97-2/1	Технический осмотр блока расширения системы экстренной связи - стоечного исполнения	58,34	58,34	-	-	-	0,09

Таблица 22-2201-98. Технический осмотр базовой вызывной станции

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале проведения работ (1).
 2. Внешний осмотр корпуса (1, 2), микрофона (1), гибкой микрофонной стойки (1) на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка работы клавиш включения микрофона (1), регулятора громкости (1), клавиш выбора зон (2) на отсутствие некорректного срабатывания.
 4. Проверка исправной работы, световой индикации питания, рабочего состояния (1), выбора зон (2) на отсутствие неисправностей.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2201-98-1/1	Технический осмотр базовой вызывной станции - станция	71,31	71,31	-	-	-	0,11
22-2201-98-2/1	Технический осмотр базовой вызывной станции - клавиатура расширения на 8 клавиш	32,41	32,41	-	-	-	0,05

Таблица 22-2201-99. Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка надежности крепления преобразователя.
 4. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Проверка исправной работы преобразователя и отображения информации на ПК.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-2201-99-1/1	Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования C2000, преобразователь интерфейсов - C2000-Ethernet	38,90	38,90	-	-	-	0,06
22-2201-99-2/1	Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования C2000, преобразователь интерфейсов - C2000-USB	25,93	25,93	-	-	-	0,04
22-2201-99-3/1	Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования C2000, преобразователь интерфейсов - C2000-ПИ	32,41	32,41	-	-	-	0,05

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2203-1. Техническое обслуживание информационного электронного светового табло и электрического счетчика трехфазного

Состав работ:

1. Проведение осмотра электронного табло, выявление неисправных светодиодов (1).
2. Удаление пыли с экрана электронного табло.
3. Проверка клеммных соединений, затяжки винтов крепления.
4. Проверка работы табло на различных режимах.
5. Настройка электронного табло (1).
6. Проведение наружного осмотра счетчика, проверка пломб (2).
7. Очистка счетчика, проводов, клеммных соединений и зажимов (2).
8. Протяжка клеммных соединений и зажимов счетчика (2).
9. Контроль исправности электропроводки (2).
10. Проверка правильности работы счетчика (2).
11. Оформление отчетной документации (2).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-1-1/1	Техническое обслуживание информационного электронного светового табло	6711,10	6705,18	-	-	5,92	9
22-2203-1-2/1	Техническое обслуживание электрического счетчика трехфазного	8138,34	8103,38	-	-	34,96	12,5

Таблица 22-2203-2. Техническое обслуживание технических средств систем видеонаблюдения

Состав работ:

1. Визуальный осмотр и подготовка регулятора к обслуживанию, разборка и сборка.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Подтяжка разъемных соединений.
4. Проверка работоспособности, соответствия заданным параметрам, корректировка настроек.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-2-1/1	Техническое обслуживание квадратора	1299,12	1288,88	-	-	10,24	1,73
22-2203-2-2/1	Техническое обслуживание камеры видеонаблюдения	1373,63	1363,39	-	-	10,24	1,83
22-2203-2-3/1	Техническое обслуживание видеомонитора	691,28	685,42	-	-	5,86	0,92

Таблица 22-2203-68. Извещатели тепловые типа ИП, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Проверка надежности контактов в разъемах.
4. Проверка работы извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-68-1/1	Техническое обслуживание извещателя теплового типа ИП	524,04	353,20	165,40	99,68	5,44	0,51

Таблица 22-2203-69. Извещатель дымовой ИП, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Проверка надежности контактов в разъемах.
4. Проверка работы извещателя измерительными приборами и магнитным тестом.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-69-1/1	Техническое обслуживание извещателя дымового ИП	1096,40	907,73	179,18	107,99	9,49	1,3

Таблица 22-2203-70. Термошкаф, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Проверка наличия питания, отключение и подключение питания, измерение тока потребления от сети.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-70-1/1	Техническое обслуживание термошкафа	470,47	284,93	179,18	107,99	6,36	0,41

Таблица 22-2203-71. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр оповещателя.
2. Проверка состояния крепления оповещателя.
3. Контроль исправности световой индикации.
4. Проверка работоспособности оповещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-71-1/1	Техническое обслуживание звукового табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"	482,94	297,47	179,18	107,99	6,29	0,43

Таблица 22-2203-72. Извещатель магнитоконтактный типа СМК, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр извещателя.
2. Проверка работоспособности извещателя измерительными приборами и магнитным тестом.
3. Очистка от пыли и грязи, коррозионных налетов, при необходимости зачистить и подкрасить.
4. Проверка надежности контактов в соединительных разъемах.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-72-1/1	Техническое обслуживание извещателя магнитоконтактного типа СМК	424,99	250,10	165,40	99,68	9,49	0,36

Таблица 22-2203-73. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр состояния изоляции.
2. Осмотр укладки кабеля, состояния крепления кабеля.
3. Осмотр состояния кабельных вводов в стены и коробки.
4. Проверка наличия маркировочных бирок и состояния информационных надписей.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2203-73-1/1	Техническое обслуживание кабеля экранированного типа САВ 4*1.5	997,16	819,26	176,42	106,32	1,48	1,18

Таблица 22-2203-74. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-3", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Удаление пыли с корпуса.
3. Проверка надежности крепления оповещателя, подтяжка соединения.
4. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе, замена сгоревшего светодиода.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2203-74-1/1	Техническое обслуживание оповещателя пожарного звукового типа "Гамма-3"	2097,82	2062,07	-	-	35,75	2,96

Таблица 22-2203-75. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
2. Внешний осмотр целостности корпуса.
3. Проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе.
4. Проверка состояния крепления прибора.
5. Подтяжка винтовых соединений.
6. Проверка исправности световой индикации прибора, замена сгоревших светодиодов.
7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-75-1/1	Техническое обслуживание прибора управления пожарного (ПУ 2) типа "Гамма-П"	505,44	501,59	-	-	3,85	0,72

Таблица 22-2203-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса устройства.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
3. Проверка сохранности пломб, наличие индикации на устройстве.
4. Проверка состояния крепления устройства.
5. Проверка работоспособности прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-76-1/1	Техническое обслуживание устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	519,37	515,52	-	-	3,85	0,74

Таблица 22-2203-77. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений и пыли.
2. Удаление пыли с корпуса.
3. Проверка надежности крепления оповещателя.
4. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
5. Замена сгоревших светодиодов.
6. Проверка металлорукава и соединительных коробок.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
						масса, т объем, м3	

22-2203-77-1/1	Техническое обслуживание оповещателя пожарного светового типа "Гамма-С"	3807,94	3712,63	-	-	95,31	5,33
----------------	--	---------	---------	---	---	-------	------

Таблица 22-2203-78. Блок питания типа БРП-12-01Л, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на блоке питания.
 3. Внешний осмотр целостности корпуса.
 4. Проверка состояния крепления прибора.
 5. Подтягивание винтовых соединений прибора.
 6. Проверка исправности световой индикации блока питания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-78-1/1	Техническое обслуживание блока питания типа БРП-12-01Л	505,44	501,59	-	-	3,85	0,72

Таблица 22-2203-79. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Проверка крепления оповещателя.
 4. Подтягивание болтов соединения.
 5. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
 6. Замена сгоревших светодиодов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-79-1/1	Техническое обслуживание оповещателя охранно-пожарного звукового типа "Свирель"	525,57	522,00	-	-	3,57	0,75

Таблица 22-2203-80. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 5. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 6. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе, замена светодиодов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-80-1/1	Техническое обслуживание оповещателя речевого рупорного типа "ST-H15SR"	1635,69	884,25	744,29	448,56	7,15	1,27

Таблица 22-2203-81. Оповещатель речевой типа Е90-В, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие механических повреждений, зачистка и покраска.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности оповещателя.
 3. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 5. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 6. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-81-1/1	Техническое обслуживание оповещателя речевого типа Е90-В	1615,28	863,84	744,29	448,56	7,15	1,24

Таблица 22-2203-82. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Демонтаж неисправной коробки.
 2. Визуальный осмотр внешнего вида новой коробки на отсутствие механических повреждений.
 3. Удаление пыли с внешней поверхности металлического корпуса новой коробки.
 4. Проверка надежности крепления коробки, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-2203-82-1/1	Техническое обслуживание коробки установочной наружной для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W)	847,21	431,92	413,50	249,20	1,79	0,62

Таблица 22-2203-83. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса панели, очистка.
 2. Удаление пыли с поверхности корпуса панели.
 3. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели.
 4. Проверка положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 6. Профилактические работы.
 7. Произвести проверку электрических параметров.
- Измеритель:** 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-83-1/1	Техническое обслуживание панели центральной пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	7948,46	7872,09	-	-	76,37	11,3

Таблица 22-2203-84. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Разборка плит фальшпотолка (1).
 2. Разборка плит пола (2).
 3. Внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 5. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
 6. Проверка состояния крепления.
 7. Осторожная очистка пылесосом внутренней поверхности крышки наружной поверхности экрана, не снимая ее с оптической камеры.
 8. Снятие экрана извещателя.
 9. Восстановление подачи питания в системе.
 10. Включение извещателя в режим "Пожар".
 11. Возврат извещателя в дежурный режим.
 12. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 13. Установка плиты фальшпотолка (1).
 14. Установка плиты пола (2).
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-2203-84-1/1	Техническое обслуживание извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под фальшпотолком	1319,75	1316,18	-	-	3,57	1,89
22-2203-84-2/1	Техническое обслуживание извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под полом	1396,86	1393,29	-	-	3,57	2
22-2203-84-3/1	Техническое обслуживание извещателя оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного открыто	818,16	814,59	-	-	3,57	1,17

Таблица 22-2203-85. Клавиатура типа "С 2000-К", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр клавиатуры, очистка поверхности, проверка креплений, контактных соединений, состояния монтажных проводов, проверка звукового и светодиодного индикатора.
 2. Проверка работоспособности клавиатуры, проверка напряжения питания шлейфов сигнализации, проверка электрических параметров клавиатуры и проверка управления.
 3. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-85-1/1	Техническое обслуживание клавиатуры типа "С 2000-К"	564,96	557,32	-	-	7,64	0,8

Таблица 22-2203-87. Щит пожарной сигнализации "ESA", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр корпуса щита, удаление загрязнений, проверка сохранности пломб, наличия индикации, проверка выключателей и переключателей.
3. Проверка состояния креплений, замена светодиодов при необходимости, проверка состояния соединительных проводов, параметров электропитания, коррекция текущего времени и даты в режиме конфигурации, запрос о состоянии приборов по интерфейсу.
4. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-87-1/1	Техническое обслуживание щита пожарной сигнализации "ESA"	699,07	334,38	361,12	217,63	3,57	0,48

Таблица 22-2203-88. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)

Состав работ:

1. Внешний осмотр корпуса устройства на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли.
3. Разборка подвесного (реечного) фальшпотолка.
4. Подключение к станции.
5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-88-1/1	Техническое обслуживание устройства выносного оптической сигнализации (ВУОС)	209,25	104,01	96,48	58,15	8,76	0,15

Таблица 22-2203-89. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
2. Проверка сохранности пломб.
3. Проверка наличия индикации на устройстве.
4. Проверка состояния крепления прибора.
5. При необходимости - подтяжка винтовых соединений прибора.
6. Проверка работоспособности прибора.
7. Проверка работы светодиодного извещателя и оповещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-89-1/1	Техническое обслуживание устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"	533,30	529,45	-	-	3,85	0,76

Таблица 22-2203-90. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП), техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр ОПП, удаление пыли и загрязнений, проверка сохранности пломб, наличия индикации, проверка состояния креплений.
2. Проверка работы кнопок блока, тестирование работы блока.
3. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

22-2203-90-1/1	Техническое обслуживание пульта охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	4500,41	4458,52	-	-	41,89	6,4
----------------	---	---------	---------	---	---	-------	-----

Таблица 22-2203-91. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Проверка сохранности пломб.
 4. Контроль положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка работоспособности источника вторичного электропитания.
 6. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-91-1/1	Техническое обслуживание источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	881,15	877,77	-	-	3,38	1,26

Таблица 22-2203-92. Устройство локализации коротких замыканий, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-92-1/1	Техническое обслуживание устройства локализации коротких замыканий	254,36	250,79	-	-	3,57	0,36

Таблица 22-2203-93. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Удаление загрязнений с поверхности корпуса, проверка сохранности пломб, состояния креплений, наличия индикации.
 2. Проверка наличия маркировки клемм прибора, проверка работоспособности прибора в режиме "диагностика".
 3. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-93-1/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК"	163,73	153,26	-	-	10,47	0,22

Таблица 22-2203-94. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, осмотр крепежа.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Проверка срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством.
 5. Восстановление состояния шлейфа сигнализации, выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-94-1/1	Техническое обслуживание извещателя инфракрасного пассивного тип 9981	324,46	283,11	41,35	24,92	-	0,38

Таблица 22-2203-95. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр извещателя.
 2. Очистка с восстановлением при необходимости лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
 3. Визуальный осмотр электросхемы извещателя.
 4. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-95-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового линейного тип 6424	730,22	654,85	68,92	41,53	6,45	0,94

Таблица 22-2203-96. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США), техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
3. Проверка состояния светоиндикатора.
4. Проверка срабатывания светодиода извещателя (мигание) в режиме "Пожар" при повышении тем-ры в камере до 57 С, фиксация сообщения "Пожар" на приемном приборе, сброс тревоги от извещателя.
5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-96-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного теплового тип "502" (Ademco, США)	368,04	312,91	55,13	33,23	-	0,42

Таблица 22-2203-97. Извещатель пожарный ручной "FP-2", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-97-1/1	Техническое обслуживание извещателя ручного "FP-2"	73,38	59,60	13,78	8,31	-	0,08

Таблица 22-2203-98. Извещатель пожарный ручной тип WR7, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, проверка специального стекла, очистка корпуса.
3. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
4. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-98-1/1	Техническое обслуживание извещателя ручного тип WR7	245,17	230,96	13,78	8,31	0,43	0,31

Таблица 22-2203-99. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, проверка специального стекла, очистка корпуса.
3. Проверка отсутствия разрывов шлейфов.
4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
5. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-99-1/1	Техническое обслуживание извещателя ручного с адресным модулем тип "FT 513",	281,31	253,31	27,57	16,61	0,43	0,34

Таблица 22-2203-100. Обслуживание системы передачи сообщений о пожаре на диспетчерский пункт "01"

- Состав работ:**
1. Получение, доставка сопроводительной документации, инструментов, запасных частей.
 2. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
 3. Внешний осмотр корпуса передатчика и антенны, очистка, протирка.
 4. Открывание корпуса передатчика, проверка сигнала "Вскрытие корпуса прибора".
 5. Проверка состояния плат, разъемов, кабелей, аккумуляторной батареи.
 6. Проверка и протяжка креплений проводов в разъемах, очистка от пыли и грязи.
 7. Контроль отправки сигнала "Срочный вызов пожарной машины", обработка и восстановление сигнала.
 8. Контроль сигнала "Пожар на объекте" с принудительным срабатыванием извещателей, обработка и восстановление сигнала.
 9. Контроль сигнала "Неисправность системы АПС" со снятием корпуса с базы извещателя, обработка и восстановление сигнала.
 10. Закрывание корпуса передатчика, проверка прохождения сигнала "Вскрытие корпуса прибора", восстановление сигнала.
 11. Оформление документации.
- Измеритель:** 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
22-2203-100-1/1	Обслуживание системы передачи сообщений о пожаре на диспетчерский пункт "01"	3307,61	1801,92	1474,80	888,81	30,89	5,27

Таблица 22-2203-101. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка приборов управления контроля и оповещения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, проверка прочности крепления.
 2. Отключение питания (1, 2).
 3. Очистка от пыли и грязи корпуса прибора.
 4. Прозвонка кабелей, проверка напряжения (1, 2).
 5. Проверка целостности электрических цепей, клеммных колодок, протяжка проводов (1, 2).
 6. Включение оповещателя на контрольное время не более 10 минут, проверка работы (3).
 7. Отсоединение проводов шлейфа контроля блокировки корпуса прибора (3).
 8. Проверка сопротивления проводов блокировки корпуса прибора (3).
 9. Подключение к клеммам прибора (3).
 10. Подключение питания (1, 2).
 11. Тестирование и проверка работы прибора.
 12. Запись в журнале регистрации работ по ТО результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-2203-101-1/1	Техническое обслуживание и регулировка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	404,37	402,31	-	-	2,06	0,54
22-2203-101-2/1	Техническое обслуживание и регулировка прибора управления оповещателями типа "Октава", "Орфей"	307,52	305,46	-	-	2,06	0,41
22-2203-101-3/1	Техническое обслуживание и регулировка оповещателя охранно-пожарного звукового	425,61	424,66	-	-	0,95	0,57

Таблица 22-2203-102. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка извещателя

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, проверка прочности крепления.
 2. Отключение питания (2).
 3. Очистка от пыли и грязи корпуса прибора.
 4. Вскрытие пломбы извещателя (1).
 5. Снятие (открывание) защитной крышки извещателя.
 6. Нажатие кнопки извещателя (1).
 7. Проверка срабатывания извещателя по загоранию светоиндикатора и поступлению сигнала на приемно-контрольный прибор (1).
 8. Возврат кнопки в исходное положение, установка ключа в исходное положение до упора (1).
 9. Проверка наличия крышек, пломб или печатей на клеммных колодках (2).
 10. Смена смазки поверхностей крышки и корпуса извещателя (2).
 11. Проверка температуры срабатывания, настройка и регулировка температуры срабатывания в шлейфе, отключение исполнительных устройств (2).
 12. Установка (закрывание) защитной крышки извещателя.
 13. Опломбирование (1).
 14. Подключение питания (2).
 15. Проверка состояния светоиндикатора (2).
 16. Тестирование и проверка работы прибора (2).
 17. Запись в журнале регистрации работ по ТО результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-102-1/1	Техническое обслуживание и регулировка извещателя пожарного ручного	273,57	272,27	-	-	1,30	0,42
22-2203-102-2/1	Техническое обслуживание и регулировка извещателя пожарного теплового	522,81	521,51	-	-	1,30	0,7

Таблица 22-2203-103. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка светового настенного указателя (табло)

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, проверка прочности крепления.
2. Очистка от пыли и грязи корпуса прибора.
3. Тестирование и проверка работы прибора.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО результатов выполненных работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
22-2203-103-1/1	Техническое обслуживание и регулировка светового настенного указателя (табло) "Выход"	135,96	129,65	-	-	6,31	0,2

Таблица 22-2203-104. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000

Состав работ:

1. Внешний осмотр корпуса прибора, очистка от загрязнений, проверка надежности крепления.
2. Проверка состояния кнопок клавиатуры, наличия подсветки и звукового сигнала клавиш, контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ, состояния светодиодных индикаторов (1).
3. Отключение внешнего питания, снятие крышки, проверка состояния и очистка контактных соединений, протяжка креплений проводов, подключение внешнего источника питания.
4. Проверка наличия элемента питания с заменой при необходимости (1).
5. Измерение напряжения питания на клеммах пульта (1, 9).
6. Проверка работоспособности в режиме "Диагностика" (2, 3, 4, 6, 10, 11, 12).
7. Проверка уровней напряжения ДПЛС (2).
8. Испытание и проверка параметров всех контролируемых цепей, подключенных к расширителю (7, 8).
9. Проверка работоспособности контакта несанкционированного вскрытия корпуса (7, 8).
10. Измерение сопротивления, закрытие крышки прибора.
11. Тестирование органов индикации и звуковой сигнализации. Контроль общего состояния системы на наличие неисправности приборов в режиме тестирования (1, 9).
12. Проверка работы световых индикаторов (5, 10).
13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-104-1/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, пульт контроля и управления С2000М - годовое	278,87	195,06	-	-	83,81	0,28
22-2203-104-2/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - годовое	231,42	181,13	-	-	50,29	0,26
22-2203-104-3/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок сигнально-пусковой С2000-СП1 - годовое	172,88	139,33	-	-	33,55	0,2
22-2203-104-4/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - годовое	217,45	167,19	-	-	50,26	0,24
22-2203-104-5/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, информатор телефонный С2000-ИТ - годовое	142,18	125,39	-	-	16,79	0,18

22-2203-104-6/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок индикации С2000-БКИ (С2000-БИ) - годовое	259,19	208,99	-	-	50,20	0,3
22-2203-104-7/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, расширитель адресный С2000-АР2 - годовое	426,33	376,19	-	-	50,14	0,54
22-2203-104-8/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, расширитель адресный С2000-АР8 - годовое	1011,51	961,37	-	-	50,14	1,38
22-2203-104-9/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, пульт контроля и управления С2000М - ежемесячное	97,83	97,53	-	-	0,30	0,14
22-2203-104-10/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок индикации С2000-ПТ - годовое	231,33	181,13	-	-	50,20	0,26
22-2203-104-11/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок сигнально-пусковой С2000-СП4 - годовое	248,09	181,13	-	-	66,96	0,26
22-2203-104-12/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - годовое	261,93	195,06	-	-	66,87	0,28

Таблица 22-2203-105. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, устройство коммутационное типа "УК-ВК"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса прибора, очистка от загрязнений, проверка надежности крепления.
 2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Проверка работоспособности, прозвонка контактов НЗ и НР мультиметром в режиме нормы и в режиме сработки.
 4. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2203-105-1/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, устройство коммутационного типа "УК-ВК" - годовое	197,86	181,13	-	-	16,73	0,26

Таблица 22-2203-106. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса извещателя, отключение выходов приемно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения на пульте.
 2. Контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (1).
 3. Очистка наружной поверхности извещателя (1, 3).
 4. Измерение сопротивления (1, 3).
 5. Проверка надежности крепления (1, 3).
 6. Проверка работоспособности извещателя с имитацией срабатывания и контролем отображения извещения "Пожар" на пульте (2).
 7. Контроль перехода извещателя в режим "Норма" (2).
 8. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, защитной сетки. Очистка и продувка внутренних и внешних поверхностей камеры и защитной сетки. Антистатическая обработка. Установка сетки, крышек камеры и извещателя (3).
 9. Сборка схемы выделенного рабочего места, включение в схему извещателя, считывание отсчетов АЦП с помощью пульта, контроль числовых значений АЦП на индикаторе пульта, отключение извещателя от схемы (3).
 10. Подключение к выходам приемно-контрольных приборов исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения на пульте.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2203-106-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" - годовое	111,52	111,46	-	-	0,06	0,16

22-2203-106-2/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" - испытания извещателя	153,26	153,26	-	-	-	0,22
22-2203-106-3/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А" - удаление пыли с поверхности дымовой камеры	311,86	306,52	-	-	5,34	0,44

Таблица 22-2203-107. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, резервированный источник питания "РИП-24"

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка от загрязнений корпуса и элементов прибора, аккумуляторных батарей.
 2. Проверка надежности крепления корпуса прибора, контактных соединений. Проверка состояния внешних монтажных проводов.
 3. Проверка выходного напряжения при питании от сети и от аккумуляторных батарей. Проверка состояния аккумуляторных батарей. Проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора.
 4. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-107-1/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, резервированный источник питания "РИП-24" - годовое	273,06	222,92	-	-	50,14	0,32

Таблица 22-2203-108. Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка внешнего состояния прибора.
 2. Проверка состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Проверка крепления корпуса. Проверка заряда аккумуляторной батареи (1).
 4. Проверка исправности индикаторов "Питание", "Связь", "Авария" (2).
 5. Проверка работоспособности прибора.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-108-1/1	Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР, блок автоматический на количество зон до 4 - годовое	331,56	264,72	-	-	66,84	0,38
22-2203-108-2/1	Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР, выносной пульт речевого пожарного оповещения - годовое	153,29	153,26	-	-	0,03	0,22

Таблица 22-2203-109. Техническое обслуживание приборов системы оповещения

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка внешнего состояния прибора.
 2. Проверка состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Проверка крепления корпуса.
 4. Снятие крышки прибора, очистка внутренних элементов (1).
 5. Замер сопротивления, проверка работоспособности и качества звука, установка крышки прибора на штатное место (1).
 6. Проверка работы световых индикаторов и звукового сигнала (2).
 7. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-109-1/1	Техническое обслуживание приборов системы оповещения, громкоговоритель настенный типа SWS-03 - годовое	284,23	250,79	-	-	33,44	0,36
22-2203-109-2/1	Техническое обслуживание приборов системы оповещения, оповещатель охранно-пожарный комбинированный типа "Астра-10" - годовое	156,06	139,33	-	-	16,73	0,2

Таблица 22-2203-110. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка блока оповещения, блока питания, кабелей подключения.
 2. Проверка кабельных соединений, измерение выходного напряжения блока питания.
 3. Отключение питания, отсоединение кабелей, снятие клеммных колодок, зачистка контактов, подсоединение проводов и кабелей, подключение питания (2).
 4. Проверка параметров и настроек блока, проверка работоспособности с централизованным запуском блока.
 5. Проверка комплектности, наличия и состояния эксплуатационной документации, ведения записей в паспорте блока (2).
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-110-1/1	Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02 - ежемесячное	2687,07	2229,26	454,85	274,12	2,96	3,2
22-2203-110-2/1	Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02 - годовое	2911,49	2452,20	454,85	274,12	4,44	3,52

Таблица 22-2203-111. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока БСМС-VT

- Состав работ:**
1. Сообщение в диспетчерскую о проведении регламентных работ.
 2. Отключение объектовой станции, прибора управления речевым оповещением, громкоговорителя от сети переменного тока.
 3. Очистка корпусов оборудования, проверка на отсутствие механических повреждений.
 4. Снятие крышки объектовой станции, очистка блока оповещения, проверка предохранителей, очистка аккумуляторной батареи блока, проверка напряжения резервного источника питания, замена аккумуляторной батареи при необходимости.
 5. Зачистка контактов блока БСМС-VT (2).
 6. Снятие крышки прибора управления речевым оповещением, очистка, проверка напряжения резервного источника питания, замена аккумуляторной батареи при необходимости, протяжка контактов, установка крышки.
 7. Формирование извещений от оборудования, контроль поступления извещения на пультовую станцию, контроль работоспособности блока, проверка индикации, проверка напряжения, переход на питание от аккумуляторной батареи (2).
 8. Проверка подключения внешних цепей к клеммам блока, изоляции проводов, целостности заземляющего провода, протяжка клеммных соединений.
 9. Визуальный контроль антенно-фидерного тракта, подключение объектовой станции, прибора управления речевым оповещением, громкоговорителя к сети переменного тока, проверка работоспособности блока в тестовом режиме.
 10. Проверка работоспособности блока, проверка индикации, проверка напряжения, переход на питание от аккумуляторной батареи (2).
 11. Проверка поступления сигнала с пультовой станции, установка крышки объектовой станции.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-111-1/1	Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока БСМС-VT - ежемесячное	2338,90	1839,15	496,20	299,04	3,55	2,64
22-2203-111-2/1	Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока БСМС-VT - полугодовое	2688,40	2187,46	496,20	299,04	4,74	3,14

Таблица 22-2203-112. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция

- Состав работ:**
1. Проверка электронного журнала. Проверка прохождения извещений контрольного передатчика.
 2. Проверка состояния аккумуляторов резервного источника питания. Отключение сетевого питания. Проверка перехода станции на работу от аккумуляторов. Контроль поступления сигнала о неисправности в АРМ, индикации станции. Включение питания.
 3. Очистка корпуса и составного оборудования шкафа станции. Проверка и подтяжка соединителей.
 4. Проверка протокола событий на отсутствие внешних радиопомех. Проверка и редактирование списка принимаемых объектов. Проверка перехода на резервный канал связи при отключении основного канала. Восстановление подключения к основному каналу связи.
 5. Проверка заземления, замена аккумуляторов (2).
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-2203-112-1/1	Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция - ежемесячное	2615,20	2201,40	413,50	249,20	0,30	3,16
22-2203-112-2/1	Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция - годовое	3061,05	2647,25	413,50	249,20	0,30	3,8

Таблица 22-2203-113. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место

Состав работ: 1. Проверка перехода оборудования на батареи UPS при потере питания. Контроль индикации.
2. Очистка оборудования рабочего места администратора (1), оператора (2). Проверка исправного подключения разъемов, сетевых соединений проводов. Подтяжка соединителей. Обновление ПО с перезагрузкой ПК.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
22-2203-113-1/1	Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец- Мониторинг", рабочее место администратора - ежемесячное	362,41	362,26	-	-	0,15	0,52
22-2203-113-2/1	Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец- Мониторинг", рабочее место оператора - ежемесячное	264,87	264,72	-	-	0,15	0,38

Таблица 22-2203-114. Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

Состав работ: 1. Проверка отсутствия повреждений антенны, кабелей, грозозащитников, соединителей и кабельных соединений.
2. Проверка состояния мачт, вертикальности антенны, регулировка оттяжек, восстановление покрытий элементов.
3. Проверка коэффициента стоячей волны антенно-фидерного тракта. Проверка заземления грозозащитников.

Измеритель: 1 компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-114-1/1	Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" - ежемесячное	1542,07	1128,57	413,50	249,20	-	1,62

Таблица 22-2203-115. Техническое обслуживание аспирационного дымового извещателя ASD 535 - ежемесячное

Состав работ: 1. Отключение управляющего оборудования на АРМ, модулей пожаротушения.
2. Проверка входов воздухозаборных трубок, заглушки отверстия детекторной камеры.
3. Очистка, проверка выпускного отверстия.
4. Открытие крышки электронного отсека, закрепление ее в среднем положении, проверка напряжения на контактах.
5. Считывание показаний датчика потока воздуха для каждой трубной разводки, контроль параметров, устранение неисправности.
6. Отсоединение клемм на плате АМВ 35, отключение гибкого кабеля от блока управления, снятие крышки блока извещателя, отключение кабелей от дымовых датчиков, снятие датчиков дыма.
7. Очистка детекторной камеры, детекторов дыма, сетки.
8. Продувка сжатым воздухом системы трубной разводки.
9. Установка датчиков дыма в извещатель.
10. Подсоединение клемм к плате АМВ 35, подключение гибкого кабеля к блоку управления, подключение кабелей к дымовым датчикам, установка и закрепление крышки извещателя в середине корпуса.
11. Включение извещателя. Проверка выхода извещателя в рабочий режим.
12. Проверка прохождения сигнала "Неисправность" и "Тревога" на пульт управления пожарной сигнализации.
13. Считывание показаний датчика потока воздуха для каждой трубной разводки.
14. Переключение МГП с имитатора на пусковое устройство.
15. Подключение управляющего оборудования на АРМ. Контроль включения прибора в рабочий режим.
16. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-115-1/1	Техническое обслуживание аспирационного дымового извещателя ASD 535 - ежемесячное	703,35	702,43	0,33	-	0,59	0,88

Таблица 22-2203-116. Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления - ежеквартальная

- Состав работ:**
1. Имитация задымления помещения устройством для проверки срабатывания дымовых извещателей.
 2. Проверка реакции системы пожарной сигнализации (СПС) на срабатывание извещателей.
 3. Проверка взаимодействия системы СПС с системами СОУЭ, СКУД, управлением движения вертикального транспорта, дымоудаления, другими инженерными системами.
 4. Проверка прохождения сигналов с индикацией событий на АРМ.
 5. Замер скорости потока воздуха дымоудаления, скорости компенсирующей подачи воздуха, перепада давления, уровня звукового давления.
 6. Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей, обратной связи СУКС. Контроль перехода лифтов в пожарный режим.
 7. Обработка результатов измерений.
 8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: зона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-2203-116-1/1	Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления - ежеквартальная	1006,28	1004,85	1,43	0,03	-	1,02

Таблица 22-2203-117. Проверка работоспособности систем противопожарной защиты

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ, отключение управляющих устройств.
 2. Пуск системы пожарной сигнализации (СПС) с АРМ.
 3. Проверка взаимодействия системы СПС с системами СОУЭ, СКУД, управлением движения вертикального транспорта, дымоудаления, другими инженерными системами.
 4. Проверка прохождения сигналов с индикацией событий на АРМ.
 5. Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей, замер уровня звукового давления.
 6. Контроль перехода лифтов в пожарный режим, разблокировки эвакуационных выходов, опускания противопожарных штор и противодымных экранов.
 7. Восстановление штатных рабочих параметров систем с контролем на АРМ.
 8. Сообщение диспетчеру об окончании работ, включение управляющих устройств.
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-2203-117-1/1	Проверка работоспособности систем противопожарной защиты - ежеквартальная	464,28	463,84	0,44	0,01	-	0,48

Таблица 22-2203-118. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар"

- Состав работ:**
1. Проверка технического состояния, очистка блоков стойки оповещения, проверка индикации (1, 2).
 2. Проверка технического состояния, очистка блоков подключения магистральной акустической линии первой (1, 2), каждой последующей (3).
 3. Проверка проводов, контактных узлов, клеммных колодок, разъемов оборудования, протяжка контактов (1, 2).
 4. Проверка подключения кабеля магистральной акустической линии, протяжка контактов (1-3).
 5. Проверка работы магистральной акустической и распределительной линий на блоке контроля линий Sonar, устранение неисправностей (1-3).
 6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах, уровня заряда аккумуляторных батарей (1, 2).
 7. Проверка работоспособности магистральной акустической линии в зоне оповещения (1-3).
 8. Проверка системы на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания, замена аккумуляторной батареи (2).
 9. Проверка микрофонной консоли на отсутствие механических повреждений, очистка (4).
 10. Проверка технического состояния разъема, подключения кабеля (4).
 11. Проверка работоспособности микрофонной консоли (4).
 12. Запись о результатах в журнале (1, 2, 4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-118-1/1	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар", оборудование стойки оповещения на одну магистральную линию - ежемесячное	405,37	404,06	0,72	-	0,59	0,58

22-2203-118-2/1	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар", оборудование стойки оповещения на одну магистральную линию - годовое	517,13	515,52	0,72	-	0,89	0,74
22-2203-118-3/1	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар", добавлять к нормам 1.22-2203-118-1/1 и 1.22-2203-118-1/2 на каждую последующую магистральную линию	69,99	69,66	0,09	-	0,24	0,1
22-2203-118-4/1	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар", микрофонная консоль - ежемесячное	139,63	139,33	-	-	0,30	0,2

Таблица 22-2203-119. Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", объектовая станция

Состав работ:

1. Отключение сетевого питания. Очистка, осмотр корпуса и составного оборудования шкафа станции.
2. Проверка клеммных соединений, протяжка. Проверка на отсутствие подгораний и целостности изоляции проводов, заземляющего провода. Проверка соответствия подключения внешних цепей.
3. Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи, замена аккумуляторной батареи. Подключение сетевого питания.
4. Проверка на отсутствие повреждений антенны, кабеля соединителей.
5. Замер входного напряжения (2).
6. Проверка работы индикации станции. Проверка перехода станции на работу от аккумуляторной батареи при отключении сетевого питания (2).
7. Контроль поступления сигнала о неисправности на АРМ. Проверка качества радиоканала через личный кабинет пользователя "Стрелец - Мониторинг", уровня связи с ЕДДС. Устранение неисправностей.
8. Проверка работоспособности системы при имитации сигнала "Пожар" (2).
9. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-119-1/1	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", объектовая станция - ежемесячное	418,43	417,99	-	-	0,44	0,6
22-2203-119-2/1	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", объектовая станция - полугодовое	599,86	599,12	-	-	0,74	0,86

Таблица 22-2203-120. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15

Состав работ:

1. Отключение управляющего оборудования на АРМ (1, 2).
2. Снятие защитного кожуха извещателя, отключение питания (1, 2).
3. Осмотр на отсутствие механических повреждений извещателя, очистка от пыли корпуса и платы извещателя (1, 2), поверхности воздухозаборных трубок.
4. Проверка затяжки проводов на клеммной колодке, контактных узлов, протяжка клеммных колодок (1, 2).
5. Отсоединение воздухозаборной капиллярной трубки от воздухозаборного отверстия (2, 3).
6. Продувка воздухозаборной капиллярной трубки, воздухозаборного отверстия при помощи компрессора (2, 3).
7. Подсоединение воздухозаборной капиллярной трубки к воздухозаборному отверстию (2, 3).
8. Проверка подключения воздухозаборной капиллярной трубки к воздухозаборному отверстию, заглушек неиспользуемых воздухозаборных отверстий на правильность соединения и плотность состыковки (1, 2).
9. Подключение питания (1, 2).
10. Считывание информационных кодов через встроенное меню извещателя, расшифровка информационных кодов, устранение неисправностей (1, 2).
11. Калибровка потока воздуха на извещателе (1, 2).
12. Установка защитного кожуха извещателя (1, 2).
13. Подключение управляющего оборудования на АРМ, контроль включения прибора в рабочий режим (1, 2).
14. Запись о результатах в журнале (1, 2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-120-1/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15 - ежемесячное	654,84	654,54	-	-	0,30	0,82
22-2203-120-2/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15 - полугодовое	783,42	782,26	0,72	-	0,44	0,98
22-2203-120-3/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15 - полугодовое, добавляется на каждую последующую подключенную воздухозаборную капиллярную трубку	64,37	63,86	0,36	-	0,15	0,08

Таблица 22-2203-121. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400

- Состав работ:**
1. Отключение управляющего оборудования на АРМ (1, 2, 4).
 2. Отключение питания, открытие защитной крышки платы извещателя (1, 2, 4).
 3. Осмотр, очистка корпуса и платы извещателя (1, 2), поверхности воздухозаборных трубок (1-3).
 4. Проверка проводов клеммной колодки, контактных узлов, протяжка (1, 2).
 5. Отсоединение воздухозаборной трубки, очистка фильтра предварительной очистки со снятием и установкой (2, 3).
 6. Продувка воздухозаборной трубки, воздухозаборного отверстия (2, 3).
 7. Подсоединение воздухозаборной трубки (2, 3).
 8. Проверка подключения воздухозаборной трубки, заглушек на правильность соединения и плотность состыковки (1, 2).
 9. Подключение питания (1, 2, 4).
 10. Подключение ПК к извещателю (1, 2, 4).
 11. Считывание, расшифровка информационных кодов, устранение неисправностей (1, 2).
 12. Считывание кода неисправности фильтра сверхтонкой очистки (4).
 13. Снятие фильтра, установка нового фильтра сверхтонкой очистки (4).
 14. Калибровка потока воздуха на извещателе, отключение ПК от извещателя (1, 2, 4).
 15. Закрытие защитной крышки платы извещателя (1, 2, 4).
 16. Подключение управляющего оборудования на АРМ, контроль включения прибора в рабочий режим (1, 2, 4).
 17. Запись о результатах в журнале (1, 2, 4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-121-1/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400 - ежемесячное	447,45	447,01	-	-	0,44	0,56
22-2203-121-2/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400 - полугодовое	591,82	590,69	0,54	-	0,59	0,74
22-2203-121-3/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400 - полугодовое, добавлять на каждую последующую подключенную воздухозаборную трубку	128,40	127,71	0,54	-	0,15	0,16
22-2203-121-4/1	Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400, замена фильтра сверхтонкой очистки воздуха	21769,03	351,21	-	-	21417,82	0,44

Таблица 22-2203-122. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX"

- Состав работ:**
1. Проверка индикации на модуле центрального процессора, модуле сетевого интерфейса, блоке питания (1, 2).
 2. Протяжка контактов на модулях ввода/вывода, первом модуле кольцевых шлейфов (1, 2).
 3. Протяжка контактов на каждом последующем модуле кольцевых шлейфов (3).
 4. Отсоединение, замер емкости, проверка целостности предохранителей, подсоединение аккумуляторных батарей, контроль индикации подключения станции к аккумуляторным батареям (1, 2).
 5. Проверка перехода станции с основного на резервный источник питания (1, 2).
 6. Проверка предохранителей на блоке питания (1, 2).
 7. Подключение и отключение компрессора для продувки модулей станции (1, 2).
 8. Продувка модулей станции.
 9. Протирка от пыли корпусов устройств станции, шкафа станции (1, 2).
 10. Проверка заземляющего проводника и его крепления, проверка наличия заземления на корпусе станции (2).
 11. Создание резервной копии конфигурации станции (1, 2) и кольцевых шлейфов (1-3).
 12. Запись о результатах в журнале (1, 2).

Измеритель: шт. (1, 2), 1 модуль (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-122-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX" с одним модулем кольцевых шлейфов - ежемесячное	853,64	846,11	0,13	-	7,40	1,06
22-2203-122-2/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX" с одним модулем кольцевых шлейфов - полугодовое	933,46	925,93	0,13	-	7,40	1,16
22-2203-122-3/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX" - добавлять к нормам 1.22-2203-122-1/1 и 1.22-2203-122-2/1 на каждый последующий модуль кольцевых шлейфов	63,93	63,86	0,07	-	-	0,08

Таблица 22-2203-123. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", протокольный принтер станции

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка корпуса принтера на отсутствие повреждений.
 2. Проверка технического состояния принтера.
 3. Проверка работоспособности принтера. Контроль качества печати.
 4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-123-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", протокольный принтер станции - ежемесячное	113,23	111,75	-	-	1,48	0,14

Таблица 22-2203-124. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", пульт "Integral MAP"

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка корпуса пульта на отсутствие повреждений, проверка крепления.
 2. Проверка звуковой и световой индикации на пульте, проверка правильности выставления даты и времени.
 3. Авторизация, проверка на отсутствие активных тревог, неисправностей или отключенных элементов. Просмотр сообщений.
 4. Контроль дублирования отображаемых сообщений и индикаций пульта на АРМ.
 5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-124-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", пульт "Integral MAP" - ежемесячное	211,08	207,53	-	-	3,55	0,26

Таблица 22-2203-125. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка шкафа панели индикации на отсутствие повреждений, проверка креплений.
 2. Открытие шкафа, очистка внутренних поверхностей.
 3. Осмотр, снятие панели индикации с отвинчиванием винтов.
 4. Снятие задней крышки панели индикации, очистка плат протяжка контактов.
 5. Установка задней крышки панели индикации.
 6. Установка панели индикации в шкаф с завинчиванием винтов.
 7. Закрытие шкафа, проверка световой индикации.
 8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-125-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения, на 8 зон - ежемесячное	561,13	558,76	-	-	2,37	0,7
22-2203-125-2/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения, на 4 зоны - ежемесячное	465,04	462,97	-	-	2,07	0,58
22-2203-125-3/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения, на 1 зону - ежемесячное	368,96	367,18	-	-	1,78	0,46

Таблица 22-2203-126. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Переключение МГП с пускового устройства на имитатор.
 3. Отключение выходов прибора. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии. Проверка и подтяжка креплений.
 4. Открытие крышки прибора. Очистка внутренних элементов. Измерение напряжения. Проверка заземления и протяжка соединений.
 5. Тестирование индикации и звуковой сигнализации. Проверка индикаторов, кнопок, звуковой сигнализации (ЗС) и подключенных звуковых и световых оповещателей (ЗО и СО) в режиме "Диагностика" (2).
 6. Закрытие крышки. Переключение МГП с имитатора на пусковое устройство.
 7. Восстановление выходов приемно-контрольного прибора.
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-126-1/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ - ежемесячное	292,80	208,99	-	-	83,81	0,3
22-2203-126-2/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ - годовое	379,16	278,65	-	-	100,51	0,4

Таблица 22-2203-127. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Внешний осмотр блока приемо-передатчика и отражателя, перестановка лестницы в процессе работ.
 3. Проверка надежности креплений, состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Очистка внешних поверхностей блока приемо-передатчика и отражателя.
 5. Очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и отражателя.
 6. Контроль оптической индикации.
 7. Контроль формирования извещений "Пожар", "Внимание", с проверкой порога срабатывания.
 8. Проверка срабатывания при имитации режима "Неисправность" закрытием отражающей площадки.
 9. Проверка срабатывания при имитации режимов "Неисправность" с помощью выносного устройства.
 10. Юстировка извещателя.
 11. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-127-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП 212-52СМД "ИПДЛ-52СМД" с расстоянием срабатывания до 60 м - годовое	401,43	334,38	-	-	67,05	0,48
22-2203-127-2/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП 212-52СМД "ИПДЛ-52СМД" с расстоянием срабатывания до 80 м - годовое	487,87	404,06	-	-	83,81	0,58
22-2203-127-3/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП 212-52СМД "ИПДЛ-52СМД" с расстоянием срабатывания до 100 м - годовое	616,09	515,52	-	-	100,57	0,74

Таблица 22-2203-128. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Внешний осмотр корпуса. Проверка на наличие механических повреждений.
 3. Отключение прибора от сети и удаление с поверхности прибора пыли, грязи и влаги. Проверка надежности крепления.
 4. Снятие крышки с корпуса извещателя, удаление с поверхности клемм следов коррозии, очистка основания дымовой камеры от пыли сжатым воздухом.
 5. Продувка и протяжка контактов, установка крышки на корпус извещателя.
 6. Подключение прибора к сети, тестирование на переход извещателя в рабочий режим.
 7. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-128-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М" - полугодовое	189,73	139,33	-	-	50,40	0,2

Таблица 22-2203-129. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", бокс пожаротушения (БПТ)

Состав работ:

1. Очистка, осмотр, проверка корпуса БПТ на отсутствие повреждений. Проверка крепления БПТ (1).
2. Открытие БПТ (1).
3. Очистка, проверка плат модулей на отсутствие повреждений.
4. Проверка на отсутствие подгорания, состояния изоляции проводов, протяжка контактов.
5. Закрытие БПТ (1).
6. Запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-129-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", бокс пожаротушения (БПТ) с количеством модулей 5 - ежемесячное	402,55	292,59	-	-	109,96	0,42
22-2203-129-2/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", бокс пожаротушения (БПТ), добавлять к норме 1.22-2203-129-1/1 на каждый последующий установленный модуль	63,20	41,80	-	-	21,40	0,06

Таблица 22-2203-130. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модули ввода-вывода

Состав работ:

1. Установка лестницы. Подъем по лестнице (2, 4, 6).
2. Очистка, осмотр, проверка корпуса модуля на отсутствие повреждений. Проверка крепления.
3. Проверка маркировки модуля.
4. Открытие крышки корпуса.
5. Очистка, проверка платы модуля на отсутствие повреждений.
6. Проверка на отсутствие подгорания, состояния изоляции проводов, протяжка контактов.
7. Очистка, осмотр реле. Проверка переключений реле (3-6).
8. Закрытие крышки корпуса.
9. Спуск по лестнице. Складывание лестницы (2, 4, 6).
10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-130-1/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-IM4, с пола - ежемесячное	106,48	83,60	-	-	22,88	0,12
22-2203-130-2/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-IM4, с лестницы - ежемесячное	148,27	125,39	-	-	22,88	0,18
22-2203-130-3/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-REL4, с пола - ежемесячное	134,34	111,46	-	-	22,88	0,16
22-2203-130-4/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-REL4, с лестницы - ежемесячное	176,14	153,26	-	-	22,88	0,22
22-2203-130-5/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-OI3, с пола - ежемесячное	120,41	97,53	-	-	22,88	0,14
22-2203-130-6/1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модуль типа BX-OI3, с лестницы - ежемесячное	162,21	139,33	-	-	22,88	0,2

Таблица 22-2203-131. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Очистка от загрязнений поверхности прибора.
 4. Отключение внешнего питания.
 5. Снятие крышки, проверка, очистка внутренних контактных соединений, поверхности клемм, предохранителей, заземляющего провода, удаление следов коррозии.
 6. Измерение сопротивления изоляции.
 7. Протяжка контактов, обеспыливание.
 8. Снятие аккумулятора, очистка корпуса, проверка контактов, установка аккумулятора на штатное место.
 9. Подключение внешнего источника питания.
 10. Измерение напряжения.
 11. Установка крышки прибора, проверка работоспособности, тестирование индикации.
 12. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2203-131-1/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота-2" - годовое	404,26	320,45	-	-	83,81	0,46

Таблица 22-2203-132. Техническое обслуживание модуля речевого оповещения "Рупор-200"

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, очистка, проверка креплений модуля, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Измерение сопротивления изоляции.
 4. Открытие крышки модуля ключом, отключение от сети, очистка, протяжка контактов, поверхности клемм, предохранителей, заземляющего провода, удаление следов коррозии.
 5. Снятие аккумулятора, очистка, проверка, установка на штатное место.
 6. Подключение к сети, измерение напряжения.
 7. Закрытие крышки модуля, проверка работоспособности, тестирование индикации.
 8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-2203-132-1/1	Техническое обслуживание модуля речевого оповещения "Рупор-200" - годовое	498,76	431,92	-	-	66,84	0,62

Таблица 22-2203-133. Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Отключение внешнего питания, снятие крышки, очистка контактных соединений, проверка и протяжка креплений проводов.
 4. Измерение сопротивления изоляции (2, 3).
 5. Подключение внешнего источника питания, установка крышки на штатное место.
 6. Измерение напряжения (2, 3).
 7. Проверка работоспособности блока и индикации.
 8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-2203-133-1/1	Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000, блок разветвительно-изолирующий БРИЗ - полугодное	186,81	153,26	-	-	33,55	0,22
22-2203-133-2/1	Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000, блок защитный сетевой БЗК - полугодное	276,10	208,99	-	-	67,11	0,3
22-2203-133-3/1	Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000, блок защитный сетевой БЗС - годовое	306,79	222,92	-	-	83,87	0,32

Таблица 22-2203-134. Техническое обслуживание комбинированного усилителя Roxton-480

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Осмотр, очистка, продувка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Перевод переключателя в отключенное положение.
 4. Измерение сопротивления изоляции.
 5. Перевод переключателя во включенное положение.
 6. Измерение напряжения.
 7. Проверка индикации.
 8. Проверка работоспособности усилителя.
 9. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-2203-134-1/1	Техническое обслуживание комбинированного усилителя Roxton-480 - годовое	373,06	235,89	-	-	137,17	0,34

Таблица 22-2203-135. Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 2. Снятие крышки панели (1-3).
 3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления лицевой и задней поверхности контроллера (1), модуля LSN (2), блока питания (3).
 4. Проверка индикации (1, 2).
 5. Проверка клавиатуры, передачи сигнала на модули, тестирование дисплея, сенсорной панели, просмотр журнала событий (1).
 6. Тестирование модуля на сенсорной панели и вручную (2).
 7. Проверка, подтяжка креплений питающего кабеля, кабеля заземления (1, 2).
 8. Проверка работы модуля от резервного источника питания, измерение напряжения (2).
 9. Очистка, проверка клемм аккумулятора на отсутствие следов короткого замыкания (3, 4).
 10. Проверка емкости аккумулятора (3, 4).
 11. Проверка отсутствия посторонних шумов, запахов, нагревания прибора.
 12. Измерение напряжения на клеммах аккумулятора (3, 4).
 13. Проверка присоединения проводов и работоспособности блока питания (3).
 14. Установка крышки панели на штатное место (1-3).
 15. Переключение контроллера ключом (без пароля) в рабочее положение (1).
 16. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
 17. Запись в журнале результатов выполненных работ (1-3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-135-1/1	Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, контроллер MPC-8000-C - ежеквартальное	376,40	292,59	-	-	83,81	0,42
22-2203-135-2/1	Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, модуль LSN - ежеквартальное	273,26	222,92	-	-	50,34	0,32
22-2203-135-3/1	Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, блок питания с одной аккумуляторной батареей - ежеквартальное	195,65	195,06	-	-	0,59	0,28
22-2203-135-4/1	Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch, блок питания, добавлять на каждую последующую аккумуляторную батарею - ежеквартальное	97,83	97,53	-	-	0,30	0,14

Таблица 22-2203-136. Техническое обслуживание пульта настенного типа MAP

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления.
 2. Ввод кода для просмотра событий.
 3. Проверка клавиатуры, передачи сигнала, тестирование дисплея, сенсорной панели, просмотр журнала событий.
 4. Проверка индикации.
 5. Проверка клеммных колодок и системных разъемов со снятием и установкой крышки (2).
 6. Регулировка яркости и звуковой сигнализации (2).
 7. Проверка исправной работы пульта.
 8. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-136-1/1	Техническое обслуживание пульта настенного типа MAP - ежемесячное	167,49	167,19	-	-	0,30	0,24
22-2203-136-2/1	Техническое обслуживание пульта настенного типа MAP - ежеквартальное	237,16	236,86	-	-	0,30	0,34

Таблица 22-2203-137. Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале проведения работ.
2. Очистка, осмотр со снятием и установкой крышек приборов, проверка на отсутствие механических повреждений, надежности крепления.
3. Проверка на отсутствие коррозии, подгорания проводов (2, 3).
4. Проверка световой и звуковой индикации.
5. Проверка, контроль рабочего положения выключателей и кнопок (2, 3).
6. Проверка электроосветительной арматуры с лестницы (3).
7. Диагностика системы (3).
8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: помещение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-137-1/1	Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения, помещение санузла - ежемесячное	241,30	236,86	-	-	4,44	0,34
22-2203-137-2/1	Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения, помещение санузла - ежеквартальное	353,65	348,32	-	-	5,33	0,5
22-2203-137-3/1	Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения, помещение санузла - годовое	465,71	459,79	-	-	5,92	0,66

Таблица 22-2203-138. Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
2. Очистка, осмотр корпуса и сенсорного экрана, проверка на отсутствие механических повреждений, надежности крепления.
3. Проверка световой индикации.
4. Проверка на отсутствие коррозии, подгорания проводов, подтяжка контактных соединений.
5. Проверка срабатывания сигналов вызова (2).
6. Тестирование пульта, просмотр регистрации событий (2).
7. Проверка работоспособности пульта.
8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-138-1/1	Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала МР - ежеквартальное	253,75	250,79	-	-	2,96	0,36
22-2203-138-2/1	Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала МР - годовое	324,00	320,45	-	-	3,55	0,46

Таблица 22-2203-139. Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, надежности крепления, перестановка лестницы в процессе работы.
 3. Снятие крышки, осмотр прибора.
 4. Проверка световой индикации.
 5. Проверка, подтяжка, продувка контактов проводов и разъемов.
 6. Очистка плат и комплектующих элементов (3).
 7. Измерение напряжения.
 8. Установка крышки на штатное место.
 9. Проверка исправной работы контроллера с пульта вызова персонала МР (1).
 10. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 11. Снятие потолочной панели подвесного потолка и установка на штатное место (4).
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-2203-139-1/1	Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, системный контроллер типа СК - ежеквартальное	362,36	292,59	-	-	69,77	0,42
22-2203-139-2/1	Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, контроллер типа ПКК - полугодовое	505,06	417,99	-	-	87,07	0,6
22-2203-139-3/1	Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, контроллер типа ПКК - годовое	560,79	473,72	-	-	87,07	0,68
22-2203-139-4/1	Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения, добавляется при обслуживании контроллера за подвесным потолком	27,87	27,87	-	-	-	0,04

Таблица 22-2203-140. Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ (2, 3).
 2. Проверка работоспособности каналов связи на ПК.
 3. Проверка наличия питания оборудования, работоспособности элементов системы, готовности оборудования к оповещению, формирование отчета состояния сирен на ПК.
 4. Проверка событий нарушения безопасности и целостности объектов системы оповещения, контроль отсутствия вскрытия корпуса.
 5. Проверка отсутствия ошибок при оповещении "Проверочный пуск" (2, 3).
 6. Проверка на отсутствие повреждений, коррозии, прочности креплений, наличия маркировок, контроль условий эксплуатации оборудования (температура, влажность). Очистка внешней поверхности блока (2, 3).
 7. Проверка работоспособности оборудования при полной нагрузке "Тихий тест" (2, 3).
 8. Снятие крышки блока (2, 3).
 9. Очистка внутренней поверхности блока (2, 3).
 10. Отключение оборудования от проводного канала связи и подключение к переносному ПК (2, 3).
 11. Осмотр, проверка работы датчика вскрытия, целостности проводки, предохранителя и поверхности плат (2, 3).
 12. Осмотр, проверка исправности источника питания, состояния АКБ на отсутствие вздутий и подтеков (2, 3).
 13. Измерение напряжения на источнике питания (2, 3).
 14. Проверка сопротивления динамиков, мощности воспроизведения сигнала, качества речевого оповещения, уровня громкости (2, 3).
 15. Проверка исправности светоизлучающих диодов (2, 3).
 16. Проверка наличия и прочности крепления антенн блока (2, 3).
 17. Установка крышки блока на штатное место, подключение оборудования к существующему каналу проводной связи (2, 3).
 18. Проверка уровня громкости и качества воспроизведения речи (2, 3).
 19. Проверка наличия ошибок в канале связи (3).
 20. Проверка работоспособности оборудования в составе комплекса "Контроль скорости передачи сигнала оповещения" (3).
 21. Проверка состояния информации на ПК. Проверка журналов, формуляров, эксплуатационной документации на ПК (3).
 22. Сообщение диспетчеру об окончании работ (2, 3).
 23. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-140-1/1	Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M - ежедневное	97,24	97,24	-	-	-	0,15

22-2203-140-2/1	Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M - ежемесячное	3571,48	2089,26	142,99	103,63	1339,23	3,54
22-2203-140-3/1	Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M - годовое	4170,24	2644,02	186,99	135,52	1339,23	4,48

Таблица 22-2203-141. Техническое обслуживание мультисенсорного извещателя

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Снятие плит фальшпотолка (1).
 3. Перевод извещателя в режим технического обслуживания.
 4. Внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений.
 5. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 6. Снятие извещателя с базы (основания), очистка и проверка сенсоров, подтяжка креплений, установка извещателя на штатное место.
 7. Перевод извещателя в штатный режим.
 8. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
 9. Установка плит фальшпотолка на штатное место (1).
 10. Переходы в процессе работы, перестановка лестницы.
 11. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 12. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-141-1/1	Техническое обслуживание мультисенсорного извещателя с дымовым и тепловым сенсорами, расположенного за фальшпотолком - ежеквартальное	226,31	224,27	-	-	2,04	0,38
22-2203-141-2/1	Техническое обслуживание мультисенсорного извещателя с дымовым и тепловым сенсорами, расположенного открыто - ежеквартальное	179,09	177,05	-	-	2,04	0,3

Таблица 22-2203-142. Техническое обслуживание мастер-станции системы экстренной связи

- Состав работ:**
1. Осмотр мастер-станции на отсутствие механических повреждений.
 2. Очистка наружных поверхностей мастер-станции от пыли и загрязнений.
 3. Проверка надежности крепления мастер-станции, проверка подключения разъемов.
 4. Проверка исправной работы клавиатуры.
 5. Проверка световой индикации.
 6. Проверка голосовой связи.
 7. Просмотр электронного журнала событий на ЖК-дисплее, проверка прохождения извещений.
 8. Тестирование светодиодов.
 9. Диагностика системы вызовов и передачи данных.
 10. Переходы в процессе работы.
 11. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-142-1/1	Техническое обслуживание мастер-станции системы экстренной связи, настенного исполнения, с ЖК-дисплеем и 12-кнопочной клавиатурой, с функцией программирования и диагностики всей системы - ежемесячное	295,51	291,72	-	-	3,79	0,45

Таблица 22-2203-143. Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи

- Состав работ:**
1. Открытие дверцы корпуса (1).
 2. Осмотр корпуса (1, 2), дверцы с магнитной защелкой (1), переговорной трубки (1), кнопок вызова (2) на отсутствие механических повреждений.
 3. Очистка поверхностей корпуса (1, 2), дверцы (1), переговорной трубки (1), кнопок вызова (2) от пыли и загрязнений.
 4. Проверка надежности крепления корпуса (1, 2), проверка подключения разъемов переговорной трубки (1).
 5. Снятие панели (1), крышки корпуса (2), очистка и проверка платы, контактов, подтяжка креплений проводов, установка панели (1), крышки корпуса (2) на штатное место.
 6. Проверка звукового сигнала вызова, исправности световой индикации.
 7. Проверка соединения с мастер-станцией, проверка прохождения извещений.
 8. Проверка голосовой связи, четкости речевых сообщений, отсутствия посторонних шумов, звуковых помех.
 9. Проверка фиксации дверцы, подтяжка креплений магнитной защелки (1).
 10. Закрытие дверцы корпуса (1).
 11. Переходы в процессе работы.
 12. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-143-1/1	Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи, абонентская вызывная станция в корпусе с дверцей - ежемесячное	232,56	162,07	0,11	-	70,38	0,25
22-2203-143-2/1	Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи, антивандальная кнопка вызова - ежемесячное	158,33	110,21	-	-	48,12	0,17

Таблица 22-2203-144. Техническое обслуживание блока расширения системы экстренной связи

Состав работ:

1. Открытие стойки (2).
2. Осмотр блока расширения на отсутствие механических повреждений.
3. Очистка наружных поверхностей от пыли и загрязнений.
4. Проверка надежности крепления, открытие крышки корпуса блока расширения, очистка внутренних поверхностей (1).
5. Очистка и проверка контактов, подтяжка разъемных электрических соединений, измерение сопротивления изоляции.
6. Проверка переключения на резервный источник питания (1).
7. Осмотр, проверка, измерение емкости АКБ (1).
8. Проверка заземляющего проводника, проверка наличия заземления на корпусе блока расширения (1).
9. Закрытие крышки корпуса (1).
10. Проверка световой индикации.
11. Проверка соединения с мастер-станцией, проверка целостности линий связи с абонентскими станциями.
12. Закрытие стойки (2).
13. Переходы в процессе работы.
14. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-144-1/1	Техническое обслуживание блока расширения системы экстренной связи настенного исполнения - ежемесячное	252,34	168,55	0,16	-	83,63	0,26
22-2203-144-2/1	Техническое обслуживание блока расширения системы экстренной связи стоечного исполнения - ежемесячное	157,62	110,21	0,04	-	47,37	0,17

Таблица 22-2203-145. Техническое обслуживание базовой вызывной станции

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале проведения работ (1, 2).
2. Внешний осмотр корпуса (1-4), микрофона (1, 2), гибкой микрофонной стойки (1, 2) на отсутствие механических повреждений.
3. Проверка работы клавиш включения микрофона (1, 2), регулятора громкости (1, 2), клавиш выбора зон (3, 4) на отсутствие некорректного срабатывания.
4. Отключение кабеля питания (1, 2).
5. Проверка крепления соединительной пластины-кронштейна (4).
6. Очистка от пыли и загрязнений.
7. Проверка состояния разъемов, контактов интерфейса (2).
8. Подключение кабеля питания (1, 2).
9. Измерение напряжения питания (2).
10. Проверка воспроизведения сигналов оповещения в каждую из подключенных зон оповещения (2).
11. Проверка работы микрофона, четкости речевых сообщений, отсутствия посторонних шумов, звуковых помех (2).
12. Настройка уровня громкости зон оповещения (2).
13. Проверка поступления сообщений на АРМ оператора (1, 2).
14. Проверка состояния базовой вызывной станции, интерфейса, журнала событий на ПК, контроль заданных параметров (1, 2), проверка режимов работы (4).
15. Проверка исправной работы, световой индикации питания, рабочего состояния (1, 2), выбора зон (3, 4) на отсутствие неисправностей.
16. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1, 2).
17. Запись в журнале результатов выполненных работ (1, 2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2203-145-1/1	Техническое обслуживание базовой вызывной станции, станция - ежемесячное	144,20	129,65	-	-	14,55	0,2
22-2203-145-2/1	Техническое обслуживание базовой вызывной станции, станция - полугодовое	267,38	252,83	-	-	14,55	0,39

22-2203-145-3/1	Техническое обслуживание базовой вызывной станции, клавиатура расширения на 8 клавиш - ежемесячное	64,51	51,86	-	-	12,65	0,08
22-2203-145-4/1	Техническое обслуживание базовой вызывной станции, клавиатура расширения на 8 клавиш - полугодовое	116,37	103,72	-	-	12,65	0,16

Таблица 22-2203-146. Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка надежности крепления преобразователя.
 4. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Отключение питания, протирка корпуса от пыли и загрязнений, снятие крышки преобразователя.
 6. Проверка состояния и протяжка контактных соединений.
 7. Очистка внутренних поверхностей от пыли, установка крышки преобразователя на штатное место, подключение питания.
 8. Поиск прибора в линии, чтение конфигурации, проверка режимов работы, наличия обмена данными между устройствами, подключенными к интерфейсам преобразователя.
 9. Проверка исправной работы преобразователя и отображения информации на ПК.
 10. Проверка световой индикации в зависимости от прохождения сигналов.
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2203-146-1/1	Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet - ежеквартальное	157,99	149,10	-	-	8,89	0,23
22-2203-146-2/1	Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов С2000-USB - годовое	95,20	90,76	-	-	4,44	0,14
22-2203-146-3/1	Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов С2000-ПИ - ежеквартальное	125,58	116,69	-	-	8,89	0,18

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2301-1. Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о проведении работ.
 2. Вызов кабины лифта (3).
 3. Внешний осмотр камеры с лестницы-стремянки (1), с раздвижной лестницы (2), в кабине лифта (3), проверка надежности крепления камеры, проверка целостности проводов.
 4. Очистка, проверка отсутствия механических повреждений.
 5. Проверка работоспособности камеры по световому индикатору.
 6. Проверка резкости изображения на АРМ.
 7. Проверка отсутствия помех изображения при движении кабины лифта (3).
 8. Переходы в процессе работы. Перестановка лестницы (1, 2).
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-2301-1-1/1	Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной - на высоте до 3 м	2042,06	2042,04	-	-	0,02	3,46
22-2301-1-2/1	Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной - на высоте до 5 м	2278,13	2278,11	-	-	0,02	3,86
22-2301-1-3/1	Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной - в лифте	2455,19	2455,17	-	-	0,02	4,16

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2303-1. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND

- Состав работ:**
1. Сообщение инженеру о начале работ.
 2. Проверка на АРМ размещения и монтажа камеры, соединительных и питающих линий, коммутационных устройств.
 3. Осмотр камеры с лестницы-стремянки (1), с раздвижной лестницы (2), проверка надежности крепления камеры, проверка целостности проводов.
 4. Снятие кожуха камеры, отключение питающего и сигнального кабелей, очистка, проверка отсутствия механических повреждений, протирка объектива камеры.
 5. Проверка соединений, креплений проводов, изоляции, проверка наличия и крепления заземляющего проводника.
 6. Измерение сопротивления электрических цепей.
 7. Подключение питающего и сигнального кабелей, проверка работоспособности камеры по световому индикатору.
 8. Проверка резкости изображения на АРМ, юстировка, установка кожуха камеры.
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2303-1-1/1	Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, на высоте до 3 м - ежемесячное	783,26	653,29	-	-	129,97	0,92
22-2303-1-2/1	Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, на высоте до 5 м - ежемесячное	825,06	695,09	-	-	129,97	0,98

Таблица 22-2303-2. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV

- Состав работ:**
1. Сообщение инженеру о начале работ.
 2. Проверка на АРМ размещения и монтажа камеры, соединительных и питающих линий, коммутационных устройств.
 3. Осмотр камеры с лестницы-стремянки (1), с раздвижной лестницы (2), проверка надежности крепления камеры, проверка целостности проводов.
 4. Проверка гермоввода и защитной прокладки.
 5. Снятие кожуха камеры, отключение питающего и сигнального кабелей, очистка, проверка отсутствия механических повреждений, протирка объектива камеры.
 6. Проверка соединений, креплений проводов, изоляции, проверка наличия и крепления заземляющего проводника.
 7. Измерение сопротивления электрических цепей.
 8. Подключение питающего и сигнального кабелей, проверка работоспособности камеры по световому индикатору.
 9. Проверка резкости изображения на АРМ, юстировка, установка кожуха камеры.
 10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2303-2-1/1	Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV, на высоте до 3 м - ежемесячное	1049,81	876,22	-	-	173,59	1,24
22-2303-2-2/1	Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV, на высоте до 5 м - ежемесячное	1114,06	940,47	-	-	173,59	1,33

Отдел 24. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы рекламно-информационного комплекса

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2401-1. Технический осмотр центрального сервера обработки данных системы управления контентом и видеоконтроллера

- Состав работ:**
1. Проверка отсутствия посторонних шумов, запахов в серверной (1).
 2. Контроль температуры, влажности, вентиляции в серверной (1).
 3. Проверка сети электропитания, проверка состояния световой индикации сервера (1), видеоконтроллера (2).
 4. Внешний осмотр сервера (1), видеоконтроллера (2) на отсутствие механических повреждений.
 5. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 6. Измерение температуры корпуса бесконтактным термометром.
 7. Переходы в процессе работы. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2401-1-1/1	Технический осмотр центрального сервера обработки данных системы управления контентом	66,86	63,85	-	-	3,01	0,12
22-2401-1-2/1	Технический осмотр видеоконтроллера	49,39	47,89	-	-	1,50	0,09

Таблица 22-2401-2. Технический осмотр источника бесперебойного питания, выходная мощность 6000 ВА

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка отсутствия посторонних шумов, запахов.
 3. Проверка отображения параметров на ЖК-экране прибора.
 4. Удаление пыли и загрязнений с лицевой панели.
 5. Проверка присоединения проводов.
 6. Проверка работы вентиляторов.
 7. Измерение температуры корпуса бесконтактным термометром.
 8. Проверка исправной работы источника питания.
 9. Переходы в процессе работы. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2401-2-1/1	Технический осмотр источника бесперебойного питания, выходная мощность 6000 ВА	58,89	58,53	-	-	0,36	0,11

Таблица 22-2401-3. Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, очистка локальных загрязнений.
 2. Открытие крышки для осмотра указателя (1), панели (2, 3), монитора (4), осмотр запирающего устройства.
 3. Осмотр креплений (1-3).
 4. Измерение температуры бесконтактным термометром.
 5. Проверка работы вентиляторов.
 6. Проверка исправной работы указателя (1), панели (2, 3), монитора (4), закрытие крышки.
 7. Переходы в процессе работы.
 8. Перестановка лестницы в процессе работы (1-3).
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-2401-3-1/1	Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений, цифровой указатель 88" с лестницы	165,99	165,25	-	-	0,74	0,28
22-2401-3-2/1	Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений, панель 55" с лестницы	130,43	129,84	-	-	0,59	0,22
22-2401-3-3/1	Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений, панель 46" с лестницы	106,67	106,23	-	-	0,44	0,18
22-2401-3-4/1	Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений, стоечный монитор с сенсорным емкостно-проекционным экраном и клавиатурой	95,08	94,43	-	-	0,65	0,16

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2403-1. Техническое обслуживание контроллера видеостены

- Состав работ:**
1. Проверка состояния световой индикации.
 2. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 4. Измерение температуры корпуса бесконтактным термометром.
 5. Отсоединение прибора от электросети.
 6. Открытие передней крышки прибора.
 7. Продувка поверхностей от пыли воздуходувом-пылесосом.
 8. Проверка контактов и разъемов на отсутствие подгорания, проверка целостности изоляции проводов.
 9. Закрытие передней крышки прибора.
 10. Присоединение прибора к электросети.
 11. Проверка исправной работы.
 12. Переходы в процессе работы. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-2403-1-1/1	Техническое обслуживание контроллера видеостены - ежеквартальное	450,20	448,54	0,16	-	1,50	0,76

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации

Раздел 1. Ремонт

Таблица 22-3101-37. Капитальный ремонт аппаратуры телефонной связи и сигнализации

- Состав работ:**
1. Осмотр мини-АТС, разборка.
 2. Очистка от пыли.
 3. Дефектация.
 4. Замена деталей, вышедших из строя.
 5. Наладка.
 6. Подтяжка клеммных соединений.
 7. Сборка мини-АТС.
 8. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-37-1/1	Капитальный ремонт аппаратуры телефонной связи и сигнализации, мини-АТС "Panasonic KX-TD816, KX-TD1232" с блоком бесперебойного питания	20540,20	20540,20	-	-	-	27,57

Таблица 22-3101-38. Текущий ремонт телефонных аппаратов

- Состав работ:**
1. Разборка телефонного аппарата, снятие корпуса.
 2. Разборка сервисных приставок.
 3. Промывка корпуса и приставок от пыли и грязи.
 4. Осмотр платы с выправлением проводов, прозвонка контактов и проводов платы и приставок.
 5. Подпайка контактов.
 6. Устранение выявленных повреждений.
 7. Проверка микротелефона и микрофона.
 8. Сборка приставок, аппарата.
 9. Проверка шнура линейного и микротелефонного, замена при необходимости.
 10. Проверка входного и выходного сигнала.
 11. Проверка работоспособности аппарата.
 12. Проверка работы сервисных и программных функций.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-38-1/1	Текущий ремонт системного телефонного аппарата	3326,08	3265,50	-	-	60,58	3,75
22-3101-38-2/1	Текущий ремонт телефонного аппарата с дисковым номеронабирателем	944,59	938,73	-	-	5,86	1,26
22-3101-38-3/1	Текущий ремонт телефонного аппарата с кнопочным номеронабирателем	981,84	975,98	-	-	5,86	1,31

Таблица 22-3101-39. Текущий ремонт мини-АТС

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка к ремонту.
 2. Очистка аппарата от пыли и грязи.
 3. Разборка и сборка аппарата, замена неисправных элементов.
 4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-39-1/1	Текущий ремонт мини-АТС до 10 абонентов	3025,81	3002,43	-	-	23,38	4,03
22-3101-39-2/1	Текущий ремонт мини-АТС до 30 абонентов	3594,82	3561,20	-	-	33,62	4,78

Таблица 22-3101-40. Текущий ремонт радиостанции

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и подготовка к ремонту.
 2. Очистка радиостанции от пыли и грязи.
 3. Разборка и сборка радиостанции, замена неисправных элементов.
 4. Установка режимных параметров.
 5. Проверка сопротивления изоляции цепей силового блока, регулировка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-40-1/1	Текущий ремонт радиостанции переносной	4640,10	4604,22	-	-	35,88	6,18
22-3101-40-2/1	Текущий ремонт радиостанции стационарной	5191,42	5155,54	-	-	35,88	6,92

Таблица 22-3101-53. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр антенны, проверка крепления мачты, антенны к мачте.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Отсоединение и присоединение ВЧ кабеля.
 5. Зачистка разъемов, протирка спиртом.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-53-1/1	Текущий ремонт антенны на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи	1142,01	983,43	-	-	158,58	1,32

Таблица 22-3101-54. Блок ретранслятора системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр блока.
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Выполнение мероприятий по текущему ремонту.
 6. Проверка работы.
 7. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-54-1/1	Текущий ремонт блока ретранслятора системы радиосвязи	1906,42	1728,45	-	-	177,97	2,32

Таблица 22-3101-55. Грозозащитник системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка и подтяжка крепления, очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка и зачистка заземляющих контактов.
 4. Покраска грозозащитника.
 5. Проверка работы.
 6. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-55-1/1	Текущий ремонт грозоразрядника системы радиосвязи	1285,97	1117,53	-	-	168,44	1,5

Таблица 22-3101-56. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи

Состав работ:

1. Внешний осмотр блока.
2. Отключение и подключение питающего напряжения.
3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
4. Демонтаж и монтаж крышки.
5. Замена контактов блока и протирка спиртом.
6. Измерение напряжения, проверка работы.
7. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-56-1/1	Текущий ремонт блока питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи	536,44	469,36	-	-	67,08	0,63

Таблица 22-3101-57. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи

Состав работ:

1. Внешний осмотр кабеля.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Проверка и подтяжка креплений.
4. Замена креплений.
5. Проверка работоспособности с разных участков тоннеля.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-57-1/1	Текущий ремонт излучающего кабеля типа MIL-C-17F системы радиосвязи	2442,14	2235,06	82,70	49,84	124,38	3

Таблица 22-3101-58. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи

Состав работ:

1. Очистка шкафа снаружи и внутри.
2. Очистка устройства ввода сигнала от пыли и грязи.
3. Проверка состояния разъемов, соединений, заземления шкафа, креплений, смазка креплений.
4. Отсоединение и присоединение разъемов и соединений с протиркой спиртом, смазка креплений.
5. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3101-58-1/1	Текущий ремонт устройства ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи	964,32	834,42	-	-	129,90	1,12

Таблица 22-3101-59. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Отключение и подключение питающего напряжения от прибора и аккумуляторов.
3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
4. Демонтаж и монтаж крышки.
5. Зачистка контактов, протирка спиртом, зарядка аккумулятора.
6. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3101-59-1/1	Текущий ремонт источника аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи	2897,08	2682,07	-	-	215,01	3,6
----------------	---	---------	---------	---	---	--------	-----

Таблица 22-3101-60. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи

- Состав работ:
1. Внешний осмотр.
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Зачистка контактов, протирка спиртом.
 6. Очистка, протирка контактов телефонной гарнитуры с разборкой и сборкой.
 7. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-60-1/1	Текущий ремонт пульта управления "Centro plus" системы радиосвязи	530,65	499,16	-	-	31,49	0,67

Таблица 22-3101-61. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи

- Состав работ:
1. Осмотр, проверка крепления.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Замена креплений, проверка герметизации.
 4. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-61-1/1	Текущий ремонт нагрузки согласования, коаксиальной (KM111) системы радиосвязи	2220,79	1542,19	523,76	315,65	154,84	2,07

Таблица 22-3101-62. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса панели.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса панели.
 3. Проверка состояния индикатора "Работа" (должен находиться во включенном состоянии).
 4. Проверка параметров шлейфов сигнализации, снятие крышки панели, отключение внешнего источника питания 12 В или 24 В.
 5. Удаление пыли внутри корпуса панели.
 6. Проверка соответствия номера прибора и даты выпуска, надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 7. Устранение неисправности- обрыв цепи соединительных проводов и зачистка контактов.
 8. Подключение внешнего источника питания 112В и 24 В.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3101-62-1/1	Текущий ремонт панели приемно-контрольной MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)	1029,59	844,34	179,18	107,99	6,07	1,21

Таблица 22-3101-63. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

- Состав работ:
1. Удаление пыли с внешней поверхности панели ДП.
 2. Проверка надежности крепления пульта, состояния монтажных проводов, контактных соединений.
 3. Подтяжка болтовых соединений.
 4. Контроль исправности световой и звуковой сигнализации.
 5. Проверка работоспособности ДП.
 6. Комплексная проверка (опробование) всего комплекта водяного пожаротушения в ручном и автоматическом режимах работы.
 7. Проверка сопротивления заземления между корпусом ДП и шиной заземления, которое не должно превышать 4 Ом (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

22-3101-63-1/1	Текущий ремонт диспетчерского пульта типа "Спрут" ТР-1	3409,02	3399,63	-	-	9,39	4,88
22-3101-63-2/1	Текущий ремонт диспетчерского пульта типа "Спрут" ТР-2	3548,35	3538,96	-	-	9,39	5,08

Таблица 22-3101-64. Информатор телефонный С2000-ИТ

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида информатора на отсутствие механических повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности информатора.
 3. Профилактические работы.
 4. Проверка надежности крепления информатора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится информатор, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 6. При необходимости - зачистка и покраска.
 7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 8. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на информаторе, замена светодиодов.
 9. Проверка работоспособности индикаторов информатора.
 10. Замер сопротивления шлейфа сигнализации.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-64-1/1	Текущий ремонт информатора телефонного С2000-ИТ	57162,97	56358,58	-	-	804,39	80,9

Таблица 22-3101-65. Текущий ремонт телекоммуникационного шкафа

- Состав работ:**
1. Открытие дверцы шкафа.
 2. Отключение электропитания.
 3. Устранение повреждений крепления уплотнителя дверцы, смазка петель.
 4. Ремонт и смазка механизма запирающего устройства.
 5. Удаление следов коррозии, ржавчины, окраска отдельных мест корпуса шкафа.
 6. Подключение электропитания.
 7. Закрытие дверцы шкафа.
 8. Переходы в процессе работы.
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3101-65-1/1	Текущий ремонт телекоммуникационного шкафа - навесного, размером до 600х600х600 мм	375,35	228,80	-	-	146,55	0,43

Раздел 2. Замена

Таблица 22-3102-1. Аналоговые телефонные аппараты

- Состав работ:**
1. Замена телефонного аппарата.
 2. Проверка работы аппарата.
 3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
22-3102-1-1/1	Замена аналоговых телефонных аппаратов (без стоимости основных материалов)	480,96	432,11	41,35	24,92	7,50	0,58

Таблица 22-3102-2. Боксы кабельные телефонные

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение абонентских кабелей к контактным соединениям.
 2. Извлечение соединительной колодки и отключение от нее кабелей линий связи, вывод кабеля за пределы корпуса.
 3. Замена настенного бокса.
 4. Ввод кабеля линий связи в корпус бокса, подключение кабеля к соединительной колодке пайкой.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-2-1/1	Замена боксов кабельных телефонных (без стоимости основных материалов)	1827,14	1475,14	151,62	91,37	200,38	1,98

Таблица 22-3102-3. Кроссовые панели на 100 пар

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение всех кроссировочных кабелей.
 2. Извлечение каждого плинта на 10 пар, установка их на монтажное приспособление и отключение кабелей линии связи.
 3. Замена монтажной рамы.
 4. Установка последовательно каждого из плинтов на монтажное приспособление и подключение к нему кабеля линии связи.
 5. Нанесение маркировки на каждый из плинтов.
 6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-3-1/1	Замена панелей кроссовых на 100 пар (без стоимости основных материалов)	17550,90	15958,33	1585,07	955,26	7,50	21,42

Таблица 22-3102-4. Муфты соединительные полиэтиленовые

- Состав работ:**
1. Рассоединение и соединение частей кожуха между собой с герметизацией мест ввода кабелей.
 2. Отключение кабелей линий связи с выводением за пределы корпуса муфты.
 3. Соединение кабелей линий связи с введением в корпус муфты.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3102-4-1/1	Замена муфт соединительных полиэтиленовых (без стоимости основных материалов)	1590,64	1445,34	137,83	83,07	7,47	1,94

Таблица 22-3102-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат"

- Состав работ:**
1. Снятие и установка верхней и правой крышек пульта.
 2. Отсоединение и присоединение проводов защитного заземления.
 3. Демонтаж и монтаж пульта оператора.
 4. Крепление кабелей проводной сети к платам стяжками.
 5. Заделка пар внешних, абонентских линий и цифровых каналов в ножевые контакты, подключение.
 6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-5-1/1	Замена пульта оператора системы оперативно-диспетчерской связи типа "Набат" (без стоимости основных материалов)	1248,71	1020,68	220,53	132,91	7,50	1,37

Таблица 22-3102-6. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"

- Состав работ:**
1. Проверка включения-выключения, работы всех систем и сигналов во всех режимах, регулировка передачи.
 2. Подключение к пульту соединительной линии с телефонной станцией.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-6-1/1	Замена пульта оператора автоматической телефонной станции типа "Псков-М" (без стоимости основных материалов)	4221,30	3449,44	771,86	465,17	-	4,63

Таблица 22-3102-7. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение всех кроссировочных кабелей.
 2. Извлечение каждого плинта на 10 пар, установка их на монтажное приспособление и отключение кабелей линии связи.
 3. Вывод всех кабелей за пределы корпуса монтажного шкафа.
 4. Замена шкафа.
 5. Ввод всех кабелей внутрь шкафа.
 6. Установка последовательно каждого из плинтов на монтажное приспособление и подключение к нему кабеля линии связи, установка и закрепление каждого из плинтов в монтажной раме.
 7. Нанесение маркировки на каждый из плинтов, восстановление всех кроссировочных кабелей.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-7-1/1	Замена распределительного шкафа настенного крепления "Krone" (без стоимости основных материалов)	19111,69	17381,32	1722,90	1038,33	7,47	23,33

Таблица 22-3102-8. Телефонный аппарат "ТАК-64"

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение аппарата к АТС и конденсаторам, снятие показаний мегомметром.
 2. Замена телефонного аппарата.
 3. Проверка работы аппарата.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3102-8-1/1	Замена телефонного аппарата "ТАК-64" (без стоимости основных материалов)	584,14	521,51	55,13	33,23	7,50	0,7

Таблица 22-3102-9. Телефонный аппарат "ТАС-М"

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение аппарата к АТС.
 2. Замена телефонного аппарата.
 3. Проверка работы аппарата.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
22-3102-9-1/1	Замена телефонного аппарата "ТАС-М" (без стоимости основных материалов)	939,52	849,32	82,70	49,84	7,50	1,14

Таблица 22-3102-10. Цифровой телефонный аппарат

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение аппарата к АТС.
 2. Замена телефонного аппарата.
 3. Проверка работы аппарата.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3102-10-1/1	Замена цифрового телефонного аппарата (без стоимости основных материалов)	308,49	245,86	55,13	33,23	7,50	0,33

Таблица 22-3102-11. Цифровые автокорректируемые часы

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния часов.
 2. Корректировка текущей даты и времени.
 3. Отключение и подключение провода питания и линии связи с часовой станцией.
 4. Замена часов.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-11-1/1	Замена цифровых автокорректируемых часов (без стоимости основных материалов)	323,39	260,76	55,13	33,23	7,50	0,35

Таблица 22-3102-12. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи

Состав работ:

1. Отсоединение и присоединение ВЧ кабеля.
2. Демонтаж антенны с отключением питания с системы радиосвязи.
3. Монтаж антенны с подключением питания системы радиосвязи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-12-1/1	Замена антенны на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	2054,03	1750,80	303,23	182,75	-	2,35

Таблица 22-3102-13. Блок ретранслятора системы радиосвязи

Состав работ:

1. Демонтаж и монтаж блока ретранслятора.
2. Проверка работы.
3. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-13-1/1	Замена блока ретранслятора системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	1013,23	1013,23	-	-	-	1,36

Таблица 22-3102-14. Грозоразрядник системы радиосвязи

Состав работ:

1. Разборка крепления, отключение шины заземления.
2. Демонтаж и монтаж грозоразрядника.
3. Подключение шины заземления.
4. Проверка работы.
5. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-14-1/1	Замена грозоразрядника системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	953,63	953,63	-	-	-	1,28

Таблица 22-3102-15. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи

Состав работ:

1. Отключение и подключение питающего напряжения.
2. Демонтаж и монтаж блока.
3. Измерение напряжения, проверка работы.
4. Запись данных в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-15-1/1	Замена блока питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	409,76	409,76	-	-	-	0,55

Таблица 22-3102-16. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка от пыли и грязи снаружи.
 3. Замер сопротивления аккумуляторной батареи со снятием и установкой.
 4. Зарядка аккумулятора.
 5. Замена радиостанции и установка режимов работы, регулировка.
 6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-16-1/1	Замена носимой радиостанции типа GP-340 системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	365,06	365,06	-	-	-	0,49

Таблица 22-3102-17. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Замена креплений.
 2. Демонтаж и монтаж кабеля.
 3. Герметизация соединений кабеля.
 4. Проверка работоспособности с разных участков тоннеля.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-17-1/1	Замена излучающего кабеля типа MIL-C-17F системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	21368,30	21106,42	261,88	157,83	-	28,33

Таблица 22-3102-18. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Демонтаж и монтаж устройства с отсоединением и присоединением кабелей.
 2. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-18-1/1	Замена устройства ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	1273,98	1273,98	-	-	-	1,71

Таблица 22-3102-19. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение питающего напряжения от прибора и аккумуляторов.
 2. Демонтаж и монтаж прибора.
 3. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-19-1/1	Замена источника аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	2155,74	1177,13	978,61	589,77	-	1,58

Таблица 22-3102-20. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение питающего напряжения.
 2. Демонтаж и монтаж прибора.
 3. Проверка работы и измерение напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

22-3102-20-1/1	Замена пульта управления "Centro plus" системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	394,86	394,86	-	-	-	0,53
----------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 22-3102-21. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи

Состав работ: 1. Демонтаж и монтаж нагрузки согласования с присоединением ВЧ разъемов.
2. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-21-1/1	Замена нагрузки согласования, коаксиальной (KM111) системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	3883,80	3360,04	523,76	315,65	-	4,51

Таблица 22-3102-22. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи

Состав работ: 1. Отключение и подключение антенны.
2. Замена радиостанции и установка режимов работы, регулировка.
3. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-22-1/1	Замена мобильной радиостанции типа GM-340 системы радиосвязи (без стоимости основных материалов)	1190,93	625,82	565,11	340,57	-	0,84

Таблица 22-3102-23. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)

Состав работ: 1. Проверка состояния индикатора "Работа" (должен находиться во включенном состоянии).
2. Снятие крышки панели.
3. Установка крышки панели.
4. Отключение источника питания.
5. Отсоединение от панели цепи интерфейса RS485, зафиксировать схему соединений и положение перемычек.
6. Включить источник питания, компьютер, запустить конфигурационную программу.
7. Сохранить программные настройки панели C2000 на жестком диске персонального компьютера.
8. Снять панель.
9. Закрепить новую панель, прошедшую входной контроль в условиях мастерской.
10. Подключить к панели персональный компьютер через преобразователь интерфейсов ПИ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-23-1/1	Замена панели приемно-контрольной MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720) (без стоимости основных материалов)	960,12	780,94	179,18	107,99	-	1,12

Таблица 22-3102-24. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

Состав работ: 1. Удаление пыли с внешней поверхности панели ДП.
2. Демонтаж вышедшего из строя диспетчерского пульта ДП.
3. Визуальный осмотр внешнего вида нового ДП.
4. Монтаж нового ДП.
5. Подключение основного и резервного источника электропитания.
6. Устройство заземления корпуса ДП.
7. Проверка надежности крепления пульта, состояния монтажных проводов, контактных соединений.
8. Подтяжка болтовых соединений.
9. Контроль исправности световой и звуковой сигнализации.
10. Проверка работоспособности ДП.
11. Проверка сопротивления заземления между корпусом ДП и шиной заземления, которое не должно превышать 4 Ом.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3102-24-1/1	Замена диспетчерского пульта типа "Спрут" (без стоимости основных материалов)	4531,63	4528,20	-	-	3,43	6,5

Таблица 22-3102-25. Информатор телефонный С2000-ИТ

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида информатора на отсутствие механических повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности информатора.
 3. Демонтаж неисправного информатора.
 4. Монтаж нового информатора на место.
 5. Проверка надежности крепления информатора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 6. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится информатор, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 7. При необходимости - зачистка и покраска.
 8. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 9. Проверка работоспособности индикаторов информатора
 10. Проверка параметров.
 11. Замер сопротивления шлейфа сигнализации.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3102-25-1/1	Замена информатора телефонного С2000-ИТ (без стоимости основных материалов)	55379,71	55327,54	-	-	52,17	79,42

Таблица 22-3102-26. Замена хомутов

- Состав работ:**
1. Раскрепление, отсоединение и снятие вышедших из строя хомутов.
 2. Распаковка новых хомутов, проверка на отсутствие повреждений.
 3. Стягивание и закрепление кабеля в лотке новыми хомутами, маркировка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
22-3102-26-1/1	Замена хомутов крепления кабеля в лотках	467,26	452,29	-	-	14,97	0,85
22-3102-26-2/1	Замена хомутов крепления кабеля в серверной стойке	169,28	154,31	-	-	14,97	0,29

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3103-12. Кроссировка

Состав работ:

Измеритель: 10 шт. (кроссировок)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-12-1/1	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная	745,51	745,51	-	-	-	1,15
22-3103-12-2/1	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, трехпроводная	745,51	745,51	-	-	-	1,15
22-3103-12-3/1	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, четырехпроводная	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-12-4/1	Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м, двухпроводная	745,51	745,51	-	-	-	1,15
22-3103-12-5/1	Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м, трехпроводная	745,51	745,51	-	-	-	1,15
22-3103-12-6/1	Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м, четырехпроводная	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-12-7/1	Кроссировка в шкафу	856,77	856,77	-	-	-	1,15
22-3103-12-8/1	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: двухпроводная	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-12-9/1	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: трехпроводная	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-12-10/1	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-12-11/1	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	3516,49	3516,49	-	-	-	4,72
22-3103-12-12/1	Кроссировка проводом экранированным	7025,54	7025,54	-	-	-	9,43

22-3103-12-13/1 Кроссировка проводом голым 856,77 856,77 - - - 1,15

Таблица 22-3103-13. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля или провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-13-1/1	Прокладка кабеля или провода питания сечением 6 мм2 (без стоимости материалов)	9264,86	8427,51	837,35	478,96	-	13
22-3103-13-2/1	Прокладка кабеля или провода питания сечением 10 мм2 (без стоимости материалов)	11811,94	10735,35	1076,59	615,81	-	16,56
22-3103-13-3/1	Прокладка кабеля или провода питания сечением 25 мм2 (без стоимости материалов)	12647,17	11480,86	1166,31	667,13	-	17,71
22-3103-13-4/1	Прокладка кабеля или провода питания сечением 35-70 мм2 (без стоимости материалов)	19761,34	17892,25	1869,09	1069,11	-	27,6
22-3103-13-5/1	Прокладка кабеля или провода питания сечением 120-150 мм2 (без стоимости материалов)	22967,67	20874,29	2093,38	1197,41	-	32,2

Таблица 22-3103-14. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-14-1/1	Прокладка кабеля на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами (без стоимости материалов)	4973,99	4405,79	568,20	325,01	-	8,28
22-3103-14-2/1	Прокладка кабеля на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами (без стоимости материалов)	2885,33	2511,51	373,82	213,82	-	4,72
22-3103-14-3/1	Прокладка кабеля на одном объекте от 10 до 50 км по плоскому кабельросту типа "Решетка" (без стоимости материалов)	2532,13	2307,84	224,29	128,29	-	3,56

Таблица 22-3103-15. Прокладка кабеля и провода по стенам

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-15-1/1	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 1 кг (без стоимости материалов)	19515,77	17646,68	1869,09	1069,11	-	29,9
22-3103-15-2/1	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 3 кг (без стоимости материалов)	27050,59	24433,87	2616,72	1496,76	-	41,4
22-3103-15-3/1	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг (без стоимости материалов)	26066,97	23076,43	2990,54	1710,58	-	39,1
22-3103-15-4/1	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг (без стоимости материалов)	32480,33	29863,61	2616,72	1496,76	-	50,6
22-3103-15-5/1	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг (без стоимости материалов)	29834,38	26470,02	3364,36	1924,40	-	44,85
22-3103-15-6/1	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг (без стоимости материалов)	36995,39	33257,21	3738,18	2138,22	-	56,35
22-3103-15-7/1	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене деревянной (без стоимости материалов)	4183,92	3735,34	448,58	256,59	-	7,02
22-3103-15-8/1	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной (без стоимости материалов)	10589,80	9423,49	1166,31	667,13	-	17,71
22-3103-15-9/1	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене бетонной (без стоимости материалов)	12698,74	11323,09	1375,65	786,87	-	21,28

Таблица 22-3103-16. Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа "Пентаконта"

Состав работ:

Измеритель: 100 м провода (1), 10 отводов (2), 100 провододержателей (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-16-1/1	Прокладка провода питания в канале подпольного желоба	2785,70	2785,70	-	-	-	4,72
22-3103-16-2/1	Прокладка готовых отводов	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-16-3/1	Прокладка проводов заземления по провододержателям	6936,49	6936,49	-	-	-	10,7

Таблица 22-3103-18. Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

Состав работ:

Измеритель: 1 номер (1-6), 1 шт. (7,8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-18-1/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством емкостью 10 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,007
22-3103-18-2/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкость до 25 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,001
22-3103-18-3/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 50 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,007
22-3103-18-4/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкость до 70 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,005
22-3103-18-5/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкость до 100 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,004
22-3103-18-6/1	Установка станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкость свыше 100 номеров (без стоимости материалов) Масса оборудования	4739,64	4365,82	373,82	213,82	-	5,86 0,005
22-3103-18-7/1	Добавлять за каждый дополнительный свыше одного статива к нормам табл. 23-3103-18, гр.1-6 на установку станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	51748,57	47636,58	4111,99	2352,05	-	63,94 0,007
22-3103-18-8/1	Добавлять за каждый дополнительный свыше одного пульта к нормам табл. 23-3103-18, гр.1-6 на установку станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	78755,94	72401,04	6354,90	3634,98	-	97,18 0,12

Таблица 22-3103-19. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)

Состав работ:

Измеритель: 1 номер (1-5), 1 шт. (6-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-19-1/1	Установка коммутатора с усилительным устройством и стативом, емкость номеров 5 (без стоимости материалов) Масса оборудования	1952,48	1802,95	149,53	85,53	-	2,42 0,002
22-3103-19-2/1	Установка коммутатора с усилительным устройством и стативом, емкость номеров до 10 (без стоимости материалов) Масса оборудования	2876,56	2652,27	224,29	128,29	-	3,56 0,002
22-3103-19-3/1	Установка коммутатора с усилительным устройством и стативом, емкость номеров до 25 (без стоимости материалов) Масса оборудования	2876,56	2652,27	224,29	128,29	-	3,56 0,002
22-3103-19-4/1	Установка коммутатора с усилительным устройством и стативом, емкость номеров до 50 (без стоимости материалов) Масса оборудования	3815,54	3516,49	299,05	171,06	-	4,72 0,001
22-3103-19-5/1	Установка коммутатора с усилительным устройством и стативом, емкость номеров до 70 (без стоимости материалов) Масса оборудования	3815,54	3516,49	299,05	171,06	-	4,72 0,003
22-3103-19-6/1	Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) Масса оборудования	8719,34	7971,71	747,63	427,64	-	10,7 0,001
22-3103-19-7/1	Установка усилителя дуплексного или абонентского отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) Масса оборудования	11551,06	10623,99	927,07	530,28	-	14,26 0,003

Таблица 22-3103-20. Устройства телефонные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-20-1/1	Установка устройств телефонных (концентраторов) (без стоимости материалов)	23856,34	23856,34	-	-	-	36,8
	Масса оборудования						0,024
22-3103-20-2/1	Установка устройств телефонных (без стоимости материалов)	21619,80	21619,80	-	-	-	33,35
	Масса оборудования						0,005

Таблица 22-3103-21. Аппараты телефонные

Состав работ:

Измеритель: 10 шт. (1-3), 1 комплект (4-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-21-1/1	Установка аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных (без стоимости материалов) Масса оборудования	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28 0,001
22-3103-21-2/1	Установка аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных (без стоимости материалов) Масса оборудования	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28 0,002
22-3103-21-3/1	Установка таксофонов системы ЦБ или АТС в сырых помещениях (без стоимости материалов) Масса оборудования	6113,19	6113,19	-	-	-	9,43 0,003
22-3103-21-4/1	Установка сигнализации выносной для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42

	Масса оборудования						0,001
22-3103-21-5/1	Установка грозозащиты для воздушных абонентских линий (без стоимости материалов)	6113,19	6113,19	-	-	-	9,43
	Масса оборудования						0,001

Таблица 22-3103-22. Оборудование автоматической квазиэлектронной станции

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство (1-2), 1 комплект (3-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-3103-22-1/1	Установка устройства центрального управляющего (без стоимости материалов)	66367,43	60386,35	5981,08	3421,16	-	93,15
	Масса оборудования						0,14
22-3103-22-2/1	Установка устройства автоматического ввода программ (без стоимости материалов)	27024,19	24601,85	2422,34	1385,57	-	37,95
	Масса оборудования						0,145
22-3103-22-3/1	Установка комплекта абонентского оборудования емкостью, номеров до 256 (без стоимости материалов)	328069,23	312368,90	15700,33	8980,55	-	481,85
	Масса оборудования						0,76
22-3103-22-4/1	Установка комплекта абонентского оборудования емкостью, номеров до 512 (без стоимости материалов)	559029,93	532294,50	26735,43	15292,58	-	821,1
	Масса оборудования						1,32
22-3103-22-5/1	Установка комплекта абонентского оборудования емкостью, номеров до 1024 (без стоимости материалов)	1078760,06	1076517,16	2242,90	1282,93	-	1660,6
	Масса оборудования						2,5
22-3103-22-6/1	Установка комплекта абонентского оборудования емкостью, номеров до 2048 (без стоимости материалов)	2169357,05	2065809,60	103547,45	59228,83	-	3186,65
	Масса оборудования						4,66
22-3103-22-7/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32 (без стоимости материалов)	53317,81	48458,18	4859,63	2779,69	-	74,75
	Масса оборудования						0,06
22-3103-22-8/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 64 (без стоимости материалов)	95077,02	86479,22	8597,80	4917,92	-	133,4
	Масса оборудования						0,13
22-3103-22-9/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 128 (без стоимости материалов)	193509,90	175940,48	17569,42	10049,66	-	271,4
	Масса оборудования						0,25
22-3103-22-10/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 256 (без стоимости материалов)	367452,84	333988,70	33464,14	19141,39	-	515,2
	Масса оборудования						0,49
22-3103-22-11/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих и входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 128 (без стоимости материалов)	447739,61	426432,01	21307,60	12187,88	-	657,8
	Масса оборудования						1,12
22-3103-22-12/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих и входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до 256 (без стоимости материалов)	984953,21	937852,21	47101,00	26941,63	-	1446,7
	Масса оборудования						1,98
22-3103-22-13/1	Установка комплекта соединительных линий, исходящих и входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до 512 (без стоимости материалов)	1801397,68	1715419,66	85978,02	49179,17	-	2646,15
	Масса оборудования						3,52

Таблица 22-3103-23. Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект (1-2), 1 канал (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-23-1/1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	243345,06	243345,06	-	-	-	279,45
22-3103-23-2/1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства: устройство автоматического ввода программ	124176,08	124176,08	-	-	-	142,6
22-3103-23-3/1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства: канал ввода-вывода информации	15517,66	15517,66	-	-	-	17,82

Таблица 22-3103-24. Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-24-1/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект абонентского оборудования станции емкостью до 256 номеров	168238,56	168238,56	-	-	-	193,2
22-3103-24-2/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект абонентского оборудования станции емкостью до 512 номеров	253359,26	253359,26	-	-	-	290,95
22-3103-24-3/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект абонентского оборудования станции емкостью до 1024 номеров	483685,86	483685,86	-	-	-	555,45
22-3103-24-4/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект абонентского оборудования станции емкостью до 2048 номеров	906285,10	906285,10	-	-	-	1040,75
22-3103-24-5/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32	33046,86	33046,86	-	-	-	37,95
22-3103-24-6/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 64	54677,53	54677,53	-	-	-	62,79
22-3103-24-7/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 128	109154,78	109154,78	-	-	-	125,35
22-3103-24-8/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 256	201285,42	201285,42	-	-	-	231,15
22-3103-24-9/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 128	213302,46	213302,46	-	-	-	244,95
22-3103-24-10/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 256	363515,46	363515,46	-	-	-	417,45
22-3103-24-11/1	Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии: комплект соединительных линий, исходящих или	634900,28	634900,28	-	-	-	729,1

входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 512

Таблица 22-3103-25. Тренировка станций

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-25-1/1	Тренировка станций: комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до 256	590837,80	590837,80	-	-	-	678,5
22-3103-25-2/1	Тренировка станций: комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до 512	939331,96	939331,96	-	-	-	1078,7
22-3103-25-3/1	Тренировка станций: комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до 1024	1630311,76	1630311,76	-	-	-	1872,2
22-3103-25-4/1	Тренировка станций: комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до 2048	2922143,56	2922143,56	-	-	-	3355,7
22-3103-25-5/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе станции, количество линий до 32	76107,92	76107,92	-	-	-	87,4
22-3103-25-6/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе станции, количество линий до 64	138195,96	138195,96	-	-	-	158,7
22-3103-25-7/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе станции, количество линий до 128	276391,92	276391,92	-	-	-	317,4
22-3103-25-8/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе станции, количество линий до 256	538763,96	538763,96	-	-	-	618,7
22-3103-25-9/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 128	610866,20	610866,20	-	-	-	701,5
22-3103-25-10/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 256	990404,38	990404,38	-	-	-	1137,35
22-3103-25-11/1	Тренировка станций: комплект соединительных линий исходящих или входящих в составе узла автоматической коммутации, количество линий до 512	1725446,66	1725446,66	-	-	-	1981,45

Таблица 22-3103-26. Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток"

Состав работ:

Измеритель: 1 статив (1,4), 100 шт. (рам, кассет) (2,3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-26-1/1	Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток". Установка и сборка рядовых каркасов (без стоимости материалов)	9354,58	8427,51	927,07	530,28	-	13
22-3103-26-2/1	Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток". Установка рам секций стативов (без стоимости материалов)	49949,20	49949,20	-	-	-	77,05
22-3103-26-3/1	Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток". Установка кассет (без стоимости материалов)	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28
22-3103-26-4/1	Оборудование интегральной квазиэлектронной станции типа ИАТСКЭ "Исток". Установка арматуры рядового освещения (без стоимости материалов)	77,79	77,79	-	-	-	0,12

Таблица 22-3103-27. Прокладка, включение кабелей, проводов, шин

Состав работ:

Измеритель: 100 перемычек (1-4), 1 стойка (5), 10 стоек (6), 1 ряд (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-27-1/1	Установка перемычек кабельных длиной до 6 м (без стоимости материалов)	17892,25	17892,25	-	-	-	27,6
22-3103-27-2/1	Установка перемычек кабельных длиной до 6 м, добавлять на каждый 1 м сверх 6 м (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-27-3/1	Установка перемычек кабельных между секциями одного стativa с укладкой в кабельном канале (без стоимости материалов)	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72
22-3103-27-4/1	Установка перемычек кабельных между секциями одного стativa без укладки в кабельном канале (без стоимости материалов)	2307,84	2307,84	-	-	-	3,56
22-3103-27-5/1	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин) (без стоимости материалов)	298,20	298,20	-	-	-	0,46
22-3103-27-6/1	Прокладка рядовых питающих проводов (без стоимости материалов)	1428,26	1428,26	-	-	-	2,42
22-3103-27-7/1	Прокладка магистральных шин по рядам (без стоимости материалов)	298,20	298,20	-	-	-	0,46

Таблица 22-3103-28. Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-28-1/1	Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса УК	593842,06	593842,06	-	-	-	681,95
22-3103-28-2/1	Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса имитатор УК	34048,28	34048,28	-	-	-	39,1

Таблица 22-3103-29. Электрическая проверка оборудования телефонной периферии

Состав работ:

Измеритель: 1 стative (1), 1 группа (2,14), 1 блок (3-4), 1 комплект (5-13), 1 секция (15), 1 линия (16)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-29-1/1	Включение электропитания на оборудование для проведения электрической проверки оборудования телефонной периферии	5230,04	5230,04	-	-	-	7,02
22-3103-29-2/1	Электрическая проверка оборудования группы управления автономного режима на 1024 абонентских линий	462656,04	462656,04	-	-	-	531,3
22-3103-29-3/1	Электрическая проверка КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EF, GH, MN)	6113,02	6113,02	-	-	-	7,02
22-3103-29-4/1	Электрическая проверка КС БСЛ (KL)	16527,78	16527,78	-	-	-	18,98
22-3103-29-5/1	Электрическая проверка АК, КАТ, ШК/КСЛ	342,71	342,71	-	-	-	0,46
22-3103-29-6/1	Электрическая проверка ККС	2652,27	2652,27	-	-	-	3,56
22-3103-29-7/1	Электрическая проверка ПТН	3516,49	3516,49	-	-	-	4,72
22-3103-29-8/1	Электрическая проверка КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-29-9/1	Электрическая проверка КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	2652,27	2652,27	-	-	-	3,56
22-3103-29-10/1	Электрическая проверка комплектов внешней связи СК	856,77	856,77	-	-	-	1,15
22-3103-29-11/1	Электрическая проверка комплектов внешней связи СКИ	5230,04	5230,04	-	-	-	7,02
22-3103-29-12/1	Электрическая проверка комплектов внешней связи СКГ	6168,77	6168,77	-	-	-	8,28
22-3103-29-13/1	Электрическая проверка комплектов внешней связи СКЧ	9685,26	9685,26	-	-	-	13

22-3103-29-14/1	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения УУ-ОЦС	250177,72	250177,72	-	-	-	335,8
22-3103-29-15/1	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	71968,93	71968,93	-	-	-	96,6
22-3103-29-16/1	Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ	856,77	856,77	-	-	-	1,15

Таблица 22-3103-30. Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3

Состав работ:

Измеритель: 1 статив (1-2), 1 секция (3,7), 1 комплект (4-6,8,9, 11,12), 1 шт (10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-30-1/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ПУУЗ	129372,72	129372,72	-	-	-	173,65
22-3103-30-2/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ВИП, ВЗИ	3516,49	3516,49	-	-	-	4,72
22-3103-30-3/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - КС	33414,15	33414,15	-	-	-	44,85
22-3103-30-4/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - СВУ	27416,74	27416,74	-	-	-	36,8
22-3103-30-5/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ШК/КСЛ	2570,32	2570,32	-	-	-	3,45
22-3103-30-6/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - СК	342,71	342,71	-	-	-	0,46
22-3103-30-7/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ДВО	11480,76	11480,76	-	-	-	15,41
22-3103-30-8/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ВП-2, КЛО, ПКД	52263,15	52263,15	-	-	-	70,15
22-3103-30-9/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - интерфейса	40268,33	40268,33	-	-	-	54,05
22-3103-30-10/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ПТН	6079,36	6079,36	-	-	-	8,16
22-3103-30-11/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - АК, КАТ	171,35	171,35	-	-	-	0,23
22-3103-30-12/1	Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 - ВИПП	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42

Таблица 22-3103-31. Тренировка станции

Состав работ:

Измеритель: 1 группа (1), 1 станция (2-4, 6), 1 направление (5, 8), 1 сеть связи (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3103-31-1/1	Тренировка станции - внутростанционная связь ИАТСКЭ-1	804140,26	804140,26	-	-	-	923,45
22-3103-31-2/1	Тренировка станции ИАТСКЭ-3 - внутростанционная связь	47066,74	47066,74	-	-	-	54,05
22-3103-31-3/1	Тренировка станции ИАТСКЭ-3 - проверка работы средств ТЭР	84119,28	84119,28	-	-	-	96,6
22-3103-31-4/1	Тренировка станции ИАТСКЭ-3 - проверка параметров станции	75106,50	75106,50	-	-	-	86,25
22-3103-31-5/1	Тренировка станции - межстанционная связь ИАТСКЭ с существующими АТС	67095,14	67095,14	-	-	-	77,05
22-3103-31-6/1	Тренировка станции - проверка работы ДВО, ОЭР	340482,80	340482,80	-	-	-	391
22-3103-31-7/1	Тренировка станции - проверка качества обслуживания вызовов	357506,94	357506,94	-	-	-	410,55
22-3103-31-8/1	Тренировка станции - комплексное испытание станции	105149,10	105149,10	-	-	-	120,75

Таблица 22-3103-32. Оборудование станций междугородной проводной связи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-32-1/1	Установка стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	5683,96	5017,70	666,26	350,82	-	9,43
22-3103-32-2/1	Установка стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, масса до 300 кг (без стоимости материалов)	9280,54	8199,66	1080,88	581,78	-	15,41
22-3103-32-3/1	Установка стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, масса свыше 300 кг (без стоимости материалов)	11403,58	10099,26	1304,32	701,56	-	18,98
22-3103-32-4/1	Установка стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа, платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки (без стоимости материалов)	1437,21	1287,68	149,53	85,53	-	2,42

Таблица 22-3103-33. Электрическая проверка и регулировка оборудования

Состав работ:

Измеритель: 1 станция (1-4), 1 стойка (5-9, 13), 1 плата (10, 11, 14), 1 комплект (12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-33-1/1	Установка станции ВЧ одноканальной промежуточной (без стоимости материалов)	8821,04	8821,04	-	-	-	11,84
22-3103-33-2/1	Установка станции ВЧ одноканальной оконечной (без стоимости материалов)	14140,48	14140,48	-	-	-	18,98
22-3103-33-3/1	Установка станции ВЧ трехканальной промежуточной (без стоимости материалов)	37698,01	37698,01	-	-	-	50,6
22-3103-33-4/1	Установка станции ВЧ трехканальной оконечной (без стоимости материалов)	49692,83	49692,83	-	-	-	66,7
22-3103-33-5/1	Установка стоек многоканальной станции по группам сложности работ I (без стоимости материалов)	74539,25	74539,25	-	-	-	100,05
22-3103-33-6/1	Установка стоек многоканальной станции по группам сложности работ II (без стоимости материалов)	34270,92	34270,92	-	-	-	46
22-3103-33-7/1	Установка стоек многоканальной станции по группам сложности работ III (без стоимости материалов)	22276,10	22276,10	-	-	-	29,9
22-3103-33-8/1	Установка стоек многоканальной станции по группам сложности работ IV (без стоимости материалов)	17992,23	17992,23	-	-	-	24,15
22-3103-33-9/1	Установка стоек многоканальной станции по группам сложности работ V (без стоимости материалов)	14140,48	14140,48	-	-	-	18,98
22-3103-33-10/1	Установка аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты (без стоимости материалов)	4365,82	4365,82	-	-	-	5,86
22-3103-33-11/1	Установка плат разных (без стоимости материалов)	856,77	856,77	-	-	-	1,15
22-3103-33-12/1	Установка комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем (без стоимости материалов)	8821,04	8821,04	-	-	-	11,84
22-3103-33-13/1	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке	856,77	856,77	-	-	-	1,15
22-3103-33-14/1	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	253,31	253,31	-	-	-	0,34

Таблица 22-3103-34. Оборудование станций телефонных междугородных

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-8, 10), 10 лент (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-34-1/1	Установка коммутатора междугородного заказного или управления и наблюдения (без стоимости материалов)	22039,51	19581,28	2458,23	1385,67	-	36,8
22-3103-34-2/1	Установка коммутатора производственного контроля телефонистки или кабинного (без стоимости материалов)	12049,89	10705,85	1344,04	752,73	-	20,12
22-3103-34-3/1	Установка коммутатора междугородного заказного или управления и наблюдения (без стоимости материалов)	15165,04	13462,13	1702,91	958,00	-	25,3
22-3103-34-4/1	Установка коммутатора испытательно- измерительного (без стоимости материалов)	17814,77	15909,79	1904,98	1069,21	-	29,9
22-3103-34-5/1	Установка коммутатора служебной связи (без стоимости материалов)	5085,70	4622,17	463,53	265,14	-	7,13
22-3103-34-6/1	Установка коммутатора междугородного индивидуального ЦБ (без стоимости материалов)	6741,63	6113,19	628,44	350,71	-	9,43
22-3103-34-7/1	Установка коммутатора междугородного индивидуального МБ (без стоимости материалов)	8439,18	7675,52	763,66	427,69	-	11,84
22-3103-34-8/1	Установка шкафа вводного к коммутаторам (без стоимости материалов)	6713,44	6113,19	600,25	325,10	-	9,43
22-3103-34-9/1	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок (без стоимости материалов)	13795,19	13795,19	-	-	-	21,28
22-3103-34-10/1	Установка стативов всех назначений или переговорной кабины (без стоимости материалов)	9386,63	8427,51	959,12	530,37	-	13

Таблица 22-3103-35. Электрическая проверка и настройка оборудования

Состав работ:

Измеритель: 1 рабочее место (1-3), 100 комплектов (4,5), 1 шт. (6-8), 100 шт. (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-35-1/1	Коммутатор междугородный (без стоимости материалов)	37698,01	37698,01	-	-	-	50,6
22-3103-35-2/1	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного (без стоимости материалов)	19705,78	19705,78	-	-	-	26,45
22-3103-35-3/1	Установка переключателя шнурового (без стоимости материалов)	6168,77	6168,77	-	-	-	8,28
22-3103-35-4/1	Установка стativa междугородных линий (без стоимости материалов)	97672,12	97672,12	-	-	-	131,1
22-3103-35-5/1	Установка стativa заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов (без стоимости материалов)	70255,39	70255,39	-	-	-	94,3
22-3103-35-6/1	Установка стativa переговорного пункта (без стоимости материалов)	7025,54	7025,54	-	-	-	9,43
22-3103-35-7/1	Установка стativa общестанционной сигнализации (без стоимости материалов)	4365,82	4365,82	-	-	-	5,86
22-3103-35-8/1	Статив ламп занятости (без стоимости материалов)	16792,75	16792,75	-	-	-	22,54
22-3103-35-9/1	Установка счетчика продолжительности разговоров (без стоимости материалов)	49692,83	49692,83	-	-	-	66,7

Таблица 22-3103-36. Тренировка станций

Состав работ:

Измеритель: 100 линий (1-4, 6,7), 4 линии (5), 1 рабочее место (8), 1 статив (9)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3103-36-1/1	Тренировка станций - настройка линий междугородных	98528,90	98528,90	-	-	-	132,25
22-3103-36-2/1	Тренировка станций - настройка линий соединительных с АТС	55690,24	55690,24	-	-	-	74,75
22-3103-36-3/1	Тренировка станций - настройка линий заказных, прямых абонентов или передаточных	38554,78	38554,78	-	-	-	51,75
22-3103-36-4/1	Тренировка станций - настройка линий соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорным пунктом	18849,01	18849,01	-	-	-	25,3
22-3103-36-5/1	Тренировка станций - настройка местного поля междугородных коммутаторов	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-36-6/1	Тренировка станций - настройка многократного поля с повторением рамок, количество до 25	10623,99	10623,99	-	-	-	14,26
22-3103-36-7/1	Тренировка станций - настройка многократного поля с повторением рамок, количество свыше 25	12337,53	12337,53	-	-	-	16,56
22-3103-36-8/1	Тренировка станций - настройка пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
22-3103-36-9/1	Тренировка станций - настройка пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	856,77	856,77	-	-	-	1,15

Таблица 22-3103-37. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13

Состав работ:

Измеритель: 1 статив (1-4), 1 плата (5-6), 1 устройство (7), 1 стол (8,9), 1 коммутатор (10), 1 секция (11), 1 табло (12), 1 торец ряда (13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-3103-37-1/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, статива ВДЕ (без стоимости материалов)	9290,82	8427,51	863,31	479,04	-	13
22-3103-37-2/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, статива ВДН без гафельтага (без стоимости материалов)	10110,70	9166,54	944,16	521,82	-	14,14
22-3103-37-3/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, статива ВДН с гафельтагом (без стоимости материалов)	12679,22	11480,86	1198,36	667,22	-	17,71
22-3103-37-4/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, статива ВДД (без стоимости материалов)	13596,30	12304,16	1292,14	701,52	-	18,98
22-3103-37-5/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, платы рядовых предохранителей (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-37-6/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, платы рядовой сигнализации (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-37-7/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, устройства сигнально-вызывного ВКЛ (без стоимости материалов)	7670,88	6858,70	812,18	393,78	-	10,58
22-3103-37-8/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, стола ДК, СДК (без стоимости материалов)	7783,82	6917,30	866,52	479,04	-	13
22-3103-37-9/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, стола с разделительными гнездами (без стоимости материалов)	6332,83	5629,62	703,21	393,48	-	10,58
22-3103-37-10/1	Монтаж оборудования станционного устройства (без стоимости материалов)	5630,76	5017,70	613,06	350,67	-	9,43
22-3103-37-11/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, промщита (без стоимости материалов)	4172,68	3798,86	373,82	213,82	-	5,86
22-3103-37-12/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, табло общестанционного (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
22-3103-37-13/1	Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13, ограждения торца ряда (без стоимости материалов)	4198,96	3798,86	400,10	213,90	-	5,86

Таблица 22-3103-38. Оборудование станции АМТС-3

Состав работ:

Измеритель: 1 статив (1-4), 1 ячейка (5), 1 табло (6,7), 1 плата (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-38-1/1	Монтаж оборудования станции АМТС-3, стativa массой до 200 кг (без стоимости материалов)	10948,96	9989,84	959,12	530,37	-	15,41
22-3103-38-2/1	Монтаж оборудования станции АМТС-3, стativa массой до 300 кг (без стоимости материалов)	12439,98	11480,86	959,12	530,37	-	17,71
22-3103-38-3/1	Монтаж оборудования станции АМТС-3, стativa массой до 400 кг (без стоимости материалов)	14391,08	13043,19	1347,89	752,75	-	20,12
22-3103-38-4/1	Монтаж оборудования станции АМТС-3, стativa массой до 500 кг (без стоимости материалов)	14391,08	13043,19	1347,89	752,75	-	20,12
22-3103-38-5/1	Установка промщита (без стоимости материалов)	8423,15	7675,52	747,63	427,64	-	11,84
22-3103-38-6/1	Установка табло сигнализации общестанционного (без стоимости материалов)	440,82	440,82	-	-	-	0,68
22-3103-38-7/1	Установка табло сигнализации рядового (без стоимости материалов)	330,62	330,62	-	-	-	0,51
22-3103-38-8/1	Установка платы рядовой сигнализации (без стоимости материалов)	576,96	576,96	-	-	-	0,89

Таблица 22-3103-39. Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3

Состав работ:

Измеритель: 1 статив

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-39-1/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ГНТ, МТ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, ВКЗСЛ-3, ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2	64772,04	64772,04	-	-	-	86,94
22-3103-39-2/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	93388,26	93388,26	-	-	-	125,35
22-3103-39-3/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ИКЗСЛК4/2, РСЛГ 4/2	53976,70	53976,70	-	-	-	72,45
22-3103-39-4/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ВК-ВРКШ, РУК- ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	46265,74	46265,74	-	-	-	62,1
22-3103-39-5/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РК-ПШ, СВУ	39411,56	39411,56	-	-	-	52,9
22-3103-39-6/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А	127659,18	127659,18	-	-	-	171,35
22-3103-39-7/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛ-2/4	155932,69	155932,69	-	-	-	209,3
22-3103-39-8/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АУНК-А, ВСКО 2/4, АПКА-2	199628,11	199628,11	-	-	-	267,95
22-3103-39-9/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	107096,63	107096,63	-	-	-	143,75
22-3103-39-10/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛШ 4/2, УКП	77966,34	77966,34	-	-	-	104,65
22-3103-39-11/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: РСЛК 2/4	101099,21	101099,21	-	-	-	135,7
22-3103-39-12/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: АПКА-1	245037,08	245037,08	-	-	-	328,9
22-3103-39-13/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы: ТРФ	41125,10	41125,10	-	-	-	55,2

Таблица 22-3103-40. Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа

Состав работ:

Измеритель: 1 канал (1), 1 система (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-40-1/1	Проверка аппаратуры тонального телеграфа	4110,18	4110,18	-	-	-	4,72
22-3103-40-2/1	Электрическая проверка и настройка аппаратуры тонального телеграфа "на себя": ТТ-12	10310,27	10310,27	-	-	-	11,84
22-3103-40-3/1	Электрическая проверка и настройка аппаратуры тонального телеграфа "на себя": ТТ-48	42059,64	42059,64	-	-	-	48,3
22-3103-40-4/1	Электрическая проверка и настройка аппаратуры тонального телеграфа "на себя": ТТ-144	90127,80	90127,80	-	-	-	103,5

Таблица 22-3103-41. Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях

Состав работ:

Измеритель: 1 канал связи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-41-1/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	93132,06	93132,06	-	-	-	106,95
22-3103-41-2/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	129183,18	129183,18	-	-	-	148,35
22-3103-41-3/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	213302,46	213302,46	-	-	-	244,95
22-3103-41-4/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3	298423,16	298423,16	-	-	-	342,7
22-3103-41-5/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	396562,32	396562,32	-	-	-	455,4
22-3103-41-6/1	Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	513728,46	513728,46	-	-	-	589,95

Таблица 22-3103-42. Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-42-1/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	61086,62	61086,62	-	-	-	70,15
22-3103-42-2/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	79112,18	79112,18	-	-	-	90,85
22-3103-42-3/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	117166,14	117166,14	-	-	-	134,55
22-3103-42-4/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3	155220,10	155220,10	-	-	-	178,25

22-3103-42-5/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	200284,00	200284,00	-	-	-	230
22-3103-42-6/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	250355,00	250355,00	-	-	-	287,5
22-3103-42-7/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	192272,64	192272,64	-	-	-	220,8
22-3103-42-8/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	256363,52	256363,52	-	-	-	294,4
22-3103-42-9/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	397563,74	397563,74	-	-	-	456,55
22-3103-42-10/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3	568806,56	568806,56	-	-	-	653,2
22-3103-42-11/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	703998,26	703998,26	-	-	-	808,45
22-3103-42-12/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	896270,90	896270,90	-	-	-	1029,25
22-3103-42-13/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	643913,06	643913,06	-	-	-	739,45
22-3103-42-14/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	773096,24	773096,24	-	-	-	887,8
22-3103-42-15/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	1021448,40	1021448,40	-	-	-	1173
22-3103-42-16/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3	1278813,34	1278813,34	-	-	-	1468,55
22-3103-42-17/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	1568223,72	1568223,72	-	-	-	1800,9
22-3103-42-18/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	1897690,90	1897690,90	-	-	-	2179,25
22-3103-42-19/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 6	2269217,72	2269217,72	-	-	-	2605,9
22-3103-42-20/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 7	2681802,76	2681802,76	-	-	-	3079,7
22-3103-42-21/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 8	3125431,82	3125431,82	-	-	-	3589,15
22-3103-42-22/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 9	3620133,30	3620133,30	-	-	-	4157,25

22-3103-42-23/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 10	4146880,22	4146880,22	-	-	-	4762,15
22-3103-42-24/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 11	4713683,94	4713683,94	-	-	-	5413,05
22-3103-42-25/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 12	5332561,50	5332561,50	-	-	-	6123,75
22-3103-42-26/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 13	5982483,08	5982483,08	-	-	-	6870,1
22-3103-42-27/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 14	6673462,88	6673462,88	-	-	-	7663,6
22-3103-42-28/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 15	7395486,70	7395486,70	-	-	-	8492,75
22-3103-42-29/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 16	8169584,36	8169584,36	-	-	-	9381,7
22-3103-42-30/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 17, 18	9829938,72	9829938,72	-	-	-	11288,4
22-3103-42-31/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 19, 20	11655527,38	11655527,38	-	-	-	13384,85
22-3103-42-32/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 21, 22	13615306,32	13615306,32	-	-	-	15635,4
22-3103-42-33/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 23, 24	15781377,78	15781377,78	-	-	-	18122,85
22-3103-42-34/1	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 25, 26	18050595,50	18050595,50	-	-	-	20728,75

Таблица 22-3103-43. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях

Состав работ:

Измеритель: 1 канал связи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-43-1/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	46065,32	46065,32	-	-	-	52,9
22-3103-43-2/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	83517,81	64090,88	19426,93	6296,71	-	73,6
22-3103-43-3/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	153722,27	106150,52	47571,75	15419,08	-	121,9
22-3103-43-4/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными	232590,83	148210,16	84380,67	27349,68	-	170,2

	станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3						
22-3103-43-5/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	328188,64	198281,16	129907,48	42105,95	-	227,7
22-3103-43-6/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	439541,19	255362,10	184179,09	59696,61	-	293,25
22-3103-43-7/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 6	568463,01	321455,82	247007,19	80060,62	-	369,15
22-3103-43-8/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 7	714140,97	395560,90	318580,07	103259,01	-	454,25
22-3103-43-9/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	28039,76	28039,76	-	-	-	32,2
22-3103-43-10/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	48332,47	38053,96	10278,51	3331,50	-	43,7
22-3103-43-11/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 2	77432,04	54076,68	23355,36	7570,00	-	62,1
22-3103-43-12/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 3	111225,16	72102,24	39122,92	12680,62	-	82,8
22-3103-43-13/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 4	149765,65	92130,64	57635,01	18680,81	-	105,8
22-3103-43-14/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 5	192052,08	113160,46	78891,62	25570,56	-	129,95
22-3103-43-15/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 6	241115,62	138195,96	102919,66	33358,59	-	158,7
22-3103-43-16/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 7	294926,52	165234,30	129692,22	42036,18	-	189,75
22-3103-43-17/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 8	354459,30	195276,90	159182,40	51594,62	-	224,25
22-3103-43-18/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 9	418766,36	227322,34	191444,02	62051,34	-	261,05
22-3103-43-19/1	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 10	488795,29	262372,04	226423,25	73388,90	-	301,3

Таблица 22-3103-44. Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-3103-44-1/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 0	248352,16	248352,16	-	-	-	285,2
22-3103-44-2/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 1	325461,50	325461,50	-	-	-	373,75
22-3103-44-3/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 2	434616,28	434616,28	-	-	-	499,1
22-3103-44-4/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 3	525745,50	525745,50	-	-	-	603,75
22-3103-44-5/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 4	618877,56	618877,56	-	-	-	710,7
22-3103-44-6/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 5	712009,62	712009,62	-	-	-	817,65
22-3103-44-7/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 6	804140,26	804140,26	-	-	-	923,45
22-3103-44-8/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 7	897272,32	897272,32	-	-	-	1030,4
22-3103-44-9/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 8	900276,58	900276,58	-	-	-	1033,85
22-3103-44-10/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 9	1082535,02	1082535,02	-	-	-	1243,15
22-3103-44-11/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 10	1175667,08	1175667,08	-	-	-	1350,1
22-3103-44-12/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 11-15	1454061,84	1454061,84	-	-	-	1669,8
22-3103-44-13/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 16-20	1918720,72	1918720,72	-	-	-	2203,4
22-3103-44-14/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 21-25	2382378,18	2382378,18	-	-	-	2735,85
22-3103-44-15/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними 26-32	2939167,70	2939167,70	-	-	-	3375,25
22-3103-44-16/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 1	268380,56	268380,56	-	-	-	308,2
22-3103-44-17/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 2	370525,40	370525,40	-	-	-	425,5
22-3103-44-18/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 3	453643,26	453643,26	-	-	-	520,95

22-3103-44-19/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 4	535759,70	535759,70	-	-	-	615,25
22-3103-44-20/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 5	619878,98	619878,98	-	-	-	711,85
22-3103-44-21/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 6	701995,42	701995,42	-	-	-	806,15
22-3103-44-22/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 7	786114,70	786114,70	-	-	-	902,75
22-3103-44-23/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 8	869232,56	869232,56	-	-	-	998,2
22-3103-44-24/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 9	952350,42	952350,42	-	-	-	1093,65
22-3103-44-25/1	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними 10	1035468,28	1035468,28	-	-	-	1189,1

Таблица 22-3103-45. Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях

Состав работ:

Измеритель: 1 трубка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-3103-45-1/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 5	579822,18	579822,18	-	-	-	665,85
22-3103-45-2/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 10	805141,68	805141,68	-	-	-	924,6
22-3103-45-3/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 15	1031462,60	1031462,60	-	-	-	1184,5
22-3103-45-4/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 20	1258784,94	1258784,94	-	-	-	1445,55
22-3103-45-5/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 25	1485105,86	1485105,86	-	-	-	1705,45
22-3103-45-6/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 30	1712428,20	1712428,20	-	-	-	1966,5
22-3103-45-7/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 32	1887676,70	1887676,70	-	-	-	2167,75
22-3103-45-8/1	За каждый дополнительный пункт добавлять к норме 22-3103-45-7	45063,90	45063,90	-	-	-	51,75
22-3103-45-9/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 1	534758,28	534758,28	-	-	-	614,1

22-3103-45-10/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 2	701995,42	701995,42	-	-	-	806,15
22-3103-45-11/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 3	816157,30	816157,30	-	-	-	937,25
22-3103-45-12/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 4	928316,34	928316,34	-	-	-	1066,05
22-3103-45-13/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 5	1041476,80	1041476,80	-	-	-	1196
22-3103-45-14/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 6	1155638,68	1155638,68	-	-	-	1327,1
22-3103-45-15/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 7, 8	1196696,90	1196696,90	-	-	-	1374,25
22-3103-45-16/1	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях сквозного между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними 9, 10	1609281,94	1609281,94	-	-	-	1848,05

Таблица 22-3103-46. Настройка групповых трактов на кабельных линиях

Состав работ:

Измеритель: 1 трубка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-46-1/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0	95134,90	95134,90	-	-	-	109,25
22-3103-46-2/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1	103146,26	103146,26	-	-	-	118,45
22-3103-46-3/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 2	124176,08	124176,08	-	-	-	142,6
22-3103-46-4/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 3	137194,54	137194,54	-	-	-	157,55
22-3103-46-5/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 4	151214,42	151214,42	-	-	-	173,65
22-3103-46-6/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5, 6	180255,60	180255,60	-	-	-	207
22-3103-46-7/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 7, 8	209296,78	209296,78	-	-	-	240,35
22-3103-46-8/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, первичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 9, 10	237336,54	237336,54	-	-	-	272,55
22-3103-46-9/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными	68096,56	68096,56	-	-	-	78,2

	станциями при количестве пунктов транзита между ними 0						
22-3103-46-10/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1	74105,08	74105,08	-	-	-	85,1
22-3103-46-11/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 2	90127,80	90127,80	-	-	-	103,5
22-3103-46-12/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 3	100142,00	100142,00	-	-	-	115
22-3103-46-13/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 4	110156,20	110156,20	-	-	-	126,5
22-3103-46-14/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5, 6	131186,02	131186,02	-	-	-	150,65
22-3103-46-15/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 7, 8	151214,42	151214,42	-	-	-	173,65
22-3103-46-16/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, вторичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 9, 10	173245,66	173245,66	-	-	-	198,95
22-3103-46-17/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0	35049,70	35049,70	-	-	-	40,25
22-3103-46-18/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1	38053,96	38053,96	-	-	-	43,7
22-3103-46-19/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 2	45063,90	45063,90	-	-	-	51,75
22-3103-46-20/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 3	50071,00	50071,00	-	-	-	57,5
22-3103-46-21/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 4	56079,52	56079,52	-	-	-	64,4
22-3103-46-22/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5, 6	66093,72	66093,72	-	-	-	75,9
22-3103-46-23/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 7, 8	76107,92	76107,92	-	-	-	87,4
22-3103-46-24/1	Настройка группового тракта на кабельных линиях, третичного между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 9, 10	86122,12	86122,12	-	-	-	98,9

Таблица 22-3103-47. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам

Состав работ:

Измеритель: 1 канал связи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-3103-47-1/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0	10519,26	10519,26	-	-	-	12,08
22-3103-47-2/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1, 2	15421,87	15421,87	-	-	-	17,71
22-3103-47-3/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 3, 4	19627,83	19627,83	-	-	-	22,54
22-3103-47-4/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5, 6	23738,01	23738,01	-	-	-	27,26
22-3103-47-5/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 7, 8	28840,90	28840,90	-	-	-	33,12
22-3103-47-6/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 9, 10	32951,07	32951,07	-	-	-	37,84
22-3103-47-7/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 11, 12	38053,96	38053,96	-	-	-	43,7
22-3103-47-8/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 13, 14	42059,64	42059,64	-	-	-	48,3
22-3103-47-9/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 15, 16	46065,32	46065,32	-	-	-	52,9
22-3103-47-10/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 17, 18	51072,42	51072,42	-	-	-	58,65
22-3103-47-11/1	Настройка каналов связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 19, 20	56880,66	56880,66	-	-	-	65,32
22-3103-47-12/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0	359509,78	359509,78	-	-	-	412,85
22-3103-47-13/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1	432613,44	432613,44	-	-	-	496,8
22-3103-47-14/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 2	592840,64	592840,64	-	-	-	680,8
22-3103-47-15/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 3	732038,02	732038,02	-	-	-	840,65
22-3103-47-16/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 4	887258,12	887258,12	-	-	-	1018,9
22-3103-47-17/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5	1056498,10	1056498,10	-	-	-	1213,25
22-3103-47-18/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 6	1237755,12	1237755,12	-	-	-	1421,4
22-3103-47-19/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 7	1444047,64	1444047,64	-	-	-	1658,3
22-3103-47-20/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 8	1650340,16	1650340,16	-	-	-	1895,2
22-3103-47-21/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 9	1877662,50	1877662,50	-	-	-	2156,25
22-3103-47-22/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 10	2125013,24	2125013,24	-	-	-	2440,3
22-3103-47-23/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 11	2382378,18	2382378,18	-	-	-	2735,85
22-3103-47-24/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 12	2660772,94	2660772,94	-	-	-	3055,55

22-3103-47-25/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 13	2950183,32	2950183,32	-	-	-	3387,9
22-3103-47-26/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 14	3248606,48	3248606,48	-	-	-	3730,6
22-3103-47-27/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 15, 16	3898528,06	3898528,06	-	-	-	4476,95
22-3103-47-28/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 17, 18	4610537,68	4610537,68	-	-	-	5294,6
22-3103-47-29/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 19, 20	5384635,34	5384635,34	-	-	-	6183,55
22-3103-47-30/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 21, 22	6219819,62	6219819,62	-	-	-	7142,65
22-3103-47-31/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 23, 24	7107077,74	7107077,74	-	-	-	8161,55
22-3103-47-32/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 25, 26	8055422,48	8055422,48	-	-	-	9250,6
22-3103-47-33/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 27, 28	8905628,06	8905628,06	-	-	-	10226,95
22-3103-47-34/1	Настройка каналов телевизионных между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 29, 30	9066856,68	9066856,68	-	-	-	10412,1

Таблица 22-3103-48. Настройка телемеханики на кабельных линиях

Состав работ:

Измеритель: 1 участок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3103-48-1/1	Настройка телемеханики на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 10	256950,54	223316,66	33633,88	10901,50	-	256,45
22-3103-48-2/1	Настройка телемеханики на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 15	360891,01	310440,20	50450,81	16352,25	-	356,5
22-3103-48-3/1	Настройка телемеханики на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 20	464831,49	397563,74	67267,75	21803,00	-	456,55
22-3103-48-4/1	Настройка телемеханики на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 25	568771,97	484687,28	84084,69	27253,75	-	556,6
22-3103-48-5/1	Настройка телемеханики на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 32	714488,92	606860,52	107628,40	34884,80	-	696,9

Таблица 22-3103-49. Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем

Состав работ:

Измеритель: 1 канал вещания

Измеритель.	Г канал вещания	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-49-1/1	Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциями	218309,56	218309,56	-	-	-	250,7		

Таблица 22-3103-50. Настройка каналов сельской связи

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-50-1/1	Настройка каналов ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0	73103,66	73103,66	-	-	-	83,95
22-3103-50-2/1	Настройка каналов ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 1	109154,78	109154,78	-	-	-	125,35
22-3103-50-3/1	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к поз. 22-3103-50-2	8211,64	8211,64	-	-	-	9,43

Таблица 22-3103-51. Электрическая проверка оборудования ИКМ-30

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1), 10 блоков (2), 1 канал (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-51-1/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-30, респиратор линейный (РЛ) и регенератор станционный (РС) на стенде	171,35	171,35	-	-	-	0,23
22-3103-51-2/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-30, "на себя"	856,77	856,77	-	-	-	1,15
22-3103-51-3/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-30, "на канал"	1713,55	1713,55	-	-	-	2,3

Таблица 22-3103-52. Настройка оборудования ИКМ-30

Состав работ:

Измеритель: 1 система на 30 каналов (1-3), 1 направление связи (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-52-1/1	Настройка оборудования ИКМ-30, линейный тракт от СОЛТ до СОЛТ при наличии НРП, первые два	9012,78	9012,78	-	-	-	10,35
22-3103-52-2/1	Настройка оборудования ИКМ-30, линейный тракт от СОЛТ до СОЛТ при наличии НРП, каждые два последующие	7009,94	7009,94	-	-	-	8,05
22-3103-52-3/1	Настройка оборудования ИКМ-30, канал	39055,38	39055,38	-	-	-	44,85
22-3103-52-4/1	Настройка оборудования ИКМ-30, служебная связь	39055,38	39055,38	-	-	-	44,85

Таблица 22-3103-53. Монтаж и настройка электронных АТС типа SI-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)

Состав работ:

Измеритель: 1000 номеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-53-1/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа SI - 2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), монтаж кросса	154219,14	154219,14	-	-	-	207
22-3103-53-2/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа SI - 2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), монтаж станции	394115,58	394115,58	-	-	-	529
22-3103-53-3/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа SI-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), настройка станции	773499,38	773499,38	-	-	-	828

Таблица 22-3103-54. Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD

Состав работ:

Измеритель: 1 станция (1024 канала)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-54-1/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD, монтаж кросса	589459,82	589459,82	-	-	-	791,2
22-3103-54-2/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE -10, EWSD, монтаж станции	1513917,89	1513917,89	-	-	-	2032,05
22-3103-54-3/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE -10, EWSD, настройка станции	1546998,76	1546998,76	-	-	-	1656

Таблица 22-3103-55. Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500

Состав работ:

Измеритель: 100 номеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-55-1/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 100, монтаж кросса	14565,14	14565,14	-	-	-	19,55
22-3103-55-2/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 100, монтаж станции	37698,01	37698,01	-	-	-	50,6
22-3103-55-3/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 100, настройка станции	96887,18	96887,18	-	-	-	93,15
22-3103-55-4/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 500, монтаж кросса	13276,26	13276,26	-	-	-	17,82
22-3103-55-5/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 500, монтаж станции	33414,15	33414,15	-	-	-	44,85
22-3103-55-6/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров до 500, настройка станции	95691,04	95691,04	-	-	-	92
22-3103-55-7/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров свыше 500, монтаж кросса	12851,59	12851,59	-	-	-	17,25
22-3103-55-8/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров свыше 500, монтаж станции	32557,37	32557,37	-	-	-	43,7
22-3103-55-9/1	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500, станция с количеством номеров свыше 500, настройка станции	94494,90	94494,90	-	-	-	90,85

Таблица 22-3103-56. Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500

Состав работ:

Измеритель: 1 станция диспетчерской связи (1), цепь (линия) диспетчерской связи (2), групповой канал (3), 1 оконечное обор. (4), 1 участок (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-56-1/1	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500, подготовительные работы и установка конфигурационных данных	138752,01	138752,01	-	-	-	133,4
22-3103-56-2/1	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500, проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи	4066,87	4066,87	-	-	-	3,91
22-3103-56-3/1	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500, настройка и конфигурирование групповых каналов	5980,69	5980,69	-	-	-	5,75

22-3103-56-4/1	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500, настройка и конфигурирование оконечного оборудования IDSН	2392,28	2392,28	-	-	-	2,3
22-3103-56-5/1	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500, комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи	70572,14	70572,14	-	-	-	67,85

Таблица 22-3103-57. Устройство передающее телевизионного ретранслятора мощностью до 200 Вт

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3103-57-1/1	Монтаж устройства передающего телевизионного ретранслятора мощностью до 200 Вт	74327,15	74327,15	-	-	-	131,1

Таблица 22-3103-58. Настройка радиостанции цветного телевидения однопрограммной

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-58-1/1	Настройка радиостанции цветного телевидения однопрограммной мощностью 1 кВт	1474109,47	1474109,47	-	-	-	1628,4
22-3103-58-2/1	Настройка радиостанции цветного телевидения однопрограммной мощностью 0,5 кВт	1036697,86	1036697,86	-	-	-	1147,7

Таблица 22-3103-59. Настройка телевизионного ретранслятора

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-59-1/1	Настройка телевизионного ретранслятора мощностью до 200 Вт	851842,07	851842,07	-	-	-	987,85

Таблица 22-3103-60. Электрическая проверка и настройка оборудования

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-60-1/1	Электрическая проверка и настройка оборудования, комплект СПУ (стойка промежуточных усилителей)	7432,77	7432,77	-	-	-	9,2
22-3103-60-2/1	Электрическая проверка и настройка оборудования, комплект СИГ-30, СИГ "Кама"	19026,98	19026,98	-	-	-	21,85

Таблица 22-3103-61. Настройка каналов

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-61-1/1	Настройка каналов, настройка линейных и групповых трактов системы уплотнения	107953,40	107953,40	-	-	-	144,9

	межстанционных связей "КАМА", уплотняемых между двумя оконечными пунктами при количестве усилительных пунктов между ними на городских участках 0						
22-3103-61-2/1	Настройка каналов, настройка линейных и групповых трактов системы уплотнения межстанционных связей "КАМА", уплотняемых между двумя оконечными пунктами при количестве усилительных пунктов между ними на городских участках 1, 2	159891,01	133656,59	26234,42	8503,17	-	179,4
22-3103-61-3/1	Настройка каналов, настройка линейных и групповых трактов системы уплотнения межстанционных связей "КАМА", уплотняемых между двумя оконечными пунктами при количестве усилительных пунктов между ними на городских участках 3, 4	179371,64	149935,27	29436,37	9540,99	-	201,25

Таблица 22-3103-62. Установка офисных телефонных аппаратов с подключением в существующие розетки

Состав работ:

1. Проверка напряжения линии связи.
2. Установка нового телефонного аппарата по месту.
3. Проверка соответствия вилки (клеммы) линейного шнура и существующей розетки.
4. Подключение линейного шнура к модульным гнездам и розетке.
5. Опробование работы.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-62-1/1	Установка офисных телефонных аппаратов с подключением в существующие розетки (без стоимости)	15510,72	15510,72	-	-	-	29,15

Таблица 22-3103-65. Установка электрочасов вторичных для помещений

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-65-1/1	Установка электрочасов вторичных для помещений: электрочасы односторонние на стене (без стоимости часов)	1362,57	1357,44	0,65	0,01	4,48	2,3

Таблица 22-3103-66. Прокладка волоконно-оптических кабелей

Состав работ:

1. Прокладка кабеля в лотках с перестановкой лестницы в процессе работы.
2. Перерезка кабеля.
3. Крепление кабеля хомутами на поворотах, в начале и в конце трассы, маркировка.
4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3103-66-1/1	Прокладка волоконно-оптических кабелей в лотках	310,99	306,50	-	-	4,49	0,48

Таблица 22-3103-67. Подключение разъемов

Состав работ:

1. Удаление упаковочного материала, снятие защитных колпачков с ферул разъемов и портов.
2. Подключение разъемов, маркировка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-3103-67-1/1	Подключение разъемов волоконно-оптических кабелей и шнуров в коммутационную аппаратуру - симплексных	201,22	186,25	-	-	14,97	0,25
22-3103-67-2/1	Подключение разъемов волоконно-оптических кабелей и шнуров в коммутационную аппаратуру - дуплексных	275,80	245,86	-	-	29,94	0,33

Таблица 22-3103-68. Разделка волоконно-оптического кабеля

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса кросса (1), коммутационной панели (3).
 2. Разделка оптического кабеля для ввода в кросс (1), в коммутационную панель (3).
 3. Ввод кабеля в технологическое отверстие корпуса кросса (1), коммутационной панели (3), фиксация кабеля на корпусе кросса (1), коммутационной панели (3).
 4. Маркировка оптических волокон.
 5. Установка защитных трубок на волокна (1, 2).
 6. Удаление защитного слоя и снятие гидрофобного заполнителя с оптических волокон кабеля (1-4), оптических монтажных шнуров (пигтейлов) (1, 2).
 7. Обрезка, скол волокон.
 8. Сварка волокон, запекание и тестирование сварного соединения (1, 2).
 9. Ввод волокна в наконечник разъема (коннектора) до упора, зажим и фиксация волокна, шлифовка и полировка волокна, проверка качества зачистки (3, 4).
 10. Установка адаптеров, снятие защитных колпачков с ферул, подключение разъемов (коннекторов) оптических монтажных шнуров (пигтейлов) (1, 2), оптического кабеля (3, 4) к адаптерам внутри кросса (1, 2), коммутационной панели (3, 4).
 11. Укладка сварных соединений в ложементы кросса (1, 2).
 12. Укладка запасов длин оптических волокон в направляющие элементы сплайс-кассеты.
 13. Измерение затухания рефлектометром на двух длинах волн.
 14. Установка крышки кросса (1), коммутационной панели (3) на штатное место, закрепление.
 15. Запись о результатах в журнале (1, 3).

Измеритель: кабель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-68-1/1	Разделка волоконно-оптического кабеля - в кросс, число волокон 4	2542,29	2410,39	11,43	0,32	120,47	2,88
22-3103-68-2/1	Разделка волоконно-оптического кабеля - в кросс, добавлять к поз. 22-3101-68-1 на каждые последующие 4 волокна	2038,53	1908,22	11,43	0,32	118,88	2,28
22-3103-68-3/1	Разделка волоконно-оптического кабеля в коммутационную панель, число волокон кабеля 4	2226,29	1958,44	3,19	0,06	264,66	2,34
22-3103-68-4/1	Разделка волоконно-оптического кабеля в коммутационную панель, добавлять к поз. 22-3101-68-3 на каждые последующие 4 волокна	1705,80	1439,54	3,19	0,06	263,07	1,72

Таблица 22-3103-69. Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле

- Состав работ:**
1. Подготовка рефлектометра к измерениям, настройка, установка параметров (1, 3).
 2. Разделка оптического кабеля (1).
 3. Установка защитных трубок на волокна (1, 2).
 4. Удаление защитного слоя и снятие гидрофобного заполнителя с оптических волокон кабеля, оптических монтажных шнуров (пигтейлов) (1, 2).
 5. Обрезка, скол волокон (1, 2).
 6. Сварка волокон, запекание, тестирование сварного соединения (1, 2).
 7. Снятие защитных колпачков с ферул, подключение нормализующей катушки к оптическим монтажным шнуром (пигтейлам) с подключением адаптеров (1, 2), подключение нормализующей катушки в разъемы (коннекторы) портов измеряемых линий (3, 4).
 8. Измерение затухания рефлектометром, перенастройка.
 9. Фиксация и обработка результатов измерений на оптическом волокне.
 10. Отключение нормализующей катушки (1-4), оптических монтажных шнуров (пигтейлов) (1, 2), адаптеров (1, 2), установка защитных колпачков на ферулы (1-4).
 11. Обрезка волокон, заделка конца кабеля изоляционной лентой (1).
 12. Запись о результатах в журнале (1, 3).

Измеритель: кабель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3103-69-1/1	Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле с разделкой и сваркой волокон, число волокон кабеля 4	2661,23	2627,99	24,60	0,58	8,64	3,14
22-3103-69-2/1	Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле с разделкой и сваркой волокон.	2322,14	2293,22	23,33	0,56	5,59	2,74

	добавлять к поз. 22-3101-69-1 на каждые последующие 4 волокна						
22-3103-69-3/1	Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле с подключением в разъемы, число волокон кабеля 4	1321,28	1305,63	15,65	0,30	-	1,56
22-3103-69-4/1	Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле с подключением в разъемы, добавлять к поз. 22-3101-69-3 на каждые последующие 4 волокна	1219,56	1205,19	14,37	0,27	-	1,44

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 22-3201-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения

Состав работ: 1. Визуальный осмотр и подготовка технического средства к ремонту.
2. Очистка технического средства от пыли и грязи.
3. Разборка и сборка технического средства, замена неисправных элементов.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
22-3201-1-1/1	Текущий ремонт квадратора	2476,26	2466,02	-	-	10,24	3,31
22-3201-1-2/1	Текущий ремонт видеомонитора	1245,88	1214,38	-	-	31,50	1,63

Таблица 22-3201-39. Извещатели тепловые типа ИП

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Проверка параметров электропитания и выходных источников питания (проверка напряжения аккумуляторных батарей на холостом ходу и под нагрузкой).
3. Проверка электрических параметров, визуальный осмотр электросхемы, при необходимости - очистка элементов схемы от коррозии.
4. Проверка работы извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-3201-39-1/1	Текущий ремонт извещателя теплового типа ИП	1009,76	838,07	165,40	99,68	6,29	1,2

Таблица 22-3201-40. Извещатель дымовой ИП

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Проверка параметров электропитания и выходных источников питания (проверка напряжения аккумуляторных батарей на холостом ходу и под нагрузкой).
4. Проверка электрических параметров, визуальный осмотр электросхемы, при необходимости - очистка элементов схемы от коррозии.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-3201-40-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового ИП	1342,06	1170,37	165,40	99,68	6,29	1,68

Таблица 22-3201-41. Термошкаф

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Проверка наличия питания, отключение и подключение питания, измерение тока потребления от сети.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

22-3201-41-1/1 Текущий ремонт термощафа 549,55 365,04 179,18 107,99 5,33 0,52

Таблица 22-3201-42. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр оповещателя.
 2. Проверка состояния крепления оповещателя.
 3. Контроль исправности световой и звуковой индикации.
 4. Проверка параметров электропитания.
 5. Устранение неисправности - обрыв цепи соединительных проводов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-42-1/1	Текущий ремонт звукового табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"	991,16	811,60	177,80	107,16	1,76	1,17

Таблица 22-3201-43. Извещатель магнитоконтактный типа СМК

- Состав работ:
1. Внешний осмотр извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов.
 3. Снять корпус, проверка визуальным осмотром электрической схемы извещателя, присоединение корпуса к основанию извещателя.
 4. Присоединение защитной крышки к корпусу извещателя.
 5. Восстановление шлейфа сигнализации, включение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-43-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного магнитоконтактного типа СМК	591,77	420,08	165,40	99,68	6,29	0,6

Таблица 22-3201-44. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5

- Состав работ:
1. Внешний осмотр состояния изоляции.
 2. Осмотр укладки кабеля, состояния крепления кабеля.
 3. Осмотр состояния кабельных вводов в стены и коробки.
 4. Проверка наличия маркировочных бирок и состояния информационных надписей.
 5. Ремонт кабельных трасс при пробое изоляции кабеля.
 6. Проверка внутреннего монтажа соединительной коробки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-44-1/1	Текущий ремонт кабеля экранированного типа СAB 4*1.5	6810,20	6385,58	423,14	255,01	1,48	9,43

Таблица 22-3201-45. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-3"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Отключение оповещателя от питания сети.
 4. Замена (перепайка) выявленных неисправных деталей (в случае необходимости).
 5. Установка верхней крышки- лицевой панели, подключение оповещателя к сети.
 6. Проверка надежности крепления оповещателя, подтяжка соединения.
 7. Чистка и подкраска мест проржавления.
 8. Замена сгоревшего светодиода.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-45-1/1	Текущий ремонт оповещателя пожарного звукового типа "Гамма-3"	10882,14	10797,99	-	-	84,15	15,5

Таблица 22-3201-46. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса.
 3. Очистка и подкраска мест проржавления.
 4. Проверка сохранности пломб, наличие индикации на приборе.
 5. Проверка состояния крепления прибора.
 6. Отключение подключенных к прибору пиропатронов.
 7. Отстыковка разъемов пиропатронов.
 8. Подключение разъема на прежнее место.
 9. Включение питания прибора.
 10. Установка лицевой панели.
 11. Восстановление входной цепи пуска.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-46-1/1	Текущий ремонт прибора управления пожарного (ПУ 2) типа "Гамма-П"	3785,61	3775,81	-	-	9,80	5,42

Таблица 22-3201-47. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса устройства.
 2. Демонтаж устройства.
 3. Разборка и проверка узлов устройства.
 4. Очистка узлов устройства от пыли и коррозии.
 5. Установка устройства на стенд, очистка и подкраска корпуса прибора.
 6. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на устройстве.
 7. Проверка состояния крепления устройства.
 8. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3201-47-1/1	Текущий ремонт устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"	4997,78	4987,98	-	-	9,80	7,16

Таблица 22-3201-48. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений и пыли.
 2. Отключение оповещателя от питания сети.
 3. Очистка контактных соединений от коррозии.
 4. Подключение оповещателя к сети.
 5. Проверка надежности крепления оповещателя.
 6. Подтяжка болтовых соединений.
 7. Очистка и подкраска мест проржавления.
 8. Проверка работоспособности оповещателя.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-48-1/1	Текущий ремонт оповещателя пожарного светового типа "Гамма-С"	8324,98	8240,83	-	-	84,15	11,83

Таблица 22-3201-49. Блок питания типа БРП-12-01Л

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на блоке питания.
 3. Внешний осмотр целостности корпуса.
 4. Проверка состояния крепления прибора и работоспособности блока питания.
 5. Замена сгоревших светодиодов.
 6. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 7. Устранение причин и выставление необходимого уровня напряжения и сопротивления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-49-1/1	Текущий ремонт блока питания типа БРП-12-01Л	2545,59	2535,79	-	-	9,80	3,64

Таблица 22-3201-50. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оповещателя на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Проверка крепления оповещателя.
 4. Подтягивание болтов соединения.
 5. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
 6. Замена сгоревших светодиодов.
 7. Проверка работоспособности оповещателя.
 8. Измерение уровня громкости на расстоянии 1 м и несущей частоты звуковых сигналов.
 9. Проверка совместимости работы оповещателя с приборами "Сигнал" и др., имеющими выход, через который в режиме "Тревога" подается напряжение постоянного тока.
 10. Проверка электрических параметров оповещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-50-1/1	Текущий ремонт оповещателя охранно-пожарного звукового типа "Свирель"	2141,79	2138,22	-	-	3,57	3,07

Таблица 22-3201-51. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Проверка выходной мощности (до 15 Вт) на компрессионном драйвере, максимальной разборчивости речи и дисперсии звуковых волн.
 4. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 6. Зачистка и подкраска.
 7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 8. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе, замена светодиодов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-51-1/1	Текущий ремонт оповещателя речевого рупорного типа "ST-H15SR"	8668,57	4639,66	3955,78	2383,99	73,13	6,66

Таблица 22-3201-52. Оповещатель речевой типа E90-W

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие механических повреждений, зачистка и покраска.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности оповещателя.
 3. Проверка мощности.
 4. Проверка звукового давления.
 5. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 6. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 7. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе.
 8. Замер сопротивления шлейфа сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-52-1/1	Текущий ремонт оповещателя речевого типа E90- W	8474,56	4542,13	3859,30	2325,85	73,13	6,52

Таблица 22-3201-53. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса панели, очистка и покраска.
 2. Удаление пыли с поверхности корпуса панели.
 3. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели.
 4. Проверка положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 6. Профилактические работы.
 7. Произвести проверку электрических параметров.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-53-1/1	Текущий ремонт оповещателя панели центральной пожарной оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR	64514,19	64439,66	-	-	74,53	92,5

Таблица 22-3201-54. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD

- Состав работ:**
1. Разборка плит фальшпотолка (1).
 2. Разборка плит пола (2).
 3. Внешний осмотр целостности корпуса на отсутствие механических повреждений.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 5. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
 6. Проверка состояния крепления.
 7. Осторожная очистка пылесосом внутренней поверхности крышки наружной поверхности экрана, не снимая ее с оптической камеры.
 8. Снятие экрана извещателя.
 9. Восстановление подачи питания в системе.
 10. Включение извещателя в режим "Пожар" при помощи передачи сигнала с лазерного тестера или аэрозольного имитатора дыма.
 11. Возврат извещателя в дежурный режим при помощи ПКП или путем кратковременного отключения питания.
 12. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 13. Установка плиты фальшпотолка (1).
 14. Установка плиты пола (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-54-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного оптический дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под фальшпотолком	4476,03	4472,46	-	-	3,57	6,42
22-3201-54-2/1	Текущий ремонт извещателя пожарного оптический дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под полом	5039,83	5036,26	-	-	3,57	7,23
22-3201-54-3/1	Текущий ремонт извещателя пожарного оптический дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного открыто	2824,50	2820,93	-	-	3,57	4,05

Таблица 22-3201-55. Клавиатура типа "С 2000-К"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр клавиатуры, очистка поверхности, проверка креплений, контактных соединений, состояния монтажных проводов, проверка звукового и светодиодного индикатора.
 2. Проведение профилактических работ.
 3. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
22-3201-55-1/1	Текущий ремонт клавиатуры типа "С 2000-К"	3316,22	3308,58	-	-	7,64	4,75

Таблица 22-3201-56. Блок индикации типа "С 2000-БИ"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности блока.
 3. Проверка сохранности пломб, надежности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений, маркировки внешних соединений и крепления клеммных колодок.
 4. Контроль положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка работоспособности блока, проверка наличия индикации и звукового сигнала при разных выходных напряжениях.
 6. Замер сопротивления изоляции шлейфа сигнализации.
 7. Занесение результатов в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-56-1/1	Текущий ремонт блока индикации типа "С 2000-БИ"	3428,84	3392,66	-	-	36,18	4,87

Таблица 22-3201-57. Щит пожарной сигнализации "ESA"

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Внешний осмотр корпуса щита, удаление загрязнений, проверка сохранности пломб, наличия индикации, проверка выключателей и переключателей.
 3. Проверка состояния креплений, замена светодиодов при необходимости, проверка состояния соединительных проводов, параметров электропитания, коррекция текущего времени и даты в режиме конфигурации, запрос о состоянии приборов по интерфейсу.
 4. Отключение щита от питания сети, снятие лицевой панели, очистка контактных соединений от коррозии, установка панели, опломбировка прибора, подключение питания.
 5. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-57-1/1	Текущий ремонт щита пожарной сигнализации "ESA"	3775,82	1887,91	1885,54	1136,34	2,37	2,71

Таблица 22-3201-58. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности устройства.
 2. Демонтаж устройства со стенда.
 3. Разборка и проверка узлов устройства.
 4. Очистка узлов устройства от пыли грязи.
 5. Монтаж устройства на стенд.
 6. Очистка и подкраска корпуса прибора.
 7. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
 8. Проверка сохранности пломб.
 9. Проверка наличия индикации на устройстве.
 10. При необходимости - замена светодиодов.
 11. Проверка состояния крепления прибора.
 12. Проверка работоспособности прибора.
 13. Проверка работы светодиодного извещателя и оповещателя.
 14. Проверка напряжения питания шлейфа сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-58-1/1	Текущий ремонт устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"	817,91	808,11	-	-	9,80	1,16

Таблица 22-3201-59. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)

- Состав работ:**
1. Проверка работы кнопок блока, тестирование работы блока.
 2. Подключение к ОПП блока БПД, тестирование прибора, проверка изоляции между проводниками кабеля питания и корпусом блока ОПП.
 3. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-59-1/1	Текущий ремонт пульта охранно-пожарной сигнализации (ОПП)	26391,39	26326,21	-	-	65,18	37,79

Таблица 22-3201-60. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Проверка сохранности пломб.
 4. Контроль положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка работоспособности источника вторичного электропитания.
 6. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3201-60-1/1	Текущий ремонт источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"	1566,41	1532,62	-	-	33,79	2,2

Таблица 22-3201-61. Устройство локализации коротких замыканий

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с корпуса, внутри устройства.
 3. Отключение и подключение внешнего источника питания.
 4. Проверка контактных соединений, надежности крепления устройства, состояния внешних монтажных проводок.
 5. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-61-1/1	Текущий ремонт устройства локализации коротких замыканий	4046,81	3977,84	-	-	68,97	5,71

Таблица 22-3201-62. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"

- Состав работ:**
1. Удаление загрязнений с поверхности корпуса, проверка сохранности пломб, состояния креплений, наличия индикации.
 2. Проверка наличия маркировки клемм прибора, проверка работоспособности прибора в режиме "диагностика".
 3. Отключение прибора от питания сети, снятие лицевой панели, очистка контактных соединений от пыли и коррозии, замена(перепайка) деталей при необходимости, восстановление питания от сети, проверка работы прибора после ремонта.
 4. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-62-1/1	Текущий ремонт прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК"	1661,52	1651,05	-	-	10,47	2,37

Таблица 22-3201-63. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, осмотр крепежа.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Продувка извещателя воздухом, регулировка положения печатной платы извещателя относительно основания.
 5. Проверка срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством.
 6. Восстановление состояния шлейфа сигнализации, выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 7. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-63-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного инфракрасного пассивного тип 9981	401,19	387,41	13,78	8,31	-	0,52

Таблица 22-3201-64. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр извещателя.
 2. Очистка с восстановлением при необходимости лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
 3. Визуальный осмотр электросхемы извещателя.
 4. Проверка параметров электропитания и выходных источников питания (напряжения аккумуляторных батарей на холостом ходу и под нагрузкой), проверка электрических параметров извещателя.
 5. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-64-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового линейного тип 6424	1140,93	1038,00	96,48	58,15	6,45	1,49

Таблица 22-3201-65. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Очистка извещателя пылесосом.
 5. Проверка срабатывания светодиода извещателя (мигание) в режиме "Пожар" при повышении тем-ры в камере до 57 С, фиксация сообщения "Пожар" на приемном приборе, сброс тревоги от извещателя.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3201-65-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного теплового тип "502" (Ademco, США)	495,81	454,46	41,35	24,92	-	0,61

Таблица 22-3201-66. Извещатель пожарный ручной "FP-2"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, очистка корпуса извещателя.
 3. Демонтаж крышки и очистка внутренних поверхностей извещателя с проверкой и зачисткой контактов, установка крышки.
 4. Имитация срабатывания извещателя, фиксация сообщения "Пожар" на приемном приборе, перевод извещателя в состояние "Норма".
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3201-66-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного ручного "FP-2"	362,70	327,81	34,46	20,77	0,43	0,44

Таблица 22-3201-67. Извещатель пожарный ручной тип WR7

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, проверка специального стекла, очистка корпуса.
 3. Проверка подводящего кабеля, устранение обрыва при необходимости, проверка креплений подводящих проводов, замена стекла при необходимости.
 4. Демонтаж крышки и очистка внутренних поверхностей извещателя с проверкой и зачисткой контактов, установка крышки.
 5. Проверка работоспособности извещателя с помощью ключа (стекло опускается, извещатель активизируется), фиксация сообщения "Пожар" на приемном пульте, фиксация возврата стекла в исходное положение при удалении ключа.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Проверка правильности адреса извещателя запросом с пульта, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
 8. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-3201-67-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного ручного тип WR7 при характерной неисправности "не поступает сигнал от извещателя"	1005,03	936,11	68,92	41,53	-	0,9

Таблица 22-3201-68. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя, проверка специального стекла, очистка корпуса.
 3. Проверка отсутствия разрывов шлейфов.
 4. Демонтаж корпуса и очистка внутренних поверхностей извещателя, установка корпуса.
 5. Проверка работоспособности извещателя с помощью ключа (стекло опускается, извещатель активизируется), проверка работоспособности кнопки, фиксация сообщения "Пожар" на приемном пульте, фиксация возврата стекла в исходное положение при удалении ключа.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3201-68-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного ручного с адресным модулем тип "FT 513"	403,50	327,81	41,35	24,92	34,34	0,44

Таблица 22-3201-69. Текущий ремонт блока акустического оповещения БАО-300 V60M

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие крышки прибора.
 3. Отключение электропитания.
 4. Замена источников питания.
 5. Замена печатных плат.
 6. Включение электропитания.
 7. Изменение IP/ID адреса устройства.
 8. Обновление программного обеспечения.
 9. Закрытие крышки прибора.
 10. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 11. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
22-3201-69-1/1	Текущий ремонт блока акустического оповещения БАО-300 V60M	963,09	897,09	66,00	47,83	-	1,52

Раздел 2. Замена

Таблица 22-3202-63. Извещатели тепловые типа ИП

- Состав работ:**
1. Демонтаж и монтаж извещателя.
 2. Подключение цепи электрозапуска.
 3. Проверка работы извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-63-1/1	Замена извещателя теплового типа ИП (без стоимости основных материалов)	985,22	799,75	179,18	107,99	6,29	1,15

Таблица 22-3202-65. Термошкаф

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Демонтаж неисправного и монтаж нового термошкафа.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-65-1/1	Замена термошкафа (без стоимости основных материалов)	945,54	770,49	175,05	105,49	-	1,11

Таблица 22-3202-66. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"

Состав работ: 1. Демонтаж неисправного оповещателя и монтаж нового.
2. Проверка нового оповещателя на отсутствие механических повреждений.
3. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
4. Проверка оповещателя на работу в импульсном режиме (не менее 15 миганий в минуту).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-66-1/1	Замена звукового табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!" (без стоимости основных материалов)	908,65	736,36	172,29	103,83	-	1,06

Таблица 22-3202-67. Извещатель магнитоконтактный типа СМК

Состав работ: 1. Отключение цепи электропуска.
2. Демонтаж неисправного извещателя, установка нового, подключение цепи электропуска.
3. Проверка электрических параметров извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-67-1/1	Замена извещателя пожарного магнитоконтактного типа СМК (без стоимости основных материалов)	552,50	378,98	165,40	99,68	8,12	0,54

Таблица 22-3202-68. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5

Состав работ: 1. Отключение напряжения питания.
2. Удаление неисправного отрезка кабеля.
3. Зачистка и лужение жил кабеля.
4. Присоединение жил кабеля в соединительной коробке.
5. Присоединение муфты кабеля.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-68-1/1	Замена кабеля экранированного типа САВ 4*1.5 (без стоимости основных материалов)	4054,43	3614,75	439,68	264,98	-	5,34

Таблица 22-3202-69. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-3"

- Состав работ:**
1. Отключение оповещателя от питания сети.
 2. Демонтаж вышедшего из строя оповещателя.
 3. Монтаж нового оповещателя.
 4. Проверка контактных соединений и состояния внешних монтажных проводов.
 5. Включение оповещателя к сети.
 6. Проверка надежности крепления оповещателя.
 7. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
 8. Удаление пыли с корпуса нового оповещателя.
 9. Проверка параметров электропитания и выходных напряжений.
 10. Замер сопротивления изоляции шлейфа на оповещателе.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-3202-69-1/1	Замена оповещателя пожарного звукового типа "Гамма-3" (без стоимости основных материалов)	11139,42	11055,27	-	-	84,15	15,87

Таблица 22-3202-70. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"

- Состав работ:**
1. Демонтаж вышедшего из строя прибора.
 2. Монтаж нового прибора.
 3. Опломбировка корпуса прибора.
 4. Проверка состояния крепления прибора.
 5. Проверка исправности световой индикации прибора, замена сгоревших светодиодов.
 6. Проверка работоспособности прибора.
 7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-70-1/1	Замена прибора управления пожарного (ПУ 2) типа "Гамма-П" (без стоимости основных материалов)	3117,08	3113,51	-	-	3,57	4,47

Таблица 22-3202-71. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"

- Состав работ:**
1. Демонтаж устройства.
 2. Монтаж нового устройства.
 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
 4. Проверка наличия индикации на устройстве.
 5. Проверка состояния крепления устройства.
 6. Проверка параметров электропитания прибора и выходных напряжений источников питания.
 7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-71-1/1	Замена устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т" (без стоимости основных материалов)	3222,07	3218,50	-	-	3,57	4,62

Таблица 22-3202-72. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"

- Состав работ:**
1. Демонтаж вышедшего из строя оповещателя.
 2. Монтаж нового оповещателя.
 3. Проверка контактных соединений.
 4. Проверка надежности крепления оповещателя.
 5. Проверка состояния внешних монтажных проводов.
 6. Проверка работоспособности оповещателя.
 7. Замер сопротивления изоляции шлейфа на оповещателе.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3

22-3202-72-1/1	Замена оповещателя пожарного светового типа "Гамма-С" (без стоимости основных материалов)	12198,32	12114,17	-	-	84,15	17,39
----------------	---	----------	----------	---	---	-------	-------

Таблица 22-3202-73. Блок питания типа БРП-12-01Л

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на блоке питания.
 3. Демонтаж вышедшего из строя блока питания со стенда.
 4. Монтаж нового блока на стенд.
 5. Опломбировка корпуса.
 6. Замена сгоревших светодиодов.
 7. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 8. Проверка электрических параметров блока питания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3202-73-1/1	Замена блока питания типа БРП-12-01Л (без стоимости основных материалов)	1304,14	1295,76	-	-	8,38	1,86

Таблица 22-3202-74. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"

- Состав работ:**
1. Демонтаж вышедшего из строя оповещателя.
 2. Присоединение оповещателя на место.
 3. Проверка крепления оповещателя.
 4. Подтягивание болтов соединения.
 5. Визуальный осмотр наличия индикации на оповещателе.
 6. Проверка работоспособности оповещателя.
 7. Измерение уровня громкости на расстоянии 1 м и несущей частоты звуковых сигналов.
 8. Проверка совместимости работы оповещателя с приборами "Сигнал" и др., имеющими выход, через который в режиме "Тревога" подается напряжение постоянного тока.
 9. Проверка электрических параметров оповещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-74-1/1	Замена оповещателя охранно-пожарного звукового типа "Свирель" (без стоимости основных материалов)	2859,81	2856,24	-	-	3,57	4,1

Таблица 22-3202-75. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности.
 3. Демонтаж неисправного оповещателя.
 4. Монтаж нового оповещателя.
 5. Проверка выходной мощности (до 15 Вт) на компрессионном драйвере, максимальной разборчивости речи и дисперсии звуковых волн.
 6. Проверка надежности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 7. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 8. Зачистка и подкраска.
 9. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе, замена светодиодов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3202-75-1/1	Замена оповещателя речевого рупорного типа "ST-H15SR" (без стоимости основных материалов)	9910,09	5328,85	4576,02	2757,79	5,22	7,65

Таблица 22-3202-76. Оповещатель речевой типа E90-W

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида оповещателя на отсутствие механических повреждений, зачистка и покраска.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности оповещателя.
 3. Демонтаж неисправного оповещателя.
 4. Монтаж нового оповещателя.
 5. Проверка мощности.
 6. Проверка звукового давления.
 7. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится оповещатель, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 8. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 9. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на оповещателе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
22-3202-76-1/1	Замена оповещателя речевого типа E90-W (без стоимости основных материалов)	6950,72	3734,01	3211,49	1935,44	5,22	5,36

Таблица 22-3202-77. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W)

- Состав работ:**
1. Демонтаж неисправной коробки.
 2. Визуальный осмотр внешнего вида новой коробки на отсутствие механических повреждений.
 3. Проверка на наличие и состояния информационной бирки на самоклеящейся основе.
 4. Удаление пыли с внешней поверхности металлического корпуса новой коробки.
 5. Монтаж новой коробки на место.
 6. Проверка надежности крепления коробки, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3202-77-1/1	Замена коробки установочной наружной для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W) (без стоимости основных материалов)	1505,39	800,66	702,94	423,64	1,79	1,15

Таблица 22-3202-78. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR

- Состав работ:**
1. Удаление пыли с поверхности корпуса панели.
 2. Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели.
 3. Проверка положения выключателей и переключателей.
 4. Демонтаж вышедшей из строя панели.
 5. Установка новой панели.
 6. Проверка состояния соединительных проводов и кабелей, наличия бирок на кабеле.
 7. Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 8. Произвести замер сопротивления изоляции шлейфов.
 9. Произвести проверку электрических параметров.
 10. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3202-78-1/1	Замена панели центральной пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR (без стоимости основных материалов)	73148,20	73119,86	-	-	28,34	104,96

Таблица 22-3202-79. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD

- Состав работ:**
1. Разборка плит фальшпотолка (1).
 2. Разборка плит пола (2).
 3. Демонтаж неисправного извещателя.
 4. Монтаж нового извещателя.
 5. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 6. Проверка наличия световой индикации на извещателе.
 7. Проверка состояния крепления.
 8. Снятие крышки извещателя.
 9. Осторожная очистка пылесосом внутренней поверхности крышки наружной поверхности экрана, не снимая ее с оптической камеры.
 10. Снятие экрана извещателя.
 11. Удаление пыли и грязи из дымовой камеры и с внутренней части экрана.
 12. Установка экрана извещателя на оптическую камеру.
 13. Восстановление подачи питания в системе.
 14. Испытание извещателя в режиме "Тестирование".
 15. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.
 16. Установка плиты фальшпотолка (1).
 17. Установка плиты пола (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-79-1/1	Замена извещателя пожарного оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под фальшпотолком (без стоимости основных материалов)	3813,73	3810,16	-	-	3,57	5,47
22-3202-79-2/1	Замена извещателя пожарного оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного под полом (без стоимости основных материалов)	3932,65	3929,08	-	-	3,57	5,64
22-3202-79-3/1	Замена извещателя пожарного оптического дымового с цоколем и изолятором типа SSD, расположенного открыто (без стоимости основных материалов)	2629,44	2625,87	-	-	3,57	3,77

Таблица 22-3202-80. Клавиатура типа "С 2000-К"

- Состав работ:**
1. Проверка работоспособности клавиатуры, проверка напряжения питания шлейфов сигнализации, проверка электрических параметров клавиатуры и проверка управления.
 2. Демонтаж старой и монтаж новой клавиатуры.
 3. Занесение результатов выполненных работ в журнал по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
22-3202-80-1/1	Замена клавиатуры типа "С 2000-К" (без стоимости основных материалов)	4029,72	4026,61	-	-	3,11	5,78

Таблица 22-3202-81. Блок индикации типа "С 2000-БИ"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности блока.
 3. Проверка надежности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений, маркировки внешних соединений и крепления клеммных колодок.
 4. Контроль положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка работоспособности блока, проверка наличия индикации и звукового сигнала при разных выходных напряжениях.
 6. Замер сопротивления изоляции шлейфа сигнализации.
 7. Замена блока и опломбирование.
 8. Занесение результатов в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-81-1/1	Замена блока индикации типа "С 2000-БИ" (без стоимости основных материалов)	3763,23	3727,05	-	-	36,18	5,35

Таблица 22-3202-82. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)

- Состав работ:**
1. Разборка подвесного (реечного) фальшпотолка.
 2. Демонтаж вышедшего из строя устройства.
 3. Монтаж нового устройства.
 4. Подключение к станции.
 5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3202-82-1/1	Замена устройства выносного оптической сигнализации (ВУОС) (без стоимости основных материалов)	1304,12	661,33	634,03	382,10	8,76	0,95

Таблица 22-3202-83. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"

- Состав работ:**
1. Демонтаж устройства, вышедшего из строя.
 2. Монтаж устройства нового.
 3. Опломбировка корпуса устройства.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса устройства.
 5. Проверка наличия индикации на устройстве.
 6. При необходимости - замена светодиодов.
 7. Проверка состояния крепления прибора.
 8. Проверка работоспособности прибора.
 9. Проверка напряжения питания шлейфа сигнализации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3202-83-1/1	Замена устройства сигнально-пускового пожарного адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А" (без стоимости основных материалов)	1564,05	1560,48	-	-	3,57	2,24

Таблица 22-3202-84. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого и установка нового пульта, опломбировка, проверка креплений, тестирование прибора, проверка изоляции.
 2. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3202-84-1/1	Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП) (без стоимости основных материалов)	28439,53	28374,35	-	-	65,18	40,73

Таблица 22-3202-85. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"

- Состав работ:**
1. Удаление пыли с внешней поверхности.
 2. Контроль положения выключателей и переключателей.
 3. Проверка работоспособности источника вторичного электропитания.
 4. Замена источника вторичного электропитания и опломбирование.
 5. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-85-1/1	Замена источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" (без стоимости основных материалов)	1684,84	1651,05	-	-	33,79	2,37

Таблица 22-3202-86. Устройство локализации коротких замыканий

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с корпуса.
 3. Отключение и подключение внешнего источника питания.
 4. Проверка контактных соединений, надежности крепления устройства, состояния внешних монтажных проводок.
 5. Замена устройства.
 6. Проверка параметров электропитания и выходных напряжений.
 7. Измерение сопротивления изоляции шлейфа на устройстве.
 8. Занесение результатов работы в журнал.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
22-3202-86-1/1	Замена устройства локализации коротких замыканий (без стоимости основных материалов)	6095,85	6025,98	-	-	69,87	8,65

Таблица 22-3202-87. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"

- Состав работ:**
1. Отключение от питания сети, демонтаж старого и установка нового прибора, опломбировка, проверка креплений, проверка работы нового прибора.
 2. Занесение результатов работ в журнал учета работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-87-1/1	Замена прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК" (без стоимости основных материалов)	2416,33	2410,39	-	-	5,94	3,46

Таблица 22-3202-88. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого извещателя, осмотр состояния контактов кронштейна и целостности корпуса нового извещателя, установка нового извещателя.
 2. Регулировка положения пироприемной площадки с линзой Френеля, проверка работоспособности извещателя.
 3. Проверка срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством.
 4. Восстановление состояния шлейфа сигнализации, выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 5. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-88-1/1	Замена извещателя пожарного инфракрасный пассивный тип 9981 (без стоимости основных материалов)	362,83	335,26	27,57	16,61	-	0,45

Таблица 22-3202-89. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр извещателя.
 2. Отключение цепи электропуска, демонтаж старого извещателя, проверка состояния креплений.
 3. Визуальный осмотр целостности корпуса нового извещателя, установка его на кронштейны, проверка настройки извещателя согласно паспорта.
 4. Присоединение корпуса к основанию извещателя, присоединение защитных крышек, подключение цепи электропуска.
 5. Тестирование нового извещателя.
 6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-89-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный дымового линейный тип 6424 (без стоимости основных материалов)	820,34	745,41	68,92	41,53	6,01	1,07

Таблица 22-3202-90. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого извещателя с розетки, осмотр контактов, проверка целостности корпуса нового извещателя, маркировка.
 2. Установка нового извещателя, восстановление креплений, проверка состояния светоиндикаторов.
 3. Проверка срабатывания светодиода извещателя (мигание) в режиме "Пожар" при повышении тем-ры в камере до 57 С, фиксация сообщения "Пожар" на приемном приборе, сброс тревоги от извещателя.
 4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 5. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-90-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США) (без стоимости основных материалов)	584,09	528,96	55,13	33,23	-	0,71

Таблица 22-3202-91. Извещатель пожарный ручной "FP-2"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, очистка корпуса извещателя.
 2. Демонтаж старого извещателя с фиксацией схемы соединений.
 3. Установка нового извещателя, восстановление креплений, восстановление прежней схемы соединений.
 4. Имитация срабатывания извещателя, фиксация сообщения "Пожар" на приемном приборе, перевод извещателя в состояние "Норма".
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3202-91-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный ручного "FP-2" (без стоимости основных материалов)	466,01	424,66	41,35	24,92	-	0,57

Таблица 22-3202-92. Извещатель пожарный ручной тип WR7

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Демонтаж старого извещателя с фиксацией схемы соединений, установка нового извещателя.
 3. Проверка работоспособности извещателя с помощью ключа (стекло опускается, извещатель активизируется), фиксация сообщения "Пожар" на приемном пульте, фиксация возврата стекла в исходное положение при удалении ключа.
 4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 5. Проверка правильности адреса извещателя запросом с пульта, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
 6. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3202-92-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный ручного тип WR7 (без стоимости основных материалов)	629,92	588,57	41,35	24,92	-	0,79

Таблица 22-3202-93. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств.
 2. Демонтаж старого извещателя, установка нового извещателя.
 3. Проверка работоспособности извещателя с помощью ключа (стекло опускается, извещатель активизируется), проверка работоспособности кнопки, фиксация сообщения "Пожар" на приемном пульте, фиксация возврата стекла в исходное положение при удалении ключа.
 4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 5. Запись о выполнении работ в журнале регистрации работ по ТО и ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-93-1/1	Замена извещателя пожарного ручного с адресным модулем тип "FT 513" (без стоимости основных материалов)	517,04	461,91	55,13	33,23	-	0,62

Таблица 22-3202-94. Замена офисных телефонных аппаратов

- Состав работ:**
1. Снятие старого телефонного аппарата.
 2. Проверка напряжения линии связи.
 3. Установка нового телефонного аппарата по месту.
 4. Проверка соответствия вилки (клеммы) линейного шнура и существующей розетки.
 5. Подключение линейного шнура к модульным гнездам и розетке.
 6. Опробование работы.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-94-1/1	Замена офисных телефонных аппаратов (без стоимости)	18251,03	18251,03	-	-	-	34,3

Таблица 22-3202-95. Замена извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

- Состав работ:**
1. Получение сообщения о неисправности извещателя. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие неисправного извещателя с монтажной розетки, контроль адреса извещателя.
 3. Проверка состояния контактов розетки, замена розетки.
 4. Задание адреса, установка нового извещателя.
 5. Восстановление с приемного устройства шлейфа сигнализации, контроль связи.
 6. Тестирование извещателя.
 7. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 8. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-95-1/1	Замена извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"	560,71	557,32	0,20	-	3,19	0,8

Таблица 22-3202-96. Замена комплектующих протокольного принтера станции пожарной сигнализации "Integral IP"

- Состав работ:**
1. Снятие пластиковой крышки принтера.
 2. Снятие держателя ролика бумаги (1).
 3. Снятие картриджа (2).
 4. Установка держателя в новый ролик бумаги, установка ролика бумаги с держателем в корпус принтера (1).
 5. Протаскивание бумажной ленты в отверстие печатающего устройства (1).
 6. Проверка подачи бумажной ленты из печатающего устройства при выборе команды на пульте "Включить подачу" (1).
 7. Установка нового картриджа с красящей лентой, натягивание красящей ленты посредством выступающей головки валика в указанном направлении (2).
 8. Проверка работоспособности (2).
 9. Протаскивание бумажной ленты в отверстие крышки принтера, установка крышки принтера.
 10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3202-96-1/1	Замена комплектующих протокольного принтера станции пожарной сигнализации "Integral IP", рулон (ролик) печатной бумаги	430,48	59,60	-	-	370,88	0,08
22-3202-96-2/1	Замена комплектующих протокольного принтера станции пожарной сигнализации "Integral IP", картридж с красящей лентой	2860,00	67,05	-	-	2792,95	0,09

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3203-1. Установка извещателей

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
22-3203-1-1/1	Установка извещателей ПС автоматических: тепловых электроконтактных, магнито-контактных в нормальном исполнении (без стоимости извещателя)	633,95	628,82	0,65	0,01	4,48	0,97
22-3203-1-2/1	Установка извещателей ПС автоматических: дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении (без стоимости извещателя)	1256,29	1251,16	0,65	0,01	4,48	1,93
22-3203-1-3/1	Установка извещателей автоматических: тепловых, дымовых, световых во взрывозащищенном исполнении (без стоимости извещателя)	1540,12	1534,99	0,65	0,01	4,48	1,93
22-3203-1-4/1	Установка извещателей автоматических: контактных, магнито-контактных на открывание окон, дверей (без стоимости извещателя)	638,31	628,82	0,20	-	9,29	0,97
22-3203-1-5/1	Установка извещателей ОС автоматических: ударно-контактных, бесконтактных электромагнитных или пьезоэлектрических, устанавливаемых на стекле (без стоимости извещателя)	638,31	628,82	0,20	-	9,29	0,97
22-3203-1-6/1	Монтаж конструкции для установки извещателя (без стоимости конструкции)	264,44	259,31	0,65	0,01	4,48	0,4

Таблица 22-3203-2. Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

Состав работ:

1. Задание адреса извещателя.
2. Разметка мест установки, сверление отверстий, установка монтажной розетки.
3. Установка извещателя.
4. Контроль связи с управляющим устройством.
5. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
6. Тестирование извещателя.
7. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
8. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Измеритель:		1 шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3203-2-1/1	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"	463,22	459,79	0,27	-	3,16	0,66

Таблица 22-3203-3. Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи

Состав работ:

1. Отключение сети электропитания (2).
2. Снятие крышки с корпуса кнопки.
3. Разметка и сверление отверстий под крепления.
4. Разделка концов кабеля с зачисткой жил (2).
5. Установка основания корпуса.
6. Подключение соединительного кабеля от аккумулятора к разъему питания (1).
7. Присоединение прибора (2).
8. Установка крышки корпуса кнопки и информационной тактильной таблички.
9. Включение сети электропитания (2).
10. Проверка работоспособности кнопки.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3203-3-1/1	Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи, радиоканальных (без стоимости кнопок, табличек Брайля, элементов крепления)	112,05	111,74	0,31	-	-	0,21
22-3203-3-2/1	Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи, проводных (без стоимости кнопок, табличек Брайля, элементов крепления)	138,66	138,35	0,31	-	-	0,26

Таблица 22-3203-4. Монтаж оповещателя охранно-пожарного

Состав работ:

1. Отключение сети электропитания, снятие крышки корпуса оповещателя.
2. Разметка места установки, сверление отверстий.
3. Установка корпуса оповещателя.
4. Разделка проводов с зачисткой жил, подключение к клеммам оповещателя.
5. Включение сети электропитания.
6. Проверка работоспособности, проверка подключения оповещателя к резервному источнику питания, проверка подключения шлейфов сигнализации.
7. Проверка параметров электропитания и выходных напряжений, замер сопротивления изоляции.
8. Установка крышки корпуса оповещателя.
9. Настройка связи с управляющим устройством.
10. Настройка и тестирование режимов работы оповещателя.
11. Проверка световой индикации (3, 4).
12. Измерение уровня громкости и несущей частоты звуковых сигналов.
13. Перестановка лестницы в процессе работы (2, 4).
14. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3203-4-1/1	Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового с пола	406,44	401,93	0,81	0,01	3,70	0,62
22-3203-4-2/1	Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового с лестницы	1007,99	1003,32	0,97	0,01	3,70	1,7
22-3203-4-3/1	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светозвукового с пола	488,40	479,72	1,29	0,01	7,39	0,74
22-3203-4-4/1	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светозвукового с лестницы	1189,36	1180,37	1,60	0,01	7,39	2

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 22-3301-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения

Состав работ:

1. Визуальный осмотр и подготовка технического средства к ремонту.
2. Очистка технического средства от пыли и грязи.
3. Разборка и сборка технического средства, замена неисправных элементов.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
22-3301-1-1/1	Текущий ремонт камеры видеонаблюдения	1783,39	1773,15	-	-	10,24	2,38

Раздел 2. Замена

Таблица 22-3302-1. Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND

- Состав работ:**
1. Сообщение инженеру о начале работ.
 2. Отключение кабеля передачи видеосигнала от камеры и устройства управления режимом отображения.
 3. Снятие потолочной панели подвесного потолка (1, 2).
 4. Снятие кожуха камеры. Снятие камеры.
 5. Установка новой камеры, подключение кабеля.
 6. Установка потолочной панели подвесного потолка (1, 2).
 7. Подключение новой камеры на АРМ, проверка резкости изображения на АРМ, юстировка.
 8. Установка кожуха камеры.
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-3302-1-1/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, установленной на конструкции подвесного потолка, на высоте до 3 м	944,34	944,34	-	-	-	1,32
22-3302-1-2/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, установленной на конструкции подвесного потолка, на высоте до 5 м	994,64	994,64	-	-	-	1,39
22-3302-1-3/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, установленной на стене, на высоте до 3 м	874,67	874,67	-	-	-	1,22
22-3302-1-4/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND, установленной на стене, на высоте до 5 м	924,98	924,98	-	-	-	1,29

Таблица 22-3302-2. Замена сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV

- Состав работ:**
1. Сообщение инженеру о начале работ.
 2. Отключение кабеля передачи видеосигнала от камеры и устройства управления режимом отображения.
 3. Отсоединение гермоввода и защитной прокладки.
 4. Снятие кожуха камеры. Снятие камеры.
 5. Установка новой камеры. Подключение кабеля.
 6. Подсоединение гермоввода и защитной прокладки.
 7. Подключение новой камеры на АРМ, проверка резкости изображения на АРМ, юстировка.
 8. Установка кожуха камеры.
 9. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3302-2-1/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV, установленной на стене, на высоте до 3 м	1217,58	1217,58	-	-	-	1,71
22-3302-2-2/1	Замена сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV, установленной на стене, на высоте до 5 м	1379,36	1379,36	-	-	-	1,94

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3303-1. Камеры видеонаблюдения

- Состав работ:**
- Измеритель:** 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3303-1-1/1	Устройство камеры видеонаблюдения внутренней (без стоимости материалов)	13003,21	12897,56	12,25	0,11	93,40	15,78
22-3303-1-2/1	Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов)	24015,40	23906,65	15,35	0,13	93,40	29,39

Таблица 22-3303-2. Регистратор домовый

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3303-2-1/1	Регистратор домовый, устройство (без стоимости материалов)	1240,57	1221,24	2,15	0,01	17,18	1,56

Таблица 22-3303-3. Блок контроля датчиков (контроллер)

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3303-3-1/1	Блок контроля датчиков (контроллер), устройство	27823,85	27802,59	7,38	0,05	13,88	34,45

Таблица 22-3303-4. Устройство связи с согласующим устройством (вызывная панель)

Состав работ:

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3303-4-1/1	Устройство связи с согласующим устройством (вызывная панель)	13450,55	13405,89	16,91	0,14	27,75	16,84

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3403-1. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

Состав работ:

- 1. Сборка ствола.
- 2. Подъем опоры и материалов.
- 3. Установка опоры на крыше.
- 4. Изготовление и установка оттяжек.
- 5. Выверка установленной опоры.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-1-1/1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	22073,53	17732,46	-	-	4341,07	40,71
22-3403-1-2/1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	23661,68	17732,46	-	-	5929,22	40,71
22-3403-1-3/1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 8,6 м	25371,81	17780,38	-	-	7591,43	40,82

Таблица 22-3403-2. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

Состав работ:

- 1. Сборка ствола.
- 2. Подъем опоры и материалов.
- 3. Установка опоры на крыше.
- 4. Изготовление и установка оттяжек.
- 5. Выверка установленной опоры.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

22-3403-2-1/1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи при высоте опор одностовольных на оттяжках свыше 8,6 м на каждый последующий метр добавлять	6694,33	4301,97	-	-	2392,36	8,26
---------------	---	---------	---------	---	---	---------	------

Таблица 22-3403-3. Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов

- Состав работ:**
1. Изготовление обрамления каналов и деталей крепления.
 2. Установка и крепление обрамления каналов.
 3. Обрамление каналов брусками лесоматериалов твердых пород.
 4. Изготовление и укладка настила.

Измеритель: 10 м2 настила

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-3-1/1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	78250,92	32399,92	8397,13	4155,99	37453,87	56

Таблица 22-3403-6. Устройство каркасов акустических конструкций

- Состав работ:**
1. Изготовление элемента каркаса из деревянных брусков (2-5), угловой стали и брусков (1,6).
 2. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава.
 3. Сборка и установка каркаса из брусков и угловой стали, постановка болтов.
 4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м2 площади

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-6-1/1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	181865,32	91324,02	1963,40	992,86	88577,90	164,45
22-3403-6-2/1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен на 5 см	185746,91	136028,08	1046,69	598,70	48672,14	244,95
22-3403-6-3/1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен на 10 см	308682,89	216495,40	2063,47	1180,30	90124,02	389,85
22-3403-6-4/1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен на 15 см	454818,46	318037,49	3110,16	1779,00	133670,81	572,7
22-3403-6-5/1	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен на 20 см	577720,44	399143,44	3977,42	2275,07	174599,58	718,75
22-3403-6-6/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками	251097,79	141482,37	2792,46	1284,68	106822,96	249,55
22-3403-6-7/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	256031,78	115402,67	5091,68	1428,07	135537,43	203,55
22-3403-6-8/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков на 5 см	215298,20	162346,13	1076,59	615,81	51875,48	286,35
22-3403-6-9/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков на 10 см	341844,01	246453,17	2063,47	1180,30	93327,37	434,7
22-3403-6-10/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков на 15 см	499884,18	359899,86	3110,16	1779,00	136874,16	634,8
22-3403-6-11/1	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков на 20 см	627877,78	445962,87	4111,99	2352,05	177802,92	786,6

Таблица 22-3403-7. Заполнение каркасов

- Состав работ:**
1. Заполнение плитами.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-3403-7-1/1	Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения 50 мм	62166,94	21574,81	-	-	40592,13	39,68
22-3403-7-2/1	Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения 100 мм	124268,62	43084,37	-	-	81184,25	79,24
22-3403-7-3/1	Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения 50 мм	63352,25	22760,12	-	-	40592,13	41,86
22-3403-7-4/1	Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения 100 мм	126769,73	45585,48	-	-	81184,25	83,84

Таблица 22-3403-8. Оклейка стеклотканью

Состав работ: 1. Оклейка поверхностей.
2. Изготовление матов (5-7).

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-8-1/1	Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой стен	108619,24	19092,25	-	-	89526,99	34,38
22-3403-8-2/1	Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой потолков	113284,01	23757,02	-	-	89526,99	42,78
22-3403-8-3/1	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя 50 мм	91411,71	43171,35	-	-	48240,36	77,74
22-3403-8-4/1	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя 100 мм	106604,42	50324,00	-	-	56280,42	90,62
22-3403-8-5/1	Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя 50 мм	114830,59	25998,10	-	-	88832,49	54,65
22-3403-8-6/1	Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя 80 мм	148021,29	29423,28	-	-	118598,01	61,85
22-3403-8-7/1	Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя 100 мм	168605,30	31140,63	-	-	137464,67	65,46

Таблица 22-3403-9. Окраска поверхностей

Состав работ: 1. Улучшенная окраска с грунтовкой (1, 2, 4, 5).
2. Покрытие лаком за 2 раза со шлифовкой поверхности после первого покрытия (3, 6).

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-9-1/1	Окраска поверхностей стен масляной краской	124841,41	120804,34	-	-	4037,07	189,75
22-3403-9-2/1	Окраска поверхностей стен вододispersионной краской	113383,76	112018,57	-	-	1365,19	175,95
22-3403-9-3/1	Окраска поверхностей стен лаком	11879,12	10912,18	-	-	966,94	17,14
22-3403-9-4/1	Окраска поверхностей потолков масляной краской	133149,46	128857,96	-	-	4291,50	202,4
22-3403-9-5/1	Окраска поверхностей потолков вододispersионной краской	115580,20	114215,01	-	-	1365,19	179,4
22-3403-9-6/1	Окраска поверхностей потолков лаком	18538,48	17571,54	-	-	966,94	27,6

Таблица 22-3403-10. Облицовка каркасов

Состав работ: 1. Облицовка каркасов.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-10-1/1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	175564,26	50496,66	-	-	125067,60	85,56
22-3403-10-2/1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм	111331,13	62442,10	-	-	48889,03	105,8

22-3403-10-3/1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	127004,03	50496,66	-	-	76507,37	85,56
22-3403-10-4/1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	372122,91	57897,64	-	-	314225,27	98,1
22-3403-10-5/1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	103837,39	60199,38	-	-	43638,01	102
22-3403-10-6/1	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	250630,52	125562,92	-	-	125067,60	212,75
22-3403-10-7/1	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм	186668,89	137779,86	-	-	48889,03	233,45
22-3403-10-8/1	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	202070,29	125562,92	-	-	76507,37	212,75
22-3403-10-9/1	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	521913,13	207687,86	-	-	314225,27	351,9
22-3403-10-10/1	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами акустическими плитами	260827,93	217189,92	-	-	43638,01	368
22-3403-10-11/1	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	183095,08	58027,48	-	-	125067,60	98,32
22-3403-10-12/1	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм	128299,09	79410,06	-	-	48889,03	134,55
22-3403-10-13/1	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	133862,03	57354,66	-	-	76507,37	97,18
22-3403-10-14/1	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	390920,46	76695,19	-	-	314225,27	129,95
22-3403-10-15/1	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	114224,73	70586,72	-	-	43638,01	119,6
22-3403-10-16/1	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	258096,43	133028,83	-	-	125067,60	225,4
22-3403-10-17/1	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм	202958,13	154069,10	-	-	48889,03	261,05
22-3403-10-18/1	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	208857,48	132350,11	-	-	76507,37	224,25
22-3403-10-19/1	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	540238,53	226013,26	-	-	314225,27	382,95
22-3403-10-20/1	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами акустическими	277117,17	233479,16	-	-	43638,01	395,6

Таблица 22-3403-11. Устройство каркаса подвесного потолка

Состав работ:

1. Сборка и установка несущих и направляющих частей каркаса элементов жесткости, гребенок.
2. Установка подвесок, наездников, соединительных накладок, зажимов.
3. Сварочные работы.
4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-3403-11-1/1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций	668456,28	207621,00	6637,01	3117,41	454198,27	345

Таблица 22-3403-12. Устройство подвесных потолков

Состав работ:

1. Сборка, установка элементов каркаса.
2. Установка несущих облицовку алюминиевых профилей.
3. Сварочные работы, постановка болтов.
4. Облицовка перфорированными рейками, панелями.
5. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-12-1/1	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек (без стоимости потолков)	254715,16	197560,28	23647,60	11208,68	33507,28	304,75
22-3403-12-2/1	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей (без стоимости потолков)	304334,46	263165,21	17397,19	8305,49	23772,06	405,95

Таблица 22-3403-13. Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими

Состав работ: 1. Сборка, установка элементов каркаса из деревянных брусков (1, 2).
2. Нанесение огнезащитного раствора (1, 2).
3. Навеска и крепление алюминиевых реек, панелей.
4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-13-1/1	Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми рейками 300х3000 мм	723159,65	281668,18	5894,46	3285,09	435597,01	477,25
22-3403-13-2/1	Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми катанными профилями 100х300 мм	785992,52	353612,34	5512,66	2918,69	426867,52	599,15
22-3403-13-3/1	Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм	564531,74	142530,89	2399,13	1275,29	419601,72	241,5

Таблица 22-3403-14. Устройство экранирования помещений листами

Состав работ: 1. Заготовка, укладка и крепление элементов экрана.
2. Обивка деревянных дверей, крышек каналов и прямков асбестовым картоном (4, 6).
3. Пайка или сварка швов.
4. Устройство контактных пружин (4).
5. Проолифка стальных листов с одной стороны.

Измеритель: 1 м2 экранирования

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-14-1/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм полов	8251,65	1999,19	-	-	6252,46	3,6
22-3403-14-2/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм стен	8918,04	2665,58	-	-	6252,46	4,8
22-3403-14-3/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм потолков	9695,51	3443,05	-	-	6252,46	6,2
22-3403-14-4/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм дверных проемов	19007,49	6641,75	-	-	12365,74	11,96
22-3403-14-5/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм каналов и прямков	8918,04	2665,58	-	-	6252,46	4,8
22-3403-14-6/1	Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм крышек каналов и прямков	15970,18	3465,26	-	-	12504,92	6,24
22-3403-14-7/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм полов	2211,43	1760,40	-	-	451,03	3,17
22-3403-14-8/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм стен	2794,52	2343,49	-	-	451,03	4,22
22-3403-14-9/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм потолков	3499,79	3048,76	-	-	451,03	5,49
22-3403-14-10/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм дверных проемов	14456,77	6558,45	-	-	7898,32	11,81

22-3403-14-11/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм каналов и прямков	3177,70	2726,67	-	-	451,03	4,91
22-3403-14-12/1	Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм крышек каналов и прямков	2167,40	1566,03	-	-	601,37	2,82
22-3403-14-13/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм полов	2515,44	1576,72	3,78	0,01	934,94	2,62
22-3403-14-14/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм стен	2683,94	1745,22	3,78	0,01	934,94	2,9
22-3403-14-15/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм потолков	3026,97	2088,25	3,78	0,01	934,94	3,47
22-3403-14-16/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм дверных проемов	12995,36	4675,99	9,06	0,03	8310,31	7,77
22-3403-14-17/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм каналов и прямков	2978,08	2034,08	9,06	0,03	934,94	3,38
22-3403-14-18/1	Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм крышек каналов и прямков	2842,35	1835,49	-	-	1006,86	3,05

Таблица 22-3403-15. Устройство экранирования помещений сеткой стальной

Состав работ: 1. Заготовка, укладка и крепление элементов экрана.
2. Пайка или сварка швов.
3. Устройство контактных пружин (4).

Измеритель: 1 м2 экранирования

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-15-1/1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм полов	1939,16	1546,30	-	-	392,86	2,62
22-3403-15-2/1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	3535,72	3033,58	-	-	502,14	5,14
22-3403-15-3/1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм потолков	4826,40	4296,58	-	-	529,82	7,28
22-3403-15-4/1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм оконных проемов	7594,15	4432,33	9,06	0,03	3152,76	7,51
22-3403-15-5/1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	6703,72	4928,09	22,66	0,07	1752,97	8,35

Таблица 22-3403-16. Устройство экранирования сеткой медной

Состав работ: 1. Заготовка, укладка и крепление элементов экрана.
2. Пайка или сварка швов.
3. Устройство контактных пружин.

Измеритель: 1 м2 экранирования

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-16-1/1	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм полов	3384,50	2018,45	-	-	1366,05	3,42
22-3403-16-2/1	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм стен	5354,10	3275,55	-	-	2078,55	5,55
22-3403-16-3/1	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм потолков	3956,98	2590,93	-	-	1366,05	4,39
22-3403-16-4/1	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм оконных проемов	9163,31	4692,01	31,27	0,20	4440,03	7,95
22-3403-16-5/1	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм вентиляционных отверстий	11373,10	7164,91	70,56	0,06	4137,63	12,14

Таблица 22-3403-17. Настройка усилителя звукового сигнала типа "Енисей"

Состав работ:

Измеритель: 1 усилитель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-3403-17-1/1	Настройка усилителя звукового сигнала "Енисей-К5"	52073,84	52073,84	-	-	-	59,8
22-3403-17-2/1	Настройка усилителя звукового сигнала "Енисей-К10"	102144,84	102144,84	-	-	-	117,3
22-3403-17-3/1	Настройка усилителя звукового сигнала "Енисей-К15"	155220,10	155220,10	-	-	-	178,25
22-3403-17-4/1	Настройка усилителя звукового сигнала "Енисей-К30"	312443,04	312443,04	-	-	-	358,8

Таблица 22-3403-18. Настройка устройства передающего трехпрограммного вещания

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
22-3403-18-1/1	Настройка устройства передающего трехпрограммного вещания типа УПТВ-120ВТ	142201,64	142201,64	-	-	-	163,3
22-3403-18-2/1	Настройка устройства передающего трехпрограммного вещания типа УПТВ-250ВТ	165234,30	165234,30	-	-	-	189,75
22-3403-18-3/1	Настройка устройства передающего трехпрограммного вещания типа УПТВ-500ВТ	225319,50	225319,50	-	-	-	258,75

Таблица 22-3403-19. Настройка радиоприемника радиотрансляционного

Состав работ:

Измеритель: 1 радиоприемник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
22-3403-19-1/1	Настройка радиоприемника радиотрансляционного узла	14019,88	14019,88	-	-	-	16,1

Таблица 22-3403-20. Настройка стативов выходной коммутации трансформаторной подстанции

Состав работ:

Измеритель: 1 статив

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-20-1/1	Настройка стативов выходной коммутации трансформаторной подстанции, стативы типа СВК-3, СТП-3, СВК-П, СТП-П	19026,98	19026,98	-	-	-	21,85

Таблица 22-3403-21. Передатчики мощностью до 100 кВт

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3403-21-1/1	Установка передатчика коротковолнового телеграфно-телефонного неавтоматизированного мощностью до 5 кВт (без стоимости материалов)	135559,83	120038,93	15520,90	8877,91	-	192,05
	Масса оборудования						1,9
22-3403-21-2/1	Установка передатчика коротковолнового телеграфно-телефонного автоматизированного мощностью до 1 кВт (без стоимости материалов)	22370,89	19559,78	2811,11	1607,95	-	34,5

	Масса оборудования						0,95
22-3403-21-3/1	Установка передатчика коротковолнового телеграфно-телефонного автоматизированного мощностью до 5 кВт (без стоимости материалов)	150947,16	150947,16	-	-	-	241,5
	Масса оборудования						2,25
22-3403-21-4/1	Установка передатчика коротковолнового телеграфно-телефонного автоматизированного мощностью до 15-20 кВт (без стоимости материалов)	161016,53	140830,38	20186,15	11546,41	-	248,4
	Масса оборудования						4,4
22-3403-21-5/1	Установка передатчика вещательного средневолнового мощностью: до 5 кВт (без стоимости материалов)	72656,79	63027,25	9629,54	5508,07	-	118,45
	Масса оборудования						2,8
22-3403-21-6/1	Установка передатчика средних или длинных волн мощностью до 75 кВт (без стоимости материалов)	645536,53	567408,67	78127,86	44688,90	-	961,4
	Масса оборудования						6,2
22-3403-21-7/1	Установка аппаратуры сложения двух передатчиков (Т-мост) мощностью до 2х75 кВт (без стоимости материалов)	182048,14	161775,78	20272,36	11546,66	-	249,55
	Масса оборудования						1,28
22-3403-21-8/1	Установка передатчика вещательного средневолнового мощностью до 2х21 кВт (без стоимости материалов)	506545,41	445239,34	61306,07	35066,89	-	754,4
	Масса оборудования						13
22-3403-21-9/1	Установка передатчика телеграфно-телефонного автоматизированного мощностью до 80-100 кВт (без стоимости материалов)	822446,58	722835,20	99611,38	56928,34	-	1224,75
	Масса оборудования						12,8

Таблица 22-3403-22. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-22-1/1	Установка передатчика вещательного коротковолнового мощностью до 250 кВт (без стоимости материалов)	3235794,07	2875434,00	360360,07	206124,89	-	4435,55
	Масса оборудования						28,7

Таблица 22-3403-23. Конденсаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-23-1/1	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг (без стоимости материалов)	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
	Масса оборудования						0,01
22-3403-23-2/1	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на изоляторах, масса конденсатора до 20 кг (без стоимости материалов)	7455,10	7455,10	-	-	-	11,5
	Масса оборудования						0,02
22-3403-23-3/1	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на изоляторах, масса конденсатора до 50 кг (без стоимости материалов)	12354,77	10859,50	1495,27	855,29	-	18,4

22-3403-23-4/1	Масса оборудования						0,05
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на изоляторах, масса конденсатора до 100 кг (без стоимости материалов)	13891,63	12216,93	1674,70	957,92	-	20,7
22-3403-23-5/1	Масса оборудования						0,1
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полу, масса до 10 кг (без стоимости материалов)	4072,31	4072,31	-	-	-	6,9
22-3403-23-6/1	Масса оборудования						0,01
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полу, масса до 20 кг (без стоимости материалов)	4751,03	4751,03	-	-	-	8,05
22-3403-23-7/1	Масса оборудования						0,02
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полу, масса до 50 кг (без стоимости материалов)	8392,97	7465,90	927,07	530,28	-	12,65
22-3403-23-8/1	Масса оборудования						0,05
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полу, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	8392,97	7465,90	927,07	530,28	-	12,65
22-3403-23-9/1	Масса оборудования						0,1
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полке, масса до 5 кг (без стоимости материалов)	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
22-3403-23-10/1	Масса оборудования						0,005
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полке, масса до 10 кг (без стоимости материалов)	4751,03	4751,03	-	-	-	8,05
22-3403-23-11/1	Масса оборудования						0,01
	Установка конденсатора одиночного и группового, контурного, блокировочного и фильтрового, воздушного (переменного и постоянного), масляного и бумажного на полке, масса до 20 кг (без стоимости материалов)	4751,03	4751,03	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,02

Таблица 22-3403-24. Дроссели и трансформаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-24-1/1	Установка дросселя или трансформатора, масса до 20 кг (без стоимости материалов)	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
	Масса оборудования						0,02
22-3403-24-2/1	Установка дросселя или трансформатора, масса до 50 кг (без стоимости материалов)	11496,62	10180,78	1315,84	752,66	-	17,25
	Масса оборудования						0,05
22-3403-24-3/1	Установка дросселя или трансформатора, масса до 100 кг (без стоимости материалов)	19300,58	16967,96	2332,62	1334,25	-	28,75
	Масса оборудования						0,1
22-3403-24-4/1	Установка дросселя или трансформатора, масса до 200 кг (без стоимости материалов)	20852,41	18325,40	2527,01	1445,44	-	31,05
	Масса оборудования						0,2
22-3403-24-5/1	Установка дросселя или трансформатора, масса до 500 кг (без стоимости материалов)	31741,57	27827,46	3914,11	2189,78	-	47,15

Таблица 22-3403-25. Ретрансляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3403-25-1/1	Установка ретранслятора телевизионного автоматического необслуживаемого с приемом по эфиру мощностью 1 Вт (без стоимости материалов)	9266,07	8144,62	1121,45	641,47	-	13,8
----------------	--	---------	---------	---------	--------	---	------

Масса оборудования

0,065

Таблица 22-3403-26. Радиостанции УКВ ЧМ вещания

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3403-26-1/1	Установка радиостанции УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2x4 кВт (без стоимости материалов)	507480,29	451033,85	56446,44	32287,20	-	695,75
----------------	---	-----------	-----------	----------	----------	---	--------

Масса оборудования

1,4

Таблица 22-3403-27. Станции телевизионные

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3403-27-1/1	Установка радиостанции цветного телевидения однопрограммной мощностью 5/1 кВт (без стоимости материалов)	716973,21	636665,97	80307,24	45655,89	-	982,1
----------------	--	-----------	-----------	----------	----------	---	-------

Масса оборудования

21,4

Таблица 22-3403-28. Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте

Состав работ:

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

22-3403-28-1/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм (без стоимости материалов)	1713,55	1713,55	-	-	-	2,3
----------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

Масса оборудования

0,0014

22-3403-28-2/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 20 мм (без стоимости материалов)	2982,04	2982,04	-	-	-	4,6
----------------	---	---------	---------	---	---	---	-----

Масса оборудования

0,002

22-3403-28-3/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 30 мм (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
----------------	---	---------	---------	---	---	---	------

Масса оборудования

0,0025

22-3403-28-4/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 40 мм (без стоимости материалов)	4283,86	4283,86	-	-	-	5,75
----------------	---	---------	---------	---	---	---	------

Масса оборудования

0,0031

22-3403-28-5/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты шириной до 100 мм (без стоимости материалов)	3393,59	3393,59	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,0019
22-3403-28-6/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты шириной до 200 мм (без стоимости материалов)	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
	Масса оборудования						0,0027
22-3403-28-7/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметром до 10 мм (без стоимости материалов)	1738,49	1738,49	-	-	-	3,45
	Масса оборудования						0,0014
22-3403-28-8/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметром до 20 мм (без стоимости материалов)	2714,87	2714,87	-	-	-	4,6
	Масса оборудования						0,002
22-3403-28-9/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметром до 30 мм (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,0025
22-3403-28-10/1	Установка фидера однопроводного с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметром до 40 мм (без стоимости материалов)	4005,74	4005,74	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,0031
22-3403-28-11/1	Установка короба экранирующего сечением до 200х300 мм, устройство (без стоимости материалов)	3204,59	3204,59	-	-	-	4,6
	Масса оборудования						0,0056
22-3403-28-12/1	Установка короба экранирующего сечением до 400х600 мм, устройство (без стоимости материалов)	5964,08	5964,08	-	-	-	9,2
	Масса оборудования						0,0058

Таблица 22-3403-29. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-29-1/1	Установка переключателя на пультах и панелях (без стоимости материалов)	745,51	745,51	-	-	-	1,15
	Масса оборудования						0,0006
22-3403-29-2/1	Установка реле на пультах и панелях (без стоимости материалов)	342,31	342,31	-	-	-	0,58
	Масса оборудования						0,0009
22-3403-29-3/1	Установка кнопки на пультах и панелях (без стоимости материалов)	579,50	579,50	-	-	-	1,15
	Масса оборудования						0,00016
22-3403-29-4/1	Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов)	579,50	579,50	-	-	-	1,15
	Масса оборудования						0,0005

Таблица 22-3403-30. Аппаратура, отдельно устанавливаемая

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-30-1/1	Установка ящика кабельного на количество клемм 40 (без стоимости материалов)	6409,18	6409,18	-	-	-	9,2
	Масса оборудования						0.053

22-3403-30-2/1	Установка ящика кабельного на количество клемм 80 (без стоимости материалов)	10281,28	10281,28	-	-	-	13,8
	Масса оборудования						0,078
22-3403-30-3/1	Ящик кабельный на количество клемм 120, устройство (без стоимости материалов)	15421,91	15421,91	-	-	-	20,7
	Масса оборудования						0,091

Таблица 22-3403-31. Заземление высокочастотное внутреннее

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-31-1/1	Заземление из медной ленты в каналах сечением 2х30 мм (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,006
22-3403-31-2/1	Заземление из медной ленты в каналах сечением 1х100 мм (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,009
22-3403-31-3/1	Заземление из медной ленты в каналах или по полу сечением 0,5х300 мм (без стоимости материалов)	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
	Масса оборудования						0,015
22-3403-31-4/1	Заземление из медной ленты в каналах или по полу сечением 0,5х600 мм (без стоимости материалов)	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
	Масса оборудования						0,029
22-3403-31-5/1	Заземление из медной ленты по стенам сечением 2х30 мм (без стоимости материалов)	5031,57	5031,57	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,006
22-3403-31-6/1	Заземление из медной ленты по стенам сечением 1х100 мм (без стоимости материалов)	5031,57	5031,57	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,009
22-3403-31-7/1	Заземление из медной ленты по стенам сечением 0,5х300 мм (без стоимости материалов)	5031,57	5031,57	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,016
22-3403-31-8/1	Заземление из медной ленты по стенам сечением 0,5х600, 1х300 мм (без стоимости материалов)	5750,37	5750,37	-	-	-	9,2
	Масса оборудования						0,03

Таблица 22-3403-32. Стенды водоохлаждения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-32-1/1	Установка стенда группового водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт (без стоимости материалов) Масса оборудования	47158,82	40998,31	6160,51	3523,79	-	77,05 0,55
22-3403-32-2/1	Установка стенда группового водоохлаждения мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт (без стоимости материалов) Масса оборудования	73358,41	63639,16	9719,25	5559,39	-	119,6 0,63
22-3403-32-3/1	Установка стенда водоохлаждения фильтров (без стоимости материалов) Масса оборудования	63908,26	55684,27	8223,99	4704,09	-	104,65 0,49

Таблица 22-3403-33. Электродистилляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-33-1/1	Установка электродистиллятора на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч (без стоимости материалов) Масса оборудования	18332,13	15909,79	2422,34	1385,57	-	29,9 0,195

Таблица 22-3403-34. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)

Состав работ:

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-34-1/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,002 т, диаметр до 15,20 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3 0,002
22-3403-34-2/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,003 т, диаметр до 25 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	1641,23	1641,23	-	-	-	3,45 0,003
22-3403-34-3/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,005 т, диаметр до 40 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	2188,31	2188,31	-	-	-	4,6 0,005
22-3403-34-4/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,006 т, диаметр до 50 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	2735,39	2735,39	-	-	-	5,75 0,006
22-3403-34-5/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,01 т, диаметр до 70 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	3829,55	3829,55	-	-	-	8,05 0,01
22-3403-34-6/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на муфтах, масса 1 м трубы 0,014 т, диаметр до 100 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	3282,47	3282,47	-	-	-	6,9 0,014
22-3403-34-7/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на фланцах и сварке, масса 1 м трубы 0,022 т, диаметр до 50,70 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	1628,42	1602,29	26,13	0,02	-	2,3 0,022
22-3403-34-8/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на фланцах и сварке, масса 1 м трубы 0,033 т, диаметр до 100 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	2265,74	2236,53	29,21	0,02	-	3,45 0,033
22-3403-34-9/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на фланцах и сварке, масса 1 м трубы 0,054 т, диаметр до 150 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	3785,96	3727,55	58,41	0,04	-	5,75 0,054
22-3403-34-10/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на фланцах и сварке, масса 1 м трубы 0,129 т, диаметр до 200,250 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	5300,04	5218,57	81,47	0,05	-	8,05 0,129
22-3403-34-11/1	Прокладка трубопровода из стальных труб на фланцах и сварке, масса 1 м трубы 0,162 т, диаметр до 300 мм (без стоимости материалов) Масса оборудования	6809,51	6709,59	99,92	0,06	-	10,35 0,162

Таблица 22-3403-35. Аппаратура стоечного и шкафного типа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-35-1/1	Установка аппаратуры стоечного и шкафного типа: шкафов радиосвязи и радиомикрофонов (без стоимости материалов)	47817,26	42494,10	5323,16	3044,83	-	65,55
	Масса оборудования						0,15
22-3403-35-2/1	Установка аппаратуры стоечного и шкафного типа: шкафов системы озвучивания студии (без стоимости материалов)	48652,49	43239,61	5412,88	3096,15	-	66,7
	Масса оборудования						0,18
22-3403-35-3/1	Установка аппаратуры стоечного и шкафного типа: шкафов распределения синхроимпульсов (без стоимости материалов)	46982,03	41748,59	5233,44	2993,51	-	64,4
	Масса оборудования						0,15
22-3403-35-4/1	Установка аппаратуры стоечного и шкафного типа: шкафов контроля (без стоимости материалов)	32723,37	29074,91	3648,46	2086,91	-	44,85
	Масса оборудования						0,15
22-3403-35-5/1	Установка аппаратуры стоечного и шкафного типа: шкафов включения питания (без стоимости материалов)	29367,51	26092,87	3274,64	1873,09	-	40,25
	Масса оборудования						0,18
22-3403-35-6/1	Установка стеллажей для видеоконтрольных устройств в количестве до 6 (без стоимости материалов)	44461,40	39512,06	4949,34	2831,01	-	60,95
	Масса оборудования						0,25
22-3403-35-7/1	Установка стеллажей для видеоконтрольных устройств в количестве до 8 (без стоимости материалов)	71308,27	63368,39	7939,88	4541,59	-	97,75
	Масса оборудования						0,3

Таблица 22-3403-36. Пульты и столы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-36-1/1	Установка стола для аппаратуры (без стоимости материалов)	745,51	745,51	-	-	-	1,15
	Масса оборудования						0,08

Таблица 22-3403-37. Аппаратура настольного типа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-37-1/1	Установка аппаратуры настольного типа: громкоговорителя настольного (без стоимости материалов)	1835,75	1835,75	-	-	-	3,45
	Масса оборудования						0,04
22-3403-37-2/1	Установка аппаратуры настольного типа: модулятора осциллографического или магнитофона переносного типа (без стоимости материалов)	1223,83	1223,83	-	-	-	2,3
	Масса оборудования						0,023

Таблица 22-3403-38. Аппаратура консольного типа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-38-1/1	Установка аппаратуры консольного типа: магнитофона одностумбового стационарного (без стоимости материалов) Масса оборудования	6945,82	6108,47	837,35	478,96	-	10,35 0,15
22-3403-38-2/1	Установка аппаратуры консольного типа: магнитофона стерео (без стоимости материалов) Масса оборудования	11626,09	10414,92	1211,17	692,78	-	14,95 0,2
22-3403-38-3/1	Установка аппаратуры консольного типа: громкоговорителя студийного контроля (без стоимости материалов) Масса оборудования	4941,33	4283,41	657,92	376,33	-	8,05 0,135

Таблица 22-3403-39. Аппаратура настенного типа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-39-1/1	Установка аппаратуры настенного типа: блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов до 3 (без стоимости материалов) Масса оборудования	12818,36	12818,36	-	-	-	18,4 0,03
22-3403-39-2/1	Установка аппаратуры настенного типа: блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов до 6 (без стоимости материалов) Масса оборудования	24835,57	24835,57	-	-	-	35,65 0,05
22-3403-39-3/1	Установка аппаратуры настенного типа: щита распределительного (без стоимости материалов) Масса оборудования	26437,87	26437,87	-	-	-	37,95 0,075
22-3403-39-4/1	Установка аппаратуры настенного типа: коробки кабельной соединительной или разветвительной (без стоимости материалов) Масса оборудования	2447,66	2447,66	-	-	-	4,6 0,001
22-3403-39-5/1	Установка аппаратуры настенного типа: звонка (без стоимости материалов) Масса оборудования	678,72	678,72	-	-	-	1,15 0,001
22-3403-39-6/1	Установка аппаратуры настенного типа: табло сигнального студийного или коридорного (без стоимости материалов) Масса оборудования	3911,96	3911,96	-	-	-	6,9 0,05
22-3403-39-7/1	Установка аппаратуры настенного типа: розетки микрофонной (без стоимости материалов) Масса оборудования	611,91	611,91	-	-	-	1,15 0,0001

Таблица 22-3403-40. Аппаратура цветного телевидения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-40-1/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафа камерных каналов, количество каналов - 1 (без стоимости материалов) Масса оборудования	33819,21	33759,40	59,81	34,21	-	47,15 0,135
22-3403-40-2/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафа камерных каналов, количество каналов - 2 (без стоимости материалов) Масса оборудования	77489,32	77399,60	89,72	51,32	-	108,1 0,19

22-3403-40-3/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов измерений (без стоимости материалов)	80234,37	80114,75	119,62	68,42	-	115
	Масса оборудования						0,24
22-3403-40-4/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов коммутаторов (без стоимости материалов)	180347,91	180258,19	89,72	51,32	-	258,75
	Масса оборудования						0,215
22-3403-40-5/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов микшера (без стоимости материалов)	110648,07	110558,35	89,72	51,32	-	158,7
	Масса оборудования						0,2
22-3403-40-6/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов контроля (без стоимости материалов)	100233,16	100143,44	89,72	51,32	-	143,75
	Масса оборудования						0,2
22-3403-40-7/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов синхрокомплекта и УЭИТ (без стоимости материалов)	71391,85	71302,13	89,72	51,32	-	102,35
	Масса оборудования						0,19
22-3403-40-8/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов коммутации (без стоимости материалов)	50547,05	50472,29	74,76	42,76	-	72,45
	Масса оборудования						0,155
22-3403-40-9/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов питания конденсаторных микрофонов (без стоимости материалов)	20904,59	20829,83	74,76	42,76	-	29,9
	Масса оборудования						0,16
22-3403-40-10/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов связи и контроля (без стоимости материалов)	55242,54	55167,78	74,76	42,76	-	85,1
	Масса оборудования						0,165
22-3403-40-11/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов системы озвучивания студии (без стоимости материалов)	25437,08	25347,36	89,72	51,32	-	39,1
	Масса оборудования						0,2
22-3403-40-12/1	Установка аппаратуры цветного телевидения: шкафов радиомикрофонов и радиосвязи (без стоимости материалов)	24676,61	24601,85	74,76	42,76	-	37,95
	Масса оборудования						0,18
22-3403-40-13/1	Установка аппаратуры цветного телевидения стеллажа для видеоконтрольных устройств в количестве до 9 (без стоимости материалов)	84419,54	84120,49	299,05	171,06	-	120,75
	Масса оборудования						0,605
22-3403-40-14/1	Установка аппаратуры цветного телевидения стеллажа для видеоконтрольных устройств в количестве до 18 (без стоимости материалов)	125562,17	124979,01	583,16	333,56	-	179,4
	Масса оборудования						1,21
22-3403-40-15/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта видеоинженера (без стоимости материалов)	37365,25	37275,53	89,72	51,32	-	57,5
	Масса оборудования						0,175
22-3403-40-16/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта видеорежиссера (без стоимости материалов)	72464,05	72314,52	149,53	85,53	-	111,55
	Масса оборудования						0,36
22-3403-40-17/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта звукорежиссера, количество входов до 20 (без стоимости материалов)	57523,93	57404,31	119,62	68,42	-	88,55
	Масса оборудования						0,21
22-3403-40-18/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта звукорежиссера, количество входов до 32 (без стоимости материалов)	64993,98	64859,41	134,57	76,98	-	100,05
	Масса оборудования						0,25
22-3403-40-19/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта УТБ (устройства телевизионного буквопечати) (без стоимости материалов)	20934,10	20874,29	59,81	34,21	-	32,2
	Масса оборудования						0,11
22-3403-40-20/1	Установка аппаратуры цветного телевидения пульта видеоэффектов (без стоимости материалов)	23916,15	23856,34	59,81	34,21	-	36,8
	Масса оборудования						0,11
22-3403-40-21/1	Установка аппаратуры цветного телевидения видеомагнитофона (без стоимости материалов)	2522,42	2447,66	74,76	42,76	-	4,6
	Масса оборудования						0,25

22-3403-40-22/1	Установка аппаратуры цветного телевидения камеры телевизионной передающей (без стоимости материалов) Масса оборудования	17195,27	17135,46	59,81	34,21	-	23	0,119
22-3403-40-23/1	Установка аппаратуры цветного телевидения устройство видеоконтрольное (без стоимости материалов) Масса оборудования	1728,50	1713,55	14,95	8,55	-	2,3	0,045

Таблица 22-3403-41. Станционное оборудование

Состав работ:

Измеритель: 1 стойка (1-14, 27), 1 статив (15), 1 комплект (16), 1 устройство (17), 1 блок (18, 28). 1шт. (19-25), 1шкаф (26)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-41-1/1	Установка стойки приемной (без стоимости материалов) Масса оборудования	26011,65	23110,83	2900,82	1659,26	-	35,65 0,082
22-3403-41-2/1	Установка стойки приемной на 4 приемника (без стоимости материалов) Масса оборудования	25176,42	22365,31	2811,11	1607,95	-	34,5 0,15
22-3403-41-3/1	Установка стойки передающей (без стоимости материалов) Масса оборудования	21805,61	19383,27	2422,34	1385,57	-	29,9 0,088
22-3403-41-4/1	Установка стойки передающей на 4 передатчика (без стоимости материалов) Масса оборудования	24326,24	21619,80	2706,44	1548,07	-	33,35 0,27
22-3403-41-5/1	Установка стойки приемно-передающей (без стоимости материалов) Масса оборудования	19299,93	17146,74	2153,19	1231,62	-	26,45 0,08
22-3403-41-6/1	Установка стойки приемно-передающей на 4 приемо-передатчика (без стоимости материалов) Масса оборудования	46146,81	41003,08	5143,73	2942,20	-	63,25 0,32
22-3403-41-7/1	Установка стойки оконечной (СО) "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	41940,77	37275,53	4665,24	2668,50	-	57,5 0,2
22-3403-41-8/1	Установка стойки резервирования стволов (РС-4) "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	38599,86	34293,48	4306,38	2463,24	-	52,9 0,2
22-3403-41-9/1	Установка стойки обслуживания ПРС (ОПРС) "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	67117,19	59640,84	7476,35	4276,45	-	92 0,18
22-3403-41-10/1	Установка стойки обслуживания УРС (ОУРС) "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	64411,34	57682,62	6728,72	3848,80	-	82,8 0,18
22-3403-41-11/1	Установка пульта служебной связи и контроля (без стоимости материалов) Масса оборудования	57049,61	50694,71	6354,90	3634,98	-	78,2 0,5
22-3403-41-12/1	Установка стойки резервирования стволов (РС-8)"Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	48315,97	43261,96	5054,01	2890,88	-	62,1 0,2
22-3403-41-13/1	Установка стойки оконечной и резервирования (ОР) "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	46146,81	41003,08	5143,73	2942,20	-	63,25 0,2
22-3403-41-14/1	Установка стойки ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС "Курс" (без стоимости материалов) Масса оборудования	30202,74	26838,38	3364,36	1924,40	-	41,4 0,095
22-3403-41-15/1	Установка статива унифицированного оборудования "Электроника-связь" (без стоимости материалов) Масса оборудования	32723,37	29074,91	3648,46	2086,91	-	44,85 0,06
22-3403-41-16/1	Установка комплекта блоков резервирования стволов "Электроника-связь" (без стоимости материалов) Масса оборудования	59036,25	52875,74	6160,51	3523,79	-	75,9 0,08
22-3403-41-17/1	Установка вносного устройства служебной связи "Электроника-связь" (без стоимости материалов) Масса оборудования	11752,99	10437,15	1315,84	752,66	-	16,1 0,008

22-3403-41-18/1	Установка блока настольного исполнения (без стоимости материалов)	54566,98	48870,00	5696,98	3258,65	-	70,15
	Масса оборудования						0,04
22-3403-41-19/1	Установка станции на аппаратуре "Курс-8-02" оконечная (без стоимости материалов)	44461,40	39512,06	4949,34	2831,01	-	60,95
	Масса оборудования						0,23
22-3403-41-20/1	Установка станции на аппаратуре "Курс-8-02" промежуточной (без стоимости материалов)	73828,91	65604,92	8223,99	4704,09	-	101,2
	Масса оборудования						0,38
22-3403-41-21/1	Установка станции на аппаратуре "Трал-400-24" оконечной (без стоимости материалов)	87252,34	77533,09	9719,25	5559,39	-	119,6
	Масса оборудования						0,104
22-3403-41-22/1	Установка станции на аппаратуре "Трал-400-24" промежуточной (без стоимости материалов)	26011,65	23110,83	2900,82	1659,26	-	35,65
	Масса оборудования						0,165
22-3403-41-23/1	Установка станции на аппаратуре "Малютка" оконечной (без стоимости материалов)	11752,99	10437,15	1315,84	752,66	-	16,1
	Масса оборудования						0,04
22-3403-41-24/1	Установка станции на аппаратуре "Малютка" промежуточной (без стоимости материалов)	23491,01	20874,29	2616,72	1496,76	-	32,2
	Масса оборудования						0,08
22-3403-41-25/1	Установка станции на аппаратуре "Радан-2" (без стоимости материалов)	47098,81	41401,83	5696,98	3258,65	-	70,15
	Масса оборудования						0,095
22-3403-41-26/1	Установка шкафа распределения постоянного тока (РПТ ОРС) "Курс" (без стоимости материалов)	10817,90	9502,06	1315,84	752,66	-	16,1
	Масса оборудования						0,08
22-3403-41-27/1	Установка стойки распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) "Курс" (без стоимости материалов)	15944,07	14164,70	1779,37	1017,80	-	21,85
	Масса оборудования						0,13
22-3403-41-28/1	Установка блока распределения ТВ программ "Электроника-связь" (без стоимости материалов)	47410,16	42460,82	4949,34	2831,01	-	60,95
	Масса оборудования						0,07

Таблица 22-3403-42. Станционное оборудование

Состав работ:

Измеритель: 1 блок (1), 1 устройство (2, 14), 1 комплект (3-7, 12, 13), 1 стойка (8-11)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-42-1/1	Установка блока резонаторных фильтров приема (без стоимости материалов) Масса оборудования	11586,33	10180,78	1405,55	803,97	-	17,25 0,11
22-3403-42-2/1	Установка комплекта коммутационного оборудования: центральной станции для городской связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	11752,99	10437,15	1315,84	752,66	-	16,1 0,1
22-3403-42-3/1	Установка комплекта приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов (без стоимости материалов) Масса оборудования	183737,05	163266,80	20470,25	11708,92	-	251,85 0,6
22-3403-42-4/1	Установка комплекта коммутационного оборудования: центральной станции для городской связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	125852,20	111826,57	14025,63	8022,62	-	172,5 0,95
22-3403-42-5/1	Установка комплекта коммутационного оборудования: диспетчерского пункта для городской связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	75146,56	67296,39	7850,17	4490,27	-	96,6 0,24
22-3403-42-6/1	Установка комплекта телефонно- коммутационного оборудования: пункта центрального диспетчера для сельской связи (без стоимости материалов) Масса оборудования	31888,14	28329,40	3558,74	2035,59	-	43,7 0,17
22-3403-42-7/1	Установка комплекта телефонно- коммутационного оборудования: пункта диспетчера хозяйства для сельской связи (без стоимости материалов)	15944,07	14164,70	1779,37	1017,80	-	21,85

22-3403-42-8/1	Установка оборудования генераторного вызывных и сигнальных частот для городской связи (без стоимости материалов)	143136,30	128183,60	14952,70	8552,90	-	0,098 184
22-3403-42-9/1	Установка оборудования генераторного вызывных и сигнальных частот для сельской связи (без стоимости материалов)	127040,95	113762,95	13278,00	7594,98	-	0,25 163,3
22-3403-42-10/1	Установка стойки переключений промежуточной на один ствол (20 гребенок) (без стоимости материалов)	77184,77	68586,97	8597,80	4917,92	-	0,2 105,8
22-3403-42-11/1	Установка стойки переключений промежуточной на каждый последующий ствол (без стоимости материалов)	61131,86	61131,86	-	-	-	0,098 94,3
22-3403-42-12/1	Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов)	5218,57	5218,57	-	-	-	0,001 8,05
22-3403-42-13/1	Установка комплекта аппаратуры опознавания номера радиоабонента (без стоимости материалов)	54828,01	48189,01	6639,00	3797,49	-	0,014 81,65
22-3403-42-14/1	Установка устройства цифровой регистрации (без стоимости материалов)	5429,75	5429,75	-	-	-	0,47 9,2
	Масса оборудования						0,034

Таблица 22-3403-43. Абонентское оборудование

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
22-3403-43-1/1	Установка радиостанции УКВ связи абонентской мощностью до 15 Вт стационарная (без стоимости материалов)	7455,10	7455,10	-	-	-	11,5
	Масса оборудования						0,012
22-3403-43-2/1	Установка радиостанции УКВ связи абонентской мощностью до 15 Вт подвижная на автомобиле (без стоимости материалов)	16553,21	16553,21	-	-	-	24,44
	Масса оборудования						0,012

Таблица 22-3403-44. Разделка высокочастотных кабелей в разъемы

Состав работ:

Измеритель: 1 конец кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-44-1/1	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (без стоимости материалов)	856,77	856,77	-	-	-	1,15

Таблица 22-3403-45. Оборудование радиотрансляционных узлов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-3, 6-9), 10 концов кабеля (4-5)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3403-45-1/1	Установка шкафа или стativa (стойки) массой до 100 кг (без стоимости материалов)	9691,64	9691,64	-	-	-	14,95

22-3403-45-2/1	Установка шкафа или стativa (стойки) массой до 200 кг (без стоимости материалов)	14253,09	14253,09	-	-	-	24,15
22-3403-45-3/1	Установка шкафа или стativa (стойки) массой до 300 кг (без стоимости материалов)	17646,68	17646,68	-	-	-	29,9
22-3403-45-4/1	Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 (без стоимости материалов)	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3
22-3403-45-5/1	Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм2 (без стоимости материалов)	5218,57	5218,57	-	-	-	8,05
22-3403-45-6/1	Установка аппаратуры настольной массой до 20 кг (без стоимости материалов)	5218,57	5218,57	-	-	-	8,05
22-3403-45-7/1	Установка аппаратуры настольной массой до 50 кг (без стоимости материалов)	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
22-3403-45-8/1	Установка аппаратуры настольной массой до 100 кг (без стоимости материалов)	9691,64	9691,64	-	-	-	14,95
22-3403-45-9/1	Установка аппаратуры настенной (без стоимости материалов)	4895,32	4895,32	-	-	-	9,2

Таблица 22-3403-46. Абонентское и другое оборудование

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-46-1/1	Установка трансформатора фидерного мощностью 200 Вт (без стоимости материалов)	2236,53	2236,53	-	-	-	3,45
22-3403-46-2/1	Установка трансформатора фидерного мощностью 500 Вт (без стоимости материалов)	2982,04	2982,04	-	-	-	4,6
22-3403-46-3/1	Установка трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт на деревянной стене (без стоимости материалов)	317,65	317,65	-	-	-	0,49
22-3403-46-4/1	Установка трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене (без стоимости материалов)	337,10	337,10	-	-	-	0,52
22-3403-46-5/1	Установка трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке (без стоимости материалов)	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3
22-3403-46-6/1	Установка фильтра заградительного (ФНГ) для трехпрограммного вещания (без стоимости материалов)	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3
22-3403-46-7/1	Установка громкоговорителя или звуковой колонки в помещении (без стоимости материалов)	1357,44	1357,44	-	-	-	2,3
22-3403-46-8/1	Установка громкоговорителя или звуковой колонки на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт (без стоимости материалов)	2714,87	2714,87	-	-	-	4,6
22-3403-46-9/1	Установка громкоговорителя или звуковой колонки на столбе или на крыше, мощностью свыше 10 Вт (без стоимости материалов)	3393,59	3393,59	-	-	-	5,75
22-3403-46-10/1	Установка ключа или кнопки на панели (без стоимости материалов)	678,72	678,72	-	-	-	1,15
22-3403-46-11/1	Установка колодки клеммной на металлической конструкции, количество перьев 20 (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
22-3403-46-12/1	Установка колодки клеммной на металлической конструкции, количество перьев 40 (без стоимости материалов)	7455,10	7455,10	-	-	-	11,5
22-3403-46-13/1	Установка колодки клеммной на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20 (без стоимости материалов)	4751,03	4751,03	-	-	-	8,05
22-3403-46-14/1	Установка колодки клеммной на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 40 (без стоимости материалов)	8144,62	8144,62	-	-	-	13,8
22-3403-46-15/1	Установка транспаранта светового (табло) (без стоимости материалов)	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3

Таблица 22-3403-47. Электроакустические устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-13), 1 комплект (14-16)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-47-1/1	Установка пульта микшерского на полу, число сквозных каналов до 4 (без стоимости материалов)	44063,11	44063,11	-	-	-	63,25
	Масса оборудования						0,058
22-3403-47-2/1	Установка пульта микшерского на полу, число сквозных каналов до 8 (без стоимости материалов)	76109,01	76109,01	-	-	-	109,25
	Масса оборудования						0,174
22-3403-47-3/1	Установка шкафа оконечных усилителей на полу, количество усилителей до 2 (без стоимости материалов)	14931,81	14931,81	-	-	-	25,3
	Масса оборудования						0,06
22-3403-47-4/1	Установка шкафа оконечных усилителей на полу, количество усилителей до 6 (без стоимости материалов)	26470,02	26470,02	-	-	-	44,85
	Масса оборудования						0,264
22-3403-47-5/1	Установка шкафа оконечных усилителей на полу, количество усилителей до 9 (без стоимости материалов)	28506,18	28506,18	-	-	-	48,3
	Масса оборудования						0,38
22-3403-47-6/1	Установка шкафа коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене (без стоимости материалов)	24601,85	24601,85	-	-	-	37,95
	Масса оборудования						0,046
22-3403-47-7/1	Установка шкафа коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу (без стоимости материалов)	36530,01	36530,01	-	-	-	56,35
	Масса оборудования						0,25
22-3403-47-8/1	Установка шкафа коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до 20 (без стоимости материалов)	8823,34	8823,34	-	-	-	14,95
	Масса оборудования						0,018
22-3403-47-9/1	Установка шкафа коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до 40 (без стоимости материалов)	18637,76	18637,76	-	-	-	28,75
	Масса оборудования						0,03
22-3403-47-10/1	Установка шкафа коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до 60 (без стоимости материалов)	23856,34	23856,34	-	-	-	36,8
	Масса оборудования						0,075
22-3403-47-11/1	Установка шкафа коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10 (без стоимости материалов)	2403,44	2403,44	-	-	-	3,45
	Масса оборудования						0,001
22-3403-47-12/1	Установка шкафа коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 30 (без стоимости материалов)	8200,62	8200,62	-	-	-	12,65
	Масса оборудования						0,03
22-3403-47-13/1	Установка шкафа блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10 (без стоимости материалов)	5218,57	5218,57	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,09
22-3403-47-14/1	Установка комплекса звукотехн. театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей (без стоимости материалов)	76695,19	76695,19	-	-	-	129,95
	Масса оборудования						0,45
22-3403-47-15/1	Установка комплекса звукотехн. театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах	173703,95	173703,95	-	-	-	267,95

вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры (без стоимости материалов)

22-3403-47-16/1	Масса оборудования						0,9
	Установка комплекса звукотехн. театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей и прочих мероприятий в театрах вмест. до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вмест. до 2000 мест (без стоимости материалов)	386919,95	386919,95	-	-	-	596,85
	Масса оборудования						3,9

Таблица 22-3403-48. Связь и сигнализация

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
22-3403-48-1/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, до 20 пар (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,005
22-3403-48-2/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, 100 пар (без стоимости материалов)	20874,29	20874,29	-	-	-	32,2
	Масса оборудования						0,004
22-3403-48-3/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, 150 пар (без стоимости материалов)	25347,36	25347,36	-	-	-	39,1
	Масса оборудования						0,004
22-3403-48-4/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, 300 пар (без стоимости материалов)	29074,91	29074,91	-	-	-	44,85
	Масса оборудования						0,07
22-3403-48-5/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, 400 пар (без стоимости материалов)	38021,04	38021,04	-	-	-	58,65
	Масса оборудования						0,08
22-3403-48-6/1	Установка шкафа или панели коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, свыше 500 пар (без стоимости материалов)	58149,82	58149,82	-	-	-	89,7
	Масса оборудования						0,08
22-3403-48-7/1	Установка коробки подключения гибкой петли на рабочей галерее, 60 линий (без стоимости материалов)	3204,59	3204,59	-	-	-	4,6
	Масса оборудования						0,002
22-3403-48-8/1	Установка коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, до 10 линий (без стоимости материалов)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
	Масса оборудования						0,003
22-3403-48-9/1	Установка коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, до 20 линий (без стоимости материалов)	5218,57	5218,57	-	-	-	8,05
	Масса оборудования						0,005
22-3403-48-10/1	Установка коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, до 40 линий (без стоимости материалов)	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
	Масса оборудования						0,006
22-3403-48-11/1	Установка коробки подключения гибкой петли на рабочей галерее, 60 линий (без стоимости материалов)	9691,64	9691,64	-	-	-	14,95
	Масса оборудования						0,006
22-3403-48-12/1	Установка коробки подключения гибкой петли на рабочей галерее, 40 линий (без стоимости материалов)	17146,74	17146,74	-	-	-	26,45
	Масса оборудования						0,006
22-3403-48-13/1	Установка коробки подключения гибкой петли на рабочей галерее, 60 линий (без стоимости материалов)	23856,34	23856,34	-	-	-	36,8
	Масса оборудования						0,006

22-3403-48-14/1	Установка коробки подключения гибкой петли на рабочей галерее, свыше 60 линий (без стоимости материалов)	29074,91	29074,91	-	-	-	44,85
	Масса оборудования						0,006
22-3403-48-15/1	Установка пульта связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения (без стоимости материалов)	8946,13	8946,13	-	-	-	13,8
	Масса оборудования						0,052
22-3403-48-16/1	Установка пульта связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения (без стоимости материалов)	11182,66	11182,66	-	-	-	17,25
	Масса оборудования						0,06

Таблица 22-3403-49. Телевидение

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-49-1/1	Установка шкафа питания ПТС на полу (без стоимости материалов)	8750,98	7823,91	927,07	530,28	-	13,8
	Масса оборудования						0,25
22-3403-49-2/1	Установка шкафа подключения ПТС на полу (без стоимости материалов)	11302,23	10180,78	1121,45	641,47	-	17,25
	Масса оборудования						0,2

Таблица 22-3403-50. Антенные устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 проектная зона (1,2), т (3), 1шт. (4-7)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-50-1/1	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающей качественный прием телевидения или УКВ ЧМ вещания для одного канала	10095,39	10095,39	-	-	-	12,08
22-3403-50-2/1	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающей качественный прием телевидения или УКВ ЧМ вещания для каждого последующего канала	9280,43	9280,43	-	-	-	11,15
22-3403-50-3/1	Монтаж металлоконструкций для телевизионных антенн (без стоимости металлоконструкций)	26260,94	25636,72	51,23	1,10	572,99	36,8
22-3403-50-4/1	Монтаж антенны коллективной для приема ТВ на антенной опоре высотой до 6 м без оттяжек на кровле с ранее оборудованными трубостойками (без стоимости основных материалов)	4492,76	4489,71	-	-	3,05	6,17
22-3403-50-5/1	Монтаж антенны коллективной для приема ТВ на антенной опоре высотой до 9 м с одним ярусом оттяжек (без стоимости основных материалов)	7914,63	5320,27	-	-	2594,36	7,33
22-3403-50-6/1	Монтаж антенны дополнительной для приема ТВ (без стоимости основных материалов)	2028,19	2026,67	-	-	1,52	2,73
22-3403-50-7/1	Монтаж антенны дополнительной для приема ТВ на ранее установленной опоре, с действующими ТВ антеннами (без стоимости основных материалов)	2357,60	2356,03	-	-	1,57	3,19

Таблица 22-3403-51. Антенные устройства для приема ТВ сигнала со спутника

Состав работ:

Измеритель: 1 антенна

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

22-3403-51-1/1	Определение места установки антенны для приема ТВ сигнала с одного спутника (или первого спутника для мультиспутниковой антенны)	12423,91	12423,91	-	-	-	15,53
22-3403-51-2/1	Определение места установки антенны для приема ТВ сигнала с каждого последующего спутника для мультиспутниковой антенны	7910,16	7910,16	-	-	-	9,89
22-3403-51-3/1	Монтаж антенны для приема ТВ сигнала с одного спутника, диаметр антенны до 1,5 м (без стоимости материалов)	12050,07	11516,44	533,63	11,44	-	17,25
22-3403-51-4/1	М антенны для приема ТВ сигнала с одного спутника, диаметр антенны до 2,5 м (без стоимости материалов)	17269,14	16503,57	765,57	16,41	-	24,72
22-3403-51-5/1	Монтаж антенны для приема ТВ сигнала с одного спутника, диаметр антенны до 4 м (без стоимости материалов)	24100,14	23032,89	1067,25	22,88	-	34,5
22-3403-51-6/1	Монтаж мультиспутниковой антенны для приема ТВ сигнала, диаметр антенны до 1,5 м (без стоимости материалов)	15263,43	14587,50	675,93	14,49	-	21,85
22-3403-51-7/1	Монтаж мультиспутниковой антенны для приема ТВ сигнала, диаметр антенны до 2,5 м (без стоимости материалов)	20482,49	19574,62	907,87	19,46	-	29,32
22-3403-51-8/1	Монтаж мультиспутниковой антенны для приема ТВ сигнала, диаметр антенны до 4 м (без стоимости материалов)	27313,49	26103,94	1209,55	25,92	-	39,1
22-3403-51-9/1	Юстировка антенны для приема ТВ сигнала со спутника: одного (или первого спутника для мультиспутниковой антенны)	9834,88	9834,88	-	-	-	12,08
22-3403-51-10/1	Антенные устройства для приема ТВ сигнала со спутника: юстировка антенны для приема сигнала со спутника: каждого последующего для мультиспутниковой антенны	6421,01	6421,01	-	-	-	7,82

Таблица 22-3403-52. Разные устройства

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
22-3403-52-1/1	Разные устройства: монтаж коробки телевизионной (ответвители, разветвители магистральные, домовые, абонентские), УСС, БФТК	654,03	649,81	-	-	4,22	0,92
22-3403-52-2/1	Монтаж антенного ТВ усилителя на мачте (без измерений) с повалом мачты	1764,09	1762,52	-	-	1,57	2,53
22-3403-52-3/1	Монтаж антенного ТВ усилителя на мачте (без измерений) без повала мачты	1520,27	1518,70	-	-	1,57	2,18
22-3403-52-4/1	Монтаж ТВ усилителя настенного типа, блока питания	1495,24	1491,02	-	-	4,22	2,3
22-3403-52-5/1	Монтаж базового блока головной станции настенного типа	6591,42	6587,20	-	-	4,22	9,2
22-3403-52-6/1	Монтаж базового блока головной станции стоечного типа	39570,17	39523,20	1,16	0,01	45,81	55,2
22-3403-52-7/1	Монтаж преобразователя (конвертора) ГС	376,00	376,00	-	-	-	0,58
22-3403-52-8/1	Монтаж резисторов и адаптеров	188,00	188,00	-	-	-	0,29

Таблица 22-3403-53. Настройка систем кабельного телевидения (СКТВ)

Состав работ:

Измеритель: 1 система (1,4,5), 1 ДРС (2,3), 1 шт. (6-14,17,18), 1 точка (15,16,19,20)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
22-3403-53-1/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): проверка системы перед настройкой	66937,35	66937,35	-	-	-	78,19
22-3403-53-2/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): подключение домовой	16999,69	16999,69	-	-	-	20,7

	распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала						
22-3403-53-3/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для каждого последующего канала	13807,40	13807,40	-	-	-	16,67
22-3403-53-4/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка постоянной антенной системы, измерение величины уровня и оценка качества сигнала на ее выходе для одного канала	3724,97	3724,97	-	-	-	4,19
22-3403-53-5/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка постоянной антенной системы, измерение величины уровня и оценка качества сигнала на ее выходе для каждого последующего канала	2778,55	2778,55	-	-	-	2,98
22-3403-53-6/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка антенного и канального усилителя	1714,63	1714,63	-	-	-	2,07
22-3403-53-7/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка домового усилителя для одного канала	19999,45	19999,45	-	-	-	24,15
22-3403-53-8/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка домового усилителя для каждого последующего канала	16184,46	16184,46	-	-	-	18,98
22-3403-53-9/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка магистрального усилителя для одного канала	23338,77	23338,77	-	-	-	28,18
22-3403-53-10/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка магистрального усилителя для каждого последующего канала	19615,78	19615,78	-	-	-	23
22-3403-53-11/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка одного преобразователя (конвертора)	28724,37	28724,37	-	-	-	34,5
22-3403-53-12/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка каждого последующего преобразователя (конвертора)	25008,06	25008,06	-	-	-	29,32
22-3403-53-13/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка усилителя мощности головной станции для одного канала	18094,99	18094,99	-	-	-	21,85
22-3403-53-14/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): настройка и регулировка усилителя мощности головной станции для каждого последующего канала	14223,49	14223,49	-	-	-	16,68
22-3403-53-15/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): измерение уровня и определение качества сигнала на входе (выходе) ТВ устройства для одного канала	4318,00	4318,00	-	-	-	5,17
22-3403-53-16/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): измерение уровня и определение качества сигнала на входе (выходе) ТВ устройства для каждого последующего канала	3430,31	3430,31	-	-	-	4,14
22-3403-53-17/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на входе и выходе ГС для одного канала	11416,13	11416,13	-	-	-	13,22
22-3403-53-18/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на входе и выходе ГС для каждого последующего канала	6014,49	6014,49	-	-	-	6,56
22-3403-53-19/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): сдача работ с контрольными измерениями на входе (выходе) ТВ устройства для одного канала	4518,19	4518,19	-	-	-	5,41
22-3403-53-20/1	Настройка системы кабельного телевидения (СКТВ): сдача работ с контрольными измерениями на входе (выходе) ТВ устройства для каждого последующего канала	3620,10	3620,10	-	-	-	4,37

Таблица 22-3403-54. Настройка интерактивной ТВ сети

Состав работ:

Измеритель: 1 полукомплект измерительного оборудования(1), 1 абонентский отвод(2), 1 активное устройство(3), 1 контрольная точка(4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-54-1/1	Настройка интерактивной ТВ сети: подключение и настройка первого полуккомплекта измерительного оборудования на узле (точке) ввода	2116,82	2116,82	-	-	-	2,3
22-3403-54-2/1	Настройка интерактивной ТВ сети: измерение коэффициента передачи обратного канала в интерактивной телевизионной сети на абонентском отводе	1050,10	1050,10	-	-	-	1,27
22-3403-54-3/1	Настройка интерактивной ТВ сети: регулировка коэффициента передачи обратного канала в интерактивной телевизионной сети для активного устройства (усилителя, преобразователя и т.д.)	2496,70	2496,70	-	-	-	2,87
22-3403-54-4/1	Настройка интерактивной ТВ сети: сдача работ по регулировке коэффициента передачи обратного канала в интерактивной телевизионной сети для контрольной точки	1351,83	1351,83	-	-	-	1,5

Таблица 22-3403-55. Разные работы

Состав работ:

Измеритель: 1 конец кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
22-3403-55-1/1	Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм	801,91	801,15	-	-	0,76	1,15
22-3403-55-2/1	Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля свыше 20 мм	1045,73	1044,97	-	-	0,76	1,5

Таблица 22-3403-56. Настройка аппаратуры радиоузлов

Состав работ:

Измеритель: 1 блок (1-4), 1 шкаф (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-56-1/1	Настройка аппаратуры радиоузлов, радиоузел из усилительных блоков, мощность до 600 Вт	25870,14	25870,14	-	-	-	35,65
22-3403-56-2/1	Настройка аппаратуры радиоузлов, радиоузел из усилительных блоков, мощность до 1000 Вт	41726,02	41726,02	-	-	-	57,5
22-3403-56-3/1	Настройка аппаратуры радиоузлов, радиоузел из усилительных блоков, мощность до 5000 Вт	49065,30	49065,30	-	-	-	59,8
22-3403-56-4/1	Настройка аппаратуры радиоузлов, станция усилительная опорная (ОУС) из усилительных блоков, мощность 15 кВт	89173,71	89173,71	-	-	-	187,45
22-3403-56-5/1	Настройка аппаратуры радиоузлов, шкаф трансформаторных подстанций	25870,14	25870,14	-	-	-	35,65

Таблица 22-3403-57. Настройка оборудования аппаратных радиодомов

Состав работ:

Измеритель: 1 студийный тракт (1), 1 аппаратная (2)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
22-3403-57-1/1	Настройка оборудования аппаратных радиодомов, настройка оборудования тракта речевой радиовещательной студии	45063,90	45063,90	-	-	-	51,75

22-3403-57-2/1	Настройка оборудования аппаратных радиодомов, настройка оборудования центральной аппаратной радиодома до 15 потребителей, количество источников программ 6-8	112159,04	112159,04	-	-	-	128,8
----------------	--	-----------	-----------	---	---	---	-------

Таблица 22-3403-58. Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров

Состав работ:

Измеритель: 1 комплекс (1,2,6), 1 тракт (3,4), 1 шт. (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
22-3403-58-1/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка оборудования, состоящего из передающей телевизионной камеры, блока камерного канала и декодирующего устройства, для формирования полного цветного телевизионного канала	153217,26	153217,26	-	-	-	175,95
22-3403-58-2/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка аппаратуры показа текстов	36405,16	36405,16	-	-	-	43,7
22-3403-58-3/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка тракта датчика титров	6706,21	6706,21	-	-	-	8,05
22-3403-58-4/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка тракта датчика внешнего сигнала	5007,10	5007,10	-	-	-	5,75
22-3403-58-5/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка студийного видеоманитофона для записи цветного сигнала	29538,56	29538,56	-	-	-	37,14
22-3403-58-6/1	Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров, настройка системы электронного монтажа видеозаписи	29900,38	29900,38	-	-	-	34,84

Таблица 22-3403-59. Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей

Состав работ:

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
22-3403-59-1/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования звукоусиления для залов, количество мест 151-350	85120,70	85120,70	-	-	-	97,75
22-3403-59-2/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования звукоусиления для залов, количество мест до 650	94133,48	94133,48	-	-	-	108,1
22-3403-59-3/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования звукоусиления для залов, количество мест до 1000	121171,82	121171,82	-	-	-	139,15
22-3403-59-4/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования звукоусиления для залов, количество мест свыше 1000	156221,52	156221,52	-	-	-	179,4
22-3403-59-5/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при радиоварианте для залов, количество мест до 1800	146069,04	146069,04	-	-	-	170,2
22-3403-59-6/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при радиоварианте для залов, количество мест до 3000	176996,92	176996,92	-	-	-	219,08
22-3403-59-7/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при	234717,47	234717,47	-	-	-	281,75

	радиоварианте для залов, количество мест до 5000						
22-3403-59-8/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при радиоварианте для залов, количество мест до 9000	312317,94	312317,94	-	-	-	374,9
22-3403-59-9/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при проводном варианте для залов, количество мест до 1800	87838,82	87838,82	-	-	-	102,35
22-3403-59-10/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при проводном варианте для залов, количество мест до 3000	107945,95	107945,95	-	-	-	127,65
22-3403-59-11/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при проводном варианте для залов, количество мест до 5000	141010,47	141010,47	-	-	-	166,75
22-3403-59-12/1	Настройка оборудования звукоусиления и перевода речей, настройка оборудования системы перевода речей до 8 языков при проводном варианте для залов, количество мест до 9000	200035,46	200035,46	-	-	-	243,8

Таблица 22-3403-60. Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов

Состав работ:

Измеритель: 1 студия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-60-1/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических студий: радиовещательной речевой или телевизионной дикторской речевой	152711,66	152711,66	-	-	-	258,75
22-3403-60-2/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических студий: радиовещательной камерной или телевизионной макетно-дикторской	199051,30	199051,30	-	-	-	307,05
22-3403-60-3/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических студий: радиовещательной концертной или телевизионной малых и средних форм	239120,76	239120,76	-	-	-	353,05
22-3403-60-4/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических студий: радиовещательной концертной или телевизионной больших форм	274793,59	274793,59	-	-	-	394,45
22-3403-60-5/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических залов, количество мест до 650	290411,80	290411,80	-	-	-	333,5
22-3403-60-6/1	Акустические измерения вещательных и телевизионных студий и залов, измерения акустических залов, количество мест свыше 650	318451,56	318451,56	-	-	-	365,7

Таблица 22-3403-61. Радиостанция цветного телевидения однопрограммная, ДМВ диапазона

Состав работ:

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
22-3403-61-1/1	Установка радиостанции цветного телевидения однопрограммной, ДМВ диапазона, мощность 1,0 кВт (без стоимости материалов)	284442,49	284442,49	-	-	-	446,78

22-3403-61-2/1	Установка радиостанции цветного телевидения однопрограммной, ДМВ диапазона, мощность 0,5 кВт (без стоимости материалов)	170660,40	170660,40	-	-	-	268,06
----------------	---	-----------	-----------	---	---	---	--------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 22-3405-1. Электрические измерения

Состав работ:

Измеритель: кабель (1,2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
22-3405-1-1/1	Электрические измерения - комплекс измерений постоянным током смонтированных 2-х проводных магистральных линий связи	9691,64	9691,64	-	-	-	14,95
22-3405-1-2/1	Электрические измерения - комплекс измерений импульсным током смонтированных 2-х проводных линий связи	2982,04	2982,04	-	-	-	4,6
22-3405-1-3/1	Электрические измерения - измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне	15222,60	15221,80	0,80	0,01	-	21,85

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 22-1101-1. Уход за офисными телефонными аппаратами

22-1101-1-1/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Отдел 21. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2101-10. Оборудование системы радиосвязи тоннельного путепровода

22-2101-10-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-2101-11. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

22-2101-11-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2103-3. Техническое обслуживание модема

22-2103-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
22-2103-3-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01

Таблица 22-2103-4. Техническое обслуживание конвертора (оптоволоконно-витая пара)

22-2103-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01

Таблица 22-2103-5. Техническое обслуживание распаячной коробки оптоволоконной линии связи

22-2103-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 22-2103-6. Техническое обслуживание телефонного аппарата

22-2103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2103-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 22-2103-7. Техническое обслуживание мини-АТС

22-2103-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2103-7-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 22-2103-8. Техническое обслуживание радиостанции

22-2103-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2103-8-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 22-2103-22. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи, техническое обслуживание

22-2103-22-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1

Таблица 22-2103-23. Блок ретранслятора системы радиосвязи, техническое обслуживание

22-2103-23-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,35
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,18

Таблица 22-2103-24. Грозозащитник системы радиосвязи, техническое обслуживание

22-2103-24-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1

Таблица 22-2103-25. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи, техническое обслуживание

22-2103-25-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,25
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12

Таблица 22-2103-26. Носимая радиостанция типа GP-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание

22-2103-26-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
----------------	-------------	----------------------------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,15
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,036
Таблица 22-2103-27. Излучающий кабель типа МП-С-17F системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-27-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,37
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 22-2103-28. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-28-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,044
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,35
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,072
Таблица 22-2103-29. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-29-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,25
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12
Таблица 22-2103-30. Пульт управления "Centro plus" системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-30-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,024
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,15
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,06
Таблица 22-2103-31. Нагрузка согласования, коаксиальная (KM111) системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-31-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1,25
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,96
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
Таблица 22-2103-32. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи, техническое обслуживание				
22-2103-32-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
Таблица 22-2103-33. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720), техническое обслуживание				
22-2103-33-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 22-2103-34. Диспетчерский пульт типа "Спрут", техническое обслуживание				
22-2103-34-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
Таблица 22-2103-35. Техническое обслуживание вторичных стрелочных часов				
22-2103-35-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,004
22-2103-35-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,004
Таблица 22-2103-36. Техническое обслуживание трансивера				
22-2103-36-1/1	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,01
22-2103-36-2/1	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,01
Таблица 22-2103-37. Техническое обслуживание IP-шлюза				
22-2103-37-1/1	22.1-17-297	Пылесосы ручные аккумуляторные, расход до 1 м3/мин, емкость 2,5 А*ч, напряжение 12 В	маш.-ч	0,2
Таблица 22-2103-38. Техническое обслуживание патч-панели				
22-2103-38-4/1	22.1-17-297	Пылесосы ручные аккумуляторные, расход до 1 м3/мин, емкость 2,5 А*ч, напряжение 12 В	маш.-ч	0,04
22-2103-38-5/1	22.1-17-297	Пылесосы ручные аккумуляторные, расход до 1 м3/мин, емкость 2,5 А*ч, напряжение 12 В	маш.-ч	0,09
22-2103-38-6/1	22.1-17-297	Пылесосы ручные аккумуляторные, расход до 1 м3/мин, емкость 2,5 А*ч, напряжение 12 В	маш.-ч	0,14
Таблица 22-2103-39. Техническое обслуживание телекоммуникационного шкафа				
22-2103-39-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,036
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,051

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2201-64. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-2201-64-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2201-65. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"				
22-2201-65-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2201-66. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"				
22-2201-66-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 22-2201-67. Блок питания типа БРП-12-01Л				
22-2201-67-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2201-68. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"				
22-2201-68-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 22-2201-69. Оповещатель речевой типа E90-W				
22-2201-69-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 22-2201-70. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR				
22-2201-70-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2201-71. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD				
22-2201-71-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2201-71-2/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2201-71-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2201-72. Клавиатура типа "С 2000-К"				
22-2201-72-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
Таблица 22-2201-74. Щит пожарной сигнализации "ESA"				
22-2201-74-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 22-2201-75. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)				
22-2201-75-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 22-2201-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"				
22-2201-76-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2201-77. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)				
22-2201-77-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
Таблица 22-2201-78. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"				
22-2201-78-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2201-79. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"				
22-2201-79-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2201-80. Технический осмотр приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), громкоговоритель рупорный - ежемесячный				
22-2201-80-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
22-2201-80-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2201-80-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
22-2201-80-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
22-2201-80-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
Таблица 22-2201-81. Технический осмотр приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000				
22-2201-81-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2201-81-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
Таблица 22-2201-82. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"				
22-2201-82-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 22-2201-83. Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"

22-2201-83-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 22-2201-84. Технический осмотр прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"

22-2201-84-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 22-2201-85. Технический осмотр модуля речевого оповещения "Рупор-200"

22-2201-85-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 22-2201-86. Технический осмотр блоков защиты на базе оборудования С2000

22-2201-86-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2201-86-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Таблица 22-2201-87. Технический осмотр приборов панели пожарной сигнализации

22-2201-87-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2201-87-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
22-2201-87-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Таблица 22-2201-88. Технический осмотр комбинированного усилителя Roxton-480

22-2201-88-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12

Таблица 22-2201-92. Технический осмотр светового настенного указателя

22-2201-92-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2201-92-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 22-2201-93. Технический осмотр светозвукового настенного пожарного оповещателя

22-2201-93-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2201-93-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2203-1. Техническое обслуживание информационного электронного светового табло и электрического счетчика трехфазного

22-2203-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
22-2203-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 22-2203-2. Техническое обслуживание технических средств систем видеонаблюдения

22-2203-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2203-2-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2203-2-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 22-2203-68. Извещатели тепловые типа ИП, техническое обслуживание

22-2203-68-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,013
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,013
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 22-2203-69. Извещатель дымовой ИП, техническое обслуживание

22-2203-69-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,013
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 22-2203-70. Термошкаф, техническое обслуживание

22-2203-70-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 22-2203-71. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!", техническое обслуживание

22-2203-71-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 22-2203-72. Извещатель магнитоконтактный типа СМК, техническое обслуживание				
22-2203-72-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,013
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 22-2203-73. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5, техническое обслуживание				
22-2203-73-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,128
Таблица 22-2203-74. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-3", техническое обслуживание				
22-2203-74-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 22-2203-75. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П", техническое обслуживание				
22-2203-75-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-76. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т", техническое обслуживание				
22-2203-76-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-77. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С", техническое обслуживание				
22-2203-77-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-2203-78. Блок питания типа БРП-12-01Л, техническое обслуживание				
22-2203-78-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-79. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель", техническое обслуживание				
22-2203-79-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-80. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR", техническое обслуживание				
22-2203-80-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
Таблица 22-2203-81. Оповещатель речевой типа E90-W, техническое обслуживание				
22-2203-81-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
Таблица 22-2203-82. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W), техническое обслуживание				
22-2203-82-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
Таблица 22-2203-83. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR, техническое обслуживание				
22-2203-83-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-2203-84. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD, техническое обслуживание				
22-2203-84-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2203-84-2/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-2203-84-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-85. Клавиатура типа "С 2000-К", техническое обслуживание				
22-2203-85-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-2203-87. Щит пожарной сигнализации "ESA", техническое обслуживание				
22-2203-87-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,262
Таблица 22-2203-88. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)				
22-2203-88-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 22-2203-89. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А", техническое обслуживание				
22-2203-89-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-90. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП), техническое обслуживание				
22-2203-90-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1
Таблица 22-2203-91. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1", техническое обслуживание				
22-2203-91-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-2203-92. Устройство локализации коротких замыканий, техническое обслуживание				
22-2203-92-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-2203-93. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК", техническое обслуживание				
22-2203-93-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-2203-94. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981, техническое обслуживание				
22-2203-94-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 22-2203-95. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424, техническое обслуживание				
22-2203-95-1/1	21.1-6-143	Эмаль, марка ПФ-1245 (белая), пентафталевая	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-16	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 22-2203-96. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США), техническое обслуживание				
22-2203-96-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 22-2203-97. Извещатель пожарный ручной "FP-2", техническое обслуживание				
22-2203-97-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 22-2203-98. Извещатель пожарный ручной тип WR7, техническое обслуживание				
22-2203-98-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 22-2203-99. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513", техническое обслуживание				
22-2203-99-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 22-2203-100. Обслуживание системы передачи сообщений о пожаре на диспетчерский пункт "01"				
22-2203-100-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
Таблица 22-2203-101. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка приборов управления контроля и оповещения				
22-2203-101-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
22-2203-101-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
22-2203-101-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0015
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 22-2203-102. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка извещателя

22-2203-102-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,005
22-2203-102-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,005

Таблица 22-2203-103. Техническое обслуживание и регулировка систем автоматической охранной и пожарной сигнализации зданий отрасли "Образование". Техническое обслуживание и регулировка светового настенного указателя (табло)

22-2203-103-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02

Таблица 22-2203-104. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000

22-2203-104-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-104-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,006
22-2203-104-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
22-2203-104-4/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
22-2203-104-5/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
22-2203-104-6/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
22-2203-104-7/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2203-104-8/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2203-104-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-104-10/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
22-2203-104-11/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
22-2203-104-12/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Таблица 22-2203-105. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, устройство коммутационное типа "УК-ВК"

22-2203-105-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 22-2203-106. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

22-2203-106-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
22-2203-106-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,001
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,002
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,001
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,001

Таблица 22-2203-107. Техническое обслуживание приборов системы охранно-пожарной сигнализации, резервированный источник питания "РИП-24"

22-2203-107-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 22-2203-108. Техническое обслуживание приборов системы автоматического речевого пожарного оповещения типа РЕЧОР

22-2203-108-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2203-108-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 22-2203-109. Техническое обслуживание приборов системы оповещения

22-2203-109-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
22-2203-109-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 22-2203-110. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на базе блока П-166Ц БУУ-02

22-2203-110-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
22-2203-110-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33

Таблица 22-2203-111. Техническое обслуживание системы оповещения о чрезвычайных ситуациях беспроводного типа на базе блока БСМС-VT

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-2203-111-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
22-2203-111-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36

Таблица 22-2203-112. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", пультовая станция

22-2203-112-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
22-2203-112-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3

Таблица 22-2203-113. Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место

22-2203-113-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
22-2203-113-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 22-2203-114. Техническое обслуживание антенно-фидерного оборудования программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

22-2203-114-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
-----------------	------------	---	--------	-----

Таблица 22-2203-115. Техническое обслуживание аспирационного дымового извещателя ASD 535 - ежемесячное

22-2203-115-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,05

Таблица 22-2203-116. Проверка работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления - ежеквартальная

22-2203-116-1/1	22.1-17-277	Устройства для проверки дымовых и тепловых извещателей в комплекте с капсулой дыма, зарядным устройством и аккумуляторной батареей	маш.-ч	0,03
	22.1-17-279	Манометры дифференциальные карманные	маш.-ч	0,03
	22.1-17-280	Анемометры с крыльчаткой и сенсором влажности карманные	маш.-ч	0,01
	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03

Таблица 22-2203-117. Проверка работоспособности систем противопожарной защиты

22-2203-117-1/1	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03
-----------------	-------------	--	--------	------

Таблица 22-2203-118. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа "Сонар"

22-2203-118-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,04
22-2203-118-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,04
22-2203-118-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,005
22-2203-118-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 22-2203-119. Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг", объектовая станция

22-2203-119-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
22-2203-119-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025

Таблица 22-2203-120. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15

22-2203-120-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-120-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,04
22-2203-120-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,02

Таблица 22-2203-121. Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400

22-2203-121-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
22-2203-121-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,03
22-2203-121-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,03
22-2203-121-4/1	21.26-2-22	Картридж фильтра тонкой очистки для извещателей типа VLC, VLF, VLP, VLS	шт.	1

Таблица 22-2203-122. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", станция "Integral IP MX"

22-2203-122-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
22-2203-122-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,02
22-2203-122-3/1	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,01

Таблица 22-2203-123. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", протокольный принтер станции

22-2203-123-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
-----------------	-----------	--------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 22-2203-124. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", пульт "Integral MAP"				
22-2203-124-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
Таблица 22-2203-125. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", панель индикации установок пожаротушения				
22-2203-125-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
22-2203-125-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
22-2203-125-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
Таблица 22-2203-126. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ				
22-2203-126-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-126-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 22-2203-127. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД"				
22-2203-127-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
22-2203-127-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-127-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
Таблица 22-2203-128. Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного ИП 212-41М "ДИП-41М"				
22-2203-128-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 22-2203-129. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", бокс пожаротушения (БПТ)				
22-2203-129-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,1
22-2203-129-2/1	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
Таблица 22-2203-130. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации "Integral IP", модули ввода-вывода				
22-2203-130-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
22-2203-130-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
22-2203-130-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
22-2203-130-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
22-2203-130-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
22-2203-130-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
Таблица 22-2203-131. Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Нота 2"				
22-2203-131-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 22-2203-132. Техническое обслуживание модуля речевого оповещения "Рупор-200"				
22-2203-132-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
Таблица 22-2203-133. Техническое обслуживание блоков защиты на базе оборудования С2000				
22-2203-133-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
22-2203-133-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-133-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
Таблица 22-2203-134. Техническое обслуживание комбинированного усилителя Roxton-480				
22-2203-134-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
Таблица 22-2203-135. Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch				
22-2203-135-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-2203-135-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
22-2203-135-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
22-2203-135-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 22-2203-136. Техническое обслуживание пульта настенного типа MAP				
22-2203-136-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
22-2203-136-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 22-2203-137. Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения				
22-2203-137-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
22-2203-137-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
22-2203-137-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 22-2203-138. Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала				
22-2203-138-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
22-2203-138-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
Таблица 22-2203-139. Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения				
22-2203-139-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
22-2203-139-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
22-2203-139-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
Таблица 22-2203-140. Техническое обслуживание блока акустического оповещения БАО-300 V60M				
22-2203-140-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,08
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,13
22-2203-140-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,08
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,17
Таблица 22-2203-141. Техническое обслуживание мультисенсорного извещателя				
22-2203-141-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0009
	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
22-2203-141-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0009
	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
Таблица 22-2203-142. Техническое обслуживание мастер-станции системы экстренной связи				
22-2203-142-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0018
Таблица 22-2203-143. Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи				
22-2203-143-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0036
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,015
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,027
22-2203-143-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0009
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,01
Таблица 22-2203-144. Техническое обслуживание блока расширения системы экстренной связи				
22-2203-144-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0016
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,018
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,04
22-2203-144-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,01
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,01
Таблица 22-2203-145. Техническое обслуживание базовой вызывной станции				
22-2203-145-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0026
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002
22-2203-145-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0026

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-2203-145-3/1	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0016
22-2203-145-4/1	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0016
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002

Таблица 22-2203-146. Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов				
22-2203-146-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0007
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002
22-2203-146-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0002
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,001
22-2203-146-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0007
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,002

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2301-1. Технический осмотр камеры видеонаблюдения внутренней установки купольной

22-2301-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0008
22-2301-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0008
22-2301-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0008

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2303-1. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения внутренней установки типа SND

22-2303-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-11	Средство аэрозольное на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	0,015
22-2303-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-11	Средство аэрозольное на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	0,015

Таблица 22-2303-2. Техническое обслуживание сетевой камеры видеонаблюдения наружной установки типа SNV

22-2303-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-11	Средство аэрозольное на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	0,02
22-2303-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-11	Средство аэрозольное на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	0,02

Отдел 24. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы рекламно-информационного комплекса

Раздел 1. Осмотр

Таблица 22-2401-1. Технический осмотр центрального сервера обработки данных системы управления контентом и видеоконтроллера

22-2401-1-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
22-2401-1-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01

Таблица 22-2401-2. Технический осмотр источника бесперебойного питания, выходная мощность 6000 ВА

22-2401-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 22-2401-3. Технический осмотр приборов интерактивного навигатора помещений

22-2401-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
22-2401-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
22-2401-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
22-2401-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 22-2403-1. Техническое обслуживание контроллера видеостены

22-2403-1-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,04

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации

Раздел 1. Ремонт

Таблица 22-3101-38. Текущий ремонт телефонных аппаратов

22-3101-38-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
----------------	------------	--	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3101-38-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3101-38-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3101-39. Текущий ремонт мини-АТС				
22-3101-39-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3101-39-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,056
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 22-3101-40. Текущий ремонт радиостанции				
22-3101-40-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3101-40-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3101-53. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи				
22-3101-53-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,072
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
Таблица 22-3101-54. Блок ретранслятора системы радиосвязи				
22-3101-54-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,24
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,24
Таблица 22-3101-55. Грозозащитник системы радиосвязи				
22-3101-55-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00065
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,072
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
Таблица 22-3101-56. Блок питания для радиостанции типа HPN4001 системы радиосвязи				
22-3101-56-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,25
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12
Таблица 22-3101-57. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи				
22-3101-57-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,37
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 22-3101-58. Устройство ввода сигнала в систему типа УВСС-4/5 системы радиосвязи				
22-3101-58-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,11
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,35
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,12
Таблица 22-3101-59. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи				
22-3101-59-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,3
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,6
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,24
Таблица 22-3101-60. Пульт управления "Centro Plus" системы радиосвязи				
22-3101-60-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,032
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,15
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,072
Таблица 22-3101-61. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи				
22-3101-61-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1,25
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,96
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
Таблица 22-3101-62. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)				
22-3101-62-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 22-3101-63. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

22-3101-63-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
22-3101-63-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01

Таблица 22-3101-64. Информатор телефонный С2000-ИТ

22-3101-64-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,03
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,03
	21.1-20-1	Бязь	м2	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Таблица 22-3101-65. Текущий ремонт телекоммуникационного шкафа

22-3101-65-1/1	21.1-4-50	Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А	л	0,02
	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,15
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012

Раздел 2. Замена

Таблица 22-3102-1. Аналоговые телефонные аппараты

22-3102-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 22-3102-2. Боксы кабельные телефонные

22-3102-2-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,3
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 22-3102-3. Кроссовые панели на 100 пар

22-3102-3-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,15

Таблица 22-3102-4. Муфты соединительные полиэтиленовые

22-3102-4-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 22-3102-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат"

22-3102-5-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16

Таблица 22-3102-6. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"

22-3102-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-7. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"

22-3102-7-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 22-3102-8. Телефонный аппарат "ТАК-64"

22-3102-8-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 22-3102-9. Телефонный аппарат "ТАС-М"

22-3102-9-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 22-3102-10. Цифровой телефонный аппарат

22-3102-10-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 22-3102-11. Цифровые автокорректируемые часы

22-3102-11-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 22-3102-12. Антенна на диапазон 148-173 МГц или 430-470 МГц системы радиосвязи

22-3102-12-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-17. Излучающий кабель MIL-C-17F системы радиосвязи

22-3102-17-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-19. Источник аварийного ввода резерва Power Vision Pro 2 кВА системы радиосвязи

22-3102-19-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,71
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-21. Нагрузка согласования коаксиальная (KM111) системы радиосвязи

22-3102-21-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-22. Мобильная радиостанция типа GM-340 системы радиосвязи

22-3102-22-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-23. Панель приемно-контрольная MCU 211-48 (RAK 02, IOV 81, MDI 81, OCD 71, RAL 720)

22-3102-23-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3102-24. Диспетчерский пульт типа "Спрут"

22-3102-24-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025

Таблица 22-3102-25. Информатор телефонный С2000-ИТ

22-3102-25-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,03
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 22-3102-26. Замена хомутов

22-3102-26-1/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
22-3102-26-2/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3103-13. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях

22-3103-13-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
22-3103-13-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
22-3103-13-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78
22-3103-13-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25
22-3103-13-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4

Таблица 22-3103-14. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам

22-3103-14-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
22-3103-14-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
22-3103-14-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 22-3103-37. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13

22-3103-37-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,81
22-3103-37-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-37-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-37-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,82
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,06
22-3103-37-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,88
22-3103-37-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,91
22-3103-37-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,48
22-3103-37-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41
22-3103-37-11/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
22-3103-37-13/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,82

Таблица 22-3103-38. Оборудование станции АМТС-3

22-3103-38-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-38-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-38-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-38-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1
22-3103-38-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5

Таблица 22-3103-43. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях

22-3103-43-2/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	7,22
22-3103-43-3/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	17,68
22-3103-43-4/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	31,36
22-3103-43-5/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	48,28
22-3103-43-6/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	68,45
22-3103-43-7/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	91,8
22-3103-43-8/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	118,4
22-3103-43-10/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	3,82
22-3103-43-11/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8,68
22-3103-43-12/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	14,54
22-3103-43-13/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	21,42
22-3103-43-14/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	29,32
22-3103-43-15/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	38,25
22-3103-43-16/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	48,2
22-3103-43-17/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	59,16
22-3103-43-18/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	71,15
22-3103-43-19/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	84,15

Таблица 22-3103-48. Настройка телемеханики на кабельных линиях

22-3103-48-1/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	12,5
22-3103-48-2/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	18,75
22-3103-48-3/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	25
22-3103-48-4/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	31,25
22-3103-48-5/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	40

Таблица 22-3103-61. Настройка каналов

22-3103-61-2/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	9,75
22-3103-61-3/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	10,94

Таблица 22-3103-65. Установка электрочасов вторичных для помещений

22-3103-65-1/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02

Таблица 22-3103-66. Прокладка волоконно-оптических кабелей

22-3103-66-1/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5x150 мм	100 шт.	0,03
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,003

Таблица 22-3103-67. Подключение разъемов

22-3103-67-1/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5x150 мм	100 шт.	0,1
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,01
22-3103-67-2/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5x150 мм	100 шт.	0,2
	21.21-5-2	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У153 У3,5	1000 шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 22-3103-68. Разделка волоконно-оптического кабеля

22-3103-68-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,02
	21.14-1-22	Маркер номерной для идентификации кабелей и проводов, тип МК1 -2,5 мм	1000 шт.	0,004
	21.14-1-23	Адаптеры оптические проходные, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скалывателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,23
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,1
22-3103-68-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
	21.14-1-22	Маркер номерной для идентификации кабелей и проводов, тип МК1 -2,5 мм	1000 шт.	0,004
	21.14-1-23	Адаптеры оптические проходные, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скалывателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,23
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,1
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
22-3103-68-3/1	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,02
	21.1-25-1177	Клей для монтажа оптических разъемов (компаунд эпоксидный оптический)	кг	0,004
	21.14-1-22	Маркер номерной для идентификации кабелей и проводов, тип МК1 -2,5 мм	1000 шт.	0,004
	21.14-1-23	Адаптеры оптические проходные, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.14-1-24	Разъемы (коннекторы), оптические, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,1
22-3103-68-4/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
	21.1-25-1177	Клей для монтажа оптических разъемов (компаунд эпоксидный оптический)	кг	0,004
	21.14-1-22	Маркер номерной для идентификации кабелей и проводов, тип МК1 -2,5 мм	1000 шт.	0,004
	21.14-1-23	Адаптеры оптические проходные, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.14-1-24	Разъемы (коннекторы), оптические, симплексные, корпус из пластика	шт.	4
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,1

Таблица 22-3103-69. Измерение затухания на волоконно-оптическом кабеле

22-3103-69-1/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,1
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скалывателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,25
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,49
22-3103-69-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,004
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 х 213 мм	10 шт.	0,4
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скалывателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,25
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,45
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,49
22-3103-69-3/1	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,49
22-3103-69-4/1	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,45

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения
Раздел 1. Ремонт
Таблица 22-3201-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения

22-3201-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3201-1-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 22-3201-39. Извещатели тепловые типа ИП

22-3201-39-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 22-3201-40. Извещатель дымовой ИП

22-3201-40-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 22-3201-41. Термошкаф

22-3201-41-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 22-3201-42. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"				
22-3201-42-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,129
Таблица 22-3201-43. Извещатель магнитоконтактный типа СМК				
22-3201-43-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 22-3201-44. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5				
22-3201-44-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,307
Таблица 22-3201-45. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-З"				
22-3201-45-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3201-46. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"				
22-3201-46-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-47. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"				
22-3201-47-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-48. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"				
22-3201-48-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3201-49. Блок питания типа БРП-12-01.1				
22-3201-49-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-50. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"				
22-3201-50-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3201-51. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"				
22-3201-51-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,87
Таблица 22-3201-52. Оповещатель речевой типа E90-W				
22-3201-52-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,8
Таблица 22-3201-53. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR				
22-3201-53-1/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3201-54. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD				
22-3201-54-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3201-54-2/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3201-54-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3201-55. Клавиатура типа "С 2000-К"				
22-3201-55-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-56. Блок индикации типа "С 2000-БИ"				
22-3201-56-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,003
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 22-3201-57. Щит пожарной сигнализации "ЕСА"				
22-3201-57-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,368
Таблица 22-3201-58. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"				
22-3201-58-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,012
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-59. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)				
22-3201-59-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,12
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
Таблица 22-3201-60. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"				
22-3201-60-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 22-3201-61. Устройство локализации коротких замыканий				
22-3201-61-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3201-62. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"				
22-3201-62-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3201-63. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981				
22-3201-63-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 22-3201-64. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424				
22-3201-64-1/1	21.1-6-143	Эмаль, марка ПФ-1245 (белая), пентафталева	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-16	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 22-3201-65. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)				
22-3201-65-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 22-3201-66. Извещатель пожарный ручной "FP-2"				
22-3201-66-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,025
Таблица 22-3201-67. Извещатель пожарный ручной тип WR7				
22-3201-67-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 22-3201-68. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"				
22-3201-68-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	м	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 22-3201-69. Текущий ремонт блока акустического оповещения БАО-300 V60M				
22-3201-69-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
Раздел 2. Замена				
Таблица 22-3202-63. Извещатели тепловые типа ИП				
22-3202-63-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 22-3202-65. Термошкаф				
22-3202-65-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,127
Таблица 22-3202-66. Звуковое табло оповещения "Газ! Уходи!", "Газ! Не входи!"				
22-3202-66-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,125
Таблица 22-3202-67. Извещатель магнитоконтактный типа СМК				
22-3202-67-1/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 22-3202-68. Кабель экранированный типа САВ 4*1.5				
22-3202-68-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,319
Таблица 22-3202-69. Оповещатель пожарный звуковой типа "Гамма-З"				
22-3202-69-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3202-70. Прибор управления пожарный (ПУ 2) типа "Гамма-П"				
22-3202-70-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-71. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемое типа УСПП 01041-8-1 "Гамма-Т"				
22-3202-71-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-72. Оповещатель пожарный световой типа "Гамма-С"				
22-3202-72-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3202-73. Блок питания типа БРП-12-01Л				
22-3202-73-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
Таблица 22-3202-74. Оповещатель охранно-пожарный звуковой типа "Свирель"				
22-3202-74-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-75. Оповещатель речевой рупорный типа "ST-H15SR"				
22-3202-75-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,32
Таблица 22-3202-76. Оповещатель речевой типа E90-W				
22-3202-76-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,33
Таблица 22-3202-77. Коробка установочная наружная для оповещателей Wheelock типа WBB-R(W)				
22-3202-77-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,51
Таблица 22-3202-78. Панель центральная пожарного оповещения типа Safe Path SAPE-1-AR				
22-3202-78-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
Таблица 22-3202-79. Извещатель оптический дымовой с цоколем и изолятором типа SSD				
22-3202-79-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3202-79-2/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
22-3202-79-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-80. Клавиатура типа "С 2000-К"				
22-3202-80-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
Таблица 22-3202-81. Блок индикации типа "С 2000-БИ"				
22-3202-81-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,003
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 22-3202-82. Устройство выносное оптической сигнализации (ВУОС)				
22-3202-82-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
Таблица 22-3202-83. Устройство сигнально-пусковое пожарное адресуемого типа УСПП 01041-2-1 "Гамма-А"				
22-3202-83-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-84. Пульт охранно-пожарной сигнализации (ОПП)				
22-3202-84-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
Таблица 22-3202-85. Источник вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1"				
22-3202-85-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
Таблица 22-3202-86. Устройство локализации коротких замыканий				
22-3202-86-1/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 22-3202-87. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-ПК"				
22-3202-87-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 22-3202-88. Извещатель инфракрасный пассивный тип 9981				
22-3202-88-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 22-3202-89. Извещатель пожарный дымовой линейный тип 6424				
22-3202-89-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 22-3202-90. Извещатель пожарный тепловой тип "502" (Ademco, США)				
22-3202-90-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 22-3202-91. Извещатель пожарный ручной "FP-2"				
22-3202-91-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 22-3202-92. Извещатель пожарный ручной тип WR7

22-3202-92-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3202-93. Извещатель ручной с адресным модулем тип "FT 513"

22-3202-93-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 22-3202-95. Замена извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

22-3202-95-1/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,0039
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02

Таблица 22-3202-96. Замена комплектующих протокольного принтера станции пожарной сигнализации "Integral IP"

22-3202-96-1/1	21.26-2-24	Бумага (ролик) печатная для принтера протокольного станции "Integral IP MX, CX"	шт.	1
22-3202-96-2/1	21.26-2-23	Картридж с красящей лентой для принтера протокольного станции "Integral IP MX, CX"	шт.	1

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3203-1. Установка извещателей

22-3203-1-1/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
22-3203-1-2/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
22-3203-1-3/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
22-3203-1-4/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,01
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,00142
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
22-3203-1-5/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-25-97	Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2	кг	0,01
	21.21-5-365	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,00142
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
22-3203-1-6/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02

Таблица 22-3203-2. Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А "ДИП-34А"

22-3203-2-1/1	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	кг	0,0039
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,03
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01

Таблица 22-3203-3. Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи

22-3203-3-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,056
22-3203-3-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,056

Таблица 22-3203-4. Монтаж оповещателя охранно-пожарного

22-3203-4-1/1	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,03
22-3203-4-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2
	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03
22-3203-4-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	0,04
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
22-3203-4-4/1	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	0,04
22-3203-4-5/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	22.1-17-281	Шумомеры-анализаторы спектра с функцией измерения вибрации	маш.-ч	0,03
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,07

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 22-3301-1. Текущий ремонт технических средств систем видеонаблюдения

22-3301-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3303-1. Камеры видеонаблюдения

22-3303-1-1/1	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,4
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	40
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,87
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,19
22-3303-1-2/1	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,4
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	40
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,34
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,24

Таблица 22-3303-2. Регистратор домовый

22-3303-2-1/1	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	кг	0,034
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,005
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,21

Таблица 22-3303-3. Блок контроля датчиков (контроллер)

22-3303-3-1/1	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	кг	0,086
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,72

Таблица 22-3303-4. Устройство связи с согласующим устройством (вызывная панель)

22-3303-4-1/1	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	кг	0,172
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,01

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Раздел 3. Устройство

Таблица 22-3403-1. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

22-3403-1-1/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,00276
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,02
	21.7-5-90	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	5,88
22-3403-1-2/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,00226
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,03
	21.7-5-90	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	6
22-3403-1-3/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,00254
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,04
	21.7-5-90	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	6,2

Таблица 22-3403-2. Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

22-3403-2-1/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,002
	21.1-10-273	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6х7 оцинкованные, диаметр 19,5 мм	100 м	0,0236
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,004
	21.7-5-90	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	2,14

Таблица 22-3403-3. Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов

22-3403-3-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-10-180	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка Ст0	т	0,41
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,02
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,192
	21.1-10-223	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп № 12-40	т	0,002
	21.3-4-29	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т	0,007
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,005
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,85
	22.1-13-24	Полуавтоматы сварочные, номинальный ток 40-500 А	маш.-ч	8,9

Таблица 22-3403-6. Устройство каркасов акустических конструкций

22-3403-6-1/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,057
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3403-6-2/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,91
	21.1-10-192	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки более 80 мм	т	0,17
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,54
	21.1-10-210	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки более 70 мм	т	0,053
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,006
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,027
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,027
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,005
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,06
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,075
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,032
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,026
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,026
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,004
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,132
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,05
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,032
22-3403-6-4/1	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,053
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,053
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,009
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,38
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,207
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,032
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,079
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,079
22-3403-6-5/1	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,013
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,08
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,264
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	2,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,032
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,105
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,105
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,018
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,66
22-3403-6-6/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	т	0,0027
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0003
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,102
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,58
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,57
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,065
	21.1-10-192	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки более 80 мм	т	0,045
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,032
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40	т	0,155
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,012
22-3403-6-7/1	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,053
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,053
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,009
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,55
	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	т	0,035
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,006
	21.1-10-205	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс ширина полки 20-32 мм	т	0,12
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	2,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,66
22-3403-6-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	69,09
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,075
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,052
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,026
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,026
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3403-6-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,132
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,05
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,052
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,053
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,053
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,009
22-3403-6-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,38
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,207
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,052
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,079
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,079
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,013
22-3403-6-11/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,08
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,264
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	2,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,052
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	т	0,105
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,105
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,018
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,75

Таблица 22-3403-7. Заполнение каркасов

22-3403-7-1/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,13
22-3403-7-2/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,26
22-3403-7-3/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,13
22-3403-7-4/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,26

Таблица 22-3403-8. Оклейка стеклотканью

22-3403-8-1/1	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	105
	21.1-25-678	Клей резорциноформальдегидный, ФР-12	т	0,037
22-3403-8-2/1	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	105
	21.1-25-678	Клей резорциноформальдегидный, ФР-12	т	0,037
22-3403-8-3/1	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	252
22-3403-8-4/1	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	294
22-3403-8-5/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,13
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	252
22-3403-8-6/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,21
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	277
22-3403-8-7/1	21.1-14-30	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	0,26
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	294

Таблица 22-3403-9. Окраска поверхностей

22-3403-9-1/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	т	0,022
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,008
22-3403-9-2/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
22-3403-9-3/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	0,005
22-3403-9-4/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	т	0,023
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,009
22-3403-9-5/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
22-3403-9-6/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	0,005

Таблица 22-3403-10. Облицовка каркасов

22-3403-10-1/1	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,28
22-3403-10-2/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.1-9-77	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	м3	0,42
22-3403-10-3/1	21.1-25-238	Пластик бумажнослоистый декоративный, с печатным рисунком, толщина 2 мм	м2	103
22-3403-10-4/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17x600x1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердolistvenных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	105
22-3403-10-5/1	21.1-25-260	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе минерального волокна, класс звукопоглощения А, лицевая сторона окрашена краской на водной основе, толщина 12 мм	м2	103
22-3403-10-6/1	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,28
22-3403-10-7/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.1-9-77	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	м3	0,42
22-3403-10-8/1	21.1-25-238	Пластик бумажнослоистый декоративный, с печатным рисунком, толщина 2 мм	м2	103
22-3403-10-9/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17x600x1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердolistvenных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	105
22-3403-10-10/1	21.1-25-260	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе минерального волокна, класс звукопоглощения А, лицевая сторона окрашена краской на водной основе, толщина 12 мм	м2	103
22-3403-10-11/1	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3403-10-12/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.1-9-77	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	м3	0,42
22-3403-10-13/1	21.1-25-238	Пластик бумажнослоистый декоративный, с печатным рисунком, толщина 2 мм	м2	103
22-3403-10-14/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердolistvenных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	105
22-3403-10-15/1	21.1-25-260	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе минерального волокна, класс звукопоглощения А, лицевая сторона окрашена краской на водной основе, толщина 12 мм	м2	103
22-3403-10-16/1	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,28
22-3403-10-17/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.1-9-77	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	м3	0,42
22-3403-10-18/1	21.1-25-238	Пластик бумажнослоистый декоративный, с печатным рисунком, толщина 2 мм	м2	103
22-3403-10-19/1	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,095
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердolistvenных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	105
22-3403-10-20/1	21.1-25-260	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе минерального волокна, класс звукопоглощения А, лицевая сторона окрашена краской на водной основе, толщина 12 мм	м2	103

Таблица 22-3403-11. Устройство каркаса подвесного потолка

22-3403-11-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,04
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,18
	21.7-12-1	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	2500
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,64
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,55
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,12

Таблица 22-3403-12. Устройство подвесных потолков

22-3403-12-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,148
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	107,64
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,35
22-3403-12-2/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,105
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,7
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	76,36
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,35

Таблица 22-3403-13. Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими

22-3403-13-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1,21
	21.1-11-84	Покровки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,025
	21.7-12-1	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	2500
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,84
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25,34
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,35
22-3403-13-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,6
	21.1-11-84	Покровки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,025
	21.7-12-1	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	2500
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,41
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	71,4
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,35
22-3403-13-3/1	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,07
	21.7-12-1	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	2500
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,49
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30,19

Таблица 22-3403-14. Устройство экранирования помещений листами

22-3403-14-1/1	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,005
22-3403-14-2/1	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,005
22-3403-14-3/1	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,005
22-3403-14-4/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,0031
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0005
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0,004
	21.1-15-277	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БрОФ 6,5-0,15, твердые, ширина 10-300 мм, толщина 0,3-0,7 мм	т	0,004
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,006
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,003
22-3403-14-5/1	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,005
22-3403-14-6/1	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,01
22-3403-14-7/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,006
22-3403-14-8/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,006
22-3403-14-9/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,006
22-3403-14-10/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3403-21-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,5
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,69
22-3403-21-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	41
22-3403-21-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	66,56
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,69

Таблица 22-3403-22. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт

22-3403-22-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	241
----------------	-----------	---	--------	-----

Таблица 22-3403-23. Конденсаторы

22-3403-23-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
22-3403-23-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12
22-3403-23-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62
22-3403-23-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62

Таблица 22-3403-24. Дроссели и трансформаторы

22-3403-24-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
22-3403-24-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,56
22-3403-24-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69
22-3403-24-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,56
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,69

Таблица 22-3403-25. Ретрансляторы

22-3403-25-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 22-3403-26. Радиостанции УКВ ЧМ вещания

22-3403-26-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	37,75
----------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 22-3403-27. Станции телевизионные

22-3403-27-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	53,38
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,69
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	5,25

Таблица 22-3403-32. Стенды водоохлаждения

22-3403-32-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,12
22-3403-32-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,5
22-3403-32-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,5

Таблица 22-3403-33. Электродистилляторы

22-3403-33-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,62
----------------	-----------	---	--------	------

Таблица 22-3403-34. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)

22-3403-34-7/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,34
22-3403-34-8/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,38
22-3403-34-9/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,76
22-3403-34-10/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,06
22-3403-34-11/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,3

Таблица 22-3403-35. Аппаратура стоечного и шкафного типа

22-3403-35-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,56
22-3403-35-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,62
22-3403-35-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,5
22-3403-35-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,44
22-3403-35-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,19
22-3403-35-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,31
22-3403-35-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,31

Таблица 22-3403-38. Аппаратура консольного типа

22-3403-38-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
22-3403-38-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81
22-3403-38-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44

Таблица 22-3403-40. Аппаратура цветного телевидения

22-3403-40-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
22-3403-40-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
22-3403-40-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
22-3403-40-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
22-3403-40-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
22-3403-40-11/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
22-3403-40-12/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
22-3403-40-13/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
22-3403-40-14/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39
22-3403-40-15/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
22-3403-40-16/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
22-3403-40-17/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
22-3403-40-18/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09
22-3403-40-19/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
22-3403-40-20/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
22-3403-40-21/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
22-3403-40-22/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
22-3403-40-23/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01

Таблица 22-3403-41. Станционное оборудование

22-3403-41-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,94
22-3403-41-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,88
22-3403-41-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,62
22-3403-41-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,81
22-3403-41-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,44
22-3403-41-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,44
22-3403-41-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,12
22-3403-41-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,88
22-3403-41-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5
22-3403-41-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,5
22-3403-41-11/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,25
22-3403-41-12/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,38
22-3403-41-13/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,44
22-3403-41-14/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,25
22-3403-41-15/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,44
22-3403-41-16/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,12
22-3403-41-17/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
22-3403-41-18/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,81
22-3403-41-19/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,31
22-3403-41-20/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,5
22-3403-41-21/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,5
22-3403-41-22/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,94
22-3403-41-23/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
22-3403-41-24/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,75
22-3403-41-25/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,81
22-3403-41-26/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
22-3403-41-27/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,19
22-3403-41-28/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,31

Таблица 22-3403-42. Станционное оборудование

22-3403-42-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,94
22-3403-42-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88
22-3403-42-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,69
22-3403-42-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,38
22-3403-42-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,25
22-3403-42-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,38
22-3403-42-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,19
22-3403-42-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10
22-3403-42-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,88
22-3403-42-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,75
22-3403-42-13/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,44

Таблица 22-3403-49. Телевидение

22-3403-49-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,62
22-3403-49-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75

Таблица 22-3403-50. Антенные устройства

22-3403-50-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,561
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,04
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,36
22-3403-50-4/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,02
22-3403-50-5/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,0618
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0016
	21.14-1-2	Стяжки винтовые (талрепы)	шт.	4
	21.14-1-3	Зажим для троса винтовой канатный оцинкованный, диаметр 14-16 мм	шт.	8
22-3403-50-6/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,01
22-3403-50-7/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,0103

Таблица 22-3403-51. Антенные устройства для приема ТВ сигнала со спутника

22-3403-51-3/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,75
22-3403-51-4/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,38
22-3403-51-5/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,5
22-3403-51-6/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,75
22-3403-51-7/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,38
22-3403-51-8/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	8,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 22-3403-52. Разные устройства				
22-3403-52-1/1	21.1-11-124	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 5,0х70 мм	кг	0,0235
22-3403-52-2/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,0103
22-3403-52-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,0103
22-3403-52-4/1	21.1-11-124	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 5,0х70 мм	кг	0,0235
22-3403-52-5/1	21.1-11-124	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 5,0х70 мм	кг	0,0235
22-3403-52-6/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0002
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,21

Таблица 22-3403-55. Разные работы

22-3403-55-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,005
22-3403-55-2/1	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,005

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 22-3405-1. Электрические измерения

22-3405-1-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,16
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации**Раздел 3. Устройство****Таблица 22-3103-65. Установка электрочасов вторичных для помещений**

22-3103-65-1/1	4282720000	Часы электрические вторичные	шт.	П
----------------	------------	------------------------------	-----	---

Таблица 22-3103-66. Прокладка волоконно-оптических кабелей

22-3103-66-1/1	3572020000	Кабели волоконно-оптические	км	0,0102
----------------	------------	-----------------------------	----	--------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения**Раздел 3. Устройство****Таблица 22-3203-1. Установка извещателей**

22-3203-1-1/1	3431910000	Извещатели	шт.	П
22-3203-1-2/1	3431910000	Извещатели	шт.	П
22-3203-1-3/1	3431910000	Извещатели	шт.	П
22-3203-1-4/1	3431910000	Извещатели	шт.	П
22-3203-1-5/1	3431910000	Извещатели	шт.	П
22-3203-1-6/1	3431910000	Конструкция для установки извещателя	шт.	П

Таблица 22-3203-3. Установка кнопок вызова экстренной помощи, вызова персонала для оказания ситуационной помощи

22-3203-3-1/1	3464291000	Кнопки вызова экстренной помощи	компл.	1
22-3203-3-2/1	3464291000	Кнопки вызова экстренной помощи	компл.	1

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Сооружения связи, радиовещания и телевидения**Раздел 3. Устройство****Таблица 22-3403-12. Устройство подвесных потолков**

22-3403-12-1/1	5275220000	Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	П
	5271610000	Потолки подвесные реечные из алюминиевых профилей	м2	П
	5290904000	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг	т	0,181
22-3403-12-2/1	5275220000	Алюминиевые конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	П
	5271620000	Потолки подвесные панельные из алюминиевых профилей	м2	П
	5290904000	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг	т	0,215