

**СН-2012**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Департамент экономической политики**  
**и развития города Москвы**

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026**

**Глава 1**

**Здания**

**СН-2012.1-25**

**Сборник 25**  
**Подъемно-транспортное**  
**оборудование**

**Сборник нормативов**

Москва 2026

## Содержание

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                                                                                                                | 20 |
| Отдел 11. Санитарная эксплуатация .....                                                                                                                               | 28 |
| Раздел 1. Уборка .....                                                                                                                                                | 28 |
| Таблица 25-1101-1. Уборка балюстрады эскалатора.....                                                                                                                  | 28 |
| Таблица 25-1101-2. Уборка эскалатора в здании.....                                                                                                                    | 28 |
| Таблица 25-1101-3. Уборка лифтовых кабин панорамного типа .....                                                                                                       | 28 |
| Таблица 25-1101-4. Уборка лифтовых шахт панорамного типа.....                                                                                                         | 29 |
| Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемно-транспортное оборудование прерывного действия.....                                              | 29 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                              | 29 |
| Таблица 25-2103-1. Электрооборудование тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны .....                                                                          | 29 |
| Таблица 25-2103-2. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической.....                                                                        | 29 |
| Таблица 25-2103-3. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок .....              | 30 |
| Таблица 25-2103-4. Техническое обслуживание тали ручной грузоподъемностью до 500 кг .....                                                                             | 30 |
| Таблица 25-2103-5. Техническое обслуживание мостовых кранов и тали электрической.....                                                                                 | 30 |
| Таблица 25-2103-6. Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т .....                                                                | 31 |
| Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемно-транспортное оборудование - лифты и подъемники .....                                            | 31 |
| Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....                                                                                                          | 31 |
| Таблица 25-2302-1. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы .....                                                                    | 31 |
| Таблица 25-2302-2. Обследование металлоконструкций лебедки лифта с применением неразрушающих методов контроля.....                                                    | 32 |
| Таблица 25-2302-3. Обследование металлоконструкций, установленных в шахте лифта, с применением неразрушающих методов контроля.....                                    | 32 |
| Таблица 25-2302-4. Обследование металлоконструкций противовеса лифта с применением неразрушающих методов контроля.....                                                | 32 |
| Таблица 25-2302-5. Обследование металлоконструкций кабины лифта с применением неразрушающих методов контроля.....                                                     | 32 |
| Таблица 25-2302-6. Техническое освидетельствование лифта после выполнения модернизации .....                                                                          | 33 |
| Таблица 25-2302-7. Полное техническое освидетельствование лифта.....                                                                                                  | 33 |
| Таблица 25-2302-8. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта буфера .....                                                              | 33 |
| Таблица 25-2302-9. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ловителей .....                                                           | 33 |
| Таблица 25-2302-10. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены системы, шкафа, устройства управления .....                                          | 34 |
| Таблица 25-2302-11. Частичное техническое освидетельствование лифта после изменения электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления..... | 34 |
| Таблица 25-2302-12. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства.....                           | 34 |
| Таблица 25-2302-13. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов .....                                                                | 35 |
| Таблица 25-2302-14. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены канатоведающего шкива (КВШ) лебедки.....                                             | 35 |
| Таблица 25-2302-15. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ограничителя скорости.....                                               | 35 |
| Таблица 25-2302-16. Периодическое техническое освидетельствование лифта .....                                                                                         | 36 |
| Таблица 25-2302-17. Электроизмерительные работы на лифте .....                                                                                                        | 36 |
| Таблица 25-2302-18. Платформа подъемная для инвалидов без ограждения шахты.....                                                                                       | 36 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                              | 36 |
| Таблица 25-2303-1. Блоки управления и контроля лифта.....                                                                                                             | 36 |
| Таблица 25-2303-2. Приемно-передающее оборудование лифта.....                                                                                                         | 37 |
| Таблица 25-2303-3. Магистральное оборудование лифта .....                                                                                                             | 37 |
| Таблица 25-2303-4. Устройства безопасности лифта.....                                                                                                                 | 37 |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 25-2303-5. Блоки связи лифта.....                                                                                                                                                                        | 37 |
| Таблица 25-2303-6. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, подготовительные и заключительные операции при выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию..... | 38 |
| Таблица 25-2303-7. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вводное устройство (В.У.) .....                                                                             | 38 |
| Таблица 25-2303-8. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) .....                                                         | 39 |
| Таблица 25-2303-9. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, трансформатор .....                                                                                         | 39 |
| Таблица 25-2303-10. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, установка концевого выключателя (У.К.В.) .....                                                             | 40 |
| Таблица 25-2303-11. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.).....                                                                           | 40 |
| Таблица 25-2303-12. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта.....                                                    | 41 |
| Таблица 25-2303-13. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и рама лебедки .....                                                                              | 41 |
| Таблица 25-2303-14. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки .....                                                  | 42 |
| Таблица 25-2303-15. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограничитель скорости (О.С.).....                                                                          | 42 |
| Таблица 25-2303-16. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки .....                                                          | 43 |
| Таблица 25-2303-17. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" .....                                     | 43 |
| Таблица 25-2303-18. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение кабины .....                                                                                     | 43 |
| Таблица 25-2303-19. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, купе кабины.....                                                                                           | 44 |
| Таблица 25-2303-20. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска.....                                                            | 44 |
| Таблица 25-2303-21. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, устройство контроля слабины подъемных канатов (С.П.К.).....                                                | 45 |
| Таблица 25-2303-22. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) .....                                       | 45 |
| Таблица 25-2303-23. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К. ....                                              | 45 |
| Таблица 25-2303-24. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроразводка на кабине.....                                                                             | 46 |
| Таблица 25-2303-25. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства .....                                                    | 46 |
| Таблица 25-2303-26. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение) .....                                           | 47 |
| Таблица 25-2303-27. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук.....                                                                     | 48 |
| Таблица 25-2303-28. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, приказной пост (П.П.) .....                                                                                | 48 |
| Таблица 25-2303-29. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод Д.К. ....                                                                     | 49 |
| Таблица 25-2303-30. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно регулируемый электропривод дверей.....                                                            | 50 |
| Таблица 25-2303-31. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты.....                                                                                       | 51 |
| Таблица 25-2303-32. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограждение шахты .....                                                                                     | 52 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 25-2303-33. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса .....                                                                                     | 52 |
| Таблица 25-2303-34. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты .....                                                                                                                | 53 |
| Таблица 25-2303-35. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, компенсирующие цепи .....                                                                                                   | 54 |
| Таблица 25-2303-36. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки .....                                                                            | 55 |
| Таблица 25-2303-37. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта .....                                                                         | 56 |
| Таблица 25-2303-38. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.) .....                                                                                              | 57 |
| Таблица 25-2303-39. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.) .....                                                                                                  | 58 |
| Таблица 25-2303-40. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, указатель местонахождения кабины .....                                                                                      | 58 |
| Таблица 25-2303-41. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, подвеска противовеса .....                                                                                                  | 59 |
| Таблица 25-2303-42. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса .....                                                  | 59 |
| Таблица 25-2303-43. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, оборудование прямка .....                                                                                                   | 60 |
| Таблица 25-2303-46. Техническое обслуживание платформы подъемной для инвалидов, подготовительные и заключительные операции при выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию .....                                      | 60 |
| Таблица 25-2303-47. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) .....        | 61 |
| Таблица 25-2303-48. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, выключатель автоматический ..                              | 61 |
| Таблица 25-2303-49. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, концевые выключатели предельного подъема (опускания) ..... | 62 |
| Таблица 25-2303-50. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тормозное устройство .....                                 | 62 |
| Таблица 25-2303-51. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, основной электродвигатель .....                            | 63 |
| Таблица 25-2303-52. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, редуктор .....                                             | 63 |
| Таблица 25-2303-53. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, грузонесущее устройство .....                              | 63 |
| Таблица 25-2303-54. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тросовая передача .....                                    | 64 |
| Таблица 25-2303-55. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ловитель .....                                             | 64 |
| Таблица 25-2303-56. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, направляющие платформы .....                               | 64 |
| Таблица 25-2303-57. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, пост управления .....                                      | 65 |
| Таблица 25-2303-58. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, механизмы ограждений .....                                 | 65 |
| Таблица 25-2303-59. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, кромки и поверхность безопасности .....                    | 66 |
| Таблица 25-2303-60. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, шкаф управления (низковольтное комплектное устройство Н.К.У.) .....                                       | 66 |



|                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 25-2303-61. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, вводное устройство (В.У.) .....                                                    | 67 |
| Таблица 25-2303-62. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты (приказной пост, вызывной пост) .....                           | 67 |
| Таблица 25-2303-63. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта.....                                                                 | 68 |
| Таблица 25-2303-64. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, кабина лифта .....                                                                 | 68 |
| Таблица 25-2303-65. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, концевые выключатели крайних остановок.....                                        | 69 |
| Таблица 25-2303-66. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, направляющие и оборудование в шахте лифта.....                                     | 69 |
| Таблица 25-2303-67. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта .....                                                                 | 69 |
| Таблица 25-2303-68. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.).....                                            | 70 |
| Таблица 25-2303-69. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, противовес .....                                                                   | 70 |
| Таблица 25-2303-70. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.), низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.), трансформаторы ..... | 71 |
| Таблица 25-2303-71. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя .....                                                          | 72 |
| Таблица 25-2303-72. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, тормозное устройство (Т.У.) .....                                                              | 72 |
| Таблица 25-2303-73. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта.....                                        | 73 |
| Таблица 25-2303-74. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки.....                                                                    | 73 |
| Таблица 25-2303-75. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок.....                                               | 73 |
| Таблица 25-2303-76. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.) .....                                                             | 74 |
| Таблица 25-2303-77. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины .....                                                                         | 74 |
| Таблица 25-2303-78. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины и приказной пост (П.П.) .....                                                      | 75 |
| Таблица 25-2303-79. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска .....                                               | 75 |
| Таблица 25-2303-80. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) .....                                            | 75 |
| Таблица 25-2303-81. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине .....                                                                | 76 |
| Таблица 25-2303-82. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие устройства кабины лифта.....                                             | 76 |
| Таблица 25-2303-83. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение) .....                              | 77 |
| Таблица 25-2303-84. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук .....                                                                       | 77 |
| Таблица 25-2303-86. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины решетчатая, раздвижная типа "боствиг" .....                                       | 78 |
| Таблица 25-2303-87. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты .....                                                                          | 79 |
| Таблица 25-2303-88. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки .....                                               | 79 |
| Таблица 25-2303-89. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в шахте лифта .....                                          | 80 |

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Таблица 25-2303-90. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост .....                                                     | 80 |
| Таблица 25-2303-91. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка.....                                | 81 |
| Таблица 25-2303-92. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса .....             | 81 |
| Таблица 25-2303-93. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка .....                                              | 82 |
| Таблица 25-2303-94. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса.....                                  | 82 |
| Таблица 25-2303-95. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта.....                                                       | 83 |
| Таблица 25-2303-96. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные.....                                              | 83 |
| Таблица 25-2303-97. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с .....                                                                   | 84 |
| Таблица 25-2303-98. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, установка концевого выключателя .....                                   | 85 |
| Таблица 25-2303-99. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.).....                                       | 85 |
| Таблица 25-2303-100. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта.....               | 86 |
| Таблица 25-2303-101. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, редуктор, рама лебедки .....                                           | 86 |
| Таблица 25-2303-102. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок.....                       | 86 |
| Таблица 25-2303-103. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.).....                                      | 87 |
| Таблица 25-2303-104. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) .....                    | 87 |
| Таблица 25-2303-105. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, освещение кабины .....                                                 | 88 |
| Таблица 25-2303-106. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, двери кабины лифта.....                                                | 88 |
| Таблица 25-2303-107. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, купе кабины.....                                                       | 89 |
| Таблица 25-2303-108. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" ..... | 89 |
| Таблица 25-2303-109. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук.....                                 | 89 |
| Таблица 25-2303-110. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) .....   | 90 |
| Таблица 25-2303-111. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине лифта .....                                 | 90 |
| Таблица 25-2303-112. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки кабины, вкладыши кабины, смазывающие устройства .....         | 90 |
| Таблица 25-2303-113. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост (П.П.) .....                                           | 91 |
| Таблица 25-2303-114. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты.....                                                  | 91 |
| Таблица 25-2303-115. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса .....                               | 92 |
| Таблица 25-2303-116. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта.....                                                     | 92 |
| Таблица 25-2303-117. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки.....                       | 93 |

|                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-118. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта.....                                                                | 93  |
| Таблица 25-2303-119. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост.....                                                                                | 94  |
| Таблица 25-2303-120. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины.....                                                             | 94  |
| Таблица 25-2303-121. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные .....                                                                | 95  |
| Таблица 25-2303-122. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта, балансирная подвеска.....                                                    | 96  |
| Таблица 25-2303-123. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса .....                                                                        | 96  |
| Таблица 25-2303-124. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса .....                        | 96  |
| Таблица 25-2303-125. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка .....                                                                        | 97  |
| Таблица 25-2303-126. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение) .....                                 | 97  |
| Таблица 25-2303-128. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, вводное устройство (В.У.).....                                                         | 98  |
| Таблица 25-2303-129. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.).....                                     | 98  |
| Таблица 25-2303-130. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки .....                                                | 98  |
| Таблица 25-2303-131. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство.....                                                              | 99  |
| Таблица 25-2303-132. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, барабан лебедки, отводные блоки.....                                                          | 99  |
| Таблица 25-2303-133. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта.....                                                                          | 100 |
| Таблица 25-2303-134. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления .....                                                                  | 100 |
| Таблица 25-2303-135. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, оборудование шахты лифта .....                                                                | 101 |
| Таблица 25-2303-136. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк.....                                                                  | 101 |
| Таблица 25-2303-137. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты .....                                                                                  | 102 |
| Таблица 25-2303-138. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие.....                                                                             | 102 |
| Таблица 25-2303-139. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, концевые выключатели .....                                                                    | 103 |
| Таблица 25-2303-140. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки.....                                               | 103 |
| Таблица 25-2303-141. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, ограждение шахты .....                                                                        | 103 |
| Таблица 25-2303-142. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) ..... | 104 |
| Таблица 25-2303-143. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, выключатель автоматический .....                    | 104 |
| Таблица 25-2303-144. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, трансформаторы .....                                | 104 |
| Таблица 25-2303-145. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, концевые выключатели.....                           | 105 |

|                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-146. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, тормозное устройство .....                        | 105 |
| Таблица 25-2303-147. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, основной электродвигатель .....                   | 105 |
| Таблица 25-2303-148. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, редуктор.....                                     | 106 |
| Таблица 25-2303-149. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, частотный преобразователь .....                   | 106 |
| Таблица 25-2303-150. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, несущая платформа (грузонесущее устройство) ..... | 107 |
| Таблица 25-2303-151. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, зубчатая рейка.....                               | 107 |
| Таблица 25-2303-152. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, направляющие.....                                 | 107 |
| Таблица 25-2303-153. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, приказной пост.....                               | 108 |
| Таблица 25-2303-154. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, вызывной пост.....                                | 108 |
| Таблица 25-2303-155. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, барьерное ограждение.....                         | 108 |
| Таблица 25-2303-156. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вводное устройство (В.У.) .....                                                                              | 109 |
| Таблица 25-2303-157. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) .....                                                          | 109 |
| Таблица 25-2303-158. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, трансформаторы.....                                                                                          | 110 |
| Таблица 25-2303-159. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, установка концевого выключателя .....                                                                        | 110 |
| Таблица 25-2303-160. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.).....                                                                             | 110 |
| Таблица 25-2303-161. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электродвигатель лебедки и втулочно-пальцевая муфта.....                                                     | 111 |
| Таблица 25-2303-162. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и рама лебедки .....                                                                                | 111 |
| Таблица 25-2303-163. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки .....                                                    | 112 |
| Таблица 25-2303-164. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель скорости (О.С.).....                                                                            | 112 |
| Таблица 25-2303-165. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки .....                                                            | 113 |
| Таблица 25-2303-166. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" .....                                       | 113 |
| Таблица 25-2303-167. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приборы освещения кабины .....                                                                               | 113 |
| Таблица 25-2303-168. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, купе кабины.....                                                                                             | 114 |
| Таблица 25-2303-169. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, каркас и подвеска кабины .....                                                                               | 114 |
| Таблица 25-2303-170. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) .....                                                          | 114 |
| Таблица 25-2303-172. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К. ....                                                 | 115 |
| Таблица 25-2303-173. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроразводка на кабине.....                                                                               | 115 |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-174. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, башмаки кабины .....                                                                                              | 116 |
| Таблица 25-2303-175. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение) .....                              | 116 |
| Таблица 25-2303-176. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук.....                                                                            | 117 |
| Таблица 25-2303-177. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приказной пост.....                                                                                               | 117 |
| Таблица 25-2303-178. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины .....                                                                  | 118 |
| Таблица 25-2303-180. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, освещение шахты.....                                                                                              | 118 |
| Таблица 25-2303-182. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, направляющие кабины и противовеса .....                                                                           | 119 |
| Таблица 25-2303-183. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канаты .....                                                                                                      | 119 |
| Таблица 25-2303-184. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, компенсирующие цепи.....                                                                                          | 120 |
| Таблица 25-2303-185. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки.....                                                                   | 120 |
| Таблица 25-2303-186. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта.....                                                                | 121 |
| Таблица 25-2303-187. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.) .....                                                                                    | 121 |
| Таблица 25-2303-188. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост.....                                                                                                | 122 |
| Таблица 25-2303-189. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, указатели местоположения кабины .....                                                                             | 122 |
| Таблица 25-2303-190. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, подвеска противовеса .....                                                                                        | 123 |
| Таблица 25-2303-191. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса .....                                        | 123 |
| Таблица 25-2303-192. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, оборудование прямка .....                                                                                         | 124 |
| Таблица 25-2303-193. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, В.У., Н.К.У., трансформаторы.....                                     | 124 |
| Таблица 25-2303-194. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение машинного помещения .....                                   | 125 |
| Таблица 25-2303-195. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, электроразводка на кабине .....                                       | 125 |
| Таблица 25-2303-196. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение кабины лифта .....                                          | 125 |
| Таблица 25-2303-197. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение шахты.....                                                  | 126 |
| Таблица 25-2303-198. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вызывной пост.....                                                    | 126 |
| Таблица 25-2303-199. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, установки концевого выключателя.....                                  | 127 |
| Таблица 25-2303-200. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, приказного поста .....                                                       | 127 |
| Таблица 25-2303-201. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) ..... | 127 |
| Таблица 25-2303-202. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К. ....   | 128 |

|                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-203. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта .....                                          | 129 |
| Таблица 25-2303-204. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание купе кабины .....                                                 | 129 |
| Таблица 25-2303-205. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание указателей местонахождения кабины лифта .....                     | 130 |
| Таблица 25-2303-206. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.) .....                                | 130 |
| Таблица 25-2303-207. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание направляющих кабины .....                                         | 131 |
| Таблица 25-2303-208. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание канатов .....                                                     | 131 |
| Таблица 25-2303-209. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание оборудования гидропривода .....                                   | 131 |
| Таблица 25-2303-210. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, электродвигатель .....                                                 | 132 |
| Таблица 25-2303-211. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шланги и трубопроводы гидравлической системы .....                     | 132 |
| Таблица 25-2303-212. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлическая станция .....                                           | 133 |
| Таблица 25-2303-213. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления .....                                                 | 133 |
| Таблица 25-2303-214. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шкаф управления .....                                                  | 134 |
| Таблица 25-2303-215. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, усиленное грузонесущее устройство .....                                | 134 |
| Таблица 25-2303-216. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, сервисный люк .....                                                    | 134 |
| Таблица 25-2303-217. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ограждения шахты и подъемные ограждения грузонесущего устройства ..... | 135 |
| Таблица 25-2303-218. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, двери шахты распашные .....                                            | 135 |
| Таблица 25-2303-219. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, тамбур-шлюз .....                                                      | 136 |
| Таблица 25-2303-220. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приямке лифта .....                                     | 136 |
| Таблица 25-2303-221. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства .....         | 137 |
| Таблица 25-2303-222. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ножничный механизм .....                                               | 137 |
| Таблица 25-2303-223. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, направляющие .....                                                     | 138 |
| Таблица 25-2303-224. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели .....                                                       | 138 |
| Таблица 25-2303-226. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, шкаф управления .....                                                                                 | 139 |
| Таблица 25-2303-227. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, пост управления .....                                                                                    | 139 |
| Таблица 25-2303-228. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная .....                                                                  | 139 |
| Таблица 25-2303-229. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, отводные блоки тяговых канатов .....                                                                     | 140 |

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-230. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески .....                                                 | 140 |
| Таблица 25-2303-231. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, верхняя балка кабины.....                                                           | 141 |
| Таблица 25-2303-232. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, направляющие лифта.....                                                          | 141 |
| Таблица 25-2303-233. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, канаты лифта .....                                                               | 141 |
| Таблица 25-2303-234. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, двери шахты .....                                                                | 142 |
| Таблица 25-2303-235. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и отводные блоки ограничителя скорости .....               | 142 |
| Таблица 25-2303-236. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, концевые выключатели .....                                                       | 143 |
| Таблица 25-2303-237. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограждения шахты .....                                                           | 143 |
| Таблица 25-2303-238. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, электроразводка и освещение шахты .....                                          | 143 |
| Таблица 25-2303-239. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, приямок.....                                                                     | 144 |
| Таблица 25-2303-240. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), каркаса кабины .....                                                | 144 |
| Таблица 25-2303-241. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), подвески противовеса .....                                          | 144 |
| Таблица 25-2303-242. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости .....                                         | 145 |
| Таблица 25-2303-243. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), концевого выключателя.....                                          | 145 |
| Таблица 25-2303-244. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатов .....                                                       | 145 |
| Таблица 25-2303-245. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), приказного поста (П.П.).....                                        | 146 |
| Таблица 25-2303-246. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), вызывного поста.....                                                | 146 |
| Таблица 25-2303-247. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), купе кабины, освещения кабины лифта.....                            | 146 |
| Таблица 25-2303-248. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.) .....                                           | 147 |
| Таблица 25-2303-249. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.) .....                                          | 147 |
| Таблица 25-2303-250. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), направляющих кабины и противовеса, башмаков, вкладышей кабины ..... | 148 |
| Таблица 25-2303-251. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), лебедки с электродвигателем.....                                    | 148 |
| Таблица 25-2303-252. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), тормозного устройства (Т.У.) .....                                  | 149 |
| Таблица 25-2303-253. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки на кабине .....                                     | 149 |
| Таблица 25-2303-254. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шунтов, датчиков точной остановки .....                             | 149 |
| Таблица 25-2303-255. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограждения шахты .....                                              | 150 |
| Таблица 25-2303-256. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения шахты .....                                               | 150 |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2303-257. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки в шахте .....                                                                                     | 150 |
| Таблица 25-2303-258. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатоведущего шкива (К.В.Ш.), системы отводных блоков.....                                                       | 151 |
| Таблица 25-2303-259. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).....                                                                | 151 |
| Таблица 25-2303-260. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шкафа управления .....                                                                                            | 152 |
| Таблица 25-2303-261. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), указателей местонахождения кабины .....                                                                           | 152 |
| Таблица 25-2303-262. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), оборудования приямка.....                                                                                         | 152 |
| Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - лифты больничные.....                                                                                                                                   | 153 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                                                                                                                  | 153 |
| Таблица 25-2403-1. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.) .....                                                       | 153 |
| Таблица 25-2403-2. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) и трансформаторы .....                  | 153 |
| Таблица 25-2403-3. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя.....                                                  | 154 |
| Таблица 25-2403-4. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M .....                                                     | 154 |
| Таблица 25-2403-5. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" .....                | 155 |
| Таблица 25-2403-6. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины ....                                                         | 155 |
| Таблица 25-2403-7. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины .....                                                                     | 155 |
| Таблица 25-2403-8. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска .....                                            | 156 |
| Таблица 25-2403-9. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) .....                                   | 156 |
| Таблица 25-2403-10. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.).....                  | 157 |
| Таблица 25-2403-11. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К. ....                         | 157 |
| Таблица 25-2403-12. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине .....                                                      | 157 |
| Таблица 25-2403-13. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства.....                               | 158 |
| Таблица 25-2403-14. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение) ..... | 158 |
| Таблица 25-2403-15. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины .....                                                                     | 159 |
| Таблица 25-2403-16. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост.....                                                                  | 159 |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2403-17. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины .....                                               | 160 |
| Таблица 25-2403-18. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты .....                                                      | 160 |
| Таблица 25-2403-19. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты .....                                                     | 161 |
| Таблица 25-2403-20. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса .....                                    | 162 |
| Таблица 25-2403-21. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты .....                                                               | 162 |
| Таблица 25-2403-22. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки .....                           | 163 |
| Таблица 25-2403-23. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта .....                        | 164 |
| Таблица 25-2403-24. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.) .....                                   | 164 |
| Таблица 25-2403-25. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост .....                                                        | 165 |
| Таблица 25-2403-26. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка .....                                                 | 166 |
| Таблица 25-2403-27. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса .....                                                 | 166 |
| Таблица 25-2403-28. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса ..... | 167 |
| Таблица 25-2403-29. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости .....                                                | 167 |
| Таблица 25-2403-30. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вводное устройство (В.У.) .....                                             | 168 |
| Таблица 25-2403-31. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низковольтное комплексное устройство (Н.К.У.), трансформаторы .....         | 168 |
| Таблица 25-2403-32. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого выключателя .....                                       | 169 |
| Таблица 25-2403-33. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) ....                                            | 169 |
| Таблица 25-2403-34. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки .....                                              | 170 |
| Таблица 25-2403-35. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки .....                                               | 170 |
| Таблица 25-2403-36. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок .....                           | 171 |
| Таблица 25-2403-37. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости .....                                                 | 171 |
| Таблица 25-2403-38. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта .....                                                 | 172 |
| Таблица 25-2403-39. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост .....                                                         | 172 |
| Таблица 25-2403-40. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска .....                            | 173 |

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2403-41. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) .....                        | 173 |
| Таблица 25-2403-42. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины, двери раздвижные проходной кабины.....            | 174 |
| Таблица 25-2403-43. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине .....                                            | 174 |
| Таблица 25-2403-44. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, купе кабины .....                                                          | 175 |
| Таблица 25-2403-45. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост.....                                                        | 175 |
| Таблица 25-2403-46. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение кабины .....                                                     | 175 |
| Таблица 25-2403-47. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование прямка .....                                                  | 176 |
| Таблица 25-2403-48. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук .....                                                   | 176 |
| Таблица 25-2403-49. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса.....                                                  | 177 |
| Таблица 25-2403-50. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки, вкладыши кабины, смазывающие устройства.....                      | 177 |
| Таблица 25-2403-51. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса .....                                    | 177 |
| Таблица 25-2403-52. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта.....                                                          | 178 |
| Таблица 25-2403-53. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта.....                                                     | 179 |
| Таблица 25-2403-54. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса ..... | 180 |
| Таблица 25-2403-55. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей (нижнее положение) .....            | 180 |
| Таблица 25-2403-56. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" .....     | 180 |
| Таблица 25-2403-57. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К. ....               | 181 |
| Таблица 25-2403-58. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины.....                                      | 181 |
| Таблица 25-2403-59. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки.....                            | 182 |
| Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - эскалаторы .....                                                                                                                             | 182 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                                                                                                       | 182 |
| Таблица 25-2503-1. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование верхней входной площадки .....                                          | 182 |
| Таблица 25-2503-2. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки.....                                            | 183 |
| Таблица 25-2503-3. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора .....                                                             | 183 |

|                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2503-4. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллеры.....                             | 184 |
| Таблица 25-2503-5. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение.....              | 184 |
| Таблица 25-2503-6. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение .....              | 185 |
| Таблица 25-2503-7. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук.....  | 185 |
| Таблица 25-2503-8. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство .....                  | 186 |
| Таблица 25-2503-9. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства .....          | 186 |
| Таблица 25-2503-10. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь.....              | 187 |
| Таблица 25-2503-11. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки ..... | 187 |
| Таблица 25-2503-12. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки.....   | 188 |
| Таблица 25-2503-13. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора .....                     | 188 |
| Таблица 25-2503-14. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления).....           | 189 |
| Таблица 25-2503-15. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение.....             | 189 |
| Таблица 25-2503-16. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение .....             | 190 |
| Таблица 25-2503-17. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук..... | 191 |
| Таблица 25-2503-18. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство .....                 | 191 |
| Таблица 25-2503-19. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства .....         | 192 |
| Таблица 25-2503-20. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь.....              | 192 |
| Отдел 26. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемное оборудование для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности .....                                             | 192 |
| Раздел 1. Осмотр.....                                                                                                                                                                                   | 192 |
| Таблица 25-2601-1. Технический осмотр подъемника для бассейна, гидравлического передвижного .....                                                                                                       | 192 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание .....                                                                                                                                                                | 193 |
| Таблица 25-2603-1. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, потолочных рельсов, монорельсов.....                        | 193 |
| Таблица 25-2603-2. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, тормозов (эндостопов) потолочных рельсов, монорельсов ..... | 193 |
| Таблица 25-2603-3. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, кареток, траверсных кареток .....                           | 193 |
| Таблица 25-2603-4. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, устройства переключения (свича).....                        | 194 |
| Таблица 25-2603-5. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, стоек (подвесок) .....                                      | 194 |
| Таблица 25-2603-6. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, кронштейнов, стоек (подвесок) .....                         | 194 |
| Таблица 25-2603-7. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, элементов крепления кронштейнов (стабилизаторов) .....      | 194 |
| Таблица 25-2603-8. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, электрооборудования блока подъема.....                      | 195 |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-2603-9. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, механического оборудования блока подъема .....                                | 195 |
| Таблица 25-2603-10. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, зарядного устройства.....                                                    | 196 |
| Таблица 25-2603-11. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, вспомогательных устройств для фиксации людей при подъеме и перемещении ..... | 196 |
| Таблица 25-2603-12. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, испытание крепления потолочных рельсов, монорельсов с нагрузкой 200 кг.....  | 196 |
| Таблица 25-2603-13. Техническое обслуживание подъемника для бассейна, гидравлического передвижного .....                                                                                                                  | 197 |
| Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъемно-транспортное оборудование прерывного действия .....                                                                                                      | 197 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                                                     | 197 |
| Таблица 25-3101-1. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, организационно-технические мероприятия и текущий ремонт металлоконструкций крана.....                                             | 197 |
| Таблица 25-3101-2. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана .....                                                                                 | 198 |
| Таблица 25-3101-3. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки.....                                                                       | 199 |
| Таблица 25-3101-4. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза.....                                                                                       | 201 |
| Таблица 25-3101-5. Текущий ремонт электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т.....                                                                                | 202 |
| Таблица 25-3101-6. Текущий ремонт отдельных узлов электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т.....                                                                | 202 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                                                                                                                                                             | 202 |
| Таблица 25-3102-1. Замена тали ручной грузоподъемностью до 500 кг .....                                                                                                                                                   | 203 |
| Таблица 25-3102-2. Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны .....                                                                                                   | 203 |
| Таблица 25-3102-3. Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны .....                                                                                                                                           | 203 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                                                                                | 203 |
| Таблица 25-3103-1. Установка лебедки электрической .....                                                                                                                                                                  | 203 |
| Таблица 25-3103-2. Установка тали ручной.....                                                                                                                                                                             | 203 |
| Таблица 25-3103-3. Установка тали электрической .....                                                                                                                                                                     | 205 |
| Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъемно-транспортное оборудование - лифты и подъемники .....                                                                                                     | 206 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                                                     | 206 |
| Таблица 25-3301-1. Балансировка системы "кабина-противовес" лифтов.....                                                                                                                                                   | 206 |
| Таблица 25-3301-2. Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) лифта .....                                                                                                                                       | 206 |
| Таблица 25-3301-3. Выверка направляющих лифта.....                                                                                                                                                                        | 206 |
| Таблица 25-3301-4. Ремонт верхней балки дверей шахты лифта.....                                                                                                                                                           | 206 |
| Таблица 25-3301-5. Ремонт верхней балки противовеса лифта .....                                                                                                                                                           | 207 |
| Таблица 25-3301-6. Ремонт подвижного пола кабины лифта.....                                                                                                                                                               | 207 |
| Таблица 25-3301-7. Ремонт ограничителя скорости лифта .....                                                                                                                                                               | 207 |
| Таблица 25-3301-8. Ремонт системы ловителей лифта .....                                                                                                                                                                   | 207 |
| Таблица 25-3301-9. Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости лифта.....                                                                                                                                    | 208 |
| Таблица 25-3301-10. Ремонт створки дверей шахты (кабины) лифта .....                                                                                                                                                      | 208 |
| Таблица 25-3301-11. Ремонт вводного устройства лифта.....                                                                                                                                                                 | 208 |
| Таблица 25-3301-12. Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта.....                                                                                                                      | 208 |
| Таблица 25-3301-13. Ремонт этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта .....                                                                                                              | 209 |
| Таблица 25-3301-14. Ремонт неавтоматического замка распашной двери шахты лифта .....                                                                                                                                      | 209 |

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-3301-15. Ремонт автоматического замка распашной двери шахты лифта.....                                   | 209 |
| Таблица 25-3301-16. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта .....                                             | 209 |
| Таблица 25-3301-17. Ремонт вызывного аппарата лифта .....                                                           | 210 |
| Таблица 25-3301-18. Ремонт трансформатора лифта .....                                                               | 210 |
| Таблица 25-3301-19. Ремонт приказного аппарата лифта.....                                                           | 210 |
| Таблица 25-3301-20. Блоки управления и контроля лифта.....                                                          | 211 |
| Таблица 25-3301-21. Приемно-передающее оборудование лифта.....                                                      | 211 |
| Таблица 25-3301-22. Магистральное оборудование лифта .....                                                          | 211 |
| Таблица 25-3301-23. Устройства безопасности лифта.....                                                              | 212 |
| Таблица 25-3301-24. Блоки связи лифта.....                                                                          | 212 |
| Таблица 25-3301-25. Ремонт балки дверей кабины лифта.....                                                           | 212 |
| Таблица 25-3301-26. Ремонт редуктора лебедки главного привода лифта .....                                           | 212 |
| Таблица 25-3301-27. Ремонт преобразователя частоты лифта.....                                                       | 213 |
| Таблица 25-3301-28. Выверка и очистка каркаса кабины лифта и каркаса противовеса .....                              | 213 |
| Таблица 25-3301-29. Ремонт блока полиспастной подвески кабины лифта и распашной двери шахты .....                   | 213 |
| Таблица 25-3301-30. Ремонт тормозного устройства лифта.....                                                         | 213 |
| Таблица 25-3301-31. Ремонт тормозного электромагнита лифта .....                                                    | 214 |
| Таблица 25-3301-32. Ремонт привода дверей кабины лифта.....                                                         | 214 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                                                       | 214 |
| Таблица 25-3302-1. Замена купе кабины лифта.....                                                                    | 214 |
| Таблица 25-3302-2. Замена стяжки канатов лифта.....                                                                 | 214 |
| Таблица 25-3302-3. Замена электродвигателя главного привода лифта .....                                             | 215 |
| Таблица 25-3302-4. Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости лифта.....                              | 215 |
| Таблица 25-3302-5. Замена привода дверей кабины лифта .....                                                         | 215 |
| Таблица 25-3302-6. Замена поста "Ревизия" на крыше кабины лифта .....                                               | 215 |
| Таблица 25-3302-7. Замена башмака лифта .....                                                                       | 215 |
| Таблица 25-3302-8. Замена вкладыша башмака лифта .....                                                              | 216 |
| Таблица 25-3302-9. Замена редуктора привода дверей кабины лифта.....                                                | 216 |
| Таблица 25-3302-10. Замена створки дверей шахты (кабины) лифта.....                                                 | 216 |
| Таблица 25-3302-11. Замена каната ограничителя скорости лифта.....                                                  | 216 |
| Таблица 25-3302-12. Замена тягового каната лифта .....                                                              | 217 |
| Таблица 25-3302-13. Замена редуктора лифтовой лебедки главного привода .....                                        | 217 |
| Таблица 25-3302-14. Замена канатоведущего шкива лифта .....                                                         | 217 |
| Таблица 25-3302-15. Замена полумуфты электродвигателя главного привода лифта.....                                   | 217 |
| Таблица 25-3302-16. Замена порога двери шахты лифта.....                                                            | 218 |
| Таблица 25-3302-17. Замена ограничителя скорости лифта.....                                                         | 218 |
| Таблица 25-3302-18. Замена червячной пары лифта.....                                                                | 218 |
| Таблица 25-3302-19. Замена тормозного устройства лифта.....                                                         | 218 |
| Таблица 25-3302-20. Замена дверей шахты лифта .....                                                                 | 219 |
| Таблица 25-3302-21. Замена балки дверей кабины лифта .....                                                          | 219 |
| Таблица 25-3302-22. Замена электродвигателя привода дверей кабины лифта .....                                       | 219 |
| Таблица 25-3302-23. Замена лифтовой лебедки главного привода .....                                                  | 219 |
| Таблица 25-3302-24. Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки главного привода.....                               | 220 |
| Таблица 25-3302-25. Замена верхней балки противовеса лифта.....                                                     | 220 |
| Таблица 25-3302-26. Замена верхней балки дверей шахты лифта .....                                                   | 220 |
| Таблица 25-3302-27. Замена порога кабины лифта .....                                                                | 220 |
| Таблица 25-3302-28. Замена системы управления лифта .....                                                           | 221 |
| Таблица 25-3302-29. Замена станции управления лифта.....                                                            | 221 |
| Таблица 25-3302-30. Замена вводного устройства лифта.....                                                           | 221 |
| Таблица 25-3302-31. Замена вызывного аппарата лифта.....                                                            | 222 |
| Таблица 25-3302-32. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного или контактного датчика лифта..... | 222 |

|                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-3302-33. Замена неавтоматического замка распашной двери шахты лифта .....                                                                                              | 222 |
| Таблица 25-3302-34. Замена автоматического замка распашной двери шахты лифта .....                                                                                                | 222 |
| Таблица 25-3302-35. Замена реле времени лифта.....                                                                                                                                | 222 |
| Таблица 25-3302-36. Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта .....                                                                             | 223 |
| Таблица 25-3302-37. Замена автоматического выключателя на панели управления лифта.....                                                                                            | 223 |
| Таблица 25-3302-38. Замена переключателя режима работ на панели управления лифта.....                                                                                             | 223 |
| Таблица 25-3302-39. Замена выпрямительных устройств лифта .....                                                                                                                   | 223 |
| Таблица 25-3302-40. Замена трансформатора лифта.....                                                                                                                              | 224 |
| Таблица 25-3302-41. Замена проходных конденсаторов на вводом устройстве лифта .....                                                                                               | 224 |
| Таблица 25-3302-42. Замена этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта .....                                                                      | 224 |
| Таблица 25-3302-43. Замена преобразователя частоты лифта .....                                                                                                                    | 224 |
| Таблица 25-3302-44. Перевод подвижного пола кабины лифта в неподвижный .....                                                                                                      | 224 |
| Таблица 25-3302-45. Замена щита кабины лифта и вентиляционной решетки .....                                                                                                       | 225 |
| Таблица 25-3302-46. Замена разводки проводов по шахте лифта.....                                                                                                                  | 225 |
| Таблица 25-3302-47. Замена плоского подвесного кабеля типа САПВ.DCL лифта .....                                                                                                   | 225 |
| Таблица 25-3302-48. Замена катушки электромагнитной отводки и электромагнитной отводки автоматического замка лифта.....                                                           | 225 |
| Таблица 25-3302-49. Замена отдельных деталей оборудования лифтов .....                                                                                                            | 226 |
| Таблица 25-3302-50. Замена фотодатчика реверса лифта.....                                                                                                                         | 226 |
| Таблица 25-3302-51. Замена тормозного электромагнита лифта .....                                                                                                                  | 226 |
| Таблица 25-3302-52. Замена реле времени лифта.....                                                                                                                                | 226 |
| Таблица 25-3302-53. Замена приказного аппарата лифта .....                                                                                                                        | 227 |
| Таблица 25-3302-54. Замена кнопочного поста управления на остановке платформы подъемной для инвалидов и поста управления на платформе подъемной для инвалидов .....               | 227 |
| Таблица 25-3302-55. Замена кожуха, поверхности безопасности, упора, ограждающего поручня платформы подъемной для инвалидов.....                                                   | 227 |
| Таблица 25-3302-56. Замена элементов электрических устройств безопасности (пружин микропереключателей) поверхности безопасности платформы подъемной для инвалидов .....           | 228 |
| Таблица 25-3302-57. Замена кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов и микропереключателя кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов .....                 | 228 |
| Таблица 25-3302-58. Замена концевого выключателя верхнего (нижнего) положения платформы подъемной для инвалидов.....                                                              | 229 |
| Таблица 25-3302-59. Замена электромеханического привода подъема поручня, блока питания, дополнительной направляющей разводки проводов платформы подъемной для инвалидов.....      | 229 |
| Таблица 25-3302-60. Замена кнопки кнопочного поста управления на остановке платформы подъемной для инвалидов и кнопки поста управления на платформе подъемной для инвалидов ..... | 230 |
| Таблица 25-3302-61. Замена мотор-редуктора платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                                 | 230 |
| Таблица 25-3302-62. Замена направляющей кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                  | 230 |
| Таблица 25-3302-63. Замена жгута электропроводки к кнопочному посту управления на остановке платформы подъемной для инвалидов .....                                               | 231 |
| Таблица 25-3302-64. Замена платы поднятия и опускания поручня платформы подъемной для инвалидов.....                                                                              | 231 |
| Таблица 25-3302-65. Замена плунжера, ручного привода, центробежного датчика платформы подъемной для инвалидов .....                                                               | 231 |
| Таблица 25-3302-66. Замена щита кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                          | 232 |
| Таблица 25-3302-67. Замена привода платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                                         | 232 |
| Таблица 25-3302-68. Замена центральной платы управления и платы главного выключателя платформы подъемной для инвалидов.....                                                       | 232 |
| Таблица 25-3302-69. Замена кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов .....                                                                                              | 233 |
| Таблица 25-3302-70. Замена частотного преобразователя платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                      | 233 |
| Таблица 25-3302-71. Замена шкафа главного выключателя платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                      | 233 |
| Таблица 25-3302-72. Замена стационарного поручня платформы подъемной для инвалидов .....                                                                                          | 233 |
| Таблица 25-3302-73. Замена качалки нижней правой (левой) платформы подъемной для инвалидов.....                                                                                   | 234 |
| Таблица 25-3302-74. Замена передней панели кожуха платформы подъемной для инвалидов .....                                                                                         | 234 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-3302-75. Замена верхней и нижней лицевой панели платформы подъемной для инвалидов.....                                          | 234 |
| Таблица 25-3302-76. Замена лицевого ограждения платформы подъемной для инвалидов .....                                                     | 234 |
| Таблица 25-3302-77. Замена электромеханического привода ограждения входного проема платформы подъемной для инвалидов.....                  | 235 |
| Таблица 25-3302-78. Замена боковой панели кожуха платформы подъемной для инвалидов .....                                                   | 235 |
| Таблица 25-3302-79. Замена вал-шестерни электромеханического привода (мотор-редуктора) платформы подъемной для инвалидов.....              | 235 |
| Таблица 25-3302-80. Замена внутреннего, наружного верхнего и нижнего шлагбаума платформы подъемной для инвалидов.....                      | 235 |
| Таблица 25-3302-81. Замена опорного реабилитационного устройства платформы подъемной для инвалидов .....                                   | 236 |
| Таблица 25-3302-82. Замена электрошкафа платформы подъемной для инвалидов с УАРМ .....                                                     | 236 |
| Таблица 25-3302-83. Замена вала ручного привода платформы подъемной для инвалидов .....                                                    | 236 |
| Таблица 25-3302-84. Замена настила грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов .....                                        | 236 |
| Таблица 25-3302-85. Замена порожка платформы подъемной для инвалидов .....                                                                 | 237 |
| Таблица 25-3302-86. Замена механического ручного перемещения грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов.....               | 237 |
| Таблица 25-3302-87. Замена стойки на остановке платформы подъемной для инвалидов .....                                                     | 237 |
| Таблица 25-3302-88. Замена электронного блока управления платформы подъемной для инвалидов .....                                           | 238 |
| Таблица 25-3302-89. Замена отбойника с алюминиевым профилем платформы подъемной для инвалидов .....                                        | 238 |
| Таблица 25-3302-90. Замена направляющей платформы подъемной для инвалидов .....                                                            | 238 |
| Таблица 25-3302-91. Замена грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов .....                                                | 239 |
| Таблица 25-3302-92. Замена покрытия настила грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов .....                               | 239 |
| Таблица 25-3302-93. Замена привода ловителя платформы подъемной для инвалидов .....                                                        | 239 |
| Таблица 25-3302-94. Замена ручки тормоза ручного привода платформы подъемной для инвалидов .....                                           | 240 |
| Таблица 25-3302-95. Замена системы энергоснабжения главного привода платформы подъемной для инвалидов .....                                | 240 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                 | 240 |
| Таблица 25-3303-1. Установка смазывающего устройства лифта .....                                                                           | 240 |
| Таблица 25-3303-2. Установка фотодатчика реверса лифта.....                                                                                | 240 |
| Таблица 25-3303-3. Установка поручня, зеркала, углового светильника в кабине лифта.....                                                    | 240 |
| Таблица 25-3303-4. Монтаж дополнительного устройства контроля слабину тяговых канатов лифта.....                                           | 241 |
| Таблица 25-3303-5. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы .....                                         | 241 |
| Таблица 25-3303-6. Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО) лифта.....                                                      | 241 |
| Таблица 25-3303-7. Установка блока электронного селектора лифта .....                                                                      | 241 |
| Таблица 25-3303-8. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода (УЗДЛ) лифта.....                                         | 242 |
| Таблица 25-3303-9. Установка блока сигнализации (БС) лифта.....                                                                            | 242 |
| Таблица 25-3303-10. Установка щита с дополнительной электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену шахты лифта .....                   | 242 |
| Таблица 25-3303-11. Установка промежуточного реле, реле времени лифта.....                                                                 | 242 |
| Таблица 25-3303-12. Установка вертикального щита под кабиной лифта.....                                                                    | 243 |
| Таблица 25-3303-13. Монтаж дополнительного провода в разводке проводов лифта .....                                                         | 243 |
| Таблица 25-3303-14. Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных.....                                              | 243 |
| Таблица 25-3303-15. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам.....                                                         | 243 |
| Таблица 25-3303-16. Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля.....                                               | 244 |
| Таблица 25-3303-17. Установка приставных порталов дверей шахт лифтов в металлокаркасных и комбинированных шахтах.....                      | 244 |
| Таблица 25-3303-18. Монтаж металлических конструкций каркаса шахты для лифтов.....                                                         | 244 |
| Таблица 25-3303-19. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления релейно-контакторная .....                | 244 |
| Таблица 25-3303-20. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная..... | 245 |

|                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 25-3303-21. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с, на 16 остановок, высота шахты 59 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная.....    | 246 |
| Таблица 25-3303-23. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 2,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 64 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная..... | 246 |
| Таблица 25-3303-24. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 4,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 66 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная.....    | 246 |
| Таблица 25-3303-25. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная.....                                       | 247 |
| Таблица 25-3303-26. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная.....                               | 248 |
| Таблица 25-3303-27. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная .....                      | 249 |
| Таблица 25-3303-28. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная .....              | 250 |
| Таблица 25-3303-29. Установка и контрольные испытания подъемников для инвалидов-колясочников.....                                                                              | 251 |
| Таблица 25-3303-30. Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности .....                                                                                                    | 251 |
| Таблица 25-3303-31. Лифты пассажирские с проходной кабиной.....                                                                                                                | 252 |
| Раздел 5. Прочие работы .....                                                                                                                                                  | 252 |
| Таблица 25-3305-1. Монтаж лестницы в прямке лифта.....                                                                                                                         | 252 |
| Таблица 25-3305-2. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания.....                                                                                               | 253 |
| Раздел 6. Пусконаладочные работы.....                                                                                                                                          | 253 |
| Таблица 25-3306-1. Лифты с релейно-контакторной системой управления.....                                                                                                       | 253 |
| Таблица 25-3306-2. Лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17) .....                                                                                  | 254 |
| Таблица 25-3306-3. Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах.....                                                                                           | 254 |
| Таблица 25-3306-4. Лифты малые грузовые с системой управления на микропроцессорных устройствах....                                                                             | 255 |
| Таблица 25-3306-5. Подъемники для инвалидов - колясочников .....                                                                                                               | 255 |
| Приложение № 1 .....                                                                                                                                                           | 256 |
| Приложение № 2.....                                                                                                                                                            | 318 |



## Техническая часть

### 1. Общие указания

1. Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на работы по техническому осмотру, диагностике, ремонту, замене и модернизации подъёмно-транспортного оборудования типовых конструкций отечественных производств и аналогичных конструкций иностранных марок.

2. Стоимостными нормативами предусмотрен полный комплекс работ в соответствии с технологией проведения ремонта и модернизации оборудования, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе: работы по разгрузке и перемещению материалов, оборудования, инструмента и приспособлений в зону производства работ.

3. Стоимостными нормативами таблиц с 25-2103-1 по 25-2103-6 предусмотрены затраты на проведение работ по техническому обслуживанию, таблиц с 25-3101-1 по 25-3101-6 - на проведение работ по текущему ремонту подъёмно-транспортного оборудования прерывного действия (кранов козловых, мостовых, ручных и электрических талей). Стоимостными нормативами не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены элементов подъёмно-транспортного оборудования. Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по эксплуатации оборудования.

4. Стоимостными нормативами таблицы 25-2302-1 предусмотрены затраты на проведение работ по осмотру и диагностированию лифтов, отработавших назначенный срок.

5. Стоимостными нормативами таблиц 25-2302-2÷25-2302-5 предусмотрены работы по обследованию металлоконструкций лебёдки лифта, металлоконструкций, установленных в шахте лифта, противовеса и кабины лифта с применением неразрушающих методов контроля.

6. Стоимостными нормативами таблиц 25-2302-6÷25-2302-18 предусмотрены затраты на проведение работ по полному (периодическому) техническому освидетельствованию лифтов и платформ подъёмных для инвалидов и по частичному техническому освидетельствованию лифтов, выполняемому после отдельных работ по модернизации лифтов.

7. Стоимостными нормативами отдела 23 раздела 3 таблиц с 25-2303-1 и т.д. предусмотрены затраты на проведение работ по техническому обслуживанию подъёмно-транспортного оборудования - лифтов и подъемников.

Стоимостными нормативами таблиц 25-3301-1÷25-3301-32, 25-3302-1÷25-3302-53, 25-3303-1÷25-3303-13 учтены затраты на проведение работ по ремонту, замене и установке отдельных узлов и деталей лифтов.

7.1. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании лифтов и подъемников, указан в составе работ стоимостных нормативов.

7.2. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию элементов оборудования лифтов и подъемников установлена на основании утвержденного регламента и указана в наименовании стоимостного норматива.

7.3. Техническое обслуживание элементов оборудования лифтов и подъемников может состоять из:

- ежемесячного технического обслуживания, проводимого 1 раз в месяц;
- ежеквартального технического обслуживания, проводимого 1 раз в три месяца;
- полугодового технического обслуживания, проводимого 1 раз в шесть месяцев;
- годового технического обслуживания, проводимого 1 раз в двенадцать месяцев.

При этом при расчете количества технического обслуживания необходимо учитывать, что:

- при проведении ежеквартального технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав ежемесячного технического обслуживания;
- при проведении полугодового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав ежеквартального обслуживания;
- при проведении годового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав полугодового обслуживания.

Например, техническое обслуживание тормозного устройства (Т.У.) пассажирского лифта состоит из:

- ежемесячного технического обслуживания;
- ежеквартального технического обслуживания;
- годового технического обслуживания.

Следовательно, техническое обслуживание Т.У. лифта в течение года будет проводиться:

- годовое - 1 раз;
- ежеквартальное - 3 раза;
- ежемесячное - 8 раз.

7.4. Состав и периодичность работ, учтенных стоимостными нормативами таблицы 25-2303-38 «Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг, скоростью движения кабины до 1 м/с - дверей шахты лифта (Д.Ш.)» приведены в таблице 1.

Таблица 1

| №<br>пп | Выполняемые операции                                                                                                                                                                                            | Техническое обслуживание дверей шахты лифта |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   |                        |                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                 | ежемесячное                                 |                                                   | ежеквартальное         |                                                   | полугодовое                |                                                   | годовое                |                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 | на 2<br>оста-<br>новк<br>и                  | каждо<br>-го<br>допол-<br>нитель<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новки | каждог<br>о<br>допол-<br>нитель-<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новк<br>и | каждо<br>-го<br>допол-<br>нитель<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новки | каждог<br>о<br>допол-<br>нитель-<br>ного<br>этажа |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                           | 4                                                 | 5                      | 6                                                 | 7                          | 8                                                 | 9                      | 10                                                |
| 1       | Осмотр, проверка состояния, очистка Д.Ш., перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия"                                                             | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 2       | Осмотр, проверка состояния, очистка верхней балки и оборудования                                                                                                                                                | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 3       | Регулировка зазоров направляющих линеек, роликов, контрроликов кареток Д.Ш., проверка и подтяжка креплений                                                                                                      |                                             |                                                   |                        |                                                   | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 4       | Проверка состояния и подтяжка креплений резинового профиля створок Д.Ш.                                                                                                                                         | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 5       | Проверка положения створок Д.Ш. относительно середины проема, регулировка зазора между створками Д.Ш., затягивание и фиксация гаек крепления                                                                    |                                             |                                                   | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 6       | Проверка и регулировка створок Д.Ш. по линии притвора, по вертикали, относительно дверного проема, параллельности створок кареткам, регулировка зазоров, затягивание нижних гаек шпилек                         |                                             |                                                   | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 7       | Осмотр, проверка состояния, очистка нижней части Д.Ш., подтяжка креплений                                                                                                                                       | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 8       | Проверка и регулировка башмаков Д.Ш., зазоров нижней части створок Д.Ш., подтяжка креплений                                                                                                                     |                                             |                                                   | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 9       | Проверка амортизационных упоров на створках Д.Ш.                                                                                                                                                                |                                             |                                                   | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 10      | Снятие блока контроля Д.Ш., креплений выключателей, проверка отсутствия напряжения, состояния проводов и клемм выключателей, корпусов контактов, хода штоков, установка блока контроля Д.Ш., подтяжка креплений |                                             |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   | +                      | +                                                 |
| 11      | Смыкание створок Д.Ш., перемещение блока контроля по вертикали, регулировка зазоров                                                                                                                             | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |

| №<br>пп | Выполняемые операции                                                                                                                                             | Техническое обслуживание дверей шахты лифта |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   |                        |                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                  | ежемесячное                                 |                                                   | ежеквартальное         |                                                   | полугодовое                |                                                   | годовое                |                                                   |
|         |                                                                                                                                                                  | на 2<br>оста-<br>новк<br>и                  | каждо<br>-го<br>допол-<br>нитель<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новки | каждог<br>о<br>допол-<br>нитель-<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новк<br>и | каждо<br>-го<br>допол-<br>нитель<br>ного<br>этажа | на 2<br>оста-<br>новки | каждог<br>о<br>допол-<br>нитель-<br>ного<br>этажа |
| 1       | 2                                                                                                                                                                | 3                                           | 4                                                 | 5                      | 6                                                 | 7                          | 8                                                 | 9                      | 10                                                |
|         | между упорами кареток и коромыслами блока контроля Д.Ш., подтяжка креплений                                                                                      |                                             |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   |                        |                                                   |
| 12      | Перемещение выключателей блока контроля Д.Ш. по вертикали, установка зазоров между штоками выключателей и коромыслами, подтяжка креплений                        | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 13      | Регулировка автоматических замков, подтяжка креплений, фиксация стопорной планкой                                                                                |                                             |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   | +                      | +                                                 |
| 14      | Проверка суммарных зазоров между створками Д.Ш. при усилии в сторону открывания 50Н                                                                              | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 15      | Проверка зазоров между роликами защелок и щеками отводок Д.К., регулировка зазоров и положения кронштейна защелки, подтяжка креплений                            |                                             |                                                   | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 16      | Смазка осей защелок со снятием и установкой защелки и опорных шайб                                                                                               |                                             |                                                   |                        |                                                   |                            |                                                   | +                      | +                                                 |
| 17      | Проверка работы Д.Ш., защелок замков, кареток со створками, проверка смыкания и закрывания створок после регулировочных работ                                    | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 18      | Проверка работы двух выключателей блока контроля Д.Ш., проверка отсутствия движения кабины при включении выключателя С.П.К.                                      | +                                           | +                                                 | +                      | +                                                 | +                          | +                                                 | +                      | +                                                 |
| 19      | Проверка зазоров и глубины захода роликов нижнего этажа, проверка автоматических замков                                                                          |                                             |                                                   | +                      |                                                   | +                          |                                                   | +                      |                                                   |
| 20      | Осмотр, проверка состояния, очистка Д. Ш. нижнего этажа, выключение выключателя приямка, очистка верхней балки Д.Ш., регулировка, подтяжка креплений, смазка     | +                                           |                                                   | +                      |                                                   | +                          |                                                   | +                      |                                                   |
| 21      | Включение выключателя приямка, снятие упоров - фиксаторов, закрывание створок Д.Ш., перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов | +                                           |                                                   | +                      |                                                   | +                          |                                                   | +                      |                                                   |
| 22      | Запись о результатах в журнале                                                                                                                                   | +                                           |                                                   | +                      |                                                   | +                          |                                                   | +                      |                                                   |

**7.4.1.** Состав и периодичность работ по проверке тяговой способности канатоведущего шкива (К.В.Ш.), учтенных стоимостными нормативами таблицы 25-2303-14 «Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с - канатоведущего шкива (К.В.Ш.) и отводного блока лебедки», приведены в таблице 2.

**Таблица 2**

| № п/п | Состав работ, выполняемых при проверке тяговой способности К.В.Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                | Техническое обслуживание |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ежеквартальное           | годовое |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 4       |
| 1.    | Перевод лифта в режим «Нормальная работа». Подключение телефонной трубки в М.П. Спуск на нижний этаж. Открытие створок Д.Ш. нижнего этажа и их фиксация. Спуск в приямок. Отключение В.П., подключение телефонной трубки в приямке                                                                                               |                          | +       |
| 2.    | Установка опорной площадки на буферную пружину противовеса и на площадку динамометра. Выход из приямка. Снятие упора, закрытие створок Д.Ш. нижнего этажа. Сообщение о проделанной работе в М.П.                                                                                                                                 |                          | +       |
| 3.    | Отключение автоматического выключателя цепи управления лифтом. Опускание противовеса из М.П. вручную от штурвала на динамометр до проскальзывания тяговых канатов ручьях К.В.Ш. Сообщение о проделанной работе на нижний этаж                                                                                                    |                          | +       |
| 4.    | Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа в открытом положении. Спуск в приямок. Снятие показаний динамометра. Выход из приямка. Снятие упора створок Д.Ш. Сообщение о проделанной работе в М.П.                                                                                                                                       |                          | +       |
| 5.    | Подъем противовеса вручную от штурвала из М.П. Наложение тормоза. Сообщение о проделанной работе на нижний этаж                                                                                                                                                                                                                  |                          | +       |
| 6.    | Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа в открытом положении. Снятие динамометра и опорной площадки в приямке. Выход из приямка. Снятие упора створок Д.Ш. Закрытие створок. Сообщение о проделанной работе в М.П.                                                                                                                   |                          | +       |
| 7.    | Установка кабины лифта вручную от штурвала из М.П. в точную остановку верхнего этажа. Сообщение о проделанной работе на нижний этаж. Включение выключателя цепи управления лифтом                                                                                                                                                |                          | +       |
| 8.    | Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа в открытом положении. Спуск в приямок, замер расстояния между пружиной и опорной плитой противовеса. Сообщение в М.П. о выполненных работах в приямке                                                                                                                                        |                          | +       |
| 9.    | Отключение телефонной трубки в приямке. Включение В.П. Выход из приямка. Снятие упора створок Д.Ш., проверка закрытие створок. Подъем в М.П. Отключение телефонной трубки в М.П.                                                                                                                                                 |                          | +       |
| 10.   | Запись в паспорт лифта о произведенных расчетах и измерениях                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | +       |
| 11.   | Проверка нахождения износа ручьев К.В.Ш. и неравномерности просадки тяговых канатов в допустимых пределах. Установка кабины в режиме «Управление из М.П.» в положение, когда крыша находится на уровне верхнего этажа. Перевод лифта в режим «Ревизия». Открытие и фиксация створок Д.Ш. Отключение С.П.К., вход на крышу кабины | +                        | +       |
| 12.   | Подключение переносного освещения. Закрытие створок Д.Ш. верхнего этажа. Включение С.П.К. Перемещение кабины от поста до уровня, удобного для работы с подвеской противовеса в шахте. Отключение С.П.К.                                                                                                                          | +                        | +       |
| 13.   | Проверка пружин противовеса на отсутствие механических повреждений, на горизонтальность положения балансиров подвески кабины. Регулировка положения балансиров за счет удлинения канатов. Регулировка натяжения пружин противовеса                                                                                               | +                        | +       |
| 14.   | Включение С.П.К. перемещение кабины в режиме «Ревизия» на нижний этаж. Проверка на правильность положения балансиров в крайнем нижнем рабочем положении. Проверка в М.П. одновременно                                                                                                                                            | +                        | +       |

| №<br>п/п | Состав работ, выполняемых при проверке<br>тяговой способности К.В.Ш.                                                                                                                                                    | Техническое обслуживание |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         | ежеквартальное           | годовое |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                        | 4       |
|          | с перемещением кабины на отсутствие проскальзывания канатов в ручьях                                                                                                                                                    |                          |         |
| 15.      | Перемещение кабины в режиме «Ревизия» в положение крыши на уровне верхнего этажа. Отключение С.П.К. Открытие створок Д.Ш. и фиксация. Проверка на правильность положения балансиров в крайнем верхнем рабочем положении | +                        | +       |
| 16.      | Отключение переносного освещения. Включение С.П.К. Снятие упоров створок Д.Ш. Проверка закрытия створок. Подъем в М.П. Проверка работоспособности лифта. Перевод лифта в режим «Нормальная работа»                      | +                        | +       |

**7.5.** Стоимостным нормативом 25-2303-47-1 учтено техническое обслуживание низковольтного комплектного устройства Н.К.У. платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов. В состав низковольтного комплектного устройства платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов входят электронные и электротехнические устройства управления платформой, которые в зависимости от модели платформы установлены в шкафу управления, в корпусе, на конструкциях платформы.

**7.6.** Стоимостным нормативом 25-2303-49-1 учтено техническое обслуживание концевых выключателей предельного подъема (опускания) платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов. Концевые выключатели предельного подъема (опускания) платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов расположены на магистрали в зоне верхней и нижней остановок. Под единицей измерения норматива «компл.» следует понимать комплект из двух концевых выключателей. Стоимость технического обслуживания прочих концевых выключателей учтена нормативами на техническое обслуживание конструкций, на которых они установлены, и настоящим нормативом не учитывается.

**8.** Стоимостными нормативами таблиц 25-3302-54÷25-3302-95 предусмотрены работы по замене узлов и деталей оборудования платформ подъемных для инвалидов.

**8.1.** Стоимостными нормативами учтено выполнение полного комплекса работ и затрат, включая стоимость расходных материалов, предусмотренных соответствующей технической документацией на замену конкретного типа оборудования, узлов и деталей платформ подъемных для инвалидов.

Стоимостными нормативами не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей оборудования, необходимых для проведения замены элементов оборудования платформ подъемных для инвалидов. Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по эксплуатации платформ подъемных для инвалидов.

**8.2.** Укрупненный перечень учтенных в стоимостных нормативах работ приведен в составе работ таблиц стоимостных нормативов на работы по замене соответствующего типа оборудования, узлов и деталей платформ подъемных для инвалидов. При этом отдельные работы, повторяющиеся при замене каждого типа указанных узлов и деталей, стоимостными нормативами учтены, но в составе работ не указываются. К таким работам относится необходимость:

**8.2.1.** Получить задание от руководителя производственного участка на производство работ, расписаться за полученное задание в «Журнале выдачи заданий»;

**8.2.2.** Подготовить инструмент, приборы, защитные и предохранительные средства. Проверить их исправность;

**8.2.3.** Ознакомиться с документацией по характеру предстоящей работы;

**8.2.4.** Подобрать и подготовить необходимый материал и оборудование для проведения работ по замене кромки безопасности;

**8.2.5.** Доставить на автомашине к месту производства работ: звено электромехаников по лифтам, оборудование и материалы, инструмент и приспособления, защитные и предохранительные средства;

**8.2.6.** Предупредить оператора по обслуживанию платформы (диспетчера ОДС) об остановке платформы подъемной на ремонт, получить ключ от шкафа главного выключателя платформы, сделать запись в журнале «Выдачи ключей»;

**8.2.7.** Отпереть ключом и открыть шкаф главного выключателя платформы и убедиться, что главный выключатель электропитания платформы выключен. Проверить отсутствие напряжения прибором ПИН-90 или другим аналогичным. Закрыть и запереть на ключ шкаф главного выключателя платформы. Вывесить на шкафу главного выключателя платформы плакат: «Не включать! Работают люди»;

**8.2.8.** Снять со шкафа главного выключателя платформы плакат: «Не включать! Работают люди». Отпереть ключом и открыть шкаф главного выключателя платформы и включить главный выключатель платформы. Проверить наличие напряжения прибором ПИН-90 или другим аналогичным. Закрыть и запереть на ключ шкаф главного выключателя платформы;

**8.2.9.** Проверить исправность работы поверхности безопасности, расположенной снизу платформы. Вынести демонтированное оборудование к подъезду и погрузить его в машину;

**8.2.10.** Сделать на объекте запись в журнале осмотров о проведенном ремонте. Сдать ключ от шкафа главного выключателя платформы под роспись оператору по обслуживанию платформы (диспетчеру ОДС);

**8.2.11.** Вывезти на машине звено электромехаников и демонтированное оборудование на производственный участок. Выгрузить из автомашины демонтированное оборудование. Сделать запись о проведенном ремонте в паспорте платформы.

**8.3.** Стоимость работы автомашины в стоимостных нормативах не учтена и должна учитываться в сметах дополнительно исходя из установленного техническим заданием объема работ по замене узлов и деталей платформ подъёмных для инвалидов на объекте.

**9.** Стоимостными нормативами таблиц 25-3301-1÷25-3301-32, 25-3302-1÷25-3302-53, 25-3303-1÷25-3303-13 учтены конкретные условия выполнения работ по ремонту и модернизации эксплуатируемого оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи предметов, находящихся под напряжением и др.

**10.** Приведенные в шапке таблиц пределы числовых значений параметров лифтов или его оборудования со словом «до» (например, «до 400 кг») следует понимать включительно.

**11.** Стоимостными нормативами не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены элементов оборудования лифтов. Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по эксплуатации лифтов.

**12.** Для исключения повторного учета в смете отдельных видов работ при выполнении комплекса ремонтных работ, оцениваемых по:

**12.1.** Стоимостным нормативам 25-3302-8 и 25-3303-1, к затратам труда и заработной плате стоимостные нормативы 25-3303-1 следует применять коэффициент 0,7.

**12.2.** Стоимостным нормативам 25-3302-4 и 25-3303-2, к затратам труда и заработной плате стоимостные нормативы 25-3303-2 следует применять коэффициент 0,7.

**12.3.** Стоимостным нормативам таблиц 25-3302-10 или 25-3301-10 совместно с любыми стоимостными нормативами таблиц 25-3301-4, 25-3302-16, 25-3302-21, 25-3302-26, 25-3302-27, 25-3303-2, 25-3305-2, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент, равный 0,7 для стоимостных нормативов, применяемых совместно со стоимостными нормативами таблиц 25-3302-10 или 25-3301-10.

**13.** Стоимостными нормативами не учтены затраты на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов, которые следует определять по соответствующим стоимостным нормативам таблиц 25-3306-4, 25-3306-5 и стоимостным нормативам 25-3306-1-5/1÷25-3306-1-14/1, 25-3306-2-5/1÷25-3306-2-10/1, 25-3306-3-5/1÷25-3306-3-10/1 настоящего сборника.

**14.** Стоимостные нормативы таблиц 25-3301-21÷25-3301-25 предназначены для определения сметной стоимости работ по проведению технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) систем лифтового диспетчерского контроля и связи, периодичность проведения которых установлена соответствующими нормативными документами (регламентами, технологическими картами и др.). Подробный состав работ, предусмотренный стоимостными нормативами, приведен в соответствующих технологических картах на выполнение этих работ.

**15.** Стоимостными нормативами таблиц 25-3303-14÷25-3303-18 предусмотрены работы по устройству металлических конструкций проёмов лифтовых шахт дверей, разгородительных сеток, приставных порталов дверей в металлокаркасных и комбинированных шахтах, металлических конструкций каркаса шахты для лифтов. Указанными стоимостными нормативами учтён полный комплекс работ и затрат, включая стоимость устанавливаемых металлических конструкций.

**16.** Стоимостные нормативы таблиц 25-3303-19÷25-3303-21, 25-3303-23÷25-3303-31 составлены на монтаж лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирских - с автоматическими раздвижными дверями; грузовых - с распашными дверями; в глухой шахте; с непроходной кабиной высотой до 2,4 м; с расположением машинного помещения над шахтой (кроме грузового тротуарного).

**17.** В стоимостных нормативах на монтаж лифтов учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:

**17.1.** Монтаж оборудования шахты и приямка.

**17.2.** Горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования до проектных отметок.

**17.3.** Монтаж оборудования машинного помещения.

**17.4.** Монтаж кабины, противовеса и подвеску на канаты.

**17.5.** Прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине.

**17.6.** Подготовку электроаппаратуры к включению и установку ее.

**17.7.** Устройство постоянного освещения шахты.

**17.8.** Устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования лифтов.

**17.9.** Регулировочные работы механической части оборудования.

- 17.10.** Индивидуальное испытание оборудования вхолостую и под нагрузкой.
- 17.11.** Участие в сдаче лифтов в эксплуатацию.
- 18.** В стоимостных нормативах на монтаж лифтов не учтены затраты на:
- 18.1.** Подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещений, определяемые по соответствующим стоимостным нормативам.
- 18.2.** Устройство телефонно-диспетчерской связи, определяемые по соответствующим стоимостным нормативам.
- 18.3.** Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов, определяемые по соответствующим стоимостным нормативам настоящего сборника.
- 18.4.** Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания при выполнении работ по замене лифта, определяемое по стоимостному нормативу таблицы 25-3305-2.
- 18.5.** Полное техническое освидетельствование лифта, определяемое по соответствующим стоимостным нормативам таблицы 25-2302-7 настоящего сборника.
- 19.** Высота шахты в стоимостных нормативах на лифт исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем предусмотрено характеристикой на лифты, добавлять или уменьшать стоимостной норматив «за каждый метр высоты шахты» независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между фактической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в стоимостных нормативах на лифт.
- 20.** Стоимость монтажа лифтов в перекрытых шахтах следует определять по соответствующим стоимостным нормативам настоящего отдела с применением коэффициента 1,2 к заработной плате и к затратам труда и коэффициента 0,85 к затратам на эксплуатацию машин, учитывающих затраты на разборку укрупненных узлов поставляемого лифта и в связи с увеличением доли ручного труда.
- 21.** Стоимость монтажа больничных лифтов грузоподъемностью от 500 кг определяются по соответствующим стоимостным нормативам таблиц 25-3303-19÷25-3303-24.
- 22.** Стоимостные нормативы на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в таблицах 25-3303-19÷25-3303-31, определяются с применением к нормативам затрат соответствующим стоимостным нормативам следующих поправочных коэффициентов:
- 22.1.** 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе.
- 22.2.** 1,08 - при монтаже пассажирских лифтов г/п 500 кг и более с шириной или глубиной кабины от 1,9 до 2,4 м и лифтов с нижним расположением машинного помещения.
- 22.3.** 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом.
- 22.4.** 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов с системой собирательного управления для административных зданий независимо от грузоподъемности.
- 22.5.** 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении.
- 22.6.** 1,07 - при монтаже пассажирских лифтов для перевозки пожарных подразделений (ППП).
- 22.7.** 0,95 - при монтаже гидравлических лифтов прямого действия.
- 23.** Стоимость работ за каждую дополнительную шахтную дверь для пассажирских и больничных лифтов с проходной кабиной определяется по соответствующим стоимостным нормативам таблиц 25-3303-25÷25-3303-28.
- 24.** Стоимостными нормативами таблиц 25-3303-30 и 25-3303-31 на монтаж пассажирских лифтов не стандартной грузоподъемности: 240 кг, 320 кг, 500 кг, 800 кг, 2000 кг и 3200 кг и на монтаж пассажирских лифтов с проходной кабиной учтен полный комплекс работ, перечисленных в п. 2 настоящей технической части.
- 24.1.** Стоимостными нормативами указанных таблиц учтены затраты по монтажу лифтов в условиях перекрытых лифтовых шахт с разборкой и сборкой укрупненных узлов поставляемого лифта.
- 25.** В стоимостных нормативах таблиц 25-3306-4, 25-3306-5 и стоимостных нормативах 25-3306-1-5/1÷25-3306-1-14/1, 25-3306-2-5/1÷25-3306-2-10/1, 25-3306-3-5/1÷25-3306-3-10/1 приведены затраты на пусконаладочные работы электротехнических устройств серийно выпускаемых пассажирских, грузовых и больничных лифтов отечественного производства с электроприводом на переменном токе, с релейно-контакторной системой управления, системой управления на микроэлектронике и микропроцессорных устройствах, со скоростью движения кабины до 1,4 м/с, а также подъемников для инвалидов-колясочников.
- 26.** В стоимостных нормативах учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая комплексное опробование лифтов, обеспечивающее их устойчивую работу во всех режимах.
- 27.** В стоимостных нормативах не учтены затраты на наладку:
- 27.1.** Механической части лифтов, учтенных стоимостными нормативами на монтаж лифтов.
- 27.2.** Диспетчерской (телефонной) связи от места установки лифта до диспетчерского пункта.
- 28.** Стоимостные нормативы для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов) принимаются по соответствующим стоимостным нормативам указанных таблиц с коэффициентом к нормативам стоимостных нормативов - 1,2 на каждый лифт в группе.
- 29.** Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену оборудования, приборов и систем устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

**30.** В разделе 1 отдела 11 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке эскалаторов, балюстрады эскалаторов, кабин и шахт лифта панорамного типа.

**30.1.** Стоимостными нормативами настоящего раздела учтены:

**30.1.1.** Затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;

**30.1.2.** Получение инвентаря и моющих средств;

**30.1.3.** Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

**30.1.4.** Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

**30.1.5.** Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, шубки и т.д.

**30.2.** Стоимостными нормативами таблицы 25-1101-1 учтены затраты по уборке стеклянных поверхностей, горизонтальных металлических поверхностей, протирке поручней балюстрады эскалатора в здании.

**30.3.** Стоимостными нормативами таблицы 25-1101-3 учтены затраты по уборке внутренних и наружных поверхностей лифтовой кабины панорамного типа.

**30.4.** Стоимостными нормативами таблицы 25-1101-4 учтены затраты по уборке внутренних (с кабины лифта) и наружных (с туры и пола) поверхностей лифтовых шахт панорамного типа.

**31.** Стоимостными нормативами отдела 26 таблиц с 25-2603-1 по 25-2603-12 учтены затраты на техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности:

- 25-2603-1 - потолочных рельсов, монорельсов, с единицей измерения «10 м» (длины потолочных рельсов);

- 25-2603-2 - тормозов (эндостопов) потолочных рельсов, монорельсов, с единицей измерения «шт.» (штук тормозов);

- 25-2603-3 - кареток, тормозных кареток, с единицей измерения «1 каретка»;

- 25-2603-4 - устройства переключения (свича), с единицей измерения «шт.» (штук устройств);

- 25-2603-5 - стоек (подвесок), с единицей измерения «10 шт.» (штук стоек);

- 25-2603-6 - кронштейнов, стоек (подвесок) –элементы крепления к бетонному перекрытию, с единицей измерения «10 шт.» (штук кронштейнов и стоек);

- 25-0603-7 - элементов крепления кронштейнов (стабилизаторов), с единицей измерения «10 шт.» (штук кронштейнов);

- 25-0603-8 - электрооборудования блока подъема, с единицей измерения «1 блок»;

- 25-2603-9 - механического оборудования блока подъема, с единицей измерения «шт.» (механическое оборудование в штуках);

- 25-2603-10 - зарядного устройства, с единицей измерения «устройство»;

- 25-2603-11 - вспомогательных устройств для фиксации людей при подъеме и перемещении, с единицей измерения «шт.» (вспомогательные устройства в штуках);

- 25-2603-12 - испытание крепления потолочных рельсов, монорельсов с нагрузкой 200 кг, с единицей измерения «система» (система - это полная протяженность рельсовой потолочной системы с блоком подъема, расположенная в одном помещении).

**32.** Стоимостными нормативами таблиц 25-2601-1 и 25-2603-13 учтены работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию подъемника для бассейна, гидравлического передвижного. Состав и периодичность работ указана для подъемника при его ежедневном использовании. При этом, следует учитывать, что:

- при проведении ежемесячного технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав еженедельного технического обслуживания;

- при проведении еженедельного технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав ежедневного технического обслуживания;

- при проведении ежедневного технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав технического осмотра.

Нормы по техническому осмотру включаются в сметную документацию на период закрытия бассейна на плановое техническое обслуживание (чистку), а также когда подъемник не должен использоваться и техническое обслуживание не проводится.



## Отдел 11. Санитарная эксплуатация

### Раздел 1. Уборка

**Таблица 25-1101-1. Уборка балюстрады эскалатора**

**Состав работ:** 1. Мытье стеклянных поверхностей водой, протирка специальным раствором, с помощью валика, сгона (1).  
2. Натирика поверхностей элементов из нержавеющей стали с распылением специального средства (2).  
3. Протирка поручней балюстрады с распылением дезинфицирующего раствора (3).

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

| Шифр          | Наименование работ                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-1101-1-1/1 | Уборка стеклянных поверхностей балюстрады эскалатора                                    | 2147,76                         | 2083,65             | -                  | -                                            | 64,11                   | 4,38                                                  |
| 25-1101-1-2/1 | Уборка горизонтальных поверхностей металлических частей эскалатора из нержавеющей стали | 1896,16                         | 1555,60             | -                  | -                                            | 340,56                  | 3,27                                                  |
| 25-1101-1-3/1 | Протирка поручней балюстрады эскалатора дезинфицирующим средством                       | 1070,43                         | 899,11              | -                  | -                                            | 171,32                  | 1,89                                                  |

**Таблица 25-1101-2. Уборка эскалатора в здании**

**Состав работ:** 1. Установка и снятие ограждения зоны уборки.  
2. Уборка ступеней эскалатора с помощью пылесоса (1).  
3. Уборка металлических площадок эскалатора с помощью пылесоса (2).  
4. Влажная уборка ступеней, площадок эскалатора с использованием моющих средств (3).

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

| Шифр          | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-1101-2-1/1 | Уборка ступеней эскалатора с помощью пылесоса                                | 96,46                           | 95,14               | 1,32               | 0,01                                         | -                       | 0,2                      |
| 25-1101-2-2/1 | Уборка металлических площадок эскалатора с помощью пылесоса                  | 72,37                           | 71,36               | 1,01               | -                                            | -                       | 0,15                     |
| 25-1101-2-3/1 | Влажная уборка ступеней, площадок эскалатора с использованием моющих средств | 195,68                          | 147,47              | -                  | -                                            | 48,21                   | 0,31                     |

**Таблица 25-1101-3. Уборка лифтовых кабин панорамного типа**

**Состав работ:** 1. Установка ограждения, поднятие кабины, спуск в приямок (2).  
2. Промывка остекленных поверхностей, сгон жидкости (2).  
3. Протирка остекленных поверхностей ветошью, смоченной моющим средством (1, 3).  
4. Протирка металлических поверхностей ветошью, смоченной моющим средством (3, 5, 6).  
5. Мытье пола в кабине лифта раствором моющего средства (4).  
6. Протирка поручней в кабине лифта ветошью, смоченной дезинфицирующим средством (7).

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup> (1-6), 10 м (7)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-1101-3-1/1 | Протирка остекленных поверхностей стен внутри<br>кабины лифта с использованием моющего<br>средства  | 114,21                          | 109,42              | -                  | -                                            | 4,79                    | 0,23                                                  |
| 25-1101-3-2/1 | Промывка остекленных поверхностей стен<br>снаружи кабины лифта с использованием<br>моющего средства | 1066,73                         | 1055,82             | -                  | -                                            | 10,91                   | 1,98                                                  |
| 25-1101-3-3/1 | Протирка поверхностей дверей внутри, снаружи<br>кабины лифта с использованием моющего<br>средства   | 189,55                          | 166,50              | -                  | -                                            | 23,05                   | 0,35                                                  |
| 25-1101-3-4/1 | Мытье пола в кабине лифта с использованием<br>моющего средства                                      | 159,44                          | 156,99              | -                  | -                                            | 2,45                    | 0,33                                                  |
| 25-1101-3-5/1 | Протирка металлических поверхностей потолка<br>кабины лифта с использованием моющего<br>средства    | 177,80                          | 152,23              | -                  | -                                            | 25,57                   | 0,32                                                  |
| 25-1101-3-6/1 | Протирка металлических поверхностей кабины<br>лифта с использованием моющего средства               | 230,13                          | 204,56              | -                  | -                                            | 25,57                   | 0,43                                                  |

|               |                                                                                                        |       |       |   |   |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 25-1101-3-7/1 | Протирка металлических поверхностей поручней в кабине лифта с использованием дезинфицирующего средства | 31,75 | 28,54 | - | - | 3,21 | 0,06 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|

**Таблица 25-1101-4. Уборка лифтовых шахт панорамного типа**

**Состав работ:**

1. Установка ограждения.
2. Сборка, перемещение, разборка туры (2).
3. Промывка остекленных поверхностей раствором моющего средства, сгон жидкости.
4. Протирка металлических поверхностей с использованием моющего средства (1).
5. Перемещение кабины лифта (1).

**Измеритель:** 100 м2

| Шифр          | Наименование работ                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-1101-4-1/1 | Промывка остекленных поверхностей стен шахты лифта (внутри)          | 14832,90                        | 14706,10            | -                  | -                                            | 126,80                  | 27,58                   |
| 25-1101-4-2/1 | Промывка остекленных поверхностей стен шахты лифта (снаружи) с туры. | 6391,84                         | 6312,80             | -                  | -                                            | 79,04                   | 13,27                   |
| 25-1101-4-3/1 | Промывка остекленных поверхностей стен шахты лифта (снаружи) с пола  | 2124,64                         | 2045,60             | -                  | -                                            | 79,04                   | 4,3                     |

## Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование прерывного действия

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 25-2103-1. Электрооборудование тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны**

**Состав работ:**

1. Осмотр, очистка от пыли и грязи электрооборудования (1).
2. Проверка исправности электропроводки и сопротивления (1).
3. Очистка контактов от грязи и наплывов (1).
4. Мелкий ремонт (1).
5. Ремонт электрооборудования реверсивных пускателей, эл. тормоза (2).
6. Ремонт и проверка исправности кабеля питающего шлейфа (2).
7. Ремонт и проверка кнопочного пульта управления (2).
8. Ремонт электродвигателя механизма подъема (2).
9. Ремонт электродвигателя перемещения тельфера (2).

**Измеритель:** 1 электроталь

| Шифр          | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2103-1-1/1 | Техническое обслуживание электрооборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны | 2264,20                         | 2260,43             | -                  | -                                            | 3,77                    | 3,83                     |
| 25-2103-1-2/1 | Текущий ремонт электрооборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны           | 5622,38                         | 5618,61             | -                  | -                                            | 3,77                    | 9,52                     |

**Таблица 25-2103-2. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической**

**Состав работ:**

1. Осмотр, очистка от пыли и грязи оборудования.
2. Замена масла в редукторе.
3. Смазка троса, шприцевание сторон тали.
4. Прокачивание опорных подшипников.
5. Смазка направляющих подшипников.

**Измеритель:** 1 электроталь

| Шифр          | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|               |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2103-2-1/1 | Техническое обслуживание механического<br>оборудования тали электрической | 3133,64                         | 2982,04             | -                  | -                                            | 151,60                  | 4,6                                 |

**Таблица 25-2103-3. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок**

**Состав работ:**

1. Осмотр. Очистка от пыли и грязи оборудования.
2. Замена масла в редукторе.
3. Смазка троса, шприцевание сторон тали.
4. Прокачивание опорных подшипников.
5. Смазка направляющих подшипников.
6. Замена колодок механизма тормоза.

**Измеритель:** 1 электроталь

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2103-3-1/1 | Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок | 5370,17                         | 5218,57             | -                  | -                                             | 151,60                  | 8,05                     |

**Таблица 25-2103-4. Техническое обслуживание тали ручной грузоподъемностью до 500 кг**

**Состав работ:**

1. Осмотр, очистка от пыли и грязи механизма.
2. Проверка стяжки болтов.
3. Смазка подвижных частей механизма тали.

**Измеритель:** 1 таль

| Шифр          | Наименование работ                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2103-4-1/1 | Техническое обслуживание тали ручной<br>грузоподъемностью до 500 кг | 818,59                          | 771,44              | -                  | -                                             | 47,15                   | 1,19                     |

**Таблица 25-2103-5. Техническое обслуживание мостовых кранов и тали электрической**

**Состав работ:**

1. Визуальный осмотр, очистка, промывка от грязи, проверка состояния всего оборудования.
2. Замена смазки во всех узлах.
3. Ревизия всего электрооборудования.
4. Проверка работоспособности оборудования.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2103-5-1/1 | Техническое обслуживание подвешного мостового крана (кран-балка) грузоподъемностью 1-5 т | 20089,50                        | 18367,28            | -                  | -                                            | 1722,22                 | 27,05                    |
| 25-2103-5-2/1 | Техническое обслуживание опорного мостового крана грузоподъемностью 1-5 т                | 26350,41                        | 24628,19            | -                  | -                                            | 1722,22                 | 36,39                    |
| 25-2103-5-3/1 | Техническое обслуживание двухбалочного мостового крана грузоподъемностью 5-16 т          | 36916,79                        | 35194,57            | -                  | -                                            | 1722,22                 | 51,67                    |
| 25-2103-5-4/1 | Техническое обслуживание тали электрической грузоподъемностью 1-5 т                      | 12298,91                        | 10978,76            | -                  | -                                            | 1320,15                 | 16,29                    |

**Таблица 25-2103-6. Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т**

- Состав работ:**
1. ТО козловых кранов, пункты 2-8 (1).
  2. Отключение питания крана, вывешивание предупредительной таблички, установка крана на захваты (1, 2).
  3. ТО металлоконструкций крана (осмотр и проверка стоек жестких опор, пояса и раскосы моста, крепления ездового монорельса и секций крана); ТО отдельных элементов металлоконструкций крана (проверка состояния крепления лестницы, ограждений и проходной галереи, площадок, крепления тележки, кабины, эл. шкафа) (1, 3).
  4. ТО и регулировка тормозов ТКГ-200 (2 шт.); ТО редукторов Ц2У-200 (2 шт.); ТО электродвигателей АМТФ-132Л6 (2 шт.); ТО ходовых колес (4 шт.); ТО открытых зубчатых передач, муфт, соединительных валов; ТО и регулировка противоугольных захватов (2 шт.), клещевых захватов (2 шт.); ТО конечных выключателей КУ-704 (2 шт.); ТО кранового рубильника, питающего кабеля; ТО кранового пути (100 п.м) (1, 4).
  5. ТО и регулировка тормозов ТКГ-300 (1 шт.); ТО редукторов РМ-500 (1 шт.); ТО электродвигателей МТФ-412 (1 шт.); ТО открытых зубчатых передач, муфт, соединительных валов; ТО барабана и блоков грузовой тележки; ТО опорных катков грузовой тележки; ТО грузового каната (d=16 мм, l=82 м); ТО крюка и траверсы; ТО конечных выключателей КУ-701 (1 шт.) (1, 5).
  6. ТО и регулировка тормоза ТКГ-160 (1 шт.); ТО редукторов Ц2У-200 (1 шт.); ТО электродвигателей МТФ-111 (1 шт.); ТО открытых зубчатых передач, муфт соединительных валов; ТО барабана и механизма передвижения грузовой тележки; ТО кареточного каната (d=8,3 мм, l=170 м); ТО блоков (4 шт.); ТО тросоподдержки (5 шт.); ТО шлейфовой подвески; ТО рельсового пути передвижения грузовой тележки; ТО конечных выключателей КУ-704 (2 шт.) (1, 6).
  7. ТО защитной панели; ТО контроллеров (3 шт.); ТО сигнализации, аварийных выключателей, освещения, анемометра, электропроводки крана, эл. печей; ТО пусковых сопротивлений (4 шт.); ТО эл. ящиков, щитов, распределительных и соединительных коробок (1, 7).
  8. Проверка крана в работе с необходимыми регулировками (1, 8).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2103-6-1/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, всего                                                                        | 60408,41                        | 47456,12            | -                  | -                                            | 12952,29                | 70,1                     |
| 25-2103-6-2/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе организационно-подготовительные мероприятия                      | 1426,20                         | 1426,20             | -                  | -                                            | -                       | 2,2                      |
| 25-2103-6-3/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе техническое обслуживание металлоконструкций крана                | 2927,95                         | 2852,39             | -                  | -                                            | 75,56                   | 4,4                      |
| 25-2103-6-4/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе техническое обслуживание механизма передвижения крана            | 21373,95                        | 16051,91            | -                  | -                                            | 5322,04                 | 24                       |
| 25-2103-6-5/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе техническое обслуживание механизма подъема груза                 | 13704,14                        | 9343,78             | -                  | -                                            | 4360,36                 | 14,1                     |
| 25-2103-6-6/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе техническое обслуживание механизма передвижения грузовой тележки | 11576,47                        | 8381,05             | -                  | -                                            | 3195,42                 | 12,6                     |
| 25-2103-6-7/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе техническое обслуживание электрической части крана               | 5513,15                         | 5513,15             | -                  | -                                            | -                       | 7,4                      |
| 25-2103-6-8/1 | Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, в том числе заключительные мероприятия и пуск крана в работу                 | 3887,66                         | 3887,66             | -                  | -                                            | -                       | 5,4                      |

## Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемно-транспортное оборудование - лифты и подъемники

### Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

**Таблица 25-2302-1. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Электроизмерительные работы.
  3. Обследование и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Обследование технического состояния и проверка лифта (1), оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Обследование металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля.
  7. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения (1).

**Измеритель:** 1 лифт на две остановки (1), 1 остановка лифта (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-1-1/1 | Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы, на 2 остановки (верхнюю и нижнюю)                                    | 76294,50                        | 76294,50            | -                  | -                                            | -                       | 74,68                                                 |
| 25-2302-1-2/1 | Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы, на дополнительную остановку, свыше двух остановок к поз. 25-2302-1-1 | 3578,01                         | 3578,01             | -                  | -                                            | -                       | 3,44                                                  |

**Таблица 25-2302-2. Обследование металлоконструкций лебедки лифта с применением неразрушающих методов контроля**

Состав работ: 1. Неразрушающий контроль металлоконструкций лебедки лифта.

Измеритель: 1 лебедка

| Шифр          | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-2-1/1 | Обследование металлоконструкций лебедки лифта, с применением неразрушающих методов контроля | 2267,46                         | 2267,46             | -                  | -                                            | -                       | 2,18                                                  |

**Таблица 25-2302-3. Обследование металлоконструкций, установленных в шахте лифта, с применением неразрушающих методов контроля**

Состав работ: 1. Неразрушающий контроль металлоконструкций, установленных в шахте лифта.

Измеритель: 1 остановка лифта

| Шифр          | Наименование работ                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-3-1/1 | Обследование металлоконструкций,<br>установленных в шахте лифта, с применением<br>неразрушающих методов контроля | 1789,01                         | 1789,01             | -                  | -                                            | -                       | 1,72                                                  |

**Таблица 25-2302-4. Обследование металлоконструкций противовеса лифта с применением неразрушающих методов контроля**

Состав работ: 1. Неразрушающий контроль металлоконструкций противовеса лифта.

2. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения.

Измеритель: 1 противовес лифта

| Шифр          | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-4-1/1 | Обследование металлоконструкций противовеса лифта, с применением неразрушающих методов контроля | 15579,18                        | 15579,18            | -                  | -                                            | -                       | 15,19                                                 |

**Таблица 25-2302-5. Обследование металлоконструкций кабины лифта с применением неразрушающих методов контроля**

Состав работ: 1. Неразрушающий контроль металлоконструкций кабины лифта.

2. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения.

Измеритель: 1 кабина лифта

| Шифр          | Наименование работ                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-5-1/1 | Обследование металлоконструкций кабины лифта, с применением неразрушающих методов контроля | 17060,80                        | 17060,80            | -                  | -                                            | -                       | 16,64                                                 |

**Таблица 25-2302-6. Техническое освидетельствование лифта после выполнения модернизации**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации.
  2. Осмотр и проверка лифта.
  3. Испытания лифта.
  4. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта.
  5. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  6. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
- Измеритель:** 1 лифт на две остановки (1), 1 остановка лифта (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2302-6-1/1 | Техническое освидетельствование лифта после выполнения модернизации, на 2 остановки (верхнюю и нижнюю)                                              | 28871,97                        | 28871,97            | -                  | -                                       | -                       | 30,84                    |
| 25-2302-6-2/1 | Техническое освидетельствование лифта после выполнения модернизации, на дополнительную остановку, свыше двух остановок добавлять к поз. 25-2302-6-1 | 2182,82                         | 2182,82             | -                  | -                                       | -                       | 2,4                      |

**Таблица 25-2302-7. Полное техническое освидетельствование лифта**

- Состав работ:**
1. Проверка технической документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта.
  6. Составление акта полного технического освидетельствования и оформление записей в паспорте лифта (1).
- Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2302-7-1/1 | Полное техническое освидетельствование лифта, лифт на 2 остановки                                      | 44752,66                        | 44752,66            | -                  | -                                       | -                       | 46,31                                                 |
| 25-2302-7-2/1 | Полное техническое освидетельствование лифта, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-7-1 | 4407,45                         | 4407,45             | -                  | -                                       | -                       | 4,68                                                  |

**Таблица 25-2302-8. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта буфера**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).
- Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2302-8-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта буфера, лифт на 2 остановки                                      | 14619,49                        | 14619,49            | -                  | -                                            | -                       | 15,83                    |
| 25-2302-8-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта буфера, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-8-1 | 1446,10                         | 1446,10             | -                  | -                                            | -                       | 1,59                     |

**Таблица 25-2302-9. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ловителей**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).
- Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                             |                                   |                      | Затраты труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                    |                           | заработная плата  | эксплуатация машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                                                    |
| 25-2302-9-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ловителей, лифт на 2 остановки                            | 14732,54                  | 14732,54          | -                           | -                                 | -                    | 15,95                                              |
| 25-2302-9-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ловителей, на дополнительную остановку к поз. 25-2302-9-1 | 1473,39                   | 1473,39           | -                           | -                                 | -                    | 1,62                                               |

**Таблица 25-2302-10. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены системы, шкафа, устройства управления**

**Состав работ:**

1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
2. Осмотр и проверка лифта (1).
3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
5. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                             |                                   |                      | Затраты труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                              |                           | заработная плата  | эксплуатация машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                                                    |
| 25-2302-10-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены системы, шкафа, устройства управления, лифт на 2 остановки                                      | 14332,46                  | 14332,46          | -                           | -                                 | -                    | 15,49                                              |
| 25-2302-10-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены системы, шкафа, устройства управления на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-10-1 | 1425,30                   | 1425,30           | -                           | -                                 | -                    | 1,57                                               |

**Таблица 25-2302-11. Частичное техническое освидетельствование лифта после изменения электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления**

**Состав работ:**

1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
2. Осмотр и проверка лифта (1).
3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
5. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                      | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                             |                                   |                      | Затраты труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                         |                           | заработная плата  | эксплуатация машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                                                    |
| 25-2302-11-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после изменения электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления, лифт на 2 остановки                                       | 13710,03                  | 13710,03          | -                           | -                                 | -                    | 14,82                                              |
| 25-2302-11-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после изменения электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-11-1 | 1435,70                   | 1435,70           | -                           | -                                 | -                    | 1,58                                               |

**Таблица 25-2302-12. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства**

**Состав работ:**

1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
2. Осмотр и проверка лифта (1).
3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
5. Испытания лифта (1).
6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                             |                                   |                      | Затраты труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                           | заработная плата  | эксплуатация машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                                                    |
| 25-2302-12-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта лебедки, | 17751,08                  | 17751,08          | -                           | -                                 | -                    | 19,21                                              |

|                |                                                                                                                                                                              |         |         |   |   |   |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|
|                | редуктора, тормозного устройства, лифт на 2 остановки                                                                                                                        |         |         |   |   |   |      |
| 25-2302-12-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-12-1 | 1500,69 | 1500,69 | - | - | - | 1,65 |

**Таблица 25-2302-13. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2302-13-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки                                      | 17423,66                        | 17423,66            | -                  | -                                            | -                       | 18,85                    |
| 25-2302-13-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-13-1 | 1466,90                         | 1466,90             | -                  | -                                            | -                       | 1,61                     |

**Таблица 25-2302-14. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены канатомоведущего шкива (КВШ) лебедки**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Измеритель:    |                                                                                                                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|                |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2302-14-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены канатомоведущего шкива (КВШ) лебедки, лифт на 2 остановки                                       | 17055,98                        | 17055,98            | -                  | -                                            | -                       | 18,44                   |
| 25-2302-14-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены канатомоведущего шкива (КВШ) лебедки, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-14-1 | 1418,82                         | 1418,82             | -                  | -                                            | -                       | 1,56                    |

**Таблица 25-2302-15. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ограничителя скорости**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта-сертификата и оформление записей в паспорте лифта (1).

**Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-15-1/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ограничителя скорости, лифт на 2 остановки                                       | 15272,97                        | 15272,97            | -                  | -                                            | -                       | 16,56                                                 |
| 25-2302-15-2/1 | Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта ограничителя скорости, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-15-1 | 1487,72                         | 1487,72             | -                  | -                                            | -                       | 1,63                                                  |



**Таблица 25-2302-16. Периодическое техническое освидетельствование лифта**

- Состав работ:**
1. Проверка технической и эксплуатационной документации (1).
  2. Осмотр и проверка лифта (1).
  3. Осмотр и проверка оборудования, установленного на этажной площадке дополнительной остановки (2).
  4. Осмотр технического состояния и проверка оборудования, установленного в шахте лифта (2).
  5. Испытания лифта (1).
  6. Составление акта периодического технического освидетельствования и оформление записей в паспорте лифта (1).
- Измеритель:** 1 лифт на 2 остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2302-16-1/1 | Периодическое техническое освидетельствование лифта, лифт на 2 остановки                                       | 22889,53                        | 22889,53            | -                  | -                                            | -                       | 24,64                                                 |
| 25-2302-16-2/1 | Периодическое техническое освидетельствование лифта, на дополнительную остановку добавлять к поз. 25-2302-16-1 | 1909,95                         | 1909,95             | -                  | -                                            | -                       | 2,1                                                   |

**Таблица 25-2302-17. Электроизмерительные работы на лифте**

- Состав работ:**
1. Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль".
  2. Проверка состояния изоляции электрооборудования и электропроводки лифта.
  3. Проверка цепи между нулевым проводом ввода и заземляемыми элементами электрооборудования.
  4. Оформление отчетной технической документации.
- Измеритель:** 1 лифт на две остановки (1), 1 дополнительная остановка (2)

| Шифр           | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2302-17-1/1 | Электроизмерительные работы на лифте, лифт на 2 остановки | 32898,44                        | 32898,44            | -                  | -                                            | -                       | 54,97                                                |
| 25-2302-17-2/1 | Электроизмерительные работы на лифте, промежуточный этаж  | 1175,66                         | 1175,66             | -                  | -                                            | -                       | 1,93                                                 |

**Таблица 25-2302-18. Платформа подъемная для инвалидов без ограждения шахты**

- Состав работ:**
1. Проверка технической документации, подготовительные мероприятия (1).
  2. Проверка работы подъемника и проведение испытаний платформы (1).
  3. Проведение электрических замеров (2).
- Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2302-18-1/1 | Платформа подъемная для инвалидов без<br>ограждения шахты полное (периодическое)<br>техническое освидетельствование | 16231,33                        | 16231,33            | -                  | -                                            | -                       | 18,89                   |
| 25-2302-18-2/1 | Платформа подъемная для инвалидов без<br>ограждения шахты проведение электрических<br>замеров                       | 16143,84                        | 16143,84            | -                  | -                                            | -                       | 20,8                    |

**Раздел 3. Техническое обслуживание**

**Таблица 25-2303-1. Блоки управления и контроля лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
- Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|               |                                                                             |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-1-1/1 | Блоки управления и контроля, блок диспетчерского контроля с контролем лифта | 460,27                          | 460,27              | -                  | -                                            | -                       | 0,71                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                 |        |        |   |   |   |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|------|
|               | (БДК-Л4, БДК-Л3), машинное отделение, техническое обслуживание                                                                                                                                  |        |        |   |   |   |      |
| 25-2303-1-2/1 | Блоки управления и контроля, блок диспетчерского контроля (БДК-4, БДК-3), блок диспетчерского контроля с температурными каналами (БДК-Т4, БДК-Т3), машинное отделение, техническое обслуживание | 343,58 | 343,58 | - | - | - | 0,53 |
| 25-2303-1-3/1 | Блоки управления и контроля, блок информационно-управляющий лифтовой (БИУ-Л), техническое обслуживание, машинное отделение                                                                      | 447,31 | 447,31 | - | - | - | 0,69 |

**Таблица 25-2303-2. Приемно-передающее оборудование лифта**

**Состав работ:**

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-2-1/1 | Приемно-передающее оборудование, блок<br>контроля датчиков лифтовой четырехлучевой<br>(БКД-Л-4), диспетчерская, техническое<br>обслуживание | 824,94                          | 824,94              | -                  | -                                            | -                       | 0,87                    |

**Таблица 25-2303-3. Магистральное оборудование лифта**

**Состав работ:**

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-3-1/1 | Магистральное оборудование лифта, блок питания БКД-Л-4 (БП БКД-Л-4), диспетчерская, техническое обслуживание          | 259,31                          | 259,31              | -                  | -                                            | -                       | 0,4                      |
| 25-2303-3-2/1 | Магистральное оборудование лифта, блок грозозащиты двухканальный (ГР-2), машинное отделение, техническое обслуживание | 175,03                          | 175,03              | -                  | -                                            | -                       | 0,27                     |

**Таблица 25-2303-4. Устройства безопасности лифта**

**Состав работ:**

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-4-1/1 | Устройства безопасности лифта, устройство<br>контроля скорости (УКСЛ), машинное отделение,<br>техническое обслуживание | 453,79                          | 453,79              | -                  | -                                            | -                       | 0,7                      |
| 25-2303-4-2/1 | Устройства безопасности лифта, датчик<br>температуры (ДТ), машинное отделение,<br>техническое обслуживание             | 136,14                          | 136,14              | -                  | -                                            | -                       | 0,21                     |

**Таблица 25-2303-5. Блоки связи лифта**

**Состав работ:**

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-5-1/1 | Блоки связи лифта, блок голосовой связи полудуплексный (БГС-П), машинное отделение, техническое обслуживание | 414,89                          | 414,89              | -                  | -                                            | -                       | 0,64                                                  |

**Таблица 25-2303-6. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, подготовительные и заключительные операции при выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию**

- Состав работ:**
1. Получение задания на производство работ. Отметка о получении задания в журнале (1).
  2. Подбор и ознакомление с технической документацией. Получение ключей от технических помещений объекта. Отметка в журнале выдачи ключей (1).
  3. Подбор, подготовка, проверка исправности инструмента, приборов, приспособлений, защитных и предохранительных средств в мастерской. Получение и подготовка материалов, запасных деталей в мастерской (1).
  4. Проверка наличия и состояния информационных табличек (1).
  5. Вывешивание предупредительных плакатов для пассажиров с указанием сроков начала и окончания работ (1).
  6. Снятие предупредительных плакатов для пассажиров с указанием сроков начала и окончания работ (2).
  7. Сдача ключей от технических помещений объекта в диспетчерской и отметка в журнале. Очистка, сдача и укладка инструмента, приборов, приспособлений, защитных и предохранительных средств в мастерской (2).
  8. Заполнение журнала оператора ОДС (2).
  9. Заполнение журналов и документов после проведения комплекса работ по техническому обслуживанию (2).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-6-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>подготовительные операции при выполнении<br>комплекса работ по техническому обслуживанию<br>- ежемесячное | 613,05                          | 613,05              | -                  | -                                            | -                       | 0,88                                                  |
| 25-2303-6-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>заключительные операции при выполнении<br>комплекса работ по техническому обслуживанию<br>- ежемесячное   | 376,19                          | 376,19              | -                  | -                                            | -                       | 0,54                                                  |

**Таблица 25-2303-7. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., осмотр, проверка отсутствия напряжения.
  3. Проверка надежности присоединения проводов, шины контура заземления. Разрядка конденсаторов.
  4. Очистка В.У., проверка отсутствия механических повреждений. Проверка и подтяжка соединений и креплений проводов.
  5. Регулировка зазоров между губками пинцетов, проверка механизма включения и выключения В.У. Смазка трущихся частей.
  6. Восстановление электропитания.
  7. Проверка наличия напряжения и исправности цепи заземления В.У.
  8. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  9. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-7-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, вводное<br>устройство (В.У.) - полугодное | 601,92                          | 529,45              | 68,92              | 41,53                                        | 3,55                    | 0,76                                                  |

**Таблица 25-2303-8. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., осмотр, проверка отсутствия напряжения. Разрядка конденсаторов фильтра, установка изолирующей накладки.
  3. Отключение автоматического выключателя цепи управления. Проверка отсутствия напряжения в цепях управления, освещения и сигнализации. Отключение и изоляция оставшихся под напряжением проводов.
  4. Очистка элементов Н.К.У. Проверка отсутствия сколов и трещин. Проверка и подтяжка креплений элементов Н.К.У.
  5. Осмотр состояния изоляции, зачистка проводов. Проверка и подтяжка креплений проводов.
  6. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов. Регулировка контактных групп.
  7. Проверка и регулировка предохранителей, электронных плат, соединений штепсельных разъемов.
  8. Проверка реле времени. Снятие изолирующей накладки. Включение В.У. и автоматического выключателя цепи управления. Проверка и регулировка выдержки реле времени.
  9. Выключение В.У. и автоматического выключателя. Проведение необходимых переключений и включений в режиме "Управление из машинного помещения". Включение В.У. и автоматического выключателя. Проверка сигнализации в шкафу управления.
  10. Восстановление электропитания.
  11. Проверка работы лифта во всех режимах. Проверка работы электроаппаратуры.
  12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-8-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) -<br>полугодное | 3502,24                         | 1323,63             | 165,40             | 99,68                                        | 2013,21                 | 1,9                     |

**Таблица 25-2303-9. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, трансформатор**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., осмотр, проверка отсутствия напряжения на клеммных зажимах трансформатора.
  3. Очистка корпуса трансформатора, обмотки, клеммных колодок, мест крепления трансформатора. Проверка состояния изоляции проводов.
  4. Проверка и подтягивание креплений корпуса трансформатора к трансформаторной стойке, стяжки магнитопроводов, клеммных колодок, проводов, шины контура заземления к стойке трансформатора, заземляющего проводника.
  5. Восстановление электропитания, включение В.У., автоматического выключателя главной цепи управления лифтом, замер выходного напряжения трансформаторов.
  6. Проверка заземления трансформаторной стойки. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-9-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>трансформатор - полугодное | 768,37                          | 682,71              | 82,70              | 49,84                                        | 2,96                    | 0,98                     |

**Таблица 25-2303-10. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, установка концевого выключателя (У.К.В.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Проверка точности остановки кабины на верхнем и нижнем этажах и замеры величины уровня между полом этажной площадки и порогом двери кабины для установки расстояния между упором и конечным выключателем.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Отключение В.У. и автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  3. Проверка положения подвижного упора. Установка расстояния между рычагом концевого выключателя и подвижным упором.
  4. Проверка крепления и хода рычага концевого выключателя. Проверка крепления и вращение ролика выключателя. Проверка срабатывания подвижного упора, рычага и концевого выключателя.
  5. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов, осмотр и проверка состояния проводов и контактной группы, проверка и подтяжка крепления корпуса к кронштейну, контакта к корпусу, проводов к клеммам, заземляющего проводника (2).
  6. Включение В.У. и автоматического выключателя цепи управления лифтом. Проверка цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  7. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  8. Отключение В.У., автоматического выключателя, перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  9. Включение В.У., автоматического выключателя, перемещение кабины на уровень точной остановки верхнего этажа. Отключение В.У., автоматического выключателя. Установка расстояния между упором и конечным выключателем.
  10. Перемещение кабины вверх выше уровня точной остановки. Включение В.У., автоматического выключателя, пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  11. Отключение В.У., автоматического выключателя, перемещение кабины на уровень точной остановки, проверка положения и установка в исходное положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-10-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, установка<br>концевого выключателя (У.К.В.) -<br>ежеквартальное | 657,06                          | 585,18              | 68,92              | 41,53                                        | 2,96                    | 0,84                                                 |
| 25-2303-10-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, установка<br>концевого выключателя (У.К.В.) - полугодовое       | 740,51                          | 654,85              | 82,70              | 49,84                                        | 2,96                    | 0,94                                                 |

**Таблица 25-2303-11. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Уравновешивание системы "кабина-противовес" вручную с помощью штурвала лебедки (2, 3).
  3. Очистка Т.У. от загрязнений. Осмотр деталей, составных частей на отсутствие механических повреждений, заеданий.
  4. Проверка свободного вращения на осях рычагов и колодок тормоза (2, 3).
  5. Проверка состояния, очистка фрикционных накладок, тормозной полумуфты (2, 3).
  6. Смазка шарнирных соединений, проверка состояния, подтяжка креплений двухплечных рычагов, деталей тормозных рычагов, кронштейна тормозного электромагнита к корпусу редуктора (2, 3).
  7. Снятие крышки электромагнита. Проверка состояния катушки, якоря, штока электромагнита, отсутствия подгорания проводов, установка электромагнита (3).
  8. Проверка состояния, регулировка установочного размера пружин, величины хода якоря (2, 3).
  9. Проверка зазора между верхними упорами двухплечных рычагов и штоком электромагнита, между тормозными накладками и полумуфтой (2, 3).
  10. Растормаживание лебедки. Установка кабины в точную остановку верхнего этажа при помощи штурвала, деталей концевого выключателя в исходное положение (2, 3).
  11. Проверка крепления гибкого проводника заземления, наличия цепи заземления корпуса электромагнита (3).
  12. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления.
  13. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-11-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное<br>устройство (Т.У.) - ежемесячное    | 621,19                          | 543,39              | 68,92              | 41,53                                        | 8,88                    | 0,78                                                 |
| 25-2303-11-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное<br>устройство (Т.У.) - ежеквартальное | 1416,24                         | 1253,96             | 151,62             | 91,37                                        | 10,66                   | 1,8                                                  |

|                |                                                                                                                         |         |         |        |        |       |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 25-2303-11-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - годовое | 2299,03 | 2048,14 | 234,31 | 141,21 | 16,58 | 2,94 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|

**Таблица 25-2303-12. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Вывешивание предупредительных плакатов, перевод лифта в режим "Управление из М.П.".
  2. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя. Проверка отсутствия напряжения, маркировка, отсоединение проводов питания. Проверка состояния щитка, клемм, изоляции проводов.
  3. Установка тали на демонтажную балку в М.П. Строповка электродвигателя, снятие крепежных болтов, отсоединение электродвигателя от редуктора. Демонтаж электродвигателя.
  4. Проверка состояния тормозной полумуфты на отсутствие люфта. Проверка состояния крепления моторной полумуфты, состояния резиновых втулок, пальцев. Подтяжка крепления пальцев.
  5. Снятие крышек подшипников, очистка от загрязнений, набивка подшипников смазкой. Установка крышек, проверка вращения вала электродвигателя вручную.
  6. Установка электродвигателя при помощи тали, закрепление болтами. Снятие тали с демонтажной балки.
  7. Подсоединение проводов питания электродвигателя к клеммам щитка, проводника контура заземления к корпусу электродвигателя. Проверка наличия цепи заземления.
  8. Снятие предупредительных плакатов, включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Проверка работы электродвигателя. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-12-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая<br>муфта - полугодное | 3174,94                         | 2786,58             | 330,80             | 199,36                                       | 57,56                   | 4                                                            |

**Таблица 25-2303-13. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и рама лебедки**

- Состав работ:**
1. Установка кабины лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне площадки верхнего этажа (3).
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, вывешивание предупредительных плакатов (1-3).
  3. Очистка редуктора, рамы лебедки от загрязнений, осмотр на отсутствие механических повреждений. Проверка состояния сварных швов. Проверка и подтяжка резьбовых креплений корпуса редуктора, крышки редуктора (2, 3).
  4. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов, долив масла до нормы (1-3).
  5. Подача из машинного помещения на кабину концов скрепления страховочных канатов, пропуск каната через балку, скрепление их, перемещение мест соединения канатов в машинное помещение (3).
  6. Установка и крепление к направляющим противовеса подставок в приямке. Опускание из машинного помещения противовеса на подставки, наложение тормоза. Установка струбицы на К.В.Ш., кабины на ловители. Выбор слабины страховочных канатов (3).
  7. Проверка состояния подставок под противовесом. Маркировка канатов, снятие струбицы, канатов с К.В.Ш. и отводного блока (3).
  8. Осмотр состояния и крепления бронзового венца, пластинчатых шайб (3).
  9. Проверка червячного вала на отсутствие осевого люфта. Монтаж и демонтаж приспособления для проверки осевого люфта (3).
  10. Проверка, измерение величины бокового зазора в червячной паре редуктора. Установка и разборка приспособлений, прибора для проверки, измерения величины зазора (3).
  11. Укладка канатов по маркировке в ручки К.В.Ш.. Установка и снятие струбицы с К.В.Ш. Снятие страховочных канатов, кабины с ловителей, противовеса с подставок (3).
  12. Включение контакта ловителей с площадки верхнего этажа. Проверка состояния подвески кабины, включение контактов С.П.К. и Д.У.С.К. (3).
  13. Спуск в приямок с нижнего этажа, демонтаж подставок противовеса (3).
  14. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом (1-3).
  15. Проверка работоспособности оборудования (3).
  16. Запись о результатах в журнале (1-3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-13-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и<br>рама лебедки - ежемесячное    | 252,57                          | 208,99              | 27,57              | 16,61                                        | 16,01                   | 0,3                                                   |
| 25-2303-13-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и<br>рама лебедки - ежеквартальное | 439,47                          | 376,19              | 41,35              | 24,92                                        | 21,93                   | 0,54                                                  |

|                |                                                                                                                     |         |         |        |        |       |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 25-2303-13-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и рама лебедки - годовое | 3932,59 | 3497,16 | 413,50 | 249,20 | 21,93 | 5,02 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|

**Таблица 25-2303-14. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи в М.П., вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка шкива, отводного блока от загрязнений, ручьев К.В.Ш. от излишней смазки. Осмотр на отсутствие сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях ручьев К.В.Ш. Подтяжка креплений и смазка подшипников отводного блока.
  3. Снятие предупредительных плакатов, включение В.У., выключателя главной цепи управления лифтом. Пробные пуски и остановки лифта в режиме "Управление из М.П." вверх - вниз, наблюдение за выходным валом и К.В.Ш. Подтяжка креплений К.В.Ш.
  4. Проверка тяговой способности К.В.Ш.
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-14-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки - ежеквартальное | 2172,97                         | 1894,88             | 220,53             | 132,91                                       | 57,56                   | 2,72                     |
| 25-2303-14-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки - годовое        | 3842,97                         | 3385,70             | 399,71             | 240,89                                       | 57,56                   | 4,86                     |

**Таблица 25-2303-15. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограничитель скорости (О.С.)**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие каната со шкива О.С. Очистка и внешний осмотр корпуса, шкива, ручья мест креплений О.С., проверка износа рабочего ручья шкива.
  3. Проверка вертикальности установки, крепления корпуса О.С., оси шкива.
  4. Очистка деталей О.С., проверка крепления деталей, смазка шарнирных соединений, подшипников, проверка легкости хода механизма О.С.
  5. Проверка состояния подвижного упора, пружины, крепления.
  6. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива, включение выключателя натяжного устройства в приемке.
  7. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Проверка срабатывания выключателя ловителей на отключение (3).
  8. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи управления лифтом. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
  9. Снятие кабины с ловителей, включение выключателя ловителей и Д.У.С.К. (3).
  10. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, перевод кабины лифта в режим "Управление из М.П.". Проверка настройки О.С. (2, 3).
  11. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, перемещение каната с контрольного ручья на рабочий ручей О.С. (2, 3).
  12. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления (1).
  13. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления, перевод кабины лифта в режим "Нормальная работа" (2, 3).
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-15-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>ограничитель скорости (О.С.) - ежеквартальное | 1027,76                         | 905,64              | 110,27             | 66,45                                        | 11,85                   | 1,3                      |
| 25-2303-15-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>ограничитель скорости (О.С.) - полугодовое    | 1306,11                         | 1156,43             | 137,83             | 83,07                                        | 11,85                   | 1,66                     |
| 25-2303-15-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>ограничитель скорости (О.С.) - годовое        | 1726,61                         | 1532,62             | 179,18             | 107,99                                       | 14,81                   | 2,2                      |

**Таблица 25-2303-16. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр преобразователя частоты (П.Ч.), шкафа Н.К.У., тормозного резистора, сетевого фильтра и индуктивного фильтра на выходе П.Ч. Проверка подсветки и четкости отображения параметров преобразователя на дисплее.
  3. Проверка режимов работы лифта, установки запрограммированных и рабочих параметров П.Ч. Занесение программируемых параметров в журнал.
  4. Отключение В.У., измерение линейных и фазных напряжений на вводе В.У.
  5. Снятие защитной крышки П.Ч., проверка отсутствия напряжения на клеммах, очистка поверхностей, осмотр и проверка состояния составных частей и электронных плат П.Ч. (2).
  6. Подтяжка винтовых соединений на клеммниках, установка и закрепление защитной крышки (2).
  7. Измерение сопротивления тормозного резистора и обмоток электродвигателя, подтяжка соединений на клеммах резистора, сетевого фильтра и индуктивного фильтра на выходе П.Ч. (2).
  8. Проверка сопротивления изоляции силовых кабелей электродвигателя и П.Ч., обмоток электродвигателя (2).
  9. Включение В.У. (1, 2), занесение параметров из меню П.Ч., проверка статического и динамического режимов работы частотно-регулируемого электропривода. Обработка осциллограммы и диаграммы движения в части ускорения и рывков (2).
  10. Сравнение значений мощности, тока, скорости при подъеме и спуске пустой кабины с исходными данными.
  11. Проверка работы тормоза при старте и замедлении в зоне точной остановки.
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка качества движения и точности остановки кабины лифта. Сравнение допустимых параметров точности остановки и диаграммы движения.
  13. Заполнение бланков запрограммированных параметров частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта в 2-х экземплярах.
  14. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
|                |                                                                                                                                                          |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-16-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-<br>регулируемый электропривод лебедки -<br>ежеквартальное | 4253,11                         | 2356,39             | 220,53             | 132,91                                       | 1676,19                 | 2,64                                                  |
| 25-2303-16-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-<br>регулируемый электропривод лебедки -<br>полугодовое    | 4968,73                         | 3016,88             | 275,66             | 166,13                                       | 1676,19                 | 3,38                                                  |

**Таблица 25-2303-17. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта из М.П. в режим "Управление из машинного помещения". Проверка кнопок приказов на предмет отключения цепи управления. Перевод лифта из М.П. в режим "Нормальная работа".
  2. Перевод лифта из М.П. в режим "Управление из машинного помещения". Проверка отключения цепи вызовов лифта нажатием кнопок вызова.
  3. Перевод лифта из М.П. в режим "Нормальная работа". Проверка действия команд от кнопок "вниз-вверх" в Н.К.У. на предмет отсутствия движения кабины.
  4. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка движения, остановки кабины нажатием кнопок "вниз-стоп-вниз-вверх" в Н.К.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-17-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, проверка<br>режима работы лифта "Управление из машинного<br>помещения"- ежеквартальное | 457,68                          | 264,72              | 192,96             | 116,29                                       | -                       | 0,38                                                         |

**Таблица 25-2303-18. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка наличия освещения в купе кабины лифта. Осмотр потолка купе. Проверка состояния плафонов светильников, надежности их крепления.
  2. Перемещение кабины в режиме "Управление из М.П." в положение нахождения крыши кабины на уровне верхнего этажа. Выключение В.У. Фиксация дверей шахты в открытом положении (2).
  3. Разборка светильников с крыши кабины. Очистка, осмотр светильников на отсутствие механических повреждений. Осмотр проводов на отсутствие подгорания. Установка светильников на место (2).
  4. Снятие упоров-фиксаторов створок дверей шахты автоматическими замками (2).
  5. Включение В.У., перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности светильников освещения кабины после проведения Т.О. (2).
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр           | Наименование работ                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-18-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение<br>кабины - ежемесячное | 139,17                          | 125,39              | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,18                                                  |
| 25-2303-18-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение<br>кабины - годовое     | 899,53                          | 794,17              | 96,48              | 58,15                                        | 8,88                    | 1,14                                                  |

**Таблица 25-2303-19. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, купе кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на отсутствие механических повреждений щитов купе кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Подтяжка креплений вентрешеток. Проверка плотности прилегания и надежности крепления углового штапика к щитам купе кабины.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
3. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений створок двери кабины, прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе, порога двери кабины.
4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-19-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, купе<br>кабины - ежемесячное | 367,72                          | 320,45              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,46                                                  |

**Таблица 25-2303-20. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У.
2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Размыкание створок Д.Ш. на верхнем этаже, выключение С.П.К., установка и подключение переносного освещения.
3. Очистка верхней балки каркаса кабины, балансирной подвески, крыши кабины и оборудования, расположенного на крыше кабины (2).
4. Проверка состояния резинового амортизатора, рычагов и осей рычагов, тяг и осей тяг балансиров, креплений тяг, стяжного кольца каната. Проверка установки стопорных шайб, подтяжка креплений.
5. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины снизу, очистка балки нижней части каркаса кабины. Осмотр и очистка сварных швов. Проверка и подтяжка болтовых соединений низа щитов купе кабины. Отключение и снятие переносного освещения. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
6. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки каркаса кабины и боковых стояков (2).
7. Проверка креплений щитов и стояков купе, потолка кабины. Проверка и подтяжка гаек крепления углового штапика. Проверка закрытия люка-плафона (2).
8. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-20-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, каркас<br>кабины лифта и балансирная подвеска -<br>ежемесячное    | 1111,68                         | 989,23              | 110,27             | 66,45                                        | 12,18                   | 1,42                                                  |
| 25-2303-20-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, каркас<br>кабины лифта и балансирная подвеска -<br>ежеквартальное | 2224,96                         | 1978,47             | 234,31             | 141,21                                       | 12,18                   | 2,84                                                  |

**Таблица 25-2303-21. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, устройство контроля слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта в режиме "Управление из М.П." на уровне площадки верхнего этажа, открытие Д.Ш., подключение переносного освещения.
  2. Внешний осмотр С.П.К. на отсутствие механических повреждений, проверка состояния сварных, шарнирных соединений, запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин.
  3. Проверка состояния возвратных пружин, хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка зазора между нажимной планкой и роликом выключателя.
  4. Смазка шарнирных соединений устройства С.П.К. (2).
  5. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.
  6. Отключение и снятие переносного освещения. Снятие упоров, закрытие створок Д.Ш. верхнего этажа. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-21-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, устройство контроля слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодовое | 562,64                          | 501,59              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 0,72                                                  |
| 25-2303-21-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, устройство контроля слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое     | 625,09                          | 543,39              | 68,92              | 41,53                                        | 12,78                   | 0,78                                                  |

**Таблица 25-2303-22. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Установка кабины в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней остановки. Фиксация упором створок Д.Ш. верхнего этажа в открытом положении. Установка и подключение переносного освещения.
  2. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, трещин, состояния сварных швов, надежности креплений. Протяжка контактов. Проверка зазора между флажком и роликом выключателя. Проверка срабатывания выключателя Д.У.С.К.
  3. Отключение и снятие переносного освещения. Проверка работоспособности из машинного помещения. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-22-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>дополнительное устройство слабины подъемных<br>канатов (Д.У.С.К.) - полугодовое | 542,78                          | 487,65              | 55,13              | 33,23                                        | -                       | 0,7                     |

**Таблица 25-2303-23. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя цепи привода дверей кабины. Перевод лифта в режим "Ревизия". Проверка исключения действия команд кнопок управления из М.П., а также в режиме "Ревизия". Фиксация открытых дверей. Выключение С.П.К.
  2. Осмотр с крыши кабины кабеля поста управления и пульта на целостность, отсутствие повреждений. Перевод поста управления в режим "Ревизия". Снятие упоров. Закрытие створок Д.Ш. Проверка движения кабины с пульта управления при включении и выключении С.П.К.
  3. Снятие возвратной пружины дверей кабины. Включение выключателя С.П.К.
  4. Проверка действия команд кнопок приказного аппарата.
  5. Выключение выключателя С.П.К. Подключение трубки телефонной связи к блоку связи в машинном помещении.
  6. Установка возвратной пружины Д.К. Включение С.П.К. Установка крыши кабины на уровне верхней этажной площадки. Установка коммутационного ключа в пост управления. Проверка отсутствия движения кабины. Удаление ключа из поста управления. Отключение С.П.К.
  7. Открытие створок Д.Ш. Фиксация створок дверей упорами-фиксаторами. Проверка отсутствия движения кабины. Проверка режима "Деблокировка".
  8. Выключение выключателя С.П.К. Перевод лифта в режим "Ревизия". Включение выключателя С.П.К. Проверка движения и автоматической остановки кабины.
  9. Перемещение кабины от поста "Ревизия" на уровень верхней этажной площадки. Выключение С.П.К. Переключение поста "Ревизия" в режим "Нормальная работа". Включение С.П.К. Закрытие створок, перевод из М.П. в режим "Нормальная работа".
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-23-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с - проверка<br>режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.<br>- ежеквартальное | 793,28                          | 710,58              | 82,70              | 49,84                                        | -                       | 1,02                                                          |

**Таблица 25-2303-24. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроразводка на кабине**

- Состав работ:**
1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для обслуживания с пола верхней этажной площадки, отключение выключателя С.П.К.
  2. Отключение автоматического выключателя главной цепи. Очистка электропровода, кабеля, корпуса клеммной коробки. Снятие крышки клеммной коробки, очистка элементов клеммной коробки.
  3. Установка крышки клеммной коробки, включение автоматического выключателя главной цепи в машинном помещении (1).
  4. Осмотр электропровода, кабелей на кабине лифта, мест ввода их в электроаппараты, в клеммную коробку, проводов и клемм на зажимах наборных, клеммных реек. Проверка наличия маркировки электропроводов (2).
  5. Проверка и протяжка креплений проводов к клеммным рейкам, элементов креплений электроразводки к кабине, заземляющих проводников. Проверка и протяжка креплений клеммных реек к корпусу коробки и креплений коробки к кабине. Установка крышки клеммной коробки (2).
  6. Снятие крышек С.П.К., Д.У.С.К., К.Л. Осмотр и очистка элементов выключателей. Проверка работоспособности выключателей. Протяжка креплений контактов, клемм, проводов. Установка крышек выключателей (2).
  7. Включение автоматического выключателя главной цепи в машинном помещении (2).
  8. Включение выключателя С.П.К. Проверка закрытия створок дверей шахты автоматическими замками. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-24-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>электроразводка на кабине - ежеквартальное | 662,98                          | 585,18              | 68,92              | 41,53                                        | 8,88                    | 0,84                                                  |
| 25-2303-24-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>электроразводка на кабине - годовое        | 1372,81                         | 1226,10             | 137,83             | 83,07                                        | 8,88                    | 1,76                                                  |

**Таблица 25-2303-25. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение крыши кабины на уровне пола верхней остановки, установка и подключение переносного освещения. Перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия".
  3. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков, вкладышей, смазывающих устройств на верхней балке кабины, подтяжка креплений.
  4. Проверка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины, проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков верхней балки, проверка отсутствия люфта вкладышей в башмаках.
  5. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладышами верхней балки кабины.
  6. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства, долив масла до нормы.
  7. Проверка нижних башмаков кабины, установка кабины на уровне третьей этажной площадки, отключение и снятие переносного освещения.
  8. Включение выключателя приямка, подача команды "Вниз". Включение С.П.К., удерживание кнопок "Вниз" и "Деблокировка", перемещение кабины до уровня проведения работ, подача команды "Стоп". Возврат кнопок "Вниз" и "Деблокировка" в исходное положение, выключение выключателя приямка и С.П.К.
  9. Установка и подключение переносного освещения в приямке. Осмотр, проверка состояния, очистка нижних башмаков кабины, подтяжка креплений.
  10. Проверка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины, проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков нижней балки. Проверка отсутствия люфта вкладышей в башмаках.
  11. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладышами нижней балки.
  12. Отключение и снятие переносного освещения приямка. Включение выключателя приямка, подача команды "Вверх". Включение С.П.К., удерживание кнопок "Вверх" и "Деблокировка", перемещение кабины на уровень третьей этажной площадки, подача команды "Стоп". Возврат кнопок "Вверх" и "Деблокировка" в исходное положение. Выключение С.П.К.
  13. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-25-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, башмаки и<br>вкладыши кабины, смазывающие устройства -<br>ежеквартальное | 1345,25                         | 1198,23             | 137,83             | 83,07                                        | 9,19                    | 1,72                    |

**Таблица 25-2303-26. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия".
  3. Осмотр и очистка механизма включения ловителей. Проверка крепления каната ограничителя скорости, регулировочных муфт, возвратной пружины. Смазка и подтяжка креплений.
  4. Проверка установки выключателя ловителей относительно нажимной планки большой тяги. Проверка крепления корпуса к верхней балке кабины.
  5. Установка кабины на уровень третьей этажной площадки. Подача команды "Вниз". Включение В.П., С.П.К. Удержание кнопок "Вниз" и "Деблокировка". Выключение В.П. Возврат кнопок "Вниз" и "Деблокировка" в исходное положение. Выключение С.П.К.
  6. Установка и подключение переносного освещения в приемке. Осмотр и очистка механизма ловителей. Проверка легкости хода, отсутствия заеданий.
  7. Проверка и регулировка установочного регламентированного размера клина (2).
  8. Проверка и регулировка суммарного поперечного зазора между элементами ловителя и направляющей. Фиксация положения втулки коронной гайкой (2).
  9. Установка ловителя с наименьшими зазорами между его элементами и направляющей с двух сторон. Фиксация положения регулировочного болта контргайкой. Проверка и подтяжка соединений (2).
  10. Обслуживание второго ловителя (2).
  11. Проверка исправности работы механизма включения ловителей.
  12. Проверка и регулировка хода клиньев и контакта с направляющими. Фиксация положения регулировочной муфты контргайкой (2).
  13. Установка кабины в исходное положение. Отключение и снятие переносного освещения в приемке. Подача команды "Вверх". Включение В.П., В.Л., С.П.К. Удержание кнопок "Вверх" и "Деблокировка". Возврат кнопок в исходное положение.
  14. Установка лифта в положение уровня крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Проверка срабатывания механизма ловителей. Проверка посадки кабины на ловители.
  15. Проверка срабатывания В.Л. и выключателя Д.У.С.К. Включение В.Л. и выключателя Д.У.С.К.
  16. Размыкание створок Д.Ш. 1 этажа. Выключение В.П. Включение выключателя натяжного устройства, В.П. Смыкание створок Д.Ш. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  17. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-26-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение) - ежеквартальное | 884,89                          | 780,24              | 96,48              | 58,15                                        | 8,17                    | 1,12                                                  |
| 25-2303-26-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение) - годовое        | 1566,86                         | 1393,29             | 165,40             | 99,68                                        | 8,17                    | 2                                                     |

**Таблица 25-2303-27. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта в режиме "Ревизия" на уровне площадки 3-го этажа, открытие Д.Ш., отключение и снятие переносного освещения. Спуск на первый этаж, открытие Д.Ш., вход в приямок. Выключение В.П.
  2. Подача кабины в необходимое положение. Включение В.П., подача команды "Вниз" и "Деблокировка". Подача команды "Стоп". Выключение В.П., возврат кнопок "Вниз" и "Деблокировка" в исходное положение. Выключение С.П.К.
  3. Проверка состояния нижней балки (рамы пола) каркаса кабины, на отсутствие трещин, деформаций. Подтяжка болтовых соединений (2, 3).
  4. Проверка состояния домкратов щитов купе кабины, подтяжка гаек крепления углового штапика (2, 3).
  5. Проверка щита пола на отсутствие деформации, состояния шарнирных соединений, смазка. Проверка крепления грузов механизма контроля загрузки кабины, состояния крепления пружин (2, 3).
  6. Проверка плавности и легкости хода подвижного пола кабины, возврата пола в исходное положение при снятии нагрузки. Проверка и регулировка регламентированной величины хода пола.
  7. Проверка состояния фартучного устройства (щита) под порогом кабины лифта на отсутствие механических повреждений, подтяжка болтовых соединений креплений (2, 3).
  8. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, очистка электропроводки, заземления металлорукавов внизу кабины лифта. Подтяжка креплений (3).
  9. Проверка и регулировка положения подпольных контактов (П.К.), снятие возвратной пружины Д.К., открытие створок, установка упора на крышу кабины.
  10. Контроль нагрузки с помощью динамометра. Проверка срабатывания контакта В.П.К., регистрирующего наличие в кабине груза или пассажира, при наличии нагрузки 90%, 110%, 50%.
  11. Проверка и подтяжка креплений контактов к раме пола. Проверка отсутствия подгораний, надежности крепления электропроводки, элементов заземления (3).
  12. Закрытие Д.К., снятие упоров, установка возвратной пружины Д.К.
  13. Подача кабины в необходимое положение. Включение В.П., подача команды "Вверх". Удерживание кнопок "Вверх" и "Деблокировка". Возврат кнопок в исходное положение.
  14. Выход из приямка, закрытие створок Д.Ш., установка кабины в режиме "Ревизия" на уровень пола верхней площадки. Перевод поста управления с крыши кабины в режим "Нормальная работа". Перевод лифта в режим "Нормальная работа" из М.П. Включение выключателя привода двери кабины.
  15. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-27-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук - ежемесячное | 1405,58                         | 1253,96             | 151,62             | 91,37                                   | -                       | 1,8                      |
| 25-2303-27-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук - полугодовое | 1853,64                         | 1644,08             | 192,96             | 116,29                                  | 16,60                   | 2,36                     |
| 25-2303-27-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук - годовое     | 2006,77                         | 1783,42             | 206,75             | 124,60                                  | 16,60                   | 2,56                     |

**Таблица 25-2303-28. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, приказной пост (П.П.)**

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели П.П. и ее элементов. Очистка лицевой поверхности панели.
  2. Проверка исправной работы кнопок "Вызов", "Двери", приказа П.П. по всем этажам, указателя местонахождения кабины.
  3. Отключение в М.П. выключателей главной цепи и привода дверей, вывешивание предупредительных плакатов (2).
  4. Снятие панели П.П., осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений внутренних элементов П.П. (2).
  5. Проверка крепления на отсутствие подгорания проводов, контактов. Протяжка креплений, установка лицевой панели П.П. (2).
  6. Снятие предупредительных плакатов, включение выключателей главной цепи и привода дверей. Проверка работы элементов П.П. в режиме "Нормальная работа" (2).
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-28-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, приказной<br>пост (П.П.) - ежемесячное | 256,41                          | 222,92              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,32                     |
| 25-2303-28-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, приказной<br>пост (П.П.) - годовое     | 565,60                          | 501,59              | 55,13              | 33,23                                        | 8,88                    | 0,72                     |

**Таблица 25-2303-29. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод Д.К.**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "управление из М.П." Установка кабины для обслуживания Д.К. с пола верхней этажной площадки. Отключение цепи привода дверей.
2. Фиксация створок Д.Ш., отключение С.П.К. Подключение переносного освещения.
3. Очистка балки Д.К., оборудования, створок (2, 3).
4. Осмотр на отсутствие повреждений балки Д.К., редуктора привода, электродвигателя, кареток, створок Д.К. Проверка на отсутствие течи масла из редуктора. Подтяжка креплений балки.
5. Проверка состояния роликов, кареток, подтяжка креплений. Регулировка зазоров между контрроликами и направляющей линейкой (2, 3).
6. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.К., зазора между створками, створками и обрамлением проема, регулировка зазоров (2, 3).
7. Включение С.П.К., снятие упоров, проверка закрытия створок Д.Ш. (2, 3).
8. Установка кабины в режиме "Управление из М.П." в положение, когда фартук кабины перекрывает дверной проем (2, 3).
9. Отключение главной цепи, вывешивание плакатов. Очистка, проверка на отсутствие повреждений створок Д.К., порога, фартука (2, 3).
10. Проверка состояния башмаков в пазе порога Д.К., регулировка положения. Снятие плакатов, включение главной цепи для установки кабины, обслуживание привода Д.К. (2, 3).
11. Отключение главной цепи, вывешивание плакатов.
12. Отключение С.П.К. Регулировка зазора между низом створок и порогом Д.К. (2, 3).
13. Проверка крепления водила, износа червячной пары редуктора, клинового ремня привода, состояния шкивов редуктора и электродвигателя, отсутствия люфта в подшипниках. Подтяжка креплений (3).
14. Проверка на отсутствие повреждений, подгорания проводов, клемм в клеммном щитке электродвигателя. Протяжка крепления проводов, контактов к корпусам выключателей (3).
15. Проверка и регулировка установки кулачков выключателей В.К.О. и В.К.З., подтяжка креплений (2, 3).
16. Проверка на правильность установки привода Д.К., на вертикальность расположения водила.
17. Проверка, регулировка захода штифта водила, подтяжка крепления блоков каната связи кареток (2, 3).
18. Проверка исправности механизма запираания кареток, реверсирования Д.К., регулировка установки контроля закрытия створок (2, 3).
19. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла. Смазка элементов привода Д.К.
20. Проверка, подтяжка крепления кронштейна пружины Д.К.
21. Включение С.П.К., проверка закрытия створок Д.Ш.
22. Снятие плакатов, включение главной цепи, привода дверей. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
23. Вызов кабины на верхний этаж, проверка плавности открытия, закрытия дверей, плотности смыкания створок.
24. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.", отключение привода дверей. Отключение С.П.К., проверка створок на надежность запираания.
25. Включение С.П.К., привода Д.К. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
26. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-29-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, двери<br>кабины (Д.К.) и привод Д.К. - ежемесячное    | 1014,42                         | 891,70              | 110,27             | 66,45                                        | 12,45                   | 1,28                    |
| 25-2303-29-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, двери<br>кабины (Д.К.) и привод Д.К. - ежеквартальное | 2559,17                         | 2271,06             | 275,66             | 166,13                                       | 12,45                   | 3,26                    |
| 25-2303-29-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, двери<br>кабины (Д.К.) и привод Д.К. - годовое        | 2899,78                         | 2577,59             | 303,23             | 182,75                                       | 18,96                   | 3,7                     |

**Таблица 25-2303-30. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно регулируемый электропривод дверей**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Фиксация упором открытых створок Д.Ш. на верхнем этаже. Выключение выключателя С.П.К. Осмотр преобразователя частоты (П.Ч.), проверка установки параметров. Проверка исправности датчиков и привода дверей.
  2. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Включение С.П.К. Снятие упора Д.Ш. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" из М.П. Проверка соответствия диаграммы движения створок по заданному алгоритму. Проверка работы в режиме "Реверса" (1).
  3. Отключение В.У. Снятие защитной крышки П.Ч. Очистка от пыли, грязи поверхностей, элементов силовой цепи, платы управления. Обеспыливание вентилятора, фильтра. Подтяжка клеммных соединений. Установка крышки П.Ч. (2).
  4. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Включение С.П.К. Снятие упора Д.Ш. Включение В.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" из М.П. Проверка соответствия диаграммы движения створок по заданному алгоритму. Проверка работы в режиме "Реверса" (2).
  5. Установка крыши кабины лифта в режиме "Управление из М.П." на уровне верхнего этажа. Выключение В.У. Фиксация открытых створок Д.Ш. Выключение С.П.К. Ввод с крыши кабины изменений программируемых параметров для работы привода в заданном алгоритме.
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Включение выключателя С.П.К. Снятие упора, закрытие створок Д.Ш. Включение В.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Проверка соответствия диаграммы движения створок по заданному алгоритму при открывании и закрывании дверей на верхнем этаже.
  8. Проверка работы привода Д.К. лифта во взаимодействии с Д.Ш. по всем остановкам.
  9. Заполнение бланков запрограммированных параметров частотно-регулируемого электропривода дверей кабины в двух экземплярах.
  10. Передача параметров частотно-регулируемого электропривода дверей кабины.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|                |                                                                                                                                               |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-30-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-регулируемый электропривод дверей - ежеквартальное | 2004,09                         | 1838,69             | 165,40             | 99,68                                        | -                       | 2,06                     |
| 25-2303-30-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-регулируемый электропривод дверей - полугодовое    | 4092,30                         | 2802,67             | 261,88             | 157,83                                       | 1027,75                 | 3,14                     |

**Таблица 25-2303-31. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие повреждений выключателя освещения шахты. Отключение выключателя главной цепи управления лифтом. Проверка наличия освещения в шахте (1, 3).
  2. Включение С.П.К. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" на расстояние удобное для обслуживания светильника промежуточного этажа. Отключение С.П.К. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника на отсутствие механических повреждений (2, 4).
  3. Снятие, осмотр, проверка плафона, ламп, арматуры. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений. Установка плафона, арматуры (4).
  4. Выключение выключателя освещения шахты, снятие крышки. Проверка креплений проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений, установка крышки выключателя (3).
  5. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" на расстояние, удобное для обслуживания следующего участка электропроводки зоны промежуточного этажа. Отключение С.П.К. Осмотр, очистка участка электропроводки освещения шахты. Проверка крепления электропроводки и отсутствия механических повреждений (2, 4).
  6. Включение выключателя главной цепи. Установка кабины в режиме "Управление из М.П." в положение нахождения крыши на уровне площадки верхнего этажа, перевод лифта в режим "Ревизия", выключение выключателя освещения шахты (1, 3).
  7. Фиксация створок Д.Ш. Осмотр крыши кабины, отключение С.П.К., подключение переносного освещения. Перевод управления лифтом в режим "Ревизия", закрытие створок Д.Ш. Включение С.П.К. (1, 3).
  8. Перемещение кабины для обслуживания верхнего светильника шахты. Отключение С.П.К. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника на отсутствие механических повреждений (1, 3).
  9. Снятие, осмотр, проверка плафона, ламп, арматуры. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений. Установка плафона, арматуры (3).
  10. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" на расстояние, удобное для обслуживания следующего участка электропроводки. Перемещение кабины на уровень, удобный для обслуживания светильника, электропроводки нижнего этажа. Обслуживание электропроводки, светильников (1, 3).
  11. Снятие, осмотр, проверка плафона, ламп, арматуры. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений. Установка плафона, арматуры (3).
  12. Перемещение в режиме "Ревизия" и установка кабины в положение нахождения крыши на уровне площадки третьего этажа (1, 3).
  13. Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа. Отключение выключателя приямка. Установка и подключение переносного освещения в приямке. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений и надежности крепления электропроводки и светильника освещения шахты зоны приямка (1, 3).
  14. Снятие, осмотр, проверка плафона, ламп, арматуры. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений. Установка плафона, арматуры (3).
  15. Отключение и снятие переносного освещения. Включение выключателя приямка. Проверка закрытия створок Д.Ш. (1, 3).
  16. Установка кабины в режиме "Ревизия" в положение нахождения крыши кабины на уровне верхней площадки. Отключение С.П.К. (1, 3).
  17. Фиксация створок Д.Ш., включение освещения шахты в М.П. Проверка наличия освещения в шахте лифта по всем установленным в шахте светильникам с крыши кабины лифта (1, 3).
  18. Включение С.П.К. Проверка закрытия створок Д.Ш. верхнего этажа. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (1, 3).
  19. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-31-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - ежемесячное                | 874,63                          | 766,31              | 96,48              | 58,15                                        | 11,84                   | 1,1                                                   |
| 25-2303-31-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 106,41                          | 97,53               | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,14                                                  |
| 25-2303-31-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - годовое                    | 1047,60                         | 919,57              | 110,27             | 66,45                                        | 17,76                   | 1,32                                                  |
| 25-2303-31-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 134,27                          | 125,39              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,18                                                  |



**Таблица 25-2303-32. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограждение шахты**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Состав работ:</b> | 1. Установка крыши кабины лифта в режиме "Управление из М.П." на уровне этажной площадки верхнего этажа. Перевод лифта в режим "Ревизия" (1).<br>2. Занос инструментов, приспособлений, материалов на крышу кабины (1).<br>3. Осмотр, очистка верхней части ограждения шахты от загрязнений. Проверка креплений и исправности элементов ограждения, протяжка болтов (1).<br>4. Включение выключателя С.П.К., перемещение кабины от поста "Ревизия" вниз в положение, удобное для обслуживания следующего участка ограждения промежуточного этажа. Выключение выключателя С.П.К. (2).<br>5. Осмотр, очистка ограждения шахты промежуточного этажа от загрязнений. Проверка креплений и исправности элементов ограждения, протяжка болтов (2).<br>6. Включение С.П.К. Установка кабины от поста "Ревизия" на уровне этажной площадки третьей остановки. Выключение С.П.К. Открытие створок Д.Ш. Выход из шахты. Закрытие створок Д.Ш. (1).<br>7. Переход на нижнюю этажную площадку. Открытие створок Д.Ш., фиксация упорами. Вход в приямок, обеспечение охраны дверного проема, выключение В.П. (1).<br>8. Осмотр, очистка ограждения от загрязнений от места окончания работ с крыши кабины до приямка. Проверка креплений, исправности элементов ограждения, протяжка болтов. Переход в приямок. Проверка ограждения в нижней части 1-го этажа и приямка (1).<br>9. Включение В.П. Выход из приямка. Снятие упоров, закрытие створок Д.Ш. Снятие охраны дверного проема (1).<br>10. Переход на 3-ю этажную площадку. Открытие створок Д.Ш. Вход на крышу кабины. Закрытие створок Д.Ш. Включение выключателя С.П.К. (1).<br>11. Установка крыши кабины лифта от поста "Ревизия" на уровне этажной площадки верхней остановки. Выключение выключателя С.П.К. Открытие створок Д.Ш., фиксация упорами. Вынос из шахты инструмента, приспособлений (1).<br>12. Запись о результатах в журнале (1). |  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>Измеритель:</b> 1 лифт (1), 1 этаж (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-32-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограждение шахты, на 2 остановки - ежемесячное                | 814,59                          | 724,51              | 82,70              | 49,84                                   | 7,38                    | 1,04                     |
| 25-2303-32-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограждение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 269,89                          | 264,72              | -                  | -                                       | 5,17                    | 0,38                     |

**Таблица 25-2303-33. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Состав работ:</b> | 1. Вывешивание предупредительных плакатов. Перевод в режим "Ревизия" (1, 3).<br>2. Осмотр, очистка, проверка креплений направляющих кабины и противовеса. Перемещения кабины в режиме "Ревизия".<br>3. Проверка вертикальности направляющих кабины и противовеса по боковым и торцевым поверхностям.<br>4. Выверка и регулировка вертикальности направляющих кабины и противовеса по боковым и торцевым поверхностям в приямке и зоне нижней остановки (3).<br>5. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями (1, 3).<br>6. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих в зоне приямка и нижней остановки (1, 3).<br>7. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих или устранения неплоскостности расположения направляющих. Подтяжка креплений уголков к кронштейнам направляющих (3).<br>8. Проверка и подтяжка крепления стыковых планок на направляющих кабины и стыковых уголков на направляющих противовеса в зоне приямка и нижней остановки. Проверка отсутствия в местах стыков выступов по торцевой и боковой рабочим поверхностям направляющих (1, 3).<br>9. Проверка вертикальности направляющих в 2-х плоскостях по боковым и торцевым поверхностям.<br>10. Выравнивание вертикальности направляющих, перемещение кабины вверх в необходимое положение, выключение С.П.К. (3, 4).<br>11. Ослабление гаек крепления прижимов направляющих, включение С.П.К., перемещение кабины вниз в необходимое положение (3, 4).<br>12. Проверка вертикальности направляющих в 2-х плоскостях после ослабления гаек крепления прижимов, перемещение кабины вверх в необходимое положение, выключение С.П.К. (3, 4).<br>13. Регулировка вертикальности направляющих по боковой и торцевой плоскостям. Крепление уголка к кронштейну направляющих, включение С.П.К. (3, 4).<br>14. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса.<br>15. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах стыка по торцевой и боковой поверхностям.<br>16. Проверка плавности перемещения кабины по направляющим.<br>17. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3). |  |  |  |  |  |  |
|                      | <b>Измеритель:</b> 1 лифт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

| Измеритель: |                    | 1 лифт                          |                     |                    |                                         |                               |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Шифр        | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         | Затраты<br>труда,чел.-ч       |
|             |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         |                               |
|             |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                               |
|             |                    |                                 |                     |                    |                                         | <i>масса, т<br/>объем, м3</i> |

|                |                                                                                                                                                                  |         |         |        |       |       |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 25-2303-33-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, на 2 остановки - ежемесячное                | 1175,53 | 1031,03 | 124,05 | 74,76 | 20,45 | 1,48 |
| 25-2303-33-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 246,81  | 208,99  | 27,57  | 16,61 | 10,25 | 0,3  |
| 25-2303-33-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, на 2 остановки - полугодное                 | 1356,51 | 1198,23 | 137,83 | 83,07 | 20,45 | 1,72 |
| 25-2303-33-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, каждого дополнительного этажа - полугодное  | 413,86  | 362,26  | 41,35  | 24,92 | 10,25 | 0,52 |

**Таблица 25-2303-34. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия" (1, 3).
  3. Очистка тяговых контактов и каната ограничителя скорости по всей поверхности с кабины лифта (1-4), из машинного помещения (1, 3), из приямка (1, 3) с отметкой очищенных участков изоляционной лентой.
  4. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к элементам балансирной подвески, коушей каната О.С. к рычагу привода ловителей. Проверка бандаж концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  5. Осмотр, проверка состояния, смазка очищенных участков канатов.
  6. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к тягам противовеса. Проверка бандаж концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  7. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов (1, 3).
  8. Выравнивание балансирной подвески и регулировка напряжения пружин противовеса (3).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-34-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты - полугодное лифта на 2 остановки          | 1023,84                         | 891,70              | 110,27             | 66,45                                        | 21,87                   | 1,28                     |
| 25-2303-34-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты - полугодное каждого дополнительного этажа | 161,64                          | 139,33              | 13,78              | 8,31                                         | 8,53                    | 0,2                      |
| 25-2303-34-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты - годовое лифта на 2 остановки             | 1232,69                         | 1086,77             | 124,05             | 74,76                                        | 21,87                   | 1,56                     |
| 25-2303-34-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты - годовое каждого дополнительного этажа    | 259,02                          | 222,92              | 27,57              | 16,61                                        | 8,53                    | 0,32                     |

**Таблица 25-2303-35. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, компенсирующие цепи**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины в режиме "Управление из М.П." на уровне площадки верхнего этажа. Перевод лифта в режим "Ревизия (1)".
  2. Открытие двери шахты, выключение выключателя С.П.К. На крыше кабины лифта включение переносного освещения, переключение поста управления в режим "Ревизия". Закрытие створок Д.Ш., включение выключателя С.П.К.(1).
  3. Установка кабины в положение, удобное для проверки. Выключение выключателя С.П.К., осмотр, очистка от загрязнений, проверка состояния крепления цепи (каната) к противовесу, компенсирующей цепи. Проверка целостности звеньев цепи (каната). Включение С.П.К. (1).
  4. Установка кабины лифта от поста "Ревизия" в необходимое положение на промежуточном этаже. Выключение выключателя С.П.К. Осмотр, очистка от загрязнений, проверка состояния компенсирующей цепи (каната) (2).
  5. Включение выключателя С.П.К., перемещение от поста "Ревизия" кабины лифта вниз в необходимое положение. Осмотр, очистка от загрязнений по частям компенсирующей цепи (каната) на промежуточном этаже. Проверка целостности звеньев цепи (2).
  6. Установка крыши кабины на уровне площадки третьего этажа. Открытие створок Д.Ш. нижнего этажа. Охрана дверного проема (1).
  7. Спуск в приямок, включение В.П., подача команды "Вниз"(1).
  8. Удерживание кнопок "Вниз" и "Деблокировка" на крыше кабины. Установка кабины в удобное положение для проведения работ. Подача команды "Стоп", выключение В.П., возврат кнопок "Вниз" и "Деблокировка" в исходное положение. Выключение С.П.К. (1).
  9. Осмотр, очистка от загрязнений, проверка состояние компенсирующей цепи с перемещением кабины вверх на следующие участки (1).
  10. Выключение В.П., выход из приямка, закрытие створок Д.Ш. (1).
  11. Включение выключателя С.П.К.. Перемещение от поста "Ревизия" кабины лифта до верхнего этажа Отключение и снятие переносного освещения. Открытие створок Д.Ш., перевод поста управления в режим "Нормальная работа" с крыши кабины, закрытие створок Д.Ш. Перевод лифта в режим "Нормальная работа " из М.П. (1).
  12. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-35-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>компенсирующие цепи на 2 остановки - годовое                    | 877,59                          | 766,31              | 96,48              | 58,15                                        | 14,80                   | 1,1                      |
| 25-2303-35-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>компенсирующие цепи, каждого дополнительного<br>этажа - годовое | 160,97                          | 153,26              | 1,79               | 1,08                                         | 5,92                    | 0,22                     |

**Таблица 25-2303-36. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз (1).
  2. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на промежуточном этаже при движении сверху вниз (2).
  3. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении снизу вверх (1).
  4. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на промежуточном этаже при движении снизу вверх (2).
  5. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.", установка крыши кабины на уровне пола верхней площадки. Перевод лифта в режим "Ревизия" (1).
  6. Открытие Д.Ш. Выключение С.П.К., подключение освещения. Перевод поста в режим "Ревизия", закрытие Д.Ш., выключение автомата 1А в М.П. (1).
  7. Осмотр, очистка от загрязнений корпуса, кронштейнов, шунта, датчиков. Проверка, подтяжка крепления электропроводки. Включение автомата 1А в М.П. (1).
  8. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления. Выключение С.П.К., осмотр шунта, очистка от загрязнений, проверка вертикальности (1).
  9. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" в зону точной остановки верхнего этажа. Выключение С.П.К., проверка зазора между торцевыми частями шунта точной остановки и датчика Д.Т.О. (1).
  10. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" вниз в положение, когда нижняя часть шунта войдет в паз датчика замедления. Выключение С.П.К., определение торцевых и боковых зазоров. Проверка положения шунта нижнего этажа по вертикали и горизонтали (1).
  11. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда крыша кабины находится выше уровня пола второго этажа. Выключение С.П.К., открытие Д.Ш. нижнего этажа, спуск в приямок. Выключение В.П., осмотр датчика, очистка от загрязнений, проверка креплений, подтяжка. Включение В.П. закрытие Д.Ш., переход на второй этаж. С крыши кабины осмотр датчика, шунта, очистка от загрязнений, проверка крепления электропроводки, подтяжка. Выключение автомата 1А (1).
  12. Включение С.П.К., перемещение кабины в режиме "Ревизия" вверх (верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления второго этажа). Выключение С.П.К., определение торцевых и боковых зазоров. Включение С.П.К. (1).
  13. Осмотр датчика, шунта промежуточного этажа, очистка от загрязнений, проверка крепления, подтяжка. Проверка вертикальности шунта. Выключение автомата 1А (2).
  14. Включение С.П.К., в режиме "Ревизия" перемещение кабины вверх (верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления) промежуточного этажа. Выключение С.П.К., определение торцевых и боковых зазоров. Включение С.П.К. (2).
  15. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вверх в зону точной остановки этажа. Проверка торцевых, боковых зазоров между шунтом, Д.Т.О. (1).
  16. Установка крыши кабины на уровне пола верхней остановки, выключение С.П.К. (1).
  17. Запись о результатах в журнал (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-36-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки на 2 остановки - годовое                | 1114,30                         | 989,23              | 110,27             | 66,45                                        | 14,80                   | 1,42                                                  |
| 25-2303-36-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки каждого дополнительного этажа - годовое | 270,35                          | 236,86              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,34                                                  |

**Таблица 25-2303-37. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Включение С.П.К. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для очистки и осмотра электроразводки начиная сверху. Выключение С.П.К. Осмотр, очистка от загрязнений кронштейна крепления струны (троса), проверка надежности креплений (1).
  2. Включение С.П.К. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для очистки и осмотра электроразводки по шахте лифта и клеммной коробки верхнего этажа. Выключение С.П.К. Отключение автомата 1А (1).
  3. Очистка от загрязнений жгута электропроводки. Снятие крышки клеммной коробки. Проверка отсутствия напряжения. Очистка электроразводки от клеммной коробки до электроаппаратов верхнего этажа (1).
  4. Осмотр электропроводов, кабелей верхнего этажа на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания. Проверка исправности бандажа электропроводки, подтяжка элементов креплений (1).
  5. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм на наборных зажимах. Проверка наличия и состояния маркировки, заземления. Проверка и подтяжка элементов креплений. Включение автомата 1А. Включение С.П.К. (1).
  6. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для очистки и осмотра электроразводки и клеммной коробки промежуточного этажа. Выключение С.П.К. Отключение автомата 1А (2).
  7. Очистка от загрязнений жгута электропроводки, проверка отсутствия напряжения. Очистка корпуса клеммной коробки, электроразводки от клеммной коробки до электроаппаратов промежуточного этажа (2).
  8. Осмотр электропроводов и кабелей промежуточного этажа на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания электропроводки. Проверка крепления жгута к струне, исправности бандажа электропроводки. Проверка и подтяжка элементов креплений (2).
  9. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм на наборных зажимах. Проверка наличия и состояния заземления металлорукавов, маркировки. Проверка и подтяжка элементов креплений. Включение автомата 1А. Включение С.П.К. (2).
  10. Очистка подвешенного кабеля от загрязнений. Осмотр его на целостность изоляции, отсутствие повреждений. Выключение С.П.К. В режиме "Ревизия" дискретно перемещая кабину проверка электроразводки, клеммных этажных коробок, подвешенного кабеля промежуточного этажа (2).
  11. Выключение С.П.К. Выключение автомата 1А. Очистка от загрязнений элементов клеммной коробки №2 и места крепления кабеля. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм, состояния заземления. Проверка и подтяжка элементов креплений (1).
  12. Осмотр подвешенного кабеля на целостность изоляции, отсутствие повреждений. Очистка кабеля сверху вниз на максимально возможное расстояние от загрязнений (1).
  13. Подтягивание подвешенного кабеля снизу вверх (расстояние петли под кабиной). Осмотр и очистка кабеля от загрязнений.
  14. Установка крыши кабины лифта в режиме "Ревизия" на уровне верхней посадочной площадки. Выключение С.П.К. (1).
  15. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт (1), 1 этаж (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-37-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>электроаппараты и электроразводка шахты<br>лифта, на 2 остановки - годовое                | 323,12                          | 292,59              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,42                                                  |
| 25-2303-37-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с,<br>электроаппараты и электроразводка шахты<br>лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 142,29                          | 139,33              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,2                                                   |

**Таблица 25-2303-38. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3, 5, 7).
  2. Осмотр, проверка состояния, очистка Д.Ш., перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия".
  3. Осмотр, проверка состояния, очистка верхней балки и оборудования.
  4. Регулировка зазоров направляющих линеек, роликов, контрроликов кареток Д.Ш., проверка и подтяжка креплений (5-8).
  5. Проверка состояния и подтяжка креплений резинового профиля створок Д.Ш.
  6. Проверка положения створок Д.Ш. относительно середины проема, регулировка зазора между створками Д.Ш., затягивание и фиксация гаек крепления (3-8).
  7. Проверка и регулировка створок Д.Ш. по линии притвора, по вертикали, относительно дверного проема, параллельности створок кареткам, регулировка зазоров, затягивание нижних гаек шпилек (3-8).
  8. Осмотр, проверка состояния, очистка нижней части Д.Ш., подтяжка креплений.
  9. Проверка и регулировка башмаков Д.Ш., зазоров нижней части створок Д.Ш., подтяжка креплений (3-8).
  10. Проверка амортизационных упоров на створках Д.Ш. (3-8).
  11. Снятие блока контроля Д.Ш., креплений выключателей, проверка отсутствия напряжения, состояния проводов и клемм выключателей, корпусов контактов, хода штоков, установка блока контроля Д.Ш., подтяжка креплений (7, 8).
  12. Смыкание створок Д.Ш., перемещение блока контроля по вертикали, регулировка зазоров между упорами кареток и коромыслами блока контроля Д.Ш., подтяжка креплений.
  13. Перемещение выключателей блока контроля Д.Ш. по вертикали, установка зазоров между штоками выключателей и коромыслами, подтяжка креплений.
  14. Регулировка автоматических замков, подтяжка креплений, фиксация стопорной планкой (7, 8).
  15. Проверка суммарных зазоров между створками Д.Ш. при усилии в сторону открывания 50Н.
  16. Проверка зазоров между роликами защелок и щеками отводок Д.К., регулировка зазоров и положения кронштейна защелки, подтяжка креплений (3-8).
  17. Смазка осей защелок со снятием и установкой защелки и опорных шайб (7, 8).
  18. Проверка работы Д.Ш., защелок замков, кареток со створками, проверка смыкания и закрывания створок после регулировочных работ.
  19. Проверка работы двух выключателей блока контроля Д.Ш., проверка отсутствия движения кабины при включении выключателя С.П.К.
  20. Проверка зазоров и глубины захода роликов нижнего этажа, проверка автоматических замков (3, 5, 7).
  21. Осмотр, проверка состояния, очистка Д.Ш. нижнего этажа, выключение выключателя приямка, очистка верхней балки Д.Ш., регулировка, подтяжка креплений, смазка (1, 3, 5, 7).
  22. Включение выключателя приямка, снятие упоров – фиксаторов, закрывание створок Д.Ш., перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов (1, 3, 5, 7).
  23. Запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2303-38-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - ежемесячное                                     | 1101,07                         | 975,30              | 110,27             | 66,45                                        | 15,50                   | 1,4                      |
| 25-2303-38-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - ежемесячное    | 454,88                          | 404,06              | 41,35              | 24,92                                        | 9,47                    | 0,58                     |
| 25-2303-38-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - ежеквартальное                                  | 1421,55                         | 1253,96             | 151,62             | 91,37                                        | 15,97                   | 1,8                      |
| 25-2303-38-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - ежеквартальное | 594,58                          | 529,45              | 55,13              | 33,23                                        | 10,00                   | 0,76                     |
| 25-2303-38-5/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - полугодовое                                     | 1546,79                         | 1365,42             | 165,40             | 99,68                                        | 15,97                   | 1,96                     |
| 25-2303-38-6/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - полугодовое    | 650,17                          | 571,25              | 68,92              | 41,53                                        | 10,00                   | 0,82                     |
| 25-2303-38-7/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - годовое                                         | 1713,83                         | 1518,68             | 179,18             | 107,99                                       | 15,97                   | 2,18                     |
| 25-2303-38-8/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - годовое        | 747,55                          | 654,85              | 82,70              | 49,84                                        | 10,00                   | 0,94                     |

**Таблица 25-2303-39. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.)**

**Состав работ:**

1. Осмотр, очистка, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, с площадки верхнего этажа (1, 3).
2. Проверка исправности работы В.П. на верхнем посадочном этаже, путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж, наличия световой индикации. Проверка легкости хода кнопки, крепления элементов В.П. с этажной площадки (1, 3).
3. Осмотр, очистка, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, с этажной площадки (2, 4).
4. Проверка исправности работы В.П. путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж, наличия световой индикации. Проверка легкости хода кнопки, крепления элементов В.П. с этажной площадки (2, 4).
5. Установка в режиме "Управление из М.П." крышки кабины лифта на уровне этажной площадки обслуживаемого В.П. Отключение В.У., выключателя цепи управления лифтом (3, 4).
6. Фиксация створок Д.Ш. в открытом положении, отключение С.П.К., подключение переносного освещения (3, 4).
7. Разборка В.П., очистка. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины, протяжка креплений проводов. Сборка, установка В.П. на место (3, 4).
8. Проверка наличия заземляющего провода, протяжка его крепления. Отключение переносного освещения, включение С.П.К., закрытие створок Д.Ш.(3, 4).
9. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности работы В.П. верхнего посадочного этажа (3).
10. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности работы обслуживаемого В.П. (4).
11. Осмотр, очистка, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений с площадки нижнего этажа (1, 3).
12. Проверка исправности работы В.П. на нижнем посадочном этаже путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж, наличия световой индикации. Проверка легкости хода кнопки, крепления элементов В.П. с этажной площадки (1, 3).
13. Установка в режиме "Управление из М.П." крышки кабины лифта на уровне площадки второго этажа. Отключение В.У., выключение цепи управления лифтом (3).
14. Фиксация створок Д.Ш. в открытом положении на нижнем этаже. Установка лестницы в приемке. Отключение С.П.К., подключение переносного освещения (3).
15. Разборка В.П., очистка. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины, протяжка креплений проводов. Сборка, установка В.П. на место (3).
16. Проверка наличия заземляющего провода, протяжка его крепления. Отключение переносного освещения, включение С.П.К., закрытие створок Д.Ш. (3).
17. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности работы В.П., нижнего посадочного этажа (3).
18. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности работы обслуживаемого В.П. (4).
19. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-39-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.), на 2 остановки - ежемесячное                | 159,62                          | 123,17              | 27,57              | 16,61                                        | 8,88                    | 0,19                    |
| 25-2303-39-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.), каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 60,74                           | 51,86               | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,08                    |
| 25-2303-39-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.), на 2 остановки - годовое                    | 780,21                          | 682,71              | 82,70              | 49,84                                        | 14,80                   | 0,98                    |
| 25-2303-39-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.), каждого дополнительного этажа - годовое     | 321,32                          | 306,52              | -                  | -                                            | 14,80                   | 0,44                    |

**Таблица 25-2303-40. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, указатель местонахождения кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на посадочном этаже правильности регистрации указателем этажей при пуске лифта по всем этажам вверх и вниз.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса указателя местонахождения кабины.
3. Отключение В.У., вывешивание предупредительных плакатов. Очистка корпуса, снятие крышки указателя, проверка и протяжка клеммных соединений проводов. Установка крышки указателя (2).
4. Снятие предупредительных плакатов, включение В.У. Проверка исправной работы указателя местонахождения кабины (2).
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 табло

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |

|                |                                                                                                                                  |        |        |       |       |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 25-2303-40-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, указатель местонахождения кабины - ежемесячное | 208,70 | 181,13 | 27,57 | 16,61 | -    | 0,26 |
| 25-2303-40-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, указатель местонахождения кабины - годовое     | 520,84 | 459,79 | 55,13 | 33,23 | 5,92 | 0,66 |

**Таблица 25-2303-41. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, подвеска противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов. Опускание противовеса на буфер вручную. Подъем кабины при помощи штурвала и посадка на ловители.
  2. Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа в открытом положении, вход в приямок, отключение выключателя приямка.
  3. Подъем на лестницу в приямок, закрепление предохранительного пояса для обслуживания подвески.
  4. Замер износа тяг подвески, выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
  5. Очистка верхней балки и подвески противовеса от загрязнений. Внешний осмотр пружин противовеса, проверка на отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоения металла.
  6. Отсоединение предохранительного пояса, включение выключателя приямка, выход из приямка, закрытие створок Д.Ш.
  7. Подъем в М.П. Снятие кабины с ловителей, установка ее на уровень точной остановки верхнего этажа. Включение концевого выключателя, снятие предупредительных плакатов, включение В.У.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-41-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, подвеска<br>противовеса - ежеквартальное | 1038,72                         | 919,57              | 110,27             | 66,45                                        | 8,88                    | 1,32                     |
| 25-2303-41-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, подвеска<br>противовеса - годовое        | 1136,09                         | 1003,16             | 124,05             | 74,76                                        | 8,88                    | 1,44                     |

**Таблица 25-2303-42. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Перевод в режим "Управление с крыши кабины", перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия".
  3. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов верхней балки противовеса, подтяжка болтовых соединений (2).
  4. Проверка суммарных боковых зазоров между вкладышами и направляющими.
  5. Проверка суммарных торцевых зазоров.
  6. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладышей в башмаках верхней балки противовеса.
  7. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладышами кабины.
  8. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства, долив масла до нормы.
  9. Очистка нижней балки, башмаков противовеса. Проверка состояния сварных швов, подтяжка болтовых соединений стояков с нижней балкой противовеса (2).
  10. Проверка износа вкладышей башмаков нижней балки противовеса по суммарным боковым зазорам между вкладышами и направляющими.
  11. Проверка суммарных торцевых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
  12. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков нижней балки противовеса.
  13. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладышами.
  14. Включение С.П.К., перемещение кабины в зону верхней этажной площадки, выключение С.П.К. Переключение в режим "Нормальная работа".
  15. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-42-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, верхняя<br>балка, башмаки, вкладыши, смазывающие<br>устройства противовеса - ежеквартальное | 494,01                          | 431,92              | 55,13              | 33,23                                        | 6,96                    | 0,62                                                 |
| 25-2303-42-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг<br>скоростью движения кабины до 1 м/с, верхняя<br>балка, башмаки, вкладыши, смазывающие<br>устройства противовеса - годовое        | 577,61                          | 515,52              | 55,13              | 33,23                                        | 6,96                    | 0,74                                                 |



**Таблица 25-2303-43. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, оборудование приямка**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Фиксация створок Д.Ш. нижнего этажа в открытом положении, спуск в приямок, отключение выключателя приямка (В.П.). Уборка приямка, удаление мусора.
  3. Очистка светильника приямка от загрязнений, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса, плафона, надежности крепления (2).
  4. Очистка от загрязнений установки электроаппаратуры и В.П. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса В.П., исправной работы механизма включения (2).
  5. Снятие крышки В.П., осмотр, очистка контактов, проверка креплений, зазоров, провалов между контактами, состояния клемм. Установка крышки В.П. (2).
  6. Очистка натяжного устройства (Н.У.), каната О.С. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений Н.У. (2).
  7. Снятие крышки В.Н.У. Очистка, осмотр элементов В.Н.У. Проверка работы механизма В.Н.У. Протяжка креплений, клемм, очистка от нагара.
  8. Проверка состояния и крепления заземляющего провода. Снятие каната О.С. с блока Н.У. Проверка срабатывания механизма отключения В.Н.У. при повороте рычага Н.У. вверх и вниз.
  9. Очистка ручья блока Н.У. от лишней смазки. Проверка на отсутствие механических повреждений на блоке Н.У. Смазка оси блока (2).
  10. Укладка каната О.С. в ручей блока Н.У. Установка крышки В.Н.У. Включение В.Н.У.
  11. Проверка на отсутствие механических повреждений на тумбах, буферах, пружинах. Очистка пружин, замер длины. Подтяжка креплений опорных плит (2).
  12. Снятие крышки клеммной коробки, очистка электроразводки, подтяжка креплений клеммных колодок. соединений. Проверка на отсутствие подгорания проводов, состояния изоляции. Установка крышки клеммной коробки (2).
  13. Включение В.П., снятие предупредительных плакатов в М.П. Включение В.У., выключателя главной цепи. Перевод лифта в режим "Ревизия".
  14. Фиксация створок Д.Ш. в открытом положении, вход на крышу кабины. Перевод поста управления в режим "Ревизия". Перемещение кабины лифта от поста управления в зону второго этажа.
  15. При нахождении одного электромеханика на кабине лифта, второго в приямке, производится проверка выключателей В.П., В.Н.У. на размыкание цепи управления лифтом.
  16. Проверка хода кабины при включенных В.П., В.Н.У. Перемещение кабины от поста в режиме "Ревизия" в положение нахождения крыши на уровне пола верхней площадки.
  17. Перевод поста управления в режим "Нормальная работа". Проверка закрытия Д.Ш. автоматическими замками. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" в М.П.
  18. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                      | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                         |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2303-43-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, оборудование приямка - ежеквартальное | 966,24                    | 863,84            | 96,48                    | 58,15                          | 5,92                 | 1,24                  |
| 25-2303-43-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, оборудование приямка - годовое        | 2106,26                   | 1825,21           | 220,53                   | 132,91                         | 60,52                | 2,62                  |

**Таблица 25-2303-46. Техническое обслуживание платформы подъемной для инвалидов, подготовительные и заключительные операции при выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию**

- Состав работ:**
1. Получение задания на производство работ. Отметка о получении задания в журнале (1).
  2. Подбор и ознакомление с технической документацией. Получение ключей от технических помещений объекта. Отметка в журнале выдачи ключей (1).
  3. Подбор, подготовка, проверка исправности инструмента, приборов, приспособлений, защитных и предохранительных средств в мастерской. Получение и подготовка материалов, запасных деталей в мастерской (1).
  4. Проверка наличия и состояния информационных табличек (1).
  5. Вывешивание предупредительных плакатов для пассажиров с указанием сроков начала и окончания работ (1).
  6. Снятие предупредительных плакатов для пассажиров с указанием сроков начала и окончания работ (2).
  7. Сдача ключей от технических помещений объекта в диспетчерской и отметка в журнале. Очистка, сдача и укладка инструмента, приборов, приспособлений, защитных и предохранительных средств в мастерской (2).
  8. Заполнение журнала оператора ОДС (2).
  9. Заполнение журналов и документов после проведения комплекса работ по техническому обслуживанию (2).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                              | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                                                 |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2303-46-1/1 | Техническое обслуживание платформы подъемной для инвалидов, подготовительные операции при выполнении комплекса работ по техническому обслуживанию - ежемесячное | 557,32                    | 557,32            | -                        | -                              | -                    | 0,8                   |
| 25-2303-46-2/1 | Техническое обслуживание платформы подъемной для инвалидов, заключительные                                                                                      | 376,19                    | 376,19            | -                        | -                              | -                    | 0,54                  |

**Таблица 25-2303-47. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отвинчивание верхних винтов крепления кожуха платформы, установленной в зоне нижней остановки. Отсоединение разъема жгута проводки и заземляющего провода от корпуса поста управления. Демонтаж, очистка кожуха с кнопочным постом управления.
  3. Осмотр, очистка, проверка плат, надежности стыковки разъемов электрожгутов к платам, крепления заземляющих проводов к платам. Проверка отсутствия электрического пробоя платы и целостность дорожек платы.
  4. Очистка пускателя платформы. Проверка крепления проводов к клеммам пускателя, протяжка проводов. Проверка кнопки пускателя.
  5. Снятие кожуха мотор-редуктора. Очистка, проверка контровки мотор-редуктора, состояния проводов. Протяжка проводов. Проверка зацепления шестерни с рейкой датчика. Установка кожуха мотор-редуктора.
  6. Осмотр и очистка блока питания платформы. Проверка состояния, протяжка проводов блока к клеммам клеммной рейки. Проверка заземляющего провода на корпусе блока.
  7. Осмотр и очистка элементов электрических устройств безопасности платформы. Установка кожуха с кнопочным постом управления. Подсоединение разъема жгута проводки и заземляющего провода от корпуса поста управления.
  8. Завинчивание верхних винтов крепления платформы. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Приведение платформы в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-47-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, низковольтное<br>комплектное устройство (Н.К.У.) - полугодовое | 1546,07                         | 1407,22             | 124,05             | 74,76                                        | 14,80                   | 2,02                                                  |

**Таблица 25-2303-48. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, выключатель автоматический**

- Состав работ:**
1. Отключение коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение проводов от коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие крышки выключателя, очистка, подтяжка клеммных соединений. Проверка механизма включения.
  3. Подсоединение проводов к коммутационным аппаратам, установка предохранителей, включение коммутационных аппаратов. Подача напряжения на автоматический выключатель. Проверка наличия трехфазного напряжения.
  4. Закрытие крышки выключателя, закрепление винтами. Проверка исправной работы платформы. Приведение платформы в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-48-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, выключатель<br>автоматический - полугодовое | 490,17                          | 445,86              | 41,35              | 24,92                                        | 2,96                    | 0,64                                                          |

**Таблица 25-2303-49. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, концевые выключатели предельного подъема (опускания)**

- Состав работ:**
1. Проверка работы концевых выключателей и точности остановки платформы на нижней и верхней остановах.
  2. Проверка положения неподвижного упора, отключающего концевые выключатели положения платформы при перепуске уровня посадочной площадки. Регулировка расстояния между рычагами выключателей и неподвижным упором.
  3. Проверка крепления и хода рычагов концевых выключателей на отсутствие механического заедания. Проверка крепления и вращения роликов.
  4. Отключение автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  5. Снятие крышек концевых выключателей. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов концевых выключателей.
  6. Проверка отсутствия подгорания контактных групп и проводов, состояния изоляции проводов. Проверка растворов и провалов контактных групп. Зачистка контактных поверхностей.
  7. Проверка и подтяжка креплений корпусов выключателей к кронштейнам, контактов к корпусам, проводов к клеммам контактов. Проверка цепи заземления.
  8. Включение автоматического выключателя.
  9. Отключение концевых выключателей поочередно на верхней и нижней остановах при пробных пусках платформы.
  10. Установка крышек концевых выключателей. Проверка точности верхней и нижней остановки платформы.
  11. Регулировка и проверка концевых выключателей поверхности безопасности, установленных под порожками платформы.
  12. Регулировка и проверка концевых выключателей поверхности кромок безопасности, ограждающих поручней.
  - Установка платформы в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 компл.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-49-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, концевые<br>выключатели предельного подъема (опускания) -<br>ежемесячное | 1128,99                         | 1031,03             | 96,48              | 58,15                                   | 1,48                    | 1,48                                                  |

**Таблица 25-2303-50. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тормозное устройство**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха с привода платформы и тормозного устройства. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений деталей и составных частей тормозного устройства.
  3. Проверка на отсутствие механических заеданий при нажмие на растормаживающий рычаг тормозного магнита. Проверка наложения тормоза после окончания механического воздействия на рычаг.
  4. Разборка тормозного устройства. Проверка состояния диска и фрикционной накладки. Зачистка фрикционной накладки. Снятие якоря тормозного магнита. Проверка якоря на отсутствие износа.
  5. Осмотр, проверка состояния катушки. Проверка на отсутствие подгорания проводов. Проверка и протяжка креплений проводов. Установка якоря тормозного магнита.
  6. Сборка тормозного устройства. Проверка и подтяжка крепления тормозного электромагнита к корпусу редуктора. Установка кожуха тормозного устройства.
  7. Включение автоматического выключателя. Проверка наличия цепи заземления корпуса тормозного электромагнита.
  8. Проверка работы тормозного устройства. Установка кожуха на привод платформы. Регулировка, проверка платформы на точность остановки. Приведение платформы в исходное положение.
  9. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-50-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, тормозное<br>устройство - ежеквартальное | 1431,65                         | 1295,76             | 124,05             | 74,76                                        | 11,84                   | 1,86                     |

**Таблица 25-2303-51. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, основной электродвигатель**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха мотор-редуктора. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя. Проверка отсутствия напряжения на клеммах электродвигателя.
  3. Проверка состояния клеммного щитка, клемм, изоляции проводов. Проверка на отсутствие подгорания контактов. Проверка вращения вала электродвигателя вручную. Проверка цепи заземления. Установка крышки клеммного щитка.
  4. Включение автоматического выключателя. Проверка исправной работы электродвигателя, отсутствия посторонних шумов и вибрации при пробных пусках платформы.
  5. Установка кожуха мотор-редуктора. Установка платформы в исходное положение.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-51-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, основной<br>электродвигатель - ежеквартальное | 600,00                          | 543,39              | 55,13              | 33,23                                        | 1,48                    | 0,78                    |

**Таблица 25-2303-52. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, редуктор**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха мотор-редуктора. Очистка редуктора от загрязнения. Внешний осмотр, проверка редуктора на отсутствие механических повреждений и трещин.
  3. Включение автоматического выключателя. Проверка подшипников на отсутствие нагрева при движении платформы под нагрузкой. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором.
  4. Проверка отсутствия течи масла из редуктора.
  5. Проверка и подтяжка резьбовых креплений корпуса редуктора.
  6. Установка кожуха мотор-редуктора на штатное место.
  7. Включение автоматического выключателя. Проверка наличия напряжения прибором.
  8. Проверка исправной работы платформы подъемной.
  9. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-52-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, редуктор -<br>ежеквартальное | 493,13                          | 445,86              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,64                     |

**Таблица 25-2303-53. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, грузонесущее устройство**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Приведение несущей платформы грузонесущего устройства в горизонтальное положение. Очистка несущей платформы от загрязнений.
  3. Снятие лицевой панели вертикального ограждения грузонесущего устройства.
  4. Проверка и подтяжка креплений ограждающих поручней (барьеров), узлов и деталей грузонесущего устройства.
  5. Проверка и подтяжка креплений стоек верхней и нижней направляющих грузонесущего устройства платформы подъемной.
  6. Проверка крепления механизма складывания грузонесущего устройства платформы подъемной.
  7. Установка на штатное место и закрепление лицевой панели вертикального ограждения грузонесущего устройства.
  8. Включение автоматического выключателя.
  9. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 25-2303-53-1/1 | Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, грузонесущее устройство - ежемесячное | 743,76 | 682,71 | 55,13 | 33,23 | 5,92 | 0,98 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|

**Таблица 25-2303-54. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тросовая передача**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в положение, удобное для обслуживания. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха шестерни.
  3. Проверка состояния шестерни, элементов тросовой передачи, смазка.
  4. Установка кожуха на штатное место.
  5. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-54-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, тросовая передача<br>- ежеквартальное | 686,49                          | 571,25              | 55,13              | 33,23                                        | 60,11                   | 0,82                     |

**Таблица 25-2303-55. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ловитель**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в положение, удобное для обслуживания. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха механизма ловителя. Очистка механизма включения ловителя.
  3. Проверка отсутствия механических повреждений. Проверка фиксации осей шарнирных соединений, подтяжка крепления. Проверка установки выключателя (микропереключателя) ловителя.
  4. Проверка работы механизма включения ловителя. Проверка срабатывания ловителя, состояния эксцентриков. Осмотр и проверка состояния изоляции проводов, подсоединенных к микропереключателю.
  5. Установка кожуха на штатное место. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-55-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, ловитель -<br>ежеквартальное | 448,37                          | 404,06              | 41,35              | 24,92                                        | 2,96                    | 0,58                     |

**Таблица 25-2303-56. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, направляющие платформы**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка направляющих от загрязнений. Внешний осмотр направляющих.
  3. Проверка состояния сварных швов, креплений кронштейнов к закладным деталям. Проверка параллельности установки направляющих и регламентируемых размеров между ними.
  4. Проверка и подтяжка креплений направляющих.
  5. Включение автоматического выключателя. Проверка наличия напряжения прибором.
  6. Проверка плавности перемещения платформы по направляющим.
  7. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-56-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, | 454,29                          | 404,06              | 41,35              | 24,92                                        | 8,88                    | 0,58                     |

количество поворотов до 4-х, направляющие платформы - полугодное

**Таблица 25-2303-57. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, пост управления**

- Состав работ:**
1. Отключение выключателя автоматического. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка и проверка отсутствия механических повреждений. Проверка легкости хода, работы механизма кнопок приказного поста (1), вызывного поста (2), исправности их действия.
  3. Отвинчивание гаек, снятие крышки поста. Осмотр, очистка корпуса, электрических контактов, траверс, толкателей, возвратных пружин. Проверка состояния проводов, подтяжка креплений.
  4. Подтяжка креплений задней крышки (2).
  5. Сборка и установка приказного поста (1), вызывного поста (2) на штатное место. Включение автоматического выключателя. Проверка работы кнопок поста при помощи пробных пусков платформы (1), при помощи пробных вызовов (2). Приведение платформы в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-57-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, приказной пост -<br>ежеквартальное | 420,50                          | 376,19              | 41,35              | 24,92                                        | 2,96                    | 0,54                     |
| 25-2303-57-2/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, вызывной пост -<br>ежеквартальное  | 364,91                          | 334,38              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,48                     |

**Таблица 25-2303-58. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, механизмы ограждений**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки.
  2. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором. Вывешивание предупредительных плакатов.
  3. Снятие лицевой панели вертикального ограждения грузонесущего устройства.
  4. Проверка крепления механизмов ограждений. Замена стопорных колец крепления осей (при необходимости). Очистка, проверка и смазка узлов и деталей механизмов ограждений.
  5. Установка на штатное место и фиксация винтами лицевой панели вертикального ограждения грузонесущего устройства.
  6. Включение автоматического выключателя в шкафу главного выключателя платформы. Проверка наличия напряжения прибором.
  7. Проверка исправной работы механизмов ограждений. Проверка отсутствия движения платформы при поднятых в вертикальное положение барьеров (шлагбаумов) и опущенных вниз соответствующих пандусов в зоне верхней и нижней остановки.
  8. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2303-58-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, механизмы<br>ограждений - ежемесячное | 692,60                          | 626,98              | 55,13              | 33,23                                        | 10,49                   | 0,9                                 |

**Таблица 25-2303-59. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, кромки и поверхность безопасности**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения прибором. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка поверхности безопасности грузонесущего устройства. Снятие поверхности безопасности на платформе.
  3. Проверка состояния пружин поверхности безопасности, смазка. Проверка состояния, регулировка концевых выключателей поверхности безопасности.
  4. Установка на штатное место поверхности безопасности.
  5. Снятие лицевой панели вертикального ограждения грузонесущего устройства. Проверка состояния, регулировка концевых выключателей кромок безопасности (порожков).
  6. Установка на штатное место лицевой панели вертикального ограждения.
  7. Смазка шарнирных подшипников рычагов кромок безопасности (порожков).
  8. Включение автоматического выключателя. Проверка наличия напряжения прибором.
  9. Проверка срабатывания концевых выключателей при попадании препятствия под поверхность безопасности.
  10. Проверка срабатывания концевых выключателей при наезде кромками безопасности (порожками) на препятствие во время движения платформы вверх и вниз.
  11. Проверка и регулировка точности верхней и нижней остановок платформы.
  12. Проверка работы кнопок "СТОП" при движении платформы вверх и вниз.
  13. Приведение платформы подъемной в исходное положение. Снятие предупредительных плакатов.
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-59-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной наклонного перемещения для<br>инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м,<br>количество поворотов до 4-х, кромки и<br>поверхность безопасности - ежемесячное | 1251,15                         | 1128,57             | 110,27             | 66,45                                        | 12,31                   | 1,62                     |

**Таблица 25-2303-60. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, шкаф управления (низковольтное комплектное устройство Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр на наличие разрыва между ножами и пинцетами. Проверка отсутствия напряжения на фазах, между каждой фазой и заземленными элементами и между фазами. Разрядка конденсаторов. Отсоединение проводов от В.У.
  3. Отключение автоматического выключателя цепи управления. Проверка отсутствия напряжения.
  4. Очистка элементов Н.К.У. от загрязнений. Проверка отсутствия сколов и трещин в корпусах аппаратов. Проверка и подтяжка креплений корпусов аппаратов защиты, выключателей, контактов, реле, клеммных колодок, блока питания, трансформаторов и прочих элементов.
  5. Проверка стяжки магнитопроводов трансформаторов. Проверка крепления шины заземления. Проверка и подтяжка заземляющего проводника. Проверка состояния изоляции проводов, подтяжка крепления проводов, подсоединенных к трансформаторам.
  6. Осмотр и проверка состояния изоляции проводов на отсутствия подгорания. Зачистка проводов. Проверка и подтяжка креплений проводов в зажимах клеммных соединений, разъемах, местах соединения проводов с электроаппаратами.
  7. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов на включение, отключение, отсутствие заеданий и препятствий движению, надежности замыкания и размыкания контактов, регулировка. Проверка надежности соединений штепсельных разъемов.
  8. Проверка нормальных величин (предохранителей). Замер сопротивления изоляции. Подсоединение проводов. Включение В.У. и автоматического выключателя цепи управления.
  9. Замер выходного напряжения трансформаторов. Проверка заземления трансформаторной стойки.
  10. Проверка работы лифта. Проверка работы электроаппаратуры на отсутствие магнитных залипаний реле, контактов, пускателей. Снятие предупредительных плакатов.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-60-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, шкаф управления<br>(низковольтное комплектное устройство Н.К.У.) -<br>полугодное | 2386,17                         | 654,85              | 55,13              | 33,23                                        | 1676,19                 | 0,94                                                          |

**Таблица 25-2303-61. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом. Осмотр на наличие разрыва между ножами и пинцетами В.У.
  3. Проверка отсутствия напряжения на концевниках, входящих в В.У. проводов.
  4. Проверка надежности присоединения нулевого провода глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора, присоединения шины контура заземления. Разрядка конденсаторов.
  5. Осмотр корпуса, запирающих устройств, крышки корпуса, мест входа, выхода проводов, очистка В.У. Проверка отсутствия подгораний, состояния креплений, подтяжка клеммных соединений. Проверка и регулировка зазоров между губками пинцетов, механизма включения и отключения.
  6. Восстановление электропитания.
  7. Проверка исправности цепи заземления В.У.
  8. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  9. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-61-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, вводное устройство (В.У.) -<br>полугодовое | 532,44                          | 487,65              | 41,35              | 24,92                                        | 3,44                    | 0,7                                                          |

**Таблица 25-2303-62. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты (приказной пост, вызывной пост)**

- Состав работ:**
1. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений элементов вызывного поста верхнего этажа, подтяжка крепления корпуса. Проверка состояния, легкости хода, отсутствия механических заеданий при нажатии кнопки поста.
  2. Проверка работы, вызывного поста верхнего этажа. Контроль прибытия кабины на верхний этаж от кнопки приказа поста управления. Проверка световой индикации вызывного поста, замена сигнальных ламп при необходимости с отключением В.У. (1).
  3. Проверка исправной работы вызывного поста. Контроль прибытия кабины на промежуточный этаж от кнопки приказа поста управления. Проверка световой индикации вызывного поста, замена сигнальных ламп необходимости с отключением В.У. (2).
  4. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса и элементов поста управления нижнего этажа, подтяжка креплений корпуса. Проверка состояния, легкости хода, отсутствия механических заеданий при нажатии кнопок поста (1).
  5. Проверка работы поста управления. Контроль прибытия кабины на нижний этаж. Проверка световой и звуковой индикации поста управления, замена сигнальных ламп при необходимости с отключением В.У. (1).
  6. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 комплект (1), 1 шт. (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-62-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты<br>(приказной и вызывной посты), на 2 остановки -<br>ежемесячное        | 378,85                          | 348,32              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,5                                                   |
| 25-2303-62-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты<br>(вызывной пост), на каждую дополнительную<br>остановку - ежемесячное | 140,65                          | 125,39              | 13,78              | 8,31                                         | 1,48                    | 0,18                                                  |



**Таблица 25-2303-63. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) и автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, проверка состояния лебедки.
  3. Очистка тормозного устройства, проверка системы торможения.
  4. Проверка и регулировка рабочих зазоров системы торможения, подтяжка креплений рычагов, кронштейна тормозного электромагнита, тормозной полумуфты и др. (2, 3).
  5. Смазка шарнирных соединений тормозного устройства, проверка электромагнита и заземляющего проводника, подтяжка креплений (3).
  6. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, проверка уровня масла в редукторе, долив при необходимости.
  7. Очистка редуктора и рамы лебедки, проверка и подтяжка резьбовых креплений, проверка отсутствия нагрева подшипников, состояния сварных швов рамы лебедки (2, 3). Проверка износа зацепления (3).
  8. Осмотр, очистка, подтяжка креплений, канатопроводящего шкива и отводного блока, проверка износа ручьев, смазка подшипников отводного блока (2, 3). Проверка на отсутствие перебега и проскальзывания канатов (3).
  9. Проверка электродвигателя, заземляющего проводника, подтяжка креплений, проверка состояния клеммного щита, клемм, изоляции проводов, отсутствия подгорания, протяжка клеммных соединений, замер сопротивления изоляции (3).
  10. Включение вводного устройства (В. У.) и автоматического выключателя.
  11. Проверка работы лебедки при пробных пусках лифта, проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  12. Снятие предупредительных плакатов.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-63-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта - ежемесячное    | 548,28                          | 501,59              | 41,35              | 24,92                                   | 5,34                    | 0,72                     |
| 25-2303-63-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта - ежеквартальное | 1416,85                         | 1323,63             | 68,92              | 41,53                                   | 24,30                   | 1,9                      |
| 25-2303-63-3/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта - полугодовое    | 2129,65                         | 1992,41             | 110,27             | 66,45                                   | 26,97                   | 2,86                     |

**Таблица 25-2303-64. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, кабина лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр купе кабины, установка кабины на уровень, удобный для обслуживания. Отключение вводного устройства В.У., автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения.
  3. Очистка, осмотр металлоконструкций кабины, крыши кабины и установленного на ней оборудования.
  4. Осмотр, проверка состояния элементов подвески, подтяжка болтовых соединений, проверка износа и подтяжка креплений башмаков (2, 3).
  5. Проверка механизма контроля слабину каната (2, 3).
  6. Проверка регламентируемых зазоров (3).
  7. Очистка выключателя слабину канатов со снятием крышки, проверка исправности механизма отключения выключателя, проверка состояния и протяжка крепления корпуса, контактов, клемм, проводов, установка крышки выключателя (2, 3).
  8. Очистка, проверка состояния и подтяжка креплений датчика точной остановки, электропроводки датчика (3).
  9. Проверка работы механизма выключения ловителей (3).
  10. Осмотр, очистка клеммной коробки на кабине со снятием крышки, проверка состояния, подтяжка креплений корпуса коробки, проводов и клемм, установка крышки (3).
  11. Включение вводного устройства В.У., автоматического выключателя, установка кабины на уровень удобный для обслуживания низа кабины, отключение вводного устройства В.У., автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения (2, 3).
  12. Проверка, подтяжка креплений башмаков, осмотр, проверка состояния низа кабины, подтяжка болтовых соединений (2, 3).
  13. Очистка, проверка изоляции, подтяжка элементов крепления подвесного кабеля (3).
  14. Включение вводного устройства В.У., автоматического выключателя.
  15. Проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-64-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, кабина лифта - ежемесячное | 337,05                          | 306,52              | 27,57              | 16,61                                         | 2,96                    | 0,44                     |
| 25-2303-64-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения                                               | 799,63                          | 724,51              | 68,92              | 41,53                                         | 6,20                    | 1,04                     |

|                |                                                                                                                                     |         |        |       |       |      |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|------|-----|
|                | кабины до 0,3 м/с, кабина лифта -<br>ежеквартальное                                                                                 |         |        |       |       |      |     |
| 25-2303-64-3/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, кабина лифта - полугодное | 1064,20 | 975,30 | 82,70 | 49,84 | 6,20 | 1,4 |

**Таблица 25-2303-65. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, концевые выключатели крайних остановок**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение вводного устройства В.У., автоматического выключателя в процессе работы.
  3. Проверка крепления и плавности хода рычага концевого выключателя, корпуса выключателя. Очистка со снятием крышки выключателя верхнего и нижнего этажей.
  4. Проверка действия концевого выключателя верхнего и нижнего этажей, проверка точности остановки кабины.
  5. Проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-65-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, концевые выключатели<br>крайних остановок - ежеквартальное | 712,35                          | 654,85              | 55,13              | 33,23                                        | 2,37                    | 0,94                                                  |

**Таблица 25-2303-66. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, направляющие и оборудование в шахте лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Установка кабины на уровень, удобный для обслуживания оборудования шахты соответствующего этажа, открытие и закрытие дверей шахты Д.Ш. в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, смазка, проверка стыков, регламентированных расстояний, подтяжка креплений направляющих кабины и противовеса в зоне верхнего и нижнего (1), промежуточного (2) этажей.
  4. Проверка вертикальности направляющих (1).
  5. Отключение и включение вводного устройства В.У., автоматического выключателя в процессе работы. Осмотр, очистка, проверка электроразводки, электроаппаратов, приборов освещения шахты, замена лампы по необходимости. Очистка, проверка положения и крепления герконовых датчиков и шунтов зоны верхнего и нижнего (1), промежуточного (2) этажей и приямка (1).
  6. Внешний осмотр приямка, очистка буферных устройств, очистка приямка от мусора (1).
  7. Проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-66-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, направляющие и<br>оборудование в шахте лифта, на 2 остановки -<br>полугодное                | 1265,50                         | 1017,10             | 96,48              | 58,15                                        | 151,92                  | 1,46                                                  |
| 25-2303-66-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, направляющие и<br>оборудование в шахте лифта, каждого<br>дополнительного этажа - полугодное | 428,99                          | 348,32              | 27,57              | 16,61                                        | 53,10                   | 0,5                                                   |

**Таблица 25-2303-67. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Очистка тяговых канатов на участке верхнего и нижнего этажей с этажной площадки и из специального помещения для лебедки (1).
  3. Очистка тяговых канатов на участке промежуточного этажа с этажной площадки (2).
  4. Осмотр, проверка состояния, смазка очищенных участков канатов.
  5. Проверка надежности крепления канатов к подвеске кабины и противовеса, проверка зажимов и бандажа концов канатов (1).
  6. Проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов (1).
  7. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-67-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта на 2 остановки - полугодное                 | 467,48                          | 417,99              | 41,35              | 24,92                                        | 8,14                    | 0,6                                                   |
| 25-2303-67-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта, каждого дополнительного этажа - полугодное | 129,83                          | 111,46              | 13,78              | 8,31                                         | 4,59                    | 0,16                                                  |

**Таблица 25-2303-68. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.)**

**Состав работ:**

1. Отключение вводного устройства (В.У.) и автоматического выключателя, вывешивание предупредительных плакатов (1).
2. Осмотр, проверка состояния, очистка дверей шахты (Д.Ш.) верхнего и нижнего этажей и двери специального помещения для лебедки (1).
3. Осмотр, проверка состояния, очистка дверей шахты (Д.Ш.) промежуточного этажа (2).
4. Проверка, регулировка положения створок.
5. Проверка замков, петель, подтяжка креплений, смазка.
6. Проверка, очистка от нагара рабочих поверхностей контактов устройств безопасности.
7. Включение вводного устройства (В.У.) и автоматического выключателя (1).
8. Проверка работы замков, устройств безопасности Д.Ш. верхнего и нижнего этажей при наличии и отсутствии кабины (1).
9. Проверка работы замков, устройств безопасности Д.Ш. промежуточного этажа при наличии и отсутствии кабины (2).
10. Снятие предупредительных плакатов (1).
11. Запись о результатах в журнал (1).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-68-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта<br>распашные (Д.Ш.), на 2 остановки - ежемесячное                                     | 630,15                          | 571,25              | 55,13              | 33,23                                        | 3,77                    | 0,82                                                  |
| 25-2303-68-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 100 кг скоростью движения<br>кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта<br>распашные (Д.Ш.), каждого дополнительного<br>этажа, оснащенного Д.Ш. - ежемесячное | 266,46                          | 236,86              | 27,57              | 16,61                                        | 2,03                    | 0,34                                                  |

**Таблица 25-2303-69. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, противовес**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Установка противовеса на уровень, удобный для обслуживания. Отключение В.У., автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения.
3. Очистка, осмотр, проверка состояния металлоконструкций противовеса, элементов его подвески и грузов. Проверка и подтяжка болтовых соединений, проверка износа и подтяжка креплений башмаков, проверка регламентированных зазоров.
4. Включение вводного устройства В.У., автоматического выключателя.
5. Проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-69-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, противовес - годовое | 384,75                          | 348,32              | 27,57              | 16,61                                        | 8,86                    | 0,5                                                   |

**Таблица 25-2303-70. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.), низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.), трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  3. Осмотр на наличие разрыва между ножами и пинцетами В.У. (1).
  4. Проверка отсутствия напряжения на концевых контактах, входящих в В.У. проводов (1).
  5. Внешний осмотр корпуса, запирающих устройств, очистка В.У. от пыли. Проверка отсутствия механических повреждений, подгораний, подтяжка клеммных соединений (1).
  6. Регулировка зазоров между губками пинцетов, проверка механизма включения и выключения В.У. Смазка трущихся частей (1).
  7. Проверка отсутствия напряжения на отводящих фазах, разрядка конденсаторов фильтров, установка изолирующей накладки (2).
  8. Проверка отсутствия напряжения в цепях управления, освещения и сигнализации. Отключение оставшихся под напряжением проводов, изоляции их концов (2).
  9. Очистка элементов Н.К.У., проверка отсутствия сколов, трещин в корпусах аппаратов. Подтяжка креплений корпусов, колодок предохранителей и др. (2).
  10. Внешний осмотр состояния изоляции проводов, подтяжка креплений (2).
  11. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов. Регулировка (2).
  12. Проверка исправности и соответствия номинальных величин предохранителей, надежности соединений штепсельных разъемов. Проведение регулировочных работ (2).
  13. Проведение необходимых переключений в режиме "Управление из машинного помещения". Включение В.У., автоматического выключателя. Проверка сигнализации в шкафу управления (2).
  14. Проверка отсутствия напряжения на клеммных зажимах трансформаторов (3).
  15. Внешний осмотр, очистка корпуса трансформаторов, обмотки, клеммных колодок, мест крепления трансформаторов от загрязнений (3).
  16. Проверка состояния изоляции проводов, подтяжка креплений корпусов трансформаторов, стяжки магнитопроводов, клеммных колодок, шины контура заземления (3).
  17. Восстановление электропитания.
  18. Проверка наличия напряжения и исправности цепи заземления В.У. (1).
  19. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами (1).
  20. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта в режиме "Управление из машинного помещения" (1).
  21. Проверка работы лифта пробным пуском во всех режимах. Проверка работы электроаппаратуры (2).
  22. Включение В.У., автоматического выключателя главной цепи, замер выходного напряжения трансформаторов. Проверка заземления трансформаторной стойки (3).
  23. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-70-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.) - полугодное                     | 295,98                          | 278,65              | 13,78              | 8,31                                    | 3,55                    | 0,4                      |
| 25-2303-70-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) - полугодное | 2737,42                         | 696,64              | 27,57              | 16,61                                   | 2013,21                 | 1                        |
| 25-2303-70-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, трансформаторы - полугодное                                | 239,66                          | 222,92              | 13,78              | 8,31                                    | 2,96                    | 0,32                     |

**Таблица 25-2303-71. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи управления лифтом. Вывешивание предупредительных плакатов на основном посадочном этаже.
  2. Проверка точности остановки кабины на этаже верхней посадочной площадки и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  3. Проверка точности остановки кабины на этаже нижней посадочной площадки и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  4. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  5. Проверка крепления и ход рычага концевого выключателя на отсутствие механических заеданий.
  6. Проверка крепления и вращение ролика выключателя. Проверка срабатывания подвижного упора, рычага и концевого выключателя.
  7. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов. Осмотр и проверка состояния проводов. Проверка и подтяжка крепления корпуса к кронштейну, крепление контакта к корпусу, проводов к клеммам.
  8. Включение В.У. и автоматического выключателя цепи управления лифтом. Проверка наличия цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  9. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  10. Отключение В.У., автоматического выключателя. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  11. Включение В.У., автоматического выключателя. Перемещение кабины на уровень точной остановки верхнего этажа. Отключение В.У., автоматического выключателя. Установка расстояния м/у упором и концевым выключателем.
  12. Перемещение кабины штурвалом лебедки вверх выше уровня точной остановки. Включение В.У., автоматического выключателя. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  13. Отключение В.У., автоматического выключателя. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка положения и установка в исходное положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя, включение В.У.
  14. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-71-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя - полугодовое | 546,05                          | 515,52              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,74                                                  |

**Таблица 25-2303-72. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Уравновешивание системы "кабина-противовес" вручную с помощью штурвала лебедки.
  3. Очистка Т.У., внешний осмотр деталей и составных частей. Проверка растормаживания лебедки, отсутствия механических заеданий.
  4. Снятие стягивающих пружин и отведение рычагов тормоза от тормозной полумуфты с двух сторон. Проверка свободного вращения на осях рычагов и колодок.
  5. Смазка шарнирных соединений. Проверка и подтяжка креплений двуплечих рычагов, деталей, кронштейна тормозного электромагнита к корпусу редуктора. Подтяжка контргаек крепления шпилек к кронштейну.
  6. Проверка состояния пружин тормоза. Регулировка установочного размера пружин, величины хода якоря, зазора между верхними упорами рычагов и штоком электромагнита.
  7. Растормаживание лебедки. Установка кабины в точную остановку верхнего этажа при помощи штурвала. Установка деталей концевого выключателя в исходное положение.
  8. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  9. Проверка в режиме "Управление из машинного помещения" одновременности включения и отключения тормоза и электродвигателя лебедки, отсутствия посторонних шумов и вибраций.
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  11. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-72-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежеквартальное | 1140,28                         | 1072,84             | 55,13              | 33,23                                        | 12,31                   | 1,54                                                  |

**Таблица 25-2303-73. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, вывешивание предупредительных плакатов. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения".
  2. Снятие крышек, очистка от загрязнений. Установка крышек подшипников, проверка вращения вала электродвигателя вручную.
  3. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя, проверка отсутствия напряжения на клеммах. Маркировка, отсоединение проводов.
  4. Проверка состояния клеммного щитка, клемм, изоляции проводов.
  5. Снятие электродвигателя с помощью тали.
  6. Проверка состояния крепления тормозной полумуфты на валу редуктора на отсутствие продольного и поперечного люфта. Проверка состояния и крепления моторной полумуфты, состояния резиновых втулок и пальцев, подтяжка крепления.
  7. Установка электродвигателя на место.
  8. Присоединение проводов электродвигателя к клеммам щитка. Проверка наличия цепи заземления корпуса электродвигателя.
  9. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом. Проверка работы электродвигателя путем пробных пусков. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-73-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта - полугодовое | 2714,44                         | 2535,79             | 124,05             | 74,76                                   | 54,60                   | 3,64                     |

**Таблица 25-2303-74. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка редуктора, рамы лебедки от загрязнений. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, трещин (2).
  3. Проверка состояния сварных швов, отсутствия нагрева подшипников. Проверка и подтяжка резьбовых креплений корпуса редуктора, крышки редуктора (2).
  4. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла до нормы.
  5. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  6. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-74-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки - ежемесячное    | 196,98                          | 167,19              | 13,78              | 8,31                                         | 16,01                   | 0,24                     |
| 25-2303-74-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки - ежеквартальное | 350,24                          | 320,45              | 13,78              | 8,31                                         | 16,01                   | 0,46                     |

**Таблица 25-2303-75. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., выключателя цепи управления в машинном помещении (М.П.). Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка К.В.Ш. от загрязнений, излишней смазки. Осмотр на неравномерность износа ручьев, отсутствие сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях. Подтяжка креплений.
  3. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Пробные пуски и остановки лифта в режиме "Управление из М.П." вверх-вниз. Подтяжка крепления К.В.Ш.
  4. С крыши кабины обслуживание отводного блока. Снятие защитных кожухов отводного блока, очистка от загрязнений, излишней смазки. Внешний осмотр на отсутствие сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях. Подтяжка креплений. Установка защитных кожухов на место.
  5. Подъем в М.П. Проверка работоспособности лифта.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-75-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок - ежеквартальное | 1329,98                         | 1259,48             | 55,13              | 33,23                                        | 15,37                   | 1,81                    |

**Таблица 25-2303-76. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.)**

**Состав работ:**

1. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, вывешивание предупредительных плакатов.
2. Снятие каната со шкива О.С. Очистка и внешний осмотр корпуса, шкива, ручья, мест креплений О.С. Проверка износа рабочего ручья шкива.
3. Проверка вертикальности установки корпуса, крепления корпуса О.С., оси шкива. Очистка и проверка деталей О.С. Смазка шарнирных соединений. Проверка легкости хода О.С. Проверка подвижного упора.
4. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива. Включение выключателя натяжного устройства.
5. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Проверка срабатывания О.С. и ловителей (3).
6. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
7. Снятие кабины с ловителей. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней этажной площадки. Включение выключателя ловителей, Д.У.С.К. (3).
8. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Проверка настройки О.С. (2, 3).
9. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом. Перемещение каната с контрольного ручья на рабочий ручей О.С. (2, 3).
10. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
11. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (2, 3).
12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-76-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.) - ежеквартальное | 806,18                          | 752,38              | 41,35              | 24,92                                        | 12,45                   | 1,08                                                  |
| 25-2303-76-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.) - полугодовое    | 1001,23                         | 947,43              | 41,35              | 24,92                                        | 12,45                   | 1,36                                                  |
| 25-2303-76-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.) - годовое        | 1435,82                         | 1351,49             | 68,92              | 41,53                                        | 15,41                   | 1,94                                                  |

**Таблица 25-2303-77. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка наличия освещения в купе кабины. Осмотр потолка купе кабины. Проверка состояния плафонов светильников, надежности их крепления.
2. Перемещение кабины в режиме "Управление из М.П." на верхний этаж. Выключение В.У., вывешивание предупредительных плакатов (2).
3. В кабине лифта разборка светильников, очистка и внешний осмотр плафонов на отсутствие механических повреждений, проверка исправности ламп. Осмотр проводов на отсутствие подгораний. Установка и крепление светильников по месту (2).
4. Включение В.У. Снятие плакатов, перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности приборов освещения кабины (2).
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                      |
| 25-2303-77-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины - ежемесячное | 131,45                          | 125,39              | 6,06               | 3,65                                    | -                       | 0,18                                                 |
| 25-2303-77-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины - годовое     | 674,40                          | 640,91              | 27,57              | 16,61                                   | 5,92                    | 0,92                                                 |

**Таблица 25-2303-78. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины и приказной пост (П.П.)**

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка купе кабины на отсутствие повреждений щитов кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Проверка надежности их крепления (1).
  2. Внешний осмотр и проверка состояния панели приказов, на отсутствие механических повреждений панели и кнопок. Проверка исправности двухсторонней связи (1).
  3. Осмотр и проверка дверей кабины на отсутствие механических повреждений. Прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе кабины (1).
  4. Внешний осмотр, проверка на отсутствие загрязнения и механических повреждений панели П.П. и ее элементов (2, 3).
  5. Очистка лицевой панели. Проверка исправного действия кнопок (2, 3).
  6. Снятие, установка лицевой панели П.П. Внешний осмотр, очистка, проверка на отсутствие поломок и механических повреждений внутренних элементов П.П., корпусов кнопочных элементов, проверка состояния и исправности траверс, пружин, контактных групп (3).
  7. Проверка крепления, на отсутствие подгорания проводов и контактов. Подтяжка крепления внутренних элементов П.П. (3).
  8. Проверка работоспособности и функционирования кнопок приказа П.П. по всем этажам (2, 3).
  9. Запись о результатах в журнале (1-3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-78-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины - ежемесячное           | 340,15                          | 320,45              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,46                     |
| 25-2303-78-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост (П.П.) - ежемесячное | 214,76                          | 195,06              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,28                     |
| 25-2303-78-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост (П.П.) - годовое     | 590,81                          | 557,32              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,8                      |

**Таблица 25-2303-79. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У.
  2. С крыши кабин проверка состояния резинового амортизатора, рычагов, тяг балансиров, креплений тяг, установки стопорных шайб, состояния стяжного кольца каната, подтяжка креплений.
  3. Очистка верхней балки каркаса кабины, балансирной подвески, крыши кабины и оборудования на крыше кабины (2).
  4. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки, каркаса кабины и ее боковых стояков, креплений щитов купе, потолка кабины (2).
  5. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины снизу, очистка балки нижней части каркаса. Осмотр и очистка сварных швов. Проверка и протяжка болтовых соединений низа щитов купе кабины.
  6. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнал.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-79-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска - ежемесячное    | 836,34                          | 780,24              | 41,35              | 24,92                                        | 14,75                   | 1,12                     |
| 25-2303-79-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска - ежеквартальное | 1814,30                         | 1727,67             | 68,92              | 41,53                                        | 17,71                   | 2,48                     |

**Таблица 25-2303-80. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабину подъемных канатов (С.П.К.)**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П."
  2. Внешний осмотр рамки С.П.К. на отсутствие механических повреждений трещин и состояния сварных соединений. Проверка шарнирных соединений, запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин. Проверка равномерной затяжки гаек на стержнях пружин.
  3. Проверка состояния возвратных пружин. Проверка хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка зазора между нажимной планкой и роликом выключателя.
  4. Смазка шарнирных соединений устройства С.П.К. (2).
  5. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-80-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодовое | 507,21                          | 473,72              | 27,57              | 16,61                                   | 5,92                    | 0,68                                                  |
| 25-2303-80-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое     | 555,87                          | 515,52              | 27,57              | 16,61                                   | 12,78                   | 0,74                                                  |

**Таблица 25-2303-81. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине**

**Состав работ:**

1. В режиме "Ревизия" установка кабины лифта в положение, удобное для обслуживания электроразводки.
2. Очистка электропровода и кабелей, корпуса клеммной коробки, очистка элементов клеммной коробки.
3. Осмотр мест ввода кабелей, электропровода в клеммную коробку, проводов и клемм на зажимах наборных, клеммных реек (2).
4. Проверка наличия маркировки электропроводов, протяжка креплений проводов к клеммным рейкам, элементов креплений электроразводки к кабине, заземляющих проводников (2).
5. Осмотр и очистка элементов выключателей С.П.К., Д.У.С.К., К.Л. Проверка работоспособности выключателей, протяжка креплений контактов (2).
6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-81-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине - ежеквартальное | 480,67                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | 7,24                    | 0,64                                                  |
| 25-2303-81-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине - годовое        | 940,29                          | 891,70              | 41,35              | 24,92                                        | 7,24                    | 1,28                                                  |

**Таблица 25-2303-82. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие устройства кабины лифта**

**Состав работ:**

1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков кабины, вкладышей, смазывающих устройств.
2. Проверка затяжки болтовых соединений, суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины. Проверка износа амортизационного полукольца вкладыша башмаков. Проверка отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
3. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладыша кабины, проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
4. Перемещение лифта в режиме "Ревизия" до уровня 3 этажа, проверка состояния, очистка нижних башмаков кабины. Проверка затяжки болтовых соединений, суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины, износа амортизационного полукольца вкладыша башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-82-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие устройства кабины лифта - ежеквартальное | 1002,40                         | 947,43              | 41,35              | 24,92                                   | 13,62                   | 1,36                                                  |

**Таблица 25-2303-83. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка механизма включения ловителей, проверка крепления каната О.С., регулировочных муфт, возвратной пружины. Смазка и подтяжка креплений.
  2. Проверка установки выключателя ловителей, крепления корпуса к верхней балке кабины.
  3. Проверка и регулировка установочного регламентированного размера клина, суммарного поперечного зазора между элементами ловителя и направляющей (2).
  4. Проверка исправности работы механизма включения ловителей.
  5. Проверка и регулировка хода клиньев и их касания с направляющими (2).
  6. Проверка срабатывания механизма ловителей.
  7. Проверка посадки кабины на ловители.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-83-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение) - ежеквартальное | 636,21                          | 599,12              | 27,57              | 16,61                                        | 9,52                    | 0,86                                                  |
| 25-2303-83-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение) - годовое        | 1279,77                         | 1212,16             | 55,13              | 33,23                                        | 12,48                   | 1,74                                                  |

**Таблица 25-2303-84. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта в режиме "Ревизия" на уровне этажной площадки 3-го этажа, спуск в приямок.
  2. Подача кабины вниз до нужного положения.
  3. Осмотр состояния фартучных устройств, проверка креплений.
  4. Проверка отсутствия механических повреждений фартучных устройств. Подтяжка болтовых соединений.
  5. Очистка от загрязнений оборудования, установленного под кабиной (2, 3).
  6. Проверка состояния нижней балки (рамы пола) каркаса кабины и ее боковых стояков. Проверка отсутствия трещин, деформаций. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений (2, 3).
  7. Осмотр, очистка подвесного кабеля, разводки электропроводов внизу кабины. Проверка на отсутствие повреждений, подгораний, подтяжка креплений электропроводов (3).
  8. Подача кабины вверх, выход из приямка, установка кабины в режиме "Ревизия" на уровень пола крайней верхней остановки. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-84-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук - ежемесячное | 824,55                          | 780,24              | 41,35              | 24,92                                        | 2,96                    | 1,12                                                  |
| 25-2303-84-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук - полугодное  | 980,77                          | 933,50              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 1,34                                                  |
| 25-2303-84-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук - годовое     | 1106,01                         | 1044,96             | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 1,5                                                   |

**Таблица 25-2303-86. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины решетчатая, раздвижная типа "боствиг"**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Установка кабины в удобное положение для проведения ТО створок Д.К. с пола верхней этажной площадки. Отключение выключателя С.П.К. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, очистка от загрязнений балки Д.К., направляющей линейки, боковых стоек, створок Д.К., шарнирных соединений, роликов.
  3. Внешний осмотр и проверка на отсутствие механических повреждений механизма открывания и закрывания Д.К.
  4. Проверка состояния роликов, легкости вращения, подтяжка креплений.
  5. Смазка роликов, шарнирных соединений Д.К. (3, 4).
  6. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.К., регулировка зазора между створками.
  7. Проверка и регулировка зазоров между створкой Д.К. и обрамлением дверного проема кабины.
  8. Включение выключателя С.П.К. Проверка закрытия створок Д.Ш. Установка кабины в режиме "Управление из М.П." в положение для обслуживания створок Д.К. с предпоследнего этажа. Вывешивание предупредительных плакатов.
  9. Очистка, внешний осмотр и проверка на отсутствие механических повреждений низа створок Д.К., порога, башмаков. Внешний осмотр створок на отсутствие перекоса, плотность прилегания друг к другу.
  10. Проверка зазора между низом створок Д.К. и порогом Д.К. Проверка состояния башмаков Д.К., положения башмаков в пазе порога Д.К., регулировка положения.
  11. Проверка на плавность открывания, закрывания створок Д.К., на отсутствие постороннего шума.
  12. Проверка срабатывания механизма открывания и закрывания Д.К., плотности и надежности смыкания створок в закрытом положении.
  13. Снятие предупредительных плакатов.
  14. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  15. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-86-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины (Д.К.) решетчатая, раздвижная типа "боствиг" - ежеквартальное           | 920,56                          | 863,84              | 41,35              | 24,92                                        | 15,37                   | 1,24                                                          |
| 25-2303-86-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь проходной кабины (Д.К.) решетчатая, раздвижная типа "боствиг" - ежеквартальное | 1635,83                         | 1546,55             | 68,92              | 41,53                                        | 20,36                   | 2,22                                                          |
| 25-2303-86-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины (Д.К.) решетчатая, раздвижная типа "боствиг" - годовое                  | 1272,89                         | 1198,23             | 55,13              | 33,23                                        | 19,53                   | 1,72                                                          |
| 25-2303-86-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь проходной кабины (Д.К.) решетчатая, раздвижная типа "боствиг" - годовое        | 2367,03                         | 2229,26             | 110,27             | 66,45                                        | 27,50                   | 3,2                                                           |

**Таблица 25-2303-87. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие повреждений выключателя освещения шахты, наличия освещения в шахте (1, 3).
  2. Проверка фазного провода выключателя на замыкание, креплений проводов, отсутствия подгораний. Протяжка креплений проводов (3).
  3. В режиме "Ревизия" перемещение кабины для обслуживания верхнего светильника шахты. Подключение переносного освещения (1, 3).
  4. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника на отсутствие механических повреждений, надежности крепления (1, 3).
  5. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов к клеммам патрона. Установка плафона, ламп, арматуры на место (3).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" на расстояние, удобное для обслуживания светильника, электропроводки освещения шахты дополнительного этажа (2, 4).
  7. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника на отсутствие механических повреждений, надежности крепления дополнительного этажа (2, 4).
  8. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов к клеммам патрона. Установка плафона, ламп, арматуры на место дополнительного этажа (4).
  9. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" на расстояние, удобное для обслуживания следующего участка электропроводки. Перемещение кабины на уровень, удобный для обслуживания светильника, электропроводки нижнего этажа. Обслуживание электропроводки, светильников (1, 3).
  10. В режиме "Ревизия" установка кабины в положение нахождения крыши на уровне площадки третьего этажа, отключение выключателя приямка. Установка и подключение переносного освещения в приямке (1, 3).
  11. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений и надежности крепления электропроводки и светильника освещения шахты зоны приямка (1, 3).
  12. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов к клеммам патрона. Установка плафона, ламп, арматуры на место (3).
  13. Отключение и снятие переносного освещения, включение выключателя приямка, установка кабины в режиме "Ревизия" в положение нахождения крыши кабины на уровне верхней площадки (1, 3).
  14. Проверка наличия освещения в шахте лифта по всем установленным в шахте светильникам с крыши кабины лифта (1, 3).
  15. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (1, 3).
  16. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-87-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты на 2 остановки - ежемесячное                 | 791,63                          | 738,44              | 41,35              | 24,92                                        | 11,84                   | 1,06                     |
| 25-2303-87-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 106,41                          | 97,53               | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,14                     |
| 25-2303-87-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты на 2 остановки - годовое                     | 964,75                          | 905,64              | 41,35              | 24,92                                        | 17,76                   | 1,3                      |
| 25-2303-87-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 134,27                          | 125,39              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,18                     |

**Таблица 25-2303-88. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз и снизу вверх.
  2. Проверка отсутствия напряжения на корпусах Д.Т.О. и датчика замедления верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2). Осмотр, очистка от загрязнений корпуса, кронштейнов, шунта, датчиков от магнитной пыли. Проверка, подтяжка крепления электропроводки, металлорукавов, верхней части шунта к кронштейну.
  3. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2). Осмотр датчика, шунта, очистка от загрязнений, проверка вертикальности, определение регламентированных торцевых и боковых зазоров.
  4. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вниз, в положение, когда нижняя часть шунта войдет в паз датчика замедления. Определение регламентированных торцевых и боковых зазоров. Проверка положения шунта нижнего этажа по вертикали и горизонтали (1).
  5. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда крыша кабины находится выше уровня пола второго этажа. Спуск в приямок, осмотр датчика, очистка от загрязнений, проверка креплений, подтяжка. С крыши кабины осмотр датчика, шунта, очистка от загрязнений, проверка крепления электропроводки, металлорукава, подтяжка креплений. Проверка высоты установки относительно уровня пола (1).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вверх в зону точной остановки этажа. Проверка отсутствия напряжения на корпусе Д.Т.О., проверка торцевых, боковых зазоров между шунтом, Д.Т.О. Установка шунта в нужное положение (1).
  7. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-88-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки на 2 остановки - годовое                 | 897,64                          | 841,49              | 41,35              | 24,92                                        | 14,80                   | 1,21                                                  |
| 25-2303-88-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки, каждого дополнительного этажа - годовое | 190,01                          | 181,13              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,26                                                  |

**Таблица 25-2303-89. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в шахте лифта**

**Состав работ:**

1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для очистки и осмотра электроразводки начиная сверху. Осмотр, очистка от загрязнений кронштейна крепления струны (троса), проверка надежности креплений.
2. Очистка и осмотр электроразводки по шахте лифта и клеммной коробки верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2).
3. Очистка от загрязнений жгута электропроводки, корпуса клеммной коробки, электропроводки от клеммной коробки до электроаппаратов верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2).
4. Осмотр электропроводов, кабелей верхнего этажа на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания. Проверка исправности бандажа электропроводки, подтяжка элементов креплений.
5. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм на наборных зажимах. Проверка наличия и состояния маркировки, заземления. Проверка и подтяжка элементов креплений.
6. Очистка от загрязнений элементов клеммной коробки №2 и места крепления кабеля. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм, состояния заземления. Проверка и подтяжка элементов креплений (1).
7. Осмотр подвесного кабеля на целостность изоляции, отсутствие повреждений. Очистка кабеля сверху вниз на максимально возможное расстояние от загрязнений.
8. Подтягивание подвесного кабеля снизу вверх (расстояние петли под кабиной). Осмотр и очистка кабеля от загрязнения (1).
9. В режиме "Ревизия", дискретно перемещая кабину, проверка электроразводки, клеммных этажных коробок, подвесного кабеля промежуточного этажа (2).
10. Запись о результате в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-89-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в шахте лифта на 2 остановки - годовое                | 234,21                          | 214,51              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,31                                                  |
| 25-2303-89-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в шахте лифта каждого дополнительного этажа - годовое | 75,58                           | 69,66               | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,1                                                   |

**Таблица 25-2303-90. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост**

**Состав работ:**

1. Осмотр, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, проверка крепления с площадки верхнего этажа (1, 3), промежуточного этажа (2, 4).
2. Проверка исправности работы В.П. на верхнем посадочном этаже (1, 3), на промежуточном этаже (2, 4) путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж. Проверка легкости хода кнопки, наличия световой индикации.
3. Разборка В.П., очистка. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, протяжка креплений проводов. Установка В.П. на штатное место (3, 4).
4. Проверка, протяжка заземляющего провода (3, 4).
5. Осмотр, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, проверка крепления с площадки нижнего этажа (1, 3).
6. Проверка исправности работы В.П. на верхнем, нижнем посадочном этаже (1, 3), на промежуточном (4).
7. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-90-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост на 2 остановки - ежемесячное | 110,25                          | 97,24               | 4,13               | 2,49                                         | 8,88                    | 0,15                                                  |
| 25-2303-90-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с,                                            | 47,78                           | 38,90               | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,06                                                  |

|                |                                                                                                                                                |        |        |       |       |       |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|                | вызывной пост, каждого дополнительного этажа<br>- ежемесячное                                                                                  |        |        |       |       |       |      |
| 25-2303-90-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост на 2 остановки - годовое                 | 577,34 | 534,97 | 27,57 | 16,61 | 14,80 | 0,77 |
| 25-2303-90-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост, каждого дополнительного этажа - годовое | 265,59 | 250,79 | -     | -     | 14,80 | 0,36 |

**Таблица 25-2303-91. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка**

**Состав работ:**

1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов. Опускание противовеса на буфер вручную. Установка струбицы на К.В.Ш. Подъем кабины при помощи штурвала до освобождения пружин подвески противовеса. Посадка кабины на ловители.
2. Очистка верхней балки и подвески противовеса от загрязнений из приямка. Осмотр пружин противовеса. Проверка пружин на отсутствие механических повреждений, деформаций.
3. Замер износа тяг подвески, выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
4. Подъем в М.П. Снятие кабины с ловителей. Снятие струбицы. Установка кабины на уровень точной остановки верхнего этажа. Снятие предупредительных плакатов. Включение В.У.
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-91-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка - ежеквартальное | 830,47                          | 780,24              | 41,35              | 24,92                                        | 8,88                    | 1,12                     |
| 25-2303-91-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка - годовое        | 914,07                          | 863,84              | 41,35              | 24,92                                        | 8,88                    | 1,24                     |

**Таблица 25-2303-92. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

**Состав работ:**

1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины на уровень пола посадочной площадки верхнего этажа.
2. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов балки, подтяжка болтовых соединений (2).
3. Проверка суммарных боковых, торцевых зазоров между вкладышами и направляющими, регулировка.
4. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
5. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
6. Очистка нижней балки, башмаков противовеса, проверка состояния сварных швов, подтяжка болтовых соединений (2).
7. Проверка износа вкладышей, амортизационных полуколец башмаков нижней балки противовеса, суммарных торцевых, боковых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
8. Переключение в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-92-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - ежеквартальное | 389,97                          | 376,19              | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,54                     |
| 25-2303-92-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - годовое        | 429,98                          | 404,06              | 13,78              | 8,31                                         | 12,14                   | 0,58                     |

**Таблица 25-2303-93. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка**

- Состав работ:**
1. Спуск в приямок. Уборка приямка, удаление мусора.
  2. Очистка светильника от загрязнений, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  3. Очистка от загрязнений установки электроаппаратуры и В.П. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  4. Осмотр, очистка контактов и заземляющего провода, проверка состояния клемм, крепления проводов В.П. (2).
  5. Очистка натяжного устройства каната ограничителя скорости. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  6. Проверка, осмотр, механизма В.Н.У., протяжка креплений контактов, клемм, проводов.
  7. Очистка ручья блока Н.У. от лишней смазки. Проверка на отсутствие механических повреждений, протяжка креплений элементов Н.У. (2).
  8. Очистка, осмотр пружин буферов, проверка на отсутствие деформации и на вертикальность их установки (2).
  9. Проверка работы выключателей В.П., В.Н.У.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-93-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка - ежеквартальное | 868,18                          | 766,31              | 41,35              | 24,92                                        | 60,52                   | 1,1                     |
| 25-2303-93-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка - годовое        | 1843,03                         | 1699,81             | 82,70              | 49,84                                        | 60,52                   | 2,44                    |

**Таблица 25-2303-94. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса**

- Состав работ:**
1. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" сверху вниз, в положение, удобное для ТО направляющих и противовеса (1, 3).
  2. Осмотр, очистка, проверка креплений, вертикальности направляющих кабины и противовеса (1, 3).
  3. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса. Подтяжка креплений стыковых планок и уголков (1, 3).
  4. Осмотр, очистка направляющих кабины противовеса, проверка состояния сварных швов, проверка вертикальности направляющих каждого последующего этажа при перемещении кабины в режиме "Ревизия" вниз (2, 4).
  5. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" до уровня нижнего этажа (1, 3).
  6. Осмотр, очистка, проверка креплений, вертикальности направляющих кабины и противовеса в приямке и зоне нижнего этажа (1, 3).
  7. Выверка и регулировка вертикальности направляющих кабины и противовеса в приямке и зоне нижней остановки (3).
  8. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих в зоне приямка и нижней остановки (1, 3).
  9. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих или устранение неплоскостности расположения направляющих. Подтяжка креплений уголков к кронштейнам направляющих (3).
  10. Выравнивание вертикальности направляющих, ослабление гаек крепления прижимов направляющих, проверка вертикальности после ослабления гаек. Регулировка вертикальности направляющих (3, 4).
  11. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса. Подтяжка креплений стыковых планок и уголков (2, 4).
  12. Проверка плавности перемещения кабины по направляющим.
  13. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-94-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - ежемесячное                | 889,93                          | 822,04              | 41,35              | 24,92                                        | 26,54                   | 1,18                     |
| 25-2303-94-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 208,33                          | 195,06              | -                  | -                                            | 13,27                   | 0,28                     |
| 25-2303-94-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - полугодное                 | 1084,83                         | 1003,16             | 55,13              | 33,23                                        | 26,54                   | 1,44                     |
| 25-2303-94-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса каждого дополнительного этажа - полугодное  | 333,72                          | 320,45              | -                  | -                                            | 13,27                   | 0,46                     |

**Таблица 25-2303-95. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение уровня крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Перевод лифта в режим "Ревизия" (1, 3).
  2. Очистка, смазка тяговых канатов и каната ограничителя скорости по всей поверхности с кабины лифта (1-4), из машинного помещения (1, 3), из приямка (1, 3) с отметкой очищенных участков изоляционной лентой.
  3. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к элементам балансирной подвески, коушей каната О.С. к рычагу привода ловителей. Проверка бандажа концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  4. Осмотр, проверка состояния очищенных участков канатов на отсутствие обрывов прядей, сердечников, отсутствие заломов. Смазка очищенных участков канатов (3, 4).
  5. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов.
  6. Выравнивание балансирной подвески и регулировка натяжения пружин противовеса (3).
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  8. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-95-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта на 2 остановки - полугодовое                | 892,46                          | 822,04              | 41,35              | 24,92                                        | 29,07                   | 1,18                                                 |
| 25-2303-95-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта каждого дополнительного этажа - полугодовое | 123,29                          | 111,46              | -                  | -                                            | 11,83                   | 0,16                                                 |
| 25-2303-95-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта на 2 остановки - годовое                    | 1118,19                         | 1031,03             | 55,13              | 33,23                                        | 32,03                   | 1,48                                                 |
| 25-2303-95-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта каждого дополнительного этажа - годовое     | 206,89                          | 195,06              | -                  | -                                            | 11,83                   | 0,28                                                 |

**Таблица 25-2303-96. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные**

- Состав работ:**
1. Осмотр Д.Ш., очистка, проверка состояния створок, дверного проема.
  2. Перемещение кабины от поста "Ревизия" вверх. Осмотр, очистка верхней балки, оборудования от загрязнений. Проверка на отсутствие механических повреждений, проверка надежности креплений, подтяжка болтовых креплений.
  3. Перемещение кабины от поста "Ревизия" вниз для обслуживания нижней части Д.Ш. Осмотр порога, створок Д.Ш. на отсутствие механических повреждений, очистка. Проверка надежности креплений, подтяжка болтовых креплений.
  4. Проверка, регулировка положения створок Д.Ш. относительно середины дверного проема, проверка зазора между створками (3-8).
  5. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.Ш. по линии притвора. Регулировка створок (устранение неплотного прилегания) по линии притвора (3-8).
  6. Выверка зазоров между створками и порогом Д.Ш. Регулировка регламентируемых зазоров между створками, порогом, дверным проемом (3-8).
  7. Проверка зазоров между роликами защелок и отводкой Д.К., глубины захода роликов в пазы отводок. Подтяжка креплений (3-8).
  8. Осмотр, очистка от загрязнений, смазка прижимных роликов. Проверка состояния износа, легкости вращения. Регулировка, подтяжка креплений (5-8).
  9. Осмотр на отсутствие механических повреждений, очистка от загрязнений замков створок Д.Ш. Проверка замков, разъемов, подтяжка креплений (7, 8).
  10. Осмотр блока контроля Д.Ш. на отсутствие повреждений корпусов контактов, заеданий хода штоков. Подтяжка креплений. Проверка заземления (7, 8).
  11. Смазка осей защелок, проверка работоспособности защелок Д.Ш. (7, 8).
  12. Проверка состояния, очистка дверного проема, створок Д.Ш. нижнего этажа. Осмотр элементов шахты и Д.Ш. на отсутствие повреждений, регулировка, подтяжка креплений, смазка (1, 3, 5, 7).
  13. Проверка исправности действия механизмов Д.Ш. после проведения регулировочных работ.
  14. Проверка надежности работы выключателей блока контроля Д.Ш.
  15. Запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-96-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные на 2 остановки - ежемесячное | 354,32                          | 320,45              | 13,78              | 8,31                                         | 20,09                   | 0,46                                                  |
| 25-2303-96-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с,                                                    | 191,47                          | 181,13              | -                  | -                                            | 10,34                   | 0,26                                                  |



|                |                                                                                                                                                                                                                    |        |        |       |       |       |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 25-2303-96-3/1 | двери шахты распашные каждого дополнительного этажа - ежемесячное<br>Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные на 2 остановки - ежеквартальное | 605,57 | 557,32 | 27,57 | 16,61 | 20,68 | 0,8  |
| 25-2303-96-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные каждого дополнительного этажа - ежеквартальное                                                       | 316,86 | 306,52 | -     | -     | 10,34 | 0,44 |
| 25-2303-96-5/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные на 2 остановки - полугодовое                                                                         | 675,83 | 626,98 | 27,57 | 16,61 | 21,28 | 0,9  |
| 25-2303-96-6/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные каждого дополнительного этажа - полугодовое                                                          | 361,03 | 348,32 | -     | -     | 12,71 | 0,5  |
| 25-2303-96-7/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные на 2 остановки - годовое                                                                             | 818,56 | 752,38 | 41,35 | 24,92 | 24,83 | 1,08 |
| 25-2303-96-8/1 | Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные каждого дополнительного этажа - годовое                                                              | 514,30 | 501,59 | -     | -     | 12,71 | 0,72 |

**Таблица 25-2303-97. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, В.У., выключателя цепи управления лифтом.
  2. Проверка отсутствия напряжения на наконечниках, входящих в В.У. проводов (1), в цепях управления, освещения и сигнализации (2), на клеммных зажимах трансформаторов (3).
  3. Осмотр, очистка от загрязнений корпуса, запирающих устройств В.У. (1), элементов Н.К.У. (2), корпуса трансформаторов, обмотки, клеммных колодок (3).
  4. Проверка на отсутствие механических повреждений креплений (1), в корпусах аппаратов защиты, колодок предохранителей, реле (2). Проверка состояния изоляции проводов (3).
  5. Регулировка зазоров между губками пинцетов (1), растворов и провалов контактных групп (2).
  6. Проверка исправности цепи заземления (1), реле времени, сигнализации в шкафу управления (2), стяжки магнитопроводов, клеммных колодок, заземляющего проводника (3).
  7. Подтяжка клеммных соединений (1), креплений проводов (2), креплений корпусов трансформаторов к стойке (3).
  8. Восстановление электропитания, включение В.У., выключателя цепи управления лифтом.
  9. Проверка работы лифта, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-97-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вводное устройство (В.У.) - полугодовое                     | 476,98                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | 3,55                    | 0,64                     |
| 25-2303-97-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низковольтное комплексное устройство (Н.К.У.) - полугодовое | 3141,18                         | 1072,84             | 55,13              | 33,23                                        | 2013,21                 | 1,54                     |
| 25-2303-97-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, трансформаторы - полугодовое                                | 573,92                          | 543,39              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,78                     |

**Таблица 25-2303-98. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, установка концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Проверка точности остановки кабины на этаже верхней, нижней посадочных площадках и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  2. В режиме "Управление из машинного помещения" проверка положения подвижного упора, крепления и хода рычага концевого выключателя на отсутствие механических заеданий.
  3. Проверка крепления и вращения ролика выключателя, срабатывания подвижного упора, рычага и концевого выключателя.
  4. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов. Осмотр, проверка состояния проводов. Проверка и подтяжка крепления корпуса к кронштейну, крепление контакта к корпусу, проводов к клеммам (2).
  5. Проверка наличия цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  6. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  7. Перемещение кабины на уровень точной остановки верхнего этажа. Установка расстояния м/у упором и конечным выключателем (2).
  8. Перемещение кабины штурвалом лебедки вверх выше уровня точной остановки. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  9. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка положения и установка в исходное положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-98-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, установка концевого выключателя - ежеквартальное | 504,25                          | 473,72              | 27,57              | 16,61                                   | 2,96                    | 0,68                     |
| 25-2303-98-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, установка концевого выключателя - полугодовое    | 559,98                          | 529,45              | 27,57              | 16,61                                   | 2,96                    | 0,76                     |

**Таблица 25-2303-99. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Уравновешивание системы "кабина-противовес" вручную с помощью штурвала лебедки (2, 3).
  2. Очистка Т.У., внешний осмотр деталей и составных частей. Проверка растормаживания лебедки, отсутствия механических заеданий.
  3. Снятие стягивающих пружин и отведение рычагов тормоза от тормозной полумуфты с двух сторон. Проверка свободного вращения на осях рычагов и колодок (2, 3).
  4. Смазка шарнирных соединений. Проверка и подтяжка креплений двуплечих рычагов, деталей, кронштейна тормозного электромагнита к корпусу редуктора. Подтяжка контргаек крепления шпилек к кронштейну (2, 3).
  5. Проверка состояния катушки, якоря, подтяжка креплений проводов. Проверка состояния штока электромагнита (3).
  6. Проверка состояния пружин тормоза. Регулировка установочного размера пружин, величины хода якоря, зазора между верхними упорами рычагов и штоком электромагнита (2, 3).
  7. Растормаживание лебедки. Установка кабины в точную остановку верхнего этажа при помощи штурвала. Установка деталей концевого выключателя в исходное положение (2, 3).
  8. Проверка крепления гибкого проводника заземления, наличия цепи заземления корпуса электромагнита (3).
  9. Проверка в режиме "Управление из машинного помещения" одновременности включения и отключения тормоза и электродвигателя лебедки, отсутствия посторонних шумов и вибраций (2, 3).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-99-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежемесячное    | 436,21                          | 417,99              | 13,78              | 8,31                                    | 4,44                    | 0,6                      |
| 25-2303-99-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежеквартальное | 1001,09                         | 947,43              | 41,35              | 24,92                                   | 12,31                   | 1,36                     |
| 25-2303-99-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - годовое        | 1711,22                         | 1616,21             | 82,70              | 49,84                                   | 12,31                   | 2,32                     |

**Таблица 25-2303-100. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения".
  2. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя, проверка состояния клеммного щитка, изоляции проводов, проверка отсутствия подгораний.
  3. Снятие электродвигателя с помощью тали.
  4. Проверка состояния, крепления тормозной полумуфты, на отсутствие продольного и поперечного люфта.
  5. Проверка состояния, крепления моторной полумуфты, состояния резиновых втулок, пальцев моторной полумуфты.
  6. Снятие крышек подшипников, очистка от загрязнений, проверка состояния. Установка крышек на место. Проверка вращения вала электродвигателя вручную.
  7. Установка электродвигателя при помощи тали на место, закрепление болтами электродвигателя.
  8. Подсоединение электродвигателя к клеммам щитка. Проверка наличия цепи заземления корпуса электродвигателя.
  9. Проверка работы электродвигателя путем пробных пусков. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-100-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая<br>муфта - полугодовое | 2422,00                         | 2257,13             | 110,27             | 66,45                                        | 54,60                   | 3,24                                                         |

**Таблица 25-2303-101. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, редуктор, рама лебедки**

- Состав работ:**
1. Очистка редуктора, рамы лебедки от загрязнений (2, 3).
  2. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла до нормы.
  3. Подача из машинного помещения концов страховочных канатов на кабину, скрепление канатов. Перемещение мест соединения канатов в машинное помещение (3).
  4. Установка и крепление к направляющим противовеса подставок. Опускание из машинного помещения противовеса на подставки, наложение тормоза. Установка струбицы на К.В.Ш., кабины на ловители. Проверка состояния подставок под противовесом (3).
  5. Снятие струбицы с К.В.Ш., снятие канатов с К.В.Ш. и отводного блока (3).
  6. Снятие крышки лючка корпуса редуктора, фильтрующей сетки. Внешний осмотр и проверка состояния крепления бронзового венца червячного колеса к ступице выходного вала, состояния пластинчатых шайб (3).
  7. Проверка на отсутствие люфта червячного вала, в шпоночной посадке ступицы на выходном валу. Проверка величины бокового зазора в червячной паре редуктора. Установка фильтрующей сетки и крышки лючка на место (3).
  8. Укладка канатов в ручьи К.В.Ш., установка струбицы на К.В.Ш., снятие с страховочных канатов, кабины с ловителей. Снятие струбицы с К.В.Ш., противовеса с подставок. Проверка состояния подвески кабины. Проверка работоспособности оборудования (3).
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-101-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>редуктор, рама лебедки - ежемесячное    | 166,16                          | 139,33              | 13,78              | 8,31                                         | 13,05                   | 0,2                                                   |
| 25-2303-101-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>редуктор, рама лебедки - ежеквартальное | 294,51                          | 264,72              | 13,78              | 8,31                                         | 16,01                   | 0,38                                                  |
| 25-2303-101-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>редуктор, рама лебедки - годовое        | 2435,89                         | 2298,93             | 110,27             | 66,45                                        | 26,69                   | 3,3                                                   |

**Таблица 25-2303-102. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, канатопроводный шкив (К.В.Ш.) и отводной блок**

- Состав работ:**
1. Очистка К.В.Ш. от загрязнений, излишней смазки.
  2. Внешний осмотр на неравномерность износа ручьев, отсутствие сколов, коррозии, раковин на рабочих поверхностях.
  3. Пробные пуски и остановки лифта в режиме "Управление из М.П." вверх-вниз. Подтяжка крепления К.В.Ш.
  4. С крыши кабины лифта обслуживание отводного блока. Снятие защитных кожухов отводного блока, очистка от загрязнений, излишней смазки. Внешний осмотр на отсутствие сколов, коррозии, раковин на рабочих поверхностях. Подтяжка креплений, установка защитных кожухов на место.
  5. Из М.П. проверка работоспособности лифта. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-102-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок-ежеквартальное | 1254,80                         | 1184,30             | 55,13              | 33,23                                        | 15,37                   | 1,7                                                   |

**Таблица 25-2303-103. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.)**

**Состав работ:**

1. Снятие каната со шкива О.С., очистка и внешний осмотр корпуса, шкива, ручья, мест креплений О.С. Проверка износа рабочего ручья шкива.
2. Проверка вертикальности установки корпуса, крепления корпуса О.С., оси шкива. Очистка и проверка деталей О.С., крепления деталей. Смазка шарнирных соединений. Проверка легкости хода О.С., проверка подвижного упора.
3. Укладка каната О.С. В рабочий ручей шкива. Включение выключателя натяжного устройства.
4. Переключение лифта в режим "Управление из М.П." Проверка срабатывания О.С. И ловителей (3).
5. Проверка усилия протягивания каната О.С. В рабочем ручье шкива (3).
6. Снятие кабины с ловителей, установка крыши кабины на уровне пола верхней этажной площадки, включение выключателя ловителей и Д.У.С.К. (3).
7. Проверка правильности настройки О.С., перемещение кабины на 2 остановки. Перемещение каната О.С. На контрольный шкив. Пуск кабины вверх (2, 3).
8. Перемещение каната с контрольного ручья на рабочий ручей (2, 3).
9. Перевод кабины лифта в режим "Нормальная работа".
10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-103-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.) - ежеквартальное | 736,66                          | 696,64              | 27,57              | 16,61                                        | 12,45                   | 1                                                     |
| 25-2303-103-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.) - полугодовое    | 945,66                          | 905,64              | 27,57              | 16,61                                        | 12,45                   | 1,3                                                   |
| 25-2303-103-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.) - годовое        | 1157,31                         | 1086,77             | 55,13              | 33,23                                        | 15,41                   | 1,56                                                  |

**Таблица 25-2303-104. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П."
2. Внешний осмотр рамки С.П.К. на отсутствие механических повреждений, состояния сварных соединений. Проверка шарнирных соединений, запорных шайб, возвратных пружин, равномерной затяжки гаек на стержнях пружин.
3. Проверка хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К., регулировка зазора между нажимной планкой и роликом выключателя.
4. Смазка шарнирных соединений (2).
5. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.
6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-104-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) -<br>полугодовое | 465,41                          | 431,92              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,62                                                  |
| 25-2303-104-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) -<br>годовое     | 514,07                          | 473,72              | 27,57              | 16,61                                        | 12,78                   | 0,68                                                  |

**Таблица 25-2303-105. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, освещение кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка наличия освещения в купе кабины. Осмотр потолка купе кабины, проверка состояния плафонов светильников, надежности их крепления, исправности ламп освещения.
  2. Перемещение кабины лифта в режиме "Управление из М.П." в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхнего этажа (2).
  3. С крыши кабины разборка светильников. Очистка и внешний осмотр плафонов на отсутствие механических повреждений, проверка исправности ламп. Внешний осмотр проводов на отсутствие подгораний. Установка и крепление светильников по месту (2).
  4. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности приборов освещения купе кабины после технического обслуживания (2).
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 25-2303-105-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>освещение кабины - ежемесячное | 130,90                          | 125,39              | 5,51               | 3,32                                         | -                       | 0,18                                                 |
| 25-2303-105-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>освещение кабины - годовое     | 609,07                          | 571,25              | 28,94              | 17,44                                        | 8,88                    | 0,82                                                 |

**Таблица 25-2303-106. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, двери кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П."
  2. Техническое обслуживание привода и створок Д.К., открытие, закрытие створок Д.К. и Д.Ш., перемещение кабины в процессе работы.
  3. Очистка от загрязнений, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балки Д.К., створок, редуктора привода, электродвигателя, кареток. Проверка на отсутствие течи масла из редуктора, уровня масла, долив масла. Подтяжка креплений балки, кронштейна пружины Д.К., смазка элементов привода.
  4. Проверка состояния роликов, кареток, легкости вращения контрроликов, подтяжка креплений. Регулировка зазоров между контрроликами и направляющей линейкой, створками Д.К. и порогам. Проверка износа скола упора со стопором (2, 3).
  5. Очистка, проверка на отсутствие повреждений порогов кабины, фартука. Проверка состояния башмаков в пазе порога, регулировка положения (2, 3).
  6. Проверка и подтяжка крепления водила на выходном валу редуктора, проверка износа червячной пары, ремня. Проверка на отсутствие люфта в посадке на валу, подтяжка креплений шкивов (3).
  7. Проверка электродвигателя Д.К. на отсутствие люфта в подшипниках, смазка подшипников. Подтяжка креплений площадки электродвигателя к редуктору (3).
  8. Снятие крышек с выключателя контроля закрытия Д.К. с клеммного щитка. Проверка на отсутствие напряжения на клеммах, механических повреждений, подгораний проводов, подтяжка креплений проводов, проверка растворов и провалов контактов выключателей, установка крышек (3).
  9. Проверка и регулировка установки кулачков выключателей В.К.О и В.К.З., подтяжка креплений корпусов выключателей, направляющих блоков каната связи, кареток к направляющей линейке. Внешний осмотр и проверка исправности механизма запираания кареток Д.К., элементов механизма реверсирования Д.К. Смазка штифта, проверка срабатывания реверса (2, 3).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка на плавность открывания и закрывания створок Д.К., на отсутствие постороннего шума. Проверка плотности и надежности смыкания створок в закрытом положении.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-106-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>двери кабины лифта - ежемесячное    | 889,77                          | 835,97              | 41,35              | 24,92                                        | 12,45                   | 1,2                                                   |
| 25-2303-106-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>двери кабины лифта - ежеквартальное | 1502,53                         | 1421,16             | 68,92              | 41,53                                        | 12,45                   | 2,04                                                  |
| 25-2303-106-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>двери кабины лифта - годовое        | 1759,67                         | 1658,01             | 82,70              | 49,84                                        | 18,96                   | 2,38                                                  |

**Таблица 25-2303-107. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, купе кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие повреждений щитов купе кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Проверка надежности их крепления, подтяжка креплений. Проверка плотности прилегания и надежности крепления углового штапика к щитам купе.
  2. Внешний осмотр и проверка состояния панели приказов. Проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
  3. Внешний осмотр и проверка на отсутствие механических повреждений двери кабины. Прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе кабины. Прочистка порога двери кабины на этаже.
  4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-107-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, купе кабины - ежемесячное | 298,35                          | 278,65              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,4                                                   |

**Таблица 25-2303-108. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка кнопок приказов на предмет отключения цепи управления.
  2. Проверка отключения цепи вызовов лифта нажатием кнопок вызова.
  3. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка действия команд нажатием кнопок "вниз", "вверх" в Н.К.У. на предмет отсутствия движения кабины.
  4. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка движения, остановки кабины нажатием кнопок "вниз- стоп-вниз-вверх" в Н.К.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-108-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с,<br>проверка режима работы лифта "Управление из<br>машинного помещения" - ежеквартальное | 250,64                          | 236,86              | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,34                                                         |

**Таблица 25-2303-109. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" перемещение кабины лифта для производства работ по техническому обслуживанию низа кабины, подвижного пола, фартука.
  2. Проверка состояния нижней балки (рамы пола), каркаса кабины, боковых стояков на отсутствие трещин, деформаций, подтяжка болтовых соединений (2, 3).
  3. Проверка состояния домкратов щитов купе на отсутствие деформации. Подтяжка гаек крепления углового штапика (2, 3).
  4. Проверка состояния шарнирных соединений, смазка. Проверка крепления грузов механизма контроля загрузки кабины, проверка состояния крепления пружин (2, 3).
  5. Проверка плавности хода подвижного пола кабины. Проверка и регулировка регламентированной величины хода пола.
  6. Проверка состояния фартучного устройства (щита) под порогом кабины лифта на отсутствие механических повреждений, подтяжка болтовых соединений креплений (2, 3).
  7. Осмотр, очистка разводки электропроводов внизу кабины. Проверка и подтяжка элементов крепления электроразводки, проверка состояния заземления (3).
  8. Проверка и регулировка положения подпольных контактов.
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-109-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук- ежемесячное | 1078,15                         | 1017,10             | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 1,46                                                 |
| 25-2303-109-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук- полугодное  | 1409,15                         | 1323,63             | 68,92              | 41,53                                        | 16,60                   | 1,9                                                  |
| 25-2303-109-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук- годовое     | 1520,61                         | 1435,09             | 68,92              | 41,53                                        | 16,60                   | 2,06                                                 |

**Таблица 25-2303-110. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка кабины лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней остановки.
  2. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, трещин, состояния сварных швов, надежности креплений. Протяжка контактов, проверка зазора между флажком и роликом выключателя. Проверка срабатывания выключателя Д.У.С.К.
  3. Проверка работоспособности из машинного помещения. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-110-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) - полугодовое | 445,56                          | 417,99              | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,6                                                          |

**Таблица 25-2303-111. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине лифта**

- Состав работ:**
1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для обслуживания с пола верхней этажной площадки.
  2. Отключение выключателя главной цепи. Очистка электропровода и кабелей, корпуса и элементов клеммной коробки.
  3. Внешний осмотр электропровода, кабелей на кабине лифта, проводов клемм на зажимах наборных клеммных реек. Проверка и подтяжка креплений проводов к клеммным рейкам, электроразводки к кабине, заземляющих проводников, клеммных реек к корпусу коробки (2).
  4. Снятие крышек С.П.К., Д.У.С.К., К.Л. Внешний осмотр и очистка элементов выключателей. Проверка работоспособности выключателей, протяжка креплений контактов, клемм, проводов. Установка крышек выключателей на место (2).
  5. Включение выключателя главной цепи, перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-111-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>электроразводка на кабине лифта -<br>ежеквартальное | 412,79                          | 390,13              | 13,78              | 8,31                                         | 8,88                    | 0,56                                                 |
| 25-2303-111-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>электроразводка на кабине лифта - годовое           | 788,67                          | 738,44              | 41,35              | 24,92                                        | 8,88                    | 1,06                                                 |

**Таблица 25-2303-112. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки кабины, вкладыши кабины, смазывающие устройства**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины на уровень пола посадочной площадки верхнего этажа.
  2. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков кабины, вкладышей, смазывающих устройств, проверка затяжки болтовых соединений.
  3. Проверка, регулировка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины.
  4. Проверка износа амортизационного полукольца вкладышей башмаков. Проверка отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
  5. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
  6. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины до уровня пола посадочной площадки 3-го этажа, спуск в приямок.
  7. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков внизу кабины. Проверка затяжки болтовых соединений.
  8. Проверка износа вкладышей, амортизационных полуколец башмаков нижней балки кабины. Проверка, регулировка суммарных торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины.
  9. Переключение лифта в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-112-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>башмаки кабины, вкладыши кабины,<br>смазывающие устройства - ежеквартальное | 985,15                          | 933,50              | 41,35              | 24,92                                        | 10,30                   | 1,34                                                  |

**Таблица 25-2303-113. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост (П.П.)**

- Состав работ:**
1. Вызов кабины на верхний этаж. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели П.П. и ее элементов. Очистка от загрязнений. Проверка исправного действия кнопок П.П. по всем этажам.
  2. Проверка работоспособности и функционирования кнопок приказа П.П. по всем этажам.
  3. Отключение в М.П. автоматического выключателя главной цепи (2).
  4. Снятие лицевой панели П.П. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений внутренних элементов П.П. (2).
  5. Проверка крепления проводов, на отсутствие подгораний. Подтяжка крепления внутренних элементов П.П., заземляющего проводника. Установка лицевой панели П.П. на место (2).
  6. Включение в М.П. автоматического выключателя главной цепи. Проверка работоспособности элементов П.П. (2).
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-113-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>приказной пост (П.П.) - ежемесячное | 188,57                          | 181,13              | 1,52               | 0,91                                         | 5,92                    | 0,26                                                  |
| 25-2303-113-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>приказной пост (П.П.) - годовое     | 454,44                          | 417,99              | 27,57              | 16,61                                        | 8,88                    | 0,6                                                   |

**Таблица 25-2303-114. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка выключателя освещения шахты на отсутствие механических повреждений, наличия освещения в шахте (1, 3).
  2. Проверка фазного провода выключателя на размыкание, креплений проводов, отсутствия подгораний. Протяжка креплений проводов (3).
  3. В режиме "Ревизия" перемещение кабины лифта для обслуживания освещения шахты верхнего этажа (1, 3), последующего этажа (2, 4).
  4. Осмотр, очистка электропроводки, светильника. Проверка на отсутствие механических повреждений.
  5. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений проводов, установка плафона, ламп, арматуры на место (3, 4).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" на уровень, удобный для обслуживания светильника, электропроводки нижнего этажа, зоны приямка (1, 3).
  7. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие повреждений и надежности крепления электропроводки и светильника освещения шахты нижнего этажа, зоны приямка (1, 3).
  8. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников нижнего этажа, зоны приямка. Проверка проводов на отсутствие подгорания, протяжка креплений проводов, установка плафона, ламп, арматуры на место (3).
  9. В режиме "Ревизия" установка кабины лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне верхней площадки (1, 3).
  10. Визуальная проверка работоспособности всех светильников, установленных в шахте лифта (1, 3).
  11. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-114-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - ежемесячное                | 736,05                          | 696,64              | 27,57              | 16,61                                        | 11,84                   | 1                                                     |
| 25-2303-114-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 92,48                           | 83,60               | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,12                                                  |
| 25-2303-114-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - годовое                    | 881,15                          | 822,04              | 41,35              | 24,92                                        | 17,76                   | 1,18                                                  |
| 25-2303-114-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 134,27                          | 125,39              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,18                                                  |



**Таблица 25-2303-115. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

- Состав работ:**
1. Перемещение кабины лифта в режиме "Ревизия" в необходимое положение для ТО направляющих кабины и противовеса.
  2. Осмотр, очистка направляющих кабины и противовеса, проверка состояния сварных швов крепления кронштейнов к закладным деталям с крыши кабины в зоне верхнего этажа, нижнего этажа, прямка (1, 3), в зоне промежуточного этажа (2, 4).
  3. Проверка вертикальности установки направляющих в 2-х плоскостях по боковым и торцевым поверхностям по высоте шахты.
  4. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса.
  5. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах по торцевой и боковой поверхностям.
  6. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих в зоне прямка и нижнего этажа (1, 3).
  7. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих или устранение неплоскостности расположения направляющих (3).
  8. Выравнивание вертикальности направляющих. Ослабление гаек крепления прижимов направляющих, проверка и регулировка вертикальности после ослабления гаек крепления прижимов (3, 4).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка плавности перемещения кабины по направляющим (1, 3).
  10. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                         |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2303-115-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - ежемесячное                 | 845,17                    | 780,24            | 41,35                    | 24,92                          | 23,58                | 1,12                  |
| 25-2303-115-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 192,92                    | 181,13            | -                        | -                              | 11,79                | 0,26                  |
| 25-2303-115-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - полугодное                  | 1123,67                   | 1044,96           | 55,13                    | 33,23                          | 23,58                | 1,5                   |
| 25-2303-115-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, каждого дополнительного этажа - полугодное  | 318,31                    | 306,52            | -                        | -                              | 11,79                | 0,44                  |

**Таблица 25-2303-116. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней этажной площадки (1, 3).
  2. Очистка тяговых канатов и каната О.С. от мест их крепления на кабине вверх. Очистка нижней ветви каната О.С. (1, 3).
  3. Очистка противовесной ветви канатов, каната О.С., идущей на натяжное устройство, с крыши кабины вниз до крайнего нижнего положения.
  4. Очистка, осмотр и смазка канатов в машинном помещении, в приемке (1, 3).
  5. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах к элементам балансирной подвески, к тегам противовеса. Проверка бандаж концев канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  6. Выравнивание балансирной подвески и регулировка натяжения пружин противовеса (3).
  7. Проверка отсутствия, смазка канатов очищенных участков (3).
  8. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов.
  9. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2303-116-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта на 2 остановки - полугодное                 | 886,92                    | 822,04            | 41,35                    | 24,92                          | 23,53                | 1,18                  |
| 25-2303-116-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта, каждого дополнительного этажа - полугодное | 120,52                    | 111,46            | -                        | -                              | 9,06                 | 0,16                  |
| 25-2303-116-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта на 2 остановки - годовое                    | 1095,76                   | 1017,10           | 55,13                    | 33,23                          | 23,53                | 1,46                  |

|                 |                                                                                                                                                |        |        |   |   |      |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|
| 25-2303-116-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 190,19 | 181,13 | - | - | 9,06 | 0,26 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|

**Таблица 25-2303-117. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз и снизу вверх.
  2. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" до уровня, необходимого для обслуживания Д.Т.О и датчика замедления.
  3. Осмотр, очистка корпусов, кронштейнов, датчиков от магнитной пыли. Проверка крепления электропроводки, металлорукавов, подтяжка креплений на верхнем, нижнем этажах, в зоне приямка (1), на промежуточном этаже (2).
  4. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2). Осмотр шунта, очистка от загрязнений, проверка вертикальности установки, определение регламентированных торцевых и боковых зазоров.
  5. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда нижняя часть шунта войдет в паз датчика замедления, определение регламентированных торцевых и боковых зазоров. Проверка положения шунта нижнего этажа по вертикали и горизонтали (1).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вверх, в зону точной остановки этажа. Проверка отсутствия напряжения на корпусе Д.Т.О., проверка торцевых, боковых зазоров между шунтом, Д.Т.О. Установка шунта в нужное положение (1).
  7. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-117-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки, на 2 остановки лифта - годовое          | 763,77                          | 710,58              | 41,35              | 24,92                                   | 11,84                   | 1,02                     |
| 25-2303-117-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки, каждого дополнительного этажа - годовое | 162,14                          | 153,26              | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,22                     |

**Таблица 25-2303-118. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта**

- Состав работ:**
1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для осмотра и очистки электропроводки, начиная сверху. Осмотр, очистка от загрязнений кронштейна крепления струны (троса), проверка надежности креплений.
  2. Осмотр, очистка от загрязнений электроразводки, клеммной коробки верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2).
  3. Осмотр электропроводов и кабелей на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания электропроводки. Проверка исправности бандажа электропроводки, подтяжка элементов креплений.
  4. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания на наборных зажимах. Проверка наличия и состояния маркировки, заземления, подтяжка элементов креплений.
  5. Очистка от загрязнений элементов клеммной коробки № 2 и место крепления кабеля. Осмотр клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания клемм, состояния заземления, подтяжка креплений (1).
  6. Осмотр подвешенного кабеля на целостность изоляции, отсутствие повреждений. Очистка кабеля сверху вниз с перемещением кабины.
  7. Подтягивание подвешенного кабеля снизу вверх (расстояние петли под кабиной). Очистка кабеля от загрязнений (1).
  8. В режиме "Ревизия", дискретно перемещая кабину, проверка электроразводки, клеммных этажных коробок, подвешенного кабеля промежуточного этажа (2).
  9. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-118-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта, на 2 остановки - годовое                | 200,83                          | 181,13              | 13,78              | 8,31                                    | 5,92                    | 0,26                     |
| 25-2303-118-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 61,65                           | 55,73               | -                  | -                                       | 5,92                    | 0,08                     |

**Таблица 25-2303-119. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост**

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, проверка крепления корпуса к закладным деталям с площадки верхнего, нижнего этажа (1, 3), промежуточного этажа (2, 4).
  2. Проверка исправности работы В.П. путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на верхний, нижний этаж (1, 3), промежуточный этаж (2, 4).
  3. Проверка легкости хода кнопки, отсутствия заеданий, наличия световой индикации. Проверка крепления элементов В.П. с этажной площадки.
  4. Разборка В.П., очистка, осмотр электрического контакта, траверсы, контактных пластин, возвратной пружины. Протяжка креплений проводов, установка В.П. на место (3, 4).
  5. Проверка, протяжка крепления заземляющего провода (3, 4).
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка исправности работы В.П. (3, 4).
  7. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2303-119-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост, на 2 остановки - ежемесячное                | 87,24                           | 84,28               | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,13                     |
| 25-2303-119-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 35,37                           | 32,41               | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,05                     |
| 25-2303-119-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост, на 2 остановки - годовое                    | 496,24                          | 459,79              | 27,57              | 16,61                                   | 8,88                    | 0,66                     |
| 25-2303-119-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост, каждого дополнительного этажа - годовое     | 231,80                          | 222,92              | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,32                     |

**Таблица 25-2303-120. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка на посадочном этаже правильности регистрации указателем этажей при пуске лифта по всем этажам вверх и вниз.
  2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса. Очистка корпуса указателя местонахождения кабины.
  3. Снятие крышки указателя, проверка на отсутствие напряжения. Проверка и протяжка клеммных соединений проводов. Проверка наличия заземляющего проводника, подтяжка крепления корпуса. Установка крышки на место (2).
  4. Проверка исправной работы указателя местонахождения кабины (2).
  5. Запись о результатах в журнале (1, 2).

**Измеритель:** 1 табло

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2303-120-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>указатели местонахождения кабины -<br>ежемесячное | 180,97                          | 167,19              | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,24                     |
| 25-2303-120-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>указатели местонахождения кабины - годовое        | 465,41                          | 431,92              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,62                     |

**Таблица 25-2303-121. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные**

- Состав работ:**
1. Осмотр Д.Ш., очистка, проверка состояния створок, дверного проема.
  2. Перемещение кабины вверх. Осмотр, очистка верхней балки, оборудования от загрязнений. Проверка на отсутствие механических повреждений, надежности креплений, подтяжка болтовых креплений.
  3. Перемещение кабины вниз. Осмотр, очистка порога. Проверка створок Д.Ш. на отсутствие механических повреждений, подтяжка болтовых креплений.
  4. Перемещение выключателей блока контроля по вертикали, регулировка зазоров. Затягивание креплений выключателей блока контроля.
  5. Проверка положения створок Д.Ш., зазора между створками. Регулировка створок (устранение неплотного прилегания) по линии притвора (3-8).
  6. Выверка зазоров между створками и порогом Д.Ш. Регулировка регламентируемых зазоров между створками, порогом, дверным проемом (3-8).
  7. Проверка зазоров между роликами защелок, отводкой Д.К., глубины захода роликов в пазы отводок. Подтяжка креплений (3-8).
  8. Осмотр, очистка от загрязнений, смазка прижимных роликов. Проверка состояния износа, регулировка (5-8).
  9. Осмотр на отсутствие механических повреждений, очистка от загрязнений замков створок Д.Ш., разъемов, подтяжка креплений (7, 8).
  10. Осмотр блока контроля Д.Ш. на отсутствие повреждений корпусов контактов, заеданий хода штоков. Подтяжка креплений. Проверка заземления (7, 8).
  11. Смазка осей защелок, проверка работоспособности защелок Д.Ш. (7, 8).
  12. Проверка, очистка дверного проема, створок Д.Ш. нижнего этажа. Осмотр элементов шахты и Д.Ш. на отсутствие повреждений, регулировка, подтяжка креплений, смазка (1, 3, 5, 7).
  13. Проверка действия механизмов Д.Ш., надежности работы выключателей блока контроля Д.Ш. после проведения регулировочных работ.
  14. Запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-121-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные на 2 остановки - ежемесячное                    | 862,20                          | 808,11              | 38,59              | 23,26                                         | 15,50                   | 1,16                     |
| 25-2303-121-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные, каждого дополнительного этажа - ежемесячное    | 413,53                          | 404,06              | -                  | -                                             | 9,47                    | 0,58                     |
| 25-2303-121-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные на 2 остановки - ежеквартальное                 | 1155,12                         | 1086,77             | 52,38              | 31,57                                         | 15,97                   | 1,56                     |
| 25-2303-121-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные, каждого дополнительного этажа - ежеквартальное | 539,45                          | 529,45              | -                  | -                                             | 10,00                   | 0,76                     |
| 25-2303-121-5/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные на 2 остановки - полугодовое                    | 1269,33                         | 1198,23             | 55,13              | 33,23                                         | 15,97                   | 1,72                     |
| 25-2303-121-6/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные, каждого дополнительного этажа - полугодовое    | 581,25                          | 571,25              | -                  | -                                             | 10,00                   | 0,82                     |
| 25-2303-121-7/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные на 2 остановки - годовое                        | 1436,58                         | 1351,49             | 66,16              | 39,87                                         | 18,93                   | 1,94                     |
| 25-2303-121-8/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные каждого дополнительного этажа - годовое         | 664,85                          | 654,85              | -                  | -                                             | 10,00                   | 0,94                     |

**Таблица 25-2303-122. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта, балансирная подвеска**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У.
  2. С крыши кабины проверка состояния резинового амортизатора, рычагов, тяг балансиров, креплений тяг, установки стопорных шайб, состояния стяжного кольца каната, подтяжка креплений.
  3. Очистка верхней балки каркаса кабины, балансирной подвески, крыши кабины и оборудования на крыше кабины (2).
  4. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки, каркаса кабины и ее боковых стояков, креплений щитов купе, потолка кабины (2).
  5. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины снизу, очистка балки нижней части каркаса. Осмотр и очистки сварных швов. Проверка и протяжка болтовых соединений низа щитов купе кабины.
  6. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-122-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>каркас кабины лифта, балансирная подвеска -<br>ежемесячное    | 709,27                          | 626,98              | 67,54              | 40,70                                        | 14,75                   | 0,9                                                  |
| 25-2303-122-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>каркас кабины лифта, балансирная подвеска -<br>ежеквартальное | 1712,48                         | 1616,21             | 78,56              | 47,35                                        | 17,71                   | 2,32                                                 |

**Таблица 25-2303-123. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов. Опускание противовеса на буфер вручную. Подъем кабины при помощи штурвала и посадка на ловители.
  2. Спуск кабины на нижний этаж. Вход в приямок, отключение выключателя приямка.
  3. Замер износа тяг подвески, выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
  4. Очистка верхней балки, подвески противовеса от загрязнений. Осмотр пружин противовеса, проверка на отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоения металла.
  5. Включение выключателя приямка, выход из приямка, закрытие створок Д.Ш.
  6. Подъем в М.П. Снятие кабины с ловителей, установка ее на уровень точной остановки верхнего этажа. Включение концевого выключателя, снятие предупредительных плакатов, включение В.У.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-123-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>подвеска противовеса -ежеквартальное | 724,67                          | 682,71              | 33,08              | 19,94                                        | 8,88                    | 0,98                                                 |
| 25-2303-123-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>подвеска противовеса - годовое       | 783,16                          | 738,44              | 35,84              | 21,60                                        | 8,88                    | 1,06                                                 |

**Таблица 25-2303-124. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины на уровень пола посадочной площадки верхнего этажа.
  2. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов балки, подтяжка болтовых соединений (2).
  3. Проверка суммарных боковых, торцевых зазор между вкладышами и направляющими, регулировка.
  4. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
  5. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
  6. Очистка нижней балки, башмаков противовеса, проверка состояния сварных швов, подтяжка болтовых соединений (2).
  7. Проверка износа вкладышей, амортизационных полуколец башмаков нижней балки противовеса, суммарных торцевых, боковых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
  8. Переключение в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-124-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>верхняя балка, башмаки, вкладыши. | 432,78                          | 404,06              | 19,30              | 11,63                                        | 9,42                    | 0,58                                                          |

|                 |                                                                                                                                                                                  |        |        |       |       |       |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|                 | смазывающие устройства противовеса -<br>ежеквартальное                                                                                                                           |        |        |       |       |       |      |
| 25-2303-124-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>верхняя балка, башмаки, вкладыши,<br>смазывающие устройства противовеса - годовое | 463,60 | 431,92 | 19,30 | 11,63 | 12,38 | 0,62 |

**Таблица 25-2303-125. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка**

- Состав работ:**
1. Спуск в приямок. Уборка приямка, удаление мусора.
  2. Очистка светильника от загрязнений, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  3. Очистка от загрязнений установки электроаппаратуры и В.П. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  4. Осмотр, очистка контактов и заземляющего провода, проверка состояния клемм, крепления проводов В.П. (2).
  5. Очистка натяжного устройства каната ограничителя скорости. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  6. Проверка, осмотр, механизма В.Н.У., протяжка креплений контактов, клемм, проводов.
  7. Очистка ручья блока Н.У. от лишней смазки. Проверка на отсутствие механических повреждений, протяжка креплений элементов Н.У. (2).
  8. Очистка, осмотр пружин буферов, проверка на отсутствие деформации и на вертикальность их установки (2).
  9. Проверка работы выключателей В.П., В.Н.У.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                 |                                                                                                                                      |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-125-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>оборудование приямка - ежеквартальное | 805,56                          | 710,58              | 34,46              | 20,77                                        | 60,52                   | 1,02                                                  |
| 25-2303-125-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>оборудование приямка - годовое        | 1784,54                         | 1644,08             | 79,94              | 48,18                                        | 60,52                   | 2,36                                                  |

**Таблица 25-2303-126. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка механизма включения ловителей, проверка крепления каната О.С., регулировочных муфт, возвратной пружины. Смазка и подтяжка креплений.
  2. Проверка установки выключателя ловителей, крепления корпуса к верхней балке кабины.
  3. Проверка и регулировка установочного регламентированного размера клина, суммарного поперечного зазора между элементами ловителя и направляющей (2).
  4. Проверка исправности работы механизма включения ловителей.
  5. Проверка и регулировка хода клиньев и их касания с направляющими (2).
  6. Проверка срабатывания механизма ловителей.
  7. Проверка посадки кабины на ловители.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                |                                 |                     |                    |                                    |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-126-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>ловители и механизм включения ловителей<br>(верхнее положение) - ежеквартальное | 565,78                          | 515,52              | 40,74              | 16,85                              | 9,52                    | 0,74                     |
| 25-2303-126-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с,<br>ловители и механизм включения ловителей<br>(верхнее положение) - годовое        | 1137,70                         | 1072,84             | 52,38              | 31,57                              | 12,48                   | 1,54                     |

**Таблица 25-2303-128. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя. Осмотр на наличие разрыва между ножами и пинцетами В.У.
  3. Проверка отсутствия напряжения.
  4. Проверка нулевого провода глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора, шины контура заземления. Разрядка конденсаторов.
  5. Осмотр, очистка В.У. Проверка, подтяжка креплений и клеммных соединений. Проверка и регулировка зазоров между губками пинцетов, механизма включения и отключения.
  6. Восстановление электропитания.
  7. Проверка цепи заземления В.У.
  8. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  9. Включение автоматического выключателя, проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-128-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, вводное устройство (В.У.) - полугодное | 449,83                          | 417,99              | 27,57              | 16,61                                        | 4,27                    | 0,6                     |

**Таблица 25-2303-129. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, отсоединение проводов, отключение автоматического выключателя.
  3. Проверка отсутствия напряжения. Разрядка конденсаторов.
  4. Очистка, проверка оборудования внутри Н.К.У, подтяжка креплений.
  5. Проверка стяжки магнитопроводов трансформаторов, крепления шины заземления, заземляющего проводника.
  6. Осмотр, проверка, зачистка, подтяжка креплений проводов.
  7. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов, надежности замыкания и размыкания контактов, регулировка. Проверка надежности соединений штепсельных разъемов.
  8. Проверка номинальных величин (предохранителей), замер сопротивления изоляции, подсоединение проводов.
  9. Включение В.У. и автоматического выключателя цепи управления.
  10. Замер выходного напряжения трансформаторов. Проверка заземления трансформаторной стойки.
  11. Проверка работы лифта. Снятие предупредительных плакатов.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-129-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) - полугодное | 2568,77                         | 835,97              | 55,13              | 33,23                                        | 1677,67                 | 1,2                      |

**Таблица 25-2303-130. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) и автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, проверка состояния узлов лебедки.
  3. Проверка на отсутствие течи масла из редуктора. Проверка уровня масла в редукторе. Долив масла до нормы.
  4. Проверка, очистка электродвигателя, редуктора и рамы и амортизаторов лебедки, подтяжка креплений (2, 3).
  5. Проверка состояния клеммного щитка электродвигателя, клемм, изоляции проводов, заземляющего проводника, подтяжка креплений (3).
  6. Проверка цепи заземления (3).
  7. Проверка на отсутствие нагрева двигателя, постороннего шума и вибраций при работе лифта (3).
  8. Включение В.У., автоматического выключателя. Проверка работы оборудования при пробных пусках лифта.
  9. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-130-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 | 315,86                          | 292,59              | 13,78              | 8,31                                         | 9,49                    | 0,42                     |

|                 |                                                                                                                                                        |        |        |       |       |       |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|                 | м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки - ежемесячное                                                                                            |        |        |       |       |       |      |
| 25-2303-130-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки - ежеквартальное | 587,61 | 515,52 | 41,35 | 24,92 | 30,74 | 0,74 |
| 25-2303-130-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки - полугодовое    | 803,72 | 724,51 | 55,13 | 33,23 | 24,08 | 1,04 |

**Таблица 25-2303-131. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка деталей и составных частей тормозного устройства.
  3. Проверка растормаживания лебедки при нажатии на рычаг тормозного магнита. Проверка наложения тормоза после окончания механического воздействия на рычаг.
  4. Снятие стягивающих пружин, отведение рычагов тормоза от тормозной полумуфты, проверка свободного вращения на осях рычагов и колодок, очистка и проверка фрикционных накладок и полумуфты (2, 3).
  5. Смазка шарнирных соединений, проверка и подтяжка креплений, сборка тормозного устройства (2, 3).
  6. Снятие крышки электромагнита, проверка катушки, якоря, проводов, подтяжка креплений, сборка электромагнита, проверка состояния штока (3).
  7. Проверка и регулировка пружин, хода якоря, зазоров (2, 3).
  8. Проверка цепи заземления (3).
  9. Включение В.У., автоматического выключателя.
  10. Проверка одновременности включения и отключения тормоза и электродвигателя лебедки (2, 3).
  11. Проверка точности остановки платформы грузового тротуарного лифта по этажам.
  12. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-131-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство - ежемесячное    | 299,83                          | 278,65              | 13,78              | 8,31                                         | 7,40                    | 0,4                      |
| 25-2303-131-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство - ежеквартальное | 899,98                          | 835,97              | 55,13              | 33,23                                        | 8,88                    | 1,2                      |
| 25-2303-131-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство - годовое        | 1277,36                         | 1184,30             | 82,70              | 49,84                                        | 10,36                   | 1,7                      |

**Таблица 25-2303-132. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, барабан лебедки, отводные блоки**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов. Перемещение платформы лифта в процессе работы.
  2. Очистка барабана и ручьев барабана, осмотр, подтяжка креплений.
  3. Очистка, осмотр, подтяжка креплений верхних и нижних отводных блоков, смазка.
  4. Включение В.У. и автоматического выключателя. Проверка работоспособности оборудования.
  5. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-132-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, барабан лебедки, отводные блоки - ежеквартальное | 1111,65                         | 1003,16             | 68,92              | 41,53                                        | 39,57                   | 1,44                     |



**Таблица 25-2303-133. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, отключение и включение В.У., автоматического выключателя, перемещения лифта в процессе работы.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.".
  3. Очистка, осмотр, проверка состояния металлоконструкций и ограждения платформы лифта, низа платформы, рамы. Проверка и подтяжка креплений и болтовых соединений.
  4. Проверка износа башмаков, роликов, подтяжка креплений, проверка регламентированных зазоров (2, 3, 4).
  5. Проверка механизма контроля слабину канатов, механизма отключения выключателя, зазоров, протяжка контактов, проводов и клемм (3, 4).
  6. Смазка соединений и поверхностей (4).
  7. Проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" (2, 3, 4).
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка работы лифта, снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-133-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта - ежемесячное    | 491,14                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | 17,71                   | 0,64                                                  |
| 25-2303-133-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта - ежеквартальное | 645,72                          | 585,18              | 41,35              | 24,92                                        | 19,19                   | 0,84                                                  |
| 25-2303-133-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта - полугодовое    | 786,53                          | 724,51              | 41,35              | 24,92                                        | 20,67                   | 1,04                                                  |
| 25-2303-133-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта - годовое        | 904,94                          | 808,11              | 55,13              | 33,23                                        | 41,70                   | 1,16                                                  |

**Таблица 25-2303-134. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка шкафа, панели поста управления и ее элементов.
  3. Проверка, подтяжка креплений.
  4. Снятие лицевой панели (2).
  5. Осмотр, очистка, проверка внутренних элементов поста, клеммной колодки, корпусов кнопочных элементов, траверс, пружин, контактных групп (2).
  6. Проверка и подтяжка креплений внутренних элементов (2).
  7. Проверка и протяжка крепления заземляющего проводника, установка лицевой панели на штатное место (2).
  8. Проверка исправного действия кнопок приказа.
  9. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-134-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления - ежемесячное | 211,80                          | 195,06              | 13,78              | 8,31                                         | 2,96                    | 0,28                     |
| 25-2303-134-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления - годовое     | 518,18                          | 487,65              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,7                      |

**Таблица 25-2303-135. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, оборудование шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Необходимые перемещения кабины, включение и отключение В.У. и автоматического выключателя в процессе работы.
  3. Проверка работы выключателя освещения шахты, проверка и подтяжка креплений проводов выключателя со снятием и установкой крышки (1).
  4. Осмотр, очистка, проверка электропроводки и приборов освещения шахты, замена лампы по необходимости, подтяжка креплений.
  5. Осмотр, очистка, проверка электропроводов, кабелей питания, подтяжка креплений.
  6. Осмотр, очистка, клеммной коробки, подтяжка креплений проводов и коробки, проверка маркировки проводов, заземления.
  7. Осмотр и очистка приямка, выключателя приямка (В.П.) (1).
  8. Очистка, проверка контактов, клемм, заземляющего провода, проверка зазоров и провалов между контактами, подтяжка креплений со снятием и установкой крышки В.П. (1).
  9. Проверка работы лифта.
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-135-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, оборудование шахты лифта, на 2 остановки - годовое                | 1022,27                         | 947,43              | 68,92              | 41,53                                        | 5,92                    | 1,36                     |
| 25-2303-135-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, оборудование шахты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 253,60                          | 236,86              | 13,78              | 8,31                                         | 2,96                    | 0,34                     |

**Таблица 25-2303-136. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Перемещения платформы в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения.
  3. Осмотр, проверка состояния, очистка Д.Ш. и люка, петель, стоячков, порога, фартучного устройства, верхней балки, элементов замков, подтяжка креплений.
  4. Проверка положения створок Д.Ш., отсутствия перекосов, регулировка.
  5. Отключение автоматического выключателя в М.П., проверка отсутствия напряжения.
  6. Осмотр, проверка выключателей контроля Д.Ш. и люка со снятием крышки, протяжка креплений проводов (3, 4).
  7. Проверка зазоров между штоками выключателей контроля Д.Ш. и люка и упорами, регулировка положения выключателей.
  8. Проверка и регулировка замков створок Д.Ш. и люка, подтяжка креплений (3, 4).
  9. Проверка регламентированных зазоров Д.Ш., регулировка.
  10. Смазка элементов Д.Ш. и люка (3, 4).
  11. Включение автоматического выключателя в М.П., проверка механизма Д.Ш. и люка, работы выключателей контроля.
  12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-136-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк, на 2 остановки - ежеквартальное                     | 757,54                          | 710,58              | 41,35              | 24,92                                        | 5,61                    | 1,02                     |
| 25-2303-136-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк, на каждую дополнительную остановку - ежеквартальное | 211,64                          | 195,06              | 13,78              | 8,31                                         | 2,80                    | 0,28                     |
| 25-2303-136-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк, на 2 остановки - годовое                            | 1222,07                         | 1142,50             | 68,92              | 41,53                                        | 10,65                   | 1,64                     |
| 25-2303-136-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк, на каждую дополнительную остановку - годовое        | 436,95                          | 404,06              | 27,57              | 16,61                                        | 5,32                    | 0,58                     |

**Таблица 25-2303-137. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, перевод лифта в режим "Управление из М.П." (1, 3).
  2. Необходимые перемещения платформы лифта в процессе работы.
  3. Очистка канатов, осмотр очищенных участков, проверка на отсутствие обрывов прядей, сердечников, отсутствие заломов.
  4. Проверка крепления канатов (1, 3).
  5. Смазка канатов (3, 4).
  6. Пробные пуски лифта, проверка работы.
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-137-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты, на 2 остановки - полугодовое                | 727,84                          | 668,78              | 41,35              | 24,92                                        | 17,71                   | 0,96                     |
| 25-2303-137-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты, каждого дополнительного этажа - полугодовое | 78,52                           | 69,66               | -                  | -                                            | 8,86                    | 0,1                      |
| 25-2303-137-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты, на 2 остановки - годовое                    | 951,53                          | 863,84              | 55,13              | 33,23                                        | 32,56                   | 1,24                     |
| 25-2303-137-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 200,22                          | 167,19              | 13,78              | 8,31                                         | 19,25                   | 0,24                     |

**Таблица 25-2303-138. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Необходимые перемещения платформы лифта в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка направляющих, проверка состояния сварных швов, крепления кронштейнов к закладным деталям.
  4. Проверка вертикальности установки направляющих в 2-х плоскостях по боковыми и торцевыми поверхностям.
  5. Проверка регламентированных размеров.
  6. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах стыка.
  7. Восстановление регламентированных размеров, выверка и регулировка вертикальности направляющих, подтяжка креплений, смазка (3, 4).
  8. Проверка плавности перемещения платформы лифта по направляющим.
  9. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-138-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие, на 2 остановки - ежемесячное                | 850,12                          | 780,24              | 55,13              | 33,23                                        | 14,75                   | 1,12                     |
| 25-2303-138-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 230,15                          | 208,99              | 13,78              | 8,31                                         | 7,38                    | 0,3                      |
| 25-2303-138-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие, на 2 остановки - полугодовое                | 1113,25                         | 933,50              | 68,92              | 41,53                                        | 110,83                  | 1,34                     |
| 25-2303-138-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие, каждого дополнительного этажа - полугодовое | 382,24                          | 334,38              | 27,57              | 16,61                                        | 20,29                   | 0,48                     |

**Таблица 25-2303-139. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, концевые выключатели**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, необходимые перемещения платформы лифта в процессе работы.
  2. Проверка точности остановки платформы лифта на верхнем и нижнем этажах, проверка положения упора отключения концевых выключателей.
  3. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Отключение и включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  4. Очистка корпусов, регулировка положения рычагов концевых выключателей. Проверка креплений, хода рычагов, вращения роликов.
  5. Проверка напряжения на клеммах концевых выключателей, растворов и провалов, контактной группы, изоляции проводов, заземляющего проводника, зачистка контактов, подтяжка креплений (2).
  6. Проверка работы концевых выключателей. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-139-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, концевые выключатели - ежеквартальное | 629,49                          | 585,18              | 41,35              | 24,92                                        | 2,96                    | 0,84                    |
| 25-2303-139-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, концевые выключатели - полугодовое    | 977,66                          | 919,57              | 55,13              | 33,23                                        | 2,96                    | 1,32                    |

**Таблица 25-2303-140. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Проверка срабатывания датчиков селекции, проверка точности остановки на этаже при движении сверху вниз и снизу вверх.
  3. Подключение и отключение переносного освещения, телефонной связи (1).
  4. Необходимые перемещения платформы лифта в режиме "Ревизия" в процессе работы.
  5. Проверка отсутствия напряжения на корпусах датчиков селекции и точной остановки. Осмотр, очистка корпусов, кронштейнов, датчиков. Проверка крепления электропроводки, металлорукавов без разборки. Подтяжка креплений.
  6. Осмотр, очистка, подтяжка креплений шунтов датчиков, проверка вертикальности установки (1).
  7. Проверка регламентированных зазоров в зоне верхнего (1), нижнего (1) и промежуточного (2) этажей, регулировка.
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка работы лифта.
  9. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-140-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки на 2 остановки - годовое                | 663,28                          | 613,05              | 41,35              | 24,92                                        | 8,88                    | 0,88                                                  |
| 25-2303-140-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки каждого дополнительного этажа - годовое | 157,55                          | 139,33              | 13,78              | 8,31                                         | 4,44                    | 0,2                                                   |

**Таблица 25-2303-141. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, ограждение шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Необходимые перемещения платформы лифта в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка ограждения шахты от загрязнений, проверка креплений и исправности элементов ограждения.
  4. Осмотр, очистка ограждения нижней части 1-го этажа и приямка от загрязнений из приямка, проверка креплений и исправности элементов ограждения (1).
  5. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт (1), 1 этаж (2)

| Шифр            |                                                                                         | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                         |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                         |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                 |                                                                                         |                    |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-141-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 | 519,35             | 487,65                          | 27,57               | 16,61              | 4,13                                         | 0,7                     |                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                     |        |        |       |      |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                 | м/с, ограждение шахты, на 2 остановки -<br>ежемесячное                                                                                                              |        |        |       |      |      |      |
| 25-2303-141-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового<br>тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22<br>м/с, ограждение шахты, каждого<br>дополнительного этажа - ежемесячное | 140,79 | 125,39 | 13,78 | 8,31 | 1,62 | 0,18 |

**Таблица 25-2303-142. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха. Очистка кожуха от загрязнений.
  3. Осмотр, очистка, проверка плат управления на отсутствие механических повреждений, электрического пробоя, следов подгорания. Протяжка креплений.
  4. Осмотр, очистка, проверка элементов Н.К.У., проверка и очистка проводов, изоляции, протяжка креплений проводов.
  5. Проверка хода, надежности замыкания и размыкания подвижных частей электроаппаратов.
  6. Осмотр, очистка, проверка крепления пускателя. Проверка состояния, протяжка проводов к клеммам пускателя. Проверка хода якоря, исправности механической блокировки пускателя.
  7. Проверка исправности и номинальных величин установленных предохранителей. Проверка штепсельных разъемов. Проверка исправности цепи заземления.
  8. Установка кожуха. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Проверка электроаппаратов Н.К.У. на отсутствие магнитного залипания. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-142-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, низковольтное комплектное<br>устройство (Н.К.У.) – полугодовое | 1097,86                         | 1017,10             | 68,92              | 41,53                                        | 11,84                   | 1,46                                                  |

**Таблица 25-2303-143. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, выключатель автоматический**

- Состав работ:**
1. Отключение коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение проводов от коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка, проверка, подтяжка клеммных соединений. Проверка механизма включения.
  3. Подсоединение проводов к коммутационным аппаратам, установка предохранителей, включение коммутационных аппаратов. Подача напряжения на автоматический выключатель. Проверка наличия трехфазного напряжения.
  4. Проверка работы платформы. Снятие предупредительных плакатов.
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-143-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, выключатель автоматический –<br>полугодовое | 406,72                          | 376,19              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,54                                                  |

**Таблица 25-2303-144. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка корпуса трансформатора, клеммных колодок и мест крепления трансформатора.
  3. Проверка, подтяжка крепления корпуса трансформатора, клеммных колодок, шины контура заземления.
  4. Проверка проводов, изоляции, протяжка креплений. Проверка заземляющего проводника. Проверка наличия цепи заземления.
  5. Включение автоматического выключателя. Проверка выходного напряжения трансформатора.
  6. Проверка работы платформы. Снятие предупредительных плакатов.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                     |        |        |       |      |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 25-2303-144-1/1 | Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, трансформаторы – полугодовое | 323,26 | 306,52 | 13,78 | 8,31 | 2,96 | 0,44 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|

**Таблица 25-2303-145. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, концевые выключатели**

- Состав работ:**
1. Проверка точности остановки платформы на верхней и нижней остановках, перемещение платформы в процессе работы, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие панелей кожуха платформы.
  3. Осмотр концевых выключателей (микропереключателей), подтяжка креплений, контроль хода приводных элементов.
  4. Осмотр, проверка проводов, подтяжка креплений, проверка работы концевых выключателей (микропереключателей).
  5. Установка панелей кожуха платформы.
  6. Снятие защитных панелей механизмов барьерных ограждений платформы и проема посадочной площадки на верхней и нижней остановках.
  7. Осмотр концевых выключателей (микропереключателей) ограждений платформы и проема посадочной площадки на верхней и нижней остановках, подтяжка креплений. Контроль хода приводных элементов. Осмотр, проверка проводов, подтяжка креплений.
  8. Проверка работы концевых выключателей (микропереключателей) ограждений платформы и проема посадочной площадки на верхней и нижней остановках.
  9. Установка защитных панелей ограждений платформы и проема посадочной площадки на верхней и нижней остановках.
  10. Проверка работы платформы, снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-145-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, концевые выключатели -<br>ежемесячное | 1603,74                         | 1462,95             | 137,83             | 83,07                                        | 2,96                    | 2,1                      |

**Таблица 25-2303-146. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, тормозное устройство**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха.
  3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений составных частей Т.У., подтяжка креплений.
  4. Снятие защитной крышки. Проверка на отсутствие механических заеданий при нажиме на растормаживающий рычаг. Проверка наложения тормоза после окончания воздействия на рычаг. Установка защитной крышки.
  5. Проверка крепления проводника заземления. Проверка наличия цепи заземления.
  6. Установка кожуха. Включение автоматического выключателя.
  7. Проверка работы Т.У., проверка точности остановки грузонесущего устройства платформы на верхней и нижней остановке. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-146-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, тормозное устройство -<br>ежеквартальное | 538,04                          | 501,59              | 27,57              | 16,61                                        | 8,88                    | 0,72                     |

**Таблица 25-2303-147. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, основной электродвигатель**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха.
  3. Проверка отсутствия напряжения на клеммах электродвигателя. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений электродвигателя.
  4. Проверка клеммных соединений, состояния изоляции проводов, отсутствия подгорания контактов. Протяжка креплений проводов. Проверка маркировки проводов.
  5. Проверка заземляющего проводника. Проверка наличия цепи заземления.
  6. Установка кожуха. Включение автоматического выключателя. Проверка работы электродвигателя, отсутствия шума и вибрации при пробных пусках платформы. Снятие предупредительных плакатов.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-147-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, основной электродвигатель -<br>ежеквартальное | 350,98                          | 320,45              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,46                                                          |

**Таблица 25-2303-148. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, редуктор**

**Состав работ:**

1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Снятие кожуха.
3. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений редуктора. Проверка на отсутствие нагрева подшипников. Проверка на отсутствие течи масла. Проверка и подтяжка креплений.
4. Установка кожуха. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Снятие предупредительных плакатов.
5. Запись о результатах в журнал.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                              |
| 25-2303-148-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, редуктор – ежеквартальное | 259,52                          | 236,86              | 13,78              | 8,31                                         | 8,88                    | 0,34                                                         |

**Таблица 25-2303-149. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, частотный преобразователь**

**Состав работ:**

1. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Снятие кожуха платформы.
3. Осмотр преобразователя частоты, сетевого фильтра, индуктивного фильтра. Проверка подсветки и четкости отображения параметров преобразователя.
4. Проверка работы частотно-регулируемого электропривода в рабочем режиме, списка ошибок, установки запрограммированных и рабочих параметров. Замер фазного напряжения. Запись в журнале.
5. Снятие защитной крышки преобразователя. Проверка отсутствия напряжения. Очистка, проверка крышки, вентилятора, платы управления. Проверка отсутствия подгорания проводов. Протяжка клеммных соединений.
6. Замер сопротивления тормозного резистора и обмоток электродвигателя. Подтяжка резьбовых соединений на клеммах резистора, сетевого и индуктивного фильтров. Установка защитной крышки.
7. Установка кожуха платформы. Включение автоматического выключателя.
8. Проверка работы тормоза при старте и замедлении в зоне точной остановки. Проверка качества движения платформы. Проверка точности остановки платформы на нижней и верхней остановках. Снятие предупредительных плакатов.
9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-149-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, частотный преобразователь -<br>полугодовое | 1520,23                         | 780,24              | 68,92              | 41,53                                        | 671,07                  | 1,12                     |

**Таблица 25-2303-150. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, несущая платформа (грузонесущее устройство)**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в необходимое положение для обслуживания. Отключение автоматического выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений грузонесущего устройства и боковых панелей платформы.
  3. Установка механического стопорного устройства под платформой.
  4. Проверка микропереключателя, контролирующего выдвигание стопорного устройства.
  5. Уборка мусора под платформой, очистка, осмотр металлоконструкций платформы, рамы, порошка. Проверка сварных швов. Протяжка болтовых соединений.
  6. Приведение механического стопорного устройства в исходное положение.
  7. Включение автоматического выключателя. Проверка работы платформы. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-150-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, несущая платформа<br>(грузонесущее устройство) - ежемесячное | 690,99                          | 626,98              | 55,13              | 33,23                                        | 8,88                    | 0,9                      |

**Таблица 25-2303-151. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, зубчатая рейка**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение автоматического выключателя, передвижение грузонесущего устройства, снятие и установка кожуха платформы в процессе работы.
  3. Очистка, проверка состояния зубчатой рейки и шестерни, смазка реечного зацепления, проверка регламентированных зазоров, регулировка.
  4. Проверка работы реечного зацепления при помощи пробных пусков на отсутствие постороннего шума.
  5. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-151-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, зубчатая рейка -<br>ежеквартальное | 692,60                          | 626,98              | 55,13              | 33,23                                        | 10,49                   | 0,9                      |

**Таблица 25-2303-152. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, направляющие**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение автоматического выключателя, передвижение грузонесущего устройства, снятие и установка кожуха платформы в процессе работы.
  3. Очистка, осмотр направляющих.
  4. Проверка крепления направляющих, состояния сварных швов, параллельности установки, регламентированных размеров.
  5. Проверка направляющих роликов, подтяжка креплений.
  6. Проверка плавности перемещения платформы по направляющим.
  7. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-152-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, направляющие - полугодовое | 729,83                          | 668,78              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 0,96                    |



**Таблица 25-2303-153. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, приказной пост**

- Состав работ:**
1. Отключение выключателя автоматического. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха платформы.
  3. Отсоединение проводов. Отвинчивание гаек, снятие лицевой панели приказного поста.
  4. Очистка, осмотр, проверка лицевой панели приказного поста. Проверка легкости хода, работы механизма кнопок приказного поста.
  5. Осмотр корпуса приказного поста. Проверка клеммных соединений, электрических контактов, состояния проводов. Протяжка резьбовых соединений.
  6. Установка лицевой панели приказного поста на штатное место с завинчиванием гаек. Подсоединение проводов.
  7. Установка кожуха платформы.
  8. Включение автоматического выключателя. Проверка работы кнопок поста при помощи пробных пусков платформы. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2303-153-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, приказной пост -<br>ежеквартальное | 715,90                          | 654,85              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 0,94                                |

**Таблица 25-2303-154. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, вызывной пост**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения (2).
  3. Очистка, проверка вызывного поста и его элементов, проверка и подтяжка креплений.
  4. Проверка состояния, легкости хода, работы возвратно-поступательного механизма кнопок вызывного поста.
  5. Снятие панели, отсоединения проводов, очистка посадочного места вызывного поста (2).
  6. Очистка, осмотр электрических контактов, проверка состояния проводов, клеммных соединений, заземления, подтяжка креплений (2).
  7. Подсоединение проводов, установка панели на штатное место (2).
  8. Включение автоматического выключателя (2).
  9. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-154-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, вызывной пост - ежемесячное | 156,07                          | 139,33              | 13,78              | 8,31                                         | 2,96                    | 0,2                      |
| 25-2303-154-2/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, вызывной пост - годовое     | 423,46                          | 376,19              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,54                     |

**Таблица 25-2303-155. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, барьерное ограждение**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, проверка створок барьерных ограждений платформы и проемов посадочных площадок на верхней и нижней остановках.
  4. Снятие защитных панелей механизмов барьерных ограждений.
  5. Осмотр, очистка, проверка барьерных ограждений. Проверка, подтяжка креплений и клеммных соединений.
  6. Смазка шарнирных соединений механизмов барьерных ограждений (2).
  7. Проверка в ручном режиме плавности хода барьерных ограждений. Проверка роликов амортизаторов, целостности пружин.
  8. Очистка, проверка электродвигателей барьерных ограждений, проверка на отсутствие подгорания проводов, подтяжка креплений (2).
  9. Проверка работы барьерных ограждений при наличии препятствия.
  10. Установка защитных панелей механизмов барьерных ограждений.
  11. Проверка работы барьерных ограждений на верхней и нижней остановках. Снятие предупредительных плакатов.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-155-1/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, барьерное ограждение -<br>ежемесячное | 1470,49                         | 1337,56             | 124,05             | 74,76                                        | 8,88                    | 1,92                                                 |
| 25-2303-155-2/1 | Техническое обслуживание платформы<br>подъемной вертикального перемещения для<br>инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость<br>подъема 0,06 м/с, барьерное ограждение -<br>годовое     | 1730,62                         | 1574,42             | 137,83             | 83,07                                        | 18,37                   | 2,26                                                 |

**Таблица 25-2303-156. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., осмотр, проверка отсутствия напряжения.
  3. Проверка надежности присоединения проводов, шины контура заземления. Разрядка конденсаторов.
  4. Осмотр, очистка, проверка состояния и крепления элементов В.У. Проверка отсутствия подгораний, подтяжка клеммных соединений. Зачистка контактных поверхностей, смазка петель.
  5. Регулировка зазоров между губками пинцетов, проверка механизма включения и выключения В.У.
  6. Восстановление электропитания.
  7. Проверка наличия напряжения и исправности цепи заземления В.У.
  8. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  9. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта.
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-156-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, вводное<br>устройство (В.У.) - полугодовое | 566,19                          | 501,59              | 55,13              | 33,23                                        | 9,47                    | 0,72                                                  |

**Таблица 25-2303-157. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., проверка отсутствия напряжения, разрядка конденсаторов.
  3. Отключение автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения в цепях управления, освещения и сигнализации. Отключение и изоляция проводов.
  4. Очистка элементов Н.К.У., проверка отсутствия сколов и трещин, проверка и подтяжка креплений.
  5. Осмотр состояния изоляции, зачистка проводов, проверка и подтяжка креплений проводов.
  6. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов, регулировка контактных групп.
  7. Проверка и регулировка предохранителей, электронных плат, соединений штепсельных разъемов.
  8. Снятие задней панели шкафа. Осмотр, очистка, проверка элементов Н.К.У. со стороны задней панели, подтяжка креплений. Установка задней панели.
  9. Подключение проводов, включение В.У., автоматического выключателя. Проверка реле времени. Проверка и регулировка выдержки реле времени.
  10. Проверка сигнализации в шкафу управления, цепи заземления.
  11. Проверка работы лифта во всех режимах, проверка работы электроаппаратуры Н.К.У.
  12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-157-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) -<br>полугодовое | 3819,68                         | 1184,30             | 124,05             | 74,76                                        | 2511,33                 | 1,7                                                           |

**Таблица 25-2303-158. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя, осмотр, проверка отсутствия напряжения на клеммных зажимах трансформатора.
  3. Очистка корпусов трансформаторов, обмотки, клеммных колодок. Проверка состояния изоляции проводов.
  4. Проверка и подтяжка креплений корпусов трансформаторов, стяжки магнитопроводов, клеммных колодок, проводов, шины контура заземления, заземляющего проводника.
  5. Снятие задней панели шкафа Н.К.У., защитного экрана трансформаторов. Очистка корпусов трансформаторов со стороны задней панели, проверка отсутствия подгорания, подтяжка креплений проводов. Установка защитного экрана, задней панели шкафа.
  6. Включение В.У., автоматического выключателя, замер выходного напряжения трансформаторов.
  7. Проверка заземления трансформаторной стойки.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-158-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>трансформаторы - полугодное | 520,84                          | 459,79              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 0,66                                                  |

**Таблица 25-2303-159. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, установка концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Проверка точности остановки кабины, замер разницы уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины на верхнем и нижнем этажах.
  3. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Отключение и включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  4. Проверка положения подвижного упора, установка расстояния между упором и рычагом концевого выключателя, проверка крепления и хода рычага, крепления и вращения ролика концевого выключателя при установке кабины на уровень точной остановки нижнего и верхнего этажей.
  5. Проверка срабатывания концевого выключателя при переспуске и переподъеме уровней крайних нижнего и верхнего рабочих положений кабины.
  6. Включение концевого выключателя, проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика выключателя.
  7. Проверка напряжения на клеммах концевого выключателя, растворов и провалов, изоляции проводов, зачистка контактов, подтяжка креплений корпуса, проводов (2).
  8. Проверка цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  9. Перевод лифта в режим «Нормальная работа», снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-159-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, установка<br>концевого выключателя - ежеквартальное | 646,08                          | 599,12              | 44,00              | 31,89                                        | 2,96                    | 0,86                                                  |
| 25-2303-159-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, установка<br>концевого выключателя - полугодное     | 754,60                          | 696,64              | 55,00              | 39,86                                        | 2,96                    | 1                                                     |

**Таблица 25-2303-160. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства, автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка деталей и составных частей тормозного устройства.
  3. Проверка растормаживания лебедки при нажатии на рычаг тормозного магнита. Проверка наложения тормоза после окончания механического воздействия на рычаг.
  4. Снятие стягивающих пружин тормоза, проверка свободного вращения на осях рычагов и колодок, очистка и проверка фрикционных накладок и полумуфты (2, 3).
  5. Смазка шарнирных соединений, проверка и подтяжка креплений, сборка тормозного устройства (2, 3).
  6. Снятие крышки электромагнита, проверка катушки, якоря, проводов, подтяжка креплений, сборка электромагнита, проверка состояния штока (3).
  7. Проверка и регулировка пружин, хода якоря, зазоров (2, 3).
  8. Проверка цепи заземления (3).
  9. Включение вводного устройства, автоматического выключателя.
  10. Проверка одновременности включения и отключения тормоза и электродвигателя лебедки (2, 3).
  11. Проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  12. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-160-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежемесячное    | 360,85                          | 320,45              | 33,00              | 23,92                                        | 7,40                    | 0,46                                                  |
| 25-2303-160-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежеквартальное | 1089,53                         | 989,23              | 87,99              | 63,77                                        | 12,31                   | 1,42                                                  |
| 25-2303-160-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - годовое        | 1814,79                         | 1658,01             | 142,99             | 103,63                                       | 13,79                   | 2,38                                                  |

**Таблица 25-2303-161. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электродвигатель лебедки и втулочно-пальцевая муфта**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У., автоматического выключателя. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения".
2. Проверка отсутствия напряжения на клеммах щитка электродвигателя. Маркировка, отсоединение, проверка изоляции и на отсутствие подгорания проводов питания, заземления. Проверка состояния щитка, клемм.
3. Установка тали на демонтажную балку в машинном помещении. Строповка электродвигателя, отсоединение электродвигателя от редуктора с отвинчиванием крепежных болтов.
4. Проверка состояния тормозной и моторной полумуфт, состояния резиновых втулок, пальцев, подтяжка креплений.
5. Снятие крышек подшипников, очистка, набивка подшипников смазкой, установка крышек. Проверка вращения вала электродвигателя вручную.
6. Установка электродвигателя на штатное место, закрепление болтами. Снятие тали с демонтажной балки.
7. Подсоединение проводов питания и заземления, проверка наличия цепи заземления.
8. Включение В.У., автоматического выключателя.
9. Проверка работы электродвигателя на отсутствие посторонних шумов и вибрации.
10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-161-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>электродвигатель лебедки и втулочно-пальцевая<br>муфта - полугодовое | 2988,56                         | 2702,98             | 230,98             | 167,41                                       | 54,60                   | 3,88                     |

**Таблица 25-2303-162. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и рама лебедки**

**Состав работ:**

1. Отключение вводного устройства, автоматического выключателя, вывешивание предупредительных плакатов.
2. Очистка редуктора, рамы лебедки от загрязнений, осмотр на отсутствие механических повреждений. Проверка состояния сварных швов, амортизаторов рамы лебедки. Подтяжка резьбовых креплений (2, 3).
3. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла до нормы.
4. Страховка кабины стальными канатами (3).
5. Опускание из машинного помещения противовеса на установленные в приямке подставки (3).
6. Посадка кабины на ловители. Снятие канатов с канатоведущего шкива (3).
7. Снятие крышки лючка корпуса редуктора, фильтрующей сетки. Осмотр, проверка состояния и крепления бронзового венца червячного колеса к ступице выходного вала, пластинчатых шайб (3).
8. Проверка на отсутствие люфта в шпоночной посадке ступицы на выходном валу, осевого люфта червячного вала (3).
9. Проверка величины бокового зазора в червячной паре редуктора (3).
10. Установка фильтрующей сетки и крышки лючка корпуса редуктора (3).
11. Укладка канатов в ручьи канатоведущего шкива. Снятие страховочных канатов, кабины с ловителей, противовеса с подставок (3).
12. Снятие предупредительных плакатов, включение вводного устройства, автоматического выключателя.
13. Проверка работоспособности (3).
14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-162-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и<br>рама лебедки - ежемесячное | 230,96                          | 181,13              | 11,00              | 7,97                                         | 38,83                   | 0,26                                                  |

|                 |                                                                                                                      |         |         |        |        |       |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 25-2303-162-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и рама лебедки - ежеквартальное | 429,03  | 348,32  | 33,00  | 23,92  | 47,71 | 0,5  |
| 25-2303-162-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и рама лебедки - годовое        | 3580,06 | 3246,37 | 285,98 | 207,26 | 47,71 | 4,66 |

**Таблица 25-2303-163. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства, автоматического выключателя, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие кожуха К.В.Ш. и отводного блока.
  3. Очистка, осмотр на отсутствие механических повреждений К.В.Ш. и рабочих поверхностей ручьев К.В.Ш.
  4. Очистка, осмотр на отсутствие механических повреждений отводного блока и рабочих поверхностей ручьев отводного блока, подтяжка крепления, смазка подшипников.
  5. Снятие предупредительных плакатов, включение вводного устройства, автоматического выключателя.
  6. Перевод лифта в режим «Управление из машинного помещения».
  7. Проверка на отсутствие люфта в шпоночном соединении К.В.Ш. на валу редуктора, подтяжка крепления.
  8. Проверка тяговой способности К.В.Ш. (2).
  9. Проверка износа ручьев К.В.Ш, контроль на отсутствие неравномерного износа ручьев.
  10. Установка защитного кожуха К.В.Ш. и отводного блока.
  11. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-163-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок<br>лебедки - ежеквартальное | 1359,36                         | 1226,10             | 109,99             | 79,72                                        | 23,27                   | 1,76                     |
| 25-2303-163-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок<br>лебедки - годовое        | 2261,33                         | 2062,07             | 175,99             | 127,55                                       | 23,27                   | 2,96                     |

**Таблица 25-2303-164. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель скорости (О.С.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Включение и отключение вводного устройства, автоматического выключателя в процессе работ.
  3. Снятие каната со шкива О.С. Очистка и проверка деталей О.С., корпуса, шкива, ручья, подвижного упора, мест креплений О.С., протяжка болтовых соединений.
  4. Проверка износа рабочего ручья шкива, вертикальности установки корпуса, оси шкива.
  5. Смазка шарнирных соединений. Проверка легкости хода О.С.
  6. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива, включение выключателя натяжного устройства в приемке.
  7. Переключение лифта в режим "Управление из машинного помещения" (2, 3).
  8. Проверка срабатывания О.С. и ловителей (3).
  9. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
  10. Проверка настройки О.С. (2, 3).
  11. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (2, 3).
  12. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-164-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель<br>скорости (О.С.) - ежеквартальное | 830,83                          | 752,38              | 66,00              | 47,83                                        | 12,45                   | 1,08                    |
| 25-2303-164-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель<br>скорости (О.С.) - полугодовое    | 1089,67                         | 989,23              | 87,99              | 63,77                                        | 12,45                   | 1,42                    |
| 25-2303-164-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель<br>скорости (О.С.) - годовое        | 1501,82                         | 1365,42             | 120,99             | 87,69                                        | 15,41                   | 1,96                    |

**Таблица 25-2303-165. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр преобразователя частоты (П.Ч.), шкафа Н.К.У., тормозного резистора, сетевого фильтра и индуктивного фильтра на выходе П.Ч.
  3. Проверка режимов работы лифта, списка ошибок, установки запрограммированных и рабочих параметров П.Ч. с помощью диагностического прибора, занесение параметров в журнал.
  4. Измерение напряжений на вводе В.У, запись результатов (2).
  5. Проверка отсутствия напряжения на клеммах П.Ч., очистка, осмотр, проверка силовых частей, плат П.Ч., протяжка клеммных соединений (2).
  6. Очистка фильтра, вентилятора П.Ч., протяжка клеммных соединений со снятием и установкой задней панели шкафа Н.К.У. (2).
  7. Измерение сопротивления тормозного резистора и обмоток электродвигателя, подтяжка соединений на клеммах резистора, сетевого фильтра и индуктивного фильтра на выходе П.Ч.
  8. Проверка сопротивления изоляции силовых кабелей электродвигателя и П.Ч., обмоток электродвигателя.
  9. Проверка статического и динамического режима работы электропривода, обработка осциллограммы и диаграммы движения.
  10. Измерение значений мощности, тока, скорости при подъеме и спуске пустой кабины, сравнение с исходными данными, запись результатов.
  11. Проверка работы тормоза при старте и замедлении в зоне точной остановки.
  12. Проверка качества движения и точности остановки кабины лифта. Сравнение допустимых параметров и диаграммы движения.
  13. Заполнение бланков запрограммированных параметров частотно-регулируемого электропривода лифта в 2-х экземплярах.
  14. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-165-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки - ежеквартальное | 1985,20                         | 1856,54             | 121,26             | 87,70                                   | 7,40                    | 2,08                    |
| 25-2303-165-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки - полугодовое    | 2655,48                         | 2481,35             | 165,25             | 119,59                                  | 8,88                    | 2,78                    |

**Таблица 25-2303-166. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка отключения цепи управления приказов лифта при нажатии на кнопки приказа в кабине лифта.
  2. Проверка отключения цепи вызовов лифта нажатием кнопок вызова на верхнем и предпоследнем этаже.
  3. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Поочередное нажатие кнопок "Вниз", "Вверх" в Н.К.У. и одновременная проверка на предмет отсутствия движения кабины.
  4. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Проверка исправной работы режима нажатием кнопок "Вниз", "Стоп", "Вверх" в Н.К.У. Проверка автоматической точной остановки, отсутствия переспуска и переподъема кабины на нижнем и верхнем этажах.
  5. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-166-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, проверка<br>режима работы лифта "Управление из машинного<br>помещения" - ежеквартальное | 303,59                          | 292,59              | 11,00              | 7,97                                          | -                       | 0,42                     |

**Таблица 25-2303-167. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приборы освещения кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Проверка наличия освещения купе кабины. Осмотр потолка купе кабины. Проверка состояния светильников, надежности крепления.
  3. Отключение В.У., автоматического выключателя (2).
  4. Очистка и внешний осмотр светильников со снятием плафонов, подтяжка креплений, осмотр и проверка ламп с заменой по необходимости, проверка проводов на отсутствие подгораний (2).
  5. Включение В.У., автоматического выключателя, проверка исправной работы приборов освещения кабины (2).
  6. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-167-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, приборы<br>освещения кабины - ежемесячное | 164,26                          | 153,26              | 11,00              | 7,97                                         | -                       | 0,22                                                 |
| 25-2303-167-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, приборы<br>освещения кабины - годовое     | 676,93                          | 613,05              | 55,00              | 39,86                                        | 8,88                    | 0,88                                                 |

**Таблица 25-2303-168. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, купе кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на отсутствие механических повреждений щитов купе кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Подтяжка креплений вентрешеток. Проверка плотности прилегания и надежности крепления углового штапика к щитам купе кабины.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
3. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений створок двери кабины, прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе, порога двери кабины.
4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-168-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, купе кабины -<br>ежемесячное | 376,26                          | 334,38              | 33,00              | 23,92                                         | 8,88                    | 0,48                                                  |

**Таблица 25-2303-169. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, каркас и подвеска кабины**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение вводного устройства.
2. Очистка верхней балки каркаса кабины, крыши кабины, ограждений крыши кабины и оборудования, расположенного на крыше кабины, полиспастного блока подвески кабины, ручьев блока (2).
3. Проверка на отсутствие механических повреждений на рабочих поверхностях ручьев полиспастного блока, верхней балки каркаса, крыши кабины.
4. Проверка и подтяжка крепления полиспастного блока.
5. Смазка подшипников полиспастного блока (2).
6. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки каркаса кабины и боковых стояков (2).
7. Проверка креплений щитов и стояков купе, потолка кабины. Проверка и подтяжка гаек крепления углового штапика (2).
8. Снятие предупредительных плакатов, включение вводного устройства.
9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-169-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, каркас и<br>подвеска кабины - ежемесячное    | 478,86                          | 445,86              | 33,00              | 23,92                                   | -                       | 0,64                                                  |
| 25-2303-169-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, каркас и<br>подвеска кабины - ежеквартальное | 1516,09                         | 1379,36             | 120,99             | 87,69                                   | 15,74                   | 1,98                                                  |

**Таблица 25-2303-170. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Осмотр С.П.К. на отсутствие механических повреждений, проверка состояния сварных, шарнирных соединений, запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин, проверка равномерной затяжки гаек на стержнях пружин.
3. Проверка состояния возвратных пружин, хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка регламентированных зазоров.
4. Смазка шарнирных соединений устройства С.П.К. (2).
5. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
6. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-170-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, устройство<br>слабины подъемных канатов (С.П.К.) -<br>полугодовое | 537,57                          | 487,65              | 44,00              | 31,89                                        | 5,92                    | 0,7                                                  |
| 25-2303-170-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, устройство<br>слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое        | 605,41                          | 543,39              | 44,00              | 31,89                                        | 18,02                   | 0,78                                                 |

**Таблица 25-2303-172. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Ревизия". Проверка режима "Ревизия" при подаче управляющих команд от кнопок управления в машинном помещении и от кнопок "Вызов" с этажных площадок.
2. Осмотр кабеля и пульта поста управления с крыши кабины на целостность, отсутствие повреждений, проверка работы кнопок пульта на отсутствие механического заедания.
3. Проверка действия выключателя С.П.К. при работе лифта в режиме "Ревизия".
4. Проверка режима "Ревизия" при подаче команд управления от кнопок приказа в кабине лифта.
5. Проверка режима "Ревизия" с подачей команд управления от пульта при установленном коммутационном ключе.
6. Проверка на отсутствие движения кабины от пульта поста управления при открытой двери шахты, проверка режима "Деблокировка".
7. Проверка автоматической точной остановки на верхнем и нижнем этажах при движении кабины в режиме "Ревизия" от пульта поста управления.
8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|                 |                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2303-172-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, проверка<br>режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.<br>- ежеквартальное | 804,44                          | 738,44              | 66,00              | 47,83                                        | -                       | 1,06                                |

**Таблица 25-2303-173. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроразводка на кабине**

**Состав работ:**

1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в положение для обслуживания с пола верхней этажной площадки, отключение выключателя главной цепи.
2. Очистка электропроводов, кабелей, корпуса клеммной коробки. Снятие крышки клеммной коробки, проверка отсутствия напряжения, очистка внутренних элементов клеммной коробки (2).
3. Внешний осмотр электропроводов, кабелей на кабине лифта, мест ввода в электроаппараты, в клеммную коробку, проводов и клемм на зажимах наборных, клеммных реек, проверка маркировки электропроводов (2).
4. Проверка и протяжка креплений проводов к клеммным рейкам, элементов креплений электроразводки к кабине, заземляющих проводников, проверка и подтяжка креплений клеммных реек к корпусу коробки и креплений коробки к кабине, установка крышки клеммной коробки (2).
5. Снятие крышек С.П.К. и К.Л., проверка отсутствия напряжения. Осмотр, очистка элементов выключателей, проверка исправности механизмов отключения выключателей. Протяжка креплений контактов, клемм, проводов. Установка крышек выключателей.
6. Включение выключателя главной цепи, перевод лифта в режим "Нормальная работа".
7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-173-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>электроразводка на кабине - ежеквартальное | 608,72                          | 557,32              | 44,00              | 31,89                                        | 7,40                    | 0,8                                                   |
| 25-2303-173-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>электроразводка на кабине - годовое        | 1033,30                         | 947,43              | 76,99              | 55,80                                        | 8,88                    | 1,36                                                  |



**Таблица 25-2303-174. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, башмаки кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Ревизия", перемещения кабины в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения.
  3. Очистка, осмотр, проверка состояния башмаков верхней и нижней балок кабины.
  4. Проверка боковых и торцевых роликов башмаков, целостности подшипников, зазоров, регулировка.
  5. Проверка затяжки болтовых соединений башмаков.
  6. Проверка на отсутствие механических повреждений пружин башмаков, установочного размера пружин, регулировка.
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-174-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, башмаки<br>кабины - ежеквартальное | 932,39                          | 849,90              | 76,99              | 55,80                                        | 5,50                    | 1,22                     |

**Таблица 25-2303-175. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Необходимые перемещения кабины в процессе работы.
  2. Осмотр, очистка механизма включения ловителей. Проверка крепления каната ограничителя скорости, регулировочных муфт, возвратной пружины, смазка, подтяжка креплений.
  3. Проверка установки выключателя ловителей относительно нажимной планки большой тяги. Проверка крепления корпуса выключателя ловителей к верхней балке кабины.
  4. Установка и подключение переносного освещения в приемке. Осмотр и очистка механизмов ловителей, проверка легкости хода, отсутствия заеданий из приямка.
  5. Проверка установочных регламентированных размеров клиньев, регулировка (2).
  6. Проверка суммарного поперечного зазора между элементами ловителей и направляющими, регулировка (2).
  7. Установка ловителей с наименьшими зазорами между элементами ловителей и направляющих с двух сторон, фиксация положения регулировочных болтов контргайкой, проверка и подтяжка соединений (2).
  8. Проверка работы механизма включения ловителей и действия возвратной пружины, регулировка.
  9. Проверка хода клиньев и касания с направляющими, регулировка (2).
  10. Отключение и снятие переносного освещения в приемке.
  11. Проверка срабатывания механизма ловителей при достижении кабиной номинальной скорости движения в режиме "Управление из М.П." (2).
  12. Отключение В.У. Проверка посадки кабины на ловители. Снятие кабины с ловителей при помощи штурвала (2).
  13. Проверка срабатывания выключателя ловителей при посадке кабины на ловители (2).
  14. Включение выключателя натяжного устройства в приемке. Включение В.У. (2).
  15. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  16. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-175-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, ловители<br>(нижнее положение) и механизм включения<br>ловителей (верхнее положение) -<br>ежеквартальное | 745,73                          | 682,71              | 55,00              | 39,86                                        | 8,02                    | 0,98                    |
| 25-2303-175-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, ловители<br>(нижнее положение) и механизм включения<br>ловителей (верхнее положение) - годовое           | 1565,15                         | 1435,09             | 120,99             | 87,69                                        | 9,07                    | 2,06                    |

**Таблица 25-2303-176. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Ревизия", перемещения кабины в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения.
  3. Очистка оборудования, установленного под кабиной (2, 3, 5, 6).
  4. Проверка состояния нижней балки (рамы пола) каркаса кабины и боковых стояков на отсутствие трещин, деформаций, подтяжка болтовых соединений (2, 3, 5, 6).
  5. Проверка состояния домкратов щитов купе кабины, подтяжка гаек крепления углового штапика (2, 3, 5, 6).
  6. Проверка щита пола на отсутствие деформации (2, 3, 5, 6).
  7. Осмотр фартучного устройства.
  8. Очистка, проверка фартучного устройства на отсутствие механических повреждений, подтяжка болтовых соединений, креплений (2, 3, 5, 6).
  9. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений подвесного кабеля, электропроводки внизу кабины лифта, подтяжка креплений (3, 6).
  10. Проверка подвижного пола, проверка работоспособности подпольных контактов и датчиков.
  11. Проверка на отсутствие подгораний проводов, подтяжка креплений подпольных контактов и датчиков, проверка заземляющего проводника (3, 6).
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-176-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук непроходной кабины - ежемесячное | 615,25                          | 571,25              | 44,00              | 31,89                                        | -                       | 0,82                     |
| 25-2303-176-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук непроходной кабины - полугодовое | 952,67                          | 863,84              | 76,99              | 55,80                                        | 11,84                   | 1,24                     |
| 25-2303-176-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук непроходной кабины - годовое     | 1144,79                         | 1044,96             | 87,99              | 63,77                                        | 11,84                   | 1,5                      |
| 25-2303-176-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук проходной кабины - ежемесячное   | 695,91                          | 640,91              | 55,00              | 39,86                                        | -                       | 0,92                     |
| 25-2303-176-5/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук проходной кабины - полугодовое   | 1108,91                         | 1003,16             | 87,99              | 63,77                                        | 17,76                   | 1,44                     |
| 25-2303-176-6/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук проходной кабины - годовое       | 1301,05                         | 1184,30             | 98,99              | 71,75                                        | 17,76                   | 1,7                      |

**Таблица 25-2303-177. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приказной пост**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка панели приказного поста и ее элементов.
  3. Проверка исправного действия кнопки "Вызов".
  4. Снятие лицевой панели, осмотр, очистка, проверка внутренних элементов, корпусов кнопочных элементов, траверс, пружин, контактных групп (2).
  5. Проверка и подтяжка креплений внутренних элементов (2).
  6. Проверка и подтяжка крепления заземляющего проводника, установка лицевой панели на штатное место (2).
  7. Проверка работоспособности и функционирования кнопок приказа по всем этажам.
  8. Проверка исправной работы указателя местоположения кабины.
  9. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-177-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, приказной<br>пост - ежемесячное | 292,64                          | 264,72              | 22,00              | 15,94                                        | 5,92                    | 0,38                     |
| 25-2303-177-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, приказной<br>пост - годовое     | 918,32                          | 822,04              | 66,00              | 47,83                                        | 30,28                   | 1,18                     |

**Таблица 25-2303-178. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, перемещение кабины в процессе работы.
  2. Осмотр створок Д.К., балки, электродвигателя, механизма привода, кареток, подтяжка креплений, регулировка привода Д.К.
  3. Очистка створок Д.К., балки и оборудования, порога, фартука, проверка и регулировка положения башмаков (2, 3, 5, 6).
  4. Проверка роликов кареток, подтяжка креплений (2, 3, 5, 6).
  5. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.К., регулировка (3, 6).
  6. Проверка и регулировка регламентированных зазоров (2, 3, 5, 6).
  7. Проверка электродвигателя и электромеханической части привода Д.К., подтяжка креплений (3, 6).
  8. Проверка контактов выключателя контроля Д.К. и клеммного щитка электродвигателя, заземления (3, 6).
  9. Проверка выключателей В.К.О. и В.К.З., контроль индикации, подтяжка креплений (2, 3, 5, 6).
  10. Проверка и регулировка захода штифта водила (2, 3, 5, 6).
  11. Проверка механизма запираания кареток, реверсирования Д.К., фотоэлементов, регулировка установки выключателя Д.К. (2, 3, 5, 6).
  12. Смазка элементов привода Д.К.
  13. Проверка плавности открытия и закрытия дверей, плотности смыкания створок, надежности запираания.
  14. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-178-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - ежемесячное              | 768,23                          | 682,71              | 68,92              | 41,53                                        | 16,60                   | 0,98                    |
| 25-2303-178-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - ежеквартальное           | 1839,49                         | 1653,94             | 165,40             | 99,68                                        | 20,15                   | 2,22                    |
| 25-2303-178-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - годовое                  | 2097,46                         | 1867,01             | 206,75             | 124,60                                       | 23,70                   | 2,68                    |
| 25-2303-178-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери проходной кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - ежемесячное    | 1123,81                         | 989,23              | 110,27             | 66,45                                        | 24,31                   | 1,42                    |
| 25-2303-178-5/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери проходной кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - ежеквартальное | 2672,86                         | 2382,52             | 261,88             | 157,83                                       | 28,46                   | 3,42                    |
| 25-2303-178-6/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери проходной кабины (Д.К.) и привод дверей кабины - годовое        | 3386,85                         | 3023,44             | 330,80             | 199,36                                       | 32,61                   | 4,34                    |

**Таблица 25-2303-180. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Установка и снятие переносного освещения, перемещение кабины в процессе работы.
  3. Проверка на отсутствие повреждений выключателя освещения шахты, наличия освещения в шахте (1, 3).
  4. Проверка фазного провода выключателя на размыкание, креплений проводов, отсутствия подгораний, протяжка креплений проводов (3).
  5. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильников верхнего и нижнего этажей, приемка (1, 3), промежуточного этажа (2, 4), замена лампы.
  6. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов. Установка плафона, ламп, арматуры на место (3, 4).
  7. Проверка крепления клеммной коробки, отсутствия подгораний, протяжка креплений проводов, очистка (3, 4).
  8. Включение выключателя освещения шахты в М.П., проверка наличия освещения в шахте лифта по всем установленным в шахте светильникам (1, 3).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-180-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, освещение<br>шахты - ежемесячное лифта на 2 остановки | 1086,44                         | 961,37              | 110,27             | 66,45                                        | 14,80                   | 1,38                     |
| 25-2303-180-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, освещение                                             | 134,12                          | 111,46              | 13,78              | 8,31                                         | 8,88                    | 0,16                     |

|                 |                                                                                                                                     |         |         |        |       |       |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
|                 | шахты - ежемесячное каждого дополнительного этажа                                                                                   |         |         |        |       |       |      |
| 25-2303-180-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, освещение шахты - годовое лифта на 2 остановки          | 1440,38 | 1281,83 | 137,83 | 83,07 | 20,72 | 1,84 |
| 25-2303-180-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, освещение шахты - годовое каждого дополнительного этажа | 232,99  | 195,06  | 27,57  | 16,61 | 10,36 | 0,28 |

**Таблица 25-2303-182. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, направляющие кабины и противовеса**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, подключение и отключение переносного освещения, телефонной связи (1, 3).
  2. Перемещения кабины в процессе работы в режиме "Ревизия".
  3. Осмотр, очистка направляющих кабины и противовеса, проверка состояния сварных швов, крепления кронштейнов к закладным деталям.
  4. Проверка вертикальности направляющих кабины и противовеса по боковым и торцевым поверхностям, выверка и регулировка (3, 4).
  5. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями, проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих, выверка и регулировка с ослаблением и затяжкой гаек, подтяжка креплений (3, 4).
  6. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах стыка по боковой и торцевой поверхностям направляющих.
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка плавности перемещения кабины по направляющим.
  8. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-182-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>направляющие кабины и противовеса, на 2<br>остановки - ежемесячное                | 912,91                          | 808,11              | 82,70              | 49,84                                        | 22,10                   | 1,16                                                  |
| 25-2303-182-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>направляющие кабины и противовеса, каждого<br>дополнительного этажа - ежемесячное | 178,24                          | 153,26              | 13,78              | 8,31                                         | 11,20                   | 0,22                                                  |
| 25-2303-182-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>направляющие кабины и противовеса, на 2<br>остановки - полугодное                 | 1567,01                         | 1393,29             | 151,62             | 91,37                                        | 22,10                   | 2                                                     |
| 25-2303-182-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>направляющие кабины и противовеса, каждого<br>дополнительного этажа - полугодное  | 526,12                          | 459,79              | 55,13              | 33,23                                        | 11,20                   | 0,66                                                  |

**Таблица 25-2303-183. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канаты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Необходимые перемещения кабины в процессе работы.
  3. Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости по всей поверхности с крыши кабины лифта (1-4), из машинного помещения (1, 3), из приямка (1, 3) с отметкой очищенных участков изоляционной лентой.
  4. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах, каната О.С. к рычагу привода ловителей, проверка бандаж концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений, бандажирование (1, 3).
  5. Осмотр, проверка состояния, очищенных участков канатов.
  6. Смазка очищенных участков канатов (3, 4).
  7. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов (1, 3).
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-183-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, канаты -<br>полугодовое лифта на 2 остановки          | 1257,11                         | 1114,64             | 124,05             | 74,76                                        | 18,42                   | 1,6                                                   |
| 25-2303-183-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, канаты -<br>полугодовое каждого дополнительного этажа | 190,51                          | 167,19              | 13,78              | 8,31                                         | 9,54                    | 0,24                                                  |

|                 |                                                                                                                            |         |         |        |       |       |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 25-2303-183-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канаты - годовое лифта на 2 остановки          | 1513,55 | 1337,56 | 151,62 | 91,37 | 24,37 | 1,92 |
| 25-2303-183-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канаты - годовое каждого дополнительного этажа | 344,22  | 306,52  | 27,57  | 16,61 | 10,13 | 0,44 |

**Таблица 25-2303-184. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, компенсирующие цепи**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Ревизия". Подключение и отключение переносного освещения на крыше кабины (1).
  2. Перемещения кабины в режиме "Ревизия" в процессе работы.
  3. Очистка, осмотр, проверка надежности крепления цепи к противовесу. Очистка, осмотр, проверка целостности звеньев цепи от места крепления к противовесу вниз на доступное расстояние (1).
  4. Очистка, осмотр компенсирующей цепи участками, проверка целостности звеньев (2).
  5. Очистка, осмотр, проверка надежности крепления цепи к кабине из приямка. Очистка, осмотр, проверка целостности звеньев компенсирующей цепи от места крепления к кабине вверх на доступное расстояние (1).
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (1).
  7. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-184-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>компенсирующие цепи, на 2 остановки - годовое                   | 785,46                          | 710,58              | 66,00              | 47,83                                        | 8,88                    | 1,02                                                  |
| 25-2303-184-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>компенсирующие цепи, каждого дополнительного<br>этажа - годовое | 128,38                          | 111,46              | 11,00              | 7,97                                         | 5,92                    | 0,16                                                  |

**Таблица 25-2303-185. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Установка и снятие переносного освещения, перемещение кабины в процессе работы.
  3. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз и снизу вверх.
  4. Проверка отсутствия напряжения на корпусах Д.Т.О. и датчиков замедления. Осмотр, очистка корпусов, кронштейнов, шунта, датчиков от магнитной пыли. Проверка электропроводки, металлоукавов, подтяжка креплений (1).
  5. Проверка отсутствия напряжения на корпусе датчика охраны шахты. Осмотр, очистка корпуса, кронштейна, датчика от магнитной пыли. Проверка электропроводки, металлоукавов, подтяжка креплений.
  6. Осмотр шунтов замедления и точной остановки, очистка, проверка вертикальности установки, подтяжка креплений.
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-185-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки - годовое лифта на 2 остановки          | 1267,42                         | 1128,57             | 124,05             | 74,76                                   | 14,80                   | 1,62                     |
| 25-2303-185-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки - годовое каждого дополнительного этажа | 285,76                          | 250,79              | 27,57              | 16,61                                   | 7,40                    | 0,36                     |

**Таблица 25-2303-186. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, перевод лифта в режим "Ревизия", подключение и отключение переносного освещения (1).
  2. Отключение и включение автомата 1А, перемещения кабины в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка кронштейна крепления струны (троса) (1).
  4. Осмотр, очистка жгута электропроводки, корпуса клеммной коробки, проверка отсутствия напряжения на клеммах коробки.
  5. Проверка проводов, кабелей на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания, проверка исправности бандажа электропроводки, подтяжка элементов креплений.
  6. Очистка, осмотр элементов этажных клеммных коробок, проводов, клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания, проверка наличия и состояния маркировки, заземления, подтяжка элементов креплений.
  7. Очистка, осмотр элементов клеммной коробки №2, места крепления подвесного кабеля, проводов, клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания, проверка наличия и состояния маркировки, заземления, подтяжка элементов креплений (1).
  8. Очистка, осмотр подвесного кабеля, проверка целостности изоляции, отсутствия повреждений.
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт (1), 1 этаж (2)

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-186-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>электроаппараты и электроразводка шахты<br>лифта, на 2 остановки - годовое                | 534,77                          | 473,72              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 0,68                                                  |
| 25-2303-186-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с,<br>электроаппараты и электроразводка шахты<br>лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 239,52                          | 208,99              | 27,57              | 16,61                                        | 2,96                    | 0,3                                                   |

**Таблица 25-2303-187. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, подключение и отключение переносного освещения, телефонной связи (1, 3, 5, 7).
  2. Перемещения кабины в процессе работы в режиме "Ревизия".
  3. Осмотр, очистка, проверка состояния обрамления, фартучного устройства, створок Д.Ш., верхней балки и оборудования, резинового профиля, порога, стояков, подтяжка креплений.
  4. Проверка направляющих линеек, роликов и контрроликов кареток, регламентированных зазоров, регулировка, подтяжка креплений (5-8).
  5. Проверка положения относительно середины дверного проема и отсутствия перекоса по линии притвора створок Д.Ш., регулировка (3-8).
  6. Проверка башмаков, амортизационных упоров, регламентированных зазоров, регулировка (3-8).
  7. Осмотр, проверка выключателей блоков контроля со снятием и установкой крышек, протяжка креплений проводов, клемм (7, 8).
  8. Проверка зазоров между штоками выключателей блока контроля и упорами кареток, регулировка.
  9. Проверка и регулировка автоматических замков створок Д.Ш., подтяжка креплений (5-8).
  10. Проверка регламентированных зазоров при приложении усилия к Д.Ш.
  11. Проверка зазоров между роликами защелок и щеками отводок Д.К., регулировка (3-8).
  12. Смазка осей защелок (7, 8).
  13. Проверка работы Д.Ш., выключателей контроля Д.Ш.
  14. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-187-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - ежемесячное                                 | 1143,64                         | 1017,10             | 110,27             | 66,45                                        | 16,27                   | 1,46                                                  |
| 25-2303-187-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш.- ежемесячное | 525,07                          | 459,79              | 55,13              | 33,23                                        | 10,15                   | 0,66                                                  |
| 25-2303-187-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - ежеквартальное                              | 1422,35                         | 1267,90             | 137,83             | 83,07                                        | 16,62                   | 1,82                                                  |
| 25-2303-187-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты                                                                            | 664,37                          | 585,18              | 68,92              | 41,53                                        | 10,27                   | 0,84                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                    |         |         |        |        |       |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
|                 | лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш.- ежеквартальное                                                                                      |         |         |        |        |       |      |
| 25-2303-187-5/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - полугодовое                                 | 1644,97 | 1462,95 | 165,40 | 99,68  | 16,62 | 2,1  |
| 25-2303-187-6/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш.- полугодовое | 761,90  | 682,71  | 68,92  | 41,53  | 10,27 | 0,98 |
| 25-2303-187-7/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), на 2 остановки - годовое                                     | 1895,61 | 1699,81 | 179,18 | 107,99 | 16,62 | 2,44 |
| 25-2303-187-8/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш.- годовое     | 901,08  | 808,11  | 82,70  | 49,84  | 10,27 | 1,16 |

**Таблица 25-2303-188. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
2. Осмотр вызывного поста с этажной площадки, очистка, проверка отсутствия механических повреждений, крепления корпуса к закладным деталям.
3. Проверка работы вызывного поста, проверка легкости хода кнопки, отсутствия заеданий, наличия световой индикации, крепления элементов поста с этажной площадки.
4. Снятие лицевой панели вызывного поста, очистка, проверка отсутствия напряжения на клеммах (3, 4).
5. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины, протяжка креплений проводов, установка лицевой панели на штатное место (3, 4).
6. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                         |
| 25-2303-188-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост - ежемесячное лифта на 2 остановки          | 131,64                          | 103,72              | 22,00              | 15,94                                        | 5,92                    | 0,16                    |
| 25-2303-188-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост - ежемесячное каждого дополнительного этажа | 59,34                           | 45,38               | 11,00              | 7,97                                         | 2,96                    | 0,07                    |
| 25-2303-188-3/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост - годовое лифта на 2 остановки              | 704,79                          | 640,91              | 55,00              | 39,86                                        | 8,88                    | 0,92                    |
| 25-2303-188-4/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост - годовое каждого дополнительного этажа     | 332,96                          | 306,52              | 22,00              | 15,94                                        | 4,44                    | 0,44                    |

**Таблица 25-2303-189. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, указатели местоположения кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на основном посадочном этаже правильности регистрации этажей при пуске лифта последовательно по всем этажам вверх и вниз.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса указателя местоположения кабины.
3. Отключение В.У., вывешивание предупредительных плакатов, очистка корпуса, снятие крышки указателя, проверка и протяжка клеммных соединений проводов (2).
4. Проверка наличия заземляющего проводника, подтяжка креплений корпуса, установка крышки на место (2).
5. Снятие предупредительных плакатов, включение В.У. Проверка исправной работы указателя местоположения кабины (2).
6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 табло

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2303-189-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, указатели<br>местоположения кабины - ежемесячное | 250,49                          | 222,92              | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,32                     |
| 25-2303-189-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, указатели<br>местоположения кабины - годовое     | 658,54                          | 585,18              | 68,92              | 41,53                                        | 4,44                    | 0,84                     |

**Таблица 25-2303-190. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, подвеска противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Опускание противовеса на буфер вручную. Подъем кабины при помощи штурвала, посадка на ловители.
  3. Очистка верхней балки, полиспастного блока подвески, ручьев блока из приямка. Проверка на отсутствие механических повреждений на рабочих поверхностях ручьев блока.
  4. Проверка креплений полиспастного блока, протяжка болтовых соединений.
  5. Смазка подшипников блока (2).
  6. Проверка износа подвески, выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
  7. Снятие кабины с ловителей.
  8. Снятие предупредительных плакатов. Включение В.У.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-190-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, подвеска<br>противовеса - ежеквартальное | 991,51                          | 905,64              | 76,99              | 55,80                                        | 8,88                    | 1,3                      |
| 25-2303-190-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, подвеска<br>противовеса - годовое        | 1092,96                         | 989,23              | 87,99              | 63,77                                        | 15,74                   | 1,42                     |

**Таблица 25-2303-191. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Перевод лифта в режим "Ревизия".
  2. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов верхней балки противовеса, протяжка болтовых соединений (2).
  3. Проверка износа вкладышей башмаков по суммарным боковым зазорам между вкладышами и направляющими.
  4. Проверка суммарных торцевых зазоров.
  5. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
  6. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающих устройств, уровня масла в масленках, долив масла до нормы.
  7. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений каркаса и грузов противовеса, проверка крепления грузов (2).
  8. Очистка нижней балки, башмаков противовеса, проверка состояния сварных швов, протяжка болтовых соединений (2).
  9. Проверка износа вкладышей башмаков нижней балки противовеса по суммарным боковым зазорам между вкладышами и направляющими.
  10. Проверка суммарных торцевых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
  11. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков.
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Снятие предупредительных плакатов.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-2303-191-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, верхняя<br>балка, башмаки, вкладыши, смазывающие<br>устройства противовеса - ежеквартальное | 499,04                          | 445,86              | 44,00              | 31,89                                        | 9,18                    | 0,64                                                  |
| 25-2303-191-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, верхняя<br>балка, башмаки, вкладыши, смазывающие<br>устройства противовеса - годовое        | 599,53                          | 543,39              | 44,00              | 31,89                                        | 12,14                   | 0,78                                                  |



**Таблица 25-2303-192. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, оборудование приямка**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Уборка приямка, удаление мусора.
  3. Очистка, осмотр, проверка светильника приямка, подтяжка креплений (2).
  4. Очистка, осмотр, проверка работы выключателя приямка (В.П.), внутренних элементов В.П., контактов, клемм, креплений проводов, зазоров и провалов между контактами (2).
  5. Очистка, осмотр, проверка элементов натяжного устройства (Н.У.) каната ограничителя скорости (О.С.), проверка горизонтального положения рычага Н.У., перезапасовка каната О.С. (2).
  6. Очистка, осмотр, проверка выключателя натяжного устройства (В.Н.У.), заземляющего провода, подтяжка креплений.
  7. Проверка срабатывания механизма отключения В.Н.У. при повороте рычага Н.У. вверх и вниз со снятием и укладкой каната О.С.
  8. Очистка, осмотр, проверка ручья блока Н.У., смазка оси блока (2).
  9. Очистка, осмотр, проверка буферов, подтяжка креплений (2).
  10. Очистка электроразводки, проверка на отсутствие подгорания проводов в клеммной коробке приямка, состояния изоляции, подтяжка креплений (2).
  11. Включение В.У. и автоматического выключателя, проверка В.П., В.Н.У. на размыкание цепи управления лифтом, хода кабины при включенных В.П., В.Н.У.
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-192-1/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, оборудование<br>приямка - ежеквартальное | 970,97                          | 919,57              | 44,00              | 31,89                                        | 7,40                    | 1,32                                                  |
| 25-2303-192-2/1 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг<br>скоростью движения кабины 2 м/с, оборудование<br>приямка - годовое        | 2078,84                         | 1936,68             | 98,99              | 71,75                                        | 43,17                   | 2,78                                                  |

**Таблица 25-2303-193. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, В.У., Н.К.У., трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  2. Проверка отсутствия напряжения на отводящих фазах, в цепях управления, освещения и сигнализации (1, 2), на клеммных зажимах трансформаторов (4).
  3. Очистка элементов Н.К.У. от загрязнений. Проверка на отсутствие сколов, трещин в корпусах аппаратов защиты, колодок и других элементов (3).
  4. Осмотр, очистка корпуса трансформаторов, обмотки, клеммных колодок от загрязнений. Проверка состояния изоляции проводов (4).
  5. Осмотр корпуса, крышки, мест входа и выхода проводов, очистка В.У. Проверка отсутствия повреждений, подгораний проводов, подтяжка клеммных соединений (2).
  6. Проведение необходимых переключений, включений в режиме "Управление из М.П.", проверка сигнализации в шкафу управления (3).
  7. Проверка механизма включения и выключения В.У. на наличие пружинных свойств, на отсутствие перекосов (1, 2).
  8. Восстановление электропитания, включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  9. Проверка работы лифта, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-193-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вводное устройство (В.У.) - полугодовое                     | 348,32                          | 348,32              | -                  | -                                            | -                       | 0,5                                                   |
| 25-2303-193-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вводное устройство (В.У.) - годовое                         | 448,82                          | 445,86              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,64                                                  |
| 25-2303-193-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) - полугодовое | 616,01                          | 613,05              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,88                                                  |
| 25-2303-193-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, трансформаторы - полугодовое                                | 211,95                          | 208,99              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,3                                                   |

**Таблица 25-2303-194. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение машинного помещения**

- Состав работ:**
1. Проверка внешнего состояния и исправности выключателя освещения М.П. Проверка механизма и пружинной системы выключателя, осмотр отсутствия перегоревших электроламп в светильниках.
  2. Выключение выключателя освещения М.П. Проверка отсутствия разрыва м/у контактами, наличия напряжения на входящей клемме фазного провода и отсутствие на выходящем (2).
  3. Проверка размыкания фазного провода, состояние электропроводов, отсутствия подгорания в местах крепления проводов. Проверка работы выключателя освещения М.П. (2).
  4. Разборка светильников со снятием плафона. Очистка и осмотр на отсутствие механических повреждений, исправности электроламп. Установка и крепление плафонов по месту (2).
  5. Включение выключателя освещения М.П. Проверка исправности приборов освещения М.П. после технического обслуживания (2).
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 помещение

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-194-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с,<br>с гидравлическим приводом, освещение<br>машинного помещения - ежемесячное | 70,83                           | 70,83               | -                  | -                                            | -                       | 0,12                                                  |
| 25-2303-194-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с,<br>с гидравлическим приводом, освещение<br>машинного помещения - годовое     | 333,47                          | 330,51              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,56                                                  |

**Таблица 25-2303-195. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, электроразводка на кабине**

- Состав работ:**
1. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в положение для обслуживания с пола верхней этажной площадки, отключение выключателя главной цепи.
  2. Очистка электропровода и кабелей, корпуса и элементов клеммной коробки.
  3. Внешний осмотр электропровода, кабелей на кабине лифта, проводов клемм на зажимах наборных клеммных реек. Проверка и подтяжка креплений проводов к клеммным рейкам, электроразводки к кабине, заземляющих проводников, клеммных реек к корпусу коробки (2).
  4. Снятие крышек выключателей. Проверка отсутствия напряжения на клеммах. Внешний осмотр и очистка элементов выключателей. Проверка работоспособности выключателей. Протяжка креплений контактов, клемм, проводов. Установка крышек выключателей (2).
  5. Включение выключателя главной цепи, перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-195-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, электроразводка на кабине - ежеквартальное | 448,82                          | 445,86              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,64                                                  |
| 25-2303-195-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, электроразводка на кабине - годовое        | 758,30                          | 752,38              | -                  | -                                            | 5,92                    | 1,08                                                  |

**Таблица 25-2303-196. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Перемещение кабины в режиме "Управление из М.П." на верхний этаж. Выключение В.У.
  2. Проверка наличия освещения в купе кабины. Осмотр потолка купе кабины. Снятие панелей подвесного потолка. Проверка состояния ламп освещения (замена их в случае перегорания). Проверка надежности крепления светильников. Установка панелей потолка на место.
  3. Протирка панелей потолка. Внешний осмотр и проверка деталей светильника на отсутствие механических повреждений, крепления светильников (2).
  4. Включение В.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности приборов освещения кабины после технического обслуживания.
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-196-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение кабины лифта - ежемесячное | 236,07                          | 236,07              | -                  | -                                            | -                       | 0,4                                                   |
| 25-2303-196-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение кабины лифта - годовое     | 380,68                          | 377,72              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,64                                                  |

**Таблица 25-2303-197. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение шахты**

**Состав работ:**

1. Проверка выключателя освещения шахты, отключение выключателя главной цепи управления лифтом. Проверка наличия освещения в шахте и работоспособности выключателя освещения шахты.
2. Выключение выключателя, снятие крышки. Проверка фазного провода на размыкание выключателем, креплений входящих и выходящих проводов, отсутствия подгорания Протяжка креплений проводов. Установка крышки выключателя на место (2).
3. Перемещение кабины лифта в режиме "Ревизия" переключением выключателей "пуск", "стоп" для обслуживания освещения шахты верхнего, промежуточного, нижнего этажей, приямка (2).
4. Очистка, осмотр светильников, проверка надежности их крепления. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп. Осмотр патронов. Проверка проводов на отсутствие подгорания. Протяжка креплений проводов к клеммам патрона. Установка ламп, плафонов (2).
5. Включение освещения шахты в М.П. Проверка с крыши кабины работоспособности всех светильников в шахте лифта, после проведения технического обслуживания (2).
6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-197-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение шахты - ежемесячное | 70,83                           | 70,83               | -                  | -                                            | -                       | 0,12                                                  |
| 25-2303-197-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение шахты - годовое     | 628,55                          | 625,59              | -                  | -                                            | 2,96                    | 1,06                                                  |

**Таблица 25-2303-198. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вызывной пост**

**Состав работ:**

1. Осмотр В.П. с площадки верхнего, нижнего этажей. Проверка отсутствия загрязнений и механических повреждений корпуса В.П. Проверка крепления корпуса В.П. к закладным деталям.
2. Проверка легкости хода кнопки, отсутствия заеданий, наличия световой индикации. Проверка крепления элементов В.П. с этажных площадок.
3. Разборка В.П., очистка. Проверка отсутствия напряжения на клеммах присоединения проводов. Внешний осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины. Протяжка креплений проводов. Установка В.П. на штатное место (2).
4. Проверка исправности работы В.П. на 2-х этажах путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж.
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-198-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вызывной пост на 2 остановки - ежемесячное | 123,17                          | 123,17              | -                  | -                                            | -                       | 0,19                                                  |
| 25-2303-198-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вызывной пост на 2 остановки - годовое     | 357,07                          | 354,11              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,6                                                   |

**Таблица 25-2303-199. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, установки концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Проверка точности остановки кабины на этажах верхней, нижней посадочных площадок и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из МП". Отключение В.У. и выключателя цепи управления лифтом, перемещение кабины на уровень удобный для обслуживания концевых выключателей в приямке, на верхнем этаже.
  3. Проверка крепления и хода рычага концевого выключателя на отсутствие механических заеданий. Проверка крепления и вращения ролика выключателя. Проверка срабатывания подвижного упора, рычага и концевого выключателя.
  4. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов. Осмотр и проверка состояния проводов, отсутствия подгораний контактной группы и проводов. Проверка и подтяжка крепления корпуса к кронштейну, крепление контакта к корпусу, проводов к клеммам (2).
  5. Перемещение кабины в ручном режиме вверх выше уровня точной остановки. Включение В.У., автоматического выключателя. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-199-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с,<br>с гидравлическим приводом, установки<br>концевого выключателя - ежеквартальное | 333,47                          | 330,51              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,56                                                 |
| 25-2303-199-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с,<br>с гидравлическим приводом, установки<br>концевого выключателя - годовое        | 404,28                          | 401,32              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,68                                                 |

**Таблица 25-2303-200. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, приказного поста**

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие загрязнения и механических повреждений панели П.П. Очистка лицевой панели. Проверка исправного действия кнопок "Вызов", "Двери".
  2. Проверка работоспособности кнопок приказа П.П. по всем этажам, указателя местоположения кабины.
  3. Отключение в М.П. автоматических выключателей главной цепи, привода дверей. Вывешивание предупредительных плакатов (2).
  4. Открывание лицевой панели П.П. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие поломок и механических повреждений внутренних элементов П.П., корпусов кнопочных элементов. Проверка состояния, исправности траверс, пружин, контактных групп (2).
  5. Проверка крепления, отсутствия подгораний проводов, контактов. Подтяжка крепления внутренних элементов П.П., проверка и протяжка крепления заземляющего проводника. Закрывание лицевой панели П.П. (2).
  6. Снятие предупредительных плакатов. Включение автоматических выключателей главной цепи и привода дверей.
  7. Проверка действия элементов П.П. в режиме "Нормальная работа" (2).
  7. Запись о результатах в журнал.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-200-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, приказного поста - ежемесячное | 109,19                          | 106,23              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,18                                                 |
| 25-2303-200-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, приказного поста - годовое     | 357,07                          | 354,11              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,6                                                  |

**Таблица 25-2303-201. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

- Состав работ:**
1. В режиме "Управление из М.П." поднятие кабины, спуск в приямок для обслуживания С.П.К.
  2. Внешний осмотр рамки С.П.К. на отсутствие механических повреждений. Проверка шарнирных соединений, запорных шайб.
  3. Проверка состояния возвратных пружин. Проверка хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка зазора между нажимной планкой рамки и роликом выключателя.
  4. Проверка зазора между упорами рычагов канатов и подвижной рамкой С.П.К.
  5. Отключение В.У. в М.П., вывешивание предупредительных плакатов (2).
  6. Снятие крышек с выключателей С.П.К. проверка отсутствия напряжения на клеммах, протяжка контактной группы проводов, осмотр на предмет подгораний. Закрывание крышек выключателей С.П.К. (2).
  7. Включение В.У. в М.П., снятие предупредительных плакатов (2).
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-201-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодовое | 271,15                          | 268,19              | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,42                     |
| 25-2303-201-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое     | 398,87                          | 395,91              | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,62                     |

**Таблица 25-2303-202. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К.**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка кабины для обслуживания привода, створок Д.К. с пола верхней этажной площадки. Фиксация упорами створок Д.Ш. в открытом положении.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балки Д.К., механизма привода Д.К., электродвигателя, направляющей линейки, кареток и створок Д.К.
3. Снятие кожуха привода Д.К. Очистка от загрязнений балки Д.К., оборудования, створок Д.К., проверка состояния роликов, контрольных, синхронизации кареток (2-3).
4. Установка кабины в положение, когда фартук кабины перекрывает дверной проем до пола предпоследнего этажа. Очистка и проверка на отсутствие механических повреждений створок Д.К., порога, фартука. Осмотр створок Д.К. на отсутствие перекоса, проверка состояния башмаков в пазах порога Д.К. (2-3).
5. Осмотр ремня привода Д.К., проверка натяжения. Проверка состояния, крепления электродвигателя (3).
6. Обслуживание блока управления приводом: проверка проводов, протяжка креплений (3).
7. Проверка срабатывания выключателей конечного положения открытия и закрытия двери. Проверка креплений корпусов выключателей (3).
8. Установка кабины для обслуживания привода Д.К. Проверка зазора между низом створок Д.К. и порогом Д.К., правильности установки привода Д.К., крепления, натяжения тросика синхронизации (2-3).
9. Осмотр, проверка исправности механизма запирающих кареток Д.К., элементов механизма реверсирования Д.К., срабатывания реверса (2-3).
10. Проверка установки выключателя контроля закрытия створок Д.К. Установка кожуха на привод (2-3).
11. Проверка закрытия створок Д.Ш. автоматическими замками. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
12. Вызов кабины, проверка на плавность открывания двери, отсутствие постороннего шума. Проверка ширины открытого дверного проема.
13. Проверка плавности закрывания Д.К., смыкания створок Д.К. в закрытом положении. Проверка работоспособности реверса Д.К.
14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-202-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К. - ежемесячное    | 319,28                          | 319,28              | -                  | -                                            | -                       | 0,5                      |
| 25-2303-202-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К. - ежеквартальное | 682,79                          | 676,87              | -                  | -                                            | 5,92                    | 1,06                     |
| 25-2303-202-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К. - годовое        | 976,54                          | 970,62              | -                  | -                                            | 5,92                    | 1,52                     |

**Таблица 25-2303-203. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Осмотр Д.Ш., проверка состояния, очистка обрамления и створок, перевод в режим "Управление с крыши кабины".
  2. Выход на крышу кабины, перемещение кабины от поста "Ревизия" вверх для обслуживания верхней балки Д.Ш.
  3. Осмотр, очистка кожуха верхней балки и расположенного на ней оборудования от загрязнений. Проверка отсутствия механических повреждений.
  4. Проверка износа направляющих линеек, роликов и контрролика кареток Д.Ш. Проверка зазоров между контрроликами и направляющими линейками (3, 4).
  5. Проверка состояния профиля створок Д.Ш.
  6. Проверка отсутствия перекоса створок по линии притвора, плотности прилегания створок по линии притвора (2-4).
  7. Проверка положения Д.Ш. относительно дверного проема. Проверка зазора между створками Д.Ш. полного перекрытия дверного проема дверью (2-4).
  8. Проверка зазоров между обрамлением дверного проема и створками Д.Ш. (2-4).
  9. Перемещение кабины вниз. Осмотр, проверка состояния, очистка нижней части Д.Ш.
  10. Проверка состояния, положения, износа башмаков Д.Ш. Очистка порога от загрязнений (2-4).
  11. Проверка зазоров между обрамлением дверного проема и нижней частью створок Д.Ш. Проверка вертикальности линии притвора створок и проема (2-4).
  12. Осмотр через смотровое окно блока контроля Д.Ш. на отсутствие повреждений корпуса. Проверка отсутствия заеданий хода штоков. Проверка надежности работы выключателей блока контроля Д.Ш. (4).
  13. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения".
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-203-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта - ежемесячное    | 351,28                          | 348,32              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,5                     |
| 25-2303-203-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта - ежеквартальное | 616,01                          | 613,05              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,88                    |
| 25-2303-203-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта - полугодовое    | 685,67                          | 682,71              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,98                    |
| 25-2303-203-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта - годовое        | 727,47                          | 724,51              | -                  | -                                            | 2,96                    | 1,04                    |

**Таблица 25-2303-204. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание купе кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка на отсутствие повреждений щитов купе кабины, покрытия пола. Проверка надежности их крепления, плотности прилегания.
  2. Внешний осмотр и проверка состояния панели приказов. Проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
  3. Внешний осмотр и проверка на отсутствие механических повреждений двери кабины. Прочистка зазора между плintусами пола и щитами купе кабины. Прочистка порога двери кабины на этаже.
  4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-204-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание купе кабины - ежемесячное | 181,13                          | 181,13              | -                  | -                                            | -                       | 0,26                    |

**Таблица 25-2303-205. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание указателей местонахождения кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Проверка на точность регистрации этажей на основном посадочном этаже при пуске лифта по всем этажам вверх и вниз.
  2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса указателя местонахождения кабины.
  3. Очистка корпуса указателя местонахождения кабины (2).
  4. Снятие крышки указателя, проверка на отсутствие напряжения. Проверка и протяжка клеммных соединений проводов. Установка крышки на место (2).
  5. Проверка работоспособности указателя местонахождения кабины (2).
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** табло

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-205-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание указателей местонахождения кабины лифта - ежемесячное | 141,64                          | 141,64              | -                  | -                                            | -                       | 0,24                    |
| 25-2303-205-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание указателей местонахождения кабины лифта - годовое     | 427,90                          | 424,94              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,72                    |

**Таблица 25-2303-206. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.)**

- Состав работ:**
1. Снятие каната со шкива О.С. Очистка от загрязнений, осмотр корпуса, шкива, ручьев, мест креплений О.С. Проверка износа рабочего ручья шкива.
  2. Проверка вертикальности установки корпуса О.С., очистка от загрязнений, проверка состояния, крепления деталей О.С., крепления корпуса, оси шкива. Проверка легкости хода О.С.
  3. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива. Включение выключателя натяжного устройства.
  4. В режиме "Управление из М.П." проверка настройки О.С. (2), проверка срабатывания О.С. и ловителей (3).
  5. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
  6. Перемещение каната О.С. на контрольный ручей. Пуск кабины вверх, проверка настройки О.С., при необходимости регулировка (2-3).
  7. Перемещение каната с контрольного ручья на рабочий ручей О.С. (2-3).
  8. Перевод кабины лифта в режим "Нормальная работа" (2-3).
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-206-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.) - ежеквартальное | 507,51                          | 501,59              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,72                    |
| 25-2303-206-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.) - полугодовое    | 730,43                          | 724,51              | -                  | -                                            | 5,92                    | 1,04                    |
| 25-2303-206-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.) - годовое        | 814,03                          | 808,11              | -                  | -                                            | 5,92                    | 1,16                    |

**Таблица 25-2303-207. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание направляющих кабины**

- Состав работ:**
1. Перемещение кабины лифта в режиме "Ревизия" в необходимое положение для ТО направляющих кабины.
  2. Осмотр, очистка направляющих кабины, проверка состояния сварных швов крепления кронштейнов в зоне верхнего этажа, нижнего этажа, приямка.
  3. Проверка вертикальности установки направляющих в 2-х плоскостях по боковым и торцевым поверхностям по высоте шахты.
  4. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины.
  5. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах по торцевой и боковой поверхностям.
  6. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих в зоне приямка и нижнего этажа (2).
  7. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих или устранение неплоскостности расположения направляющих (2).
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка плавности перемещения кабины по направляющим.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-207-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание направляющих кабины - ежемесячное | 478,07                          | 472,15              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,8                     |
| 25-2303-207-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание направляющих кабины - полугодовое | 634,47                          | 625,59              | -                  | -                                            | 8,88                    | 1,06                    |

**Таблица 25-2303-208. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание канатов**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Установка крыши кабины на уровень этажной площадки верхней остановки. Перевод лифта в режим "Ревизия".
  2. Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости от мест их крепления на кабине вверх, очистка нижней ветви каната О.С.
  3. Проверка надежности крепления тяговых канатов.
  4. Очистка, осмотр каната О.С. с крыши кабины вниз до крайнего нижнего положения, в приямке.
  5. Проверка банджа концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений.
  6. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов.
  7. Осмотр, проверка состояния очищенных участков канатов (2).
  8. В режиме "Ревизия" перемещение кабины в положение, когда крыша будет находиться на уровне площадки верхнего этажа. Переключить пост "Ревизия" в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-208-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с<br>гидравлическим приводом, техническое<br>обслуживание канатов - полугодовое | 519,40                          | 507,56              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,86                     |
| 25-2303-208-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с<br>гидравлическим приводом, техническое<br>обслуживание канатов - годовое     | 543,01                          | 531,17              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,9                      |

**Таблица 25-2303-209. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание оборудования гидропривода**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" перемещение на кабине лифта в положение, удобное для обслуживания. Осмотр, протирка и проверка утечки масла гидроцилиндров.
  2. В приямке осмотр трубопроводов на отсутствие механических повреждений, трещин, утечек масла. Очистка от загрязнений, проверка уплотнений в местах соединения трубопроводов. Проверка, подтяжка креплений, соединений.
  3. В машинном помещении проверка уровня масла в баке с помощью щупа по меткам минимального и максимального уровня, при необходимости долив масла через заливную горловину.
  4. Проверка шлангов в машинном помещении на отсутствие механических повреждений, подтеков. Проверка соединений, протирка.
  5. Функциональная проверка ручного насоса воздействием на рычаг, проверка поднятия кабины на заметную высоту (2).
  6. Протяжка клеммных соединений проводов в клеммных коробках (2).
  7. Запись о результатах в журнале.



Измеритель: лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-209-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание оборудования гидропривода - ежемесячное | 383,64                          | 377,72              | -                  | -                                             | 5,92                    | 0,64                     |
| 25-2303-209-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание оборудования гидропривода - годовое     | 702,34                          | 696,42              | -                  | -                                             | 5,92                    | 1,18                     |

**Таблица 25-2303-210. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, электродвигатель**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение электропитания.
2. Осмотр и очистка корпуса электродвигателя и гидронасоса.
3. Снятие крышки клеммной коробки электродвигателя. Проверка отсутствия напряжения. Проверка состояния коробки, клемм, изоляции проводов. Закрытие крышки.
4. Проверка крепления электродвигателя. Протяжка проводов и проверка на отсутствие подгорания.
5. Снятие крышки вентилятора, очистка вентилятора и защитной крышки. Установка крышки на место.
6. Снятие крышек подшипников, очистка от загрязнений, смазка подшипников. Установка крышек.
7. Проверка проводов питания электродвигателя, датчиков давления.
8. Проверка заземляющего проводника. Проверка цепи заземления.
9. Подключение электропитания. Проверка работы электродвигателя.
10. Снятие предупредительных плакатов.
11. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-210-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, электродвигатель - полугодовое | 527,86                          | 487,65              | -                  | -                                             | 40,21                   | 0,7                                                   |

**Таблица 25-2303-211. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шланги и трубопроводы гидравлической системы**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Внешний осмотр, очистка шлангов и трубопроводов гидравлической системы.
3. Проверка отсутствия протечек масла в местах соединения шлангов и трубопроводов.
4. Проверка и очистка фильтров.
5. Проверка прокладок и уплотнителей.
6. Проверка и подтяжка креплений и соединений шлангов и трубопроводов.
7. Снятие предупредительных плакатов.
8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: система

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-211-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шланги и трубопроводы гидравлической системы - ежемесячное | 475,30                          | 404,06              | -                  | -                                             | 71,24                   | 0,58                                                          |

**Таблица 25-2303-212. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлическая станция**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка системы (насоса, гидравлического бака, гидравлического привода, клапанов, металлического основания).
  3. Проверка уровня и качества масла, герметичности распределителя и масляных уплотнителей.
  4. Проверка состояния фильтров.
  5. Очистка фильтров (2).
  6. Проверка работы клапанов, насоса, проверка креплений элементов системы (2).
  7. Проверка отсутствия течи присоединенных шлангов.
  8. Проверка исправности электропроводки и сетей заземления (2).
  9. Проверка исправной работы системы.
  10. Снятие предупредительных плакатов.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** система

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-212-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлическая станция - ежемесячное | 550,57                          | 501,59              | -                  | -                                            | 48,98                   | 0,72                     |
| 25-2303-212-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлическая станция - годовое     | 922,65                          | 835,97              | -                  | -                                            | 86,68                   | 1,2                      |

**Таблица 25-2303-213. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Открытие крышки люка, извлечение пульта управления и выносной сигнальной лампы из люка.
  3. Осмотр, очистка, проверка люка, корпуса пульта управления и выносной сигнальной лампы.
  4. Очистка люка пылесосом (2, 3).
  5. Проверка легкости хода, работы механизма кнопок пульта, подтяжка крепления корпуса.
  6. Отключение электропитания, снятие лицевой панели пульта управления, осмотр, очистка, проверка внутренних элементов (2, 3).
  7. Проверка, протяжка проводов, контактов, установка лицевой панели пульта управления на штатное место, включение электропитания (2, 3).
  8. Проверка работы кнопок пульта управления во всех режимах движения и остановки лифта (платформы) (3).
  9. Открытие плафона сигнальной лампы, замена лампы, очистка, проверка контактов, проверка базового основания плафона (3).
  10. Проверка исправной работы пульта управления и сигнальной лампы.
  11. Установка пульта управления и сигнальной лампы на штатное место, закрытие крышки люка.
  12. Снятие предупредительных плакатов.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-213-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления - ежемесячное | 310,96                          | 306,52              | -                  | -                                            | 4,44                    | 0,44                     |
| 25-2303-213-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления - полугодовое | 577,40                          | 571,25              | 0,23               | -                                            | 5,92                    | 0,82                     |
| 25-2303-213-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafі г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления - годовое     | 736,48                          | 668,78              | 0,23               | -                                            | 67,47                   | 0,96                     |

**Таблица 25-2303-214. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шкаф управления**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, очистка корпуса.
  3. Осмотр, проверка внешних присоединений проводов к корпусу шкафа.
  4. Открытие крышки, осмотр, проверка индикации (2).
  5. Отключение автоматического выключателя (2).
  6. Очистка внутренней поверхности шкафа (2).
  7. Очистка, проверка электроаппаратов, реле, трансформатора, блока управления, подтяжка креплений (2).
  8. Проверка и подтяжка креплений проводов в зажимах клеммных соединений, разъемах, местах соединения проводов с электроаппаратами, проверка изоляции проводов, заземляющего проводника (2).
  9. Закрытие крышки шкафа управления (2).
  10. Проверка исправной работы.
  11. Снятие предупредительных плакатов.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-214-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шкаф управления - ежемесячное | 253,75                          | 250,79              | -                  | -                                             | 2,96                    | 0,36                     |
| 25-2303-214-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шкаф управления - полугодовое | 1967,64                         | 626,98              | -                  | -                                             | 1340,66                 | 0,9                      |

**Таблица 25-2303-215. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, усиленное грузонесущее устройство**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, проверка на наличие механических повреждений, следов коррозии покрытия грузонесущего устройства.
  3. Очистка покрытия грузонесущего устройства от загрязнения пылесосом (2).
  4. Переход в приямок, осмотр, очистка, проверка на наличие механических повреждений, следов коррозии нижней части покрытия и конструкций грузонесущего устройства (2).
  5. Проверка креплений, подтяжка болтовых соединений (2).
  6. Осмотр, очистка, проверка креплений и цилиндров стопорных парковочных устройств, подтяжка креплений (2).
  7. Проверка уровня точной остановки грузонесущего устройства на всех этажах (2).
  8. Проверка работы грузонесущего устройства на отсутствие посторонних шумов и вибрации при движении сверху вниз и снизу вверх.
  9. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-215-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, усиленное грузонесущее устройство - ежемесячное | 382,11                          | 376,19              | -                  | -                                       | 5,92                    | 0,54                     |
| 25-2303-215-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, усиленное грузонесущее устройство - годовое     | 1540,45                         | 1462,95             | 1,09               | -                                       | 76,41                   | 2,1                      |

**Таблица 25-2303-216. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, сервисный люк**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, проверка на наличие механических повреждений, следов коррозии.
  3. Снятие крышки люка с отвинчиванием винтов.
  4. Очистка люка от загрязнения пылесосом.
  5. Установка крышки люка на штатное место.
  6. Очистка мест крепления и винтов от следов коррозии и загрязнений, завинчивание винтов.
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-216-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, сервисный люк - годовое | 315,36                          | 306,52              | 0,23               | -                                            | 8,61                    | 0,44                     |

**Таблица 25-2303-217. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ограждения шахты и подъемные ограждения грузонесущего устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Перемещение грузонесущего устройства в процессе работы (1, 2).
  3. Перемещение подъемных ограждений в рабочее положение (2).
  4. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии металлоконструкций шахты (1), верхней и нижней части подъемных ограждений (2), фартука (3).
  5. Очистка пылесосом фиксирующих колодок (1), пазов фартука (3).
  6. Проверка и подтяжка креплений.
  7. Осмотр, очистка, проверка цилиндров подъемных ограждений, проверка подачи масла (2).
  8. Проверка работы подъемных ограждений на отсутствие посторонних шумов и вибрации при движении сверху вниз и снизу вверх (2).
  9. Проверка уровня точной остановки подъемных ограждений (2).
  10. Смазка петель фартука, очистка наплывов масла (3).
  11. Проверка регламентированных зазоров.
  12. Перемещение грузонесущего устройства (1, 2) и подъемных ограждений (2) в исходное положение.
  13. Снятие предупредительных плакатов (1).
  14. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 25-2303-217-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, металлоконструкции ограждений шахты - ежемесячное                   | 606,87                          | 599,12              | 0,35               | -                                            | 7,40                    | 0,86                                                 |
| 25-2303-217-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, подъемные ограждения грузонесущего устройства - ежемесячное         | 535,37                          | 529,45              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,76                                                 |
| 25-2303-217-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, фартуки подъемных ограждений грузонесущего устройства - ежемесячное | 512,93                          | 487,65              | 0,94               | -                                            | 24,34                   | 0,7                                                  |

**Таблица 25-2303-218. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, двери шахты распашные**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Открытие дверей шахты.
  3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений дверей шахты.
  4. Смазка петель, замка.
  5. Проверка положения дверей, зазоров, подтяжка креплений.
  6. Проверка уплотнителя дверных полотен.
  7. Проверка и регулировка свободного открывания дверей.
  8. Закрытие дверей шахты.
  9. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-218-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, двери шахты распашные - ежемесячное | 316,31                          | 306,52              | -                  | -                                            | 9,79                    | 0,44                                                          |

**Таблица 25-2303-219. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, тамбур-шлюз**

- Состав работ:**
1. Открытие дверей тамбур-шлюза.
  2. Осмотр, очистка оборудования тамбур-шлюза, проверка огнетушителя.
  3. Очистка тамбур-шлюза пылесосом.
  4. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений дверей тамбур-шлюза.
  5. Смазка петель, замка.
  6. Закрытие дверей тамбур-шлюза.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2303-219-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, тамбур-шлюз - ежемесячное | 179,00                          | 167,19              | 0,24               | -                                            | 11,57                   | 0,24                    |

**Таблица 25-2303-220. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии ограничителей движения (1), опорной рамы (2), направляющей цепи (2), металлического лотка (2), металлических конструкций осветительной арматуры (3), корпуса датчика (5).
  3. Навинчивание дополнительных штанг на ограничители движения вниз, проверка резьбовых соединений, надежности конструкции ограничителей при опускании грузонесущего устройства, снятие и уборка штанг на штатное место (1).
  4. Перемещение грузонесущего устройства на уровень верхней остановки, проверка срабатывания ограничителей движения вверх (1).
  5. Смазка направляющей цепи (2).
  6. Очистка пола приемки пылесосом (2).
  7. Снятие защитной решетки и плафона, очистка внутренней поверхности, проверка лампы, выключателя, установка решетки и плафона на штатное место (3).
  8. Осмотр, очистка электрических проводов, проверка на отсутствие подгораний в местах присоединений к приборам (4).
  9. Измерение сопротивления изоляции (4).
  10. Проверка вертикального положения и натяжения троса, подтяжка креплений корпуса датчика (5).
  11. Снятие предупредительных плакатов (1).
  12. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-220-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта, механические ограничители движения - ежемесячное | 420,36                          | 417,99              | -                  | -                                            | 2,37                    | 0,6                      |
| 25-2303-220-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта, конструкции - ежемесячное                        | 273,07                          | 250,79              | 0,61               | -                                            | 21,67                   | 0,36                     |
| 25-2303-220-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта, освещение приемка - ежемесячное                  | 156,22                          | 153,26              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,22                     |
| 25-2303-220-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта, электроразводка - ежемесячное                    | 85,38                           | 83,60               | -                  | -                                            | 1,78                    | 0,12                     |
| 25-2303-220-5/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта, датчик положений - ежемесячное                   | 100,19                          | 97,53               | -                  | -                                            | 2,66                    | 0,14                     |

**Таблица 25-2303-221. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перемещение грузонесущего устройства в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии цилиндров.
  4. Проверка и подтяжка верхних и нижних креплений цилиндров, проверка пальцев и замков, смазка (2, 3).
  5. Проверка подачи масла, подтяжка мест присоединений шлангов подачи и сброса масла (2, 3).
  6. Проверка регламентированных зазоров (3).
  7. Проверка штоков цилиндров, хромированного покрытия (3).
  8. Проверка работы цилиндров на отсутствие посторонних шумов и вибрации при движении грузонесущего устройства сверху вниз и снизу вверх.
  9. Перемещение грузонесущего устройства в исходное положение.
  10. Снятие предупредительных плакатов.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2303-221-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства - ежемесячное    | 423,91                          | 417,99              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,6                                                   |
| 25-2303-221-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства - ежеквартальное | 567,73                          | 543,39              | -                  | -                                            | 24,34                   | 0,78                                                  |
| 25-2303-221-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства - годовое        | 638,28                          | 613,05              | -                  | -                                            | 25,23                   | 0,88                                                  |

**Таблица 25-2303-222. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ножничный механизм**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка ножничного механизма, проверка сварных швов, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии поверхности.
  3. Перемещение грузонесущего устройства, переходы в процессе работы.
  4. Проверка креплений и подвижных соединительных узлов ножничного механизма, подтяжка болтовых соединений.
  5. Очистка, смазка подвижных соединительных узлов (2).
  6. Проверка положения механизма и регламентированных зазоров в крайнем верхнем, среднем и крайнем нижнем положении грузонесущего устройства (2).
  7. Проверка работы ножничного механизма на отсутствие посторонних шумов и вибрации при движении сверху вниз и снизу вверх.
  8. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-222-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ножничный механизм - ежеквартальное | 674,70                          | 668,78              | -                  | -                                       | 5,92                    | 0,96                                                  |
| 25-2303-222-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ножничный механизм - годовое        | 865,10                          | 822,04              | -                  | -                                       | 43,06                   | 1,18                                                  |

**Таблица 25-2303-223. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Маfi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, направляющие**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перемещение грузонесущего устройства, переходы в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка направляющих, проверка на отсутствие механических повреждений.
  4. Проверка регламентированных размеров, вертикальности направляющих (2).
  5. Смазка направляющих (2).
  6. Проверка и подтяжка креплений (2).
  7. Проверка плавности перемещения грузонесущего устройства по направляющим.
  8. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-223-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, направляющие - ежемесячное | 340,30                          | 334,38              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,48                     |
| 25-2303-223-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, направляющие - полугодовое | 568,05                          | 529,45              | -                  | -                                            | 38,60                   | 0,76                     |

**Таблица 25-2303-224. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перемещение грузонесущего устройства в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии концевых выключателей.
  4. Проверка положения подвижных упоров отключения концевых выключателей.
  5. Проверка крепления и хода рычага, крепления и вращения ролика концевых выключателей на отсутствие механических заеданий.
  6. Снятие крышки концевых выключателей, проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов, проверка отсутствия подгорания контактных групп и проводов, состояния изоляции проводов (2, 4, 6).
  7. Проверка раствора и провала контактной группы, зачистка контактных поверхностей, проверка и подтяжка корпуса концевых выключателей, проверка и подтяжка крепления контакта к корпусу и проводов к клеммам контакта (2, 4, 6).
  8. Проверка и подтяжка крепления заземляющего проводника, установка крышки концевых выключателей (2, 4, 6).
  9. Проверка подъемных ограждений грузонесущего устройства на соответствие проектным положениям при работе платформы (1, 2).
  10. Проверка уровня точной остановки грузонесущего устройства на верхнем и нижнем этажах (3, 4).
  11. Проверка ножничного механизма на соответствие проектным положениям при работе платформы (5, 6).
  12. Снятие предупредительных плакатов.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-224-1/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели подъемных ограждений грузонесущего устройства - ежемесячное | 727,47                          | 724,51              | -                  | -                                       | 2,96                    | 1,04                     |
| 25-2303-224-2/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели подъемных ограждений грузонесущего устройства - годовое     | 1563,44                         | 1560,48             | -                  | -                                       | 2,96                    | 2,24                     |
| 25-2303-224-3/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели предельных положений грузонесущего устройства - ежемесячное | 517,89                          | 515,52              | -                  | -                                       | 2,37                    | 0,74                     |
| 25-2303-224-4/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели предельных положений грузонесущего устройства - годовое     | 935,87                          | 933,50              | -                  | -                                       | 2,37                    | 1,34                     |
| 25-2303-224-5/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) г/п 4000 кг, скоростью движения                                                                                                                                  | 475,20                          | 473,72              | -                  | -                                       | 1,48                    | 0,68                     |

0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели ножничного механизма - ежемесячное

|                 |                                                                                                                                                                                |        |        |   |   |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|
| 25-2303-224-6/1 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели ножничного механизма - годовое | 642,39 | 640,91 | - | - | 1,48 | 0,92 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|

**Таблица 25-2303-226. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, шкаф управления**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение шкафа управления.
  3. Осмотр, очистка, проверка на наличие механических повреждений корпуса и элементов шкафа.
  4. Отключение автоматического выключателя цепи управления, проверка отсутствия напряжения.
  5. Проверка состояния изоляции проводов на отсутствие подгорания, подтяжка крепления проводов в местах соединения с электроаппаратами.
  6. Проверка на включение, отключение электроаппаратов.
  7. Замер сопротивления изоляции.
  8. Включение шкафа управления и автоматического выключателя цепи управления.
  9. Проверка работы лифта пробным пуском.
  10. Снятие предупредительных плакатов.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-226-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, шкаф управления -<br>полугодовое | 490,31                          | 459,79              | 25,19              | 18,26                                        | 5,33                    | 0,66                     |

**Таблица 25-2303-227. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, пост управления**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса поста управления.
  2. Проверка состояния, легкости хода, отсутствия механических заеданий при нажатии кнопок поста, проверка световой индикации.
  3. Подтяжка креплений корпуса.
  4. Отключение автоматического выключателя (2).
  5. Снятие лицевой панели поста управления, проверка отсутствия напряжения, осмотр, очистка электрических контактов, проверка отсутствия нагрева и подгорания проводов, установка панели (2).
  6. Включение автоматического выключателя (2).
  7. Проверка исправной работы поста управления. Контроль прибытия кабины по назначению, контроль срабатывания кнопки "Стоп".
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-227-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, пост управления - ежемесячное | 163,99                          | 153,26              | 8,36               | 6,06                                         | 2,37                    | 0,22                     |
| 25-2303-227-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, пост управления - годовое     | 357,05                          | 334,38              | 17,93              | 12,99                                        | 4,74                    | 0,48                     |

**Таблица 25-2303-228. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная**

- Состав работ:**
1. Отключение автоматического выключателя. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка состояния лебедки.
  3. Проверка электродвигателя, рамы лебедки, барабана и ручьев барабана, проверка износа ручьев, смазка, очистка наплывов масла, подтяжка креплений (2, 3).
  4. Проверка барабана на отсутствие перебега и проскальзывания канатов (3).
  5. Проверка цепи заземления (3).
  6. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя, проверка клемм, изоляции проводов, отсутствия подгорания, протяжка соединений, установка крышки (3).
  7. Замер сопротивления изоляции (3).
  8. Включение автоматического выключателя, проверка работоспособности оборудования.
  9. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.



| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-228-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная<br>- ежемесячное    | 238,75                          | 222,92              | 12,87              | 9,33                                         | 2,96                    | 0,32                                                  |
| 25-2303-228-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная<br>- ежеквартальное | 362,47                          | 334,38              | 18,59              | 13,47                                        | 9,50                    | 0,48                                                  |
| 25-2303-228-3/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная<br>- полугодовое    | 554,72                          | 515,52              | 28,82              | 20,89                                        | 10,38                   | 0,74                                                  |

**Таблица 25-2303-229. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, отводные блоки тяговых канатов**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение автоматического выключателя, переходы, перемещение кабины в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, проверка отсутствия механических повреждений, износа ручьев отводных блоков.
  4. Проверка креплений, подшипников, втулок, подтяжка креплений отводных блоков.
  5. Проверка вертикальности установки отводных блоков, отсутствия перекосов, отсутствия проскальзывания канатов при движении кабины (2).
  6. Смазка отводных блоков (2).
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-229-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, отводные блоки тяговых канатов -<br>ежеквартальное | 341,93                          | 320,45              | 17,93              | 12,99                                        | 3,55                    | 0,46                                                  |
| 25-2303-229-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, отводные блоки тяговых канатов -<br>годовое        | 537,21                          | 501,59              | 27,61              | 20,01                                        | 8,01                    | 0,72                                                  |

**Таблица 25-2303-230. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перемещение кабины в удобное положение для обслуживания конструкций кабины и подвески, отключение и включение автоматического выключателя.
  3. Очистка от загрязнений крыши кабины лифта, балансирной подвески.
  4. Проверка суммарных боковых зазоров каркаса (2, 3).
  5. Проверка состояния сварных швов каркаса (3).
  6. Проверка, подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины сверху, стояков и подвески, смазка (2, 3).
  7. Очистка внутренней поверхности кабины лифта от загрязнения, осмотр на отсутствие механических повреждений.
  8. Проверка креплений стен, пола и потолка купе кабины, проверка и подтяжка крепления углового штапика (3).
  9. Осмотр и очистка сварных швов, проверка, подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины снизу, очистка нижней части каркаса кабины, смазка (2, 3).
  10. Проверка работы лифта с перемещением кабины.
  11. Снятие предупредительных плакатов.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-230-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески -<br>ежемесячное | 344,30                          | 320,45              | 17,93              | 12,99                                        | 5,92                    | 0,46                                                  |
| 25-2303-230-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины                                                                | 654,34                          | 599,12              | 33,55              | 24,31                                        | 21,67                   | 0,86                                                  |

|                 |                                                                                                                                            |        |        |       |       |       |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|                 | до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески - ежеквартальное                                                                                |        |        |       |       |       |      |
| 25-2303-230-3/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески - годовое | 991,62 | 919,57 | 50,38 | 36,51 | 21,67 | 1,32 |

**Таблица 25-2303-231. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, верхняя балка кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивания предупредительных плакатов.
  2. Перемещение кабины в удобное положение для обслуживания верхней балки, отключение и включение автоматического выключателя.
  3. Очистка верхней балки от загрязнения.
  4. Проверка сварных швов верхней балки, подтяжка болтовых соединений, проверка на отсутствие механических повреждений, смазка.
  5. Проверка суммарных торцевых зазоров (2).
  6. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствие люфта вкладышей в башмаках (2).
  7. Регулировка торцевых зазоров между направляющими и вкладышами кабины (2).
  8. Проверка работы лифта с перемещением кабины в крайнее верхнее положение.
  9. Снятие предупредительных плакатов.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-231-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, верхняя балка кабины -<br>ежеквартальное | 339,68                          | 306,52              | 16,83              | 12,20                                        | 16,33                   | 0,44                     |
| 25-2303-231-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины<br>до 0,15 м/с, верхняя балка кабины - годовое           | 444,02                          | 404,06              | 21,56              | 15,62                                        | 18,40                   | 0,58                     |

**Таблица 25-2303-232. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, направляющие лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Открытие и закрытие дверей шахты, перемещение кабины, переходы в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, смазка направляющих.
  4. Проверка регламентированных размеров, вертикальности направляющих.
  5. Проверка и подтяжка креплений, проверка отсутствия выступов в местах стыков.
  6. Проверка плавности перемещения кабины по направляющим.
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-232-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, направляющие лифта на 2<br>остановки - полугодовое | 554,78                          | 473,72              | 26,40              | 19,13                                         | 54,66                   | 0,68                     |

**Таблица 25-2303-233. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, канаты лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, смазка тяговых канатов на доступных участках на первом этаже.
  3. Осмотр, очистка, смазка канатов ограничителя скорости на доступных участках на первом этаже, проверка надежности крепления каната, бандажа концов и зажимов канатов ограничителя скорости.
  4. Осмотр, очистка, смазка тяговых канатов на доступных участках на втором этаже, проверка надежности крепления каната, бандажа концов и зажимов канатов.
  5. Осмотр, очистка, смазка канатов ограничителя скорости на доступных участках на втором этаже.
  6. Проверка работоспособности лифта.
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                               |
| 25-2303-233-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, канаты лифта на 2 остановки - полугодное | 481,70                          | 445,86              | 23,98              | 17,38                                   | 11,86                   | 0,64                                                          |

**Таблица 25-2303-234. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, двери шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений дверей шахты первого и второго этажей со стороны этажной площадки. Осмотр, проверка надежности крепления запирающего устройства.
  3. Отключение автоматического выключателя, проверка отсутствия напряжения (2).
  4. Осмотр, очистка дверей шахты первого и второго этажей со стороны шахты. Проверка рабочих зазоров. Смазка роликов и направляющих (2).
  5. Проверка срабатывания запирающего устройства. Проверка, очистка от нагара контактов устройств безопасности (2).
  6. Включение автоматического выключателя (2).
  7. Пробное открытие и закрытие дверей, проверка работоспособности лифта, переходы в процессе работы.
  8. Снятие предупредительных плакатов.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-234-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, двери шахты лифта вертикально-раздвижные на 2 остановки - ежемесячное | 325,72                          | 306,52              | 16,83              | 12,20                                   | 2,37                    | 0,44                     |
| 25-2303-234-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, двери шахты лифта вертикально-раздвижные на 2 остановки - годовое     | 579,86                          | 543,39              | 31,13              | 22,56                                   | 5,34                    | 0,78                     |

**Таблица 25-2303-235. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и отводные блоки ограничителя скорости**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение и включение автоматического выключателя, переходы, перемещение кабины в процессе работы.
  3. Осмотр, проверка и подтяжка креплений, подшипников, втулок, отсутствия механических повреждений ограничителя скорости и отводного блока.
  4. Проверка вертикальности установки, отсутствия перекосов, отсутствия проскальзывания канатов при движении кабины.
  5. Снятие каната ограничителя скорости с рабочего шкива на контрольный шкив (2, 3).
  6. Очистка, проверка, смазка деталей ограничителя скорости и отводного блока, проверка оси шкива, износа ручьев, легкости хода (2, 3).
  7. Проверка правильности настройки ограничителя скорости, регулировка пружин (2, 3).
  8. Укладка каната ограничителя скорости на штатное место (2, 3).
  9. Проверка срабатывания ограничителя скорости и подвижного упора при движении кабины (3).
  10. Снятие предупредительных плакатов.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2303-235-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и отводные блоки ограничителя скорости - ежеквартальное | 314,24                          | 295,10              | 19,14              | 13,87                                   | -                       | 0,5                      |
| 25-2303-235-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и отводные блоки ограничителя скорости - полугодное     | 920,40                          | 863,84              | 47,96              | 34,76                                   | 8,60                    | 1,24                     |
| 25-2303-235-3/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения                                                                                                   | 1111,98                         | 1044,96             | 57,53              | 41,69                                   | 9,49                    | 1,5                      |

кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и  
отводные блоки ограничителя скорости - годовое

**Таблица 25-2303-236. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, концевые выключатели**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка наружной поверхности концевого выключателя.
  2. Проверка корпуса, крепления и плавности хода рычага концевого выключателя, проверка срабатывания подвижного упора.
  3. Отключение автоматического выключателя лифта, проверка отсутствия напряжения (2).
  4. Проверка рабочих зазоров между контактами выключателя (2).
  5. Очистка внутренней поверхности концевого выключателя со снятием крышки, проверка состояния внутренних элементов, протяжка крепления контактов, клемм, проводов, измерение сопротивления, установка крышки выключателя (2).
  6. Включение автоматического выключателя лифта (2).
  7. Проверка исправной работы концевого выключателя с перемещением кабины лифта, переход к следующему выключателю.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-236-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, концевые выключатели -<br>ежеквартальное | 147,81                          | 139,33              | 7,59               | 5,50                                         | 0,89                    | 0,2                                                   |
| 25-2303-236-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, концевые выключатели -<br>годовое        | 266,38                          | 250,79              | 14,41              | 10,44                                        | 1,18                    | 0,36                                                  |

**Таблица 25-2303-237. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограждения шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Необходимые перемещения кабины, переходы в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка ограждений шахты от загрязнений.
  4. Проверка сварных швов элементов каркаса шахты.
  5. Проверка элементов обшивки шахты, креплений профилированного листа к каркасу.
  6. Протяжка болтов.
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                 |                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2303-237-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, ограждения шахты -<br>ежемесячное | 664,11                          | 626,98              | 34,76              | 25,19                                        | 2,37                    | 0,9                                                          |

**Таблица 25-2303-238. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, электропроводка и освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Необходимые перемещения кабины, включение и отключение автоматического выключателя, установка и снятие переносного освещения в процессе работы.
  3. Осмотр электропроводки и приборов электроосвещения, проверка работоспособности, отсутствия следов короткого замыкания, подгорания проводов и контактов.
  4. Проверка работы выключателя освещения шахты, проверка и подтяжка креплений проводов выключателя со снятием и установкой крышки.
  5. Очистка, проверка арматуры освещения шахты, замена лампы со снятием и установкой плафона (2).
  6. Очистка, проверка электропроводов, кабелей питания, заземления, подтяжка креплений (2).
  7. Снятие предупредительных плакатов.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |

|                 |                                                                                                                                                       |        |        |       |       |       |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 25-2303-238-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, электроразводка и освещение шахты - ежемесячное | 410,48 | 390,13 | 20,35 | 14,75 | -     | 0,56 |
| 25-2303-238-2/1 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, электроразводка и освещение шахты - годовое     | 627,98 | 543,39 | 21,56 | 15,62 | 63,03 | 0,78 |

**Таблица 25-2303-239. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, приямок**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Необходимые перемещения кабины, включение и отключение автоматического выключателя, установка и снятие переносного освещения в процессе работы.
  3. Уборка приямка, удаление мусора.
  4. Очистка, осмотр, проверка работы выключателя приямка, внутренних элементов, контактов, клемм, креплений проводов, зазоров и провалов между контактами.
  5. Снятие предупредительных плакатов.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                               |
| 25-2303-239-1/1 | Техническое обслуживание лифта малого<br>грузового г/п до 250 кг, скоростью движения<br>кабины до 0,15 м/с, приямок - ежеквартальное | 476,97                          | 445,86              | 25,19              | 18,26                                        | 5,92                    | 0,64                                                          |

**Таблица 25-2303-240. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), каркаса кабины**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки.
  3. Проверка и протяжка болтовых соединений каркаса кабины, щитов купе кабины. Осмотр сварных швов.
  4. Включение В.У. в шкафу управления.
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-240-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), каркаса кабины - ежеквартальное | 283,28                          | 283,28              | -                  | -                                            | -                       | 0,48                     |

**Таблица 25-2303-241. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), подвески противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки.
  3. Перемещение по шахте лифта, осмотр, проверка подвески, отводного блока противовеса на отсутствие механических повреждений, очистка от грязи.
  4. Проверка нижних, верхних башмаков противовеса.
  5. Подтяжка креплений составных частей противовеса, проверка надежности крепления грузов (2).
  6. Включение В.У. в шкафу управления.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                      |
| 25-2303-241-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), подвески противовеса – ежеквартальное | 244,95                          | 236,07              | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,4                                                  |
| 25-2303-241-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), подвески противовеса – годовое        | 374,79                          | 365,91              | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,62                                                 |

**Таблица 25-2303-242. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок Д.Ш.
  3. Перемещение по шахте лифта. Снятие, установка защитной крышки ограничителя скорости.
  4. Проверка состояния составных частей, шкива ограничителя скорости, подтяжка креплений.
  5. Очистка от загрязнений, проверка правильности настройки ограничителя скорости (2-3).
  6. Очистка каната ограничителя скорости от излишней смазки, загрязнений (2-3).
  7. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье (3).
  8. Опускание кабины, выход, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2303-242-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости – ежеквартальное | 330,51                          | 330,51              | -                  | -                                            | -                       | 0,56                    |
| 25-2303-242-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости – полугодовое    | 448,58                          | 436,74              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,74                    |
| 25-2303-242-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости – годовое        | 519,40                          | 507,56              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,86                    |

**Таблица 25-2303-243. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Проверка точности остановки кабины на этажах верхней, нижней посадочных площадок и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  2. Отключение В.У. в шкафу управления.
  3. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок Д.Ш.
  4. Перемещение кабины по шахте вверх, вниз, спуск в приямок.
  5. Проверка крепления, хода рычага конечных выключателей на отсутствие механических заеданий, крепления и вращения ролика конечных выключателей.
  6. Осмотр, проверка состояния проводов, отсутствия подгораний контактной группы и проводов. Проверка наличия цепи заземления корпуса контакта и установки конечных выключателей (2).
  7. Выход из приямка, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                 |                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                         |
| 25-2303-243-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), концевого выключателя - ежеквартальное | 274,44                          | 271,48              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,46                    |
| 25-2303-243-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), концевого выключателя - полугодовое    | 368,87                          | 365,91              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,62                    |

**Таблица 25-2303-244. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатов**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок Д.Ш.
  2. Вход на крышу кабины, закрытие створок Д.Ш., перемещение кабины по шахте в режиме "ревизия".
  3. Очистка тяговых канатов.
  4. Проверка надежности крепления канатов, проверка шплинтов.
  5. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов (2).
  6. Установка крыши кабины на уровне нижней площадки, открытие створок, выход с крыши кабины, закрытие створок Д.Ш., поднятие кабины на нужный уровень.
  7. Спуск в приямок, отключение выключателя приямка, осмотр канатов под кабиной.
  8. Включение выключателя приямка, выход из приямка, переключение лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-244-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатов - полугодовое | 401,36                          | 389,52              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,66                                                 |
| 25-2303-244-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатов - годовое     | 472,19                          | 460,35              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,78                                                 |

**Таблица 25-2303-245. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), приказного поста (П.П.)**

**Состав работ:**

1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие загрязнения, механических повреждений панели приказов, элементов, кнопок приказов, расположенных на поручне для людей с ограниченными возможностями.
2. Очистка лицевой панели, проверка исправности действия кнопок "Вызов", "Двери", указателя местоположения кабины.
3. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-245-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), приказного поста (П.П.) - годовое | 112,15                          | 106,23              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,18                                                          |

**Таблица 25-2303-246. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), вызывного поста**

**Состав работ:**

1. Осмотр вызывного поста (В.П.) с площадок верхнего и нижнего посадочных этажей. Проверка отсутствия загрязнений и механических повреждений корпуса В.П.
2. Проверка на работоспособность В.П. путем вызова лифта и контроля прибытия кабины на данный этаж. Проверка легкости хода кнопки вызова, отсутствия заеданий, наличия световой индикации.
3. Отключение В.У. в шкафу управления (2).
4. Перемещение кабины по шахте. Проверка с крыши кабины панели В.П. нижнего, верхнего этажей. Проверка надежности крепления контактов проводов, кнопки вызова, шины заземления (2).
5. Включение В.У. в шкафу управления (2).
6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                      |
| 25-2303-246-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), вызывного поста - ежемесячное | 215,43                          | 212,47              | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,36                                                 |
| 25-2303-246-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), вызывного поста - годовое     | 309,86                          | 306,90              | -                  | -                                       | 2,96                    | 0,52                                                 |

**Таблица 25-2303-247. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), купе кабины, освещения кабины лифта**

**Состав работ:**

1. Осмотр, проверка щитов купе кабины, покрытия пола на отсутствие механических повреждений. Проверка плотности прилегания панелей подвесного потолка (1).
2. Осмотр, проверка состояния панели, кнопок приказов, расположенных на стене купе кабины, на поручне для лиц с ограниченными возможностями (1).
3. Осмотр, проверка двери кабины на отсутствие механических повреждений, прочистка порога двери кабины (1).
4. Проверка наличия освещения в купе кабины (2).
5. Проверка на работоспособность светильников в подвесном потолке через люк на крыше кабины лифта (2).
6. Проверка на работоспособность точечных светильников (2).
7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-247-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), купе кабины лифта - ежемесячное      | 141,64                          | 141,64              | -                  | -                                            | -                       | 0,24                                                  |
| 25-2303-247-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения кабины лифта - ежемесячное | 227,23                          | 224,27              | -                  | -                                            | 2,96                    | 0,38                                                  |

**Таблица 25-2303-248. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.)**

**Состав работ:**

1. Установка кабины в удобное положение для проведения обслуживания створок Д.Ш.
2. Осмотр, проверка состояния профиля створок Д.Ш. на отсутствие механических повреждений с крыши кабины.
3. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.Ш., регулировка створок Д.Ш., проверка зазора между створками, регулировка зазоров.
4. Проверка механического замка на отсутствие повреждений, заеданий.
5. Проверка троса, роликов Д.Ш. на целостность, отсутствие износа и механических повреждений.
6. Проверка и регулировка положения створок Д.Ш. относительно середины дверного проема, проверка суммарных зазоров между створками Д.Ш. при прикладывании к ним усилия в сторону открывания (3).
7. Проверка механических повреждений проводов, очистка контактов дверей шахты Д.Ш. (3).
8. Перемещение, установка кабины в положение для обслуживания низа створок Д.Ш.
9. Осмотр, проверка состояния, очистка нижней части Д.Ш., проверка и подтяжка креплений.
10. Проверка износа башмаков Д.Ш., зазоров между обрамлением дверного проема и нижней частью створок, выверка положения башмаков в пазах порога (2, 3).
11. Проверка исправности действия механизма Д.Ш. после регулировочных работ, проверка надежности закрытия каждой створки Д.Ш. вручную.
12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-248-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.) - ежемесячное    | 301,02                          | 295,10              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,5                                                   |
| 25-2303-248-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.) - ежеквартальное | 371,83                          | 365,91              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,62                                                  |
| 25-2303-248-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.) - годовое        | 501,67                          | 495,75              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,84                                                  |

**Таблица 25-2303-249. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.)**

**Состав работ:**

1. Установка кабины в удобное положение для проведения обслуживания створок Д.К.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балки Д.К., привода Д.К., направляющей линейки, кареток, створок Д.К.
3. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.К., регулировка створок, проверка зазора между створками, регулировка зазоров.
4. Проверка механического замка на отсутствие повреждений, заеданий.
5. Проверка ремня привода Д.К. на целостность, отсутствие износа и механических повреждений (2-3).
6. Проверка механических повреждений проводов, клеммных разъемов блока управления приводом, очистка контактов привода Д.К. (3).
7. Проверка зазора между низом створок Д.К. и порогом Д.К., проверка створок Д.К. на надежность запираания.
8. Проверка на плавность закрывания Д.К., отсутствие постороннего шума.
9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-249-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг. скоростью движения кабины 1 м/с | 265,60                          | 259,68              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,44                                                  |



|                 |                                                                                                                                                          |        |        |   |   |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|
|                 | (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.) - ежемесячное                                                                                              |        |        |   |   |      |      |
| 25-2303-249-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.) - ежеквартальное | 289,20 | 283,28 | - | - | 5,92 | 0,48 |
| 25-2303-249-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.) - годовое        | 348,23 | 342,31 | - | - | 5,92 | 0,58 |

**Таблица 25-2303-250. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), направляющих кабины и противовеса, башмаков, вкладышей кабины**

- Состав работ:**
1. Установка кабины на уровне пола площадки верхнего этажа, перемещение кабины в режиме "Ревизия" сверху вниз в положение, удобное для технического обслуживания направляющих кабины, противовеса (1, 2), башмаков, вкладышей кабины (3).
  2. Осмотр, очистка направляющих кабины и противовеса, проверка сварных швов, крепления кронштейнов к закладным деталям в зоне верхнего, нижнего этажа, приемка (1, 2).
  3. Осмотр, проверка состояния верхних и нижних башмаков кабины, вкладышей, смазывающих устройств, проверка затяжки болтовых соединений (3).
  4. Проверка, подтяжка креплений стыковых планок и уголков, проверка отсутствия выступов в местах торцевой и боковой поверхностей (1, 2).
  5. Проверка вертикальности установки направляющих по боковым и торцевым поверхностям по высоте шахты (1, 2).
  6. Проверка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины (3).
  7. Проверка уровня масла в смазывающих устройствах (3).
  8. Проверка, восстановление регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса (2).
  9. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих (2).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-250-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), направляющих кабины и противовеса - ежемесячное | 410,20                          | 401,32              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,68                                                  |
| 25-2303-250-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), направляющих кабины и противовеса - полугодовое | 540,05                          | 531,17              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,9                                                   |
| 25-2303-250-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), башмаков, вкладышей кабины - ежеквартальное     | 324,62                          | 318,70              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,54                                                  |

**Таблица 25-2303-251. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), лебедки с электродвигателем**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.).
  3. Перемещение кабины по шахте вверх в режиме "Ревизия".
  4. Осмотр, очистка, проверка состояния лебедки на отсутствие механических повреждений.
  5. Проверка крепления рамы лебедки с электродвигателем (2, 3).
  6. Осмотр, очистка, проверка, подтяжка крепления электродвигателя (2, 3).
  7. Проверка проводов, шин заземления, протяжка клеммных соединений проводов электродвигателя (3).
  8. Опускание кабины, выход, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-251-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с<br>(типа SJEC corporation), лебедки с<br>электродвигателем - ежемесячное | 244,95                          | 236,07              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,4                                                   |
| 25-2303-251-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с                                                                          | 339,39                          | 330,51              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,56                                                  |

|                 |                                                                                                                                                              |        |        |   |   |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|
|                 | (типа SJEC corporation), лебедки с электродвигателем - ежеквартальное                                                                                        |        |        |   |   |      |      |
| 25-2303-251-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), лебедки с электродвигателем - полугодовое | 410,20 | 401,32 | - | - | 8,88 | 0,68 |

**Таблица 25-2303-252. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), тормозного устройства (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.).
  3. Перемещение кабины по шахте вверх в режиме "Ревизия".
  4. Осмотр деталей, катушек, составных частей тормозного устройства. Проверка на отсутствие механических повреждений.
  5. Очистка тормозного устройства от загрязнений.
  6. Проверка и подтяжка креплений деталей тормозного устройства (2).
  7. Опускание кабины, выход, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2303-252-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), тормозного устройства (Т.У.) - ежемесячное    | 265,60                          | 259,68              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,44                     |
| 25-2303-252-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), тормозного устройства (Т.У.) - ежеквартальное | 324,62                          | 318,70              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,54                     |

**Таблица 25-2303-253. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки на кабине**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.).
  3. Осмотр, проверка проводов, кабельных линий, элементов креплений, заземляющих проводников на кабине лифта на предмет повреждений.
  4. Осмотр, проверка работоспособности кнопок, переключателей пульта управления на кабине.
  5. Проверка и протяжка клеммных соединений проводов, заземляющих проводников (2).
  6. Закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|                 |                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-253-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с<br>(типа SJEC corporation), электроразводки на<br>кабине - ежеквартальное | 277,40                          | 271,48              | -                  | -                                   | 5,92                    | 0,46                     |
| 25-2303-253-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с<br>(типа SJEC corporation), электроразводки на<br>кабине - годовое        | 454,46                          | 448,54              | -                  | -                                   | 5,92                    | 0,76                     |

**Таблица 25-2303-254. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шунтов, датчиков точной остановки**

- Состав работ:**
1. Проверка срабатывания датчика замедления (перехода на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху-вниз.
  2. Отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  3. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, вход на кабину.
  4. Осмотр, очистка от загрязнений корпуса, кронштейнов, шунта, датчиков от магнитной пыли.
  5. Проверка, подтяжка крепления электропроводки к датчикам точной остановки.
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия". Проверка входа шунта в паз датчика замедления верхнего и нижнего этажа.
  7. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", включение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                 |                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2303-254-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шунтов, датчиков точной остановки - годовое | 383,64                          | 377,72              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,64                     |

**Таблица 25-2303-255. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограждения шахты**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.).
  2. Вход на крышу кабины лифта для технического обслуживания ограждения шахты.
  3. Осмотр, очистка верхней, нижней частей ограждения шахты от загрязнений, проверка креплений, элементов ограждения на предмет механических повреждений, протяжка болтов.
  4. Спуск в приямок, осмотр, очистка ограждения шахты в приянке от загрязнений, проверка креплений, элементов ограждения на предмет механических повреждений, протяжка болтов.
  5. Выход из приямка, закрытие створок Д.Ш.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-255-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограждения шахты - ежемесячное | 413,16                          | 401,32              | -                  | -                                            | 11,84                   | 0,68                                                  |

**Таблица 25-2303-256. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения шахты**

- Состав работ:**
1. Проверка наличия освещения в шахте.
  2. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.).
  3. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" по шахте вверх, вниз для обслуживания светильников.
  4. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильников на отсутствие механических повреждений.
  5. Осмотр, проверка плафонов, ламп. Проверка проводов на отсутствие подгорания (2).
  6. Спуск в приямок, осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника в приянке на отсутствие механических повреждений.
  7. Осмотр, проверка плафона, лампы. Проверка проводов на отсутствие подгорания в приянке (2).
  8. Выход из приямка, закрытие створок Д.Ш., опускание кабины.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-256-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения шахты - ежемесячное | 413,16                          | 401,32              | -                  | -                                       | 11,84                   | 0,68                                                  |
| 25-2303-256-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения шахты - годовое     | 672,85                          | 661,01              | -                  | -                                       | 11,84                   | 1,12                                                  |

**Таблица 25-2303-257. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки в шахте**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.), отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  2. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" по шахте.
  3. Осмотр, очистка от загрязнений электроаппаратов, электроразводки по шахте.
  4. Осмотр электропроводов, кабелей на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, подтяжка элементов крепления.
  5. Осмотр подвешенного кабеля на целостность изоляции, отсутствие повреждений, очистка кабеля от загрязнений сверху вниз на максимально возможное расстояние.
  6. Подтягивание подвешенного кабеля снизу-вверх (выборка расстояния петли под кабиной).
  7. Опускание кабины, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2303-257-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки в шахте - годовое | 602,02                          | 590,18              | -                  | -                                            | 11,84                   | 1                                                             |

**Таблица 25-2303-258. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатоведущего шкива (К.В.Ш.), системы отводных блоков**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.), отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления.
  2. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" по шахте вверх.
  3. Осмотр К.В.Ш. на неравномерность износа ручьев, отсутствие сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях.
  4. Очистка К.В.Ш. от загрязнений, излишней смазки.
  5. Проверка на отсутствие люфта в соединении К.В.Ш. на валу, на отсутствие проскальзывания канатов в ручьях К.В.Ш. при движении кабины (2).
  6. Установка крыши кабины на уровне нижней площадки, выход с крыши кабины, закрытие створок Д.Ш., поднятие кабины.
  7. Спуск в приямок, отключение выключателя приямка, осмотр, очистка отводных блоков под кабиной от загрязнений, проверка на отсутствие механических повреждений.
  8. Включение выключателя приямка, выход из приямка, включение В.У. в шкафу управления.
  9. Переключение лифта в режим "Нормальная работа", проверка работоспособности лифта.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-258-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатоведущего шкива (К.В.Ш.), системы отводных блоков - ежеквартальное | 457,42                          | 448,54              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,76                                                  |
| 25-2303-258-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатоведущего шкива (К.В.Ш.), системы отводных блоков - годовое        | 575,46                          | 566,58              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,96                                                  |

**Таблица 25-2303-259. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, размыкание створок дверей шахты (Д.Ш.), вход на крышу.
  2. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" по шахте вверх.
  3. Осмотр, очистка рамки С.П.К. от загрязнений, проверка на отсутствие механических повреждений, трещин, погнутостей.
  4. Проверка хода рамки С.П.К., проверка на отсутствие перекосов, заеданий, проверка срабатывания С.П.К.
  5. Проверка состояния возвратных пружин (2).
  6. Проверка запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин, равномерной затяжки гаек на стержнях пружин (2).
  7. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.
  8. Установка крыши кабины на уровне верхней этажной площадки, открытие створок, выход с крыши кабины, закрытие створок Д.Ш.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2303-259-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодное | 327,58                          | 318,70              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,54                                                  |
| 25-2303-259-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое    | 410,20                          | 401,32              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,68                                                  |

**Таблица 25-2303-260. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шкафа управления**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.), автоматических выключателей в шкафу управления.
  2. Осмотр, проверка крепления в зажимах клеммных реек, протяжка клеммных соединений проводов.
  3. Протяжка креплений пускателей лифта.
  4. Проверка хода подвижных частей контакторов, реле, пускателей при включении.
  5. Включение автоматических выключателей, В.У. в шкафу управления.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-260-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с<br>(типа SJEC corporation), шкафа управления -<br>полугодовое | 360,03                          | 354,11              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,6                                                  |

**Таблица 25-2303-261. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), указателей местонахождения кабины**

- Состав работ:**
1. Проверка на посадочном этаже правильность регистрации этажей при пуске лифта последовательно по этажам и вниз.
  2. Осмотр, проверка с этажной площадки корпуса указателя местонахождения кабины на отсутствие механических повреждений, очистка корпуса от загрязнений.
  3. Отключение В.У. в шкафу управления (2).
  4. Установка крыши кабины лифта на уровне пола верхней остановки, вход на крышу кабины (2).
  5. Проверка, протяжка клеммных соединений проводов, проверка надежности крепления контактов проводов, подтяжка крепления корпуса указателя местонахождения кабины (2).
  6. Выход с крыши кабины, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления (2).
  7. Проверка исправной работы указателя местонахождения кабины (2).
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр            | Наименование работ                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2303-261-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), указателей местонахождения кабины - ежемесячное | 182,97                          | 177,05              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,3                                                  |
| 25-2303-261-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), указателей местонахождения кабины - годовое     | 478,07                          | 472,15              | -                  | -                                            | 5,92                    | 0,8                                                  |

**Таблица 25-2303-262. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), оборудования приямка**

- Состав работ:**
1. Отключение вводного устройства (В.У.) в шкафу управления, фиксация створок Д.Ш. в открытом положении на нижнем этаже.
  2. Спуск в приямок, отключение выключателя приямка (В.П.).
  3. Уборка приямка, сбор мусора и удаление его из приямка.
  4. Осмотр, проверка исправности выключателя приямка (В.П.), выключателя "стоп", на отсутствие механических повреждений, очистка от загрязнений.
  5. Проверка контактных соединений В.П.
  6. Осмотр, очистка натяжного устройства (Н.У.) от загрязнений, проверка на отсутствие люфта, механических повреждений, протяжка крепежных болтов.
  7. Осмотр, очистка гидравлического буфера от загрязнений, проверка на нарушение герметичности цилиндра гидравлического буфера, на отсутствие механических повреждений.
  8. Проверка уровня масла в цилиндре гидравлического буфера, электрического выключателя буфера на работоспособность (2).
  9. Включение выключателя приямка (В.П.), выход из приямка, закрытие створок Д.Ш., включение В.У. в шкафу управления.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** лифт

| Шифр            | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                 |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-2303-262-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского<br>г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с | 463,34                          | 448,54              | -                  | -                                       | 14,80                   | 0,76                                                  |

|                 |                                                                                                                                                  |        |        |   |   |       |      |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-------|------|--|
|                 | (типа SJEC corporation), оборудования прямка - ежеквартальное                                                                                    |        |        |   |   |       |      |  |
| 25-2303-262-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), оборудования прямка - годовое | 557,77 | 542,97 | - | - | 14,80 | 0,92 |  |

**Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - лифты больничные**

**Раздел 3. Техническое обслуживание**

**Таблица 25-2403-1. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., автоматического выключателя, осмотр, проверка отсутствия напряжения.
  3. Проверка надежности присоединения проводов, шины контура заземления. Разрядка конденсаторов.
  4. Осмотр, очистка В.У., проверка отсутствия механических повреждений. Проверка и подтяжка соединений и креплений проводов.
  5. Регулировка зазоров между губками пинцетов, проверка механизма включения и выключения В.У. Смазка трущихся частей.
  6. Восстановление электропитания.
  7. Проверка наличия напряжения и исправности цепи заземления В.У.
  8. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  9. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта.
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-1-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.) - полугодное | 476,98                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | 3,55                    | 0,64                     |

**Таблица 25-2403-2. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) и трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Отключение В.У., осмотр, проверка отсутствия напряжения. Разрядка конденсаторов.
  3. Отключение автоматического выключателя цепи управления. Проверка отсутствия напряжения в цепях управления, освещения и сигнализации, на трансформаторах. Отключение и изоляция оставшихся под напряжением проводов.
  4. Очистка элементов Н.К.У. Проверка отсутствия сколов и трещин. Проверка и подтяжка креплений элементов Н.К.У.
  5. Осмотр состояния изоляции, зачистка проводов. Проверка и подтяжка креплений проводов.
  6. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов. Регулировка контактных групп.
  7. Проверка и регулировка предохранителей, электронных плат, соединений штепсельных разъемов.
  8. Очистка, подтяжка креплений корпусов трансформаторов, стяжки магнитопроводов, клеммных колодок. Проверка и подтяжка креплений проводов, подсоединенных к трансформаторам.
  9. Подсоединение проводов, включение В.У. и автоматического выключателя. Проверка и регулировка выдержки реле времени.
  10. Отключение реле времени и автоматического выключателя. Проведение необходимых переключений и включений в режиме "Управление из машинного помещения". Включение В.У. и автоматического выключателя. Проверка сигнализации в шкафу управления.
  11. Проверка цепи заземления, замер выходного напряжения трансформаторов. Проверка заземления трансформаторной стойки.
  12. Проверка работы лифта пробным пуском. Проверка работы электроаппаратуры.
  13. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2403-2-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) и трансформаторы - полугодовое | 3029,75                         | 1267,90             | 82,70              | 49,84                                        | 1679,15                 | 1,82                                                 |

**Таблица 25-2403-3. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Проверка точности остановки кабины, замер разницы уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины на верхнем и нижнем этажах.
  3. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Отключение и включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  4. Проверка положения подвижного упора, установка расстояния между упором и рычагом концевого выключателя, проверка крепления и хода рычага, крепления и вращения ролика концевого выключателя при установке кабины на уровень точной остановки нижнего и верхнего этажей.
  5. Проверка срабатывания концевого выключателя при переспуске и переподъеме уровней крайних нижнего и верхнего рабочих положений кабины.
  6. Включение концевого выключателя, проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика выключателя.
  7. Проверка напряжения на клеммах концевого выключателя, растворов и провалов, изоляции проводов, зачистка контактов, подтяжка креплений корпуса, проводов (2).
  8. Проверка цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  9. Перевод лифта в режим «Нормальная работа», снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-3-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя - ежеквартальное | 476,39                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                         | 2,96                    | 0,64                     |
| 25-2403-3-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя - полугодовое    | 546,05                          | 515,52              | 27,57              | 16,61                                         | 2,96                    | 0,74                     |

**Таблица 25-2403-4. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У., автоматического выключателя. Осмотр узлов лебедки.
  2. Проверка уровня масла в редукторе и отсутствия течи, долив масла.
  3. Осмотр, очистка Т.У., электродвигателя, К.В.Ш. и отводных блоков, редуктора и рамы лебедки. Проверка сварных швов рамы и амортизаторов лебедки, проверка и подтяжка креплений (2).
  4. Проверка тормозных колодок и фрикционных накладок, шарнирных соединений Т.У., смазка. Проверка состояния пружин тормоза, установочного размера пружин, регулировка. Проверка всей системы торможения (2).
  5. Проверка тормозного электромагнита, регламентированных зазоров, регулировка (4).
  6. Проверка состояния клеммного щитка электродвигателя, клемм, изоляции проводов. Протяжка клеммных соединений. Проверка и протяжка крепления заземляющего проводника (3).
  7. Смазка подшипников отводных блоков (2).
  8. Включение В.У., автоматического выключателя.
  9. Проверка износа ручьев К.В.Ш., отсутствия люфта в шпоночном соединении К.В.Ш. с редуктором, отсутствия перебега и проскальзывания канатов. Регулировка положения балансиров подвески кабины и натяжения пружин подвески противовеса (2).
  10. Проверка цепи заземления (4).
  11. Проверка работы узлов лебедки лифта, точности остановки кабины по этажам.
  12. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                          |
| 25-2403-4-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M - ежемесячное    | 581,02                          | 515,52              | 27,57              | 16,61                                        | 37,93                   | 0,74                     |
| 25-2403-4-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M - ежеквартальное | 2064,05                         | 1853,08             | 124,05             | 74,76                                        | 86,92                   | 2,66                     |
| 25-2403-4-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения                                                              | 2385,83                         | 2159,60             | 137,83             | 83,07                                        | 88,40                   | 3,1                      |

|               |                                                                                                                                                                                        |         |         |        |       |       |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
|               | кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M -<br>полугодовое                                                                                                                           |         |         |        |       |       |      |
| 25-2403-4-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M - годовое | 2624,02 | 2382,52 | 151,62 | 91,37 | 89,88 | 3,42 |

**Таблица 25-2403-5. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка отключения цепи управления приказов лифта при нажатии на кнопки приказа в кабине лифта.
2. Проверка отключения цепи вызовов лифта нажатием кнопок вызова на верхнем и предпоследнем этаже.
3. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Поочередное нажатие кнопок "Вниз", "Вверх" в Н.К.У. и одновременная проверка на предмет отсутствия движения кабины.
4. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Проверка исправной работы режима нажатием кнопок "Вниз", "Стоп", "Вверх" в Н.К.У. Проверка автоматической точной остановки, отсутствия переспуска и переподъема кабины на нижнем и верхнем этажах.
5. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-5-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" - ежеквартальное | 348,02                          | 320,45              | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,46                     |

**Таблица 25-2403-6. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов.
2. Проверка наличия освещения в купе кабины. Осмотр потолка купе. Проверка состояния светильников, надежности их крепления.
3. Проверка работоспособности аварийного освещения.
4. Перемещение кабины в режиме "Управление из М.П." в положение нахождения крыши кабины на уровне верхнего этажа, отключение В.У. и автоматического выключателя, фиксация дверей шахты в открытом положении (2).
5. Снятие крышек светильников, очистка и осмотр светильников на отсутствие механических повреждений, подтяжка креплений, осмотр и проверка ламп с заменой по необходимости, осмотр проводов на отсутствие подгораний, установка крышек светильников на место (2).
6. Закрытие створок Д.Ш. Включение В.У., автоматического выключателя, перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка исправности приборов освещения кабины после технического обслуживания (2).
7. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-6-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины - ежемесячное | 250,64                          | 236,86              | 13,78              | 8,31                                         | -                       | 0,34                                                  |
| 25-2403-6-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины - годовое     | 785,71                          | 738,44              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 1,06                                                  |

**Таблица 25-2403-7. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на отсутствие механических повреждений щитов купе кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Подтяжка креплений вентрешеток. Проверка плотности прилегания и надежности крепления углового штапика к щитам купе кабины.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
3. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений створок двери кабины, прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе, порога двери кабины.
4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.



| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-7-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины - ежемесячное | 326,22                          | 306,52              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,44                                                  |

**Таблица 25-2403-8. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Отключение В.У.
  2. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Установка лифта в положение крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Открытие створок Д.Ш. на верхней остановке, выключение С.П.К., установка и подключение переносного освещения.
  3. Очистка верхней балки каркаса кабины, балансирной подвески, крыши кабины, ограждений крыши кабины и оборудования, расположенного на крыше кабины (2).
  4. Проверка состояния резинового амортизатора, рычагов и осей рычагов, тяг и осей тяг балансиров, креплений тяг, стяжного кольца каната. Проверка установки стопорных шайб, подтяжка креплений.
  5. Отключение и снятие переносного освещения, включение С.П.К., перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  6. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки каркаса кабины и боковых стояков (2).
  7. Проверка креплений щитов и стояков купе, потолка кабины. Проверка и подтяжка гаек крепления углового штапика (2).
  8. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-8-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска - ежемесячное    | 458,83                          | 417,99              | 27,57              | 16,61                                        | 13,27                   | 0,6                                                   |
| 25-2403-8-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска - ежеквартальное | 1558,77                         | 1449,02             | 96,48              | 58,15                                        | 13,27                   | 2,08                                                  |

**Таблица 25-2403-9. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Установка кабины лифта в режиме "Управление из М.П." в удобное положение для обслуживания, открытие Д.Ш., установка и подключение переносного освещения, отключение выключателя С.П.К.
  2. Внешний осмотр С.П.К. на отсутствие механических повреждений, проверка состояния сварных, шарнирных соединений, запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин, проверка равномерной затяжки гаек на стержнях пружин.
  3. Проверка состояния возвратных пружин, хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка зазора между нажимной планкой и роликом выключателя.
  4. Смазка шарнирных соединений устройства С.П.К. (2).
  5. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К. Включение С.П.К.
  6. Отключение и снятие переносного освещения. Закрытие створок Д.Ш. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-9-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодное | 493,28                          | 459,79              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,66                                                  |
| 25-2403-9-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое    | 541,94                          | 501,59              | 27,57              | 16,61                                        | 12,78                   | 0,72                                                  |

**Таблица 25-2403-10. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Установка кабины лифта в режиме "Управление из М.П." в удобное положение для обслуживания, открытие Д.Ш., установка и подключение переносного освещения, отключение выключателя С.П.К.
  2. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, трещин. Проверка состояния сварных швов, надежности креплений. Проверка состояния пружин. Проверка и регулировка зазора между флажком и роликом выключателя. Проверка срабатывания выключателя Д.У.С.К.
  3. Отключение и снятие переносного освещения. Включение С.П.К. Проверка работы лифта с управлением из машинного помещения. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  4. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-10-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.) - полугодовое | 473,43                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,64                     |

**Таблица 25-2403-11. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Ревизия". Проверка исключения действия команд от кнопок управления из М.П. и от кнопок "Вызов" с этажных площадок. Перемещения кабины в процессе работы.
  2. Осмотр кабеля поста управления и пульта с крыши кабины на целостность, отсутствие повреждений. Проверка движения кабины от пульта управления при включении и отключении выключателя С.П.К.
  3. Проверка отсутствия движения кабины в режиме "Ревизия" при нажатии кнопок приказа в кабине лифта.
  4. Подключение трубки телефонной связи к блоку связи в машинном помещении.
  5. Проверка отсутствия движения кабины от пульта при установленном в нем коммутационным ключе.
  6. Проверка отсутствия движения кабины от пульта поста управления при открытой Д.Ш. Проверка режима "Деблокировка".
  7. Проверка автоматической точной остановки на верхнем и нижнем этажах при движении кабины в режиме "Ревизия" от пульта поста управления.
  8. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-11-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К. - ежеквартальное | 765,86                          | 724,51              | 41,35              | 24,92                                        | -                       | 1,04                     |

**Таблица 25-2403-12. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Установка кабины лифта в режиме "Ревизия" в удобное положение для обслуживания с пола верхней остановки, отключение автоматического выключателя, отключение выключателя С.П.К.
  3. Очистка электропровода, кабелей, корпуса клеммной коробки, снятие крышки клеммной коробки, проверка отсутствия напряжения, очистка внутренних элементов клеммной коробки (2).
  4. Осмотр электропроводов, кабелей на кабине лифта, мест ввода их в электроаппараты, в клеммную коробку, проводов и клемм на зажимах наборных, клеммных реек, проверка наличия маркировки электропроводов (2).
  5. Проверка и протяжка креплений проводов к клеммным рейкам, элементов креплений электроразводки к кабине, заземляющих проводников, проверка и подтяжка креплений клеммных реек к корпусу коробки и креплений коробки к кабине, установка крышки клеммной коробки (2).
  6. Снятие крышек С.П.К., Д.У.С.К., К.Л., проверка отсутствия напряжения. Осмотр, очистка элементов выключателей, проверка исправности механизмов отключения выключателей. Протяжка креплений контактов, клемм, проводов. Установка крышек выключателей.
  7. Включение С.П.К. Проверка закрытия створок Д.Ш. Включение автоматического выключателя главной цепи. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  8. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-12-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине - ежеквартальное | 576,72                          | 529,45              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,76                                                  |
| 25-2403-12-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине - годовое        | 980,62                          | 919,57              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 1,32                                                  |

**Таблица 25-2403-13. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Ревизия", перемещения кабины в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения.
  3. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков и вкладышей верхней и нижней балок кабины, смазывающих устройств, подтяжка креплений.
  4. Проверка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими, проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, проверка отсутствия люфта вкладышей в башмаках, регулировка.
  5. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства, долив масла до нормы.
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-13-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства - ежеквартальное | 968,65                          | 905,64              | 55,13              | 33,23                                        | 7,88                    | 1,3                      |

**Таблица 25-2403-14. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Необходимые перемещения кабины в процессе работы.
  2. Осмотр, очистка механизма включения ловителей. Проверка крепления каната ограничителя скорости, регулировочных муфт, возвратной пружины, смазка, подтяжка креплений.
  3. Проверка установки выключателя ловителей относительно нажимной планки большой тяги. Проверка крепления корпуса выключателя ловителей к верхней балке кабины.
  4. Установка и подключение переносного освещения в приямке. Осмотр и очистка механизмов ловителей, проверка легкости хода, отсутствия заеданий из приямка.
  5. Проверка установочного регламентированного размеров клиньев, регулировка (2).
  6. Проверка суммарного поперечного зазора между элементами ловителей и направляющими, регулировка (2).
  7. Установка ловителей с наименьшими зазорами между элементами ловителей и направляющих с двух сторон, фиксация положения регулировочных болтов контргайкой, проверка и подтяжка соединений (2).
  8. Проверка работы механизма включения ловителей и действия возвратной пружины, регулировка.
  9. Проверка хода клиньев и касания с направляющими, регулировка (2).
  10. Отключение и снятие переносного освещения в приямке.
  11. Проверка срабатывания механизма ловителей при достижении кабиной номинальной скорости движения в режиме "Управление из М.П." (2).
  12. Отключение В.У. Проверка посадки кабины на ловители. Снятие кабины с ловителей при помощи штурвала (2).
  13. Проверка срабатывания выключателя ловителей, выключателя Д.У.С.К. при посадке кабины на ловители (2).
  14. Включение выключателя натяжного устройства в приямке. Включение В.У. (2).
  15. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  16. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-2403-14-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и | 674,97                          | 626,98              | 41,35              | 24,92                                        | 6,64                    | 0,9                                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |       |       |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|------|------|
|                | механизм включения ловителей (верхнее положение) - ежеквартальное                                                                                                                                                                         |         |         |       |       |      |      |
| 25-2403-14-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение) - годовое | 1385,10 | 1295,76 | 82,70 | 49,84 | 6,64 | 1,86 |

**Таблица 25-2403-15. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Перевод лифта в режим "Ревизия", перемещения кабины в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения.
  3. Очистка оборудования, установленного под кабиной.
  4. Проверка состояния нижней балки (рамы пола) каркаса кабины и боковых стояков на отсутствие трещин, деформаций, подтяжка болтовых соединений.
  5. Проверка состояния домкратов щитов купе кабины, подтяжка гаек крепления углового штапика.
  6. Проверка щита пола на отсутствие деформации.
  7. Проверка состояния фартучного устройства (щита) под порогом кабины лифта на отсутствие механических повреждений, подтяжка болтовых соединений креплений.
  8. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений подвесного кабеля, электропроводки внизу кабины лифта, подтяжка креплений (2).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-15-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины - полугодовое | 1036,21                         | 961,37              | 68,92              | 41,53                              | 5,92                    | 1,38                                                  |
| 25-2403-15-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины - годовое     | 1133,75                         | 1058,91             | 68,92              | 41,53                              | 5,92                    | 1,52                                                  |

**Таблица 25-2403-16. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
  2. Необходимые перемещения кабины в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка, проверка панели П.П. и ее элементов.
  4. Проверка исправного действия кнопки "Вызов".
  5. Снятие лицевой панели П.П. Осмотр, очистка, проверка внутренних элементов П.П., корпусов кнопочных элементов, траверс, пружин, контактных групп (2).
  6. Проверка и подтяжка креплений внутренних элементов П.П. (2).
  7. Проверка и протяжка креплений заземляющего проводника, установка лицевой панели П.П. на штатное место (2).
  8. Проверка работоспособности и функционирования кнопок приказа П.П. по всем этажам.
  9. Проверка исправной работы указателя местоположения кабины.
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-16-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост - ежемесячное | 239,66                          | 222,92              | 13,78              | 8,31                                         | 2,96                    | 0,32                                                  |
| 25-2403-16-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост - годовое     | 576,72                          | 529,45              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,76                                                  |

**Таблица 25-2403-17. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". 2. Отключение и включение автоматического выключателя, открытие и закрытие створок Д.К. и Д.Ш., перемещение кабины в процессе работы.
  3. Очистка, осмотр на отсутствие механических повреждений створок Д.К., балок Д.К., элементов механизма открывания, подтяжка креплений.
  4. Проверка регламентированных зазоров и перекоса створок, регулировка (3, 6).
  5. Проверка, смазка механизма запираения, замков, трущихся узлов и деталей механизма ручного открывания дверей, регулировка (2, 3, 5, 6).
  6. Очистка, осмотр на отсутствие механических повреждений фартуков и порогов кабины (2, 3, 5, 6).
  7. Отключение С.П.К. (2, 3, 5, 6).
  8. Снятие крышек выключателей контроля закрытия Д.К., осмотр, проверка отсутствия напряжения, проверка на отсутствие подгораний, проверка растворов и провалов контактов, подтяжка креплений проводов, контактов, установка крышек (3, 6).
  9. Проверка установки корпусов выключателей контроля закрытия Д.К., подтяжка креплений корпусов (2, 3, 5, 6).
  10. Проверка крепления корпуса устройства оповещения и контроля дверного проема типа "Сирена-КМ", проверка крепления проводов (3, 6).
  11. Включение С.П.К. (2, 3, 5, 6).
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка на плавность открывания и закрывания створок Д.К. и на отсутствие постороннего шума. Проверка плотности и надежности смыкания створок в закрытом положении.
  13. Проверка работоспособности устройства типа "Сирена-КМ" (3, 6).
  14. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-17-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери кабины - ежемесячное              | 479,35                          | 445,86              | 27,57              | 16,61                                        | 5,92                    | 0,64                     |
| 25-2403-17-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери кабины - ежеквартальное           | 973,49                          | 905,64              | 55,13              | 33,23                                        | 12,72                   | 1,3                      |
| 25-2403-17-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери кабины - годовое                  | 1488,56                         | 1379,36             | 96,48              | 58,15                                        | 12,72                   | 1,98                     |
| 25-2403-17-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины - ежемесячное    | 833,28                          | 766,31              | 55,13              | 33,23                                        | 11,84                   | 1,1                      |
| 25-2403-17-5/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины - ежеквартальное | 1516,73                         | 1407,22             | 96,48              | 58,15                                        | 13,03                   | 2,02                     |
| 25-2403-17-6/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины - годовое        | 2087,69                         | 1950,61             | 124,05             | 74,76                                        | 13,03                   | 2,8                      |

**Таблица 25-2403-18. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка и подключение переносного освещения в процессе работы, перевод лифта в режим "Ревизия" (1, 3).
  2. Отключение и включение выключателя главной цепи управления лифтом и выключателя С.П.К., перемещение кабины лифта с одного обслуживаемого участка на другой в процессе работы.
  3. Осмотр, проверка работоспособности выключателя освещения шахты, проверка наличия освещения в шахте на верхнем этаже (1, 3).
  4. Отключение выключателя освещения шахты, снятие крышки, проверка фазного провода, проверка и протяжка креплений проводов, установка крышки выключателя (3).
  5. Осмотр, очистка, проверка надежности креплений, отсутствия механических повреждений электропроводки и светильника зоны верхнего, нижнего этажей и зоны приямка (1, 3), промежуточного этажа (2, 4). Замена ламп при необходимости.
  6. Снятие, осмотр, проверка плафона, ламп, арматуры. Проверка и протяжка креплений проводов. Установка плафона, арматуры (3, 4).
  7. Проверка наличия освещения в шахте лифта по всем установленным в шахте светильникам (1, 3).
  8. Отключение и снятие переносного освещения. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (1, 3).
  9. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале (1, 3).

Измеритель: 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-18-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - ежемесячное                | 743,91                          | 696,64              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 1                                                     |
| 25-2403-18-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 106,00                          | 97,53               | 5,51               | 3,32                                         | 2,96                    | 0,14                                                  |
| 25-2403-18-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, на 2 остановки - годовое                    | 913,91                          | 849,90              | 55,13              | 33,23                                        | 8,88                    | 1,22                                                  |
| 25-2403-18-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 143,61                          | 125,39              | 13,78              | 8,31                                         | 4,44                    | 0,18                                                  |

**Таблица 25-2403-19. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов (1).
2. Необходимые перемещения кабины в процессе работы.
3. Осмотр, очистка ограждения шахты от загрязнений, проверка креплений и исправности элементов ограждения.
4. Осмотр, очистка ограждения нижней части 1-го этажа и приямка от загрязнений из приямка, проверка креплений и исправности элементов ограждения (1).
5. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

Измеритель: 1 лифт (1), 1 этаж (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-19-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты, на 2 остановки - ежемесячное                | 743,60                          | 696,64              | 41,35              | 24,92                                        | 5,61                    | 1                        |
| 25-2403-19-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 212,09                          | 195,06              | 13,78              | 8,31                                         | 3,25                    | 0,28                     |

**Таблица 25-2403-20. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов. Переход в режим "Ревизия" (1, 3).
  2. Осмотр, очистка, проверка креплений кронштейнов к закладным деталям, проверка сварных швов направляющих кабины и противовеса. Перемещения кабины в режиме "Ревизия".
  3. Проверка вертикальности направляющих кабины и противовеса по боковым и торцевым поверхностям.
  4. Выверка и регулировка вертикальности направляющих кабины и противовеса по боковым и торцевым поверхностям в приемке и зоне нижней остановки с ослаблением и затяжкой гаек прижимов (3).
  5. Выравнивание вертикальности направляющих с ослаблением, последующей проверкой вертикальности и затяжкой гаек, прижимов, необходимые перемещения кабины (3, 4).
  6. Регулировка вертикальности направляющих по боковой и торцевой поверхности с ослаблением и затяжкой креплений уголков к кронштейнам направляющих (3, 4).
  7. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями.
  8. Проверка отсутствия неплоскостности расположения направляющих.
  9. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих, устранение неплоскостности расположения направляющих с ослаблением и затяжкой креплений уголков к кронштейнам направляющих (3, 4).
  10. Проверка и подтяжка крепления стыковых планок на направляющих кабины и стыковых уголков на направляющих противовеса. Проверка отсутствия в местах стыков выступов по торцевой и боковой рабочим поверхностям направляющих.
  11. Проверка плавности перемещения кабины по направляющим.
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-20-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - ежемесячное                | 1204,77                         | 1114,64             | 68,92              | 41,53                                        | 21,21                   | 1,6                      |
| 25-2403-20-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 289,11                          | 264,72              | 13,78              | 8,31                                         | 10,61                   | 0,38                     |
| 25-2403-20-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - полугодное                 | 1413,60                         | 1309,69             | 82,70              | 49,84                                        | 21,21                   | 1,88                     |
| 25-2403-20-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса каждого дополнительного этажа - полугодное  | 456,17                          | 417,99              | 27,57              | 16,61                                        | 10,61                   | 0,6                      |

**Таблица 25-2403-21. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Необходимые перемещения кабины в процессе работы, перемещение на крыше кабины с управлением от поста "Ревизия" (1, 3).
  3. Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости по всей поверхности с крыши кабины лифта (1-4), из машинного помещения (1, 3), из приемка (1, 3) с отметкой очищенных участков изоляционной лентой.
  4. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к элементам балансирной подвески, коушей каната О.С. к рычагу привода ловителей, проверка бандаж концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  5. Осмотр, проверка состояния, смазка очищенных участков канатов.
  6. Проверка надежности крепления тяговых канатов в клиновых обоймах и к тягам противовеса, проверка бандаж концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
  7. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов (1, 3).
  8. Выравнивание балансирной подвески и регулировка натяжения пружин противовеса (3).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-21-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты, на 2 остановки - полугодовое                | 892,66                          | 822,04              | 55,13              | 33,23                                        | 15,49                   | 1,18                                                  |
| 25-2403-21-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты, каждого дополнительного этажа - полугодовое | 129,33                          | 111,46              | 13,78              | 8,31                                         | 4,09                    | 0,16                                                  |
| 25-2403-21-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты, на 2 остановки - годовое                    | 1117,45                         | 1031,03             | 68,92              | 41,53                                        | 17,50                   | 1,48                                                  |
| 25-2403-21-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты, каждого дополнительного этажа - годовое     | 213,53                          | 195,06              | 13,78              | 8,31                                         | 4,69                    | 0,28                                                  |

**Таблица 25-2403-22. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

**Состав работ:**

1. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз.
2. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении снизу вверх.
3. Отключение и включение С.П.К. на кабине, автомата 1 А главной цепи в М.П. в процессе работ. Необходимые перемещения кабины.
4. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.", установка крыши кабины на уровне пола верхней этажной площадки. Перевод лифта в режим "Ревизия". Подключение телефонной трубки к блоку телефонной связи (1).
5. Открытие створок Д.Ш. Подключение переносного освещения, телефонной связи. Перевод поста в режим "Ревизия", закрытие створок Д.Ш. (1).
6. Проверка отсутствия напряжения на корпусах Д.Т.О. и датчика замедления. Осмотр, очистка от загрязнений корпусов, кронштейнов, датчиков от магнитной пыли. Проверка крепления электропроводки, металлорукавов без разборки. Подтяжка креплений (1).
7. Осмотр шунтов замедления и точной остановки верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2), очистка, проверка вертикальности установки, подтяжка креплений. Проверка, регулировка торцевых и боковых зазоров между датчиками и соответствующими шунтами.
8. Проверка отсутствия напряжения на корпусе датчика контроля крайнего верхнего этажа. Осмотр, очистка, кронштейна и датчика. Проверка крепления электропроводки. Подтяжка креплений. Проверка регламентированных зазоров. Проверка шунта датчика (1).
9. Осмотр шунтов замедления и точной остановки нижнего этажа, очистка, проверка вертикальности установки, подтяжка креплений. Проверка, регулировка регламентированных зазоров (1).
10. Отключение В.П. Проверка отсутствия напряжения на корпусе датчика контроля крайнего нижнего этажа. Осмотр, очистка, кронштейна и датчика контроля крайнего нижнего этажа из приямка. Проверка крепления электропроводки. Подтяжка креплений. Проверка регламентированных зазоров. Проверка шунта датчика (1).
11. Включение В.П. Закрытие створок Д.Ш. нижнего этажа. Переход на второй этаж. Открытие створок Д.Ш. второго этажа. Вход на крышу кабины. Закрытие створок Д.Ш. второго этажа (1).
12. Установка крыши кабины на уровне пола верхней остановки. Уборка с крыши кабины инструмента. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка работы лифта (1).
13. Запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-22-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки на 2 остановки - годовое                | 833,28                          | 766,31              | 55,13              | 33,23                                        | 11,84                   | 1,1                                                   |
| 25-2403-22-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки каждого дополнительного этажа - годовое | 172,96                          | 153,26              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,22                                                  |



**Таблица 25-2403-23. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, перевод лифта в режим "Ревизия", подключение и отключение переносного освещения (1).
  2. Перемещения кабины в процессе работы.
  3. Осмотр, очистка кронштейна крепления струны (троса) (1).
  4. Осмотр, очистка жгута электропроводки, корпуса клеммной коробки.
  5. Проверка проводов, кабелей на отсутствие повреждений изоляции, следов подгорания, провисания, проверка исправности бандажа электропроводки, подтяжка элементов креплений.
  6. Очистка, осмотр элементов этажных клеммных коробок, проводов, клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания, проверка наличия и состояния маркировки, заземления, подтяжка элементов креплений.
  7. Очистка, осмотр элементов клеммной коробки №2, места крепления подвесного кабеля, проводов, клеммных реек на отсутствие повреждений, следов подгорания, проверка наличия и состояния маркировки, заземления, подтяжка элементов креплений (1).
  8. Очистка, осмотр подвесного кабеля, проверка целостности изоляции, отсутствия повреждений.
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1).

**Измеритель:** 1 лифт (1), 1 этаж (2)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                         |
| 25-2403-23-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта на 2 остановки - годовое                 | 281,46                          | 264,72              | 13,78              | 8,31                                    | 2,96                    | 0,38                    |
| 25-2403-23-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое | 140,65                          | 125,39              | 13,78              | 8,31                                    | 1,48                    | 0,18                    |

**Таблица 25-2403-24. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3, 5, 7).
  2. Перемещения кабины в процессе работы, подключение и отключение переносного освещения, временной телефонной связи.
  3. Осмотр, проверка состояния, очистка Д.Ш., петель, стояков, порога, фартучного устройства, верхней балки, элементов замков, подтяжка креплений.
  4. Проверка положения створок Д.Ш., отсутствия перекосов, регулировка (3-8).
  5. Отключение автоматического выключателя в М.П., проверка отсутствия напряжения.
  6. Осмотр, проверка выключателей контроля Д.Ш. со снятием крышки, протяжка креплений проводов (7, 8).
  7. Проверка зазоров между штоками выключателей контроля Д.Ш. и упорами, регулировка положения выключателей.
  8. Проверка и регулировка замков створок Д.Ш., подтяжка креплений (5-8).
  9. Проверка регламентированных зазоров Д.Ш., регулировка.
  10. Смазка элементов Д.Ш. (7, 8).
  11. Включение автоматического выключателя в М.П., проверка механизма Д.Ш., работы выключателей контроля Д.Ш.
  12. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2403-24-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), на 2 остановки - ежемесячное                                  | 581,14                          | 529,45              | 41,35              | 24,92                                   | 10,34                   | 0,76                    |
| 25-2403-24-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - ежемесячное | 186,14                          | 167,19              | 13,78              | 8,31                                    | 5,17                    | 0,24                    |
| 25-2403-24-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), на 2 остановки - ежеквартальное                               | 650,81                          | 599,12              | 41,35              | 24,92                                   | 10,34                   | 0,86                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |       |       |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 25-2403-24-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - ежеквартальное | 227,94  | 208,99  | 13,78 | 8,31  | 5,17  | 0,3  |
| 25-2403-24-5/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), на 2 остановки - полугодовое                                     | 762,27  | 710,58  | 41,35 | 24,92 | 10,34 | 1,02 |
| 25-2403-24-6/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - полугодовое    | 283,67  | 264,72  | 13,78 | 8,31  | 5,17  | 0,38 |
| 25-2403-24-7/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), на 2 остановки - годовое                                         | 1112,66 | 1031,03 | 68,92 | 41,53 | 12,71 | 1,48 |
| 25-2403-24-8/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.), каждого дополнительного этажа, оснащенного Д.Ш. - годовое        | 451,92  | 417,99  | 27,57 | 16,61 | 6,36  | 0,6  |

**Таблица 25-2403-25. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов (1, 3).
  2. Необходимые перемещения кабины в процессе работы (3, 4).
  3. Осмотр В.П. с этажной площадки, очистка, проверка отсутствия механических повреждений, крепления корпуса к закладным деталям.
  4. Проверка работы В.П., проверка легкости хода кнопки, отсутствия заеданий, наличия световой индикации, крепления элементов В.П. с этажной площадки.
  5. Разборка В.П. со стороны шахты, очистка, проверка отсутствия напряжения на клеммах присоединения проводов (2, 3).
  6. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, возвратной пружины, протяжка креплений проводов, установка В.П. на штатное место (2, 3).
  7. Проверка и протяжка крепления заземляющего провода (2, 3).
  8. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-25-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост на 2 остановки - ежемесячное  | 113,42                          | 90,76               | 13,78              | 8,31                                         | 8,88                    | 0,14                     |
| 25-2403-25-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 43,34                           | 38,90               | -                  | -                                            | 4,44                    | 0,06                     |
| 25-2403-25-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост на 2 остановки - годовое      | 596,58                          | 543,39              | 41,35              | 24,92                                        | 11,84                   | 0,78                     |
| 25-2403-25-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каждого дополнительного этажа - годовое     | 256,56                          | 236,86              | 13,78              | 8,31                                         | 5,92                    | 0,34                     |

**Таблица 25-2403-26. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование прямка**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя главной цепи, вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Уборка прямка, удаление мусора.
  3. Очистка, осмотр, проверка светильника прямка, подтяжка креплений (2).
  4. Очистка, осмотр, проверка работы выключателя прямка (В.П.), внутренних элементов В.П., контактов, клемм, креплений проводов, зазоров и провалов между контактами (2).
  5. Очистка, осмотр, проверка элементов натяжного устройства (Н.У.) каната ограничителя скорости (О.С.), проверка горизонтального положения рычага Н.У., перезапасовка каната О.С. (2).
  6. Очистка, осмотр, проверка выключателя натяжного устройства (В.Н.У.), заземляющего провода, подтяжка креплений.
  7. Проверка срабатывания механизма отключения В.Н.У. при повороте рычага Н.У. вверх и вниз со снятием и укладкой каната О.С.
  8. Очистка, осмотр, проверка ручья блока Н.У., смазка оси блока (2).
  9. Очистка, осмотр, проверка буферов, подтяжка креплений (2).
  10. Очистка электроразводки, проверка на отсутствие подгорания проводов в клеммной коробке прямка, состояния изоляции, подтяжка креплений (2).
  11. Включение В.У. и автоматического выключателя, проверка В.П., В.Н.У. на размыкание цепи управления лифтом, хода кабины при включенных В.П., В.Н.У.
  12. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-26-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование прямка - ежеквартальное | 785,71                          | 738,44              | 41,35              | 24,92                                         | 5,92                    | 1,06                     |
| 25-2403-26-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование прямка - годовое        | 1671,81                         | 1546,55             | 96,48              | 58,15                                         | 28,78                   | 2,22                     |

**Таблица 25-2403-27. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Опускание противовеса на буфер вручную. Установка струбины на К.В.Ш. Подъем кабины при помощи штурвала до освобождения пружин подвески противовеса. Посадка кабины на ловители.
  3. Очистка верхней балки и подвески противовеса от загрязнений из прямка, осмотр пружин противовеса, проверка пружин на отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоения металла.
  4. Замер износа тяг подвески, замер выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
  5. Снятие кабины с ловителей, снятие струбины. Снятие предупредительных плакатов. Включение В.У.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-27-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса - ежеквартальное | 869,16                          | 808,11              | 55,13              | 33,23                                        | 5,92                    | 1,16                     |
| 25-2403-27-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса - годовое        | 955,71                          | 891,70              | 55,13              | 33,23                                        | 8,88                    | 1,28                     |

**Таблица 25-2403-28. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов верхней балки противовеса, подтяжка болтовых соединений (2).
  3. Проверка износа вкладышей башмаков по суммарным боковым зазорам между вкладышами и направляющими.
  4. Проверка суммарных торцевых зазоров.
  5. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
  6. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений каркаса и грузов противовеса, проверка крепления грузов (2).
  7. Очистка нижней балки, башмаков противовеса, проверка состояния сварных швов, подтяжка болтовых соединений (2).
  8. Проверка износа вкладышей башмаков нижней балки противовеса по суммарным боковым зазорам между вкладышами и направляющими.
  9. Проверка суммарных торцевых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
  10. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков.
  11. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2403-28-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - ежеквартальное | 367,99                          | 334,38              | 27,57              | 16,61                                   | 6,04                    | 0,48                     |
| 25-2403-28-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - годовое        | 507,33                          | 473,72              | 27,57              | 16,61                                   | 6,04                    | 0,68                     |

**Таблица 25-2403-29. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Снятие каната со шкива О.С. Очистка и проверка деталей О.С., корпуса, шкива, ручья, подвижного упора, мест креплений О.С.
  3. Проверка износа рабочего ручья шкива, вертикальности установки корпуса, оси шкива.
  4. Смазка шарнирных соединений. Проверка легкости хода О.С.
  5. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива, включение выключателя натяжного устройства в приемке.
  6. Переключение лифта в режим "Управление из М.П." (2, 3).
  7. Проверка срабатывания О.С. и ловителей (3).
  8. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
  9. Проверка настройки О.С. (2, 3).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (2, 3).
  11. Снятие предупредительных плакатов. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-29-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости - ежеквартальное | 699,76                          | 654,85              | 41,35              | 24,92                                   | 3,56                    | 0,94                     |
| 25-2403-29-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости - полугодовое    | 922,53                          | 863,84              | 55,13              | 33,23                                   | 3,56                    | 1,24                     |
| 25-2403-29-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости - годовое        | 1131,69                         | 1058,91             | 68,92              | 41,53                                   | 3,86                    | 1,52                     |

**Таблица 25-2403-30. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с , вводное устройство (В.У.)**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, В.У., выключателя цепи управления лифтом.
  2. Осмотр на наличие разрыва между ножами и пинцетами В.У., проверка отсутствия напряжения на концевниках.
  3. Внешний осмотр корпуса, запирающих устройств, очистка В.У. от пыли. Проверка отсутствия механических повреждений, подгораний, подтяжка клеммных соединений.
  4. Регулировка зазоров между губками пинцетов, проверка механизма включения, выключения В.У. Смазка трущихся частей.
  5. Восстановление электропитания, проверка наличия напряжения, исправности цепи заземления В.У.
  6. Включение В.У. Проверка наличия трехфазного напряжения по всем фазам. Проверка разности потенциалов между фазами.
  7. Включение автоматического выключателя. Проверка работы лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  8. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-30-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с , вводное устройство (В.У.) - полугодное | 354,47                          | 334,38              | 16,54              | 9,97                                          | 3,55                    | 0,48                     |

**Таблица 25-2403-31. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низковольтное комплексное устройство (Н.К.У.), трансформаторы**

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  2. Проверка отсутствия напряжения на отводящих фазах, в цепях управления, освещения и сигнализации (1), на клеммных зажимах трансформаторов (2).
  3. Очистка элементов Н.К.У. от загрязнений. Проверка на отсутствие сколов, трещин в корпусах аппаратов защиты, колодок предохранителей, контактов, реле и других элементов (1).
  4. Осмотр, очистка корпуса трансформаторов, обмотки, клеммных колодок от загрязнений. Проверка состояния изоляции проводов (2).
  5. Проверка хода подвижных частей электроаппаратов на включение, отключение. Проверка состояния траверс, пружин, контактов, подтяжка креплений проводов (1).
  6. Проверка электронных плат, соединений штепсельных разъемов. Проверка реле времени. Проведение необходимых переключений, включений в режиме "Управление из М.П.", проверка сигнализации в шкафу управления (1).
  7. Проверка, подтяжка креплений корпусов трансформаторов к стойке, проверка стяжки магнитопроводов, клеммных колодок, заземляющего проводника (2).
  8. Восстановление электропитания, включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом.
  9. Проверка работы лифта, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-31-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низковольтное комплексное устройство (Н.К.У.) - полугодное | 2801,43                         | 752,38              | 35,84              | 21,60                                         | 2013,21                 | 1,08                     |
| 25-2403-31-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, трансформаторы - полугодное                                | 234,25                          | 222,92              | 11,03              | 6,65                                          | 0,30                    | 0,32                     |

**Таблица 25-2403-32. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого выключателя**

- Состав работ:**
1. Проверка точности остановки кабины на этаже верхней, нижней посадочных площадках и уровней между полом этажной площадки и порогом двери кабины.
  2. В режиме "Управление из машинного помещения" проверка положения подвижного упора, крепления и хода рычага концевого выключателя на отсутствие механических заеданий.
  3. Проверка крепления и вращения ролика выключателя, срабатывания подвижного упора, рычага и концевого выключателя.
  4. Проверка отсутствия напряжения на клеммах проводов. Осмотр, проверка состояния проводов. Проверка и подтяжка крепления корпуса к кронштейну, крепление контакта к корпусу, проводов к клеммам (2).
  5. Проверка наличия цепи заземления корпуса контакта и установки концевого выключателя.
  6. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка исходного положения каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  7. Перемещение кабины на уровень точной остановки верхнего этажа. Установка расстояния м/у упором и конечным выключателем (2).
  8. Перемещение кабины штурвалом лебедки вверх выше уровня точной остановки. Пробный пуск лифта в режиме "Управление из машинного помещения".
  9. Перемещение кабины на уровень точной остановки. Проверка положения и установка в исходное положение каната ограничителя скорости, подвижного упора, рычага и ролика концевого выключателя.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-32-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого выключателя - ежеквартальное | 324,64                          | 306,52              | 15,16              | 9,14                                          | 2,96                    | 0,44                     |
| 25-2403-32-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого выключателя - полугодовое    | 367,82                          | 348,32              | 16,54              | 9,97                                          | 2,96                    | 0,5                      |

**Таблица 25-2403-33. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

- Состав работ:**
1. Уравновешивание системы "кабина-противовес" вручную с помощью штурвала лебедки (2, 3).
  2. Очистка Т.У., осмотр. Проверка растормаживания лебедки, отсутствия механических заеданий.
  3. Снятие стягивающих пружин, отведение рычагов тормоза от тормозной полумуфты. Проверка свободного вращения рычагов, колодок (2, 3).
  4. Смазка шарнирных соединений. Проверка, подтяжка креплений рычагов, деталей, кронштейна тормозного электромагнита к корпусу редуктора (2, 3).
  5. Проверка состояния катушки, якоря, штока электромагнита, подтяжка креплений проводов (3).
  6. Проверка, регулировка установочного размера пружин, величины хода якоря, зазора между верхними упорами рычагов и штоком электромагнита (2, 3).
  7. Растормаживание лебедки. Установка кабины в точную остановку верхнего этажа. Установка деталей концевого выключателя в исходное положение (2, 3).
  8. Проверка крепления гибкого проводника заземления, наличия цепи заземления корпуса электромагнита (3).
  9. Проверка в режиме "Управление из МП" одновременности включения, отключения тормоза, электродвигателя лебедки, отсутствия посторонних шумов и вибраций (2, 3).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка точности остановки кабины лифта по этажам.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-33-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежемесячное    | 457,03                          | 431,92              | 20,67              | 12,46                                   | 4,44                    | 0,62                     |
| 25-2403-33-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - ежеквартальное | 1108,27                         | 1044,96             | 51,00              | 30,73                                   | 12,31                   | 1,5                      |
| 25-2403-33-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения                                                            | 1913,18                         | 1811,28             | 89,59              | 53,99                                   | 12,31                   | 2,6                      |

кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.) - годовое

**Таблица 25-2403-34. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом, вывешивание предупредительных плакатов. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения".
  2. Снятие крышек, очистка от загрязнений. Установка крышек подшипников, проверка вращения вала электродвигателя вручную.
  3. Снятие крышки клеммного щитка электродвигателя, проверка отсутствия напряжения на клеммах. Маркировка, отсоединение проводов.
  4. Проверка состояния клеммного щитка, клемм, изоляции проводов.
  5. Снятие электродвигателя с помощью тали.
  6. Проверка состояния и крепления тормозной полумуфты на валу редуктора на отсутствие продольного и поперечного люфта. Проверка состояния и крепления моторной полумуфты, состояния резиновых втулок, пальцев, подтяжка крепления.
  7. Установка электродвигателя на место.
  8. Подсоединение проводов электродвигателя к клеммам щитка. Проверка наличия цепи заземления корпуса электродвигателя.
  9. Включение В.У., автоматического выключателя цепи управления лифтом. Проверка работы электродвигателя путем пробных пусков. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  10. Снятие предупредительных плакатов, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-34-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки - полугодовое | 2201,98                         | 2048,14             | 99,24              | 59,81                                        | 54,60                   | 2,94                     |

**Таблица 25-2403-35. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки**

- Состав работ:**
1. Очистка редуктора, рамы лебедки от загрязнений (2, 3).
  2. Проверка на отсутствие течи масла в местах установки крышки корпуса редуктора, червячного и выходного валов. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла до нормы.
  3. Опускание из машинного помещения противовеса на подставки, наложение тормоза. Установка струбины на К.В.Ш., кабины на ловители. Проверка состояния подставок под противовесом (3).
  4. Снятие струбины с К.В.Ш., снятие канатов с К.В.Ш. и отводного блока (3).
  5. Снятие крышки лючка корпуса редуктора, фильтрующей сетки. Осмотр, проверка состояния крепления бронзового венца червячного колеса к ступице выходного вала, состояния пластинчатых шайб (3).
  6. Проверка на отсутствие люфта червячного вала, в шпоночной посадке ступицы. Установка фильтрующей сетки и крышки лючка на место (3).
  7. Укладка канатов в ручьи К.В.Ш., установка струбины на К.В.Ш., снятие со страховочных канатов кабины с ловителей. Снятие струбины с К.В.Ш., противовеса с подставок. Проверка работоспособности оборудования (3).
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-35-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки - ежемесячное    | 180,09                          | 153,26              | 13,78              | 8,31                                         | 13,05                   | 0,22                                                  |
| 25-2403-35-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки - ежеквартальное | 315,42                          | 285,63              | 13,78              | 8,31                                         | 16,01                   | 0,41                                                  |
| 25-2403-35-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки - годовое        | 3355,02                         | 3176,71             | 151,62             | 91,37                                        | 26,69                   | 4,56                                                  |

**Таблица 25-2403-36. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., выключателя цепи управления в машинном помещении (М.П.). Вывешивание предупредительных плакатов.
  2. Очистка К.В.Ш. от загрязнений, излишней смазки. Осмотр на неравномерность износа ручьев, отсутствие сколов, коррозии, раковин. Подтяжка крепления К.В.Ш.
  3. Включение В.У. Пробные пуски и остановки лифта в режиме "Управление из М.П." вверх-вниз.
  4. С крыши кабины обслуживание отводного блока. Снятие защитных кожухов отводного блока, очистка от загрязнений, излишней смазки. Внешний осмотр на отсутствие сколов, коррозии и раковин на рабочих поверхностях. Подтяжка креплений. Установка защитных кожухов на место.
  5. Проверка работоспособности лифта.
  6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-36-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок - ежеквартальное | 1315,49                         | 1240,03             | 60,09              | 36,22                                         | 15,37                   | 1,78                     |

**Таблица 25-2403-37. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У., выключателя цепи. Снятие каната со шкива О.С. Очистка, осмотр корпуса, шкива, ручья, мест креплений О.С., износа рабочего ручья шкива.
  2. Проверка вертикальности корпуса О.С., оси шкива. Очистка, проверка деталей О.С. Смазка шарнирных соединений. Проверка легкости хода О.С. Укладка каната О.С. в рабочий ручей шкива.
  3. Включение В.У., выключателя цепи управления. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Проверка срабатывания О.С. и ловителей (3).
  4. Отключение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Проверка усилия протягивания каната О.С. в рабочем ручье шкива (3).
  5. Снятие кабины с ловителей. Включение выключателя ловителей, Д.У.С.К (3).
  6. Включение В.У., выключателя цепи управления. В режиме "Управление из М.П." проверка настройки О.С. (2, 3).
  7. Отключение В.У., выключателя цепи управления лифтом. Перемещение каната с контрольного ручья на рабочий ручей О.С. (2, 3).
  8. Включение В.У., выключателя цепи управления лифтом.
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (2, 3).
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                                                       |
| 25-2403-37-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости - ежеквартальное | 756,10                          | 709,19              | 34,46              | 20,77                                        | 12,45                   | 1,02                                                  |
| 25-2403-37-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости - полугодовое    | 994,22                          | 936,29              | 45,48              | 27,41                                        | 12,45                   | 1,34                                                  |
| 25-2403-37-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости - годовое        | 1374,57                         | 1295,76             | 63,40              | 38,21                                        | 15,41                   | 1,86                                                  |



**Таблица 25-2403-38. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Проверка работоспособности выключателя освещения шахты, наличия освещения в шахте (1, 3).
  2. Проверка креплений проводов, отсутствия подгораний. Протяжка креплений (3).
  3. В режиме "Ревизия" перемещение кабины. Обслуживание верхнего светильника шахты. Осмотр, очистка, проверка электропроводки, светильника на отсутствие механических повреждений (1, 3).
  4. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов. Установка плафона, ламп, арматуры на место (3).
  5. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" для обслуживания светильников, электропроводки освещения шахты дополнительного этажа (2, 4).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" для обслуживания светильника, электропроводки нижнего этажа, приемка (1, 3).
  7. Снятие, осмотр, проверка плафонов, ламп, арматуры, патронов светильников. Протяжка креплений проводов. Установка плафона, ламп, арматуры на место (в зоне нижнего этажа, приемка) (3).
  8. Установка кабины в режиме "Ревизия" в положение нахождения крыши кабины на уровне верхней площадки (1, 3).
  9. Проверка наличия освещения в шахте лифта по всем установленным в шахте светильникам с крыши кабины лифта (1, 3).
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа" (1, 3).
  11. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 25-2403-38-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта, на 2 остановки - ежемесячное                | 766,64                          | 720,34              | 34,46              | 20,77                                        | 11,84                   | 1,03                                                 |
| 25-2403-38-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 114,77                          | 105,89              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,15                                                 |
| 25-2403-38-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта, на 2 остановки - годовое                    | 1117,91                         | 1049,15             | 51,00              | 30,73                                        | 17,76                   | 1,51                                                 |
| 25-2403-38-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое     | 194,19                          | 185,31              | -                  | -                                            | 8,88                    | 0,27                                                 |

**Таблица 25-2403-39. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост**

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, проверка крепления с площадки верхнего этажа (1, 3), промежуточного этажа (2, 4).
  2. Проверка исправности работы В.П. на верхнем посадочном этаже (1, 3), на промежуточном этаже (2, 4), путем вызова лифта, контроля прибытия кабины на данный этаж. Проверка легкости хода кнопки, наличия световой индикации.
  3. Разборка В.П., очистка. Осмотр электрического контакта, траверсы, толкателя, контактных пластин, протяжка креплений проводов. Установка В.П. на штатное место (3, 4).
  4. Проверка, протяжка заземляющего провода (3, 4).
  5. Осмотр, очистка, проверка В.П. на отсутствие механических повреждений, проверка крепления с площадки нижнего этажа (1, 3).
  6. Проверка исправности работы В.П. на верхнем, нижнем посадочном этаже (1, 3), на промежуточном этаже (4).
  7. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2403-39-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост на 2 остановки - ежемесячное | 119,90                          | 97,24               | 13,78              | 8,31                                    | 8,88                    | 0,15                    |
| 25-2403-39-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения                                                          | 47,78                           | 38,90               | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,06                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |       |       |       |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 25-2403-39-3/1 | кабины 1 м/с, вызывной пост, каждого дополнительного этажа - ежемесячное<br>Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост на 2 остановки - годовое | 658,17 | 613,05 | 30,32 | 18,27 | 14,80 | 0,88 |
| 25-2403-39-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост, каждого дополнительного этажа - годовое                                                             | 293,45 | 278,65 | -     | -     | 14,80 | 0,4  |

**Таблица 25-2403-40. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска**

**Состав работ:**

1. Отключение В.У. С крыши кабины проверка состояния резинового амортизатора, рычагов, тяг балансиров, состояния стяжного кольца каната, подтяжка креплений.
2. Очистка верхней балки каркаса кабины, балансирной подвески, оборудования (2).
3. Проверка, подтяжка креплений болтовых соединений верхней балки, каркаса кабины, боковых стоек, креплений щитов купе, потолка кабины (2).
4. Проверка и подтяжка креплений болтовых соединений каркаса кабины снизу, очистка балки нижней части каркаса. Протяжка болтов низа щитов купе кабины.
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-40-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска - ежемесячное    | 904,62                          | 849,90              | 39,97              | 24,09                                         | 14,75                   | 1,22                     |
| 25-2403-40-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска - ежеквартальное | 1945,07                         | 1839,15             | 88,21              | 53,16                                         | 17,71                   | 2,64                     |

**Таблица 25-2403-41. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П."
2. Внешний осмотр рамки С.П.К. на отсутствие повреждений, трещин. Проверка шарнирных соединений, запорных шайб, крепления стержней возвратных пружин.
3. Проверка состояния возвратных пружин. Проверка хода рамки С.П.К. на отсутствие перекосов, заеданий. Проверка срабатывания С.П.К. Проверка и регулировка зазора между нажимной планкой и роликом выключателя.
4. Смазка шарнирных соединений устройства С.П.К. (2).
5. Проверка зазора между упорами балансирной подвески и подвижной рамкой С.П.К.
6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-41-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - полугодное | 501,69                          | 473,72              | 22,05              | 13,29                                         | 5,92                    | 0,68                     |
| 25-2403-41-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.) - годовое    | 554,49                          | 515,52              | 26,19              | 15,78                                         | 12,78                   | 0,74                     |

**Таблица 25-2403-42. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины, двери раздвижные проходной кабины**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П.". Перемещение и установка кабины в удобное положение для проведения работ.
  2. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балки Д.К., створок, направляющей, кареток, роликов.
  3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений механизма открывания и закрывания Д.К., смазка элементов привода Д.К.
  4. Проверка состояния роликов, легкости вращения, подтяжка их креплений, смазка (2, 3, 5, 6).
  5. Проверка на отсутствие перекоса створок Д.К. Регулировка зазора между створками.
  6. Проверка, регулировка зазоров между створкой Д.К. и обрамлением дверного проема кабины, между низом створок Д.К. и порогом (2, 3, 5, 6).
  7. Очистка, осмотр на отсутствие механических повреждений фартука и порога кабины (2, 3, 5, 6).
  8. Снятие крышки с клеммного щитка электродвигателя, проверка на отсутствие механических повреждений, подгораний проводов, клемм. Протяжка креплений проводов, закрытие крышки щитка (3, 6).
  9. Проверка срабатывания механизма открывания и закрывания Д.К., плотности и надежности смыкания створок.
  10. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                          |
| 25-2403-42-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины-ежемесячное               | 502,88                          | 473,72              | 22,05              | 13,29                                   | 7,11                    | 0,68                     |
| 25-2403-42-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины-ежеквартальное            | 1214,19                         | 1142,50             | 55,13              | 33,23                                   | 16,56                   | 1,64                     |
| 25-2403-42-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины-годовое                   | 1317,24                         | 1240,03             | 60,65              | 36,55                                   | 16,56                   | 1,78                     |
| 25-2403-42-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные проходной кабины- ежемесечное    | 695,24                          | 654,85              | 30,32              | 18,27                                   | 10,07                   | 0,94                     |
| 25-2403-42-5/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные проходной кабины- ежеквартальное | 1571,92                         | 1476,89             | 71,67              | 43,19                                   | 23,36                   | 2,12                     |
| 25-2403-42-6/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные проходной кабины- годовое        | 1732,07                         | 1630,15             | 78,56              | 47,35                                   | 23,36                   | 2,34                     |

**Таблица 25-2403-43. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" установка кабины лифта в положение удобное для обслуживания электроразводки.
  2. Очистка электропровода и кабелей, корпуса клеммной коробки, очистка элементов клеммной коробки.
  3. Осмотр электропровода и кабелей на кабине лифта, мест ввода кабелей, электропровода в клеммную коробку, клемм на зажимах, клеммных реек (2).
  4. Проверка, протяжка креплений проводов к клеммным рейкам, элементов креплений электроразводки к кабине, заземляющих проводников (2).
  5. Осмотр и очистка элементов выключателей С.П.К., Д.У.С.К., К.Л. Проверка работоспособности выключателей, протяжка креплений контактов (2).
  6. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                          |
|      |                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |

|                |                                                                                                                                                                                            |        |        |       |       |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 25-2403-43-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине - ежеквартальное | 430,60 | 404,06 | 19,30 | 11,63 | 7,24 | 0,58 |
| 25-2403-43-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине - годовое        | 853,94 | 808,11 | 38,59 | 23,26 | 7,24 | 1,16 |

**Таблица 25-2403-44. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, купе кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на отсутствие повреждений щитов купе кабины, вентиляционных решеток, покрытия пола. Проверка надежности крепления вентрешеток, подтяжка креплений.
2. Внешний осмотр и проверка состояния панели приказов. Проверка на отсутствие механических повреждений панели и кнопок приказа. Проверка исправности двухсторонней связи.
3. Внешний осмотр и проверка на отсутствие механических повреждений двери кабины. Прочистка зазора между плинтусами пола и щитами купе кабины. Прочистка порога двери кабины на этаже.
4. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-44-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с. купе кабины - ежемесячное | 341,53                          | 320,45              | 15,16              | 9,14                                         | 5,92                    | 0,46                     |

**Таблица 25-2403-45. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост**

**Состав работ:**

1. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений панели П.П. и ее элементов. Очистка лицевой панели.
2. Отключение в М.П. выключателей главной цепи и привода дверей. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений внутренних элементов П.П. (2).
3. Проверка креплений на отсутствие подгораний проводов и контактов. Подтяжка креплений (2).
4. Проверка работоспособности и функционирования кнопок приказа П.П.
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                         |
|                |                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-2403-45-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост - ежемесячное | 270,49                          | 250,79              | 13,78              | 8,31                               | 5,92                    | 0,36                    |
| 25-2403-45-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост - годовое     | 852,62                          | 808,11              | 38,59              | 23,26                              | 5,92                    | 1,16                    |

**Таблица 25-2403-46. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка наличия освещения в купе кабины. Осмотр, проверка состояния плафонов светильников, надежности их крепления.
2. Перемещение кабины лифта в режиме "Управление из М.П." в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхнего этажа (2).
3. С крыши кабины разборка светильников. Очистка и внешний осмотр плафонов на отсутствие механических повреждений, проверка исправности ламп. Внешний осмотр проводов на отсутствие подгораний. Установка и крепление светильников по месту (2).
4. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка исправности приборов освещения купе кабины после технического обслуживания (2).
5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |

|                |                                                                                                                                                                                |        |        |       |       |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 25-2403-46-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение кабины - ежемесячное | 115,59 | 111,46 | 4,13  | 2,49  | -    | 0,16 |
| 25-2403-46-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение кабины - годовое     | 606,11 | 571,25 | 28,94 | 17,44 | 5,92 | 0,82 |

**Таблица 25-2403-47. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка**

- Состав работ:**
1. Спуск в приямок. Уборка приямка, удаление мусора.
  2. Очистка светильника от загрязнений, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  3. Очистка от загрязнений установки электроаппаратуры и В.П. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  4. Осмотр, очистка контактов и заземляющего провода, проверка состояния клемм, крепления проводов В.П. (2).
  5. Очистка натяжного устройства каната ограничителя скорости. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений (2).
  6. Проверка, осмотр, механизма В.Н.У., протяжка креплений контактов, клемм, проводов.
  7. Очистка ручья блока Н.У. от лишней смазки. Проверка на отсутствие механических повреждений, протяжка креплений элементов Н.У., смазка оси блока (2).
  8. Очистка, осмотр пружин буферов, проверка на отсутствие деформации и на вертикальность их установки (2).
  9. Проверка работы выключателей В.П., В.Н.У.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2403-47-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка - ежеквартальное | 834,80                          | 738,44              | 35,84              | 21,60                                        | 60,52                   | 1,06                                                  |
| 25-2403-47-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка - годовое        | 1813,78                         | 1671,94             | 81,32              | 49,01                                        | 60,52                   | 2,4                                                   |

**Таблица 25-2403-48. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук**

- Состав работ:**
1. Установка крыши кабины лифта в режиме "Ревизия" на уровне этажной площадки 3-го этажа, спуск в приямок.
  2. Осмотр состояния фартучных устройств, проверка креплений, проверка освещения приямка.
  3. Проверка отсутствия механических повреждений фартучных устройств. Подтяжка болтовых соединений.
  4. Очистка от загрязнений оборудования, установленного под кабиной (2, 3).
  5. Проверка состояния нижней балки, каркаса кабины, боковых стояков на отсутствие трещин, деформаций. Проверка, подтяжка креплений болтовых соединений (2, 3).
  6. Осмотр, очистка подвешенного кабеля, разводки электропроводов внизу кабины. Проверка на отсутствие повреждений, подтяжка креплений электропроводов (3).
  7. Подача кабины вверх, выход из приямка, установка кабины в режиме "Ревизия" на уровень пола крайней верхней остановки. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  8. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2403-48-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук - ежемесячное | 777,24                          | 738,44              | 35,84              | 21,60                                        | 2,96                    | 1,06                                                 |
| 25-2403-48-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук - полугодовое | 941,73                          | 891,70              | 44,11              | 26,58                                        | 5,92                    | 1,28                                                 |
| 25-2403-48-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук - годовое     | 1057,32                         | 1003,16             | 48,24              | 29,07                                        | 5,92                    | 1,44                                                 |

**Таблица 25-2403-49. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса**

- Состав работ:**
1. Отключение В.У. Вывешивание предупредительных плакатов. Опускание противовеса на буфер вручную. Подъем кабины при помощи штурвала и посадка на ловители.
  2. Спуск кабины на нижний этаж. Вход в приямок, отключение выключателя приямка.
  3. Замер износа тяг подвески, выработки отверстий верхней балки противовеса (2).
  4. Очистка верхней балки, подвески противовеса от загрязнений. Осмотр пружин противовеса, проверка на отсутствие механических повреждений, деформаций, расслоения металла.
  5. Включение выключателя приямка, выход из приямка, закрытие створок Д.Ш.
  6. Подъем в М.П. Снятие кабины с ловителей, установка ее на уровень точной остановки верхнего этажа. Включение концевого выключателя, снятие предупредительных плакатов, включение В.У.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                                                                       |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2403-49-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса - ежеквартальное | 767,85                    | 724,51            | 34,46                    | 20,77                          | 8,88                 | 1,04                  |
| 25-2403-49-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса - годовое        | 826,33                    | 780,24            | 37,21                    | 22,43                          | 8,88                 | 1,12                  |

**Таблица 25-2403-50. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки, вкладыши кабины, смазывающие устройства**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины на уровень пола площадки верхнего этажа.
  2. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков кабины, вкладышей, смазывающих устройств, проверка затяжки болтовых соединений.
  3. Проверка, регулировка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины.
  4. Проверка отсутствия люфта вкладыша в башмаке, состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
  5. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины до уровня пола посадочной площадки 3-го этажа, спуск в приямок.
  6. Осмотр, проверка состояния, очистка башмаков внизу кабины. Проверка затяжки болтовых соединений.
  7. Проверка износа вкладышей, башмаков нижней балки кабины. Проверка, регулировка суммарных торцевых зазоров между вкладышами и направляющими кабины.
  8. Переключение лифта в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                | Прямые затраты всего, руб | в том числе, руб. |                          |                                |                      | Затраты труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                           | заработная плата  | эксплуатация машин всего | в т.ч. оплата труда машинистов | материальные ресурсы |                       |
| 25-2403-50-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки, вкладыши кабины, смазывающие устройства - ежеквартальное | 984,71                    | 933,50            | 41,35                    | 24,92                          | 9,86                 | 1,34                  |

**Таблица 25-2403-51. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

- Состав работ:**
1. Перемещение кабины лифта в режиме "Ревизия" в необходимое положение для ТО направляющих кабины и противовеса.
  2. Осмотр, очистка направляющих кабины и противовеса, проверка сварных швов крепления кронштейнов к закладным деталям в зоне верхнего этажа, нижнего этажа, приямка (1, 3), в зоне промежуточного этажа (2, 4).
  3. Проверка вертикальности установки направляющих в 2-х плоскостях по боковым и торцевым поверхностям по высоте шахты.
  4. Проверка регламентированных размеров между боковыми и торцевыми поверхностями направляющих кабины и противовеса.
  5. Проверка и подтяжка креплений стыковых планок и уголков.
  6. Проверка отсутствия не плоскостности расположения направляющих в зоне приямка и нижнего этажа (1, 3).
  7. Восстановление регламентированных размеров между торцевыми поверхностями направляющих (3).
  8. Выравнивание вертикальности направляющих (3, 4).
  9. Перевод лифта в режим "Нормальная работа", проверка плавности перемещения кабины по направляющим (1, 3).
  10. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2403-51-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса на 2 остановки - ежемесячное                 | 797,86                          | 738,44              | 35,84              | 21,60                                         | 23,58                   | 1,06                                                  |
| 25-2403-51-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса, каждого дополнительного этажа - ежемесячное | 165,05                          | 153,26              | -                  | -                                             | 11,79                   | 0,22                                                  |
| 25-2403-51-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса - полугодное                                 | 973,33                          | 905,64              | 44,11              | 26,58                                         | 23,58                   | 1,3                                                   |
| 25-2403-51-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса каждого дополнительного этажа - полугодное   | 276,51                          | 264,72              | -                  | -                                             | 11,79                   | 0,38                                                  |

**Таблица 25-2403-52. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Управление из М.П." Установка лифта в положение, когда крыша кабины находится на уровне пола верхней этажной площадки (1, 3).
2. Очистка тяговых канатов и каната О.С. от мест их крепления на кабине вверх. Очистка нижней ветви каната О.С. (1, 3).
3. Очистка противовесной ветви канатов, каната О.С., идущей на натяжное устройство, с крыши кабины вниз до крайнего нижнего положения.
4. Очистка, осмотр и смазка канатов в машинном помещении, в приямке (1, 3).
5. Проверка надежности крепления тяговых канатов. Проверка банджа концов канатов, расстояний установки зажимов на канатах, подтяжка креплений (1, 3).
6. Выравнивание балансирной подвески и регулировка натяжения пружин противовеса (3).
7. Проверка состояния, смазка канатов очищенных участков (3).
8. Проверка отсутствия неравномерной вытяжки тяговых канатов.
9. Запись о результатах в журнале (1, 3).

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2403-52-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта, на 2 остановки - полугодовое                | 870,23                          | 808,11              | 38,59              | 23,26                                        | 23,53                   | 1,16                                                 |
| 25-2403-52-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта, каждого дополнительного этажа - полугодовое | 119,99                          | 111,46              | -                  | -                                            | 8,53                    | 0,16                                                 |
| 25-2403-52-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта на 2 остановки - годовое                     | 1019,63                         | 946,48              | 49,62              | 29,90                                        | 23,53                   | 1,46                                                 |
| 25-2403-52-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое     | 189,66                          | 181,13              | -                  | -                                            | 8,53                    | 0,26                                                 |

**Таблица 25-2403-53. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка, проверка состояния створок, дверного проема Д.Ш.
  2. Осмотр, очистка верхней балки, оборудования, порога от загрязнений. Подтяжка болтовых креплений.
  3. Перемещение выключателей блока контроля по вертикали, регулировка зазоров. Затягивание креплений.
  4. Проверка, регулировка регламентируемых зазоров между створками, порогом, дверным проемом, роликами защелок. Подтяжка креплений (3-8).
  5. Осмотр, очистка, смазка, регулировка прижимных роликов (5-8).
  6. Осмотр, очистка от загрязнений замков створок Д.Ш., разъемов, подтяжка креплений (7, 8).
  7. Осмотр блока контроля Д.Ш. на отсутствие повреждений корпусов контактов, заеданий хода штоков. Подтяжка креплений. Проверка заземления (7, 8).
  8. Смазка осей защелок, проверка работоспособности защелок Д.Ш. (7, 8).
  9. Осмотр элементов шахты и Д.Ш. на отсутствие повреждений, регулировка, подтяжка креплений, смазка (1, 3, 5, 7).
  10. Проверка работоспособности механизмов, выключателей блока контроля Д.Ш. после проведения регулировочных работ.
  11. Запись о результатах в журнале (1, 3, 5, 7).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2403-53-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта на 2 остановки - ежемесячное                    | 965,25                          | 905,64              | 44,11              | 26,58                                        | 15,50                   | 1,3                     |
| 25-2403-53-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, каждого дополнительного этажа - ежемесячное    | 385,66                          | 376,19              | -                  | -                                            | 9,47                    | 0,54                    |
| 25-2403-53-3/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, на 2 остановки - ежеквартальное                | 1256,78                         | 1184,30             | 56,51              | 34,06                                        | 15,97                   | 1,7                     |
| 25-2403-53-4/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, каждого дополнительного этажа - ежеквартальное | 525,52                          | 515,52              | -                  | -                                            | 10,00                   | 0,74                    |
| 25-2403-53-5/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, на 2 остановки - полугодовое                   | 1375,13                         | 1295,76             | 63,40              | 38,21                                        | 15,97                   | 1,86                    |
| 25-2403-53-6/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, каждого дополнительного этажа - полугодовое    | 567,32                          | 557,32              | -                  | -                                            | 10,00                   | 0,8                     |
| 25-2403-53-7/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, на 2 остановки - годовое                       | 1536,87                         | 1449,02             | 68,92              | 41,53                                        | 18,93                   | 2,08                    |
| 25-2403-53-8/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта, каждого дополнительного этажа - годовое        | 636,98                          | 626,98              | -                  | -                                            | 10,00                   | 0,9                     |



**Таблица 25-2403-54. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

- Состав работ:**
1. В режиме "Ревизия" установка крыши кабины на уровень пола посадочной площадки верхнего этажа.
  2. Проверка состояния стояков каркаса противовеса, сварных швов верхней балки, подтяжка болтовых соединений (2).
  3. Проверка суммарных боковых, торцевых зазор между вкладышами и направляющими, регулировка.
  4. Проверка износа амортизационных полуколец вкладышей башмаков, отсутствия люфта вкладыша в башмаке.
  5. Проверка состояния войлочных прокладок смазывающего устройства.
  6. Очистка нижней балки, башмаков противовеса, проверка состояния сварных швов, подтяжка болтовых соединений (2).
  7. Проверка износа вкладышей, амортизационных полуколец башмаков нижней балки противовеса, суммарных торцевых, боковых зазоров между вкладышами и направляющими противовеса.
  8. Переключение в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-54-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - ежеквартальное | 445,53                          | 417,99              | 15,40              | 11,16                                        | 12,14                   | 0,6                      |
| 25-2403-54-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса - годовое        | 474,50                          | 445,86              | 16,50              | 11,96                                        | 12,14                   | 0,64                     |

**Таблица 25-2403-55. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей (нижнее положение)**

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка механизма включения ловителей, проверка крепления каната О.С., регулировочных муфт, возвратной пружины. Смазка и подтяжка креплений.
  2. Проверка установки выключателя ловителей, крепления корпуса к верхней балке кабины.
  3. Проверка и регулировка установочного регламентированного размера клина, суммарного поперечного зазора между элементами ловителя и направляющей (2).
  4. Проверка исправности работы механизма включения ловителей.
  5. Проверка и регулировка хода клиньев и их касания с направляющими (2).
  6. Проверка срабатывания механизма ловителей, посадки кабины на ловители.
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-55-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей (нижнее положение) - ежеквартальное | 689,67                          | 654,85              | 25,30              | 18,33                                        | 9,52                    | 0,94                     |
| 25-2403-55-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей (нижнее положение) - годовое        | 1340,85                         | 1281,83             | 49,50              | 35,87                                        | 9,52                    | 1,84                     |

**Таблица 25-2403-56. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

- Состав работ:**
1. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка кнопок приказов на предмет отключения цепи управления.
  2. Проверка отключения цепи вызовов лифта нажатием кнопок вызова.
  3. Перевод лифта в режим "Нормальная работа". Проверка действия команд нажатием кнопок "вниз", "вверх" в Н.К.У. на предмет отсутствия движения кабины.
  4. Перевод лифта в режим "Управление из машинного помещения". Проверка движения, остановки кабины нажатием кнопок "вниз-стоп-вниз-вверх" в Н.К.У. Перевод лифта в режим "Нормальная работа".
  5. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2403-56-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения" - ежеквартальное | 260,69                          | 250,79              | 9,90               | 7,17                                         | -                       | 0,36                     |

**Таблица 25-2403-57. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.**

**Состав работ:**

1. Перевод лифта в режим "Ревизия". Проверка исключения действия команд кнопок управления из М.П., а также в режиме "Ревизия".
2. Осмотр с крыши кабины кабеля поста управления и пульта на отсутствие повреждений. Проверка движения кабины с пульта управления при включении и выключении С.П.К.
3. Проверка действия команд кнопок приказного аппарата.
4. Установка крыши кабины на уровне верхней этажной площадки. Установка коммутационного ключа в пост управления. Проверка отсутствия движения кабины, проверка режима "Деблокировка".
5. Переключение поста "Ревизия" в режим "Нормальная работа".
6. Перевод из М.П. в режим "Нормальная работа", запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Измеритель: г/шт. |                                                                                                                                                                                                                         | г/шт.                           |                     |                    |                                              |                         |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Шифр              | Наименование работ                                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-57-1/1    | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.- ежеквартальное | 747,61                          | 682,71              | 64,90              | 47,03                                        | -                       | 0,98                     |

**Таблица 25-2403-58. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины**

**Состав работ:**

1. Проверка на посадочном этаже правильности регистрации указателем этажей при пуске лифта по всем этажам вверх и вниз.
2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений корпуса.
3. Очистка корпуса указателя местонахождения кабины (2).
4. Снятие крышки указателя, проверка на отсутствие напряжения. Проверка и протяжка клеммных соединений проводов. Проверка наличия заземляющего проводника, подтяжка крепления корпуса. Установка крышки на место (2).
5. Проверка исправной работы указателя местонахождения кабины (2).
6. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 табло

| Измеритель:    |                                                                                                                                                                                                | Табло                           |                     |                    |                                              |                         |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|                |                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-58-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины - ежемесячное | 188,83                          | 181,13              | 7,70               | 5,58                                         | -                       | 0,26                     |
| 25-2403-58-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины - годовое     | 483,31                          | 459,79              | 17,60              | 12,75                                        | 5,92                    | 0,66                     |

**Таблица 25-2403-59. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

- Состав работ:**
1. Проверка срабатывания датчика замедления (переход на малую скорость) и точности остановки на этаже при движении сверху вниз и снизу вверх.
  2. Проверка отсутствия напряжения на корпусах Д.Т.О. и датчика замедления верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2). Осмотр, очистка от загрязнений корпуса, кронштейнов, шунта, датчиков от магнитной пыли. Проверка, подтяжка крепления электропроводки, металлорукавов, верхней части шунта к кронштейну.
  3. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда верхняя часть шунта войдет в паз датчика замедления верхнего этажа (1), промежуточного этажа (2). Осмотр датчика, шунта, очистка от загрязнений, проверка вертикальности, определение регламентированных торцевых и боковых зазоров.
  4. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вниз в положение, когда нижняя часть шунта войдет в паз датчика замедления. Определение регламентированных торцевых и боковых зазоров. Проверка положения шунта нижнего этажа по вертикали и горизонтали (1).
  5. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" в положение, когда крыша кабины находится выше уровня пола второго этажа. Спуск в приямок, осмотр датчика, очистка от загрязнений, проверка креплений, подтяжка. С крыши кабины осмотр датчика, шунта, очистка от загрязнений, проверка крепления электропроводки, металлорукава, подтяжка креплений. Проверка высоты установки относительно уровня пола (1).
  6. Перемещение кабины в режиме "Ревизия" вверх в зону точной остановки этажа. Проверка отсутствия напряжения на корпусе Д.Т.О., проверка торцевых, боковых зазоров между шунтом, Д.Т.О. Установка шунта в нужное положение (1).
  7. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2403-59-1/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки на 2 остановки - годовое                 | 894,74                          | 849,90              | 33,00              | 23,92                                   | 11,84                   | 1,22                     |
| 25-2403-59-2/1 | Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки, каждого дополнительного этажа - годовое | 190,01                          | 181,13              | -                  | -                                       | 8,88                    | 0,26                     |

## Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - эскалаторы

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 25-2503-1. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование верхней входной площадки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений.
  2. Очистка, осмотр, проверка несущей плиты, гребенки, устьев поручней входной площадки, проверка затяжки крепежных винтов.
  3. Проверка целостности зубьев гребенки, регламентированных зазоров, регулировка (2, 3).
  4. Проверка устройства индикации сбоев цепей безопасности.
  5. Проверка состояния и работоспособности выключателя "Стоп", контроль тормозного пути.
  6. Проверка работоспособности пускового выключателя (с ключом).
  7. Очистка, проверка работоспособности указателя направления движения.
  8. Проверка работоспособности выключателя безопасности гребенки (3).
  9. Проверка работоспособности выключателей безопасности устьев поручней, проверка регламентированных зазоров (3).
  10. Проверка работоспособности и регулировка чувствительности контактного мата (3).
  11. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  12. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-1-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование верхней входной площадки - ежемесячное | 409,53                          | 362,26              | 41,35              | 24,92                                   | 5,92                    | 0,52                     |
| 25-2503-1-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с                                                     | 466,74                          | 417,99              | 41,35              | 24,92                                   | 7,40                    | 0,6                      |

|               |                                                                                                                                                                                              |        |        |       |       |      |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|-----|
|               | оборудование верхней входной площадки -<br>полугодовое                                                                                                                                       |        |        |       |       |      |     |
| 25-2503-1-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с<br>оборудование верхней входной площадки -<br>годовое | 621,33 | 557,32 | 55,13 | 33,23 | 8,88 | 0,8 |

**Таблица 25-2503-2. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений.
  2. Очистка, осмотр, проверка несущей плиты, гребенки, устьев поручней входной площадки, проверка затяжки крепежных винтов.
  3. Проверка целостности зубьев гребенки, регламентированных зазоров, регулировка (2, 3).
  4. Проверка состояния и работоспособности выключателя "Стоп", контроль тормозного пути.
  5. Проверка работоспособности пускового выключателя (с ключом).
  6. Очистка, проверка работоспособности указателя направления движения.
  7. Проверка работоспособности выключателя безопасности гребенки (3).
  8. Проверка работоспособности выключателей безопасности устьев поручней, проверка регламентированных зазоров (3).
  9. Проверка работоспособности и регулировка чувствительности контактного мата (3).
  10. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  11. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений, запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-2-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки - ежемесячное | 352,46                          | 320,45              | 27,57              | 16,61                                        | 4,44                    | 0,46                     |
| 25-2503-2-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки - полугодовое | 423,46                          | 376,19              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,54                     |
| 25-2503-2-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки - годовое     | 578,05                          | 515,52              | 55,13              | 33,23                                        | 7,40                    | 0,74                     |

**Таблица 25-2503-3. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия верхней входной площадки, установка и подключение переносного освещения.
  3. Осмотр, проверка привода.
  4. Очистка привода (2).
  5. Проверка отсутствия течи масла, уровня масла в редукторе, долив.
  6. Проверка изоляции, креплений, отсутствия подгорания проводов.
  7. Проверка тормозного устройства и электромагнита, подвижности тормозной колодки, регламентированных зазоров, износа тормозных накладок.
  8. Смазка шарнирных соединений тормозного устройства (2).
  9. Проверка выключателя безопасности тормозного устройства, регламентированного зазора.
  10. Проверка выключателя ограничителя скорости (2).
  11. Проверка устройства контроля направления движения (2).
  12. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  13. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия верхней входной площадки, снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-3-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора - ежемесячное | 631,88                          | 501,59              | 41,35              | 24,92                                        | 88,94                   | 0,72                     |
| 25-2503-3-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов,                                                                               | 895,76                          | 710,58              | 68,92              | 41,53                                        | 116,26                  | 1,02                     |

высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с,  
привод эскалатора - годовое

**Таблица 25-2503-4. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллеры**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия верхней входной площадки с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения.
  3. Подъем шкафа контроллера из приямка, очистка корпуса шкафа.
  4. Очистка, проверка электроаппаратов, реле, трансформаторов, клеммных колодок, плат, подтяжка креплений.
  5. Проверка и подтяжка креплений проводов в зажимах клеммных соединений, разъемах, местах соединения проводов с электроаппаратами, проверка изоляции проводов, заземляющего проводника.
  6. Проверка работоспособности управляющего модуля.
  7. Установка шкафа контроллера в приямок на штатное место.
  8. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  9. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия верхней входной площадки с завинчиванием винтов.
  10. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  11. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2503-4-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер типа NCE1b - годовое | 797,87                          | 724,51              | 68,92              | 41,53                                        | 4,44                    | 1,04                    |

**Таблица 25-2503-5. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения.
  3. Осмотр плиты, металлических заклепок.
  4. Сбор мусора в машинном помещении.
  5. Очистка машинного помещения пылесосом (3).
  6. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений штепсельной розетки и аварийного выключателя "Стоп".
  7. Проверка работоспособности блока режима "Ревизия", аварийного выключателя "Стоп", силового выключателя.
  8. Проверка устройства смазки, маслопроводных линий, уровня масла в емкости, долив. Проверка состояния смазки цепей ступеней и главного привода (2, 3).
  9. Очистка, проверка цепи главного привода на отсутствие износа и ржавчины, натяжения цепи, регламентированных зазоров, регулировка (3).
  10. Проверка крепления, работоспособности контакта цепи главного привода, регулировка (3).
  11. Осмотр вала главного привода на отсутствие механических повреждений, смазка (3).
  12. Проверка крепления, работоспособности выключателя дополнительного тормоза, регулировка (3).
  13. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  14. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия верхней входной площадки с завинчиванием винтов. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  15. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2503-5-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - ежемесячное    | 477,71                          | 431,92              | 41,35              | 24,92                                        | 4,44                    | 0,62                     |
| 25-2503-5-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - ежеквартальное | 682,50                          | 571,25              | 55,13              | 33,23                                        | 56,12                   | 0,82                     |
| 25-2503-5-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - годовое        | 1214,94                         | 1017,10             | 97,26              | 58,15                                        | 100,58                  | 1,46                     |

**Таблица 25-2503-6. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения.
  3. Осмотр плиты, металлических заклепок.
  4. Сбор мусора в машинном помещении.
  5. Очистка машинного помещения пылесосом (2).
  6. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений штепсельной розетки и аварийного выключателя "Стоп".
  7. Проверка работоспособности блока режима "Ревизия", выключателей.
  8. Проверка натяжных кареток, резьбовых тяг натяжных пружин и поверхностей скольжения с двух сторон (2).
  9. Проверка установочного размера натяжных пружин, регулировка (2).
  10. Очистка поверхности скольжения, смазка (2).
  11. Проверка креплений и работоспособности блокировочных контактов обрыва цепи, регулировка (2).
  12. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  13. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия верхней входной площадки с завинчиванием винтов. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2503-6-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение - ежемесячное | 465,26                          | 417,99              | 41,35              | 24,92                                        | 5,92                    | 0,6                                                  |
| 25-2503-6-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение - годовое     | 866,81                          | 738,44              | 69,69              | 41,54                                        | 58,68                   | 1,06                                                 |

**Таблица 25-2503-7. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Проверка на плавность хода лестничного полотна эскалатора при движении на спуск, на подъем.
  3. Проверка на отсутствие загрязнений рифленной рабочей поверхности ступеней.
  4. Проверка свободного прохождения рифленной рабочей поверхности ступеней через зубья гребенки при движении лестничного полотна на спуск, на подъем (3).
  5. Проверка на отсутствие повреждений ступеней, барьера, проверка регламентированного зазора между смежными ступенями (3).
  6. Проверка регламентированного зазора между фартуком и ступенями, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балюстрады, фартука, плинтуса, дефлектора, проверка подсветки лестничного полотна (2, 3).
  7. Снятие плиты перекрытия нижней входной площадки с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения (3).
  8. Снятие двух ступеней (3).
  9. Проверка креплений, установочных размеров, регламентированных зазоров блокировочных устройств, регулировка, проверка работоспособности (3).
  10. Осмотр, проверка направляющих, тяговых цепей (3).
  11. Проверка правильной посадки шпилек ступеней, стопорных колец на направляющих вкладышах, очистка, смазка вкладышей ступеней (3).
  12. Установка ступеней на штатное место (3).
  13. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  14. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия нижней входной площадки с завинчиванием винтов (3).
  15. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  16. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2503-7-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - ежемесячное | 431,48                          | 390,13              | 41,35              | 24,92                                        | -                       | 0,56                                                  |
| 25-2503-7-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - полугодное  | 654,25                          | 599,12              | 55,13              | 33,23                                        | -                       | 0,86                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                          |         |         |        |        |         |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 25-2503-7-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - годовое | 6708,53 | 2507,93 | 234,31 | 141,21 | 3966,29 | 3,6 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|

**Таблица 25-2503-8. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Осмотр, проверка состояния поручней.
  3. Контроль скорости движения, степени натяжения поручней, проверка на отсутствие перегрева и вибрации поручней при движении.
  4. Снятие поручней в зоне оголовков балюстрады на верхней, нижней входных площадках (2).
  5. Очистка, проверка на отсутствие механических повреждений направляющих поручней (2).
  6. Установка поручней на штатное место (2).
  7. Проверка уступов, регламентированных зазоров (2).
  8. Проверка работы поручневого устройства.
  9. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  10. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-2503-8-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство - ежемесячное | 320,16                          | 292,59              | 27,57              | 16,61                                        | -                       | 0,42                     |
| 25-2503-8-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство - годовое     | 1304,22                         | 1184,30             | 111,04             | 66,46                                        | 8,88                    | 1,7                      |

**Таблица 25-2503-9. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия нижней входной площадки с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения.
  3. Снятие пяти ступеней.
  4. Необходимые перемещения лестничного полотна в режиме "Ревизия" в процессе работы.
  5. Снятие плинтуса и фартука по обеим сторонам балюстрады в зоне привода поручней с отвинчиванием винтов.
  6. Очистка, осмотр, проверка привода поручней по обеим сторонам.
  7. Проверка фрикционного колеса, роликовой цепи, регулировка. Проверка состояния роликовых дуг, износа роликов.
  8. Установка плинтуса и фартука по обеим сторонам балюстрады на штатное место с завинчиванием винтов.
  9. Установка ступеней на штатное место.
  10. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  11. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия нижней входной площадки с завинчиванием винтов.
  12. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-9-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства - годовое | 3903,39                         | 3552,89             | 344,58             | 207,66                                        | 5,92                    | 5,1                      |

**Таблица 25-2503-10. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия нижней входной площадки с отвинчиванием винтов, установка и подключение переносного освещения.
  3. Открытие шкафа частотного регулирования.
  4. Очистка, проверка отсутствия сколов и трещин в корпусах электроаппаратов шкафа, проверка и подтяжка креплений. Проверка изоляции, подтяжка креплений проводов.
  5. Осмотр частотного преобразователя, сетевого фильтра, индуктивного фильтра, проверка подсветки и четкости отображения параметров.
  6. Проверка работы частотно-регулируемого электропривода в рабочем режиме, списка ошибок, установки запрограммированных и рабочих параметров, замер фазного напряжения, запись в журнал.
  7. Снятие защитной крышки частотного преобразователя, очистка, осмотр, проверка крышки, вентилятора, платы управления. Проверка отсутствия подгорания проводов, протяжка клеммных соединений.
  8. Замер сопротивления, подтяжка резьбовых соединений на клеммах резистора, сетевого и индуктивного фильтров, установка защитной крышки.
  9. Закрытие шкафа частотного регулирования.
  10. Проверка работы и качества движения эскалатора.
  11. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия нижней входной площадки с завинчиванием винтов.
  12. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-2503-10-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь - полугодовое | 756,07                          | 682,71              | 68,92              | 41,53                                        | 4,44                    | 0,98                     |

**Таблица 25-2503-11. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Очистка, осмотр, проверка несущей плиты, гребенки, устьев поручней входной площадки, проверка соединений проводов на отсутствие замыканий.
  3. Проверка целостности и положения зубьев гребенки, регламентированных зазоров, регулировка (2, 3).
  4. Проверка устройства индикации сбоев цепей безопасности.
  5. Проверка блока модуля блокировки и работоспособности выключателя "Стоп", контроль тормозного пути.
  6. Контроль оптического датчика, проверка работоспособности пускового выключателя (с ключом).
  7. Очистка, проверка работоспособности датчика движения.
  8. Проверка работоспособности выключателя безопасности гребенки (3).
  9. Проверка работоспособности выключателей безопасности устьев поручней, проверка регламентированных зазоров (3).
  10. Регулировка чувствительности луча датчика движения (3).
  11. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  12. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  13. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 25-2503-11-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки - ежемесячное | 350,15                          | 320,45              | 22,00              | 15,94                                        | 7,70                    | 0,46                                                 |
| 25-2503-11-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки - полугодовое | 432,01                          | 390,13              | 33,00              | 23,92                                        | 8,88                    | 0,56                                                 |
| 25-2503-11-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки - годовое     | 516,78                          | 473,72              | 33,00              | 23,92                                        | 10,06                   | 0,68                                                 |



**Таблица 25-2503-12. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Очистка, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений несущей плиты, гребенки, устьев поручней входной площадки.
  3. Проверка целостности зубьев гребенки, правильного положения зубьев относительно углублений ступеней, свободного (без задевания) прохождения ступенями зоны сопряжения с гребенкой, проверка и регулировка регламентированных зазоров (2, 3).
  4. Проверка состояния и работоспособности выключателя "Стоп", контроль тормозного пути при движении лестничного полотна на спуск.
  5. Проверка работоспособности пускового выключателя (с ключом).
  6. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений указателя направления движения, проверка работоспособности.
  7. Проверка работоспособности выключателя безопасности гребенки (3).
  8. Проверка работоспособности выключателей безопасности устьев поручней, проверка регламентированных зазоров (3).
  9. Проверка пуска и заданного направления движения эскалатора при воздействии на контактный мат, остановки эскалатора при снятии воздействия, регулировка чувствительности контактного мата (3).
  10. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  11. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** компл.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-12-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки - ежемесячное | 288,62                          | 264,72              | 20,35              | 14,75                                        | 3,55                    | 0,38                     |
| 25-2503-12-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки - полугодовое | 364,90                          | 334,38              | 25,19              | 18,26                                        | 5,33                    | 0,48                     |
| 25-2503-12-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки - годовое     | 471,98                          | 431,92              | 33,55              | 24,31                                        | 6,51                    | 0,62                     |

**Таблица 25-2503-13. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Открытие и снятие плиты перекрытия верхней входной площадки.
  3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений привода, проверка герметичности привода.
  4. Очистка привода (2).
  5. Проверка отсутствия течи масла, уровня масла в редукторе, долив.
  6. Проверка изоляции, креплений, отсутствия подгорания подключенных проводов.
  7. Проверка тормозного устройства и электромагнита, подвижности тормозной колодки, регламентированных зазоров, износа тормозных накладок.
  8. Смазка шарнирных соединений тормозного устройства (2).
  9. Проверка выключателя безопасности тормозного устройства, регламентированного зазора.
  10. Снятие крышки клеммной коробки электродвигателя, осмотр, очистка, проверка коробки, клемм, проводов, контактов, подтяжка креплений, закрытие крышки (2).
  11. Осмотр, очистка, проверка вентилятора электродвигателя со снятием и установкой крышки, проверка правильной посадки и работы выключателя ограничителя скорости (2).
  12. Проверка работы устройства контроля направления движения (2).
  13. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  14. Установка плиты перекрытия верхней входной площадки на штатное место.
  15. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  16. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|                |                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2503-13-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора - ежемесячное | 406,49                          | 292,59              | 22,00              | 15,94                                        | 91,90                   | 0,42                                |

|                |                                                                                                                                                                     |        |        |       |       |        |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------|
| 25-2503-13-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора - годовое | 753,27 | 585,18 | 44,00 | 31,89 | 124,09 | 0,84 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------|

**Таблица 25-2503-14. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления)**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Открытие и снятие плиты перекрытия верхней входной площадки.
  3. Подъем шкафа контроллера из машинного помещения на верхнюю входную площадку (1, 2).
  4. Включение освещения в машинном помещении (3, 4).
  5. Очистка корпуса шкафа.
  6. Очистка, проверка электроаппаратов, реле, трансформаторов, клеммных колодок, плат, подтяжка креплений (2, 4).
  7. Проверка и подтяжка креплений проводов в зажимах клеммных соединений, разъемах, местах соединения проводов с электроаппаратами, проверка изоляции проводов, заземляющего проводника (2, 4).
  8. Проверка работоспособности блока модуля (2, 4).
  9. Проверка работоспособности контроллера.
  10. Установка шкафа контроллера в машинное помещение на штатное место (1, 2).
  11. Отключение освещения в машинном помещении (3, 4).
  12. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации (2, 4).
  13. Установка плиты перекрытия верхней входной площадки на штатное место.
  14. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  15. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-2503-14-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления) съемный - ежемесячное      | 209,02                          | 195,06              | 11,00              | 7,97                                         | 2,96                    | 0,28                                                  |
| 25-2503-14-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления) съемный - годовое          | 441,50                          | 404,06              | 33,00              | 23,92                                        | 4,44                    | 0,58                                                  |
| 25-2503-14-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления) стационарный - ежемесячное | 248,47                          | 222,92              | 22,00              | 15,94                                        | 3,55                    | 0,32                                                  |
| 25-2503-14-4/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления) стационарный - годовое     | 498,12                          | 459,79              | 33,00              | 23,92                                        | 5,33                    | 0,66                                                  |

**Таблица 25-2503-15. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений.
  2. Открытие, снятие, осмотр, очистка плиты перекрытия верхней входной площадки.
  3. Подъем шкафа-контроллера, частотного преобразователя и шкафа с контактами из приемка.
  4. Сбор мусора в машинном помещении.
  5. Очистка верхнего машинного помещения пылесосом (3).
  6. Открытие шкафа контактов, проверка, протяжка контактов проводов, закрытие шкафа контактов (3).
  7. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений штепсельной розетки и аварийного выключателя "Стоп".
  8. Проверка работоспособности аварийного выключателя "Стоп".
  9. Проверка уровня масла в емкости, долив, проверка герметичности маслопроводных линий, состояния смазки цепей ступеней главного привода (2, 3).
  10. Очистка, проверка цепи главного привода на отсутствие износа, натяжения цепи, регулировка, проверка регламентированных зазоров (3).
  11. Проверка крепления, работоспособности, регулировка контакта цепи главного привода (3).
  12. Осмотр вала главного привода на отсутствие механических повреждений, смазка (3).
  13. Проверка крепления выключателя дополнительного тормоза (3).
  14. Установка шкафа-контроллера, частотного преобразователя и шкафа с контактами в приемок на штатное место.
  15. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  16. Установка плиты перекрытия верхней входной площадки, закрытие плиты перекрытия.
  17. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений.
  18. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-2503-15-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - ежемесячное    | 375,06                          | 348,32              | 22,00              | 15,94                                        | 4,74                    | 0,5                     |
| 25-2503-15-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - ежеквартальное | 586,81                          | 487,65              | 33,00              | 23,92                                        | 66,16                   | 0,7                     |
| 25-2503-15-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение - годовое        | 1073,41                         | 877,77              | 66,38              | 47,83                                        | 129,26                  | 1,26                    |

**Таблица 25-2503-16. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение**

**Состав работ:**

1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
2. Открытие, снятие, осмотр, очистка плиты перекрытия нижней входной площадки.
3. Сбор мусора в машинном помещении.
4. Очистка машинного помещения пылесосом (2).
5. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений штепсельной розетки и аварийного выключателя "Стоп".
6. Проверка работоспособности блока модуля цепи безопасности и аварийного выключателя "Стоп".
7. Снятие защитного экрана, проверка натяжных кареток, резьбовых тяг натяжных пружин и поверхностей скольжения с двух сторон (2).
8. Проверка установочного размера натяжных пружин, регулировка (2).
9. Очистка поверхности скольжения, смазка (2).
10. Проверка креплений и работоспособности блокировочных контактов обрыва цепи, регулировка, установка защитного экрана. (2).
11. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
12. Установка плиты перекрытия нижней входной площадки на штатное место.
13. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
14. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2503-16-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение - ежемесячное | 377,72                          | 348,32              | 22,00              | 15,94                                        | 7,40                    | 0,5                                                   |
| 25-2503-16-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение - годовое     | 787,07                          | 654,85              | 55,46              | 39,86                                        | 76,76                   | 0,94                                                  |

**Таблица 25-2503-17. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Проверка на плавность хода лестничного полотна эскалатора при движении на спуск, на подъем.
  3. Проверка на отсутствие загрязнений рифленной рабочей поверхности ступеней.
  4. Проверка свободного прохождения рифленной рабочей поверхности ступеней через зубья гребенки при движении лестничного полотна на спуск, на подъем (3).
  5. Проверка на отсутствие повреждений ступеней, барьера, проверка регламентированных зазоров между смежными ступенями (3).
  6. Проверка регламентированных зазоров между фартуком и ступенями, осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений балюстрады, фартука, плинтуса, дефлектора (2, 3).
  7. Снятие плиты перекрытия нижней входной площадки, отключение эскалатора, установка и подключение переносного освещения (3).
  8. Снятие защитного экрана, снятие двух ступеней (3).
  9. Проверка креплений, установочных размеров, регламентированных зазоров блокировочных контактов подъема (опускания) ступеней, контроля бегунков ступеней, регулировка (3).
  10. Проверка работоспособности блокировочного устройства (3).
  11. Осмотр, проверка направляющих бегунков ступеней, тяговых цепей (3).
  12. Проверка правильной посадки шпилек ступеней, стопорных колец на направляющих вкладышах, очистка, смазка вкладышей ступеней (3).
  13. Установка ступеней и защитного экрана на штатное место (3).
  14. Включение эскалатора (3).
  15. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  16. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия нижней входной площадки на штатное место (3).
  17. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  18. Запись о результатах в журнале выполненных работ.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2503-17-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - ежемесячное | 395,26                          | 362,26              | 33,00              | 23,92                                        | -                       | 0,52                                                 |
| 25-2503-17-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - полугодовое | 545,59                          | 501,59              | 44,00              | 31,89                                        | -                       | 0,72                                                 |
| 25-2503-17-3/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук - годовое     | 6139,24                         | 2034,20             | 153,99             | 111,60                                       | 3951,05                 | 2,92                                                 |

**Таблица 25-2503-18. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений.
  2. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, перегрева и вибрации при движении поручней, контроль скорости движения и натяжения поручней.
  3. Снятие поручней в зоне оголовков балюстрады на верхней входной площадке, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений направляющих (2).
  4. Установка поручней на верхней входной площадке на штатное место. Проверка выключателя безопасности, устьев, регламентированных зазоров (2).
  5. Снятие поручней в зоне оголовков балюстрады на нижней входной площадке, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений направляющих (2).
  6. Установка поручней на нижней входной площадке на штатное место. Проверка выключателя безопасности, устьев, регламентированных зазоров (2).
  7. Проверка работы поручневого устройства.
  8. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений.
  9. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** КОМПЛ.

| Шифр           | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2503-18-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа<br>Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, | 321,28                          | 292,59              | 22,77              | 16,50                                        | 5,92                    | 0,42                                                  |

|                |                                                                                                                                                                         |         |        |       |       |      |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|------|-----|
|                | высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с,<br>поручневое устройство - ежемесячное                                                                                   |         |        |       |       |      |     |
| 25-2503-18-2/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство - годовое | 1057,05 | 975,30 | 74,35 | 53,89 | 7,40 | 1,4 |

**Таблица 25-2503-19. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений входных площадок.
  2. Снятие плиты перекрытия нижней входной площадки, установка и подключение переносного освещения.
  3. Снятие защитного экрана, снятие пяти ступеней.
  4. Необходимые перемещения лестничного полотна в процессе работы.
  5. Снятие плинтуса и фартука по обеим сторонам балюстрады в зоне привода поручней с отвинчиванием винтов.
  6. Очистка, осмотр, проверка привода поручней по обеим сторонам.
  7. Проверка фрикционного колеса, роликовой цепи, регулировка, проверка состояния роликовых дуг, износа роликов.
  8. Установка плинтуса и фартука по обеим сторонам балюстрады на штатное место с завинчиванием винтов.
  9. Установка ступеней и защитного экрана на штатное место.
  10. Проверка работы эскалатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
  11. Отключение и снятие переносного освещения, установка плиты перекрытия нижней входной площадки на штатное место.
  12. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений входных площадок.
  13. Запись о результатах в журнале выполненных работ.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-19-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства - годовое | 4314,90                         | 3998,74             | 311,72             | 225,92                                        | 4,44                    | 5,74                     |

**Таблица 25-2503-20. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь**

- Состав работ:**
1. Вывешивание предупредительных плакатов, установка защитных ограждений.
  2. Открытие и снятие плиты перекрытия входной площадки.
  3. Подъем частотного преобразователя из приямка.
  4. Осмотр, очистка, проверка на отсутствие механических повреждений.
  5. Проверка и протяжка проводов и контактных соединений.
  6. Проверка индикации и четкости отображения параметров.
  7. Установка частотного преобразователя в приямок на штатное место.
  8. Проверка работы частотно-регулируемого электропривода в рабочем режиме, списка ошибок, установок запрограммированных и рабочих параметров.
  9. Проверка работы и качества движения эскалатора.
  10. Установка плиты перекрытия входной площадки, закрытие плиты перекрытия.
  11. Снятие предупредительных плакатов, защитных ограждений.
  12. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** компл.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2503-20-1/1 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь - полугодовое | 482,41                          | 445,86              | 33,00              | 23,92                                         | 3,55                    | 0,64                     |

## Отдел 26. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемное оборудование для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности

### Раздел 1. Осмотр

**Таблица 25-2601-1. Технический осмотр подъемника для бассейна, гидравлического передвижного**

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
  2. Внешний осмотр оборудования на отсутствие повреждений, коррозии, загрязнений.
  3. Проверка отсутствия течи гидравлической системы.
  4. Проверка состояния электрических цепей, пробное включение, проверка индикации.
  5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
  6. Переходы в процессе работы.
  7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2601-1-1/1 | Технический осмотр подъемника для бассейна,<br>гидравлического передвижного | 129,65                          | 129,65              | -                  | -                                            | -                       | 0,2                                                   |

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 25-2603-1. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, потолочных рельсов, монорельсов**

**Состав работ:**

1. Осмотр, проверка потолочной рельсовой системы на отсутствие посторонних звуков, заеданий.
2. Установка, перестановка лестницы.
3. Очистка потолочных рельсов от пыли, грязи.
4. Проверка соединений потолочных рельсов, сохранности крепежа.
5. Протяжка крепежных болтов усилителей рельсов.
6. Проверка рельсов на отсутствие отклонения по горизонтали.

Измеритель: 10 м

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2603-1-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>потолочных рельсов, монорельсов | 278,76                          | 278,76              | -                  | -                                            | -                       | 0,43                                                  |

**Таблица 25-2603-2. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, тормозов (эндостопов) потолочных рельсов, монорельсов**

**Состав работ:**

1. Установка, перестановка лестницы.
2. Осмотр, проверка тормозов (эндостопов), стопорных элементов на отсутствие механических повреждений, износа стопорных деталей.
3. Протяжка крепежных болтов эндостопов внутри рельса.
4. Протяжка болтов с боковых поверхностей рельсов со снятием и установкой защитных колпачков.

Измеритель: шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2603-2-1/1 | Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, тормозов (эндостопов) потолочных рельсов, монорельсов | 32,41                           | 32,41               | -                  | -                                            | -                       | 0,05                     |

**Таблица 25-2603-3. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, кареток, траверсных кареток**

**Состав работ:**

1. Установка, перестановка лестницы.
2. Осмотр, проверка соединений шплинтов, роликов кареток на отсутствие механических повреждений (1).
3. Осмотр, проверка направляющих кареток с подшипниками на отсутствие повреждений, соблюдения соосности (1).
4. Проверка зазоров прилегания направляющих к рельсам (1).
5. Протяжка болтов крепления.
6. Проверка плавного прохода кареток (2).

Измеритель: 1 каретка

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2603-3-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>кареток, траверсных кареток - направляющие | 38,90                           | 38,90               | -                  | -                                            | -                       | 0,06                                                  |
| 25-2603-3-2/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,                                               | 64,83                           | 64,83               | -                  | -                                            | -                       | 0,1                                                   |

кареток, траверсных кареток - элементы крепления

**Таблица 25-2603-4. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, устройства переключения (свича)**

- Состав работ:**
1. Установка, перестановка лестницы.
  2. Проверка устройства переключения (свича) на отсутствие повреждений, перекосов.
  3. Проверка надежности крепления свича, протяжка болтов крепления.
  4. Проверка состояния, крепления стабилизатора, протяжка болтов крепления.
  5. Регулировка сопряжения рельсов, проверка правильности открытия свича.

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2603-4-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>устройства переключения (свича) | 123,17                          | 123,17              | -                  | -                                            | -                       | 0,19                                                 |

**Таблица 25-2603-5. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, стоек (подвесок)**

- Состав работ:**
1. Установка, перестановка лестницы.
  2. Осмотр сварных швов стоек (подвесок) на отсутствие повреждений, трещин, очистка от пыли и грязи.
  3. Проверка на допустимые отклонения по вертикали в 2-х плоскостях стоек (подвесок).

**Измеритель:** 10 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|               |                                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2603-5-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>стоек (подвесок) | 207,45                          | 207,45              | -                  | -                                            | -                       | 0,32                                                          |

**Таблица 25-2603-6. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, кронштейнов, стоек (подвесок)**

- Состав работ:**
1. Установка, перестановка лестницы.
  2. Демонтаж панели подвесного потолка, осмотр, проверка крепежных элементов на предмет ослабления, повреждения, смещения (1).
  3. Протяжка крепежных анкерных болтов, установка панели подвесного потолка на место (1).
  4. Протяжка крепежных болтов стоек к рельсам со снятием и установкой защитных колпачков (2).

**Измеритель:** 10 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2603-6-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>кронштейнов, стоек (подвесок) – элементы<br>крепления к бетонному перекрытию | 239,86                          | 239,86              | -                  | -                                            | -                       | 0,37                                                 |
| 25-2603-6-2/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>кронштейнов, стоек (подвесок) – элементы<br>крепления к рельсам              | 175,03                          | 175,03              | -                  | -                                            | -                       | 0,27                                                 |

**Таблица 25-2603-7. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, элементов крепления кронштейнов (стабилизаторов)**

- Состав работ:**
1. Установка, перестановка лестницы.
  2. Осмотр, проверка стабилизаторов на отсутствие механических повреждений, коррозии.
  3. Протяжка болтов разъемного соединения кронштейнов (стабилизаторов) со снятием и установкой защитных колпачков.

**Измеритель:** 10 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-2603-7-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>элементов крепления кронштейнов<br>(стабилизаторов) | 252,83                          | 252,83              | -                  | -                                            | -                       | 0,39                                                          |

**Таблица 25-2603-8. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, электрооборудования блока подъема**

**Состав работ:**

1. Установка, перестановка лестницы.
2. Проверка емкости заряда аккумуляторных батарей через пульт управления с помощью тестера (1).
3. Снятие, закрытие крышки блока подъема (1, 2).
4. Проверка состояния аккумуляторных батарей (1).
5. Проверка работоспособности кнопки отключения электродвигателя (2).
6. Проверка реле, предохранителей, проводов, датчиков, целостности электроцепи, контактной группы, клеммных соединений электродвигателя (2).
7. Проверка цепи электропитания (разъемных соединений, проводов) на отсутствие механических повреждений (3).
8. Проверка сохранности электроцепи, работоспособности кнопок пульта управления с помощью тестера (4).

**Измеритель:** 1 блок

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-2603-8-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>электрооборудования блока подъема -<br>аккумуляторные батареи | 123,17                          | 123,17              | -                  | -                                            | -                       | 0,19                                                  |
| 25-2603-8-2/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>электрооборудования блока подъема -<br>электродвигатель       | 71,31                           | 71,31               | -                  | -                                            | -                       | 0,11                                                  |
| 25-2603-8-3/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>электрооборудования блока подъема - цепи<br>электропитания    | 45,38                           | 45,38               | -                  | -                                            | -                       | 0,07                                                  |
| 25-2603-8-4/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>электрооборудования блока подъема - пульт<br>управления       | 32,41                           | 32,41               | -                  | -                                            | -                       | 0,05                                                  |

**Таблица 25-2603-9. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, механического оборудования блока подъема**

**Состав работ:**

1. Осмотр, проверка опорной штанги на отсутствие механических повреждений (1).
2. Проверка затяжки центрального болта штанги, соединяющего штангу с блоком подъема, проверка равномерности распределения нагрузки во время подъема (1).
3. Осмотр, проверка подъемного ремня на предмет повреждений (износа, разрыва, заломов) (2).
4. Осмотр, проверка переключающих механизмов "Рум-ту-рум" (R2R) на работоспособность (настройка механизмов при необходимости) (3).

**Измеритель:** шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-2603-9-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>механического оборудования блока подъема -<br>опорная штанга | 32,41                           | 32,41               | -                  | -                                            | -                       | 0,05                                                 |
| 25-2603-9-2/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности.                                                                 | 38,90                           | 38,90               | -                  | -                                            | -                       | 0,06                                                 |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |   |   |   |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 25-2603-9-3/1 | механического оборудования блока подъема -<br>подъемный ремень<br>Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>механического оборудования блока подъема -<br>переключающие механизмы «Рум – ту – Рум»<br>(R2R) | 58,34 | 58,34 | - | - | - | 0,09 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

**Таблица 25-2603-10. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, зарядного устройства**

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка подключения зарядного устройства к электросети мощностью 220 Вт.
  2. Проверка на отсутствие механических повреждений, жесткость закрепления, протяжка крепежных болтов.
  3. Проверка на правильность подключения контактной группы.
  4. Проверка срабатывания сигнала процесса зарядки в зарядном устройстве.
  5. Определение мощности тока зарядного устройства с помощью тестера.

**Измеритель:** устройство

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2603-10-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>зарядного устройства | 71,31                           | 71,31               | -                  | -                                            | -                       | 0,11                     |

**Таблица 25-2603-11. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, вспомогательных устройств для фиксации людей при подъеме и перемещении**

- Состав работ:**
1. Проверка вспомогательных устройств (сеток, жилетов) на степень изношенности, отсутствие механических повреждений (разрывов, расхождения швов).
  2. Проверка наличия именных меток, каркасных пластиковых ребер жесткости для опоры спины.
  3. Проверка исправности замков - защелок, регулировок строп на сетках, жилетах.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2603-11-1/1 | Техническое обслуживание потолочной<br>рельсовой системы для подъема и перемещения<br>людей с ограничениями жизнедеятельности,<br>вспомогательных устройств для фиксации людей<br>при подъеме и перемещении | 58,34                           | 58,34               | -                  | -                                            | -                       | 0,09                     |

**Таблица 25-2603-12. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, испытание крепления потолочных рельсов, монорельсов с нагрузкой 200 кг**

- Состав работ:**
1. Соединение стальных обрешеченных блинов цепью.
  2. Зацепка груза весом 200 кг (8 блинов по 25 кг) через карабины к опорной штанге.
  3. Подъем груза с помощью пульта на небольшую высоту, проходка по всему пути потолочной системы с грузом.
  4. Испытание крепления рельсов статической нагрузкой 200 кг в 3-х точках потолочной системы в течении 20 мин.
  5. Снятие груза с опорной штанги.

**Измеритель:** система

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | <i>масса, т</i><br><i>объем, м3</i> |
| 25-2603-12-1/1 | Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, испытание крепления потолочных рельсов, монорельсов с нагрузкой 200 кг | 1285,14                         | 1050,20             | 234,94             | 170,28                                       | -                       | 1,62                                |

**Таблица 25-2603-13. Техническое обслуживание подъемника для бассейна, гидравлического передвижного**

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
  2. Внешний осмотр оборудования на отсутствие повреждений, коррозии, загрязнений.
  3. Проверка отсутствия течи гидравлической системы.
  4. Проверка состояния электрических цепей, пробное включение, проверка индикации.
  5. Проверка перемещения посадочного кресла под нагрузкой вверх/вниз и вправо/влево, проверка кнопки экстренной остановки и аварийного отключения.
  6. Проверка устройств безопасности: ремней безопасности, подножки, механических выдвижных упоров.
  7. Промывка кресла подъемника с использованием средства для очистки и дезинфекции, с последующим ополаскиванием чистой водой и протиркой насухо.
  8. Очистка корпуса подъемника, блока управления, пульта управления и аккумуляторной батареи от пыли и загрязнений.
  9. Снятие аккумуляторной батареи для последующей зарядки, установка заряженной аккумуляторной батареи на штатное место, проверка уровня заряда на дисплее блока управления.
  10. Проверка работоспособности подъемника без нагрузки после замены аккумуляторной батареи с пульта управления и с блока управления.
  11. Очистка и проверка контактов, электрических соединений, измерение тока короткого замыкания (3).
  12. Очистка и смазка деталей зубчатой передачи (шестерни) (2, 3).
  13. Очистка и обработка антикоррозионным средством металлических поверхностей от следов коррозии, ржавчины, известкового налета (3).
  14. Проверка и подтяжка креплений (3).
  15. Установка подъемника, посадочного кресла, подножки в исходное положение.
  16. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
  17. Переходы в процессе работы.
  18. Запись о результатах в журнале.

**Измеритель:** шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-2603-13-1/1 | Техническое обслуживание подъемника для бассейна, гидравлического передвижного - ежедневное  | 804,00                          | 802,65              | -                  | -                                             | 1,35                    | 1,36                     |
| 25-2603-13-2/1 | Техническое обслуживание подъемника для бассейна гидравлического передвижного - еженедельное | 939,06                          | 908,89              | -                  | -                                             | 30,17                   | 1,54                     |
| 25-2603-13-3/1 | Техническое обслуживание подъемника для бассейна гидравлического передвижного - ежемесячное  | 1345,67                         | 1227,58             | -                  | -                                             | 118,09                  | 2,08                     |

**Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъёмно-транспортное оборудование прерывного действия**

**Раздел 1. Ремонт**

**Таблица 25-3101-1. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, организационно-технические мероприятия и текущий ремонт металлоконструкций крана**

- Состав работ:**
1. Подготовка инструмента, запасных частей, смазочного и обтирочного материала, отключение питания крана, вывешивание предупредительной таблички, установка крана на захваты (1).
  2. Замена болтовых соединений крепления металлоконструкций крана (10 шт. болтов) (2).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3101-1-1/1 | Текущий ремонт козлового крана<br>грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т,<br>организационно-технические мероприятия  | 1426,19                         | 1426,19             | -                  | -                                            | -                       | 2,2                      |
| 25-3101-1-2/1 | Текущий ремонт козлового крана<br>грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий<br>ремонт металлоконструкций крана | 10375,67                        | 1555,85             | 7,29               | 0,02                                         | 8812,53                 | 2,4                      |

**Таблица 25-3101-2. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана**

- Состав работ:**
1. Демонтаж шестерни, монтаж муфты, монтаж новой муфты, установка шестерни, смазка, проверка и регулировка работы муфты (1).
  2. Демонтаж шестерни, демонтаж и разборка муфты, запрессовка новой втулки, монтаж муфты, установка шестерни, смазка, проверка и регулировка работы втулки (2).
  3. Частичный демонтаж электродвигателя, демонтаж (монтаж новых) вала и полумуфт, монтаж электродвигателя, регулировка и проверка работы вала и двигателя (3).
  4. Отсоединение и демонтаж шестерни, установка новой, смазка шестерни и подшипников, проверка и регулировка работы шестерни (4).
  5. Отсоединение и демонтаж шестерни, разборка и ремонт шестерни, замена подшипников №1210 и шпонки, установка и соединение шестерни с полумуфтой, смазка шестерни и подшипников, проверка и регулировка работы шестерни (5).
  6. Выставка крана на домкраты, демонтаж участка стяжки и оси, демонтаж колеса с применением тали, монтаж нового, смазка, приварка стяжки, опускание крана с домкратов, проверка работы колеса (6).
  7. Выставка крана на домкраты, демонтаж участка стяжки, оси, колеса, монтаж нового колеса, смазка подшипников, приварка демонтированного участка стяжки, опускание крана, проверка работы колеса (7).
  8. Выставка крана на домкраты, демонтаж участка стяжки, колеса, наплавка, обработка реборд и поверхности катания колеса, распрессовка и запрессовка новых подшипников, смазка, монтаж колеса, приварка демонтированного участка стяжки, опускание крана, проверка работы колеса (8).
  9. Выставка крана на домкраты, демонтаж участка стяжки, колеса, наплавка, обработка реборд и поверхности катания колеса, распрессовка и запрессовка новых подшипников, ремонт (замена) венца колеса, монтаж колеса, смазка, приварка демонтированного участка стяжки, опускание крана, проверка работы колеса (9).
  10. Частичный разбор механизма передвижения крана и демонтаж редуктора, разборка редуктора, замена валов и подшипников, болтов крепления, ремонт редуктора, сборка и монтаж редуктора, заливка масла, проверка, регулировка работы (10).
  11. Частичный разбор механизма передвижения крана и демонтаж редуктора; ревизия, подъем и монтаж нового редуктора, заливка масла, проверка и регулировка работы (11).
  12. Отключение и демонтаж старого двигателя, демонтаж и монтаж полумуфты, установка и подключение нового электродвигателя, проверка и регулировка работы (12).
  13. Демонтаж эл.двигателя, разборка и снятие тормозного устройства, установка нового тормоза, сборка тормозного устройства, подключение и заливка масла, монтаж эл.двигателя, регулировка, проверка работы (13).
  14. Демонтаж эл.двигателя, разборка, снятие и ремонт тормозного устройства, изготовление и замена тормозных обкладок, установка тормоза и сборка тормозного устройства, подключение и заливка масла, монтаж эл.двигателя, регулировка, проверка работы (14).
  15. Отключение и демонтаж гидротолкателя, монтаж нового, заливка масла, проверка фазировки, регулировка и проверка работы (15).
  16. Частичный демонтаж электродвигателя, разборка муфты, монтаж нового тормозного шкива, сборка муфты, монтаж эл.двигателя, регулировка, проверка работы (16).
  17. Разборка захвата, ремонт, сборка, смазка, регулировка и проверка работы (17).
  18. Отключение от питания, отсоединение проводов, демонтаж рубильника, установка нового, проверка работы (18).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-3101-2-1/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена зубчатой муфты           | 5253,82                         | 5056,51             | -                  | -                                            | 197,31                  | 7,8                                                   |
| 25-3101-2-2/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена втулки зубчатой          | 6220,50                         | 5769,60             | -                  | -                                            | 450,90                  | 8,9                                                   |
| 25-3101-2-3/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена промежуточного вала      | 3960,37                         | 3954,45             | -                  | -                                            | 5,92                    | 6,1                                                   |
| 25-3101-2-4/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена шестерни в сборе         | 6022,72                         | 4343,41             | -                  | -                                            | 1679,31                 | 6,7                                                   |
| 25-3101-2-5/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт шестерни                 | 12116,46                        | 10437,15            | -                  | -                                            | 1679,31                 | 16,1                                                  |
| 25-3101-2-6/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена колеса ведомого          | 13867,53                        | 13224,71            | 291,10             | 1,93                                         | 351,72                  | 20,4                                                  |
| 25-3101-2-7/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена колеса ведущего с венцом | 16100,50                        | 15364,00            | 384,78             | 2,43                                         | 351,72                  | 23,7                                                  |

|                |                                                                                                                                                                                 |          |          |        |      |         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|
| 25-3101-2-8/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт колеса ведомого                                        | 22389,82 | 21068,77 | 849,10 | 4,73 | 471,95  | 32,5 |
| 25-3101-2-9/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт колеса ведущего с венцом                               | 25696,68 | 24374,95 | 849,78 | 4,77 | 471,95  | 37,6 |
| 25-3101-2-10/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт редуктора механизма передвижения крана Ц2У-200-20-11У2 | 26911,23 | 23467,37 | -      | -    | 3443,86 | 36,2 |
| 25-3101-2-11/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена редуктора механизма передвижения крана Ц2У-200-20-11У2 | 22049,21 | 18605,35 | -      | -    | 3443,86 | 28,7 |
| 25-3101-2-12/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена электродвигателя АМТФ-132 L6 7,5 кВт                   | 10985,36 | 10955,76 | -      | -    | 29,60   | 16,9 |
| 25-3101-2-13/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена тормоза ТКГ-200                                        | 14241,63 | 14002,63 | -      | -    | 239,00  | 21,6 |
| 25-3101-2-14/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт тормоза ТКГ-200                                        | 16006,76 | 15752,96 | -      | -    | 253,80  | 24,3 |
| 25-3101-2-15/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена гидротолкателя ТЭ-25 (30)                              | 3559,98  | 3306,18  | -      | -    | 253,80  | 5,1  |
| 25-3101-2-16/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена тормозного шкива D=200                                 | 6058,51  | 6028,91  | -      | -    | 29,60   | 9,3  |
| 25-3101-2-17/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, ремонт ручного противоугонного захвата                        | 17405,94 | 17114,33 | -      | -    | 291,61  | 26,4 |
| 25-3101-2-18/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана, замена кранового рубильника                                   | 3500,66  | 3500,66  | -      | -    | -       | 5,4  |

**Таблица 25-3101-3. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав работ:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Демонтаж и разборка узла крепления катков, сборка узла с новыми катками и подшипниками, монтаж узла, смазка подшипников, проверка и регулировка (1).</li> <li>2. Отключение и демонтаж старого двигателя и полумуфты, установка нового двигателя, проверка и регулировка работы (2).</li> <li>3. Ослабление кареточного каната, демонтаж старого, монтаж нового узла тросоподдержки, натяжка троса, проверка механизма передвижения (3).</li> <li>4. Частичный разбор механизма передвижения тележки, демонтаж редуктора, разборка его на составные части, замена валов и подшипников, болтов, ремонт редуктора, сборка и монтаж, заливка масла, проверка и регулировка работы (4).</li> <li>5. Частичный разбор механизма передвижения тележки и демонтаж редуктора, монтаж нового, заливка масла, проверка и регулировка работы (5).</li> <li>6. Демонтаж электродвигателя, разборка тормозного устройства, установка нового тормоза, сборка устройства, подключение гидротолкателя, установка электродвигателя, регулировка и проверка работы (6).</li> <li>7. Демонтаж электродвигателя, разборка тормозного устройства, ремонт, замена тормозных обкладок, установка тормоза, сборка устройства, заливка масла гидротолкателя, установка электродвигателя, регулировка и проверка работы (7).</li> <li>8. Демонтаж гидротолкателя, монтаж нового, заливка масла, проверка фазировки, регулировка, проверка работы (8).</li> <li>9. Демонтаж старого каната, запасовка и установка нового, смазка, проверка и регулировка равномерности натяжения, проверка работы механизма (9).</li> <li>10. Демонтаж блока, установка нового, проверка и регулировка равномерности натяжения, проверка работы механизма (10).</li> <li>11. Демонтаж, установка новой тележки, проверка работы механизма (11).</li> <li>12. Демонтаж каната и барабана, монтаж нового барабана, смазка подшипников, запасовка и установка каната, проверка и регулировка равномерности натяжения, проверка работы механизма (12).</li> <li>13. Демонтаж и разборка муфты, запрессовка новой втулки, монтаж муфты, смазка, проверка и регулировка работы (13).</li> <li>14. Демонтаж и разборка муфты, установка новой обоймы, монтаж муфты, проверка и регулировка работы (14).</li> </ol> |
| <b>Измеритель:</b>   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3101-3-1/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена опорного катка К                                                              | 10675,45                        | 10501,97            | 35,07              | 2,03                                         | 138,41                  | 16,2                     |
| 25-3101-3-2/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена электродвигателя МТФ-112-6У2 3,5 кВт                                          | 11720,38                        | 11696,81            | 8,77               | 0,51                                         | 14,80                   | 15,7                     |
| 25-3101-3-3/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена узла тросоподдержки                                                           | 2488,87                         | 2333,77             | 116,25             | 0,59                                         | 38,85                   | 3,6                      |
| 25-3101-3-4/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, ремонт редуктора механизма передвижения тележки РЦД 350-20-11У1                      | 21014,64                        | 19059,14            | 27,72              | 1,67                                         | 1927,78                 | 29,4                     |
| 25-3101-3-5/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена редуктора механизма передвижения тележки РЦД 350-20-11У1                      | 18486,38                        | 16530,88            | 27,72              | 1,67                                         | 1927,78                 | 25,5                     |
| 25-3101-3-6/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена тормоза ТКГ-160 (200)                                                         | 12348,67                        | 12122,65            | -                  | -                                            | 226,02                  | 18,7                     |
| 25-3101-3-7/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, ремонт тормоза ТКГ-160 (200)                                                         | 15086,20                        | 14845,38            | -                  | -                                            | 240,82                  | 22,9                     |
| 25-3101-3-8/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена гидротолкателя ТЭГ-16-2М (ТЭ-25)                                              | 4324,92                         | 4084,10             | -                  | -                                            | 240,82                  | 6,3                      |
| 25-3101-3-9/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена кареточного троса механизма передвижения грузовой тележки Д=8,3 мм (1 компл.) | 8433,39                         | 7844,07             | -                  | -                                            | 589,32                  | 12,1                     |
| 25-3101-3-10/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена кареточного блока К                                                           | 5624,56                         | 5575,12             | -                  | -                                            | 49,44                   | 8,6                      |
| 25-3101-3-11/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена тележки кабельной К (крепление шлейфовой подвески)                            | 5426,14                         | 5056,51             | -                  | -                                            | 369,63                  | 7,8                      |
| 25-3101-3-12/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена барабана механизма передвижения грузовой тележки Д=310 мм                     | 24734,80                        | 23791,51            | 32,76              | 1,98                                         | 910,53                  | 36,7                     |
| 25-3101-3-13/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена втулки зубчатой СНЗ-10765-07                                                  | 2842,92                         | 2787,56             | -                  | -                                            | 55,36                   | 4,3                      |
| 25-3101-3-14/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки, замена обоймы                                                                        | 2528,25                         | 2528,25             | -                  | -                                            | -                       | 3,9                      |

**Таблица 25-3101-4. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза**

- Состав работ:**
1. Демонтаж грузового каната и барабана, монтаж нового барабана, смазка подшипников, запасовка и установка каната, проверка и регулировка равномерности натяжения каната, проверка работы механизма подъема груза (1).
  2. Частичный демонтаж электродвигателя, демонтаж вала, монтаж нового вала, электродвигателя, регулировка и проверка работы вала и двигателя (2).
  3. Частичный разбор механизма, демонтаж редуктора, его разборка, замена валов и подшипников, болтов, ремонт редуктора, его сборка и монтаж, заливка масла, проверка и регулировка работы (3).
  4. Частичный разбор механизма, демонтаж редуктора, монтаж нового, заливка масла, проверка и регулировка работы (4).
  5. Демонтаж двигателя, демонтаж и монтаж вновь полумуфты, установка нового двигателя, проверка и регулировка работы (5).
  6. Демонтаж электродвигателя, тормозного устройства, установка нового тормоза, монтаж тормозного устройства, заливка масла, установка электродвигателя, регулировка и проверка работы (6).
  7. Демонтаж электродвигателя, разборка и ремонт тормозного устройства, замена тормозных обкладок, установка тормоза, монтаж тормозного устройства, заливка масла, установка электродвигателя, регулировка и проверка работы (7).
  8. Демонтаж гидротолкателя, монтаж нового, заливка масла, проверка фазировки, регулировка и проверка работы (8).
  9. Демонтаж электродвигателя, разборка муфты, демонтаж тормозного шкива, монтаж нового, сборка муфты, установка электродвигателя, регулировка и проверка работы тормоза (9).
  10. Демонтаж каната, запасовка нового каната, смазка каната, проверка и регулировка равномерности натяжения, проверка работы (10).
  11. Распасовка грузового каната, демонтаж изношенного блока, установка нового и подшипников, запасовка каната, проверка работы (11).
  12. Распасовка грузового каната, разборка крюковой обоймы, траверсы, их ремонт, замена подшипников, монтаж, запасовка каната, проверка работы (12).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3101-4-1/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена барабана механизма подъема груза D=400 мм           | 29681,93                        | 28653,53            | -                  | -                                       | 1028,40                 | 44,2                     |
| 25-3101-4-2/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена грузового вала в сборе                              | 7192,87                         | 6871,66             | -                  | -                                       | 321,21                  | 10,6                     |
| 25-3101-4-3/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, ремонт редуктора механизма подъема груза РК 500-20-31МУ1   | 38389,61                        | 31505,92            | -                  | -                                       | 6883,69                 | 48,6                     |
| 25-3101-4-4/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена редуктора механизма подъема груза РК 500-20-31МУ1   | 28989,70                        | 22106,01            | -                  | -                                       | 6883,69                 | 34,1                     |
| 25-3101-4-5/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена электродвигателя МТФ-412-6(8) 22(30) кВт            | 15153,51                        | 15123,91            | -                  | -                                       | 29,60                   | 20,3                     |
| 25-3101-4-6/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена тормоза ТКГ-300                                     | 17612,86                        | 17114,33            | -                  | -                                       | 498,53                  | 26,4                     |
| 25-3101-4-7/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, ремонт тормоза ТКГ-300                                     | 21322,80                        | 20809,47            | -                  | -                                       | 513,33                  | 32,1                     |
| 25-3101-4-8/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена гидротолкателя ТЭ-50                                | 5893,97                         | 5380,64             | -                  | -                                       | 513,33                  | 8,3                      |
| 25-3101-4-9/1  | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена тормозного шкива D=300 мм                           | 8392,28                         | 8362,68             | -                  | -                                       | 29,60                   | 12,9                     |
| 25-3101-4-10/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена грузового каната механизма подъема груза D=14-16 мм | 13413,28                        | 12706,09            | -                  | -                                       | 707,19                  | 19,6                     |

|                |                                                                                                                                                          |          |          |   |   |         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---------|------|
| 25-3101-4-11/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, замена блока полиспаста                     | 19195,61 | 18086,73 | - | - | 1108,88 | 27,9 |
| 25-3101-4-12/1 | Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза, ремонт крюковой обоймы, траверсы (1 компл.) | 16797,01 | 15688,13 | - | - | 1108,88 | 24,2 |

**Таблица 25-3101-5. Текущий ремонт электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т**

**Состав работ:**

1. Визуальный осмотр, очистка, промывка от грязи, проверка состояния всего оборудования.
2. Замена смазки во всех узлах.
3. Ревизия всего электрического оборудования.
4. Проверка работоспособности оборудования.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3101-5-1/1 | Текущий ремонт электрической тали<br>грузоподъемностью 0,5-5 т         | 75987,75                        | 74940,32            | -                  | -                                            | 1047,43                 | 111,14                  |
| 25-3101-5-2/1 | Текущий ремонт подвесного мостового крана<br>грузоподъемностью 1-6,3 т | 79085,50                        | 78038,07            | -                  | -                                            | 1047,43                 | 115,62                  |

**Таблица 25-3101-6. Текущий ремонт отдельных узлов электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т**

**Состав работ:**

1. Визуальный осмотр, очистка, промывка от грязи, проверка состояния отдельных узлов.
2. Замена смазки во всех узлах (1-3, 6, 7).
3. Регулировка замка (3).
4. Замена подшипников (3, 6), троса (4), магнитных пускателей (5).
5. Смазка троса (4).
6. Тестирование щита управления (5).
7. Центровка колес (6, 7).
8. Сборка (1, 2).
9. Проверка работоспособности оборудования.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3101-6-1/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, редуктор подъема груза электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т        | 16314,95                        | 15955,17            | -                  | -                                            | 359,78                  | 23,38                    |
| 25-3101-6-2/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, редуктор передвижения электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т или моста подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т | 17304,20                        | 16944,42            | -                  | -                                            | 359,78                  | 24,8                     |
| 25-3101-6-3/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, крюковая обойма электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т               | 8283,92                         | 8152,75             | -                  | -                                            | 131,17                  | 12,18                    |
| 25-3101-6-4/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, замена троса электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т                  | 8769,72                         | 8724,00             | -                  | -                                            | 45,72                   | 13                       |
| 25-3101-6-5/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, щит управления электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т                | 6872,01                         | 6845,73             | -                  | -                                            | 26,28                   | 10,56                    |
| 25-3101-6-6/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, ходовые колеса электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т                                                                       | 18761,46                        | 18630,29            | -                  | -                                            | 131,17                  | 27,22                    |
| 25-3101-6-7/1 | Текущий ремонт отдельных узлов, ходовые колеса подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т                                                               | 21882,44                        | 21751,27            | -                  | -                                            | 131,17                  | 31,7                     |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 25-3102-1. Замена тали ручной грузоподъемностью до 500 кг**

**Состав работ:** 1. Демонтаж старой тали ручной.  
2. Монтаж новой тали ручной.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3102-1-1/1 | Замена тали ручной грузоподъемностью до 500<br>кг | 856,31                          | 855,72              | -                  | -                                            | 0,59                    | 1,32                     |

**Таблица 25-3102-2. Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны**

**Состав работ:** 1. Отключение электропитания.  
2. Замена электродвигателя механизма передвижения.  
3. Проверка сопротивления изоляции.  
4. Подключение электропитания.  
5. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3102-2-1/1 | Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны | 2323,81                         | 2319,45             | -                  | -                                            | 4,36                    | 3,93                     |

**Таблица 25-3102-3. Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны**

**Состав работ:** 1. Демонтаж и монтаж конструкции для работы на высоте.  
2. Демонтаж и монтаж ручной тали.  
3. Демонтаж и монтаж тали электрической.  
4. Монтаж и демонтаж ручной тали.  
5. Проверка работоспособности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3102-3-1/1 | Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны | 6917,76                         | 6846,20             | -                  | -                                            | 71,56                   | 11,6                     |

### Раздел 3. Устройство

**Таблица 25-3103-1. Установка лебедки электрической**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-3103-1-1/1 | Установка лебедки электрической с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути грузоподъемностью 1 т<br><br>Масса оборудования | 26887,39                        | 25626,14            | 1261,25            | 38,25                                        | -                       | 45,2<br><br>0,84        |

**Таблица 25-3103-2. Установка тали ручной**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |



|                |                                                                                                            |          |          |   |   |   |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|----------------|
| 25-3103-2-1/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования  | 3059,58  | 3059,58  | - | - | - | 5,75<br>0,06   |
| 25-3103-2-2/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования  | 4938,03  | 4938,03  | - | - | - | 8,05<br>0,1    |
| 25-3103-2-3/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования  | 5867,93  | 5867,93  | - | - | - | 10,35<br>0,11  |
| 25-3103-2-4/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования | 6973,49  | 6973,49  | - | - | - | 12,3<br>0,14   |
| 25-3103-2-5/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования    | 3304,34  | 3304,34  | - | - | - | 6,21<br>0,09   |
| 25-3103-2-6/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 4469,64  | 4469,64  | - | - | - | 8,4<br>0,12    |
| 25-3103-2-7/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования    | 6261,92  | 6261,92  | - | - | - | 10,61<br>0,141 |
| 25-3103-2-8/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования   | 7530,82  | 7530,82  | - | - | - | 12,76<br>0,166 |
| 25-3103-2-9/1  | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования    | 3592,88  | 3592,88  | - | - | - | 7,13<br>0,3    |
| 25-3103-2-10/1 | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 5085,60  | 5085,60  | - | - | - | 9,66<br>0,18   |
| 25-3103-2-11/1 | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования    | 6359,64  | 6359,64  | - | - | - | 12,08<br>0,281 |
| 25-3103-2-12/1 | Установка тали ручной стационарной,<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования   | 8144,62  | 8144,62  | - | - | - | 13,8<br>0,337  |
| 25-3103-2-13/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 3.2 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования    | 5331,37  | 5331,37  | - | - | - | 10,58<br>0,075 |
| 25-3103-2-14/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 3.2 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 7220,60  | 7220,60  | - | - | - | 13,57<br>0,1   |
| 25-3103-2-15/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 3.2 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования    | 8878,95  | 8878,95  | - | - | - | 16,33<br>0,125 |
| 25-3103-2-16/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 3.2 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования   | 10885,44 | 10885,44 | - | - | - | 19,2<br>0,15   |
| 25-3103-2-17/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования      | 5989,43  | 5989,43  | - | - | - | 11,5<br>0,137  |
| 25-3103-2-18/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования      | 7307,10  | 7307,10  | - | - | - | 14,03<br>0,167 |
| 25-3103-2-19/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования      | 8265,41  | 8265,41  | - | - | - | 15,87<br>0,197 |
| 25-3103-2-20/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования     | 10879,84 | 10879,84 | - | - | - | 20,01<br>0,227 |
| 25-3103-2-21/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 3 м<br>Масса оборудования      | 6223,50  | 6223,50  | - | - | - | 12,08<br>0,28  |
| 25-3103-2-22/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования      | 7995,75  | 7995,75  | - | - | - | 15,52<br>0,34  |
| 25-3103-2-23/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 9 м<br>Масса оборудования      | 10189,31 | 10189,31 | - | - | - | 18,74<br>0,4   |
| 25-3103-2-24/1 | Установка тали ручной передвижной<br>грузоподъемностью 8 т, высотой подъема 12 м<br>Масса оборудования     | 11880,28 | 11880,28 | - | - | - | 21,85<br>0,48  |

Таблица 25-3103-3. Установка тали электрической

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3103-3-1/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 0.5 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования  | 18608,23                        | 17969,90            | 638,33             | 19,38                                        | -                       | 28,75<br>0,093           |
| 25-3103-3-2/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 0.5 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования | 22167,17                        | 21454,17            | 713,00             | 21,65                                        | -                       | 35,65<br>0,126           |
| 25-3103-3-3/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 1 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 18608,23                        | 17969,90            | 638,33             | 19,38                                        | -                       | 28,75<br>0,125           |
| 25-3103-3-4/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 1 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования   | 22862,27                        | 22146,24            | 716,03             | 21,74                                        | -                       | 36,8<br>0,245            |
| 25-3103-3-5/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 1 т, высотой подъема 24 м<br>Масса оборудования   | 22455,20                        | 21718,99            | 736,21             | 22,35                                        | -                       | 36,8<br>0,35             |
| 25-3103-3-6/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 1 т, высотой подъема 36 м<br>Масса оборудования   | 23851,99                        | 23076,43            | 775,56             | 23,54                                        | -                       | 39,1<br>0,43             |
| 25-3103-3-7/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 2 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 17956,74                        | 17299,24            | 657,50             | 19,96                                        | -                       | 29,9<br>0,29             |
| 25-3103-3-8/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 2 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования   | 22027,59                        | 21291,38            | 736,21             | 22,35                                        | -                       | 36,8<br>0,36             |
| 25-3103-3-9/1  | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 2 т, высотой подъема 24 м<br>Масса оборудования   | 22027,59                        | 21291,38            | 736,21             | 22,35                                        | -                       | 36,8<br>0,4              |
| 25-3103-3-10/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 2 т, высотой подъема 36 м<br>Масса оборудования   | 24570,06                        | 23755,15            | 814,91             | 24,74                                        | -                       | 40,25<br>0,69            |
| 25-3103-3-11/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования  | 19363,57                        | 18685,89            | 677,68             | 20,58                                        | -                       | 31,05<br>0,47            |
| 25-3103-3-12/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования | 23632,03                        | 22838,31            | 793,72             | 24,10                                        | -                       | 37,95<br>0,56            |
| 25-3103-3-13/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 24 м<br>Масса оборудования | 24306,95                        | 23530,38            | 776,57             | 23,58                                        | -                       | 39,1<br>0,64             |
| 25-3103-3-14/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 36 м<br>Масса оборудования | 25037,36                        | 24222,45            | 814,91             | 24,74                                        | -                       | 40,25<br>0,74            |
| 25-3103-3-15/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 6 м<br>Масса оборудования    | 20440,00                        | 19727,00            | 713,00             | 21,65                                        | -                       | 32,78<br>0,7             |
| 25-3103-3-16/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования   | 25067,63                        | 24222,45            | 845,18             | 25,66                                        | -                       | 40,25<br>0,855           |
| 25-3103-3-17/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 24 м<br>Масса оборудования   | 25257,86                        | 24433,87            | 823,99             | 25,01                                        | -                       | 41,4<br>0,98             |
| 25-3103-3-18/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 5 т, высотой подъема 36 м<br>Масса оборудования   | 30105,75                        | 29184,90            | 920,85             | 27,95                                        | -                       | 49,45<br>1,37            |
| 25-3103-3-19/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 10 т, высотой подъема 18 м<br>Масса оборудования  | 30256,02                        | 29275,64            | 980,38             | 29,76                                        | -                       | 50,6<br>1,7              |
| 25-3103-3-20/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 10 т, высотой подъема 24 м<br>Масса оборудования  | 30276,20                        | 29275,64            | 1000,56            | 30,37                                        | -                       | 50,6<br>1,8              |
| 25-3103-3-21/1 | Установка тали электрической канатной<br>грузоподъемностью 10 т, высотой подъема 36 м                        | 31638,19                        | 30606,35            | 1031,84            | 31,32                                        | -                       | 52,9                     |

### Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъёмно-транспортное оборудование - лифты и подъёмники

#### Раздел 1. Ремонт

Таблица 25-3301-1. Балансировка системы "кабина-противовес" лифтов

- Состав работ:**
1. Отключение выключателя приямка.
  2. Установка динамометра и его подготовка для проведения измерений.
  3. Снятие показаний индикатора динамометра.
  4. Снятие динамометра.
  5. Включение выключателя приямка.
  6. Определение необходимого количества грузов противовеса.
  7. Укладка грузов в раму противовеса и их крепление.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-1-1/1 | Балансировка системы "кабина-противовес"<br>лифтов | 9562,13                         | 9559,40             | 2,73               | 0,03                                         | -                       | 14,49                    |

Таблица 25-3301-2. Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) лифта

- Состав работ:**
1. Очистка направляющих от смазки и грязи.
  2. Промывка направляющих.

**Измеритель:** 1 направляющая в зоне верхнего этажа и приямка (1), 1 направляющая длиной 2 м (2)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-3301-2-1/1 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) лифта в зоне верхнего этажа и приямка                                  | 3874,26                         | 3846,21             | -                  | -                                            | 28,05                   | 6,7                                                   |
| 25-3301-2-2/1 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) лифта, добавлять на каждые 2 м высоты подъема лифта к поз. 25-3301-2-1 | 520,74                          | 492,69              | -                  | -                                            | 28,05                   | 0,76                                                  |

Таблица 25-3301-3. Выверка направляющих лифта

- Состав работ:**
1. Проверка вертикальности направляющих.
  2. Проверка "штихмасса" направляющих.
  3. Проверка неплоскостности направляющих.
  4. Проверка смещения направляющих в местах стыков.
  5. Регулировка положения направляющих.
  6. Зачистка стыков направляющих.

**Измеритель:** 1 направляющая в зоне верхнего этажа и приямка (1), 1 направляющая длиной 2 м (2)

| в том числе, руб. |                                                                                             |                                 |                     |                    |                                               |                         |                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Шифр              | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|                   |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
|                   |                                                                                             |                                 |                     |                    |                                               |                         |                          |
| 25-3301-3-1/1     | Выверка направляющих лифта в зоне верхнего этажа и приямка                                  | 12731,45                        | 12717,50            | 13,95              | 0,07                                          | -                       | 20,08                    |
| 25-3301-3-2/1     | Выверка направляющих лифта, добавлять на каждые 2 м высоты подъема лифта к поз. 25-3301-3-1 | 2326,61                         | 2324,46             | 2,15               | 0,01                                          | -                       | 3,12                     |

Таблица 25-3301-4. Ремонт верхней балки дверей шахты лифта

- Состав работ:**
1. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей.
  2. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты.
  3. Демонтаж верхней балки дверей шахты.
  4. Ремонт верхней балки дверей шахты.
  5. Монтаж верхней балки дверей шахты.
  6. Монтаж створок и башмаков дверей шахты.
  7. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров.
  8. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям.
  9. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

**Измеритель:** 1 балка дверей шахты

| Шифр          | Наименование работ                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                         |
| 25-3301-4-1/1 | Ремонт верхней балки дверей шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 18563,84                        | 17715,00            | 751,82             | 3,79                                         | 97,02                   | 26,68                   |
| 25-3301-4-2/1 | Ремонт верхней балки дверей шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 20828,63                        | 19698,69            | 1032,92            | 5,20                                         | 97,02                   | 29,44                   |

**Таблица 25-3301-5. Ремонт верхней балки противовеса лифта**

**Состав работ:**

1. Установка подставок под противовес.
2. Посадка кабины на ловители.
3. Демонтаж верхней балки противовеса.
4. Ремонт верхней балки противовеса.
5. Монтаж верхней балки противовеса.
6. Снятие кабины с ловителей.
7. Демонтаж подставок.
8. Регулировка положения башмаков балансирующей подвески.

**Измеритель:** 1 балка противовеса

| Шифр          | Наименование работ                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|               |                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3301-5-1/1 | Ремонт верхней балки противовеса лифта,<br>количество лифтов в подъезде - один | 10885,32                        | 10885,32            | -                  | -                                            | -                       | 17,44                                                         |
| 25-3301-5-2/1 | Ремонт верхней балки противовеса лифта,<br>количество лифтов в подъезде - два  | 11542,94                        | 11542,94            | -                  | -                                            | -                       | 18,57                                                         |

**Таблица 25-3301-6. Ремонт подвижного пола кабины лифта**

**Состав работ:**

1. Ремонт механизма подвижного пола.
2. Установка приспособления для проверки грузовзвешивающей системы кабины лифта.
3. Проверка и регулировка грузовзвешивающей системы кабины лифта.

**Измеритель:** 1 пол кабины

| Шифр          | Наименование работ                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|               |                                     |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-6-1/1 | Ремонт подвижного пола кабины лифта | 10222,62                        | 10083,75            | -                  | -                                            | 138,87                  | 15,33                    |

**Таблица 25-3301-7. Ремонт ограничителя скорости лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж ограничителя скорости.
2. Ремонт ограничителя скорости.
3. Монтаж ограничителя скорости.
4. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.

**Измеритель:** 1 ограничитель скорости

| Шифр          | Наименование работ                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|               |                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         |                          |
| 25-3301-7-1/1 | Ремонт ограничителя скорости лифта | 8890,39                         | 8887,84             | 2,55               | 0,01                                         | -                       | 13,19                    |

**Таблица 25-3301-8. Ремонт системы ловителей лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж щита под кабиной лифта.
2. Разборка, сборка, ремонт и испытание ловителей.
3. Установка щита под кабиной лифта.
4. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.

**Измеритель:** 1 система ловителей

| Шифр          | Наименование работ             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|               |                                |                                 |                     |                    |                                              |                         |                          |
| 25-3301-8-1/1 | Ремонт системы ловителей лифта | 10554,09                        | 10517,21            | -                  | -                                            | 36,88                   | 15,7                     |

**Таблица 25-3301-9. Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости лифта**

- Состав работ:**
1. Погрузка, разгрузка составных частей натяжного устройства.
  2. Демонтаж натяжного устройства.
  3. Ремонт натяжного устройства.
  4. Монтаж натяжного устройства.
  5. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель:** 1 натяжное устройство

| Шифр          | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|               |                                                                   |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-9-1/1 | Ремонт натяжного устройства каната<br>ограничителя скорости лифта | 7834,88                         | 7834,88             | -                  | -                                   | -                       | 13,14                    |

**Таблица 25-3301-10. Ремонт створки дверей шахты (кабины) лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж башмаков створки дверей шахты (кабины).
  2. Демонтаж створки дверей шахты (кабины).
  3. Ремонт створки дверей шахты (кабины).
  4. Монтаж створки дверей шахты (кабины).
  5. Монтаж башмаков створки дверей шахты (кабины).
  6. Регулировка величины регламентированных зазоров.

**Измеритель:** 1 створка

| Шифр           | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
|                |                                                                              |                                 |                     |                    |                                               |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-10-1/1 | Ремонт створки дверей шахты (кабины),<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 10193,21                        | 10187,99            | 5,22               | 0,06                                          | -                       | 16,79                    |
| 25-3301-10-2/1 | Ремонт створки дверей шахты (кабины),<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 11672,26                        | 11666,05            | 6,21               | 0,08                                          | -                       | 19,07                    |

**Таблица 25-3301-11. Ремонт вводного устройства лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Ремонт вводного устройства.
  4. Проверка работы вводного устройства.

**Измеритель:** 1 вводное устройство

| Шифр           | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|                |                                                           |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-11-1/1 | Ремонт вводного устройства, при одиночной<br>работе лифта | 3128,85                         | 3128,85             | -                  | -                                   | -                       | 5,02                     |
| 25-3301-11-2/1 | Ремонт вводного устройства, при парной работе<br>лифтов   | 3743,70                         | 3743,70             | -                  | -                                   | -                       | 6,01                     |

**Таблица 25-3301-12. Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Очистка магнитного пускателя.
  4. Проверка и регулировка зазоров.
  5. Зачистка контактов.
  6. Сборка.
  7. Проверка исправности действия.

**Измеритель:** 1 эл. аппарат

| Шифр           | Наименование работ                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-12-1/1 | Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, при одиночной работе лифта | 1745,07                         | 1745,07             | -                  | -                                             | -                       | 3,07                     |
| 25-3301-12-2/1 | Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, при парной работе лифтов   | 2359,93                         | 2359,93             | -                  | -                                             | -                       | 4,06                     |

**Таблица 25-3301-13. Ремонт этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Проверка состояния блок- контактов, пружин.
  3. Дефектовка деталей.
  4. Проверка и регулировка зазоров.
  5. Проверка и подтяжка креплений корпуса.
  6. Сборка.

**Измеритель:** 1 этажный переключатель

| Шифр           | Наименование работ                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3301-13-1/1 | Ремонт этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте), при одиночной работе лифта | 2122,86                         | 2122,86             | -                  | -                                            | -                       | 3,78                                                  |
| 25-3301-13-2/1 | Ремонт этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте), при парной работе лифтов   | 2737,72                         | 2737,72             | -                  | -                                            | -                       | 4,77                                                  |

**Таблица 25-3301-14. Ремонт неавтоматического замка распашной двери шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Проверка состояния замка.
  4. Проверка и регулировка зазоров.
  5. Очистка деталей.
  6. Сборка.
  7. Проверка исправности действия замка.

**Измеритель:** 1 замок

| Шифр           | Наименование работ                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3301-14-1/1 | Ремонт неавтоматического замка распашной<br>двери шахты лифта | 2059,01                         | 2059,01             | -                  | -                                            | -                       | 3,66                                                  |

**Таблица 25-3301-15. Ремонт автоматического замка распашной двери шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Регулировка провалов и растворов контакта.
  4. Проверка и регулировка зазоров.
  5. Очистка деталей.
  6. Проверка и подтяжка креплений корпуса.
  7. Сборка.
  8. Проверка исправности действия замка.

**Измеритель:** 1 замок

| Шифр           | Наименование работ                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3301-15-1/1 | Ремонт автоматического замка распашной двери шахты, при одиночной работе лифта | 3007,47                         | 3007,47             | -                  | -                                            | -                       | 4,96                                                  |
| 25-3301-15-2/1 | Ремонт автоматического замка распашной двери шахты, при парной работе лифтов   | 3622,33                         | 3622,33             | -                  | -                                            | -                       | 5,95                                                  |

**Таблица 25-3301-16. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Проверка состояния блок-контакта.
  4. Проверка наличия свободного хода штоков.
  5. Проверка клеммных соединений проводов.
  6. Сборка.
  7. Проверка исправности действия.

**Измеритель:** 1 механизм

| Шифр           | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-3301-16-1/1 | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта, при одиночной работе лифта | 4696,65                         | 4696,65             | -                  | -                                            | -                       | 7,95                                                         |
| 25-3301-16-2/1 | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта, при парной работе лифтов   | 5311,50                         | 5311,50             | -                  | -                                            | -                       | 8,94                                                         |

**Таблица 25-3301-17. Ремонт вызывного аппарата лифта**

**Состав работ:**

1. Разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Проверка состояния блок- контактов и сигнальных ламп.
4. Очистка.
5. Подтяжка клеммных соединений.
6. Сборка.
7. Проверка исправности действия.

**Измеритель:** 1 вызывной аппарат

| Шифр           | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3301-17-1/1 | Ремонт вызывного аппарата, при одиночной<br>работе лифта | 4197,83                         | 4197,83             | -                  | -                                            | -                       | 6,66                                                          |
| 25-3301-17-2/1 | Ремонт вызывного аппарата, при парной работе<br>лифтов   | 4812,68                         | 4812,68             | -                  | -                                            | -                       | 7,65                                                          |

**Таблица 25-3301-18. Ремонт трансформатора лифта**

**Состав работ:**

1. Разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Очистка.
4. Проверка и подтяжка креплений.
5. Проверка исправности цепи заземления.
6. Сборка.
7. Проверка в работе.

**Измеритель:** 1 трансформатор

| Шифр           | Наименование работ                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3301-18-1/1 | Ремонт трансформатора, при одиночной работе лифта | 2250,69                         | 2250,69             | -                  | -                                            | -                       | 3,66                                                          |
| 25-3301-18-2/1 | Ремонт трансформатора, при парной работе лифтов   | 2881,51                         | 2881,51             | -                  | -                                            | -                       | 4,68                                                          |

**Таблица 25-3301-19. Ремонт приказного аппарата лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж приказного аппарата.
2. Дефектовка деталей.
3. Ремонт приказного аппарата.
4. Монтаж приказного аппарата.
5. Проверка правильности работы приказного аппарата.

**Измеритель:** 1 аппарат

| Шифр           | Наименование работ               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|                |                                  |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-19-1/1 | Ремонт приказного аппарата лифта | 14247,85                        | 14247,85            | -                  | -                                            | -                       | 22,33                    |

**Таблица 25-3301-20. Блоки управления и контроля лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
  6. Частичная разборка.
  7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
  8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
  9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-20-1/1 | Ремонт блока управления и контроля, блока диспетчерского контроля с контролем лифта (БДК-Л4, БДК-ЛЗ), машинное отделение лифта                                                       | 1724,40                         | 1724,40             | -                  | -                                             | -                       | 2,66                     |
| 25-3301-20-2/1 | Ремонт блока управления и контроля, блока диспетчерского контроля (БДК-4, БДК-3), блока диспетчерского контроля с температурными каналами (БДК-Т4, БДК-ТЗ), машинное отделение лифта | 1017,78                         | 1017,78             | -                  | -                                             | -                       | 1,57                     |
| 25-3301-20-3/1 | Ремонт блока управления и контроля, блока информационно-управляющего лифтового (БИУ-Л), машинное отделение лифта                                                                     | 1555,85                         | 1555,85             | -                  | -                                             | -                       | 2,4                      |

**Таблица 25-3301-21. Приемно-передающее оборудование лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
  6. Частичная разборка.
  7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
  8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
  9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-21-1/1 | Ремонт приемно-передающего оборудования лифта, блока контроля датчиков лифтового четырехлучевого (БКД-Л-4), диспетчерская | 2199,85                         | 2199,85             | -                  | -                                             | -                       | 2,32                     |

**Таблица 25-3301-22. Магистральное оборудование лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
  6. Частичная разборка.
  7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
  8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
  9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-22-1/1 | Ремонт магистрального оборудования лифта,<br>блока питания БКД-Л-4 (БП БКД-Л-4),<br>диспетчерская           | 901,10                          | 901,10              | -                  | -                                            | -                       | 1,39                     |
| 25-3301-22-2/1 | Ремонт магистрального оборудования лифта,<br>блока грозозащиты двухканального (ГР-2),<br>машинное отделение | 667,72                          | 667,72              | -                  | -                                            | -                       | 1,03                     |



**Таблица 25-3301-23. Устройства безопасности лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
  6. Частичная разборка.
  7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
  8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
  9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-23-1/1 | Ремонт устройства безопасности лифта,<br>устройства контроля скорости (УКСЛ), машинное<br>отделение | 719,58                          | 719,58              | -                  | -                                             | -                       | 1,11                     |
| 25-3301-23-2/1 | Ремонт устройства безопасности лифта, датчика<br>температуры (ДТ), машинное отделение               | 376,00                          | 376,00              | -                  | -                                             | -                       | 0,58                     |

**Таблица 25-3301-24. Блоки связи лифта**

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
  2. Затяжка крепежных деталей.
  3. Проверка исправности крепежной арматуры.
  4. Проверка работоспособности.
  5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
  6. Частичная разборка.
  7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
  8. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
  9. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-24-1/1 | Ремонт блока связи лифта, блока голосовой<br>связи полудуплексного (БГС-П), машинное<br>отделение | 1004,82                         | 1004,82             | -                  | -                                             | -                       | 1,55                     |

**Таблица 25-3301-25. Ремонт балки дверей кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж оборудования балки дверей кабины.
  2. Ремонт оборудования балки дверей кабины.
  3. Монтаж оборудования балки дверей кабины.
  4. Регулировка взаимодействия элементов балки дверей кабины.
  5. Проверка работы лифта и дверей шахты.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-25-1/1 | Ремонт балки дверей кабины лифта | 18473,61                        | 18473,61            | -                  | -                                            | -                       | 27,52                    |

**Таблица 25-3301-26. Ремонт редуктора лебедки главного привода лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка лебедки на составные части.
  2. Ремонт редуктора.
  3. Сборка лебедки.
  4. Регулировка и проверка работы лебедки и лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-26-1/1 | Ремонт редуктора лебедки главного привода лифта | 24103,66                        | 24044,03            | 59,63              | 3,45                                         | -                       | 35,98                    |

**Таблица 25-3301-27. Ремонт преобразователя частоты лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж преобразователя частоты.
2. Ремонт преобразователя частоты.
3. Монтаж преобразователя частоты.
4. Проверка точности остановки по этажам.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3301-27-1/1 | Ремонт преобразователя частоты лифта | 18904,52                        | 18904,52            | -                  | -                                            | -                       | 19,49                    |

**Таблица 25-3301-28. Выверка и очистка каркаса кабины лифта и каркаса противовеса**

**Состав работ:**

1. Доставка оборудования к месту проведения работ.
2. Очистка каркаса кабины (каркаса противовеса).
3. Выверка каркаса кабины (каркаса противовеса).
4. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3301-28-1/1 | Выверка и очистка каркаса кабины лифта                                            | 5676,92                         | 5676,92             | -                  | -                                            | -                       | 9,86                     |
| 25-3301-28-2/1 | Выверка и очистка каркаса противовеса лифта<br>при количестве лифтов в подъезде 1 | 7466,29                         | 7466,29             | -                  | -                                            | -                       | 13,01                    |
| 25-3301-28-3/1 | Выверка и очистка каркаса противовеса лифта<br>при количестве лифтов в подъезде 2 | 6542,82                         | 6542,82             | -                  | -                                            | -                       | 11,4                     |

**Таблица 25-3301-29. Ремонт блока полиспастной подвески кабины лифта и распашной двери шахты**

**Состав работ:**

1. Доставка оборудования к месту проведения работ.
2. Ремонт блока в мастерской (1, 2).
3. Монтаж каркаса противовеса (1, 2).
4. Монтаж блока полиспастной подвески кабины (1, 2).
5. Замена петель двери шахты (3).
6. Ремонт механического замка (3).
7. Ремонт автоматического замка (3).
8. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-29-1/1 | Ремонт блока полиспастной подвески кабины<br>лифта при количестве лифтов в подъезде 1 | 10474,65                        | 10474,65            | -                  | -                                             | -                       | 18,25                    |
| 25-3301-29-2/1 | Ремонт блока полиспастной подвески кабины<br>лифта при количестве лифтов в подъезде 2 | 8554,73                         | 8554,73             | -                  | -                                             | -                       | 14,93                    |
| 25-3301-29-3/1 | Ремонт распашной двери шахты                                                          | 4511,70                         | 4426,90             | 84,80              | 0,42                                          | -                       | 8,11                     |

**Таблица 25-3301-30. Ремонт тормозного устройства лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж электродвигателя.
2. Разборка тормозного устройства.
3. Ремонт тормозного устройства.
4. Сборка тормозного устройства.
5. Проверка действия тормоза.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|                |                                    |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3301-30-1/1 | Ремонт тормозного устройства лифта | 21629,66                        | 21629,66            | -                  | -                                   | -                       | 33,33                    |

**Таблица 25-3301-31. Ремонт тормозного электромагнита лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж тормозного электромагнита.
  2. Разборка, составных частей и сборка тормозного электромагнита.
  3. Монтаж тормозного электромагнита.
  4. Регулировка тормозного устройства.
  5. Проверка действия тормоза.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3301-31-1/1 | Ремонт тормозного электромагнита лифта | 6490,85                         | 6490,85             | -                  | -                                             | -                       | 9,66                     |

**Таблица 25-3301-32. Ремонт привода дверей кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Отключение и демонтаж привода дверей.
  2. Ремонт привода дверей.
  3. Установка и подключение привода дверей.
  4. Регулировка положения и проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3301-32-1/1 | Ремонт привода дверей кабины лифта | 13153,57                        | 13153,57            | -                  | -                                            | -                       | 20,71                    |

**Раздел 2. Смена (замена)**

**Таблица 25-3302-1. Замена купе кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж элементов купе кабины.
  2. Монтаж элементов купе кабины.
  3. Проверка правильности подключения электроразводки на кабине.

**Измеритель:** 1 кабина

| Шифр          | Наименование работ                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-1-1/1 | Замена купе кабины лифта, грузоподъемность лифта до 400 кг, без доработки рамы пола    | 43307,99                        | 43280,40            | 27,59              | 0,27                                         | -                       | 70,95                    |
| 25-3302-1-2/1 | Замена купе кабины лифта, грузоподъемность лифта до 400 кг, с доработкой рамы пола     | 47218,93                        | 47191,34            | 27,59              | 0,27                                         | -                       | 78,3                     |
| 25-3302-1-3/1 | Замена купе кабины лифта, грузоподъемность лифта свыше 400 кг, без доработки рамы пола | 51089,13                        | 51057,31            | 31,82              | 0,33                                         | -                       | 83,67                    |
| 25-3302-1-4/1 | Замена купе кабины лифта, грузоподъемность лифта свыше 400 кг, с доработкой рамы пола  | 55542,81                        | 55510,99            | 31,82              | 0,33                                         | -                       | 92,04                    |

**Таблица 25-3302-2. Замена стяжки канатов лифта**

- Состав работ:**
1. Посадка кабины на ловители.
  2. Демонтаж устройства контроля слабину тяговых канатов и клиновых обойм.
  3. Демонтаж устройства стяжки канатов.
  4. Установка устройства стяжки канатов.
  5. Снятие кабины с ловителей.
  6. Установка устройства контроля слабину тяговых канатов.
  7. Посадка кабины на ловители и регулировка ДУСК.
  8. Снятие кабины с ловителей.
  9. Выравнивание балансирной подвески.

**Измеритель:** 1 устройство

| Шифр          | Наименование работ          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3302-2-1/1 | Замена стяжки канатов лифта | 10343,13                        | 10319,50            | -                  | -                                            | 23,63                   | 15,54                    |

**Таблица 25-3302-3. Замена электродвигателя главного привода лифта**

- Состав работ:**
1. Подъем электродвигателя в машинное помещение.
  2. Отключение и демонтаж старого электродвигателя.
  3. Демонтаж и монтаж вновь полумуфты электродвигателя.
  4. Установка электродвигателя.
  5. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
  6. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 электродвигатель

| Шифр          | Наименование работ                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                          |
| 25-3302-3-1/1 | Замена электродвигателя главного привода лифта, количество лифтов в подъезде - один | 17707,94                        | 17106,94            | 601,00             | 329,98                                       | -                       | 26,17                    |
| 25-3302-3-2/1 | Замена электродвигателя главного привода лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 14402,87                        | 13801,87            | 601,00             | 329,98                                       | -                       | 20,57                    |

**Таблица 25-3302-4. Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости лифта**

- Состав работ:**
1. Погрузка, разгрузка составных частей натяжного устройства.
  2. Демонтаж натяжного устройства.
  3. Монтаж натяжного устройства.
  4. Проверка работы лифта во всех режимах.

**Измеритель:** 1 натяжное устройство

| Шифр          | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-4-1/1 | Замена натяжного устройства каната<br>ограничителя скорости лифта | 4616,40                         | 4616,40             | -                  | -                                             | -                       | 7,79                     |

**Таблица 25-3302-5. Замена привода дверей кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Подъем оборудования и инструмента к месту проведения работ.
  2. Снятие, установка и закрепление привода.
  3. Регулировка привода.

**Измеритель:** 1 привод

| Шифр          | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-5-1/1 | Замена привода дверей кабины лифта,<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 4071,02                         | 4071,02             | -                  | -                                             | -                       | 6,61                     |
| 25-3302-5-2/1 | Замена привода дверей кабины лифта,<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 4291,43                         | 4291,43             | -                  | -                                             | -                       | 6,95                     |

**Таблица 25-3302-6. Замена поста "Ревизия" на крыше кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж крышки клеммной коробки на крыше кабины.
  2. Отсоединение электропроводки поста "Ревизия", замена поста "Ревизия".
  3. Подключение электропроводки поста "Ревизия".
  4. Установка и крепление крышки клеммной коробки на крыше кабины.
  5. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 пост

| Шифр          | Наименование работ                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|               |                                              |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3302-6-1/1 | Замена поста "ревизия" на крыше кабины лифта | 4480,32                         | 4480,32             | -                  | -                                  | -                       | 7,18                     |

**Таблица 25-3302-7. Замена башмака лифта**

- Состав работ:**
1. Установка кабины в зоне нижней остановки.
  2. Демонтаж щита под кабиной.
  3. Замена башмака.
  4. Регулировка положения башмака.
  5. Закрепление щита под кабиной.
  6. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 башмак

| Шифр          | Наименование работ   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               |                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|               |                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3302-7-1/1 | Замена башмака лифта | 4786,98                         | 4763,35             | -                  | -                                            | 23,63                   | 7,94                                                          |

**Таблица 25-3302-8. Замена вкладыша башмака лифта**

**Состав работ:**

1. Установка кабины в зоне нижней остановки.
2. Демонтаж щита под кабиной.
3. Разборка и промывка башмака.
4. Замена вкладыша.
5. Установка и регулировка положения башмака.
6. Закрепление щита под кабиной.
7. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 вкладыш

| Шифр          | Наименование работ            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-8-1/1 | Замена вкладыша башмака лифта | 7057,58                         | 7033,95             | -                  | -                                            | 23,63                   | 11,99                                                 |

**Таблица 25-3302-9. Замена редуктора привода дверей кабины лифта**

**Состав работ:**

1. Отключение и демонтаж электродвигателя и установки выключателей.
2. Демонтаж рычага (водила).
3. Демонтаж редуктора и амортизаторов.
4. Установка редуктора и амортизаторов.
5. Установка и подключение установки выключателей и электродвигателя.
6. Проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель:** 1 редуктор

| Шифр          | Наименование работ                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-9-1/1 | Замена редуктора привода дверей кабины лифта | 6710,85                         | 6710,85             | -                  | -                                            | -                       | 11,63                                                 |

**Таблица 25-3302-10. Замена створки дверей шахты (кабины) лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж башмаков створки дверей шахты (кабины).
2. Демонтаж створки дверей шахты (кабины).
3. Монтаж створки дверей шахты (кабины).
4. Монтаж башмаков створки дверей шахты (кабины).
5. Регулировка величины регламентированных зазоров.

**Измеритель:** 1 створка

| Шифр           | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-10-1/1 | Замена створки дверей шахты (кабины),<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 5646,77                         | 5646,77             | -                  | -                                            | -                       | 10,32                                                 |
| 25-3302-10-2/1 | Замена створки дверей шахты (кабины),<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 5997,96                         | 5997,96             | -                  | -                                            | -                       | 10,98                                                 |

**Таблица 25-3302-11. Замена каната ограничителя скорости лифта**

**Состав работ:**

1. Размотка, отрезка, бандажирование каната.
2. Снятие демонтированного каната.
3. Монтаж нового каната.
4. Регулировка концевых выключателей.
5. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости.

**Измеритель:** 1 канат

| Шифр           | Наименование работ                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-11-1/1 | Замена каната ограничителя скорости лифта | 7262,91                         | 7262,91             | -                  | -                                            | -                       | 12,36                                                 |

**Таблица 25-3302-12. Замена тягового каната лифта**

- Состав работ:**
1. Размотка, отрезка, бандажирование каната.
  2. Освобождение лебедки от нагрузки.
  3. Замена тягового каната.
  4. Установка лебедки под нагрузку.
  5. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната.
  6. Освобождение лебедки от нагрузки.
  7. Выверка балансира.
  8. Установка лебедки под нагрузку.

**Измеритель:** 1 канат

| Шифр           | Наименование работ           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|                |                              |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3302-12-1/1 | Замена тягового каната лифта | 18800,29                        | 18800,29            | -                  | -                                  | -                       | 27,87                    |

**Таблица 25-3302-13. Замена редуктора лифтовой лебедки главного привода**

- Состав работ:**
1. Подъем оборудования и инструмента в машинное помещение.
  2. Освобождение лебедки от нагрузки.
  3. Частичная разборка лебедки и демонтаж редуктора.
  4. Монтаж нового редуктора и сборка лебедки, заливка масла в редуктор.
  5. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
  6. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
  7. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 редуктор

| Шифр           | Наименование работ                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-13-1/1 | Замена редуктора лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - один | 32601,12                        | 26448,68            | 601,00             | 329,98                                        | 5551,44                 | 44,61                    |
| 25-3302-13-2/1 | Замена редуктора лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два  | 29638,47                        | 23486,03            | 601,00             | 329,98                                        | 5551,44                 | 39,35                    |

**Таблица 25-3302-14. Замена канатоведущего шкива лифта**

- Состав работ:**
1. Подъем канатоведущего шкива в машинное помещение.
  2. Освобождение лебедки от нагрузки.
  3. Демонтаж канатоведущего шкива.
  4. Установка канатоведущего шкива.
  5. Установка лебедки под нагрузку.
  6. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса.
  7. Определение тяговой способности КВШ.
  8. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 канатоведущий шкив

| Шифр           | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-14-1/1 | Замена канатоведущего шкива лифта, количество лифтов в подъезде - один | 12286,15                        | 11685,15            | 601,00             | 329,98                                        | -                       | 19,9                     |
| 25-3302-14-2/1 | Замена канатоведущего шкива лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 11338,80                        | 10737,80            | 601,00             | 329,98                                        | -                       | 18,02                    |

**Таблица 25-3302-15. Замена полумуфты электродвигателя главного привода лифта**

- Состав работ:**
1. Подъем оборудования и инструмента в машинное помещение.
  2. Отключение и демонтаж электродвигателя.
  3. Замена полумуфты электродвигателя.
  4. Установка и подключение электродвигателя.
  5. Проверка работы лифта.
  6. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 электродвигатель

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                          |
|      |                    |                                 |                     |                    |                                              |                         |                          |
|      |                    |                                 |                     |                    |                                              | масса, т<br>объем, м3   |                          |

|                |                                                                                               |         |         |   |   |   |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|-------|
| 25-3302-15-1/1 | Замена полумуфты электродвигателя главного привода лифта, количество лифтов в подъезде - один | 9376,92 | 9376,92 | - | - | - | 17,66 |
| 25-3302-15-2/1 | Замена полумуфты электродвигателя главного привода лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 8807,50 | 8807,50 | - | - | - | 16,53 |

**Таблица 25-3302-16. Замена порога двери шахты лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж створок двери шахты.
2. Демонтаж старого порога двери шахты.
3. Установка нового порога двери шахты.
4. Установка створок двери шахты.
5. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 порог

| Шифр           | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-16-1/1 | Замена порога двери шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 7880,63                         | 7879,49             | 1,14               | 0,01                                         | -                       | 14,99                                                 |
| 25-3302-16-2/1 | Замена порога двери шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 8413,13                         | 8411,59             | 1,54               | 0,02                                         | -                       | 15,99                                                 |

**Таблица 25-3302-17. Замена ограничителя скорости лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж ограничителя скорости.
2. Монтаж ограничителя скорости.
3. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.

**Измеритель:** 1 ограничитель скорости

| Шифр           | Наименование работ                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-17-1/1 | Замена ограничителя скорости лифта | 5267,54                         | 5264,99             | 2,55               | 0,01                                         | -                       | 7,95                                                  |

**Таблица 25-3302-18. Замена червячной пары лифта**

**Состав работ:**

1. Подъем оборудования и инструмента в машинное помещение.
2. Освобождение лебедки от нагрузки.
3. Демонтаж КВШ, электродвигателя и червячной пары лебедки.
4. Установка новой червячной пары и сборка лебедки, заливка масла в редуктор.
5. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
6. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
7. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 червячная пара

| Шифр           | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-3302-18-1/1 | Замена червячной пары лифта, количество лифтов в подъезде - один | 36462,34                        | 30910,90            | -                  | -                                            | 5551,44                 | 46,14                                                        |
| 25-3302-18-2/1 | Замена червячной пары лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 35983,62                        | 30432,18            | -                  | -                                            | 5551,44                 | 45,19                                                        |

**Таблица 25-3302-19. Замена тормозного устройства лифта**

**Состав работ:**

1. Уравновешивание кабины-противовес.
2. Снятие электродвигателя.
3. Разборка тормозного устройства.
4. Сборка тормозного устройства.
5. Установка электродвигателя.
6. Снятие противовеса с упора.
7. Проверка и регулировка точности остановок.

**Измеритель:** 1 тормозное устройство

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |

|                |                                                                         |          |          |   |   |   |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|-------|
| 25-3302-19-1/1 | Замена тормозного устройства лифта, количество лифтов в подъезде - один | 18800,43 | 18800,43 | - | - | - | 29,53 |
| 25-3302-19-2/1 | Замена тормозного устройства лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 18105,04 | 18105,04 | - | - | - | 28,15 |

**Таблица 25-3302-20. Замена дверей шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Разборка двери шахты на узлы.
  2. Подъем оборудования, приспособлений и инструмента к месту проведения работ.
  3. Отключение и изоляция электропроводки блокировочных выключателей дверей шахты.
  4. Демонтаж створок и верхней балки дверей шахты.
  5. Демонтаж порога и стояков дверей шахты.
  6. Монтаж верхней балки и стояков дверей шахты.
  7. Монтаж порога дверей шахты.
  8. Крепление (сварка) дверей шахты к закладным деталям.
  9. Регулировка замков дверей шахты.

**Измеритель:** 1 дверь шахты

| Шифр           | Наименование работ                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-20-1/1 | Замена дверей шахты лифта, грузоподъемность лифта до 400 кг    | 19698,43                        | 19156,42            | 542,01             | 2,73                                         | -                       | 31,12                                                 |
| 25-3302-20-2/1 | Замена дверей шахты лифта, грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 22217,55                        | 21675,54            | 542,01             | 2,73                                         | -                       | 35,18                                                 |

**Таблица 25-3302-21. Замена балки дверей кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж привода дверей кабины.
  2. Демонтаж башмачков створок дверей кабины.
  3. Демонтаж створок дверей кабины.
  4. Демонтаж балки дверей кабины.
  5. Установка балки дверей кабины.
  6. Установка и регулировка створок дверей кабины.
  7. Установка и регулировка привода дверей кабины.
  8. Регулировка замков балки дверей кабины.
  9. Проверка работы привода дверей кабины.

**Измеритель:** 1 балка

| Шифр           | Наименование работ               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-21-1/1 | Замена балки дверей кабины лифта | 7553,41                         | 7553,41             | -                  | -                                            | -                       | 12,45                                                |

**Таблица 25-3302-22. Замена электродвигателя привода дверей кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж электродвигателя.
  2. Монтаж нового электродвигателя.
  3. Проверка работоспособности привода дверей.

**Измеритель:** 1 электродвигатель

| Шифр           | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-22-1/1 | Замена электродвигателя привода дверей кабины лифта | 5041,56                         | 5041,56             | -                  | -                                            | -                       | 7,38                                                  |

**Таблица 25-3302-23. Замена лифтовой лебедки главного привода**

- Состав работ:**
1. Разборка новой лебедки на укрупненные узлы и подъем их в машинное помещение.
  2. Освобождение старой лебедки от нагрузки и ее демонтаж.
  3. Сборка и установка новой лебедки, заливка масла в редуктор.
  4. Выверка положения лебедки.
  5. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение.
  6. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
  7. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 лебедка

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |



|                |                                                                               |          |          |         |         |         |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 25-3302-23-1/1 | Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - один | 44102,76 | 32575,01 | 5976,31 | 2972,65 | 5551,44 | 58,04 |
| 25-3302-23-2/1 | Замена лифтовой лебедки главного привода, количество лифтов в подъезде - два  | 42565,83 | 31038,08 | 5976,31 | 2972,65 | 5551,44 | 54,99 |

**Таблица 25-3302-24. Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки главного привода**

- Состав работ:**
1. Подъем оборудования и инструмента в машинное помещение.
  2. Освобождение лебедки от нагрузки.
  3. Отключение и демонтаж электродвигателя.
  4. Замена тормозной полумуфты.
  5. Установка и закрепление электродвигателя.
  6. Установка лебедки под нагрузку.
  7. Спуск демонтированного оборудования и погрузка его на автомашину.

**Измеритель:** 1 тормозная полумуфта

| Шифр           | Наименование работ                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-24-1/1 | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки<br>главного привода, количество лифтов в подъезде<br>- один | 13913,67                        | 13913,67            | -                  | -                                            | -                       | 24,16                                                 |
| 25-3302-24-2/1 | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки<br>главного привода, количество лифтов в подъезде<br>- два  | 13535,74                        | 13535,74            | -                  | -                                            | -                       | 23,41                                                 |

**Таблица 25-3302-25. Замена верхней балки противовеса лифта**

- Состав работ:**
1. Установка подставок под противовес.
  2. Посадка кабины на ловители.
  3. Демонтаж верхней балки противовеса.
  4. Монтаж верхней балки противовеса.
  5. Снятие кабины с ловителей.
  6. Демонтаж подставок.
  7. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

**Измеритель:** 1 балка противовеса

| Шифр           | Наименование работ                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-25-1/1 | Замена верхней балки противовеса лифта,<br>количество лифтов в подъезде - один | 9812,06                         | 9812,06             | -                  | -                                            | -                       | 15,9                                                  |
| 25-3302-25-2/1 | Замена верхней балки противовеса лифта,<br>количество лифтов в подъезде - два  | 9154,44                         | 9154,44             | -                  | -                                            | -                       | 14,77                                                 |

**Таблица 25-3302-26. Замена верхней балки дверей шахты лифта**

- Состав работ:**
1. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей.
  2. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты.
  3. Демонтаж верхней балки дверей шахты.
  4. Монтаж верхней балки дверей шахты.
  5. Монтаж створок и башмаков дверей шахты.
  6. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров.
  7. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям.
  8. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

**Измеритель:** 1 балка дверей шахты

| Шифр           | Наименование работ                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-26-1/1 | Замена верхней балки дверей шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта до 400 кг    | 11225,15                        | 10612,66            | 515,47             | 2,60                                         | 97,02                   | 15,76                                                |
| 25-3302-26-2/1 | Замена верхней балки дверей шахты лифта,<br>грузоподъемность лифта свыше 400 кг | 13326,22                        | 12596,35            | 632,85             | 3,19                                         | 97,02                   | 18,52                                                |

**Таблица 25-3302-27. Замена порога кабины лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины.
  2. Демонтаж фартучного устройства и порога кабины.
  3. Монтаж порога кабины.
  4. Установка башмаков и створок дверей кабины.
  5. Монтаж фартучного устройства.
  6. Проверка работы дверей кабины лифта.

Измеритель: 1 порог

| Шифр           | Наименование работ         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-3302-27-1/1 | Замена порога кабины лифта | 10489,75                        | 10489,75            | -                  | -                                            | -                       | 16,99                                                        |

Таблица 25-3302-28. Замена системы управления лифта

- Состав работ:
1. Замена станции управления.
  2. Замена электропроводки в машинном помещении.
  3. Установка устройств безопасности.
  4. Замена электрооборудования по шахте.
  5. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах.
  6. Замена электрооборудования по кабине.
  7. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины.
  8. Проверка работы системы управления во всех режимах.

Измеритель: 1 лифт

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-28-1/1 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, количество лифтов в подъезде - один, при одиночной работе                    | 99351,75                        | 98493,71            | 763,85             | 373,16                                       | 94,19                   | 160,89                                               |
| 25-3302-28-2/1 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, количество лифтов в подъезде - один, с частотным регулированием              | 101950,19                       | 101091,15           | 764,85             | 373,17                                       | 94,19                   | 164,92                                               |
| 25-3302-28-3/1 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, количество лифтов в подъезде - два, при одиночной работе                     | 98817,93                        | 97956,29            | 767,45             | 373,18                                       | 94,19                   | 159,88                                               |
| 25-3302-28-4/1 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, количество лифтов в подъезде - два, с частотным регулированием               | 101416,36                       | 100553,73           | 768,44             | 373,19                                       | 94,19                   | 163,91                                               |
| 25-3302-28-5/1 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе                        | 100731,42                       | 99858,09            | 779,14             | 373,23                                       | 94,19                   | 162,9                                                |
| 25-3302-28-6/1 | Замена системы управления лифта, добавить (исключить) на 1 этаж выше (ниже) 9 этажей для поз. 25-3302-28-1 : 25-3302-28-5 | 4899,51                         | 4897,52             | 1,99               | 0,02                                         | -                       | 8,28                                                 |

Таблица 25-3302-29. Замена станции управления лифта

- Состав работ:
1. Демонтаж станции управления.
  2. Разметка и сверление отверстий.
  3. Установка станции управления.
  4. Проверка в работе.
  5. Вынос демонтированной станции из машинного помещения.

Измеритель: 1 станция управления

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-29-1/1 | Замена станции управления лифта на 9 этажей,<br>количество лифтов в подъезде - один                                             | 43790,11                        | 43706,45            | 27,15              | 0,57                                         | 56,51                   | 64,82                                                 |
| 25-3302-29-2/1 | Замена станции управления лифта на 9 этажей,<br>количество лифтов в подъезде - два, при<br>одиночной работе                     | 43252,69                        | 43169,03            | 27,15              | 0,57                                         | 56,51                   | 63,81                                                 |
| 25-3302-29-3/1 | Замена станции управления лифта на 9 этажей,<br>количество лифтов в подъезде - два, при парной<br>работе                        | 44911,27                        | 44827,61            | 27,15              | 0,57                                         | 56,51                   | 66,41                                                 |
| 25-3302-29-4/1 | Замена станции управления лифта, добавить<br>(исключить) на 1 этаж выше (ниже) 9 этажей для<br>поз. 25-3302-29-1 : 25-3302-29-3 | 2250,36                         | 2250,36             | -                  | -                                            | -                       | 3,24                                                  |

Таблица 25-3302-30. Замена вводного устройства лифта

- Состав работ:
1. Замена вводного устройства.
  2. Вынос вводного устройства из машинного помещения.

Измеритель: 1 вводное устройство

| Шифр           | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-3302-30-1/1 | Замена вводного устройства лифта, количество лифтов в подъезде - один | 3136,01                         | 3136,01             | -                  | -                                            | -                       | 5,04                                                         |
| 25-3302-30-2/1 | Замена вводного устройства лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 3630,04                         | 3630,04             | -                  | -                                            | -                       | 5,82                                                         |

**Таблица 25-3302-31. Замена вызывного аппарата лифта**

**Состав работ:** 1. Замена вызывного аппарата.  
2. Проверка исправности действия.

**Измеритель:** 1 вызывной аппарат

| Шифр           | Наименование работ                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                                                               |
| 25-3302-31-1/1 | Замена вызывного аппарата лифта, при<br>одиночной работе лифта | 3868,91                         | 3868,91             | -                  | -                                            | -                       | 6,27                                                          |
| 25-3302-31-2/1 | Замена вызывного аппарата лифта, при парной<br>работе лифтов   | 4403,67                         | 4403,67             | -                  | -                                            | -                       | 7,08                                                          |

**Таблица 25-3302-32. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного или контактного датчика лифта**

**Состав работ:** 1. Замена индуктивного датчика типа ИКВ или контактного типа ДПЭ.  
2. Проверка работы датчика.

**Измеритель:** 1 эл. аппарат

| Шифр           | Наименование работ                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3302-32-1/1 | Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного или контактного датчика, при одиночной работе лифта | 2657,80                         | 2657,80             | -                  | -                                            | -                       | 4,71                                                          |
| 25-3302-32-2/1 | Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного или контактного датчика, при парной работе лифтов   | 3288,33                         | 3288,33             | -                  | -                                            | -                       | 5,7                                                           |

**Таблица 25-3302-33. Замена неавтоматического замка распашной двери шахты лифта**

**Состав работ:** 1. Замена неавтоматического замка распашной двери шахты.

**Измеритель:** 1 замок

| Шифр           | Наименование работ                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3302-33-1/1 | Замена неавтоматического замка распашной<br>двери шахты лифта | 3139,17                         | 3139,17             | -                  | -                                            | -                       | 5,69                                                          |

**Таблица 25-3302-34. Замена автоматического замка распашной двери шахты лифта**

**Состав работ:** 1. Замена автоматического замка распашной двери шахты.

**Измеритель:** 1 замок

| Шифр           | Наименование работ                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         |                                                               |
| 25-3302-34-1/1 | Замена автоматического замка распашной двери шахты лифта, при одиночной работе лифта | 2415,98                         | 2415,98             | -                  | -                                            | -                       | 4,13                                                          |
| 25-3302-34-2/1 | Замена автоматического замка распашной двери шахты лифта, при парной работе лифтов   | 2979,97                         | 2979,97             | -                  | -                                            | -                       | 5                                                             |

**Таблица 25-3302-35. Замена реле времени лифта**

**Состав работ:** 1. Замена реле времени.  
2. Проверка реле времени в работе.

**Измеритель:** 1 реле

| Шифр           | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-35-1/1 | Замена реле времени лифта, при одиночной<br>работе лифта | 2037,73                         | 2037,73             | -                  | -                                            | -                       | 3,62                                                  |

**Таблица 25-3302-36. Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта**

**Состав работ:** 1. Замена контактора.  
2. Проверка действия контактора.

**Измеритель:** 1 эл. аппарат

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-36-1/1 | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта, количество лифтов в подъезде - один                            | 3064,68                         | 3064,68             | -                  | -                                            | -                       | 5,55                                                  |
| 25-3302-36-2/1 | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления лифта, количество лифтов в подъезде - два, при одиночной работе лифта | 2702,85                         | 2702,85             | -                  | -                                            | -                       | 4,87                                                  |
| 25-3302-36-3/1 | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов         | 3317,70                         | 3317,70             | -                  | -                                            | -                       | 5,86                                                  |

**Таблица 25-3302-37. Замена автоматического выключателя на панели управления лифта**

**Состав работ:** 1. Замена автоматического выключателя.  
2. Проверка работы автоматического выключателя.

**Измеритель:** 1 автоматический выключатель

| Шифр           | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-37-1/1 | Замена автоматического выключателя на панели<br>управления лифта, при одиночной работе лифта | 2165,43                         | 2165,43             | -                  | -                                            | -                       | 3,86                                                  |
| 25-3302-37-2/1 | Замена автоматического выключателя на панели<br>управления лифта, при парной работе лифтов   | 2769,64                         | 2769,64             | -                  | -                                            | -                       | 4,83                                                  |

**Таблица 25-3302-38. Замена переключателя режима работ на панели управления лифта**

**Состав работ:** 1. Замена переключателя режима работ на панели управления.  
2. Проверка в работе переключателя режима работ на панели управления.

**Измеритель:** 1 переключатель

| Шифр           | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-38-1/1 | Замена переключателя режима работ на панели<br>управления лифта, при одиночной работе лифта | 1920,66                         | 1920,66             | -                  | -                                            | -                       | 3,4                                                   |
| 25-3302-38-2/1 | Замена переключателя режима работ на панели<br>управления лифта, при парной работе лифтов   | 2535,52                         | 2535,52             | -                  | -                                            | -                       | 4,39                                                  |

**Таблица 25-3302-39. Замена выпрямительных устройств лифта**

**Состав работ:** 1. Замена выпрямителя.  
2. Проверка работы выпрямительного устройства.

**Измеритель:** 1 выпрямительное устройство

| Шифр           | Наименование работ                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-39-1/1 | Замена выпрямительных устройств лифта, при<br>одиночной работе лифта | 1931,31                         | 1931,31             | -                  | -                                            | -                       | 3,42                                                  |

|                |                                                                 |         |         |   |   |   |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|
| 25-3302-39-2/1 | Замена выпрямительных устройств лифта, при парной работе лифтов | 2546,16 | 2546,16 | - | - | - | 4,41 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|

**Таблица 25-3302-40. Замена трансформатора лифта**

**Состав работ:** 1. Замена трансформатора.  
2. Проверка работы трансформатора.

**Измеритель:** 1 трансформатор

| Шифр           | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-40-1/1 | Замена трансформатора лифта, количество лифтов в подъезде - один | 2628,36                         | 2628,36             | -                  | -                                             | -                       | 4,73                     |
| 25-3302-40-2/1 | Замена трансформатора лифта, количество лифтов в подъезде - два  | 2990,19                         | 2990,19             | -                  | -                                             | -                       | 5,41                     |

**Таблица 25-3302-41. Замена проходных конденсаторов на вводном устройстве лифта**

**Состав работ:** 1. Замена проходных конденсаторов на вводном устройстве.  
2. Проверка работы вводного устройства.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3302-41-1/1 | Замена проходных конденсаторов на вводном устройстве лифта, количество лифтов в подъезде - один                            | 2229,28                         | 2229,28             | -                  | -                                            | -                       | 3,98                     |
| 25-3302-41-2/1 | Замена проходных конденсаторов на вводном устройстве лифта, количество лифтов в подъезде - два, при одиночной работе лифта | 1915,34                         | 1915,34             | -                  | -                                            | -                       | 3,39                     |
| 25-3302-41-3/1 | Замена проходных конденсаторов на вводном устройстве лифта, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов   | 2530,20                         | 2530,20             | -                  | -                                            | -                       | 4,38                     |

**Таблица 25-3302-42. Замена этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта**

**Состав работ:** 1. Замена этажного переключателя.  
2. Проверка работы этажного переключателя.

**Измеритель:** 1 этажный переключатель

| Шифр           | Наименование работ                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-42-1/1 | Замена этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта, при одиночной работе лифта | 2622,08                         | 2622,08             | -                  | -                                            | -                       | 4,43                     |
| 25-3302-42-2/1 | Замена этажного переключателя (конечных выключателей, установленных в шахте) лифта, при парной работе лифтов   | 3236,93                         | 3236,93             | -                  | -                                            | -                       | 5,42                     |

**Таблица 25-3302-43. Замена преобразователя частоты лифта**

**Состав работ:** 1. Демонтаж преобразователя частоты.  
2. Монтаж преобразователя частоты.  
3. Проверка точности остановки по этажам.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                          |
|                |                                      |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 25-3302-43-1/1 | Замена преобразователя частоты лифта | 12794,56                        | 12794,56            | -                  | -                                  | -                       | 13,96                    |

**Таблица 25-3302-44. Перевод подвижного пола кабины лифта в неподвижный**

**Состав работ:** 1. Демонтаж порога кабины, вертикального щита под порогом кабины, деревянного щита пола, пластин груза системы подвижного пола, ПК, ВБГ-90, ВБГ-110.  
2. Блокировка системы подвижного пола болтами.  
3. Установка деревянного щита пола, порога кабины, вертикального щита.  
4. Установка регулируемых зазоров между вертикальным щитом и оборудованием в шахте лифта.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                       |
| 25-3302-44-1/1 | Перевод подвижного пола кабины лифта в<br>неподвижный | 8235,43                         | 8232,75             | 2,68               | 0,03                                         | -                       | 14,35                                                 |

**Таблица 25-3302-45. Замена щита кабины лифта и вентиляционной решетки**

Состав работ: 1. Доставка оборудования к месту проведения работ.  
2. Замена щита кабины лифта (1).  
3. Замена вентиляционной решетки (2).  
4. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-45-1/1 | Замена щита кабины лифта            | 4458,41                         | 4453,30             | 5,11               | 0,02                                         | -                       | 7,65                                                 |
| 25-3302-45-2/1 | Замена вентиляционной решетки лифта | 4484,74                         | 4484,74             | -                  | -                                            | -                       | 7,91                                                 |

**Таблица 25-3302-46. Замена разводки проводов по шахте лифта**

Состав работ: 1. Доставка оборудования к месту проведения работ.  
2. Демонтаж и монтаж разводки проводов по шахте лифта (1, 2).  
3. Демонтаж и монтаж короба разводки проводов на крыше кабины (3).  
4. Демонтаж старой и монтаж новой разводки (4).  
5. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                                                      |
| 25-3302-46-1/1 | Замена разводки проводов по шахте лифта                          | 5600,14                         | 5600,14             | -                  | -                                            | -                       | 9,19                                                 |
| 25-3302-46-2/1 | Замена дополнительно к поз. 25-3302-46-1 на 1 этаж выше 2 этажей | 721,64                          | 721,64              | -                  | -                                            | -                       | 1,16                                                 |
| 25-3302-46-3/1 | Замена короба разводки проводов на крыше кабины лифта            | 3554,87                         | 3554,87             | -                  | -                                            | -                       | 6,45                                                 |
| 25-3302-46-4/1 | Замена разводки проводов по кабине лифта                         | 8511,50                         | 8511,50             | -                  | -                                            | -                       | 13,41                                                |

**Таблица 25-3302-47. Замена плоского подвесного кабеля типа САПВ.DCL лифта**

Состав работ: 1. Доставка оборудования к месту проведения работ.  
2. Замена кабеля.  
3. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         |                                                       |
| 25-3302-47-1/1 | Замена плоского подвесного кабеля типа<br>САРВ.DCL лифта, при количестве лифтов в<br>подъезде 1 | 6162,61                         | 6160,12             | 2,49               | 0,02                                    | -                       | 10,6                                                  |
| 25-3302-47-2/1 | Замена плоского подвесного кабеля типа<br>САРВ.DCL лифта, при количестве лифтов в<br>подъезде 2 | 5434,86                         | 5432,37             | 2,49               | 0,02                                    | -                       | 9,3                                                   |

**Таблица 25-3302-48. Замена катушки электромагнитной отводки и электромагнитной отводки автоматического замка лифта**

Состав работ: 1. Доставка оборудования к месту проведения работ.  
2. Замена катушки электромагнитной отводки автоматического замка (1).  
3. Замена электромагнитной отводки автоматического замка (2).  
4. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-3302-48-1/1 | Замена катушки электромагнитной отводки<br>автоматического замка лифта | 3056,21                         | 3056,21             | -                  | -                                            | -                       | 5,1                     |
| 25-3302-48-2/1 | Замена электромагнитной отводки<br>автоматического замка лифта         | 2956,75                         | 2956,75             | -                  | -                                            | -                       | 4,94                    |

**Таблица 25-3302-49. Замена отдельных деталей оборудования лифтов**

**Состав работ:**

1. Доставка оборудования к месту проведения работ.
2. Замена направляющей кабины (противовеса) (1).
3. Замена распашной двери шахты (2).
4. Замена буферного устройства (3).
5. Замена каркаса противовеса (4).
6. Замена кабины лифта (6).
7. Замена обрамления двери шахты (7).
8. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт. (1-6), 1 компл. (7)

| Шифр           | Наименование работ                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-49-1/1 | Замена направляющей кабины (противовеса)                             | 3514,58                         | 3514,58             | -                  | -                                            | -                       | 6,13                                                  |
| 25-3302-49-2/1 | Замена направляющей кабины (противовеса) лифта                       | 3320,06                         | 3235,26             | 84,80              | 0,42                                         | -                       | 5,88                                                  |
| 25-3302-49-3/1 | Замена распашной двери шахты лифта                                   | 3712,75                         | 3709,13             | 3,62               | 0,04                                         | -                       | 6,45                                                  |
| 25-3302-49-4/1 | Замена буферного устройства лифта                                    | 11361,51                        | 11361,51            | -                  | -                                            | -                       | 19,61                                                 |
| 25-3302-49-5/1 | Замена каркаса противовеса лифта, при количестве лифтов в подъезде 1 | 10561,98                        | 10561,98            | -                  | -                                            | -                       | 18,21                                                 |
| 25-3302-49-6/1 | Замена каркаса противовеса лифта, при количестве лифтов в подъезде 2 | 21177,04                        | 21177,04            | -                  | -                                            | -                       | 38                                                    |
| 25-3302-49-7/1 | Замена обрамления двери шахты                                        | 3675,89                         | 3674,17             | 1,72               | 0,02                                         | -                       | 6,53                                                  |

**Таблица 25-3302-50. Замена фотодатчика реверса лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж существующего фотодатчика.
2. Монтаж нового фотодатчика.
3. Регулировка положения фотодатчика.
4. Проверка работы фотодатчика.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-50-1/1 | Замена обрамления двери шахты лифта | 12799,70                        | 12799,70            | -                  | -                                            | -                       | 21,47                                                 |

**Таблица 25-3302-51. Замена тормозного электромагнита лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж тормозного электромагнита.
2. Монтаж тормозного электромагнита.
3. Регулировка тормозного электромагнита.
4. Проверка действия тормоза.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-51-1/1 | Замена фотодатчика реверса лифта | 6490,85                         | 6490,85             | -                  | -                                            | -                       | 9,66                                                  |

**Таблица 25-3302-52. Замена реле времени лифта**

**Состав работ:**

1. Замена реле времени.
2. Проверка реле времени в работе.

**Измеритель:** 1 реле

| Шифр           | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-52-1/1 | Замена реле времени лифта, при парной работе лифтов | 2652,58                         | 2652,58             | -                  | -                                            | -                       | 4,61                                                  |

**Таблица 25-3302-53. Замена приказного аппарата лифта**

**Состав работ:**

1. Демонтаж приказного аппарата.
2. Монтаж приказного аппарата.
3. Проверка правильности работы приказного аппарата.

**Измеритель:** 1 аппарат

| Шифр           | Наименование работ               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-53-1/1 | Замена приказного аппарата лифта | 12385,30                        | 12385,30            | -                  | -                                            | -                       | 19,83                                                |

**Таблица 25-3302-54. Замена кнопочного поста управления на остановке платформы подъемной для инвалидов и поста управления на платформе подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Снятие фиксаторов кнопочного поста управления, отсоединение разъемов проводки и заземляющего провода (1).
2. Демонтаж старого и монтаж нового кнопочного поста управления (1).
3. Присоединение заземляющего провода и разъемов проводки, монтаж кнопочного поста управления (1).
4. Демонтаж ограждения дверного проема платформы от кнопочного поста управления на нижней остановке (2).
5. Демонтаж стационарного поручня на платформе (2).
6. Отсоединение разъемов жгута проводки и заземляющего провода (2).
7. Демонтаж старого и монтаж нового поста управления на платформе (2).
8. Присоединение заземляющего провода и разъемов жгута проводки, монтаж верхней лицевой панели (2).
9. Монтаж стационарного поручня и ограждения дверного проема платформы (2).
10. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-54-1/1 | Замена кнопочного поста управления на<br>остановке платформы подъемной для инвалидов | 7637,00                         | 7637,00             | -                  | -                                            | -                       | 12,94                    |
| 25-3302-54-2/1 | Замена поста управления на платформе<br>подъемной для инвалидов                      | 8215,38                         | 8215,38             | -                  | -                                            | -                       | 13,92                    |

**Таблица 25-3302-55. Замена кожуха, поверхности безопасности, упора, ограждающего поручня платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы (1).
3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и складывание платформы в горизонтальное положение (1).
4. Демонтаж (монтаж) стационарного поручня платформы, выведение кожуха из корпуса платформы (1).
5. Отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (монтаж) кнопочного поста управления (1).
6. Демонтаж старого и монтаж нового кожуха платформы (1).
7. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение (1).
8. Демонтаж старого и монтаж нового упора, регулировка работы микропереключателей концевых, проверка правильности установки упора (3).
9. Установка платформы в точной нижней остановке (1).
10. Демонтаж старой и монтаж новой поверхности безопасности, очистка от пыли и грязи пружины поверхности, внутренней нижней части платформы, протяжка проводов к клеммам и проверка их состояния, проверка работы микропереключателя, проверка свободного хода поверхности (2).
11. Установка платформы на 100-150 мм выше точной нижней остановки, демонтаж шайбы, оси крепления тяги и рычага поручня, демонтаж старого и монтаж нового ограждающего поручня, установка оси и шайбы поручня, проверка работы поручня и регулировка положения поручней (4).
12. Проверка работы концевых выключателей поручней ограждения входного проема платформы (4).
13. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности (1-2).
14. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.



| Шифр           | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|                |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 25-3302-55-1/1 | Замена кожуха платформы подъемной для инвалидов                   | 9041,64                         | 9041,64             | -                  | -                                            | -                       | 15,32                                                        |
| 25-3302-55-2/1 | Замена поверхности безопасности платформы подъемной для инвалидов | 7991,11                         | 7991,11             | -                  | -                                            | -                       | 13,54                                                        |
| 25-3302-55-3/1 | Замена упора платформы подъемной для инвалидов                    | 6798,94                         | 6798,94             | -                  | -                                            | -                       | 11,52                                                        |
| 25-3302-55-4/1 | Замена ограждающего поручня платформы подъемной для инвалидов     | 7601,58                         | 7601,58             | -                  | -                                            | -                       | 12,88                                                        |

**Таблица 25-3302-56. Замена элементов электрических устройств безопасности (пружин микропереключателей) поверхности безопасности платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
2. Демонтаж поверхности безопасности, очистка ее от грязи и пыли, демонтаж пружины с уголка.
3. Отключение проводов от клемм микропереключателя, демонтаж микропереключателя.
4. Очистка внутренней нижней части платформы от пыли и грязи.
5. Установка микропереключателя, подключение проводов к его клеммам.
6. Установка новой пружины на уголок.
7. Установка поверхности безопасности, проверка ее перемещения.
8. Проверка срабатывания всех микропереключателей и исправности работы поверхности безопасности и кромок безопасности платформы.
9. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-56-1/1 | Замена элементов электрических устройств безопасности (пружин микропереключателей) поверхности безопасности платформы подъемной для инвалидов | 8179,96                         | 8179,96             | -                  | -                                            | -                       | 13,86                    |

**Таблица 25-3302-57. Замена кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов и микропереключателя кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и складывание платформы в горизонтальное положение.
4. Демонтаж стационарного поручня платформы, выведение кожуха из корпуса платформы.
5. Отсоединение разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж кнопочного поста управления.
6. Очистка кожуха и кнопочного поста управления от пыли и грязи.
7. Отсоединение плунжера от кромки безопасности.
8. Высверливание заклепок и демонтаж кромки безопасности с петель.
9. Очистка от пыли и грязи кромок безопасности (2).
10. Отсоединение проводов от клемм, демонтаж старого и монтаж нового микропереключателя, присоединение проводов к клеммам (2).
11. Монтаж кромки безопасности с петель (2).
12. Проверка состояния проводов и их протяжка к клеммам переключателя (1).
13. Монтаж новой кромки безопасности платформы с петель (1).
14. Подсоединение плунжера, проверка работы микропереключателей кромок безопасности.
15. Установка кожуха с кнопочным постом управления на корпус платформы, подключение заземляющего провода и разъема жгута проводки.
16. Установка стационарного поручня платформы.
17. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
18. Установка платформы в точной нижней остановке.
19. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-57-1/1 | Замена кромки безопасности платформы<br>подъемной для инвалидов | 9460,29                         | 9431,16             | 0,45               | 0,01                                         | 28,68                   | 15,98                                                |

|                |                                                                                 |          |          |      |      |       |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|-------|-------|
| 25-3302-57-2/1 | Замена микропереключателя кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов | 10074,23 | 10044,95 | 0,60 | 0,01 | 28,68 | 17,02 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|-------|-------|

**Таблица 25-3302-58. Замена концевого выключателя верхнего (нижнего) положения платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  4. Демонтаж стационарного поручня платформы, выведение кожуха из корпуса платформы.
  5. Отсоединение разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж кнопочного поста управления.
  6. Отсоединение проводов от клемм микропереключателя и демонтаж старого микропереключателя.
  7. Установка и подключение нового микропереключателя.
  8. Подтяжка крепления болтов буферного упора.
  9. Установка кожуха с кнопочным постом управления на корпус платформы, подключение заземляющего провода и разъема жгута проводки.
  10. Установка стационарного поручня платформы.
  11. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  12. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке.
  13. Проверка работы концевого выключателя, поверхности безопасности, кромок безопасности.
  14. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-58-1/1 | Замена концевого выключателя верхнего (нижнего) положения платформы подъемной для инвалидов | 9561,00                         | 9561,00             | -                  | -                                            | -                       | 16,2                     |

**Таблица 25-3302-59. Замена электромеханического привода подъема поручня, блока питания, дополнительной направляющей разводки проводов платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы (1, 2).
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение (1, 2).
  4. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы (1, 2).
  5. Демонтаж (установка) кожуха с кнопочным постом управления (1, 2).
  6. Очистка от пыли и грязи кромок безопасности и кожуха с кнопочным постом управления (1, 2).
  7. Отсоединение (присоединение) разъема проводов, демонтаж старого и монтаж нового электромеханического привода подъема поручня (1).
  8. Отсоединение (присоединение) провода блока питания от клемм клеммной рейки и заземляющего провода от корпуса блока питания (2).
  9. Демонтаж старого и монтаж нового блока питания (2).
  10. Выемка (укладка на место) электропроводки из дополнительной направляющей (3).
  11. Демонтаж старой и монтаж новой дополнительной направляющей к стене (3).
  12. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение (1, 2).
  13. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке (1, 2).
  14. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности (1, 2).
  15. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-59-1/1 | Замена электромеханического привода подъема поручня платформы подъемной для инвалидов  | 10621,37                        | 10599,72            | -                  | -                                            | 21,65                   | 17,96                    |
| 25-3302-59-2/1 | Замена блока питания платформы подъемной для инвалидов                                 | 8899,99                         | 8899,99             | -                  | -                                            | -                       | 15,08                    |
| 25-3302-59-3/1 | Замена дополнительной направляющей разводки проводов платформы подъемной для инвалидов | 7786,34                         | 7696,01             | 1,14               | 0,01                                         | 89,19                   | 13,04                    |

**Таблица 25-3302-60. Замена кнопки кнопочного поста управления на остановке платформы подъемной для инвалидов и кнопки поста управления на платформе подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Отсоединение (присоединение) заглушек с корпуса кнопочного поста управления, отсоединение (присоединение) разъема проводов (1).
  2. Демонтаж старой и установка новой кнопки, проверка работы (1).
  3. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ (2).
  4. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы (2).
  5. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение (2).
  6. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы (2).
  7. Демонтаж (установка) кожуха с кнопочным постом управления (2).
  8. Очистка от пыли и грязи кромок безопасности и кожуха с кнопочным постом управления (2).
  9. Отсоединение (присоединение) разъема проводов, демонтаж старой и монтаж новой кнопки (2).
  10. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение (2).
  11. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке (2).
  12. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности (2).
  13. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-60-1/1 | Замена кнопки кнопочного поста управления на<br>остановке платформы подъемной для инвалидов | 6468,43                         | 6468,43             | -                  | -                                            | -                       | 10,96                                                |
| 25-3302-60-2/1 | Замена кнопки поста управления на платформе<br>подъемной для инвалидов                      | 8805,56                         | 8805,56             | -                  | -                                            | -                       | 14,92                                                |

**Таблица 25-3302-61. Замена мотор-редуктора платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  4. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы.
  5. Демонтаж (установка) кожуха с кнопочным постом управления, очистка его от пыли и грязи.
  6. Установка (демонтаж) упора под платформу.
  7. Отсоединение (присоединение) от клемм провода мотор-редуктора и ручного привода.
  8. Отсоединение (присоединение) контрольного болта и шестерни с рейкой центробежного датчика скорости.
  9. Демонтаж старого и монтаж нового мотор-редуктора.
  10. Проверка работы мотор-редуктора.
  11. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  12. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке.
  13. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности.
  14. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-61-1/1 | Замена мотор-редуктора платформы подъемной<br>для инвалидов | 9608,21                         | 9608,21             | -                  | -                                            | -                       | 16,28                                                 |

**Таблица 25-3302-62. Замена направляющей кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Выемка кабельного ствола со жгутом электропроводки из направляющей.
  3. Демонтаж старой и установка новой направляющей.
  4. Укладка кабельного ствола со жгутом электропроводки в направляющую.
  5. Установка платформы в точную нижнюю остановку.
  6. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
|                |                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                               |
| 25-3302-62-1/1 | Замена направляющей кабельного ствола<br>платформы подъемной для инвалидов | 7861,27                         | 7861,27             | -                  | -                                            | -                       | 13,32                                                         |

**Таблица 25-3302-63. Замена жгута электропроводки к кнопчному посту управления на остановке платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  4. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы.
  5. Демонтаж (установка) кожуха с кнопчным постом управления, очистка его от пыли и грязи.
  6. Отсоединение проводов жгута, выемка жгута из кабельного ствола, укладка в кабельный ствол нового жгута электропроводки.
  7. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  8. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке.
  9. Закрепление на стене кабельного ствола.
  10. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности.
  11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-63-1/1 | Замена жгута электропроводки к кнопчному<br>посту управления на остановке платформы<br>подъемной для инвалидов | 9953,24                         | 9926,91             | -                  | -                                            | 26,33                   | 16,82                                                 |

**Таблица 25-3302-64. Замена платы поднятия и опускания поручня платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  4. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы.
  5. Демонтаж (установка) кожуха с кнопчным постом управления.
  6. Отсоединение разъемов проводов на плате подъема и опускания поручня и заземляющего провода.
  7. Демонтаж старой и установка новой платы.
  8. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  9. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке.
  10. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности, концевых выключателей ограждающих поручней платформы.
  11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-64-1/1 | Замена платы поднятия и опускания поручня платформы подъемной для инвалидов | 8994,42                         | 8994,42             | -                  | -                                            | -                       | 15,24                                                 |

**Таблица 25-3302-65. Замена плунжера, ручного привода, центробежного датчика платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы (1, 2).
  3. Ослабление креплений кожуха платформы, снятие ее фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение (1, 2).
  4. Демонтаж (установка) кожуха платформы, отсоединение (присоединение) разъема жгута проводки и заземляющего провода, демонтаж (установка) стационарного поручня платформы (1, 2).
  5. Демонтаж (установка) кожуха с кнопчным постом управления (1, 2).
  6. Очистка от пыли и грязи кромок безопасности и кожуха с кнопчным постом управления (1, 2).
  7. Демонтаж старого и монтаж нового плунжера (1).
  8. Проверка работы и регулировка микропереключателей кромок безопасности, регулировка кромок безопасности (1).
  9. Отсоединение (присоединение) проводки от микропереключателя ручного привода платформы (2).
  10. Демонтаж старого и монтаж нового ручного привода платформы (2).
  11. Отсоединение (присоединение) разъема проводки питания, демонтаж старого и монтаж нового центробежного датчика (3).
  12. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение (1, 2).
  13. Установка платформы в точной верхней (нижней) остановке (1, 2).
  14. Проверка работы поверхности безопасности, кромок безопасности.
  15. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-65-1/1 | Замена плунжера платформы подъемной для инвалидов              | 9171,48                         | 9171,48             | -                  | -                                            | -                       | 15,54                                                 |
| 25-3302-65-2/1 | Замена ручного привода платформы подъемной для инвалидов       | 8947,21                         | 8947,21             | -                  | -                                            | -                       | 15,16                                                 |
| 25-3302-65-3/1 | Замена центробежного датчика платформы подъемной для инвалидов | 7967,50                         | 7967,50             | -                  | -                                            | -                       | 13,5                                                  |

**Таблица 25-3302-66. Замена щита кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж направляющей кабельного ствола.
  3. Демонтаж щита.
  4. Установка и крепление щита кабельного ствола к стене, направляющей кабельного ствола к щиту.
  5. Установка платформы в точную нижнюю остановку.
  6. Проверка и регулировка точности установки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                |                                                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-3302-66-1/1 | Замена щита кабельного ствола платформы<br>подъемной для инвалидов | 7861,77                         | 7861,27             | 0,50               | 0,01                                         | -                       | 13,32                                                 |

**Таблица 25-3302-67. Замена привода платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов поворотом, фиксирование в сервоприводе.
  3. Раскрытие платформы до горизонтального положения.
  4. Демонтаж и установка стационарного поручня.
  5. Демонтаж и установка кожуха с кнопочным постом, очистка от пыли и грязи.
  6. Демонтаж и монтаж привода платформы.
  7. Фиксирование платформы в сложенном виде на 70-80 градусов.
  8. Доведение платформы до горизонтального положения.
  9. Установка платформы в точную нижнюю остановку.
  10. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3302-67-1/1 | Замена привода платформы подъемной для инвалидов | 9077,05                         | 9077,05             | -                  | -                                            | -                       | 15,38                                                |

**Таблица 25-3302-68. Замена центральной платы управления и платы главного выключателя платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ (1).
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов поворотом, фиксирование в сервоприводе (1).
  3. Раскрытие платформы до горизонтального положения (1).
  4. Демонтаж и монтаж стационарного поручня (1).
  5. Демонтаж и монтаж кожуха с кнопочным постом, очистка от пыли и грязи (1).
  6. Демонтаж и монтаж центральной платы с трансформатором (1).
  7. Фиксирование платформы в сложенном виде на 70-80 градусов (1).
  8. Доведение платформы до горизонтального положения (1).
  9. Установка платформы в точную нижнюю остановку (1).
  10. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.
  12. Демонтаж и монтаж платы главного выключателя (2).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-68-1/1 | Замена центральной платы управления<br>платформы подъемной для инвалидов | 9242,29                         | 9242,29             | -                  | -                                            | -                       | 15,66                                                 |

|                |                                                                     |         |         |   |   |   |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|
| 25-3302-68-2/1 | Замена платы главного выключателя платформы подъемной для инвалидов | 6787,13 | 6787,13 | - | - | - | 11,5 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|

**Таблица 25-3302-69. Замена кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов поворотом, фиксирование в сервоприводе.
  3. Раскрытие платформы до горизонтального положения.
  4. Демонтаж и монтаж стационарного поручня.
  5. Демонтаж и монтаж кожуха с кнопочным постом управления на платформе.
  6. Выемка и укладка из направляющей кабельного ствола со жгутом проводов.
  7. Фиксирование платформы в сложенном виде на 70-80 градусов.
  8. Доведение платформы до горизонтального положения.
  9. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  10. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-69-1/1 | Замена кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов | 9808,87                         | 9808,87             | -                  | -                                            | -                       | 16,62                                                 |

**Таблица 25-3302-70. Замена частотного преобразователя платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов поворотом, фиксирование в сервоприводе.
  3. Раскрытие платформы до горизонтального положения.
  4. Демонтаж и установка стационарного поручня.
  5. Демонтаж и монтаж кожуха с кнопочным постом, очистка от пыли и грязи.
  6. Демонтаж и установка частотного преобразователя.
  7. Фиксирование платформы в сложенном виде на 70-80 градусов.
  8. Доведение платформы до горизонтального положения.
  9. Установка платформы в точную нижнюю остановку.
  10. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-70-1/1 | Замена частотного преобразователя платформы<br>подъемной для инвалидов | 8982,61                         | 8982,61             | -                  | -                                            | -                       | 15,22                                                 |

**Таблица 25-3302-71. Замена шкафа главного выключателя платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Демонтаж и установка шкафа главного выключателя платформы.
  2. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  3. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-71-1/1 | Замена шкафа главного выключателя платформы<br>подъемной для инвалидов | 8758,34                         | 8758,34             | -                  | -                                            | -                       | 14,84                                                 |

**Таблица 25-3302-72. Замена стационарного поручня платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Раскрытие платформы на нижней остановке.
  2. Демонтаж и установка стационарного поручня платформы.
  3. Складывание платформы на нижней остановке.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-72-1/1 | Замена стационарного поручня платформы<br>подъемной для инвалидов | 6055,30                         | 6055,30             | -                  | -                                            | -                       | 10,26                                                 |

**Таблица 25-3302-73. Замена качалки нижней правой (левой) платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Раскрытие платформы на 15-30 градусов поворотом, фиксирование в сервоприводе.
  3. Раскрытие платформы до горизонтального положения.
  4. Снятие фиксации и раскладка платформы до горизонтального положения.
  5. Демонтаж и монтаж стационарного поручня платформы.
  6. Демонтаж и монтаж кожуха с кнопочным постом, очистка от пыли и грязи.
  7. Демонтаж и монтаж качалки.
  8. Проверка регулировки положения поручней.
  9. Фиксирование платформы в сложенном виде на 70-80 градусов.
  10. Доведение платформы до горизонтального положения.
  11. Установка платформы в точную нижнюю остановку.
  12. Проверка работы поверхности безопасности и кромок безопасности.
  13. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-73-1/1 | Замена качалки нижней правой (левой) платформы подъемной для инвалидов | 9620,02                         | 9620,02             | -                  | -                                             | -                       | 16,3                     |

**Таблица 25-3302-74. Замена передней панели кожуха платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и монтаж верхней, передней панели кожуха.
  3. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-74-1/1 | Замена передней панели кожуха платформы<br>подъемной для инвалидов | 8749,22                         | 8746,54             | 2,68               | 0,03                                          | -                       | 14,82                    |

**Таблица 25-3302-75. Замена верхней и нижней лицевой панели платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и установка ограждения входного проема платформы (1).
  3. Демонтаж и монтаж верхней (1), нижней (2) лицевой панели.
  4. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-75-1/1 | Замена верхней лицевой панели платформы<br>подъемной для инвалидов | 8132,75                         | 8132,75             | -                  | -                                             | -                       | 13,78                    |
| 25-3302-75-2/1 | Замена нижней лицевой панели платформы<br>подъемной для инвалидов  | 7743,23                         | 7743,23             | -                  | -                                             | -                       | 13,12                    |

**Таблица 25-3302-76. Замена лицевого ограждения платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и монтаж ограждения, лицевого ограждения подъемника.
  3. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-76-1/1 | Замена лицевого ограждения платформы<br>подъемной для инвалидов | 10246,78                        | 9584,60             | 402,04             | 2,04                                         | 260,14                  | 16,24                    |

**Таблица 25-3302-77. Замена электромеханического привода ограждения входного проема платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и установка ограждения.
  3. Демонтаж и установка стационарного поручня платформы.
  4. Демонтаж и установка нижней лицевой панели.
  5. Раскладка ограждения монтажной панели.
  6. Демонтаж и установка электромеханического привода входного проема.
  7. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-3302-77-1/1 | Замена электромеханического привода<br>ограждения входного проема платформы<br>подъемной для инвалидов | 10930,23                        | 10930,23            | -                  | -                                            | -                       | 18,52                   |

**Таблица 25-3302-78. Замена боковой панели кожуха платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и установка верхней, передней, боковой панелей кожуха.
  3. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3302-78-1/1 | Замена боковой панели кожуха платформы<br>подъемной для инвалидов | 9637,29                         | 9631,82             | 5,47               | 0,07                                         | -                       | 16,32                   |

**Таблица 25-3302-79. Замена вал-шестерни электромеханического привода (мотор-редуктора) платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки, в месте, удобном для выполнения работ.
  2. Демонтаж и установка ограждения входного проема.
  3. Демонтаж и установка стационарного поручня платформы.
  4. Демонтаж и установка нижней лицевой панели.
  5. Установка и снятие жесткого упора.
  6. Демонтаж и установка вала-шестерни.
  7. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|                |                                                                                                      |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3302-79-1/1 | Замена вал-шестерни электромеханического привода (мотор-редуктора) платформы подъемной для инвалидов | 10977,44                        | 10977,44            | -                  | -                                            | -                       | 18,6                    |

**Таблица 25-3302-80. Замена внутреннего, наружного верхнего и нижнего шлагбаума платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней (1, 3), верхней (2) остановки.
  2. Установка и снятие упора (1).
  3. Демонтаж и установка П-образного ограждения платформы, поручня (1).
  4. Демонтаж и установка нижней и верхней панели платформы (1).
  5. Демонтаж и установка внутреннего шлагбаума (1), наружного верхнего шлагбаума (2), наружного нижнего шлагбаума (3).
  6. Демонтаж и установка панели с кнопочным постом (2, 3).

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3302-80-1/1 | Замена внутреннего шлагбаума платформы<br>подъемной для инвалидов        | 8073,73                         | 8073,73             | -                  | -                                            | -                       | 13,68                   |
| 25-3302-80-2/1 | Замена наружного верхнего шлагбаума<br>платформы подъемной для инвалидов | 6916,97                         | 6916,97             | -                  | -                                            | -                       | 11,72                   |
| 25-3302-80-3/1 | Замена наружного нижнего шлагбаума<br>платформы подъемной для инвалидов  | 7377,32                         | 7377,32             | -                  | -                                            | -                       | 12,5                    |



**Таблица 25-3302-81. Замена опорного реабилитационного устройства платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:** 1. Поднятие наружных и внутренних шлаббаумов.  
2. Демонтаж и установка опорного реабилитационного устройства платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-81-1/1 | Замена опорного реабилитационного устройства платформы подъемной для инвалидов | 6220,55                         | 6220,55             | -                  | -                                            | -                       | 10,54                    |

**Таблица 25-3302-82. Замена электрошкафа платформы подъемной для инвалидов с УАРМ**

**Состав работ:** 1. Отсоединение в электрошкафу платформы с УАРМ проводов и выведение их наружу.  
2. Снятие креплений и демонтаж электрошкафа платформы с УАРМ.  
3. Подготовка и монтаж нового электрошкафа платформы с УАРМ.  
4. Подключение проводов в электрошкафу платформы с УАРМ.  
5. Проверка наличия напряжения на вводных клеммах главного выключателя.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-82-1/1 | Замена электрошкафа платформы подъемной для инвалидов с УАРМ | 8416,04                         | 8416,04             | -                  | -                                            | -                       | 14,26                    |

**Таблица 25-3302-83. Замена вала ручного привода платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:** 1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.  
2. Снятие креплений нижней лицевой панели и ее демонтаж.  
3. Снятие креплений ограждения монтажной панели.  
4. Демонтаж опор вала ручного привода.  
5. Отсоединение гибкого вала от шлаббаума входного проема платформы.  
6. Демонтаж вала ручного привода платформы.  
7. Подготовка и монтаж нового вала ручного привода платформы.  
8. Установка и закрепление сухариков, монтажной петли и нижней лицевой панели.  
9. Установка платформы в точную нижнюю остановку.  
10. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|                |                                                                  |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-83-1/1 | Замена вала ручного привода платформы<br>подъемной для инвалидов | 8380,63                         | 8380,63             | -                  | -                                            | -                       | 14,2                     |

**Таблица 25-3302-84. Замена настила грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:** 1. Установка платформы в зоне нижней остановки на расстоянии 620 - 650 мм от уровня точной остановки.  
2. Снятие болтов фиксации пластин шлаббаумов, подъем шлаббаумов.  
3. Выведение упора под каретку платформы.  
4. Установка платформы на упор.  
5. Снятие крепления и демонтаж П-образного ограждения, поручня, нижней панели платформы.  
6. Снятие крепления верхней панели платформы вместе с кнопочным постом управления на платформе.  
7. Отсоединение разъема жгута проводов и заземления от кнопочного поста.  
8. Демонтаж верхней панели платформы.  
9. Отсоединение разъемов жгутов проводов управления шлаббаумами.  
10. Снятие крепления и демонтаж шлаббаумов.  
11. Снятие крепления настила грузонесущего устройства к балкам подъемника и демонтаж настила.  
12. Подготовка к установке нового настила и закрепление его.  
13. Установка и крепление шлаббаумов.  
14. Присоединение разъемов жгутов проводов управления шлаббаумами.  
15. Установка верхней и нижней панелей платформы.  
16. Присоединение разъема жгута проводов и заземления от кнопочного поста.  
17. Установка и крепление П-образного ограждения.  
18. Подъем платформы на расстояние 30 - 50 мм и снятие с упора.  
19. Опускание шлаббаумов и установка болтов фиксации пластин наружных и внутренних шлаббаумов.  
20. Регулировка положения концевых выключателей.  
21. Проверка платформы в работе.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                               |
|                |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                               |
| 25-3302-84-1/1 | Замена настила грузонесущего устройства<br>платформы подъемной для инвалидов | 8557,69                         | 8557,69             | -                  | -                                            | -                       | 14,5                                                          |

**Таблица 25-3302-85. Замена порожка платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Снятие крепления порожка верхнего к полу этажной площадки (1).
2. Снятие крепления порожка нижнего к опоре стойки и к полу этажной площадки и демонтаж его (2).
3. Подготовка, установка и крепление нового порожка.
4. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-85-1/1 | Замена порожка верхнего платформы подъемной для инвалидов | 6480,23                         | 6480,23             | -                  | -                                            | -                       | 10,98                                                 |
| 25-3302-85-2/1 | Замена порожка нижнего платформы подъемной для инвалидов  | 6680,90                         | 6680,90             | -                  | -                                            | -                       | 11,32                                                 |

**Таблица 25-3302-86. Замена механического ручного перемещения грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Снятие крепления верхней лицевой панели с постом управления на платформе.
2. Отсоединение разъемов жгутов проводов и заземления от кнопочного поста.
3. Снятие креплений нижней лицевой панели и демонтаж ее.
4. Отсоединение электропроводки от микропереключателя механического ручного перемещения грузонесущего устройства.
5. Снятие креплений и демонтаж площадки механического ручного перемещения грузонесущего устройства.
6. Подготовка, установка и крепление площадки механического ручного перемещения грузонесущего устройства.
7. Подсоединение электропроводки к микропереключателю механического ручного перемещения грузонесущего устройства платформы.
8. Подсоединение разъемов жгутов проводов и заземления к кнопочному посту.
9. Установка верхней и нижней лицевой панели.
10. Проверка в работе ручного привода платформы.
11. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-86-1/1 | Замена механического ручного перемещения грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | 7672,41                         | 7672,41             | -                  | -                                            | -                       | 13                                                    |

**Таблица 25-3302-87. Замена стойки на остановке платформы подъемной для инвалидов**

**Состав работ:**

1. Срезка сваркой креплений стойки к нижнему ограждению платформы. Зачистка места приварки стойки к ограждению платформы (1).
2. Снятие крепления верхней стойки к полу этажной площадки и демонтаж стойки.
3. Подготовка, установка и крепление новой стойки к полу этажной площадки.
4. Приварка стойки к ограждению платформы (1).
5. Проверка в работе платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3302-87-1/1 | Замена стойки на нижней остановке платформы<br>подъемной для инвалидов  | 6671,78                         | 6527,44             | 83,70              | 0,42                                         | 60,64                   | 11,06                                                 |
| 25-3302-87-2/1 | Замена стойки на верхней остановке платформы<br>подъемной для инвалидов | 6291,37                         | 6291,37             | -                  | -                                            | -                       | 10,66                                                 |

**Таблица 25-3302-88. Замена электронного блока управления платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.
  2. Снятие креплений нижней лицевой панели и демонтаж ее.
  3. Снятие крепления ограждения монтажной панели.
  4. Отсоединение разъемов жгутов проводов от электронного блока.
  5. Демонтаж электронного блока управления платформой.
  6. Подготовка и монтаж нового электронного блока управления платформой.
  7. Подсоединение разъемов жгутов проводов от электронного блока.
  8. Складывание монтажной панели.
  9. Установка и закрепление нижней лицевой панели.
  10. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|                |                                                                           |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-88-1/1 | Замена электронного блока управления<br>платформы подъемной для инвалидов | 6503,84                         | 6503,84             | -                  | -                                   | -                       | 11,02                    |

**Таблица 25-3302-89. Замена отбойника с алюминиевым профилем платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Снятие алюминиевого профиля.
  2. Демонтаж отбойника через верх.
  3. Подготовка и монтаж нового отбойника и закрепление его панелью через новый алюминиевый профиль.
  4. Проверка в работе с платформой.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-89-1/1 | Замена отбойника с алюминиевым профилем<br>платформы подъемной для инвалидов | 6503,84                         | 6503,84             | -                  | -                                             | -                       | 11,02                    |

**Таблица 25-3302-90. Замена направляющей платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.
  2. Снятие крепления поверхности безопасности к платформе и ее демонтаж.
  3. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  4. Снятие крепления кожуха платформы.
  5. Снятие фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  6. Демонтаж кожуха из корпуса платформы и отсоединение разъемов жгута проводки и заземления.
  7. Демонтаж и монтаж грузонесущего устройства платформы.
  8. Отсоединение жгутов электропроводки от платформы и от боковых пультов платформы.
  9. Снятие крепления корпуса платформы с роликами от направляющих.
  10. Демонтаж платформы с направляющих.
  11. Демонтаж направляющей, подлежащей замене.
  12. Монтаж новой направляющей.
  13. Крепление к направляющей ограничитель-стопора.
  14. Монтаж платформы на направляющие.
  15. Монтаж кожуха, стационарного поручня.
  16. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  17. Установка платформы в точной нижней остановке.
  18. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-90-1/1 | Замена направляющей платформы подъемной<br>для инвалидов | 17989,50                        | 17186,19            | 2,44               | 0,03                                          | 800,87                  | 29,12                    |

**Таблица 25-3302-91. Замена грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.
  2. Снятие крепления поверхности к платформе и демонтаж ее.
  3. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  4. Снятие крепления кожуха платформы.
  5. Снятие фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  6. Демонтаж грузонесущего устройства.
  7. Монтаж нового грузонесущего устройства.
  8. Установка системы рычагов.
  9. Подсоединение кабелей и привода к грузонесущему устройству.
  10. Монтаж кожуха, стационарного поручня.
  11. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  12. Установка платформы в точной нижней остановке.
  13. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|                |                                                                      |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-91-1/1 | Замена грузонесущего устройства платформы<br>подъемной для инвалидов | 12936,86                        | 12936,86            | -                  | -                                   | -                       | 21,92                    |

**Таблица 25-3302-92. Замена покрытия настила грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Снятие крепления нижней панели платформы и ее демонтаж.
  2. Демонтаж настила.
  3. Подготовка и монтаж нового настила.
  4. Установка и крепление нижней панели платформы.
  5. Проверка в работе платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                         |
| 25-3302-92-1/1 | Замена покрытия настила грузонесущего<br>устройства платформы подъемной для инвалидов | 7035,01                         | 7035,01             | -                  | -                                            | -                       | 11,92                   |

**Таблица 25-3302-93. Замена привода ловителя платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.
  2. Снятие крепления поверхности безопасности к платформе и ее демонтаж.
  3. Раскрытие платформы на 15-30 градусов, фиксирование положения платформы.
  4. Снятие крепления кожуха платформы.
  5. Снятие фиксации и раскладывание платформы в горизонтальное положение.
  6. Демонтаж кожуха из корпуса платформы и отсоединение разъемов жгута проводки и заземления.
  7. Демонтаж и монтаж грузонесущего устройства платформы.
  8. Отсоединение жгутов электропроводки от платформы и от боковых пультов платформы.
  9. Снятие крепления корпуса платформы с роликами от направляющих.
  10. Демонтаж платформы с направляющих.
  11. Отсоединение провода от привода платформы.
  12. Снятие крепления привода ловителя.
  13. Демонтаж привода ловителя.
  14. Подготовка и монтаж нового привода ловителя.
  15. Соединение привода с ловителем и подключение провода к приводу ловителя.
  16. Монтаж платформы на направляющие.
  17. Монтаж кожуха, стационарного поручня.
  18. Складывание платформы до 70-80 градусов, фиксация, затяжка винтов крепления кожуха, установка платформы в горизонтальное положение.
  19. Установка платформы в точной нижней остановке.
  20. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3302-93-1/1 | Замена привода ловителя платформы подъемной<br>для инвалидов | 16076,64                        | 16076,64            | -                  | -                                            | -                       | 27,24                    |

**Таблица 25-3302-94. Замена ручки тормоза ручного привода платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки.
  2. Снятие и установка панели наружного нижнего шлагбаума с пультом управления.
  3. Выемка и установка тросика ручного привода в ручку.
  4. Демонтаж и установка ручки.
  5. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-94-1/1 | Замена ручки тормоза ручного привода<br>платформы подъемной для инвалидов | 6881,55                         | 6881,55             | -                  | -                                             | -                       | 11,66                    |

**Таблица 25-3302-95. Замена системы энергоснабжения главного привода платформы подъемной для инвалидов**

- Состав работ:**
1. Установка платформы в зоне нижней остановки в удобном месте для выполнения работ.
  2. Демонтаж и монтаж нижней лицевой панели.
  3. Раскрытие, складывание монтажной панели.
  4. Демонтаж и установка системы энергоснабжения главного привода.
  5. Проверка и регулировка точности остановки платформы.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3302-95-1/1 | Замена системы энергоснабжения главного привода платформы подъемной для инвалидов | 7825,85                         | 7825,85             | -                  | -                                            | -                       | 13,26                    |

### Раздел 3. Устройство

**Таблица 25-3303-1. Установка смазывающего устройства лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж, разборка и прочистка башмака.
  2. Разметка и выполнение отверстий во вкладыше башмака.
  3. Установка и крепление смазывающего устройства на вкладыше башмака.
  4. Установка и регулировка положения башмака.
  5. Заливка масла в смазывающее устройство.

**Измеритель:** 1 устройство

| Шифр          | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|               |                                         |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3303-1-1/1 | Установка смазывающего устройства лифта | 3482,17                         | 3246,58             | 1,19               | 0,01                                | 234,40                  | 5,25                     |

**Таблица 25-3303-2. Установка фотодатчика реверса лифта**

- Состав работ:**
1. Демонтаж створок и обрамления дверного проема кабины.
  2. Монтаж фотодатчика.
  3. Монтаж створок и обрамления.
  4. Регулировка положения фотодатчика.
  5. Проверка работы фотодатчика реверса.

**Измеритель:** 1 комплект

| Шифр          | Наименование работ                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                     |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                     | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.                              |                         |                          |
|               |                                     |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3303-2-1/1 | Установка фотодатчика реверса лифта | 15081,48                        | 15077,50            | 3,98               | 0,05                                | -                       | 24,12                    |

**Таблица 25-3303-3. Установка поручня, зеркала, углового светильника в кабине лифта**

- Состав работ:**
1. Доставка оборудования к месту проведения работ.
  2. Установка поручня в кабине лифта (1).
  3. Установка зеркала в кабине лифта (2).
  4. Установка углового светильника в кабине лифта (3).
  5. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-3-1/1 | Установка поручня в кабине лифта (без<br>стоимости поручня)                  | 3809,99                         | 3809,13             | 0,86               | 0,01                                         | -                       | 6,59                                                  |
| 25-3303-3-2/1 | Установка зеркала в кабине лифта (без<br>стоимости зеркала)                  | 5028,34                         | 5026,20             | 2,14               | 0,03                                         | -                       | 8,49                                                  |
| 25-3303-3-3/1 | Установка углового светильника в кабине лифта<br>(без стоимости светильника) | 7341,15                         | 7332,45             | 8,70               | 0,05                                         | -                       | 12,63                                                 |

**Таблица 25-3303-4. Монтаж дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов лифта**

**Состав работ:**

1. Посадка кабины на ловители.
2. Разметка и выполнение отверстий для крепления ДУСК.
3. Установка и регулировка ДУСК.
4. Снятие кабины с ловителей.
5. Выравнивание балансирной подвески.
6. Внесение соответствующих изменений в паспорт лифта.

**Измеритель:** 1 устройство

| Шифр          | Наименование работ                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3303-4-1/1 | Монтаж дополнительного устройства контроля<br>слабины тяговых канатов лифта | 7703,02                         | 7698,45             | 4,57               | 0,06                                         | -                       | 11,38                                                |

**Таблица 25-3303-5. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы**

**Состав работ:**

1. Отсоединение электропроводки от шкафа управления лифта А.
2. Перекоммутация блока сигнализации.
3. Отключение электропроводки от шкафа управления и электродвигателя лебедки.
4. Установка и подключение устройства управления подъемным средством.
5. Демонтаж проводки в шахте лифта А.
6. Переключение электропроводки контактов дверей шахты.
7. Демонтаж электропроводки от шкафа управления лифта А до блока парной работы.
8. Демонтаж шкафа управления лифта А.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-5-1/1 | Перевод одного из лифтов с групповым<br>управлением в одиночный режим работы | 18590,81                        | 18496,62            | -                  | -                                            | 94,19                   | 25,12                                                 |

**Таблица 25-3303-6. Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО) лифта**

**Состав работ:**

1. Установка устройства безопасности.
2. Проверка работы устройства безопасности.

**Измеритель:** 1 устройство безопасности

| Шифр          | Наименование работ                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3303-6-1/1 | Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО) лифта на 9 этажей, при одиночной работе              | 23074,89                        | 23073,90            | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 38,29                                                |
| 25-3303-6-2/1 | Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО) лифта на 9 этажей, при парной работе                 | 23689,75                        | 23688,76            | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 39,28                                                |
| 25-3303-6-3/1 | Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО), добавить (исключить) на 1 этаж выше (ниже) 9 этажей | 1658,33                         | 1658,33             | -                  | -                                            | -                       | 2,8                                                  |

**Таблица 25-3303-7. Установка блока электронного селектора лифта**

**Состав работ:**

1. Установка блока электронного селектора.

**Измеритель:** 1 блок

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3303-7-1/1 | Установка блока электронного селектора лифта,<br>количество лифтов в подъезде - один                               | 7783,15                         | 7782,16             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 11,2                                                 |
| 25-3303-7-2/1 | Установка блока электронного селектора лифта,<br>количество лифтов в подъезде - два, при<br>одиночной работе лифта | 7756,54                         | 7755,55             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 11,15                                                |
| 25-3303-7-3/1 | Установка блока электронного селектора лифта,<br>количество лифтов в подъезде - два, при парной<br>работе лифтов   | 8371,40                         | 8370,41             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 12,14                                                |

**Таблица 25-3303-8. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода (УЗДЛ) лифта**

**Состав работ:** 1. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода (УЗДЛ).  
2. Перекоммутация электрической схемы панели управления.

**Измеритель:** 1 УЗДЛ

| Шифр          | Наименование работ                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-8-1/1 | Установка устройства защиты электродвигателя<br>главного привода (УЗДЛ) лифта, при одиночной<br>работе лифта | 5338,54                         | 5338,54             | -                  | -                                            | -                       | 7,66                                                  |
| 25-3303-8-2/1 | Установка устройства защиты электродвигателя<br>главного привода (УЗДЛ) лифта, при парной<br>работе лифтов   | 5953,40                         | 5953,40             | -                  | -                                            | -                       | 8,65                                                  |

**Таблица 25-3303-9. Установка блока сигнализации (БС) лифта**

**Состав работ:** 1. Установка блока сигнализации (БС).  
2. Проведение частичного технического освидетельствования лифта.

**Измеритель:** 1 блок сигнализации

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|               |                                                                                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-9-1/1 | Установка блока сигнализации (БС-1,2,3,4,5) лифта на 9 этажей при одиночной работе                                                 | 8131,20                         | 8130,21             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 11,79                                                 |
| 25-3303-9-2/1 | Установка блока сигнализации (БС-1,2,3,4,5) лифта на 9 этажей при парной работе                                                    | 8746,06                         | 8745,07             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 12,78                                                 |
| 25-3303-9-3/1 | Установка блока сигнализации (БС-1,2,3,4,5), добавить (исключить) на 1 этаж выше (ниже) 9 этажей для поз. 25-3303-9-1, 25-3303-9-2 | 306,45                          | 305,46              | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 0,41                                                  |

**Таблица 25-3303-10. Установка щита с дополнительной электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену шахты лифта**

**Состав работ:** 1. Установка щита.  
2. Присоединение проводов.  
3. Проверка исправности действия, регулировка.

**Измеритель:** 1 щит

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                |                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-3303-10-1/1 | Установка щита с дополнительной электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену шахты лифта, при одиночной работе лифта | 2726,39                         | 2718,81             | 7,58               | 0,05                                         | -                       | 4,9                                                   |
| 25-3303-10-2/1 | Установка щита с дополнительной электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену шахты лифта, при парной работе лифтов   | 3341,25                         | 3333,67             | 7,58               | 0,05                                         | -                       | 5,89                                                  |

**Таблица 25-3303-11. Установка промежуточного реле, реле времени лифта**

**Состав работ:** 1. Установка реле.  
2. Проверка работы реле.

**Измеритель:** 1 реле

| Шифр           | Наименование работ                                                         | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                            |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|                |                                                                            |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3303-11-1/1 | Установка промежуточного реле, реле времени,<br>при одиночной работе лифта | 1942,94                         | 1941,95             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 3,44                                                 |
| 25-3303-11-2/1 | Установка промежуточного реле, реле времени,<br>при парной работе лифтов   | 2557,79                         | 2556,80             | 0,99               | 0,01                                         | -                       | 4,43                                                 |

**Таблица 25-3303-12. Установка вертикального щита под кабиной лифта**

**Состав работ:** 1. Демонтаж существующего фартучного устройства.  
2. Монтаж вертикального щита.  
3. Установка регламентируемых зазоров между щитом и оборудованием в шахте лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-12-1/1 | Установка вертикального щита под кабиной лифта | 6357,89                         | 6355,50             | 2,39               | 0,03                                         | -                       | 11,68                                                 |

**Таблица 25-3303-13. Монтаж дополнительного провода в разводке проводов лифта**

**Состав работ:** 1. Доставка оборудования к месту проведения работ.  
2. Монтаж дополнительного провода в разводке проводов.  
3. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр           | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-13-1/1 | Монтаж дополнительного провода в разводке проводов лифта, при количестве лифтов в подъезде 1 | 3544,78                         | 3544,78             | -                  | -                                            | -                       | 5,76                                                  |
| 25-3303-13-2/1 | Монтаж дополнительного провода в разводке проводов лифта, при количестве лифтов в подъезде 2 | 3043,24                         | 3043,24             | -                  | -                                            | -                       | 4,94                                                  |
| 25-3303-13-3/1 | Дополнительно к поз. 25-3303-13-1 или 25-3303-13-2 на 1 этаж выше 2 этажей                   | 254,82                          | 254,82              | -                  | -                                            | -                       | 0,4                                                   |

**Таблица 25-3303-14. Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 проем

| Шифр           | Наименование работ                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|                |                                                                                                             |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 25-3303-14-1/1 | Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных, при ширине дверного проема до 800 мм  | 20250,27                        | 4583,56             | -                  | -                                            | 15666,71                | 8,43                                                  |
| 25-3303-14-2/1 | Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных, при ширине дверного проема до 1000 мм | 19781,99                        | 4724,93             | -                  | -                                            | 15057,06                | 8,69                                                  |
| 25-3303-14-3/1 | Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных, при ширине дверного проема до 1200 мм | 21157,03                        | 4964,16             | -                  | -                                            | 16192,87                | 9,13                                                  |

**Таблица 25-3303-15. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 100 м2

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |



|                |                                                                                                |          |          |   |   |         |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---------|-------|
| 25-3303-15-1/1 | Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам (без стоимости стальных конструкций) | 39036,13 | 33080,95 | - | - | 5955,18 | 54,97 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---------|-------|

**Таблица 25-3303-16. Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля**

Состав работ:

Измеритель: 1 проем

| Шифр           | Наименование работ                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-16-1/1 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля (для лифта грузоподъемностью 400 кг)  | 8802,21                         | 2180,32             | -                  | -                                            | 6621,89                 | 4,01                     |
| 25-3303-16-2/1 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля (для лифта грузоподъемностью 630 кг)  | 9842,08                         | 2251,00             | -                  | -                                            | 7591,08                 | 4,14                     |
| 25-3303-16-3/1 | Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля (для лифта грузоподъемностью 1000 кг) | 9956,26                         | 2365,18             | -                  | -                                            | 7591,08                 | 4,35                     |

**Таблица 25-3303-17. Установка приставных порталов дверей шахт лифтов в металлокаркасных и комбинированных шахтах**

Состав работ: 1. Сверление отверстий в металлоконструкциях шахты и профилях портала.  
2. Установка профилей с креплением саморезами.

Измеритель: 1 портал

| Шифр           | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|                |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 25-3303-17-1/1 | Установка приставных порталов дверей шахт лифтов в металлокаркасных и комбинированных шахтах | 26049,46                        | 4910,37             | 20,74              | 0,16                                         | 21118,35                | 8,69                                                  |

**Таблица 25-3303-18. Монтаж металлических конструкций каркаса шахты для лифтов**

Состав работ: 1. Монтаж опорной балки и несущей рамы металлокаркасной шахты.  
2. Монтаж каркасов машинного помещения.  
3. Монтаж секций каркаса шахты.  
4. Монтаж приямка металлокаркасной шахты лифта.

Измеритель: 1 т

| Шифр           | Наименование работ                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3303-18-1/1 | Монтаж металлических конструкций каркаса шахты для лифтов | 310898,08                       | 118026,41           | 20786,70           | 12380,35                                     | 172084,97               | 183,9                    |

**Таблица 25-3303-19. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления релейно-контакторная**

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (1-3), 1 остановка (4-5), 1 м (6-7)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-19-1/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400 кг, на 9 остановок, высота шахты 29 м (схема управления релейно-контакторная)<br><br>Масса оборудования  | 735508,90                       | 709816,68           | 2243,41            | 43,43                                        | 23448,81                | 1018,9<br><br>5,5        |
| 25-3303-19-2/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг, на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления релейно-контакторная)<br><br>Масса оборудования | 969265,51                       | 935740,28           | 2943,40            | 56,96                                        | 30581,83                | 1343,2<br><br>9,2        |
| 25-3303-19-3/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью                                                                                                              | 1189911,37                      | 1150447,81          | 4306,29            | 77,02                                        | 35157,27                | 1651,4                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |          |       |      |         |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|---------|-------|
|                | 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м<br>(схема управления релейно-контакторная)                                                                                                                                         |          |          |       |      |         | 11,3  |
| 25-3303-19-4/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления релейно-контакторная)        | 38464,82 | 36852,78 | 49,10 | 0,16 | 1562,94 | 52,9  |
| 25-3303-19-5/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная)            | 45847,30 | 44063,11 | 57,41 | 0,18 | 1726,78 | 63,25 |
| 25-3303-19-6/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления релейно-контакторная) | 8248,34  | 8248,34  | -     | -    | -       | 11,84 |
| 25-3303-19-7/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная)     | 10658,75 | 10658,75 | -     | -    | -       | 15,3  |

**Таблица 25-3303-20. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (1-3), 1 остановка (4-5), 1 м (6-7)

| Измеритель:    |                                                                                                                                                                                                                                                | Лифт (1-3); 1 остановка (4-5); 1 м (6-7) |                     | в том числе, руб.  |                                              |                         |         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб          | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |         |                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |         |                                                       |
| 25-3303-20-1/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                          | 821134,34                                | 795442,12           | 2243,41            | 43,43                                        | 23448,81                | 1049,95 |                                                       |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                     |                    |                                              |                         | 4,5     |                                                       |
| 25-3303-20-2/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                         | 1081626,95                               | 1048101,72          | 2943,40            | 56,96                                        | 30581,83                | 1383,45 |                                                       |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                     |                    |                                              |                         | 7       |                                                       |
| 25-3303-20-3/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                       | 1328027,52                               | 1288563,96          | 4306,29            | 77,02                                        | 35157,27                | 1700,85 |                                                       |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                     |                    |                                              |                         | 10,65   |                                                       |
| 25-3303-20-4/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)        | 41689,08                                 | 40077,04            | 49,10              | 0,16                                         | 1562,94                 | 52,9    |                                                       |
| 25-3303-20-5/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)            | 49702,39                                 | 47918,20            | 57,41              | 0,18                                         | 1726,78                 | 63,25   |                                                       |
| 25-3303-20-6/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 8969,98                                  | 8969,98             | -                  | -                                            | -                       | 11,84   |                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |   |   |   |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|------|
| 25-3303-20-7/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 11591,28 | 11591,28 | - | - | - | 15,3 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|------|

Таблица 25-3303-21. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с, на 16 остановок, высота шахты 59 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (2), 1 остановка (5), 1 м (7)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3303-21-2/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины 1,4 м/с грузоподъемностью 630 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                    | 1459298,80                      | 1399211,44          | 4642,07            | 103,09                                       | 55445,29                | 1846,9                  |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     |                    |                                              |                         | 8,15                    |
| 25-3303-21-5/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 630 кг, со скоростью движения кабины 1,4 м/с (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)       | 46832,67                        | 42955,92            | 337,79             | 2,96                                         | 3538,96                 | 56,7                    |
| 25-3303-21-7/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины 1,4 м/с грузоподъемностью 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 8969,98                         | 8969,98             | -                  | -                                            | -                       | 11,84                   |

Таблица 25-3303-23. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 2,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 64 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (1), 1 остановка (2), 1 м (3)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3303-23-1/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины 2 м/с грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, высота шахты 64 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                    | 3456278,01                      | 3379556,00          | 17149,93           | 352,70                                       | 59572,08                | 4249,25                 |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | 12,6                    |
| 25-3303-23-2/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины 2 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)        | 95380,71                        | 91001,66            | 640,64             | 10,69                                        | 3738,41                 | 114,42                  |
| 25-3303-23-3/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины 2 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 18042,99                        | 17926,74            | 116,25             | 0,97                                         | -                       | 22,54                   |

Таблица 25-3303-24. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 4,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 66 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (1), 1 остановка (2), 1 м (3)

| Шифр | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|      |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|      |                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |        |          |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|----------|----------------|
| 25-3303-24-1/1 | Монтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины 4 м/с грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, высота шахты 66 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                    | 3558402,24 | 3481079,88 | 17750,28 | 370,91 | 59572,08 | 4376,9         |
| 25-3303-24-2/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины 4 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)        | 98585,89   | 94206,84   | 640,64   | 10,69  | 3738,41  | 12,6<br>118,45 |
| 25-3303-24-3/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины 4 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 18042,99   | 17926,74   | 116,25   | 0,97   | -        | 22,54          |

**Таблица 25-3303-25. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (1-5), 1 остановка (6-10), 1 м высоты шахты (11-14), 1 дверь шахтная (15, 16)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-25-1/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 500 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>Масса оборудования                                   | 480979,78                       | 456628,96           | 4968,67            | 121,58                                       | 19382,15                | 664,7<br>5,2             |
| 25-3303-25-2/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>Масса оборудования                                  | 564746,05                       | 538000,56           | 5872,89            | 143,63                                       | 20872,60                | 783,15<br>9              |
| 25-3303-25-3/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 2000 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>Масса оборудования                                  | 605725,72                       | 573551,25           | 8532,91            | 221,23                                       | 23641,56                | 834,9<br>10,5            |
| 25-3303-25-4/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 3200 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>Масса оборудования                                  | 695733,47                       | 658082,91           | 10325,50           | 269,44                                       | 27325,06                | 957,95<br>14,1           |
| 25-3303-25-5/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 5000 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>Масса оборудования                                  | 800584,98                       | 759204,90           | 12091,51           | 315,43                                       | 29288,57                | 1105,15<br>17            |
| 25-3303-25-6/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 500 кг (схема управления релейно-контакторная)  | 32255,65                        | 30020,59            | 64,21              | 0,20                                         | 2170,85                 | 43,7                     |
| 25-3303-25-7/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная) | 33840,97                        | 31600,62            | 69,50              | 0,22                                         | 2170,85                 | 46                       |
| 25-3303-25-8/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до                                                                           | 37008,58                        | 34760,68            | 77,05              | 0,24                                         | 2170,85                 | 50,6                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |        |      |         |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------|-------|
| 25-3303-25-9/1  | 0,5 м/с грузоподъемностью 2000 кг (схема управления релейно-контакторная)<br>За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 3200 кг (схема управления релейно-контакторная) | 40968,48 | 38710,76 | 86,87  | 0,28 | 2170,85 | 56,35 |
| 25-3303-25-10/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 5000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                              | 46562,96 | 44240,87 | 102,73 | 0,33 | 2219,36 | 64,4  |
| 25-3303-25-11/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 500, 1000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                 | 7817,72  | 7817,72  | -      | -    | -       | 11,38 |
| 25-3303-25-12/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 2000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                      | 8532,17  | 8532,17  | -      | -    | -       | 12,42 |
| 25-3303-25-13/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 3200 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                      | 9397,75  | 9397,75  | -      | -    | -       | 13,68 |
| 25-3303-25-14/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 5000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                      | 9480,19  | 9480,19  | -      | -    | -       | 13,8  |
| 25-3303-25-15/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 500 - 2000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                                                | 20540,40 | 20540,40 | -      | -    | -       | 29,9  |
| 25-3303-25-16/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 3200 - 5000 кг (схема управления релейно-контакторная)                                                                                               | 21330,42 | 21330,42 | -      | -    | -       | 31,05 |

**Таблица 25-3303-26. Лифты малогазовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (1, 2, 7), 1 остановка (3), 1 м (4), 1 шахтная дверь (5, 6, 8)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                        | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                           |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                           |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-26-1/1 | Монтаж лифта малогазового со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг, на 6 остановок, в глухой шахте, высота 21 м (схема управления релейно-контакторная)          | 293536,05                       | 269497,67           | 6010,84            | 162,81                                       | 18027,54                | 397,9                    |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 1,5                      |
| 25-3303-26-2/1 | Монтаж лифта малогазового со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг, на 2 остановки, в металлокаркасной шахте, высота 7 м (схема управления релейно-контакторная) | 86041,86                        | 79447,29            | 1463,05            | 44,37                                        | 5131,52                 | 117,3                    |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 1,1                      |
| 25-3303-26-3/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте                                                                             | 19920,75                        | 17528,52            | 224,73             | 0,71                                         | 2167,50                 | 25,88                    |

|                |                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |        |         |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|                | добавлять или уменьшать (схема управления релейно-контакторная)                                                                                                                                          |           |           |         |        |         |        |
| 25-3303-26-4/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте добавлять или уменьшать (схема управления релейно-контакторная)       | 4903,65   | 4903,65   | -       | -      | -       | 7,24   |
| 25-3303-26-5/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов малогрузовых, грузоподъемностью 100 кг, на 6 остановок, в глухой шахте добавлять (схема управления релейно-контакторная)          | 14561,95  | 14561,95  | -       | -      | -       | 21,5   |
| 25-3303-26-6/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов малогрузовых, грузоподъемностью 100 кг, на 2 остановки в металлокаркасной шахте добавлять (схема управления релейно-контакторная) | 5452,27   | 5452,27   | -       | -      | -       | 8,05   |
| 25-3303-26-7/1 | Монтаж лифта грузового тротуарного со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 3 остановки, высота шахты 8,3 м, грузоподъемностью 500 кг (схема управления релейно-контакторная)                         | 283313,62 | 270276,57 | 3963,35 | 120,20 | 9073,70 | 399,05 |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                       |           |           |         |        |         | 2      |
| 25-3303-26-8/1 | За дополнительную шахтную дверь грузового тротуарного лифта, грузоподъемностью 500 кг добавлять (схема управления релейно-контакторная)                                                                  | 18463,20  | 18463,20  | -       | -      | -       | 27,26  |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                       |           |           |         |        |         | 9      |

**Таблица 25-3303-27. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (1-5), 1 остановка (6-10), 1 м высоты шахты (11-14), 1 дверь шахтная (15, 16)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-27-1/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 500 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)       | 542738,62                       | 518387,80           | 4968,67            | 121,58                                  | 19382,15                | 684,25                   |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                         |                         | 5,2                      |
| 25-3303-27-2/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)      | 637484,73                       | 610739,24           | 5872,89            | 143,63                                  | 20872,60                | 806,15                   |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                         |                         | 9                        |
| 25-3303-27-3/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 2000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)      | 683861,99                       | 651687,52           | 8532,91            | 221,23                                  | 23641,56                | 860,2                    |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                         |                         | 10,5                     |
| 25-3303-27-4/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 3200 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)      | 785174,48                       | 747523,92           | 10325,50           | 269,44                                  | 27325,06                | 986,7                    |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                         |                         | 14,1                     |
| 25-3303-27-5/1 | Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемностью 5000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)      | 903907,68                       | 862527,60           | 12091,51           | 315,43                                  | 29288,57                | 1138,5                   |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                         |                         | 17                       |
| 25-3303-27-6/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 500 кг (схема | 36296,76                        | 34061,70            | 64,21              | 0,20                                    | 2170,85                 | 44,96                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |        |      |         |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|---------|-------|
|                 | управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |      |         |       |
| 25-3303-27-7/1  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузопод. 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 38135,44 | 35895,09 | 69,50  | 0,22 | 2170,85 | 47,38 |
| 25-3303-27-8/1  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузопод. 2000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 41718,86 | 39470,96 | 77,05  | 0,24 | 2170,85 | 52,1  |
| 25-3303-27-9/1  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузопод. 3200 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 46259,13 | 44001,41 | 86,87  | 0,28 | 2170,85 | 58,08 |
| 25-3303-27-10/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузопод. 5000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 52596,43 | 50274,34 | 102,73 | 0,33 | 2219,36 | 66,36 |
| 25-3303-27-11/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузопод. 500, 1000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)      | 8886,65  | 8886,65  | -      | -    | -       | 11,73 |
| 25-3303-27-12/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 2000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)   | 9666,98  | 9666,98  | -      | -    | -       | 12,76 |
| 25-3303-27-13/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 3200 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)   | 10712,46 | 10712,46 | -      | -    | -       | 14,14 |
| 25-3303-27-14/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифтов добавлять или уменьшать для лифтов грузовых со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 5000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)   | 10712,46 | 10712,46 | -      | -    | -       | 14,14 |
| 25-3303-27-15/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 500 - 2000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)           | 23349,23 | 23349,23 | -      | -    | -       | 30,82 |
| 25-3303-27-16/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 3200 - 5000 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)          | 24220,47 | 24220,47 | -      | -    | -       | 31,97 |

**Таблица 25-3303-28. Лифты малогазозовые и газозовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (1,2,7), 1 остановка (3), 1 м газы шахты (4), 1 дверь шахтная (5,6,8)

| в том числе, руб. |                    |                                 |                     |                    |                                              |                                                                                           |                          |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Шифр              | Наименование работ | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы                                                                   | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|                   |                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                                                                                           | масса, т<br>объем, м3    |
|                   |                    |                                 | 25-3303-28-1/1      |                    |                                              | Монтаж лифта малогазозового со скоростью<br>движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью |                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |        |         |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|
|                | 100 кг, на 6 остановок, в глухой шахте, высота 21 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                                                                                |           |           |         |        |         | 1,5    |
| 25-3303-28-2/1 | Монтаж лифта малогабаритного со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг, на 2 остановки, в металлокаркасной шахте, высота 7 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)               | 88311,61  | 81717,04  | 1463,05 | 44,37  | 5131,52 | 117,3  |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |        |         | 1,1    |
| 25-3303-28-3/1 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте добавлять или уменьшать (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                              | 20978,85  | 18586,62  | 224,73  | 0,71   | 2167,50 | 26,68  |
| 25-3303-28-4/1 | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике малогабаритного лифта грузоподъемностью 100 кг в глухой шахте добавлять или уменьшать (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)       | 5210,94   | 5210,94   | -       | -      | -       | 7,48   |
| 25-3303-28-5/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов малогабаритных, грузоподъемностью 100 кг, на 6 остановок, в глухой шахте добавлять (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)          | 15465,63  | 15465,63  | -       | -      | -       | 22,2   |
| 25-3303-28-6/1 | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов малогабаритных, грузоподъемностью 100 кг, на 2 остановки в металлокаркасной шахте добавлять (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 5768,26   | 5768,26   | -       | -      | -       | 8,28   |
| 25-3303-28-7/1 | Монтаж лифта грузового тротуарного со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 3 остановки, высота шахты 8,3 м, грузоподъемностью 500 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                           | 299046,71 | 286009,66 | 3963,35 | 120,20 | 9073,70 | 410,55 |
|                | Масса оборудования                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |        |         | 2      |
| 25-3303-28-8/1 | За дополнительную шахтную дверь грузового тротуарного лифта, грузоподъемностью 500 кг добавлять (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)                                                                    | 19548,00  | 19548,00  | -       | -      | -       | 28,06  |

**Таблица 25-3303-29. Установка и контрольные испытания подъемников для инвалидов-колясочников**

Состав работ:

Измеритель: 1 подъемник

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|                |                                                                                                                         |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-29-1/1 | Установка и контрольные испытания<br>подъемников для инвалидов-колясочников,<br>подъемники гидравлические (изд.пгв-150) | 23564,42                        | 23557,53            | 6,89               | 0,06                                         | -                       | 31,62                    |
| 25-3303-29-2/1 | Установка и контрольные испытания<br>подъемников для инвалидов-колясочников,<br>подъемники вертикальные (изд. пви-220)  | 107786,20                       | 104526,31           | 2127,89            | 10,85                                        | 1132,00                 | 140,3                    |
| 25-3303-29-3/1 | Установка и контрольные испытания<br>подъемников для инвалидов-колясочников,<br>подъемники наклонные (изд. пни-200)     | 96905,56                        | 94245,03            | 1981,33            | 10,14                                        | 679,20                  | 126,5                    |

**Таблица 25-3303-30. Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности**

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт на 2 этажа

| Шифр           | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|                |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
|                |                                                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 25-3303-30-1/1 | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 240 кг | 516757,73                       | 461538,40           | 41498,73           | 32047,70                                     | 13720,60                | 722,78                  |
| 25-3303-30-2/1 | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 320 кг | 516757,73                       | 461538,40           | 41498,73           | 32047,70                                     | 13720,60                | 722,78                  |



|                 |                                                                                               |           |           |          |          |          |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 25-3303-30-3/1  | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 500 кг                            | 559798,30 | 492380,84 | 53097,29 | 41985,49 | 14320,17 | 771,08  |
| 25-3303-30-4/1  | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 800 кг                            | 622285,49 | 551932,95 | 54503,21 | 41992,64 | 15849,33 | 864,34  |
| 25-3303-30-5/1  | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 2000 кг                           | 673412,41 | 595444,42 | 60426,21 | 46415,84 | 17541,78 | 932,48  |
| 25-3303-30-6/1  | Монтаж лифта пассажирского нестандартной грузоподъемности - 3200 кг                           | 764685,13 | 673118,87 | 71590,61 | 55153,31 | 19975,65 | 1054,12 |
| 25-3303-30-7/1  | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 240 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж  | 31937,93  | 27126,02  | 2945,40  | 1687,78  | 1866,51  | 42,48   |
| 25-3303-30-8/1  | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 320 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж  | 31937,93  | 27126,02  | 2945,40  | 1687,78  | 1866,51  | 42,48   |
| 25-3303-30-9/1  | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 500 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж  | 36078,58  | 30765,82  | 3401,96  | 1946,29  | 1910,80  | 48,18   |
| 25-3303-30-10/1 | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 800 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж  | 43988,24  | 37623,96  | 4128,53  | 2371,96  | 2235,75  | 58,92   |
| 25-3303-30-11/1 | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 2000 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж | 50099,35  | 42962,31  | 4719,07  | 2706,51  | 2417,97  | 67,28   |
| 25-3303-30-12/1 | Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности 3200 кг, добавлять на 1 дополнительный этаж | 59379,96  | 51123,11  | 5617,64  | 3231,00  | 2639,21  | 80,06   |

**Таблица 25-3303-31. Лифты пассажирские с проходной кабиной**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт на 2 этажа

| Шифр           | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3303-31-1/1 | Лифты пассажирские с проходной кабиной,<br>установка                                         | 691911,70                       | 610195,17           | 60427,85           | 46415,86                                     | 21288,68                | 955,58                   |
| 25-3303-31-2/1 | Лифты пассажирские с проходной кабиной,<br>добавлять на дополнительный этаж                  | 50099,35                        | 42962,31            | 4719,07            | 2706,51                                      | 2417,97                 | 67,28                    |
| 25-3303-31-3/1 | Лифты пассажирские с проходной кабиной,<br>добавлять на дополнительную дверь кабины<br>лифта | 22490,74                        | 20012,47            | 2366,57            | 2182,21                                      | 111,70                  | 31,34                    |
| 25-3303-31-4/1 | Лифты пассажирские с проходной кабиной,<br>добавлять на дополнительную дверь шахты<br>лифта  | 42360,20                        | 23115,87            | 18964,92           | 14194,83                                     | 279,41                  | 36,2                     |

## Раздел 5. Прочие работы

**Таблица 25-3305-1. Монтаж лестницы в приямок лифта**

**Состав работ:**

1. Доставка оборудования к месту проведения работ.
2. Монтаж лестницы в приямок лифта.
3. Проверка работы лифта.

**Измеритель:** 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                    |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                                                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                    | материальные<br>ресурсы |                         |
|               |                                                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.                             |                         |                         |
|               |                                                                       |                                 |                     |                    | оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 25-3305-1-1/1 | Монтаж лестницы в приямок лифта при<br>количестве лифтов в подъезде 1 | 3161,66                         | 3068,90             | 92,76              | 0,47                               | -                       | 5,38                    |
| 25-3305-1-2/1 | Монтаж лестницы в приямок лифта при<br>количестве лифтов в подъезде 2 | 2801,55                         | 2708,79             | 92,76              | 0,47                               | -                       | 4,76                    |

**Таблица 25-3305-2. Переоборудование лифта в подъемное средство подмачивания**

- Состав работ:**
1. Установка, закрепление и подключение блока управления подъемным средством.
  2. Демонтаж башмаков створок дверей кабины и фартучного устройства.
  3. Демонтаж створок дверей кабины.
  4. Освобождение крепления раскладок щитов купе кабины.
  5. Демонтаж купе кабины и вынос его к месту складирования.
  6. Устройство ограждения.
  7. Освобождение креплений и снятие части грузов противовеса.
  8. Проверка неуравновешенности системы "подъемное средство - противовес".
  9. Регулировка и прочистка ловителей.
  10. Монтаж фартучного устройства.
  11. Произвести проверку выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.
  12. Проверка работы блокировочных устройств и устройств безопасности.
  13. Оформление акта приемки подъемного средства.

**Измеритель:** 1 лифт

| Шифр          | Наименование работ                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3305-2-1/1 | Переоборудование лифта в подъемное средство<br>подмачивания | 16110,20                        | 16088,12            | -                  | -                                             | 22,08                   | 24,93                    |

**Раздел 6. Пусконаладочные работы**

**Таблица 25-3306-1. Лифты с релейно-контакторной системой управления**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 лифт (5,6,9,11,13), 1 остановка (7,8,10,12,14)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                         |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                         | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машинистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3306-1-5/1  | Пусконаладочные работы - лифты с релейно-контакторной системой управления, лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с | 246146,52                       | 246146,52           | -                  | -                                       | -                       | 355,6                    |
| 25-3306-1-6/1  | Пусконаладочные работы - лифты с релейно-контакторной системой управления, лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,4 м/с | 326095,69                       | 326095,69           | -                  | -                                       | -                       | 471,1                    |
| 25-3306-1-7/1  | Лифты с релейно-контакторной системой управления, при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-1-5                                                                       | 9690,81                         | 9690,81             | -                  | -                                       | -                       | 14                       |
| 25-3306-1-8/1  | Лифты с релейно-контакторной системой управления, при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-1-6                                                                       | 13082,59                        | 13082,59            | -                  | -                                       | -                       | 18,9                     |
| 25-3306-1-9/1  | Пусконаладочные работы - лифты с релейно-контакторной системой управления, лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки                                                               | 21804,32                        | 21804,32            | -                  | -                                       | -                       | 31,5                     |
| 25-3306-1-10/1 | Лифты с релейно-контакторной системой управления, при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-1-9                                                                       | 8237,19                         | 8237,19             | -                  | -                                       | -                       | 11,9                     |
| 25-3306-1-11/1 | Пусконаладочные работы - лифты с релейно-контакторной системой управления, лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки     | 68804,74                        | 68804,74            | -                  | -                                       | -                       | 99,4                     |
| 25-3306-1-12/1 | Лифты с релейно-контакторной системой управления, при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-1-11                                                                      | 10659,89                        | 10659,89            | -                  | -                                       | -                       | 15,4                     |
| 25-3306-1-13/1 | Пусконаладочные работы - лифты с релейно-контакторной системой управления, лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг,                                                                                  | 137124,93                       | 137124,93           | -                  | -                                       | -                       | 198,1                    |

|                |                                                                                                                                     |         |         |   |   |   |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|------|
|                | скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок                                                                                |         |         |   |   |   |      |
| 25-3306-1-14/1 | Лифты с релейно-контакторной системой управления, при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-1-13 | 4118,59 | 4118,59 | - | - | - | 5,95 |

**Таблица 25-3306-2. Лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17)**

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (1,2,5,6,9), 1 остановка (3,4,7,8,10)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3306-2-5/1  | Пусконаладочные работы - лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с | 440469,60                       | 440469,60           | -                  | -                                            | -                       | 538,8                    |
| 25-3306-2-6/1  | Пусконаладочные работы - лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,4 м/с | 572904,78                       | 572904,78           | -                  | -                                            | -                       | 700,8                    |
| 25-3306-2-7/1  | Лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-2-5                                                                       | 8338,51                         | 8338,51             | -                  | -                                            | -                       | 10,2                     |
| 25-3306-2-8/1  | Лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-2-6                                                                       | 11281,52                        | 11281,52            | -                  | -                                            | -                       | 13,8                     |
| 25-3306-2-9/1  | Пусконаладочные работы - лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг., или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок                     | 326182,94                       | 326182,94           | -                  | -                                            | -                       | 399                      |
| 25-3306-2-10/1 | Лифты с системой управления на микроэлектронике (тип УЛЖ-10, УЛЖ-17), при изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-2-9                                                                       | 5395,51                         | 5395,51             | -                  | -                                            | -                       | 6,6                      |

**Таблица 25-3306-3. Лифты с системой управления на микропроцессорных устройствах**

Состав работ:

Измеритель: 1 лифт (5,6,9), 1 остановка (7,8,10)

| Шифр           | Наименование работ                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|                |                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 25-3306-3-5/1  | Пусконаладочные работы - лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с | 582297,81                       | 582297,81           | -                  | -                                            | -                       | 658,8                    |
| 25-3306-3-6/1  | Пусконаладочные работы - лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,4 м/с | 774275,78                       | 774275,78           | -                  | -                                            | -                       | 876                      |
| 25-3306-3-7/1  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-3-5                                                                       | 11667,17                        | 11667,17            | -                  | -                                            | -                       | 13,2                     |
| 25-3306-3-8/1  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 25-3306-3-6                                                                       | 15909,78                        | 15909,78            | -                  | -                                            | -                       | 18                       |
| 25-3306-3-9/1  | Пусконаладочные работы - лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг, или больничный, грузоподъемностью до 500 кг, на 10 остановок                     | 441231,13                       | 441231,13           | -                  | -                                            | -                       | 499,2                    |
| 25-3306-3-10/1 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять для позиции 25-3306-3-9                                                                     | 6894,24                         | 6894,24             | -                  | -                                            | -                       | 7,8                      |

**Таблица 25-3306-4. Лифты малые грузовые с системой управления на микропроцессорных устройствах**

Состав работ:

Измеритель: 1 шт (1,3), 1 этаж (2,4)

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|               |                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                                                      |
| 25-3306-4-1/1 | Пусконаладочные работы - лифт малый грузовой с системой управления на микропроцессорных устройствах с нерегулируемым приводом | 4930,10                         | 4930,10             | -                  | -                                             | -                       | 5,84                                                 |
| 25-3306-4-2/1 | Дополнительно на 1 этаж свыше 2-х этажей добавлять к позиции 25-3306-4-1                                                      | 506,52                          | 506,52              | -                  | -                                             | -                       | 0,6                                                  |
| 25-3306-4-3/1 | Пусконаладочные работы - лифт малый грузовой с системой управления на микропроцессорных устройствах с регулируемым приводом   | 7067,87                         | 7067,87             | -                  | -                                             | -                       | 8,37                                                 |
| 25-3306-4-4/1 | Дополнительно на 1 этаж свыше 2-х этажей добавлять к позиции 25-3306-4-3                                                      | 506,52                          | 506,52              | -                  | -                                             | -                       | 0,6                                                  |

**Таблица 25-3306-5. Подъемники для инвалидов - колясочников**

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

| Шифр          | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|               |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 25-3306-5-1/1 | Пусконаладочные работы - подъемники для инвалидов - колясочников | 13220,09                        | 13220,09            | -                  | -                                             | -                       | 15,66                    |

## Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

## Отдел 11. Санитарная эксплуатация

## Раздел 1. Уборка

## Таблица 25-1101-1. Уборка балюстрады эскалатора

|               |            |                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 25-1101-1-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                   | кг | 0,4   |
|               | 21.1-24-78 | Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой | л  | 0,1   |
| 25-1101-1-2/1 | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                                                                                     | м3 | 0,044 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                   | кг | 0,4   |
| 25-1101-1-3/1 | 21.1-24-79 | Средство жидкое на водной основе для очищения, полировки и защиты нержавеющей поверхности, без растворителя, типа "Инокс Ок Ликвид"                                                                                                      | л  | 0,45  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                   | кг | 0,3   |
|               | 21.1-24-80 | Средство жидкое концентрированное микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, типа "Экодез"                                                                                                                            | л  | 0,04  |
|               | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                                                                                     | м3 | 0,001 |

## Таблица 25-1101-2. Уборка эскалатора в здании

|               |             |                                                                                                                            |        |       |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-1101-2-1/1 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с                   | маш.-ч | 0,17  |
| 25-1101-2-2/1 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с                   | маш.-ч | 0,13  |
| 25-1101-2-3/1 | 21.1-24-83  | Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ" | л      | 0,15  |
|               | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                       | м3     | 0,008 |

## Таблица 25-1101-3. Уборка лифтовых кабин панорамного типа

|               |            |                                                                                                                                     |    |        |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 25-1101-3-1/1 | 21.1-24-32 | Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем                                                                                 | л  | 0,025  |
| 25-1101-3-2/1 | 21.1-24-55 | Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал                                                                 | л  | 0,036  |
|               | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                | м3 | 0,0036 |
| 25-1101-3-3/1 | 21.1-24-32 | Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем                                                                                 | л  | 0,025  |
|               | 21.1-24-79 | Средство жидкое на водной основе для очищения, полировки и защиты нержавеющей поверхности, без растворителя, типа "Инокс Ок Ликвид" | л  | 0,025  |
| 25-1101-3-4/1 | 21.1-24-22 | Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3                                   | л  | 0,015  |
|               | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                | м3 | 0,005  |
| 25-1101-3-5/1 | 21.1-24-79 | Средство жидкое на водной основе для очищения, полировки и защиты нержавеющей поверхности, без растворителя, типа "Инокс Ок Ликвид" | л  | 0,035  |
| 25-1101-3-6/1 | 21.1-24-79 | Средство жидкое на водной основе для очищения, полировки и защиты нержавеющей поверхности, без растворителя, типа "Инокс Ок Ликвид" | л  | 0,035  |
| 25-1101-3-7/1 | 21.1-24-81 | Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"                          | л  | 0,012  |

## Таблица 25-1101-4. Уборка лифтовых шахт панорамного типа

|               |            |                                                                                                                            |    |      |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 25-1101-4-1/1 | 21.1-24-55 | Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал                                                        | л  | 0,26 |
|               | 21.1-24-83 | Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ" | л  | 0,15 |
| 25-1101-4-2/1 | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,03 |
|               | 21.1-24-55 | Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал                                                        | л  | 0,26 |
| 25-1101-4-3/1 | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,03 |
|               | 21.1-24-55 | Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал                                                        | л  | 0,26 |
|               | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                       | м3 | 0,03 |

## Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование прерывного действия

## Раздел 3. Техническое обслуживание

## Таблица 25-2103-1. Электрооборудование тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны

|               |            |                                     |    |      |
|---------------|------------|-------------------------------------|----|------|
| 25-2103-1-1/1 | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 |
| 25-2103-1-2/1 | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 |

## Таблица 25-2103-2. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической

|               |           |                                               |    |      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|------|
| 25-2103-2-1/1 | 21.1-4-19 | Масло компрессорное, марка КС-19              | л  | 0,5  |
|               | 21.1-4-41 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,09 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                        | кг | 0,02 |

## Таблица 25-2103-3. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок

|               |           |                                               |    |      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|------|
| 25-2103-3-1/1 | 21.1-4-19 | Масло компрессорное, марка КС-19              | л  | 0,5  |
|               | 21.1-4-41 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,09 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                        | кг | 0,02 |

## Таблица 25-2103-4. Техническое обслуживание тали ручной грузоподъемностью до 500 кг

|               |           |                                               |    |      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|------|
| 25-2103-4-1/1 | 21.1-4-41 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,05 |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|------|

| Шифр                                                                                                    | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                          | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2103-5. Техническое обслуживание мостовых кранов и тали электрической</b>                 |                    |                                                                                                                                                |                      |                  |
| 25-2103-5-1/1                                                                                           | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | т                    | 0,0051           |
|                                                                                                         | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                  | кг                   | 1,2              |
|                                                                                                         | 21.1-16-104        | Спирт этиловый технический                                                                                                                     | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 3,3              |
| 25-2103-5-2/1                                                                                           | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                                       | шт.                  | 1                |
|                                                                                                         | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | т                    | 0,0051           |
|                                                                                                         | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                  | кг                   | 1,2              |
|                                                                                                         | 21.1-16-104        | Спирт этиловый технический                                                                                                                     | кг                   | 0,048            |
| 25-2103-5-3/1                                                                                           | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 3,3              |
|                                                                                                         | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                                       | шт.                  | 1                |
|                                                                                                         | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | т                    | 0,0051           |
|                                                                                                         | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                  | кг                   | 1,2              |
| 25-2103-5-4/1                                                                                           | 21.1-16-104        | Спирт этиловый технический                                                                                                                     | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 3,3              |
|                                                                                                         | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                                       | шт.                  | 1                |
|                                                                                                         | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | т                    | 0,0051           |
|                                                                                                         | 21.1-4-41          | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                                                                                                  | кг                   | 0,8              |
|                                                                                                         | 21.1-16-104        | Спирт этиловый технический                                                                                                                     | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 2,3              |
|                                                                                                         | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                                       | шт.                  | 1                |
| <b>Таблица 25-2103-6. Техническое обслуживание козловых кранов грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т</b> |                    |                                                                                                                                                |                      |                  |
| 25-2103-6-1/1                                                                                           | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 1,126            |
|                                                                                                         | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | кг                   | 0,85             |
|                                                                                                         | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 45               |
|                                                                                                         | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 7,063            |
|                                                                                                         | 21.1-4-35          | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг                   | 6                |
|                                                                                                         | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 10,7             |
| 25-2103-6-3/1                                                                                           | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 16,2             |
|                                                                                                         | 21.1-25-187        | Мел молотый                                                                                                                                    | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                         | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                        | кг                   | 0,85             |
|                                                                                                         | 21.1-25-187        | Мел молотый                                                                                                                                    | кг                   | 0,05             |
| 25-2103-6-4/1                                                                                           | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 0,43             |
|                                                                                                         | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 22               |
|                                                                                                         | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 2,685            |
|                                                                                                         | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 5,5              |
| 25-2103-6-5/1                                                                                           | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 5,6              |
|                                                                                                         | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 0,435            |
|                                                                                                         | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 12               |
|                                                                                                         | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 3,1325           |
|                                                                                                         | 21.1-4-35          | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг                   | 3                |
|                                                                                                         | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 3,5              |
| 25-2103-6-6/1                                                                                           | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 6,6              |
|                                                                                                         | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 0,261            |
|                                                                                                         | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 11               |
|                                                                                                         | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 1,253            |
|                                                                                                         | 21.1-4-35          | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг                   | 3                |
|                                                                                                         | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 1,7              |
|                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 4                |

## Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - лифты и подъёмники

### Раздел 3. Техническое обслуживание

#### Таблица 25-2303-7. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вводное устройство (В.У.)

|               |            |                                                               |        |       |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-7-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,005 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |

#### Таблица 25-2303-8. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-8-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,12 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12 |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-9. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, трансформатор**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-9-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2303-10. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, установка концевого выключателя (У.К.В.)**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-10-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |
| 25-2303-10-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2303-11. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-11-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2303-11-2/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11  |
| 25-2303-11-3/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,17  |

**Таблица 25-2303-12. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-12-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,24 |

**Таблица 25-2303-13. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, редуктор и рама лебедки**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-13-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-13-2/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-13-3/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,3  |

**Таблица 25-2303-14. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-14-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,16 |
| 25-2303-14-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,29 |

**Таблица 25-2303-15. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограничитель скорости (О.С.)**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-15-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 25-2303-15-2/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1   |
| 25-2303-15-3/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13  |

**Таблица 25-2303-16. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-16-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,16 |
| 25-2303-16-2/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,2  |

**Таблица 25-2303-17. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-17-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,14 |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|

**Таблица 25-2303-18. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение кабины**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-18-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|

| Шифр                                                                                                                                                                        | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-18-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,07             |
| <b>Таблица 25-2303-19. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, купе кабины</b>                                                    |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-19-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-20. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска</b>                     |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-20-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,0984           |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,118            |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-20-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,0984           |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,118            |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,17             |
| <b>Таблица 25-2303-21. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, устройство контроля слабины подъемных канатов (С.П.К.)</b>         |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-21-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-21-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,03             |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,05             |
| <b>Таблица 25-2303-22. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-22-1/1                                                                                                                                                              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-23. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.</b>       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-23-1/1                                                                                                                                                              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,06             |
| <b>Таблица 25-2303-24. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроразводка на кабине</b>                                      |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-24-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,05             |
| 25-2303-24-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-25. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства</b>              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-25-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,0144           |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,022            |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,179            |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-26. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (нижнее положение)</b>     |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-26-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,0144           |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,007            |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,179            |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,07             |
| 25-2303-26-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,0144           |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,007            |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,179            |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,12             |
| <b>Таблица 25-2303-27. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук</b>                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-27-1/1                                                                                                                                                              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,11             |
| 25-2303-27-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,04             |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,14             |
| 25-2303-27-3/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,04             |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,15             |
| <b>Таблица 25-2303-28. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, приказной пост (П.П.)</b>                                          |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-28-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-28-2/1                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-29. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод Д.К.</b>                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-29-1/1                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,08             |



| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-29-2/1 | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л                    | 0,03             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,2              |
| 25-2303-29-3/1 | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л                    | 0,035            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,5              |
|                | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,22             |

**Таблица 25-2303-30. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, частотно регулируемый электропривод дверей**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-30-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12  |
| 25-2303-30-2/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,061 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,19  |

**Таблица 25-2303-31. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, освещение шахты**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-31-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07 |
| 25-2303-31-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
| 25-2303-31-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08 |
| 25-2303-31-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |

**Таблица 25-2303-32. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, ограждение шахты**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-32-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06  |
| 25-2303-32-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |

**Таблица 25-2303-33. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-33-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,192 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,118 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09  |
| 25-2303-33-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,096 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,06  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2303-33-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,192 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,118 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1   |
| 25-2303-33-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,096 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,06  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |

**Таблица 25-2303-34. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, канаты**

|                |             |                                                               |        |        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-34-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,0384 |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,0426 |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,35   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,1    |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08   |
| 25-2303-34-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004  |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004  |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,25   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,01   |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01   |
| 25-2303-34-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,0384 |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,0426 |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,35   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,1    |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09   |
| 25-2303-34-4/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004  |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004  |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,25   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,01   |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02   |

**Таблица 25-2303-35. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, компенсирующие цепи**

|                |            |                                                               |        |        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-35-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07   |
| 25-2303-35-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,0013 |

**Таблица 25-2303-36. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                |           |        |    |     |
|----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-36-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,5 |
|----------------|-----------|--------|----|-----|

| Шифр                                                                                                                                                                              | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-36-2/1                                                                                                                                                                    | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,08             |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-37. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта</b>                        |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-37-1/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-37-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-38. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.)</b>                                             |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-38-1/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,02             |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-38-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,012            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-38-3/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,11             |
| 25-2303-38-4/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,0165           |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-38-5/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,12             |
| 25-2303-38-6/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,0165           |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,05             |
| 25-2303-38-7/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,048            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,13             |
| 25-2303-38-8/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,024            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,0165           |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,06             |
| <b>Таблица 25-2303-39. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, вызывной пост (В.П.)</b>                                                 |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-39-1/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-39-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-39-3/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,06             |
| 25-2303-39-4/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,5              |
| <b>Таблица 25-2303-40. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, указатель местонахождения кабины</b>                                     |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-40-1/1                                                                                                                                                                    | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-40-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-41. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, подвеска противовеса</b>                                                 |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-41-1/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-41-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-42. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса</b> |                    |                                                               |                      |                  |
| 25-2303-42-1/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,0096           |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,022            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,118            |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-42-2/1                                                                                                                                                                    | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,0096           |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,022            |
|                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,118            |
|                                                                                                                                                                                   | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,04             |

| Шифр                                                                                                                                                                                                                                   | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Таблица 25-2303-43. Техническое обслуживание лифта г/п до 1000 кг скоростью движения кабины до 1 м/с, оборудование<br/>прямка</b>                                                                                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-43-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,07             |
| 25-2303-43-2/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,16             |
| <b>Таблица 25-2303-47. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)</b>        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-47-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-48. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, выключатель автоматический</b>                           |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-48-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-49. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, концевые выключатели предельного подъема (опускания)</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-49-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,07             |
| <b>Таблица 25-2303-50. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тормозное устройство</b>                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-50-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-51. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, основной электродвигатель</b>                            |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-51-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-52. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, редуктор</b>                                             |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-52-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-53. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, грузонесущее устройство</b>                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-53-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-54. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, тросовая передача</b>                                    |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-54-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-55. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ловитель</b>                                             |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-55-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-56. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, направляющие платформы</b>                               |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-56-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-57. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, пост управления</b>                                      |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-57-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-57-2/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-58. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, механизмы ограждений</b>                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-58-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,02             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-59. Техническое обслуживание платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг,<br/>магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, кромки и поверхность безопасности</b>                    |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-59-1/1                                                                                                                                                                                                                         | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,08             |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 25-2303-60. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, шкаф управления (низковольтное комплектное устройство Н.К.У.)**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-60-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-61. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, вводное устройство (В.У.)**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-61-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |

**Таблица 25-2303-62. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, приказные аппараты (приказной пост, вызывной пост)**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-62-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-62-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |

**Таблица 25-2303-63. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, лебедка лифта**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-63-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,02 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-63-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,07 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,02 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,05 |
| 25-2303-63-3/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,07 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,25 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,08 |

**Таблица 25-2303-64. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, кабина лифта**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-64-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-64-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,12 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |
| 25-2303-64-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,12 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2303-65. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, концевые выключатели крайних остановок**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-65-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,08 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-66. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, направляющие и оборудование в шахте лифта**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-66-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,6  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,07 |
| 25-2303-66-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,05 |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-67. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, канаты лифта**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-67-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,02  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-67-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,005 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |

**Таблица 25-2303-68. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.)**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-68-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,01 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,05 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04 |

| Шифр                                                                                                                                                                                                        | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-68-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,005            |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-69. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, противовес</b>                                                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-69-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-70. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.), низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.), трансформаторы</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-70-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,005            |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2303-70-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-7           | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                         | л                    | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-70-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2303-71. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя</b>                                                          |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-71-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-72. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, тормозное устройство (Т.У.)</b>                                                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-72-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-73. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта</b>                                       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-73-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-74. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, редуктор, рама лебедки</b>                                                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-74-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,06             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2303-74-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,06             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2303-75. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок</b>                                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-75-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | т                    | 0,00004          |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-76. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости (О.С.)</b>                                                             |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-76-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-76-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-76-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,05             |
| <b>Таблица 25-2303-77. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение кабины</b>                                                                         |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-77-1/1                                                                                                                                                                                              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,0044           |
| 25-2303-77-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2303-78. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины и приказной пост (П.П.)</b>                                                      |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-78-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2303-78-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-78-3/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,2           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,02          |

**Таблица 25-2303-79. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска**

|                |            |                                                               |        |        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-79-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03   |
| 25-2303-79-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05   |

**Таблица 25-2303-80. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-80-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-80-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-81. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-81-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2303-81-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |

**Таблица 25-2303-82. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вкладыши, смазывающие устройства кабины лифта**

|                |            |                                                               |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-82-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00002 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,025   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |

**Таблица 25-2303-83. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

|                |            |                                                                        |        |         |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-83-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | т      | 0,00002 |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,008   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02    |
| 25-2303-83-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | т      | 0,00002 |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,008   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04    |

**Таблица 25-2303-84. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины, фартук**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-84-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-84-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-84-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-86. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дверь кабины решетчатая, раздвижная типа "боствиг"**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-86-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-86-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,063 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2303-86-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,035 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2303-86-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,063 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,06  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |

**Таблица 25-2303-87. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-87-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-87-2/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,3           |
| 25-2303-87-3/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,6           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,03          |
| 25-2303-87-4/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,3           |

**Таблица 25-2303-88. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-88-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-88-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |

**Таблица 25-2303-89. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка в шахте лифта**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-89-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-89-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |

**Таблица 25-2303-90. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-90-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 |
| 25-2303-90-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
| 25-2303-90-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2303-90-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |

**Таблица 25-2303-91. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса, верхняя балка**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-91-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-91-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2303-92. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

|                |            |                                                               |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-92-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01    |
| 25-2303-92-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00001 |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01    |

**Таблица 25-2303-93. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приемка**

|                |            |                                                                        |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-93-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-93-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2303-94. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                |            |                                                               |        |        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-94-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03   |
| 25-2303-94-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15   |
| 25-2303-94-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04   |
| 25-2303-94-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15   |

**Таблица 25-2303-95. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты лифта**

|                |             |                                                               |        |         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-95-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,045   |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1     |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |
| 25-2303-95-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00005 |
|                | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01    |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,01    |
| 25-2303-95-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,045   |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,5     |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1     |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04    |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                             | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-95-4/1 | 21.1-4-9           | Керосин                                           | т                    | 0,00005          |
|                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л                    | 0,01             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                            | кг                   | 0,2              |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм          | шт.                  | 0,01             |

**Таблица 25-2303-96. Техническое обслуживание лифта грузового г/п 1000 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты распашные**

|                |            |                                                               |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-96-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01    |
| 25-2303-96-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00005 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
| 25-2303-96-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,025   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02    |
| 25-2303-96-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00005 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
| 25-2303-96-5/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,03    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02    |
| 25-2303-96-6/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00005 |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
| 25-2303-96-7/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,035   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |
| 25-2303-96-8/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00005 |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |

**Таблица 25-2303-97. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-97-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,005 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2303-97-2/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,12  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2303-97-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |

**Таблица 25-2303-98. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, установка концевого выключателя**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-98-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-98-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-99. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-99-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,15  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2303-99-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-99-3/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,06  |

**Таблица 25-2303-100. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки, втулочно-пальцевая муфта**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-100-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,08 |

**Таблица 25-2303-101. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, редуктор, рама лебедки**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-101-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,06 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-101-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,06 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |



| Шифр                                                                                                                                                                                 | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-101-3/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,1           |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,5           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,08          |
| <b>Таблица 25-2303-102. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, канатопроводный шкив (К.В.Ш.) и отводной блок</b>                    |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-102-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-9        | Керосин                                                                | кг                | 0,04          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,04          |
| <b>Таблица 25-2303-103. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, ограничитель скорости (О.С.)</b>                                     |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-103-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,02          |
| 25-2303-103-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,02          |
| 25-2303-103-3/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,04          |
| <b>Таблица 25-2303-104. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)</b>                    |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-104-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,02          |
| 25-2303-104-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-42       | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,02          |
| <b>Таблица 25-2303-105. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, освещение кабины</b>                                                 |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-105-1/1                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,004         |
| 25-2303-105-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,021         |
| <b>Таблица 25-2303-106. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, двери кабины лифта</b>                                               |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-106-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,03          |
| 25-2303-106-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,03          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,05          |
| 25-2303-106-3/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,035         |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,5           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,06          |
| <b>Таблица 25-2303-107. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, купе кабины</b>                                                      |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-107-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,01          |
| <b>Таблица 25-2303-108. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"</b> |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-108-1/1                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,01          |
| <b>Таблица 25-2303-109. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук</b>                                |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-109-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,2           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,04          |
| 25-2303-109-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,04          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,05          |
| 25-2303-109-3/1                                                                                                                                                                      | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                 | 0,04          |
|                                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,4           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,05          |
| <b>Таблица 25-2303-110. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)</b>   |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-110-1/1                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,02          |
| <b>Таблица 25-2303-111. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине лифта</b>                                 |                 |                                                                        |                   |               |
| 25-2303-111-1/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,01          |
| 25-2303-111-2/1                                                                                                                                                                      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 0,3           |
|                                                                                                                                                                                      | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч            | 0,03          |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-112. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки кабины, вкладыши кабины, смазывающие устройства**

|                 |            |                                                               |        |         |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-112-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00002 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,022   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |

**Таблица 25-2303-113. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост (П.П.)**

|                 |            |                                                               |        |        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-113-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,0011 |
| 25-2303-113-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02   |

**Таблица 25-2303-114. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-114-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-114-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
| 25-2303-114-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-114-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |

**Таблица 25-2303-115. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                 |            |                                                               |        |        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-115-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0002 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03   |
| 25-2303-115-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1    |
| 25-2303-115-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0002 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04   |
| 25-2303-115-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,0001 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1    |

**Таблица 25-2303-116. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта**

|                 |             |                                                               |        |         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2303-116-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00004 |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,043   |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1     |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |
| 25-2303-116-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00001 |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004   |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,25    |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,01    |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04    |
| 25-2303-116-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00004 |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,043   |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1     |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04    |
| 25-2303-116-4/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | т      | 0,00001 |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004   |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,25    |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,01    |

**Таблица 25-2303-117. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-117-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-117-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |

**Таблица 25-2303-118. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка в шахте лифта**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-118-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-118-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |

**Таблица 25-2303-119. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-119-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
| 25-2303-119-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
| 25-2303-119-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-119-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-120. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-120-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-120-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-121. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта раздвижные**

|                 |            |                                                               |        |        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-121-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,028  |
| 25-2303-121-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,012  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
| 25-2303-121-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,038  |
| 25-2303-121-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
| 25-2303-121-5/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04   |
| 25-2303-121-6/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
| 25-2303-121-7/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4    |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,048  |
| 25-2303-121-8/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |

**Таблица 25-2303-122. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта, балансирная подвеска**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-122-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,049 |
| 25-2303-122-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,057 |

**Таблица 25-2303-123. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-123-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,024 |
| 25-2303-123-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,026 |

**Таблица 25-2303-124. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-124-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,01  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,022 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,014 |
| 25-2303-124-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,01  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,022 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,014 |

**Таблица 25-2303-125. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка**

|                 |            |                                                                        |        |       |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-125-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,025 |
| 25-2303-125-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,058 |

**Таблица 25-2303-126. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители и механизм включения ловителей (верхнее положение)**

|                 |          |         |    |      |
|-----------------|----------|---------|----|------|
| 25-2303-126-1/1 | 21.1-4-9 | Керосин | кг | 0,02 |
|-----------------|----------|---------|----|------|

| Шифр            | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-126-2/1 | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,008            |
|                 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                 | 22.1-18-23         | Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т           | маш.-ч               | 0,019            |
|                 | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,02             |
|                 | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,008            |
|                 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                 | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,038            |

**Таблица 25-2303-128. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, вводное устройство (В.У.)**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-128-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,006 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,12  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |

**Таблица 25-2303-129. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-129-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,25 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-130. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, электродвигатель, редуктор, рама лебедки**

|                 |            |                                                                        |        |       |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-130-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,03  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2303-130-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,08  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,03  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-130-3/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,08  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,04  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,035 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04  |

**Таблица 25-2303-131. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, тормозное устройство**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-131-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,25 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-131-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2303-131-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,35 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2303-132. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, барабан лебедки, отводные блоки**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-132-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,05 |
|                 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,05 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2303-133. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, платформа лифта**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-133-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-133-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,35 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-133-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-133-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,2  |
|                 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,03 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,02 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-134. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, пост управления**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-134-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-134-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-135. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, оборудование шахты лифта**

| Шифр            | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-135-1/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,2           |
|                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,05          |
| 25-2303-135-2/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,1           |
|                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,01          |

**Таблица 25-2303-136. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,22 м/с, двери шахты, люк**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-136-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,03  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-136-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,015 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2303-136-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,16  |
| 25-2303-136-4/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
|                 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,02  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,08  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |

**Таблица 25-2303-137. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, канаты**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-137-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2303-137-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2303-137-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,1   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
| 25-2303-137-4/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
|                 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,075 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |

**Таблица 25-2303-138. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, направляющие**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-138-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2303-138-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,05 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-138-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-4-41  | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"                          | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3  |
| 25-2303-138-4/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,05 |
|                 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,05 |
|                 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,05 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-139. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, концевые выключатели**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-139-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-139-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-140. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-140-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-140-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |

**Таблица 25-2303-141. Техническое обслуживание лифта грузового тротуарного г/п 500 кг скоростью движения 0,22 м/с, ограждение шахты**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-141-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,03  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2303-141-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,01  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,025 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-142. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-142-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2303-143. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, выключатель автоматический**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-143-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-144. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, трансформаторы**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-144-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |

**Таблица 25-2303-145. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, концевые выключатели**

|                 |            |                                                               |        |     |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 25-2303-145-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1 |

**Таблица 25-2303-146. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, тормозное устройство**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-146-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-147. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, основной электродвигатель**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-147-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-148. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, редуктор**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-148-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |

**Таблица 25-2303-149. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, частотный преобразователь**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-149-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,04 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2303-150. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, несущая платформа (грузонесущее устройство)**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-150-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-151. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, зубчатая рейка**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-151-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,02 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-152. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, направляющие**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-152-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-153. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, приказной пост**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-153-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-154. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, вызывной пост**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-154-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-154-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2303-155. Техническое обслуживание платформы подъемной вертикального перемещения для инвалидов, типа ПВИ, г/п 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, барьерное ограждение**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-155-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09 |
| 25-2303-155-2/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,03 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1  |

**Таблица 25-2303-156. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вводное устройство (В.У.)**

| Шифр                                                                                                                                                        | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2303-156-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л                    | 0,005            |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-157. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.)</b>       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-157-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-7           | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                         | л                    | 0,15             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-158. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, трансформаторы</b>                                      |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-158-1/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-159. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, установка концевого выключателя</b>                     |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-159-1/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-159-2/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,05             |
| <b>Таблица 25-2303-160. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.)</b>                         |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-160-1/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-160-2/1                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-160-3/1                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,35             |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,13             |
| <b>Таблица 25-2303-161. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электродвигатель лебедки и втулочно-пальцевая муфта</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-161-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,21             |
| <b>Таблица 25-2303-162. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, редуктор и рама лебедки</b>                             |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-162-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-75          | Масло редукторное минеральное, типа "Mobilgear 600 XR 460"             | л                    | 0,06             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2303-162-2/1                                                                                                                                             | 21.1-4-75          | Масло редукторное минеральное, типа "Mobilgear 600 XR 460"             | л                    | 0,06             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-162-3/1                                                                                                                                             | 21.1-4-75          | Масло редукторное минеральное, типа "Mobilgear 600 XR 460"             | л                    | 0,06             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,26             |
| <b>Таблица 25-2303-163. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-163-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,1              |
| 25-2303-163-2/1                                                                                                                                             | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,16             |
| <b>Таблица 25-2303-164. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ограничитель скорости (О.С.)</b>                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-164-1/1                                                                                                                                             | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,06             |
| 25-2303-164-2/1                                                                                                                                             | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-164-3/1                                                                                                                                             | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л                    | 0,03             |
|                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,11             |
| <b>Таблица 25-2303-165. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, частотно-регулируемый электропривод лебедки</b>         |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-165-1/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                             | 22.1-17-278        | Табло информационное (плата диагностики)                               | маш.-ч               | 0,16             |
|                                                                                                                                                             | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,11             |
| 25-2303-165-2/1                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                             | 22.1-17-278        | Табло информационное (плата диагностики)                               | маш.-ч               | 0,16             |

| Шифр                                                                                                                                                                                   | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                       | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,15             |
| <b>Таблица 25-2303-166. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"</b>               |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-166-1/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2303-167. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приборы освещения кабины</b>                                                       |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-167-1/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2303-167-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,05             |
| <b>Таблица 25-2303-168. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, купе кабины</b>                                                                    |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-168-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,03             |
| <b>Таблица 25-2303-169. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, каркас и подвеска кабины</b>                                                       |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-169-1/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2303-169-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                                                                      | кг                   | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,11             |
| <b>Таблица 25-2303-170. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)</b>                                  |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-170-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-170-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                                                                      | кг                   | 0,04             |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-172. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.</b>                        |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-172-1/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,06             |
| <b>Таблица 25-2303-173. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроразводка на кабине</b>                                                      |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-173-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-173-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,07             |
| <b>Таблица 25-2303-174. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, башмаки кабины</b>                                                                 |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-174-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                                                     | кг                   | 0,012            |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,07             |
| <b>Таблица 25-2303-175. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение)</b> |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-175-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                                                     | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                                                                      | кг                   | 0,006            |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,18             |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,05             |
| 25-2303-175-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-4-9           | Керосин                                                                                                                                                                     | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                                                                      | кг                   | 0,008            |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,11             |
| <b>Таблица 25-2303-176. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, низ кабины, подвижный пол, фартук</b>                                              |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-176-1/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-176-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,07             |
| 25-2303-176-3/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-176-4/1                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,05             |
| 25-2303-176-5/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,08             |
| 25-2303-176-6/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-177. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, приказной пост</b>                                                                 |                    |                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 25-2303-177-1/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,02             |
| 25-2303-177-2/1                                                                                                                                                                        | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                                                      | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                        | 21.1-24-88         | Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования | л                    | 0,02             |
|                                                                                                                                                                                        | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                       | маш.-ч               | 0,06             |



| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-178. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери кабины (Д.К.) и привод дверей кабины**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-178-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,04  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2303-178-2/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,045 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12  |
| 25-2303-178-3/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,05  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,15  |
| 25-2303-178-4/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,08  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 25-2303-178-5/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,09  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,19  |
| 25-2303-178-6/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,1   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,7   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,24  |

**Таблица 25-2303-180. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, освещение шахты**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-180-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08 |
| 25-2303-180-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-180-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,7  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1  |
| 25-2303-180-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,35 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-182. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-182-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 25-2303-182-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,08 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-182-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11 |
| 25-2303-182-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1  |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,08 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2303-183. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канаты**

|                 |             |                                                               |        |       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-183-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,1   |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09  |
| 25-2303-183-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004 |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,01  |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2303-183-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,05  |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,1   |
| 25-2303-183-4/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11  |
|                 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004 |
|                 | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,005 |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
| 25-2303-183-4/1 | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                      | шт.    | 0,01  |
|                 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |

**Таблица 25-2303-184. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, компенсирующие цепи**

|                 |            |                                                       |        |      |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-184-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,06 |
| 25-2303-184-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,01 |

**Таблица 25-2303-185. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-185-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09 |

| Шифр            | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-185-2/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,25          |
|                 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,02          |

**Таблица 25-2303-186. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-186-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2303-186-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-187. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, двери шахты лифта (Д.Ш.)**

|                 |            |                                                               |        |       |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-187-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,025 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,08  |
| 25-2303-187-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,025 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,017 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2303-187-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,028 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,1   |
| 25-2303-187-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,025 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,018 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2303-187-5/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,028 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,12  |
| 25-2303-187-6/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,025 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,018 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2303-187-7/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,028 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,13  |
| 25-2303-187-8/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,025 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,018 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06  |

**Таблица 25-2303-188. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, вызывной пост**

|                 |            |                                                       |        |      |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-188-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-188-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,1  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2303-188-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,05 |
| 25-2303-188-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2303-189. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, указатели местоположения кабины**

|                 |            |                                                               |        |      |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-189-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2303-189-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|                 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2303-190. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, подвеска противовеса**

|                 |            |                                                                        |        |      |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-190-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч | 0,07 |
| 25-2303-190-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,03 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч | 0,08 |

**Таблица 25-2303-191. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

|                 |            |                                                       |        |      |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-191-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                               | кг     | 0,01 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,02 |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2303-191-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                               | кг     | 0,01 |
|                 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,02 |

| Шифр                                                                                                                                                                                                                | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                     | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2303-192. Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, оборудование приямка</b>                                                                                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-192-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2303-192-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                     | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч               | 0,09             |
| <b>Таблица 25-2303-193. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, В.У., Н.К.У., трансформаторы</b>                                    |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-193-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-193-3/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-193-4/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-194. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение машинного помещения</b>                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-194-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-195. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, электроразводка на кабине</b>                                       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-195-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-195-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-196. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение кабины лифта</b>                                          |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-196-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-197. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, освещение шахты</b>                                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-197-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-198. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, вызывной пост</b>                                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-198-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-199. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения кабины 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, установки концевого выключателя</b>                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-199-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-199-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-200. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, приказного поста</b>                                                       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-200-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-200-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-201. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.)</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-201-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-201-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-202. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание двери проходной кабины (Д.К.) и привода Д.К.</b>  |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-202-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-202-3/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-203. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание дверей шахты лифта</b>                            |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-203-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-203-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-203-3/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-203-4/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-205. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание указателей местонахождения кабины лифта</b>       |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-205-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-206. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание ограничителя скорости (О.С.)</b>                  |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-206-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-206-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-206-3/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-207. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание направляющих кабины</b>                           |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2303-207-1/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-207-2/1                                                                                                                                                                                                     | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 25-2303-208. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание канатов**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-208-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,4 |
| 25-2303-208-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,4 |

**Таблица 25-2303-209. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 2500 кг скоростью движения 0,36 м/с, с гидравлическим приводом, техническое обслуживание оборудования гидропривода**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-209-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 25-2303-209-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,2 |

**Таблица 25-2303-210. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, электродвигатель**

|                 |           |                                                                        |    |      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-210-1/1 | 21.1-4-42 | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 0,15 |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                 | кг | 0,2  |

**Таблица 25-2303-211. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шланги и трубопроводы гидравлической системы**

|                 |            |                                                                                                                                                                                              |    |      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-211-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг | 0,3  |
|                 | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л  | 0,15 |

**Таблица 25-2303-212. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлическая станция**

|                 |            |                                                                                                                                                                                              |    |      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-212-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг | 0,25 |
|                 | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л  | 0,1  |
| 25-2303-212-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг | 0,4  |
|                 | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л  | 0,18 |

**Таблица 25-2303-213. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, пульт управления**

|                 |             |                                                                                                          |        |      |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-213-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,15 |
| 25-2303-213-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,2  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2303-213-3/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,25 |
|                 | 21.22-6-39  | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь E27      | 10 шт. | 0,1  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2303-214. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, шкаф управления**

|                 |           |                                                |    |      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-214-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                         | кг | 0,1  |
| 25-2303-214-2/1 | 21.1-4-7  | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360 | л  | 0,08 |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                         | кг | 0,15 |

**Таблица 25-2303-215. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, усиленное грузонесущее устройство**

|                 |             |                                                                                                                                                                                              |        |      |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-215-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,2  |
| 25-2303-215-2/1 | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24                                                                                                                       | кг     | 0,12 |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,25 |
|                 | 21.1-24-90  | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л      | 0,1  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с                                                                                     | маш.-ч | 0,14 |

**Таблица 25-2303-216. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, сервисный люк**

|                 |             |                                                                                                                                                                                              |        |      |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2303-216-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,01 |
|                 | 21.1-24-90  | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л      | 0,02 |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с                                                                                     | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2303-217. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ограждения шахты и подъемные ограждения грузонесущего устройства**

|                 |             |                                                                                                          |        |       |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-217-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,25  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,045 |
| 25-2303-217-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,2   |
| 25-2303-217-3/1 | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                        | л      | 0,15  |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,22  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,121 |

**Таблица 25-2303-218. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, двери шахты распашные**

| Шифр            | Позиция ценника | Наименование ресурсов                             | Единица измерения | Норма расхода |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2303-218-1/1 | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л                 | 0,05          |
|                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                            | кг                | 0,13          |

**Таблица 25-2303-219. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, тамбур-шлюз**

|                 |             |                                                                                                          |        |       |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-219-1/1 | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                        | л      | 0,06  |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,15  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,031 |

**Таблица 25-2303-220. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, оборудование в приемке лифта**

|                 |             |                                                                                                          |        |       |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2303-220-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,08  |
| 25-2303-220-2/1 | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                        | л      | 0,12  |
|                 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,25  |
|                 | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,078 |
| 25-2303-220-3/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,1   |
| 25-2303-220-4/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,06  |
| 25-2303-220-5/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,09  |

**Таблица 25-2303-221. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, гидравлические цилиндры подъема грузонесущего устройства**

|                 |           |                                                   |    |      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-221-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,2  |
| 25-2303-221-2/1 | 21.1-4-50 | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л  | 0,15 |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,22 |
| 25-2303-221-3/1 | 21.1-4-50 | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л  | 0,15 |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,25 |

**Таблица 25-2303-222. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ножничный механизм**

|                 |           |                                                   |    |      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-222-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,2  |
| 25-2303-222-2/1 | 21.1-4-50 | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л  | 0,3  |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,25 |

**Таблица 25-2303-223. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Мафи г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, направляющие**

|                 |           |                                                   |    |      |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|
| 25-2303-223-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,2  |
| 25-2303-223-2/1 | 21.1-4-50 | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А | л  | 0,25 |
|                 | 21.1-20-7 | Ветошь                                            | кг | 0,3  |

**Таблица 25-2303-224. Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, концевые выключатели**

|                 |           |        |    |      |
|-----------------|-----------|--------|----|------|
| 25-2303-224-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,1  |
| 25-2303-224-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,1  |
| 25-2303-224-3/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,08 |
| 25-2303-224-4/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,08 |
| 25-2303-224-5/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 25-2303-224-6/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,05 |

**Таблица 25-2303-226. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, шкаф управления**

|                 |            |                                                       |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-226-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,18   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0229 |

**Таблица 25-2303-227. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, пост управления**

|                 |            |                                                       |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-227-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,08   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0076 |
| 25-2303-227-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,16   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0163 |

**Таблица 25-2303-228. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, лебедка барабанная безредукторная**

|                 |            |                                                       |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-228-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,1    |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0117 |
| 25-2303-228-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,05   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,12   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0169 |
| 25-2303-228-3/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,05   |
|                 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,15   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0262 |

**Таблица 25-2303-229. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, отводные блоки тяговых канатов**

|                 |            |                                                       |        |        |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2303-229-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,12   |
|                 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0163 |
| 25-2303-229-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,03   |

| Шифр                                                                                                                                                                                           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                               | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0251           |
| <b>Таблица 25-2303-230. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, конструкции кабины и подвески</b>                                   |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-230-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0163           |
| 25-2303-230-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0305           |
| 25-2303-230-3/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0458           |
| <b>Таблица 25-2303-231. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, верхняя балка кабины</b>                                            |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-231-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0153           |
| 25-2303-231-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,22             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0196           |
| <b>Таблица 25-2303-232. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, направляющие лифта</b>                                           |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-232-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,24             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,024            |
| <b>Таблица 25-2303-233. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, канаты лифта</b>                                                 |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-233-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0218           |
| <b>Таблица 25-2303-234. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, двери шахты</b>                                                  |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-234-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,08             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0153           |
| 25-2303-234-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,015            |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0283           |
| <b>Таблица 25-2303-235. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограничитель скорости и отводные блоки ограничителя скорости</b> |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-235-1/1                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0174           |
| 25-2303-235-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,04             |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,13             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0436           |
| 25-2303-235-3/1                                                                                                                                                                                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                   | л                    | 0,04             |
|                                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,16             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0523           |
| <b>Таблица 25-2303-236. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, концевые выключатели</b>                                         |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-236-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,03             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0069           |
| 25-2303-236-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,04             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0131           |
| <b>Таблица 25-2303-237. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, ограждения шахты</b>                                             |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-237-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,08             |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0316           |
| <b>Таблица 25-2303-238. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, электроразводка и освещение шахты</b>                            |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-238-1/1                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0185           |
| 25-2303-238-2/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                | 21.22-6-39         | Лампы светодиодные, мощность 15 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1300 лм, цоколь E27 | 10 шт.               | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0196           |
| <b>Таблица 25-2303-239. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, приемок</b>                                                      |                    |                                                                                                     |                      |                  |
| 25-2303-239-1/1                                                                                                                                                                                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                              | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                | 22.1-18-42         | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                               | маш.-ч               | 0,0229           |

| Шифр                                                                                                                                                                                                         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Таблица 25-2303-241. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), подвески противовеса</b>                                          |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-241-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-241-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| <b>Таблица 25-2303-242. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограничителя скорости</b>                                         |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-242-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| 25-2303-242-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| <b>Таблица 25-2303-243. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), концевого выключателя</b>                                         |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-243-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-243-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-244. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатов</b>                                                       |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-244-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| 25-2303-244-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| <b>Таблица 25-2303-245. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), приказного поста (П.П.)</b>                                       |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-245-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-246. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), вызывного поста</b>                                               |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-246-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,1              |
| 25-2303-246-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-247. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), купе кабины, освещения кабины лифта</b>                           |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-247-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,1              |
| <b>Таблица 25-2303-248. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей шахты (Д.Ш.)</b>                                           |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-248-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-248-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-248-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-249. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), дверей кабины (Д.К.)</b>                                          |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-249-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-249-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-249-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-250. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), направляющих кабины и противовеса, башмаков, вкладышей кабины</b> |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-250-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-250-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-250-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-251. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), лебедки с электродвигателем</b>                                   |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-251-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-251-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| 25-2303-251-3/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,3              |
| <b>Таблица 25-2303-252. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), тормозного устройства (Т.У.)</b>                                  |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-252-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-252-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-253. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электроразводки на кабине</b>                                     |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-253-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| 25-2303-253-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-254. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шунтов, датчиков точной остановки</b>                             |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-254-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,2              |
| <b>Таблица 25-2303-255. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), ограждения шахты</b>                                              |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-255-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| <b>Таблица 25-2303-256. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), освещения шахты</b>                                               |                    |                       |                      |                  |
| 25-2303-256-1/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |
| 25-2303-256-2/1                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                | кг                   | 0,4              |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2303-257. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), электровозводки в шахте**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-257-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,4 |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|

**Таблица 25-2303-258. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), канатоведущего шкива (К.В.Ш.), системы отводных блоков**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-258-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 25-2303-258-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,3 |

**Таблица 25-2303-259. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-259-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 25-2303-259-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,3 |

**Таблица 25-2303-260. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), шкафа управления**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-260-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,2 |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|

**Таблица 25-2303-261. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), указателей местонахождения кабины**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-261-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 25-2303-261-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,2 |

**Таблица 25-2303-262. Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с (типа SJEC corporation), оборудования приемка**

|                 |           |        |    |     |
|-----------------|-----------|--------|----|-----|
| 25-2303-262-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 25-2303-262-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,5 |

## Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - лифты больничные

### Раздел 3. Техническое обслуживание

**Таблица 25-2403-1. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вводное устройство (В.У.)**

|               |            |                                                               |        |       |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-1-1/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,005 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02  |

**Таблица 25-2403-2. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низковольтное комплектное устройство (Н.К.У.) и трансформаторы**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-2-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,1  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |

**Таблица 25-2403-3. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, установка концевого выключателя**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-3-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2403-3-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2403-4. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, лебедка типа 13VTR, 13VTR-M**

|               |            |                                                                        |        |       |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-4-1/1 | 21.1-4-56  | Масло редукторное, марка "Mobilgear 634"                               | л      | 0,02  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,02  |
| 25-2403-4-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|               | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,015 |
|               | 21.1-4-56  | Масло редукторное, марка "Mobilgear 634"                               | л      | 0,02  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,35  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,09  |
| 25-2403-4-3/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|               | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,015 |
|               | 21.1-4-56  | Масло редукторное, марка "Mobilgear 634"                               | л      | 0,02  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,4   |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,1   |
| 25-2403-4-4/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|               | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л      | 0,015 |
|               | 21.1-4-56  | Масло редукторное, марка "Mobilgear 634"                               | л      | 0,02  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,45  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,11  |

**Таблица 25-2403-5. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-5-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|



| Шифр                                                                                                                                                                                                                                                       | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Таблица 25-2403-6. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приборы освещения кабины</b>                                                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-6-1/1                                                                                                                                                                                                                                              | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 01            |
| 25-2403-6-2/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 03            |
| <b>Таблица 25-2403-7. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, купе кабины</b>                                                                     |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-7-1/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 01            |
| <b>Таблица 25-2403-8. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, каркас кабины и балансирная подвеска</b>                                            |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-8-1/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | т                    | 0, 0001          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 02            |
| 25-2403-8-2/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | т                    | 0, 0001          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 07            |
| <b>Таблица 25-2403-9. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)</b>                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-9-1/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 02            |
| 25-2403-9-2/1                                                                                                                                                                                                                                              | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0, 03            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 02            |
| <b>Таблица 25-2403-10. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, дополнительное устройство слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.)</b>                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-10-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 02            |
| <b>Таблица 25-2403-11. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.</b>                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-11-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 03            |
| <b>Таблица 25-2403-12. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроразводка на кабине</b>                                                      |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-12-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 03            |
| 25-2403-12-2/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 04            |
| <b>Таблица 25-2403-13. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, башмаки и вкладыши кабины, смазывающие устройства</b>                              |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-13-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0, 012           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                    | л                    | 0, 02            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 04            |
| <b>Таблица 25-2403-14. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ловители (нижнее положение) и механизм включения ловителей (верхнее положение)</b> |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-14-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0, 012           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0, 005           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 03            |
| 25-2403-14-2/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0, 012           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0, 005           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 06            |
| <b>Таблица 25-2403-15. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, низ кабины</b>                                                                     |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-15-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 05            |
| 25-2403-15-2/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 05            |
| <b>Таблица 25-2403-16. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, приказной пост</b>                                                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-16-1/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 01            |
| 25-2403-16-2/1                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0, 03            |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 25-2403-17. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери проходной кабины**

|                |            |                                                               |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2403-17-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02    |
| 25-2403-17-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00003 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,01    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04    |
| 25-2403-17-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00003 |
|                | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,01    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07    |
| 25-2403-17-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04    |
| 25-2403-17-5/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,01    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,07    |
| 25-2403-17-6/1 | 21.1-4-50  | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,01    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,09    |

**Таблица 25-2403-18. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, освещение шахты**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-18-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2403-18-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,004 |
| 25-2403-18-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2403-18-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |

**Таблица 25-2403-19. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограждение шахты**

|                |            |                                                               |        |         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-2403-19-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00003 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1     |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03    |
| 25-2403-19-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | т      | 0,00002 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,05    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01    |

**Таблица 25-2403-20. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-20-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,12 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |
| 25-2403-20-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,06 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2403-20-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,12 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 |
| 25-2403-20-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,06 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |

**Таблица 25-2403-21. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, канаты**

|                |             |                                                               |        |       |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-21-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,02  |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,04  |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1   |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2403-21-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004 |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004 |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,01  |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2403-21-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,026 |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,04  |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,25  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1   |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |
| 25-2403-21-4/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004 |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А           | л      | 0,004 |

| Шифр                                                                                                                                                                                                                                             | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                               | шт.                  | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2403-22. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки</b>                           |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-22-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2403-22-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2403-23. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, электроаппараты и электроразводка шахты лифта</b>                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-23-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2403-23-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2403-24. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, двери шахты лифта распашные (Д.Ш.)</b>                                   |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-24-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2403-24-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2403-24-3/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2403-24-4/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2403-24-5/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2403-24-6/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2403-24-7/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,05             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,02             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,05             |
| 25-2403-24-8/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-9           | Керосин                                                                | кг                   | 0,025            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                      | л                    | 0,01             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,02             |
| <b>Таблица 25-2403-25. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, вызывной пост</b>                                                        |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-25-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| 25-2403-25-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | П                |
| 25-2403-25-3/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2403-25-4/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,01             |
| <b>Таблица 25-2403-26. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, оборудование приямка</b>                                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-26-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,03             |
| 25-2403-26-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-4-42          | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,07             |
| <b>Таблица 25-2403-27. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, подвеска противовеса</b>                                                 |                    |                                                                        |                      |                  |
| 25-2403-27-1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| 25-2403-27-2/1                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                 | кг                   | 0,3              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч               | 0,04             |
| <b>Таблица 25-2403-28. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса</b> |                    |                                                                        |                      |                  |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2403-28-1/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | кг                | 0,008         |
|                | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                 | 0,02          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,02          |
| 25-2403-28-2/1 | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | кг                | 0,008         |
|                | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                 | 0,02          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,1           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,02          |

**Таблица 25-2403-29. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 500 кг скоростью движения кабины 0,5 м/с, ограничитель скорости**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-29-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |
| 25-2403-29-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,02  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2403-29-3/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,025 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,03  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05  |

**Таблица 25-2403-30. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вводное устройство (В.У.)**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-30-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,005 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,012 |

**Таблица 25-2403-31. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низковольтное комплексное устройство (Н.К.У.), трансформаторы**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-31-1/1 | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                | л      | 0,12  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,026 |
| 25-2403-31-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,01  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,008 |

**Таблица 25-2403-32. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, установка концевого выключателя**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-32-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,011 |
| 25-2403-32-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,012 |

**Таблица 25-2403-33. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, тормозное устройство (Т.У.)**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-33-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,15  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,015 |
| 25-2403-33-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,037 |
| 25-2403-33-3/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,065 |

**Таблица 25-2403-34. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электродвигатель лебедки**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-34-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,072 |

**Таблица 25-2403-35. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, редуктор и рама лебедки**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-35-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2403-35-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01 |
| 25-2403-35-3/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,1  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5  |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11 |

**Таблица 25-2403-36. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок**

|                |            |                                                               |        |        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2403-36-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,0436 |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 25-2403-37. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ограничитель скорости**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-37-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,03  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,025 |
| 25-2403-37-2/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,03  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,033 |
| 25-2403-37-3/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,03  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,046 |

**Таблица 25-2403-38. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение шахты лифта**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-38-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,025 |
| 25-2403-38-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
| 25-2403-38-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,037 |
| 25-2403-38-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |

**Таблица 25-2403-39. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, вызывной пост**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-39-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2403-39-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
| 25-2403-39-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,022 |
| 25-2403-39-4/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,5   |

**Таблица 25-2403-40. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, каркас кабины лифта и балансирная подвеска**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-40-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,029 |
| 25-2403-40-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,064 |

**Таблица 25-2403-41. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.)**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-41-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,016 |
| 25-2403-41-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,03  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,019 |

**Таблица 25-2403-42. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери раздвижные кабины, двери раздвижные проходной кабины**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-42-1/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,016 |
| 25-2403-42-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04  |
| 25-2403-42-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,044 |
| 25-2403-42-4/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,022 |
| 25-2403-42-5/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,052 |
| 25-2403-42-6/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,05  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,01  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,6   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,057 |

**Таблица 25-2403-43. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, электроразводка на кабине**

|                |           |         |    |       |
|----------------|-----------|---------|----|-------|
| 25-2403-43-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | кг | 0,015 |
|                | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,2   |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2403-43-2/1 | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,014         |
|                | 21.1-4-9        | Керосин                                                       | кг                | 0,015         |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                        | кг                | 0,2           |
|                | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 0,028         |

**Таблица 25-2403-44. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, купе кабины**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-44-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,011 |

**Таблица 25-2403-45. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, приказной пост**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-45-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,01  |
| 25-2403-45-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,028 |

**Таблица 25-2403-46. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, освещение кабины**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-46-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,003 |
| 25-2403-46-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,021 |

**Таблица 25-2403-47. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, оборудование приямка**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-47-1/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,026 |
| 25-2403-47-2/1 | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,5   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т          | маш.-ч | 0,059 |

**Таблица 25-2403-48. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, низ кабины, фартук**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-48-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,026 |
| 25-2403-48-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,032 |
| 25-2403-48-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,035 |

**Таблица 25-2403-49. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, подвеска противовеса**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-49-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,025 |
| 25-2403-49-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,027 |

**Таблица 25-2403-50. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, башмаки, вкладыши кабины, смазывающие устройства**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-50-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,015 |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,022 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03  |

**Таблица 25-2403-51. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, направляющие кабины и противовеса**

|                |            |                                                               |        |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-51-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,026 |
| 25-2403-51-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |
| 25-2403-51-3/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,2   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,032 |
| 25-2403-51-4/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,1   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,1   |

**Таблица 25-2403-52. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, канаты лифта**

|                |             |                                                               |        |       |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-52-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,04  |
|                | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,043 |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                        | кг     | 0,4   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.    | 0,1   |
|                | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,028 |
| 25-2403-52-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                       | кг     | 0,004 |
|                | 21.1-4-50   | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,004 |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                         | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-2403-52-3/1 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,25             |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.                  | 0,01             |
|                | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,04             |
|                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,043            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,4              |
| 25-2403-52-4/1 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.                  | 0,1              |
|                | 22.1-18-24         | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч               | 0,036            |
|                | 21.1-4-9           | Керосин                                                       | кг                   | 0,004            |
|                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л                    | 0,004            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                        | кг                   | 0,25             |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                      | шт.                  | 0,01             |

**Таблица 25-2403-53. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, двери шахты лифта**

|                |            |                                                               |        |        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2403-53-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,02   |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,032  |
| 25-2403-53-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,012  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
| 25-2403-53-3/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,041  |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
| 25-2403-53-4/1 | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
| 25-2403-53-5/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3    |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,046  |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
| 25-2403-53-6/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,048  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,024  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,4    |
| 25-2403-53-7/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05   |
|                | 21.1-4-9   | Керосин                                                       | кг     | 0,024  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А             | л      | 0,0165 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2    |

**Таблица 25-2403-54. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, верхняя балка, башмаки, вкладыши, смазывающие устройства противовеса**

|                |            |                                                       |        |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-54-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                               | кг     | 0,01  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,02  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,014 |
| 25-2403-54-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                               | кг     | 0,01  |
|                | 21.1-4-50  | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А     | л      | 0,02  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,015 |

**Таблица 25-2403-55. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, ловители, механизм включения ловителей (нижнее положение)**

|                |            |                                                                        |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-55-1/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,02  |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,008 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч | 0,023 |
| 25-2403-55-2/1 | 21.1-4-9   | Керосин                                                                | кг     | 0,02  |
|                | 21.1-4-42  | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг     | 0,008 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                 | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                  | маш.-ч | 0,045 |

**Таблица 25-2403-56. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения"**

|                |            |                                                       |        |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-56-1/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,009 |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|

**Таблица 25-2403-57. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.**

|                |            |                                                       |        |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-57-1/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,059 |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-2403-58. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, указатели местонахождения кабины**

|                |            |                                                       |        |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-2403-58-1/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,007 |
| 25-2403-58-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,2   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,016 |

**Таблица 25-2403-59. Техническое обслуживание лифта пассажирского для лечебно-профилактических учреждений (больничного) г/п 1000 кг скоростью движения кабины 1 м/с, шунты, датчики селекции и точной остановки**

|                |            |                                                       |        |      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2403-59-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2403-59-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3  |

**Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъёмно-транспортное оборудование - эскалаторы**

**Раздел 3. Техническое обслуживание**

**Таблица 25-2503-1. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование верхней входной площадки**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-1-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-1-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,25 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-1-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2503-2. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с оборудование нижней входной площадки**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-2-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2503-2-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-2-3/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,25 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2503-3. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора**

|               |            |                                                                                |        |      |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-3-1/1 | 21.1-4-62  | Масло редукторное синтетическое высокотемпературное, типа "Klubersynth GH-220" | л      | 0,02 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                         | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                  | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-3-2/1 | 21.1-4-62  | Масло редукторное синтетическое высокотемпературное, типа "Klubersynth GH-220" | л      | 0,02 |
|               | 21.1-4-63  | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                        | л      | 0,05 |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                         | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                  | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2503-4. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллеры**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-4-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2503-5. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение**

|               |             |                                                                                                          |        |      |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-5-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,15 |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-5-2/1 | 21.1-4-63   | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                                                  | л      | 0,1  |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,25 |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2503-5-3/1 | 21.1-4-63   | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                                                  | л      | 0,1  |
|               | 21.1-4-65   | Смазка многоцелевая пластичная водостойкая, типа FUCHS RENOLIT FEP 2                                     | л      | 0,05 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,35 |
|               | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,1  |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,07 |

**Таблица 25-2503-6. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение**

|               |             |                                                                                                          |        |      |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-6-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-6-2/1 | 21.1-4-65   | Смазка многоцелевая пластичная водостойкая, типа FUCHS RENOLIT FEP 2                                     | л      | 0,06 |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,1  |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2503-7. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-7-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-7-2/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГА3, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 |



| Шифр          | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                   | Единица измерения | Норма расхода |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2503-7-3/1 | 21.1-4-66       | Смазка специальная на минеральной основе с литиевым загустителем, типа MICROLUBE GL 262 | кг                | 0,204         |
|               | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                  | кг                | 0,3           |
|               | 22.1-18-24      | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                           | маш.-ч            | 0,17          |

**Таблица 25-2503-8. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство**

|               |             |                                                                                                          |        |      |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-8-1/1 | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2503-8-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,3  |
|               | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,1  |
|               | 22.1-18-24  | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                            | маш.-ч | 0,08 |

**Таблица 25-2503-9. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства**

|               |            |                                                               |        |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-9-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,2  |
|               | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,25 |

**Таблица 25-2503-10. Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь**

|                |            |                                                               |        |      |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-10-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                        | кг     | 0,15 |
|                | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,05 |

**Таблица 25-2503-11. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование верхней входной площадки**

|                |            |                                                       |        |      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-11-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,26 |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,02 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,3  |
| 25-2503-11-2/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,34 |
| 25-2503-11-3/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2503-12. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки**

|                |            |                                                       |        |        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2503-12-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,12   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0185 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,18   |
| 25-2503-12-2/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0229 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,22   |
| 25-2503-12-3/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0305 |

**Таблица 25-2503-13. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод эскалатора**

|                |            |                                                                                |        |      |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-13-1/1 | 21.1-4-62  | Масло редукторное синтетическое высокотемпературное, типа "Klubersynth GH-220" | л      | 0,02 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                         | кг     | 0,3  |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                          | маш.-ч | 0,02 |
| 25-2503-13-2/1 | 21.1-4-62  | Масло редукторное синтетическое высокотемпературное, типа "Klubersynth GH-220" | л      | 0,02 |
|                | 21.1-4-63  | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                        | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                         | кг     | 0,4  |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                          | маш.-ч | 0,04 |

**Таблица 25-2503-14. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, контроллер (шкаф управления)**

|                |            |                                                       |        |      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-14-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,1  |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,01 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,15 |
| 25-2503-14-2/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,12 |
| 25-2503-14-3/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,02 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,18 |
| 25-2503-14-4/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |

**Таблица 25-2503-15. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение**

|                |             |                                                                                                          |        |      |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-15-1/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,16 |
|                | 22.1-18-42  | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                    | маш.-ч | 0,02 |
|                | 21.1-4-63   | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                                                  | л      | 0,12 |
| 25-2503-15-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,26 |
|                | 22.1-18-42  | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                    | маш.-ч | 0,03 |
|                | 21.1-4-63   | Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"                                                  | л      | 0,14 |
| 25-2503-15-3/1 | 21.1-4-65   | Смазка многоцелевая пластичная водостойкая, типа FUCHS RENOLIT FEP 2                                     | л      | 0,06 |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                   | кг     | 0,38 |
|                | 22.1-17-282 | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч | 0,05 |
|                | 22.1-18-42  | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                    | маш.-ч | 0,06 |
|                |             |                                                                                                          |        |      |

**Таблица 25-2503-16. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение**

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                    | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-2503-16-1/1 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                   | кг                | 0,25          |
|                | 22.1-18-42      | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                    | маш.-ч            | 0,02          |
| 25-2503-16-2/1 | 21.1-4-65       | Смазка многоцелевая пластичная водостойкая, типа FUCHS RENOLIT FEP 2                                     | л                 | 0,08          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                   | кг                | 0,35          |
|                | 22.1-17-282     | Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с | маш.-ч            | 0,06          |
|                | 22.1-18-42      | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                    | маш.-ч            | 0,05          |

**Таблица 25-2503-17. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, лестничное полотно, балюстрада, фартук**

|                |            |                                                                                                                                                                                              |        |      |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-17-1/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,03 |
| 25-2503-17-2/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,04 |
| 25-2503-17-3/1 | 21.1-4-66  | Смазка специальная на минеральной основе с литиевым загустителем, типа MICROLUBE GL 262                                                                                                      | кг     | 0,2  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                       | кг     | 0,3  |
|                | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха | л      | 0,15 |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,14 |

**Таблица 25-2503-18. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, поручневое устройство**

|                |            |                                                       |        |        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2503-18-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,2    |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0207 |
| 25-2503-18-2/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,25   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,0676 |

**Таблица 25-2503-19. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, привод поручневого устройства**

|                |            |                                                       |        |        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2503-19-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,15   |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,2834 |

**Таблица 25-2503-20. Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, частотный преобразователь**

|                |            |                                                       |        |      |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-2503-20-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                | кг     | 0,12 |
|                | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,03 |

**Отдел 26. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика - подъемное оборудование для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности**

**Раздел 3. Техническое обслуживание**

**Таблица 25-2603-12. Техническое обслуживание потолочной рельсовой системы для подъема и перемещения людей с ограничениями жизнедеятельности, испытание крепления потолочных рельсов, монорельсов с нагрузкой 200 кг**

|                |            |                                                       |        |        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-2603-12-1/1 | 22.1-18-42 | Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 0,2136 |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|

**Таблица 25-2603-13. Техническое обслуживание подъемника для бассейна, гидравлического передвижного**

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 25-2603-13-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                                    | кг | 0,0202 |
|                | 21.1-24-22 | Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3                                                                                                                                                         | л  | 0,005  |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 0,0005 |
| 25-2603-13-2/1 | 21.1-4-59  | Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа MC                                                                                                                                   | кг | 0,005  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                                    | кг | 0,0204 |
|                | 21.1-24-22 | Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3                                                                                                                                                         | л  | 0,005  |
|                | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха                                                              | л  | 0,015  |
| 25-2603-13-3/1 | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 0,0005 |
|                | 21.1-4-7   | Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360                                                                                                                                                                                                            | л  | 0,005  |
|                | 21.1-4-59  | Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа MC                                                                                                                                   | кг | 0,005  |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                                                                                                                                    | кг | 0,0206 |
|                | 21.1-24-22 | Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3                                                                                                                                                         | л  | 0,005  |
|                | 21.1-24-90 | Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха                                                              | л  | 0,015  |
|                | 21.1-24-97 | Средство кислотное жидкое концентрированное с пониженным уровнем пенообразования на основе фосфорной и соляной кислот, для удаления накипи и минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования, содержит в составе ингибиторы коррозии, pH 1 | л  | 0,015  |
|                | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 0,0008 |

**Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъёмно-транспортное оборудование прерывного действия**

**Раздел 1. Ремонт**

**Таблица 25-3101-1. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, организационно-технические мероприятия и текущий ремонт металлоконструкций крана**

|               |            |                                                            |        |     |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 25-3101-1-2/1 | 21.7-3-10  | Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм | шт.    | 1   |
|               | 22.1-30-79 | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                   | маш.-ч | 0,3 |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Таблица 25-3101-2. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения крана**

|                |            |                                                                                                                                                |        |         |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-3101-2-1/1  | 21.1-4-17  | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л      | 1, 5    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 0, 2    |
| 25-3101-2-2/1  | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1, 8    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 0, 2    |
| 25-3101-2-3/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 0, 2    |
| 25-3101-2-4/1  | 21.1-4-30  | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг     | 0, 35   |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1, 5    |
| 25-3101-2-5/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 0, 5    |
|                | 21.1-4-30  | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг     | 0, 35   |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1, 5    |
| 25-3101-2-6/1  | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 0, 5    |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
| 25-3101-2-7/1  | 21.1-23-12 | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                                                          | кг     | 0, 5    |
|                | 22.1-4-44  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т                                                                                              | маш.-ч | 1, 55   |
|                | 22.1-4-61  | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                                    | маш.-ч | 0, 65   |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                                                                                             | маш.-ч | 0, 6    |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
|                | 21.1-23-12 | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                                                          | кг     | 0, 5    |
| 25-3101-2-8/1  | 22.1-4-44  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т                                                                                              | маш.-ч | 1, 55   |
|                | 22.1-4-61  | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                                    | маш.-ч | 0, 7    |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                                                                                             | маш.-ч | 0, 8    |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
| 25-3101-2-9/1  | 21.1-23-12 | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                                                          | кг     | 1, 5    |
|                | 22.1-4-44  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т                                                                                              | маш.-ч | 1, 55   |
|                | 22.1-4-61  | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                                    | маш.-ч | 0, 7    |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                                                                                             | маш.-ч | 1, 8    |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
| 25-3101-2-10/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
|                | 21.1-23-12 | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                                                          | кг     | 1, 5    |
|                | 22.1-4-44  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т                                                                                              | маш.-ч | 1, 55   |
|                | 22.1-4-61  | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                                    | маш.-ч | 0, 7    |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                                                                                                             | маш.-ч | 1, 8    |
| 25-3101-2-11/1 | 21.1-1-12  | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л      | 0, 43   |
|                | 21.1-4-17  | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л      | 20      |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
| 25-3101-2-12/1 | 21.1-1-12  | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л      | 0, 43   |
|                | 21.1-4-17  | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л      | 20      |
|                | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
| 25-3101-2-13/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1       |
| 25-3101-2-14/1 | 21.1-4-27  | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг     | 1, 3425 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 2       |
| 25-3101-2-15/1 | 21.1-4-27  | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг     | 1, 3425 |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 2       |
| 25-3101-2-16/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1       |
| 25-3101-2-17/1 | 21.1-4-44  | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг     | 1       |
|                | 21.1-20-7  | Ветошь                                                                                                                                         | кг     | 1, 5    |

**Таблица 25-3101-3. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма передвижения грузовой тележки**

|               |           |                                                                                                                                       |        |       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-3101-3-1/1 | 21.1-4-44 | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С | кг     | 0, 5  |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0, 5  |
|               | 22.1-4-61 | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                           | маш.-ч | 2, 6  |
| 25-3101-3-2/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                | кг     | 0, 5  |
|               | 22.1-4-61 | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                                                                           | маш.-ч | 0, 65 |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                          | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3101-3-3/1  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-23-12         | Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм                                                                                          | кг                   | 0,2              |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                             | маш.-ч               | 0,25             |
| 25-3101-3-4/1  | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 0,258            |
|                | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 10               |
|                | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 1                |
| 25-3101-3-5/1  | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 1,5              |
|                | 22.1-4-31          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                               | маш.-ч               | 0,55             |
|                | 21.1-1-12          | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л                    | 0,258            |
| 25-3101-3-6/1  | 21.1-4-17          | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л                    | 10               |
|                | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 1                |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 1,5              |
| 25-3101-3-7/1  | 22.1-4-31          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                               | маш.-ч               | 0,55             |
|                | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 1,253            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 1,5              |
| 25-3101-3-8/1  | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 1,253            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 2                |
|                | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 1,253            |
| 25-3101-3-9/1  | 21.1-4-27          | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг                   | 1,253            |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 2                |
|                | 21.1-4-35          | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг                   | 2,5              |
| 25-3101-3-10/1 | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 0,2              |
|                | 21.1-4-30          | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг                   | 0,1              |
|                | 21.1-4-35          | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг                   | 2,5              |
| 25-3101-3-11/1 | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 1                |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 2,5              |
|                | 22.1-4-31          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т                                                                                               | маш.-ч               | 0,65             |
| 25-3101-3-12/1 | 21.1-4-44          | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг                   | 0,2              |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 0,2              |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                         | кг                   | 0,2              |

**Таблица 25-3101-4. Текущий ремонт козлового крана грузоподъемностью 10 т, 12,5 т, 20 т, текущий ремонт механизма подъема груза**

|               |           |                                                                                                                                                |    |       |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 25-3101-4-1/1 | 21.1-4-35 | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг | 3     |
|               | 21.1-4-44 | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг | 1     |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2,5   |
| 25-3101-4-2/1 | 21.1-4-44 | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг | 1     |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2,5   |
|               | 21.1-1-12 | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л  | 0,862 |
| 25-3101-4-3/1 | 21.1-4-17 | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л  | 42    |
|               | 21.1-4-44 | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг | 1     |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2,5   |
| 25-3101-4-4/1 | 21.1-1-12 | Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350% | л  | 0,862 |
|               | 21.1-4-17 | Масло индустриальное, марка И-30А                                                                                                              | л  | 42    |
|               | 21.1-4-44 | Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С          | кг | 1     |
| 25-3101-4-5/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2,5   |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 1     |
|               | 21.1-4-27 | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг | 3,133 |
| 25-3101-4-6/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 1,5   |
|               | 21.1-4-27 | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг | 3,133 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2     |
| 25-3101-4-7/1 | 21.1-4-27 | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг | 3,133 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2     |
|               | 21.1-4-27 | Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП                                                                                                          | кг | 3,133 |
| 25-3101-4-8/1 | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 2     |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                                                                                                                         | кг | 1     |
|               | 21.1-4-35 | Смазка антифрикционная пластичная защитная для стальных канатов, марка Торсиол-55                                                              | кг | 3     |
| 25-3101-4-9/1 | 21.1-4-30 | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг | 0,3   |
|               | 21.1-4-30 | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг | 0,3   |
|               | 21.1-4-30 | Паста (смазка) консистентная для тяжелоагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232                                                                | кг | 0,3   |

**Таблица 25-3101-5. Текущий ремонт электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т**

|               |             |                                                                        |     |        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 25-3101-5-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т   | 0,0032 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг  | 2,8    |
|               | 21.1-16-104 | Спирт этиловый технический                                             | кг  | 0,064  |
| 25-3101-5-2/1 | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг  | 2      |
|               | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                               | шт. | 1      |
|               | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т   | 0,0032 |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                  | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|      | 21.1-4-42       | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг                | 2,8           |
|      | 21.1-16-104     | Спирт этиловый технический                                             | кг                | 0,064         |
|      | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                 | кг                | 2             |
|      | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                               | шт.               | 1             |

**Таблица 25-3101-6. Текущий ремонт отдельных узлов электрической тали грузоподъемностью 0,5-5 т и подвесного мостового крана грузоподъемностью 1-6,3 т**

|               |             |                                                                        |    |        |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 25-3101-6-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т  | 0,0008 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 1,2    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг | 0,5    |
| 25-3101-6-2/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т  | 0,0008 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 1,2    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг | 0,5    |
| 25-3101-6-3/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т  | 0,0008 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 0,2    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг | 0,5    |
| 25-3101-6-4/1 | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 0,2    |
| 25-3101-6-5/1 | 21.1-16-104 | Спирт этиловый технический                                             | кг | 0,048  |
| 25-3101-6-6/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т  | 0,0008 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 0,2    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг | 0,5    |
| 25-3101-6-7/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                                                | т  | 0,0008 |
|               | 21.1-4-42   | Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24 | кг | 0,2    |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                 | кг | 0,5    |

## Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 25-3102-1. Замена тали ручной грузоподъемностью до 500 кг**

|               |           |        |    |      |
|---------------|-----------|--------|----|------|
| 25-3102-1-1/1 | 21.1-20-7 | Ветошь | кг | 0,02 |
|---------------|-----------|--------|----|------|

**Таблица 25-3102-2. Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны**

|               |            |                                     |    |      |
|---------------|------------|-------------------------------------|----|------|
| 25-3102-2-1/1 | 21.1-20-7  | Ветошь                              | кг | 0,02 |
|               | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 |

**Таблица 25-3102-3. Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны**

|               |            |                                     |    |      |
|---------------|------------|-------------------------------------|----|------|
| 25-3102-3-1/1 | 21.1-4-19  | Масло компрессорное, марка КС-19    | л  | 0,5  |
|               | 21.1-20-7  | Ветошь                              | кг | 0,02 |
|               | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,01 |

## Раздел 3. Устройство

**Таблица 25-3103-1. Установка лебедки электрической**

|               |           |                                                |        |      |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3103-1-1/1 | 22.1-4-32 | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 12,5 |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|--------|------|

**Таблица 25-3103-3. Установка тали электрической**

|                |            |                                                |        |      |
|----------------|------------|------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3103-3-1/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,25 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-2/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,99 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-3/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,25 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-4/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,02 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-5/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,22 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-6/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,61 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-7/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,44 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-8/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,22 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-9/1  | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,22 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-10/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 8    |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-11/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,64 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-12/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,79 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-13/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 7,62 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-14/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 8    |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-15/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 6,99 |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |
| 25-3103-3-16/1 | 22.1-4-32  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 8,3  |
|                | 22.1-16-33 | Рельсосверлилки                                | маш.-ч | 0,29 |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                          | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3103-3-17/1 | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 8,09          |
|                | 22.1-16-33      | Рельсосверлилки                                | маш.-ч            | 0,29          |
| 25-3103-3-18/1 | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 9,05          |
|                | 22.1-16-33      | Рельсосверлилки                                | маш.-ч            | 0,29          |
| 25-3103-3-19/1 | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 9,64          |
|                | 22.1-16-33      | Рельсосверлилки                                | маш.-ч            | 0,29          |
| 25-3103-3-20/1 | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 9,84          |
|                | 22.1-16-33      | Рельсосверлилки                                | маш.-ч            | 0,29          |
| 25-3103-3-21/1 | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч            | 10,15         |
|                | 22.1-16-33      | Рельсосверлилки                                | маш.-ч            | 0,29          |

### Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъёмно-транспортное оборудование - лифты и подъёмники

#### Раздел 1. Ремонт

##### Таблица 25-3301-1. Балансировка системы "кабина-противовес" лифтов

|               |             |                     |        |      |
|---------------|-------------|---------------------|--------|------|
| 25-3301-1-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,55 |
|---------------|-------------|---------------------|--------|------|

##### Таблица 25-3301-2. Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) лифта

|               |           |         |    |         |
|---------------|-----------|---------|----|---------|
| 25-3301-2-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,00015 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5     |
| 25-3301-2-2/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,00015 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5     |

##### Таблица 25-3301-3. Выверка направляющих лифта

|               |            |                                                           |        |      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3301-3-1/1 | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 2,46 |
| 25-3301-3-2/1 | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 0,38 |

##### Таблица 25-3301-4. Ремонт верхней балки дверей шахты лифта

|               |            |                                                           |        |        |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-3301-4-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм             | т      | 0,0008 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 1,6    |
|               | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 1,38   |
| 25-3301-4-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм             | т      | 0,0008 |
|               | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 2,2    |
|               | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 1,75   |

##### Таблица 25-3301-6. Ремонт подвижного пола кабины лифта

|               |           |                                               |    |         |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|
| 25-3301-6-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин                                       | т  | 0,00025 |
|               | 21.1-4-41 | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,1     |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь                                        | кг | 0,8     |

##### Таблица 25-3301-7. Ремонт ограничителя скорости лифта

|               |            |                                                           |        |      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3301-7-1/1 | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 0,45 |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|

##### Таблица 25-3301-8. Ремонт системы ловителей лифта

|               |           |         |    |         |
|---------------|-----------|---------|----|---------|
| 25-3301-8-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,00025 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5     |

##### Таблица 25-3301-10. Ремонт створки дверей шахты (кабины) лифта

|                |             |                     |        |      |
|----------------|-------------|---------------------|--------|------|
| 25-3301-10-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,05 |
| 25-3301-10-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,25 |

##### Таблица 25-3301-26. Ремонт редуктора лебедки главного привода лифта

|                |           |                                             |        |      |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|--------|------|
| 25-3301-26-1/1 | 22.1-4-61 | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 4,42 |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|--------|------|

##### Таблица 25-3301-29. Ремонт блока полиспастной подвески кабины лифта и распашной двери шахты

|                |            |                                          |        |       |
|----------------|------------|------------------------------------------|--------|-------|
| 25-3301-29-3/1 | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                       | маш.-ч | 0,174 |
|                | 22.1-30-79 | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм | маш.-ч | 0,16  |

#### Раздел 2. Смена (замена)

##### Таблица 25-3302-1. Замена купе кабины лифта

|               |             |                       |        |      |
|---------------|-------------|-----------------------|--------|------|
| 25-3302-1-1/1 | 22.1-30-33  | Лобзики электрические | маш.-ч | 1,15 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические   | маш.-ч | 3,8  |
| 25-3302-1-2/1 | 22.1-30-33  | Лобзики электрические | маш.-ч | 1,15 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические   | маш.-ч | 3,8  |
| 25-3302-1-3/1 | 22.1-30-33  | Лобзики электрические | маш.-ч | 1,15 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические   | маш.-ч | 4,65 |
| 25-3302-1-4/1 | 22.1-30-33  | Лобзики электрические | маш.-ч | 1,15 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические   | маш.-ч | 4,65 |

##### Таблица 25-3302-2. Замена стяжки канатов лифта

|               |           |         |    |        |
|---------------|-----------|---------|----|--------|
| 25-3302-2-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,0001 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5    |

##### Таблица 25-3302-3. Замена электродвигателя главного привода лифта

|               |           |                                                                 |        |     |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 25-3302-3-1/1 | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
| 25-3302-3-2/1 | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

#### Таблица 25-3302-7. Замена башмака лифта

|               |           |         |    |        |
|---------------|-----------|---------|----|--------|
| 25-3302-7-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,0001 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5    |

#### Таблица 25-3302-8. Замена вкладыша башмака лифта

|               |           |         |    |        |
|---------------|-----------|---------|----|--------|
| 25-3302-8-1/1 | 21.1-4-9  | Керосин | т  | 0,0001 |
|               | 21.1-20-7 | Ветошь  | кг | 0,5    |

#### Таблица 25-3302-13. Замена редуктора лифтовой лебедки главного привода

|                |           |                                                                 |        |     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 25-3302-13-1/1 | 21.1-4-22 | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"                        | л      | 12  |
|                | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
| 25-3302-13-2/1 | 21.1-4-22 | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"                        | л      | 12  |
|                | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |

#### Таблица 25-3302-14. Замена канатоведущего шкива лифта

|                |           |                                                                 |        |     |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 25-3302-14-1/1 | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |
| 25-3302-14-2/1 | 22.1-4-80 | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,4 |

#### Таблица 25-3302-16. Замена порога двери шахты лифта

|                |             |                     |        |      |
|----------------|-------------|---------------------|--------|------|
| 25-3302-16-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 |
| 25-3302-16-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,31 |

#### Таблица 25-3302-17. Замена ограничителя скорости лифта

|                |            |                                                           |        |      |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3302-17-1/1 | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 0,45 |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|

#### Таблица 25-3302-18. Замена червячной пары лифта

|                |           |                                          |   |    |
|----------------|-----------|------------------------------------------|---|----|
| 25-3302-18-1/1 | 21.1-4-22 | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630" | л | 12 |
| 25-3302-18-2/1 | 21.1-4-22 | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630" | л | 12 |

#### Таблица 25-3302-20. Замена дверей шахты лифта

|                |            |                                                           |        |      |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3302-20-1/1 | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 1,15 |
|                | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 1,28 |
| 25-3302-20-2/1 | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 1,15 |
|                | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 1,28 |

#### Таблица 25-3302-23. Замена лифтовой лебедки главного привода

|                |             |                                                                 |        |      |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3302-23-1/1 | 21.1-4-22   | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"                        | л      | 12   |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,6  |
|                | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                              | маш.-ч | 1,2  |
|                | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм       | маш.-ч | 1,15 |
|                | 22.1-30-103 | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                   | маш.-ч | 0,25 |
| 25-3302-23-2/1 | 21.1-4-22   | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"                        | л      | 12   |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 3,6  |
|                | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                              | маш.-ч | 1,2  |
|                | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм       | маш.-ч | 1,15 |
|                | 22.1-30-103 | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                   | маш.-ч | 0,25 |

#### Таблица 25-3302-26. Замена верхней балки дверей шахты лифта

|                |            |                                                           |        |        |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-3302-26-1/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм             | т      | 0,0008 |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 1,1    |
|                | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 0,7    |
| 25-3302-26-2/1 | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм             | т      | 0,0008 |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                                        | маш.-ч | 1,35   |
|                | 22.1-30-19 | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм | маш.-ч | 0,9    |

#### Таблица 25-3302-28. Замена системы управления лифта

|                |             |                                                                 |        |      |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25-3302-28-1/1 | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                             | кг     | 0,25 |
|                | 22.1-4-61   | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                     | маш.-ч | 1,88 |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,45 |
|                | 22.1-30-54  | Молотки отбойные пневматические                                 | маш.-ч | 2    |
|                | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                        | маш.-ч | 0,87 |
|                | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                             | маш.-ч | 5,4  |
| 25-3302-28-2/1 | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                             | кг     | 0,25 |
|                | 22.1-4-61   | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                     | маш.-ч | 1,88 |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,45 |
|                | 22.1-30-54  | Молотки отбойные пневматические                                 | маш.-ч | 2    |
|                | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                        | маш.-ч | 0,87 |
|                | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                             | маш.-ч | 5,6  |
| 25-3302-28-3/1 | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                             | кг     | 0,25 |
|                | 22.1-4-61   | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                     | маш.-ч | 1,88 |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,45 |
|                | 22.1-30-54  | Молотки отбойные пневматические                                 | маш.-ч | 2,5  |
|                | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                        | маш.-ч | 0,87 |
|                | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                             | маш.-ч | 5,4  |
| 25-3302-28-4/1 | 21.1-20-10  | Лента изоляционная хлопчатобумажная                             | кг     | 0,25 |
|                | 22.1-4-61   | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                     | маш.-ч | 1,88 |
|                | 22.1-4-80   | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,45 |

| Шифр                                                                                                                                                                           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                      | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3302-28-5/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-54         | Молотки отбойные пневматические                                            | маш.-ч               | 2,5              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,87             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 5,6              |
|                                                                                                                                                                                | 21.1-20-10         | Лента изоляционная хлопчатобумажная                                        | кг                   | 0,25             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-4-61          | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                | маш.-ч               | 1,88             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-4-80          | Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т            | маш.-ч               | 0,45             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-54         | Молотки отбойные пневматические                                            | маш.-ч               | 2,5              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 1,31             |
| 25-3302-28-6/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 5,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,4              |
| <b>Таблица 25-3302-29. Замена станции управления лифта</b>                                                                                                                     |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-29-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-20-10         | Лента изоляционная хлопчатобумажная                                        | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-4-61          | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,9              |
| 25-3302-29-2/1                                                                                                                                                                 | 21.1-20-10         | Лента изоляционная хлопчатобумажная                                        | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-4-61          | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,9              |
| 25-3302-29-3/1                                                                                                                                                                 | 21.1-20-10         | Лента изоляционная хлопчатобумажная                                        | кг                   | 0,15             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-4-61          | Тали электрические, грузоподъемность до 1 т                                | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,6              |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,9              |
| <b>Таблица 25-3302-44. Перевод подвижного пола кабины лифта в неподвижный</b>                                                                                                  |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-44-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,54             |
| <b>Таблица 25-3302-45. Замена щита кабины лифта и вентиляционной решетки</b>                                                                                                   |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-45-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,21             |
| <b>Таблица 25-3302-47. Замена плоского подвешного кабеля типа САПВ.DCL лифта</b>                                                                                               |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-47-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-10         | Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт                              | маш.-ч               | 0,451            |
| 25-3302-47-2/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-10         | Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт                              | маш.-ч               | 0,451            |
| <b>Таблица 25-3302-49. Замена отдельных деталей оборудования лифтов</b>                                                                                                        |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-49-2/1                                                                                                                                                                 | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                         | маш.-ч               | 0,174            |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-79         | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм                                   | маш.-ч               | 0,16             |
| 25-3302-49-3/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,729            |
| 25-3302-49-7/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,347            |
| <b>Таблица 25-3302-57. Замена кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов и микропереключателя кромки безопасности платформы подъемной для инвалидов</b>             |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-57-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-11-78         | Заклепки стальные, размер 4,8x18,0 мм                                      | 100 шт.              | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,09             |
| 25-3302-57-2/1                                                                                                                                                                 | 21.1-11-78         | Заклепки стальные, размер 4,8x18,0 мм                                      | 100 шт.              | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,12             |
| <b>Таблица 25-3302-59. Замена электромеханического привода подъема поручня, блока питания, дополнительной направляющей разводки проводов платформы подъемной для инвалидов</b> |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-59-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                   | шт.                  | 0,71             |
| 25-3302-59-3/1                                                                                                                                                                 | 21.1-11-206        | Дюбель-гвоздь оцинкованный с потайной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм | 100 шт.              | 0,12             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,23             |
| <b>Таблица 25-3302-63. Замена жгута электропроводки к кнопчному посту управления на остановке платформы подъемной для инвалидов</b>                                            |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-63-1/1                                                                                                                                                                 | 21.21-5-345        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8x300 мм                 | 100 шт.              | 0,12             |
| <b>Таблица 25-3302-66. Замена щита кабельного ствола платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                     |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-66-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,1              |
| <b>Таблица 25-3302-74. Замена передней панели кожуха платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                     |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-74-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,54             |
| <b>Таблица 25-3302-76. Замена лицевого ограждения платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                        |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-76-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-11-78         | Заклепки стальные, размер 4,8x18,0 мм                                      | 100 шт.              | 0,9615           |
|                                                                                                                                                                                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                              | т                    | 0,00025          |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                         | маш.-ч               | 0,86             |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 0,43             |
| <b>Таблица 25-3302-78. Замена боковой панели кожуха платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                      |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-78-1/1                                                                                                                                                                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                        | маш.-ч               | 1,1              |
| <b>Таблица 25-3302-87. Замена стойки на остановке платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                        |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-87-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                              | т                    | 0,0005           |
|                                                                                                                                                                                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                         | маш.-ч               | 0,18             |
| <b>Таблица 25-3302-90. Замена направляющей платформы подъемной для инвалидов</b>                                                                                               |                    |                                                                            |                      |                  |
| 25-3302-90-1/1                                                                                                                                                                 | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                      | т                    | 0,00014          |



| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                    | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | 21.1-11-21         | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т                    | 0,0048           |
|      | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                      | маш.-ч               | 0,49             |

### Раздел 3. Устройство

Таблица 25-3303-1. Установка смазывающего устройства лифта

|               |             |                                          |        |         |
|---------------|-------------|------------------------------------------|--------|---------|
| 25-3303-1-1/1 | 21.1-4-9    | Керосин                                  | т      | 0,00058 |
|               | 21.1-4-22   | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630" | л      | 0,3     |
|               | 21.1-20-7   | Ветошь                                   | кг     | 1,5     |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,24    |

Таблица 25-3303-2. Установка фотодатчика реверса лифта

|               |             |                     |        |     |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-----|
| 25-3303-2-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,8 |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-----|

Таблица 25-3303-3. Установка поручня, зеркала, углового светильника в кабине лифта

|               |             |                                          |        |       |
|---------------|-------------|------------------------------------------|--------|-------|
| 25-3303-3-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,174 |
| 25-3303-3-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,43  |
| 25-3303-3-3/1 | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм | маш.-ч | 0,28  |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,38  |

Таблица 25-3303-4. Монтаж дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов лифта

|               |             |                     |        |      |
|---------------|-------------|---------------------|--------|------|
| 25-3303-4-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,92 |
|---------------|-------------|---------------------|--------|------|

Таблица 25-3303-5. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы

|               |            |                                     |    |      |
|---------------|------------|-------------------------------------|----|------|
| 25-3303-5-1/1 | 21.1-20-10 | Лента изоляционная хлопчатобумажная | кг | 0,25 |
|---------------|------------|-------------------------------------|----|------|

Таблица 25-3303-6. Установка устройства безопасности УБ (типа УБ 1, УБ МО) лифта

|               |             |                     |        |     |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-----|
| 25-3303-6-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-6-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |

Таблица 25-3303-7. Установка блока электронного селектора лифта

|               |             |                     |        |     |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-----|
| 25-3303-7-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-7-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-7-3/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |

Таблица 25-3303-9. Установка блока сигнализации (БС) лифта

|               |             |                     |        |     |
|---------------|-------------|---------------------|--------|-----|
| 25-3303-9-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-9-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-9-3/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |

Таблица 25-3303-10. Установка щита с дополнительной электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену шахты лифта

|                |             |                                               |        |      |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| 25-3303-10-1/1 | 22.1-30-103 | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт | маш.-ч | 0,68 |
| 25-3303-10-2/1 | 22.1-30-103 | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт | маш.-ч | 0,68 |

Таблица 25-3303-11. Установка промежуточного реле, реле времени лифта

|                |             |                     |        |     |
|----------------|-------------|---------------------|--------|-----|
| 25-3303-11-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |
| 25-3303-11-2/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 |

Таблица 25-3303-12. Установка вертикального щита под кабиной лифта

|                |             |                     |        |      |
|----------------|-------------|---------------------|--------|------|
| 25-3303-12-1/1 | 22.1-30-102 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,48 |
|----------------|-------------|---------------------|--------|------|

Таблица 25-3303-14. Установка стальных обрамлений проемов шахтных дверей противопожарных

|                |           |                                                                                                                                                                                  |        |   |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 25-3303-14-1/1 | 21.7-2-11 | Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями | компл. | 1 |
| 25-3303-14-2/1 | 21.7-2-12 | Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями   | компл. | 1 |
| 25-3303-14-3/1 | 21.7-2-13 | Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями   | компл. | 1 |

Таблица 25-3303-15. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам

|                |            |                                       |   |       |
|----------------|------------|---------------------------------------|---|-------|
| 25-3303-15-1/1 | 21.1-11-13 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0,026 |
|----------------|------------|---------------------------------------|---|-------|

Таблица 25-3303-16. Установка обрамлений проемов шахтных дверей из алюминиевого профиля

|                |           |                                                                                                                                                      |        |   |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 25-3303-16-1/1 | 21.7-2-14 | Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из прессованного алюминиевого профиля, марка ОП-7АП, размеры 2070х907 мм, с покрытием порошковыми эмалями   | компл. | 1 |
| 25-3303-16-2/1 | 21.7-2-15 | Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из прессованного алюминиевого профиля, марка ОП-12АП, размеры 2070х1407 мм, с покрытием порошковыми эмалями | компл. | 1 |
| 25-3303-16-3/1 | 21.7-2-15 | Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из прессованного алюминиевого профиля, марка ОП-12АП, размеры 2070х1407 мм, с покрытием порошковыми эмалями | компл. | 1 |

Таблица 25-3303-17. Установка приставных порталов дверей шахт лифтов в металлокаркасных и комбинированных шахтах

|                |             |                                                                                                                                      |         |       |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 25-3303-17-1/1 | 21.1-11-126 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм                                       | 100 шт. | 0,685 |
|                | 21.7-2-16   | Обрамления порталов металлокаркасных и комбинированных шахт лифтов, при ширине шахты 1400 мм, стальные, окрашены порошковыми эмалями | компл.  | 1     |
|                | 22.1-4-30   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                                                                                     | маш.-ч  | 0,25  |
|                | 22.1-30-56  | Шуруповерты                                                                                                                          | маш.-ч  | 0,34  |
|                | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                  | маш.-ч  | 1,86  |

Таблица 25-3303-18. Монтаж металлических конструкций каркаса шахты для лифтов

|                |           |                                                                         |    |      |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 25-3303-18-1/1 | 21.1-9-12 | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3 | 0,05 |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                       | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                     | м3                   | 0,24             |
|      | 21.1-11-21         | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)                                                                    | т                    | 0,01916          |
|      | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                         | т                    | 0,00342          |
|      | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                      | кг                   | 5,7              |
|      | 21.1-23-8          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм                                                                             | т                    | 0,01464          |
|      | 21.3-2-15          | Растворы цементные, марка 100                                                                                               | м3                   | 0,09             |
|      | 21.6-1-49          | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т         | т                    | 0,25             |
|      | 21.6-1-52          | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т  | т                    | 0,25             |
|      | 21.6-1-55          | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т | т                    | 0,5              |
|      | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                               | маш.-ч               | 16,29            |
|      | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                          | маш.-ч               | 15,9             |
|      | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                             | маш.-ч               | 2,18             |

**Таблица 25-3303-19. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления релейно-контакторная**

|                |             |                                                                                                                           |        |        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-3303-19-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,004  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1      |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,01   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,02   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т      | 0,001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 130    |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,02   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 30     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,012  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,6    |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 383    |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 80     |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг     | 0,2    |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,8    |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 13,25  |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 24     |
| 25-3303-19-2/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,005  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1,5    |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,012  |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,025  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т      | 0,001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 170    |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,05   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 40     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,016  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,8    |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 611,6  |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 90     |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг     | 0,25   |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 1,1    |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 17,38  |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 31,5   |
| 25-3303-19-3/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,005  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1,5    |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,012  |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,025  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т      | 0,001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 170    |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,05   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 40     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,026  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,8    |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 1112   |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 90     |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг     | 0,25   |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 1,1    |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 23,12  |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-19-4/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 52,25            |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 0,1              |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,0006           |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,00007          |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 15               |
|                | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00001          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,01             |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,01             |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 1,3              |
| 25-3303-19-5/1 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 0,05             |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,0006           |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,00007          |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 15               |
|                | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00001          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,0014           |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,01             |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,01             |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 1,52             |

**Таблица 25-3303-20. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1,0 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

|                |             |                                                                                                                           |        |        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-3303-20-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,004  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг     | 1      |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,01   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,02   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 130    |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0002 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,02   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 30     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,012  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,6    |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 383    |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 80     |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 0,2    |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,8    |
| 25-3303-20-2/1 | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 13,25  |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 24     |
|                | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,005  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг     | 1,5    |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,012  |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,025  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 170    |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0003 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,05   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 40     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,016  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,8    |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 611,6  |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 90     |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 0,25   |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3303-20-3/1 | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 1,1           |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 17,38         |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 31,5          |
|                | 21.1-6-68       | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                 | 0,005         |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                | 1,5           |
|                | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                 | 0,0003        |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                 | 0,012         |
|                | 21.1-11-19      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                 | 0,025         |
|                | 21.1-11-122     | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                 | 0,001         |
|                | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 170           |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,0003        |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,05          |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 40            |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                 | 0,026         |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 0,8           |
|                | 21.1-25-413     | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч             | 1112          |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 90            |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 0,25          |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 1,1           |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 23,12         |
| 25-3303-20-4/1 | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 52,25         |
|                | 21.1-6-68       | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                 | 0,0002        |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                 | 0,00002       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                 | 0,001         |
|                | 21.1-11-19      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                 | 0,0006        |
|                | 21.1-11-122     | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                 | 0,00007       |
|                | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 15            |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,00001       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,0015        |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 3             |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 0,01          |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 3             |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 0,01          |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 0,01          |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 1,3           |
|                | 21.1-6-68       | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                 | 0,0002        |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                | 0,05          |
|                | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                 | 0,00002       |
| 25-3303-20-5/1 | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                 | 0,001         |
|                | 21.1-11-19      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                 | 0,0006        |
|                | 21.1-11-122     | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                 | 0,00007       |
|                | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 15            |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,00001       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,0015        |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 3             |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                 | 0,0014        |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 0,01          |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 3             |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 0,01          |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 0,01          |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 1,52          |

**Таблица 25-3303-21. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с, на 16 остановок, высота шахты 59 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

|                |             |                                                                                                                           |        |        |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25-3303-21-2/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,006  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1,5    |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,003  |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,05   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,009  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,002  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 266    |
|                | 21.1-15-45  | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0007 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,1    |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 60     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,07   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 1,6    |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 80     |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3303-21-5/1 | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 8             |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 2             |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 32,25         |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 36,75         |
|                | 21.1-6-68       | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                 | 0,0001        |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                 | 0,00015       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                 | 0,003         |
|                | 21.1-11-19      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                 | 0,0001        |
|                | 21.1-11-122     | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                 | 0,0001        |
|                | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 15            |
|                | 21.1-15-45      | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,00004       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,007         |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 3             |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                 | 0,0035        |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 0,05          |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 3             |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 0,8           |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 0,2           |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 0,69          |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 7,1           |

**Таблица 25-3303-23. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 2,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 64 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

|                |             |                                                                                                                           |        |         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-3303-23-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,006   |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1,5     |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,003   |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,05    |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,02    |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,002   |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 266     |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0009  |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,1     |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 60      |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,081   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 1,6     |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 80      |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 8       |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 4       |
| 25-3303-23-2/1 | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 108,86  |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 163,25  |
|                | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 0,1     |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,003   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,0006  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 15      |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,00006 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,007   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 3       |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,0043  |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,05    |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 3       |
| 25-3303-23-3/1 | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 0,8     |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,2     |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 3,16    |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 8,52    |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 0,22    |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 2,49    |

**Таблица 25-3303-24. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 4,0 м/с, на 16 остановок, высота шахты 66 м, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

|                |             |                                                                                         |    |       |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 25-3303-24-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                              | т  | 0,006 |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                             | кг | 1,5   |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм            | т  | 0,003 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная | т  | 0,05  |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                        | т  | 0,02  |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                    | т  | 0,002 |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3303-24-2/1 | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 266           |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,0009        |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 60            |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                 | 0,081         |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 1,6           |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 80            |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 8             |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 4             |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 114,81        |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 163,25        |
|                | 21.1-6-68       | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                 | 0,0001        |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                | 0,1           |
|                | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                 | 0,00015       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                 | 0,003         |
|                | 21.1-11-19      | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                 | 0,0006        |
|                | 21.1-11-122     | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                 | 0,0001        |
|                | 21.1-11-208     | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.            | 15            |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                 | 0,00006       |
| 25-3303-24-3/1 | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                  | кг                | 0,007         |
|                | 21.1-20-13      | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                 | 3             |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                 | 0,0043        |
|                | 21.1-25-137     | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                | 0,05          |
|                | 21.21-5-295     | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                 | 3             |
|                | 21.21-5-343     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                | 0,8           |
|                | 21.21-5-377     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                | 0,2           |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 3,16          |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 8,52          |
|                | 22.1-4-32       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч            | 0,22          |
|                | 22.1-13-14      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч            | 2,49          |

**Таблица 25-3303-25. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная**

|                |             |                                                                                                                           |        |         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-3303-25-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,0025  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1       |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,014   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,015   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,001   |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 115     |
|                | 21.1-15-45  | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,015   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 20      |
| 25-3303-25-2/1 | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,015   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,5     |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 216,3   |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 50      |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 0,2     |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,8     |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 38,62   |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 28,38   |
|                | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,0025  |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1       |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,014   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,015   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т      | 0,001   |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 115     |
|                | 21.1-15-45  | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,015   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 20      |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,017   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,5     |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 402     |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 50      |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг     | 0,2     |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,8     |
|                | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 45,62   |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-25-3/1 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 33,62            |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0025           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,018            |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 796              |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 70,86            |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 36,62            |
| 25-3303-25-4/1 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0025           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,021            |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 1290             |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 86,38            |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 42,62            |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0025           |
| 25-3303-25-5/1 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,025            |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 1510             |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 101,12           |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 50               |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 0,1              |
| 25-3303-25-6/1 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |

| Шифр            | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-25-7/1  | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 1,7              |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
| 25-3303-25-8/1  | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 1,84             |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
| 25-3303-25-9/1  | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,04             |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
| 25-3303-25-10/1 | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,3              |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,0014           |
|                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                 | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,72             |



| Шифр                                                                                                                                               | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Таблица 25-3303-26. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления релейно-контакторная</b> |                    |                                                                                                                           |                      |                  |
| 25-3303-26-1/1                                                                                                                                     | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,002            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 1                |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,015            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 21               |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |
|                                                                                                                                                    | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 52,46            |
|                                                                                                                                                    | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 19               |
| 25-3303-26-2/1                                                                                                                                     | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,001            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,005            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,006            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 30               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,0001           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,01             |
|                                                                                                                                                    | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 10               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 8,7              |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 14               |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,4              |
|                                                                                                                                                    | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 14,5             |
| 25-3303-26-3/1                                                                                                                                     | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,0006           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                                                                                                                                                    | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,0014           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                                                                                                                                                    | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 5,95             |
| 25-3303-26-7/1                                                                                                                                     | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0025           |
|                                                                                                                                                    | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 15               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                                                                                                                                                    | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                                                                                                                                                    | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                                                                                                                                                    | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 125,7            |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                                                                                                                                                    | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |

| Шифр                                                                                                                                                       | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                            | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 39, 28           |
| <b>Таблица 25-3303-27. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная</b> |                    |                                                                                                                           |                      |                  |
| 25-3303-27-1/1                                                                                                                                             | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0, 0025          |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0, 014           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0, 001           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                                                                                                                                                            | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                            | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0, 5             |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 216, 3           |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0, 8             |
|                                                                                                                                                            | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 38, 62           |
|                                                                                                                                                            | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 28, 38           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0, 0025          |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
| 25-3303-27-2/1                                                                                                                                             | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0, 014           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0, 001           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                                                                                                                                                            | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                            | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0, 017           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0, 5             |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 402              |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0, 8             |
|                                                                                                                                                            | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 45, 62           |
|                                                                                                                                                            | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 33, 62           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0, 0025          |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0, 014           |
| 25-3303-27-3/1                                                                                                                                             | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0, 001           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                                                                                                                                                            | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                            | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0, 018           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0, 5             |
|                                                                                                                                                            | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 796              |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0, 2             |
|                                                                                                                                                            | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0, 8             |
|                                                                                                                                                            | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 70, 86           |
|                                                                                                                                                            | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 36, 62           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0, 0025          |
|                                                                                                                                                            | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                   | 1                |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0, 014           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0, 015           |
| 25-3303-27-4/1                                                                                                                                             | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0, 001           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 115              |
|                                                                                                                                                            | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0, 00015         |
|                                                                                                                                                            | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0, 015           |
|                                                                                                                                                            | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                                                                                                                                                            | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0, 021           |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения                                                                     | Норма<br>расхода |        |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 25-3303-27-5/1 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                                                                                       | 0,5              |        |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                                                                                    | 1290             |        |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                                                                                        | 50               |        |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                                                                                       | 0,2              |        |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                                                                                       | 0,8              |        |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч                                                                                   | 86,38            |        |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч                                                                                   | 42,62            |        |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                                                                                        | 0,0025           |        |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                                                                                       | 1                |        |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                                                                                        | 0,00015          |        |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                                                                                        | 0,014            |        |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                                                                                        | 0,015            |        |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.                                                                                   | 115              |        |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                                                                                        | 0,00015          |        |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                                                                                       | 0,015            |        |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                                                                                        | 20               |        |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                                                                                        | 0,025            |        |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                                                                                       | 0,5              |        |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                                                                                    | 1510             |        |
| 25-3303-27-6/1 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                                                                                        | 50               |        |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                                                                                       | 0,2              |        |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                                                                                       | 0,8              |        |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч                                                                                   | 101,12           |        |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч                                                                                   | 50               |        |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                                                                                        | 0,0002           |        |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                                                                                       | 0,1              |        |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                                                                                        | 0,00002          |        |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                                                                                        | 0,0001           |        |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.                                                                                   | 19               |        |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                                                                                        | 0,00003          |        |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                                                                                       | 0,0015           |        |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                                                                                        | 3                |        |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                                                                                       | 0,08             |        |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                                                                                        | 3                |        |
|                | 25-3303-27-7/1     | 21.21-5-343                                                                                                               | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                               | кг               | 0,01   |
|                |                    | 21.21-5-377                                                                                                               | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм | кг               | 0,11   |
| 22.1-13-14     |                    | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч                                                                                   | 1,7              |        |
| 21.1-6-68      |                    | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                                                                                        | 0,0002           |        |
| 21.1-6-139     |                    | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                                                                                       | 0,1              |        |
| 21.1-10-22     |                    | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                                                                                        | 0,00002          |        |
| 21.1-10-171    |                    | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                                                                                        | 0,001            |        |
| 21.1-11-19     |                    | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                                                                                        | 0,001            |        |
| 21.1-11-122    |                    | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                                                                                        | 0,0001           |        |
| 21.1-11-208    |                    | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.                                                                                   | 19               |        |
| 21.1-15-45     |                    | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                                                                                        | 0,00003          |        |
| 21.1-16-41     |                    | Канифоль                                                                                                                  | кг                                                                                       | 0,0015           |        |
| 21.1-20-13     |                    | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                                                                                        | 3                |        |
| 21.1-23-9      |                    | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                                                                                        | 0,001            |        |
| 21.1-25-137    |                    | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                                                                                       | 0,08             |        |
| 21.21-5-295    |                    | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                                                                                        | 3                |        |
| 25-3303-27-8/1 |                    | 21.21-5-343                                                                                                               | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                               | кг               | 0,01   |
|                |                    | 21.21-5-377                                                                                                               | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм | кг               | 0,11   |
|                |                    | 22.1-13-14                                                                                                                | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                   | маш.-ч           | 1,84   |
|                |                    | 21.1-6-68                                                                                                                 | Лак битумный, марка БТ-577                                                               | т                | 0,0002 |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                              | кг                                                                                       | 0,1              |        |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                                                                                        | 0,00002          |        |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                                                                                        | 0,001            |        |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                                                                                        | 0,0001           |        |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.                                                                                   | 19               |        |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                                                                                        | 0,00003          |        |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                                                                                       | 0,0015           |        |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                                                                                        | 3                |        |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                                                                                        | 0,001            |        |

| Шифр            | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-27-9/1  | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                 | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,04             |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,001            |
| 25-3303-27-10/1 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                 | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,3              |
|                 | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,001            |
|                 | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                 | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                 | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                 | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,0014           |
|                 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
|                 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                 | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                 | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                 | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 2,72             |

**Таблица 25-3303-28. Лифты малогазозовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, схема управления микроэлектронная и микропроцессорная**

|                |             |                                                                                                                           |        |         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25-3303-28-1/1 | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,002   |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 1       |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,014   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,015   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т      | 0,001   |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 115     |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,00015 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,015   |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 20      |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т      | 0,015   |
|                | 21.1-25-137 | Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм                                                                                  | кг     | 0,5     |
|                | 21.1-25-413 | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч  | 21      |
|                | 21.21-5-295 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м      | 50      |
|                | 21.21-5-343 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x290 мм                                                                | кг     | 0,2     |
|                | 21.21-5-377 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг     | 0,8     |
| 25-3303-28-2/1 | 22.1-4-32   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч | 52,46   |
|                | 22.1-13-14  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч | 19      |
|                | 21.1-6-68   | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т      | 0,001   |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг     | 0,5     |
|                | 21.1-10-22  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т      | 0,00002 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т      | 0,005   |
|                | 21.1-11-19  | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т      | 0,006   |
|                | 21.1-11-122 | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм                                                                      | т      | 0,001   |
|                | 21.1-11-208 | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл. | 30      |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т      | 0,0001  |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                  | кг     | 0,01    |
|                | 21.1-20-13  | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м      | 10      |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                     | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-28-3/1 | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,1              |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 8,7              |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 14               |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,1              |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,4              |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 14,5             |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0002           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,1              |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00002          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,0006           |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,0001           |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 19               |
|                | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00003          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,0015           |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 3                |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                             | т                    | 0,0014           |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,08             |
| 25-3303-28-7/1 | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 3                |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,01             |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,11             |
|                | 22.1-13-14         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                    | маш.-ч               | 5,95             |
|                | 21.1-6-68          | Лак битумный, марка БТ-577                                                                                                | т                    | 0,0025           |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                               | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-10-22         | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                              | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                   | т                    | 0,014            |
|                | 21.1-11-19         | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм                                                          | т                    | 0,015            |
|                | 21.1-11-122        | Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм                                                                      | т                    | 0,001            |
|                | 21.1-11-208        | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                      | компл.               | 15               |
|                | 21.1-15-45         | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                          | т                    | 0,00015          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                  | кг                   | 0,015            |
|                | 21.1-20-13         | Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 30-50 мм                                                                         | м                    | 20               |
|                | 21.1-25-137        | Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм                                                                                  | кг                   | 0,5              |
|                | 21.1-25-413        | Электроэнергия                                                                                                            | кВт.ч                | 125,7            |
|                | 21.21-5-295        | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 15 мм | м                    | 50               |
|                | 21.21-5-343        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х290 мм                                                                | кг                   | 0,2              |
|                | 21.21-5-377        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 14-16 мм                                  | кг                   | 0,8              |
|                | 22.1-4-32          | Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т                                                                            | маш.-ч               | 39,28            |

#### Таблица 25-3303-29. Установка и контрольные испытания подъемников для инвалидов-колясочников

|                |            |                                                 |        |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|--------|-------|
| 25-3303-29-1/1 | 22.1-30-10 | Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт   | маш.-ч | 1,25  |
| 25-3303-29-2/1 | 21.1-23-8  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм | т      | 0,005 |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                              | маш.-ч | 4,38  |
|                | 22.1-30-10 | Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт   | маш.-ч | 5     |
| 25-3303-29-3/1 | 22.1-30-21 | Машины для шлифовки камня электрические         | маш.-ч | 4,38  |
|                | 21.1-23-8  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм | т      | 0,003 |
|                | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                              | маш.-ч | 4,06  |
|                | 22.1-30-10 | Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт   | маш.-ч | 6,25  |
|                | 22.1-30-21 | Машины для шлифовки камня электрические         | маш.-ч | 4,06  |
|                |            |                                                 |        |       |

#### Таблица 25-3303-30. Лифты пассажирские нестандартной грузоподъемности

|                |             |                                                                                                                                          |         |         |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 25-3303-30-1/1 | 21.1-4-6    | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                             | кг      | 0,29    |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                                                                                      | л       | 8       |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                              | кг      | 1,25    |
|                | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3      | 0,09    |
|                | 21.1-9-51   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                  | м3      | 0,25    |
|                | 21.1-10-12  | Проволока стальная вязальная                                                                                                             | т       | 0,00661 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                  | т       | 0,0138  |
|                | 21.1-11-13  | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                    | т       | 0,0059  |
|                | 21.1-11-46  | Гвозди строительные                                                                                                                      | т       | 0,0117  |
|                | 21.1-15-45  | Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                         | т       | 0,00043 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                                 | кг      | 0,16    |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                   | кг      | 1,3     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т       | 0,00945 |
|                | 21.1-25-138 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                           | кг      | 0,24    |
|                | 21.3-2-15   | Растворы цементные, марка 100                                                                                                            | м3      | 0,28    |
|                | 21.21-5-342 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                               | 100 шт. | 0,34    |
|                | 21.21-5-365 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                            | кг      | 0,16    |
|                | 21.23-13-13 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2 | км      | 0,0082  |
|                |             |                                                                                                                                          |         |         |
|                |             |                                                                                                                                          |         |         |

| Шифр           | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                      | Единица измерения | Норма расхода |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3303-30-2/1 | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 42,25         |
|                | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 14,46         |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,96          |
|                | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 3,42          |
|                | 22.1-30-97      | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч            | 1,1           |
|                | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 8,68          |
|                | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,29          |
|                | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                                                          | л                 | 8             |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 1,25          |
|                | 21.1-9-12       | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                | 0,09          |
|                | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,25          |
|                | 21.1-10-12      | Проволока стальная вязальная                                                                                                               | т                 | 0,00661       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0138        |
|                | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0059        |
|                | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,0117        |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовый в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00043       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,16          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 1,3           |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,00945       |
|                | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,24          |
|                | 21.3-2-15       | Растворы цементные, марка 100                                                                                                              | м3                | 0,28          |
| 25-3303-30-3/1 | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,34          |
|                | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,16          |
|                | 21.23-13-13     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2   | км                | 0,0082        |
|                | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 42,25         |
|                | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 14,46         |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,96          |
|                | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 3,42          |
|                | 22.1-30-97      | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч            | 1,1           |
|                | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 8,68          |
|                | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,29          |
|                | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                                                          | л                 | 12            |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 1,25          |
|                | 21.1-9-12       | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                | 0,09          |
|                | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,27          |
|                | 21.1-10-12      | Проволока стальная вязальная                                                                                                               | т                 | 0,00654       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0138        |
|                | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0063        |
|                | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,012         |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовый в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00043       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,16          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 1,6           |
| 25-3303-30-4/1 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,00945       |
|                | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,24          |
|                | 21.3-2-15       | Растворы цементные, марка 100                                                                                                              | м3                | 0,28          |
|                | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,34          |
|                | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,16          |
|                | 21.23-13-12     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                | 0,0082        |
|                | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 55,36         |
|                | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 16,22         |
|                | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 1,34          |
|                | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 3,95          |
|                | 22.1-30-97      | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч            | 1,14          |
|                | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 9,88          |
|                | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,29          |
|                | 21.1-4-50       | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                                                          | л                 | 12            |
|                | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 1,25          |
|                | 21.1-9-12       | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                | 0,11          |
|                | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,33          |
|                | 21.1-10-12      | Проволока стальная вязальная                                                                                                               | т                 | 0,00811       |
|                | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0138        |
|                | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0069        |
|                | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,0145        |
|                | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовый в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00043       |
|                | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,16          |
|                | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 1,9           |
|                | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,00995       |
|                | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,24          |
|                | 21.3-2-15       | Растворы цементные, марка 100                                                                                                              | м3                | 0,28          |
|                | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,34          |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                      | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-30-5/1 | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,16             |
|                | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                   | 0,00811          |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 55,36            |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 19,21            |
|                | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 1,34             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 4,82             |
|                | 22.1-30-97         | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч               | 1,25             |
|                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 12,02            |
|                | 21.1-4-6           | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                   | 0,29             |
|                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                                                          | л                    | 12               |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                   | 1,47             |
|                | 21.1-9-12          | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                   | 0,12             |
|                | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                   | 0,38             |
|                | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                               | т                    | 0,00925          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,01559          |
|                | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,0078           |
|                | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,0165           |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                    | 0,00049          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,18             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 2,2              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,01104          |
|                | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,26             |
|                | 21.3-2-15          | Растворы цементные, марка 100                                                                                                              | м3                   | 0,28             |
|                | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,34             |
|                | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,16             |
| 25-3303-30-6/1 | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                   | 0,00936          |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 61,19            |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 21,62            |
|                | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 1,52             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 5,51             |
|                | 22.1-30-97         | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч               | 1,32             |
|                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 13,72            |
|                | 21.1-4-6           | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                   | 0,3              |
|                | 21.1-4-50          | Масло промышленное общего назначения, марка И-50А                                                                                          | л                    | 12               |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                   | 1,69             |
|                | 21.1-9-12          | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                   | 0,15             |
|                | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                   | 0,45             |
|                | 21.1-10-12         | Проволока стальная вязальная                                                                                                               | т                    | 0,01051          |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,01831          |
|                | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,00886          |
|                | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,01969          |
|                | 21.1-15-44         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30                                                           | т                    | 0,00057          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,21             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 2,6              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,01268          |
|                | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,29             |
|                | 21.3-2-15          | Растворы цементные, марка 100                                                                                                              | м3                   | 0,28             |
|                | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,34             |
|                | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,16             |
| 25-3303-30-7/1 | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                   | 0,01114          |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 72,71            |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 25,24            |
|                | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 1,81             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 6,24             |
|                | 22.1-30-97         | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                                 | маш.-ч               | 1,45             |
|                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 16,19            |
|                | 21.1-4-6           | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                   | 0,05             |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                   | 0,2              |
|                | 21.1-9-12          | Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3                   | 0,02             |
|                | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                   | 0,05             |
|                | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,0005           |
|                | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,0016           |
|                | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,0014           |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                    | 0,00006          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,02             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 0,6              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,0011           |
|                | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,1              |
|                | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,12             |

| Шифр            | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                      | Единица измерения | Норма расхода |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 25-3303-30-8/1  | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,008         |
|                 | 21.23-13-12     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                | 0,00194       |
|                 | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 2,22          |
|                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,4           |
|                 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,12          |
|                 | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 0,4           |
|                 | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,59          |
|                 | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,05          |
|                 | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 0,2           |
|                 | 21.1-9-12       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                    | м3                | 0,02          |
|                 | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,05          |
|                 | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0005        |
|                 | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0016        |
|                 | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,0014        |
|                 | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00006       |
|                 | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,02          |
|                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 0,6           |
|                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,0011        |
|                 | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,1           |
|                 | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,12          |
|                 | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,008         |
|                 | 21.23-13-12     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                | 0,00194       |
|                 | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 2,22          |
|                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,4           |
|                 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,12          |
|                 | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 0,4           |
| 25-3303-30-9/1  | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,59          |
|                 | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,05          |
|                 | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 0,2           |
|                 | 21.1-9-12       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                    | м3                | 0,02          |
|                 | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,05          |
|                 | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0005        |
|                 | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0016        |
|                 | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,0016        |
|                 | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00006       |
|                 | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,02          |
|                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 0,7           |
|                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,0013        |
|                 | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,1           |
|                 | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,12          |
|                 | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,008         |
|                 | 21.23-13-12     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                | 0,00194       |
|                 | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 2,56          |
|                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 2,78          |
|                 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,12          |
|                 | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 0,44          |
|                 | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,66          |
|                 | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,05          |
|                 | 21.1-6-139      | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                | 0,2           |
|                 | 21.1-9-12       | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                    | м3                | 0,02          |
|                 | 21.1-9-51       | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                | 0,07          |
| 25-3303-30-10/1 | 21.1-10-171     | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                 | 0,0008        |
|                 | 21.1-11-13      | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                 | 0,0016        |
|                 | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                 | 0,0019        |
|                 | 21.1-15-45      | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                 | 0,00006       |
|                 | 21.1-16-41      | Канифоль                                                                                                                                   | кг                | 0,02          |
|                 | 21.1-20-7       | Ветошь                                                                                                                                     | кг                | 0,8           |
|                 | 21.1-23-9       | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                 | 0,0015        |
|                 | 21.1-25-138     | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                | 0,1           |
|                 | 21.21-5-342     | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.           | 0,12          |
|                 | 21.21-5-365     | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                | 0,008         |
|                 | 21.23-13-12     | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                | 0,00194       |
|                 | 22.1-4-78       | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч            | 3,12          |
|                 | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч            | 3,35          |
|                 | 22.1-30-19      | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч            | 0,16          |
|                 | 22.1-30-55      | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч            | 0,54          |
|                 | 22.1-30-102     | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч            | 0,81          |
|                 | 21.1-4-6        | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                | 0,05          |
| 25-3303-30-11/1 |                 |                                                                                                                                            |                   |               |
|                 |                 |                                                                                                                                            |                   |               |



| Шифр            | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                      | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-30-12/1 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                                               | кг                   | 0,2              |
|                 | 21.1-9-12          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                    | м3                   | 0,02             |
|                 | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                   | 0,08             |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,0008           |
|                 | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,0016           |
|                 | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,0022           |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                    | 0,00006          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,02             |
|                 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 0,9              |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,0017           |
|                 | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,15             |
|                 | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,008            |
|                 | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                   | 0,00194          |
|                 | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 3,56             |
|                 | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 3,84             |
|                 | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 0,19             |
|                 | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 0,62             |
|                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 0,94             |
|                 | 21.1-4-6           | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                   | 0,05             |
|                 | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                                               | кг                   | 0,2              |
|                 | 21.1-9-12          | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                    | м3                   | 0,02             |
|                 | 21.1-9-51          | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                    | м3                   | 0,09             |
|                 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,0009           |
|                 | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,0016           |
|                 | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,0026           |
|                 | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                    | 0,00006          |
|                 | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,02             |
|                 | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 1,1              |
|                 | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,0021           |
|                 | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,1              |
|                 | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,15             |
|                 | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,008            |
|                 | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2 | км                   | 0,00194          |
|                 | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 4,25             |
|                 | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 4,55             |
|                 | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 0,22             |
|                 | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 0,74             |
|                 | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 1,1              |

#### Таблица 25-3303-31. Лифты пассажирские с проходной кабиной

|                |             |                                                                                                                                          |         |         |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 25-3303-31-1/1 | 21.1-4-6    | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                             | кг      | 0,29    |
|                | 21.1-4-50   | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                                                                                      | л       | 12      |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                                             | кг      | 1,47    |
|                | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3      | 0,12    |
|                | 21.1-9-51   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                  | м3      | 0,38    |
|                | 21.1-10-12  | Проволока стальная вязальная                                                                                                             | т       | 0,00915 |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                  | т       | 0,01559 |
|                | 21.1-11-13  | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                    | т       | 0,0076  |
|                | 21.1-11-46  | Гвозди строительные                                                                                                                      | т       | 0,0165  |
|                | 21.1-15-44  | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30                                                         | т       | 0,00049 |
|                | 21.1-16-41  | Канифоль                                                                                                                                 | кг      | 0,18    |
|                | 21.1-20-7   | Ветошь                                                                                                                                   | кг      | 2,2     |
|                | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                            | т       | 0,01104 |
|                | 21.1-25-138 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                           | кг      | 0,26    |
|                | 21.3-2-15   | Растворы цементные, марка 100                                                                                                            | м3      | 0,28    |
|                | 21.21-5-342 | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм                                                                               | 100 шт. | 0,34    |
|                | 21.21-5-365 | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                            | кг      | 8,22    |
|                | 21.23-13-13 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2 | км      | 0,00936 |
|                | 22.1-4-78   | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                            | маш.-ч  | 61,19   |
|                | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                                       | маш.-ч  | 21,62   |
|                | 22.1-30-19  | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                | маш.-ч  | 1,52    |
|                | 22.1-30-55  | Гайковерты ручные электрические                                                                                                          | маш.-ч  | 5,51    |
|                | 22.1-30-97  | Паяльники, мощность 200 Вт                                                                                                               | маш.-ч  | 1,32    |
|                | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                                                                                      | маш.-ч  | 14,05   |
| 25-3303-31-2/1 | 21.1-4-6    | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                             | кг      | 0,05    |
|                | 21.1-6-139  | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая                                                                                             | кг      | 0,2     |
|                | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм                                                                  | м3      | 0,02    |
|                | 21.1-9-51   | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм                                                                  | м3      | 0,08    |
|                | 21.1-10-171 | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                  | т       | 0,0008  |

| Шифр           | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                      | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 25-3303-31-3/1 | 21.1-11-13         | Болты строительные анкерные с гайками                                                                                                      | т                    | 0,0016           |
|                | 21.1-11-46         | Гвозди строительные                                                                                                                        | т                    | 0,0022           |
|                | 21.1-15-45         | Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-40                                                           | т                    | 0,00006          |
|                | 21.1-16-41         | Канифоль                                                                                                                                   | кг                   | 0,02             |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 0,9              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,0017           |
|                | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,1              |
|                | 21.21-5-342        | Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм                                                                                 | 100 шт.              | 0,15             |
|                | 21.21-5-365        | Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 8-9 мм, толщина стенки 0,6 мм                              | кг                   | 0,008            |
|                | 21.23-13-12        | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x2,5 мм2 | км                   | 0,00194          |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 3,56             |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 3,84             |
|                | 22.1-30-19         | Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм                                                                                  | маш.-ч               | 0,19             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 0,62             |
|                | 22.1-30-102        | Дрели электрические                                                                                                                        | маш.-ч               | 0,94             |
|                | 21.1-4-6           | Вазелин технический (смазка консервационная)                                                                                               | кг                   | 0,05             |
|                | 21.1-4-50          | Масло индустриальное общего назначения, марка И-50А                                                                                        | л                    | 0,8              |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 2,88             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 0,15             |
|                | 21.1-6-139         | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева                                                                                                | кг                   | 0,02             |
| 25-3303-31-4/1 | 21.1-10-171        | Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная                                                    | т                    | 0,0003           |
|                | 21.1-20-7          | Ветошь                                                                                                                                     | кг                   | 0,9              |
|                | 21.1-23-9          | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                              | т                    | 0,0017           |
|                | 21.1-25-138        | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя                                                                                             | кг                   | 0,05             |
|                | 22.1-4-78          | Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т                                                                              | маш.-ч               | 18,71            |
|                | 22.1-13-15         | Аппараты сварочные                                                                                                                         | маш.-ч               | 7,71             |
|                | 22.1-30-55         | Гайковерты ручные электрические                                                                                                            | маш.-ч               | 1,94             |

## Раздел 5. Прочие работы

### Таблица 25-3305-1. Монтаж лестницы в приемке лифта

|               |             |                                          |        |      |
|---------------|-------------|------------------------------------------|--------|------|
| 25-3305-1-1/1 | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                       | маш.-ч | 0,19 |
|               | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм | маш.-ч | 0,12 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,3  |
| 25-3305-1-2/1 | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                       | маш.-ч | 0,19 |
|               | 22.1-30-79  | Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм | маш.-ч | 0,12 |
|               | 22.1-30-102 | Дрели электрические                      | маш.-ч | 0,3  |

### Таблица 25-3305-2. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания

|               |          |         |   |         |
|---------------|----------|---------|---|---------|
| 25-3305-2-1/1 | 21.1-4-9 | Керосин | т | 0,00025 |
|---------------|----------|---------|---|---------|

## Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы - подъёмно-транспортное оборудование - лифты и подъёмники**

**Раздел 3. Устройство**

**Таблица 25-3303-15. Монтаж разгородительных сеток в рамках по лифтовым шахтам**

|                |            |                      |   |   |
|----------------|------------|----------------------|---|---|
| 25-3303-15-1/1 | 5291000000 | Стальные конструкции | т | п |
|----------------|------------|----------------------|---|---|