

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-49

Сборник 49
Снос, разборка зданий

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 91. Снос, разборка зданий	4
Раздел 1. Разборка, снос зданий, сооружений.....	4
Таблица 49-9101-1. Разборка надземной части жилых и общественных зданий (без сохранения материалов) .	4
Таблица 49-9101-2. Разборка санитарно-технических систем	4
Таблица 49-9101-3. Разборка конструкций подземной части жилых зданий	4
Таблица 49-9101-4. Разборка надземной части промышленных зданий.....	5
Таблица 49-9101-5. Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием	5
Таблица 49-9101-6. Разборка индивидуальных металлических гаражей для легковых автомобилей	6
Таблица 49-9101-7. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы.....	6
Раздел 2. Разборка конструктивных элементов зданий	6
Таблица 49-9102-1. Разборка сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и КТС с помощью крана типа "Крупп"	6
Отдел 92. Вывоз мусора	6
Раздел 1. Строительный мусор	6
Таблица 49-9201-1. Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т.....	6
Приложение № 1	8

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены работы по разборке зданий.

1.2. Стоимостные нормативы таблиц 49-9101-1÷49-9101-3 настоящего сборника предназначены для определения затрат на полную разборку зданий. Стоимость частичной разборки зданий следует определять по стоимостным нормативам на каждый конкретный разбираемый конструктивный элемент.

1.3. В стоимостных нормативах таблицы 49-9101-4 приведена стоимость комплексной разборки строительных конструкций надземной части промышленных зданий. При этом предусмотрена последовательная разборка отдельных конструктивных элементов. Для определения затрат на снос зданий методом обрушения применение этих стоимостных нормативов не допускается.

1.4. В тех случаях, когда при разборке зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту зданий или их частей, прилегающих к объекту разборки, от технических повреждений, затраты на устройство и разборку временных защитных ограждений должны учитываться дополнительно.

1.5. Таблица 49-9102-1 предназначена для определения затрат на разборку сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и КТС с помощью крана типа «Крупп».

Стоимостным нормативом учтены затраты на разбивку швов и узлов омоноличивания отбойным молотком и вручную, резку арматуры и закладных деталей газом, электросваркой и вручную, сверление отверстий установкой с алмазным сверлом, демонтаж конструкций при помощи крана типа «Крупп» и автовышки, погрузку материалов от разборки в контейнеры и опускание их на площадку складирования.

Стоимостными нормативами не учтено и следует учитывать дополнительно:

- устройство площадок под кран типа «Крупп» и под временное складирование конструкций из сборных железобетонных плит;
- затраты на утилизацию и переработку материалов от разборки;
- погрузку, разгрузку строительного мусора (массу мусора от разборки сборных железобетонных конструкций следует принимать 2500 кг/м^3); вывозку строительного мусора;
- затраты на устройство и разборку лесов на основании технического задания заказчика на эксплуатацию по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы» Главы 1 «Здания»;
- затраты на разборку кровли по стоимостным нормативам Сборника 7 «Крыши, кровли» Главы 1 «Здания».

1.6. Тарифами таблицы 49-9201-1 на перевозку строительного мусора учтены накладные расходы и сметная прибыль.

Тарифами на перевозку строительного мусора на 1 км учтены затраты по эксплуатации транспортных средств при погрузке вручную (49-9201-1-1), механизированной (49-9201-1-2) и разгрузке. При этом стоимость самих работ по погрузке строительного мусора в транспортные средства не учтена и должна учитываться дополнительно.

Стоимость перевозки строительного мусора на каждый дополнительный километр до 100 км определяется по 49-9201-1-3.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

2.2. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями исчисляется отдельно по объему деревянной и каменной частей строения.

2.3. Объем работ по разборке конструкций подземной части зданий определяется по площади застройки.

2.4. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

2.5. Подсчет объемов работ 49-9101-5 для подготовительных работ и надземной части здания определяется произведением его площади на высоту здания. Высота здания считается от уровня чистых полов первого этажа до верха чердачного перекрытия.

Объем подземной части здания определяется путем умножения площади горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше цоколя здания на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвала до уровня чистого пола первого этажа.

Объем материалов годных для повторной переработки, получаемых от разборки зданий и подлежащих вывозке автотранспортом, следует принимать в количестве приведенных в таблице 1 на 10 м^3 здания. Масса мусора, подлежащего вывозу на свалки, приведена в стоимостных нормативах.

Таблица 1

№ п.п.	Наименование материалов	Подготовительные работы, т	Надземная часть, т	Подземная часть, т
1	Железобетонный и кирпичный лом	-	4,28	4,84
2	Древесное вторсырье	0,06	-	0,06
3	Металлолом	0,05	-	0,05
4	Стекло	0,01	-	0,01

Отдел 91. Снос, разборка зданий

Раздел 1. Разборка, снос зданий, сооружений

Таблица 49-9101-1. Разборка надземной части жилых и общественных зданий (без сохранения материалов)

Состав работ: 1. Разборка зданий с применением машин и механизмов.
2. Разборка материалов с укладкой в штабели.

Измеритель: 10 м3 здания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9101-1-1/1	Разборка надземной части деревянных жилых и общественных зданий (без сохранения материалов) любой этажности, без сохранения материалов	5214,66	5016,10	198,56	103,89	-	10,3
	Масса мусора						2,42
49-9101-1-2/1	Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных жилых и общественных зданий (без сохранения материалов)	7719,22	5685,77	2033,45	1052,76	-	10,8
	Масса мусора						4,6
49-9101-1-3/1	Разборка надземной части 3-х и более этажных кирпичных жилых и общественных зданий (без сохранения материалов)	8128,61	5791,06	2337,55	1210,62	-	11
	Масса мусора						4,7

Таблица 49-9101-2. Разборка санитарно-технических систем

Состав работ: 1. Снятие труб и креплений.
2. Свертывание арматуры.
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 10 м3 здания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9101-2-1/1	Разборка санитарно-технических систем водопровода	70,65	69,43	1,22	-	-	0,12
	Масса мусора						0,022
49-9101-2-2/1	Разборка санитарно-технических систем центрального отопления	354,40	348,32	6,08	0,02	-	0,5
	Масса мусора						0,015
49-9101-2-3/1	Разборка санитарно-технических систем канализации при отсутствии ванн	419,90	413,82	6,08	0,02	-	0,65
	Масса мусора						0,024

Таблица 49-9101-3. Разборка конструкций подземной части жилых зданий

Состав работ: 1. Разборка зданий с применением машин и механизмов.
2. Разборка материалов с укладкой в штабели.

Измеритель: 1 м2 застройки (1), 1 м2 (2-3), 1 м3 подземной части здания (4)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-9101-3-1/1	Разборка фундаментов из бутового камня жилых зданий	2050,04	1263,78	786,26	422,29	-	2,1
	Масса мусора						0,76
49-9101-3-2/1	Разборка лестниц в подземной части жилых зданий	563,40	270,81	292,59	126,22	-	0,45
	Масса мусора						0,18
49-9101-3-3/1	Разборка полов с основанием в подземной части жилых зданий	635,88	348,21	287,67	128,21	-	0,59
	Масса мусора						0,13
49-9101-3-4/1	Разборка стен из кирпича в подземной части жилых зданий	1522,26	1173,51	348,75	157,01	-	1,95
	Масса мусора						0,6

Таблица 49-9101-4. Разборка надземной части промышленных зданий

Состав работ: 1. Разборка зданий с применением машин и механизмов.
2. Разборка материалов с укладкой в штабели.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
49-9101-4-1/1	Разборка надземной части одноэтажных кирпичных промышленных зданий объемом до 1000 м3	2887,12	1200,33	1686,79	723,62	-	2,28
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-2/1	Разборка надземной части одноэтажных кирпичных промышленных зданий объемом до 3000 м3	2056,34	937,10	1119,24	479,51	-	1,78
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-3/1	Разборка надземной части одноэтажных кирпичных промышленных зданий объемом до 7000 м3	1743,59	637,02	1106,57	478,13	-	1,21
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-4/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 15000 м3	1164,54	321,14	843,40	361,81	-	0,61
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-5/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 25000 м3	786,43	168,47	617,96	265,04	-	0,32
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-6/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	620,71	336,93	283,78	122,05	-	0,64
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-7/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 75000 м3	568,79	121,09	447,70	191,81	-	0,23
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-8/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 100000 м3	501,50	110,56	390,94	167,40	-	0,21
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-9/1	Разборка надземной части одноэтажных каркасных промышленных зданий объемом более 100000 м3	496,23	105,29	390,94	167,40	-	0,2
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-10/1	Разборка двухэтажных кирпичных промышленных зданий объемом до 3000 м3	2199,24	889,72	1309,52	583,85	-	1,69
	Масса мусора						0,242
49-9101-4-11/1	Разборка двухэтажных каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	642,92	136,88	506,04	217,09	-	0,26
	Масса мусора						0,242

Таблица 49-9101-5. Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием

Состав работ: Подготовительные работы (1):
1. Демонтаж ограждений балконов с фасада здания.
2. Разборка кровли и утеплителя.
3. Демонтаж полов.
4. Демонтаж перегородок и встроенных шкафов.
5. Разборка оконных и дверных проемов.
6. Снятие сантехнического, отопительного и иного оборудования.
7. Разборка плиточной облицовки.
8. Погрузочные работы.
9. Пылепогашение поливомоечной машиной.
Механизированная разборка надземной и подземной части (2-3):
1. Разрушение посекционно наружных стеновых панелей стен и плит перекрытий дома с 5-го по 2-ой этажи экскаватором с навесным оборудованием - гидронажницы.
2. Разрушение панелей стен и плит перекрытий дома со 2-го этажа по подвальную часть и фундамент экскаватором.
3. Подготовка боя конструкций под погрузку экскаватором с навесным оборудованием - гидромолот.
4. Погрузочные работы.

Измеритель: 10 м3 здания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9101-5-1/1	Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием, подготовительные работы	10339,12	6834,67	3504,45	1503,40	-	10,76
	Масса мусора						0,44
49-9101-5-2/1	Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием, надземная часть	1927,07	336,45	1590,62	689,92	-	0,56
	Масса мусора						0,02
49-9101-5-3/1	Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием, подземная часть	6553,07	1520,28	5032,79	1780,05	-	2,53
	Масса мусора						0,51

Таблица 49-9101-6. Разборка индивидуальных металлических гаражей для легковых автомобилей

Состав работ: 1. Разборка индивидуальных металлических гаражей.

Измеритель: 1 гараж

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9101-6-1/1	Разборка индивидуальных металлических гаражей для легковых автомобилей	16420,39	16170,91	249,48	129,25	-	25,4

Таблица 49-9101-7. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	141,60	-	141,60	62,80	-	-

Раздел 2. Разборка конструктивных элементов зданий

Таблица 49-9102-1. Разборка сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и КТС с помощью крана типа "Крупн"

Состав работ:

1. Разбивка швов, узлов омоноличивания и монолитных конструкций отбойным молотком и вручную.
2. Газовая резка арматуры и закладных деталей.
3. Резка арматуры и закладных деталей электросваркой.
4. Перерубка арматуры и закладных деталей вручную (при необходимости).
5. Сверление отверстий в конструкции установкой алмазного сверления "Хилти" с алмазным сверлом.
6. Демонтаж конструкций при помощи крана и укладка их на место складирования.

Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9102-1-1/1	Разборка сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и КТС с помощью крана типа "Крупн"	35988,29	18475,90	16126,72	6945,14	1385,67	31,34
	Масса мусора						2,5

Отдел 92. Вывоз мусора

Раздел 1. Строительный мусор

Таблица 49-9201-1. Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	297,16	-	297,16	194,97	-	-
49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	103,57	-	103,57	67,98	-	-
49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	49,05	-	49,05	32,21	-	-

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 91. Снос, разборка зданий

Раздел 1. Разборка, снос зданий, сооружений

Таблица 49-9101-1. Разборка надземной части жилых и общественных зданий (без сохранения материалов)

49-9101-1-1/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,02
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,07
49-9101-1-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,28
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,18
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1
49-9101-1-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,85
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,41
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,18
49-9101-1-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,07
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,85
49-9101-1-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,41

Таблица 49-9101-2. Разборка санитарно-технических систем

49-9101-2-1/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,05
49-9101-2-2/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,25
49-9101-2-3/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,25

Таблица 49-9101-3. Разборка конструкций подземной части жилых зданий

49-9101-3-1/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,2
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,18
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,7
49-9101-3-2/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,01
49-9101-3-3/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,08
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,04
49-9101-3-4/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,09
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,06

Таблица 49-9101-4. Разборка надземной части промышленных зданий

49-9101-4-1/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,6
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,4
49-9101-4-2/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,38
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,025
49-9101-4-3/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,009
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,3
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01
49-9101-4-4/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,22
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,007
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,1
49-9101-4-5/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,005
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,16
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,004
49-9101-4-6/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
49-9101-4-7/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
49-9101-4-8/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
49-9101-4-9/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,14
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,003
49-9101-4-10/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,4
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,13
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,18
49-9101-4-11/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,006

Таблица 49-9101-5. Разборка панельных пятиэтажных зданий экскаватором с удлиненным навесным оборудованием

49-9101-5-1/1	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,11
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,11
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	1,31
49-9101-5-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-9	Молотки ручные электрические	маш.-ч	0,65
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,78
49-9101-5-2/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,1
	22.1-1-8	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,2 м3	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
49-9101-5-3/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,03
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,23
	22.1-17-1	Скусыватели на базе экскаватора, высота до 90 м	маш.-ч	0,05
	22.1-19-1	Гидромолоты	маш.-ч	0,05
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	0,51
	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,1
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,01
	22.1-19-1	Гидромолоты	маш.-ч	0,1

Таблица 49-9101-6. Разборка индивидуальных металлических гаражей для легковых автомобилей

49-9101-6-1/1	22.1-1-28	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
---------------	-----------	---	--------	------

Таблица 49-9101-7. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы

49-9101-7-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	0,0537
---------------	----------	---	--------	--------

Раздел 2. Разборка конструктивных элементов зданий

Таблица 49-9102-1. Разборка сборных и монолитных железобетонных конструктивных элементов зданий РТС и КТС с помощью крана типа "Крупн"

49-9102-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,43
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00139
	21.1-25-13	Вода	м3	0,099
	21.7-3-34	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр 102 мм	шт.	0,0255
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,82
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	6,65
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6,65
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	0,49

Отдел 92. Вывоз мусора

Раздел 1. Строительный мусор

Таблица 49-9201-1. Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

49-9201-1-1/1	22.1-18-12	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,054
	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,055
49-9201-1-2/1	22.1-18-12	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,02
	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,018
49-9201-1-3/1	22.1-18-12	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,01
	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,008