

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-50

Сборник 50
Разные работы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	12
Раздел 1. Уборка летняя	12
Таблица 50-1101-1. Протирка указателя названия улиц, номера дома без подсветки	12
Раздел 2. Уборка зимняя	12
Таблица 50-1102-1. Очистка пандусов от снега вручную.....	12
Таблица 50-1102-2. Очистка входных решеток для чистки обуви от снега, воды и грязи	12
Таблица 50-1102-3. Уход за входными антискользящими покрытиями	12
Раздел 3. Санитарная обработка.....	12
Таблица 50-1103-1. Дезинфекция ствола мусоропровода и мусоросборных контейнеров	12
Таблица 50-1103-2. Дезинсекционная обработка поверхностей и ствола мусоропровода.....	13
Таблица 50-1103-3. Дератизационные мероприятия	13
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	13
Раздел 1. Уборка	13
Таблица 50-1201-1. Очистка от мусора корзин и емкостей.....	13
Таблица 50-1201-2. Вынос мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места	13
Таблица 50-1201-3. Промывка емкостей для мусора	14
Таблица 50-1201-4. Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка загрузочных клапанов мусоропровода и мусороприемных камер, мытье мусоросборных контейнеров.....	14
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	15
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	15
Таблица 50-2102-1. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	15
Таблица 50-2102-2. Радиологическое обследование объектов.....	15
Таблица 50-2102-3. Определение содержания вредных веществ в воздухе фотометрическим методом	16
Таблица 50-2102-4. Определение содержания вредных веществ в воздухе газохроматографическим методом	16
Таблица 50-2102-5. Определение содержания вредных веществ в воздухе гравиметрическим методом	16
Таблица 50-2102-6. Измерение параметров микроклимата в помещениях.....	16
Таблица 50-2102-7. Измерение уровня шума и параметров вибрации.....	17
Таблица 50-2102-8. Измерение освещенности в помещениях.....	17
Таблица 50-2102-9. Теплотехническое обследование объекта.....	17
Таблица 50-2102-10. Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом.....	17
Отдел 31. Техническая эксплуатация - мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.	18
Раздел 1. Ремонт.....	18
Таблица 50-3101-1. Ремонт балконов	18
Таблица 50-3101-2. Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м в эксплуатируемом здании	18
Таблица 50-3101-3. Устранение электросваркой трещин металлических конструкций с постановкой ребер жесткости.....	19
Раздел 3. Устройство	19
Таблица 50-3103-2. Установка экранов балконов и лоджий из оцинкованной стали.....	19
Таблица 50-3103-3. Установка на растворе из сухой смеси плит парапета	19
Таблица 50-3103-4. Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	19
Таблица 50-3103-5. Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий.....	20
Таблица 50-3103-6. Устройство крылец и козырьков из деревянных конструкций	20
Таблица 50-3103-7. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов из деревянных конструкций	20
Таблица 50-3103-8. Установка приемного клапана мусоропровода.....	21
Раздел 4. Разборка.....	21
Таблица 50-3104-1. Снятие старых экранов из хризотилцементных листов с балконных ограждений	21

Таблица 50-3104-2. Демонтаж приемного клапана мусоропровода	21
Отдел 32. Техническая эксплуатация - прочие работы	21
Раздел 1. Ремонт	21
Таблица 50-3201-1. Заделка отверстий и гнезд в стенах	21
Таблица 50-3201-2. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	21
Таблица 50-3201-3. Заделка борозд	22
Таблица 50-3201-4. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	22
Таблица 50-3201-5. Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий	22
Таблица 50-3201-6. Заделка в железобетонных стенах и перегородках отверстий	23
Таблица 50-3201-7. Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора	23
Таблица 50-3201-8. Усиление сварных швов (наплавкой)	23
Таблица 50-3201-9. Затирка песком поверхностей	23
Таблица 50-3201-10. Шлифовка бетонных поверхностей	24
Таблица 50-3201-11. Заделка отверстий монтажной пеной	24
Таблица 50-3201-12. Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов	24
Раздел 3. Устройство	24
Таблица 50-3203-2. Изготовление и установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления ...	24
Таблица 50-3203-3. Установка анкерных болтов, закладных деталей, армирование подстилающих слоев	25
Таблица 50-3203-4. Установка анкеров в готовые отверстия	25
Таблица 50-3203-10. Установка стальных крепежных элементов	26
Таблица 50-3203-11. Установка монтажных изделий	26
Таблица 50-3203-12. Установка металлических решеток прямков	26
Таблица 50-3203-13. Приготовление тяжелого бетона	26
Таблица 50-3203-14. Приготовление легкого бетона	27
Таблица 50-3203-15. Приготовление растворов	27
Таблица 50-3203-16. Приготовление тяжелых отделочных растворов	28
Таблица 50-3203-17. Приготовление раствора вручную	28
Таблица 50-3203-18. Приготовление битумных материалов вручную	29
Таблица 50-3203-19. Уход за бетоном с применением тепловлагозащитного покрытия	29
Таблица 50-3203-20. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 гр. и выше	29
Таблица 50-3203-22. Устройство швов гидроизоляционных деформационных в бетонных и железобетонных конструкциях	29
Таблица 50-3203-23. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях	30
Таблица 50-3203-24. Герметизация швов стеновых панелей	30
Таблица 50-3203-25. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	30
Таблица 50-3203-26. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном	31
Таблица 50-3203-27. Оклеивка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеящейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях	31
Таблица 50-3203-28. Устройство герметизации стыков стеновых панелей с люлек	31
Таблица 50-3203-29. Устройство теплоизоляции вертикальных и горизонтальных стыков наружных стеновых панелей раствором из теплозвукоизолирующей смеси	32
Таблица 50-3203-30. Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций	32
Таблица 50-3203-32. Установка и разборка инвентарных лесов наружных (без затрат по эксплуатации лесов)	33
Таблица 50-3203-33. Установка и разборка инвентарных лесов внутренних (без затрат по эксплуатации лесов)	33
Таблица 50-3203-34. Устройство и разборка защитного ограждения лесов	33
Таблица 50-3203-35. Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы (без затрат по эксплуатации лесов)	34
Таблица 50-3203-36. Монтаж опорных конструкций под трубопроводы	34

Таблица 50-3203-37. Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля	34
Таблица 50-3203-38. Монтаж решеток, стеллажей из стали различного профиля.....	35
Таблица 50-3203-39. Резка стального профилированного настила.....	35
Таблица 50-3203-40. Постановка болтов	35
Таблица 50-3203-41. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу.....	35
Таблица 50-3203-42. Установка алюминиевых нащельников	35
Таблица 50-3203-43. Изготовление мелких индивидуальных конструкций	35
Таблица 50-3203-44. Установка номерных табличек	36
Таблица 50-3203-45. Установка флагодержателей стальных	36
Таблица 50-3203-46. Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток	36
Таблица 50-3203-47. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов	36
Таблица 50-3203-49. Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем	37
Таблица 50-3203-50. Установка гарнитуры туалетной	37
Таблица 50-3203-52. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН): установка опорных устройств в санитарно-бытовых помещениях	37
Таблица 50-3203-53. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН); ограждения пандусов из нержавеющей полированной стали	38
Таблица 50-3203-54. Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля	38
Раздел 4. Разборка.....	38
Таблица 50-3204-1. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком.....	38
Таблица 50-3204-2. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций.....	39
Таблица 50-3204-3. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком.....	39
Таблица 50-3204-4. Пробивка сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах отбойным молотком..	40
Таблица 50-3204-5. Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком	41
Таблица 50-3204-6. Пробивка гнезд в кирпичных стенах.....	41
Таблица 50-3204-7. Пробивка отверстий в кирпичных стенах.....	41
Таблица 50-3204-8. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм	42
Таблица 50-3204-9. Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм.....	42
Таблица 50-3204-10. Пробивка борозд	42
Таблица 50-3204-11. Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перекрытиях электроперфоратором.....	43
Таблица 50-3204-12. Сверление отверстий	44
Таблица 50-3204-13. Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления	44
Таблица 50-3204-14. Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах.....	46
Таблица 50-3204-15. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях.....	48
Таблица 50-3204-16. Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты.....	48
Таблица 50-3204-17. Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления	48
Раздел 5. Прочие работы	48
Таблица 50-3205-1. Защита монтажных оконных проемов от механических повреждений при загрузке материалов через оконные проемы	49
Таблица 50-3205-2. Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	49
Таблица 50-3205-3. Очистка материалов после разборки конструкций.....	49
Таблица 50-3205-4. Разборка завалов в помещениях от мусора с выноской носилками или тачками.....	49
Таблица 50-3205-6. Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности	49
Таблица 50-3205-7. Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности	50
Таблица 50-3205-8. Очистка помещения от хозяйственного мусора при выполнении ремонтно-строительных работ.....	50
Таблица 50-3205-12. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков.....	50
Таблица 50-3205-13. Консервация и расконсервация подвалов и чердаков	50
Отдел 33. Техническая эксплуатация - подъем, опускание, перемещение грузов	50
Раздел 5. Прочие работы	50

Таблица 50-3305-1. Подъем, опускание грузов с помощью электролебедок.....	51
Таблица 50-3305-2. Подъем, опускание грузов с помощью ручных лебедок.....	51
Таблица 50-3305-3. Переноска материалов (грузов) вручную	51
Таблица 50-3305-4. Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	52
Таблица 50-3305-5. Передвижка подвесных люлек по горизонтали	52
Таблица 50-3305-6. Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ.....	52
Отдел 51. Реставрационно-восстановительные работы. Леса и поддерживающие опалубки	52
Раздел 5. Прочие работы	52
Таблица 50-5105-1. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм.....	53
Таблица 50-5105-2. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода.....	53
Таблица 50-5105-3. Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах.....	53
Таблица 50-5105-4. Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах	54
Таблица 50-5105-5. Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях	55
Таблица 50-5105-6. Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах	55
Таблица 50-5105-7. Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях.....	56
Таблица 50-5105-8. Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар, перемычек.....	57
Таблица 50-5105-9. Навеска и передвижка подвесных люлек	57
Таблица 50-5105-11. Сборка, установка и разборка висячих лестниц и выпускных лесов.....	57
Отдел 52. Реставрационно-восстановительные работы. Переноска, подъем и спуск грузов.....	58
Раздел 5. Прочие работы	58
Таблица 50-5205-1. Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м	58
Таблица 50-5205-2. Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м.....	58
Таблица 50-5205-3. Подноска грузов на 10 м сверх учтенного нормами расстояния (до 50 м).....	58
Отдел 53. Реставрационно-восстановительные работы. Пробивка отверстий, борозд.....	59
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	59
Таблица 50-5304-1. Пробивка борозд	59
Отдел 54. Реставрационно-восстановительные работы. Заделка отверстий, борозд.....	60
Раздел 5. Прочие работы	60
Таблица 50-5405-1. Заделка борозд.....	60
Таблица 50-5405-2. Постановка маяков на трещинах стен и сводов	61
Приложение № 1	62
Приложение № 2.....	87

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся стоимостные нормативы на разные виды работ.

1.1.1. Стоимостные нормативы размещены в следующие отделы:

отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций;

отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика;

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.;

отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы;

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Леса и поддерживающие опалубки;

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Переноска, подъем и спуск грузов;

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Пробивка отверстий и борозд.

отдел 54. Ремонтно-реставрационные работы. Заделка отверстий и борозд.

1.2. В отделе 12 «Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций» в разделе 1 «Уборка» содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке зданий медицинских организаций.

1.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 50-1201-1, 50-1201-2 и 50-1201-3 предусмотрена работа с емкостями для отходов и отходами медицинских организаций класса А. К отходам медицинских организаций класса А относятся отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам), в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки; пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля.

1.2.2. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б и В собираются хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать следующую информацию: «Отходы класса Б, обеззараженные» и «Отходы класса В, обеззараженные», наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов.

Последующее обращение с такими отходами обеспечивается хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими отходами, в соответствии с требованиями Санитарных правил к отходам класса А.

1.2.3. Стоимостные нормативы таблиц 50-1201-1÷50-1201-4 возможно применять для определения стоимости аналогичных работ в эксплуатируемых зданиях различных отраслей.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 «Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика» раздела 2 «Диагностика, мониторинг состояния конструкций» табл. 50-2102-1, 50-2102-2 учтены затраты на:

1.3.1. Подготовительные работы, включая зарядку приборов, проведение контрольных замеров, комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для выезда на объект.

1.3.2. Работу на объекте, включая организационную подготовку измерений, отбор проб воздуха или материалов, проведение измерений с помощью соответствующей аппаратуры на объекте, доставку проб (материалов) для анализа в лабораторию.

1.3.3. Обработку результатов измерений, заполнение журнала радиационного контроля, подготовку (дробление, сушка и пр.) и анализ проб в лаборатории, сопоставление с нормативами, составление протоколов (актов) испытаний, выдача, при необходимости, предложений по улучшению радиологического состояния объекта.

1.3.4. Стоимостными нормативами таблиц 50-2102-3÷50-2102-5 учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая приготовление химических растворов, градуировочных графиков, проверку и подготовку приборов и другой испытательной аппаратуры (поглотительных приборов, электроаспираторов, разделительных колонок, метанаторов и др.), построение калибровочных кривых для приборов, определяющих концентрации вредных веществ, комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для измерений на объекте;

- работу на объекте, включая организационную подготовку (по согласованию точек отбора проб, энергообеспечению и пр.), отбор и доставку проб для анализа в лабораторию;

- анализ проб в лаборатории, обработку результатов измерений, расчет концентраций вредных веществ, сопоставление с нормативами, составление протоколов и актов по результатам измерений, выдача, при необходимости, предложений по улучшению состояния воздушной среды.

1.3.5. Стоимостными нормативами таблицы 50-2102-6 настоящего отдела учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая подготовку приборов и комплектование необходимыми для проведения измерений на объекте;

- работу на объекте, включая организационную подготовку, разметку точек измерений, установку штативов на разных уровнях, измерение температуры воздуха в помещениях, температуры окружающих поверхностей и отопительных приборов, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещении;

- обработку полученных измерений, расчет результирующей температуры и ее локальной асимметрии, расчет воздухообмена в помещении, сопоставление с нормативами, составление протокола и акта измерений, выдачу, при необходимости, рекомендаций по полученным результатам;

- под одним измерением понимается измерение каждого параметра микроклимата в одной точке (на одном уровне);

- общий объем работ определяется исходя из того, что измерение температуры и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне, согласно действующим нормативам, проводится на высотах от поверхности пола:

- 0,1 и 0,4 м - в детских дошкольных учреждениях,

- 0,1; 0,6 и 1,1 м - в помещениях пребывания людей преимущественно в сидячем положении,

- 0,1; 1,1 и 1,7 м - в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят.

1.3.6. Стоимостными нормативами таблицы 50-2102-7 учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая проверку зарядки приборов и проведение контрольных замеров (калибровку приборов), комплектование необходимыми приспособлениями для работы на объекте, подготовку к проведению измерений - определение объема обследования и точек замеров;

- работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений, определение условий обследования (классификация, характеристика шума), выбор мест установки микрофона (вибропреобразователя), проведение измерений необходимых параметров;

- обработку результатов измерений с учетом поправок, расчет измеряемой величины, сопоставление с нормативами, составление протокола (акта) измерений и выдачу, при необходимости, предложений по уменьшению шума (вибрации).

1.3.7. Стоимостными нормативами таблицы 50-2102-8 настоящего раздела учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая проверку работы приборов, проведение контрольных замеров, укомплектование приборами и приспособлениями для проведения измерений на объекте, ознакомление с объемом измерений и местами расположения точек замеров;

- работу на объекте, включая организационную подготовку к проведению измерений и проведение замеров освещенности помещений;

- обработку результатов измерений, расчет значений освещенности с учетом поправок, сопоставление с нормативами, составление протокола (акта) измерений, выдачу, при необходимости, рекомендаций по улучшению освещенности помещений.

1.3.8. Стоимостными нормативами таблиц 50-2102-9, 50-2102-10 настоящего раздела учтены затраты на:

- подготовительные работы, включая зарядку и калибровку приборов, проведение контрольных замеров, комплектование необходимыми приборами и приспособлениями для работы на объекте;

- работу на объекте, включая организационную подготовку по определению фактического состояния объекта и проведение обследования;

- обработку результатов обследования на компьютере, составление протокола (акта) и подготовку заключения и, при необходимости, рекомендаций по улучшению теплотехнических качеств ограждающих конструкций объекта.

1.3.9. Стоимостными нормативами таблицы 50-2102-10 предусмотрены работы на энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом.

1.3.10. Под единицей измерения стоимостных нормативов таблицы 50-2102-9 «1 измерение» следует понимать проведение полного комплекса работ по теплотехническому обследованию тепловизором 1 помещения соответствующего объема и выполнение компьютерной обработки полученных измерений.

1.4. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.» разделе 1 стоимостными нормативами таблиц 50-3101-1÷50-3101-3 учтены работы по ремонту балконов, мусоропроводов.

1.4.1. Стоимостными нормативами таблицы 50-3101-2 на ремонт мусоропровода учтены особенности выполнения работ в эксплуатируемом здании: малая механизация работ, перемещение мусора и материалов с этажей и на этажи вручную.

1.4.2. Стоимостными нормативами раздела 3 учтены затраты на работы по устройству и установке экранов балконов и лоджий табл. 50-3103-2., по установке плит балконов, козырьков, ограждений, плит парапета табл. 50-3103-3, 50-3103-4.

1.4.3. В стоимостных нормативах учтено выполнение полного комплекса работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, сортировку, транспортировку материалов и изделий, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

1.4.4. Стоимостными нормативами таблиц 50-3103-6, 50-3103-7 предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов из хвойных пород дерева. При применении лесоматериалов других пород дерева к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

1.4.5. Стоимостными нормативами раздела 4 учтены затраты на разработку старых экранов балконных ограждений, разборку приемного клапана мусоропровода.

1.5. В отделе 32 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Прочие работы» разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по заделке отверстий табл. 50-3201-1, 50-3201-2, 50-3201-5, 50-3201-6, заделке борозд табл. 50-3201-3 и др.

1.5.1. Стоимостными нормативами 50-3201-1-3, 50-3201-3-7÷50-3201-3-10 учтена стоимость кирпича обыкновенного марки 100. Если техническим заданием предусмотрено выполнение заделки отверстий, гнезд и борозд из обыкновенного кирпича другой марки, то при составлении смет следует из материальных ресурсов исключать кирпич марки 100 и добавлять обыкновенный кирпич требуемой марки без изменения норм расхода материалов.

1.5.2. Стоимостными нормативами таблицы 50-3201-7 учтены затраты на работы по восстановлению водонепроницаемости и повышению прочности бетонных, железобетонных и каменных конструкций путем инъекции специального раствора на цементной основе в толщину конструкций.

1.5.3. Стоимостными нормативами таблицы 50-3201-7 учтены затраты по переноске материалов на расстояние по горизонтали до 100 м.

1.5.4. Стоимостными нормативами таблицы 50-3201-7 не учтены затраты на сверление отверстий и скважин в конструкциях, затраты следует учитывать дополнительно по стоимостным показателям таблиц 50-3204-12÷50-3204-14 данного отдела.

1.5.5. Стоимостными нормативами таблицы 50-3201-7 предусматривается работа на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ в помещениях выше 3-х метров, затраты на устройство лесов учитываются дополнительно табл. 50-3203-33 данного отдела.

1.5.6. При производстве работ в условиях фильтрации воды к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

1.5.7. В случае выполнения работ по восстановлению водонепроницаемости и повышению прочности конструкций с применением спецраствора М-300 в стоимостных нормативах таблицы 50-3201-7 следует учитывать стоимость материальных ресурсов с расходом в соответствии с таблицей.

№ позиции сборника СН-2012.21	Наименование материала	Ед. изм.	Расход
1	2	3	4
21.1-2-15	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500	т	0,708
21.1-12-16	Песок фракционированный	м³	1,05
21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,02
21.1-25-238	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	50
21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	6,5
21.1-25-13	Вода	м³	0,214

1.5.8. В разделе 3 настоящего отдела учтены прочие работы:

1.5.8.1. По установке анкеров, закладных деталей, крепежных элементов, монтажных изделий, армированию подстилающих слоев табл. 50-3203-3÷50-3203-11;

1.5.8.2. Устройство деформационных швов, а также герметизация стыков панелей учтено табл. 50-3203-22÷50-3203-29;

1.5.8.3. Установка мелких сборных конструкций (подоконников, парапетов) учтена в стоимостных нормативах табл. 50-3203-30.

1.5.8.4. Стоимостные нормативы табл. 50-3203-32÷50-3203-35 учитывают работы на устройство и разборку инвентарных металлических лесов, а также устройство и разборку защитного ограждения лесов. Стоимость эксплуатации лесов следует учитывать дополнительно по стоимостным показателям «Сборника показателей стоимости эксплуатации машин и механизмов» СН-2012.22;

1.5.8.5. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (100 м² в. пр.), при этом число участков высотой 4 м следует определять с округлением до большего целого числа, внутренних лесов - по горизонтальной проекции на основании (100 м² г. пр.);

1.5.8.6. Монтаж мелких металлических конструкций, обшивка алюминиевыми листами по каркасу, установка флагодержателей, почтовых ящиков, номерных табличек и др. учтены таблицами 50-3203-36÷50-3203-46;

1.5.8.7. Стоимостными нормативами таблицы 50-3203-49 учтены затраты на установку металлических шкафов для санитарно-технических систем.

1.5.8.8. Стоимостными нормативами табл. 50-3203-52 учтены затраты на устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН) - установка опорных устройств в санитарно-бытовых помещениях. Стоимость опорных устройств необходимо учитывать дополнительно.

1.5.8.9. Стоимостными нормативами таблицы 50-3203-52 учтены затраты на устройство ограждения пандусов из нержавеющей полированной стали, включая стоимость необходимых материалов и изделий.

1.5.8.10. Каждым стоимостным нормативом таблицы 50-3203-50 на установку гарнитуры туалетной предусмотрена установка одного предмета.

Стоимость установки набора для ванной комнаты (позиция 21.17-4-2 «Гарнитура туалетная, набор для ванной комнаты из пластмассы (зеркало, полка, держатели для полотенца и туалетной бумаги, мыльница, навесной стакан)» определяется для каждого предмета отдельно по стоимостным нормативам:

- зеркало, держатели для полотенца и туалетной бумаги, мыльница, навесной стакан - 50-3203-50-1/1;
- полка - 50.3203-50-2/1, исключив при этом стоимость учтенной полочки стеклянной на кронштейнах (21.7-4-1 «Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах»).

1.5.9. Стоимостными нормативами раздела 4 учтены затраты на пробивку сквозных отверстий табл. 50-3204-1, 50-3204-3÷50-3204-9, резку железобетонных конструкций табл. 50-3204-2, пробивку борозд табл. 50-3204-10, сверление отверстий табл. 50-3204-11÷50-3204-14 и т.д.

1.5.10. Стоимостными нормативами таблицы 50-3204-13 на сверление в кирпичных конструкциях сквозных отверстий установками алмазного сверления учтены: установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям, опускание привода со сверлом к месту сверления, сверление отверстий, подъем привода со сверлом, удаление и уборка керн, установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм, смена сверл и перестановка станка. При сверлении отверстий, диаметр которых не предусмотрен стоимостными нормативами, стоимость работ следует определять посредством интерполяции внутри границ нормативного интервала.

1.5.11. В разделе 5 настоящего отдела учтены прочие работы по защите поверхностей полиэтиленовой пленкой, очистке материалов после разборки, разборке завалов от мусора в помещениях с выноской носилками или тачками.

1.5.12. Стоимостной норматив 50-3203-54-1 применяется для определения стоимости установки монтажной траверсы из перфорированного профиля для вентиляционных систем и воздуховодов, лотков для прокладки кабелей, в качестве вспомогательного каркаса для навешивания каркасов подвесных потолков, а также при монтаже любых других конструкций.

1.5.13. Стоимостные нормативы таблиц 50-3201-11, 50-3201-12 учитывают заполнение отверстий монтажной пеной в зависимости от площади заделки до 0,01 м², до 0,02 м² и более 0,02 м². Для табл. 50-3201-12 площадь заделки определяется между конструкциями стены и трубопроводами или воздуховодами.

1.5.14. Стоимостные показатели 50-3205-6-1 и 50-3205-7-1 на покрытие поверхностей пленкой и снятие ее следует применять для помещений, где установлены мебель и оборудование, и при проведении ремонтных работ нет возможности вынести их из помещения.

Стоимостные показатели 50-3205-6-2 и 50-3205-7-2 на покрытие полов пленкой и на снятие ее применяются для помещений, где не планируется замена покрытия полов.

Выполнение работ по укрытию поверхностей пленкой при проведении ремонтных работ должно быть обязательно согласовано заказчиком и указано в проекте организации ремонта, дефектной ведомости (техническом задании).

1.6. Стоимостными нормативами отдела 51 «Ремонтно-реставрационные работы. Леса и поддерживающие опалубки» раздела 5 предусмотрены работы:

1.6.1. По сооружению и разборке лесов: металлических инвентарных, комбинированных, неинвентарных и поддерживающих с сооружением и разборкой опалубки кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек табл. 50-5105-3÷50-5105-8;

- предусмотрены работы по навеске и передвижке подвесных люлек табл. 50-5105-9;
- сборке и разборке висячих лесов табл. 50-5105-11.

1.6.2. Стоимостными нормативами учтены основные специфические условия производства ремонтно-реставрационных работ.

1.6.3. Необходимость соблюдения особой осторожности при устройстве и разборке лесов для обеспечения сохранности поверхности стен, потолков и т. д.

1.6.4. Стоимость эксплуатации лесов следует учитывать дополнительно по стоимостным нормативам Сборника СН-2012.22.

1.6.5. Инвентарные леса подразделяются на:

1.6.5.1. обычные - устанавливаются для зданий и частей зданий простой формы в плане и по высоте с малым выносом карнизов и других архитектурных деталей. Расстояние между стойками: вдоль фасада - 2,5 м; перпендикулярно стене - 1,4 м;

1.6.5.2. усиленные - устанавливаются для зданий и частей зданий сложной формы в плане и по высоте с большим выносом карнизов и других архитектурных деталей;

1.6.5.3. усиление лесов осуществляется за счет уменьшения шага стоек до 1 м или дополнительными лагами, сваренными из 2 труб, или установкой стоек в 3 ряда.

1.6.6. Устройство неинвентарных и комбинированных лесов производится при невозможности установки на объекте инвентарных лесов, а также при наличии сложных очертаний памятника в плане и по высоте.

1.6.7. Стоимостными нормативами на устройство неинвентарных лесов предусмотрен расход материалов с оборачиваемостью с учетом норм допустимых потерь после каждого оборота.

Расстояние между стойками:

- для комбинированных лесов вдоль стены - 1,2 м;
перпендикулярно стене - 2 м;
- для неинвентарных лесов вдоль стены - 2 м;
перпендикулярно стене - 1,5 м.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 52 «Ремонтно-реставрационные работы. Переноска, подъем и спуск грузов» раздела 5 учтены прочие работы на подъем и спуск грузов при помощи лебедок табл. 50-5205-1, при помощи каната и блока табл. 50-5205-2.

1.7.1. Учтены работы на подноску грузов на 10 м сверх учтенного нормами (до 50 м) табл. 50-5205-3.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 53 «Ремонтно-реставрационные работы. Пробивка отверстий и борозд» раздела 4 и 5 учтены работы на пробивку борозд табл. 50-5304-1, выкалывание вручную гнезд в камнях табл. 50-5305-1.

1.8.1. Учтены работы на подноску грузов на 10 м сверх учтенного нормами (до 50 м) табл. 50-5205-3.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 54 «Ремонтно-реставрационные работы. Заделка отверстий и борозд» раздела 5 учтены работы на заделку борозд табл. 50-5405-1, постановку маяков на трещинах стен и сводов.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по сверлению отверстий установками алмазного сверления следует исчислять в сантиметрах длины сверления.

2.2. Для стоимостных нормативов табл. 50-1201-2 (50-1201-2-1/1÷50-1201-2-7/1) за единицу измерения штука принята емкость (пакет, коробка) с мусором вместимостью до 120 л включительно.

2.3. Объем работ по удалению мусора из мусороприемных камер табл. 50-1201-4 следует исчислять в м³.

2.4. Объем работ по ультразвуковому контролю табл. 50-2102-1 следует исчислять в метрах длины шва.

2.5. Объем работ по энергетическому обследованию наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом табл. 50-2102-10 следует исчислять в м³ строительного объема.

2.6. Объем работ по ремонту балконов табл. 50-3101-1 следует исчислять в м³ бетона в деле.

2.7. Объем работ по устройству козырьков табл. 50-3103-4 следует исчислять в м² покрытия.

2.8. Объем работ по устройству крылец и козырьков табл. 50-3103-6 следует исчислять в м² горизонтальной проекции.

2.9. Объем работ по снятию старых экранов с балконных ограждений табл. 50-3104-1 следует исчислять в м² экрана.

2.10. Объем работ по восстановлению водонепроницаемости и усилению конструкций табл. 50-3201-7 следует исчислять в метрах цементируемой скважины.

2.11. Объем работ по установке металлических решеток прямков табл. 50-3203-12 следует исчислять в тоннах металлических изделий.

2.12. Объем работ по устройству деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков табл. 50-3205-12 следует исчислять в м² настила.

2.13. Для стоимостных нормативов табл. 50-3305-5 за единицу измерения 10 шт. принято количество перестановок подвесных люлек по горизонтали.

2.14. Для стоимостных нормативов табл. 50-5105-1÷50-5105-2 за единицу измерения шт. принято количество стоек.

2.15. Объем работ по устройству и разборке лесов на фасадах табл. 50-5105-3÷50-5105-6 (кроме табл. 50-5105-5) следует исчислять в м² вертикальной проекции лесов.

2.16. Объем работ по устройству и разборке лесов в помещениях табл. 50-5105-5 и табл. 50-5105-7 следует исчислять в м³ реставрируемого помещения.

2.17. Объем работ по устройству и разборке поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар, перемычек табл. 50-5105-8 следует исчислять в м³ сооружаемых поддерживающих лесов.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При применении лесоматериалов из дуба, бука, ясеня	50-3103-6, 50-3103-7	1,2	1,2	-	-
3.1.1. Из лиственницы, березы	50-3103-6, 50-3103-7	1,1	1,1	-	-
3.2. При приготовлении раствора из сухих смесей	50-3203-13÷ 50-3203-17	0,7	0,7	-	-
3.3. При устройстве герметизации стыков панелей прокладками в 2 ряда	50-3203-25-1/1	2	2	2	2
3.4. Материал строительных конструкций, марка бетона:					
3.4.1. 300	50-3204-13	1,1	1,1	1,1	1,1
3.4.2. 400	50-3204-13	1,2	1,2	1,2	1,2
3.4.3. 500	50-3204-13	1,3	1,3	1,3	1,3
3.4.4. 600	50-3204-13	1,4	1,4	1,4	1,4
3.5. Материал строительных конструкций, марка железобетона, армированного в один слой арматурой диаметром до 10 мм:					
3.5.1. 300	50-3204-13	1,2	1,2	1,2	1,2
3.5.2. 400	50-3204-13	1,31	1,31	1,31	1,31
3.5.3. 500	50-3204-13	1,42	1,42	1,42	1,42
3.5.4. 600	50-3204-13	1,53	1,53	1,53	1,53
3.6. Материал строительных конструкций, марка железобетона, с многослойным армированием арматурой диаметром более 10 мм:					
3.6.1. 300	50-3204-13	1,5	1,5	1,5	1,5
3.6.2. 400	50-3204-13	1,64	1,64	1,64	1,64
3.6.3. 500	50-3204-13	1,77	1,77	1,77	1,77
3.6.4. 600	50-3204-13	1,91	1,91	1,91	1,91
3.7. При пробивке отверстий в конструкциях толщиной, мм					
3.7.1. От 100 до 150	50-3204-8 50-3204-9	1,25	1,25	1,25	-
3.7.2. Более 150 до 200	50-3204-8 50-3204-9	1,75	1,75	1,75	-
3.8. При пробивке отверстий в железобетонных конструкциях	50-3204-8 50-3204-9	1,1	1,1	1,1	-
3.9. При сверлении отверстий диаметром более 30 мм, на каждые последующие 10 мм	50-3204-11	1,25	1,25	1,25	-
3.10. Производство работ на высоте более 1,5 м от опорной площадки	50-3204-14	1,2	1,2	1,2	-

Условия применения	Номера таблиц стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.11. Стоимостными нормативами предусмотрена высота лесов до 16 м. При большей высоте лесов для каждого следующих 4 м	50-5105-3÷ 50-5105-8	1,15	1,15	-	-
3.12. Стоимостными нормативами предусмотрено устройство лесов непосредственно с земли. При устройстве лесов, опирающихся на уступы кровель, следует применять коэффициенты	50-5105-3÷ 50-5105-8	1,1	1,1	-	-
3.13. При усилении лесов	50-5105-3	2,7	2,7	-	-
3.14. При устройстве выпускных лесов и навеске лестниц на высоте более 12 м	50-5105-11	1,1	1,1	-	-
3.15. В случае подъема и спуска свыше 10 м, на каждые 5 м (полные и неполные)	50-5205-2	1,15	1,15	-	-
3.16. При пробивке вертикальных или наклонных борозд	50-5304-1	1,15	1,15	-	-
3.16.1. При пробивке борозд в сводах и потолках	50-5304-1	1,25	1,25	-	-
3.16.2. При пробивке фигурных борозд	50-5304-1	1,3	1,3	-	-
3.16.3. При заделке фигурных борозд	50-5405-01	1,2	1,2	-	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 50-1101-1. Протирка указателя названия улиц, номера дома без подсветки

Состав работ: 1. Протирка с заменой воды и моющего средства.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-1101-1-1/1	Протирка указателя названия улиц без подсветки	5883,34	5875,14	-	-	8,20	12,35
50-1101-1-2/1	Протирка указателя номера дома без подсветки	1965,00	1959,97	-	-	5,03	4,12

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 50-1102-1. Очистка пандусов от снега вручную

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Очистка пандуса от снега метлами, лопатами и скребками.
3. Откидывание снега на обочину.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-1102-1-1/1	Очистка пандусов от снега вручную	323,49	323,49	-	-	-	0,68

Таблица 50-1102-2. Очистка входных решеток для чистки обуви от снега, воды и грязи

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Снятие и промывка решетки, очистка лотка под решеткой.
3. Установка решетки на место.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-1102-2-1/1	Очистка входных решеток для чистки обуви от снега, воды и грязи	185,69	185,53	-	-	0,16	0,39

Таблица 50-1102-3. Уход за входными антискользящими покрытиями

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Погрузка антискользящих покрытий на тележку и доставка к месту промывки.
3. Промывка антискользящих покрытий.
4. Доставка и укладка антискользящих покрытий на место.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-1102-3-1/1	Уход за входными антискользящими покрытиями	404,97	399,60	-	-	5,37	0,84

Раздел 3. Санитарная обработка

Таблица 50-1103-1. Дезинфекция ствола мусоропровода и мусоросборных контейнеров

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Обработка дезинфицирующим раствором.

Измеритель: 10 м (1), 10 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-1103-1-1/1	Дезинфекция ствола мусоропровода	544,50	209,32	19,65	0,37	315,53	0,44
50-1103-1-2/1	Дезинфекция мусоросборных контейнеров	902,73	594,65	55,66	1,06	252,42	1,25

Таблица 50-1103-2. Дезинсекционная обработка поверхностей и ствола мусоропровода

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Обработка дезинсекционным раствором.

Измеритель: 100 м2 (1), 10 м (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-1103-2-1/1	Дезинсекционная обработка горизонтальных и вертикальных поверхностей	1057,47	808,72	83,50	1,59	165,25	1,7
50-1103-2-2/1	Дезинсекционная обработка ствола мусоропровода	336,52	209,32	19,65	0,37	107,55	0,44

Таблица 50-1103-3. Дератизационные мероприятия

Состав работ: 1. Осмотр чердаков и подвалов (1), пищеблоков (2), территории (3).
2. Уборка старых приманок.
3. Раскладка новых приманок.
4. Раскладка клеевых ловушек (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-1103-3-1/1	Дератизационные мероприятия в подвалах и на чердаках	357,29	266,40	-	-	90,89	0,56
50-1103-3-2/1	Дератизационные мероприятия в пищеблоках	400,66	294,95	-	-	105,71	0,62
50-1103-3-3/1	Дератизационные мероприятия на прилегающих территориях	381,74	361,55	-	-	20,19	0,76

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 50-1201-1. Очистка от мусора корзин и емкостей

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Очистка корзин или емкостей от содержимого с заменой пакета для мусора.
3. Переход к следующей емкости.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-1201-1-1/1	Очистка от мусора корзин для бумаг	547,92	341,92	-	-	206,00	1
50-1201-1-2/1	Очистка от мусора емкостей до 30 л	616,30	410,30	-	-	206,00	1,2
50-1201-1-3/1	Очистка от мусора емкостей до 60 л	1208,38	957,38	-	-	251,00	2,8
50-1201-1-4/1	Очистка от мусора емкостей до 120 л	2173,49	1333,49	-	-	840,00	3,9

Таблица 50-1201-2. Вынос мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места

Состав работ: 1. Вынос мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора, в специально отведенные места (1-6).
2. Транспортировка мусора на каждый последующий этаж (7).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-1201-2-1/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 30 м	6,84	6,84	-	-	-	0,02
50-1201-2-2/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 50 м	17,10	17,10	-	-	-	0,05
50-1201-2-3/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 80 м	30,77	30,77	-	-	-	0,09
50-1201-2-4/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 100 м	41,03	41,03	-	-	-	0,12
50-1201-2-5/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 120 м	51,29	51,29	-	-	-	0,15
50-1201-2-6/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места на расстояние до 140 м	61,55	61,55	-	-	-	0,18
50-1201-2-7/1	Вывоз мусора, собранного в процессе уборки от последнего места сбора на одном этаже, в специально отведенные места, добавлять транспортировку мусора на каждый последующий этаж	13,68	13,68	-	-	-	0,04

Таблица 50-1201-3. Промывка емкостей для мусора

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Промывка емкостей с дезинфицирующим средством.
3. Переход к следующей емкости.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-1201-3-1/1	Промывка емкостей для мусора до 30 л с дезинфекцией	2395,51	2119,90	-	-	275,61	6,2
50-1201-3-2/1	Промывка емкостей для мусора до 60 л с дезинфекцией	2928,81	2591,75	-	-	337,06	7,58
50-1201-3-3/1	Промывка емкостей для мусора до 120 л с дезинфекцией	4242,03	3299,53	-	-	942,50	9,65

Таблица 50-1201-4. Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка загрузочных клапанов мусоропровода и мусороприемных камер, мытье мусоросборных контейнеров

Состав работ:

1. Закрывание клапана мусоропровода (1).
2. Перемещение емкостей к месту хранения до вывоза (1).
3. Установка пустых емкостей в камеры (1).
4. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора (1).
5. Очистка клапанов щетками с заменой моющего средства (2).
6. Промывка водой и вытирание насухо (2).
7. Уборка стен и полов вручную (3).
8. Перемещение контейнеров к месту мойки (4).
9. Мытье контейнеров с заменой раствора и воды (4).
10. Перемещение и установка контейнеров на место (4).

Измеритель: м3 (1), шт. (2, 4), 100м2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

50-1201-4-1/1	Удаление мусора из мусороприемных камер	328,25	328,25	-	-	-	0,69
50-1201-4-2/1	Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	59,43	52,33	-	-	7,10	0,11
50-1201-4-3/1	Уборка мусороприемных камер	4416,90	4381,38	-	-	35,52	9,21
50-1201-4-4/1	Мытье мусоросборных контейнеров	129,39	76,12	-	-	53,27	0,16

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 50-2102-1. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-1-1/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм	2707,32	2363,91	58,65	1,06	284,76	3,02
50-2102-1-2/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 20 мм	3714,22	3248,41	86,13	1,56	379,68	4,15
50-2102-1-3/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 30 мм	4703,92	4078,13	110,51	2,00	515,28	5,21
50-2102-1-4/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 40 мм	5528,94	4821,74	137,68	2,50	569,52	6,16
50-2102-1-5/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 10 мм	4656,52	4179,89	110,51	2,00	366,12	5,34
50-2102-1-6/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 20 мм	6576,37	5933,24	154,97	2,81	488,16	7,58
50-2102-1-7/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 30 мм	8418,57	7608,33	200,04	3,63	610,20	9,72
50-2102-1-8/1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 40 мм	10060,33	9079,90	248,19	4,50	732,24	11,6

Таблица 50-2102-2. Радиологическое обследование объектов

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-2-1/1	Радиологическое обследование объектов, определение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений	1268,95	1268,95	-	-	-	1,22
50-2102-2-2/1	Радиологическое обследование объектов, определение потока радона из грунтов на участке	28006,08	28006,08	-	-	-	26,91
50-2102-2-3/1	Радиологическое обследование объектов, определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (ЕРН) в грунте на участке	22631,56	22631,56	-	-	-	21,74
50-2102-2-4/1	Радиологическое обследование объектов, определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных материалах и изделиях	21478,74	21478,74	-	-	-	20,6
50-2102-2-5/1	Радиологическое обследование объектов, определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения на участке	352,10	352,10	-	-	-	0,35

50-2102-2-6/1	Радиологическое обследование объектов, определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения в помещениях	228,83	228,83	-	-	-	0,22
---------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 50-2102-3. Определение содержания вредных веществ в воздухе фотометрическим методом

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-2102-3-1/1	Определение содержания вредных веществ фотометрическим методом в воздухе помещений фенола	1193,92	1193,92	-	-	-	1,4
50-2102-3-2/1	Определение содержания вредных веществ фотометрическим методом в воздухе помещений формальдегида	1279,06	1279,06	-	-	-	1,5
50-2102-3-3/1	Определение содержания вредных веществ фотометрическим методом содержания в атмосферном воздухе азота (IV) оксида	2383,98	2383,98	-	-	-	2,8
50-2102-3-4/1	Определение содержания вредных веществ фотометрическим методом в атмосферном воздухе серы диоксида	3831,39	3831,39	-	-	-	4,5

Таблица 50-2102-4. Определение содержания вредных веществ в воздухе газохроматографическим методом

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-2102-4-1/1	Определение содержания вредных веществ газохроматографическим методом в воздухе помещений винилбензола	4090,69	4090,69	-	-	-	4,8
50-2102-4-2/1	Определение содержания вредных веществ газохроматографическим методом в атмосферном воздухе углерода оксида	4857,93	4857,93	-	-	-	5,7
50-2102-4-3/1	Определение содержания вредных веществ газохроматографическим методом в атмосферном воздухе углеводорода	5111,43	5111,43	-	-	-	6

Таблица 50-2102-5. Определение содержания вредных веществ в воздухе гравиметрическим методом

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-2102-5-1/1	Определение гравиметрическим методом содержания в атмосферном воздухе пыли (взвешенных частиц)	1703,81	1703,81	-	-	-	2

Таблица 50-2102-6. Измерение параметров микроклимата в помещениях

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-2102-6-1/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, температуры воздуха	182,87	182,87	-	-	-	0,2
50-2102-6-2/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, температуры окружающей среды	364,76	364,76	-	-	-	0,4

50-2102-6-3/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, температуры отопительных приборов	273,82	273,82	-	-	-	0,3
50-2102-6-4/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, скорости воздуха	364,76	364,76	-	-	-	0,4
50-2102-6-5/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, относительной влажности воздуха	273,82	273,82	-	-	-	0,3
50-2102-6-6/1	Измерение в помещениях параметров микроклимата, воздухообмена в помещении	636,65	636,65	-	-	-	0,7

Таблица 50-2102-7. Измерение уровня шума и параметров вибрации

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2102-7-1/1	Измерение уровня звука и уровня звукового давления в октавных полосах частот в помещении	2388,76	2388,76	-	-	-	2,4
50-2102-7-2/1	Измерение параметров вибрации в помещениях	2782,75	2782,75	-	-	-	2,8
50-2102-7-3/1	Определение уровня шума на прилегающей территории	3182,24	3182,24	-	-	-	3,2

Таблица 50-2102-8. Измерение освещенности в помещениях

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
50-2102-8-1/1	Измерение естественной освещенности в помещениях	341,36	341,36	-	-	-	0,36
50-2102-8-2/1	Измерение освещенности в помещениях искусственной на рабочих местах	398,25	398,25	-	-	-	0,42

Таблица 50-2102-9. Теплотехническое обследование объекта

Состав работ:

Измеритель: измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2102-9-1/1	Теплотехническое обследование объекта, обследование тепловизором помещения объемом до 45 м3	18868,91	18868,91	-	-	-	19
50-2102-9-2/1	Теплотехническое обследование объекта, обследование тепловизором помещения объемом до 75 м3	21854,17	21854,17	-	-	-	22
50-2102-9-3/1	Теплотехническое обследование объекта, обследование тепловизором помещения объемом до 150 м3	23882,94	23882,94	-	-	-	24
50-2102-9-4/1	Теплотехническое обследование объекта, обследование тепловизором помещения объемом до 300 м3	25854,73	25854,73	-	-	-	26
50-2102-9-5/1	Теплотехническое обследование объекта, обследование тепловизором помещения объемом свыше 300 м3	27825,60	27825,60	-	-	-	28
50-2102-9-6/1	Теплотехническое обследование объекта, компьютерная обработка измерений	13914,06	13914,06	-	-	-	16

Таблица 50-2102-10. Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом

Состав работ:

Измеритель: 1000 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-2102-10-1/1	Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, здание, строительный объем 30 тыс.м3	20631,97	19006,14	1625,83	1162,15	-	18,05
50-2102-10-2/1	Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, здание, строительный объем 60 тыс.м3	11313,82	10052,40	1261,42	901,66	-	9,53
50-2102-10-3/1	Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, здание, строительный объем 120 тыс.м3	7779,08	6713,88	1065,20	761,41	-	6,36
50-2102-10-4/1	Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, школа	23499,36	21200,78	2298,58	1643,03	-	20,1
50-2102-10-5/1	Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом, детский сад	34889,49	32815,16	2074,33	1482,74	-	31,21

Отдел 31. Техническая эксплуатация - мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3101-1. Ремонт балконов

- Состав работ:
1. Обрубка балконной плиты.
 2. Смачивание поверхности.
 3. Отбивка старой штукатурки.
 4. Устройство опалубки, ремонт и добавление арматуры.
 5. Укладка, разравнивание бетонной смеси.
 6. Снятие опалубки.
 7. Оштукатуривание, устройство цементного пола, железнение.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3101-1-1/1	Большой ремонт железобетонных балконов	35115,76	23492,38	-	-	11623,38	36,9

Таблица 50-3101-2. Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м в эксплуатируемом здании

- Состав работ:
1. Демонтаж, спуск и переноска к месту складирования приемного клапана с раскручиванием болтов (1, 3), соединительных муфт (1, 2, 4), дефлектора (1), ствола мусоропровода (1, 2, 4), опорного фланца (1), шибера (1), мусороприемника (1).
 2. Разбивка и заделка отверстий в перекрытиях (1, 2, 4).
 3. Разборка и восстановление покрытия кровли (1).
 4. Разметка и нарезка труб, монтаж трубопровода (1, 2, 4).
 5. Монтаж соединительных муфт (1, 2, 4), опорного фланца (1), шибера (1). Изготовление и установка мусороприемника (1).
 6. Разметка и резка отверстия под приемный клапан, монтаж приемного клапана (1, 3).
 7. Окраска мусоропровода (1, 2, 4) и приемных клапанов за 2 раза (1, 3).

Измеритель: шт. (1-3), м (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3101-2-1/1	Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с пятью клапанами общей высотой 25 м в 9-этажном эксплуатируемом здании - замена мусоропровода	255913,94	97709,71	4463,94	2934,09	153740,29	155,36
	Масса мусора						2,725
50-3101-2-2/1	Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой в	19300,53	8591,95	437,13	293,25	10271,45	13,14

	эксплуатируемом здании высотой 25 м, добавлять или исключать к поз. 50-3101-2-1 при изменении на 1 этаж						0,257
50-3101-2-3/1	Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м в эксплуатируемом здании	6737,88	2070,25	7,48	0,04	4660,15	3,21
	Масса мусора						0,023
50-3101-2-4/1	Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой в эксплуатируемом здании высотой 25 м, добавлять или исключать к поз. 50-3101-2-1 при изменении высоты этажа на 1 м	6594,41	2700,84	484,09	324,95	3409,48	4,2
	Масса мусора						0,093

Таблица 50-3101-3. Устранение электросваркой трещин металлических конструкций с постановкой ребер жесткости

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3101-3-1/1	Устранение электросваркой трещин металлических конструкций при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости	19784,55	17270,95	568,15	1,81	1945,45	23,8

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3103-2. Установка экранов балконов и лоджий из оцинкованной стали

Состав работ:

1. Сверление отверстий в металлоконструкциях ограждений и в профиле.
2. Установка экранов, крепление саморезами.
3. Установка нащельников на углах ограждения с креплением их заклепками.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-2-1/1	Установка экранов балконов и лоджий из оцинкованной стали	103885,62	45590,60	187,99	2,00	58107,03	78,61

Таблица 50-3103-3. Установка на растворе из сухой смеси плит парапета

Состав работ:

1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Заполнение швов раствором.
3. Зачеканка раствором стоек.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-3-4/1	Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой до 0,5 т	52691,65	28164,24	1531,06	373,83	22996,35	46,8
50-3103-3-5/1	Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой более 0,5 т	87322,93	48186,13	2886,88	561,13	36249,92	80,07

Таблица 50-3103-4. Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью

Состав работ:

1. Пробивка отверстий в стенах с установкой деревянных пробок.
2. Устройство козырьков с опалубкой на металлических кронштейнах.
3. Покрытие кровельной сталью.
4. Обделка примыканий к каменным стенам.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-4-1/1	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	3024,10	1894,70	3,69	0,03	1125,71	3,76

Таблица 50-3103-5. Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий

Состав работ: Для нормы 50-3103-5-1:
1. Очистка поверхности закладных деталей металлическими щетками.
2. Обеспыливание и сушка поверхности.
3. Приготовление рабочего состава.
4. Обезжиривание поверхности закладных деталей растворителем.
5. Нанесение протекторного грунта за 2 раза.
6. Защита поверхности цементным раствором.
Для нормы 50-3103-5-2:
1. Вскрытие горизонтального монтажного шва под плитой лоджии.
2. Очистка полости горизонтального шва и вертикального стыка от раствора.
3. Установка деревянной планки.
4. Нагнетание в полость вертикального стыка монтажной пены.
5. Срезание излишков пены, снятие планки.
6. Очистка и обеспыливание поверхности закладных деталей и металлических накладок.
7. Обезжиривание поверхности закладных деталей и металлических накладок.
8. Приготовление рабочего состава герметизирующей мастики.
9. Нагнетание мастики в полость узла с защитой кромок скотчем.
10. Срезание наплывов герметика, снятие скотча.

Измеритель: м2 (1); 10 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-5-1/1	Металлизация закладных деталей протекторным цинковым грунтом с защитой цементным раствором	3636,90	2493,51	252,74	127,72	890,65	3,21
50-3103-5-2/1	Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий герметизирующей мастикой	35824,35	20597,92	9786,15	4904,43	5440,28	28,63

Таблица 50-3103-6. Устройство крылец и козырьков из деревянных конструкций

Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов крылец и козырьков.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-6-1/1	Устройство крылец из деревянных конструкций	9108,87	5533,43	-	-	3575,44	9,76
50-3103-6-2/1	Устройство козырьков из деревянных конструкций	3814,46	3263,13	-	-	551,33	5,64

Таблица 50-3103-7. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов из деревянных конструкций

Состав работ: 1. Сборка крыльца на 3 ступени (1).
2. Сборка козырька над входом без покрытия (2).
3. Сборка однокамерного люфт-клозета (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3103-7-1/1	Сборка крыльца из деревянных конструкций на 3 ступени	2446,86	2275,98	0,13	-	170,75	4,37
50-3103-7-2/1	Сборка козырька из деревянных конструкций над входом без покрытия	1183,68	1098,31	-	-	85,37	2,02
50-3103-7-3/1	Сборка люфт-клозета из деревянных конструкций	1860,52	1682,25	-	-	178,27	3,23

Таблица 50-3103-8. Установка приемного клапана мусоропровода

Состав работ: 1. Монтаж приемного клапана на готовое отверстие.
2. Окраска приемных клапанов за 2 раза.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3103-8-1/1	Установка приемного клапана мусоропровода	678,94	641,79	-	-	37,15	0,99

Раздел 4. Разборка

Таблица 50-3104-1. Снятие старых экранов из хризотилцементных листов с балконных ограждений

Состав работ: 1. Отвинчивание щитов.
2. Снятие металлических уголков.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3104-1-1/1	Снятие старых экранов из хризотилцементных листов с балконных ограждений при работе с электрифицированных люлек	91,90	87,00	4,90	0,17	-	0,16

Таблица 50-3104-2. Демонтаж приемного клапана мусоропровода

Состав работ: 1. Демонтаж, спуск и переноска к месту складирования приемного клапана с раскручиванием болтов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3104-2-1/1	Демонтаж приемного клапана мусоропровода	376,45	376,45	-	-	-	0,77
	Масса мусора						0,023

Отдел 32. Техническая эксплуатация - прочие работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3201-1. Заделка отверстий и гнезд в стенах

Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд.
2. Установка опалубки (1, 2).
3. Заделка бетоном (1, 2) или кирпичом (3).
4. Затирка поверхности (1, 2).
5. Приготовление бетонной смеси на месте (1, 2).

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3201-1-1/1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,1 м2	67070,39	54336,49	-	-	12733,90	95,84
50-3201-1-2/1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных, площадь заделки 0,2 м2	58574,00	45840,10	-	-	12733,90	79,23
50-3201-1-3/1	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	31981,97	22884,74	-	-	9097,23	44,42

Таблица 50-3201-2. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов

Состав работ: 1. Выравнивание кромок отверстий.
2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия.
3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки.
4. Укладка рулонной изоляции (4).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3201-2-1/1	Заделка отверстий в кирпичных стенах в местах прохода трубопроводов	58910,76	54926,19	-	-	3984,57	109
50-3201-2-2/1	Заделка отверстий в деревянных стенах в местах прохода трубопроводов	43363,13	34752,22	-	-	8610,91	55,6
50-3201-2-3/1	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	80361,26	71771,04	-	-	8590,22	132
50-3201-2-4/1	Заделка отверстий в деревянных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	95742,51	82978,56	-	-	12763,95	128

Таблица 50-3201-3. Заделка борозд

Состав работ: 1. Расчистка борозд.
2. Заделка раствором (1-6) или кирпичом (7-10).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3201-3-1/1	Заделка борозд в бетонных потолках, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	24358,86	23729,41	-	-	629,45	32,7
50-3201-3-2/1	Заделка борозд в бетонных потолках, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к поз. 50-3201-3-1	5709,20	5079,75	-	-	629,45	7,5
50-3201-3-3/1	Заделка борозд в бетонных потолках, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины к поз. 50-3201-3-1	3814,94	3500,22	-	-	314,72	5,6
50-3201-3-4/1	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	16979,34	16349,89	-	-	629,45	23,8
50-3201-3-5/1	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к поз. 50-3201-3-4	4868,05	4238,60	-	-	629,45	6,17
50-3201-3-6/1	Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины к поз. 50-3201-3-4	3380,15	3065,43	-	-	314,72	4,34
50-3201-3-7/1	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х0,5 кирпича	91188,52	51037,60	-	-	40150,92	104,8
50-3201-3-8/1	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х1 кирпич	180074,96	98331,32	-	-	81743,64	206,7
50-3201-3-9/1	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1х1,5 кирпича	270797,64	147758,63	-	-	123039,01	310,6
50-3201-3-10/1	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечением в 1,5х1,5 кирпича	443240,41	250704,44	-	-	192535,97	527

Таблица 50-3201-4. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

Состав работ: 1. Расчистка гнезд.
2. Заделка раствором с затиркой поверхности.

Измеритель: 100 отверстий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3201-4-1/1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	14323,17	12034,26	-	-	2288,91	20,8

Таблица 50-3201-5. Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий

Состав работ: 1. Расчистка отверстий.
2. Установка опалубки.
3. Укладка арматуры.
4. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3201-5-1/1	Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий площадью до 0,1 м2	42206,63	27484,57	-	-	14722,06	55,16
50-3201-5-2/1	Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий площадью до 0,2 м2	35721,43	22252,74	-	-	13468,69	44,66

Таблица 50-3201-6. Заделка в железобетонных стенах и перегородках отверстий

Состав работ:

1. Расчистка отверстий.
2. Установка опалубки.
3. Укладка арматуры.
4. Укладка бетона.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3201-6-1/1	Заделка в железобетонных стенах и перегородках отверстий площадью до 0,1 м2	53861,70	37659,25	-	-	16202,45	75,58
50-3201-6-2/1	Заделка в железобетонных стенах и перегородках отверстий площадью до 0,2 м2	48182,17	30449,28	-	-	17732,89	61,11

Таблица 50-3201-7. Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора

Состав работ:

1. Промывка скважин водой.
2. Установка гильз для инъекторов.
3. Приготовление раствора с подноской необходимых материалов вручную.
4. Инъектирование раствора.
5. Извлечение гильз.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3201-7-1/1	Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора, при поглощении цемента 40 кг	5220,82	3481,21	1044,02	826,71	695,59	5,37
50-3201-7-2/1	Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора, при поглощении цемента 60 кг	6081,72	3993,34	1119,27	886,29	969,11	6,16
50-3201-7-3/1	Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора, при поглощении цемента 100 кг	7534,14	4738,85	1279,16	1012,90	1516,13	7,31
50-3201-7-4/1	Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора, при поглощении цемента 200 кг	11179,81	6631,80	1664,79	1318,26	2883,22	10,23

Таблица 50-3201-8. Усиление сварных швов (наплавкой)

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3201-8-1/1	Усиление сварных швов (наплавкой)	1272,09	1002,40	19,10	0,08	250,59	1,48

Таблица 50-3201-9. Затирка песком поверхностей

Состав работ:

1. Очистка поверхности.
2. Затирка поверхности песком.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3201-9-1/1	Затирка песком поверхности	147,34	122,38	-	-	24,96	0,23

Таблица 50-3201-10. Шлифовка бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности.
2. Шлифовка бетонной поверхности электрошлифовальными машинами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3201-10-1/1	Шлифовка бетонных покрытий	61843,11	49623,65	949,07	208,35	11270,39	93,26

Таблица 50-3201-11. Заделка отверстий монтажной пеной

Состав работ: 1. Увлажнение поверхности.
2. Заделка отверстий монтажной пеной.

Измеритель: 100 дм3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3201-11-1/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах - площадь заделки до 0,01 м2	38449,45	780,12	-	-	37669,33	1,38
50-3201-11-2/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах - площадь заделки до 0,02 м2	38567,41	898,15	-	-	37669,26	1,58
50-3201-11-3/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах - площадь заделки более 0,02 м2	38602,81	933,57	-	-	37669,24	1,64

Таблица 50-3201-12. Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов

Состав работ: 1. Увлажнение поверхности.
2. Заделка отверстий монтажной пеной.

Измеритель: 100 дм3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3201-12-1/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов - площадь заделки до 0,01 м2	38850,65	1181,45	-	-	37669,20	2,06
50-3201-12-2/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов - площадь заделки до 0,02 м2	39311,05	1641,79	-	-	37669,26	2,84
50-3201-12-3/1	Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов - площадь заделки более 0,02 м2	39736,01	2066,72	-	-	37669,29	3,56

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3203-2. Изготовление и установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления

Состав работ: 1. Заготовка реек и крышки экрана (1).
2. Сборка и торцевание в размер решетки (1).
3. Установка экрана со сверлением отверстий и постановкой закладных деталей (2).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-2-1/1	Изготовление декоративного деревянного экрана на регистры отопления	935,32	453,79	56,96	44,97	424,57	0,7

50-3203-2-2/1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	347,87	311,17	0,65	0,01	36,05	0,48
---------------	--	--------	--------	------	------	-------	------

Таблица 50-3203-3. Установка анкерных болтов, закладных деталей, армирование подстилающих слоев

- Состав работ:**
1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой.
 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением.
 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением (при необходимости) (3-5).
 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой, установка, выверка и закрепление собранного каркаса (5).
 5. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном (1, 2).

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-3-1/1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	417471,37	188425,83	-	-	229045,54	332,35
50-3203-3-2/1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	364007,99	134962,45	-	-	229045,54	238,05
50-3203-3-3/1	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры	315087,26	80088,78	70,25	0,22	234928,23	135,7
50-3203-3-4/1	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции	251820,97	22462,63	70,25	0,22	229288,09	38,06
50-3203-3-5/1	Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов	227672,35	20975,35	105,76	0,34	206591,24	35,54
50-3203-3-6/1	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	106116,93	31687,44	381,85	1,21	74047,64	48,88
50-3203-3-7/1	Установка закладных деталей весом до 4 кг / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	219585,21	134386,26	-	-	85198,95	227,7
50-3203-3-8/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	124564,62	39365,67	-	-	85198,95	66,7
50-3203-3-9/1	Установка закладных деталей весом более 20 кг / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	98773,32	13574,37	-	-	85198,95	23
50-3203-3-10/1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	65973,10	7563,11	-	-	58409,99	13,34

Таблица 50-3203-4. Установка анкеров в готовые отверстия

- Состав работ:**
1. Прочистка отверстия щеткой-ершом.
 2. Очистка отверстия продувкой воздухом из насоса.
 3. Контрольный замер глубины отверстия.
 4. Установка химической капсулы в ручной дозатор, присоединение смесителя (1).
 5. Заполнение отверстия смесью (1).
 6. Прогонка резьбы шпильки гайкой с обезжириванием шпильки (1), резьбы анкера гайкой (2).
 7. Установка шпильки в отверстие, выверка ее положения (1).
 8. Временное закрепление шпильки в отверстие деревянными клинышками (1).
 9. Замер температуры бетона в месте установки шпильки (1).
 10. Расчет по таблице инструкции времени полного твердения химического анкера (1).
 11. Установка распорного анкера в отверстие до упора (2).
 12. Установка шайбы с гайкой на анкер.
 13. Затяжка гайки динамометрическим ключом с контролем момента натяжения.
 14. Установка контровочной гайки (1).

Измеритель: 100 компл. (1), 100 шт.(2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-4-1/1	Установка химических анкеров в готовые отверстия / анкер инъекционный, шпилька анкерная оцинкованная M12x110	43747,44	14165,70	-	-	29581,74	19,05
50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия / анкер-болт M16/25 - M16/50	400443,49	11478,07	-	-	388965,42	15,41
50-3203-4-2/2	Установка распорных анкеров в готовые отверстия / анкер-шпилька M8/20 - M8/100	91426,29	11478,07	-	-	79948,22	15,41
50-3203-4-2/3	Установка распорных анкеров в готовые отверстия / анкер-шпилька M10/20 - M10/100	128415,99	11478,07	-	-	116937,92	15,41
50-3203-4-2/4	Установка распорных анкеров в готовые отверстия / анкер-шпилька M16x100 - M16x190	84809,07	11478,07	-	-	73331,00	15,41

Таблица 50-3203-10. Установка стальных крепежных элементов
Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-10-1/1	Установка арматурных стыковых накладок / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	233409,41	134302,64	4205,78	2,74	94900,99	195,5
50-3203-10-3/1	Установка монтажных изделий массой до 20 кг / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	125540,29	33730,23	1760,09	1,14	90049,97	49,1
50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг / арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки	115327,71	24806,49	1684,00	1,10	88837,22	36,11

Таблица 50-3203-11. Установка монтажных изделий
Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3203-11-1/1	Установка монтажных изделий до 0,5 кг	516969,04	344434,22	17292,73	11,25	155242,09	477,72
50-3203-11-2/1	Установка монтажных изделий до 0,75 кг	394309,85	243010,90	12101,61	7,87	139197,34	338,03
50-3203-11-3/1	Установка монтажных изделий до 2 кг	280432,76	149697,67	7327,83	4,77	123407,26	209,51
50-3203-11-4/1	Установка монтажных изделий от 2 до 5 кг	181853,76	68654,85	3180,47	2,07	110018,44	97,89

Таблица 50-3203-12. Установка металлических решеток прямиков
Состав работ: 1. Установка конструкций на место с их закреплением.
2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3203-12-1/1	Установка металлических решеток прямиков	39508,61	27576,45	-	-	11932,16	48,64

Таблица 50-3203-13. Приготовление тяжелого бетона
Состав работ:
Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-13-1/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В3,5-В5	700990,35	146069,83	53979,75	37668,49	500940,77	307,05
50-3203-13-2/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В7,5	728790,51	146069,83	52828,39	37009,92	529892,29	307,05
50-3203-13-3/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В10	743395,77	146069,83	52783,53	36984,26	544542,41	307,05
50-3203-13-4/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В15	776019,59	146069,83	52364,85	36744,78	577584,91	307,05
50-3203-13-5/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В20	812478,41	146069,83	52155,52	36625,04	614253,06	307,05
50-3203-13-6/1	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В25	851464,51	146069,83	52005,99	36539,51	653388,69	307,05
50-3203-13-7/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В3,5-В5	632746,06	146069,83	51437,79	36214,50	435238,44	307,05
50-3203-13-8/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В7,5	661410,69	146069,83	51482,64	36240,16	463858,22	307,05

50-3203-13-9/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В10	676828,14	146069,83	51437,79	36214,50	479320,52	307,05
50-3203-13-10/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В15	711471,73	146069,83	51034,06	35983,57	514367,84	307,05
50-3203-13-11/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В20	743854,72	146069,83	50809,77	35855,28	546975,12	307,05
50-3203-13-12/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В25	779501,37	146069,83	50600,44	35735,54	582831,10	307,05
50-3203-13-13/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В27,5	840329,69	146069,83	50645,29	35761,20	643614,57	307,05
50-3203-13-14/1	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В30	873516,35	146069,83	50361,19	35598,69	677085,33	307,05

Таблица 50-3203-14. Приготовление легкого бетона

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3203-14-1/1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5	776074,95	146069,83	68164,03	49694,49	561841,09	307,05
50-3203-14-2/1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В5	800803,26	146069,83	68373,37	49814,23	586360,06	307,05
50-3203-14-3/1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5	825818,40	146069,83	68642,52	49968,19	611106,05	307,05
50-3203-14-4/1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В10	964946,86	146069,83	70825,61	51216,91	748051,42	307,05
50-3203-14-5/1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В15	1012242,36	146069,83	71259,24	51464,94	794913,29	307,05
50-3203-14-6/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В20	1053830,97	146069,83	71752,68	51747,19	836008,46	307,05
50-3203-14-7/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	1023324,17	146069,83	68119,17	49668,83	809135,17	307,05
50-3203-14-8/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В27,5	1054427,10	146069,83	69016,33	50182,01	839340,94	307,05
50-3203-14-9/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В30	1120247,38	146069,83	70406,94	50977,43	903770,61	307,05
50-3203-14-10/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В35	1138066,59	146069,83	68208,89	49720,15	923787,87	307,05
50-3203-14-11/1	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В40	1141133,12	146069,83	69315,39	50353,07	925747,90	307,05

Таблица 50-3203-15. Приготовление растворов

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-15-1/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 10	599664,57	131298,72	58746,47	45344,60	409619,38	276
50-3203-15-2/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 25	622225,26	128563,33	58851,14	45404,47	434810,79	270,25
50-3203-15-3/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 50	630519,28	126375,02	57849,31	44831,42	446294,95	265,65
50-3203-15-4/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 75	655405,90	122545,47	57983,89	44908,40	474876,54	257,6
50-3203-15-5/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 100	703509,89	122545,47	58462,37	45182,09	522502,05	257,6
50-3203-15-6/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 150	759367,94	118715,93	58552,09	45233,41	582099,92	249,55
50-3203-15-7/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 200	805317,28	115433,46	58133,41	44993,93	631750,41	242,65
50-3203-15-8/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 25	478364,72	109962,68	56847,48	44258,38	311554,56	231,15

50-3203-15-9/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50	555089,33	109962,68	57415,68	44583,39	387710,97	231,15
50-3203-15-10/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 75	621073,16	109962,68	57520,35	44643,26	453590,13	231,15
50-3203-15-11/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100	608755,92	109962,68	57385,78	44566,28	441407,46	231,15
50-3203-15-12/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	691608,12	109962,68	57296,06	44514,96	524349,38	231,15
50-3203-15-13/1	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200	752455,77	109962,68	57161,49	44437,99	585331,60	231,15
50-3203-15-14/1	Приготовление раствора, используемого при монтаже сборных железобетонных конструкций из сухой смеси	1833241,67	77356,83	57161,49	44437,99	1698723,35	162,61

Таблица 50-3203-16. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-16-1/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:2	1050449,47	309099,07	50836,50	40820,11	690513,90	649,75
50-3203-16-2/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:2,5	965167,32	287763,03	51823,37	41384,60	625580,92	604,9
50-3203-16-3/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:3	947250,79	282292,25	52451,39	41743,82	612507,15	593,4
50-3203-16-4/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:1	955101,01	109962,68	49879,52	40272,73	795258,81	231,15
50-3203-16-5/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:2	821003,68	109962,68	54455,05	42889,91	656585,95	231,15
50-3203-16-6/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3	745683,16	109962,68	56369,00	43984,69	579351,48	231,15
50-3203-16-7/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:6	665535,18	131298,72	55441,93	43454,40	478794,53	276
50-3203-16-8/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:8	591259,26	125827,94	55621,36	43557,04	409809,96	264,5
50-3203-16-9/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:9	582939,34	124733,78	56653,10	44147,19	401552,46	262,2
50-3203-16-10/1	Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:3:12	601261,90	137316,58	52825,21	41957,65	411120,11	288,65

Таблица 50-3203-17. Приготовление раствора вручную

Состав работ:

1. Дозировка составляющих.
2. Перемешивание песка или крошки с цементом.
3. Приготовление цементного прыска или известкового молока.
4. Затворение составляющих водой или известковым молоком.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3203-17-1/1	Приготовление цементных растворов вручную	1498,52	1498,52	-	-	-	3,15
50-3203-17-2/1	Приготовление известковых тяжелых растворов вручную	1641,23	1641,23	-	-	-	3,45
50-3203-17-3/1	Приготовление известковых легких растворов вручную	1355,80	1355,80	-	-	-	2,85
50-3203-17-4/1	Приготовление цементно-известковых тяжелых растворов вручную	1641,23	1641,23	-	-	-	3,45
50-3203-17-5/1	Приготовление цементно-известковых легких растворов вручную	1213,09	1213,09	-	-	-	2,55
50-3203-17-6/1	Приготовление цементно-известковых растворов с минеральной крошкой вручную	1855,31	1855,31	-	-	-	3,9
50-3203-17-7/1	Приготовление цементно-известковых растворов с декоративной крошкой вручную	2497,53	2497,53	-	-	-	5,25

Таблица 50-3203-18. Приготовление битумных материалов вручну

- Состав работ:**
1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов.
 2. Загрузка котла (составляющие с дозировкой).
 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддержание огня.
 4. Варка материалов с перемешиванием.
 5. Выдача готового материала.
 6. Очистка котла.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
50-3203-18-1/1	Приготовление асфальтового раствора вручную	3386,28	3386,28	-	-	-	6,72
50-3203-18-2/1	Приготовление битумных мастик вручную	9523,90	9523,90	-	-	-	18,9
50-3203-18-3/1	Разогрев готовых битумных материалов	7407,48	7407,48	-	-	-	14,7

Таблица 50-3203-19. Уход за бетоном с применением тепловлагозащитного покрытия

- Состав работ:**
1. Выгрузка материалов с транспортных средств.
 2. Покрытие поверхностей конструкций из монолитного бетона полиэтиленовой пленкой.
 3. Покрытие поверхностей конструкций полотном "Дорнит" по полиэтиленовой пленке.
 4. Покрытие поверхностей конструкций полиэтиленовой пленкой по слою "Дорнита" для защиты от атмосферных осадков.
 5. Увлажнение поверхности конструкций водой.
 6. Снятие 3-х слоев тепловлагозащитного покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Измеритель: 100 м2 поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3203-19-1/1	Уход за бетоном с применением тепловлагозащитного покрытия	11172,97	1707,83	6789,53	2198,30	2675,61	3,59

Таблица 50-3203-20. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 гр. и выше

- Состав работ:**
1. Покрытие бетонных поверхностей мешковиной.
 2. Полив водой.
 3. Снятие мешковины.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3203-20-1/1	Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 гр. и выше	133,18	52,33	-	-	80,85	0,11

Таблица 50-3203-22. Устройство швов гидроизоляционных деформационных в бетонных и железобетонных конструкциях

- Состав работ:**
1. Сборка конструкции деформационного шва.
 2. Приготовление цементного раствора (1, 2).
 3. Устройство выравнивающей подготовки из цементного раствора (1, 2), пескобетона (3, 4).
 4. Установка конструкции деформационного шва с выверкой по горизонтали.
 5. Сверление отверстий в бетоне перфоратором.
 6. Стыковка резиновых профилей.
 7. Крепление конструкций деформационного шва дюбель-гвоздями.

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машинистов		
50-3203-22-1/1	Устройство швов деформационных типа "Акваstop", марка ДШВ 35/10 в бетонных и железобетонных конструкциях	227211,53	58227,32	1031,52	384,96	167952,69	98,51
50-3203-22-2/1	Устройство швов гидроизоляционных деформационных в бетонных и железобетонных конструкциях	219177,03	50515,96	943,04	376,11	167718,03	85,92
50-3203-22-3/1	Устройство швов деформационных типа "Акваstop", марка ДШН-50 в бетонных и железобетонных конструкциях	511718,84	166418,20	1738,33	217,66	343562,31	278,46

50-3203-22-4/1	Устройство швов деформационных типа "Акваstop", марка ДШН-20 в бетонных и железобетонных конструкциях	480746,77	137899,64	1450,83	182,77	341396,30	231
----------------	---	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----

Таблица 50-3203-23. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

Состав работ: 1. Установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки (1).
2. Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-23-1/1	Устройство деформационных вертикальных швов в крупнопанельных зданиях	34133,18	27579,36	-	-	6553,82	44,96
50-3203-23-2/1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	46634,62	37952,30	-	-	8682,32	61,87

Таблица 50-3203-24. Герметизация швов стеновых панелей

Состав работ: 1. Укладка раствора или упругих прокладок в швах (1, 2).
2. Герметизация швов мастикой (3, 4).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-24-1/1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	21832,21	16721,83	-	-	5110,38	27,26
50-3203-24-2/1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	5815,67	4594,52	-	-	1221,15	7,49
50-3203-24-3/1	Герметизация мастикой швов горизонтальных / мастика нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	24474,66	11213,32	-	-	13261,34	18,28
50-3203-24-4/1	Герметизация мастикой швов вертикальных / мастика нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	28432,75	13403,23	-	-	15029,52	21,85

Таблица 50-3203-25. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ: 1. Промазка и укладка жгута (1).
2. Укладка термоизоляционных вкладышей (2-5).
3. Покрытие изолируемой поверхности битумом (3).
4. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (6, 7).
5. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (8) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (9).
6. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (10, 11).
7. Зачистка и расшивка швов раствором (12).
8. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (13).
9. Раскрой полиэтилена на полосы (14-16).
10. Приварка полос (14-16).
11. Проверка качества швов дефектоскопом (14-16).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-25-1/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд / прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые, клей резиновый	8171,42	4296,58	-	-	3874,84	7,28
50-3203-25-2/1	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами / плиты теплоизоляционные на синтетическом связующем	21552,81	2316,25	-	-	19236,56	4,26
50-3203-25-3/1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами /	29843,48	7003,11	-	-	22840,37	12,88

	плиты теплоизоляционные на синтетическом связующем						
50-3203-25-4/1	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	5568,23	2653,35	-	-	2914,88	4,88
50-3203-25-5/1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	11283,65	5507,88	-	-	5775,77	10,13
50-3203-25-6/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	16406,89	10995,24	32,41	0,18	5379,24	18,63
50-3203-25-7/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	19284,97	11874,62	59,37	0,34	7350,98	20,12
50-3203-25-8/1	Устройство водоотбойной ленты (вертикальный стык)	7890,12	7058,67	-	-	831,45	11,96
50-3203-25-9/1	Устройство водоотводящего фартука (вертикальный стык)	778,18	714,13	-	-	64,05	1,21
50-3203-25-10/1	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	14274,86	13255,05	-	-	1019,81	20,82
50-3203-25-11/1	Устройство солнцезащиты красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	1352,63	668,78	-	-	683,85	1,23
50-3203-25-12/1	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	6422,24	5300,34	-	-	1121,90	8,48
50-3203-25-13/1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	22496,24	22216,21	-	-	280,03	34,27
50-3203-25-14/1	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на горизонтальной поверхности	51750,39	51246,61	-	-	503,78	90,39
50-3203-25-15/1	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на вертикальной поверхности	68311,00	67807,22	-	-	503,78	119,6
50-3203-25-16/1	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на потолочной поверхности	93403,10	92899,32	-	-	503,78	139,15

Таблица 50-3203-26. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном

Состав работ: 1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-26-1/1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном	32607,39	10995,24	-	-	21612,15	18,63

Таблица 50-3203-27. Оклеяка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеящейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
50-3203-27-1/1	Оклейка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеящейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях	14952,95	4563,95	-	-	10389,00	8,05

Таблица 50-3203-28. Устройство герметизации стыков стеновых панелей с люлек

Состав работ:

1. Укладка термоизоляционных вкладышей (1-4).
2. Покрытие изолируемой поверхности битумом (2).
3. Промазка и укладка жгута (5).
4. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (6, 7).
5. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (8) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (9).
6. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (10, 11).
7. Зачистка, зачеканка раствором и расшивка швов (12).
8. Приготовление полимерцементного раствора вручную (12).
9. Установка и передвижка люлек.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3203-28-1/1	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей с люлек минераловатными пакетами	17657,40	2316,25	185,78	3,91	15155,37	4,26
50-3203-28-2/1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей с люлек минераловатными пакетами	30493,27	7003,11	649,79	13,67	22840,37	12,88
50-3203-28-3/1	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей с люлек пенополистиролом	4307,84	2653,35	211,56	4,45	1442,93	4,88
50-3203-28-4/1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей с люлек пенополистиролом	8809,42	5507,88	440,01	9,26	2861,53	10,13
50-3203-28-5/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей с люлек прокладками на клею в один ряд	8487,87	4296,58	316,45	6,66	3874,84	7,28
50-3203-28-6/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей с люлек мастикой вулканизирующей тиоколовой	18436,20	12092,99	963,97	19,78	5379,24	20,49
50-3203-28-7/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей с люлек мастикой герметизирующей нетвердеющей	33743,89	13066,81	1064,72	21,49	19612,36	22,14
50-3203-28-8/1	Устройство водоотбойной ленты с люлек, вертикальный стык	8410,13	7058,67	520,01	10,94	831,45	11,96
50-3203-28-9/1	Устройство водоотводящего фартука с люлек, вертикальный стык	830,63	714,13	52,45	1,10	64,05	1,21
50-3203-28-10/1	Устройство солнцезащиты с люлек полимерцементным составом	15180,65	13255,05	905,79	19,06	1019,81	20,82
50-3203-28-11/1	Устройство солнцезащиты с люлек красками ПВХ: бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми	1405,96	668,78	53,33	1,12	683,85	1,23
50-3203-28-12/1	Устройство зачеканки и расшивки вертикальных и горизонтальных швов панелей с люлек полимерцементным раствором	18069,31	13280,08	908,46	19,11	3880,77	20,89

Таблица 50-3203-29. Устройство теплоизоляции вертикальных и горизонтальных стыков наружных стеновых панелей раствором из тепловздукоизолирующей смеси

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Очистка швов.
3. Устройство и разборка опалубки из досок (1).
4. Заполнение швов раствором.
5. Уплотнение и заглаживание поверхности шва (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3203-29-1/1	Устройство теплоизоляции вертикальных стыков наружных стеновых панелей раствором из тепловздукоизолирующей смеси	87794,47	35566,06	2175,24	2089,61	50053,17	58,38
50-3203-29-2/1	Устройство теплоизоляции горизонтальных стыков наружных стеновых панелей раствором из тепловздукоизолирующей смеси	26507,83	8173,32	815,71	783,60	17518,80	13,58

Таблица 50-3203-30. Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Заполнение швов раствором.
3. Зачеканка раствором стоек.

Измеритель: 100 шт.

Измеритель.		100 шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3

50-3203-30-1/1	Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	131546,68	74496,82	991,71	955,11	56058,15	123,79
----------------	---	-----------	----------	--------	--------	----------	--------

Таблица 50-3203-32. Установка и разборка инвентарных лесов наружных (без затрат по эксплуатации лесов)

Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов (1).
2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
3. Разборка лесов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
50-3203-32-1/1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	28792,55	28697,54	-	-	95,01	52,78
50-3203-32-2/1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных, трубчатых, на каждые последующие 4 м высоты лесов добавлять к поз. 50-3203-1 (без затрат по эксплуатации лесов)	4126,83	4126,83	-	-	-	7,59

Таблица 50-3203-33. Установка и разборка инвентарных лесов внутренних (без затрат по эксплуатации лесов)

Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
2. Разборка лесов.

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-33-1/1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов)	47496,75	47396,07	-	-	100,68	87,17
50-3203-33-2/1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых, на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к поз. 50-3203-33-1 (без затрат по эксплуатации лесов)	32622,63	32521,95	-	-	100,68	61,12

Таблица 50-3203-34. Устройство и разборка защитного ограждения лесов

Состав работ: 1. Устройство и разборка защитного ограждения лесов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-3203-34-1/1	Устройство и разборка защитного ограждения лесов из сетки	8763,46	7541,89	-	-	1221,57	12,77
50-3203-34-1/2	Устройство и разборка защитного ограждения лесов из пленки	9596,55	7541,89	-	-	2054,66	12,77

Таблица 50-3203-35. Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы (без затрат по эксплуатации лесов)

- Состав работ:**
1. Планировка мест установки лесов по готовому основанию (1).
 2. Укладка подкладок (лаг) с разметкой и креплением костылями (1).
 3. Установка башмаков с креплением (1).
 4. Разметка высоты яруса.
 5. Установка и сборка элементов лесов с креплением хомутами.
 6. Устройство настилов из готовых щитов или досок толщиной 40 и 25 мм.
 7. Установка продольных связей с креплением хомутами.
 8. Установка и сборка дополнительных элементов лесов с креплением хомутами.
 - с изготовлением нестандартных стальных деталей из водогазопроводных труб.
 9. Установка стремянок.
 10. Крепление лесов к стене со сверлением отверстий, установкой пробок и анкеров.
 11. Изготовление анкеров.
 12. Установка и перестановка защитного козырька.
 13. Установка бортовой доски на рабочем настиле с креплением.
 14. Обработка неинвентарных деревянных деталей лесов огнебиозащитным составом "МС", с приготовлением его в построечных условиях.
 15. Установка и перестановка блока и лебедки для подъема элементов лесов.
 16. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.
 17. Установка и разборка поддерживающих лесов.
 18. Устройство и разборка защитного покрытия над лесами.
 19. Установка и разборка молниеприемника.
 20. Установка и разборка козырьков.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3203-35-1/1	Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы высотой до 16 м (без затрат по эксплуатации лесов)	96240,61	91911,71	122,83	0,45	4206,07	163,25
50-3203-35-2/1	Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы - добавлять на каждые последующие 4 метра к поз. 50-3203-35-1 (без затрат по эксплуатации лесов)	13563,48	12731,16	18,46	0,07	813,86	22,55

Таблица 50-3203-36. Монтаж опорных конструкций под трубопроводы

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-36-1/1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	225605,09	57326,67	1997,97	17,55	166280,45	84,64
50-3203-36-2/1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	200763,55	35361,83	814,52	8,15	164587,20	52,21
50-3203-36-3/1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т	202613,96	36059,45	1040,60	8,33	165513,91	53,24
50-3203-36-4/1	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	247741,50	77808,22	2627,84	35,48	167305,44	114,88
50-3203-36-5/1	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	182960,20	13478,27	495,31	4,14	168986,62	19,9

Таблица 50-3203-37. Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		

50-3203-37-1/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	254775,90	90351,82	1461,60	88,16	162962,48	133,4
50-3203-37-2/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг	238664,56	74773,92	1209,60	72,96	162681,04	110,4
50-3203-37-3/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг	221781,09	59196,02	957,60	57,76	161627,47	87,4

Таблица 50-3203-38. Монтаж решеток, стеллажей из стали различного профиля

Состав работ:

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-38-1/1	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	113062,57	36296,51	2869,01	37,71	73897,05	53,59
50-3203-38-2/1	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	237283,96	73995,02	172,87	0,47	163116,07	109,25

Таблица 50-3203-39. Резка стального профилированного настила

Состав работ:

Измеритель: 1 м реза

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-39-1/1	Резка стального профилированного настила	266,36	264,15	2,21	0,01	-	0,39

Таблица 50-3203-40. Постановка болтов

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-40-1/1	Постановка болтов нормальной точности / болты черные с гайками и шайбами (10х100мм)	10409,05	9265,46	-	-	1143,59	13,68
50-3203-40-2/1	Постановка болтов высокопрочных /болты М20, класс точности «В»	27701,54	12543,60	58,88	1,43	15099,06	18,52
50-3203-40-2/2	Постановка болтов высокопрочных /болты М24, класс точности «В»	34358,54	12543,60	58,88	1,43	21756,06	18,52

Таблица 50-3203-41. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-41-1/1	Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу	101715,65	75850,53	21,09	0,11	25844,03	131,1

Таблица 50-3203-42. Установка алюминиевых нащельников

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Измеритель:		100 м					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-42-1/1	Установка алюминиевых нащельников	62780,53	22462,63	-	-	40317,90	38,06

Таблица 50-3203-43. Изготовление мелких индивидуальных конструкций

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-43-1/1	Изготовление мелких индивидуальных листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	201489,94	125402,10	11832,12	7001,38	64255,72	185,15
50-3203-43-2/1	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянкок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)	159789,04	85678,45	2963,99	757,63	71146,60	126,5

Таблица 50-3203-44. Установка номерных табличек

Состав работ: 1. Пробивка гнезд в стенах и постановка в них деревянных пробок.
2. Привинчивание шурупами номерных знаков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3203-44-2/1	Установка номерных табличек для этажа, подъезда / таблички из пластмассы	469,66	319,26	-	-	150,40	0,6

Таблица 50-3203-45. Установка флагодержателей стальных

Состав работ: 1. Сверление отверстий в каменных стенах под крепления.
2. Установка флагодержателей с креплением.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3203-45-1/1	Установка флагодержателей стальных / настенный флагшток для двух флагов	1180,34	340,17	0,72	0,01	839,45	0,6

Таблица 50-3203-46. Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток

Состав работ: 1. Разметка мест установки секций.
2. Сверление отверстий в каменных стенах под крепления.
3. Установка секций почтовых ящиков с креплением.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-46-1/1	Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток / шкафы почтовые абонентские, антивандальные, марка АШПК-6	4509,39	1149,34	0,94	0,01	3359,11	2,16

Таблица 50-3203-47. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов

Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Измеритель: 100 м (1), 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-47-1/1	Укладка ходовых досок	5317,74	2088,49	-	-	3229,25	4,01
50-3203-47-2/1	Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок	441921,05	75637,39	-	-	366283,66	151,8
50-3203-47-3/1	Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм	74309,64	11010,43	-	-	63299,21	21,85

Таблица 50-3203-49. Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем

Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа.
2. Сверление отверстий под крепления.
3. Установка дюбелей.
4. Установка шкафов с выверкой по месту.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-49-1/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг	946,71	911,52	3,44	0,02	31,75	1,83
50-3203-49-2/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише – шкаф массой до 20 кг / шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, марка ШПК-10НЗ, односекционные, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	4822,69	1143,18	3,44	0,02	3676,07	2,31
50-3203-49-3/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише – шкаф массой до 30 кг / шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, марка ШПК-315НЗ, двухсекционные, 840х650х230 мм	5748,20	1431,55	3,44	0,02	4313,21	2,9
50-3203-49-4/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на стене или в нише, шкаф массой свыше 30 кг	1779,80	1713,79	3,44	0,02	62,57	3,48
50-3203-49-5/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на полу – шкаф массой до 10 кг / шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х494 мм	4341,70	589,97	3,44	0,02	3748,29	1,16
50-3203-49-6/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на полу – шкаф массой до 20 кг / шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х744 мм	5563,18	789,46	3,44	0,02	4770,28	1,57
50-3203-49-7/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на полу – шкаф массой до 30 кг / шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х1344 мм	9892,41	1007,59	3,44	0,02	8881,38	2,01
50-3203-49-8/1	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем на полу, шкаф массой свыше 30 кг	1254,26	1188,25	3,44	0,02	62,57	2,38

Таблица 50-3203-50. Установка гарнитуры туалетной

Состав работ: 1. Установка туалетной гарнитуры.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-50-1/1	Установка гарнитуры туалетной - вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.	207,45	207,45	-	-	-	0,32
50-3203-50-2/1	Установка гарнитуры туалетной - полочек	1201,11	466,75	-	-	734,36	0,72

Таблица 50-3203-52. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН): установка опорных устройств в санитарно-бытовых помещениях

Состав работ: 1. Распаковка поручня.
2. Разметка мест сверления отверстий.
3. Сверление отверстий с очисткой от пыли и шлама.
4. Установка крепление опорного поручня шурупами.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-52-1/1	Установка опорного поручня настенного крепления для ванны	553,40	473,57	5,53	0,04	74,30	0,89
50-3203-52-2/1	Установка опорного поручня настенного крепления к унитазу	647,86	569,35	4,21	0,03	74,30	1,07
50-3203-52-3/1	Установка опорного поручня к раковине на 2-х стойках и креплением к стене в 2-х точках	723,36	617,24	7,06	0,05	99,06	1,16

Таблица 50-3203-53. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН); ограждения пандусов из нержавеющей полированной стали

- Состав работ:**
1. Разметка мест сверления, сверление отверстий, установка дюбелей (1).
 2. Установка кронштейнов с креплением шурупами (1).
 3. Разметка, резка, гнутье труб.
 4. Сварка стыковых соединений труб.
 5. Разметка, сверление отверстий в бетонном основании глубиной 120 мм для установки стоек (2).
 6. Приготовление раствора (2).
 7. Установка в готовые отверстия стоек, выверка и замоноличивание раствором (2).
 8. Разметка мест бокового крепления стоек к пандусу (3).
 9. Приварка элементов крепления, стоек к пандусу (3).
 10. Приварка кронштейнов к стойкам (2, 3).
 11. Приварка двойного поручня к кронштейнам.
 12. Разметка, резка, приварка колесоотбойника к стойкам (2, 3).
 13. Шлифовка и полировка сварных швов.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-53-1/1	Устройство настенного двойного поручня на кронштейнах из полированной нержавеющей стали	35192,19	12633,90	390,17	251,97	22168,12	19,82
50-3203-53-2/1	Устройство ограждения пандуса (бетонного) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем на высоте 700 и 900 мм	69568,96	23176,61	824,05	445,33	45568,30	35,73
50-3203-53-3/1	Устройство ограждения пандуса (металлического) из полированной нержавеющей стали на стойках с двойным поручнем на высоте 700 и 900 мм	69348,20	19496,72	675,63	373,14	49175,85	28,63

Таблица 50-3203-54. Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля

- Состав работ:**
1. Разметка, резка профиля и шпилек.
 2. Установка траверс и их крепление шпильками с фиксацией шайбами и гайками, болтами.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-54-1/1	Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля / С-образные стальные оцинкованные 20х30 мм	18290,39	10051,71	44,55	0,15	8194,13	14,78

Раздел 4. Разборка

Таблица 50-3204-1. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком

- Состав работ:**
1. Разметка мест пробивки.
 2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

50-3204-1-1/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	45163,27	23309,96	21853,31	14662,55	-	38
---------------	--	----------	----------	----------	----------	---	----

Таблица 50-3204-2. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций

- Состав работ:**
1. Разметка мест резки (1-5).
 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям (1-5).
 3. Резка железобетонных конструкций с подачей воды для удаления продуктов реза и охлаждения режущего диска (1-5).
 4. Прочистка шлангов от отходов пиления (1-5).
 5. Смена дисков и сверл (1-5).
 6. Перестановка станка (1-5).

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3204-2-1/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной до 200 мм	5828,40	2893,94	346,53	2,75	2587,93	4,63
50-3204-2-2/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 201-300 мм	6870,77	3806,49	467,34	3,70	2596,94	6,09
50-3204-2-3/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 301-400 мм	8315,07	4644,05	1067,24	8,12	2603,78	7,43
50-3204-2-4/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 401-500 мм	12537,38	5812,87	1278,28	9,73	5446,23	9,3
50-3204-2-5/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций толщиной 501-700 мм	19225,56	7788,00	2296,67	30,38	9140,89	12,46
50-3204-2-6/1	Добавлять при резке стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций с подключением станков к передвижным источникам электроэнергии и воды, толщина конструкций до 200 мм	2913,89	-	2913,89	1120,77	-	-
50-3204-2-7/1	Добавлять при резке стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций с подключением станков к передвижным источникам электроэнергии и воды, толщина конструкций 201-300 мм	3929,74	-	3929,74	1511,50	-	-
50-3204-2-8/1	Добавлять при резке стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций с подключением станков к передвижным источникам электроэнергии и воды, толщина конструкций 301-400 мм	4731,72	-	4731,72	1819,97	-	-
50-3204-2-9/1	Добавлять при резке стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций с подключением станков к передвижным источникам электроэнергии и воды, толщина конструкций 401-500 мм	5667,37	-	5667,37	2179,85	-	-
50-3204-2-10/1	Добавлять при резке стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций с подключением станков к передвижным источникам электроэнергии и воды, толщина конструкций 501-700 мм	7217,88	-	7217,88	2776,22	-	-

Таблица 50-3204-3. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком

- Состав работ:**
1. Разметка мест пробивки.
 2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
50-3204-3-1/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич для трубопроводов диаметром 100 мм	88561,06	44854,44	43706,62	29325,09	-	76

50-3204-3-2/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	140306,01	72383,56	67922,45	45572,78	-	118
50-3204-3-3/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	183061,18	94466,68	88594,50	59442,75	-	154
50-3204-3-4/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	224210,35	114943,80	109266,55	73312,72	-	191
50-3204-3-5/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	278471,50	142626,60	135844,90	91145,55	-	237
50-3204-3-6/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	60825,10	31293,60	29531,50	19814,25	-	52
50-3204-3-7/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич для трубопроводов диаметром 200 мм	119855,97	61383,60	58472,37	39232,21	-	102
50-3204-3-8/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	183061,18	94466,68	88594,50	59442,75	-	154
50-3204-3-9/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	244490,52	126364,52	118126,00	79257,00	-	206
50-3204-3-10/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	302921,90	155264,40	147657,50	99071,25	-	258
50-3204-3-11/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича для трубопроводов диаметром 200 мм	363145,20	185956,20	177189,00	118885,50	-	309
50-3204-3-12/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм	75134,26	38515,20	36619,06	24569,67	-	64
50-3204-3-13/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич для трубопроводов диаметром 300 мм	151460,95	77632,20	73828,75	49535,63	-	129
50-3204-3-14/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм	230172,50	117952,80	112219,70	75294,15	-	196
50-3204-3-15/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм	302921,90	155264,40	147657,50	99071,25	-	258
50-3204-3-16/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм	378776,28	195680,98	183095,30	122848,35	-	319
50-3204-3-17/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм	464286,62	239847,22	224439,40	150588,30	-	391

Таблица 50-3204-4. Пробивка сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах отбойным молотком

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3204-4-1/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,4 м для трубопроводов диаметром 100 мм	183061,18	94466,68	88594,50	59442,75	-	154
50-3204-4-2/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм	244490,52	126364,52	118126,00	79257,00	-	206
50-3204-4-3/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,6 м для трубопроводов диаметром 100 мм	278471,50	142626,60	135844,90	91145,55	-	237

50-3204-4-4/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,4 м для трубопроводов диаметром 200 мм	244490,52	126364,52	118126,00	79257,00	-	206
50-3204-4-5/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 200 мм	330000,86	170530,76	159470,10	106996,95	-	278
50-3204-4-6/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,6 м для трубопроводов диаметром 200 мм	391430,20	202428,60	189001,60	126811,20	-	330
50-3204-4-7/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,4 м для трубопроводов диаметром 300 мм	302921,90	155264,40	147657,50	99071,25	-	258
50-3204-4-8/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 300 мм	411444,20	210630,00	200814,20	134736,90	-	350
50-3204-4-9/1	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,6 м для трубопроводов диаметром 300 мм	472269,30	241923,60	230345,70	154551,15	-	402

Таблица 50-3204-5. Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3204-5-1/1	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия до 150 мм Масса мусора	76906,32	37809,79	39096,53	26391,25	-	73,39 0,39
50-3204-5-2/1	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия до 250 мм Масса мусора	159458,98	104747,32	54711,66	36931,90	-	201,12 0,9

Таблица 50-3204-6. Пробивка гнезд в кирпичных стенах

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка гнезд.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3204-6-1/1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах сечением 130х130 мм	19536,66	19431,79	104,87	1,27	-	37,31
	Масса мусора						0,3
50-3204-6-2/1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах сечением 250х250 мм	27522,20	27352,23	169,97	2,05	-	54,28
	Масса мусора						0,52
50-3204-6-3/1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах сечением 380х380 мм	46038,99	45759,18	279,81	3,38	-	88,82
	Масса мусора						0,87

Таблица 50-3204-7. Пробивка отверстий в кирпичных стенах

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

50-3204-7-1/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм при толщине стен 25 см	43245,59	27544,39	15701,20	11478,13	-	45,77
50-3204-7-2/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм при толщине стен 37 см	63114,73	40453,00	22661,73	16566,37	-	67,22
50-3204-7-3/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм при толщине стен 51 см	83241,91	52735,73	30506,18	22300,88	-	87,63
50-3204-7-4/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 50 мм при толщине стен 25 см	46290,69	30589,49	15701,20	11478,13	-	50,83
50-3204-7-5/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 50 мм при толщине стен 37 см	67676,37	45014,64	22661,73	16566,37	-	74,8
50-3204-7-6/1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 50 мм при толщине стен 51 см	88959,01	58452,83	30506,18	22300,88	-	97,13

Таблица 50-3204-8. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3204-8-1/1	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 20 см2	12946,59	8327,38	4619,21	3413,10	-	13,08
50-3204-8-2/1	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2	26710,45	17164,08	9546,37	7053,74	-	26,96
50-3204-8-3/1	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 500 см2	93193,59	60723,68	32469,91	23991,82	-	95,38

Таблица 50-3204-9. Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3204-9-1/1	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью до 20 см2	17408,56	11249,61	6158,95	4550,80	-	17,67
50-3204-9-2/1	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью до 100 см2	37054,38	24059,00	12995,38	9602,19	-	37,79
50-3204-9-3/1	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью до 500 см2	124786,19	81230,17	43556,02	32183,26	-	127,59

Таблица 50-3204-10. Пробивка борозд

Состав работ: 1. Разметка мест.
2. Пробивка и зачистка борозд.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3204-10-1/1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2	14537,96	8425,20	6112,76	3107,14	-	14
50-3204-10-2/1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 50 см2	23319,27	14443,20	8876,07	4511,73	-	24
	Масса мусора						0,05
50-3204-10-3/1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 100 см2	43412,93	25275,60	18137,33	9219,25	-	42
	Масса мусора						0,02
50-3204-10-4/1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к поз. 50-3204-10-3	16018,18	9285,77	6732,41	3422,11	-	15,43
50-3204-10-5/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2	26139,44	15119,72	11019,72	5601,36	-	24,19
	Масса мусора						0,005

50-3204-10-6/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2	42786,65	26876,72	15909,93	8087,07	-	43
	Масса мусора						0,012
50-3204-10-7/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см2	78480,92	45840,43	32640,49	16591,25	-	73,34
	Масса мусора						0,024
50-3204-10-8/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2	42329,28	24895,34	17433,94	8861,72	-	39,83
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-9/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 50 см2	74812,65	44215,33	30597,32	15552,70	-	70,74
	Масса мусора						0,012
50-3204-10-10/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 100 см2	129397,92	76761,16	52636,76	26755,42	-	122,81
	Масса мусора						0,024
50-3204-10-11/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах к поз. 50-3204-10-7	29137,11	16894,83	12242,28	6222,78	-	27,03
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-12/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в потолках к поз. 50-3204-10-10	42459,11	25326,62	17132,49	8708,49	-	40,52
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-13/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2	27244,76	15119,72	12125,04	6163,19	-	24,19
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-14/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2	44377,65	26876,72	17500,93	8895,77	-	43
	Масса мусора						0,013
50-3204-10-15/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см2	81746,64	45840,43	35906,21	18251,23	-	73,34
	Масса мусора						0,025
50-3204-10-16/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2	44071,00	24895,34	19175,66	9747,04	-	39,83
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-17/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 50 см2	77877,40	44215,33	33662,07	17110,53	-	70,74
	Масса мусора						0,013
50-3204-10-18/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 100 см2	134656,58	76761,16	57895,42	29428,40	-	122,81
	Масса мусора						0,025
50-3204-10-19/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах к поз. 50-3204-10-15	30359,66	16894,83	13464,83	6844,21	-	27,03
	Масса мусора						0,005
50-3204-10-20/1	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в потолках к поз. 50-3204-10-18	44167,33	25326,62	18840,71	9576,79	-	40,52
	Масса мусора						0,005

Таблица 50-3204-11. Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перекрытиях электроперфоратором

Состав работ: 1. Разметка мест сверления.
2. Сверление отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3204-11-1/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм	12898,69	4522,85	46,84	0,43	8329,00	8,5
50-3204-11-2/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-1	1397,79	1383,46	14,33	0,13	-	2,6
50-3204-11-3/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах	12920,19	4544,13	47,06	0,43	8329,00	8,54

	электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм						
50-3204-11-4/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-3	1397,79	1383,46	14,33	0,13	-	2,6
50-3204-11-5/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных потолках электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм	12995,46	4618,63	47,83	0,43	8329,00	8,68
50-3204-11-6/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-5	1397,79	1383,46	14,33	0,13	-	2,6
50-3204-11-7/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных потолках электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм	12995,46	4618,63	47,83	0,43	8329,00	8,68
50-3204-11-8/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-7	1397,79	1383,46	14,33	0,13	-	2,6
50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	23706,81	5853,10	60,61	0,55	17793,10	11
50-3204-11-10/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-9	1989,16	1968,77	20,39	0,19	-	3,7
50-3204-11-11/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	23728,31	5874,38	60,83	0,55	17793,10	11,04
50-3204-11-12/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-11	1989,16	1968,77	20,39	0,19	-	3,7
50-3204-11-13/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных потолках электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	23803,58	5948,88	61,60	0,56	17793,10	11,18
50-3204-11-14/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-13	1989,16	1968,77	20,39	0,19	-	3,7
50-3204-11-15/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных потолках электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм	23803,58	5948,88	61,60	0,56	17793,10	11,18
50-3204-11-16/1	Добавлять на каждые 50 мм глубины сверления сверх 100 мм к поз. 50-3204-11-15	1989,16	1968,77	20,39	0,19	-	3,7

Таблица 50-3204-12. Сверление отверстий

Состав работ: 1. Разметка мест.
2. Сверление отверстий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3204-12-1/1	Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	5613,14	5587,05	26,09	0,32	-	10,5
	Масса мусора						0,002
50-3204-12-2/1	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью, добавлять на каждые 5 см, глубины свыше 20 см к поз. 50-3204-12-1	1405,98	1399,42	6,56	0,08	-	2,63
	Масса мусора						0,001
50-3204-12-3/1	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью, добавлять на каждые 10 мм, диаметра свыше 10 мм к поз. 50-3204-12-1	1967,27	1958,13	9,14	0,11	-	3,68
	Масса мусора						0,002

Таблица 50-3204-13. Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления

Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий.
2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
3. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм.
4. Смена сверла и перестановка станка.

Измеритель: 10 см

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3204-13-1/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 20 мм	345,45	268,21	4,79	0,03	72,45	0,36
50-3204-13-2/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 30 мм	345,80	268,21	4,79	0,03	72,80	0,36
50-3204-13-3/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 40 мм	367,24	283,11	5,07	0,03	79,06	0,38
50-3204-13-4/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 50 мм	400,98	298,01	5,35	0,03	97,62	0,4
50-3204-13-5/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 60 мм	414,59	298,01	5,35	0,03	111,23	0,4
50-3204-13-6/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 70 мм	447,66	312,91	7,88	0,06	126,87	0,42
50-3204-13-7/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 80 мм	480,80	327,81	8,28	0,06	144,71	0,44
50-3204-13-8/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 90 мм	507,82	342,71	8,67	0,06	156,44	0,46
50-3204-13-9/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 100 мм	531,16	357,61	9,06	0,06	164,49	0,48
50-3204-13-10/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 110 мм	561,27	372,51	9,46	0,07	179,30	0,5
50-3204-13-11/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 120 мм	594,84	387,41	9,85	0,07	197,58	0,52
50-3204-13-12/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 130 мм	657,75	402,31	10,25	0,07	245,19	0,54
50-3204-13-13/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 140 мм	772,30	432,11	11,03	0,08	329,16	0,58
50-3204-13-14/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 150 мм	754,43	447,01	11,43	0,08	295,99	0,6
50-3204-13-15/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 160 мм	813,21	476,81	12,22	0,09	324,18	0,64
50-3204-13-16/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 170 мм	965,70	506,61	13,01	0,09	446,08	0,68
50-3204-13-17/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного	1004,53	551,31	14,19	0,10	439,03	0,74

	сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 180 мм						
50-3204-13-18/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 190 мм	1127,21	596,02	15,37	0,11	515,82	0,8
50-3204-13-19/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 200 мм	1194,65	640,72	16,55	0,12	537,38	0,86
50-3204-13-20/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 210 мм	1277,50	700,32	18,13	0,13	559,05	0,94
50-3204-13-21/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 220 мм	1378,24	774,82	19,70	0,14	583,72	1,04
50-3204-13-22/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 230 мм	1497,17	864,22	22,07	0,16	610,88	1,16
50-3204-13-23/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 240 мм	1585,24	968,53	24,83	0,18	591,88	1,3
50-3204-13-24/1	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр сверла алмазного кольцевого 250 мм	1738,16	1087,73	27,98	0,20	622,45	1,46

Таблица 50-3204-14. Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах

Состав работ:

Измеритель: 100 отверстий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3204-14-1/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	3222,94	3194,29	28,65	0,26	-	5,36
50-3204-14-2/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	4088,83	4052,46	36,37	0,33	-	6,8
50-3204-14-3/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	5014,85	4970,22	44,63	0,41	-	8,34
50-3204-14-4/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	6812,72	6752,11	60,61	0,55	-	11,33
50-3204-14-5/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	8670,74	8593,60	77,14	0,70	-	14,42
50-3204-14-6/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич, диаметр отверстий до 20 мм	4768,31	4725,88	42,43	0,38	-	7,93
50-3204-14-7/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич, диаметр отверстий до 30 мм	6067,14	6013,14	54,00	0,49	-	10,09
50-3204-14-8/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич, диаметр отверстий до 40 мм	7432,06	7365,94	66,12	0,60	-	12,36
50-3204-14-9/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич, диаметр отверстий до 55 мм	9909,42	9821,26	88,16	0,80	-	16,48
50-3204-14-10/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич, диаметр отверстий до 70 мм	12386,77	12276,57	110,20	1,00	-	20,6

50-3204-14-11/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	6812,72	6752,11	60,61	0,55	-	11,33
50-3204-14-12/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	8670,74	8593,60	77,14	0,70	-	14,42
50-3204-14-13/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	10528,75	10435,08	93,67	0,85	-	17,51
50-3204-14-14/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	13625,45	13504,23	121,22	1,10	-	22,66
50-3204-14-15/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	16722,14	16573,37	148,77	1,35	-	27,81
50-3204-14-16/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	9290,08	9207,43	82,65	0,75	-	15,45
50-3204-14-17/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	11460,75	11358,81	101,94	0,93	-	19,06
50-3204-14-18/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	13625,45	13504,23	121,22	1,10	-	22,66
50-3204-14-19/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	17960,82	17801,03	159,79	1,45	-	29,87
50-3204-14-20/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	22296,19	22097,83	198,36	1,80	-	37,08
50-3204-14-21/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	12080,08	11972,64	107,44	0,98	-	20,09
50-3204-14-22/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	14864,12	14731,88	132,24	1,20	-	24,72
50-3204-14-23/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	17960,82	17801,03	159,79	1,45	-	29,87
50-3204-14-24/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	22915,52	22711,65	203,87	1,85	-	38,11
50-3204-14-25/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	27870,23	27622,28	247,95	2,25	-	46,35
50-3204-14-26/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	14864,12	14731,88	132,24	1,20	-	24,72
50-3204-14-27/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	19199,49	19028,68	170,81	1,55	-	31,93
50-3204-14-28/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	23534,86	23325,48	209,38	1,90	-	39,14
50-3204-14-29/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	29108,91	28849,94	258,97	2,35	-	48,41
50-3204-14-30/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	35302,29	34988,22	314,07	2,85	-	58,71
50-3204-14-31/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3,5 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	18580,15	18414,85	165,30	1,50	-	30,9
50-3204-14-32/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3,5 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	23534,86	23325,48	209,38	1,90	-	39,14
50-3204-14-33/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3,5 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	29108,91	28849,94	258,97	2,35	-	48,41
50-3204-14-34/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3,5 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	36540,97	36215,88	325,09	2,95	-	60,77

50-3204-14-35/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 3,5 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	44592,37	44195,65	396,72	3,60	-	74,16
50-3204-14-36/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 4 кирпича, диаметр отверстий до 20 мм	22296,19	22097,83	198,36	1,80	-	37,08
50-3204-14-37/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 4 кирпича, диаметр отверстий до 30 мм	28489,57	28236,11	253,46	2,30	-	47,38
50-3204-14-38/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 4 кирпича, диаметр отверстий до 40 мм	35302,29	34988,22	314,07	2,85	-	58,71
50-3204-14-39/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 4 кирпича, диаметр отверстий до 55 мм	44592,37	44195,65	396,72	3,60	-	74,16
50-3204-14-40/1	Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной в 4 кирпича, диаметр отверстий до 70 мм	54501,79	54016,91	484,88	4,40	-	90,64

Таблица 50-3204-15. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях

Состав работ: 1. Разметка проема.
2. Прорезка проема.

Измеритель: 100 шт.

Измеритель: 100 шт.		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3204-15-1/1	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях между этажами	91513,92	91328,28	185,64	0,28	-	140,88
	Масса мусора						0,7
50-3204-15-2/1	Прорезка отверстий в деревянных чердачных перекрытиях	56700,01	56540,89	159,12	0,24	-	88,81
	Масса мусора						0,6
50-3204-15-3/1	Прорезка отверстий в деревянных перегородках из досок, забранных стоймя в обвязки	32723,81	32617,73	106,08	0,16	-	61,3
	Масса мусора						0,4
50-3204-15-4/1	Прорезка отверстий в деревянных перегородках каркасно-обшивных	53954,60	53848,52	106,08	0,16	-	101,2
	Масса мусора						0,4

Таблица 50-3204-16. Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты

Состав работ: 1. Разборка изоляционного покрытия.
2. Перемещение мусора на 15 м.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3204-16-1/1	Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты	161684,00	161684,00	-	-	-	332
	Масса мусора						20

Таблица 50-3204-17. Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления

Состав работ: 1. Демонтаж экрана и креплений.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-3204-17-1/1	Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления	169,00	168,55	0,45	0,01	-	0,26

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3205-1. Защита монтажных оконных проемов от механических повреждений при загрузке материалов через оконные проемы

Состав работ:

1. Устройство гнезд и установка дюбелей.
2. Устройство и разборка каркаса.
3. Облицовка ДВП с последующей разборкой.
4. Устройство и разборка трапа.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3205-1-1/1	Защита монтажного оконного проема от механических повреждений при загрузке материалов через оконный проем	1989,42	1293,00	0,50	-	695,92	2,43

Таблица 50-3205-2. Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций

Состав работ:

1. Установка разгрузочной доски.
2. Установка деревянной стойки на клинья, подпирающих балку или прогон.
3. Закрепление стойки строительными скобами.

Измеритель: 100 м стойки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3205-2-1/1	Установка разгрузочной стойки при ремонте конструкций	63785,55	34410,21	-	-	29375,34	69,85

Таблица 50-3205-3. Очистка материалов после разборки конструкций

Состав работ:

1. Очистка материалов от бетона, раствора, наледи, грязи, скоб и т.п.
2. Укладка очищенного материала в клетки или штабель.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3205-3-1/1	Очистка досок после разборки конструкций	952,39	952,39	-	-	-	1,89
50-3205-3-2/1	Очистка бревен и брусев после разборки конструкций	1431,10	1431,10	-	-	-	2,84
50-3205-3-3/1	Очистка кирпича после разборки конструкций	564,92	564,92	-	-	-	1,16

Таблица 50-3205-4. Разборка завалов в помещениях от мусора с выноской носилками или тачками

Состав работ:

1. Разборка завалов вручную на отдельные элементы.
2. Погрузка на носилки или тачки.
3. Переноска или перевозка тачками на расстояние до 80 м.
4. Укладка в штабель.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
50-3205-4-1/1	Разборка завалов в помещениях от мусора с выноской носилками или тачками	1094,14	1094,14	-	-	-	3,2

Таблица 50-3205-6. Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности

Состав работ:

1. Раскатывание пленки с разметкой и нарезкой ножом.
2. Покрытие поверхности полиэтиленовой пленкой с подгонкой по месту и креплением малярным скотчем.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3

50-3205-6-1/1	Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности шкафов, дверных блоков, офисной мебели, оборудования и т.п.	2975,20	1726,86	-	-	1248,34	3,63
50-3205-6-2/1	Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности полов	2680,26	1431,92	-	-	1248,34	3,01

Таблица 50-3205-7. Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности

Состав работ: 1. Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности с укладкой в мешки.
2. Вынос мусора из здания.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3205-7-1/1	Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности шкафов, дверных блоков, офисной мебели, оборудования и т.п.	1745,89	1745,89	-	-	-	3,67
	Масса мусора						0,015
50-3205-7-2/1	Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности полов	1203,57	1203,57	-	-	-	2,53
	Масса мусора						0,015

Таблица 50-3205-8. Очистка помещения от хозяйственного мусора при выполнении ремонтно-строительных работ

Состав работ: 1. Очистка помещений от мусора со сгребанием его в кучи и выноской из помещения.

Измеритель: 100 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3205-8-1/1	Очистка помещения от хозяйственного мусора при выполнении ремонтно-строительных работ	66796,40	66796,40	-	-	-	188
	Масса мусора						100

Таблица 50-3205-12. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков

Состав работ: 1. Укладка настила по балкам впритык или вразбежку с заготовкой досок.
2. Прибивка каждой доски в трех местах.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3205-12-1/1	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	51160,28	8373,10	-	-	42787,18	18,65

Таблица 50-3205-13. Консервация и расконсервация подвалов и чердаков

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Осмотр чердаков и подвалов, запись в журнал.
3. Закрытие (1), открытие (2) продухов в цоколях.
4. Осмотр дымоотводящих каналов, закрытие чердачных слуховых окон, смазка петель (1).
5. Открытие чердачных слуховых окон (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3205-13-1/1	Консервация подвалов и чердаков при подготовке к зимнему периоду	612,93	570,86	-	-	42,07	1,2
50-3205-13-2/1	Расконсервация подвалов и чердаков при подготовке к летнему периоду	413,88	413,88	-	-	-	0,87

Отдел 33. Техническая эксплуатация - подъем, опускание, перемещение грузов

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3305-1. Подъем, опускание грузов с помощью электролебедок

Состав работ:

1. Строповка груза с закреплением оттяжек.
2. Подъем или опускание груза.
3. Укладка груза на место.
4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3305-1-1/1	Подъем грузов с помощью электролебедок на высоту до 10 м	905,98	892,20	13,78	0,04	-	1,77
50-3305-1-2/1	Опускание грузов с помощью электролебедок до 10 м	645,43	635,49	9,94	0,03	-	1,26
50-3305-1-3/1	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок к поз. 50-3305-1-1, 50-3305-1-2	159,06	156,50	2,56	0,01	-	0,31

Таблица 50-3305-2. Подъем, опускание грузов с помощью ручных лебедок

Состав работ:

1. Строповка груза с закреплением оттяжек.
2. Подъем или опускание груза.
3. Укладка груза на место.
4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3305-2-1/1	Подъем грузов с помощью ручных лебедок на высоту до 10 м	1071,02	1068,15	2,87	0,01	-	2,16
50-3305-2-2/1	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема груза с помощью ручных лебедок к поз. 50-3305-2-1	442,41	441,26	1,15	-	-	0,86
50-3305-2-3/1	Опускание грузов с помощью ручных лебедок до 10 м	966,89	964,31	2,58	0,01	-	1,95
50-3305-2-4/1	Добавлять на каждые следующие 5 м опускания груза с помощью ручных лебедок к поз. 50-3305-2-3	361,74	360,80	0,94	-	-	0,73

Таблица 50-3305-3. Переноска материалов (грузов) вручную

Состав работ:

При переноске на носилках или другой малоемкой таре (1-2):

1. Погрузка материалов (грузов) бросом или накладыванием.
2. Переноска груза.
3. Разгрузка опрокидыванием, бросом или со складированием.
4. Возвращение.

При переноске непосредственно на себе (3-4):

1. Взятие материалов (грузов) из штабеля или с земли.
2. Поднятие груза.
3. Передвижение с грузом.
4. Сбрасывание или опускание материалов (грузов) на землю со складированием.
5. Возвращение.

Измеритель: 1 т (1, 2), 1 м3 (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3305-3-1/1	Переноска материалов (грузов) вручну на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м	751,64	751,64	-	-	-	1,58
50-3305-3-2/1	Переноска материалов (грузов) вручну, добавлять на каждые следующие 10 м к поз. 50-3305-3-1	280,67	280,67	-	-	-	0,59
50-3305-3-3/1	Переноска пиломатериалов вручну, на первые 10 м	413,88	413,88	-	-	-	0,87
50-3305-3-4/1	Переноска пиломатериалов вручну, добавлять на каждые следующие 10 м к поз. 50-3305-3-3	123,69	123,69	-	-	-	0,26

Таблица 50-3305-4. Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства

- Состав работ:**
1. Установка транспортных средств под погрузку.
 2. Погрузка материалов (грузов) с укладкой (в необходимых случаях).
 3. Установка и уборка приспособлений.
 4. Установка транспортных средств под выгрузку.
 5. Выгрузка материалов (грузов) с укладкой в штабеля (в необходимых случаях).
 6. Установка и уборка приспособлений.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	348,76	348,76	-	-	-	1,02

Таблица 50-3305-5. Передвижка подвесных люлек по горизонтали

- Состав работ:**
1. Передвижка люлек с одного рабочего места на другое.
 2. Укрепление блоков с тросами для люлек.
 3. Вскрытие и обратная заделка кровли при закреплении на стропилах.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3305-5-1/1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на плоской кровле	11539,21	11539,21	-	-	-	17,8
50-3305-5-2/1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, без парапетов и решеток, с креплением через слуховое окно	10059,07	10059,07	-	-	-	15,8
50-3305-5-3/1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, без парапетов и решеток, с креплением за стропила со вскрытием и заделкой кровли	18410,87	18410,87	-	-	-	28,4
50-3305-5-4/1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, с парапетами и решетками, с креплением через слуховое окно	12965,40	12965,40	-	-	-	20
50-3305-5-5/1	Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, с парапетами и решетками, с креплением за стропила, со вскрытием и заделкой кровли	23856,34	23856,34	-	-	-	36,8

Таблица 50-3305-6. Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ

- Состав работ:**
1. Выбор мест и определения способа крепления альпинистского оборудования (1).
 2. Проверка прочности технологических мест креплений, подъем альпснаряжения (1).
 3. Ограждение опасной зоны.
 4. Подъем альпснаряжения на кровлю. Разбухтовка, навеска и спуск до уровня земли веревок.
 5. Выборка веревок на кровлю, раскрепление, бухтовка веревок.
 6. Спуск снаряжения.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3305-6-1/1	Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска	2778,92	2778,92	-	-	-	3,73
50-3305-6-2/1	Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, перенавеска	1728,45	1728,45	-	-	-	2,32

Отдел 51. Реставрационно-восстановительные работы. Леса и поддерживающие опалубки

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-5105-1. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

- Состав работ:**
1. Расчистка места для установки стоек.
 2. Изготовление стоек по месту.
 3. Заготовка подкладок, клиньев.
 4. Установка креплений на место существующих перекрытий или с приставных лестниц.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-5105-1-1/1	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 4 метров	1479,26	1479,26	-	-	-	2,41
50-5105-1-2/1	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 12 метров	2185,13	2185,13	-	-	-	3,56

Таблица 50-5105-2. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода

- Состав работ:**
1. Расчистка места для установки стоек.
 2. Изготовление стоек по месту.
 3. Заготовка прокладок, клиньев и расшивок.
 4. Вставка стоек по месту и крепление расшивок.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-5105-2-1/1	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 4 м	2762,10	2762,10	-	-	-	4,5
50-5105-2-2/1	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 12 м	4112,46	4112,46	-	-	-	6,7

Таблица 50-5105-3. Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах

- Состав работ:**
- При устройстве лесов (1).
1. Изучение проектной документации.
 2. Планировка места установки лесов.
 3. Подвозка элементов лесов и их разгрузка.
 4. Подноска деталей на расстояние до 50 м.
 5. Укладка подкладок и подпятников.
 6. Выпрямление монтажных деталей (при необходимости).
 7. Ограждение места установки лесов.
 8. Установка и сборка элементов лесов.
 9. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
 10. Крепление лесов к конструкции стен здания с пробивкой гнезд и установкой пробок и анкеров или через проемы.
 11. Обработка (при необходимости) деревянных элементов лесов антисептиком или антипиреном.
 12. Укладка щитов настила с устройством ограждений, лестниц и грузовых площадок.
 13. Монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин.
 14. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
 15. Устройство молниезащиты.
 16. Изготовление скамеек.
 17. Разборка ограждения места установки лесов.
 18. Уборка с лесов инструмента, отходов и мусора.
 19. Сдача лесов производителю работ или комиссии.
- При разборке лесов (2).
1. Ограждение мест разборки лесов.
 2. Уборка с лесов материалов, инвентаря, средств пожаротушения.
 3. Поярусная разборка всех элементов лесов.
 4. Спуск демонтируемых элементов.
 5. Демонтаж ограждения места разборки лесов.
 6. Сортировка элементов лесов с удалением гвоздей из деревянных элементов.
 7. Переноска элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
 8. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или на другом объекте.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		

50-5105-3-1/1	Устройство металлических инвентарных лесов на фасадах	868,07	623,09	-	-	244,98	0,86
50-5105-3-2/1	Разборка металлических инвентарных лесов на фасадах	304,30	304,30	-	-	-	0,42

Таблица 50-5105-4. Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах

Состав работ: При устройстве лесов (1).

1. Изучение проектной документации.
2. Планировка места установки лесов.
3. Подвозка элементов лесов и их разгрузка.
4. Подноска деталей на расстояние до 50 м.
5. Укладка подкладок и подпятников.
6. Выпрямление монтажных деталей (при необходимости).
7. Подготовка пиломатериалов (разметка, раскрой, а при необходимости изготовление обрешечных досок и брусьев на циркулярной пиле).
8. Ограждение места установки лесов.
9. Установка и сборка элементов лесов.
10. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
11. Крепление лесов к конструкции стен здания с пробивкой гнезд и установкой пробок и анкеров или через проемы.
12. Обработка (при необходимости) деревянных элементов лесов антисептиком или антипиреном.
13. Укладка щитов настила с устройством ограждений, лестниц и грузовых площадок.
14. Монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин.
15. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
16. Устройство молниезащиты.
17. Изготовление скамеек.
18. Разборка ограждения места установки лесов.
19. Уборка с лесов инструмента, отходов и мусора.
20. Сдача лесов производителю работ или комиссии.

При разборке лесов (2).

1. Ограждение мест разборки лесов.
2. Уборка с лесов материалов, инвентаря, средств пожаротушения.
3. Поярусная разборка всех элементов лесов.
4. Спуск демонтируемых элементов.
5. Демонтаж ограждения места разборки лесов.
6. Сортировка элементов лесов с удалением гвоздей из деревянных элементов.
7. Переноска элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
8. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или на другом объекте.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-5105-4-1/1	Устройство комбинированных лесов на фасадах	996,57	739,01	-	-	257,56	1,02
50-5105-4-2/1	Разборка комбинированных лесов на фасадах	384,00	384,00	-	-	-	0,53

Таблица 50-5105-5. Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях

- Состав работ:**
- При устройстве лесов (1).
1. Изучение проектной документации.
 2. Планировка места установки лесов.
 3. Подвозка элементов лесов и их разгрузка.
 4. Подноска деталей на расстояние до 50 м.
 5. Укрытие пола полиэтиленовой пленкой.
 6. Укладка подкладок и подпятников.
 7. Выпрямление монтажных деталей (при необходимости).
 8. Подготовка пиломатериалов (разметка, раскрой, а при необходимости изготовление обрезных досок и брусьев на циркулярной пиле).
 9. Ограждение места установки лесов.
 10. Установка и сборка элементов лесов.
 11. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
 12. Крепление лесов к конструкции стен здания с пробивкой гнезд и установкой пробок и анкеров или через проемы.
 13. Обработка (при необходимости) деревянных элементов лесов антисептиком или антипиреном.
 14. Укладка щитов настила с устройством ограждений, лестниц и грузовых площадок.
 15. Монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин.
 16. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
 17. Устройство молниезащиты.
 18. Изготовление скамеек.
 19. Разборка ограждения места установки лесов.
 20. Уборка с лесов инструмента, отходов и мусора.
 21. Сдача лесов производителю работ или комиссии.
- При разборке лесов (2).
1. Ограждение мест разборки лесов.
 2. Уборка с лесов материалов, инвентаря, средств пожаротушения.
 3. Поярусная разборка всех элементов лесов.
 4. Спуск демонтируемых элементов.
 5. Демонтаж ограждения места разборки лесов.
 6. Уборка укрытия (пленки) пола.
 7. Сортировка элементов лесов с удалением гвоздей из деревянных элементов.
 8. Переноска элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
 9. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или на другом объекте.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-5-1/1	Устройство комбинированных лесов в помещениях	1353,45	1036,06	-	-	317,39	1,43
50-5105-5-2/1	Разборка комбинированных лесов в помещениях	507,16	507,16	-	-	-	0,7

Таблица 50-5105-6. Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах

- Состав работ:**
- При устройстве лесов (1).
1. Изучение места установки лесов, проведение необходимых размеров, планировка.
 2. Подноска материалов на расстояние до 50 м, их сортировка и складирование.
 3. Разметка и раскрой материалов.
 4. Подготовка стоек с изготовлением сопряжений всех видов, запиливанием, долблением отверстий.
 5. Ограждение места сооружения лесов.
 6. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
 7. Установка стоек по отвесу или по заданному уклону с устройством специальных подушек-прокладок при ломаной или круглого очертания конфигурации памятника, на которую опираются стойки без какого-либо нарушения конструктивных элементов стропил, кровель и кладки.
 8. Установка и укрепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами и т. п. вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов и пальцев.
 9. Расшивка стоек до скрепления их с другими элементами.
 10. Укладка настила с устройством нижнего ярусного настила. Сооружение лестниц грузовых площадок, установка ограждений.
 11. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
 12. Монтаж электролебедок, стреловых балок и укосин.
 13. Устройство молниезащиты.
 14. Изготовление скамеек.
 15. Сдача лесов производителю работ или комиссии.
- При разборке лесов (2).
1. Ограждение мест разборки лесов.
 2. Постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений.
 3. Снятие настила и ограждения.
 4. Снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток.
 5. Раскрепление и снятие стоек.
 6. Спуск всех элементов лесов.
 7. Переноска всех элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
 8. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или другом объекте.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-6-1/1	Устройство неинвентарных лесов на фасадах	2637,48	2057,64	-	-	579,84	2,84
50-5105-6-2/1	Разборка неинвентарных лесов на фасадах	1086,78	1086,78	-	-	-	1,5

Таблица 50-5105-7. Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях

Состав работ:

При устройстве лесов (1).

1. Изучение места установки лесов, проведение необходимых размеров, планировка.
2. Подноска материалов на расстояние до 50 м, их сортировка и складирование.
3. Разметка и раскрой материалов.
4. Подготовка стоек с изготовлением сопряжений всех видов, запиливанием, долблением отверстий.
5. Ограждение места сооружения лесов.
6. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
7. Укрытие пола (при необходимости) полиэтиленовой пленкой или другим материалом.
8. Установка стоек по отвесу или по заданному уклону с устройством специальных подушек-прокладок при ломаной или круглого очертания конфигурации памятника, на которую опираются стойки без какого-либо нарушения конструктивных элементов стропил, кровель и кладки.
9. Установка и укрепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами и т. п. вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов и пальцев.
10. Расшивка стоек до скрепления их с другими элементами.
11. Укладка настила с устройством нижнего ярусного настила. Сооружение лестниц грузовых площадок, установка ограждений.
12. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
13. Монтаж электролебедок, стреловых балок и укосин.
14. Устройство молниезащиты.
15. Изготовление скамеек.
16. Сдача лесов производителю работ или комиссии.

При разборке лесов (2).

1. Ограждение мест разборки лесов.
2. Постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений.
3. Снятие настила и ограждения.
4. Снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток.
5. Уборка укрытия (пленки или другого материала) пола.
6. Раскрепление и снятие стоек.
7. Спуск всех элементов лесов.
8. Переноска всех элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
9. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или другом объекте.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-7-1/1	Устройство неинвентарных лесов в помещениях	1992,68	1499,76	-	-	492,92	2,07
50-5105-7-2/1	Разборка неинвентарных лесов в помещениях	724,52	724,52	-	-	-	1

Таблица 50-5105-8. Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар, перемычек

- Состав работ:**
- При устройстве лесов (1).
1. Изучение места установки лесов, проведение необходимых замеров.
 2. Подноска материалов на расстояние до 50 м, их сортировка и складирование.
 3. Обработка (при необходимости) пиломатериалов и щитов антисептиком или антипиреном.
 4. Разметка и раскрой материалов.
 5. Ограждение места сооружения лесов.
 6. Отжиг стальной проволоки с нарезкой на куски.
 7. Изготовление в размер стоек, их установка, взаимное крепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами и т. п., вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов и пальцев.
 8. Сооружение верхнего настила, установка, крепление лаг и щитов.
 9. Сооружение лестниц, грузовых площадок, установка ограждений.
 10. Заготовка и установка кружал по шаблонам, устройство сплошной опалубки по кружалам.
 11. Оборудование лесов средствами пожаротушения.
 12. Монтаж электролебедок, стреловых балок и укосин.
 13. Изготовление скамеек.
 14. Сдача лесов производителю работ или комиссии.
- При разборке лесов (2).
1. Ограждение мест разборки лесов.
 2. Постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений.
 3. Снятие настила и ограждения.
 4. Снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток.
 5. Раскрой и снятие стоек.
 6. Разборка опалубки.
 7. Спуск всех элементов лесов.
 8. Переноска всех элементов лесов на расстояние до 50 м и их складирование.
 9. Погрузка на автомобили элементов лесов с разгрузкой их на складе или другом объекте.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-8-1/1	Устройство поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар и перемычек	15223,69	2828,56	-	-	12395,13	3,59
50-5105-8-2/1	Разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар и перемычек	1567,92	1567,92	-	-	-	1,99

Таблица 50-5105-9. Навеска и передвижка подвесных люлек

- Состав работ:**
1. Доставка люльки и троса от объекта завершённой реставрации к новому объекту со снятием люльки с автотранспорта.
 2. Установка люльки.
 3. Передвижка люлек по горизонтали с одного рабочего места на другое.
 4. Закрепление троса за стропила, со вскрытием и обратной заделкой кровли.
 5. Открепление троса люльки от стропил объекта завершённой реставрации, спуск троса, заделка кровли в месте крепления троса.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-9-1/1	Навеска и передвижка подвесных люлек	3162,00	3162,00	-	-	-	4,69

Таблица 50-5105-11. Сборка, установка и разборка висячих лестниц и выпускных лесов

- Состав работ:**
- При устройстве висячих лестниц (1).
1. Собрать и поставить висячие лестницы с подноской, креплением к лестнице верхних и нижних упоров.
 2. Закрепление наката, подъем и укрепление лестниц.
- При устройстве выпускных лесов (3).
1. Собрать и поставить выпускные леса с подноской, перешиванием, изготовлением сопряжений, установкой пальцев и всех элементов крепления их, с устройством настила и ограждения.
- При разборке (2, 4).
1. Те же операции в обратном порядке с заменой подноски - отнойской материалов с укладкой в штабеля.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5105-11-1/1	Сборка и установка висячих лестниц	594,49	229,23	-	-	365,26	0,34

	Масса материалов						0,019
50-5105-11-2/1	Разборка висячих лестниц	94,39	94,39	-	-	-	0,14
50-5105-11-3/1	Сборка и установка выпускных лесов	5718,64	687,68	-	-	5030,96	1,02
	Масса материалов						0,267
50-5105-11-4/1	Разборка выпускных лесов	229,23	229,23	-	-	-	0,34

Отдел 52. Реставрационно-восстановительные работы. Переноска, подъем и спуск грузов

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-5205-1. Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м

Состав работ: При подъеме груза (1).
1. Отбор необходимого груза в местах его складирования.
2. Подноска груза к месту подъема на расстояние до 50 м, при необходимости укладывания в пакеты.
3. Застроповка груза и укрепление оттяжки.
4. Подъем груза.
5. Расстроповка груза.
6. Переноска груза на расстояние до 10 м.
7. Спуск троса для следующего приема груза.
При спуске груза (2).
1. Подноска груза к месту спуска на расстояние до 10 м.
2. Подготовка пакетов (при необходимости).
3. Застроповка груза и укрепление оттяжки.
4. Спуск груза.
5. Расстроповка груза.
6. Переноска груза на расстояние до 50 м.
7. Укладка груза в штабель.
8. Поднятие троса для следующего спуска груза.

Измеритель: шт. (1, 2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-5205-1-1/1	Подъем грузов при помощи электролебедок до 10 м	121,36	121,36	-	-	-	0,18
50-5205-1-2/1	Спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м	94,39	94,39	-	-	-	0,14

Таблица 50-5205-2. Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м

Состав работ: При подъеме груза (1).
1. Отбор необходимого груза в местах его складирования.
2. Подноска груза к месту подъема на расстояние до 50 м, при необходимости укладывания в пакеты.
3. Застроповка груза и укрепление оттяжки.
4. Подъем груза.
5. Расстроповка груза и переноска груза на расстояние до 10 м.
6. Спуск троса для следующего приема груза.
При спуске груза (2).
1. Подноска груза к месту спуска на расстояние до 10 м.
2. Подготовка пакетов (при необходимости).
3. Застроповка груза и укрепление оттяжки.
4. Спуск груза.
5. Расстроповка груза.
6. Переноска груза на расстояние до 50 м.
7. Укладка груза в штабель.
8. Подъем троса с крюком для следующего спуска груза.

Измеритель: шт. (1, 2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-5205-2-1/1	Подъем грузов при помощи каната и блока до 10 м	458,46	458,46	-	-	-	0,68
50-5205-2-2/1	Спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м	276,42	276,42	-	-	-	0,41

Таблица 50-5205-3. Подноска грузов на 10 м сверх учетного нормами расстояния (до 50 м)

Состав работ: 1. Подноска деталей лесов, лесоматериалов и прочих материалов к месту складирования.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-5205-3-1/1	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного нормами расстояния (до 50 м)	1311,09	1311,09	-	-	-	2,65

Отдел 53. Реставрационно-восстановительные работы. Пробивка отверстий, борозд

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 50-5304-1. Пробивка борозд

Состав работ:

1. Разметка места пробивки.
2. Пробивка борозд вручную с осторожностью, обеспечивающей сохранность основной кладки.
3. Зачистка задней и боковых поверхностей борозды.
4. Отгребание мусора в сторону на расстояние до 2-х метров.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-5304-1-1/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,25 и высотой 1,5 кирпича	199,22	199,22	-	-	-	0,36
	Масса мусора						0,05
50-5304-1-2/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,25 и высотой 1,5 кирпича	437,17	437,17	-	-	-	0,79
	Масса мусора						0,05
50-5304-1-3/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,25 и высотой 1,5 кирпича	641,92	641,92	-	-	-	1,16
	Масса мусора						0,05
50-5304-1-4/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,5 и высотой 1,5 кирпича	437,17	437,17	-	-	-	0,79
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-5/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,5 и высотой 1,5 кирпича	879,87	879,87	-	-	-	1,59
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-6/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,5 и высотой 1,5 кирпича	1217,44	1217,44	-	-	-	2,2
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-7/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 1,0 и высотой 1,5 кирпича	614,25	614,25	-	-	-	1,11
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-8/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 1,0 и высотой 1,5 кирпича	1947,90	1947,90	-	-	-	3,52
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-9/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 1,0 и высотой 1,5 кирпича	2921,85	2921,85	-	-	-	5,28
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-10/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,25 и высотой 2,0 кирпича	304,36	304,36	-	-	-	0,55
	Масса мусора						0,065
50-5304-1-11/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,25 и высотой 2,0 кирпича	603,18	603,18	-	-	-	1,09
	Масса мусора						0,065
50-5304-1-12/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,25 и высотой 2,0 кирпича	885,41	885,41	-	-	-	1,6
	Масса мусора						0,065
50-5304-1-13/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,5 и высотой 2,0 кирпича	569,98	569,98	-	-	-	1,03
	Масса мусора						0,13
50-5304-1-14/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,5 и высотой 2,0 кирпича	1217,44	1217,44	-	-	-	2,2
	Масса мусора						0,13
50-5304-1-15/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,5 и высотой 2,0 кирпича	1765,28	1765,28	-	-	-	3,19
	Масса мусора						0,13

50-5304-1-16/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 1,0 и высотой 2,0 кирпича	1156,56	1156,56	-	-	-	2,09
	Масса мусора						0,26
50-5304-1-17/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 1,0 и высотой 2,0 кирпича	2374,00	2374,00	-	-	-	4,29
	Масса мусора						0,26
50-5304-1-18/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 1,0 и высотой 2,0 кирпича	3502,90	3502,90	-	-	-	6,33
	Масса мусора						0,26
50-5304-1-19/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,25 и высотой 3,0 кирпича	370,76	370,76	-	-	-	0,67
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-20/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,25 и высотой 3,0 кирпича	791,33	791,33	-	-	-	1,43
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-21/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,25 и высотой 3,0 кирпича	1217,44	1217,44	-	-	-	2,2
	Масса мусора						0,095
50-5304-1-22/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 0,5 и высотой 3,0 кирпича	730,46	730,46	-	-	-	1,32
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-23/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 0,5 и высотой 3,0 кирпича	1643,54	1643,54	-	-	-	2,97
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-24/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 0,5 и высотой 3,0 кирпича	2374,00	2374,00	-	-	-	4,29
	Масса мусора						0,19
50-5304-1-25/1	Пробивка борозд прочностью кладки слабой глубиной 1,0 и высотой 3,0 кирпича	1460,92	1460,92	-	-	-	2,64
	Масса мусора						0,38
50-5304-1-26/1	Пробивка борозд прочностью кладки средней глубиной 1,0 и высотой 3,0 кирпича	3226,21	3226,21	-	-	-	5,83
	Масса мусора						0,38
50-5304-1-27/1	Пробивка борозд прочностью кладки большой глубиной 1,0 и высотой 3,0 кирпича	4808,87	4808,87	-	-	-	8,69
	Масса мусора						0,38

Отдел 54. Реставрационно-восстановительные работы. Заделка отверстий, борозд

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-5405-1. Заделка борозд

Состав работ:

1. Очистка борозды с промывкой водой.
2. Подбор кирпича с необходимой подтеской.
3. Заделка борозды кирпичом на растворе, с соответствующей перевязкой.
4. Очистка лица кладки от подтеков раствора.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-5405-1-1/1	Заделка борозд большемерным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х0,5	2098,68	849,49	-	-	1249,19	1,26
	Масса материалов						0,11
50-5405-1-2/1	Заделка борозд большемерным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х1,0	3793,41	1483,24	-	-	2310,17	2,2
	Масса материалов						0,2
50-5405-1-3/1	Заделка борозд большемерным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х1,5	5767,13	2299,02	-	-	3468,11	3,41
	Масса материалов						0,3
50-5405-1-4/1	Заделка борозд большемерным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,5х1,5	8528,01	3337,29	-	-	5190,72	4,95
	Масса материалов						0,46
50-5405-1-5/1	Заделка борозд большемерным кирпичом сечением борозды в кирпичах 2,0х1,5	11591,18	4598,04	-	-	6993,14	6,82
	Масса материалов						0,51
50-5405-1-6/1	Заделка борозд кирпичом старого образца сечением борозды в кирпичах 1,0х0,5	3126,77	849,49	-	-	2277,28	1,26
	Масса материалов						0,09

50-5405-1-7/1	Заделка борозд кирпичом старого образца сечением борозды в кирпичах 1,0х1,0	3543,64	1483,24	-	-	2060,40	2,2
	Масса материалов						0,17
50-5405-1-8/1	Заделка борозд кирпичом старого образца сечением борозды в кирпичах 1,0х1,5	5359,23	2299,02	-	-	3060,21	3,41
	Масса материалов						0,26
50-5405-1-9/1	Заделка борозд кирпичом старого образца сечением борозды в кирпичах 1,5х1,5	7885,77	3337,29	-	-	4548,48	4,95
	Масса материалов						0,37
50-5405-1-10/1	Заделка борозд кирпичом старого образца сечением борозды в кирпичах 2,0х1,5	10689,85	4598,04	-	-	6091,81	6,82
	Масса материалов						0,5
50-5405-1-11/1	Заделка борозд стандартным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х0,5	1242,49	849,49	-	-	393,00	1,26
	Масса материалов						0,08
50-5405-1-12/1	Заделка борозд стандартным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х1,0	2206,28	1483,24	-	-	723,04	2,2
	Масса материалов						0,16
50-5405-1-13/1	Заделка борозд стандартным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,0х1,5	3378,81	2299,02	-	-	1079,79	3,41
	Масса материалов						0,21
50-5405-1-14/1	Заделка борозд стандартным кирпичом сечением борозды в кирпичах 1,5х1,5	4937,89	3337,29	-	-	1600,60	4,95
	Масса материалов						0,33
50-5405-1-15/1	Заделка борозд стандартным кирпичом сечением борозды в кирпичах 2,0х1,5	6734,73	4598,04	-	-	2136,69	6,82
	Масса материалов						0,43

Таблица 50-5405-2. Постановка маяков на трещинах стен и сводов

Состав работ: 1. Расчистка места на поверхности от штукатурки и окрасок (при необходимости вырубки кладки на глубину 2-3 см).
2. Устройство маяка из гипса с приготовлением раствора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-5405-2-1/1	Постановка маяков на трещинах стен	256,41	249,45	-	-	6,96	0,37
50-5405-2-2/1	Постановка маяков на трещинах сводов	427,27	418,00	-	-	9,27	0,62

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 50-1101-1. Протирка указателя названия улиц, номера дома без подсветки

50-1101-1-1/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
50-1101-1-2/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 50-1102-2. Очистка входных решеток для чистки обуви от снега, воды и грязи

50-1102-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
---------------	------------	------	----	-------

Таблица 50-1102-3. Уход за входными антискользящими покрытиями

50-1102-3-1/1	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Раздел 3. Санитарная обработка

Таблица 50-1103-1. Дезинфекция ствола мусоропровода и мусоросборных контейнеров

50-1103-1-1/1	21.1-24-30	Средство дезинфицирующее концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	22.1-14-24	Автоматические распылительные установки, производительность 8 л/мин, с мембранным компрессором производительностью до 360 л/мин	маш.-ч	0,24
50-1103-1-2/1	21.1-24-30	Средство дезинфицирующее концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
	22.1-14-24	Автоматические распылительные установки, производительность 8 л/мин, с мембранным компрессором производительностью до 360 л/мин	маш.-ч	0,68

Таблица 50-1103-2. Дезинсекционная обработка поверхностей и ствола мусоропровода

50-1103-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-997	Средство инсектицидное (концентрат эмульсии) для борьбы с насекомыми, содержание хлорпирифос (48%), растворитель и эмульгаторы до 100%	л	0,1
	22.1-14-24	Автоматические распылительные установки, производительность 8 л/мин, с мембранным компрессором производительностью до 360 л/мин	маш.-ч	1,02
50-1103-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-998	Средство дезинсекционное (микрокапсулированная суспензия) для борьбы с насекомыми, гамма-цигалотрин 6%, эмульгаторы, вспомогательные вещества и вода до 100%	л	0,03
	22.1-14-24	Автоматические распылительные установки, производительность 8 л/мин, с мембранным компрессором производительностью до 360 л/мин	маш.-ч	0,24

Таблица 50-1103-3. Дератизационные мероприятия

50-1103-3-1/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
	21.1-25-999	Средство дератизационное (восковые брикеты) быстросействующее высокоэффективное, содержание флокумафена 0,005 %	кг	0,08
50-1103-3-2/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
	21.1-25-999	Средство дератизационное (восковые брикеты) быстросействующее высокоэффективное, содержание флокумафена 0,005 %	кг	0,08
	21.1-25-1009	Средство (бесцветный клей) для борьбы с грызунами, состав: полибутилен - 80,83%, полиизобутилен - 9,6%, циклозан - 9,57%	кг	0,0135
50-1103-3-3/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
	21.1-25-999	Средство дератизационное (восковые брикеты) быстросействующее высокоэффективное, содержание флокумафена 0,005 %	кг	0,016

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 50-1201-1. Очистка от мусора корзин и емкостей

50-1201-1-1/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	100
50-1201-1-2/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	100
50-1201-1-3/1	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	100
50-1201-1-4/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	100

Таблица 50-1201-3. Промывка емкостей для мусора

50-1201-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-1201-3-2/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-12	Средство жидкое моющее-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,2
50-1201-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-12	Средство жидкое моющее-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6
	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	100

Таблица 50-1201-4. Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка загрузочных клапанов мусоропровода и мусороприемных камер, мытье мусоросборных контейнеров

50-1201-4-2/1	21.1-24-30	Средство дезинфицирующее концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
50-1201-4-3/1	21.1-24-30	Средство дезинфицирующее концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
50-1201-4-4/1	21.1-24-30	Средство дезинфицирующее концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	0,075
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 50-2102-1. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

50-2102-1-1/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,42
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,9
50-2102-1-2/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,56
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,79
50-2102-1-3/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,76
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3,58
50-2102-1-4/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,84
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	4,46
50-2102-1-5/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,54
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3,58
50-2102-1-6/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,72
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	5,02
50-2102-1-7/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	0,9
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,48
50-2102-1-8/1	21.1-16-149	Натрий лаурилсульфат	кг	1,08
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	8,04

Таблица 50-2102-10. Энергетическое обследование наружных ограждений строительных сооружений тепловизионным методом

50-2102-10-1/1	22.1-17-104	Тепловизоры инфракрасные, диапазон измерений от -20 до +500°C, термочувствительность до 0,1°C	маш.-ч	0,58
50-2102-10-2/1	22.1-17-104	Тепловизоры инфракрасные, диапазон измерений от -20 до +500°C, термочувствительность до 0,1°C	маш.-ч	0,45
50-2102-10-3/1	22.1-17-104	Тепловизоры инфракрасные, диапазон измерений от -20 до +500°C, термочувствительность до 0,1°C	маш.-ч	0,38
50-2102-10-4/1	22.1-17-104	Тепловизоры инфракрасные, диапазон измерений от -20 до +500°C, термочувствительность до 0,1°C	маш.-ч	0,82
50-2102-10-5/1	22.1-17-104	Тепловизоры инфракрасные, диапазон измерений от -20 до +500°C, термочувствительность до 0,1°C	маш.-ч	0,74

Отдел 31. Техническая эксплуатация - мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3101-1. Ремонт балконов

50-3101-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00608
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0905
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B22,5 (M300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,04
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,122
	21.3-4-25	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0228

Таблица 50-3101-2. Ремонт мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м в эксплуатируемом здании

50-3101-2-1/1	21.1-1-28	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, уретановая	т	0,01
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	6,3
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев	м2	5,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
		кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0		
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,75
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,354
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00381
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,184
	21.1-25-13	Вода	м3	0,028
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,21
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	4
	21.7-6-4	Дефлектор Д.280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	шт.	1
	21.7-6-10	Клапан для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм, загрузочный, марка КН-5	шт.	5
	21.7-6-19	Муфта для соединения хризотилцементных труб мусоропровода из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.	18
	21.7-6-33	Фартук дефлектора Ф-280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	шт.	1
	21.7-6-35	Фланец опорный из листовой стали, толщина 3,0 мм	шт.	1
	21.7-6-41	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем ПСМ.01.ДО	шт.	1
	21.12-3-9	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	3
	21.12-3-10	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	33
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,36
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,7
50-3101-2-2/1	21.1-1-28	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, уретановая	т	0,0011
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,023
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	0,444
	21.7-6-10	Клапан для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм, загрузочный, марка КН-5	шт.	0,5
	21.7-6-19	Муфта для соединения хризотилцементных труб мусоропровода из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.	1
	21.12-3-10	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	2,86
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,37
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,48
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,37
50-3101-2-3/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00045
	21.7-6-10	Клапан для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм, загрузочный, марка КН-5	шт.	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,32
50-3101-2-4/1	21.1-1-28	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, уретановая	т	0,0004
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0004
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,009
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	0,32
	21.7-6-19	Муфта для соединения хризотилцементных труб мусоропровода из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.	0,4
	21.12-3-10	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	1,02
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,41
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,48
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,41

Таблица 50-3101-3. Устранение электросваркой трещин металлических конструкций с постановкой ребер жесткости

50-3101-3-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	9
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80- 500С	маш.-ч	0,94
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,9
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	11,5
	22.1-30-102	Дрепы электрические	маш.-ч	2,09

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3103-2. Установка экранов балконов и лоджий из оцинкованной стали

50-3103-2-1/1	21.1-10-232	Листы профилированные стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм, с полимерным покрытием (металлопласт)	м2	100
---------------	-------------	---	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-74	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	0,14
	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	10,15
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	27,39

Таблица 50-3103-3. Установка на растворе из сухой смеси плит парапета

50-3103-3-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	2,18
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,5
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	14,88
50-3103-3-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,49
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	3,3
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,75
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	30

Таблица 50-3103-4. Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью

50-3103-4-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	т	0,0047
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00013
	21.6-1-16	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями и без сборосварочных операций	т	0,0007
	21.9-12-11	Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	м3	0,023
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,67

Таблица 50-3103-5. Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий

50-3103-5-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,973
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,49
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
	21.1-15-284	Порошок цинковый	кг	0,8
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,02
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,64
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
50-3103-5-2/1	21.1-1-33	Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик, тип тиоколсодержащий	т	0,0264
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00183
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	10
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	1,8
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,76
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	12,74
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	6,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,36

Таблица 50-3103-6. Устройство крылец и козырьков из деревянных конструкций

50-3103-6-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,2
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,09
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00079
50-3103-6-2/1	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00012

Таблица 50-3103-7. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов из деревянных конструкций

50-3103-7-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,02
50-3103-7-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
50-3103-7-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0012
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009

Таблица 50-3103-8. Установка приемного клапана мусоропровода

50-3103-8-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00045
---------------	-----------	--	---	---------

Раздел 4. Разборка

Таблица 50-3104-1. Снятие старых экранов из хризотилцементных листов с балконных ограждений

50-3104-1-1/1	22.1-4-67	Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг	маш.-ч	0,096
---------------	-----------	--	--------	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - прочие работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3201-1. Заделка отверстий и гнезд в стенах

50-3201-1-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,208
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,181
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,04
50-3201-1-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,208
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,181
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,04
50-3201-1-3/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,388
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,24

Таблица 50-3201-2. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов

50-3201-2-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,067
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,312
50-3201-2-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,3
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,174
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,163
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
50-3201-2-3/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,3
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,018
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
50-3201-2-4/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,416
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	39,5
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,3
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,174
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,378
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006

Таблица 50-3201-3. Заделка борозд

50-3201-3-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,11
50-3201-3-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,11
50-3201-3-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,055
50-3201-3-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,11
50-3201-3-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,11
50-3201-3-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,055
50-3201-3-7/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
50-3201-3-8/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	3,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,8
50-3201-3-9/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,1
50-3201-3-10/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	7,8
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,5

Таблица 50-3201-4. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

50-3201-4-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,4
---------------	-----------	---	----	-----

Таблица 50-3201-5. Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий

50-3201-5-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,09
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0095
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0005
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,04
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,07
50-3201-5-2/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,09
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0095
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0005
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,04
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 50-3201-6. Заделка в железобетонных стенах и перегородках отверстий

50-3201-6-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,09
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,21
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0095
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0005
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0059
50-3201-6-2/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,04
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,05
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,18
50-3201-6-2/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,21
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0095
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0005
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0059
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,04
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,06

Таблица 50-3201-7. Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора

50-3201-7-1/1	21.1-2-15	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500-Д20 для ремонтных работ	т	0,0416
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,0233
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0885
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	3,328
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,416
50-3201-7-2/1	21.7-11-4	Пакер инъекционный, диаметр 18 мм	шт.	0,2
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,11
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,11
	21.1-2-15	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500-Д20 для ремонтных работ	т	0,0624
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,03494
50-3201-7-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,133
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	4,992
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,624
	21.7-11-4	Пакер инъекционный, диаметр 18 мм	шт.	0,2
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,19
50-3201-7-4/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,19
	21.1-2-15	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500-Д20 для ремонтных работ	т	0,104
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,05824
	21.1-25-13	Вода	м3	0,221
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	8,32
50-3201-7-4/1	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	1,04
	21.7-11-4	Пакер инъекционный, диаметр 18 мм	шт.	0,2
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,36
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,36
	21.1-2-15	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 500-Д20 для ремонтных работ	т	0,208
50-3201-7-4/1	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,11613
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4425
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	16,64
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	2,08
	21.7-11-4	Пакер инъекционный, диаметр 18 мм	шт.	0,2
50-3201-7-4/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,77
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,77

Таблица 50-3201-8. Усиление сварных швов (наплавкой)

50-3201-8-1/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,00066
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,03
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,57
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,22

Таблица 50-3201-9. Затирка песком поверхностей

50-3201-9-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,00412
---------------	------------	-----------------	---	---------

Таблица 50-3201-10. Шлифовка бетонных поверхностей

50-3201-10-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	1,86
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	101,38

Таблица 50-3201-11. Заделка отверстий монтажной пеной

50-3201-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0029
----------------	------------	------	----	--------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3201-11-2/1	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0016
50-3201-11-3/1	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0012
	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33

Таблица 50-3201-12. Заделка отверстий монтажной пеной в стенах в местах прохода трубопроводов и воздуховодов

50-3201-12-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33
50-3201-12-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0016
	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33
50-3201-12-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0022
	21.1-25-1135	Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	33

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3203-2. Изготовление и установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления

50-3203-2-1/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,026
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00004
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,12
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	0,12
	22.1-30-52	Станки фрезерные	маш.-ч	0,06
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,18
50-3203-2-2/1	21.6-1-13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00022
	22.1-30-102	Дрези электрические	маш.-ч	0,13

Таблица 50-3203-3. Установка анкерных болтов, закладных деталей, армирование подстилающих слоев

50-3203-3-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	1
50-3203-3-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	1
50-3203-3-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,86
50-3203-3-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,86
50-3203-3-5/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,65
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.6-1-15	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,35
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8
50-3203-3-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,007
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,11
50-3203-3-7/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
50-3203-3-8/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
50-3203-3-9/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
50-3203-3-10/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,028
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	1

Таблица 50-3203-4. Установка анкеров в готовые отверстия

50-3203-4-1/1	21.7-5-99	Анкер химический клеевой эпоксидный двухкомпонентный инъекционный для высоких нагрузок в сухом и влажном бетоне, 500 мл	шт.	1,65
	21.7-5-100	Шпилька анкерная стальная оцинкованная, размер М12х110, в комплекте с гайкой и шайбой для установки в бетон и кирпич	шт.	100
50-3203-4-2/1	21.7-5-9	Анкер-болт забивной распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, М16/25	100 шт.	0,5
	21.7-5-10	Анкер-болт забивной распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, М16/50	100 шт.	0,5
50-3203-4-2/2	21.7-5-41	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М8/20	шт.	33
	21.7-5-42	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSL М8/40	шт.	34
	21.7-5-43	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М8/100	шт.	33
50-3203-4-2/3	21.7-5-30	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/20	шт.	33,33
	21.7-5-31	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/40	шт.	33,34
	21.7-5-32	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/100	шт.	33,34
50-3203-4-2/4	21.7-5-26	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М16х100	шт.	33,33

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-5-27	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М16х140/25/45	шт.	33,34
	21.7-5-28	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М16х190/75/95	шт.	33,33
Таблица 50-3203-10. Установка стальных крепежных элементов				
50-3203-10-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
50-3203-10-3/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	54,72
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	22,9
50-3203-10-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	21,91
Таблица 50-3203-11. Установка монтажных изделий				
50-3203-11-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,4556
	21.3-4-40	Изделия монтажные для железобетонных конструкций зданий и сооружений, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления	т	1
50-3203-11-2/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	224,99
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,3233
	21.3-4-40	Изделия монтажные для железобетонных конструкций зданий и сооружений, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления	т	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	157,45
50-3203-11-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1931
	21.3-4-40	Изделия монтажные для железобетонных конструкций зданий и сооружений, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления	т	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	95,34
50-3203-11-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0827
	21.3-4-40	Изделия монтажные для железобетонных конструкций зданий и сооружений, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления	т	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	41,38
Таблица 50-3203-12. Установка металлических решеток прямков				
50-3203-12-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,06
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,75
	21.7-11-5	Решетка для вытирания ног металлическая, размеры 690х390х32 мм	шт.	1
Таблица 50-3203-13. Приготовление тяжелого бетона				
50-3203-13-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	16,5
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	67
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	72
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	21,82
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	20,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	54
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	77
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	21,05
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	22,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	53
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	77
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	21,02
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	27,5
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	50
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	76
	21.1-25-13	Вода	м3	20
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,74
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	32,6
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	47
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	76
	21.1-25-13	Вода	м3	20,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,6
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	38,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	43
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	76
	21.1-25-13	Вода	м3	21
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-13-7/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	17,5
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	63
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	78
	21.1-25-13	Вода	м3	21
50-3203-13-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,12
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	21,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	58
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
50-3203-13-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	21
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,15
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	23,5
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	57
50-3203-13-10/1	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
	21.1-25-13	Вода	м3	21
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,12
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	28,6
50-3203-13-11/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	53
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
	21.1-25-13	Вода	м3	21
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,85
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
50-3203-13-12/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	33,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	50
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
	21.1-25-13	Вода	м3	21,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,7
50-3203-13-13/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	38,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	47
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
	21.1-25-13	Вода	м3	22
50-3203-13-14/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,56
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	38,8
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	47
	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
50-3203-13-15/1	21.1-25-13	Вода	м3	22
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,59
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	42,8
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	44
50-3203-13-16/1	21.1-12-30	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм	м3	80
	21.1-25-13	Вода	м3	22
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,4
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	25,38
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	42,8

Таблица 50-3203-14. Приготовление легкого бетона

50-3203-14-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	22,4
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	90,9
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	51,5
	21.1-25-13	Вода	м3	32
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,08
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
50-3203-14-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	25,5
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	89,9
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	52,5
	21.1-25-13	Вода	м3	31
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,22
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
50-3203-14-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	28,6
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	88,9
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	53,6
	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,4
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
50-3203-14-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	30,6
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	96
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	97,9
	21.1-25-13	Вода	м3	25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,86

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-14-5/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	37,7
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	93,9
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	95,8
	21.1-25-13	Вода	м3	25
50-3203-14-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	25,15
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	43,4
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	92,9
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	94,8
50-3203-14-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	24
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	25,48
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	42,8
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	76,8
50-3203-14-8/1	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	78,3
	21.1-25-13	Вода	м3	25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,05
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	44,9
50-3203-14-9/1	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	78,8
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	80,3
	21.1-25-13	Вода	м3	22
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,65
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
50-3203-14-10/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	50
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	81,8
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	83,4
	21.1-25-13	Вода	м3	22
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,58
50-3203-14-11/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	57,2
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	72,7
	21.1-12-53	Песок керамзитовый марка М-800	м3	74,2
	21.1-25-13	Вода	м3	25
50-3203-15-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	23,85
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	40
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	13,8
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	8,1
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	131
50-3203-15-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	51
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,21
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	12,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	13,3
50-3203-15-3/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	130
	21.1-25-13	Вода	м3	49
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,28
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	10,6
50-3203-15-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	17,8
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	124
	21.1-25-13	Вода	м3	46
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,61
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-15-5/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	8,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	24,5
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	123
	21.1-25-13	Вода	м3	41
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,7
50-3203-15-6/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	7,9
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	30,6
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	123
	21.1-25-13	Вода	м3	41
50-3203-15-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,02

Таблица 50-3203-15. Приготовление растворов

50-3203-15-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	13,8
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	8,1
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	131
	21.1-25-13	Вода	м3	51
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,21
50-3203-15-2/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	12,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	13,3
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	130
	21.1-25-13	Вода	м3	49
50-3203-15-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,28
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	10,6
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	17,8
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	124
50-3203-15-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	46
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,61
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	8,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	24,5
50-3203-15-5/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	123
	21.1-25-13	Вода	м3	41
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,7
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	7,9
50-3203-15-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	30,6
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	123
	21.1-25-13	Вода	м3	41
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-15-6/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	5,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	41,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	120
	21.1-25-13	Вода	м3	35
50-3203-15-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,08
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	3,4
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	51
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	115
50-3203-15-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	31
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,8
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	13,6
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	125
50-3203-15-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	35
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,94
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	23,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	124
50-3203-15-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	31
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,32
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	31,9
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	121
50-3203-15-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	31
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,3
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	30,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	121
50-3203-15-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	31
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,24
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	41,6
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	116
50-3203-15-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	30
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,24
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	49,9
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	112
50-3203-15-14/1	21.1-25-13	Вода	м3	29
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,15
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
	21.1-25-13	Вода	м3	25
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	170
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,15
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75

Таблица 50-3203-16. Приготовление тяжелых отделочных растворов

50-3203-16-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	58
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	78
	21.1-25-13	Вода	м3	186
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,92
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-2/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	50
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	86
	21.1-25-13	Вода	м3	168
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14,58
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-3/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	48
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	90
	21.1-25-13	Вода	м3	163
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	15
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-4/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	71,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	68
	21.1-25-13	Вода	м3	44
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,28
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-5/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	52
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	98
	21.1-25-13	Вода	м3	35
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	16,34
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-16-6/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	41,8
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	111
	21.1-25-13	Вода	м3	32
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,62
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-7/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	14
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	20,4
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	110
	21.1-25-13	Вода	м3	66
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-8/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	10,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	15,3
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	114
	21.1-25-13	Вода	м3	59
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,12
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-9/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	9,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	14,3
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	120
	21.1-25-13	Вода	м3	57
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,81
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75
50-3203-16-10/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	18
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	9,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	100
	21.1-25-13	Вода	м3	82
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	15,25
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	38,75

Таблица 50-3203-19. Уход за бетоном с применением теплозащитного покрытия

50-3203-19-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	82,13
	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м2	м2	24,64
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,1

Таблица 50-3203-20. Уход за бетоном при среднесуточной температуре воздуха +5 гр. и выше

50-3203-20-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,261
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03149

Таблица 50-3203-22. Устройство швов гидроизоляционных деформационных в бетонных и железобетонных конструкциях

50-3203-22-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,09
	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,0064
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.6-2-4	Конструкции швов деформационных, марка «ДШВ», с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м	100
50-3203-22-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	35,65
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,09
	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,00544
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
50-3203-22-3/1	21.6-2-4	Конструкции швов деформационных, марка «ДШВ», с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м	100
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,45
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	28,95
	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,0343
	21.3-1-3	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м3	1,02
50-3203-22-4/1	21.6-2-3	Конструкции швов деформационных, марка «ДШН», с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м	100
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	125
	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,0286
	21.3-1-3	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В15 (М200)	м3	0,9
50-3203-23-1/1	21.6-2-3	Конструкции швов деформационных, марка «ДШН», с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м	100
50-3203-23-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	104,16

Таблица 50-3203-23. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

50-3203-23-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	99,4
	21.1-9-91	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-1, конструктивные, нешлифованные, толщина 19 мм	100 м2	0,0452
	21.1-10-16	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм	т	0,004
50-3203-23-2/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	107

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	22
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,26

Таблица 50-3203-24. Герметизация швов стеновых панелей

50-3203-24-1/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,84
50-3203-24-2/1	21.1-25-288	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм	м	105
50-3203-24-3/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеевая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	т	0,075
50-3203-24-4/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеевая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	т	0,085

Таблица 50-3203-25. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

50-3203-25-1/1	21.1-25-89	Мастика клеевая каучуковая, КН-2	кг	13
	21.1-25-288	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм	м	105
50-3203-25-2/1	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,8
	21.1-25-89	Мастика клеевая каучуковая, КН-2	кг	30
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	29,04
50-3203-25-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	1,16
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	54
50-3203-25-4/1	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	0,54
50-3203-25-5/1	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	1,07
50-3203-25-6/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	20,9
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	4,59
50-3203-25-7/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0762
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	8,41
50-3203-25-8/1	21.7-12-8	Лента водоотбойная из гофрированного алюминиевого листа	кг	1,5
50-3203-25-9/1	21.7-12-9	Фартуки водоотводящие из алюминиевого листа	кг	0,05
50-3203-25-10/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00064
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00021
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,098
50-3203-25-11/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0042
50-3203-25-12/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,2
50-3203-25-13/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,04
50-3203-25-14/1	21.1-25-140	Лента полиэтиленовая	т	0,03
50-3203-25-15/1	21.1-25-140	Лента полиэтиленовая	т	0,03
50-3203-25-16/1	21.1-25-140	Лента полиэтиленовая	т	0,03

Таблица 50-3203-26. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей пенополиуретаном

50-3203-26-1/1	21.1-1-99	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	31,5
----------------	-----------	---	----	------

Таблица 50-3203-27. Оклеивка горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен воздухозащитной самоклеящейся лентой "Герлен-Д" в каркасно-панельных зданиях

50-3203-27-1/1	21.1-25-161	Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°С, ширина 100 мм, толщина 3,0 мм	м	100
----------------	-------------	--	---	-----

Таблица 50-3203-28. Устройство герметизации стыков стеновых панелей с люлек

50-3203-28-1/1	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,8
	21.1-25-90	Мастика клеевая каучуковая, КН-3	т	0,03
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	29,04
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	2,09
50-3203-28-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	1,16
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	54
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,31
50-3203-28-3/1	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,00771
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	2,38
50-3203-28-4/1	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,01529
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	4,95
50-3203-28-5/1	21.1-25-89	Мастика клеевая каучуковая, КН-2	кг	13
	21.1-25-288	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм	м	105
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,56
50-3203-28-6/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	20,9
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	10,48
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	4,59
50-3203-28-7/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	76,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,31
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	8,41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-28-8/1	21.7-12-8	Лента водоотбойная из гофрированного алюминиевого листа	кг	1,5
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	5,85
50-3203-28-9/1	21.7-12-9	Фартуки водоотводящие из алюминиевого листа	кг	0,05
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,59
50-3203-28-10/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00064
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00021
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,098
50-3203-28-11/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	10,19
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0042
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,6
50-3203-28-12/1	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,0066
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,3
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	10,22

Таблица 50-3203-29. Устройство теплоизоляции вертикальных и горизонтальных стыков наружных стеновых панелей раствором из теплозвукоизолирующей смеси

50-3203-29-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,53
	21.3-2-115	Смеси сухие теплоизоляционные и звукоизоляционные цементно-известково-перлитовые: В3,5 (М50)	т	1,738
	22.1-6-28	Растворосмесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	2,8
50-3203-29-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-115	Смеси сухие теплоизоляционные и звукоизоляционные цементно-известково-перлитовые: В3,5 (М50)	т	0,6545
	22.1-6-28	Растворосмесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	1,05

Таблица 50-3203-30. Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций

50-3203-30-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,83
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	5,61
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,28

Таблица 50-3203-32. Установка и разборка инвентарных лесов наружных (без затрат по эксплуатации лесов)

50-3203-32-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,005
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0025

Таблица 50-3203-33. Установка и разборка инвентарных лесов внутренних (без затрат по эксплуатации лесов)

50-3203-33-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,008
50-3203-33-2/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,008

Таблица 50-3203-34. Устройство и разборка защитного ограждения лесов

50-3203-34-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,009
	21.1-25-672	Сетка полимерная для строительства, защитная	м2	33,99
50-3203-34-1/2	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,009
	21.1-25-254	Пленка полиэтиленовая армированная	м2	33,99

Таблица 50-3203-35. Установка и разборка усиленных инвентарных трубчатых лесов для наружных отделочных работ по фасадам зданий сложной формы (без затрат по эксплуатации лесов)

50-3203-35-1/1	21.1-9-16	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,00193
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,1326
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,064
	21.1-10-155	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00186
	21.1-10-156	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	0,00016
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,001
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-254	Пленка полиэтиленовая армированная	м2	3,314
	21.1-25-660	Состав огнезащитный пропиточный антипирен, марка "МС", для поверхностной обработки древесины	кг	4,5
	21.7-5-1	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный НКD-S M12	100 шт.	0,00016
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	0,0201
	21.12-6-32	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,178
	21.12-6-33	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,065
	21.12-6-206	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,317
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,26
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,05
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,22
50-3203-35-2/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,03
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,01
	21.1-10-155	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм	т	0,00044

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-156	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Стбпс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер более 12 мм	т	0,00004
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Стбпс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,00023
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0013
	21.1-25-660	Состав огнезащитный пропиточный антипирен, марка "МС", для поверхностной обработки древесины	кг	1,125
	21.7-5-1	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-S M12	100 шт.	0,00004
	21.12-6-32	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,295
	21.12-6-33	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,266
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,45
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,04

Таблица 50-3203-36. Монтаж опорных конструкций под трубопроводы

50-3203-36-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,014
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	1
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,62
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	1,49
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	20,38
50-3203-36-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	1
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,25
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,51
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	6,12
50-3203-36-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,009
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	1
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	1,15
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	12,25
50-3203-36-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,022
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	1
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,75
50-3203-36-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,031
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	1
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,005
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,31
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	5,56

Таблица 50-3203-37. Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля

50-3203-37-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	1
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	29
50-3203-37-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	1
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	24
50-3203-37-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	1
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	19

Таблица 50-3203-38. Монтаж решеток, стеллажей из стали различного профиля

50-3203-38-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	1
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,35
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,18
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	2,19
50-3203-38-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.6-1-53	Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов	т	1
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,32
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	4,02
Таблица 50-3203-39. Резка стального профилированного настила				
50-3203-39-1/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,39
Таблица 50-3203-40. Постановка болтов				
50-3203-40-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00714
50-3203-40-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,82
	21.1-4-3	Бензин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,05
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00002
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0247
	21.1-11-34	Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В"	т	0,008
	21.1-11-97	Шайбы к болтам высокопрочным М20, класс точности "С"	т	0,00358
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0014
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,5
50-3203-40-2/2	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,82
	21.1-4-3	Бензин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,05
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00002
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,0525
	21.1-11-35	Гайки к болтам высокопрочным М24, класс точности "В"	т	0,0171
	21.1-11-98	Шайбы к болтам высокопрочным М24, класс точности "С"	т	0,00758
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0014
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,5
Таблица 50-3203-41. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу				
50-3203-41-1/1	21.1-1-88	Мастика полиизобутиленовая	кг	69
	21.1-6-185	Грунтовка фенольная, марка ФЛ-03К	т	0,0158
	21.7-5-67	Винты самонарезающие для алюминиевых конструкций	т	0,058
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,72
Таблица 50-3203-42. Установка алюминиевых нащельников				
50-3203-42-1/1	21.7-12-5	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	105
Таблица 50-3203-43. Изготовление мелких индивидуальных конструкций				
50-3203-43-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,3
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	1,064
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0438
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	76,25
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,62
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,75
	22.1-30-69	Прессы кривошипные листогибочный, мощность до 1000 Кн (100 тс)	маш.-ч	3,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
50-3203-43-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,6
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,019
	21.3-4-28	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), профильная	т	1,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	53,75
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,5
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	3
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,38
Таблица 50-3203-44. Установка номерных табличек				
50-3203-44-2/1	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,00003
	21.1-25-706	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер этажа, подъезда	шт.	1
Таблица 50-3203-45. Установка флагодержателей стальных				
50-3203-45-1/1	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10х100 мм	100 шт.	0,03
	21.7-8-4	Настенный флагшток (фасадный кронштейн), для двух флагов, окрашенный, диаметр трубы 32 мм, толщина 2 мм	шт.	1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,13
Таблица 50-3203-46. Установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток				
50-3203-46-1/1	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	кг	0,135

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,0073
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-8-1	Шкафы почтовые абонентские, антивандальные, марка АШПК-6	шт.	1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,17

Таблица 50-3203-47. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов

50-3203-47-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,3
50-3203-47-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,6
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	26,3
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,047
50-3203-47-3/1	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,3
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0085
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	100

Таблица 50-3203-49. Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем

50-3203-49-1/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,0448
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-2/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,0836
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	21.7-8-2	Шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, марка ШПК-310НЗ, односекционные, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-3/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,146
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	21.7-8-3	Шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, марка ШПК-Пульс-315НЗ, двухсекционные, 840х650х230 мм, с местом для одного огнетушителя, с замком-защелкой	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-4/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,1816
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-5/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,0448
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	21.18-7-50	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х494 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-6/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,0836
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	21.18-7-51	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х744 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-7/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,146
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	21.18-7-52	Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, 670х125х1344 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
50-3203-49-8/1	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	кг	0,1816
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.7-3-2	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18

Таблица 50-3203-50. Установка гарнитуры туалетной

50-3203-50-2/1	21.17-4-1	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах	шт.	1
----------------	-----------	--	-----	---

Таблица 50-3203-52. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН): установка опорных устройств в санитарно-бытовых помещениях

50-3203-52-1/1	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,6
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,17
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,34

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3203-52-2/1	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,6
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,43
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,18
50-3203-52-3/1	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	0,8
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,21
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,44

Таблица 50-3203-53. Устройство средств адаптации для маломобильных групп населения (МГН); ограждения пандусов из нержавеющей полированной стали

50-3203-53-1/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,175
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,12
	21.1-25-875	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125x22 мм	шт.	0,18
	21.1-25-1011	Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм	шт.	24,12
	21.7-8-5	Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень	шт.	22
	21.12-7-66	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 304, полированные, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	20,134
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,89
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,07
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,23
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,28
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,93
50-3203-53-2/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,31
	21.1-10-283	Сталь круглая нержавеющая, полированная, диаметр 16 мм	т	0,021
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,214
	21.1-25-13	Вода	м3	0,153
	21.1-25-875	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125x22 мм	шт.	0,303
	21.1-25-1011	Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм	шт.	52
	21.3-2-130	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и модификаторами, быстротвердеющие, монтажные, для бетонных и железобетонных конструкций, марка 300 (Церезит СХ15)	т	0,004
	21.7-3-24	Сверло алмазное кольцевое, высокоскоростное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр 47 мм	шт.	0,083
	21.7-8-6	Стойки ограждений из нержавеющей полированной стали, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм, высота 1000 мм, в комплекте с заглушкой и крышкой	шт.	11
	21.7-8-8	Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку	шт.	22
	21.12-7-67	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 304, полированные, наружный диаметр 38,0 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	26,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,78
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	24,49
50-3203-53-3/1	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	0,44
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,41
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	2,87
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,636
	21.1-10-283	Сталь круглая нержавеющая, полированная, диаметр 16 мм	т	0,018
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,439
	21.1-25-875	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125x22 мм	шт.	0,222
	21.1-25-1011	Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм	шт.	42,63
	21.7-8-6	Стойки ограждений из нержавеющей полированной стали, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм, высота 1000 мм, в комплекте с заглушкой и крышкой	шт.	11
	21.7-8-7	Крепления боковые из нержавеющей полированной стали для стоек ограждений диаметром 38,1 мм, размеры 90x100 мм	шт.	11
	21.7-8-8	Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку	шт.	22
	21.12-7-67	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 304, полированные, наружный диаметр 38,0 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	22,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,53
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	21,46
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	0,19
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,34

Таблица 50-3203-54. Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля

50-3203-54-1/1	21.7-4-31	Профили (траверсы) монтажные С-образные стальные оцинкованные, с отверстиями, размеры 20x30 мм, длина 3000 мм	м	101
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11

Раздел 4. Разборка

Таблица 50-3204-1. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком

50-3204-1-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	18,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	37

Таблица 50-3204-2. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3204-2-1/1	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,019
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка TE-CX 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,013
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,09
	22.1-30-99	Стенорезные машины, глубина резания до 320 мм, диаметр диска до 750 мм	маш.-ч	1,09
	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,025
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
50-3204-2-2/1	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка TE-CX 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,42
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,013
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,47
	22.1-30-99	Стенорезные машины, глубина резания до 320 мм, диаметр диска до 750 мм	маш.-ч	1,47
50-3204-2-3/1	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,027
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка TE-CX 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,53
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,013
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,77
	22.1-30-100	Стенорезные машины, глубина резания до 530 мм, диаметр диска до 1200 мм	маш.-ч	1,77
50-3204-2-4/1	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,033
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка TE-CX 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,7
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,02
	21.7-3-13	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CS-H, диаметр 1600 мм	шт.	0,011
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,12
	22.1-30-100	Стенорезные машины, глубина резания до 530 мм, диаметр диска до 1200 мм	маш.-ч	2,12
50-3204-2-5/1	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,038
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка TE-CX 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,96
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,02
	21.7-3-13	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CS-H, диаметр 1600 мм	шт.	0,027
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,7
	22.1-30-101	Стенорезные машины, глубина резания до 730 мм, диаметр диска до 1600 мм	маш.-ч	2,7
50-3204-2-6/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,09
50-3204-2-7/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,47
50-3204-2-8/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1,77
50-3204-2-9/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	2,12
50-3204-2-10/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	2,7

Таблица 50-3204-3. Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком

50-3204-3-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	37
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	74
50-3204-3-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	57,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	115
50-3204-3-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	150
50-3204-3-4/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	92,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	185
50-3204-3-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	115
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	230
50-3204-3-6/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	50
50-3204-3-7/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	49,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	99
50-3204-3-8/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	150
50-3204-3-9/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	100
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	200
50-3204-3-10/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	125
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	250
50-3204-3-11/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	150
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	300
50-3204-3-12/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	31
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	62
50-3204-3-13/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	62,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	125
50-3204-3-14/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	95
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	190
50-3204-3-15/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	125
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	250

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3204-10-6/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6,58
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,5
50-3204-10-7/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,49
50-3204-10-8/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	19,49
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,41
50-3204-10-9/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,41
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,27
50-3204-10-10/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	18,27
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	31,43
50-3204-10-11/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	31,43
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,31
50-3204-10-12/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,31
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,23
50-3204-10-13/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,23
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,24
50-3204-10-14/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,24
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,45
50-3204-10-15/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,45
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,44
50-3204-10-16/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	21,44
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,45
50-3204-10-17/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	11,45
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	20,1
50-3204-10-18/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	20,1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	34,57
50-3204-10-19/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	34,57
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8,04
50-3204-10-20/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	8,04
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	11,25

Таблица 50-3204-11. Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перекрытиях электроперфоратором

50-3204-11-1/1	21.7-3-51	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм	шт.	10
50-3204-11-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,5
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,6
50-3204-11-3/1	21.7-3-51	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм	шт.	10
50-3204-11-4/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,54
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,6
50-3204-11-5/1	21.7-3-51	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм	шт.	10
50-3204-11-6/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,68
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,6
50-3204-11-7/1	21.7-3-51	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм	шт.	10
50-3204-11-8/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,68
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	2,6
50-3204-11-9/1	21.7-3-52	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.	10
50-3204-11-10/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,7
50-3204-11-11/1	21.7-3-52	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.	10
50-3204-11-12/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,04
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,7
50-3204-11-13/1	21.7-3-52	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.	10
50-3204-11-14/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,18
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,7
50-3204-11-15/1	21.7-3-52	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.	10
50-3204-11-16/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,18
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,7

Таблица 50-3204-12. Сверление отверстий

50-3204-12-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,25
50-3204-12-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,32
50-3204-12-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,84

Таблица 50-3204-13. Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления

50-3204-13-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0042
50-3204-13-2/1	21.7-3-86	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт.	0,0059
	22.1-30-81	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 80 мм	маш.-ч	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0065
	21.7-3-19	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр 30 мм	шт.	0,006

Таблица 50-3204-14. Сверление электроперфоратором сквозных отверстий в кирпичных стенах

50-3204-14-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,2
50-3204-14-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6,6
50-3204-14-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,1
50-3204-14-4/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11
50-3204-14-5/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3204-14-6/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,7
50-3204-14-7/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,8
50-3204-14-8/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	12
50-3204-14-9/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16
50-3204-14-10/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	20
50-3204-14-11/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11
50-3204-14-12/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14
50-3204-14-13/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	17
50-3204-14-14/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22
50-3204-14-15/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27
50-3204-14-16/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	15
50-3204-14-17/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	18,5
50-3204-14-18/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22
50-3204-14-19/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29
50-3204-14-20/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	36
50-3204-14-21/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19,5
50-3204-14-22/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	24
50-3204-14-23/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29
50-3204-14-24/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	37
50-3204-14-25/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	45
50-3204-14-26/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	24
50-3204-14-27/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	31
50-3204-14-28/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	38
50-3204-14-29/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	47
50-3204-14-30/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	57
50-3204-14-31/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30
50-3204-14-32/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	38
50-3204-14-33/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	47
50-3204-14-34/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	59
50-3204-14-35/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	72
50-3204-14-36/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	36
50-3204-14-37/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	46
50-3204-14-38/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	57
50-3204-14-39/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	72
50-3204-14-40/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	88

Таблица 50-3204-15. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях

50-3204-15-1/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	28
50-3204-15-2/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	24
50-3204-15-3/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	16
50-3204-15-4/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	16

Таблица 50-3204-17. Демонтаж декоративного деревянного экрана регистров отопления

50-3204-17-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,09
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3205-1. Защита монтажных оконных проемов от механических повреждений при загрузке материалов через оконные проемы

50-3205-1-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,00063
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,0378
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0129
	21.1-9-92	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, с лакокрасочным покрытием, одноцветные, толщина 3,2 мм	м2	0,4536
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00008
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,09

Таблица 50-3205-2. Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций

50-3205-2-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,05
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,5
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,012

Таблица 50-3205-6. Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности

50-3205-6-1/1	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	105
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	112,2
50-3205-6-2/1	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	105
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	112,2

Таблица 50-3205-12. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков

50-3205-12-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	3,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,72
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01132

Таблица 50-3205-13. Консервация и расконсервация подвалов и чердаков

50-3205-13-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 33. Техническая эксплуатация - подъем, опускание, перемещение грузов

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3305-1. Подъем, опускание грузов с помощью электролебедок

50-3305-1-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,43
50-3305-1-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,31
50-3305-1-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08

Таблица 50-3305-2. Подъем, опускание грузов с помощью ручных лебедок

50-3305-2-1/1	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,7
50-3305-2-2/1	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,28
50-3305-2-3/1	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,63
50-3305-2-4/1	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,23

Отдел 51. Реставрационно-восстановительные работы. Леса и поддерживающие опалубки

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-5105-3. Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах

50-5105-3-1/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0125
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,01
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	кг	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,06
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,18

Таблица 50-5105-4. Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах

50-5105-4-1/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,001
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0087
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,002
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,001
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	кг	0,019
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,057
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,18

Таблица 50-5105-5. Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях

50-5105-5-1/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,012
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,002
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,004
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	кг	0,036
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,067
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	0,00025
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,126
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,1

Таблица 50-5105-6. Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах

50-5105-6-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,0056
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,0003
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,015
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0082
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0003
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	кг	0,019
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,11
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,95
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,18

Таблица 50-5105-7. Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях

50-5105-7-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,0043
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,0002
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0056
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0113
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0009
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	кг	0,019
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,083
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,714
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,135
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,1

Таблица 50-5105-8. Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки, сводов, арок, глав, закомар, перемычек

50-5105-8-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,174
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0123
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,1113
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1647
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,79
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 50-5105-11. Сборка, установка и разборка висячих лестниц и выпускных лесов				
50-5105-11-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,021
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1
50-5105-11-3/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,21
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,18
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,44
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	6,14

Отдел 54. Реставрационно-восстановительные работы. Заделка отверстий, борозд

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-5405-1. Заделка борозд

50-5405-1-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300x145x80 мм, большемерный	1000 шт.	0,013
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,011
50-5405-1-2/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300x145x80 мм, большемерный	1000 шт.	0,024
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,021
50-5405-1-3/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300x145x80 мм, большемерный	1000 шт.	0,036
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,032
50-5405-1-4/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300x145x80 мм, большемерный	1000 шт.	0,054
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,046
50-5405-1-5/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300x145x80 мм, большемерный	1000 шт.	0,073
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,058
50-5405-1-6/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270x130x65 мм, старого образца	1000 шт.	0,016
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
50-5405-1-7/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270x130x65 мм, старого образца	1000 шт.	0,029
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,023
50-5405-1-8/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270x130x65 мм, старого образца	1000 шт.	0,043
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,035
50-5405-1-9/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270x130x65 мм, старого образца	1000 шт.	0,064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,051
50-5405-1-10/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270x130x65 мм, старого образца	1000 шт.	0,086
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,065
50-5405-1-11/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,016
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
50-5405-1-12/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,029
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,02
50-5405-1-13/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,043
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,031
50-5405-1-14/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,045
50-5405-1-15/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,086
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,058

Таблица 50-5405-2. Постановка маяков на трещинах стен и сводов

50-5405-2-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,75
50-5405-2-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - мусоропроводы, балконы, козырьки, лоджии и эркеры и т.д.**Раздел 1. Ремонт****Таблица 50-3101-3. Устранение электросваркой трещин металлических конструкций с постановкой ребер жесткости**

50-3101-3-1/1	5290900000	Прочие металлоконструкции	т	П
---------------	------------	---------------------------	---	---

Раздел 3. Устройство**Таблица 50-3103-3. Установка на растворе из сухой смеси плит парапета**

50-3103-3-4/1	5841070000	Плиты парапетные	м3	П
50-3103-3-5/1	5898000000	Сборные железобетонные конструкции	шт.	100

Таблица 50-3103-8. Установка приемного клапана мусоропровода

50-3103-8-1/1	5263950000	Клапаны приемные	шт.	1
---------------	------------	------------------	-----	---

Отдел 32. Техническая эксплуатация - прочие работы**Раздел 3. Устройство****Таблица 50-3203-30. Установка на растворе из сухой смеси мелких конструкций**

50-3203-30-1/1	5898000000	Сборные железобетонные конструкции	м3	П
----------------	------------	------------------------------------	----	---

Таблица 50-3203-41. Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу

50-3203-41-1/1	1811100000	Алюминий листовой	т	П
----------------	------------	-------------------	---	---

Таблица 50-3203-49. Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем

50-3203-49-1/1	4937201000	Шкафы металлические или шкафы пожарные (527402)	шт.	1
50-3203-49-4/1	4937201000	Шкафы металлические или шкафы пожарные (527402)	шт.	1
50-3203-49-8/1	4937201000	Шкафы металлические или шкафы пожарные (527402)	шт.	1

Таблица 50-3203-54. Установка монтажной траверсы из перфорированного профиля

50-3203-54-1/1	1279004000	Шпильки резьбовые, стальные, оцинкованные	шт.	П
	1680003000	Гайки оцинкованные	т	П
	1680003000	Шайбы оцинкованные	т	П
	1297020000	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	П