

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-7

Сборник 7
Крыши и кровли

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	13
Раздел 2. Зимняя уборка.....	13
Таблица 7-1102-1. Очистка снега с крыш.....	13
Таблица 7-1102-2. Скол сосулек с крыш	13
Таблица 7-1102-3. Осмотр и прочистка отливов водосточных труб от наледи и мусора.....	13
Таблица 7-1102-4. Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов.....	13
Таблица 7-1102-5. Очистка крыш, свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек.....	13
Раздел 3. Всесезонная уборка	14
Таблица 7-1103-1. Очистка крыш от листвы в осенний период.....	14
Отдел 21. Техническое обслуживание.....	14
Раздел 3. Техническое обслуживание	14
Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание внутренней поверхности светопрозрачного покрытия (остекления), большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"	14
Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов.....	15
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции крыш.	15
Раздел 1. Ремонт.....	15
Таблица 7-3101-1. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....	15
Таблица 7-3101-2. Ремонт деревянных ферм.....	16
Таблица 7-3101-3. Ремонт деревянных стропил	16
Раздел 2. Смена (замена).....	16
Таблица 7-3102-1. Смена деревянных элементов конструкций крыш	16
Таблица 7-3102-2. Смена отдельных элементов ферм	16
Таблица 7-3102-3. Смена обрешетки	17
Раздел 3. Устройство	17
Таблица 7-3103-1. Устройство обрешетки	17
Таблица 7-3103-2. Установка стропил.....	17
Таблица 7-3103-3. Установка стропил заводского изготовления	18
Таблица 7-3103-4. Укладка по фермам прогонов	18
Таблица 7-3103-5. Устройство по фермам настила	18
Таблица 7-3103-6. Сборка кровли, карнизов и фронтонов	18
Таблица 7-3103-7. Устройство слуховых окон	19
Таблица 7-3103-8. Огнезащита деревянных конструкций крыши	19
Таблица 7-3103-9. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	19
Таблица 7-3103-10. Антисептирование покрытий по фермам	19
Раздел 4. Демонтаж, разборка	19
Таблица 7-3104-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш.....	19
Таблица 7-3104-2. Разборка покрытий кровли из досок	20
Таблица 7-3104-3. Разборка слуховых окон.....	20
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кровли из листовых и штучных материалов.	20
Раздел 1. Ремонт.....	20
Таблица 7-3201-1. Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов	20
Таблица 7-3201-2. Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали	21
Таблица 7-3201-3. Промазка фальцев покрытия из кровельной стали.....	21
Таблица 7-3201-4. Ремонт водосточных труб	21
Таблица 7-3201-5. Ремонт металлических парапетных решеток	21
Таблица 7-3201-6. Подготовка металлической кровли под ремонт полимерной клеящей мастикой.....	22

Таблица 7-3201-7. Укрепление водосточных труб, колен и воронок	22
Раздел 2. Смена (замена)	22
Таблица 7-3202-1. Смена мелких покрытий из листовой стали	22
Таблица 7-3202-2. Смена обделок из листовой стали	22
Таблица 7-3202-3. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	23
Таблица 7-3202-4. Смена частей водосточных труб	23
Раздел 3. Устройство	24
Таблица 7-3203-1. Устройство покрытия из хризотилцементных волнистых листов	24
Таблица 7-3203-2. Устройство кровель из хризотилцементных листов	24
Таблица 7-3203-3. Устройство покрытия из листовой стали	24
Таблица 7-3203-4. Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали	25
Таблица 7-3203-5. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)	25
Таблица 7-3203-6. Устройство желобов	25
Таблица 7-3203-7. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)	26
Таблица 7-3203-8. Навеска водосточных труб с изготовлением труб	26
Таблица 7-3203-9. Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной стали	26
Таблица 7-3203-10. Устройство прикарнизных щелевых продухов в металлических кровлях	26
Таблица 7-3203-11. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и многослойных панелей (монопанелей)	26
Таблица 7-3203-13. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	27
Таблица 7-3203-14. Устройство кровли из металлочерепицы	27
Таблица 7-3203-15. Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального профиля	27
Таблица 7-3203-16. Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы	28
Таблица 7-3203-17. Установка желобов, труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы	28
Таблица 7-3203-18. Устройство медных кровель	29
Таблица 7-3203-19. Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством	29
Таблица 7-3203-20. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля	30
Раздел 4. Демонтаж, разборка	30
Таблица 7-3204-1. Разборка покрытий кровли	30
Таблица 7-3204-2. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	30
Таблица 7-3204-3. Разборка парапетных решеток	30
Таблица 7-3204-4. Снятие флюгарки	30
Раздел 5. Прочие работы	31
Таблица 7-3205-1. Устройство карнизных отверстий	31
Таблица 7-3205-2. Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки	31
Таблица 7-3205-3. Устройство колпаков над шахтами	31
Таблица 7-3205-4. Ограждение кровель перилами	31
Таблица 7-3205-5. Испытание ограждений крыш зданий на прочность	32
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие кровли	32
Раздел 1. Ремонт	32
Таблица 7-3301-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия	32
Таблица 7-3301-2. Ремонт рулонной кровли и покрытия козырьков над балконами наплавленным рулонным материалом	32
Таблица 7-3301-3. Ремонт цементной стяжки отдельными местами	33
Таблица 7-3301-4. Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой	34
Раздел 2. Смена (замена)	34
Таблица 7-3302-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия	34
Раздел 3. Устройство	34

Таблица 7-3303-1. Устройство примыканий покрытия кровли стеклотканью и рулонным материалом на основе стеклохолста	34
Таблица 7-3303-2. Устройство пароизоляции	35
Таблица 7-3303-3. Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора	35
Таблица 7-3303-4. Устройство выравнивающих стяжек	35
Таблица 7-3303-5. Устройство кровель скатных	36
Таблица 7-3303-6. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов	36
Таблица 7-3303-7. Устройство рулонного покрытия из наплавляемых материалов	37
Таблица 7-3303-8. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки	37
Таблица 7-3303-9. Кровля из мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука	38
Таблица 7-3303-10. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	38
Таблица 7-3303-11. Защита ендов	38
Таблица 7-3303-12. Устройство деформационных швов	39
Таблица 7-3303-13. Устройство рулонного покрытия из композиции полимерных материалов	39
Таблица 7-3303-14. Устройство кровель из полимерных рулонных материалов	39
Таблица 7-3303-15. Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли наплавляемым битумно-полимерным СБС-модифицированным материалом на полиэфирной основе	40
Таблица 7-3303-16. Устройство кровли из гибкой битумной черепицы	40
Таблица 7-3303-17. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков	40
Таблица 7-3303-18. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам	41
Таблица 7-3303-19. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	41
Таблица 7-3303-20. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию	41
Таблица 7-3303-21. Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных материалов	41
Таблица 7-3303-22. Утепление покрытий	42
Таблица 7-3303-23. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним	42
Таблица 7-3303-24. Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой	42
Таблица 7-3303-25. Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой	43
Раздел 4. Демонтаж, разборка	43
Таблица 7-3304-1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	43
Таблица 7-3304-2. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов	44
Таблица 7-3304-3. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов	44
Отдел 41. Аварийный ремонт	44
Раздел 1. Ремонт	44
Таблица 7-4101-1. Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой герметизирующей нетвердеющей	44
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции крыши	44
Раздел 1. Реставрация	44
Таблица 7-5101-1. Замена отдельных поврежденных элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых и многощипцовых)	44
Таблица 7-5101-2. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен	45
Раздел 2. Воссоздание	45
Таблица 7-5102-3. Смена обрешетки крыши	45
Раздел 3. Консервация	46
Таблица 7-5103-1. Расчистка и окраска металлических конструкций	46
Раздел 4. Разборка, расчистка	46
Таблица 7-5104-1. Разборка конструктивных элементов крыши	46
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Кровля металлическая	46

Раздел 1. Реставрация.....	46
Таблица 7-5201-6. Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм одинарным и двойным фальцем	46
Таблица 7-5201-7. Смена покрытий настенных желобов, свесов и разжелобков.....	47
Таблица 7-5201-8. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и выходными дверями).....	48
Таблица 7-5201-10. Разборка и перенавеска водосточных труб	49
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	50
Таблица 7-5204-1. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала	50
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Кровли деревянные и черепичные	50
Раздел 1. Реставрация.....	50
Таблица 7-5301-1. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой)	50
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	51
Таблица 7-5304-1. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала	51
Приложение № 1	52
Приложение № 2.....	79

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предусматривают работы по разборке, ремонту, смене, устройству основных видов конструкций крыши и кровель, а также ремонтно-реставрационные работы кровель памятников культуры.

1.1.1. Стоимостными нормативами, учитывающими выполнение работ с электролюлек, горизонтальное перемещение люлек не учтено. Стоимость этих затрат следует определять дополнительно по стоимостным нормативам таблицы 25-3105-1 «Передвижка подвесных люлек по горизонтали».

1.1.2. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в следующие отделы:

отдел 11. Санитарная эксплуатация.

отдел 21. Техническая эксплуатация – осмотры, диагностика, техническое обслуживание.

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции крыш.

отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кровли из листовых и штучных материалов.

отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие кровли.

отдел 41. Аварийный ремонт.

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции крыши.

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Кровля металлическая.

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Кровли деревянные и черепичные.

1.1.3. Стоимостными нормативами сборника предусмотрено производство работ на высоте до 27 м от уровня земли, учтены затраты на перемещения рабочих и инструментов. Способ перемещения материалов для производства работ и мусора, образовавшегося после выполнения работ по текущему ремонту кровли, должен определяться техническим заданием заказчика на эксплуатацию. Затраты на вертикальное перемещение материалов и мусора учитываются дополнительно в соответствии с п.11 Общих положений по применению СН-2012.

1.2. Стоимостные нормативы отдела 11 «Санитарная эксплуатация» раздела 2 «Зимняя уборка» табл. 7-1102-1 предусматривают работы по очистке крыш от снега в зависимости от толщины слоя снега.

1.2.1. Стоимостным нормативом 7-1102-4 предусмотрены затраты на очистку свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов.

1.2.2. Стоимостными нормативами таблицы 7-1102-5 учтены затраты на очистку крыш, свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек.

1.2.3. Стоимостные нормативы отдела 11 раздела 2 «Зимняя уборка» могут применяться для расчета начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по очистке крыш, свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи в зимний период.

1.3. Стоимостные нормативы отдела 21 «Техническое обслуживание» предусматривают работы по обслуживанию кровель, крыш, куполов.

1.3.1. Стоимостные нормативы раздела 3 таблицы 7-2103-1 предусматривают выполнение работ по техническому обслуживанию внутренней поверхности светопрозрачного покрытия (остекления), большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ «Царицыно» - полугодовому.

1.3.1.1. Стоимостные нормативы 7-2103-1-1/1, 7-2103-1-3/1 предусматривают выполнение работ по техническому обслуживанию с использованием системы канатного доступа, стоимостные нормативы 7-2103-1-2/1, 7-2103-1-4/1 - выполнение работ с подмостей при высоте до 6 м.

1.3.1.2. Стоимостные нормативы 7-2103-1-1/1, 7-2103-1-2/1, предусматривающие выполнение работ по техническому обслуживанию большепролетной металлической конструкции купола атриума рассчитаны на единицу измерения 100 м² поверхности металлических конструкций (балок, ферм, прогонов, переплетов). Стоимостные нормативы 7-2103-1-3/1, 7-2103-1-4/1 на выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних поверхностей светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума рассчитаны на единицу измерения 100 м² поверхности остекления.

1.3.1.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию внутренних поверхностей светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума с использованием ранее установленной системы канатного доступа, необходимо к затратам труда и заработной плате рабочих стоимостного норматива 7-2103-1-3/1 применять коэффициент в соответствии с разделом 3 технической части.

1.3.1.4. Стоимостным нормативом 7-2103-1-5/1 учтены затраты на устройство и разборку защитного горизонтального ограждения из полотна (сетки) над проемом атриума, норматив рассчитан на единицу измерения 100 м² площади проема.

1.3.1.5. Стоимостные нормативы таблицы 7-2103-2 предусматривают выполнение работ по техническому обслуживанию наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ «Царицыно» с привлечением промышленных альпинистов - полугодовому:

- 7-2103-2-1/1 - «промывка наружного остекления» (единица измерения 100 м² площади остекления);
- 7-2103-2-2/1 - «герметизация вертикальных швов» (единица измерения 100 м шва);
- 7-2103-2-3/1 - «герметизация горизонтальных швов» (единица измерения 10 м шва).

1.3.1.6. Стоимостными нормативами таблиц 7-2103-1, 7-2103-2 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты на следующие виды работ:

- замена пришедших в негодность крепежных элементов большепролетной стальной конструкции купола атриума;
- замена поврежденных стеклопакетов светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума;
- техническое обслуживание системы обогрева стеклопакетов светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума;
- техническое обслуживание композитных панелей глухой части покрытия купола.

1.4. При выполнении работ по смене обделок из листовой стали с использованием системы канатного доступа стоимость работ следует определять по соответствующим стоимостным нормативам этого сборника с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 1,75.

1.5. Стоимостные нормативы отдела 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции крыш» предусматривают работы по ремонту, смене, устройству деревянных конструкций крыш.

1.5.1. Стоимостные нормативы раздела 2 предусматривают работы по смене обрешетки крыш.

1.5.2. Стоимостные нормативы раздела 3 таблиц 7-3103-1÷7-3103-7 предусматривают работы по устройству, сборке деревянных конструкций крыш, таблиц 7-3103-8÷7-3103-10 по устройству огнезащиты и антисептированию конструкций.

1.5.3. Стоимостными нормативами табл. 7-3103-3 и 7-3103-6 стоимость деталей не учтена и учитывается дополнительно.

1.5.4. В разделе 4 предусмотрены работы по разборке деревянных конструкций крыш, слуховых окон.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 32 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы, кровли из листовых и штучных материалов» учтены следующие виды работ:

1.6.1. В разделе 1 - работы по ремонту покрытий кровли из хризотилцементных листов, кровельной стали, ремонту водосточных труб, металлических парапетных решеток.

1.6.2. В разделе 2 - работы по смене мелких покрытий из листовой стали таблица 7-3202-1, смене обделок из листовой стали таблица 7-3202-2, смене колпаков на трубах таблица 7-3202-3, смене частей водосточных труб таблица 7-3202-4.

При выполнении работ по смене обделок из листовой стали с использованием системы канатного доступа стоимость работ следует определять по соответствующим стоимостным нормативам этого раздела с применением поправочного коэффициента согласно раздела 3 технической части.

Стоимостной норматив 7-3202-2-6/1 учитывает высоту примыканий к трубам до 30 см.

В случае увеличения высоты примыканий к трубам более 30 см следует применять дополнительно стоимостной норматив 7-3102-6-6, исходя из дополнительной высоты, с применением коэффициента согласно раздела 3 технической части.

При этом объем работ рассчитывается с применением коэффициента, полученного следующим образом: из необходимой высоты вычитается 30 см и полученный результат делится на 30.

Пример: Высота примыканий к трубам 100 см.

$$100 \text{ см} - 30 \text{ см} = 70 \text{ см}; 70 : 30 = 2,33. K_{\text{объема}} = 2,33.$$

1.6.3. Стоимостными нормативами таблиц 7-3201-2, 7-3202-1÷7-3202-4, 7-3203-3-2, 7-3203-3-3 предусмотрено применение новой оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм при весе 1 м² листа 4 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм). На каждые 0,5 кг увеличения веса 1 м² к нормам затрат труда и заработной платы применять коэффициенты согласно раздела 3 технической части. Расход стали кровельной определять в зависимости от фактически используемого веса стального листа с применением поправочных коэффициентов. Остальные материальные ресурсы остаются без изменения.

При использовании черной кровельной стали нормы расхода принимаются без изменения с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия 2,8 кг на 100 м² покрытия

При применении кровельной стали, бывшей в употреблении, и требующей предварительной выправки, очистки щетками, проолифки или обрезки кромок, так же к нормам затрат труда и заработной плате следует применять поправочный коэффициент из раздела 3 технической части.

1.6.4. Стоимостными нормативами раздела 3 таблиц 7-3203-3, 7-3203-19 предусмотрены работы по устройству покрытий кровли из кровельной стали, таблиц 7-3203-1÷2 из хризотилцементных листов, таблиц 7-3203-13÷7-3203-17 из металлочерепицы, цементно-песчаной черепицы, таблица 7-3203-18 из медных листов.

1.6.4.1. Стоимостными нормативами табл. 7-3203-2 стоимость деталей коньковых не учтена и учитывается дополнительно.

1.6.4.2. Стоимостным нормативом 7-3203-13-1/1 не учтены затраты по покрытию слуховых окон металлочерепицей. Стоимость этой работы следует определять дополнительно по 7-3203-13-2/1.

Стоимость устройства наружных водостоков при покрытии кровли металлочерепицей следует определять по стоимостному нормативу 7-3203-13-3/1.

Стоимостными нормативами таблицы 7-3203-13 не учтена стоимость материалов и изделий, стоимость материалов и изделий следует учитывать дополнительно.

1.6.5. Устройство настенных и подвесных желобов в асбестоцементных кровлях стоимостными нормативами на покрытие кровель не предусмотрено. Стоимость этих работ следует определять по стоимостным нормативам таблиц 7-3203-6-1, 7-3203-6-2.

1.6.6. Стоимостные нормативы по устройству медных кровель таблицы 7-3203-18 предусматривают выполнение полного комплекса работ, указанного в составе работ сметных нормативов.

Устройство медного покрытия (рядового, в шашку, чешуей) кровли (средней сложности и сложной).

Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с переломом ската, полувальмовые, многоскатные, многощиповые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания).

1.6.7. Стоимостными нормативами не учтены затраты на устройство лесов и подмостей.

При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к данным таблицы 7-3203-18 применять коэффициент согласно раздела 3 технической части.

1.6.8. При сплошном покрытии малых крыш (площадью до 50 м²) к нормам затрат труда и заработной платы стоимостных нормативов таблицы 7-3203-18 следует применять коэффициенты в соответствии с разделом 3 технической части.

1.6.9. Малыми крышами считаются крыши на отдельных строениях, а также крыши одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

1.6.10. В разделе 4 предусмотрены работы по разборке мелких покрытий и обделок из оцинкованной стали, парапетных решеток.

1.6.11. В разделе 5 «Прочие работы» стоимостным нормативом 7-3205-5-1/1 учтены затраты на испытание ограждений крыш на прочность.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 33 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы, мягкие кровли» в разделе 1 таблицы 7-3301-2 предусмотрен ремонт кровли с разборкой рулонного покрытия, ремонтом основания, заменой гидроизоляционного ковра не в целом по зданию, а отдельными местами. Ремонт кровли над отдельными подъездами, секциями зданий следует определять так же по этим стоимостным нормативам.

1.7.1. Стоимостные нормативы раздела 2 предусматривают работы по смене отдельных мест рулонного покрытия таблица 7-3302-1.

1.7.2. Стоимостные нормативы раздела 3 предусматривают работы по устройству пароизоляции, цементных стяжек, рулонных покрытий скатных кровель таблица 7-3303-5, плоских таблица 7-3303-6.

1.7.3. Стоимостными нормативами на устройство покрытия кровли учтены затраты на устройство вертикальных примыканий на высоту 250 мм, кроме стоимостных нормативов таблиц 7-3303-5, 7-3303-6, 7-3303-8. В том случае, если предусмотрена большая высота, то стоимость дополнительных работ следует определять по стоимостным нормативам таблицы 7-3303-10.

1.7.4. Стоимость работ по устройству плоских кровель на фонарях следует определять по стоимостному нормативу 7-3303-5-2.

1.7.5. Стоимость работ по разборке рулонных кровель, подлежащих последующей переработке, следует определять по стоимостным нормативам таблицы 7-3304-1. Стоимость нарезки разбираемого кровельного ковра на фрагменты необходимой величины для приема на площадках по переработке с помощью электрического нарезчика швов следует определять по стоимостным нормативам таблицы 7-3304-2 в зависимости от толщины разбираемого слоя. Стоимостными нормативами учтен полный комплекс работ и затрат, связанный с работой нарезчика швов.

При размере фрагментов 300х300 мм объем работ на 100 м² составит 667 м швов.

1.7.6. Стоимостными нормативами таблицы 7-3303-24 учтены затраты на устройство плоских кровель, таблицы 7-3303-25 - на устройство примыканий плоских кровель, с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой в эксплуатируемых зданиях. Подготовительные работы по разборке существующих покрытий, выравниванию поверхностей кровель, следует учитывать дополнительно.

1.8. Стоимостные нормативы отделов 51, 52, 53 «Ремонтно-реставрационные работы» предусматривают реставрацию кровель памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, материалом покрытия, способом крепления.

1.8.1. Стоимостными нормативами предусмотрена следующая классификация крыш:

1.8.1.1. Простые крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двухскатные, четырехскатные, щипцовые).

1.8.1.2. Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые с переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания).

1.8.1.3. Крыши сложные - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и друг.), требующие выколотки.

1.8.2. Стоимостными нормативами отделов предусмотрены также следующие формы покрытий:

1.8.2.1. Для металлических кровель:

рядовое покрытие из долевых картин, соединенных «в гребень» (стоячим фальцем) или «в гладь» (лежащим фальцем);

покрытие шашкой квадратной или ромбической, т. е. из квадратных или ромбических карт, соединенных лежащим фальцем;

покрытие «гладью» из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, заводимой в фальцы;

покрытие чешуей, т. е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с выколоткой их.

1.8.2.2. Для деревянных кровель:

покрытие тесом;

покрытие дранкой;

покрытие лемехом.

1.8.2.3. Для черепичных кровель:

покрытие глиняной черепицей;

покрытие глазурованной черепицей.

1.8.3. Стоимостными нормативами отделов предусмотрены следующие технические требования:

1.8.3.1. Для металлических кровель:

тщательность примыкания металлической кровли к стенам и барабанам с криволинейными очертаниями.

пропайка швов всех соединений в ендовах и разжелобках.

прочность и надежность установки подзоров, укрепляемых костылями.

тщательность установки конусов и шаров под кресты.

прочность крепления таганцев и крестов с окрытием металлом всех узлов соединений с кровлей.

1.8.3.2. Для деревянных кровель:

надежность и прочность опалубки;

отсутствие щелей в соединениях;

материал, применяемый для кровель, должен быть воздушно-сухой сушки, т.е. около 18% влажности;

нестандартность элементов и покрытия не должна превышать предусмотренных проектом допусков;

пропитка антисептиком должна производиться изнутри покрытия, т.е. во всех скрытых элементах конструкций кровли;

шляпки гвоздей должны быть скрыты под вышележащими элементами.

1.8.4. При сплошном покрытии кровель площадь определяется по общим размерам покрытия, площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается, при этом покрытие слуховых окон, труб брандмауэров и парапетов расценивается отдельно. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной листовой сталью при обмере площади покрытия не учитываются.

1.8.5. При покрытии малых крыш площадью менее 50 м² к затратам труда и заработной плате применять коэффициенты согласно раздела 3 технической части.

Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

1.8.6. Стоимостными нормативами предусматривается выполнение покрытий по деревянной обрешетке.

При устройстве покрытий по металлическим каркасам и обрешеткам, по кирпичным главам (непосредственно), следует применять поправочные коэффициенты в соответствии с разделом 3 технической части.

1.8.7. В стоимостных нормативах отделов 51, 52, 53 учтено, особо не оговаривается и не подлежит дополнительной оплате время, затраченное на:

1.8.7.1. Подготовку материалов и подноску их к рабочему месту в пределах 50 м и подъем до 7 м.

1.8.7.2. Уборку мусора на рабочем месте.

1.8.7.3. Выполнение операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса, как, например, проолифку кровельной стали, выдергивание и выпрямление гвоздей и т. п.

1.8.7.4. Подъем и спуск люлек.

1.8.7.5. Простейшее подмешивание.

1.8.8. Стоимость устройства лесов и подмостей (за исключением особо оговоренных случаев) стоимостными нормативами отделов не учтены.

1.8.8.1. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т. п., а также с особых приспособлений (подвесные люльки и т.п.) к стоимостным нормативам применять коэффициент согласно раздела 3 технической части.

1.8.9. Во всех стоимостных нормативах предусмотрены гвозди, проволока, крючья, костыли и другие поковки. При этом следует иметь в виду, что для всех работ, где употребляется оцинкованная сталь, все вышеперечисленные материалы следует применять оцинкованными.

1.9. Стоимость разборки цементных стяжек на кровле следует определять по стоимостным нормативам таблицы 10-3304-1 «Разборка цементных покрытий» Сборника 10 «Полы» настоящей главы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При сплошной смене кровель площадь определяется по общим размерам покрытия. Площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов нормируется отдельно.

2.2. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной сталью и сгибание брусков рулонных кровель при обмере площади покрытия не учитываются.

2.3. При смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы при исчислении объемов работ не учитываются.

2.4. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

2.5. Длина водосточных труб принимается по вертикальной проекции труб.

2.6. Для определения объемов работ по техническому обслуживанию большепролетной металлической конструкции купола атриума здания типа Хлебный дом ГМЗ «Царицыно» (площади поверхности металлических конструкций), можно применить переходные коэффициенты (определенные расчетным путем) по отношению к площади перекрытия или к площади остекления купола атриума.

- $S_{\text{м.к.}} = S_{\text{пер.}} \cdot 1,17$;

- $S_{\text{м.к.}} = S_{\text{ост.}} \cdot 1,04$,

где:

$S_{\text{м.к.}}$ - площадь металлических конструкций;

$S_{\text{пер.}}$ - площадь перекрытия атриума;

$S_{\text{ост.}}$ - площадь светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума.

2.7. Для стоимостных нормативов 7-3101-2-1/1 и 7-3101-2-2/1 за единицу измерения 10 шт. принято 10 пар.

2.8. Для стоимостных нормативов табл. 7-3103-8 за единицу измерения 10 м³ приняты 10 м³ древесины в конструкции.

2.9. Для стоимостных нормативов табл. 7-3103-9 за единицу измерения 1000 м² приняты 1000 м² обработанной поверхности.

2.10. Для стоимостных нормативов табл. 7-3203-5 за единицу измерения 100 м² приняты 100 м² фасадов без вычетов проемов.

2.11. Для стоимостных нормативов табл. 7-3301-3 за единицу измерения 100 шт. приняты 100 отдельных мест ремонта стяжки.

2.12. Для стоимостных нормативов табл. 7-3303-23 за единицу измерения 100 м приняты 100 м периметров фонарей по наружному обводу стаканов.

2.13. Для стоимостных нормативов табл. 7-5201-6 за единицу измерения шт. принят 1 сменяемый лист.

3. Коэффициенты, поправки, примечания к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При выполнении работ с использованием системы канатного доступа	7-3202-2	1,75	1,75	-	-
3.2. В случае увеличения высоты примыканий к трубам более 30 см следует применять дополнительно стоимостной норматив	7-3102-6-6	0,95	0,95	-	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.3. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п.:	7-3203-18	1,15	1,15	-	-
3.3.1. при площади кровли до 10 м ²	7-3203-18	1,85	1,85	-	-
3.3.2. при площади кровли до 25 м ²	7-3203-18	1,50	1,50	-	-
3.3.3. при площади кровли до 50 м ²	7-3203-18	1,25	1,25	-	-
3.4. При покрытии малых крыш из деревянных и штучных материалов (черепица и др.) площадью менее 50 м ² :					
3.4.1. до 10 м ²		1,55	1,55	-	-
3.4.2. до 25 м ²		1,30	1,30		
3.4.3. до 50 м ²		1,15	1,15	-	-
3.5. Из кровельной листовой стали (черной или оцинкованной), меди площадью менее 50 м ² :					
3.5.1. до 10 м ²		1,85	1,85	-	-
3.5.2. до 25 м ²		1,50	1,50	-	-
3.5.3. до 50 м ²		1,25	1,25	-	-
3.6. Стоимостными нормативами предусмотрено применение новой оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм при весе 1 м ² листа 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм):	7-3201-2, 7-3202-1÷ 7-3202-4				
3.6.1. на каждые 0,5 кг увеличения веса 1 м ²	7-3201-2, 7-3202-1÷ 7-3202-4	1,10	1,10	-	1,15
3.6.2. то же	7-3203-3-2, 7-3203-3-3	1,10	1,10	-	1,275
3.6.3. при применении кровельной стали, бывшей в употреблении, и требующей предварительной выправки, очистки щетками, проолифки или обрезки кромок	7-3202-1	1,30	1,30	-	-
3.7. При уклоне рулонных кровель более 27% до 58%	7-3304-1-1/1, 7-3304-1-2/1, 7-3302-1-1/1÷ 7-3302-1-1/3, 7-3303-1-1/1÷ 7-3303-1-2/2, 7-3202-1-1/1	1,15	1,15	-	-
3.7.1. при уклоне рулонных кровель более 58% до 84%	7-3304-1-1/1, 7-3304-1-2/1, 7-3302-1-1/1÷ 7-3302-1-1/3, 7-3303-1-1/1÷ 7-3303-1-2/2, 7-3202-1-1/1	1,25	1,25	-	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.7.2. при уклоне рулонных кровель более 84%	7-3304-1-1/1, 7-3304-1-2/1, 7-3302-1-1/1÷ 7-3302-1/3 7-3303-1-1/1÷ 7-3303-1-2/2, 7-3202-1-1/1	1,50	1,50	-	-
3.8. При уклоне кровель из покрытий асбестоцементных и из листовой стали более 70%	7-3203-1, 7-3203-2, 7-3203-3, 7-3203-4, 7-3202-1, 7-3202-2	1,25	1,25	-	-
3.9. При уклоне кровель из деревянных покрытий более 70%	7-3104-2	1,25	1,25	-	-
3.10. При устройстве покрытий по металлическим каркасам и обрешеткам:	7-5201-6	1,10	1,10	-	-
3.11. При применении кровельного материала, отличающегося от принятого в соответствующих стоимостных нормативах:					
3.11.1. кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок	7-5201-6÷8, 7-5201-10	1,30	1,30	-	-
3.11.2. кровельной листовой стали повышенной марки	7-5201-6÷8 7-5201-10	1,40	1,40	-	-
3.11.3. в случае выполнения покрытий из луженой кровельной стали или из стали, оклеенной алюминиевой поталью по лаку «Мордан», требующих особой осторожности при обработке соединений и не допускающих применения металлического молотка	7-5201-6	1,10	1,10	-	-
3.20. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т. п.:	7-5101÷ 7-5104, 7-5201÷ 7-5204, 7-5301÷ 7-5304	1,15	1,15	-	-
3.20.1. при выполнении работ, поименованных в настоящих отделах на высоте, без устройства лесов с особыми приспособлений (подвесные люльки и т.п.)	7-5101÷ 7-5104, 7-5201, 7-5204, 7-5301, 7-5304	2	2	-	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.21. При выполнении работ по техническому обслуживанию внутренних поверхностей светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума с использованием ранее установленной системы канатного доступа по периметру купола	7-2103-1-3/1	0,76	0,76	-	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 2. Зимняя уборка

Таблица 7-1102-1. Очистка снега с крыш

Состав работ: 1. Очистка крыш от снега со сбрасыванием его вниз.
2. Сгребание снега в кучи.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
7-1102-1-1/1	Очистка снега с крыш при толщине слоя до 10 см	1322,50	1322,50	-	-	-	2,78
7-1102-1-2/1	Очистка снега с крыш при толщине слоя до 20 см	1912,39	1912,39	-	-	-	4,02
7-1102-1-3/1	Очистка снега с крыш, добавлять на каждые следующие 10 см увеличения толщины слоя к поз. 7-1102-1-2	247,37	247,37	-	-	-	0,52

Таблица 7-1102-2. Скол сосулек с крыш

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Скол сосулек, сброс с крыш с уборкой льда в сторону.
3. Перенос крепления страховочного троса.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1102-2-1/1	Скол сосулек с крыш	2055,11	2055,11	-	-	-	4,32

Таблица 7-1102-3. Осмотр и прочистка отливов водосточных труб от наледи и мусора

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Скалывание наледи, откидывание льда на обочину.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-1102-3-1/1	Осмотр и прочистка отливов водосточных труб от наледи и мусора	556,59	556,59	-	-	-	1,17

Таблица 7-1102-4. Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов

Состав работ: 1. Выставление, снятие ограждений опасной зоны, дежурство для обеспечения безопасности прохожих.
2. Навеска и разборка альпинистского снаряжения.
3. Очистка навесов, парапетов и карнизов (включая желоба водосточных труб и воронок) от снега и наледи.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-1102-4-1/1	Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов	7947,85	7685,97	261,88	157,83	-	13,11

Таблица 7-1102-5. Очистка крыш, свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек

Состав работ: 1. Выставление, снятие ограждений опасной зоны, дежурство для обеспечения безопасности прохожих.
2. Установка, перемещение, возврат в транспортное положение автовышки.
3. Очистка крыш (1, 2), свесов, парапетов и карнизов (3, 4) от снега и наледи.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>

7-1102-5-1/1	Очистка крыш от снега и наледи с использованием автовышек, при толщине слоя до 20 см	7070,91	3927,29	3143,62	1632,15	-	7,37
7-1102-5-2/1	Очистка крыш от снега и наледи с использованием автовышек, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	902,04	490,31	411,73	211,69	-	0,92
7-1102-5-3/1	Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек, при толщине слоя до 20 см	6851,87	3811,18	3040,69	1579,23	-	7,15
7-1102-5-4/1	Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	906,80	495,07	411,73	211,69	-	0,93

Раздел 3. Всесезонная уборка

Таблица 7-1103-1. Очистка крыш от листвы в осенний период

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Очистка крыш от листвы.
3. Перенос крепления страховочного троса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
7-1103-1-1/1	Очистка крыш от листвы в осенний период	1059,74	1051,34	-	-	8,40	2,21

Отдел 21. Техническое обслуживание

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание внутренней поверхности светопрозрачного покрытия (остекления), большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"

Состав работ: 1. Навеска, разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска (1, 3).
2. Перестроповка страховочного снаряжения при выполнении работ (1, 3).
3. Внешний осмотр металлических конструкций балок, прогонов, переплетов на предмет механических повреждений, дефектов (1, 2).
4. Очистка поверхности металлических конструкций от загрязнений, пыли при помощи ранцевого пылесоса (1, 2).
5. Протяжка крепежных болтов (1, 2).
6. Очистка отдельных мест металлических конструкций щетками от старой краски (1, 2).
7. Окраска вручную кистями очищенной поверхности металлоконструкций за 2 раза органосиликатной композицией (1, 2).
8. Осмотр поверхностей остекления с оценкой степени загрязненности, выявлением мест протечек (3, 4).
9. Промывка вручную поверхностей остекления с подачей, заменой моющего раствора (3, 4).
10. Перестановка подмостей (2, 4).
11. Распаковка, раскатка защитной сетки, разметка, подрезка в размер (5).
12. Натягивание, закрепление статической веревки по периметру, ширине и длине проема атриума, шагом 3 м (5).
13. Растяжка сетки над проемом, закрепление ее по периметру кабель-стяжками (5).
14. Разборка защитного ограждения (5).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-2103-1-1/1	Техническое обслуживание большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"- промышленными альпинистами	16401,31	13750,65	1430,57	830,91	1220,09	16,7
7-2103-1-2/1	Техническое обслуживание большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"- с подмостей	11956,30	9321,11	1415,10	830,84	1220,09	13,38
7-2103-1-3/1	Техническое обслуживание внутренней поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" - промышленными альпинистами	11966,47	9547,69	1378,32	830,66	1040,46	12,6
7-2103-1-4/1	Техническое обслуживание внутренней поверхности светопрозрачного покрытия	7044,51	4625,73	1378,32	830,66	1040,46	6,64

	(остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" - с подмостей						
7-2103-1-5/1	Устройство, разборка защитного горизонтального ограждения из полотна (сетки) над проемом атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"	6901,27	3806,00	-	-	3095,27	5,28

Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов

Состав работ:

1. Навеска, разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска.
2. Перестроповка страховочного снаряжения при выполнении работ.
3. Осмотр наружных поверхностей остекления с оценкой степени загрязненности, выявление мест протечек, обнаружения мест с нарушенной целостностью конструктивных элементов (поврежденных стеклопакетов, композитных панелей глухой части) (1).
4. Промывка вручную поверхностей остекления с подачей, заменой моющего раствора, протирка нащельников (1).
5. Осмотр наружных поверхностей остекления купола на предмет обнаружения участков с нарушенной герметичностью вертикальных (2), горизонтальных (3) швов.
6. Демонтаж алюминиевых нащельников, прижимных планок (2).
7. Удаление старого герметика, очистка шва, обезжиривание (2).
8. Герметизация вертикального шва герметизирующей, самоклеящейся лентой.
9. Монтаж прижимной планки (2).
10. Монтаж нащельников вертикальных швов (2).
11. Вскрытие горизонтального шва, удаление старого герметика, уплотнителя (3).
12. Зачистка швов, обезжиривание (3).
13. Укладка в шов уплотнительных прокладок из вспененного полиэтилена (3).
14. Защита поверхности остекления малярным скотчем от загрязнений в зоне горизонтального шва (3).
15. Герметизация шва герметиком (3).
16. Удаление защитного малярного скотча (3).

Измеритель: 100 м² (1), 100 м (2), 10 м (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-2103-2-1/1	Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов - промывка наружного остекления	7614,99	5196,10	1378,32	830,66	1040,57	7,29
7-2103-2-2/1	Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов - герметизация вертикальных швов	17052,49	11257,78	234,31	141,21	5560,40	16,16
7-2103-2-3/1	Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов - герметизация горизонтальных швов	10188,93	5294,51	234,31	141,21	4660,11	7,6

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции крыш.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-3101-1. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ:

1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
2. Удаление негодного элемента.
3. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3101-1-1/1	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	67300,46	20765,09	-	-	46535,37	39,87

Таблица 7-3101-2. Ремонт деревянных ферм

Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
2. Удаление негодного элемента.
3. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 10 шт. (1, 2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3101-2-1/1	Усиление элементов фермы парными накладками на болтах	14849,64	13159,00	0,05	-	1690,59	20
7-3101-2-2/1	Усиление элементов фермы парными накладками на гвоздях	5503,60	5132,01	-	-	371,59	7,8
7-3101-2-3/1	Разборка и сборка промежуточного узла	4974,15	4974,10	0,05	-	-	7,56

Таблица 7-3101-3. Ремонт деревянных стропил

Состав работ: 1. Смена концов стропильных ног с установкой стоек под стропильную ногу (1).
2. Заготовка новой части с выделкой сопряжений, установкой и креплением (1).
3. Установка болтов со сверлением отверстий (2).
4. Забивка скоб (3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
7-3101-3-1/1	Ремонт деревянных стропил, смена концов стропильных ног	260829,13	182668,18	0,32	-	78160,63	344,28
7-3101-3-2/1	Ремонт деревянных стропил, постановка креплений стропил болтами	23531,30	14535,84	26,09	0,32	8969,37	27,32
7-3101-3-3/1	Ремонт деревянных стропил, постановка креплений стропил скобами	7247,61	2563,59	-	-	4684,02	4,82

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 7-3102-1. Смена деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
2. Удаление негодного элемента.
3. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
7-3102-1-1/1	Смена стропильных ног из бревен	128224,50	85247,74	-	-	42976,76	160,21
	Масса мусора						2,66
7-3102-1-2/1	Смена стропильных ног из брусев	126548,90	79862,89	-	-	46686,01	150,09
	Масса мусора						0,97
7-3102-1-3/1	Смена стропильных ног из досок	79571,89	73997,72	-	-	5574,17	133,25
	Масса мусора						0,564
7-3102-1-4/1	Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием рубероидом	178808,86	98276,02	-	-	80532,84	160,21
	Масса мусора						2,817

Таблица 7-3102-2. Смена отдельных элементов ферм

Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
2. Удаление негодного элемента.
3. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

7-3102-2-1/1	Смена верхнего пояса в сегментных фермах из досок	5362,03	4500,38	-	-	861,65	6,84
	Масса мусора						0,032
7-3102-2-2/1	Смена верхнего пояса в сегментных фермах из брусков	5881,94	4500,38	-	-	1381,56	6,84
	Масса мусора						0,051
7-3102-2-3/1	Смена отдельных элементов фермы из досок	7853,03	7007,17	-	-	845,86	10,65
	Масса мусора						0,035
7-3102-2-4/1	Смена отдельных элементов фермы из брусков	12629,89	11171,99	-	-	1457,90	16,98
	Масса мусора						0,061

Таблица 7-3102-3. Смена обрешетки

Состав работ:

1. Снятие досок или брусков обрешетки.
2. Перепиливание новых досок.
3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3102-3-1/1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	31952,50	22513,19	-	-	9439,31	45,7
	Масса мусора						1,27
7-3102-3-2/1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 40 мм	49252,73	32080,07	-	-	17172,66	65,12
	Масса мусора						2,11
7-3102-3-3/1	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	57289,26	40031,11	-	-	17258,15	81,26
	Масса мусора						2,11
7-3102-3-4/1	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	84358,27	46601,03	-	-	37757,24	95,69
	Масса мусора						1,7
7-3102-3-5/1	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной 40 мм	134854,66	67444,63	-	-	67410,03	138,49
	Масса мусора						2,83

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3103-1. Устройство обрешетки

Состав работ:

1. Раскрой брусков и досок.
2. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3103-1-1/1	Устройство обрешетки из сплошных досок толщиной 25 мм	41504,07	14225,27	-	-	27278,80	29,21
7-3103-1-2/1	Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из листовой стали, из досок и брусков толщиной 50 мм	34832,85	9540,33	-	-	25292,52	19,59
7-3103-1-3/1	Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из хризотилцементных листов, из досок и брусков толщиной 50 мм	21016,03	8692,45	-	-	12323,58	17,25
7-3103-1-4/1	Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из черепицы, из брусков	18893,52	8320,52	-	-	10573,00	16,89

Таблица 7-3103-2. Установка стропил

Состав работ:

1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев.
2. Контрольная сборка стропил на бойке.
3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием пергамином.
4. Установка стропил с креплением.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3103-2-1/1	Установка стропил с изготовлением стропил из досок и брусев	32654,09	14100,75	-	-	18553,34	27,37

Таблица 7-3103-3. Установка стропил заводского изготовления

Состав работ: 1. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием пергамином.
2. Установка стропил с креплением.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3103-3-1/1	Установка стропил заводского изготовления	8581,41	7220,60	-	-	1360,81	13,57

Таблица 7-3103-4. Укладка по фермам прогонов

Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.
2. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3103-4-1/1	Укладка по фермам прогонов из досок	28750,17	10250,07	-	-	18500,10	16,1
7-3103-4-2/1	Укладка по фермам прогонов из брусев	25901,68	11033,56	-	-	14868,12	17,02

Таблица 7-3103-5. Устройство по фермам настила

Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением.
2. Устройство по фермам настила из досок (2-7).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3103-5-1/1	Устройство по фермам настила из щитов деревянных	57539,72	19934,68	10,04	0,12	37595,00	39,56
7-3103-5-2/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	49911,61	13952,64	38,68	2,94	35920,29	24,61
7-3103-5-3/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	62358,06	17473,40	40,11	3,05	44844,55	30,82
7-3103-5-4/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	64444,31	14560,75	41,83	3,18	49841,73	26,22
7-3103-5-5/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	80877,48	18203,72	42,69	3,25	62631,07	32,78
7-3103-5-6/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	75021,56	14881,62	43,55	3,31	60096,39	27,37
7-3103-5-7/1	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	94182,36	18633,28	46,99	3,58	75502,09	34,27
7-3103-5-8/1	Устройство по фермам настила защитного	51023,90	17666,16	45,55	3,47	33312,19	31,16

Таблица 7-3103-6. Сборка кровли, карнизов и фронтонов

Состав работ: 1. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.
2. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми хризотилцементными листами (1).
3. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (2).
4. Сборка фронтонов из строганых досок с устройством каркаса (3) и из готовых щитов (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3103-6-1/1	Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми хризотилцементными листами	37008,84	31926,27	180,61	1,23	4901,96	61,3
7-3103-6-2/1	Сборка карнизов	84831,61	82868,00	-	-	1963,61	164,45
7-3103-6-3/1	Сборка фронтонов из строганных досок	41756,00	40226,04	-	-	1529,96	78,08
7-3103-6-4/1	Сборка фронтонов из готовых щитов	19367,26	18176,54	-	-	1190,72	34,16

Таблица 7-3103-7. Устройство слуховых окон

Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой стенков досками.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3103-7-1/1	Устройство слуховых окон	8984,58	3719,38	-	-	5265,20	6,99

Таблица 7-3103-8. Огнезащита деревянных конструкций крыши

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

Измеритель: 10 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3103-8-1/1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24132,15	4877,17	59,88	4,56	19195,10	8,97

Таблица 7-3103-9. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3103-9-1/1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	84814,58	18520,26	229,77	17,48	66064,55	33,35

Таблица 7-3103-10. Антисептирование покрытий по фермам

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность (1), на скрытую поверхность (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3103-10-1/1	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	6514,02	2517,42	43,55	3,31	3953,05	4,63
7-3103-10-2/1	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	1718,27	397,19	5,44	0,41	1315,64	0,66

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 7-3104-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3104-1-1/1	Разборка деревянных элементов обрешетки из брусков с прозорами	7211,92	7211,92	-	-	-	15,16
	Масса мусора						1,4
7-3104-1-2/1	Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из досок	11812,20	11812,20	-	-	-	22,68
	Масса мусора						0,9
7-3104-1-3/1	Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	13951,35	13951,35	-	-	-	27,08
	Масса мусора						1,25
7-3104-1-4/1	Разборка деревянных элементов мауэрлатов	3201,60	3201,60	-	-	-	6,73
	Масса мусора						0,81

Таблица 7-3104-2. Разборка покрытий кровли из досок

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3104-2-1/1	Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	6763,64	6763,64	-	-	-	16,02
	Масса мусора						4,27
7-3104-2-2/1	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда	8512,28	8512,28	-	-	-	18,96
	Масса мусора						6,32

Таблица 7-3104-3. Разборка слуховых окон

Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3104-3-1/1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	168134,62	168134,62	-	-	-	341,3
	Масса мусора						22,5
7-3104-3-2/1	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	150629,10	150629,10	-	-	-	309,3
	Масса мусора						22,5
7-3104-3-3/1	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	78436,55	78436,55	-	-	-	159,22
	Масса мусора						15,8

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кровли из листовых и штучных материалов.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-3201-1. Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов

Состав работ: 1. Снятие негодных листов.
2. Вырубка негодной части кровли.
3. Заготовка новых листов.
4. Постановка новых листов с закреплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3201-1-1/1	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов массой до 10 кг	44055,37	43206,52	-	-	848,85	81,2
	Масса мусора						1,47

7-3201-1-2/1	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов массой 10 кг и выше	50222,59	49373,74	-	-	848,85	94,8
	Масса мусора						2,35

Таблица 7-3201-2. Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали

Состав работ:

1. Снятие негодных листов (1, 2).
2. Вырубка негодной части кровли (3-5).
3. Заготовка новых листов (картин, заплат).
4. Постановка новых листов с закреплением.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
7-3201-2-1/1	Смена отдельных листов (не свыше 5 шт. в одном месте) с одинарным фальцем	9778,10	6454,37	-	-	3323,73	12,13
	Масса мусора						0,04
7-3201-2-2/1	Смена отдельных листов (не свыше 5 шт. в одном месте) с двойным фальцем	10310,20	6986,47	-	-	3323,73	13,13
	Масса мусора						0,04
7-3201-2-3/1	Постановка заплат размером 0,25 м2	3693,63	2862,70	-	-	830,93	5,38
	Масса мусора						0,011
7-3201-2-4/1	Постановка заплат размером 0,5 м2	5157,76	3495,90	-	-	1661,86	6,57
	Масса мусора						0,02
7-3201-2-5/1	Постановка заплат размером 0,75 м2	6588,55	4095,76	-	-	2492,79	7,95
	Масса мусора						0,03

Таблица 7-3201-3. Промазка фальцев покрытия из кровельной стали

Состав работ:

1. Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины.
2. Выправка загибов и заусениц на ремонтируемых местах.
3. Приготовление суриковой замазки.
4. Промазка фальцев и свищей.
5. Подкраска промазанных мест.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
7-3201-3-1/1	Промазка фальцев покрытия из кровельной стали	4792,68	4595,46	-	-	197,22	9,66

Таблица 7-3201-4. Ремонт водосточных труб

Состав работ:

1. Снятие труб с коленами и воронками.
2. Выправка и замена частей.
3. Навеска труб с креплением.
4. Замена части ухватов и пробок.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
7-3201-4-1/1	Ремонт водосточных труб с земли или подмостей	2968,71	2968,71	-	-	-	5,46
7-3201-4-2/1	Ремонт водосточных труб с электролюлек	7557,17	6997,16	560,01	11,78	-	12,6

Таблица 7-3201-5. Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ:

1. Выпрямление прогнутых элементов без снятия.
2. Укрепление отдельных элементов решетки.
3. Крепление решетки в местах заделки.

Измеритель: 10 м

Измеритель: 10 м		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
7-3201-5-1/1	Ремонт металлических парапетных решеток	2750,70	2571,80	-	-	178,90	4,73

Таблица 7-3201-6. Подготовка металлической кровли под ремонт полимерной клеящей мастикой

Состав работ: 1. Очистка основания от пыли, грязи вручную.
2. Пригибание фальцев с помощью ручного инструмента.
3. Проклеивание загнутых фальцев стеклотканью на мастике с грунтовкой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3201-6-1/1	Подготовка металлической кровли под ремонт полимерной клеящей мастикой	28508,51	8313,72	0,32	-	20194,47	16,22

Таблица 7-3201-7. Укрепление водосточных труб, колен и воронок

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.
2. Осмотр, укрепление водосточных труб, колен и воронок с заменой дюбелей.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3201-7-1/1	Укрепление водосточных труб, колен и воронок	957,43	920,53	-	-	36,90	1,73

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 7-3202-1. Смена мелких покрытий из листовой стали

Состав работ: 1. Разборка старого покрытия.
2. Заготовка картин и кляммер.
3. Укладка картин на место.
4. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3202-1-1/1	Смена разжелобков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из рулонных и штучных материалов	76222,61	50708,46	-	-	25514,15	100,63
	Масса мусора						0,365
7-3202-1-2/1	Смена настенных желобов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из рулонных и штучных материалов	79367,42	43694,04	-	-	35673,38	86,71
	Масса мусора						0,358
7-3202-1-3/1	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из рулонных и штучных материалов	87125,53	37294,38	-	-	49831,15	74,01
	Масса мусора						0,594
7-3202-1-4/1	Смена разжелобков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из листовой стали	69183,67	44421,92	-	-	24761,75	81,7
	Масса мусора						0,358
7-3202-1-5/1	Смена настенных желобов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из листовой стали	64271,73	29025,22	-	-	35246,51	57,6
	Масса мусора						0,358
7-3202-1-6/1	Смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в кровлях из листовой стали	131736,13	47085,35	-	-	84650,78	93,44
	Масса мусора						0,712

Таблица 7-3202-2. Смена обделок из листовой стали

Состав работ: 1. Снятие старых элементов.
2. Заготовка новых деталей.
3. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3202-2-1/1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,4 м Масса мусора	35958,29	19699,57	-	-	16258,72	41,41 0,224
7-3202-2-2/1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,7 м Масса мусора	59035,83	31144,07	-	-	27891,76	63,22 0,33
7-3202-2-3/1	Смена брендмауэров и парапетов без отделки боковых стенок из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной до 1 м Масса мусора	71231,72	35399,68	-	-	35832,04	70,25 0,492
7-3202-2-4/1	Смена брендмауэров и парапетов без отделки боковых стенок из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной до 1,75 м Масса мусора	118717,40	57057,73	-	-	61659,67	113,23 0,89
7-3202-2-5/1	Смена примыканий к стенам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Масса мусора	34212,50	22902,71	-	-	11309,79	45,45 0,162
7-3202-2-6/1	Смена примыканий к трубам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Масса мусора	50598,95	38539,04	-	-	12059,91	76,48 0,17

Таблица 7-3202-3. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Состав работ: 1. Снятие старого колпака.
2. Изготовление нового колпака.
3. Установка на место с креплением.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3202-3-1/1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах - труба в один канал из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм Масса мусора	13693,57	9372,73	-	-	4320,84	18,6 0,052
7-3202-3-2/1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах - добавлять на каждый следующий канал к поз. 7-3202-3-1 Масса мусора	3866,73	2620,33	-	-	1246,40	5,2 0,015

Таблица 7-3202-4. Смена частей водосточных труб

Состав работ: 1. Снятие негодных частей.
2. Установка новых готовых элементов с креплением.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3202-4-1/1	Смена колен водосточных труб с электролюлек Масса мусора	10787,43	6469,59	711,17	14,96	3606,67	11,65 0,008
7-3202-4-2/1	Смена воронок водосточных труб с электролюлек Масса мусора	8062,16	2452,18	302,28	6,36	5307,70	4,51 0,008
7-3202-4-3/1	Смена ухватов водосточных труб с электролюлек Масса мусора	5679,43	4444,49	577,83	12,16	657,11	8,82 0,008
7-3202-4-4/1	Смена колен водосточных труб с лестниц или подмостей Масса мусора	6521,06	2914,34	0,05	-	3606,67	5,36 0,008
7-3202-4-5/1	Смена воронок водосточных труб с лестниц или подмостей Масса мусора	7759,93	2452,18	0,05	-	5307,70	4,51 0,008
7-3202-4-5/2	Смена отливов водосточных труб с лестниц или подмостей	6292,43	2452,18	0,05	-	3840,20	4,51

	Масса мусора						0,008
7-3202-4-6/1	Смена ухватов водосточных труб с лестниц или подмостей в каменных зданиях	2561,94	1904,78	0,05	-	657,11	3,78
	Масса мусора						0,008
7-3202-4-7/1	Смена ухватов водосточных труб с лестниц или подмостей в деревянных зданиях	1715,37	1058,21	0,05	-	657,11	2,1
	Масса мусора						0,008

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3203-1. Устройство покрытия из хризотилцементных волнистых листов

- Состав работ:**
1. Сортировка листов и обрезка углов.
 2. Разметка и сверление отверстий в листах.
 3. Изготовление шайб.
 4. Разбивка сетки по обрешетке.
 5. Покрытие крыш хризотилцементными листами.
 6. Отделка мест примыканий.
 7. Покрытие коньков и ребер шаблонами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
7-3203-1-1/1	Устройство покрытия из хризотилцементных волнистых листов	25092,59	22792,74	10,93	0,13	2288,92	41,92

Таблица 7-3203-2. Устройство кровель из хризотилцементных листов

- Состав работ:**
1. Устройство обрешетки (1, 2).
 2. Устройство кровель из хризотилцементных листов с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (1, 2).
 3. Укладка хризотилцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам (3).
 4. Герметизация продольных и поперечных соединений между хризотилцементными листами (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3203-2-1/1	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов массой до 10 кг по деревянной обрешетке с ее устройством	46484,88	26511,79	-	-	19973,09	48,76
7-3203-2-2/1	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов массой 10 кг и более по деревянной обрешетке с ее устройством	45920,53	25945,20	-	-	19975,33	48,76
7-3203-2-3/1	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов по готовым прогонам	32157,35	27253,29	-	-	4904,06	48,07
7-3203-2-4/1	На герметизацию мастикой соединений между хризотилцементными листами, добавлять к поз. 7-3203-2-1, 7-3203-2-2, 7-3203-2-3	5855,02	1257,76	-	-	4597,26	2,09

Таблица 7-3203-3. Устройство покрытия из листовой стали

- Состав работ:**
1. Заготовка картин.
 2. Покрытие кровли.
 3. Крепление с обделкой мест примыкания.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3203-3-1/1	Устройство покрытия скатов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	69293,96	26605,00	-	-	42688,96	50
7-3203-3-2/1	Устройство покрытия скатов с настенными желобами из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	75581,94	28738,33	-	-	46843,61	51,75
7-3203-3-3/1	Устройство покрытия скатов с настенными желобами и свесами из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	80067,03	31622,76	-	-	48444,27	58,16

Таблица 7-3203-4. Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ: 1. Разметка и резка листов.
2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер.
3. Пришивки картин по месту.
4. Приготовление замазки и промазка швов.

Измеритель: 100 м (1-10), 10 шт.(11, 12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-4-1/1	Устройство разжелобков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	86377,92	21455,10	-	-	64922,82	33,7
7-3203-4-2/1	Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	81661,32	11202,84	-	-	70458,48	21,51
7-3203-4-3/1	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	90087,12	11067,43	-	-	79019,69	21,25
7-3203-4-4/1	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	31706,53	13898,45	-	-	17808,08	26,12
7-3203-4-5/1	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	77764,68	25082,69	-	-	52681,99	48,16
7-3203-4-6/1	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42079,43	7525,85	-	-	34553,58	14,45
7-3203-4-7/1	Устройство примыканий к стенам деревянным из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42650,86	5291,53	-	-	37359,33	10,16
7-3203-4-8/1	Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33874,34	7697,72	-	-	26176,62	14,78
7-3203-4-9/1	Устройство обделок температурных швов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64556,13	20624,47	-	-	43931,66	39,6
7-3203-4-10/1	Устройство зонтов над крыльцами и подъездами из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28402,17	12334,08	-	-	16068,09	23,18
7-3203-4-11/1	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5426,53	1645,79	-	-	3780,74	3,16
7-3203-4-12/1	Устройство обделок крепления радио- и телеантенн из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9097,15	3128,75	-	-	5968,40	5,88

Таблица 7-3203-5. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)

Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков и др. листовой оцинкованной сталью.
2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью.
3. Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-5-1/1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	14665,24	9094,83	-	-	5570,41	15,41
7-3203-5-2/1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	5068,76	3001,04	-	-	2067,72	5,64

Таблица 7-3203-6. Устройство желобов

Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин (1).
2. Установка костылей для настенных желобов (1).
3. Заготовка и установка желобов с креплением их (1, 2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

7-3203-6-1/1	Устройство желобов настенных	182073,75	45893,63	-	-	136180,12	86,25
7-3203-6-2/1	Устройство желобов подвесных	59670,46	17011,24	-	-	42659,22	31,97

Таблица 7-3203-7. Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.)

Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандамуэров, парапетов, свесов и т.п. с подготовкой картин и креплением их.
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	106841,22	59478,14	-	-	47363,08	111,78

Таблица 7-3203-8. Навеска водосточных труб с изготовлением труб

Состав работ: 1. Установка ухватов.
2. Сборка и навеска водосточных труб.
3. Крепление труб.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3203-8-1/1	Навеска водосточных труб с подмостей	78628,57	22715,38	4,52	0,05	55908,67	35,04
7-3203-8-2/1	Навеска водосточных труб с вышек съемных монтажных	92678,69	28809,12	13137,60	10918,61	50731,97	44,44
7-3203-8-3/1	Навеска водосточных труб с электролюлек	101115,21	47187,57	3195,67	67,19	50731,97	72,79

Таблица 7-3203-9. Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной стали

Состав работ: 1. Устройство коньковых флюгарок из оцинкованной стали с разметкой и выделкой отверстий в проеме (1), в кровле (2) с обрешеткой.
2. Установка и наладка верхнего зонта на корпуса (1).
3. Установка корпуса с нижним зонтом и насадкой верхнего зонта на корпус (2).
4. Установка стяжных хомутов с крепление гвоздями к кровле.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3203-9-1/1	Устройство коньковых флюгарок из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1969,39	1454,96	-	-	514,43	2,62
7-3203-9-2/1	Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм	1943,74	1305,03	-	-	638,71	2,35

Таблица 7-3203-10. Устройство прикарнизных щелевых продухов в металлических кровлях

Состав работ: 1. Разборка и устройство покрытий скатов, настенных желобов, карнизных свесов, обрешетки.
Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-10-1/1	Устройство прикарнизных щелевых продухов в металлических кровлях	2570,32	871,87	-	-	1698,45	1,57

Таблица 7-3203-11. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и многослойных панелей (монопанелей)

Состав работ:
Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3203-11-1/1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до	101753,22	24694,36	39,55	0,17	77019,31	36,46

	25 м / профили листовые из оцинкованной стали Н60-845-0,7						
7-3203-11-2/1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 50 м / профили листовые из оцинкованной стали Н60-845-0,7	103952,16	26875,26	57,59	0,24	77019,31	39,68
7-3203-11-3/1	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей (монопанелей) заводской готовности при высоте здания до 50 м / панели многослойные из профиля листового из оцинкованной стали Н60 с утеплителем толщиной 120 мм	391716,08	53357,69	-	-	338358,39	78,78

Таблица 7-3203-13. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы

Состав работ:

1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы (1, 2).
2. Укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами (1, 2).
3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях (1).
4. Устройство изоляции мест примыканий (1, 2).
5. Установка креплений по стенам для навески труб (3).
6. Сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий (3).

Измеритель: 100 м2 (1-2), 100 м (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-13-1/1	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из металлочерепицы	374692,04	374409,80	282,24	1,24	-	502,55
7-3203-13-2/1	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	126802,40	126802,40	-	-	-	170,2
7-3203-13-3/1	Устройство наружного водостока при покрытии кровли из металлочерепицы	86763,11	86479,22	283,89	3,43	-	133,4

Таблица 7-3203-14. Устройство кровли из металлочерепицы

Состав работ:

1. Укладка листов из металлочерепицы по готовым прогонам, постановка креплений.
2. Обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-14-1/1	Устройство простой кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	104484,41	23298,40	14,96	0,18	81171,05	42,85
7-3203-14-2/1	Устройство кровли средней сложности из металлочерепицы по готовым прогонам	111524,11	24929,56	14,96	0,18	86579,59	45,85
7-3203-14-3/1	Устройство сложной кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	129795,91	28556,17	14,96	0,18	101224,78	52,52

Таблица 7-3203-15. Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального профиля

Состав работ:

1. Разметка мест установки профиля, нарезка и установка с креплением.
2. Обрезка черепицы.
3. Установка крючков и навеска черепицы.
4. Просушка и прогрев мест примыканий и желобка ендовы.
5. Укладка коньковой черепицы.
6. Устройство ендов.
7. Устройство примыканий.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3203-15-1/1	Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля	670586,50	315442,38	1032,46	9,16	354111,66	500,24

Таблица 7-3203-16. Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы

- Состав работ:**
1. Нарезка профиля по размеру (1).
 2. Разметка мест установки профиля (1, 8), деревянных брусков обрешетки (2), черепицы (4-8).
 3. Установка профиля с нарезкой, сверлением отверстий и креплением саморезами (1, 6-8).
 4. Установка и крепление обрешетки с нарезкой по размеру (2), установка ребровой обрешетки (5), разметка и установка креплений коньковой обрешетки (6).
 5. Укладка и крепление нижней защитной пленки (3).
 6. Установка и крепление желоба (ендовы), установка скобок для ендовы (3).
 7. Герметизация стыков поролоновой полосой, проклейка герметизирующей лентой (3).
 8. Раскладка черепицы стопками по скату (4).
 9. Сверление отверстий (4-6, 8), подрезка и крепление черепицы (3-6), укладка с креплением боковой облегченной черепицы (8).
 10. Разметка, раскатка и наклейка рулонного материала для устройства вентиляции подкровельного пространства (5).
 11. Раскатка и крепление пленки к строительным конструкциям (6).
 12. Установка фартука с креплением скобами, укладка вентиляционной ленты (7).
 13. Установка зажимов коньковой черепицы (5, 6).
 14. Укладка и крепление аэроэлемента конька (6), установка аэроэлемента свеса (7).
 15. Установка торцевого элемента (6).
 16. Проклейка стыков лентой из полиизобутиленовой мастики (6), раскрой и наклейка ленты к примыканиям (9).
 17. Крепление вальмовой черепицы, начальной ребровой черепицы (5).
 18. Раскрой и крепление планки для обделки примыканий, проклейка стыков герметиком, установка скобок для ендовы (9).
 19. Подрезка черепицы (9,11).
 20. Раскатка пленки и крепление к стропильным конструкциям (10,11).
 21. Проклейка стыков герметизирующей лентой (10), бутылкачуковой лентой (11).
 22. Установка вентиляционного элемента нижней защитной пленки (11).

Измеритель: 100 м (1-3, 5-9), 100 м² (4, 10, 11)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
7-3203-16-1/1	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли из цементно- песчаной черепицы	39096,34	17440,75	133,94	1,05	21521,65	29,85
7-3203-16-2/1	Устройство деревянной обрешетки для покрытия кровли из цементно-песчаной черепицы	22760,96	18054,26	99,66	0,34	4607,04	30,9
7-3203-16-3/1	Устройство разжелобков (ендов) на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы	399129,49	135056,33	535,89	4,41	263537,27	231,15
7-3203-16-4/1	Устройство кровельного покрытия скатов из цементно-песчаной черепицы	249732,03	108520,95	457,87	4,25	140753,21	185,74
7-3203-16-5/1	Устройство ребра на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы	450288,40	162215,26	1113,05	9,40	286960,09	277,63
7-3203-16-6/1	Устройство конька на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы	380016,99	110551,62	859,68	7,50	268605,69	189,21
7-3203-16-7/1	Устройство карнизного свеса кровли с покрытием из цементно-песчаной черепицы	276777,09	54460,74	539,64	4,73	221776,71	93,21
7-3203-16-8/1	Устройство фронтонного свеса кровли с покрытием из цементно-песчаной черепицы	191974,89	37640,93	256,92	2,17	154077,04	64,42
7-3203-16-9/1	Устройство примыканий к трубе и стенам на кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы	621795,65	156065,42	244,17	2,22	465486,06	267,11
7-3203-16-10/1	Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы	58874,55	50516,85	103,51	0,97	8254,19	86,46
7-3203-16-11/1	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции для кровли из цементно-песчаной черепицы	49158,24	36055,92	69,93	0,65	13032,39	61,71

Таблица 7-3203-17. Установка желобов, труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы

- Состав работ:**
1. Установка креплений желобов с разметкой мест, сверлением отверстий (1).
 2. Установка водосточных желобов (1).
 3. Монтаж стыковочных элементов (1).
 4. Монтаж внутренних и наружных угольников (1).
 5. Установка стока желоба (1).
 6. Установка универсальных наконечников (1).
 7. Установка хомутов для труб с разметкой мест, сверлением отверстий (2).
 8. Установка колен (2).
 9. Монтаж водосточных труб с установкой колен на хомутах (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3203-17-1/1	Установка желобов ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы	245073,22	121604,59	282,89	2,62	123185,74	208,13
7-3203-17-2/1	Установка труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы	195211,61	31761,46	190,23	1,73	163259,92	54,36

Таблица 7-3203-18. Устройство медных кровель

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности под покрытие (обмер, разметка, составление расчета).
 2. Устройство пароизоляции из гидростеклоизола (1-7).
 3. Устройство теплоизоляции плитами минераловатными (1-7).
 4. Заготовка деталей крепления.
 5. Заготовка элементов покрытия, раскрой, соединение (1, 2, 4, 5, 7, 8).
 6. Укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин, установка костылей (1, 2, 4, 5).
 7. Укладка и укрепление настенных желобов (1, 2, 4, 5).
 8. Покрытие разжелобков (1, 2, 4, 5).
 9. Укладка рядового покрытия из готовых картин (1, 2, 4, 5).
 10. Заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам (1, 2, 4, 5).
 11. Заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблону (3, 6).
 12. Укладка чешуй на месте, крепление к обрешетке (3, 6).
 13. Изготовление клиньев с вычерчиванием и раскромом по месту "невязки" чешуй (3, 6).
 14. Постановка покрытия на месте с укреплением (7, 8).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3203-18-1/1	Устройство кровли средней сложности с рядовым покрытием из меди, толщиной листа 0,8 мм, с соединением одинарным фальцем	1749457,26	251673,02	17073,43	10410,49	1480710,81	293,25
7-3203-18-2/1	Устройство кровли средней сложности с покрытием в "шашку" медью, толщиной листа 0,8 мм, с соединением двойным лежащим фальцем "в гладь"	2248714,57	465660,30	41223,30	27841,48	1741830,97	534,75
7-3203-18-3/1	Устройство кровли средней сложности с покрытием "чешуей" медью, толщиной листа 0,8 мм	2787667,63	679964,18	41223,26	27841,48	2066480,19	780,85
7-3203-18-4/1	Устройство кровли башен средней сложности с рядовым покрытием медью, толщиной листа 0,8 мм, с соединением одинарным фальцем	1717967,96	246349,32	6042,03	760,48	1465576,61	282,9
7-3203-18-5/1	Устройство кровли башен средней сложности с покрытием в "шашку" медью, толщиной листа 0,8 мм, с соединением двойным лежащим фальцем "в гладь"	2214764,90	431612,02	54375,23	35644,73	1728777,65	495,65
7-3203-18-6/1	Устройство кровли башен средней сложности с покрытием "чешуей" медью, толщиной листа 0,8 мм, с соединением двойным лежащим фальцем "в гладь"	2821829,22	663941,46	101029,95	69319,41	2056857,81	762,45
7-3203-18-7/1	Устройство кровли выступающих частей стен и зданий (слуховые окна) средней сложности с покрытием медью "чешуей" при толщине листа 0,8 мм	1661117,09	320454,40	23151,76	14332,63	1317510,93	368
7-3203-18-8/1	Устройство кровли - парапеты с покрытием медью при толщине листа 0,8 мм	1813848,90	182258,44	18980,30	13501,38	1612610,16	209,3

Таблица 7-3203-19. Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством

- Состав работ:**
1. Устройство обрешетки.
 2. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3203-19-1/1	Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством без настенных желобов	144420,02	54144,03	-	-	90275,99	91,74

7-3203-19-2/1	Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством с настенными желобами	157535,13	57956,66	-	-	99578,47	98,2
---------------	--	-----------	----------	---	---	----------	------

Таблица 7-3203-20. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля

Состав работ: 1. Укладка пленки гидроизоляционной.
2. Установка и крепление профиля.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3203-20-1/1	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля	111927,25	53197,15	220,56	1,44	58509,54	85,11

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 7-3204-1. Разборка покрытий кровли

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3204-1-2/1	Разборка покрытий кровли из листовой стали	4990,30	4990,30	-	-	-	10,49
	Масса мусора						0,52
7-3204-1-3/1	Разборка покрытий кровли из хризотилцементных плиток, черепицы	31963,63	31963,63	-	-	-	67,19
	Масса мусора						1,86
7-3204-1-4/1	Разборка покрытий кровли из волнистых хризотилцементных листов	14811,71	14811,71	-	-	-	28,75
	Масса мусора						2,18

Таблица 7-3204-2. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Состав работ: 1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3204-2-1/1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	4329,05	4329,05	-	-	-	9,1
	Масса мусора						0,2
7-3204-2-2/1	Разборка водосточных труб из листовой стали с земли и подмостей	5438,64	5438,64	-	-	-	11,04
	Масса мусора						0,325
7-3204-2-3/1	Разборка водосточных труб из листовой стали с электролюлек	14800,72	14784,72	16,00	0,34	-	29,34
	Масса мусора						0,325

Таблица 7-3204-3. Разборка парапетных решеток

Состав работ: 1. Разборка креплений.
2. Разборка на элементы.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
7-3204-3-1/1	Разборка парапетных решеток	7124,13	7124,13	-	-	-	14,8
	Масса мусора						0.8

Таблица 7-3204-4. Снятие флюгарки

Состав работ: 1. Снятие флюгарки с освобождением креплений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3204-4-1/1	Снятие флюгарки	7129,58	7129,58	-	-	-	13,4
	Масса мусора						0,005

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 7-3205-1. Устройство карнизных отверстий

Состав работ: 1. Очистка ремонтируемых мест стальными щетками.
2. Огрунтовка.
3. Установка вентиляционной решетки с укреплением.
4. Окраска решетки суриком за 2 раза.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3205-1-1/1	Устройство карнизных отверстий в кирпичных стенах с установкой металлических вентиляционных решеток / решетки РШ, размер 200х200 мм Масса мусора	248497,49	212335,19	10666,80	224,40	25495,50	367 6,1
7-3205-1-1/2	Устройство карнизных отверстий в кирпичных стенах с установкой металлических вентиляционных решеток / решетки РШ, размер 150х150 мм Масса мусора	245195,49	212335,19	10666,80	224,40	22193,50	367 6,1

Таблица 7-3205-2. Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий в стальной кровле, брусках стропильных ног и обрешетке под стойки.
2. Установка металлических стоек в отверстия с подкладкой резиновых и металлических шайб с затяжкой гайками.
3. Протягивание труб в стояк, газовая сварка труб в стык.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3205-2-1/1	Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки	887,51	370,02	-	-	517,49	0,59

Таблица 7-3205-3. Устройство колпаков над шахтами

Состав работ: 1. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
7-3205-3-1/1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	3507,87	1181,26	-	-	2326,61	2,22
7-3205-3-2/1	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к поз. 7-3205-3-1	1759,25	595,95	-	-	1163,30	1,12

Таблица 7-3205-4. Ограждение кровель перилами

Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.

Измеритель: 100 м

Измеритель:		100 м					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3

Таблица 7-3205-5. Испытание ограждений крыш зданий на прочность

- Состав работ:
1. Проверка основных размеров.
 2. Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений, нарушений целостности конструкций и их креплений.
 3. Проверка качества сварных швов, защитных покрытий.
 4. Испытание конструкций ограждения крыши на прочность приложением нагрузок.
 5. Проверка целостности конструкций после снятия нагрузок.
 6. Оформление протокола испытаний конструкций ограждения на прочность.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3205-5-1/1	Испытание ограждений крыш зданий на прочность	2490,58	1553,32	937,26	564,85	-	1,84

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие кровли

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-3301-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия

- Состав работ:
1. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии) (4).
 2. Разогревание готовой мастики (4).
 3. Покрытие новым материалом (4).
 4. Разогревание битумного состава (1-2).
 5. Промазка отдельных мест рулонного покрытия (1-3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3301-1-1/1	Промазка отдельных мест рулонного покрытия битумными составами - кровельной мастикой	25011,54	7992,01	75,60	1,23	16943,93	15,86
7-3301-1-2/1	Промазка отдельных мест рулонного покрытия битумными составами - смолой	11546,03	8480,81	39,66	0,65	3025,56	16,83
7-3301-1-3/1	Промазка отдельных мест рулонного покрытия битумными составами - толевым лаком	28832,06	7207,51	-	-	21624,55	13,99
7-3301-1-4/1	Ремонт рулонных и безрулонных кровель рулонным кровельным гидроизоляционным материалом на мастике битумно-полимерной горячей	90845,88	60469,20	48,23	0,78	30328,45	120

Таблица 7-3301-2. Ремонт рулонной кровли и покрытия козырьков над балконами наплавленным рулонным материалом

- Состав работ:
1. Снятие старого покрытия с очисткой мест основания.
 2. Примерка кусков рулонного материала.
 3. Приклеивание одного конца и всего покрытия.
 4. Вырубка и заделка выбоин цементной стяжки (5-7).
 5. Установка фартука, слива из оцинкованной стали (8).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3301-2-1/1	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом битумно-полимерным, водостойким, СБС-модифицированным, на полиэфирной основе ЭПП 4,0 с гравийным защитным слоем, втопленным в разогретый покровный слой с частичным ремонтом основания	125690,99	77034,65	48,23	0,78	48608,11	121
7-3301-2-2/1	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе ЭКП 4,5	126174,71	76398,00	48,23	0,78	49728,48	120

7-3301-2-2/2	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумный на основе стеклохолста ХКП-4,0	99780,86	76398,00	48,23	0,78	23334,63	120
7-3301-2-2/3	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумный на основе стеклоткани ТКП-4,5	103982,06	76398,00	48,23	0,78	27535,83	120
7-3301-2-2/4	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна ЭКП-5,0	122485,16	76398,00	48,23	0,78	46038,93	120
7-3301-2-2/5	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани ТКП-4,0	120109,16	76398,00	48,23	0,78	43662,93	120
7-3301-2-3/1	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани ТКП-5,5	132634,46	76398,00	48,23	0,78	56188,23	120
7-3301-2-4/1	Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом с частичным ремонтом основания / материал битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна ЭКП-5,0	138484,01	76398,00	48,23	0,78	62037,78	120
7-3301-2-5/1	Ремонт рулонной кровли отдельными местами с вырубкой и заделкой выбоин цементной стяжки материалами рулонными кровельными и гидроизоляционными наплавляемыми битумно-полимерными, водостойкими СБС-модифицированными на полиэфирной основе с устройством подстилающего слоя из ЭПП-4,0 с покрытием материалом ЭКП-4,5	258608,63	166802,30	72,92	1,17	91733,41	262
7-3301-2-6/1	Ремонт рулонной кровли отдельными местами с вырубкой и заделкой выбоин цементной стяжки материалами рулонными кровельными и гидроизоляционными наплавляемыми битумно-полимерными, водостойкими СБС-модифицированными на полиэфирной основе с устройством подстилающего слоя из ЭПП-4,0 при покрытии материалом ТКП-5,5	265068,38	166802,30	72,92	1,17	98193,16	262
7-3301-2-7/1	Ремонт рулонной кровли отдельными местами с вырубкой и заделкой выбоин цементной стяжки материалами рулонными кровельными и гидроизоляционными наплавляемыми на основе из нетканого синтетического полотна с устройством подстилающего слоя из ЭПП-4,0 при покрытии материалом ЭКП-5,0	280676,83	166802,30	72,92	1,17	113801,61	262
7-3301-2-8/1	Ремонт гидроизоляционного покрытия козырьков над балконами материалом рулонным кровельным и гидроизоляционным наплавляемым битумно-полимерным на основе из нетканого синтетического полотна ЭКП-5,0	876192,72	758475,90	37,08	0,59	117679,74	1170

Таблица 7-3301-3. Ремонт цементной стяжки отдельными местами

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
2. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3301-3-1/1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 0,25 м2	25181,93	22394,53	342,84	221,95	2444,56	39,5
	Масса мусора						0,3
7-3301-3-2/1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 0,5 м2	43538,72	37135,23	720,91	467,67	5682,58	65,5
	Масса мусора						0,6

7-3301-3-3/1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 1,0 м2	77675,16	64065,35	1434,96	943,22	12174,85	113
	Масса мусора						1,28

Таблица 7-3301-4. Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой

- Состав работ:**
1. Очистка основания от мусора и обеспыливание (1, 2, 3).
 2. Нанесение композиции: в 2 слоя (1), в 3 слоя (2).
 3. Нарезка стеклоткани на полосы (3, 4).
 4. Нанесение композиции, укладка полос стеклохолста с прижимом (3, 4).
 5. Нанесение композиции на стеклохолст кистью за один раз до полной его пропитки (3, 4).
 6. Нанесение дополнительного слоя композиции (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3301-4-1/1	Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой - нанесение по существующему рулонному покрытию в 2 слоя	54737,57	6283,95	4,44	0,03	48449,18	11,16
7-3301-4-2/1	Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой - нанесение по существующему рулонному покрытию в 3 слоя	63233,06	7518,98	4,44	0,03	55709,64	13,31
7-3301-4-3/1	Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой - примыкания к парапетам с армированием стеклохолстом в один слой и нанесением дополнительного слоя композиции	98926,91	24371,76	4,44	0,03	74550,71	40,68
7-3301-4-4/1	Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой - ремонт отдельных мест (трещин, разрывов, отслоений и т.д.) с армированием стеклохолстом в один слой	80312,28	23784,90	-	-	56527,38	39,08

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 7-3302-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия

- Состав работ:**
1. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии).
 2. Разогревание готовой мастики.
 3. Покрытие новым материалом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3302-1-1/1	Замена 1 слоя рулонного покрытия - замена покрытия из материала рулонного наплавленного, битумно-полимерного, водостойкого, СБС-модифицированного, на полиэфирной основе ТКП-5,5	76086,57	12411,63	92,95	1,52	63581,99	22,35
	Масса мусора						0,34
7-3302-1-1/2	Замена 1 слоя рулонного покрытия - замена покрытия из рубероида РКК-350	42616,97	12411,63	92,95	1,52	30112,39	22,35
	Масса мусора						0,34
7-3302-1-1/3	Замена 1 слоя рулонного покрытия - замена покрытия из материала рулонного наплавленного, битумно-полимерного, водостойкого, СБС-модифицированного, на полиэфирной основе ЭКП-4,5	70583,82	12411,63	92,95	1,52	58079,24	22,35
	Масса мусора						0,34

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3303-1. Устройство примыканий покрытия кровли стеклотканью и рулонным материалом на основе стеклохолста

- Состав работ:**
1. Наклейка ткани стеклянной (1), гидростеклоизола (2) на мастике в местах примыканий.
 2. Промазка мастикой ткани стеклянной сверху (1).
 3. Прогрев поверхности газовой горелкой (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-1-1/1	Устройство примыканий стеклотканью в один слой на кровле	49907,81	12499,68	-	-	37408,13	24
7-3303-1-2/1	Устройство покрытия кровли и примыканий рулонным материалом на основе стеклохолста ХПП-3,5 в 1 слой по готовому основанию (по рубероиду) вручную	52969,39	21122,79	37,36	0,60	31809,24	41
7-3303-1-2/2	Устройство покрытия кровли и примыканий рулонным материалом на основе стеклоткани ТПП-3,5 в 1 слой по готовому основанию (по рубероиду) вручную	55317,04	21122,79	37,36	0,60	34156,89	41

Таблица 7-3303-2. Устройство пароизоляции

Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (1, 2).
2. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов (3).
3. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (4, 5).
4. Приготовление грунтовки (1, 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-2-1/1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой / рубероид РКП-350	35624,17	10310,12	280,08	4,57	25033,97	17,82
7-3303-2-2/1	Добавлять на каждый последующий слой к поз. 7-3303-2-1	26695,70	7532,90	247,86	4,04	18914,94	11,62
7-3303-2-3/1	Устройство пароизоляции прокладной в один слой / рубероид РКП-350	13699,88	4616,99	63,20	1,03	9019,69	7,98
7-3303-2-4/1	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой / мастика битумно-полимерная, горячая	17492,72	5817,80	133,84	2,18	11541,08	10,7
7-3303-2-5/1	Добавлять на каждый последующий слой к поз. 7-3303-2-4	8149,15	2626,71	100,38	1,64	5422,06	4,73

Таблица 7-3303-3. Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Огрунтовка основания.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-3-1/1	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	5586,69	2848,84	-	-	2737,85	5,13

Таблица 7-3303-4. Устройство выравнивающих стяжек

Состав работ: 1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-4-1/1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	24871,25	13606,78	2470,95	2169,34	8793,52	27,94
7-3303-4-2/1	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины для поз. 7-3303-4-1	619,74	47,57	-	-	572,17	0,1
7-3303-4-3/1	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	25716,46	9650,55	-	-	16065,91	16,68

7-3303-4-4/1	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины для поз. 7-3303-4-3	1727,25	649,94	-	-	1077,31	1,08
--------------	--	---------	--------	---	---	---------	------

Таблица 7-3303-5. Устройство кровель скатных

Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике (1, 2) или методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками (3-5).
2. Защита рулонного кровельного ковра гравием на битумной мастике (2, 3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-5-1/1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике / рубероид РКП-350, рубероид РКК-350, мастика битумно-полимерная, горячая	79354,59	10884,45	898,49	14,64	67571,65	16,79
7-3303-5-2/1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая, гравий фракционированный 3-10 мм	107859,02	16888,58	1504,49	149,16	89465,95	27,02
7-3303-5-3/1	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике / материал рулонный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе ЭПП-4,0, мастика битумно-полимерная, горячая	143996,02	20413,81	570,73	133,90	123011,48	32,66
7-3303-5-4/1	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя / материалы рулонные, наплавляемые, битумно-полимерные, водостойкие, СБС-модифицированные, на полиэфирной основе, ЭКП-4,5 и ЭПП-4,0	115628,84	14612,01	19,26	0,27	100997,57	22,54
7-3303-5-5/1	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя / материалы рулонные, наплавляемые, битумно-полимерные, водостойкие, СБС-модифицированные, на полиэфирной основе, ЭКП-4,5 и ЭПП-4,0	78670,88	10288,04	12,84	0,18	68370,00	15,87

Таблица 7-3303-6. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике.
2. Защита рулонного кровельного ковра.

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3303-6-1/1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая	133299,14	18901,21	1593,74	25,98	112804,19	30,24
7-3303-6-2/1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая, гравий фракционированный 3-10 мм	134983,40	18832,46	1593,74	25,98	114557,20	30,13
7-3303-6-3/1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая, мастика тиколовая, раствор цементный М 100	186477,90	46520,68	1518,14	24,75	138439,08	85,56
7-3303-6-4/1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона	167659,12	30378,86	1518,14	24,75	135762,12	50,48

	песчаного / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая, смеси асфальтобетонные тип Д, марка III						
7-3303-6-5/1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке / рубероид РКП-350, мастика битумно-полимерная, горячая	182682,68	47975,02	1518,14	24,75	133189,52	82,92

Таблица 7-3303-7. Устройство рулонного покрытия из наплавляемых материалов

Состав работ:

1. Очистка основания.
2. Огрунтовка основания.
3. Отделка водосточных воронок, оклейка ендов, коньков, парапетов.
4. Наклейка рулонных материалов в 3 слоя (1, 2), в 2 слоя (3), в 1 слой (4, 5).
5. Промазка швов мастикой.
6. Устройство защитного слоя из гравия (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3303-7-1/1	Устройство рулонного покрытия в три слоя из кровельного наплавляемого битумно-полимерного СБС-модифицированного материала на полиэфирной основе ЭПП-4,0 с гравийным защитным слоем, втопленным в разогретый покровный слой	191085,48	60386,35	8125,19	3851,25	122573,94	93,15
7-3303-7-2/1	Устройство рулонного покрытия в три слоя из кровельных наплавляемых битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов на полиэфирной основе с нижними двумя слоями ЭПП-4,0 и верхним слоем ЭКП-4,5	186731,68	56046,70	8116,50	3851,13	122568,48	83,95
7-3303-7-3/1	Устройство рулонного покрытия в два слоя из кровельных наплавляемых битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов на полиэфирной основе с нижним слоем ЭПП-4,0 и верхним слоем ЭКП-4,5	133273,88	40691,44	8101,37	3850,92	84481,07	60,95
7-3303-7-4/1	Устройство рулонного покрытия в один слой из кровельного наплавляемого битумно-полимерного СБС-модифицированного материала на основе стеклоткани ТКП-5,5	85999,43	24969,20	8086,22	3850,71	52944,01	37,95
7-3303-7-5/1	Устройство рулонного покрытия в один слой из кровельного наплавляемого битумно-полимерного СБС-модифицированного материала на основе стеклоткани ТКП-5,5 с отделкой примыканий самоклеящимися бутилкаучуковыми лентами и креплением по швам металлическими фиксирующими элементами	138249,76	55419,36	455,67	242,04	82374,73	97,75

Таблица 7-3303-8. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой.
2. Устройство водоизоляционного мастичного, армированного стеклосеткой, ковра.
3. Защита ковра гравием на мастике.
4. Приготовление грунтовок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-8-1/1	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумной мастики	117341,18	19162,24	1401,65	22,85	96777,29	33,12
7-3303-8-2/1	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумно-резиновой мастики	150548,54	21893,09	54,53	0,89	128600,92	37,84

Таблица 7-3303-9. Кровля из мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука

Состав работ:	1. Очистка поверхности щетками (1).
	2. Обеспыливание, просушка (1).
	3. Приготовление грунтовки вручную (1-4, 7).
	4. Нанесение грунтовки (1, 2).
	5. Обработка с двух сторон минераловатных плит грунтовкой (3).
	6. Нарезка полос из минераловатных плит и их наклейка (3).
	7. Обработка с двух сторон стеклоткани грунтовкой (4).
	8. Приклеивание стеклоткани (4).
	9. Приготовление и нанесение в один слой композиции из стекловолокна и мастики толщиной 1 мм вручную (5).
	10. Приготовление защитно-декоративной мастики с алюминиевой пудрой (6).
	11. Нанесение в два слоя защитно-декоративной мастики вручную (6).
	12. Промазка пенополиэтиленовых прокладок для стыков грунтовкой (7).
	13. Разрезка пенополиэтиленовых прокладок и укладка (7).
Измеритель:	100 м ² (1-6), 100 м (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3303-9-1/1	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука	96214,36	72165,13	13460,00	12501,79	10589,23	129,95
7-3303-9-2/1	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука	157824,70	16224,96	24375,74	22640,43	117224,00	26,45
7-3303-9-3/1	Устройство мест примыканий из минераловатной плиты полосами толщиной 50 мм на мастике битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука	99689,49	31931,48	164,15	152,46	67593,86	57,5
7-3303-9-4/1	Наклейка стеклоткани на мастике битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука вручную	218014,17	156407,82	307,77	285,86	61298,58	259,9
7-3303-9-5/1	Нанесение одного слоя композиции из стекловолокна и мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука толщиной 1 мм	339251,04	20457,56	24375,74	22640,43	294417,74	33,35
7-3303-9-6/1	Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука с алюминиевой пудрой	111016,72	35562,20	48730,96	45261,80	26723,56	54,05
7-3303-9-7/1	Укладка вилатерма на мастике битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука вручную	10928,50	6119,15	1846,65	1715,18	2962,70	11,5

Таблица 7-3303-10. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Состав работ:	1. Устройство цементного бортика.
	2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам.
	3. Обделка примыкания фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью (2, 3).
Измеритель:	100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-10-1/1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	73206,36	15675,45	765,89	12,48	56765,02	26,56
7-3303-10-2/1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	99115,56	27944,93	676,48	10,01	70494,15	48,3
7-3303-10-3/1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	124740,57	36120,38	676,48	10,01	87943,71	63,71

Таблица 7-3303-11. Защита ендов

Состав работ:	1. Наклейка в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных материалов (1).
	2. Устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике в ендовах (2).
Измеритель:	100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3303-11-1/1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	76225,96	8856,01	910,89	14,85	66459,06	13,46
7-3303-11-2/1	Защита ендов слоем гравия	45285,69	9068,54	570,08	9,29	35647,07	16,33

Таблица 7-3303-12. Устройство деформационных швов

Состав работ:

1. Изготовление и установка нижнего компенсатора.
2. Укладка минеральной ваты в деформационные швы.
3. Изготовление и установка верхнего компенсатора.
4. Укладка слоя рулонного кровельного материала насухо.
5. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3303-12-1/1	Устройство деформационных швов	157387,60	51073,35	1084,61	13,52	105229,64	83,26

Таблица 7-3303-13. Устройство рулонного покрытия из композиции полимерных материалов

Состав работ:

1. Подготовка и очистка основания (1), очистка основания от пыли и грязи вручную (2).
2. Нанесение на поверхность грунтовочной битумно-полимерной мастики (1).
3. Устройство клеечной гидроизоляции полимерным рулонным материалом на полимерную мастику из синтетических каучуков (1).
4. Промазка швов мастикой полимерной (1).
5. Очистка рулонного материала от талька (2).
6. Просушивание влажных мест основания механизированным способом (2).
7. Перемешивание мастики вручную (2).
8. Нанесение защитного слоя из полимерной мастики (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3303-13-1/1	Устройство рулонного покрытия из композиции полимерных материалов	203140,64	27415,32	11122,49	5677,70	164602,83	45,61
7-3303-13-2/1	Устройство защитного слоя из полимерной мастики	36080,70	6162,94	97,29	9,84	29820,47	10,17

Таблица 7-3303-14. Устройство кровель из полимерных рулонных материалов

Состав работ:

1. Очистка основания (1-4), подготовка основания (5).
2. Просушивание влажных мест.
3. Приготовление раствора (1-3), мастики.
4. Устройство цементно-песчаных уголков (1-3).
5. Огрунтовка мастикой поверхности (1-4), праймером (5).
6. Наклеивание рулонного полимерного материала (1-4), дополнительного слоя на поперечные стыки (5).
7. Наплавление изоляционного рулонного битумно-полимерного материала (3, 4, 5).
8. Проклейка стыков мастикой.
9. Промазка стыков праймером.
10. Обделка примыканий (1-3).
11. Устройство защитного слоя из хризотилцементных листов (4).
12. Сборка и разборка подмостей (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-3303-14-1/1	Устройство рулонного покрытия кровли в один слой из полимерного рулонного материала	78140,89	30577,95	127,92	0,34	47435,02	48,34
7-3303-14-2/1	Устройство рулонного покрытия кровли в два слоя из полимерного рулонного материала	132551,48	39471,04	127,92	0,34	92952,52	62,55
7-3303-14-3/1	Устройство рулонного покрытия кровли в два слоя с нижним слоем из наплавленного битумно-полимерного СБС-модифицированного на основе	96921,57	36554,78	137,24	2,15	60229,55	58,08

	полиэстерового полотна материала ЭПП-4,0 и верхним слоем из полимерного рулонного материала						
7-3303-14-4/1	Устройство вертикальной гидроизоляции в два слоя с нижним слоем из наплавляемого битумно-полимерного СБС-модифицированного на основе полиэстерового полотна материала ЭПП-4,0 и верхним слоем из полимерного рулонного материала	262302,27	168857,14	175,64	2,70	93269,49	280,03
7-3303-14-5/1	Устройство 2-х слойной горизонтальной гидроизоляции с нижним слоем из наплавляемого битумно-полимерного СБС-модифицированного на основе полиэстерового полотна материала ЭПП-4,0 и верхним слоем из полимерного рулонного материала	111383,86	54271,61	39,33	0,55	57072,92	90,14

Таблица 7-3303-15. Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли наплавляемым битумно-полимерным СБС-модифицированным материалом на полиэфирной основе

Состав работ:

1. Подключение перфораторов.
2. Подготовка фиксаторов.
3. Разметка отверстий.
4. Сверление отверстий.
5. Установка распорок.
6. Фиксация креплений.
7. Сверление продухов по краям кровли.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-15-1/1	Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли наплавляемым битумно-полимерным СБС-модифицированным материалом на полиэфирной основе	6501,40	2574,50	25,90	0,23	3901,00	4,32

Таблица 7-3303-16. Устройство кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

1. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам.

Измеритель: 100 м2

Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-16-1/1	Устройство кровли из гибкой битумной черепицы	83409,15	44889,85	-	-	38519,30	76,06

Таблица 7-3303-17. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков

Состав работ:

1. Устройство разделительного слоя из геотекстиля.
2. Укладка кровельной ПВХ мембраны.
3. Крепление мембраны к основанию.
4. Очистка шва перед сваркой.
5. Сварка стыков внахлест.
6. Усиление Т-образного стыка.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-17-1/1	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из металлического листа со сваркой полотен	108396,23	4593,65	54,98	0,96	103747,60	8,04
7-3303-17-2/1	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен	107465,53	3510,78	61,35	1,01	103893,40	6,13

Таблица 7-3303-18. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам

- Состав работ:**
1. Раскатка и резка рулонных и листовых материалов (1, 2).
 2. Устройство разделительного слоя из геотекстиля.
 3. Укладка кровельной ПВХ мембраны.
 4. Крепление мембраны к основанию стены (парапета) (1), к стене (парапету) рейкой прижимной краевой (2).
 5. Очистка шва перед сваркой. Сварка вертикальных стыков нахлеста.
 6. Монтаж фартуков (1). Усиление угловой зоны (1, 2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-18-1/1	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком	175914,63	26569,10	224,22	2,85	149121,31	45,07
7-3303-18-2/1	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	115118,58	11547,65	105,71	2,02	103465,22	19,32
7-3303-18-3/1	При изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать для поз. 7-3303-18-1	10576,88	708,23	-	-	9868,65	1,2

Таблица 7-3303-19. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию

- Состав работ:**
1. Нарезка рулонных материалов.
 2. Устройство цилиндра из рулонного материала со сваркой внахлест.
 3. Приваривание цилиндра к основанию кровли.
 4. Герметизация верха трубы. Стягивание трубы хомутом.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-19-1/1	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	41852,77	25673,83	415,07	3,70	15763,87	48,25

Таблица 7-3303-20. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию

- Состав работ:**
1. Нарезка рулонных материалов.
 2. Устройство разделительного слоя из геотекстиля.
 3. Укладка кровельной ПВХ мембраны.
 4. Сварка стыков внахлест. Приваривание латок к парапетной стойке.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
7-3303-20-1/1	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию	24763,57	13100,30	415,07	3,70	11248,20	24,62

Таблица 7-3303-21. Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных материалов

- Состав работ:**
1. Подготовка основания.
 2. Огрунтовка основания (1, 3).
 3. Укладка плит на битумной мастике.
 4. Приготовление грунтовки (1, 3)

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-21-1/1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного толщиной слоя 50 мм на битумной мастике в один слой	44263,81	11381,62	285,04	4,65	32597,15	21,39
7-3303-21-2/1	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 50 мм к поз. 7-3303-21-1	40172,94	8141,13	255,30	4,16	31776,51	15,3

7-3303-21-3/1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной мастике в один слой	62708,85	28964,35	285,04	4,65	33459,46	46,34
7-3303-21-4/1	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 40 мм к поз. 7-3303-21-3	55320,56	22426,44	255,30	4,16	32638,82	35,88

Таблица 7-3303-22. Утепление покрытий

Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-22-1/1	Утепление покрытий керамзитом	4360,94	1400,76	-	-	2960,18	3,12

Таблица 7-3303-23. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним

Состав работ: 1. Наклейка рулонной пароизоляции и плитного утеплителя на стенки стаканов фонарей.
2. Заполнение полостей профилированного настила вокруг стаканов фонарей ватой минеральной или стеклянной (3, 4).
3. Устройство цементных бортиков вокруг стаканов фонарей.
4. Наклейка дополнительных слоев рулонных кровельных материалов в местах примыканий кровли к стаканам фонарей.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3303-23-1/1	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением органического стекла	122718,92	34425,13	940,63	15,33	87353,16	56,12
7-3303-23-2/1	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла	168005,79	42190,20	1203,36	19,61	124612,23	67,5
7-3303-23-3/1	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением органического стекла	113000,19	31143,15	794,39	12,95	81062,65	51,75
7-3303-23-4/1	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	153089,41	38657,73	1054,64	17,19	113377,04	63,02

Таблица 7-3303-24. Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой

Состав работ: 1. Очистка основания, обеспыливание.
2. Распаковка рулона, разметка, резка материала.
3. Прогрев основания и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска (1).
4. Укладка рулонного материала с прикатыванием валиком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3303-24-1/1	Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - с прогревом, материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 1,7 мм	45296,95	6007,22	291,80	194,53	38997,93	10,37
7-3303-24-1/2	Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - с прогревом / материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 2,5 мм	57946,81	6007,22	291,80	194,53	51647,79	10,37

7-3303-24-2/1	Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - без прогрева, материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 1,7 мм	44848,83	5702,53	290,73	194,51	38855,57	9,9
7-3303-24-2/2	Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - без прогрева / материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 2,5 мм	57498,69	5702,53	290,73	194,51	51505,43	9,9

Таблица 7-3303-25. Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой

Состав работ:

1. Очистка основания, обеспыливание (1, 2).
2. Распаковка рулона, разметка, резка материала (1, 2).
3. Прогрев основания и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска (1).
4. Укладка рулонного материала с прикатыванием валиком (1, 2).
5. Разметка, сверление отверстий (3).
6. Крепление прижимной планки дюбель-гвоздями (3).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3303-25-1/1	Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - с прогревом, материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 1,7 мм	58184,60	8260,55	417,84	277,91	49506,21	13,33
7-3303-25-1/2	Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - с прогревом / материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 2,5 мм	74196,56	8260,55	417,84	277,91	65518,17	13,33
7-3303-25-2/1	Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - без прогрева, материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 1,7 мм	57138,97	7540,97	415,34	277,87	49182,66	12,22
7-3303-25-2/2	Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - без прогрева / материал кровельный с защитным слоем из алюминиевой фольги толщиной 2,5 мм	73150,93	7540,97	415,34	277,87	65194,62	12,22
7-3303-25-3/1	Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой - установка прижимной планки	7586,91	5609,22	27,55	0,25	1950,14	9,51

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 7-3304-1. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и складированием материалов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-3304-1-1/1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	9067,48	9067,48	-	-	-	17,41
	Масса мусора						1,02

7-3304-1-2/1	Разборка покрытий кровли, добавляется на каждый последующий слой сверх трех к поз. 7-3304-1-1	3124,92	3124,92	-	-	-	6
	Масса мусора						0,3

Таблица 7-3304-2. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов

Состав работ: 1. Разметка швов.
2. Нарезка швов с помощью электрического нарезчика швов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-3304-2-1/1	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала до 30 мм	233,08	-	233,08	154,88	-	-

Таблица 7-3304-3. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов

Состав работ: 1. Разметка швов.
2. Нарезка швов с помощью электрического нарезчика швов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-3304-3-2/1	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала до 50 мм	255,28	-	255,28	169,63	-	-
7-3304-3-3/1	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала более 50 мм	310,77	-	310,77	206,51	-	-

Отдел 41. Аварийный ремонт

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-4101-1. Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой герметизирующей нетвердеющей

Состав работ: 1. Нанесение покрытия мастики шпателем, каточками (1).
2. То же, механизированным способом (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
7-4101-1-1/1	Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой герметизирующей нетвердеющей вручную	14975,59	4827,77	-	-	10147,82	9,8
7-4101-1-2/1	Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой герметизирующей нетвердеющей механизированным способом	14555,48	4384,41	23,25	0,12	10147,82	8,9

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции крыши

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5101-1. Замена отдельных поврежденных элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых и многощипцовых)

Состав работ: 1. Удаление или вырезка поврежденных частей стропильных конструкций.
2. Заготовка новых элементов и вставок с выделкой сопряжений.
3. Постановка и пригонка вставок-протезов на место с осмолкой закладываемых в каменные стены концов, прокладыванием рулонных материалов, постановкой креплений.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
7-5101-1-1/1	Замена стропил из бревен (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)	4927,16	4303,65	-	-	623,51	5,94
7-5101-1-2/1	Замена стропил из досок (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)	2971,52	2731,44	-	-	240,08	3,77
7-5101-1-3/1	Замена подстропильных досок мауэрлатов (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)	4380,41	3767,50	-	-	612,91	5,2

Таблица 7-5101-2. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

Состав работ:

1. Устройство и разборка временных креплений.
2. Вырезка и удаление поврежденных элементов скатных стропильных конструкций.
3. Заготовка элементов и вставок с разметкой, распиливанием по размеру с выделкой сопряжений.
4. Постановка и пригонка вставок, протезов.
5. Установка конструкций на место с осмолкой, обертыванием рулонными материалами и укладкой просмоленных дощатых прокладок в местах соприкосновения с кладкой.
6. Постановка креплений.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
7-5101-2-1/1	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях из брусьев куполов и глав	3896,22	3330,55	-	-	565,67	4,94
7-5101-2-2/1	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях из досок куполов и глав	2110,26	1827,08	-	-	283,18	2,71
7-5101-2-3/1	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях куполов и глав - журавцы из досок	6431,97	6067,80	-	-	364,17	9
7-5101-2-4/1	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен	3363,60	2797,93	-	-	565,67	4,15

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 7-5102-3. Смена обрешетки крыш

Состав работ:

1. Разборка ветхих участков.
2. Разметка поверхности.
3. Заготовка (элементов) со всеми необходимыми сопряжениями.
4. Укладка на место и крепление элементов обрешетки.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
7-5102-3-1/1	Смена обрешетки крыш из досок и брусков с прозорами	1696,41	1430,15	-	-	266,26	2,33
7-5102-3-2/1	Смена обрешетки крыш из досок сплошных	4033,22	3345,21	-	-	688,01	5,45
7-5102-3-3/1	Смена обрешетки крыш- закомарные своды с ендовами и разжелобками из дощатого и сплошного настила	7780,99	6457,18	-	-	1323,81	10,52
7-5102-3-4/1	Смена обрешетки крыш - главы, купола, шатры, башни из дощатого и сплошного настила	9352,85	8316,99	-	-	1035,86	13,55
7-5102-3-5/1	Смена обрешетки крыш из жердей под тесовые кровли	766,68	742,70	-	-	23,98	1,21
7-5102-3-6/1	Смена обрешетки крыш из жердей под стальные и черепичные кровли	1711,49	1626,57	-	-	84,92	2,65
7-5102-3-7/1	Смена обрешетки крыш из жердей под готовые кровли	2223,52	2105,33	-	-	118,19	3,43

Раздел 3. Консервация

Таблица 7-5103-1. Расчистка и окраска металлических конструкций

Состав работ: 1. Очистка металлических деталей от ржавчины до блеска.
2. Окраска вручную свинцовым суриком на натуральной олифе за 2 раза.
3. Окраска вручную пентафталевой эмалью за 2 раза.

Измеритель: 10 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
7-5103-1-1/1	Расчистка и окраска металлических конструкций	10651,23	7294,84	-	-	3356,39	10,82
	Масса материалов						4,44

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 7-5104-1. Разборка конструктивных элементов крыши

Состав работ: 1. Разборка элементов крыши с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм конструкций и материалов.
2. Спуск материала, полученного от разборки.
3. Сортировка и очистка материала с маркировкой.
4. Укладка материалов от разборки в штабель.

Измеритель: 10 м² (1-2), 100 м (3-5), м² (6-7)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		труда, чел.-ч
							масса, т объем, м3
7-5104-1-1/1	Разборка конструктивных элементов крыши - обрешетка из брусков и досок с прозорами	1319,67	1319,67	-	-	-	2,15
7-5104-1-2/1	Разборка конструктивных элементов крыши - обрешетка из дощатого сплошного настила	1595,88	1595,88	-	-	-	2,6
7-5104-1-3/1	Разборка конструктивных элементов крыши - стропила из бревен, брусьев или пластин	13073,94	13073,94	-	-	-	21,3
7-5104-1-4/1	Разборка конструктивных элементов крыши - стропила из досок	11723,58	11723,58	-	-	-	19,1
7-5104-1-5/1	Разборка конструктивных элементов крыши - мауэрлаты	10127,70	10127,70	-	-	-	16,5
7-5104-1-6/1	Разборка конструктивных элементов крыши - прогоны по фермам из брусьев	245,52	245,52	-	-	-	0,4
7-5104-1-7/1	Разборка конструктивных элементов крыши - слуховые окна	1246,01	1246,01	-	-	-	2,03

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Кровля металлическая

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5201-6. Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм одинарным и двойным фальцем

Состав работ: 1. Очистка реставрируемого места.
2. Вырубка негодных частей с разбивкой фальца.
3. Разметка и резка листов, подгонка и закрепление листов. Постановка кляммер или других креплений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
7-5201-6-1/1	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной сталью толщиной 0,5 мм одинарным фальцем, вид кровли: средней сложности и сложные	1208,07	943,38	-	-	264,69	1,25
	Масса материалов						0,004
7-5201-6-2/1	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм	1280,60	943,38	-	-	337,22	1,25

	одинарным фальцем, вид кровли: средней сложности и сложные						0,004
7-5201-6-3/1	Масса материалов Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной сталью толщиной 0,5 мм одинарным фальцем, вид кровли: простые, разжелобки, слуховые окна	1068,61	686,78	-	-	381,83	0,91
7-5201-6-4/1	Масса материалов Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм одинарным фальцем, вид кровли: простые, разжелобки, слуховые окна	1024,00	686,78	-	-	337,22	0,91
7-5201-6-7/1	Масса материалов Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной сталью толщиной 0,5 мм двойным фальцем, вид кровли: простые, разжелобки, слуховые окна	1177,26	777,34	-	-	399,92	1,03
7-5201-6-8/1	Масса материалов Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм двойным фальцем, вид кровли: простые, разжелобки, слуховые окна	1254,97	777,34	-	-	477,63	1,03
	Масса материалов						0,006

Таблица 7-5201-7. Смена покрытий настенных желобов, свесов и разжелобков

Состав работ:

1. Снятие старого покрытия и замер сменяемых элементов.
2. Заготовка частей нового покрытия - картин нескольких видов и размеров.
3. Установка картин на место с креплением.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-5201-7-1/1	Смена покрытий настенных желобов черной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	726,26	417,38	-	-	308,88	0,68
	Масса материалов						0,004
7-5201-7-2/1	Смена покрытий настенных желобов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	779,69	417,38	-	-	362,31	0,68
	Масса материалов						0,003
7-5201-7-3/1	Смена покрытий желобов и свесов черной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	1329,29	558,56	-	-	770,73	0,91
	Масса материалов						0,01
7-5201-7-4/1	Смена покрытий желобов и свесов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	1434,32	558,56	-	-	875,76	0,91
	Масса материалов						0,01
7-5201-7-5/1	Смена покрытий разжелобков шириной до 0,7 м черной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	560,18	362,14	-	-	198,04	0,59
	Масса материалов						0,003
7-5201-7-6/1	Смена покрытий разжелобков шириной до 0,7 м оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,5 мм	614,33	362,14	-	-	252,19	0,59
	Масса материалов						0,003
7-5201-7-7/1	Смена покрытий настенных желобов черной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	877,10	503,32	-	-	373,78	0,82
	Масса материалов						0,004
7-5201-7-8/1	Смена покрытий настенных желобов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	923,92	503,32	-	-	420,60	0,82
	Масса материалов						0,004
7-5201-7-9/1	Смена покрытий желобов и свесов черной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	1565,69	669,04	-	-	896,65	1,09
	Масса материалов						0,009
7-5201-7-10/1	Смена покрытий желобов и свесов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	1657,37	669,04	-	-	988,33	1,09
	Масса материалов						0,009

7-5201-7-11/1	Смена покрытий разжелобков (ширина до 0,7 м) черной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	698,74	435,80	-	-	262,94	0,71
	Масса материалов						0,004
7-5201-7-12/1	Смена покрытий разжелобков (ширина до 0,7 м) оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,6 мм	746,27	435,80	-	-	310,47	0,71
	Масса материалов						0,004
7-5201-7-13/1	Смена покрытий настенных желобов черной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	1002,48	576,97	-	-	425,51	0,94
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-14/1	Смена покрытий настенных желобов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	1028,28	576,97	-	-	451,31	0,94
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-15/1	Смена покрытий желобов и свесов черной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	1770,06	773,39	-	-	996,67	1,26
	Масса материалов						0,01
7-5201-7-16/1	Смена покрытий желобов и свесов оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	1820,41	773,39	-	-	1047,02	1,26
	Масса материалов						0,01
7-5201-7-17/1	Смена покрытий разжелобков черной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	818,00	503,32	-	-	314,68	0,82
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-18/1	Смена покрытий разжелобков оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,7 мм	844,50	503,32	-	-	341,18	0,82
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-19/1	Смена покрытий настенных желобов медью, толщиной листа 0,8 мм	7081,40	472,63	-	-	6608,77	0,77
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-20/1	Смена покрытий настенных желобов медью, толщиной листа 1 мм	9368,65	558,56	-	-	8810,09	0,91
	Масса материалов						0,006
7-5201-7-21/1	Смена покрытий настенных желобов медью, толщиной листа 1,5 мм	13868,07	712,01	-	-	13156,06	1,16
	Масса материалов						0,01
7-5201-7-22/1	Смена покрытий настенных желобов цинком, толщиной листа 1 мм	12457,87	521,73	-	-	11936,14	0,85
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-23/1	Смена покрытий желобов и свесов медью, толщиной листа 0,8 мм	13732,82	712,01	-	-	13020,81	1,16
	Масса материалов						0,011
7-5201-7-24/1	Смена покрытий желобов и свесов медью, толщиной листа 1 мм	18210,88	840,91	-	-	17369,97	1,37
	Масса материалов						0,013
7-5201-7-25/1	Смена покрытий желобов и свесов медью, толщиной листа 1,5 мм	27019,31	1049,60	-	-	25969,71	1,71
	Масса материалов						0,019
7-5201-7-26/1	Смена покрытий желобов и свесов цинком, толщиной листа 1 мм	24325,36	773,39	-	-	23551,97	1,26
	Масса материалов						0,011
7-5201-7-27/1	Смена покрытий разжелобков медью, толщиной листа 0,8 мм	6896,84	349,87	-	-	6546,97	0,57
	Масса материалов						0,005
7-5201-7-28/1	Смена покрытий разжелобков медью, толщиной листа 1 мм	9165,67	417,38	-	-	8748,29	0,68
	Масса материалов						0,006
7-5201-7-29/1	Смена покрытий разжелобков медью, толщиной листа 1,5 мм	13615,98	521,73	-	-	13094,25	0,85
	Масса материалов						0,009
7-5201-7-30/1	Смена покрытий разжелобков цинком, толщиной листа 1 мм	12229,29	374,42	-	-	11854,87	0,61
	Масса материалов						0,005

Таблица 7-5201-8. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и выходными дверями)

Состав работ: 1. Снятие старого покрытия и замер кровельной поверхности.
2. Заготовка частей нового покрытия (шашек, картин).
3. Установка деталей покрытия на место с креплением.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
7-5201-8-1/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) черной кровельной сталью толщиной 0,5 мм Масса материалов	1084,74	795,56	-	-	289,18	1,18 0,004
7-5201-8-2/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,5 мм Масса материалов	1163,37	795,56	-	-	367,81	1,18 0,004
7-5201-8-3/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) черной кровельной сталью толщиной 0,6 мм Масса материалов	1336,74	950,62	-	-	386,12	1,41 0,006
7-5201-8-4/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,6 мм Масса материалов	1404,01	950,62	-	-	453,39	1,41 0,006
7-5201-8-5/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) черной кровельной сталью толщиной 0,7 мм Масса материалов	1570,86	1112,43	-	-	458,43	1,65 0,007
7-5201-8-6/1	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,7 мм Масса материалов	1610,05	1112,43	-	-	497,62	1,65 0,007

Таблица 7-5201-10. Разборка и перенавеска водосточных труб

Состав работ: Для (1-4)
 При разборке водосточных труб (1, 2).
 1. Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремян).
 2. Выемка элементов труб из ухватов (стремян) с разборкой на звенья.
 3. Уборка элементов труб.
 При смене ухватов (стремян) для водосточных труб (3, 4).
 1. Снятие старых ухватов.
 2. Установка новых ухватов в прежние гнезда, с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).
 Для (5-8)
 При смене ухватов (стремян) для водосточных труб (5).
 1. Снятие старых ухватов.
 2. Установка новых ухватов в прежние гнезда, с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).
 При перенавеске водосточных труб (6-8).
 1. Снятие труб с коленами и воронками.
 2. Выправка помятых мест частей труб и креплений.
 3. Навеска труб с креплениями к ухватам проволокой или хомутами.
 4. Замена частей ухватов и пробок.
 При изготовлении кованых ухватов из медного прутка для водосточных труб.
 1. Подготовка заготовок.
 2. Ковка штыря.
 3. Ковка полосы.
 4. Обработка ухвата.
 5. Сверление отверстий.

Измеритель: м (1, 2), шт. (3, 4), шт. (5), м (6-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
7-5201-10-1/1	Разборка водосточных труб с земли или подмостей	67,52	67,52	-	-	-	0,11
7-5201-10-2/1	Разборка водосточных труб с люлек	208,69	208,69	-	-	-	0,34
7-5201-10-3/1	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб в кирпичных стенах с земли или подмостей	287,08	287,08	-	-	-	0,45
7-5201-10-4/1	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб в деревянных стенах с земли или подмостей	159,49	159,49	-	-	-	0,25
7-5201-10-5/1	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб в кирпичных стенах с люлек	689,00	689,00	-	-	-	1,08
7-5201-10-6/1	Перенавеска водосточных труб с земли или подмостей	397,78	397,78	-	-	-	0,59
7-5201-10-7/1	Перенавеска водосточных труб с люлек	997,82	997,82	-	-	-	1,48

7-5201-10-8/1	Изготовление кованых ухватов из медного прутка для водосточных труб	3959,75	1074,15	-	-	2885,60	1,75
	Масса материалов						0,007

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 7-5204-1. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала

Состав работ:

1. Разборка покрытий с осторожностью, обеспечивающей сохранность материала и форм деревянных элементов покрытия: чешуи, шашки, подзоров и др. фигурных элементов.
2. Укладка материалов, полученных от разборки в штабеля с отноской в сторону на расстояние 50 м, с выборкой древних остатков.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-5204-1-1/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: из кровельной стали и меди, рядовые покрытия на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами	464,84	464,84	-	-	-	0,84
	Масса материалов						0,05
7-5204-1-2/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: из кровельной стали и меди, сложные покрытия: закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку	775,33	775,33	-	-	-	1,15
	Масса материалов						0,05
7-5204-1-3/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: из кровельной стали и меди, покрытие конусов: подкрестных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др.фигурных форм	1368,63	1368,63	-	-	-	2,03
	Масса материалов						0,05
7-5204-1-4/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: из кровельной стали и меди, фигурные крыши глав: с объемными, выбивными украшениями-звездами, крестами или геральдическими изображениями	1673,61	1673,61	-	-	-	2,16
	Масса материалов						0,06

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Кровли деревянные и черепичные

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5301-1. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой)

Состав работ:

1. Подбор и заготовка лесоматериалов.
2. Острожка досок с подравниванием и буговка кромок.
3. Нарезка верхних и нижних торцевых кромок (при тесовых кровлях).
4. Заготовка и укладка изоляционного слоя (береста или толь).
5. Укладка теса и дранки с тщательной подгонкой и креплением.
6. Выравнивание по свесам и постановка отливных и коньковых досок.

Измеритель: м2 (1-8), 1000 шт. (9, 10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-5301-1-1/1	Покрытие крыш простой и средней сложности тесом вразбежку	1071,77	579,81	-	-	491,96	0,86
	Масса материалов						0,035
7-5301-1-2/1	Покрытие крыш простой и средней сложности тесом в два слоя	1496,17	836,01	-	-	660,16	1,24
	Масса материалов						0,035
7-5301-1-3/1	Покрытие крыш простой и средней сложности дранкой (щепой) в три слоя	331,87	269,68	-	-	62,19	0,4
	Масса материалов						0,035

7-5301-1-4/1	Покрытие крыш простой и средней сложности дранкой (щепой) в четыре слоя	372,05	303,39	-	-	68,66	0,45
	Масса материалов						0,047
7-5301-1-9/1	Заготовка дранки на месте при необходимости к поз. 7-5301-1-4	11368,01	10934,45	-	-	433,56	16,22
7-5301-1-10/1	Заготовка дранки на месте при необходимости к поз. 7-5301-1-7, 7-5301-1-8	9763,35	9326,21	-	-	437,14	13,83

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 7-5304-1. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала

Состав работ:

1. Разборка покрытий с осторожностью, обеспечивающей сохранность материала и форм деревянных элементов покрытия: чешуи, шашки, подзоров и др. фигурных элементов.
2. Укладка материалов, полученных от разборки в штабеля с откосной в сторону на расстояние 50 м, с выборкой древних остатков.

Измеритель: 10 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-5304-1-1/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: черепичная или шиферная, рядовые покрытия на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами	2916,31	2916,31	-	-	-	5,27
	Масса материалов						0,15
7-5304-1-2/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: тесовые, драночный лемех, рядовые покрытия на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами	464,84	464,84	-	-	-	0,84
	Масса материалов						0,12
7-5304-1-3/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: тесовые, драночный лемех, сложные покрытия: закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку	694,43	694,43	-	-	-	1,03
	Масса материалов						0,12
7-5304-1-4/1	Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала, вид кровли: тесовые, драночный лемех, покрытие конусов: подкрестных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др. фигурных форм	3114,80	3114,80	-	-	-	4,62
	Масса материалов						0,12

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 2. Зимняя уборка

Таблица 7-1102-4. Очистка свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов

7-1102-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 7-1102-5. Очистка крыш, свесов, парапетов и карнизов от снега и наледи с использованием автовышек

7-1102-5-1/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,44
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
7-1102-5-2/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,2
7-1102-5-3/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	1,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
7-1102-5-4/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,2

Раздел 3. Всесезонная уборка

Таблица 7-1103-1. Очистка крыш от листвы в осенний период

7-1103-1-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	1
--------------	-------------	---	-----	---

Отдел 21. Техническое обслуживание

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание внутренней поверхности светопрозрачного покрытия (остекления), большепролетной металлической конструкции купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно"

7-2103-1-1/1	21.1-6-159	Композиция (краска) органосиликатная ОС-12-01	кг	3,276
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,546
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	2,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-2103-1-2/1	21.1-6-159	Композиция (краска) органосиликатная ОС-12-01	кг	3,276
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,546
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	1,76
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-2103-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-2103-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-2103-1-5/1	21.1-20-58	Веревка статическая плетеная полиамидная с сердечником, диаметр 10 мм, количество прядей 24	м	9,9
	21.1-25-1055	Сетка заградительная капроновая, размер ячейки 20х20 мм, диаметр нити 2,2 мм	м2	17,2
	21.21-5-385	Хомуты (стяжки) кабельные усиленные из полиамида, размеры 6х180 мм	100 шт.	0,72

Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание наружной поверхности светопрозрачного покрытия (остекления) купола атриума здания Хлебный дом ГМЗ "Царицыно" с привлечением промышленных альпинистов

7-2103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,038
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-2103-2-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0032
	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-159	Ленты герметизирующие, эластопластичные, бутилкаучуковые, самоклеящиеся, липкие с двух сторон, прочность сцепления со сталью не менее 0,1 МПа, теплостойкость до +100°C, ширина 45 мм, толщина 2 мм, для герметизации нежестких стыков между листовыми обшивками, фиксации резиновых профилей	м	103
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
7-2103-2-3/1	21.1-1-97	Герметик силиконовый универсальный однокомпонентный ацетатного отверждения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150°C, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	кг	3,08
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	20,6
	21.1-25-287	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм	м	10,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции крыш.

Раздел 1. Ремонт

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 7-3101-1. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

7-3101-1-1/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	3,48
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022

Таблица 7-3101-2. Ремонт деревянных ферм

7-3101-2-1/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,008
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3101-2-2/1	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
7-3101-2-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01

Таблица 7-3101-3. Ремонт деревянных стропил

7-3101-3-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	6,3
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0339
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,1877
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
7-3101-3-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,056
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,25
7-3101-3-3/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0556

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 7-3102-1. Смена деревянных элементов конструкций крыш

7-3102-1-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	4,72
	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,025
7-3102-1-2/1	21.1-9-18	Брус хвойных пород обрезные, длина 6 м, размеры 100x100 мм	м3	2,66
	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,012
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,025
7-3102-1-3/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,013
7-3102-1-4/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,08
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	37
	21.1-9-18	Брус хвойных пород обрезные, длина 6 м, размеры 100x100 мм	м3	4,72
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004

Таблица 7-3102-2. Смена отдельных элементов ферм

7-3102-2-1/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,047
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0007
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	кг	0,664
7-3102-2-2/1	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0012
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	кг	1,18
7-3102-2-3/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,047
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0006
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	кг	0,619
7-3102-2-4/1	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,014
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0008
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	кг	0,84

Таблица 7-3102-3. Смена обрешетки

7-3102-3-1/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
7-3102-3-2/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1,3
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3102-3-3/1	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
7-3102-3-4/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	3,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3102-3-5/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	5,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3103-1. Устройство обрешетки

7-3103-1-1/1	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,64
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
7-3103-1-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,65
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,47
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
7-3103-1-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,48
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
7-3103-1-4/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,9
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0042

Таблица 7-3103-2. Установка стропил

7-3103-2-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	3,38
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00196
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,06
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,83
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00438
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0072

Таблица 7-3103-3. Установка стропил заводского изготовления

7-3103-3-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	3,38
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00196
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00438
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0072

Таблица 7-3103-4. Укладка по фермам прогонов

7-3103-4-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0012
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	1,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0075
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,002
7-3103-4-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0015
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	1,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,001

Таблица 7-3103-5. Устройство по фермам настила

7-3103-5-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0033
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,0108
	21.1-25-209	Пакия пропитанная	кг	21,8
	21.9-11-7	Шиты настила для фундаментов	м2	100
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,02
7-3103-5-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,058
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,35
7-3103-5-3/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,072
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,63
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00875
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,4
7-3103-5-4/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,058
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	3,36
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0112
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,46
7-3103-5-5/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,074
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	4,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,014
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,49
7-3103-5-6/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,061
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	4,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0177
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,52
7-3103-5-7/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,078
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	5,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0221
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,64
7-3103-5-8/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,072

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	1,7
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0079
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,59
Таблица 7-3103-6. Сборка кровли, карнизов и фронтонов				
7-3103-6-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	5
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,005
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00145
	21.1-11-82	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,018
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,0106
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	17,62
7-3103-6-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
7-3103-6-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,006
7-3103-6-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,004
Таблица 7-3103-7. Устройство слуховых окон				
7-3103-7-1/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,1
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,06
	21.8-1-30	Ручка оконная с цинковым напылением	шт.	2
	21.9-11-1	Переплеты оконные, неостекленные, глухие	м2	0,5
Таблица 7-3103-8. Огнезащита деревянных конструкций крыши				
7-3103-8-1/1	21.1-4-49	Керосиновый контакт	т	0,01
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,067
	21.4-4-15	Сульфат аммония	кг	17
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	2,09
Таблица 7-3103-9. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам				
7-3103-9-1/1	21.1-4-49	Керосиновый контакт	т	0,04
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	0,23
	21.4-4-15	Сульфат аммония	кг	60
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	8,02
Таблица 7-3103-10. Антисептирование покрытий по фермам				
7-3103-10-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	1,52
7-3103-10-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,006
	22.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 м2/ч	маш.-ч	0,19
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кровли из листовых и штучных материалов.				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 7-3201-1. Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов				
7-3201-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	5
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	кг	1,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
7-3201-1-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	5
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	кг	1,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
Таблица 7-3201-2. Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали				
7-3201-2-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,04
7-3201-2-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,04
7-3201-2-3/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,01
7-3201-2-4/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,02
7-3201-2-5/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,03
Таблица 7-3201-3. Промазка фальцев покрытия из кровельной стали				
7-3201-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,002
Таблица 7-3201-4. Ремонт водосточных труб				
7-3201-4-2/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,3
Таблица 7-3201-5. Ремонт металлических парапетных решеток				
7-3201-5-1/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00114
Таблица 7-3201-6. Подготовка металлической кровли под ремонт полимерной клеящей мастикой				
7-3201-6-1/1	21.1-1-46	Мастики полимерные клеящие, холодного применения, из синтетических каучуков на органическом растворителе, для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, характеристики при +20 град. С: условная вязкость 50 с, относительное удлинение при разрыве не	т	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
		менее 300%, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,5 МПа, М 140		
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	30,9
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
Таблица 7-3201-7. Укрепление водосточных труб, колен и воронок				
7-3201-7-1/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	30
Раздел 2. Смена (замена)				
Таблица 7-3202-1. Смена мелких покрытий из листовой стали				
7-3202-1-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,305
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
7-3202-1-2/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,298
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,117
7-3202-1-3/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,294
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,289
7-3202-1-4/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,298
7-3202-1-5/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,298
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,117
7-3202-1-6/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,012
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,592
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,406
Таблица 7-3202-2. Смена обделок из листовой стали				
7-3202-2-1/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,184
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3202-2-2/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,324
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3202-2-3/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,012
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,412
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3202-2-4/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,74
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
7-3202-2-5/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,132
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
7-3202-2-6/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
Таблица 7-3202-3. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах				
7-3202-3-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,052
7-3202-3-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,015
Таблица 7-3202-4. Смена частей водосточных труб				
7-3202-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,001
	21.7-1-18	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	шт.	10
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,003
	21.7-1-16	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки	шт.	10
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-3/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0078
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,001
	21.7-1-18	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	шт.	10
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,003
	21.7-1-16	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки	шт.	10
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-5/2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,003
	21.7-1-19	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы	шт.	10
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
7-3202-4-6/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0078

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3202-4-7/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0078
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3203-1. Устройство покрытия из хризотилцементных волнистых листов

7-3203-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	5
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	кг	1,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,008
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,015
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,2

Таблица 7-3203-2. Устройство кровель из хризотилцементных листов

7-3203-2-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,2
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,5
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,04
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00567
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,00189
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-39	Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон для растворов и бетонов	кг	0,4
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,08
7-3203-2-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,2
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,5
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,04
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00567
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,00191
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-39	Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон для растворов и бетонов	кг	0,4
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,08
7-3203-2-3/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,58
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,02
	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00014
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,027
	21.1-25-39	Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон для растворов и бетонов	кг	0,1
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,02
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	26

Таблица 7-3203-3. Устройство покрытия из листовой стали

7-3203-3-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,46
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,052
7-3203-3-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,51
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,052
7-3203-3-3/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,51
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,071

Таблица 7-3203-4. Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали

7-3203-4-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,311
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-11-79	Кляммеры стальные оцинкованные для кровли фальцевой	т	0,0511
7-3203-4-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,306
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-11-79	Кляммеры стальные оцинкованные для кровли фальцевой	т	0,0511
7-3203-4-3/1	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,066
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,306
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
7-3203-4-4/1	21.1-11-79	Кляммеры стальные оцинкованные для кровли фальцевой	т	0,0511
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,16
	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,001
7-3203-4-5/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,211
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,001
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,544
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,078

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3203-4-6/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,277
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,127
7-3203-4-7/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,301
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,136
7-3203-4-8/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,314
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
7-3203-4-9/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,435
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,117
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
7-3203-4-10/1	21.1-10-14	Проволока стальная кровельная оцинкованная	т	0,002
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,1888
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
7-3203-4-11/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0455
7-3203-4-12/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см ² , температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0,006
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0623
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,002
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	0,403

Таблица 7-3203-5. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)

7-3203-5-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,053
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,0014
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,0112
7-3203-5-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,023
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,0014

Таблица 7-3203-6. Устройство желобов

7-3203-6-1/1	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	20,1
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	4,45
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,81
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,0025
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,1
7-3203-6-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,169

Таблица 7-3203-7. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)

7-3203-7-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57
--------------	-------------	--	---	------

Таблица 7-3203-8. Навеска водосточных труб с изготовлением труб

7-3203-8-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0623
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,095
	21.7-1-17	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	м	113
7-3203-8-2/1	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	0,91
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,095
	21.7-1-17	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	м	113
	22.1-3-87	Подъемники мачтовые, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	14,8
	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	0,91
7-3203-8-3/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,095
	21.7-1-17	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	м	113
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	35,9
	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	0,91

Таблица 7-3203-9. Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной стали

7-3203-9-1/1	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	0,00711
7-3203-9-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00009
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,00711
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,36

Таблица 7-3203-10. Устройство прикарнизных шелевых продухов в металлических кровлях

7-3203-10-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	0,25
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0203
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00025
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,00925
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00002
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00011
	21.1-15-21	Костыли, крючья цинковые	т	0,00406
Таблица 7-3203-11. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа и многослойных панелей (монопанелей)				
7-3203-11-1/1	21.1-10-264	Профили стальные листовые холодногнутые с трапециевидной формой гофра из оцинкованной стали Н60-845-0,7	м2	100
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,002
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,011
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,1
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,02
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	3,01
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,2
7-3203-11-2/1	21.1-10-264	Профили стальные листовые холодногнутые с трапециевидной формой гофра из оцинкованной стали Н60-845-0,7	м2	100
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,002
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,011
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,1
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	0,09
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	3,24
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	0,52
7-3203-11-3/1	21.1-11-30	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,001
	21.1-11-74	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	0,078
	21.1-25-160	Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°С, ширина 80 мм, толщина 1,5 мм	м	107
	21.6-3-3	Панели кровельные многослойные легкие огнестойкие (монопанели) из настила профилированного оцинкованного Н-60, с утеплителем (толщина 120 мм), облицованные пленкой ЭПДМ	м2	100
Таблица 7-3203-13. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы				
7-3203-13-1/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	19,38
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	15
7-3203-13-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	57,12
Таблица 7-3203-14. Устройство кровли из металлочерепицы				
7-3203-14-1/1	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	6,45
	21.1-11-127	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм	100 шт.	0,81
	21.1-25-277	Прокладка уплотнительная пенополиуретановая подкровельная	м	16
	21.7-1-77	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	122
	21.7-1-79	Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	14,75
	21.7-1-80	Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	7,38
	21.7-1-81	Планки торцевые из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,01
7-3203-14-2/1	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	8,6
	21.1-25-277	Прокладка уплотнительная пенополиуретановая подкровельная	м	30
	21.7-1-77	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	128
	21.7-1-79	Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	24
	21.7-1-80	Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,01
7-3203-14-3/1	21.1-11-126	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм	100 шт.	9,15
	21.1-25-277	Прокладка уплотнительная пенополиуретановая подкровельная	м	45
	21.7-1-77	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	140
	21.7-1-78	Планки ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	13,1
	21.7-1-79	Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	24
	21.7-1-80	Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,01
Таблица 7-3203-15. Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального профиля				
7-3203-15-1/1	21.1-1-16	Герметики кровельные на основе синтетического каучука, прозрачные для герметизации стыков и примыканий, в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	кг	0,57
	21.1-3-66	Черепица цементно-песчаная франкфуртская коньковая, длина 450 мм, цвет коричневый	шт.	21,23
	21.1-3-67	Черепица цементно-песчаная франкфуртская половинчатая, размеры 420x180 мм, цвет коричневый	шт.	53,1
	21.1-3-68	Черепица цементно-песчаная франкфуртская рядовая, размеры 420x330 мм, цвет коричневый	шт.	927,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	13,5
	21.1-25-265	Материалы рулонные (ленты) из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, самоклеящиеся, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы	м	13,27
	21.1-25-266	Полоса поролоновая самоклеящаяся для ендовы с пропиткой	м	22,1
	21.1-25-855	Аэроэлемент конька для устройства кровли из черепицы	м	8,85
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	12,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-1-35	Шурупы с термостойким дюбелем, для крепления планки из алюминиевых сплавов для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	100 шт.	0,255
	21.7-1-82	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: желобы (ендовы) из алюминиевого сплава горячекрашенные, ребристые, размер 1500х500 мм	шт.	2,83
	21.7-1-83	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: планки из алюминиевого сплава окрашенные для обделки примыканий, длина 2400 мм, высота 80 мм, цвет коричневый	шт.	2,124
	21.7-1-84	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: зажимы коньковой черепицы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	21,24
	21.7-1-88	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: профили металлические из оцинкованной стали, высота - 26 мм для обрешетки кровли	м	354,7
	21.7-1-89	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: скобы П-образные из оцинкованной стали	шт.	398,2
	21.7-1-90	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: крючки (кляммеры) из оцинкованной стали	шт.	1920
	21.7-1-91	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: зажимы противветровые из оцинкованной стали	шт.	199,1
	21.7-1-92	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: скобы для ендовы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	19,3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	8,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	27,6
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	42,45
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	84,88

Таблица 7-3203-16. Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы

7-3203-16-1/1	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	4,58
	21.7-1-60	Профили повышенной жесткости ПО 90х40 мм из оцинкованной стали	м	110
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	7
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,62
7-3203-16-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,285
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,00327
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	9,62
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,5
7-3203-16-3/1	21.1-3-67	Черепица цементно-песчаная франкфуртская половинчатая, размеры 420х180 мм, цвет коричневый	шт.	327
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,827
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	6,54
	21.1-25-134	Ленты самоклеящиеся, полиизобутиленовые, гидроизоляционные, армированные алюминиевой сеткой, ширина 140 мм, для герметизации стыков и примыканий ендов кровли	м	18,2
	21.1-25-250	Пленка гидроизоляционная трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	68
	21.1-25-266	Полоса поролоновая самоклеящаяся для ендовы с пропиткой	м	203,6
	21.7-1-82	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: желобы (ендовы) из алюминиевого сплава горячекрашенные, ребристые, размер 1500х500 мм	шт.	80
	21.7-1-92	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: скобы для ендовы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	406
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	26,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	19,44
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	37,5
7-3203-16-4/1	21.1-3-68	Черепица цементно-песчаная франкфуртская рядовая, размеры 420х330 мм, цвет коричневый	шт.	1030
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	20,6
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,44
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	22,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	43,75
7-3203-16-5/1	21.1-3-66	Черепица цементно-песчаная франкфуртская коньковая, длина 450 мм, цвет коричневый	шт.	257
	21.1-3-67	Черепица цементно-песчаная франкфуртская половинчатая, размеры 420х180 мм, цвет коричневый	шт.	327
	21.1-3-69	Черепица начальная ребровая цементно-песчаная франкфуртская, цвет коричневый	шт.	1
	21.1-3-70	Черепица вальмовая цементно-песчаная франкфуртская, цвет коричневый	шт.	1
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,46
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,79
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	6,58
	21.1-11-114	Шурупы оцинкованные, размер 5,0х70 мм	100 шт.	2,59
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	5
	21.1-25-848	Материал рулонный самоклеящийся из поливинилхлорида, с боковыми полосами из окрашенного гофрированного алюминия, паро пропускающими полосами из нетканого полотна, для защиты подкровельных конструкций, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 150 см2/м	м	105
	21.7-1-57	Профили повышенной жесткости Z - образные из оцинкованной стали	м	110
	21.7-1-84	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: зажимы коньковой черепицы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	257
	21.7-1-87	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: крепление конькового бруса / ребровой обрешетки из оцинкованной стали	шт.	112,8
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	35,62
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	49,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	80,9
7-3203-16-6/1	21.1-3-66	Черепица цементно-песчаная франкфуртская коньковая, длина 450 мм, цвет коричневый	шт.	257,5
	21.1-3-71	Элемент торцевой коньковый, окрашенный, ПВХ, для кровли из черепицы, цвет коричневый	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3203-16-7/1	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,92
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,52
	21.1-11-114	Шурупы оцинкованные, размер 5,0x70 мм	100 шт.	2,59
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	5
	21.1-25-250	Пленка гидроизоляционная трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	68
	21.1-25-265	Материалы рулонные (ленты) из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, самоклеящиеся, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы	м	8,2
	21.1-25-853	Аэроэлемент конька (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства на коньке и хребте, защиты конька от атмосферных осадков, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 380 см2/м	шт.	101,5
	21.7-1-57	Профили повышенной жесткости Z - образные из оцинкованной стали	м	110
	21.7-1-84	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: зажимы коньковой черепицы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	257,5
	21.7-1-87	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: крепление конькового бруса / ребровой обрешетки из оцинкованной стали	шт.	112,8
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	43,38
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	67,4
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	1,55
	21.1-11-112	Шурупы оцинкованные S-MD 53Z 5,5x63, для крепления металлических конструкций	100 шт.	1,7
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5x50 мм	100 шт.	3,34
	21.1-25-130	Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли	м	105
	21.1-25-847	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ: фартук свеса	м	105
	21.1-25-856	Аэроэлемент свеса (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 200 см2/м	м	101
	21.7-1-58	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,2 мм	м	110
	21.7-1-64	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина 0,5 мм	м2	23,1
	21.7-1-93	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: скобки для крепления фартука свеса водосточной системы, окрашенные	шт.	734
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	13
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	23,88
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	44,5
7-3203-16-8/1	21.1-3-65	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый	шт.	303
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	1,49
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	4,58
	21.7-1-61	Профили повышенной жесткости ПС 50x50 мм из оцинкованной стали	м	110
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	9,12
7-3203-16-9/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	19,12
	21.1-1-16	Герметики кровельные на основе синтетического каучука, прозрачные для герметизации стыков и примыканий, в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	кг	6,741
	21.1-25-265	Материалы рулонные (ленты) из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, самоклеящиеся, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы	м	174
	21.7-1-35	Шурупы с термостойким дюбелем, для крепления планки из алюминиевых сплавов для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	100 шт.	6,8
7-3203-16-10/1	21.7-1-83	Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы: планки из алюминиевого сплава окрашенные для обделки примыканий, длина 2400 мм, высота 80 мм, цвет коричневый	шт.	47
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,38
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,2
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	24,5
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,279
7-3203-16-11/1	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	103,7
	21.1-25-253	Пленка пароизоляционная, трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной полиэтиленовой пленкой с двух сторон, плотность 110 г/м2	м2	115
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	10
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,193
	21.1-25-145	Лента самоклеящаяся пароизоляционная герметизирующая бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, армированная нетканым полотном, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°C ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	74,1
	21.1-25-250	Пленка гидроизоляционная трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	115
	21.1-25-849	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, ПВХ, для кровли из черепицы	шт.	21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,55
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,75

Таблица 7-3203-17. Установка желобов, труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы

7-3203-17-1/1	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5x50 мм	100 шт.	5,16
	21.7-1-85	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: крепление желоба водосточной системы, окрашенное	шт.	167
	21.17-9-6	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, желоб водосточный, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	м	101

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3203-17-2/1	21.17-9-7	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, элемент стыковочный, с внутренней скобой	шт.	24
	21.17-9-8	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, угольник наружный/внутренний 90°	шт.	4
	21.17-9-9	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, сток желоба	шт.	10
	21.17-9-10	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, наконечник универсальный	шт.	8
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	14, 75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	26, 5
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0, 12
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	0, 75
	21.7-1-86	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: хомуты труб для водосточной системы, окрашенные	шт.	72
	21.17-9-2	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	шт.	100, 9
	21.17-9-11	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, колено трубы 67°	шт.	30
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10, 5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	16, 62

Таблица 7-3203-18. Устройство медных кровель

7-3203-18-1/1	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	29, 26
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0, 98
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2, 476
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1, 982
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0, 009
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0, 603
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 022
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0, 001
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0, 073
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0, 889
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4, 35
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5, 14
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	19, 25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16, 58
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	17, 1
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	14, 01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6, 84
7-3203-18-2/1	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	29, 26
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0, 98
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2, 476
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1, 986
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0, 009
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0, 603
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 022
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0, 003
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0, 073
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	1, 101
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4, 36
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5, 14
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	19, 25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16, 58
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	17, 1
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	37, 5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6, 84
7-3203-18-3/1	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	29, 26
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0, 984
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2, 477
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1, 982
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0, 04
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0, 602
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 022

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3203-18-4/1	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,011
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0,07
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	1,367
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4,35
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,14
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	19,25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16,58
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	17,1
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	37,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,84
	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	36,63
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,093
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2,477
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,9
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,003
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,605
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,008
7-3203-18-5/1	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,001
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0,073
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0,888
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4,15
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,51
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	24,1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,11
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	5,15
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,99
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,11
	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	36,63
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,09
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2,477
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,898
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,002
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,605
7-3203-18-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,008
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,002
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0,073
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	1,102
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4,59
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,51
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	24,1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,11
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	5,28
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	48
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,11
	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	110
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	36,63
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,091
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2,477
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,898
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	т	0,003
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,606
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,01
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,011
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10
	21.1-15-20	Костыли, крючья медные	т	0,073
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	1,367

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3203-18-7/1	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	110
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	4, 59
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10, 51
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	24, 1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5, 11
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	5, 28
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	93, 38
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2, 11
	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	107
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	87, 37
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	6, 79
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1, 056
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0, 3
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0, 004
	21.1-10-195	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0, 605
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 023
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0, 006
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	10, 7
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0, 802
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	0, 009
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	107
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	5, 25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6, 32
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	57, 49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19, 45
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	17, 05
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	19, 29
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6, 82
	21.1-11-42	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0, 011
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	1, 053
	21.1-15-40	Медь листовая, толщина 4 мм	т	0, 226
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1, 49
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	18, 19
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	54, 86

Таблица 7-3203-19. Устройство кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством

7-3203-19-1/1	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	1, 8
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0, 87
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0, 0011
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0, 006
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0, 052
7-3203-19-2/1	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	1, 8
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0, 97
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0, 0012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0, 006
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0, 073

Таблица 7-3203-20. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля

7-3203-20-1/1	21.1-3-60	Пленка полипропиленовая подкровельная, гидроизоляционная и пароизоляционная, антиконденсатная, паропроницаемость 0,35 г/м2/сутки, плотность 130 г/м2, толщина 0,25 мм	м2	116
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	18
	21.7-1-60	Профили повышенной жесткости ПО 90х40 мм из оцинкованной стали	м	270
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1, 96
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	20, 25

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 7-3204-2. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

7-3204-2-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0, 18
--------------	-----------	--	--------	-------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 7-3205-1. Устройство карнизных отверстий

7-3205-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0, 0018
	21.19-11-22	Решетки вентиляционные стальные штампованные, РШ, размеры 200х200 мм	шт.	100
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	120
7-3205-1-1/2	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0, 0018
	21.19-11-21	Решетки вентиляционные стальные штампованные РШ, размеры 150х150 мм	шт.	100
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	120

Таблица 7-3205-2. Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3205-2-1/1	21.1-11-82	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,0028
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	21.12-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,03

Таблица 7-3205-3. Устройство колпаков над шахтами

7-3205-3-1/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,028
7-3205-3-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,014

Таблица 7-3205-4. Ограждение кровель перилами

7-3205-4-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00052
	21.6-1-21	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали	т	0,3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,99

Таблица 7-3205-5. Испытание ограждений крыш зданий на прочность

7-3205-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68
--------------	------------	---	--------	------

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие кровли

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-3301-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия

7-3301-1-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,25
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,61
7-3301-1-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,152
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	0,203
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,32
7-3301-1-3/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,2
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	0,2
7-3301-1-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	135
	21.1-4-9	Керосин	т	0,05
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35

Таблица 7-3301-2. Ремонт рулонной кровли и покрытия козырьков над балконами наплавляемым рулонным материалом

7-3301-2-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	1
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
7-3301-2-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
7-3301-2-2/2	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-19	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°C, гибкость до 0°C, разрывная сила не менее 363 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ХКП-4,0	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
7-3301-2-2/3	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-17	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°C, гибкость до 0°C, разрывная сила не менее 500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-4,5	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3301-2-2/4	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-11	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°C, гибкость до -20°C, разрывная сила не менее 598 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-5,0	м2	135
7-3301-2-2/5	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
7-3301-2-2/5	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-9	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°C, гибкость до -20°C, разрывная сила не менее 698 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-4,0	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
7-3301-2-3/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-51	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	135
7-3301-2-4/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
7-3301-2-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-34	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/360 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-5,0	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,76
7-3301-2-5/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,35
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,073
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	135
7-3301-2-5/1	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	115
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,9
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,1
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	4,54
7-3301-2-6/1	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,51
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,073
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	115
	21.1-3-51	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	135
7-3301-2-7/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,9
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,1
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	4,54
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,51
7-3301-2-7/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,073
	21.1-3-34	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/360 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-5,0	м2	135
	21.1-3-37	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н, ЭПП-4,0	м2	115
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3301-2-8/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,1
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	4,54
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,51
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,02167
	21.1-1-25	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая однокомпонентная, нетвердеющая, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, адгезионная прочность не менее 0,2 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции	т	0,015
	21.1-3-34	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/360 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-5,0	м2	177
	21.1-4-3	Бензин	т	0,04167
	21.1-4-9	Керосин	т	0,04167
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,346
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,05833
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,27
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,26

Таблица 7-3301-3. Ремонт цементной стяжки отдельными местами

7-3301-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,004
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,43
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,28
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,28
7-3301-3-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,009
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,88
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,59
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,59
7-3301-3-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,021
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,14
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,18
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,19
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,19

Таблица 7-3301-4. Ремонт рулонной кровли с использованием композиции полимерной битумно-резиновой

7-3301-4-1/1	21.1-1-1150	Композиция полимерная битумно-резиновая, гидроизоляционная, однокомпонентная	кг	189,5
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1,7
	22.1-17-201	Пылесосы (воздуходувки) садовые, объем подачи воздуха до 800 м3/ч	маш.-ч	0,2
7-3301-4-2/1	21.1-1-1150	Композиция полимерная битумно-резиновая, гидроизоляционная, однокомпонентная	кг	217,9
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1,7
	22.1-17-201	Пылесосы (воздуходувки) садовые, объем подачи воздуха до 800 м3/ч	маш.-ч	0,2
7-3301-4-3/1	21.1-1-1150	Композиция полимерная битумно-резиновая, гидроизоляционная, однокомпонентная	кг	249,4
	21.1-25-1158	Стеклохолст на основе стекловолокна на синтетическом связующем, плотность 100 г/м2	м2	115
	22.1-17-201	Пылесосы (воздуходувки) садовые, объем подачи воздуха до 800 м3/ч	маш.-ч	0,2
7-3301-4-4/1	21.1-1-1150	Композиция полимерная битумно-резиновая, гидроизоляционная, однокомпонентная	кг	178,9
	21.1-25-1158	Стеклохолст на основе стекловолокна на синтетическом связующем, плотность 100 г/м2	м2	115

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 7-3302-1. Ремонт отдельных мест рулонного покрытия

7-3302-1-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,33
	21.1-3-51	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	115
7-3302-1-1/2	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,75
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,33
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	115
7-3302-1-1/3	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,75
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,33
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°C, гибкость до -27°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	115
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,75

Раздел 3. Устройство

Таблица 7-3303-1. Устройство примыканий покрытия кровли стеклотканью и рулонным материалом на основе стеклохолста

7-3303-1-1/1	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,25
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	127

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3303-1-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,027
	21.1-1-25	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая однокомпонентная, нетвердеющая, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, адгезионная прочность не менее 0,2 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции	т	0,018
	21.1-3-45	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	135
	21.1-4-3	Бензин	т	0,05
	21.1-4-9	Керосин	т	0,032
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,003
	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	0,0035
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,4
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,26
7-3303-1-2/2	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,027
	21.1-1-25	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая однокомпонентная, нетвердеющая, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, адгезионная прочность не менее 0,2 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции	т	0,018
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	135
	21.1-4-3	Бензин	т	0,05
	21.1-4-9	Керосин	т	0,032
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,45
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,003
	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	0,0035
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,4
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,26

Таблица 7-3303-2. Устройство пароизоляции

7-3303-2-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,196
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,025
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	110
	21.1-4-9	Керосин	т	0,06
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,26
7-3303-2-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,196
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	110
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2
7-3303-2-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	110
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,51
7-3303-2-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,08
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,025
	21.1-4-9	Керосин	т	0,06
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	1,08
7-3303-2-5/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,08
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,81

Таблица 7-3303-3. Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора

7-3303-3-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,035
--------------	-----------	--	---	-------

Таблица 7-3303-4. Устройство выравнивающих стяжек

7-3303-4-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	3,85
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,53
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,86
7-3303-4-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,102
7-3303-4-3/1	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	3,43
7-3303-4-4/1	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	0,23

Таблица 7-3303-5. Устройство кровель скатных

7-3303-5-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,712
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	115
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	226
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	7,25
7-3303-5-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,012
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	341
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	10,33
7-3303-5-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,3
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или	м2	345

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
7-3303-5-4/1		полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0			
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	11,8	
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05	
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9	
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,64	
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	115	
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	226	
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	11,8	
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9	
7-3303-5-5/1	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	113	
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	115	
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,9	
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6	
Таблица 7-3303-6. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов					
7-3303-6-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,26	
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	460	
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,001	
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05	
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	12,86	
7-3303-6-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,26	
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	460	
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,005	
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05	
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	12,86	
7-3303-6-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,2	
	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоловые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	62	
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	460	
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,001	
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	3,06	
7-3303-6-4/1	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	12,25	
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,2	
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	460	
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,001	
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	6,5	
7-3303-6-5/1	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	12,25	
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,2	
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	460	
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,001	
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	4,6	
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	12,25	
Таблица 7-3303-7. Устройство рулонного покрытия из наплавляемых материалов					
7-3303-7-1/1	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,035	
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	399,6	
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	11,8	
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,04	
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,52	
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,52	
	22.1-17-22	Агрегаты "Пламя"	маш.-ч	3,62	
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	26,11	
	7-3303-7-2/1	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3303-7-3/1	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	135
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	264,6
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	11,8
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,52
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,52
	22.1-17-22	Агрегаты "Пламя"	маш.-ч	3,62
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	22,05
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,035
	21.1-3-49	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-4,5	м2	135
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	132,3
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,52
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,52
	22.1-17-22	Агрегаты "Пламя"	маш.-ч	3,62
7-3303-7-4/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	14,98
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,035
	21.1-3-51	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	135
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,4
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,52
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,52
	22.1-17-22	Агрегаты "Пламя"	маш.-ч	3,62
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	7,9
	21.1-1-18	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,02196
	21.1-3-50	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций, ЭПП-4,0	м2	60,27
	21.1-3-51	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	135,03
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	3,4
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,049
	21.1-11-184	Фиксаторы для крепления покрытия кровли	компл.	200
7-3303-7-5/1	21.1-25-164	Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°С, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм	м	18,9
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,26
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	16,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	12,36

Таблица 7-3303-8. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки

7-3303-8-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,056
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,057
	21.1-4-9	Керосин	т	0,13
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05
	21.1-25-342	Сетка стеклянная строительная	м2	230
7-3303-8-2/1	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	11,31
	21.1-1-82	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	1,1
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,06
	21.1-4-9	Керосин	т	0,13
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,05
	21.1-25-342	Сетка стеклянная строительная	м2	230
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 7-3303-9. Кровля из мастики битумно-полимерной на основе хлорпренового каучука

7-3303-9-1/1	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,005
	21.1-16-109	Толуол	т	0,025
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	6,56
7-3303-9-2/1	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,12
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	11,88
7-3303-9-3/1	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,01
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	5
	21.1-16-109	Толуол	т	0,05
7-3303-9-4/1	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	0,08
	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,02
	21.1-16-109	Толуол	т	0,1
7-3303-9-5/1	21.1-25-1184	Ткани стеклянные, конструкционные Т-11	м2	115
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок, производительность до 5 л/мин	маш.-ч	0,15
	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,3
7-3303-9-6/1	21.1-25-360	Стекловолокно	т	0,0025
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	11,88
	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,01
7-3303-9-7/1	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	0,011
	21.1-16-109	Толуол	т	0,05
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	23,75
7-3303-9-7/1	21.1-1-24	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	0,00031
	21.1-16-109	Толуол	т	0,00157
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	105
	22.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовок	маш.-ч	0,9

Таблица 7-3303-10. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

7-3303-10-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,605
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	252
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	6,18
7-3303-10-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,454
	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	6,7
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	189
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,2
7-3303-10-3/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,13
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	4,64
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	5,8
7-3303-10-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,454
	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	6,7
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	189
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,41
7-3303-10-3/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,13
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	4,64
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	5,8

Таблица 7-3303-11. Защита свдов

7-3303-11-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,72
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	345
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	7,35
7-3303-11-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,45
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,58
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	4,6

Таблица 7-3303-12. Устройство деформационных швов

7-3303-12-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,528
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	345
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,48
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0066

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	2,57
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	5,4
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	23,75

Таблица 7-3303-13. Устройство рулонного покрытия из композиции полимерных материалов

7-3303-13-1/1	21.1-1-43	Мастики битумно-полимерные грунтовочные, гидроизоляционные, холодного применения, из синтетических каучуков, вулканизирующего агента, наполнителей, пигментов на органическом растворителе, для последующего нанесения битумных и битумно-полимерных мастик, характеристики при +20 град. С: условная вязкость не менее 30 с, прочность сцепления между слоями не менее 0,2 МПа	т	0,06
	21.1-1-46	Мастики полимерные клеящие, холодного применения, из синтетических каучуков на органическом растворителе, для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, характеристики при +20 град. С: условная вязкость 50 с, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,5 МПа, М 140	т	0,1
	21.1-3-64	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные, армированные стеклотканью, на основе смеси атмосферостойких синтетических каучуков, вулканизаторов, антипиренов и наполнителей, гибкость при -55°C, прочность 325 Н, для устройства кровельных покрытий и гидроизоляции, толщиной 1,3 мм	м2	135
7-3303-13-2/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,67
	21.1-1-89	Мастики полимерные защитные, холодного применения, из синтетических каучуков на органическом растворителе, для устройства защитных слоев кровельного ковра и гидроизоляционных покрытий, характеристики при +20 град. С: условная вязкость не менее 30 с, относительное удлинение при разрыве не менее 150%, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа	т	0,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,61

Таблица 7-3303-14. Устройство кровель из полимерных рулонных материалов

7-3303-14-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,003
	21.1-1-90	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°C, характеристики при температуре +20°C: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,3 МПа	кг	70
7-3303-14-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	11,29
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,003
	21.1-1-90	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°C, характеристики при температуре +20°C: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,3 МПа	кг	140
7-3303-14-3/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	11,29
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,08
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,003
7-3303-14-4/1	21.1-1-90	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°C, характеристики при температуре +20°C: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,3 МПа	кг	20
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	115
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	27,93
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	18,38
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,79
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,08
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,003
	21.1-1-90	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°C, характеристики при температуре +20°C: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,3 МПа	кг	20
	21.1-3-5	Листы хризотилцементные плоские, большеразмерные, прессованные, толщина 6 мм	м2	103
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	115
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	49,92
7-3303-14-5/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,15
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	32,85
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	0,85
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,015
	21.1-1-90	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°C, характеристики при температуре +20°C: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клевого соединения 0,3 МПа	кг	20
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной	м2	115

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
		пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0		
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	27,93
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	18,38
Таблица 7-3303-15. Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли наплавляемым битумно-полимерным СБС-модифицированным материалом на полиэфирной основе				
7-3303-15-1/1	21.1-11-184	Фиксаторы для крепления покрытия кровли	компл.	100
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	4,7
Таблица 7-3303-16. Устройство кровли из гибкой битумной черепицы				
7-3303-16-1/1	21.1-3-57	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста, рядовая, классическая	м2	104
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,052
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,0068
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-11-114	Шурупы оцинкованные, размер 5,0х70 мм	т	0,002
Таблица 7-3303-17. Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков				
7-3303-17-1/1	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	115
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	0,6
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0009
	21.1-11-174	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х70 мм	100 шт.	4
	21.1-11-177	Дюбели пластмассовые кровельные, размеры 50х15х150 мм	100 шт.	4
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	110
	22.1-5-94	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность 1,6 кВт	маш.-ч	0,4
	22.1-13-36	Автоматы горячего воздуха сварочные импортного производства, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	0,56
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,5
7-3303-17-2/1	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	115
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	0,6
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0009
	21.1-11-174	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х70 мм	100 шт.	4
	21.1-11-177	Дюбели пластмассовые кровельные, размеры 50х15х150 мм	100 шт.	4
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	4
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	110
	22.1-5-94	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность 1,6 кВт	маш.-ч	0,4
	22.1-13-36	Автоматы горячего воздуха сварочные импортного производства, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	0,56
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,49
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,5
Таблица 7-3303-18. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам				
7-3303-18-1/1	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	126
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	0,6
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0021
	21.1-11-173	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.	12
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	12
	21.1-11-179	Костыль кровельный из оцинкованной стали, размеры 4х40х400 мм	шт.	333
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	95,52
	22.1-5-94	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность 1,6 кВт	маш.-ч	0,68
	22.1-13-36	Автоматы горячего воздуха сварочные импортного производства, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	1,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,48
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6,48
7-3303-18-2/1	21.1-1-9	Герметик полиуретановый однокомпонентный	кг	15
	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	86,25
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	0,6
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0021
	21.1-11-173	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.	8
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	8
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	50,52
	21.7-12-19	Планки краевые из алюминиевых сплавов, для фиксации кровельной полимерной мембраны, ширина 30,5 мм, толщина 3 мм	м	105
	22.1-5-94	Фены сварочные ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,62
	22.1-13-36	Автоматы горячего воздуха сварочные, мощность до 4,6 кВт	маш.-ч	1,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,98
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,98
7-3303-18-3/1	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	11,5
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	11
Таблица 7-3303-19. Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию				
7-3303-19-1/1	21.1-1-9	Герметик полиуретановый однокомпонентный	кг	4,66
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	10,1
	21.7-1-72	Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб, диаметр от 120 до 250 мм, стальные оцинкованные	шт.	15
	22.1-5-94	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность 1,6 кВт	маш.-ч	30,86
Таблица 7-3303-20. Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию				
7-3303-20-1/1	21.1-3-58	Мембрана ПВХ гидроизоляционная армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	10
	21.1-3-59	Мембрана ПВХ гидроизоляционная однослойная, толщина 1,5 мм	м2	2,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,005
	21.1-25-842	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	10
	22.1-5-94	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность 1,6 кВт	маш.-ч	30,86
Таблица 7-3303-21. Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных материалов				
7-3303-21-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,201
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,025
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	5,15
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,3
7-3303-21-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,201
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	5,15
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,06
7-3303-21-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,201
	21.1-1-85	Битумы нефтяные, кровельные, БНК-40/180, БНК-45/190	т	0,025
	21.1-14-29	Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумном связующем, полужесткие	м3	4,12
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,3
7-3303-21-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,201
	21.1-14-29	Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумном связующем, полужесткие	м3	4,12
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	2,06
Таблица 7-3303-22. Утепление покрытий				
7-3303-22-1/1	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,03
Таблица 7-3303-23. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним				
7-3303-23-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,743
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	80
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	227
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	1,85
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	7,59
7-3303-23-2/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,946
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	104
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	290
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	3,86
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	9,71
7-3303-23-3/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,628
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	69
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	193
	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	1,7
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	1,54
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	6,41
7-3303-23-4/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,833
	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	92
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	256
	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	1,7
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	3,01
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,51
	22.1-17-322	Котлы битумоварочные электрические, емкость до 500 л, мощность до 20 кВт	маш.-ч	8,51
Таблица 7-3303-24. Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой				
7-3303-24-1/1	21.1-3-74	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2	116,75
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,2
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,21
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,5
7-3303-24-1/2	21.1-3-75	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2	116,75
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,2
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,21
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,5
7-3303-24-2/1	21.1-3-74	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2	116,75
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-3303-24-2/2	21.1-3-75	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2	116,75
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,21

Таблица 7-3303-25. Устройство примыканий плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой

7-3303-25-1/1	21.1-3-74	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2	147,78
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	1,17
7-3303-25-1/2	21.1-3-75	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2	147,78
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	5
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	1,17
7-3303-25-2/1	21.1-3-74	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2	147,78
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
7-3303-25-2/2	21.1-3-75	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2	147,78
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
7-3303-25-3/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	6,34
	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	5
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	5,04
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 7-3304-2. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов

7-3304-2-1/1	22.1-5-84	Резчики швов кровли, производительность 250 см2/мин	маш.-ч	0,21
--------------	-----------	---	--------	------

Таблица 7-3304-3. Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов

7-3304-3-2/1	22.1-5-84	Резчики швов кровли, производительность 250 см2/мин	маш.-ч	0,23
7-3304-3-3/1	22.1-5-84	Резчики швов кровли, производительность 250 см2/мин	маш.-ч	0,28

Отдел 41. Аварийный ремонт

Раздел 1. Ремонт

Таблица 7-4101-1. Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой герметизирующей нетвердеющей

7-4101-1-1/1	21.1-1-23	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	0,084
7-4101-1-2/1	21.1-1-23	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	0,084
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,05

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции крыши

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5101-1. Замена отдельных поврежденных элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых и многощипцовых)

7-5101-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,2
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,3
7-5101-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,05
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0126
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,043
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,065
7-5101-1-3/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	1
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,37
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,2
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-47	Гвозди толевые	кг	0,006

Таблица 7-5101-2. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

7-5101-2-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,4
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,31
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,3
7-5101-2-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-5101-2-3/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,31
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,065
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,4
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,31
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,065
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,4
7-5101-2-4/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,31
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	0,3

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 7-5102-3. Смена обрешетки крыш

7-5102-3-1/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,01
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0074
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,06
7-5102-3-2/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,042
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,09
7-5102-3-3/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,063
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,018
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,024
7-5102-3-4/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,063
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,18
7-5102-3-5/1	21.1-9-62	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,024
7-5102-3-6/1	21.1-9-62	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,036
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,07
7-5102-3-7/1	21.1-9-62	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1

Раздел 3. Консервация

Таблица 7-5103-1. Расчистка и окраска металлических конструкций

7-5103-1-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,14
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	2,41
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	3,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Кровля металлическая

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5201-6. Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5 в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм одинарным и двойным фальцем

7-5201-6-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	4
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,03
7-5201-6-2/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	4
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,03
7-5201-6-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	4
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,03
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,36
7-5201-6-4/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	4
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,03
7-5201-6-7/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	4,28
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,03
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,36
7-5201-6-8/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	4,28
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,03
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,36

Таблица 7-5201-7. Смена покрытий настенных желобов, свесов и разжелобков

7-5201-7-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	3
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,005
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
7-5201-7-2/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-5201-7-3/1	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,005
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,042
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	5,9
7-5201-7-4/1	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,01
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	5,9
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,01
7-5201-7-5/1	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	3
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,018
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	3
7-5201-7-6/1	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,018
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	3,75
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,005
7-5201-7-8/1	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	кг	3,75
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,005
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
7-5201-7-9/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,042
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	7,35
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,01
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
7-5201-7-10/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	кг	7,35
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,01
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
7-5201-7-11/1	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	3,75
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,018
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	кг	3,75
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,018
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
7-5201-7-12/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	4,5
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,005
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,06
7-5201-7-13/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	4,5
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,005
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,042
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
7-5201-7-14/1	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	8,8
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,01
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,12
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	8,8
7-5201-7-15/1	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,01
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	1,15
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	4,5
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,018
7-5201-7-16/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	4,5
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,018
	21.7-5-72	Костыли стальные	кг	0,33
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,021
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	4,5
7-5201-7-17/1	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,018
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	4,5
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,018
	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,005
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	5,3
7-5201-7-18/1	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,06
	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,005
	21.1-15-38	Медь листовая, толщина 1-1,4 мм	кг	6,62
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,06
	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,005
7-5201-7-19/1	21.1-15-39	Медь листовая, толщина 1,5-3,5 мм	кг	9,92
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,06
	21.1-15-16	Заклепки и гвозди цинковые	кг	0,005
	21.1-15-36	Листы цинковые, толщина 1,0 мм	кг	5,55
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-5201-7-23/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,01
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	10,44
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,12
7-5201-7-24/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,01
	21.1-15-38	Медь листовая, толщина 1-1,4 мм	кг	13,05
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,12
7-5201-7-25/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,01
	21.1-15-39	Медь листовая, толщина 1,5-3,5 мм	кг	19,58
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,12
7-5201-7-26/1	21.1-15-16	Заклепки и гвозди цинковые	кг	0,01
	21.1-15-36	Листы цинковые, толщина 1,0 мм	кг	10,95
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,12
7-5201-7-27/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,018
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	5,3
7-5201-7-28/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,018
	21.1-15-38	Медь листовая, толщина 1-1,4 мм	кг	6,62
7-5201-7-29/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	кг	0,018
	21.1-15-39	Медь листовая, толщина 1,5-3,5 мм	кг	9,92
7-5201-7-30/1	21.1-15-16	Заклепки и гвозди цинковые	кг	0,018
	21.1-15-36	Листы цинковые, толщина 1,0 мм	кг	5,55

Таблица 7-5201-8. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и выходными дверями)

7-5201-8-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	кг	4,3
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,04
7-5201-8-2/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	кг	4,3
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,04
7-5201-8-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	5,4
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,04
7-5201-8-4/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	кг	5,4
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,04
7-5201-8-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-186	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	кг	6,48
	21.1-11-43	Гвозди кровельные, черные	кг	0,04
7-5201-8-6/1	21.1-10-15	Проволока стальная кровельная светлая	кг	0,05
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	6,48
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,04

Таблица 7-5201-10. Разборка и перенавеска водосточных труб

7-5201-10-8/1	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	2,5
	21.1-25-113	Кокс	т	0,0045

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Кровли деревянные и черепичные

Раздел 1. Реставрация

Таблица 7-5301-1. Покрытие крыш тесом и дранкой (щепой)

7-5301-1-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,09
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,039
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,35
7-5301-1-2/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,09
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,054
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,41
7-5301-1-3/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,09
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
7-5301-1-4/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,09
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	0,18
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
7-5301-1-9/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01818
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,01818
7-5301-1-10/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01833
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,01833

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кровли из листовых и штучных материалов.**Раздел 1. Ремонт****Таблица 7-3201-1. Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов**

7-3201-1-1/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	135
7-3201-1-2/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	130

Раздел 3. Устройство**Таблица 7-3203-1. Устройство покрытия из хризотилцементных волнистых листов**

7-3203-1-1/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	П
--------------	------------	-----------------------------------	----	---

Таблица 7-3203-2. Устройство кровель из хризотилцементных листов

7-3203-2-1/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	135
7-3203-2-2/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	128
7-3203-2-3/1	5781100000	Листы хризотилцементные волнистые	м2	130

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мягкие кровли**Раздел 3. Устройство****Таблица 7-3303-6. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов**

7-3303-6-5/1	5841120000	Плиты бетонные	м2	102
--------------	------------	----------------	----	-----

Таблица 7-3303-14. Устройство кровель из полимерных рулонных материалов

7-3303-14-1/1	5774620000	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные	м2	141
7-3303-14-2/1	5774620000	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные	м2	256
7-3303-14-3/1	5774620000	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные	м2	141
7-3303-14-4/1	5774620000	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные	м2	116
7-3303-14-5/1	5774620000	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные	м2	115

Таблица 7-3303-16. Устройство кровли из гибкой битумной черепицы

7-3303-16-1/1	5262900000	Конструкции металлические мелкие	т	П
---------------	------------	----------------------------------	---	---

Таблица 7-3303-18. Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам

7-3303-18-1/1	1112003000	Лист стальной оцинкованный ламинированный, размеры 2000x1000x1,4 мм	кг	П
---------------	------------	---	----	---