

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-8

Сборник 8
Перегородки

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	6
Раздел 1. Уборка	6
Таблица 8-1101-1. Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и лестниц.....	6
Таблица 8-1101-2. Мытье остекления аэропонного комплекса "Флорариум" павильона "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье"	6
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кирпичные, каменные и из малоразмерных блоков.....	6
Раздел 3. Устройство	6
Таблица 8-3103-1. Кладка перегородок из кирпича	6
Таблица 8-3103-2. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических	7
Таблица 8-3103-3. Устройство однослойных перегородок из пазогребневых гипсовых плит	7
Таблица 8-3103-40. Теплоизоляция поверхностей перегородок изделиями из пенопласта	7
Раздел 4. Демонтаж, разборка	7
Таблица 8-3104-1. Разборка кирпичных перегородок.....	7
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции и из ПВХ профилей.....	8
Раздел 1. Ремонт.....	8
Таблица 8-3201-1. Заделка проемов в деревянных перегородках.....	8
Раздел 3. Устройство	8
Таблица 8-3203-1. Устройство чистых перегородок	8
Таблица 8-3203-2. Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	8
Таблица 8-3203-3. Сборка перегородок из деревянных панелей	9
Таблица 8-3203-4. Устройство перегородок из ПВХ профилей.....	9
Раздел 4. Демонтаж, разборка	9
Таблица 8-3204-1. Разборка деревянных перегородок.....	9
Таблица 8-3204-7. Разборка перегородок из ПВХ профилей	10
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами	10
Раздел 3. Устройство	10
Таблица 8-3303-1. Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.....	10
Таблица 8-3303-2. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой	11
Таблица 8-3303-3. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой	11
Таблица 8-3303-4. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой	12
Таблица 8-3303-5. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой	12
Таблица 8-3303-6. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки.....	13
Таблица 8-3303-7. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двух сторон по два слоя с каждой	13
Таблица 8-3303-8. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с двух сторон по три слоя с каждой.....	14
Таблица 8-3303-9. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой	14
Таблица 8-3303-10. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой	15
Таблица 8-3303-11. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой	15
Таблица 8-3303-12. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой	16

Таблица 8-3303-13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой	16
Таблица 8-3303-14. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с двух сторон по три слоя с каждой	17
Таблица 8-3303-15. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны	17
Таблица 8-3303-16. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны	17
Таблица 8-3303-17. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны	18
Таблица 8-3303-18. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны	18
Таблица 8-3303-19. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны	18
Таблица 8-3303-20. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны	19
Таблица 8-3303-21. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны	19
Таблица 8-3303-22. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны	19
Таблица 8-3303-23. Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов в перегородках с металлическим каркасом	19
Таблица 8-3303-24. Усиление каркаса перегородок	20
Таблица 8-3303-25. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нащельниками	20
Таблица 8-3303-26. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нащельников	20
Таблица 8-3303-27. Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля	21
Раздел 4. Демонтаж, разборка	21
Таблица 8-3304-1. Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	21
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции перегородок	22
Раздел 3. Устройство	22
Таблица 8-3403-1. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	22
Таблица 8-3403-2. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов	22
Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Бетонные, железобетонные	22
Раздел 4. Демонтаж, разборка	22
Таблица 8-3504-1. Разборка монолитных перегородок	22
Таблица 8-3504-2. Разборка перегородок из плит	22
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции	23
Раздел 4. Разборка, расчистка	23
Таблица 8-5104-1. Разборка деревянных конструкций перегородок	23
Приложение № 1	24
Приложение № 2	46

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предусматривают ремонтно-строительные и ремонтно-реставрационные работы для перегородок, выполняемые при технической эксплуатации зданий.

1.2. Стоимость работ по уборке перегородок в зданиях медицинских организаций определять по соответствующим стоимостным нормативам Сборника 5 «Стены наружные и внутренние» настоящей главы.

1.3. Стоимостные нормативы на ремонтно-строительные работы и ремонтно-реставрационные сгруппированы по следующим отделам:

1.3.1. На ремонтно-строительные работы:

отдел 31. Кирпичные, каменные и из малоразмерных блоков.

отдел 32. Деревянные конструкции и из ПВХ-профилей.

отдел 33. Перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами.

отдел 34. Металлические конструкции перегородок.

отдел 35. Бетонные, железобетонные.

1.3.2. На ремонтно-реставрационные работы:

отдел 51. Деревянные конструкции.

1.4. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей при высоте помещения до 4 м (от пола до потолка). При производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует определять дополнительно.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 31 на перегородки из кирпича, камней и из малоразмерных блоков настоящего сборника предусмотрено:

1.5.1. Кладка из кирпича керамического обыкновенного, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250х120х65 мм; камней керамических размером 250х120х138 мм. При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по пункту 3.3 технической части.

Стоимостными нормативами таблицы 8-3103-1 учтена стоимость кирпича обыкновенного марки 100. Если техническим заданием предусмотрено выполнение кладки перегородок из обыкновенного кирпича другой марки, то при составлении смет следует из материальных ресурсов исключать кирпич марки 100 и добавлять обыкновенный кирпич требуемой марки без изменения норм расхода материалов.

1.5.2. Установка деревянных пробок.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 32 на перегородки деревянные и из ПВХ-профилей предусмотрено:

1.6.1. Выполнение полного комплекса работ - основных, а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой. Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения в необходимых случаях следует определять по соответствующим стоимостным нормативам раздела прочие малярные работы Сборника 13 «Внутренняя отделка» настоящей главы.

1.6.2. Стоимостные нормативы, приведенные в таблицах 8-3203-1÷8-3203-2, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям перегородок, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на месте. Стоимость изделий заводского изготовления следует учитывать дополнительно.

1.6.3. Стоимостные нормативы таблицы 8-3203-3 предназначены для определения затрат на устройство деревянных перегородок, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В стоимостных нормативах учтены затраты труда и машин, а также стоимость вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для выполнения работ, стоимость изделий заводского изготовления следует учитывать дополнительно.

1.6.4. В стоимостных нормативах отдела 32 предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2;

для лиственницы, березы - 1,1.

1.7. Стоимостными нормативами на перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами отдела 33 предусмотрено:

1.7.1. Стоимостными нормативами на устройство перегородок по системе типа "КНАУФ" принята толщина оцинкованных профилей каркаса перегородок 0,6 мм и учтены работы, отвечающие требованиям рабочих чертежей для таблиц:

1.7.1.1. 8-3303-2÷8-3303-8 серии 1.031.9-2.07 «Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий».

1.7.1.2. 8-3303-9÷8-3303-14 серии 1.031.9-3.10 «Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий», выпуск 4.

1.7.1.3. 8-3303-15÷8-3303-22 серии М 24.03/2007 «Комплектные системы КНАУФ. Конструкции с применением армированных цементно-минеральных плит Аквапанель внутренняя».

1.7.2. Стоимостными нормативами таблиц 8-3303-2÷8-3303-14 учтены работы по обработке швов шпатлевкой с армирующей лентой, устройство примыканий конструкций, облицованных ГКЛ и ГВЛ, к стенам, потолкам, а также грунтовка поверхности ГКЛ и ГВЛ. Стоимостные нормативы таблиц 13-3205-20 на подготовку под окраску или оклейку обоями перегородок и потолков из гипсокартонных листов, 13-3703-1 на обработку поверхностей стен и потолков грунтовкой глубокого проникновения совместно со стоимостными нормативами таблиц 8-3303-2÷8-3303-14 не применяются.

1.7.3. Для улучшенной и высококачественной окраски стен и потолков любыми видами красок, оклейки глянцевыми тонкослойными обоями, оштукатуривания тонкоструктурированными растворными смесями с крупностью зерна менее 1 мм, при повышенных требованиях к качеству поверхности перегородок и потолков из ГКЛ и ГВЛ, кроме шпатлевания швов, учтенного стоимостными нормативами таблиц 8-3303-2÷8-3303-14, необходимо полное покрытие поверхности ГКЛ и ГВЛ шпатлевочным материалом с последующим шлифованием.

1.7.4. Стоимостными нормативами таблиц 8-3303-15÷8-3303-22 предусмотрена подготовка поверхности плит под облицовку керамической плиткой. Если проектом предусмотрена окраска или оклейка обоями поверхности цементно-минеральных плит «Аквапанель внутренняя», то стоимость подготовки поверхности под окраску или оклейку обоями следует определять по стоимостным нормативам таблицы 13-3205-20, обработку грунтовкой глубокого проникновения по таблице 13-3703-1.

1.7.5. Стоимостными нормативами таблиц 8-3303-15÷8-3303-22 не учтено устройство проемов и деформационных швов.

1.7.6. Стоимость устройства дополнительных слоев гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе определять по 8-3303-23-1. Стоимость подготовки поверхности под отделку стоимостным нормативом не учтена, эти затраты следует определять дополнительно по Сборнику 13 «Внутренняя отделка».

1.7.7. Стоимостные нормативы таблицы 8-3304-1 на разборку перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) на металлическом каркасе распространяются на перегородки с обшивкой обычными, влагостойкими, огнестойкими, влаго-огнестойкими гипсокартонными листами. Стоимостными нормативами учтены затраты на частичную расчистку отделочного покрытия, в количестве необходимом для разборки обшивки металлического каркаса и дополнительному учету не подлежат. Нормативами не учтены работы по разборке плинтусов, отбойных досок, заполнений дверных проемов, электротехнических устройств (коробки, розетки, выключатели), инженерных коммуникаций, стоимость которых в сметах учитывается отдельно.

1.8. Стоимостными нормативами на металлические конструкции перегородок отдела 34 предусмотрено:

1.8.1. Стоимостные нормативы (8-3403-1, 8-3403-2) предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, при монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к стоимостным нормативам применяются коэффициенты по пункту 3.1.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 35 предусмотрены работы по бетонным и железобетонным перегородкам.

1.10. Стоимостные нормативы отдела 51 предусматривают специфические условия ремонтно-реставрационных работ для деревянных конструкций памятников истории и культуры.

1.10.1. Плотничные работы на памятниках культуры имеют ряд отличительных особенностей от нового строительства и ремонтно-строительных работ. Ремонтно-реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью, особенно необходимой при всякого рода разборках, обеспечивающих сохранность разбираемых и прилегающих к ним конструкций.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом проемов по наружному обводу коробок, а перегородок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов и плит «Аквапанель внутренняя» за вычетом коммуникационных и пожарных шкафов.

2.2. Площадь перегородок каркасной конструкции заводского изготовления исчисляется по наружному обмеру за вычетом проемов, при этом высоту их следует считать от нижней грани утеплителя до его верхней грани.

2.3. Высоту деревянных перегородок следует измерять от уровня чистого пола, а перегородок из гипсокартонных листов - от подготовки под полы до потолка (или до верха перегородок, если они не доводятся до потолка).

2.4. Объем работ по заделке проема определяется по площади проема.

2.5. Объем работ по разборке перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) на металлическом каркасе (табл. 8-3304-1) определяется по площади перегородок за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок, коммуникационных и пожарных шкафов.

2.6. Сборка перегородок из деревянных панелей и дощатых щитовых заводского изготовления (табл. 8-3203-3) исчисляется по наружному обмеру без вычета проемов, при этом высоту их следует считать от низа цокольной обвязки до верха наружного слоя утеплителя (или до верха чердачной балки).

2.7. Объем работ по разборке кирпичных, монолитных перегородок (табл. 8-3104-1, 8-3504-1) исчисляется по объему разбираемой конструкции.

2.8. Разборка деревянных конструкций перегородок табл. 8-5104-1 исчисляется по площади разбираемой конструкции.

2.9. Объем теплоизоляции поверхностей перегородок изделиями из пенопласта (табл. 8-3103-40) определяется по объему теплоизоляции.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Виды работ	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Монтаж элементов металлических конструктивных перегородок по железобетонным и каменным опорам	8-3403-1, 8-3403-2	1,10	-	-
3.2. Монтаж металлических конструктивных перегородок, окрашенных в заводских условиях	8-3403-1, 8-3403-2	1,03		-
3.3. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм к расходу: кирпича раствора	8-3103-1-3÷ 8-3103-1-6	-	-	0,77 0,9

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 8-1101-1. Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и лестниц

Состав работ: 1. Промывка поверхности водным раствором моющего средства.
2. Сгон жидкости со стекла и металлического каркаса (1).
3. Протирка металлического каркаса (1) и креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-1101-1-1/1	Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и лестниц - на металлическом каркасе	1569,15	1492,72	-	-	76,43	3,18
8-1101-1-2/1	Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и лестниц - бескаркасное остекление	969,74	893,31	-	-	76,43	1,92

Таблица 8-1101-2. Мытье остекления аэропонного комплекса "Флорариум" павильона "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье"

Состав работ: 1. Приготовление рабочего раствора с моющим средством (1, 2).
2. Промывка остекления, деталей крепления водой с моющим средством (1, 2).
3. Промывка водой (1).
4. Сгон жидкости после промывки моющим средством и водой (1, 2).
5. Протирка салфеткой из микрофибры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-1101-2-1/1	Мытье остекления аэропонного комплекса "Флорариум" павильона "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье" - внутри	2735,50	2657,42	-	-	78,08	5,08
8-1101-2-2/1	Мытье остекления аэропонного комплекса "Флорариум" павильона "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье" - снаружи	1746,21	1669,78	-	-	76,43	3,69

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кирпичные, каменные и из малоразмерных блоков

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3103-1. Кладка перегородок из кирпича

Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (1-4).
2. Кладка перегородок из кирпича.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3103-1-1/1	Кладка перегородок армированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	143228,76	75877,46	-	-	67351,30	142,6
8-3103-1-2/1	Кладка перегородок армированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	121961,69	54610,39	-	-	67351,30	109,6
8-3103-1-3/1	Кладка перегородок армированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	206274,70	87503,85	-	-	118770,85	164,45
8-3103-1-4/1	Кладка перегородок армированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	184833,45	66062,60	-	-	118770,85	131,1

8-3103-1-5/1	Кладка перегородок неармированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	185602,82	72472,10	-	-	113130,72	139,15
8-3103-1-6/1	Кладка перегородок неармированных из обыкновенного керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	165536,70	52405,98	-	-	113130,72	106,38

Таблица 8-3103-2. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических

Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (1-2).
2. Кладка перегородок из камней.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-2-1/1	Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных из камней керамических при высоте этажа до 4 м	154717,58	74867,88	-	-	79849,70	143,75
8-3103-2-2/1	Кладка перегородок толщиной 120 мм армированных из камней керамических при высоте этажа свыше 4 м	137468,02	57618,32	-	-	79849,70	110,63
8-3103-2-3/1	Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных из камней керамических при высоте этажа до 4 м	135233,82	61024,26	-	-	74209,56	118,45
8-3103-2-4/1	Кладка перегородок толщиной 120 мм неармированных из камней керамических при высоте этажа свыше 4 м	121194,89	46985,33	-	-	74209,56	91,2

Таблица 8-3103-3. Устройство однослойных перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Состав работ: 1. Приготовление из сухой смеси клеевого и шпаклевочного составов.
2. Установка плит на клей.
3. Нанесение клея на гребни.
4. Заделка швов примыкания перегородок прокладками с последующей заделкой серпянкой на шпаклевке.

Измеритель: м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-3-1/1	Устройство однослойных перегородок толщиной 80 мм из пазогребневых гипсовых плит	1868,92	725,05	-	-	1143,87	1,16

Таблица 8-3103-40. Теплоизоляция поверхностей перегородок изделиями из пенопласта

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Установка реек каркаса с креплением.
4. Разогрев битума.
5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции.
6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-40-1/1	Теплоизоляция строительных конструкций - перегородок изделиями из пенополистирола на битумной мастике / марка ППС25	19165,69	12437,76	-	-	6727,93	18,63

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3104-1. Разборка кирпичных перегородок

Состав работ: 1. Разборка кладки на отдельные кирпичи.

Измеритель: м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3104-1-1/1	Разборка кирпичных перегородок Масса мусора	7553,01	7553,01	-	-	-	15,88 2

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции и из ПВХ профилей

Раздел 1. Ремонт

Таблица 8-3201-1. Заделка проемов в деревянных перегородках

Состав работ: 1. Снятие наличников и коробок в деревянных перегородках.
2. Заделка проемов досками.
3. Устройство засыпки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3201-1-1/1	Заделка проемов в деревянных перегородках из досок, забранных стоймя в обвязке	134925,80	64463,92	3,81	0,01	70458,07	121,15
8-3201-1-2/1	Заделка проемов в деревянных перегородках каркасных, обшитых досками	298780,93	187039,68	5,00	0,01	111736,25	344

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3203-1. Устройство чистых перегородок

Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
2. Установка щитов (1).
3. Устройство однослойных дощатых перегородок (2).
4. Обшивка каркаса фанерой (3, 4).
5. Крепление перегородок к стенам и полу.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3203-1-1/1	Устройство чистых перегородок щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых) (без стоимости щитов)	53109,46	39592,74	-	-	13516,72	76,02
8-3203-1-2/1	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	130641,60	68960,08	9,59	0,02	61671,93	136,85
8-3203-1-3/1	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	146088,32	85648,85	8,29	0,01	60431,18	164,45
8-3203-1-4/1	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	103923,71	67530,02	30,04	0,07	36363,65	124,2

Таблица 8-3203-2. Устройство перегородок каркасно-филленчатых в санузлах

Состав работ: 1. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.
2. Установка щитов.
3. Крепление перегородок к стенам и полу.
4. Установка приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3203-2-1/1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (без стоимости щитов)	69300,43	55589,93	16,17	0,03	13694,33	102,24

Таблица 8-3203-3. Сборка перегородок из деревянных панелей

Состав работ: 1. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (1, 2).
2. Сборка перегородок щитовых (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3203-3-1/1	Сборка перегородок из деревянных панелей площадью до 5 м2 (без стоимости панелей)	39071,98	37326,82	-	-	1745,16	70,15
8-3203-3-2/1	Сборка перегородок из деревянных панелей площадью более 5 м2 (без стоимости панелей)	21324,19	20560,34	-	-	763,85	38,64
8-3203-3-3/1	Сборка перегородок дощатых щитовых (без стоимости деталей перегородок)	25082,31	24399,32	-	-	682,99	48,42

Таблица 8-3203-4. Устройство перегородок из ПВХ профилей

Состав работ: 1. Выемка заполнений каркаса перегородки.
2. Сверление отверстий в стенах, потолках, полу, перегородках.
3. Установка перегородки с креплением рамным дюбелем к стенам, потолку, полу, саморезами панелей между собой.
4. Заполнение зазора между каркасом и стеной и потолком монтажной пеной.
5. Установка заполнений каркаса: стеклопакетов и сэндвич-панелей.
6. Установка дверного полотна, дверного доводчика, порожка (2) и наличников.
7. Снятие защитной пленки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3203-4-1/1	Устройство перегородок из ПВХ профилей - глухие / стеклопакеты однокамерные с двумя армированными стеклами и сэндвичем толщиной 24 мм, площадь 4,80 м2	546238,59	68007,04	227,47	1,63	478004,08	122,1
8-3203-4-2/1	Устройство перегородок из ПВХ профилей - с дверным блоком / стеклопакеты однокамерные с двумя армированными стеклами и сэндвичем толщиной 24 мм, с дверным блоком и фурнитурой: защелка, ручка офисная, доводчик, площадь 7,353 м2	897273,79	87140,61	260,40	1,87	809872,78	155,77

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3204-1. Разборка деревянных перегородок

Состав работ: 1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой штукатурки и перерубкой дрени (для оштукатуренных конструкций).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3204-1-1/1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, оштукатуренных	51392,45	51392,45	-	-	-	114,47
	Масса мусора						9,44
8-3204-1-2/1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, неоштукатуренных	14025,48	14025,48	-	-	-	33,22
	Масса мусора						3,19
8-3204-1-3/1	Разборка деревянных перегородок щитовых	16047,82	16047,82	-	-	-	38,01
	Масса мусора						3,58
8-3204-1-4/1	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, оштукатуренных	51263,52	51263,52	-	-	-	121,42
	Масса мусора						15,04
8-3204-1-5/1	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных	21266,76	21266,76	-	-	-	53,78
	Масса мусора						6,01
8-3204-1-6/1	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами	25198,89	25198,89	-	-	-	52,97
	Масса мусора						2,95

Таблица 8-3204-7. Разборка перегородок из ПВХ профилей

Состав работ: 1. Удаление штапиков, извлечение заполнений каркаса.
2. Снятие наличников.
3. Удаление креплений, разборка каркаса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
8-3204-7-1/1	Разборка перегородок из ПВХ профилей	31193,15	31188,33	4,82	0,03	-	61,85

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами
Раздел 3. Устройство
Таблица 8-3303-1. Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ: 1. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины.
2. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям.
3. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
4. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3303-1-1/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина перегородки 78 мм	150078,85	94632,99	37,32	0,45	55408,54	181,7
8-3303-1-2/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина перегородки 108 мм	167738,12	104815,03	37,32	0,45	62885,77	201,25
8-3303-1-3/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщина перегородки 106 мм	209219,20	116194,94	37,32	0,45	92986,94	223,1
8-3303-1-4/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщина перегородки 78 мм	280123,92	181370,78	37,32	0,45	98715,82	326,6
8-3303-1-5/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщина перегородки 108 мм	374980,18	243845,20	37,32	0,45	131097,66	430,1
8-3303-1-6/1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщина перегородки 106 мм	340692,98	204361,44	37,32	0,45	136294,22	368

Таблица 8-3303-2. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 8. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 9. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 10. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3303-2-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - глухие	187589,04	70636,58	49,94	0,33	116902,52	121,82
8-3303-2-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой – один дверной проём	207670,40	74591,49	68,96	0,46	133009,95	128,91
8-3303-2-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой – два дверных проема	212774,44	74877,26	58,89	0,39	137838,29	129,35
8-3303-2-4/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - три дверных проема и деформационный шов	206703,99	75419,32	58,76	0,39	131225,91	130,02

Таблица 8-3303-3. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3303-3-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - глухие	248251,67	98075,87	61,30	0,42	150114,50	169,8
8-3303-3-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - один дверной проём	264829,94	98199,21	69,20	0,47	166561,53	170,21
8-3303-3-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - два дверных проема	275025,70	102850,79	69,89	0,48	172105,02	178,95
8-3303-3-4/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - три дверных проема и деформационный шов	273352,62	103425,84	65,84	0,45	169860,94	179,76

Таблица 8-3303-4. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2, 3).
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-4-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - глухие	321925,91	127514,75	79,09	0,54	194332,07	221,66
8-3303-4-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - один дверной проём	344267,08	130397,85	90,93	0,62	213778,30	227,26
8-3303-4-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - два дверных проема	351794,63	130925,05	92,03	0,63	220777,55	228,34

Таблица 8-3303-5. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3303-5-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - глухие	318290,36	130895,23	69,53	0,48	187325,60	225,06
8-3303-5-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - один дверной проём	348916,19	133370,81	79,96	0,55	215465,42	229,86
8-3303-5-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - два дверных проема	357272,97	133477,34	81,40	0,56	223714,23	230,14
8-3303-5-4/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - три дверных проема и деформационный шов	354679,01	136081,13	73,47	0,50	218524,41	233,74

Таблица 8-3303-6. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, примыкающие к конструкциям, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
8-3303-6-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки - глухие	354695,71	148318,93	75,99	0,52	206300,79	254,77
8-3303-6-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки - один дверной проём	386662,75	150874,23	85,87	0,59	235702,65	259,74
8-3303-6-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки - два дверных проема	396155,47	151122,42	89,66	0,62	244943,39	260,3
8-3303-6-4/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки - три дверных проема и деформационный шов	391189,75	151831,07	73,47	0,50	239285,21	260,82

Таблица 8-3303-7. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, примыкающие к конструкциям здания.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Установка полос из гипсокартонных листов для крепления стоечных профилей двух каркасов между собой.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 10. Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной лентой.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			Затраты труда,чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин			материальные ресурсы
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-7-1/1		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двух сторон по два слоя с каждой	342245,89	135675,83	74,65	0,51	206495,41	232,28

Таблица 8-3303-8. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с двух сторон по три слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2, 3).
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Установка листов оцинкованной стали.
 10. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3303-8-1/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой с листами оцинкованной стали толщ. 0,5 мм между гипсокартонными листами - глухие	537257,45	161254,83	117,79	0,80	375884,83	279,76
8-3303-8-2/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон с листами оцинкованной стали толщ. 0,5 мм между гипсокартонными листами - один дверной проём	550998,37	163349,42	135,32	0,92	387513,63	283,97
8-3303-8-3/1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой с листами оцинкованной стали толщ. 0,5 мм между гипсокартонными листами - два дверных проема	558684,94	163840,56	138,93	0,95	394705,45	284,98

Таблица 8-3303-9. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 8. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 9. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 10. Грунтование кромок, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3303-9-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - глухие	206342,87	71016,72	49,94	0,33	135276,21	122,01
8-3303-9-2/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - один дверной проём	227062,99	75720,16	59,94	0,40	151282,89	130,51
8-3303-9-3/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - два дверных проёма	233472,94	77141,04	58,89	0,39	156273,01	132,99
8-3303-9-4/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой - три дверных проема и деформационный шов	230010,88	77824,31	59,17	0,39	152127,40	134,03

Таблица 8-3303-10. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Грунтование кромок, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3303-10-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - глухие	299859,39	105711,86	61,30	0,42	194086,23	183,2
8-3303-10-2/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - один дверной проём	324479,21	110275,12	69,20	0,47	214134,89	191,9
8-3303-10-3/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - два дверных проема	334342,84	112468,63	69,89	0,48	221804,32	196,1
8-3303-10-4/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - три дверных проема и деформационный шов	336144,07	116097,92	65,84	0,45	219980,31	202,58

Таблица 8-3303-11. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство дверных проемов (2, 3).
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Грунтование кромок, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-11-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - глухие	397924,97	134991,13	79,09	0,54	262854,75	234,09
8-3303-11-2/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - один дверной проём	427166,51	139615,94	90,93	0,62	287459,64	242,71
8-3303-11-3/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой - два дверных проема	440124,43	142024,55	92,03	0,63	298007,85	247,33

Таблица 8-3303-12. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство дверных проемов (2-4) и деформационного шва (4).
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала в обоих каркасах.
 9. Грунтование кромок, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3303-12-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - глухие	384119,24	136376,87	69,53	0,48	247672,84	233,09
8-3303-12-2/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - один дверной проём	421499,49	141227,65	79,96	0,55	280191,88	242,36
8-3303-12-3/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - два дверных проема	433736,82	143088,79	81,40	0,56	290566,63	245,91
8-3303-12-4/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - три дверных проема и деформационный шов	430925,09	145054,72	73,47	0,50	285796,90	249,13

Таблица 8-3303-13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, примыкающие к конструкциям здания.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Установка полос из гипсоволокнистых листов для крепления стоечных профилей двух каркасов между собой.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Грунтование кромок, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 10. Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной лентой.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
8-3303-13-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой - глухие	403303,73	137245,88	74,65	0,51	265983,20	234,42

Таблица 8-3303-14. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с двух сторон по три слоя с каждой

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Устройство дверных проемов (2, 3).
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 9. Установка листов оцинкованной стали.
 10. Грунтование швов, заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-14-1/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с двух сторон по три слоя с каждой - глухих	623603,14	173033,75	117,79	0,80	450451,60	300,33
8-3303-14-2/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между ГВЛ листами с двух сторон по три слоя с каждой - с одним дверным проемом	652558,23	178445,69	135,32	0,92	473977,22	310,82
8-3303-14-3/1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между ГВЛ листами с двух сторон по три слоя с каждой - с двумя дверными проемами	664926,94	179967,11	138,93	0,95	484820,90	313,6

Таблица 8-3303-15. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 7. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-15-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны - глухие	356983,29	61369,88	51,27	0,34	295562,14	103,88

Таблица 8-3303-16. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 6. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 7. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3303-16-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны - глухие	625830,97	95123,85	70,01	0,48	530637,11	163,09

Таблица 8-3303-17. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
6. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
7. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3303-17-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны - глухие	412610,70	80276,35	51,54	0,35	332282,81	134,03

Таблица 8-3303-18. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
6. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
7. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3303-18-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны - глухие	681399,42	113963,71	77,93	0,53	567357,78	193,1

Таблица 8-3303-19. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
6. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3303-19-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и	453003,67	88736,14	70,60	0,48	364196,93	148,3

однослойной обшивкой с каждой стороны -
глухие

Таблица 8-3303-20. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 6. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-20-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны - глухие	721875,24	122490,10	113,24	0,77	599271,90	207,51

Таблица 8-3303-21. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения деревянного каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей с креплением.
 5. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 6. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-21-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны – глухие4	333948,21	55912,67	40,21	0,28	277995,33	100,06

Таблица 8-3303-22. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения деревянного каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей с креплением.
 5. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
 6. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-22-1/1	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны - глухие	602179,18	89038,12	70,76	0,49	513070,30	157,95

Таблица 8-3303-23. Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов в перегородках с металлическим каркасом

- Состав работ:**
1. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к каркасу.
 2. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-23-1/1	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов в перегородках с металлическим каркасом	66993,95	43913,46	166,56	1,14	22913,93	75,9

Таблица 8-3303-24. Усиление каркаса перегородок

Состав работ:

1. Заготовка арматуры.
2. Резка арматуры.
3. Крепление арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-24-1/1	Усиление каркаса перегородок листовой сталью	258514,03	165673,52	30,25	0,24	92810,26	286,35
8-3303-24-2/1	Усиление каркаса перегородок арматурной сталью	280327,35	84817,93	369,03	1,21	195140,39	135,7

Таблица 8-3303-25. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нащельниками

Состав работ:

1. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.
2. Установка деревянного каркаса.
3. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нащельников с шурупами.
4. Установка минераловатных плит в перегородках (3-6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-25-1/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 3,6 м без изоляции с однослойной обшивкой с 2-х сторон	236559,90	120811,89	99,44	1,07	115648,57	204,7
8-3303-25-2/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 6 м без изоляции с однослойной обшивкой с 2-х сторон	240683,73	118097,02	99,44	1,07	122487,27	200,1
8-3303-25-3/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 3,6 м с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	286159,22	145334,70	99,44	1,07	140725,08	241,5
8-3303-25-4/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 6 м с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	289624,53	141874,35	186,41	2,12	147563,77	235,75
8-3303-25-5/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 3,6 м с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм	315217,26	164020,59	186,41	2,12	151010,26	272,55
8-3303-25-6/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит с алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 6 м с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм	329194,59	161252,31	186,41	2,12	167755,87	267,95

Таблица 8-3303-26. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нащельников

Состав работ:

1. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.
2. Установка деревянного каркаса.
3. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами.
4. Установка минераловатных плит в перегородки (2-4).
5. Обработка лузг (углов) перегородок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-26-1/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит без алюминиевых нащельников без изоляции с однослойной обшивкой с 2-х сторон	169911,81	81105,95	99,44	1,07	88706,42	146,05
8-3303-26-2/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях	222477,33	108594,96	99,44	1,07	113782,93	184
8-3303-26-3/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм в зданиях	251647,84	128956,52	99,44	1,07	122591,88	218,5
8-3303-26-4/1	Устройство перегородок из цементно-стружечных плит без алюминиевых нащельников с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм	259947,00	125562,92	-	-	134384,08	212,75
8-3303-26-5/1	Устройство дополнительных слоев из цементно-стружечных плит в перегородках без алюминиевых нащельников	59506,61	26183,81	-	-	33322,80	47,15

Таблица 8-3303-27. Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий.
 2. Установка профилей металлического каркаса.
 3. Установка разделительных перегородок.
 4. Установка дверных профилей и фасадных панелей (2, 3).
 5. Установка дверей и фурнитуры (2, 3).
 6. Установка верхнего профиля обрамления.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3303-27-1/1	Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля - душевые / поликарбонат многослойный толщиной 16 мм	6414,37	168,05	0,75	0,01	6245,57	0,32
8-3303-27-2/1	Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля - санузлы, стандартные кабины / ЛДСП влагостойкая толщиной 16 мм	2485,53	222,56	1,01	0,01	2261,96	0,42
8-3303-27-3/1	Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля - санузлы, детские кабины	1723,86	368,62	1,77	0,02	1353,47	0,69

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3304-1. Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе

- Состав работ:**
1. Частичная расчистка поверхности от отделочного покрытия (1).
 2. Удаление серпянки и частичная расчистка стыков и мест крепления саморезами от шпатлевки (1).
 3. Вывинчивание саморезов (1, 2).
 4. Снятие малярного перфорированного уголка (1).
 5. Снятие первого слоя обшивки с одной стороны каркаса (1).
 6. Снятие дополнительного слоя обшивки (2).
 7. Затаривание мусора в мешки с резкой, ломкой ГКЛ (2).
 8. Разборка теплоизоляции из минераловатных плит (3).
 9. Разборка элементов металлического каркаса стыковочных профилей, стоек, направляющих (4).
 10. Перерезка профилей и укладка в пакеты с перевязкой (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3304-1-1/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие обшивки в один слой Масса мусора	10822,65	10810,25	12,40	0,08	-	20,94 1,66

8-3304-1-2/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие каждого дополнительного слоя	6800,15	6785,18	14,97	0,10	-	13,09
	Масса мусора						1,25
8-3304-1-3/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка заполнителя (утеплителя)	6241,45	6241,45	-	-	-	13,12
	Масса мусора						2
8-3304-1-4/1	Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка металлического каркаса	5342,04	5287,71	54,33	0,37	-	8,5
	Масса мусора						0,24

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции перегородок

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3403-1. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
8-3403-1-1/1	Монтаж перегородок стальных консольных, сетчатых (без стоимости перегородок)	43186,36	37231,18	-	-	5955,18	54,97	

Таблица 8-3403-2. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3403-2-1/1	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (без стоимости перегородок и стекла)	316850,92	298659,81	9781,53	200,41	8409,58	447,35
8-3403-2-2/1	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	305815,40	292517,70	8469,83	169,87	4827,87	438,15

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Бетонные, железобетонные

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3504-1. Разборка монолитных перегородок

Состав работ:
1. Разборка перегородок.
2. Резка арматуры (2).

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
8-3504-1-1/1	Разборка монолитных бетонных перегородок	18228,51	4964,65	13263,86	6742,06	-	8,94
	Масса мусора						2,4
8-3504-1-2/1	Разборка монолитных железобетонных перегородок	21103,56	5470,00	15199,90	7713,16	433,66	9,85
	Масса мусора						2,5

Таблица 8-3504-2. Разборка перегородок из плит

Состав работ:
1. Разборка перегородок на отдельные плиты вручную.
2. Относки целых плит с укладкой в штабель.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3504-2-1/1	Разборка перегородок из гипсовых плит	76044,84	76044,84	-	-	-	169,38
	Масса мусора						10,76
8-3504-2-2/1	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит	31673,49	31673,49	-	-	-	65,8
	Масса мусора						10,76

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 8-5104-1. Разборка деревянных конструкций перегородок

Состав работ:

1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки (при штукатурной обшивке перегородок), с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм и конструкций.
2. Относки материала в сторону до 30 м.
3. Сортировка и очистка полученных от разборки материалов, выдергивание гвоздей и маркировка.
4. Укладка материалов от разборки в штабель.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-5104-1-1/1	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных из досок, забранных стоймя в обвязки	5033,16	5033,16	-	-	-	8,2
8-5104-1-2/1	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных обшивных	5953,86	5953,86	-	-	-	9,7
8-5104-1-3/1	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных щитовых (без разборки щитов)	2209,68	2209,68	-	-	-	3,6
8-5104-1-4/1	Разборка деревянных конструкций перегородок неоштукатуренных чистых из досок, забранных стоймя в обвязки	3130,38	3130,38	-	-	-	5,1
8-5104-1-5/1	Разборка деревянных конструкций перегородок неоштукатуренных обшивных	3928,32	3928,32	-	-	-	6,4

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 8-1101-1. Мытье остекленных перегородок высотой более 2 м до 4 м, с пола и лестниц

8-1101-1-1/1	21.1-24-78	Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
8-1101-1-2/1	21.1-24-78	Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 8-1101-2. Мытье остекления аэропонтного комплекса "Флорариум" павильона "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье"

8-1101-2-1/1	21.1-24-78	Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
8-1101-2-2/1	21.1-24-78	Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кирпичные, каменные и из малоразмерных блоков

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3103-1. Кладка перегородок из кирпича

8-3103-1-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2,94
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,008
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,83
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,06
8-3103-1-2/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2,94
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,008
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,83
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,06
8-3103-1-3/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,3
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
8-3103-1-4/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,3
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
8-3103-1-5/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,3
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
8-3103-1-6/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,3
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09

Таблица 8-3103-2. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических

8-3103-2-1/1	21.1-5-47	Камни керамические пустотелые, размер 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-2-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,4
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
	21.1-5-47	Камни керамические пустотелые, размер 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
8-3103-2-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,4
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,09
	21.1-5-47	Камни керамические пустотелые, размер 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
8-3103-2-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,4
	21.1-5-47	Камни керамические пустотелые, размер 250x120x138 мм, марка 125	1000 шт.	2,6
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,4

Таблица 8-3103-3. Устройство однослойных перегородок из пазогребневых гипсовых плит

8-3103-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00075
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	1,03
	21.1-25-890	Плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) обычные	м2	1
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	1,75

Таблица 8-3103-40. Теплоизоляция поверхностей перегородок изделиями из пенопласта

8-3103-40-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,07
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	0,97

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции и из ПВХ профилей

Раздел 1. Ремонт

Таблица 8-3201-1. Заделка проемов в деревянных перегородках

8-3201-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	13
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,31
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	0,48
8-3201-1-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	200
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,55
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	5,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	7,5
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	0,63

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3203-1. Устройство чистых перегородок

8-3203-1-1/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
	21.9-12-45	Раскладки хвойных пород, неокрашенные, сечение 10x20 мм	м	345
	21.9-14-2	Нащельник хвойных пород покрытый эмалью, сечение 40x13 мм	м	90
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0032
8-3203-1-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,19
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	4,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0042
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,04
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	0,34
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,0071
8-3203-1-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,7
	21.1-9-76	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 3 мм	м3	0,67
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0124
	21.9-14-2	Нащельник хвойных пород покрытый эмалью, сечение 40x13 мм	м	87
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,25
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00385
8-3203-1-4/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,76
	21.1-9-76	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 3 мм	м3	0,34
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,95
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	2,99

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 8-3203-2. Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

8-3203-2-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,54
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0008
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0684
	21.8-1-2	Задвижка для двупольных дверей, алюминиевая	шт.	2
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,11
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	1,11

Таблица 8-3203-3. Сборка перегородок из деревянных панелей

8-3203-3-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0086
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,012
8-3203-3-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,004
8-3203-3-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,008

Таблица 8-3203-4. Устройство перегородок из ПВХ профилей

8-3203-4-1/1	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	312,5
	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм	100 шт.	1,056
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	46,9
	21.9-14-4	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А), с сэндвичем толщиной 24 мм, без дверного блока 22-10/1 (Б), площадь 4,80 м2	м2	100
8-3203-4-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,49
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	19,95
	21.1-11-176	Дюбель металлический рамный, размеры 10х152 мм	шт.	353,9
	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм	100 шт.	1,797
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	55,3
	21.9-14-5	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А), с сэндвичем толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой: защелка, ручка офисная, доводчик, площадь 7,353 м2	м2	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,82
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	22,6

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3204-7. Разборка перегородок из ПВХ профилей

8-3204-7-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,47
--------------	------------	-------------	--------	------

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3303-1. Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

8-3303-1-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,7
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,2
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	14
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	210
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51
8-3303-1-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,66
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,32
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,3
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	22
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	210
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51
8-3303-1-3/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,69
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,7
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	14
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	420
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51
8-3303-1-4/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,7
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,2
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	5,15
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	14
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	71
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	210
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51
8-3303-1-5/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,78
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,2
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,3
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	8,24
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	22
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	94
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	210
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51
8-3303-1-6/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	2,7
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	5,15
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	14
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	71
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	420
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,51

Таблица 8-3303-2. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой

8-3303-2-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	210
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	77
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
8-3303-2-2/1	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,75
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,63
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	37,88
8-3303-2-3/1	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	226
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	77
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	158
	21.7-4-18	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х99х123х2,0 мм	шт.	28
8-3303-2-3/1	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,01
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,12
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,97
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,43
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	235
8-3303-2-3/1	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	76
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	161

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-2-4/1	21.7-4-18	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х99х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,02
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,165
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,79
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,17
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	0,88
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	36,12
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	0,69
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	230,7
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	94
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	211
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	75
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	15
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	244
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	159
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	32
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,01

Таблица 8-3303-3. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-3-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	421
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	149
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	21
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	76
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,09
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,75
8-3303-3-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,63
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	449
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	150
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-3-3/1	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,14
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,97
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,43
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	15,23
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	467
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	148
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
8-3303-3-4/1	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	89
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,19
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,34
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,165
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,79
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,17
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	0,88
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	13,2
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,12
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	0,69
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	470,9
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	94
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	211
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	145
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	15
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	244
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	87
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	32
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,25
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,01

Таблица 8-3303-4. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой

8-3303-4-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	17,67
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	632

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-4-2/1	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	222
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	31
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	76
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	2,33
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	20,29
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	673
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
8-3303-4-3/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	223
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	30
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,14
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	2,4
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	15,23
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	20,77
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	701
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	220
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	29
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	89
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,19
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25

Таблица 8-3303-5. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-5-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,38
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-5-2/1	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	421
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	267
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	149
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	21
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	407
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,293
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,4
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,26
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	449
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	253
8-3303-5-3/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	150
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	508
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	171
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	56
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,88
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,405
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,94
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,86
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	15,23
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	467
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	233
8-3303-5-4/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	148
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	521
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	179
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	76
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,12
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,33
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,58
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,34
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,76
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	13,2
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,12
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	0,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	470,9
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	207
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	211
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	145
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	29
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	487
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	174
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	64
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,5

Таблица 8-3303-6. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой и один лист в середине перегородки

8-3303-6-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,38
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	20,29
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	526
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	267
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	149
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	21
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	407
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
8-3303-6-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,293
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,4
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,26
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	21,29
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	561
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	253
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	150
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	508
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	171
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	56
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,84
8-3303-6-3/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,405
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,94

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-6-4/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,86
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	22,85
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	584
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	233
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	148
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	521
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	179
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	78
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,18
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,33
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,58
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,34
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,76
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	19,8
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	36,12
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	0,69
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	585,9
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	207
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	211
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	145
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	20
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	29
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	487
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	174
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	64
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,5

Таблица 8-3303-7. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-7-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,38
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	18,04
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	428
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	252
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	88
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.1-25-881	Состав гидроизоляционный для внутренних работ, водная дисперсия синтетического латекса, марка по водонепроницаемости W 7	кг	50
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	21
	21.3-2-126	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, влагостойкие с полимерными и гидрофобными добавками для внутренних работ: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	149
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	407

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	5,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
Таблица 8-3303-8. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с двух сторон по три слоя с каждой				
8-3303-8-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,85
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,6
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	19,94
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	26,7
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	51,52
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	632
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	152
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	230
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	31
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	416
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	10,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,02
8-3303-8-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,62
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,84
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	22,14
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	29,66
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	57,32
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	673
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	177
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	231
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	30
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	416
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	11,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,44
8-3303-8-3/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	20
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,91
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,82
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	22,72
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	30,55
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	59,13
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	701
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	193
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	228
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	29
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	420
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	89
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	11,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,56

Таблица 8-3303-9. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой

8-3303-9-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	22
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	210
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	92
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	3,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,75
8-3303-9-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	22
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,63
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	226
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	249
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	91
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	158
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
8-3303-9-3/1	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,01
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	4
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,12
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	22
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,97
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,43
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	235
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлеванного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	264
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	90
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	161
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	3,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-9-4/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	22
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,165
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,79
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,17
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	0,88
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	36,12
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	0,69
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	230,7
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	94
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	286
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	89
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	15
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	244
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	159
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	32
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	1,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,92
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,01

Таблица 8-3303-10. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-10-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	421
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	179
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	76
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,09
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,75
8-3303-10-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,63
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	449
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	249
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	179
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,14
8-3303-10-3/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,97
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,43
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	15,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-10-4/1	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	467
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	264
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	176
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	89
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100x49x123x2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,19
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,34
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,165
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,79
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,17
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5x9,5 мм	100 шт.	0,88
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	13,2
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	0,69
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	36,12
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	470,9
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	94
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	286
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	174
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28x27x0,6 мм	м	15
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	244
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	87
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100x49x123x2,0 мм	шт.	32
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,25
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,01

Таблица 8-3303-11. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по три слоя с каждой

8-3303-11-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	17,67
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5x55 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	632
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
8-3303-11-2/1	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	267
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	204
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	76
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	2,33
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	20,29
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5x55 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	673
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-11-3/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	249
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	266
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	254
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,14
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	2,4
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	15,23
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	20,77
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокаливающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	701
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	264
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	262
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	260
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	89
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,19
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,25

Таблица 8-3303-12. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-12-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,38
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	13,53
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	10,3
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	421
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	177
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	179
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	407
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	151
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
8-3303-12-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,293
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,4
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,26
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	14,19
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокаливающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	37,88
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	10,3
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	449
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	253
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	249
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	179
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	508
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	171
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-12-3/1	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,88
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,405
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,94
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,86
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	15,23
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	36,01
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	10,3
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	467
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	233
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	264
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	176
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	521
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	179
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100x49x123x2,0 мм	шт.	76
8-3303-12-4/1	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,12
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	25
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,33
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,58
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	2,34
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5x9,5 мм	100 шт.	1,76
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	13,2
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	0,69
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	36,12
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	10,3
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	470,9
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	207
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	115
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	286
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	174
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28x27x0,6 мм	м	29
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	487
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	174
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100x49x123x2,0 мм	шт.	64
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,5

Таблица 8-3303-13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой

8-3303-13-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	12
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,38
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x30 мм	100 шт.	18,04
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	35,33
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	428
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	252
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	88
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
	21.1-25-880	Лента гидроизоляционная самоклеящаяся, эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку, для гидроизоляции в местах сопряжений стена/пол, внутренних и внешних углов, ширина 100 мм	м	38
	21.1-25-881	Состав гидроизоляционный для внутренних работ, водная дисперсия синтетического латекса, марка по водонепроницаемости W 7	кг	50
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	179
	21.7-4-19	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 100x40x0,6 мм	м	151
	21.7-4-20	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 100x50x0,6 мм	м	407
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

22.1-30-103 Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт маш.-ч 1,38

Таблица 8-3303-14. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с двух сторон по три слоя с каждой

8-3303-14-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,85
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,6
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	19,94
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	26,7
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	51,52
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	632
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	177
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	227
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	275
	21.7-4-19	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 100х40х0,6 мм	м	76
	21.7-4-20	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 100х50х0,6 мм	м	382
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,02
8-3303-14-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,146
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,62
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,84
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	22,14
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	29,66
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	57,32
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	673
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	162
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	249
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	274
	21.7-4-19	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 100х40х0,6 мм	м	86
	21.7-4-20	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 100х50х0,6 мм	м	416
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	28
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	11,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,44
8-3303-14-3/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	27
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,203
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,91
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,82
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	22,72
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	30,55
	21.1-11-183	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х55 мм	100 шт.	59,13
	21.1-14-50	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	5,15
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	701
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	142
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	264
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	270
	21.7-4-19	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 100х40х0,6 мм	м	89
	21.7-4-20	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 100х50х0,6 мм	м	420
	21.7-4-21	Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры 100х49х123х2,0 мм	шт.	40
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	11,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 8-3303-15. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-15-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1, 69
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	206
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	202
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	71
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 7
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3, 75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 75

Таблица 8-3303-16. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-16-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1, 69
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	412
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	66
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	202
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	71
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5, 94
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 75

Таблица 8-3303-17. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-17-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3, 25
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	293
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	206
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	404
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	141
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3, 3
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1, 44

Таблица 8-3303-18. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-18-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3, 25
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	293
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	412
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	66
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	404
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	141
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5, 94

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1, 38
-------------	---	--------	-------

Таблица 8-3303-19. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-19-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3, 25
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	35, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	242
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	237
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	404
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	141
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5, 29
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1, 32

Таблица 8-3303-20. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-20-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3, 25
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	35, 5
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	242
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	443
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	66
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	404
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	141
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9, 45
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1, 32

Таблица 8-3303-21. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-21-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1, 22
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-11-185	Дюбель пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм	100 шт.	1, 62
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	206
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3, 14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 72

Таблица 8-3303-22. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с каждой стороны

8-3303-22-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1, 22
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x45 мм	100 шт.	30, 5
	21.1-11-185	Дюбель пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм	100 шт.	1, 62
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5, 15
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	412
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	66
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6, 12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 72

Таблица 8-3303-23. Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов в перегородках с металлическим каркасом

8-3303-23-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0, 0045
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	121, 3
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	16, 25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 8-3303-24. Усиление каркаса перегородок

8-3303-24-1/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	1,662
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	11,4
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	7,13
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	0,072
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	0,3
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,17
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,16
	21.3-4-51	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	2,815
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	15,18

Таблица 8-3303-25. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нащельниками

8-3303-25-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,5
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,036
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,005
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,3
	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	68
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600х1250х10 мм	м2	210
8-3303-25-2/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,26
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,95
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,026
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,005
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	2,6
8-3303-25-3/1	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	67,6
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600х1250х10 мм	м2	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,5
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,036
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
8-3303-25-4/1	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,005
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,9
	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	68
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600х1250х10 мм	м2	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,26
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,95
8-3303-25-5/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,026
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,005
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	5,15
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,2
	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	67,6
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600х1250х10 мм	м2	210
8-3303-25-5/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	35
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,5
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-25-6/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,036
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,0103
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м³	м³	7,21
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,3
	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нашельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	68
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м²	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	35
	21.1-9-11	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м³	0,26
	21.1-9-12	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м³	0,95
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м³	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,026
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,0103
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м³	м³	9,27
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	2,6
	21.6-2-8	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия	т	0,0166
	21.7-12-5	Нашельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	67,6
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м²	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	35

Таблица 8-3303-26. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нашельников

8-3303-26-1/1	21.1-9-11	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м³	0,23
	21.1-9-12	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м³	0,86
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м³	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,031
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	2,6
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м²	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
8-3303-26-2/1	21.1-9-11	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м³	0,23
	21.1-9-12	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м³	0,86
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м³	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,031
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м³	м³	5,15
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,2
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м²	210
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
8-3303-26-3/1	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
	21.1-9-11	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м³	0,18
	21.1-9-12	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м³	0,78
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м³	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,037
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м³	м³	7,21
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	3,3
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м²	210
8-3303-26-4/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	17,5
	21.1-9-11	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м³	0,27
	21.1-9-12	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м³	0,94
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м³	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-83	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,026
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,03
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м³	м³	9,27

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3303-26-5/1	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	2,6
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м2	210
	21.9-14-3	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, марка ЦСП-2, размеры 3600x1250x10 мм	м2	105
Таблица 8-3303-27. Устройство перегородок сантехнических с каркасом из алюминиевого профиля				
8-3303-27-1/1	21.7-12-18	Перегородки душевые из многослойного поликарбоната толщиной 16 мм, каркас из алюминиевого профиля, высота 2000 мм, в комплекте с элементами крепления	м2	1
8-3303-27-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
	21.7-12-17	Перегородки сантехнические из влагостойкой ЛДСП толщиной 16 мм, каркас из алюминиевого профиля 30x33 мм, высота 2000 мм, в комплекте с элементами крепления, фурнитура на 1 дверь: петли-3 штуки, поворотная задвижка с индикатором занятости, ручка	м2	1
8-3303-27-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	21.7-12-16	Перегородки сантехнические из влагостойкой ЛДСП толщиной 16 мм, каркас из алюминиевого профиля 30x33 мм, высота 1400 мм, в комплекте с элементами крепления, фурнитура на 1 дверь: петли-2 штуки, ручка	м2	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3304-1. Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе

8-3304-1-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,21
8-3304-1-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,46
8-3304-1-4/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,3

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции перегородок

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3403-1. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых

8-3403-1-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,026
--------------	------------	---------------------------------------	---	-------

Таблица 8-3403-2. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов

8-3403-2-1/1	21.1-25-786	Пластины резиновые рулонные вулканизированные	кг	50
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,02
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	15,49
8-3403-2-2/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	65,25
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,03
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	19,54
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	55,12

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Бетонные, железобетонные

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3504-1. Разборка монолитных перегородок

8-3504-1-1/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,92
8-3504-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,26
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,42
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,06

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Деревянные конструкции и из ПВХ профилей**Раздел 3. Устройство****Таблица 8-3203-1. Устройство чистых перегородок**

8-3203-1-1/1	5366150000	Щиты деревянные	м2	96,4
--------------	------------	-----------------	----	------

Таблица 8-3203-2. Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

8-3203-2-1/1	5366150000	Щиты деревянные	м2	100
--------------	------------	-----------------	----	-----

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Перегородки каркасные с обшивкой листовыми материалами**Раздел 3. Устройство****Таблица 8-3303-25. Устройство перегородок из цементностружечных плит с алюминиевыми нащельниками**

8-3303-25-3/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П
8-3303-25-4/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П
8-3303-25-5/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П
8-3303-25-6/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П

Таблица 8-3303-26. Устройство перегородок из цементностружечных плит без алюминиевых нащельников

8-3303-26-2/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П
8-3303-26-3/1	2245214000	Лента полимерная микропористая уплотнительная	м	П

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Металлические конструкции перегородок**Раздел 3. Устройство****Таблица 8-3403-1. Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых**

8-3403-1-1/1	5261500000	Стальные конструкции перегородок	т	П
--------------	------------	----------------------------------	---	---

Таблица 8-3403-2. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов

8-3403-2-1/1	5912000000	Стекло листовое армированное	м2	П
	5271510000	Перегородки из алюминиевых сплавов	т	П
8-3403-2-2/1	5271510000	Перегородки из алюминиевых сплавов	т	П
	5536011000	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), изоляционные	м2	П