

**СН-2012**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Департамент экономической политики**  
**и развития города Москвы**

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026**

**Глава 1**

**Здания**

**СН-2012.1-9**

**Сборник 9**  
**Лестницы и площадки**

**Сборник нормативов**

Москва 2026

## Содержание

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                                                                                                                                 | 3  |
| Отдел 11. Санитарная эксплуатация .....                                                                                                                                                | 8  |
| Раздел 1. Летняя уборка .....                                                                                                                                                          | 8  |
| Таблица 9-1101-1. Уход за гранитными и мраморными ступенями и площадками.....                                                                                                          | 8  |
| Раздел 2. Зимняя уборка.....                                                                                                                                                           | 8  |
| Таблица 9-1102-1. Очистка от снега перил и поручней .....                                                                                                                              | 8  |
| Таблица 9-1102-2. Подметание и уборка снега с лестниц вручную .....                                                                                                                    | 8  |
| Таблица 9-1102-3. Посыпка лестниц песком, противогололедными реагентами.....                                                                                                           | 8  |
| Таблица 9-1102-4. Уход за металлическими лестницами .....                                                                                                                              | 8  |
| Раздел 3. Уборка .....                                                                                                                                                                 | 9  |
| Таблица 9-1103-1. Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ .....           | 9  |
| Таблица 9-1103-2. Уборка регулярная (поддерживающая) ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ..... | 9  |
| Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций .....                                                                                                                 | 10 |
| Раздел 1. Уборка .....                                                                                                                                                                 | 10 |
| Таблица 9-1201-1. Уборка лестниц .....                                                                                                                                                 | 10 |
| Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....                                                                                                              | 10 |
| Раздел 1. Уборка .....                                                                                                                                                                 | 10 |
| Таблица 9-1301-1. Мытье лестничных маршей и площадок при регулярных уборках в зданиях отрасли "Образование" .....                                                                      | 10 |
| Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона .....                                                                        | 10 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                  | 10 |
| Таблица 9-3101-1. Ремонт ступеней лестниц.....                                                                                                                                         | 10 |
| Таблица 9-3101-2. Устройство вставок в каменных ступенях .....                                                                                                                         | 11 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                                                                                                                          | 11 |
| Таблица 9-3102-1. Смена отдельных железобетонных ступеней.....                                                                                                                         | 11 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                                             | 11 |
| Таблица 9-3103-1. Установка отдельных железобетонных ступеней.....                                                                                                                     | 11 |
| Таблица 9-3103-2. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней .....                                                                                                 | 11 |
| Раздел 4. Демонтаж, разборка .....                                                                                                                                                     | 12 |
| Таблица 9-3104-1. Разборка каменных и железобетонных ступеней .....                                                                                                                    | 12 |
| Таблица 9-3104-2. Разборка лестничных маршей и площадок.....                                                                                                                           | 12 |
| Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла .....                                                                                                    | 12 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                  | 12 |
| Таблица 9-3201-1. Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....                                                                                                               | 12 |
| Таблица 9-3201-2. Ремонт металлических лестничных решеток .....                                                                                                                        | 12 |
| Таблица 9-3201-3. Ремонт пожарных металлических лестниц .....                                                                                                                          | 13 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                                             | 13 |
| Таблица 9-3203-1. Установка металлических ограждений.....                                                                                                                              | 13 |
| Таблица 9-3203-3. Установка поручней из коррозионностойкой стали.....                                                                                                                  | 13 |
| Таблица 9-3203-4. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением.....                                                                                            | 13 |
| Таблица 9-3203-5. Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.....                                                                                     | 14 |
| Таблица 9-3203-7. Монтаж перильного ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали .....                                                                                            | 14 |
| Таблица 9-3203-8. Монтаж перильного ограждения лестничных площадок из нержавеющей стали с вертикальным заполнением «частокол» .....                                                    | 14 |
| Раздел 4. Демонтаж, разборка .....                                                                                                                                                     | 14 |
| Таблица 9-3204-1. Разборка металлических лестничных решеток .....                                                                                                                      | 14 |
| Таблица 9-3204-2. Разборка металлических пожарных лестниц.....                                                                                                                         | 15 |
| Раздел 5. Прочие работы.....                                                                                                                                                           | 15 |
| Таблица 9-3205-1. Испытание наружных стационарных пожарных лестниц на прочность .....                                                                                                  | 15 |

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.....                                                                                                      | 15 |
| Раздел 1. Ремонт.....                                                                                                                                                                  | 15 |
| Таблица 9-3301-1. Ремонт деревянного поручня.....                                                                                                                                      | 15 |
| Таблица 9-3301-2. Постановка заделок в деревянный поручень .....                                                                                                                       | 16 |
| Раздел 2. Смена (замена).....                                                                                                                                                          | 16 |
| Таблица 9-3302-1. Смена ступеней лестниц.....                                                                                                                                          | 16 |
| Раздел 3. Устройство .....                                                                                                                                                             | 16 |
| Таблица 9-3303-2. Сборка лестниц с перилами и площадок .....                                                                                                                           | 16 |
| Таблица 9-3303-3. Установка прямой части поливинилхлоридного поручня .....                                                                                                             | 16 |
| Таблица 9-3303-4. Ограждение лестничных площадок перилами .....                                                                                                                        | 16 |
| Раздел 4. Демонтаж, разборка .....                                                                                                                                                     | 17 |
| Таблица 9-3304-1. Разборка деревянных лестниц и крылец.....                                                                                                                            | 17 |
| Таблица 9-3304-2. Разборка деревянных чердачных лестниц .....                                                                                                                          | 17 |
| Таблица 9-3304-3. Разборка поручней.....                                                                                                                                               | 17 |
| Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Металлические лестницы и площадки .....                                                                                                     | 17 |
| Раздел 2. Воссоздание .....                                                                                                                                                            | 17 |
| Таблица 9-5102-1. Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла .....                                                                                                              | 17 |
| Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные лестницы и площадки .....                                                                                                          | 18 |
| Раздел 1. Реставрация.....                                                                                                                                                             | 18 |
| Таблица 9-5201-1. Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками.....                                                      | 18 |
| Таблица 9-5201-2. Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками.....                                                      | 19 |
| Таблица 9-5201-3. Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения) ..... | 21 |
| Таблица 9-5201-4. Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками .....                                                                    | 21 |
| Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные лестницы и площадки .....                                                                                                        | 22 |
| Раздел 1. Реставрация.....                                                                                                                                                             | 23 |
| Таблица 9-5301-1. Реставрация деревянных лестниц и крылец.....                                                                                                                         | 23 |
| Раздел 2. Воссоздание .....                                                                                                                                                            | 23 |
| Таблица 9-5302-1. Воссоздание деревянных лестниц и крылец .....                                                                                                                        | 23 |
| Таблица 9-5302-2. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец.....                                                                                                       | 23 |
| Раздел 4. Разборка, расчистка.....                                                                                                                                                     | 23 |
| Таблица 9-5304-1. Разборка конструкций лестниц и крылец.....                                                                                                                           | 23 |
| Раздел 5. Прочие работы .....                                                                                                                                                          | 23 |
| Таблица 9-5305-1. Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латуною.....                                               | 24 |
| Приложение № 1 .....                                                                                                                                                                   | 25 |
| Приложение № 2 .....                                                                                                                                                                   | 33 |

## Техническая часть

### 1. Общие указания

**1.1.** Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на работы по уборке, разборке, ремонту, смене и устройству, реставрации элементов и конструкций лестниц.

**1.1.1.** Стоимостные нормативы данного сборника распределены в следующие отделы:

отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций.

отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона.

отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла.

отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Металлические лестницы и площадки.

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные лестницы и площадки.

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные лестницы и площадки.

**1.2.** В отделе 12, разделе 1 «Уборка» содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке лестниц зданий медицинских организаций.

**1.2.1.** Стоимостными нормативами настоящего раздела учтены:

**1.2.1.1.** Затраты на уборку лестниц, включая перемещение в процессе работы;

**1.2.1.2.** Получение инвентаря и моющих средств;

**1.2.1.3.** Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

**1.2.1.4.** Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;

**1.2.2.** Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

**1.3.** Отдел 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона» раздел 1 содержит стоимостные нормативы на работы по ремонту каменных и бетонных ступеней лестниц.

**1.3.1.** В разделе 2 стоимостными нормативами учтена смена отдельных железобетонных ступеней.

**1.3.2.** Стоимостными нормативами предусмотрено применение для заделки гнезд одинарного керамического кирпича размерами 250х120х65 мм.

**1.3.3.** В разделе 3 данного отдела в стоимостных нормативах учтены затраты по устройству и монтажу конструкций лестниц из монолитного и сборного железобетона.

**1.3.4.** Стоимостными нормативами раздела 4 учтена разборка на отдельные элементы лестничных маршей и площадок, отдельных ступеней.

**1.4.** В отделе 32 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла» в разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по ремонту металлических конструкций лестниц, лестничного ограждения.

**1.4.1.** В разделе 3 в стоимостных нормативах учтены затраты по устройству и монтажу металлических конструкций лестниц, площадок, ограждения.

**1.4.2.** Стоимостными нормативами раздела 4 учтена разборка лестничных решеток, пожарных лестниц.

**1.5.** В стоимостных нормативах отделов 31, 32 учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и конструкций, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

**1.5.1.** В разделе 5 отдела 32 стоимостным нормативом 9-3205-1-1/1 учтены затраты на испытание наружных стационарных пожарных лестниц на прочность.

**1.6.** В отделе 33 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева» в разделах 1 и 2 стоимостными нормативами учтены затраты на работы по ремонту деревянного поручня, замене ступеней деревянных лестниц.

**1.6.1.** В разделе 3 в стоимостных нормативах учтены затраты по устройству и сборке деревянных элементов лестниц.

**1.6.2.** В стоимостных нормативах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов хвойных пород дерева. При применении лесоматериалов других пород дерева к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3 технической части.

**1.6.3.** Стоимостными нормативами раздела 4 учтена разборка деревянных лестниц, поручней.

**1.6.4.** Стоимостным нормативом 9-3303-4-1/1 не учтена и учитывается дополнительно стоимость перил.

**1.7.** Стоимостными нормативами отдела 51 «Ремонтно-реставрационные работы. Металлические лестницы и площадки» предусматривается работа по реставрации и воссозданию древних металлических конструкций

лестниц и площадок памятников культуры, поврежденных и искаженных временем или поздними ремонтами, а также полностью или частично утраченных.

**1.7.1.** Реставрация и воссоздание металлических конструкций памятников производится с учетом индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом соответствии с начальными формами.

**1.7.2.** Новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или пришедших в негодность.

**1.7.3.** Деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются необходимой правке.

**1.7.4.** Удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке.

**1.7.5.** Целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в зависимости от состояния всей конструкции.

**1.7.6.** Стоимостными нормативами сборника предусматривается выполнение демонтажа и монтажа при помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей наверху для производства работ.

**1.7.7.** Особенностью реставрационно-восстановительных работ является и то обстоятельство, что демонтаж и монтаж производятся в стесненных условиях, на малых площадях, шириной чаще менее 1,5 м.

**1.8.** Стоимостными нормативами отдела 52 «Ремонтно-реставрационные работы. Каменные лестницы и площадки» предусмотрены работы по восстановлению утраченных или пришедших в негодность каменных облицовок лестниц.

**1.8.1.** Терминология, принятая в сборнике:

**1.8.1.1.** Камнем (в тех случаях, когда речь идет не о самом материале изделия) названо штучное изделие, окончательное обработанное и готовое для укладки в дело или уложенное в конструкцию

**1.8.1.2.** Пиленой плитой с необработанными кромками назван полуфабрикат толщиной до 200 мм, получаемый распиливанием блока на распиловочном станке без обработки боковых сторон получаемых плит

**1.8.2.** Основным правилом работ при реставрации памятников архитектуры является, возможно большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные стоимостными нормативами настоящего сборника работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом ближайшем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

**1.8.3.** Если камень разрушен лишь частично и требуется восстановление первоначальной формы, то следует прибегать к замене только поврежденного участка, вырубая последний и заменяя его вновь изготовленным, т.е. делая вставку в тело камня.

Исходя из этого, к работам по реставрации путем устройства вставок отнесены работы, при которых площадь лица реставрируемого участка в каждом отдельном случае меньше площади лица камня, используемого для реставрации.

**1.8.4.** Настоящим отделом предусмотрено удаление старых, пришедших в негодность камней, изготовление новых взамен старых.

**1.8.5.** В случае, когда старый камень полностью отсутствует, стоимостные нормативы применяются лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней.

**1.8.6.** Стоимостные нормативы для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов (за исключением бурения, для которого принята III группа).

**1.8.7.** Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м<sup>3</sup>.

**1.8.8.** Работа из известняков принята для V группы. Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м<sup>3</sup>.

Стоимостными нормативами на содержание конструкций и декоративного оформления объектов культурного наследия из естественного камня предусмотрены следующие группы камня по трудоемкости обработки: для гранитов II группа, для известняков (мраморов) V группа. Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице.

**Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня**

| №№   | Наименование породы  | Группа камня по трудоемкости обработки | Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках |
|------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Граниты              |                                        |                                                                          |
| 1.1. |                      | I                                      | 1,4                                                                      |
| 1.2. |                      | II                                     | 1,0                                                                      |
| 1.3. |                      | III                                    | 0,8                                                                      |
| 2.   | Известняки (мраморы) |                                        |                                                                          |
| 2.1. |                      | I                                      | 4,0                                                                      |
| 2.2. |                      | II                                     | 3,5                                                                      |
| 2.3. |                      | III                                    | 2,5                                                                      |
| 2.4. |                      | IV                                     | 2,0                                                                      |
| 2.5. |                      | V                                      | 1,0                                                                      |

*Примечание:* 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, оправке инструментов.

**1.8.9. Правила замера работ:**

**1.8.10.** При выполнении работ по реставрации ступеней измерение ведется по площади видимой поверхности ступени, т. е. суммы площадей проступи и подступенок.

**1.8.11.** За ширину проступи с валиком принимается горизонтальная линия, ограниченная отвесными линиями, проводимыми через края валиков. За высоту подступенка принимается расстояние по вертикали между уровнями проступей соседних ступеней.

**1.8.12.** При реставрации накрывных плит измерение ведется по площади поверхности в плане, т.е. путем умножения ширины на длину вставленного камня в осях швов.

**1.8.13.** Объем работ по поручням измеряется в погонных метрах фактически вставленной части поручня, измеренной в осях швов.

**1.8.14.** Объем балясин измеряется в квадратных метрах условной обертывающей поверхности, которая определяется:

**1.8.14.3.** Для балясин прямоугольного (квадратного) сечения в плане путем умножения высоты балясины на периметр наибольшего перпендикулярного к оси балясины сечения (если плиты имеют размеры более других сечений балясины, периметр измеряется по ним).

**1.8.14.4.** Для круглых балясин вместо периметра принимается учетверенный диаметр.

**1.8.14.5.** При балясинах со сложным характером элементов замер производится также по элементу наибольшего сечения (по периметру или учетверенному диаметру в зависимости от характера элемента).

**1.8.15.** При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент согласно раздела 3 технической части.

**1.8.16.** Транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м оплачивается дополнительно по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы» Главы 1.

**1.8.17.** Стоимостными нормативами предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 18-20 см.

**1.9.** Стоимостные нормативы отдела «Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные лестницы и площадки» предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры.

**1.9.1.** Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей.

**1.9.2.** Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

**1.9.3.** При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

**1.9.4.** В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок диаметром до 30 мм.

*Примечание:* применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибом, категорически воспрещается.

**1.9.5.** Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

**1.9.6.** При воссоздании погонных профильных деталей (поручней) принимается следующая категория сложности:

**1.9.6.1.** Простая - детали упрощенного поперечного сечения прямолинейной формы.

**1.9.6.2.** Средняя - детали с 2-3 ступенчатой формой сечения.

**1.9.6.3.** Сложная - детали с многоступенчатым поперечным сечением криволинейной формы.

**1.9.7.** Стоимостными нормативами учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Затраты на подноску материала на расстояние более 30 м и подъему материалов на высоту свыше 7 м следует учитывать дополнительно.

**1.9.8.** Предусмотренные стоимостными нормативами работы выполняются из хвойных пород дерева.

При применении других пород дерева затраты труда и заработной платы умножать на коэффициенты раздела 3 технической части.

## 2. Правила исчисления объемов ремонтно-строительных работ

**2.1.** Объем работ по уборке лестниц следует исчислять по площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

**2.2.** Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц надлежит исчислять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

**2.3.** Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней надлежит исчислять по суммарной длине ступеней с учетом их заделки в стены.

## 3. Коэффициенты, поправки, примечания к стоимостным нормативам

| Условия применения                                                                                                 | Номера таблиц, стоимостных нормативов | Коэффициенты к |                  |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                                    |                                       | затратам труда | заработной плате | эксплуатации машин | нормам расхода материалов |
| 1                                                                                                                  | 2                                     | 3              | 4                | 5                  | 6                         |
| <b>3.1.</b> Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам                                    | 9-3203-4, 9-3203-5                    | 1,1            | 1,1              | -                  | -                         |
| <b>3.2.</b> Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м                                                              | 9-3203-4, 9-3203-5                    | 1,05           | 1,05             | 1,6                | -                         |
| <b>3.3.</b> При применении лесоматериалов других пород дерева:                                                     |                                       |                |                  |                    |                           |
| <b>3.3.1.</b> дуб, бук, граб, ясень;                                                                               | 9-3301, 9-3302                        | 1,2            | 1,2              | -                  | -                         |
| <b>3.3.2.</b> лиственница, береза                                                                                  | 9-3301, 9-3302                        | 1,1            | 1,1              | -                  | -                         |
| <b>3.4.</b> Ручная обработка материала (распиловка, стеска, долбление и изготовление всех врубок) из пород дерева: | 9-5301, 9-5302                        |                |                  |                    |                           |
| <b>3.4.1.</b> дуб, ясень, бук, граб                                                                                | 9-5301, 9-5302                        | 1,5            | 1,5              | -                  | -                         |
| <b>3.4.2.</b> лиственница                                                                                          | 9-5301, 9-5302                        | 1,2            | 1,2              | -                  | -                         |
| <b>3.5.</b> Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций из пород дерева:        | 9-5301, 9-5302                        |                |                  |                    |                           |
| <b>3.5.1.</b> дуб, ясень, бук, граб                                                                                | 9-5301, 9-5302                        | 1,2            | 1,2              | -                  | -                         |
| <b>3.5.2.</b> лиственница                                                                                          | 9-5301, 9-5302                        | 1,1            | 1,1              | -                  | -                         |
| <b>3.6.</b> При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м                                                  | 9-5201                                | 1,15           | 1,15             | -                  | -                         |
| <b>3.7.</b> При наличии прямоугольного лобика на торцах ступеней на каждый торец применять для:                    | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            |                |                  |                    |                           |
| <b>3.7.1.</b> известняка V группы                                                                                  | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            | 1,06           | 1,06             | -                  | -                         |
| <b>3.7.2.</b> песчаника II группы                                                                                  | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            | 1,08           | 1,08             | -                  | -                         |

| Условия применения                                                                                        | Номера таблиц, стоимостных нормативов | Коэффициенты к |                  |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                           |                                       | затратам труда | заработной плате | эксплуатации машин | нормам расхода материалов |
| 1                                                                                                         | 2                                     | 3              | 4                | 5                  | 6                         |
| <b>3.8.</b> При наличии валика с полочкой и выкружкой на торцах ступеней на каждый торец применять для:   | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            |                |                  |                    |                           |
| <b>3.8.1.</b> Известняка V группы                                                                         | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            | 1,07           | 1,07             | -                  | -                         |
| <b>3.8.2.</b> Песчаника II группы                                                                         | 9-5201-1-1÷<br>9-5201-1-10            | 1,09           | 1,09             | -                  | -                         |
| <b>3.9.</b> При количестве обломов более 5 на 1 м видимой части поперечного сечения следует применять до: |                                       |                |                  |                    |                           |
| <b>3.9.1.</b> до 10 обломов - известняк                                                                   | 9-5201-3-1÷<br>9-5201-3-4             | 1,2            | 1,2              | -                  | -                         |
| <b>3.9.2.</b> до 10 обломов - песчаник                                                                    | 9-5201-3-1÷<br>9-5201-3-4             | 1,14           | 1,14             | -                  | -                         |
| <b>3.9.3.</b> до 20 обломов - известняк                                                                   | 9-5201-3-1÷<br>9-5201-3-4             | 1,9            | 1,9              | -                  | -                         |
| <b>3.9.4.</b> до 20 обломов - песчаник                                                                    | 9-5201-3-1÷<br>9-5201-3-4             | 1,75           | 1,75             | -                  | -                         |



## Отдел 11. Санитарная эксплуатация

### Раздел 1. Летняя уборка

Таблица 9-1101-1. Уход за гранитными и мраморными ступенями и площадками

Состав работ: 1. Подметание ступеней и площадок (1).  
2. Мытье ступеней и площадок (2).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

| Шифр         | Наименование работ                                                 | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                    |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                    |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1101-1-1/1 | Уход за гранитными и мраморными ступенями и площадками, подметание | 137,96                          | 137,96              | -                  | -                                            | -                       | 0,29                                                  |
| 9-1101-1-2/1 | Уход за гранитными и мраморными ступенями и площадками, мытье      | 757,28                          | 751,64              | -                  | -                                            | 5,64                    | 1,58                                                  |

### Раздел 2. Зимняя уборка

Таблица 9-1102-1. Очистка от снега перил и поручней

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.  
2. Очистка от снега перил и поручней с откидыванием снега в сторону.

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|              |                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
|              |                                   |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                              |
| 9-1102-1-1/1 | Очистка от снега перил и поручней | 285,43                          | 285,43              | -                  | -                                            | -                       | 0,6                                                          |

Таблица 9-1102-2. Подметание и уборка снега с лестниц вручную

Состав работ: 1. Получение, доставка к месту работы и уборка инвентаря.  
2. Подметание снега вручную.  
3. Откидывание снега на обочину.  
4. Уборка скребками, сколка (2).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

| Шифр         | Наименование работ                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1102-2-1/1 | Подметание свежеснегавшего снега с лестниц<br>вручную  | 499,51                          | 499,51              | -                  | -                                            | -                       | 1,05                                                  |
| 9-1102-2-2/1 | Уборка слежавшегося снега и грязи с лестниц<br>вручную | 1184,54                         | 1184,54             | -                  | -                                            | -                       | 2,49                                                  |

Таблица 9-1102-3. Посыпка лестниц песком, противогололедными реагентами

Состав работ: 1. Доставка материалов и инвентаря к месту производства работ на тележках и вручную.  
2. Равномерное разбрасывание по поверхности лестниц.  
3. Уборка инвентаря.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

| Титул        |                                                  | 100 м2                          |                     | в том числе, руб.  |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Шифр         | Наименование работ                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1102-3-1/1 | Посыпка лестниц песком                           | 309,23                          | 252,13              | -                  | -                                            | 57,10                   | 0,53                                                  |
| 9-1102-3-2/1 | Посыпка лестниц противогололедными<br>реагентами | 382,97                          | 247,37              | -                  | -                                            | 135,60                  | 0,52                                                  |

Таблица 9-1102-4. Уход за металлическими лестницами

Состав работ: 1. Доставка инвентаря к месту производства работ.  
2. Очистка металлических лестниц с перилами и поручнями щетками, метлами, ветошью.  
3. Уборка инвентаря.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

| Шифр         | Наименование работ                | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                   |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1102-4-1/1 | Уход за металлическими лестницами | 775,69                          | 775,42              | -                  | -                                            | 0,27                    | 1,63                                                  |

### Раздел 3. Уборка

**Таблица 9-1103-1. Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ**

**Состав работ:**

1. Подметание локальных замусоренных участков.
2. Уборка мусора в специально отведенные места.
3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги.
4. Обработка раствором для защиты и придания блеска (2, 4).
5. Окончательная протирка насухо (4).

**Измеритель:** 100 м2

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1103-1-1/1 | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня       | 483,94                          | 475,27              | -                  | -                                            | 8,67                    | 1,39                                                  |
| 9-1103-1-2/1 | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из натурального камня, гранит | 567,29                          | 550,49              | -                  | -                                            | 16,80                   | 1,61                                                  |
| 9-1103-1-3/1 | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки металлические                 | 507,87                          | 499,20              | -                  | -                                            | 8,67                    | 1,46                                                  |
| 9-1103-1-4/1 | Регулярная (поддерживающая) уборка внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - из натурального камня, мрамор                             | 688,35                          | 612,04              | -                  | -                                            | 76,31                   | 1,79                                                  |

**Таблица 9-1103-2. Уборка регулярная (поддерживающая) ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ**

**Состав работ:**

1. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды.
2. Протирка перил деревянных специальным составом (3).

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 9-1103-2-1/1 | Уборка регулярная (поддерживающая) ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - ограждения решетчатые металлические с поручнями из коррозионностойкой стали | 162,20                          | 157,28              | -                  | -                                            | 4,92                    | 0,46                     |
| 9-1103-2-2/1 | Уборка регулярная (поддерживающая) ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - поручни настенные из коррозионностойкой стали                               | 68,03                           | 64,96               | -                  | -                                            | 3,07                    | 0,19                     |
| 9-1103-2-3/1 | Регулярная (поддерживающая) уборка ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ                                                                               | 199,81                          | 191,48              | -                  | -                                            | 8,33                    | 0,56                     |

- ограждения решетчатые металлические с поручнями деревянными

## Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

### Раздел 1. Уборка

Таблица 9-1201-1. Уборка лестниц

Состав работ:

1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Подметание лестниц с легким увлажнением (1).
3. Протирка лестниц с заменой моющего раствора и воды (2).
4. Мытье лестниц с заменой моющего раствора и воды (3).
5. Протирка перил дезинфицирующим раствором (2, 3).
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

| Шифр         | Наименование работ              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br><i>масса, т<br/>объем, м3</i> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                              |
|              |                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                              |
| 9-1201-1-1/1 | Подметание лестниц              | 335,35                          | 335,08              | -                  | -                                            | 0,27                    | 0,98                                                         |
| 9-1201-1-2/1 | Протирка лестниц с перилами     | 439,77                          | 430,82              | -                  | -                                            | 8,95                    | 1,26                                                         |
| 9-1201-1-3/1 | Мытье лестниц с протиркой перил | 763,77                          | 673,58              | -                  | -                                            | 90,19                   | 1,97                                                         |

## Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

### Раздел 1. Уборка

Таблица 9-1301-1. Мытье лестничных маршей и площадок при регулярных уборках в зданиях отрасли "Образование"

Состав работ:

1. Подметание локальных замусоренных участков пола.
2. Уборка мусора с пола в специально отведенные места.
3. Мытье пола при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды.

Измеритель: 100 м2

| Шифр         | Наименование работ                                                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-1301-1-1/1 | Мытье лестничных маршей и площадок при<br>регулярных уборках в зданиях отрасли<br>"Образование" | 470,54                          | 461,59              | -                  | -                                            | 8,95                    | 1,35                                                  |

## Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона

### Раздел 1. Ремонт

Таблица 9-3101-1. Ремонт ступеней лестниц

Состав работ:

1. Расчистка трещин и отбитых мест.
2. Устройство и разборка опалубки (1,2).
3. Заделка мест ремонта с приготовлением раствора (1,2).
4. Шлифование отремонтированных мест (1,2).
5. Затирка и железнение отремонтированных мест (1,2).
6. Удаление сколов и зачистка поверхности (3).
7. Нарезка уголка по размеру (3).
8. Укладка заготовки и приварка к закладным деталям (3).

Измеритель: 100 ступеней (1, 2); 100 м (3)

| Шифр         | Наименование работ                                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 9-3101-1-1/1 | Ремонт бетонных ступеней лестниц из бетонной смеси B15 (M200)   | 75310,99                        | 67696,48            | -                  | -                                            | 7614,51                 | 102,89                                               |
| 9-3101-1-1/2 | Ремонт бетонных ступеней лестниц из бетонной смеси B20 (M250)   | 75435,06                        | 67696,48            | -                  | -                                            | 7738,58                 | 102,89                                               |
| 9-3101-1-1/3 | Ремонт бетонных ступеней лестниц из бетонной смеси B22,5 (M300) | 75508,83                        | 67696,48            | -                  | -                                            | 7812,35                 | 102,89                                               |

|              |                                                                  |           |           |        |      |          |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|----------|-------|
| 9-3101-1-2/1 | Ремонт мозаичных ступеней лестниц из бетонной смеси B15 (M200)   | 74212,95  | 62690,93  | -      | -    | 11522,02 | 98,47 |
| 9-3101-1-2/2 | Ремонт мозаичных ступеней лестниц из бетонной смеси B20 (M250)   | 74301,57  | 62690,93  | -      | -    | 11610,64 | 98,47 |
| 9-3101-1-2/3 | Ремонт мозаичных ступеней лестниц из бетонной смеси B22,5 (M300) | 74354,27  | 62690,93  | -      | -    | 11663,34 | 98,47 |
| 9-3101-1-3/1 | Обрамление бетонных ступеней угловой сталью                      | 125828,75 | 116347,66 | 293,56 | 1,86 | 9187,53  | 221   |

#### Таблица 9-3101-2. Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ: 1. Вырубка гнезд в поврежденных местах.  
2. Устройство вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: 100 мест

| Шифр         | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-3101-2-1/1 | Устройство вставок в каменных ступенях<br>толщина 10 мм  | 150778,28                       | 130402,90           | 5576,85            | 2834,73                                      | 14798,53                | 179,7                    |
| 9-3101-2-1/2 | Устройство вставок в каменных ступенях<br>толщиной 20 мм | 153167,77                       | 130402,90           | 5576,85            | 2834,73                                      | 17188,02                | 179,7                    |
| 9-3101-2-1/3 | Устройство вставок в каменных ступенях<br>толщиной 30 мм | 156893,98                       | 130402,90           | 5576,85            | 2834,73                                      | 20914,23                | 179,7                    |

## Раздел 2. Смена (замена)

#### Таблица 9-3102-1. Смена отдельных железобетонных ступеней

Состав работ: 1. Пробивка гнезд или борозд в кирпичных стенах.  
2. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени.  
3. Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением раствора.

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 9-3102-1-1/1 | Смена отдельных железобетонных ступеней на косоурах                                      | 240075,36                       | 123897,48           | -                  | -                                            | 116177,88               | 227,87                                               |
| 9-3102-1-2/1 | Смена отдельных железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов | 308759,58                       | 185307,61           | -                  | -                                            | 123451,97               | 326,85                                               |

## Раздел 3. Устройство

#### Таблица 9-3103-1. Установка отдельных железобетонных ступеней

Состав работ: 1. Пробивка гнезд или борозд в кирпичных стенах.  
2. Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением раствора.

Измеритель: 100 м ступеней

| Шифр         | Наименование работ                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3103-1-1/1 | Установка отдельных железобетонных ступеней | 260573,06                       | 137121,09           | -                  | -                                            | 123451,97               | 237                                                   |

#### Таблица 9-3103-22. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе.  
2. Подшлифовка ступеней (2).

Измеритель: 100 м ступеней

| Измеритель: |                    | 100 м ступеней      |                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.       |                                              |  | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| Шифр        | Наименование работ | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                 | материальные<br>ресурсы |                                              |  |                                                       |
|             |                    |                     | всего              |                                 |                         | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |  |                                                       |

|               |                                                                                                               |           |          |   |   |          |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|----------|--------|
| 9-3103-22-1/1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких                                        | 146315,46 | 73301,60 | - | - | 73013,86 | 124,2  |
| 9-3103-22-2/1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием (без стоимости ступеней) | 82288,44  | 80767,50 | - | - | 1520,94  | 136,85 |

#### Раздел 4. Демонтаж, разборка

**Таблица 9-3104-1. Разборка каменных и железобетонных ступеней**

**Состав работ:** 1. Разборка каменных и железобетонных ступеней.

**Измеритель:** 100 м ступеней

| Шифр         | Наименование работ                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3104-1-1/1 | Разборка каменных и железобетонных ступеней<br>на сплошном основании          | 102462,04                       | 97571,83            | 4890,21            | 2485,71                                      | -                       | 189,39                                                |
|              | Масса мусора                                                                  |                                 |                     |                    |                                              |                         | 12,25                                                 |
| 9-3104-1-2/1 | Разборка каменных и железобетонных ступеней<br>на косоурах без заделки концов | 64464,92                        | 59574,71            | 4890,21            | 2485,71                                      | -                       | 122,33                                                |
|              | Масса мусора                                                                  |                                 |                     |                    |                                              |                         | 2,11                                                  |

**Таблица 9-3104-2. Разборка лестничных маршей и площадок**

**Состав работ:** 1. Установка и последующая разборка лесов и подмостей (1,2,4,5).  
2. Пробивка гнезд и борозд в местах заделки ступеней, площадок, балок.  
3. Разборка поручней и лестничных решеток.  
4. Разборка косоуров и балок площадок.

**Измеритель:** 100 м2 горизонтальной проекции

| Шифр         | Наименование работ                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3104-2-1/1 | Разборка лестничных маршей на одном косоуре                                    | 254190,16                       | 252499,76           | 1690,40            | 8,09                                         | -                       | 518,48                                                |
| 9-3104-2-2/1 | Разборка лестничных маршей на двух косоурах                                    | 186554,84                       | 183754,84           | 2800,00            | 13,71                                        | -                       | 377,32                                                |
| 9-3104-2-3/1 | Разборка лестничных маршей по основанию на грунте                              | 257868,78                       | 257868,78           | -                  | -                                            | -                       | 542,06                                                |
| 9-3104-2-4/1 | Разборка лестничных монолитных железобетонных площадок по металлическим балкам | 327404,61                       | 236242,40           | 91162,21           | 45348,32                                     | -                       | 416,69                                                |
| 9-3104-2-5/1 | Разборка лестничных сборных железобетонных площадок по металлическим балкам    | 246848,06                       | 201307,13           | 45540,93           | 22134,52                                     | -                       | 362,5                                                 |

#### Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла

##### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 9-3201-1. Укрепление стоек металлических решеток ограждений**

**Состав работ:** 1. Расчистка гнезд.  
2. Расклинивание стойки металлическими клиньями.  
3. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

**Измеритель:** 100 укрепленных стоек

| Шифр         | Наименование работ                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-3201-1-1/1 | Укрепление стоек металлических решеток<br>ограждений | 17689,65                        | 15311,43            | -                  | -                                            | 2378,22                 | 24,05                    |

**Таблица 9-3201-2. Ремонт металлических лестничных решеток**

**Состав работ:** 1. Очистка решетки от коррозии.  
2. Выправка решеток.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3201-2-1/1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 15445,94                        | 8050,52             | 232,50             | 1,17                                         | 7162,92                 | 12,88                                                 |

**Таблица 9-3201-3. Ремонт пожарных металлических лестниц**

**Состав работ:**

1. Установка подмостей.
2. Снятие негодных элементов лестниц.
3. Заготовка новых элементов лестниц с установкой их по месту.
4. Выправление тетив.

**Измеритель:** 1 т металлоконструкций (сменяемых элементов)

| в том числе, руб. |                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         |     | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| Шифр              | Наименование работ                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |     |                                                       |
|                   |                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |     |                                                       |
| 9-3201-3-1/1      | Ремонт пожарных металлических лестниц | 209578,74                       | 157612,10           | 1638,82            | 6,46                                         | 50327,82                | 278 |                                                       |
|                   | Масса мусора                          |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,5 |                                                       |

### Раздел 3. Устройство

**Таблица 9-3203-1. Установка металлических ограждений**

**Состав работ:**

1. Установка ограждений (1-4) и поручней (1-3).
2. Изготовление закруглений (1-2).

**Измеритель:** 100 м ограждений

| Шифр         | Наименование работ                                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
|              |                                                                          |                                 |                     |                    |                                              |                         |                                                       |
| 9-3203-1-1/1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 512774,07                       | 125070,50           | -                  | -                                            | 387703,57               | 200,1                                                 |
| 9-3203-1-2/1 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород          | 457506,31                       | 96318,66            | -                  | -                                            | 361187,65               | 154,1                                                 |
| 9-3203-1-3/1 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида       | 374663,30                       | 41040,13            | -                  | -                                            | 333623,17               | 65,66                                                 |
| 9-3203-1-4/1 | Установка металлических ограждений без поручня                           | 356985,32                       | 29826,91            | -                  | -                                            | 327158,41               | 47,72                                                 |

**Таблица 9-3203-3. Установка поручней из коррозионностойкой стали**

**Состав работ:**

1. Разметка мест крепления поручней к стене.
2. Сверление отверстий.
3. Заполнение шпуров раствором.
4. Установка кронштейнов в шпury.
5. Установка шайб, втулок с креплением сваркой.
6. Установка поручней с креплением сваркой.

**Измеритель:** 1 м

| Шифр         | Наименование работ                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3203-3-1/1 | Установка поручней из коррозионностойкой<br>стали на лестничных маршах | 3101,72                         | 1108,54             | 24,81              | 0,13                                         | 1968,37                 | 1,87                                                  |

**Таблица 9-3203-4. Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 т конструкций

| Шифр         | Наименование работ                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3203-4-1/1 | Монтаж лестниц прямолинейных и<br>криволинейных, пожарных с ограждением | 187535,76                       | 22513,45            | 449,12             | 1,09                                         | 164573,19               | 33,24                                                 |

**Таблица 9-3203-5. Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали**

**Состав работ:**

**Измеритель:** 1 т конструкций

| Шифр         | Наименование работ                                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 9-3203-5-1/1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из<br>листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 191567,53                       | 27958,94            | 351,67             | 0,98                                         | 163256,92               | 41,28                    |

**Таблица 9-3203-7. Монтаж перильного ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали**

**Состав работ:**

1. Разметка, резка в размер труб Д.38 мм, Д.16 мм.
2. Разметка места, сверление перфоратором отверстий в ступенях лестничного марша, установка анкерных болтов.
3. Установка стоек, выравнивание по вертикали с помощью уровня. Приварка основания стоек к фланцу анкера (аргоновой сваркой), установка крышек декоративных (низ стойки).
4. Приварка отводов Д.38 мм с углом 90° к поручням.
5. Установка перил, приварка перил к наконечникам стоек.
6. Разметка, приварка к горизонтальному ригелю ограждения элементов крепления Д.16 мм для вертикальных ригелей (частокол).
7. Разметка, приварка к стойкам кронштейнов (крючков) для крепления дополнительных поручней.
8. Установка, приварка к крючкам двух дополнительных поручней (1), дополнительного поручня (2), установка заглушек.
9. Приварка к стойкам вертикального ограждения (частокол).
10. Зачистка, шлифовка, полировка сварных швов с помощью дисковой углошлифовальной машины.

**Измеритель:** 10 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                             | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>истов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-3203-7-1/1 | Монтаж перильного ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали – с двумя дополнительными поручнями, с вертикальным заполнением «частокол» | 99779,15                        | 11222,19            | 2094,05            | 1105,51                                      | 86462,91                | 20,2                     |
| 9-3203-7-2/1 | Монтаж перильного ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали – с дополнительным поручнем, с вертикальным заполнением «частокол»         | 84005,24                        | 8209,87             | 1539,56            | 806,31                                       | 74255,81                | 14,75                    |

**Таблица 9-3203-8. Монтаж перильного ограждения лестничных площадок из нержавеющей стали с вертикальным заполнением «частокол»**

**Состав работ:**

1. Разметка, резка в размер труб Д.38 мм, Д.16 мм.
2. Разметка места, сверление перфоратором отверстий в ступенях лестничного марша, установка анкерных болтов.
3. Установка стоек, выравнивание по вертикали с помощью уровня. Приварка основания стоек к фланцу анкера (аргоновой сваркой), установка крышек декоративных (низ стоек).
4. Приварка отводов Д.38 мм с углом 90° к поручням.
5. Установка перил, приварка перил к наконечникам стоек.
6. Разметка, приварка к горизонтальному ригелю ограждения элементов крепления Д.16 мм для вертикальных ригелей (частокол).
7. Приварка к стойкам вертикального ограждения (частокол), установка заглушек.
8. Зачистка, шлифовка, полировка сварных швов с помощью дисковой углошлифовальной машины.

**Измеритель:** 10 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         |                          |
| 9-3203-8-1/1 | Монтаж перильного ограждения лестничных площадок из нержавеющей стали с вертикальным заполнением «частокол» | 61024,21                        | 6064,23             | 1145,04            | 606,78                                        | 53814,94                | 10,93                    |

**Раздел 4. Демонтаж, разборка**

**Таблица 9-3204-1. Разборка металлических лестничных решеток**

**Состав работ:**

1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогенном.

**Измеритель:** 100 м решетки

| Шифр         | Наименование работ                                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3204-1-1/1 | Разборка металлических лестничных решеток,<br>массой 1 м решетки до 60 кг    | 25220,60                        | 23035,10            | 2185,50            | 11,00                                        | -                       | 47,3                                                  |
|              | Масса мусора                                                                 |                                 |                     |                    |                                              |                         | 2,5                                                   |
| 9-3204-1-2/1 | Разборка металлических лестничных решеток,<br>массой 1 м решетки свыше 60 кг | 38699,27                        | 35723,27            | 2976,00            | 14,98                                        | -                       | 69,34                                                 |
|              | Масса мусора                                                                 |                                 |                     |                    |                                              |                         | 5                                                     |

**Таблица 9-3204-2. Разборка металлических пожарных лестниц**

**Состав работ:**

1. Установка подмостей.
2. Разборка и резка лестниц на отдельные элементы.
3. Снятие негодных элементов лестниц.

**Измеритель:** 1 т металлоконструкций

| Шифр         | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-3204-2-1/1 | Разборка металлических пожарных лестниц | 13794,63                        | 8750,56             | 4898,54            | 29,54                                        | 145,53                  | 14                       |
|              | Масса мусора                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 1                        |

## Раздел 5. Прочие работы

**Таблица 9-3205-1. Испытание наружных стационарных пожарных лестниц на прочность**

**Состав работ:**

1. Проверка основных размеров, предельных отклонений размеров и форм конструкций.
2. Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений, нарушений целостности конструкций и их креплений.
3. Проверка качества сварных швов, защитных покрытий.
4. Испытание конструкций пожарных лестниц на прочность приложением нагрузок.
5. Проверка целостности конструкций после снятия нагрузок.
6. Оформление протокола испытаний конструкций пожарной лестницы на прочность.

**Измеритель:** 10 м

| Шифр         | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-3205-1-1/1 | Испытание наружных стационарных пожарных<br>лестниц на прочность | 7952,06                         | 5098,94             | 2853,12            | 1719,47                                      | -                       | 6,04                                                  |

## Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 9-3301-1. Ремонт деревянного поручня**

**Состав работ:**

1. Снятие сменяемой части поручня.
2. Изготовление поручня, крепление шурупами, зачистка заделок циклей и шпатлевка.

**Измеритель:** 100 заделок

| Шифр         | Наименование работ                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 9-3301-1-1/1 | Ремонт прямой части деревянного поручня с постановкой заделок в мягких породах дерева  | 16637,60                        | 15103,78            | 11,93              | 0,14                                         | 1521,89                 | 29                       |
| 9-3301-1-2/1 | Ремонт прямой части деревянного поручня с постановкой заделок в твердых породах дерева | 22888,43                        | 21353,62            | 12,92              | 0,16                                         | 1521,89                 | 41                       |
| 9-3301-1-3/1 | Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок в мягких породах дерева               | 18907,00                        | 17373,18            | 11,93              | 0,14                                         | 1521,89                 | 33                       |
| 9-3301-1-4/1 | Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок в твердых породах дерева              | 26804,89                        | 25270,08            | 12,92              | 0,16                                         | 1521,89                 | 48                       |



**Таблица 9-3301-2. Постановка заделок в деревянный поручень**

**Состав работ:** 1. Выдалбливание поврежденных мест поручня.  
2. Изготовление заделки длиной до 20 см и установка на место на клей.  
3. Зачистка мест заделки, их шпатлевание и шлифование мест заделки.

**Измеритель:** 100 заделок

| Шифр         | Наименование работ                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 9-3301-2-1/1 | Постановка заделок в деревянный поручень | 20284,08                        | 19201,36            | 0,50               | 0,01                                          | 1082,22                 | 30,16                   |

**Раздел 2. Смена (замена)**

**Таблица 9-3302-1. Смена ступеней лестниц**

**Состав работ:** 1. Снятие старых негодных ступеней и подступенков.  
2. Установка на место новых ступеней с изготовлением и пригонкой по месту.

**Измеритель:** 100 ступеней

| Шифр         | Наименование работ                                       | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                          |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                          |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 9-3302-1-1/1 | Смена проступей и подступенков в деревянных<br>лестницах | 185033,82                       | 161226,30           | -                  | -                                            | 23807,52                | 303                     |
|              | Масса мусора                                             |                                 |                     |                    |                                              |                         | 1                       |

**Раздел 3. Устройство**

**Таблица 9-3303-2. Сборка лестниц с перилами и площадок**

**Состав работ:** 1. Сборка лестниц с перилами и площадок.

**Измеритель:** 100 м2 горизонтальной проекции лестниц

| Шифр         | Наименование работ                                                                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-3303-2-1/1 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми (без стоимости деталей лестниц)               | 118648,25                       | 116411,45           | -                  | -                                            | 2236,80                 | 182,85                   |
| 9-3303-2-2/1 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами с забежными ступенями (без стоимости деталей лестниц) | 125892,26                       | 123188,46           | -                  | -                                            | 2703,80                 | 204,7                    |

**Таблица 9-3303-3. Установка прямой части поливинилхлоридного поручня**

**Состав работ:** 1. Установка поручня.

**Измеритель:** 100 м

| Шифр         | Наименование работ                                                                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
| 9-3303-3-1/1 | Установка прямой части поливинилхлоридного поручня на ранее установленные стальные решетки лестничных ограждений | 12930,94                        | 6466,18             | -                  | -                                            | 6464,76                 | 11,9                     |

**Таблица 9-3303-4. Ограждение лестничных площадок перилами**

**Состав работ:** 1. Установка перил на площадках.

**Измеритель:** 100 м перил

| Шифр         | Наименование работ                                               | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                  |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                  |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 9-3303-4-1/1 | Ограждение лестничных площадок перилами (без<br>стоимости перил) | 17863,15                        | 17212,60            | -                  | -                                            | 650,55                  | 30,36                   |

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 9-3304-1. Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ: 1. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками (1).  
2. Разборка крылец с площадками и ступенями (2).  
3. Выкапывание деревянных ступьев крыльца (2).

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

| Шифр         | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 9-3304-1-1/1 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками  | 81779,05                        | 81738,21            | 40,84              | 0,06                                         | -                       | 171,82                                               |
|              | Масса мусора                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 17,82                                                |
| 9-3304-1-2/1 | Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 100483,80                       | 100434,01           | 49,79              | 0,08                                         | -                       | 206,23                                               |
|              | Масса мусора                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 23,12                                                |

Таблица 9-3304-2. Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ: 1. Разборка деревянных лестниц.

Измеритель: 100 м

| Шифр         | Наименование работ                    | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                       |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                       |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 9-3304-2-1/1 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 26215,21                        | 26215,21            | -                  | -                                            | -                       | 53,83                   |
|              | Масса мусора                          |                                 |                     |                    |                                              |                         | 3,35                    |

Таблица 9-3304-3. Разборка поручней

Состав работ: 1. Снятие поручня.  
2. Вывертывание шурупов (1,2).

Измеритель: 100 м поручня

| Шифр         | Наименование работ                              | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                 |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                 |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машини-<br>стов |                         |                          |
| 9-3304-3-1/1 | Разборка прямой части деревянных поручней       | 3986,76                         | 3986,76             | -                  | -                                            | -                       | 8,88                     |
|              | Масса мусора                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,144                    |
| 9-3304-3-2/1 | Разборка закругленной части деревянных поручней | 8367,91                         | 8367,91             | -                  | -                                            | -                       | 17,59                    |
|              | Масса мусора                                    |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,144                    |
| 9-3304-3-3/1 | Разборка поливинилхлоридных поручней            | 1647,18                         | 1647,18             | -                  | -                                            | -                       | 2,24                     |

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Металлические лестницы и площадки

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 9-5102-1. Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла

Состав работ: При воссоздании винтовой лестницы (1).  
1. Изготовление с подбором металла по профилю и размеру, разметкой, рубкой, рихтовкой.  
2. Изготовление шаблона, выборка, точка на строгальном и токарном станках.  
3. Изготовление заглушки, подпятника, верхней площадки и ограждения.  
4. Сборка ступеней.  
При монтаже винтовой лестницы (2).  
1. Монтаж центральной оси лестницы, ступеней с креплением к стене.  
2. Монтаж верхней площадки с ограждением.

Измеритель: 10 ступеней

| Шифр         | Наименование работ                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                         |
| 9-5102-1-1/1 | Воссоздание винтовой лестницы металлической | 36420,10                        | 13296,43            | -                  | -                                            | 23123,67                | 16,6                    |

|              |                                   |         |         |   |   |        |      |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|--------|------|
| 9-5102-1-2/1 | Монтаж винтовой лестницы на место | 6779,33 | 6255,73 | - | - | 523,60 | 7,81 |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|--------|------|

## Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные лестницы и площадки

### Раздел 1. Реставрация

**Таблица 9-5201-1. Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками**

**Состав работ:**

1. Вырубка (до 30%) объема камня и разборка остальной части.
2. Распазовка и раскол плит.
3. Теска поверхности и обработка граней.
4. Установка ступеней на растворе с подъемом до 5 м.
5. Окучивание мусора.

**Измеритель:** 1 м2 видимой поверхности

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                     | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 9-5201-1-1/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (гладкими) из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)                                          | 8981,60                         | 8191,53             | -                  | -                                            | 790,07                  | 12,15                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,581                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,491                   |
| 9-5201-1-2/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (гладкими) из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                                          | 23238,98                        | 22448,91            | -                  | -                                            | 790,07                  | 31,87                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,636                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,548                   |
| 9-5201-1-3/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками треугольными ступенями без лобика и валика из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)                               | 13125,20                        | 12335,13            | -                  | -                                            | 790,07                  | 15,92                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,33                    |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,23                    |
| 9-5201-1-4/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками треугольными ступенями без лобика и валика из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                               | 39625,50                        | 38835,43            | -                  | -                                            | 790,07                  | 46,22                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,37                    |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,26                    |
| 9-5201-1-5/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с четвертью в нижней части подступенка из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)              | 10855,80                        | 10065,73            | -                  | -                                            | 790,07                  | 14,29                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,581                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,491                   |
| 9-5201-1-6/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с четвертью в нижней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)              | 32020,27                        | 31230,20            | -                  | -                                            | 790,07                  | 41,94                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,636                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,546                   |
| 9-5201-1-7/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 12903,13                        | 12113,06            | -                  | -                                            | 790,07                  | 16,49                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,581                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,491                   |
| 9-5201-1-8/1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с                                                                                                                                                      | 38415,33                        | 37625,26            | -                  | -                                            | 790,07                  | 48,56                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |   |   |        |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|--------|-------|
|               | неокантованными кромками брусковыми ступенями с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                                                                                                   |          |          |   |   |        |       |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |   |   | 0,546  |       |
| 9-5201-1-9/1  | Реставрация и воссоздание прямолин. ступеней, изгот. из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (профилированными) с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 13910,63 | 13120,56 | - | - | 790,07 | 17,62 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,581  |       |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |   |   | 0,491  |       |
| 9-5201-1-10/1 | Реставрация и воссоздание прямолин. ступеней, изгот. из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (профилированными) с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) | 40832,77 | 40042,70 | - | - | 790,07 | 51,68 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |   |   | 0,546  |       |
| 9-5201-1-11/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-1                                                                                                                                                                                                       | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,581  |       |
| 9-5201-1-12/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-2                                                                                                                                                                                                       | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |
| 9-5201-1-13/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-3                                                                                                                                                                                                       | 885,41   | 885,41   | - | - | -      | 1,6   |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,33   |       |
| 9-5201-1-14/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-4                                                                                                                                                                                                       | 913,08   | 913,08   | - | - | -      | 1,65  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,37   |       |
| 9-5201-1-15/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-5                                                                                                                                                                                                       | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,581  |       |
| 9-5201-1-16/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-6                                                                                                                                                                                                       | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |
| 9-5201-1-17/1 | Удаление старых камней, учтенных поз..9-5201-1-7                                                                                                                                                                                                       | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,581  |       |
| 9-5201-1-18/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-8                                                                                                                                                                                                       | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |
| 9-5201-1-19/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-9                                                                                                                                                                                                       | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,581  |       |
| 9-5201-1-20/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-1-10                                                                                                                                                                                                      | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |   |   | 0,636  |       |

**Таблица 9-5201-2. Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками**

**Состав работ:**

1. Вырубка (до 30%) объема камня и разборка остальной части.
2. Распазовка и раскол плит.
3. Теска поверхности и обработка граней.
4. Установка ступеней на растворе с подъемом до 5 м.
5. Окучивание мусора.

**Измеритель:** 1 м2 видимой поверхности

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                            | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                                                                                                                               |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                          |
|              |                                                                                                                                                                                               |                                 |                     |                    |                                              |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-5201-2-1/1 | Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (гладкими) из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 9345,67                         | 8555,60             | -                  | -                                            | 790,07                  | 12,69                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                  |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,604                    |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,514                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |   |   |        |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|--------|-------|
| 9-5201-2-2/1  | Реставрация и воссоздание) криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (гладкими) из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                                                           | 25563,47 | 24773,40 | - | - | 790,07 | 35,17 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,571 |
| 9-5201-2-3/1  | Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с четвертью в нижней части подступенка из известняка (мрамор) V гр. (без стоимости плит)                                 | 12331,67 | 11541,60 | - | - | 790,07 | 15,93 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,514 |
| 9-5201-2-4/1  | Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с четвертью в нижней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                                | 34110,07 | 33320,00 | - | - | 790,07 | 44,15 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,571 |
| 9-5201-2-5/1  | Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)                   | 14342,52 | 13552,45 | - | - | 790,07 | 18,2  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,514 |
| 9-5201-2-6/1  | Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)                   | 45004,72 | 44214,65 | - | - | 790,07 | 55,2  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,571 |
| 9-5201-2-7/1  | Реставрация и воссоздание криволин. ступеней, изготов. из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (профилированными) с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 15985,85 | 15195,78 | - | - | 790,07 | 19,87 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,514 |
| 9-5201-2-8/1  | Реставрация и воссоздание криволин. ступеней, изготов. из пиленых плит с неокантованными кромками брусковыми ступенями (профилированными) с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) | 49434,19 | 48644,12 | - | - | 790,07 | 60,73 |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
|               | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |   |   |        | 0,571 |
| 9-5201-2-9/1  | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-1                                                                                                                                                                                                         | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
| 9-5201-2-10/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-2                                                                                                                                                                                                         | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
| 9-5201-2-11/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-3                                                                                                                                                                                                         | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
| 9-5201-2-12/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-4                                                                                                                                                                                                         | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
| 9-5201-2-13/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-5                                                                                                                                                                                                         | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,604 |
| 9-5201-2-14/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-6                                                                                                                                                                                                         | 3181,93  | 3181,93  | - | - | -      | 5,75  |
|               | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |   |   |        | 0,661 |
| 9-5201-2-15/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-7                                                                                                                                                                                                         | 1350,25  | 1350,25  | - | - | -      | 2,44  |

|               |                                                  |         |         |   |   |   |       |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|-------|
|               | Масса мусора                                     |         |         |   |   |   | 0,604 |
| 9-5201-2-16/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-2-8 | 3181,93 | 3181,93 | - | - | - | 5,75  |
|               | Масса мусора                                     |         |         |   |   |   | 0,661 |

**Таблица 9-5201-3. Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)**

**Состав работ:**

1. Удаление старых камней.
2. Распазовка и раскол плит.
3. Обработка поверхности в соответствии с характеристикой конструкции.
4. Установка поручня.
5. Заполнение вертикальных швов.
6. Очистка поверхности от грязи.

**Измеритель:** 1 м в плане

| Шифр         | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3   |
| 9-5201-3-1/1 | Реставрация и воссоздание поручней,<br>изготовленных из пиленых плит с<br>неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м<br>видимой части периметра поперечного сечения)<br>прямолинейного поручня из известняка<br>(мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 11460,99                        | 11047,93            | -                  | -                                            | 413,06                  | 15,04                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,108                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,09                    |
| 9-5201-3-2/1 | Реставрация и воссоздание поручней,<br>изготовленных из пиленых плит с<br>неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м<br>видимой части периметра поперечного сечения)<br>прямолинейного поручня из песчаника (гранита)<br>II гр. (без стоимости плит) | 47780,30                        | 47367,24            | -                  | -                                            | 413,06                  | 55,51                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,12                    |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,1                     |
| 9-5201-3-3/1 | Реставрация и воссоздание поручней,<br>изготовленных из пиленых плит с<br>неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м<br>видимой части периметра поперечного сечения)<br>криволинейного поручня из известняка<br>(мрамора) V гр. (без стоимости плит) | 11917,75                        | 11504,69            | -                  | -                                            | 413,06                  | 15,45                   |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,113                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,09                    |
| 9-5201-3-4/1 | Реставрация и воссоздание поручней,<br>изготовленных из пиленых плит с<br>неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м<br>видимой части периметра поперечного сечения)<br>криволинейного поручня из песчаника (гранита)<br>II гр. (без стоимости плит) | 54000,93                        | 53587,87            | -                  | -                                            | 413,06                  | 62,8                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,126                   |
|              | Масса материалов                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,1                     |
| 9-5201-3-5/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-3-1                                                                                                                                                                                                        | 614,25                          | 614,25              | -                  | -                                            | -                       | 1,11                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,108                   |
| 9-5201-3-6/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-3-2                                                                                                                                                                                                        | 1499,66                         | 1499,66             | -                  | -                                            | -                       | 2,71                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,12                    |
| 9-5201-3-7/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-3-3                                                                                                                                                                                                        | 614,25                          | 614,25              | -                  | -                                            | -                       | 1,11                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,113                   |
| 9-5201-3-8/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-3-4                                                                                                                                                                                                        | 1499,66                         | 1499,66             | -                  | -                                            | -                       | 2,71                    |
|              | Масса мусора                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                     |                    |                                              |                         | 0,126                   |

**Таблица 9-5201-4. Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками**

**Состав работ:**

1. Вырубка верхней и нижней части отвода балясин на высоту заложения пилона.
2. Снятие балясин и откоса по горизонтали на расстояние до 30 м.
3. Распазовка и раскол плит.
4. Заготовка балясин по шаблонам или натуре.
5. Удаление старых пилонов и расчистка их гнезда.
6. Установка нового камня на раствор и пирон.
7. Очистка балясин от подтеков раствора, пыли, грязи.

**Измеритель:** 1 м2 условной обертывающей поверхности

| Шифр          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                  |
| 9-5201-4-1/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины простейшего типа до 7 обломов на 1 м высоты балясины из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов   | 15262,60                        | 15026,57            | -                  | -                                            | 236,03                  | 18,76<br><br><br>0,062<br>0,052  |
| 9-5201-4-2/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины простейшего типа до 7 обломов на 1 м высоты балясины из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов   | 49541,85                        | 49305,82            | -                  | -                                            | 236,03                  | 59,61<br><br><br>0,076<br>0,063  |
| 9-5201-4-3/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины средней сложности до 15 обломов на 1 м высоты балясины из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов | 18036,08                        | 17800,05            | -                  | -                                            | 236,03                  | 21,52<br><br><br>0,062<br>0,052  |
| 9-5201-4-4/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины средней сложности до 15 обломов на 1 м высоты балясины из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов | 68074,17                        | 67838,14            | -                  | -                                            | 236,03                  | 79,5<br><br><br>0,076<br>0,063   |
| 9-5201-4-5/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины сложного профиля до 25 обломов на 1 м высоты балясины из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов  | 22502,13                        | 22266,10            | -                  | -                                            | 236,03                  | 26,5<br><br><br>0,062<br>0,052   |
| 9-5201-4-6/1  | Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками, балясины сложного профиля до 25 обломов на 1 м высоты балясины из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)<br><br>Масса мусора<br>Масса материалов  | 108595,53                       | 108359,50           | -                  | -                                            | 236,03                  | 123,21<br><br><br>0,076<br>0,063 |
| 9-5201-4-7/1  | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-1<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 979,48                          | 979,48              | -                  | -                                            | -                       | 1,77<br><br><br>0,062            |
| 9-5201-4-8/1  | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-2<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 2783,50                         | 2783,50             | -                  | -                                            | -                       | 5,03<br><br><br>0,076            |
| 9-5201-4-9/1  | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-3<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 979,48                          | 979,48              | -                  | -                                            | -                       | 1,77<br><br><br>0,062            |
| 9-5201-4-10/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-4<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 2783,50                         | 2783,50             | -                  | -                                            | -                       | 5,03<br><br><br>0,076            |
| 9-5201-4-11/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-5<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 979,48                          | 979,48              | -                  | -                                            | -                       | 1,77<br><br><br>0,062            |
| 9-5201-4-12/1 | Удаление старых камней, учтенных поз. 9-5201-4-6<br><br>Масса мусора                                                                                                                                                                                    | 2783,50                         | 2783,50             | -                  | -                                            | -                       | 5,03<br><br><br>0,076            |

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные лестницы и площадки

## Раздел 1. Реставрация

Таблица 9-5301-1. Реставрация деревянных лестниц и крылец

Состав работ: 1. Осторожное удаление подлежащих замене элементов лестниц и крылец с маркировкой и сортировкой.  
2. Заготовка новых элементов по сохранившимся образцам или по чертежам.  
3. Установка на место заготовленных элементов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Шифр         | Наименование работ                                   | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                      |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                      |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-5301-1-1/1 | Реставрация до 50% деревянных лестниц и<br>крылец    | 4957,77                         | 4537,37             | -                  | -                                            | 420,40                  | 6,73                                                  |
| 9-5301-1-2/1 | Реставрация свыше 50% деревянных лестниц и<br>крылец | 4415,66                         | 3876,65             | -                  | -                                            | 539,01                  | 5,75                                                  |
| 9-5301-1-3/1 | Реставрация до 50% чердачных лестниц                 | 2697,92                         | 2454,09             | -                  | -                                            | 243,83                  | 3,64                                                  |

## Раздел 2. Воссоздание

Таблица 9-5302-1. Воссоздание деревянных лестниц и крылец

Состав работ: 1. Заготовка элементов по старому образцу или по чертежам.  
2. Сборка лестниц и крылец.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Шифр         | Наименование работ                      | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                         |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                         |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-5302-1-1/1 | Воссоздание деревянных лестниц и крылец | 17349,80                        | 3984,86             | -                  | -                                            | 13364,94                | 5,5                                                   |

Таблица 9-5302-2. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Состав работ: 1. Расчистка старых гнезд и штраб.  
2. Установка лестниц с копкой ям, осмолкой и установкой столбов и нижней вязки, засыпкой ям с трамбованием.  
3. Крепление прогонов в старых гнездах, подшивкой маршей и площадок чистых лестниц.

Измеритель: 1 м конструкции

| Шифр         | Наименование работ                                           | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|              |                                                              |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                       |
|              |                                                              |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                       |
| 9-5302-2-1/1 | Установка вновь изготовленных деревянных<br>лестниц и крылец | 2445,48                         | 2246,01             | -                  | -                                            | 199,47                  | 3,1                                                   |

## Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 9-5304-1. Разборка конструкций лестниц и крылец

Состав работ: 1. Разборка элементов лестниц и крылец с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм конструкций и материалов.  
2. Спуск материалов, полученных от разборки, с отноской на расстояние до 30 м.  
3. Сортировка и очистка материала, с маркировкой.  
4. Укладка материалов от разборки в штабель.

Измеритель: 10 м2 лестничных маршей и площадок (1), 10 м длины марша (2), 10 м2 основания крыльца (3)

| Шифр         | Наименование работ                                  | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                              |                         | Затраты<br>труда,чел.-ч<br><br>масса, т<br>объем, м3 |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                     |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                              | материальные<br>ресурсы |                                                      |
|              |                                                     |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>маши-<br>нистов |                         |                                                      |
| 9-5304-1-1/1 | Разборка лестниц чистых                             | 6076,62                         | 6076,62             | -                  | -                                            | -                       | 9,9                                                  |
| 9-5304-1-2/1 | Разборка лестниц чердачных                          | 2970,79                         | 2970,79             | -                  | -                                            | -                       | 4,84                                                 |
| 9-5304-1-3/1 | Разборка конструкций крылец с площадкой и ступенями | 2792,79                         | 2792,79             | -                  | -                                            | -                       | 4,55                                                 |

## Раздел 5. Прочие работы



**Таблица 9-5305-1. Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью**

**Состав работ:**

1. Изготовление деталей ковродержателя с выточкой и слесарной обработкой бронзовых ушков и головок, разметкой и нарезкой прутков, шлифовкой и полировкой поверхностей (1-5).
2. Установка ушка ковродержателя в ступени с пробивкой гнезда и зачеканкой его свинцом (6).
3. Разметка и раскрой листовой латуни, выколотка, шлифовка и полировка поверхности (7).
4. Разметка, керновка, сверление и раззенковка отверстий (7).
5. Изготовление латунного крепежа (7).
6. Установка облицовки на месте (7).
7. Снятие ушка (8).

**Измеритель:** 1 изделие (1-6, 8), 1 дм<sup>2</sup> облицовки (7)

| Шифр         | Наименование работ                                                                          | Прямые<br>затраты<br>всего, руб | в том числе, руб.   |                    |                                               |                         | Затраты<br>труда, чел.-ч |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                             |                                 | заработная<br>плата | эксплуатация машин |                                               | материальные<br>ресурсы |                          |
|              |                                                                                             |                                 |                     | всего              | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин-<br>нистов |                         | масса, т<br>объем, м3    |
| 9-5305-1-1/1 | Изготовление ушек ковродержателя бронзовых                                                  | 1432,80                         | 1014,31             | -                  | -                                             | 418,49                  | 1,12                     |
|              | Масса материалов                                                                            |                                 |                     |                    |                                               |                         | 0,001                    |
| 9-5305-1-2/1 | Изготовление прутков латунных с бронзовыми головками диаметр 1,6 см длиной 120 см           | 4401,75                         | 2092,01             | -                  | -                                             | 2309,74                 | 2,31                     |
|              | Масса материалов                                                                            |                                 |                     |                    |                                               |                         | 0,003                    |
| 9-5305-1-3/1 | Изготовление прутков латунных с бронзовыми головками диаметр 1,6 см длиной от 135 до 145 см | 4856,81                         | 2191,62             | -                  | -                                             | 2665,19                 | 2,42                     |
|              | Масса материалов                                                                            |                                 |                     |                    |                                               |                         | 0,003                    |
| 9-5305-1-4/1 | Изготовление прутков латунных с бронзовыми головками диаметр 1,6 см длиной от 175 до 185 см | 5578,18                         | 2291,24             | -                  | -                                             | 3286,94                 | 2,53                     |
|              | Масса материалов                                                                            |                                 |                     |                    |                                               |                         | 0,005                    |
| 9-5305-1-5/1 | Изготовление головки бронзовой для прутка                                                   | 1025,33                         | 932,80              | -                  | -                                             | 92,53                   | 1,03                     |
| 9-5305-1-6/1 | Установка ушка в каменную ступень                                                           | 537,64                          | 492,17              | -                  | -                                             | 45,47                   | 0,73                     |
| 9-5305-1-7/1 | Облицовка цоколей дверей и порогов латунных                                                 | 734,55                          | 520,52              | -                  | -                                             | 214,03                  | 0,61                     |
| 9-5305-1-8/1 | Снятие ушка из каменной ступени                                                             | 209,00                          | 209,00              | -                  | -                                             | -                       | 0,31                     |

## Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

## Отдел 11. Санитарная эксплуатация

## Раздел 1. Летняя уборка

## Таблица 9-1101-1. Уход за гранитными и мраморными ступенями и площадками

|              |            |                 |    |      |
|--------------|------------|-----------------|----|------|
| 9-1101-1-2/1 | 21.1-24-14 | Средство моющее | кг | 0,1  |
|              | 21.1-25-13 | Вода            | м3 | 0,03 |

## Раздел 2. Зимняя уборка

## Таблица 9-1102-3. Посыпка лестниц песком, противогололедными реагентами

|              |             |                                                                                                                                              |    |    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 9-1102-3-1/1 | 21.1-25-995 | Песок сухой (термообработанный) для противогололедной обработки                                                                              | кг | 10 |
| 9-1102-3-2/1 | 21.1-25-991 | Композиция (твердый многокомпонентный реагент противогололедный) на основе хлорида кальция и хлорида натрия (ХКНТВ.), эффективность до -25°C | кг | 5  |

## Таблица 9-1102-4. Уход за металлическими лестницами

|              |            |      |    |       |
|--------------|------------|------|----|-------|
| 9-1102-4-1/1 | 21.1-25-13 | Вода | м3 | 0,005 |
|--------------|------------|------|----|-------|

## Раздел 3. Уборка

## Таблица 9-1103-1. Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ

|              |            |                                                                                                                                 |    |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 9-1103-1-1/1 | 21.1-24-57 | Средство чистящее жидкое высокоэффективное с пониженным уровнем пенообразования для полов, типа "Томзит Про 40"                 | л  | 0,05 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                            | м3 | 0,01 |
| 9-1103-1-2/1 | 21.1-24-57 | Средство чистящее жидкое высокоэффективное с пониженным уровнем пенообразования для полов, типа "Томзит Про 40"                 | л  | 0,1  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                            | м3 | 0,01 |
| 9-1103-1-3/1 | 21.1-24-57 | Средство чистящее жидкое высокоэффективное с пониженным уровнем пенообразования для полов, типа "Томзит Про 40"                 | л  | 0,05 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                            | м3 | 0,01 |
| 9-1103-1-4/1 | 21.1-24-56 | Средство моющее жидкое концентрированное для плитки и натурального камня, НП АВ 5-15%, ароматические углеводороды >30%, фосфаты | л  | 0,06 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                            | м3 | 0,01 |

## Таблица 9-1103-2. Уборка регулярная (поддерживающая) ограждений внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ

|              |            |                                                                                                                                                   |    |       |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-1103-2-1/1 | 21.1-24-24 | Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НП АВ <5%, pH 6-8 | л  | 0,04  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                              | м3 | 0,008 |
| 9-1103-2-2/1 | 21.1-24-24 | Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НП АВ <5%, pH 6-8 | л  | 0,025 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                              | м3 | 0,005 |
| 9-1103-2-3/1 | 21.1-24-24 | Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НП АВ <5%, pH 6-8 | л  | 0,03  |
|              | 21.1-24-60 | Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями                    | л  | 0,01  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                                                                              | м3 | 0,008 |

## Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

## Раздел 1. Уборка

## Таблица 9-1201-1. Уборка лестниц

|              |            |                                                                                        |    |       |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-1201-1-1/1 | 21.1-25-13 | Вода                                                                                   | м3 | 0,005 |
| 9-1201-1-2/1 | 21.1-24-19 | Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования | л  | 0,05  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                   | м3 | 0,01  |
| 9-1201-1-3/1 | 21.1-24-19 | Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования | л  | 0,52  |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                   | м3 | 0,052 |

## Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

## Раздел 1. Уборка

## Таблица 9-1301-1. Мытье лестничных маршей и площадок при регулярных уборках в зданиях отрасли "Образование"

|              |            |                                                                                        |    |      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 9-1301-1-1/1 | 21.1-24-19 | Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования | л  | 0,05 |
|              | 21.1-25-13 | Вода                                                                                   | м3 | 0,01 |

## Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона

## Раздел 1. Ремонт

## Таблица 9-3101-1. Ремонт ступеней лестниц

|              |            |                                                                              |    |       |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-3101-1-1/1 | 21.1-9-41  | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм   | м3 | 0,529 |
|              | 21.1-10-22 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм | т  | 0,002 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                          | т  | 0,001 |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                              | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 9-3101-1-1/2 | 21.3-1-66       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B15 (M200); П1, F100, W2    | м3                | 0,28          |
|              | 21.1-9-41       | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                         | м3                | 0,529         |
|              | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                       | т                 | 0,002         |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                | т                 | 0,001         |
| 9-3101-1-1/3 | 21.3-1-73       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B20 (M250); П2, F100, W2    | м3                | 0,28          |
|              | 21.1-9-41       | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                         | м3                | 0,529         |
|              | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                       | т                 | 0,002         |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                | т                 | 0,001         |
| 9-3101-1-2/1 | 21.3-1-82       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: B22,5 (M300); П3, F100, W6 | м3                | 0,28          |
|              | 21.1-9-41       | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                         | м3                | 0,962         |
|              | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                       | т                 | 0,004         |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                | т                 | 0,001         |
| 9-3101-1-2/2 | 21.3-1-66       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B15 (M200); П1, F100, W2    | м3                | 0,2           |
|              | 21.1-9-41       | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                         | м3                | 0,962         |
|              | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                       | т                 | 0,004         |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                | т                 | 0,001         |
| 9-3101-1-2/3 | 21.3-1-73       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B20 (M250); П2, F100, W2    | м3                | 0,2           |
|              | 21.1-9-41       | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм                                         | м3                | 0,962         |
|              | 21.1-10-22      | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм                                       | т                 | 0,004         |
|              | 21.1-11-46      | Гвозди строительные                                                                                                | т                 | 0,001         |
| 9-3101-1-3/1 | 21.3-1-82       | Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: B22,5 (M300); П3, F100, W6 | м3                | 0,2           |
|              | 21.1-10-211     | Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм                                    | т                 | 0,16          |
|              | 22.1-13-6       | Трансформаторы сварочные                                                                                           | маш.-ч            | 3,88          |

#### Таблица 9-3101-2. Устройство вставок в каменных ступенях

|              |            |                                                                                                     |        |        |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 9-3101-2-1/1 | 21.3-2-16  | Растворы цементные, марка 150                                                                       | м3     | 0,0384 |
|              | 21.11-2-10 | Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 10 мм | м2     | 3,21   |
|              | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                        | маш.-ч | 3,33   |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                                                     | маш.-ч | 3,33   |
| 9-3101-2-1/2 | 21.3-2-16  | Растворы цементные, марка 150                                                                       | м3     | 0,0384 |
|              | 21.11-2-3  | Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм                         | м2     | 3,21   |
|              | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                        | маш.-ч | 3,33   |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                                                     | маш.-ч | 3,33   |
| 9-3101-2-1/3 | 21.3-2-16  | Растворы цементные, марка 150                                                                       | м3     | 0,0384 |
|              | 21.11-2-4  | Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 30 мм                         | м2     | 3,21   |
|              | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин                        | маш.-ч | 3,33   |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                                                     | маш.-ч | 3,33   |

## Раздел 2. Смена (замена)

#### Таблица 9-3102-1. Смена отдельных железобетонных ступеней

|              |          |                                                                       |          |       |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 9-3102-1-1/1 | 21.1-5-8 | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя | 1000 шт. | 0,25  |
|              | 21.3-2-4 | Раствор цементный, марка: M100 Пк2 F50                                | м3       | 0,353 |
|              | 21.5-4-3 | Ступени железобетонные основные, марка ЛС                             | м3       | 4,38  |
| 9-3102-1-2/1 | 21.1-5-8 | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя | 1000 шт. | 0,5   |
|              | 21.3-2-4 | Раствор цементный, марка: M100 Пк2 F50                                | м3       | 0,706 |
|              | 21.5-4-3 | Ступени железобетонные основные, марка ЛС                             | м3       | 4,38  |

## Раздел 3. Устройство

#### Таблица 9-3103-1. Установка отдельных железобетонных ступеней

|              |          |                                                                       |          |       |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 9-3103-1-1/1 | 21.1-5-8 | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя | 1000 шт. | 0,5   |
|              | 21.3-2-4 | Раствор цементный, марка: M100 Пк2 F50                                | м3       | 0,706 |
|              | 21.5-4-3 | Ступени железобетонные основные, марка ЛС                             | м3       | 4,38  |

#### Таблица 9-3103-22. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

|               |           |                                                          |    |       |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-3103-22-1/1 | 21.3-2-13 | Растворы цементные, марка 50                             | м3 | 0,25  |
|               | 21.5-4-4  | Ступени, железобетонные, для наружных лестниц, марка СТН | м3 | 5,436 |
| 9-3103-22-2/1 | 21.3-2-13 | Растворы цементные, марка 50                             | м3 | 0,25  |

## Раздел 4. Демонтаж, разборка

#### Таблица 9-3104-1. Разборка каменных и железобетонных ступеней

|              |            |                                                                              |        |      |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 9-3104-1-1/1 | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2,92 |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                              | маш.-ч | 2,92 |
| 9-3104-1-2/1 | 22.1-10-5  | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2,92 |
|              | 22.1-30-54 | Молотки отбойные пневматические                                              | маш.-ч | 2,92 |

#### Таблица 9-3104-2. Разборка лестничных маршей и площадок

|              |            |                                                  |        |      |
|--------------|------------|--------------------------------------------------|--------|------|
| 9-3104-2-1/1 | 22.1-4-30  | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 5,88 |
|              | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные                               | маш.-ч | 3,23 |

| Шифр         | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                        | Единица измерения | Норма расхода |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 9-3104-2-2/1 | 22.1-4-30       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                             | маш.-ч            | 5,39          |
|              | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                           | маш.-ч            | 5,65          |
| 9-3104-2-4/1 | 22.1-4-30       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                             | маш.-ч            | 3,02          |
|              | 22.1-10-5       | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч            | 53,26         |
|              | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                           | маш.-ч            | 4,02          |
|              | 22.1-30-54      | Молотки отбойные пневматические                                              | маш.-ч            | 53,26         |
| 9-3104-2-5/1 | 22.1-4-30       | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                             | маш.-ч            | 1,78          |
|              | 22.1-10-5       | Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин | маш.-ч            | 25,99         |
|              | 22.1-13-15      | Аппараты сварочные                                                           | маш.-ч            | 4,21          |
|              | 22.1-30-54      | Молотки отбойные пневматические                                              | маш.-ч            | 25,99         |

## Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла

### Раздел 1. Ремонт

#### Таблица 9-3201-1. Укрепление стоек металлических решеток ограждений

|              |             |                                                                                           |    |       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-3201-1-1/1 | 21.1-10-157 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм | т  | 0,036 |
|              | 21.3-2-14   | Растворы цементные, марка 75                                                              | м3 | 0,07  |

#### Таблица 9-3201-2. Ремонт металлических лестничных решеток

|              |             |                                                                                           |        |       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 9-3201-2-1/1 | 21.1-4-10   | Кислород технический газообразный                                                         | м3     | 39,4  |
|              | 21.1-10-157 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм | т      | 0,038 |
|              | 21.3-2-14   | Растворы цементные, марка 75                                                              | м3     | 0,084 |
|              | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                        | маш.-ч | 0,5   |

#### Таблица 9-3201-3. Ремонт пожарных металлических лестниц

|              |             |                                                                                                  |        |       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 9-3201-3-1/1 | 21.1-10-160 | Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм | т      | 1,02  |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                    | кг     | 2     |
|              | 22.1-4-30   | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т                                                 | маш.-ч | 34,75 |
|              | 22.1-13-6   | Трансформаторы сварочные                                                                         | маш.-ч | 6,94  |

### Раздел 3. Устройство

#### Таблица 9-3203-1. Установка металлических ограждений

|              |             |                                                                                               |   |      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 9-3203-1-1/1 | 21.1-2-13   | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                                                    | т | 0,15 |
|              | 21.6-1-21   | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали                           | т | 2,09 |
|              | 21.9-12-50  | Поручни твердolistвенных пород прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 40х90 мм | м | 102  |
| 9-3203-1-2/1 | 21.1-2-13   | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                                                    | т | 0,15 |
|              | 21.6-1-21   | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали                           | т | 2,09 |
|              | 21.9-12-51  | Поручни хвойных пород, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 90х40 мм                      | м | 102  |
| 9-3203-1-3/1 | 21.1-2-13   | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                                                    | т | 0,15 |
|              | 21.1-25-276 | Поручни поливинилхлоридные                                                                    | м | 102  |
|              | 21.6-1-21   | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали                           | т | 2,09 |
| 9-3203-1-4/1 | 21.1-2-13   | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н                                                                    | т | 0,15 |
|              | 21.6-1-21   | Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали                           | т | 2,09 |

#### Таблица 9-3203-3. Установка поручней из коррозионностойкой стали

|              |             |                                                                                                                                   |        |         |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 9-3203-3-1/1 | 21.1-2-9    | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся                                                                                           | т      | 0,00002 |
|              | 21.1-10-185 | Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп                                                    | т      | 0,00003 |
|              | 21.1-12-11  | Песок для строительных работ, рядовой                                                                                             | м3     | 0,00006 |
|              | 21.1-23-19  | Электроды, тип Э-12Х11НМФ, марка КТИ-9А, диаметр 3-4 мм                                                                           | т      | 0,00002 |
|              | 21.1-25-13  | Вода                                                                                                                              | м3     | 0,00002 |
|              | 21.7-8-5    | Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень                                                                | шт.    | 1       |
|              | 21.12-7-20  | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м      | 0,029   |
|              | 21.12-7-29  | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм | м      | 1,02    |
|              | 22.1-13-15  | Аппараты сварочные                                                                                                                | маш.-ч | 0,05    |
|              | 22.1-30-103 | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                                                                                     | маш.-ч | 0,14    |

#### Таблица 9-3203-4. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

|              |            |                                                                                                                          |        |        |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 9-3203-4-1/1 | 21.1-11-21 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)                                                                 | т      | 0,0134 |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                            | т      | 0,004  |
|              | 21.6-1-19  | Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, криволинейные, пожарные                        | т      | 0,3    |
|              | 21.6-1-20  | Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные                                  | т      | 0,7    |
|              | 21.6-1-50  | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,11 до 0,5 т | т      | 0,001  |
|              | 22.1-4-45  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т                                                                       | маш.-ч | 1,08   |
|              | 22.1-13-21 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                        | маш.-ч | 0,49   |
|              | 22.1-30-46 | Преобразователи частоты тока до 500 А                                                                                    | маш.-ч | 10,74  |

#### Таблица 9-3203-5. Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

|              |            |                                                          |   |        |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------|---|--------|
| 9-3203-5-1/1 | 21.1-11-21 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм) | т | 0,0105 |
|              | 21.1-23-9  | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм            | т | 0,004  |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов                                                                                                                                                   | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|      | 21.6-1-50       | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т                                              | т                 | 0,001         |
|      | 21.6-1-64       | Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей, прямоугольные и трапециевидные | т                 | 1             |
|      | 22.1-4-45       | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т                                                                                                                      | маш.-ч            | 3,96          |
|      | 22.1-13-21      | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С                                                                       | маш.-ч            | 0,42          |
|      | 22.1-30-46      | Преобразователи частоты тока до 500 А                                                                                                                                   | маш.-ч            | 7,7           |

**Таблица 9-3203-7. Монтаж перильного ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали**

|              |              |                                                                                                                                              |        |       |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 9-3203-7-1/1 | 21.1-4-1     | Аргон газообразный                                                                                                                           | м3     | 1     |
|              | 21.1-10-234  | Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм                                                              | кг     | 0,25  |
|              | 21.1-11-208  | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                                         | компл. | 13    |
|              | 21.1-20-59   | Круг полировальный мягкий фетровый на липучке, диаметр 125х6 мм                                                                              | шт.    | 3     |
|              | 21.1-25-214  | Паста "ГОИ", шлифовочная                                                                                                                     | кг     | 0,025 |
|              | 21.1-25-875  | Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125х22 мм                                                       | шт.    | 6     |
|              | 21.1-25-1011 | Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм                                                                              | шт.    | 5     |
|              | 21.1-25-1154 | Щетка кордовая дисковая с щетиной из стальной проволоки для зачистки и шлифовки, диаметр 125 мм                                              | шт.    | 1     |
|              | 21.7-3-6     | Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм                                                                                | шт.    | 3     |
|              | 21.7-3-51    | Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм                       | шт.    | 1     |
|              | 21.7-8-8     | Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку                             | шт.    | 24    |
|              | 21.7-9-13    | Изделия для крепления вертикального ригеля ограждения диаметром 16 мм: держатель из нержавеющей полированной стали                           | шт.    | 216   |
|              | 21.7-9-14    | Изделия для крепления поручня на стойке ограждения диаметром 38 мм: наконечник из нержавеющей полированной стали                             | шт.    | 12    |
|              | 21.7-9-15    | Изделия для стойки ограждения диаметром 38 мм: крышка декоративная из нержавеющей полированной стали (низ стойки)                            | шт.    | 13    |
|              | 21.12-7-68   | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм               | м      | 48    |
|              | 21.12-7-69   | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм                 | м      | 132   |
|              | 21.12-10-89  | Заглушки внутренние забивные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм                                       | шт.    | 7     |
|              | 21.12-10-90  | Заглушки внутренние забивные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 16 мм                                         | шт.    | 12    |
|              | 21.12-11-100 | Отводы сварные крутоизогнутые под углом 90° из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм | шт.    | 18    |
|              | 22.1-13-14   | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                       | маш.-ч | 5,69  |
|              | 22.1-18-24   | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                | маш.-ч | 1,33  |
|              | 22.1-30-103  | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                                                                                                | маш.-ч | 0,22  |
|              | 22.1-30-126  | Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм                                                                                                | маш.-ч | 3,63  |
| 9-3203-7-2/1 | 21.1-4-1     | Аргон газообразный                                                                                                                           | м3     | 0,75  |
|              | 21.1-10-234  | Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм                                                              | кг     | 0,23  |
|              | 21.1-11-208  | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                                         | компл. | 13    |
|              | 21.1-20-59   | Круг полировальный мягкий фетровый на липучке, диаметр 125х6 мм                                                                              | шт.    | 3     |
|              | 21.1-25-214  | Паста "ГОИ", шлифовочная                                                                                                                     | кг     | 0,015 |
|              | 21.1-25-875  | Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125х22 мм                                                       | шт.    | 4     |
|              | 21.1-25-1011 | Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм                                                                              | шт.    | 3     |
|              | 21.1-25-1154 | Щетка кордовая дисковая с щетиной из стальной проволоки для зачистки и шлифовки, диаметр 125 мм                                              | шт.    | 1     |
|              | 21.7-3-6     | Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм                                                                                | шт.    | 2     |
|              | 21.7-3-51    | Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм                       | шт.    | 1     |
|              | 21.7-8-8     | Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку                             | шт.    | 12    |
|              | 21.7-9-13    | Изделия для крепления вертикального ригеля ограждения диаметром 16 мм: держатель из нержавеющей полированной стали                           | шт.    | 216   |
|              | 21.7-9-14    | Изделия для крепления поручня на стойке ограждения диаметром 38 мм: наконечник из нержавеющей полированной стали                             | шт.    | 12    |
|              | 21.7-9-15    | Изделия для стойки ограждения диаметром 38 мм: крышка декоративная из нержавеющей полированной стали (низ стойки)                            | шт.    | 13    |
|              | 21.12-7-68   | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм               | м      | 42    |
|              | 21.12-7-69   | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм                 | м      | 132   |
|              | 21.12-10-89  | Заглушки внутренние забивные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм                                       | шт.    | 5     |
|              | 21.12-10-90  | Заглушки внутренние забивные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 16 мм                                         | шт.    | 12    |
|              | 21.12-11-100 | Отводы сварные крутоизогнутые под углом 90° из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм | шт.    | 12    |
|              | 22.1-13-14   | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                       | маш.-ч | 4,34  |
|              | 22.1-18-24   | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                                | маш.-ч | 0,97  |
|              | 22.1-30-103  | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                                                                                                | маш.-ч | 0,22  |
|              | 22.1-30-126  | Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм                                                                                                | маш.-ч | 3,02  |

| Шифр | Позиция ценника | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|

**Таблица 9-3203-8. Монтаж перильного ограждения лестничных площадок из нержавеющей стали с вертикальным заполнением «частокोल»**

|              |              |                                                                                                                                             |        |      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 9-3203-8-1/1 | 21.1-4-1     | Аргон газообразный                                                                                                                          | м3     | 0,6  |
|              | 21.1-10-234  | Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм                                                             | кг     | 0,23 |
|              | 21.1-11-208  | Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм                                        | компл. | 13   |
|              | 21.1-20-59   | Круг полировальный мягкий фетровый на липучке, диаметр 125х6 мм                                                                             | шт.    | 1    |
|              | 21.1-25-214  | Паста "ГОИ", шлифовочная                                                                                                                    | кг     | 0,01 |
|              | 21.1-25-875  | Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе P24-P400, размеры 125х22 мм                                                      | шт.    | 2    |
|              | 21.1-25-1011 | Диски шлифовальные на бумажной основе P40-P2000, диаметр 125 мм                                                                             | шт.    | 2    |
|              | 21.1-25-1154 | Щетка кордовая дисковая с щетиной из стальной проволоки для зачистки и шлифовки, диаметр 125 мм                                             | шт.    | 1    |
|              | 21.7-3-6     | Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм                                                                               | шт.    | 2    |
|              | 21.7-3-51    | Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 12 мм, длина 550 мм                      | шт.    | 1    |
|              | 21.7-9-13    | Изделия для крепления вертикального ригеля ограждения диаметром 16 мм: держатель из нержавеющей полированной стали                          | шт.    | 196  |
|              | 21.7-9-14    | Изделия для крепления поручня на стойке ограждения диаметром 38 мм: наконечник из нержавеющей полированной стали                            | шт.    | 13   |
|              | 21.7-9-15    | Изделия для стойки ограждения диаметром 38 мм: крышка декоративная из нержавеющей полированной стали (низ стойки)                           | шт.    | 13   |
|              | 21.12-7-68   | Трубы электросварные из коррозионнстойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм               | м      | 30   |
|              | 21.12-7-69   | Трубы электросварные из коррозионнстойкой стали марки AISI 201, полированные, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм                 | м      | 114  |
|              | 21.12-10-89  | Заглушки внутренние забивные из коррозионнстойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм                                       | шт.    | 7    |
|              | 21.12-10-90  | Заглушки внутренние забивные из коррозионнстойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 16 мм                                         | шт.    | 14   |
|              | 21.12-11-100 | Отводы сварные крутоизогнутые под углом 90° из коррозионнстойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм | шт.    | 7    |
|              | 22.1-13-14   | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                      | маш.-ч | 2,98 |
|              | 22.1-18-24   | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т                                                                               | маш.-ч | 0,73 |
|              | 22.1-30-103  | Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт                                                                                               | маш.-ч | 0,22 |
|              | 22.1-30-126  | Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм                                                                                               | маш.-ч | 1,99 |

#### Раздел 4. Демонтаж, разборка

**Таблица 9-3204-1. Разборка металлических лестничных решеток**

|              |            |                    |        |     |
|--------------|------------|--------------------|--------|-----|
| 9-3204-1-1/1 | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные | маш.-ч | 4,7 |
| 9-3204-1-2/1 | 22.1-13-15 | Аппараты сварочные | маш.-ч | 6,4 |

**Таблица 9-3204-2. Разборка металлических пожарных лестниц**

|              |           |                                                  |        |       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-------|
| 9-3204-2-1/1 | 21.1-23-9 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм    | кг     | 1,2   |
|              | 22.1-4-30 | Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 13,56 |
|              | 22.1-13-6 | Трансформаторы сварочные                         | маш.-ч | 59    |

#### Раздел 5. Прочие работы

**Таблица 9-3205-1. Испытание наружных стационарных пожарных лестниц на прочность**

|              |            |                                                               |        |      |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
| 9-3205-1-1/1 | 22.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 2,07 |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|

### Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

#### Раздел 1. Ремонт

**Таблица 9-3301-1. Ремонт деревянного поручня**

|              |             |                                                                         |        |     |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 9-3301-1-1/1 | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3     | 0,1 |
|              | 21.1-25-96  | Клей столярный                                                          | кг     | 1   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                     | маш.-ч | 2,4 |
| 9-3301-1-2/1 | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3     | 0,1 |
|              | 21.1-25-96  | Клей столярный                                                          | кг     | 1   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                     | маш.-ч | 2,6 |
| 9-3301-1-3/1 | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3     | 0,1 |
|              | 21.1-25-96  | Клей столярный                                                          | кг     | 1   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                     | маш.-ч | 2,4 |
| 9-3301-1-4/1 | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3     | 0,1 |
|              | 21.1-25-96  | Клей столярный                                                          | кг     | 1   |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                     | маш.-ч | 2,6 |

**Таблица 9-3301-2. Постановка заделок в деревянный поручень**

|              |             |                                                                         |        |       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 9-3301-2-1/1 | 21.1-9-12   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм | м3     | 0,07  |
|              | 21.1-25-96  | Клей столярный                                                          | кг     | 0,07  |
|              | 21.1-25-407 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная                                 | т      | 0,003 |
|              | 22.1-30-102 | Дрели электрические                                                     | маш.-ч | 0,1   |

#### Раздел 2. Смена (замена)

**Таблица 9-3302-1. Смена ступеней лестниц**

|              |           |                                                                          |    |     |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 9-3302-1-1/1 | 21.1-9-57 | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм | м3 | 1,8 |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|      | 21.1-11-46         | Гвозди строительные   | т                    | 0,003            |

### Раздел 3. Устройство

#### Таблица 9-3303-2. Сборка лестниц с перилами и площадок

|              |            |                     |   |         |
|--------------|------------|---------------------|---|---------|
| 9-3303-2-1/1 | 21.1-11-46 | Гвозди строительные | т | 0,0262  |
| 9-3303-2-2/1 | 21.1-11-46 | Гвозди строительные | т | 0,03167 |

#### Таблица 9-3303-3. Установка прямой части поливинилхлоридного поручня

|              |             |                            |   |     |
|--------------|-------------|----------------------------|---|-----|
| 9-3303-3-1/1 | 21.1-25-276 | Поручни поливинилхлоридные | м | 102 |
|--------------|-------------|----------------------------|---|-----|

#### Таблица 9-3303-4. Ограждение лестничных площадок перилами

|              |            |                     |   |         |
|--------------|------------|---------------------|---|---------|
| 9-3303-4-1/1 | 21.1-11-46 | Гвозди строительные | т | 0,00762 |
|--------------|------------|---------------------|---|---------|

### Раздел 4. Демонтаж, разборка

#### Таблица 9-3304-1. Разборка деревянных лестниц и крылец

|              |            |                                                                            |        |      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 9-3304-1-1/1 | 22.1-30-27 | Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм | маш.-ч | 6,16 |
| 9-3304-1-2/1 | 22.1-30-27 | Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм | маш.-ч | 7,51 |

## Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Металлические лестницы и площадки

### Раздел 2. Воссоздание

#### Таблица 9-5102-1. Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла

|              |             |                                                                                                                                                   |    |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-5102-1-1/1 | 21.1-10-28  | Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм                                          | кг | 44,1  |
|              | 21.1-10-155 | Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм               | кг | 10,4  |
|              | 21.1-10-189 | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп                                                                      | кг | 187,6 |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                     | кг | 3,2   |
|              | 21.12-6-5   | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4мм | м  | 3,15  |
| 9-5102-1-2/1 | 21.1-10-155 | Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер 5-12 мм               | кг | 4     |
|              | 21.1-23-9   | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм                                                                                                     | кг | 2,5   |

## Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Каменные лестницы и площадки

### Раздел 1. Реставрация

#### Таблица 9-5201-1. Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

|               |             |                                          |    |       |
|---------------|-------------|------------------------------------------|----|-------|
| 9-5201-1-1/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-2/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-3/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-4/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-5/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-6/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-7/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-8/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-9/1  | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-1-10/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|               | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |

#### Таблица 9-5201-2. Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

|              |             |                                          |    |       |
|--------------|-------------|------------------------------------------|----|-------|
| 9-5201-2-1/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-2-2/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-2-3/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-2-4/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-2-5/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |
| 9-5201-2-6/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг | 2     |
|              | 21.3-2-11   | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3 | 0,055 |

| Шифр         | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                    | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 9-5201-2-7/1 | 21.1-10-161        | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг                   | 2                |
|              | 21.3-2-11          | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3                   | 0,055            |
| 9-5201-2-8/1 | 21.1-10-161        | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм  | кг                   | 2                |
|              | 21.3-2-11          | Растворы цементно-известковые, марка 100 | м3                   | 0,055            |

**Таблица 9-5201-3. Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)**

|              |             |                                         |    |      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|----|------|
| 9-5201-3-1/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1,75 |
| 9-5201-3-2/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1,75 |
| 9-5201-3-3/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1,75 |
| 9-5201-3-4/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1,75 |

**Таблица 9-5201-4. Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками**

|              |             |                                         |    |   |
|--------------|-------------|-----------------------------------------|----|---|
| 9-5201-4-1/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |
| 9-5201-4-2/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |
| 9-5201-4-3/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |
| 9-5201-4-4/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |
| 9-5201-4-5/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |
| 9-5201-4-6/1 | 21.1-10-161 | Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм | кг | 1 |

**Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные лестницы и площадки**

**Раздел 1. Реставрация**

**Таблица 9-5301-1. Реставрация деревянных лестниц и крылец**

|              |            |                                                                        |    |       |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-5301-1-1/1 | 21.1-9-47  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм | м3 | 0,025 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                    | кг | 0,023 |
| 9-5301-1-2/1 | 21.1-9-47  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм | м3 | 0,032 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                    | кг | 0,04  |
| 9-5301-1-3/1 | 21.1-9-46  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм | м3 | 0,015 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                    | кг | 0,01  |

**Раздел 2. Воссоздание**

**Таблица 9-5302-1. Воссоздание деревянных лестниц и крылец**

|              |            |                                                                                        |    |       |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 9-5302-1-1/1 | 21.1-8-1   | Антисептики: натрий фтористый                                                          | кг | 0,045 |
|              | 21.1-9-1   | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II | м3 | 0,52  |
|              | 21.1-9-9   | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм                  | м3 | 0,02  |
|              | 21.1-9-47  | Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм                 | м3 | 0,5   |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                    | кг | 0,046 |

**Таблица 9-5302-2. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец**

|              |            |                                                                                          |    |     |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 9-5302-2-1/1 | 21.1-1-50  | Смола каменноугольная строительная                                                       | кг | 4,5 |
|              | 21.1-3-56  | Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой | м2 | 1,5 |
|              | 21.1-11-46 | Гвозди строительные                                                                      | кг | 0,5 |

**Раздел 5. Прочие работы**

**Таблица 9-5305-1. Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью**

|              |             |                                                             |    |         |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|
| 9-5305-1-1/1 | 21.1-15-23  | Листы бронзовые                                             | кг | 0,25    |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,014   |
|              | 21.1-25-214 | Паста "ГОИ", шлифовочная                                    | кг | 0,028   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                      | м2 | 0,028   |
| 9-5305-1-2/1 | 21.1-15-23  | Листы бронзовые                                             | кг | 0,1     |
|              | 21.1-15-60  | Пруток латунный                                             | кг | 2,12    |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,12    |
|              | 21.1-25-214 | Паста "ГОИ", шлифовочная                                    | кг | 0,12    |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                      | м2 | 0,12    |
| 9-5305-1-3/1 | 21.1-15-23  | Листы бронзовые                                             | кг | 0,1     |
|              | 21.1-15-60  | Пруток латунный                                             | кг | 2,47    |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,14    |
|              | 21.1-25-214 | Паста "ГОИ", шлифовочная                                    | кг | 0,14    |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                      | м2 | 0,14    |
| 9-5305-1-4/1 | 21.1-15-23  | Листы бронзовые                                             | кг | 0,15    |
|              | 21.1-15-60  | Пруток латунный                                             | кг | 2,97    |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,203   |
|              | 21.1-25-214 | Паста "ГОИ", шлифовочная                                    | кг | 0,203   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                      | м2 | 0,203   |
| 9-5305-1-5/1 | 21.1-15-23  | Листы бронзовые                                             | кг | 0,05    |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,008   |
|              | 21.1-25-214 | Паста "ГОИ", шлифовочная                                    | кг | 0,016   |
|              | 21.1-25-388 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе                      | м2 | 0,016   |
| 9-5305-1-6/1 | 21.1-15-67  | Свинец технический в чушках                                 | кг | 0,25    |
| 9-5305-1-7/1 | 21.1-15-24  | Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм                         | кг | 0,193   |
|              | 21.1-15-53  | Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм | т  | 0,00001 |
|              | 21.1-25-213 | Паста "ГОИ", полировочная                                   | кг | 0,02    |



| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов                  | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|
|      | 21.1-25-214        | Паста "ГОИ", шлифовочная               | кг                   | 0,04             |
|      | 21.1-25-388        | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2                   | 0,02             |

## Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

| Шифр | Позиция<br>ценника | Наименование ресурсов | Единица<br>измерения | Норма<br>расхода |
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|

**Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона**

**Раздел 3. Устройство**

**Таблица 9-3103-22. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней**

|               |            |                        |   |     |
|---------------|------------|------------------------|---|-----|
| 9-3103-22-2/1 | 5891000000 | Ступени железобетонные | м | 100 |
|---------------|------------|------------------------|---|-----|