

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-12

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 12
Сооружения инженерной защиты
и городские гидротехнические
сооружения

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	8
Раздел 1. Уборка	8
Таблица 12-1101-1. Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм поливомоечной машиной	8
Таблица 12-1101-2. Промывка гидродинамическим способом трубопроводов диаметром до 1000 мм каналоочистительной машиной.....	8
Таблица 12-1101-3. Очистка водосточного колодца вручную	8
Таблица 12-1101-4. Очистка водосточных колодцев и камер очистных сооружений илососом	8
Таблица 12-1101-5. Промывка проходного коллектора поливомоечной машиной (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.)	9
Таблица 12-1101-6. Очистка проходных коллекторов вручную	9
Таблица 12-1101-7. Уборка прибрежной полосы зеркала воды	9
Таблица 12-1101-8. Выемка крупногабаритных предметов из воды вручную средним весом до 60 кг	9
Таблица 12-1101-9. Уборка территории гидросооружения	9
Таблица 12-1101-10. Уборка водной растительности в 2-х метровой зоне при зарастании 30%	9
Таблица 12-1101-11. Очистка мусорозадерживающих решеток	10
Таблица 12-1101-12. Очистка перепускных труб	10
Таблица 12-1101-13. Очистка территории гидросооружения от снега.....	10
Таблица 12-1101-14. Очистка ледяного покрова водоема от мусора	10
Таблица 12-1101-15. Очистка фильтров дополнительной очистки (регенерация загрузки) очистного сооружения с тонкослойными модулями	10
Таблица 12-1101-16. Очистка секций очистного сооружения с тонкослойными модулями.....	11
Таблица 12-1101-17. Механизированная уборка территории.....	11
Таблица 12-1101-18. Промывка сетей с малыми скоростями и тупиков, диаметр 400 мм.....	11
Таблица 12-1101-19. Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом.....	12
Таблица 12-1101-20. Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота.....	12
Таблица 12-1101-21. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории судоходных участков рек спецфлотом.....	12
Таблица 12-1101-22. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов.....	12
Таблица 12-1101-23. Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье"	13
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	13
Раздел 1. Осмотр	13
Таблица 12-2101-1. Обследование состояния дождевой канализации диаметром до 1000 мм (среднее число колодцев - 5,7 шт.)	13
Таблица 12-2101-2. Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев.....	13
Таблица 12-2101-3. Обследование проходных коллекторов (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.).....	14
Таблица 12-2101-4. Осмотр трассы сети и магистрали без открывания крышек	14
Таблица 12-2101-5. Обследование в летний период перепускных (водопропускных) труб	14
Таблица 12-2101-6. Обследование в летний период дождеприемника ливнесточного колодца	14
Таблица 12-2101-7. Обследование гидротехнических сооружений (плотин).....	15
Таблица 12-2101-8. Обследование водосточных коллекторов водолазами перед проведением очистки от иловых отложений и мусора	15
Таблица 12-2101-9. Обследование перепускных (водопропускных) труб для определения объема работ по ремонту и содержанию	15
Раздел 3. Техническое обслуживание	16
Таблица 12-2103-1. Удаление водной растительности из акватории водных объектов	16
Таблица 12-2103-2. Очистка водосточных коллекторов от иловых отложений и мусора водолазами.....	16
Таблица 12-2103-3. Очистка габионных конструкций от иловых отложений вручную.....	16
Таблица 12-2103-4. Очистка вручную перепускных (водопропускных) труб от иловых отложений и мусора	16
Таблица 12-2103-5. Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье"	17
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения инженерной защиты	17

Раздел 1. Ремонт.....	17
Таблица 12-3101-1. Пробивка заторов в трубопроводе диаметром до 1000 мм с помощью штанг	17
Таблица 12-3101-2. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5	18
Таблица 12-3101-3. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-10	18
Таблица 12-3101-4. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты.....	18
Таблица 12-3101-5. Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы (ОР)....	19
Таблица 12-3101-6. Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца.....	19
Таблица 12-3101-7. Установка плит ПМК, ОРГ, ОП, УОП.....	19
Таблица 12-3101-8. Восстановление карты после ремонта водосточного колодца цементобетонной смесью.....	20
Таблица 12-3101-9. Ремонт бетонного лотка водосточного колодца (перенабивка лотка).....	20
Таблица 12-3101-10. Ремонт смотровых и водоприемных колодцев	20
Таблица 12-3101-11. Ремонт трубопровода.....	21
Таблица 12-3101-12. Оштукатуривание горловины колодца	21
Таблица 12-3101-13. Срезка горловины водосточного колодца	21
Таблица 12-3101-14. Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа.....	21
Таблица 12-3101-15. Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой колец	22
Таблица 12-3101-16. Заделка швов в колодцах цементным раствором.....	22
Таблица 12-3101-17. Скол наплывов бетона, асфальта с лотка водосточного колодца при несанкционированных сбросах	22
Таблица 12-3101-18. Ремонт поверхности перепускных труб	23
Таблица 12-3101-19. Установка мусоросборных корзин из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) типа ДБ под дождеприемную решетку.....	23
Таблица 12-3101-20. Ремонт мест просадки.....	23
Таблица 12-3101-24. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см.....	23
Раздел 2. Смена (замена).....	24
Таблица 12-3102-1. Замена оборудования водосточного колодца.....	24
Таблица 12-3102-2. Замена крышки люка, решетки водосточного колодца.....	24
Таблица 12-3102-3. Замена мусороулавливающих решеток	24
Таблица 12-3102-5. Замена сетчатого ограждения.....	24
Раздел 3. Устройство	24
Таблица 12-3103-1. Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством.....	24
Таблица 12-3103-2. Устройство водосточного колодца.....	25
Раздел 5. Прочие работы	25
Таблица 12-3105-1. Колка льда вручную.....	25
Таблица 12-3105-2. Откачка нефтепродуктов илососом.....	25
Таблица 12-3105-3. Опломбирование колодца	25
Таблица 12-3105-4. Маркировка колодца.....	25
Таблица 12-3105-5. Погрузка вручную строительного мусора в самосвал.....	26
Таблица 12-3105-6. Погрузка грунта экскаватором в самосвал	26
Таблица 12-3105-7. Укрепление откосов камнем с проливкой полимерной смолой	26
Таблица 12-3105-8. Аэрация водоема	26
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.	26
Раздел 1. Ремонт.....	27
Таблица 12-3201-1. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см.....	27
Таблица 12-3201-2. Ремонт бетонного пояса, ограждающего пруд, с приготовлением раствора на месте.....	27
Раздел 2. Смена (замена).....	27
Таблица 12-3202-1. Замена крышек перекрытия на гидросооружениях	27

Раздел 3. Устройство	27
Таблица 12-3203-1. Установка швартовых тумб	27
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.	28
Раздел 3. Устройство	28
Таблица 12-3303-2. Устройство фильтров дренажей в сооружениях	28
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Металлические конструкции гидротехнических сооружений	28
Раздел 3. Устройство	28
Таблица 12-3403-1. Монтаж прочих металлических конструкций	28
Таблица 12-3403-2. Установка чугунных решетчатых перил набережных с одной гранитной тумбой	29
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений.	29
Раздел 3. Устройство	29
Таблица 12-3503-1. Устройство полов и обшивка стен	29
Таблица 12-3503-2. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	29
Таблица 12-3503-3. Установка насадок, прогонов, схваток	30
Таблица 12-3503-4. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов	30
Таблица 12-3503-7. Устройство перемычек в грунтах 1-й группы	30
Таблица 12-3503-8. Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2-й группы	30
Раздел 4. Демонтаж, разборка	31
Таблица 12-3504-1. Разборка перемычек в грунтах 1-й группы	31
Таблица 12-3504-2. Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2-й группы	31
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.	31
Раздел 3. Устройство	31
Таблица 12-3603-3. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами	31
Таблица 12-3603-5. Прочие уплотнения деформационных швов	32
Таблица 12-3603-6. Устройство гидроизоляции поверхности монолитных железобетонных конструкций гидротехнических сооружений материалом "Аквафин-2К/М"	32
Отдел 37. Техническая эксплуатация. Гидротехнические сооружения - разные работы	32
Раздел 1. Ремонт	32
Таблица 12-3701-1. Ремонт габионных конструкций	32
Таблица 12-3701-2. Ремонт деревянных шандорных затворов	33
Раздел 3. Устройство	33
Таблица 12-3703-1. Укрепление поверхности матрасами "Рено"	33
Таблица 12-3703-2. Крепление склонов системой "Террамеш"	33
Таблица 12-3703-3. Устройство оснований из цилиндрических габионов	34
Раздел 5. Прочие работы	34
Таблица 12-3705-1. Вырубка засохшего кустарника и поросли в прибрежной зоне	34
Таблица 12-3705-2. Аэрация водоема	34
Таблица 12-3705-3. Бурение лунок для аэрации водоема	34
Таблица 12-3705-4. Установка предупредительных знаков	34
Таблица 12-3705-5. Дноуглубление экскаватором в отвал	35
Таблица 12-3705-6. Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом	35
Таблица 12-3705-7. Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом	35
Таблица 12-3705-8. Установка боновых заграждений в акватории водных объектов	35
Отдел 47. Аварийный ремонт. Разные работы	35
Раздел 5. Прочие работы	36
Таблица 12-4705-1. Ликвидация скопления воды на территориях города откачивающей техникой	36
Таблица 12-4705-2. Ликвидация скопления воды на территориях города средствами малой механизации (помпами)	36
Приложение № 1	37
Приложение № 2	51

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) сооружений инженерной защиты и городских гидротехнических сооружений.

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ.

1.3. Отдел 11 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации сооружений инженерной защиты и городских гидротехнических сооружений, такие как промывка, очистка элементов сооружений, уборка территории и т.п.

1.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 12-1101-21 не учтены и учитываются дополнительно затраты:

- на перемещение нефтемусоросборщика по акватории до места обнаружения пленки загрязняющих веществ и обратно;

- на локализацию места разлива нефтепродуктов установкой боновых заграждений.

Затраты на перемещение нефтемусоросборщика учитываются по стоимостному нормативу 12-1101-20-2/1, затраты на локализацию мест разлива учитываются по стоимостным нормативам таблиц 12-3705-6, 12-3705-7.

1.3.2. Стоимостными нормативами таблицы 12-1101-22 не учтены и учитываются дополнительно по нормативам табл. 12-3705-8 затраты на локализацию места разлива нефтепродуктов установкой боновых заграждений.

1.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 12-1101-23 учтены затраты по очистке и восстановлению экологического баланса водоемов (прудов) на территории парка «Зарядье». Стоимостной норматив 12-1101-23-3 рассчитан на единицу измерения- «шт.», т.е. на 1 пруд.

1.4. Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, обследованию состояния и диагностике элементов сооружений инженерной защиты и городских гидротехнических сооружений.

1.4.1. Стоимостными нормативами таблиц 12-2101-5, 12-2101-6 учтены затраты на осмотр и оценку выполненных работ по текущему ремонту и санитарному содержанию перепускных (водопропускных) труб и дождеприемника ливнесточного колодца. Осмотры и оценка осуществляются соответствующими организациями.

1.4.2. Стоимостными нормативами таблицы 12-2101-9 учтены затраты на обследование перепускных (водопропускных) труб для оценки их состояния и определения необходимых объемов регламентных работ по содержанию и текущему ремонту труб.

1.4.3. Стоимостными нормативами таблицы 12-2103-5 учтены затраты на консервацию искусственных водоемов на территории парка «Зарядье» на зимний период. Стоимость воды для заполнения водоемов после очистки не учтена.

1.5. Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации сооружений инженерной защиты и городских гидротехнических сооружений.

1.5.1. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев не учтены и учитываются дополнительно по нормативам соответствующих сборников.

1.5.2. Стоимость и расход материалов в таблицах 12-3101-10, 12-3102-3, 12-3102-5, 12-3102-6, 12-3103-1, 12-3105-3, а также стоимость чугунных изделий и знаков в таблицах 12-3101-2÷12-3101-7, 12-3102-1÷12-3102-2, 12-3105-4, 12-3105-10 не учтена и в случае необходимости, определяется по фактическим затратам.

1.5.3. Стоимость работы по установке опорной плиты со встроенным люком следует определять по стоимостному нормативу 12-3101-7-3/1 с применением коэффициентов по разделу 3 настоящей технической части.

1.5.4. Стоимостными нормативами на работы по ремонту, замене оборудования и демонтажу колодцев учтены операции по предварительному осмотру и проверке колодцев на загазованность, проветриванию, подъему мусора из колодца и укладывание мусора на бровку, спуск рабочих в колодец и подъем из колодца.

1.5.5. При отсутствии проектных данных нормы расходов материалов, неучтенных стоимостными нормативами таблицы 12-3101-10, принимать по данным, приведенным таблице 1:

Таблица 1

№№ п.п.	Наименование железобетонного изделия	Смесь бетонная сухая быстротвердеющая, т	Вода, м ³	Щебень, м ³
1	2	3	4	5
1.	Плиты ОРГ-М, ПВК-8М	0,062	0,005	0,125
2.	Плиты ПМК-М, ПНК-М, ПКЛ-М	0,081	0,0065	0,152
3.	Плиты УОП-6, ОП-1К-М, ПК	0,260	0,0208	0,324
4.	На каждое кольцо	0,010	0,0008	-

Норму расхода литого асфальта на каждый сантиметр покрытия принимать 25 кг на 1 м² карты. При определении площади покрытия ремонтной карты асфальтобетоном площадь, занимаемая водоприемными решетками и люками смотровых колодцев, не учитывается.

1.5.6. Стоимостными нормативами таблицы 12-3101-18 на ремонт поверхности перепускных труб предусмотрена толщина намета 10 мм. При изменении толщины ремонтного слоя на каждые 5 мм затраты труда, заработную плату и стоимость эксплуатации машин увеличивать на 10%, к нормам расхода материалов и к стоимости материальных ресурсов, учтенных нормативом, применять коэффициент пропорционально толщине наносимого слоя.

Стоимостными нормативами таблицы 12-3101-18 учтены условия выполнения работ внутри труб.

1.5.7. Стоимостными нормативами таблицы 12-3101-19 учитываются реальные условия выполнения работ в существующей городской застройке. При установке мусоросборных корзин под дождеприемные решетки на проезжей части дорог необходимо дополнительно учитывать затраты на ограждение зоны производства работ по сборнику «Автомобильные дороги».

1.6. Отдел 32 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы, выполняемые при технической эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций городских гидротехнических сооружений.

1.7. Отдел 33 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы, выполняемые при технической эксплуатации каменных конструкций городских гидротехнических сооружений.

Нормативами предусмотрено применение:

- грунтов (взорванной скальной породы; естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка),
- материалов (камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов)

Расход грунтов на измеритель сметной нормы определяется на основании проектных данных по формуле:

$$V = \frac{S_{пр}}{S_k} * V_{из} * K,$$

где:

V - расход грунта в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель норм;

S_{пр} - плотность грунта в сооружении по проектным данным;

S_к - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;

V_{из} - измеритель сметной нормы;

K - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение.

1.7.1. В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их по стоимостным нормативам таблицы 12-3303-1 определяется по формуле с применением коэффициента 1,02, а по стоимостным нормативам таблицы 12-3303-2 расход грунта принимается равным 100 м³ в плотном (естественном) состоянии. Стоимостным нормативам таблицы 12-3303-2 не учтены затраты на подготовку оснований под фильтры.

1.8. Отдел 34 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы, выполняемые при технической эксплуатации металлических конструкций городских гидротехнических сооружений.

1.8.1. Стоимостными нормативами таблиц 12-3403-2 и 12-3403-3 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.9. Отдел 35 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы, выполняемые при технической эксплуатации деревянных конструкций городских гидротехнических сооружений.

1.9.1. Стоимостными нормативами отдела предусмотрено изготовление конструкций из древесины хвойных пород средней твердости (сосна, ель).

1.10. Отдел 36 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по гидроизоляции городских гидротехнических сооружений.

1.10.1. В стоимостных нормативах на изоляцию вертикальных поверхностей битумными материалами и устройство уплотнений вертикальных деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до 10 м.

При производстве этих работ на высоте свыше 10 м к затратам труда и заработной плате рабочих следует применять поправочные коэффициенты по разделу 3 технической части.

1.10.2. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек стоимостными нормативами не учтены, их следует определять дополнительно.

1.10.3. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных сооружений входят: при использовании битумных материалов - протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка; при использовании полимерных материалов - ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и грунтовка.

1.11. Отдел 37 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на разные работы, выполняемые при технической эксплуатации городских гидротехнических сооружений.

1.11.1. Стоимостными нормативами таблицы 12-3701-1 учтен полный комплекс работ по ремонту габионных конструкций, включая доставку рабочих и материалов к месту производства работ с возвращением на базу после завершения работ.

1.11.2. Стоимостными нормативами таблицы 12-3705-6 учтены затраты на одну установку бонового заграждения, состоящего из одной или нескольких секций, с закреплением (привязыванием) его в двух местах к существующим анкерам (либо иным креплениям). При отсутствии анкерных креплений их установку следует учитывать дополнительно

1.12. Стоимостными нормативами учтено, как правило, однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на санитарную эксплуатацию (уборку), осмотр, текущий ремонт (ТР) и замену трубопровода, отдельных элементов оборудования камер, колодцев, проходных коллекторов, конструкций сооружений защиты и гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Для опорной плиты типа УОП единица измерения стоимостного норматива 12-3101-7-3/1 1 шт. соответствует 1 комплекту. Объем 1 шт. для опорной плиты ОП-0,32 м³.

2.2. Объем работ по ремонту поверхности перепускных труб (12-3101-18) определяется по площади действительно отремонтированной поверхности.

2.3. Для отдела 32 объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.4. Для отдела 33 объемы каменных конструкций определяются по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в стоимостных нормативах настоящего отдела. Принятый в стоимостных нормативах расход материалов учитывает необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.

2.5. Для отдела 34 массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

2.6. Для отдела 35 объем работ по устройству деревянных конструкций при технической эксплуатации гидротехнических сооружений, нормативы для которых даны на 1 м³ древесины в конструкции, следует определять по проекту без учета отходов древесины.

2.6.1. Объем работ по устройству и разборке шпунтовых перемычек следует определять по отдельным участкам с одинаковым напором, а длину этих участков - по гребню перемычек.

Высоту перемычек следует определять отдельно для каждого из участков, имеющих разную высоту или рядность.

2.7. Для отдела 36 объем работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений деформационных швов следует определять, соответственно, по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнения деформационного шва. Длину изолируемого гидрорезиной шва следует определять по высоте вертикально устанавливаемой железобетонной плиты с учетом оголовка.

2.8. Для стоимостного норматива 12-1101-19-1 единица измерения 100 м² определяется по площади поверхности зеркала воды, на которой плавает мусор, подлежащий уборке мусоросборщиком.

2.9. Для стоимостного норматива 12-1101-20-1 единица измерения 10 м² определяется по площади поверхности зеркала воды, на которой плавает мусор, подлежащий уборке вручную

2.10. Для стоимостных нормативов 12-1101-21-1, 12-1101-22-2 объем работ определяется по площади поверхности зеркала воды, на которой зафиксирована пленка загрязняющих веществ.

2.11. Для стоимостных нормативов 12-2103-2-1, 12-2103-4-1 объем работ определяется по объему иловых отложений.

2.12. Для стоимостных нормативов таблицы 12-1101-23 объем работ по механической очистке водоема определяется по площади поверхности зеркала воды водоема, объем работ по очистке камней-валунов определяется по площади поверхности береговой линии.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При установке опорной плиты со встроенным люком	12-3101-7-3/1	0,9	0,9	-	-
3.2. Изоляция вертикальных поверхностей и уплотнение деформационных швов речных гидротехнических сооружений на высоте свыше, м: 10÷30 30÷50 50÷60 60	12-3603-2; 12-3603-3-5; 12-3603-3-6; 12-3603-5	1,15 1,25 1,35 1,50			

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 12-1101-1. Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм поливомоечной машиной

Состав работ: 1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Промывка трубопроводов.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-1101-1-1/1	Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм поливомоечной машиной	4768,09	1800,74	2967,35	1141,34	-	2,82

Таблица 12-1101-2. Промывка гидродинамическим способом трубопроводов диаметром до 1000 мм каналоочистительной машиной

Состав работ: 1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Промывка трубопроводов.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-2-1/1	Промывка гидродинамическим способом трубопроводов диаметром до 1000 мм каналоочистительной машиной	3612,18	1616,21	1995,97	932,63	-	2,32

Таблица 12-1101-3. Очистка водосточного колодца вручную

Состав работ: 1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Проветривание.
4. Очистка колодца.
5. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-3-1/1	Очистка водосточного колодца вручную при степени засоренности 0,25 м3	8623,86	3729,97	4893,89	2024,77	-	6,32
12-1101-3-2/1	Очистка водосточного колодца вручную при степени засоренности 0,50 м3	14905,52	6456,63	8448,89	3495,59	-	10,94
12-1101-3-3/1	Очистка водосточного колодца вручную при степени засоренности 0,75 м3	21280,03	9206,89	12073,14	4995,07	-	15,6
12-1101-3-4/1	Очистка водосточного колодца вручную при степени засоренности 1,0 м3	27549,88	11921,74	15628,14	6465,89	-	20,2

Таблица 12-1101-4. Очистка водосточных колодцев и камер очистных сооружений илососом

Состав работ: 1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Откачка насосной установкой.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

12-1101-4-1/1	Очистка водосточных колодцев и камер очистных сооружений илососом	23549,22	6423,06	17126,16	4663,55	-	9,22
---------------	---	----------	---------	----------	---------	---	------

Таблица 12-1101-5. Промывка проходного коллектора поливомоечной машиной (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.)

Состав работ:

1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Промывка коллектора.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-1101-5-1/1	Промывка проходного коллектора поливомоечной машиной (при среднем числе колодцев - 5, 7 шт.)	10235,94	4686,78	5549,16	2210,29	-	6,97

Таблица 12-1101-6. Очистка проходных коллекторов вручную

Состав работ:

1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Очистка коллекторов.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-6-1/1	Очистка проходных коллекторов вручну	9457,20	6063,79	3393,41	1403,97	-	10,92

Таблица 12-1101-7. Уборка прибрежной полосы зеркала воды

Состав работ:

1. Уборка мусора.
2. Складирование мешков.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
12-1101-7-1/1	Уборка прибрежной полосы зеркала воды	2351,73	1675,45	-	-	676,28	3,42

Таблица 12-1101-8. Выемка крупногабаритных предметов из воды вручную средним весом до 60 кг

Состав работ:

1. Подтаскивание к берегу предмета.
2. Выемка предмета на берег.
3. Распиливание предмета.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-8-1/1	Выемка крупногабаритных предметов из воды вручную средним весом до 60 кг	2358,42	927,19	1431,23	592,15	-	1,84

Таблица 12-1101-9. Уборка территории гидросооружения

Состав работ:

1. Уборка территории от мусора.
2. Складирование мусора в кучи.

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-9-1/1		Уборка территории гидросооружения	1379,69	1379,69	-	-	-	2,79

Таблица 12-1101-10. Уборка водной растительности в 2-х метровой зоне при зарастании 30%

Состав работ:

1. Уборка водной растительности вручную и тросом с лодки или берега.
2. Складирование растительности вдоль берега.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-10-1/1	Уборка водной растительности в 2-х метровой зоне при зарастании 30%	11239,89	6507,59	4732,30	1957,91	-	12,23

Таблица 12-1101-11. Очистка мусорозадерживающих решеток

Состав работ: 1. Очистка решетки от мусора и складирование на берегу.
2. Загрузка мусора в мешки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-11-1/1	Очистка мусорозадерживающих решеток	1222,63	1053,56	-	-	169,07	1,98

Таблица 12-1101-12. Очистка перепускных труб

Состав работ: 1. Установка машин и механизмов.
2. Дноуглубление у входа и выхода в перепускную трубу экскаватором.
3. Очистка вручную перепускной трубы от крупногабаритных предметов, вынос их из трубы и складирование на берегу.
4. Смыв грунта в трубе со спуском в трубу.
5. Повторное дноуглубление экскаватором у выхода из трубы.
6. Распиловка крупногабаритных предметов с переносом и складированием у места дальнейшей погрузки в транспорт.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-12-1/1	Очистка перепускных труб	25699,50	11249,82	14449,68	4523,19	-	20,4

Таблица 12-1101-13. Очистка территории гидросооружения от снега

Состав работ: 1. Сгребание снега в секции гидросооружения.
2. Очистка от наледи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-13-1/1	Очистка территории гидросооружения от снега	2468,67	2468,67	-	-	-	5,04

Таблица 12-1101-14. Очистка ледяного покрова водоема от мусора

Состав работ: 1. Уборка мусора с ледяного покрова.
2. Складирование мусора в кучи (мелкий мусор в мешки) на берегу.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-14-1/1	Очистка ледяного покрова водоема от мусора	2611,03	2611,03	-	-	-	5,28

Таблица 12-1101-15. Очистка фильтров дополнительной очистки (регенерация загрузки) очистного сооружения с тонкослойными модулями

Состав работ:

Измеритель: 1 фильтр

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

12-1101-15-1/1	Очистка фильтров дополнительной очистки (регенерация загрузки) очистного сооружения с тонкослойными модулями	1405,32	565,12	840,20	300,50	-	0,99
----------------	--	---------	--------	--------	--------	---	------

Таблица 12-1101-16. Очистка секций очистного сооружения с тонкослойными модулями

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-1101-16-1/1	Очистка секций очистного сооружения с тонкослойными модулями	12594,18	4556,23	8037,95	3007,15	-	7,72

Таблица 12-1101-17. Механизированная уборка территории

Состав работ:

1. Загрузка машины реагентом (1).
2. Обработка территории антигололедным реагентом (1).
3. Подготовка навесного оборудования (2, 4, 6).
4. Подметание и сгребание снега уборочной машиной на базе трактора МТЗ (2).
5. Подметание и сгребание снега машиной уборочной на базе а/м ЗИЛ (3).
6. Покос травы (4).
7. Подметание территории уборочной машиной на базе а/м ЗИЛ (5).
8. Подметание территории уборочной машиной на базе трактора МТЗ (6).
9. Заправка машины водой (7).
10. Мойка территории (7).

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-1101-17-1/1	Механизированная обработка антигололедным реагентом на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	210,69	-	210,69	94,12	-	-
12-1101-17-2/1	Механизированное подметание, сгребание и уборка снега уборочной машиной на базе трактора на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	304,10	-	304,10	257,79	-	-
12-1101-17-3/1	Механизированное подметание, сгребание и уборка снега уборочной машиной на базе автомобиля на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	675,87	-	675,87	223,23	-	-
12-1101-17-4/1	Механизированный покос травы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	725,17	-	725,17	614,74	-	-
12-1101-17-5/1	Механизированное подметание уборочной машиной на базе трактора на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	307,35	-	307,35	153,41	-	-
12-1101-17-6/1	Механизированное подметание уборочной машиной на базе автомобиля на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	233,93	-	233,93	198,30	-	-
12-1101-17-7/1	Механизированные поливомоечные работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	1044,29	-	1044,29	338,12	-	-

Таблица 12-1101-18. Промывка сетей с малыми скоростями и тупиков, диаметр 400 мм

Состав работ:

1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
2. Установка стендера на ПГ и монтаж рукавов для сброса воды в водосток или дренаж.
3. Открытие ПГ, промывка, отбор проб воды, закрытие ПГ.
4. Снятие стендера, демонтаж рукавов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-1101-18-1/1	Промывка сетей с малыми скоростями и тупиков, диаметр 400 мм	22785,29	15314,80	7470,49	4502,18	-	26,83

Таблица 12-1101-19. Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом

Состав работ: 1. Сбор плавающего мусора автоматизированным сетчатым ковшом-лопатой мусоросборщика, сбор мусора вручную сачком в мешки (1).
2. Выемка крупногабаритных предметов из воды краном-манипулятором мусоросборщика (2).
3. Перемещение мусоросборщика по акватории (3).

Измеритель: 100 м2 (1), шт. (2), км (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-19-1/1	Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом - сбор плавающего мусора мусоросборщиком	119,96	-	119,96	32,75	-	-
12-1101-19-2/1	Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом - выемка крупногабаритного мусора краном-манипулятором	539,82	-	539,82	147,38	-	-
12-1101-19-3/1	Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом - перемещение мусоросборщика по акватории	1319,56	-	1319,56	360,27	-	-

Таблица 12-1101-20. Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота

Состав работ: 1. Сбор плавающего мусора вручную сачком (1).
2. Перемещение нефтемусоросборщика по акватории (2).

Измеритель: 10 м2 (1), км (2)

Измеритель:		10 м2 (1), км (2)		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
12-1101-20-1/1	Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота - сбор плавающего мусора вручную	661,80	-	661,80	259,72	-	-	
12-1101-20-2/1	Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота - перемещение нефтемусоросборщика по акватории	909,97	-	909,97	357,11	-	-	

Таблица 12-1101-21. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории судоходных участков рек спецфлотом

Состав работ: 1. Распыление биоактиватора по поверхности пленки загрязняющих веществ.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
12-1101-21-1/1	Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории судоходных участков рек спецфлотом - уничтожение нефтяной пленки распылением биоактиватора	1608,80	-	1608,80	600,73	-	-

Таблица 12-1101-22. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов

Состав работ: 1. Распыление биоактиватора по поверхности пленки загрязняющих веществ (1).
2. Рассыпание сорбента по поверхности (2).
3. Сбор загрязненного сорбента в мешки с погрузкой на автомобиль для последующей утилизации (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-1101-22-1/1	Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов - уничтожение нефтяной пленки распылением биоактиватора	2693,53	1621,53	1072,00	663,42	-	2,84
12-1101-22-2/1	Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов - добавлять к 12-1101-22-1/1 при проведении обработки прибрежной зоны сорбентом	2410,27	1541,22	869,05	629,84	-	2,7

Таблица 12-1101-23. Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье"

- Состав работ:**
1. Удаление с зеркала водоема и со дна загрязнений (листьев, мусора, веток и т.п.) сачком (1).
 2. Удаление из водоема негативных водорослей веерными граблями и сачком (1).
 3. Обрезка секатором и выпалывание излишне разросшихся, отмирающих водорослей и растительности водоема (1).
 4. Удаление иловых органических отложений водным пылесосом, периодическая очистка фильтров пылесоса (1).
 5. Сбор мусора в мешки, вынос мусора (1).
 6. Выемка камней-валунов, подлежащих промывке, из воды (2).
 7. Раскладывание камней на берегу для промывки (2).
 8. Промывка камней с помощью аппарата высокого давления, укладка камней на место в водоем (2).
 9. Удаление иловых органических отложений водным пылесосом, периодическая очистка фильтров пылесоса (2).
 10. Расчет необходимого количества биологических препаратов исходя из объема воды в водоеме, отмеривание в мерных емкостях необходимого количества средств (3).
 11. Добавление средства АлгоФин в воду водоема (3).
 12. Рассыпание средства ВВ-Р100 по поверхности воды водоема (3).
 13. Механическая очистка щеткой и промывка поверхности аэратора аппаратом высокого давления (4).

Измеритель: 10 м2 (1-2), шт. (3-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-1101-23-1/1	Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье" - механическая очистка водоема	3000,33	2915,52	84,81	0,96	-	4,94
12-1101-23-2/1	Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье" - очистка камней-валунов береговой линии	2623,08	2561,41	61,67	0,67	-	4,34
12-1101-23-3/1	Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье" - биологическая очистка	177,05	177,05	-	-	-	0,3
12-1101-23-4/1	Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье" - очистка аэратора	345,43	342,31	3,12	0,03	-	0,58

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 12-2101-1. Обследование состояния дождевой канализации диаметром до 1000 мм (среднее число колодцев - 5,7 шт.)

- Состав работ:**
1. Открытие колодца.
 2. Осмотр состояния колодца.
 3. Запись результатов осмотра.
 4. Закрытие колодца.
 5. Повтор операций.
 6. Следование от колодца к колодцу под прикрытием машины.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2101-1-1/1	Обследование состояния дождевой канализации диаметром до 1000 мм (среднее число колодцев - 5, 7 шт.)	26650,93	11461,39	15189,54	6284,43	-	19,42

Таблица 12-2101-2. Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев

- Состав работ:**
1. Открытие колодца.
 2. Осмотр состояния колодца.
 3. Запись результатов осмотра.
 4. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2101-2-1/1	Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев (выезд по заявке)	1676,88	753,50	923,38	382,03	-	1,18
12-2101-2-2/1	Обследование состояния верхнего оборудования дождеприемных колодцев (среднее число дождеприемных колодцев на 1 км - 16 шт.)	19,03	19,03	-	-	-	0,04

Таблица 12-2101-3. Обследование проходных коллекторов (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.)

- Состав работ:**
1. Открытие колодца.
 2. Проверка состояния колодца на загазованность.
 3. Проветривание.
 4. Спуск в колодец.
 5. Проход и обследование в коллекторе со страховкой.
 6. Подъем из колодца.
 7. Закрытие колодца.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
12-2101-3-1/1	Обследование проходных коллекторов (при среднем числе колодцев - 5, 7 шт.)	10384,69	6945,11	3439,58	1423,07	-	11,18

Таблица 12-2101-4. Осмотр трассы сети и магистрали без открывания крышек

- Состав работ:**
1. Проверка наличия просадок грунта на трассе, завалов, разрывов и т.д.
 2. Проверка состояния координатных табличек и указанных знаков.
 3. Очистка люка колодца от грязи.
 4. Проверка внешнего состояния люка, наличия и плотности прилегания крышки.
 5. Проверка действия уличных водоразборов.
 6. Занесение в карточку результатов осмотра

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2101-4-1/1	Осмотр трассы сети и магистрали без открывания крышек	473,57	473,57	-	-	-	0,89

Таблица 12-2101-5. Обследование в летний период перепускных (водопрпускных) труб

- Состав работ:**
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций.
 2. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 3. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2101-5-1/1	Обследование в летний период перепускных (водопропускных) труб	579,93	422,81	157,12	99,75	-	0,47

Таблица 12-2101-6. Обследование в летний период дождеприемника ливнесточного колодца

- Состав работ:**
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций.
 2. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 3. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2101-6-1/1	Обследование в летний период дождеприемника ливнесточного колодца	768,08	563,83	204,25	129,67	-	0,63

Таблица 12-2101-7. Обследование гидротехнических сооружений (плотин)

- Состав работ:**
1. Наблюдение за уровнем воды в водном объекте. Обследование элементов сооружения в верхнем бьефе плотины для выявления дефектов размыва, волновой переработки, искусственных разрушений верхового откоса, разрушений элементов крепления откоса (плиты, габионы при их наличии). Для водосливных плотин - обследование участков сопряжения конструкций сооружения с прилегающими берегами (1-2).
 2. Обследование входного оголовка водосбросного сооружения для выявления дефектов размыва, искусственных разрушений в районе входного оголовка, обследование гребня плотины на наличие провалов. Контроль планово-высотного положения сооружения (геодезическая съемка для плотин III класса). Для водосливных плотин - обследование состояния переливного порога (1-2).
 3. Обследование элементов сооружения в нижнем бьефе плотины для выявления дефектов размыва, обрушения, искусственных разрушений низового откоса, разрушения элементов крепления откоса (плиты, габионы при их наличии), следов перелива. Для водосливных плотин - обследование участков сопряжения конструкций сооружения с прилегающими берегами (1-2).
 4. Обследование выходного оголовка водосбросного сооружения для выявления дефектов размыва, искусственных разрушений в районе выходного оголовка. Обследование состояния бетонных элементов выходного оголовка (водобойного колодца, лотка быстотока, плиты рисбермы, крепления отводящего русла при наличии). Для водосливных плотин - обследование состояния элементов флютбета за переливной стеной (1-2).
 5. Обследование водоприемной шахты со спуском бригады рабочих, перевязанных страховочными веревками для выявления дефектов бетона, наличия трещин, деформационных процессов, для осмотра состояния служебной лестницы в межевой период (2).
 6. Обследование состояния металлоконструкций (служебного и подходного мостиков, мусорозадерживающих решеток, люков) при наличии (2).
 7. Обследования транзитной части сооружения с выполнением «фото на просвет» с начальной и конечной точек (1), с проходом по транзитной части бригады рабочих, перевязанных страховочными веревками (2-3).
 8. Занесение данных в журнал обследований (1-2).
 9. Доставка рабочих на объект и обратно, с объекта на объект (1-2).

Измеритель: сооружение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-2101-7-1/1	Обследование гидротехнических сооружений (плотин) при отсутствии шахтного водосброса и при сечении транзитной части менее 1200 мм	1552,60	881,65	670,95	486,27	-	1,36
12-2101-7-2/1	Обследование гидротехнических сооружений (плотин) при наличии шахтного водосброса и при сечении транзитной части 1200 мм и более	4581,75	3513,62	1068,13	774,13	-	5,42
12-2101-7-3/1	Обследование гидротехнических сооружений (плотин) - добавлять к 12-2101-7-2 на каждый дополнительный проход по транзитной части сверх одного	438,62	337,10	101,52	73,58	-	0,52

Таблица 12-2101-8. Обследование водосточных коллекторов водолазами перед проведением очистки от иловых отложений и мусора

- Состав работ:**
1. Обследование коллектора водолазами для оценки объема иловых отложений и мусора.
 2. Доставка водолазов на объект и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-2101-8-1/1	Обследование водосточных коллекторов водолазами перед проведением очистки от иловых отложений и мусора	31701,73	21492,95	10208,78	3721,58	-	24,16

Таблица 12-2101-9. Обследование перепускных (водопропускных) труб для определения объема работ по ремонту и содержанию

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния входного и выходного оголовков.
 2. Осмотр состояния входного и выходного лотков.
 3. Осмотр трубы на просвет, определение заиленности.
 4. Фотофиксация, замеры.
 5. Доставка рабочих на объект и обратно, с объекта на объект (1).

Измеритель: сооружение (1), шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-2101-9-1/1	Обследование перепускных (водопропускных) труб для определения объема работ по ремонту и содержанию - обследование одноочковых труб	1375,78	755,43	620,35	449,60	-	1,28

12-2101-9-2/1	Обследование перепускных (водопропускных) труб для определения объема работ по ремонту и содержанию - добавлять на обследование многоочковых труб на каждое очко сверх одного	125,83	70,83	55,00	39,86	-	0,12
---------------	---	--------	-------	-------	-------	---	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 12-2103-1. Удаление водной растительности из акватории водных объектов

- Состав работ:**
1. Погрузка камышекосилки, мотора, инвентаря лодки, переезд к месту работ на расстояние до 10 км (1-2).
 2. Разгрузка, установка и крепление мотора и камышекосилки на лодку, спуск лодки на воду (1-2).
 3. Смена камышекосилки на грабли (1-2).
 4. Подъем лодки из воды, демонтаж граблей, мотора, погрузка (1-2).
 5. Перемещение на базу, разгрузка (1-2).
 6. Выкашивание водной растительности (3).
 7. Сгребание срезанной водной растительности к берегу, извлечение из воды и складирование вдоль берега для обезвоживания (3).
 8. Погрузка подсохшей растительности в мешки, складирование в одном месте (4).

Измеритель: 1 объект (1-2), 100 м2 (3-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-2103-1-1/1	Удаление водной растительности из акватории водных объектов - подготовительные и сопутствующие работы с применением крана-манипулятора	10867,18	5111,00	5756,18	3572,29	-	8,66
12-2103-1-2/1	Удаление водной растительности из акватории водных объектов - подготовительные и сопутствующие работы без применения крана-манипулятора	8592,23	5547,74	3044,49	2154,10	-	9,4
12-2103-1-3/1	Удаление водной растительности из акватории водных объектов - выкашивание водной растительности	826,66	266,05	560,61	358,45	-	0,5
12-2103-1-4/1	Удаление водной растительности из акватории водных объектов - погрузка в мешки, складирование	165,25	165,25	-	-	-	0,28

Таблица 12-2103-2. Очистка водосточных коллекторов от иловых отложений и мусора водолазами

- Состав работ:**
1. Очистка коллектора от иловых отложений и мусора гидродинамическим способом (с помощью мотопомпы).
 2. Доставка водолазов на объект и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-2103-2-1/1	Очистка водосточных коллекторов от иловых отложений и мусора водолазами	6181,10	2386,25	3794,85	1375,81	-	2,68

Таблица 12-2103-3. Очистка габионных конструкций от иловых отложений вручную

- Состав работ:**
1. Очистка от отложений с погрузкой ила в мешки.
 2. Погрузка мешков на автомобиль.
 3. Доставка рабочих на объект и обратно, перемещение с объекта на объект.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
12-2103-3-1/1	Очистка габионных конструкций от иловых отложений вручную	3710,05	1926,20	1783,85	1292,85	-	3,62

Таблица 12-2103-4. Очистка вручную перепускных (водопропускных) труб от иловых отложений и мусора

- Состав работ:**
1. Очистка от отложений и мусора с погрузкой в мешки.
 2. Погрузка мешков на автомобиль.
 3. Доставка рабочих на объект и обратно, перемещение с объекта на объект.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-2103-4-1/1	Очистка вручную от иловых отложений и мусора перепускных (водопропускных) труб диаметром 1500 мм и выше	5292,18	3651,87	1640,31	1188,82	-	6,23
12-2103-4-2/1	Очистка вручную перепускных (водопропускных) труб диаметром от 1200 до 1500 мм от иловых отложений и мусора	5796,69	3963,12	1833,57	1328,88	-	6,78

Таблица 12-2103-5. Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье"

Состав работ:

1. Выключение насосов рециркуляции, отключение автоматов питания, закрытие запорно-регулирующей арматуры в помещении насосной станции.
2. Выключение автоматов питания блоков аэраторов и блоков ультразвука в помещении насосной станции.
3. Установка и подключение мотопомп, присоединение всасывающих рукавов, откачивание воды из водоема, слив в канализацию.
4. Отсоединение аэраторов и блоков ультразвука, очистка и промывка от грязи и отложений, установка герметичных заглушек на кабельные розетки, перемещение аэраторов и блоков ультразвука к месту сезонного хранения.
5. Восстановление береговой линии водоема (поднятие со дна валунов и укладка по береговой линии).
6. Очистка дна и откосов водоема от мусора и отложений вручную со сбором мусора в мешки, откоса мешков с укладкой на палеты, перемещение палет к месту складирования для последующей утилизации, очистка и промывка дна и откосов водоема моечным оборудованием высокого давления.
7. Заполнение водоема чистой водой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-2103-5-1/1	Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье" - искусственный водоем №1	29765,16	15971,13	13693,23	9381,45	100,80	28,94
12-2103-5-2/1	Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье" - искусственный водоем №2	36990,05	19303,56	17560,49	12160,86	126,00	34,86
12-2103-5-3/1	Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье" - искусственный водоем №3	29900,68	16438,28	13353,20	9052,76	109,20	29,74
12-2103-5-4/1	Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье" - искусственный водоем №4	156429,26	70029,09	85921,37	62081,74	478,80	126,4

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения инженерной защиты

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3101-1. Пробивка заторов в трубопроводе диаметром до 1000 мм с помощью штанг

Состав работ:

1. Открытие колодца.
2. Проверка состояния колодца на загазованность.
3. Пробивка заторов.
4. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 затор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3101-1-1/1	Пробивка заторов в трубопроводе диаметром до 1000 мм с помощью штанг	3179,51	1771,36	1408,15	582,60	-	2,76

Таблица 12-3101-2. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-2-1/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5 (1 кольцо)	10546,14	2722,83	5114,99	2074,94	2708,32	4,77
12-3101-2-2/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5 (2 кольца)	13101,63	3287,94	6137,79	2490,06	3675,90	5,76
12-3101-2-3/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5 (3 кольца)	15564,91	3807,01	7114,43	2886,09	4643,47	6,67
12-3101-2-4/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5 (4 кольца)	19765,21	4995,09	9159,07	3717,04	5611,05	8,75
12-3101-2-5/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5 (5 колец)	25603,32	6798,50	12226,19	4963,35	6578,63	11,91

Таблица 12-3101-3. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-10

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-3-1/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7- 10	17615,60	5245,48	7447,48	3038,87	4922,64	9,19

Таблица 12-3101-4. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

12-3101-4-1/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты (1, на 1 ряд)	8953,49	2722,83	3733,99	1525,14	2496,67	4,77
12-3101-4-2/1	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты (2, на 2 ряда)	11515,15	3287,94	4967,46	2024,13	3259,75	5,76

Таблица 12-3101-5. Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы (ОР)

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-5-1/1	Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы ОР (1 кольцо)	10613,00	2722,83	3733,99	1525,14	4156,18	4,77
12-3101-5-2/1	Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы ОР (2 кольца)	14803,60	3287,94	4944,05	2014,82	6571,61	5,76
12-3101-5-3/1	Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы ОР (3 кольца)	18363,65	3807,01	5569,59	2271,06	8987,05	6,67
12-3101-5-4/1	Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы ОР (4 кольца)	23356,42	4995,09	6958,84	2841,09	11402,49	8,75
12-3101-5-5/1	Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы ОР (5 колец)	29542,27	6798,50	8925,85	3649,43	13817,92	11,91

Таблица 12-3101-6. Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-6-1/1	Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца	32943,19	10143,15	10522,10	4332,15	12277,94	17,77

Таблица 12-3101-7. Установка плит ПМК, ОРГ, ОП, УОП

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Уборка строительного мусора.
 4. Разборка разрушенной кладки, выравнивание основания.
 5. Установка колец.
 6. Подготовка и укладка смеси.
 7. Засыпка и уплотнение пазух.
 8. Восстановление покрытий.
 9. Установка оборудования.
 10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-7-1/1	Установка плиты ПМК	18456,59	4190,31	8560,37	3493,83	5705,91	7,1
12-3101-7-2/1	Установка плиты ОРГ-1	13805,13	4914,78	6655,84	2719,02	2234,51	8,61
12-3101-7-2/2	Установка плиты ОРГ-2	14938,77	4914,78	6655,84	2719,02	3368,15	8,61
12-3101-7-3/1	Установка опорных плит ОП	47856,73	9538,46	18436,14	7479,98	19882,13	16,71

Таблица 12-3101-8. Восстановление карты после ремонта водосточного колодца цементобетонной смесью

Состав работ: 1. Подготовка бетона.
2. Устройство покрытия с заглаживанием поверхности.
3. Уборка места работы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-8-1/1	Восстановление карты после ремонта водосточного колодца цементобетонной смесью	4016,59	1428,25	1869,84	773,61	718,50	2,42

Таблица 12-3101-9. Ремонт бетонного лотка водосточного колодца (перенабивка лотка)

Состав работ: 1. Открытие решетки.
2. Разбивка лотка вручную.
3. Приготовление бетона.
4. Бетонирование лотка.
5. Установка решетки.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-9-1/1	Ремонт бетонного лотка водосточного колодца (перенабивка лотка)	9410,82	3550,14	3208,73	1327,56	2651,95	6,22

Таблица 12-3101-10. Ремонт смотровых и водоприемных колодцев

Состав работ: 1. Разборка асфальтобетонного покрытия.
2. Разработка грунта вручную с предварительным разрыхлением отбойным молотком.
3. Демонтаж существующих конструкций.
4. Монтаж новых конструкций колодца.
5. Заделка швов.
6. Устройство оснований из щебня и бетона, приготовленного из сухой смеси.
7. Укладка литой асфальтобетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 сборного железобетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-10-1/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром 0,7 м при глубине ремонта до 1 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	49476,13	24896,07	24576,06	11414,47	4,00	43,1
12-3101-10-2/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром 0,7 м при глубине ремонта до 2 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	61745,10	33935,22	27807,69	12832,80	2,19	60,2
12-3101-10-3/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром 0,7 м при глубине ремонта до 3 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	82650,46	48516,91	34131,82	15545,25	1,73	83,55
12-3101-10-4/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром 1,0 м при глубине ремонта до 1 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	67540,11	35210,18	32327,79	15085,42	2,14	61,49

12-3101-10-5/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром 1,0 м при глубине ремонта до 2 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	85793,65	40286,81	45505,91	20960,33	0,93	68,06
12-3101-10-6/1	Ремонт смотровых и водоприемных колодцев диаметром до 1,0 м при глубине ремонта до 3 м (без стоимости асфальта, смеси бетонной и железобетонных изделий)	105786,10	55473,06	50312,15	23054,49	0,89	91,8

Таблица 12-3101-11. Ремонт трубопровода

- Состав работ:**
1. Разбивка покрытий.
 2. Открытие колодца, проверка на загазованность.
 3. Спуск в колодец, установка заглушки.
 4. Уборка строительного мусора.
 5. Разработка грунта, раскопка трубы.
 6. Демонтаж поврежденного участка.
 7. Устройство песчаной "подушки", щебеночного основания.
 8. Подготовка смеси, устройство бетонной "подушки".
 9. Укладка трубопровода с зачеканкой стыков.
 10. Засыпка траншеи грунтом с трамбовкой.
 11. Восстановление покрытий.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-11-1/1	Ремонт трубопровода из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 400 мм	38165,05	9578,89	17183,87	5991,84	11402,29	15,59

Таблица 12-3101-12. Оштукатуривание горловины колодца

- Состав работ:**
1. Открытие колодца.
 2. Подготовка раствора.
 3. Зачистка поверхности.
 4. Оштукатуривание поверхности.
 5. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
12-3101-12-1/1	Оштукатуривание горловины колодца	2435,98	979,70	1292,73	534,84	163,55	1,66

Таблица 12-3101-13. Срезка горловины водосточного колодца

- Состав работ:**
1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
 2. Снятие оборудования.
 3. Разбивка горловины колодца.
 4. Уборка строительного мусора.
 5. Подготовка раствора, выравнивание поверхности.
 6. Засыпка и уплотнение пазух.
 7. Восстановление основания.
 8. Установка оборудования.
 9. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
12-3101-13-1/1	Срезка горловины водосточного колодца	8351,19	2630,13	5122,28	2095,87	598,78	4,68

Таблица 12-3101-14. Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа

- Состав работ:**
1. Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа с крышкой.
 2. Приготовление раствора, заделка горловины.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

12-3101-14-1/1	Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа	20600,84	1609,35	1314,30	543,70	17677,19	2,89
----------------	---	----------	---------	---------	--------	----------	------

Таблица 12-3101-15. Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой колец

- Состав работ:**
1. Обрезка контура карты.
 2. Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком.
 3. Демонтаж люка с крышкой.
 4. Разборка разрушенной части горловины колодца.
 5. Погрузка мусора в самосвал.
 6. Приготовление смеси, выравнивание основания.
 7. Установка сегментов и железобетонных колец колодца, укладка смеси.
 8. Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа с крышкой.
 9. Приготовление раствора, заделка горловины.
 10. Восстановление дорожного покрытия.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-15-1/1	Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой 1 кольца	35150,44	5252,74	9092,19	3879,78	20805,51	9,28
12-3101-15-2/1	Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой 2 колец	37644,76	5778,84	10086,45	4286,91	21779,47	10,2
12-3101-15-3/1	Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой 3 колец	42004,00	7089,84	12210,83	5155,88	22703,33	12,5
12-3101-15-4/1	Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой 4 колец	46813,34	8485,89	14650,16	6154,61	23677,29	14,95
12-3101-15-5/1	Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой 5 колец	55282,41	11377,67	19253,49	8040,53	24651,25	20,02

Таблица 12-3101-16. Заделка швов в колодцах цементным раствором

- Состав работ:**
1. Снятие решетки (люка) водосточного колодца.
 2. Расчистка швов в колодце от раствора вручную.
 3. Приготовление раствора.
 4. Заделка швов раствором.
 5. Подъем и погрузка скола.
 6. Установка водосточной решетки (люка) на место.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-16-1/1	Заделка швов в колодцах цементным раствором	1119,45	683,51	427,28	257,50	8,66	1,16

Таблица 12-3101-17. Скол наплывов бетона, асфальта с лотка водосточного колодца при несанкционированных сбросах

- Состав работ:**
1. Снятие крышки (решетки) колодца.
 2. Спуск в колодец.
 3. Разбивка бетона вручную (1), с помощью отбойного молотка (2).
 4. Подъем и складирование скола.
 5. Установка крышки (решетки) на место.
 6. Погрузка скола.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

12-3101-17-1/1	Скол наплывов бетона, асфальта с лотка водосточного колодца при несанкционированных сбросах, вручную	4607,64	2912,31	1695,33	1021,71	-	4,88
12-3101-17-2/1	Скол наплывов бетона, асфальта с лотка водосточного колодца при несанкционированных сбросах - механизированным способом	5525,38	2546,44	2978,94	1361,68	-	4,26

Таблица 12-3101-18. Ремонт поверхности перепускных труб

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности труб от загрязнений.
 2. Отбивка разрушенного бетона.
 3. Очистка трубы от строительного мусора.
 4. Промывка поверхности трубы водой.
 5. Приготовление бетонной ремонтной смеси вручную с добавлением жидкого стекла.
 6. Нанесение бетонной ремонтной смеси.
 7. Погрузка мусора.

Измеритель: 1 м2 отремонтированной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3101-18-1/1	Ремонт поверхности перепускных труб быстротвердеющей бетонной смесью с жидким стеклом толщиной слоя 10 мм	3937,92	1763,43	1546,51	930,36	627,98	3,02

Таблица 12-3101-19. Установка мусоросборных корзин из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) типа ДБ под дождеприемную решетку

- Состав работ:**
1. Очистка и снятие дождеприемной решетки.
 2. Очистка опорной поверхности корпуса дождеприемника от загрязнений.
 3. Установка мусоросборных корзин с опиранием на выступы корпуса дождеприемника.
 4. Установка дождеприемной решетки.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3101-19-1/1	Установка мусоросборных корзин из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) типа ДБ под дождеприемную решетку	107840,35	4041,98	3142,57	1893,90	100655,80	6,87

Таблица 12-3101-20. Ремонт мест просадки

- Состав работ:**
1. Расчистка мест просадок.
 2. Засыпка мест просадок щебнем с уплотнением (1).
 3. Подготовка, заливка и заглаживание бетона (2).

Измеритель: 1 м3 (1), 1 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3101-20-1/1	Ремонт мест просадок щебнем	5381,44	1159,98	1685,16	697,21	2536,30	2,18
12-3101-20-2/1	Ремонт мест просадок бетоном (толщина слоя 200 мм)	4411,78	1431,35	2077,60	859,57	902,83	2,69

Таблица 12-3101-24. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см

- Состав работ:**
1. Разметка линии реза.
 2. Прорезка грани шва с сохранением арматуры.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3101-24-2/1	Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см, с подключением к передвижным источникам энергии	14420,21	8391,83	1631,73	6,66	4396,65	14,3

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 12-3102-1. Замена оборудования водосточного колодца

Состав работ:

1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
2. Снятие оборудования.
3. Уборка строительного мусора.
4. Подготовка раствора.
5. Восстановление основания.
6. Установка оборудования.
7. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- <i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3102-1-1/1	Замена оборудования водосточного колодца - люка с крышкой (без стоимости люка с крышкой)	7825,38	3027,42	4525,00	1840,54	272,96	4,67
12-3102-1-2/1	Замена оборудования водосточного колодца - рамы с решеткой (без стоимости рамы с решеткой)	8025,83	2995,01	4687,84	1906,23	342,98	4,62

Таблица 12-3102-2. Замена крышки люка, решетки водосточного колодца

Состав работ:

1. Снятие (подъем из колодца) крышки или решетки.
2. Установка крышки или решетки.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3102-2-1/1	Замена крышки люка, решетки водосточного колодца (без стоимости крышки люка, решетки)	978,97	424,94	554,03	229,22	-	0,72

Таблица 12-3102-3. Замена мусороулавливающих решеток

Состав работ:

1. Срезка, снятие и погрузка старой решетки.
2. Установка и приваривание новой решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3102-3-1/1	Замена мусороулавливающих решеток (без стоимости решеток)	7087,22	3430,26	3656,96	1284,04	-	6,01

Таблица 12-3102-5. Замена сетчатого ограждения

Состав работ:

1. Срезка и погрузка старого ограждения.
2. Установка и приваривание новой секции.

Измеритель: 1 секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
12-3102-5-1/1	Замена сетчатого ограждения (без стоимости ограждения)	2636,28	2277,59	358,69	2,70	-	3,99

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3103-1. Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством

Состав работ:

1. Сборка нижней крышки с блокирующим устройством.
2. Открытие крышки.
3. Установка нижней крышки с зачисткой и подбором скоб и болтов.
4. Закрытие крышки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3103-1-1/1	Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством (без стоимости нижней крышки люка)	4148,77	1794,16	2354,61	974,18	-	3,04

Таблица 12-3103-2. Устройство водосточного колодца

Состав работ:

1. Отбивка покрытий, расчистка от скола.
2. Уборка строительного мусора.
3. Раскопка котлована вручную.
4. Устройство "подушки".
5. Устройство бетонного лотка.
6. Установка 2-ух колец К-7-10 с подготовкой и укладкой смеси.
7. Установка люка с крышкой.
8. Засыпка и уплотнение пазух.
9. Восстановление покрытий.
10. Оштукатуривание горловины колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3103-2-1/1	Устройство водосточного колодца	25414,95	10124,85	7424,60	3055,36	7865,50	16,48

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-3105-1. Колка льда вручную

Состав работ: 1. Колка льда вручную.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3105-1-1/1	Колка льда вручну	2444,91	967,51	1477,40	611,25	-	1,92

Таблица 12-3105-2. Откачка нефтепродуктов илососом

Состав работ:

1. Открытие колодца.
2. Откачка нефтепродуктов.
3. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3105-2-1/1	Откачка нефтепродуктов илососом	10194,58	4272,94	5921,64	3163,05	-	7,24

Таблица 12-3105-3. Опломбирование колодца

Состав работ:

1. Открытие колодца.
2. Опломбировка колодца.
3. Закрытие колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3105-3-1/1	Опломбирование колодца	1095,43	472,15	623,28	257,87	-	0,8

Таблица 12-3105-4. Маркировка колодца

Состав работ:

1. Определение расстояния от колодца до места маркировки.
2. Маркировка по трафарету.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3105-4-1/1	Маркировка колодца	564,27	143,67	415,52	171,91	5,08	0,27

Таблица 12-3105-5. Погрузка вручную строительного мусора в самосвал

Состав работ:

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3105-5-1/1	Погрузка вручную строительного мусора в самосвал	1538,22	661,01	877,21	362,93	-	1,12
12-3105-5-2/1	Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал	2074,39	897,09	1177,30	487,09	-	1,52

Таблица 12-3105-6. Погрузка грунта экскаватором в самосвал

Состав работ:

Измеритель: 10 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3105-6-1/1	Погрузка грунта экскаватором в самосвал	2569,78	421,38	2148,40	637,59	-	0,65

Таблица 12-3105-7. Укрепление откосов камнем с проливкой полимерной смолой

Состав работ:

1. Вырубка засохшего кустарника и поросли.
2. Складирование мусора.
3. Промывка насоса, подготовка к работе (1).
4. Прогрев поверхности.
5. Измерение температуры поверхности (1).
6. Подготовка рабочего состава (1).
7. Проливка полимерной смолой.
8. Очистка, промывка и консервация насоса (1).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3105-7-1/1	Укрепление откосов камнем с проливкой полимерной смолой толщиной 200 мм	29205,05	3572,67	1990,98	1194,13	23641,40	6,08
12-3105-7-2/1	Добавлять или исключать на каждые 50 мм изменения толщины к поз. 12-3105-7-1	6731,27	576,06	287,49	156,69	5867,72	0,98

Таблица 12-3105-8. Аэрация водоема

Состав работ:

1. Снятие аэрационного ящика.
2. Отбивка затянувшейся лунки и очистка ее от шуги.
3. Подготовка к работе компрессора.
4. Аэрация водоема.
5. Выключение компрессора, установка снятого аэрационного ящика (при необходимости замена).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3105-8-1/1	Окраска масляными составами конструктивных элементов сооружения	779,19	758,48	-	-	20,71	1,17

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3201-1. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см

Состав работ: 1. Разметка линии реза.
2. Прорезка грани шва с сохранением арматуры.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3201-1-1/1	Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см, с подключением к постоянным источникам энергии	12855,95	8391,83	67,47	0,36	4396,65	14,3
12-3201-1-2/1	Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см, с подключением к передвижным источникам энергии	14420,21	8391,83	1631,73	6,66	4396,65	14,3

Таблица 12-3201-2. Ремонт бетонного пояса, ограждающего пруд, с приготовлением раствора на месте

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Укладка и заглаживание бетона.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3201-2-1/1	Ремонт бетонного пояса, ограждающего пруд, с приготовлением раствора на месте (толщина слоя 10 см)	4484,04	1699,73	2239,19	926,43	545,12	2,88

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 12-3202-1. Замена крышек перекрытия на гидросооружениях

Состав работ: 1. Снятие и погрузка старой крышки.
2. Установка новой крышки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3202-1-1/1	Замена крышек перекрытия на гидросооружениях (без стоимости крышек)	1421,35	1421,35	-	-	-	2,49

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3203-1. Установка швартовых тумб

Состав работ: 1. Установка кронштейнов на шпунте (1-4).
2. Установка тумбы и заполнение ее внутренней плоскости бетонной смесью.
3. Окраска тумбы.

Измеритель: 1 тумба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3203-1-1/1	Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 10 т (без стоимости тумб, бетонной смеси)	40324,48	9697,37	50,58	0,18	30576,53	13,92

12-3203-1-2/1	Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 15 т (без стоимости тумб, бетонной смеси)	45473,95	10017,83	51,71	0,19	35404,41	14,38
12-3203-1-3/1	Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 20 т (без стоимости тумб, бетонной смеси)	55691,18	10575,15	55,87	0,20	45060,16	15,18
12-3203-1-4/1	Установка швартовых тумб на стенке из металлического шпунта на усилие до 25 т (без стоимости тумб, бетонной смеси)	69296,06	11299,66	61,91	0,22	57934,49	16,22
12-3203-1-5/1	Установка швартовых тумб на бетонное основание на усилие до 10 т (без стоимости тумб, бетонной смеси, анкерных деталей, и индивидуальных конструкций)	4774,94	4760,24	14,70	0,07	-	7,91
12-3203-1-6/1	Установка швартовых тумб на бетонное основание на усилие до 15 т (без стоимости тумб, бетонной смеси, анкерных деталей, и индивидуальных конструкций)	5112,16	5091,23	20,93	0,11	-	8,46
12-3203-1-7/1	Установка швартовых тумб на бетонное основание на усилие до 20 т (без стоимости тумб, бетонной смеси, анкерных деталей, и индивидуальных конструкций)	5288,21	5259,73	28,48	0,13	-	8,74
12-3203-1-8/1	Установка швартовых тумб на бетонное основание на усилие до 25 т (без стоимости тумб, бетонной смеси, анкерных деталей, и индивидуальных конструкций)	5622,98	5590,72	32,26	0,15	-	9,29

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3303-2. Устройство фильтров дренажей в сооружениях

Состав работ:

1. Установка и разборка шаблонов.
2. Подача и укладка инвентарных щитов (1).
3. Устройство траншей под ленточные фильтры (4).
4. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка.
5. Полив водой песчаных фильтров.

Измеритель: 100 м3 фильтра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-3303-2-1/1	Устройство сплошных фильтров дренажей в основаниях сооружений (без стоимости материалов для фильтра)	16140,04	9735,54	6404,50	3513,74	-	19,32
12-3303-2-2/1	Устройство сплошных фильтров дренажей в откосах сооружений с уклоном 1:3 и положе (без стоимости материалов для фильтра)	24033,54	13533,65	10499,89	5760,62	-	26,56
12-3303-2-3/1	Устройство сплошных фильтров дренажей в откосах сооружений с уклоном круче, чем 1: 3 (без стоимости материалов для фильтра)	37254,25	37254,25	-	-	-	71,53
12-3303-2-4/1	Устройство ленточных фильтров дренажей в сооружениях при подаче материалов вручную (без стоимости материалов для фильтра)	179216,00	179216,00	-	-	-	368
12-3303-2-5/1	Устройство ленточных фильтров дренажей в сооружениях при подаче материалов кранами (без стоимости материалов для фильтра)	124331,10	124331,10	-	-	-	255,3

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3403-1. Монтаж прочих металлических конструкций

Состав работ:

1. Подготовка конструкций к монтажу.
2. Подача конструкций к месту установки.
3. Установка конструкций в проектное положение.
4. Установка анкерных болтов.

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3403-1-1/1	Монтаж металлических конструкций эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков (без стоимости стальных конструкций)	23259,41	21165,63	2093,78	1057,75	-	31,25

Таблица 12-3403-2. Установка чугунных решетчатых перил набережных с одной гранитной тумбой

- Состав работ:**
1. Строповка или прицепка тумбы.
 2. Передвижка тумбы к месту установки на расстояние до 0,5 м.
 3. Установка тумбы.
 4. Оправка гнезд в тумбе.
 5. Пробивка гнезд в карнизе под выпуски решетки с предварительной разметкой.
 6. Установка решеток.
 7. Окончательная установка тумб и решеток.
 8. Заливка основания тумбы раствором.
 9. Расшивка швов основания тумбы.
 10. Заделка гнезд цементным раствором.

Измеритель: 1 секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3403-2-1/1	Установка чугунных решетчатых перил набережных с одной гранитной тумбой длина секции 9 м (без стоимости решеток и тумб)	6091,83	4283,41	1068,40	721,20	740,02	8,05

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3503-1. Устройство полов и обшивка стен

- Состав работ:**
1. Заготовка деревянных элементов.
 2. Настил полов с креплением (1-6).
 3. Осмолка нижнего ряда настила с прокладкой войлока, конопаткой и заливкой смолой пазов верхнего ряда (5,6).
 4. Устройство обшивки стен (7,8).

Измеритель: 100 м2 полов и обшивки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3503-1-1/1	Устройство одиночных полов плотин и шлюзов из бревен	435290,19	223520,33	531,49	2,83	211238,37	402,5
12-3503-1-2/1	Устройство одиночных полов плотин и шлюзов из брусев	360637,32	79190,06	393,90	2,41	281053,36	142,6
12-3503-1-3/1	Устройство одиночных полов плотин и шлюзов из пластин	236252,59	77181,24	224,08	1,27	158847,27	133,4
12-3503-1-4/1	Устройство одиночных полов плотин и шлюзов из досок	182698,47	74659,04	195,56	1,11	107843,87	126,5
12-3503-1-5/1	Устройство двойных полов плотин и шлюзов из пластин и досок	517158,56	104096,61	579,96	3,33	412481,99	187,45
12-3503-1-6/1	Устройство двойных полов плотин и шлюзов из досок	451634,11	102819,35	545,84	3,08	348268,92	185,15
12-3503-1-7/1	Обшивка стен плотин и шлюзов пластинами	225241,57	64862,99	267,64	1,45	160110,94	121,9
12-3503-1-8/1	Обшивка стен плотин и шлюзов досками	109142,99	25822,81	231,84	1,17	83088,34	48,53

Таблица 12-3503-2. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

- Состав работ:**
1. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов.
 2. Монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3503-2-1/1	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	49928,18	12115,92	20210,69	11712,17	17601,57	22,77

Таблица 12-3503-3. Установка насадок, прогонов, схваток

Состав работ: 1. Заготовка и установка насадок, схваток.
2. Антисептирование деревянных элементов.
3. Постановка металлических креплений.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3503-3-1/1	Установка насадок, прогонов, схваток	28347,55	15851,41	79,70	0,62	12416,44	26,34

Таблица 12-3503-4. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов

Состав работ: 1. Заготовка и установка стоек.
2. Заготовка и установка горизонтальных и диагональных схваток, насадок, прогонов, охранных и шапочных брусев.
3. Устройство заборки.
4. Устройство настила.
5. Антисептирование деревянных элементов.
6. Постановка металлических креплений.
7. Установка и разборка временных подмостей.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
12-3503-4-1/1	Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов	24541,54	11976,40	16,75	0,14	12548,39	20,7	

Таблица 12-3503-7. Устройство перемычек в грунтах 1-й группы

Состав работ: 1. Заготовка деревянных элементов перемычек.
2. Забивка маячных шпунтовых и упорных свай.
3. Установка и скрепление деревянных элементов.
4. Отсыпка призм.
5. Устройство гравийно-хворостяной дренажной призмы (1, 2).
6. Засыпка двухрядной перемычки грунтом с уплотнением.

Измеритель: 1 м перемычки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3503-7-1/1	Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре 2 м	94984,81	23800,56	13918,85	6786,78	57265,40	41,98
12-3503-7-2/1	Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре 3 м	148735,28	24523,37	13467,20	6595,57	110744,71	44,16
12-3503-7-3/1	Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре 3 м	194639,07	26183,81	10426,02	5059,74	158029,24	47,15
12-3503-7-4/1	Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре 4 м	273339,97	32186,93	10426,02	5059,74	230727,02	57,96

Таблица 12-3503-8. Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2-й группы

Состав работ:

Измеритель: 1 м перемычек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3503-8-1/1	Добавлять при устройстве в грунтах 2 группы однорядных шпунтовых перемычек	23367,81	9129,63	14238,18	6909,78	-	16,44

12-3503-8-2/1	Добавлять при устройстве в грунтах 2 группы двухрядных шпунтовых перемычек	13707,93	4981,31	8726,62	4235,02	-	8,97
---------------	--	----------	---------	---------	---------	---	------

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 12-3504-1. Разборка перемычек в грунтах 1-й группы

Состав работ:

1. Разборка грунтовой призмы.
2. Разборка деревянных элементов перемычки.
3. Разборка грунтовой засыпки (3, 4).
4. Выдергивание шпунтовых и маячных свай.

Измеритель: 1 м перемычки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3504-1-1/1	Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре 2 м	15570,66	6106,70	9463,96	4765,53	-	9,42
12-3504-1-2/1	Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре 3 м	15211,99	5233,26	9978,73	5140,61	-	8,22
12-3504-1-3/1	Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре 3 м	19083,19	7831,10	11252,09	5618,72	-	12,08
12-3504-1-4/1	Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре 4 м	19657,42	8133,72	11523,70	5812,55	-	11,84

Таблица 12-3504-2. Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2-й группы

Состав работ:

Измеритель: 1 м перемычек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
12-3504-2-1/1	Добавлять при разборке в грунтах 2 группы однорядных шпунтовых перемычек	1155,14	512,13	643,01	312,05	-	0,79
12-3504-2-2/1	Добавлять при разборке в грунтах 2 группы двухрядных шпунтовых перемычек	1602,24	706,61	895,63	434,65	-	1,09

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3603-3. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Состав работ:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Окраска поверхности кистью.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3603-3-1/1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	38834,52	23173,32	-	-	15661,20	47,04
12-3603-3-2/1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	48912,70	26132,77	-	-	22779,93	51,86
12-3603-3-3/1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	32103,82	25034,25	-	-	7069,57	49,68
12-3603-3-4/1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	23121,56	17428,42	-	-	5693,14	41,28
12-3603-3-5/1	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	42007,26	34937,69	-	-	7069,57	65,66
12-3603-3-6/1	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумной эмульсией в два слоя	29873,99	24180,85	-	-	5693,14	50,83

Таблица 12-3603-5. Прочие уплотнения деформационных швов

Состав работ:

1. Подготовка изолируемой поверхности (1, 3).
2. Насечка поверхности и нанесение асфальтовой мастики (2).
3. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком (1, 2).
4. Установка арматурных каркасов (1).
5. Установка и разборка опалубки и бетонирование пробки (2).
6. Установка просмоленного каната (3).

Измеритель: 100 м уплотнения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
12-3603-5-2/1	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы в напорных гидротехнических сооружениях	223515,27	133523,28	27566,15	23088,72	62425,84	184
12-3603-5-3/1	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната в напорных гидротехнических сооружениях	369701,95	17881,63	5854,71	5237,10	345965,61	32,2
12-3603-5-6/1	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы в напорных гидротехнических сооружениях	268415,05	71578,38	-	-	196836,67	108,79

Таблица 12-3603-6. Устройство гидроизоляции поверхности монолитных железобетонных конструкций гидротехнических сооружений материалом "Аквафин-2К/М"

Состав работ:

1. Смачивание поверхности водой.
2. Приготовление двухкомпонентной эластичной гидроизоляции.
3. Нанесение двухкомпонентной эластичной гидроизоляции.
4. Промывка дозирующего насоса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3603-6-1/1	Устройство гидроизоляции поверхности монолитных железобетонных конструкций гидротехнических сооружений материалом "Аквафин-2К/М"	291845,45	13456,16	376,70	44,98	278012,59	21,9

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Гидротехнические сооружения - разные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3701-1. Ремонт габионных конструкций

Состав работ:

1. Заполнение габионной конструкции камнем вручную.
2. Вязка сетки габионных конструкций вручную в местах обрывов и утрат.

Измеритель: 1 м3 (1); 1 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
12-3701-1-1/1	Ремонт габионных конструкций с заменой камня (взамен утраченного) (без стоимости щебня)	8924,92	5975,32	2949,60	1777,61	-	12,16
12-3701-1-2/1	Ремонт сетки габионных конструкций (без стоимости проволоки)	4934,60	2053,91	2880,69	1736,08	-	3,86

Таблица 12-3701-2. Ремонт деревянных шандорных затворов

- Состав работ:**
1. Разгрузка новых шандоров и складирование в зоне работ (1).
 2. Открывание защитных решеток заграждения шандорного затвора (1).
 3. Определение необходимых размеров для новых шандоров (1).
 4. Демонтаж поврежденных шандоров (2).
 5. Разметка, обрезка новых шандоров (2).
 6. Укладка и закрепление нетканого полотна на стыки между шандорами (при необходимости) (2).
 7. Установка шандоров с примеркой и посадкой по месту (2).
 8. Закрепление установленных шандоров клиньями (1).
 9. Закрывание защитных решеток заграждения шандорного затвора (1).
 10. Погрузка старых шандоров для утилизации (1).
 11. Доставка рабочих к месту проведения работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: шт. (1), м3 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3701-2-1/1	Ремонт деревянных шандорных затворов - подготовительные и сопутствующие работы	941,92	652,09	289,83	210,05	-	1,16
12-3701-2-2/1	Ремонт деревянных шандорных затворов - замена шандоров	29490,92	20178,12	9304,26	6541,71	8,54	35,9

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3703-1. Укрепление поверхности матрасами "Рено"

- Состав работ:**
1. Планировка земли под установку матрасов вручную.
 2. Перевозка песчано-гравийной смеси тележками на расстояние 40 м.
 3. Отделка обочин песчано-гравийной смесью.
 4. Трамбование.
 5. Переноска досок и брусьев для устройства хода для тачек по земле.
 6. Переноска матрасов и проволоки для вязки матрасов.
 7. Установка матрасов.
 8. Резка матрасов ножницами для устройства криволинейных участков.
 9. Устройство фильтра из геотекстиля.
 10. Заготовка кольев.
 11. Перевозка ручными тележками и сортировка вручную щебня.
 12. Заполнение конструкций матрасов гранитным щебнем вручную.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
12-3703-1-1/1	Укрепление поверхности матрасами "Рено" высотой 0,17 м	3653972,28	1875172,69	207170,08	96953,49	1571629,51	3115,94
12-3703-1-2/1	Укрепление поверхности матрасами "Рено" высотой 0,23 м	4323591,43	2200902,96	207170,08	96953,49	1915518,39	3657,2
12-3703-1-3/1	Укрепление поверхности матрасами "Рено" высотой 0,30 м	4950543,14	2580680,89	207170,08	96953,49	2162692,17	4288,27

Таблица 12-3703-2. Крепление склонов системой "Террамеш"

- Состав работ:**
1. Планировка земли по проекту крепления склонов системой "Террамеш".
 2. Переноска досок и брусьев для устройства хода для тачек по земле.
 3. Переноска габионов и проволоки для вязки габионов.
 4. Устройство конструкций "Террамеш".
 5. Устройство фильтра из геотекстиля.
 6. Заготовка кольев.
 7. Устройство и закрепление опалубки на лицевой части габиона.
 8. Перевозка ручными тележками и сортировка вручную щебня.
 9. Заполнение конструкций габионов гранитным щебнем вручную.
 10. Перевозка песчано-гравийной смеси тележками.
 11. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием ручной трамбовкой.
 12. Разборка опалубки из досок.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
масса, т объем, м3							

Таблица 12-3703-3. Устройство оснований из цилиндрических габионов

- Состав работ:**
1. Переноска досок и брусьев и устройство хода для тачек по земле на лагах.
 2. Переноска рулонов сетки на площадку для сборки габионов.
 3. Резка рулонной сетки ножницами для габионов.
 4. Перевозка и сортировка щебня.
 5. Заполнение конструкций габионов гранитным щебнем.
 6. Переноска проволоки для вязки габионов.
 7. Подвозка цилиндрических габионов заполненных щебнем к месту укладки.
 8. Изготовление плота с подноской материалов.
 9. Погрузка цилиндрических габионов и геотекстиля на понтон вручную.
 10. Устройство фильтра из геотекстиля.
 11. Устройство основания из цилиндрических габионов.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3703-3-1/1	Устройство оснований из цилиндрических габионов	2168065,49	1594899,95	-	-	573165,54	2702,35

Раздел 5. Прочие работы**Таблица 12-3705-1. Вырубка засохшего кустарника и поросли в прибрежной зоне**

- Состав работ:**
1. Вырубка засохшего кустарника и поросли.
 2. Складирование мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3705-1-1/1	Вырубка засохшего кустарника и поросли в прибрежной зоне	1711,53	1711,53	-	-	-	2,9

Таблица 12-3705-2. Аэрация водоема

- Состав работ:**
1. Снятие аэрационного ящика.
 2. Отбивка затянувшейся лунки и очистка ее от шуги.
 3. Подготовка к работе компрессора.
 4. Аэрация водоема.
 5. Выключение компрессора, установка снятого аэрационного ящика (при необходимости замена).

Измеритель: 1 га

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3705-2-1/1	Аэрация водоема (среднее число лунок на 1 га - 2 шт.)	170451,20	37956,21	132494,99	52908,74	-	58,55

Таблица 12-3705-3. Бурение лунок для аэрации водоема

- Состав работ:**
1. Очистка льда от снега.
 2. Пробурирование лунок.
 3. Отбивка края лунок и очистка от шуги.
 4. Установка аэрационного ящика с примораживанием его ко льду.

Измеритель: 1 лунка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3705-3-1/1	Бурение лунок для аэрации водоема	1209,38	1209,38	-	-	-	2,4

Таблица 12-3705-4. Установка предупредительных знаков

- Состав работ:**
1. Приготовление раствора.
 2. Бетонирование основания.
 3. Установка знака.

Измеритель: 1 знак

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3705-4-1/1	Установка предупредительных знаков (без стоимости знаков)	5777,21	2011,94	2770,13	1146,10	995,14	3,58

Таблица 12-3705-5. Дноуглубление экскаватором в отвал

Состав работ: 1. Выемка грунта в отвал.

Измеритель: 10 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3705-5-1/1	Дноуглубление экскаватором в отвал	5200,56	784,41	4416,15	1310,61	-	1,21

Таблица 12-3705-6. Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

Состав работ: 1. Погрузка боновых заграждений на буксирный катер (1).
2. Перемещение к месту установки на расстояние 20 км (1).
3. Крепление бонового заграждения (1).
4. Перемещение на базу (1).
5. Перемещение в одну сторону на расстояние 1 км (2).

Измеритель: шт. (1), км (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3705-6-1/1	Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом	15922,58	6262,32	9658,29	7048,95	1,97	10,97
12-3705-6-2/1	Добавлять/исключать на 1 км перемещения к 12-3705-6-1/1	363,17	142,32	220,85	161,19	-	0,25

Таблица 12-3705-7. Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

Состав работ: 1. Погрузка боновых заграждений на буксирный катер.
2. Перемещение к месту установки на расстояние до 20 км.
3. Снятие старого бонового ограждения с креплений и закрепление нового.
4. Перемещение на базу.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3705-7-1/1	Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом	16584,72	6519,19	10063,56	7344,72	1,97	11,42

Таблица 12-3705-8. Установка боновых заграждений в акватории водных объектов

Состав работ: 1. Перемещение к месту установки на расстояние до 10 км.
2. Установка анкеров.
3. Крепление бонового заграждения.
4. Перемещение на базу.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3705-8-1/1	Установка боновых заграждений в акватории водных объектов с берега	3958,79	2375,02	1418,90	1028,35	164,87	4,16
12-3705-8-2/1	Установка боновых заграждений в акватории водных объектов с весельной лодки	5625,31	3133,82	2326,62	1717,22	164,87	5,49

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-4705-1. Ликвидация скопления воды на территориях города откачивающей техникой

- Состав работ:**
1. Выставление дорожных знаков в зоне работ (1).
 2. Снятие с креплений заборной трубы.
 3. Ликвидация скопления воды.
 4. Закрепление заборной трубы.
 5. Перемещение к месту слива воды.
 6. Снятие с креплений заборной трубы.
 7. Слив собранной воды.
 8. Закрепление заборной трубы.
 9. Снятие дорожных знаков в зоне работ (1).
 10. Доставка рабочих и оборудования к месту проведения работ и обратно, с объекта на объект (1).

Измеритель: 10 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-4705-1-1/1	Ликвидация скопления воды на территориях города откачивающей техникой - на первые 10 м3	12719,49	2880,10	9839,39	2590,93	-	4,88
12-4705-1-2/1	Ликвидация скопления воды на территориях города откачивающей техникой - добавлять к 2.12-47-5-1/1 на каждые следующие 10 м3	5414,87	1203,98	4210,89	1108,82	-	2,04

Таблица 12-4705-2. Ликвидация скопления воды на территориях города средствами малой механизации (помпами)

- Состав работ:**
1. Выставление дорожных знаков в зоне работ.
 2. Раскатывание и присоединение рукавов, установка фильтра на всасывающий рукав.
 3. Залив воды в горловину мотопомпы для предварительной прокачки, предварительная прокачка.
 4. Ликвидация скопления воды.
 5. Промывка чистой водой рабочей камеры насоса, слив воды, отсоединение фильтра.
 6. Отсоединение и скатывание рукавов.
 7. Снятие дорожных знаков в зоне работ.
 8. Доставка рабочих и оборудования к месту проведения работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 10 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-4705-2-1/1	Ликвидация скопления воды на территориях города средствами малой механизации (помпами)	1594,12	804,86	789,26	622,60	-	1,41

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 12-1101-1. Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм поливомоечной машиной

12-1101-1-1/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1, 11
---------------	-----------	--	--------	-------

Таблица 12-1101-2. Промывка гидродинамическим способом трубопроводов диаметром до 1000 мм каналоочистительной машиной

12-1101-2-1/1	22.1-17-51	Каналоочистители, емкость до 10 м3	маш.-ч	0, 93
---------------	------------	------------------------------------	--------	-------

Таблица 12-1101-3. Очистка водосточного колодца вручную

12-1101-3-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2, 12
12-1101-3-2/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	3, 66
12-1101-3-3/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	5, 23
12-1101-3-4/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	6, 77

Таблица 12-1101-4. Очистка водосточных колодцев и камер очистных сооружений илососом

12-1101-4-1/1	22.1-17-49	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч	4, 34
---------------	------------	--	--------	-------

Таблица 12-1101-5. Промывка проходного коллектора поливомоечной машиной (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.)

12-1101-5-1/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1, 1
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1, 13

Таблица 12-1101-6. Очистка проходных коллекторов вручную

12-1101-6-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1, 47
---------------	------------	---------------------	--------	-------

Таблица 12-1101-7. Уборка прибрежной полосы зеркала воды

12-1101-7-1/1	21.1-22-14	Мешки бумажные непропитанные	1000 шт.	0, 02
---------------	------------	------------------------------	----------	-------

Таблица 12-1101-8. Выемка крупногабаритных предметов из воды вручную средним весом до 60 кг

12-1101-8-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0, 62
---------------	------------	---------------------	--------	-------

Таблица 12-1101-10. Уборка водной растительности в 2-х метровой зоне при зарастании 30%

12-1101-10-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2, 05
----------------	------------	---------------------	--------	-------

Таблица 12-1101-11. Очистка мусорозадерживающих решеток

12-1101-11-1/1	21.1-22-14	Мешки бумажные непропитанные	1000 шт.	0, 005
----------------	------------	------------------------------	----------	--------

Таблица 12-1101-12. Очистка перепускных труб

12-1101-12-1/1	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	2, 96
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1

Таблица 12-1101-15. Очистка фильтров дополнительной очистки (регенерация загрузки) очистного сооружения с тонкослойными модулями

12-1101-15-1/1	22.1-11-23	Илососы, производительность более 20 м3/ч	маш.-ч	0, 31
----------------	------------	---	--------	-------

Таблица 12-1101-16. Очистка секций очистного сооружения с тонкослойными модулями

12-1101-16-1/1	22.1-11-7	Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	0, 47
	22.1-11-23	Илососы, производительность более 20 м3/ч	маш.-ч	2, 69

Таблица 12-1101-17. Механизированная уборка территории

12-1101-17-1/1	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 01
	22.1-17-179	Разбрасыватели песка и сухих реагентов на базе автомобиля	маш.-ч	0, 083
12-1101-17-2/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0, 39
12-1101-17-3/1	22.1-17-181	Снегоочистители со щеткой на базе автомобиля	маш.-ч	0, 21
12-1101-17-4/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0, 93
12-1101-17-5/1	22.1-17-180	Подметально-уборочные машины на базе автомобиля	маш.-ч	0, 15
12-1101-17-6/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0, 3
12-1101-17-7/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0, 323

Таблица 12-1101-18. Промывка сетей с малыми скоростями и тупиков, диаметр 400 мм

12-1101-18-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5, 42
----------------	------------	---	--------	-------

Таблица 12-1101-19. Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом

12-1101-19-1/1	22.1-15-46	Теплоходы-мусоросборщики, валовая вместимость 91 рег.т., мощность главного двигателя до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0, 02
12-1101-19-2/1	22.1-15-46	Теплоходы-мусоросборщики, валовая вместимость 91 рег.т., мощность главного двигателя до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0, 09
12-1101-19-3/1	22.1-15-46	Теплоходы-мусоросборщики, валовая вместимость 91 рег.т., мощность главного двигателя до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0, 22

Таблица 12-1101-20. Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота

12-1101-20-1/1	22.1-15-47	Нефтемусоросборщики, мощность до 135 л.с., водоизмещение до 77 тн	маш.-ч	0, 16
12-1101-20-2/1	22.1-15-47	Нефтемусоросборщики, мощность до 135 л.с., водоизмещение до 77 тн	маш.-ч	0, 22

Таблица 12-1101-21. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории судоходных участков рек спецфлотом

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-1101-21-1/1	22.1-15-47	Нефтемусоросборщики, мощность до 135 л.с., водоизмещение до 77 тн	маш.-ч	0,37
	22.1-17-230	Опрыскиватели бензиновые ранцевые, емкость 14 л, производительность до 2,64 л/мин, мощность 2,9 кВт	маш.-ч	0,37
Таблица 12-1101-22. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов				
12-1101-22-1/1	22.1-17-230	Опрыскиватели бензиновые ранцевые, емкость 14 л, производительность до 2,64 л/мин, мощность 2,9 кВт	маш.-ч	0,741
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,8319
12-1101-22-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,7901
Таблица 12-1101-23. Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье"				
12-1101-23-1/1	22.1-17-315	Пылесосы водные для пруда, производительность до 8000 л/час, глубина всасывания до 2,5 м, мощность до 1,7 кВт	маш.-ч	1,19
12-1101-23-2/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,85
	22.1-17-315	Пылесосы водные для пруда, производительность до 8000 л/час, глубина всасывания до 2,5 м, мощность до 1,7 кВт	маш.-ч	0,6
12-1101-23-4/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,14
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 1. Осмотр				
Таблица 12-2101-1. Обследование состояния дождевой канализации диаметром до 1000 мм (среднее число колодцев - 5,7 шт.)				
12-2101-1-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	6,58
Таблица 12-2101-2. Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев				
12-2101-2-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,4
Таблица 12-2101-3. Обследование проходных коллекторов (при среднем числе колодцев - 5,7 шт.)				
12-2101-3-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,49
Таблица 12-2101-5. Обследование в летний период перепускных (водопрпускных) труб				
12-2101-5-1/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,1
Таблица 12-2101-6. Обследование в летний период дождеприемника ливнесточного колодца				
12-2101-6-1/1	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,13
Таблица 12-2101-7. Обследование гидротехнических сооружений (плотин)				
12-2101-7-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,61
12-2101-7-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,9711
12-2101-7-3/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,0923
Таблица 12-2101-8. Обследование водосточных коллекторов водолазами перед проведением очистки от иловых отложений и мусора				
12-2101-8-1/1	22.1-18-47	Водолазные станции на автомобиле-фургоне	маш.-ч	3,642
Таблица 12-2101-9. Обследование перепускных (водопрпускных) труб для определения объема работ по ремонту и содержанию				
12-2101-9-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,564
12-2101-9-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,05
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 12-2103-1. Удаление водной растительности из акватории водных объектов				
12-2103-1-1/1	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,2709
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,1312
12-2103-1-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,6995
	22.1-18-43	Прицепы одноосные для перевозки лодок и катеров, длина перевозимой техники до 4,75 м	маш.-ч	2,7375
12-2103-1-3/1	22.1-15-44	Лодки моторные четырехместные, грузоподъемность до 400 кг, мощность двигателя до 11 кВт	маш.-ч	0,242
	22.1-17-301	Камышекосилки, ширина кошения 2400-4050 мм, глубина кошения до 1200 мм, скорость среза до 70 м/мин	маш.-ч	0,242
Таблица 12-2103-2. Очистка водосточных коллекторов от иловых отложений и мусора водолазами				
12-2103-2-1/1	22.1-11-101	Мотопомпы пожарные, производительность до 79,8 м3/ч	маш.-ч	0,5757
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,5379
	22.1-18-47	Водолазные станции на автомобиле-фургоне	маш.-ч	0,3996
Таблица 12-2103-3. Очистка габионных конструкций от иловых отложений вручную				
12-2103-3-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,6218
Таблица 12-2103-4. Очистка вручную перепускных (водопрпускных) труб от иловых отложений и мусора				
12-2103-4-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,4913
12-2103-4-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,667
Таблица 12-2103-5. Консервация искусственных водоемов на территории парка "Зарядье"				
12-2103-5-1/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	12
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,07
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	0,92
	22.1-11-102	Мотопомпы, производительность до 72,6 м3/ч	маш.-ч	2,76
	22.1-11-105	Мотопомпы, производительность до 90 м3/ч	маш.-ч	2,76
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	4,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-2103-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,52
	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	15
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	1,27
	22.1-11-102	Мотопомпы, производительность до 72,6 м3/ч	маш.-ч	3,83
12-2103-5-3/1	22.1-11-105	Мотопомпы, производительность до 90 м3/ч	маш.-ч	3,83
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	5,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,65
	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	13
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,07
12-2103-5-4/1	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	0,83
	22.1-11-102	Мотопомпы, производительность до 72,6 м3/ч	маш.-ч	2,49
	22.1-11-105	Мотопомпы, производительность до 90 м3/ч	маш.-ч	2,49
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	4,88
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,68
12-2103-5-4/1	21.1-25-637	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 120 л	шт.	57
	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,31
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	8,09
	22.1-11-102	Мотопомпы, производительность до 72,6 м3/ч	маш.-ч	24,39
	22.1-11-105	Мотопомпы, производительность до 90 м3/ч	маш.-ч	24,39
12-2103-5-4/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	19,94
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	24,12

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения инженерной защиты

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3101-1. Пробивка заторов в трубопроводе диаметром до 1000 мм с помощью штанг

12-3101-1-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,61
---------------	------------	---------------------	--------	------

Таблица 12-3101-2. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-1,5

12-3101-2-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,3
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,024
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,13
12-3101-2-2/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,07
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,13
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,13
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,32
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
12-3101-2-3/1	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,048
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,35
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,29
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,35
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,14
12-3101-2-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,34
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,072
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,57
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,49
12-3101-2-5/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,57
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,15
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,36
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,096
12-3101-2-5/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,98
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,96
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,98
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,16
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
12-3101-2-5/1	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,12
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	2,6
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,66
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,6

Таблица 12-3101-3. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо К-7-10

12-3101-3-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,119
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,3
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-49	Кольца горловин колодцев, марка К-7-10	м3	0,17
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,16
12-3101-3-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,05
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 12-3101-4. Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты

12-3101-4-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,3
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,0089
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,54
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,07
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,54
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,13
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,32
12-3101-4-2/1	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,0179
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,85
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,29
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,85

Таблица 12-3101-5. Ремонт дождеприемного колодца с наращиванием горловины на опорные рамы (ОР)

12-3101-5-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,3
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-98	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	м3	0,034
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,54
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,07
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,54
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,13
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,32
12-3101-5-2/1	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-98	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	м3	0,068
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,84
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,29
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,84
12-3101-5-3/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,14
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,34
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-98	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	м3	0,102
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,91
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,49
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,91
12-3101-5-4/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,15
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,36
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-98	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	м3	0,136
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,04
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,96
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,04
12-3101-5-5/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,16
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.5-3-98	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка ОР-1, объем 0,034м3	м3	0,17
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,19
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,66
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,19

Таблица 12-3101-6. Частичная замена кирпичной кладки водосточного колодца

12-3101-6-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,174
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,412
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,61
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,24
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,58
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	3,97
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,58

Таблица 12-3101-7. Установка плит ПМК, ОРГ, ОП, УОП

12-3101-7-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,078
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,218
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,136
	21.5-3-77	Плиты малые колодезные для смотровых колодцев, марка ПМК1, объем 0,1м3	м3	0,1
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,31
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,38
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,31
12-3101-7-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,032
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,107
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3101-7-2/2	21.5-3-61	Опорные рамы под корпус дождеприемника, марка ОРГ-1, размеры 733x1265, объем 0,078м3	м3	0,084
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,95
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,95
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,032
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,107
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,035
	21.5-3-62	Опорные рамы под корпус дождеприемника, марка ОРГ-2, размеры 860x1133, объем 0,084м3	м3	0,084
12-3101-7-3/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,95
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,95
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,121
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	0,423
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,547
	21.5-3-78	Плиты опорные для дождеприемных колодцев, марка ОП-1К, ОП-1	м3	0,403
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	4,04
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	3,89
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,04

Таблица 12-3101-8. Восстановление карты после ремонта водосточного колодца цементобетонной смесью

12-3101-8-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,044
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,08
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,81

Таблица 12-3101-9. Ремонт бетонного лотка водосточного колодца (перенабивка лотка)

12-3101-9-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,027
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,8
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,39

Таблица 12-3101-10. Ремонт смотровых и водоприемных колодцев

12-3101-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,073
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,83
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,39
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,89
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	8,77
12-3101-10-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,19
	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,26
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,36
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,21
12-3101-10-3/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	5,34
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	9,57
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,69
	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0315
12-3101-10-4/1	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,37
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	8,04
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	9,88
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,07
12-3101-10-5/1	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,52
	21.1-25-13	Вода	м3	0,039
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,76
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,33
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	4,82
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	12,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,63
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2,06
	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,65
	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,38
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,17
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	9,46
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	15,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3101-10-6/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,46
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,9
	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0162
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	0,3
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,14
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	11,07
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	16,06
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	22,14
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,76
	22.1-30-115	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,33

Таблица 12-3101-11. Ремонт трубопровода

12-3101-11-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,22
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,99
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,9
	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	0,08
	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	2,34
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,79
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,61
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,79

Таблица 12-3101-12. Оштукатуривание горловины колодца

12-3101-12-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,011
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,56

Таблица 12-3101-13. Срезка горловины водосточного колодца

12-3101-13-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,026
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,3
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,64
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,57
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,64

Таблица 12-3101-14. Установка опорно-укрывного элемента плавающего типа

12-3101-14-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,022
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,3
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,29

Таблица 12-3101-15. Ремонт горловин колодцев с установкой опорно-укрывного элемента плавающего типа с применением дискового нарезчика швов с установкой колец

12-3101-15-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00144
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,025
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0625
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0466
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	т	0,2268
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,024
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,00596
	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,92
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,42
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	1,36
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,92
12-3101-15-2/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00144
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,035
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0875
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0566
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	т	0,2268
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,048
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,00596

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3101-15-3/1	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,1
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,55
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	1,48
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,1
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00144
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,045
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1125
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0666
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	т	0,2268
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,072
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,00526
	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
12-3101-15-4/1	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,37
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,89
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	1,81
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,37
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00144
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,055
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1375
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0766
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	т	0,2268
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,096
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,00526
	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
12-3101-15-5/1	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,72
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,26
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,72
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,00144
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,065
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1625
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0866
	21.3-1-131	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	0,108
	21.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ, марка I, тип Б	т	0,2268
	21.5-3-47	Кольца горловин колодцев, марка К-7-1,5	м3	0,12
	21.5-3-99	Сегменты ремонтные с внутренним диаметром 700мм, для смотровых водосточных колодцев, объем 0,00149м3	м3	0,00526
	21.17-8-5	Люки чугунные для колодцев смотровых, из серого чугуна СЧ-20, тяжелые магистральные круглые плавающего типа с запирающим устройством и уплотнительной резиновой прокладкой, размеры корпуса 890х170 мм, крышки 75х646 мм	шт.	1
	22.1-4-2	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
	22.1-5-100	Катки самоходные вибрационные (при проведении ремонтных работ), масса до 8 т	маш.-ч	0,02
	22.1-5-107	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч	0,62
12-3101-16-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	2,29
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	3,01
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	2,87
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,29
Таблица 12-3101-16. Заделка швов в колодцах цементным раствором				
12-3101-16-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0039
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
Таблица 12-3101-17. Скол наплывов бетона, асфальта с лотка водосточного колодца при несанкционированных сбросах				
12-3101-17-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,23
12-3101-17-2/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,71
	22.1-17-193	Автомобили грузопассажирские с двухрядной кабиной, гидроманипулятором и гидропомпой, грузоподъемность до 2,7 т	маш.-ч	0,91
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,71
Таблица 12-3101-18. Ремонт поверхности перепускных труб				
12-3101-18-1/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,0048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0023
	21.3-1-60	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М500); П3, F300 (в солях), W12	м3	0,0165
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,25
Таблица 12-3101-19. Установка мусоросборных корзин из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) типа ДБ под дождеприемную решетку				
12-3101-19-1/1	21.17-9-12	Корзины мусоросборные из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) для системливневой канализации (для установки в дождеприемники типа ДБ), размеры 770х350х581 мм, проем люка 825х400 мм	шт.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,28
Таблица 12-3101-20. Ремонт мест просадки				
12-3101-20-1/1	21.1-12-31	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	м3	1,02
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,73
12-3101-20-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,065
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,082
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,082
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,9
Таблица 12-3101-24. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см				
12-3101-24-2/1	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	11,9
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	11,9
Раздел 2. Смена (замена)				
Таблица 12-3102-1. Замена оборудования водосточного колодца				
12-3102-1-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,02
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,94
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,01
12-3102-1-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,02
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,13
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,99
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,03
Таблица 12-3102-2. Замена крышки люка, решетки водосточного колодца				
12-3102-2-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,24
Таблица 12-3102-3. Замена мусороулавливающих решеток				
12-3102-3-1/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,32
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,34
Таблица 12-3102-5. Замена сетчатого ограждения				
12-3102-5-1/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,84
Раздел 3. Устройство				
Таблица 12-3103-1. Установка нижней крышки люка смотрового колодца с блокирующим устройством				
12-3103-1-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,02
Таблица 12-3103-2. Устройство водосточного колодца				
12-3103-2-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,041
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,417
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,372
	21.5-3-49	Кольца горловин колодцев, марка К-7-10	м3	0,34
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,45
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	2,76
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,45
Раздел 5. Прочие работы				
Таблица 12-3105-1. Колка льда вручную				
12-3105-1-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 12-3105-2. Откачка нефтепродуктов илососом

12-3105-2-1/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	3,18
---------------	------------	--	--------	------

Таблица 12-3105-3. Опломбирование колодца

12-3105-3-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,27
---------------	------------	---------------------	--------	------

Таблица 12-3105-4. Маркировка колодца

12-3105-4-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	т	0,00002
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,18

Таблица 12-3105-5. Погрузка вручную строителного мусора в самосвал

12-3105-5-1/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,38
12-3105-5-2/1	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,51

Таблица 12-3105-6. Погрузка грунта экскаватором в самосвал

12-3105-6-1/1	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	0,54
---------------	-----------	--	--------	------

Таблица 12-3105-7. Укрепление откосов камнем с проливкой полимерной смолой

12-3105-7-1/1	21.1-1-79	Смола полиуретановая двухкомпонентная для склеивания и усиления щебеночного основания, типа "МЦ-Балластбонд 70"	кг	7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,67
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	0,202
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,2
	22.1-4-9	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,28
	22.1-11-96	Насосы поршневые пневматические, производительность до 8,5 л/мин, рабочее давление до 200 бар	маш.-ч	1,28
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	1,35
	12-3105-7-2/1	Смола полиуретановая двухкомпонентная для склеивания и усиления щебеночного основания, типа "МЦ-Балластбонд 70"	кг	1,75
			кг	0,4
			м3	0,0505
			маш.-ч	0,01
			маш.-ч	0,16
			маш.-ч	0,16
			маш.-ч	0,32

Таблица 12-3105-8. Аэрация водоема

12-3105-8-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00021
---------------	-----------	--	---	---------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3201-1. Прорезка грани (стороны) температурно-деформационных швов в железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, глубиной до 10 см

12-3201-1-1/1	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	11,9
12-3201-1-2/1	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	3
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	11,9
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	11,9

Таблица 12-3201-2. Ремонт бетонного пояса, ограждающего пруд, с приготовлением раствора на месте

12-3201-2-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,052
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,041
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	0,97

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3203-1. Установка швартовых тумб

12-3203-1-1/1	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,19
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
12-3203-1-2/1	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,34
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
12-3203-1-3/1	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,28
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,45
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
12-3203-1-4/1	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,36
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,61
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3203-1-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,36
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
12-3203-1-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26
12-3203-1-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26
12-3203-1-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,8
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3303-2. Устройство фильтров дренажей в сооружениях

12-3303-2-1/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,94
12-3303-2-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,82

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3403-1. Монтаж прочих металлических конструкций

12-3403-1-1/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	19,29
	22.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч	1,16
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,34
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	13,16

Таблица 12-3403-2. Установка чугунных решетчатых перил набережных с одной гранитной тумбой

12-3403-2-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,04
	21.3-4-35	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т	0,008
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,91
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,91

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3503-1. Устройство полов и обшивка стен

12-3503-1-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,08
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	20,6
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,55
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	7,22
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,88
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	13,75
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	22,98
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	12,4
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,07
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	18
12-3503-1-2/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,55
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	6,42
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,88
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	20,44
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,04
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,06
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	12,6
12-3503-1-3/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,053
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	5,72
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	4,86
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	6,6
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,05
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	7,35
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
12-3503-1-4/1	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	4,98
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	3,4
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	6,5
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,12
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	7,35
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	10,5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,05
12-3503-1-5/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,55
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,2
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	11,06
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	5,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3503-1-6/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	10,25
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,5
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,11
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	14,7
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,14
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,2
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	10,31
12-3503-1-7/1	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	5,75
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	10,91
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,5
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,06
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	12,6
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,068
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	5,52
12-3503-1-8/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	3,12
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	14
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,06
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	5,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	4,61
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,25
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	14

Таблица 12-3503-2. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

12-3503-2-1/1	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,03
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	7,24
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,05

Таблица 12-3503-3. Установка насадок, прогонов, схваток

12-3503-3-1/1	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,42
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,63
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,008
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0152
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,01
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3,2
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,24

Таблица 12-3503-4. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов

12-3503-4-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,2
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,21
	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	0,04
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,53
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0042
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0145
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0093
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	0,53
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,16
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрепы электрические	маш.-ч	0,49

Таблица 12-3503-7. Устройство перемычек в грунтах 1-й группы

12-3503-7-1/1	21.1-9-8	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 80-100 мм	м3	0,48
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,44
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	10
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	0,29
	21.7-11-21	Башмаки и бугели стальные	кг	56,4
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,32
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,84
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	5,84
12-3503-7-2/1	21.1-9-8	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 80-100 мм	м3	1,13
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,59
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	17
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	0,55
	21.7-11-21	Башмаки и бугели стальные	кг	53,5
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,45
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	5,45
12-3503-7-3/1	21.1-9-8	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 80-100 мм	м3	1,9
	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3503-7-4/1	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,53
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	10
	21.7-11-21	Башмаки и бугели стальные	кг	82,3
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,54
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	4,54
	21.1-9-8	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 80-100 мм	м3	2,79
	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	0,13
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,85
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	17
	21.7-11-21	Башмаки и бугели стальные	кг	92,9
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,54
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	4,54

Таблица 12-3503-8. Добавлять при устройстве перемычек в грунтах 2-й группы

12-3503-8-1/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,2
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	6,2
12-3503-8-2/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,8
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	3,8

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 12-3504-1. Разборка перемычек в грунтах 1-й группы

12-3504-1-1/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	1,42
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,04
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	3,04
12-3504-1-2/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	2,45
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,48
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	2,48
12-3504-1-3/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	1,3
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,91
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	3,91
12-3504-1-4/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	1,81
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,64
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	3,64

Таблица 12-3504-2. Добавлять при разборке перемычек в грунтах 2-й группы

12-3504-2-1/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	0,28
12-3504-2-2/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,39
	22.1-7-7	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 0,5 т	маш.-ч	0,39

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3603-3. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

12-3603-3-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,33
12-3603-3-2/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	0,48
12-3603-3-3/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,21
12-3603-3-4/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,21
12-3603-3-5/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,21
12-3603-3-6/1	21.3-3-35	Эмульсии дорожные, битумные	т	0,21

Таблица 12-3603-5. Прочие уплотнения деформационных швов

12-3603-5-2/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	1,13
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	31,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,62
12-3603-5-3/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,01
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	820
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	7,09
12-3603-5-6/1	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,74
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,01

Таблица 12-3603-6. Устройство гидроизоляции поверхности монолитных железобетонных конструкций гидротехнических сооружений материалом "Аквафин-2К/М"

12-3603-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,6
	21.3-2-32	Смеси сухие гидроизоляционные двухкомпонентные, марка "Аквафин-2К/М"	кг	530
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,04
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	1,4
	22.1-14-21	Электронасосы моечно-пескоструйные, производительность 15 л/мин	маш.-ч	0,95
	22.1-14-24	Автоматические распылительные установки, производительность 8 л/мин, с мембранным компрессором производительностью до 360 л/мин	маш.-ч	1,81

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Гидротехнические сооружения - разные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3701-1. Ремонт габионных конструкций

12-3701-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,14
12-3701-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,09

Таблица 12-3701-2. Ремонт деревянных шандорных затворов

12-3701-2-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,2635
12-3701-2-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	8,2061
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,645

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3703-1. Укрепление поверхности матрасами "Рено"

12-3703-1-1/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	161,67
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	218,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	2,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	25,5
	21.1-12-44	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	м3	200
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	25,5
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	1100
	21.1-25-712	Конструкции металлические габионные, матрац "Рено", размер 3х2х0,17 м	шт.	166,67
	21.4-6-16	Коля обыкновенные	м3	1
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	82,4
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,3
12-3703-1-2/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	175
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	218,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	2,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	34,5
	21.1-12-44	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	м3	260
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	34,5
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	1100
	21.1-25-713	Конструкции металлические габионные, матрац "Рено", размер 3х2х0,23 м	шт.	166,67
	21.4-6-16	Коля обыкновенные	м3	1
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	82,4
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	190
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	218,33
12-3703-1-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	2,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	45
	21.1-12-44	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	м3	330
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	45
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	1100
	21.1-25-714	Конструкции металлические габионные, матрац "Рено", размер 3х2х0,3 м	шт.	166,67
	21.4-6-16	Коля обыкновенные	м3	1
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	82,4

Таблица 12-3703-2. Крепление склонов системой "Террамеш"

12-3703-2-1/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,4
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	54,5
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	кг	10
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	23,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	150
	21.1-12-44	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	м3	105
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	150
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	98
	21.1-25-711	Конструкции металлические габионные размер 4х2х1 м	шт.	50
	21.4-6-16	Коля обыкновенные	м3	4
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	46,84
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	187,34

Таблица 12-3703-3. Устройство оснований из цилиндрических габионов

12-3703-3-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,13
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,002
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,06
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	185,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,0001
	21.1-12-44	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 120-260 мм	м3	100
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,03
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	405,26
	21.1-25-708	Конструкции металлические габионные размер 0,65 м3, цилиндрические	шт.	153,85
	21.1-25-709	Конструкции металлические габионные, матрац "Рено", размер 3х2х0,5 м	шт.	0,14

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-3705-2. Аэрация водоема

12-3705-2-1/1	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	56,78
---------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 12-3705-4. Установка предупредительных знаков

12-3705-4-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,054
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1
	21.1-12-21	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	м3	0,16
	22.1-17-76	Спецфургон типа ДКТ	маш.-ч	1,2

Таблица 12-3705-5. Дноуглубление экскаватором в отвал

12-3705-5-1/1	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	1,11
---------------	-----------	--	--------	------

Таблица 12-3705-6. Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

12-3705-6-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	кг	0,023
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,551
12-3705-6-2/1	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,0812

Таблица 12-3705-7. Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

12-3705-7-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	кг	0,023
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,7

Таблица 12-3705-8. Установка боновых заграждений в акватории водных объектов

12-3705-8-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	кг	0,023
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,0025
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,29
12-3705-8-2/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	кг	0,023
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,0025
	22.1-15-45	Лодки четырехместные гребные, грузоподъемность до 400 кг	маш.-ч	0,64
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,67
	22.1-18-43	Прицепы одноосные для перевозки лодок и катеров, длина перевозимой техники до 4,75 м	маш.-ч	1,72

Отдел 47. Аварийный ремонт. Разные работы

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-4705-1. Ликвидация скопления воды на территориях города откачивающей техникой

12-4705-1-1/1	22.1-11-103	Илососы с водяной системой высокого давления для размыва плотных отложений, производительность вакуумного насоса до 1400 м3/ч, вместимость цистерны до 10 м3	маш.-ч	2,11
12-4705-1-2/1	22.1-11-103	Илососы с водяной системой высокого давления для размыва плотных отложений, производительность вакуумного насоса до 1400 м3/ч, вместимость цистерны до 10 м3	маш.-ч	0,903

Таблица 12-4705-2. Ликвидация скопления воды на территориях города средствами малой механизации (помпами)

12-4705-2-1/1	22.1-11-102	Мотопомпы, производительность до 72,6 м3/ч	маш.-ч	0,38
	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,37

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 12-1101-19. Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом

12-1101-19-1/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П
----------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 12-1101-20. Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота

12-1101-20-1/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П
----------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 12-1101-21. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории судоходных участков рек спецфлотом

12-1101-21-1/1	2381122000	Биоактиватор	л	П
----------------	------------	--------------	---	---

Таблица 12-1101-22. Ликвидация сбросов загрязняющих веществ в акватории водных объектов

12-1101-22-1/1	2381122000	Биоактиватор	л	П
12-1101-22-2/1	2164901000	Сорбент графитовый	кг	П
	2297210000	Пакеты полиэтиленовые	шт.	П

Таблица 12-1101-23. Очистка искусственных прудов на территории парка "Зарядье"

12-1101-23-1/1	2297211000	Пакеты ПНД для мусора	шт.	П
12-1101-23-3/1	2499101000	Средство концентрированное альгицидное для борьбы с нитевидными водорослями, ряской в прудах и водоемах, типа "Тетра Понд АлгоФин"	л	П
	2499101000	Средство концентрированное биологическое с микроорганизмами высокоэффективное для очистки прудов и водоемов, типа ВВ-Р100	кг	П

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 12-2103-1. Удаление водной растительности из акватории водных объектов

12-2103-1-4/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П
---------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 12-2103-3. Очистка габионных конструкций от иловых отложений вручную

12-2103-3-1/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П
---------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 12-2103-4. Очистка вручную перепускных (водопрпускных) труб от иловых отложений и мусора

12-2103-4-1/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П
12-2103-4-2/1	2297211000	Пакеты для мусора	шт.	П

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Сооружения инженерной защиты

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3101-10. Ремонт смотровых и водоприемных колодцев

12-3101-10-1/1	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных и канализационных колодцев	м3	П
	5745201000	Смеси сухие бетонные быстротвердеющие	т	П
12-3101-10-2/1	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П
	5745201000	Смеси сухие бетонные быстротвердеющие	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных и канализационных колодцев	м3	П
12-3101-10-3/1	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П
	5745201000	Смеси сухие бетонные песчаные быстротвердеющие	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных колодцев	м3	П
12-3101-10-4/1	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П
	5745201000	Смеси сухие бетонные песчаные быстротвердеющие	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных и канализационных колодцев	м3	П
12-3101-10-5/1	5745201000	Смеси сухие бетонные песчаные быстротвердеющие	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных и канализационных колодцев	м3	П
	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П
12-3101-10-6/1	5745201000	Смеси сухие бетонные песчаные быстротвердеющие	т	П
	5858010000	Изделия железобетонные для водосточных колодцев	м3	П
	5718210000	Асфальт литой для укладки вручную	т	П

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3203-1. Установка швартовых тумб

12-3203-1-1/1	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,04
12-3203-1-2/1	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,08
12-3203-1-3/1	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,12
12-3203-1-4/1	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3203-1-5/1	5290900000	Индивидуальные конструкции, непредусмотренные основным разделом	т	0,02
	5285920000	Анкерные детали сложные	т	0,01
	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,04
12-3203-1-6/1	5285920000	Анкерные детали сложные	т	0,02
	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,08
	5290900000	Индивидуальные конструкции, непредусмотренные основным разделом	т	0,03
12-3203-1-7/1	5285920000	Анкерные детали сложные	т	0,04
	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,12
	5290900000	Индивидуальные конструкции, непредусмотренные основным разделом	т	0,04
12-3203-1-8/1	5290900000	Индивидуальные конструкции, непредусмотренные основным разделом	т	0,05
	5285920000	Анкерные детали сложные	т	0,06
	5260000000	Тумбы швартовые металлические	т	0,21

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3303-2. Устройство фильтров дренажей в сооружениях

12-3303-2-1/1	5711000000	Материалы для фильтра	м3	105
12-3303-2-2/1	5711000000	Материалы для фильтра	м3	105
12-3303-2-3/1	5711000000	Материалы для фильтра	м3	105
12-3303-2-4/1	5711000000	Материалы для фильтра	м3	105
12-3303-2-5/1	5711000000	Материалы для фильтра	м3	105

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3403-1. Монтаж прочих металлических конструкций

12-3403-1-1/1	5290900000	Прочие конструкции из г/к профилей 0,5-1 т	т	0,05
	5260000000	Стальные конструкции	т	1

Таблица 12-3403-2. Установка чугунных решетчатых перил набережных с одной гранитной тумбой

12-3403-2-1/1	1469830000	Решетки чугунные ограждения набережных	компл.	1
	5714310000	Тумба гранитная ограждения набережных	шт.	1

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Гидротехнические сооружения - разные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3701-1. Ремонт габионных конструкций

12-3701-1-1/1	5711130000	Щебень из натурального камня для строительных работ	м3	П
12-3701-1-2/1	1211011000	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная	кг	П

Таблица 12-3701-2. Ремонт деревянных шандорных затворов

12-3701-2-2/1	8191010000	Полотна нетканые иглопробивные	м2	П
	5333101000	Доски и бруски хвойных пород, обрезные	м3	1,03

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-3705-6. Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

12-3705-6-1/1	5264671000	Заграждение боновое	секция	П
---------------	------------	---------------------	--------	---

Таблица 12-3705-7. Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом

12-3705-7-1/1	5264671000	Заграждение боновое	секция	П
---------------	------------	---------------------	--------	---

Таблица 12-3705-8. Установка боновых заграждений в акватории водных объектов

12-3705-8-1/1	5264671000	Заграждения боновые	секция	П
12-3705-8-2/1	5264671000	Заграждения боновые	секция	П