

=

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2

СН-2012.2-14

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 14
Телеавтоматическая система
управления движением транспорта

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	6
Отдел 21. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Управляющий вычислительный комплекс системы "Старт", информационно-вычислительные комплексы и оргтехника ЦТАУ ДТ.....	8
Раздел 3. Техническое обслуживание	8
Таблица 14-2103-1. Системное сопровождение рабочих станций	8
Таблица 14-2103-2. Системное сопровождение серверного оборудования	9
Таблица 14-2103-3. Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы).....	9
Таблица 14-2103-4. Системное сопровождение средств защиты информации	10
Таблица 14-2103-5. Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей.....	11
Таблица 14-2103-6. Системное сопровождение сети Internet.....	11
Таблица 14-2103-7. Сервисное сопровождение и обслуживание операционной системы серверов приложений	12
Таблица 14-2103-8. Сервисное сопровождение и обслуживание клиент серверных СУБД прикладных систем	12
Таблица 14-2103-9. Сервисное обслуживание прикладных систем.....	12
Таблица 14-2103-10. Клиентское сопровождение прикладных систем по телефону.....	12
Таблица 14-2103-11. Консультации и срочная работа	13
Таблица 14-2103-12. Регламентные, профилактические работы рабочих станций.....	13
Таблица 14-2103-13. Ежемесячное комплексное техническое сопровождение	14
Таблица 14-2103-14. Техническое сопровождение ЛВС	14
Таблица 14-2103-15. Техническое сопровождение средств оргтехники	15
Отдел 22. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Зональный вычислительный комплекс "Старт-Квин"	15
Раздел 3. Техническое обслуживание	15
Таблица 14-2203-1. Системное обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"	15
Таблица 14-2203-2. Сервисное сопровождение комплекса "Мастер-контроллер"	15
Таблица 14-2203-3. Техническое обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"	15
Таблица 14-2203-4. Системное обслуживание АРМ оператора ЗЦУ	16
Таблица 14-2203-5. Техническое обслуживание АРМ оператора ЗЦУ	16
Отдел 23. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены	16
Раздел 1. Осмотр	16
Таблица 14-2301-1. Видеостена.....	16
Раздел 3. Техническое обслуживание	16
Таблица 14-2303-1. Контроллер MPX/eLX network/ID Lan.....	16
Таблица 14-2303-2. Видеостена.....	17
Отдел 25. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"	17
Раздел 3. Техническое обслуживание	17
Таблица 14-2503-1. Регистрирующий комплекс.....	18
Таблица 14-2503-2. Пост контроля скорости "ПКС-4"	18
Таблица 14-2503-3. Регистрирующий комплекс.....	18
Таблица 14-2503-4. Обеспечение периодической государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств "ПКС-4"	18
Таблица 14-2503-5. Пост контроля скорости "ПКС-4"	19
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Управляющий вычислительный комплекс системы "Старт", информационно-вычислительные комплексы и оргтехника ЦТАУ ДТ.....	19
Раздел 2. Сервисное сопровождение прикладных систем	19
Таблица 14-3102-1. Восстановление баз данных после их порчи с выполнением процедур актуализации и верификации данных	19
Таблица 14-3102-2. Формирование и верификация баз данных	19

Таблица 14-3102-3. Модернизация прикладных систем	19
Таблица 14-3102-4. Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов	20
Таблица 14-3102-5. Проведение обучения по прикладным системам	20
Таблица 14-3102-6. Подготовка и оформление необходимых для обучения методических материалов	20
Таблица 14-3102-7. Система технологической и информационной подготовки и выпуска сводных отчетов на основе финансово-экономической информации	20
Таблица 14-3102-8. Выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным	21
Раздел 3. Обучение	21
Таблица 14-3103-1. Организация учебного процесса	21
Таблица 14-3103-2. Оказание консультаций	22
Таблица 14-3103-3. Обработка информационных материалов	22
Раздел 4. Техническое обслуживание средств аппаратного обеспечения	22
Таблица 14-3104-1. Текущий ремонт ПЭВМ	22
Таблица 14-3104-2. Установка нового рабочего места в составе ЛВС	23
Таблица 14-3104-3. Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ	24
Таблица 14-3104-4. Техническая настройка АРМ из состава нового оборудования и восстановленного после ремонта	24
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Зональный вычислительный комплекс "Старт-Квин"	24
Раздел 1. Техническое обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"	24
Таблица 14-3201-1. Мелкий ремонт оборудования комплекса "Мастер-контроллер" в зональном центре управления	24
Таблица 14-3201-2. Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-контроллер"	25
Раздел 2. Техническое обслуживание АРМ оператора зонального центра управления (ЗЦУ)	26
Таблица 14-3202-1. Мелкий ремонт АРМ оператора ЗЦУ	26
Таблица 14-3202-2. Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ	26
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены	26
Раздел 1. Контроль работоспособности и инспекция	26
Таблица 14-3301-1. Проверка настройки кубов	26
Таблица 14-3301-2. Проверка контроллера	26
Таблица 14-3301-3. Проверка программного обеспечения	27
Таблица 14-3301-4. Проверка подключения RGB-источников	27
Таблица 14-3301-5. Проверка матричного переключателя	27
Таблица 14-3301-6. Проверка состояния кабеля системы "КСО"	27
Таблица 14-3301-7. Проверка состояния ЗИП	28
Таблица 14-3301-8. Сбор информации о состоянии системы	28
Таблица 14-3301-9. Анализ информации, составление отчета	28
Таблица 14-3301-10. Проверка комплектности системы	28
Таблица 14-3301-11. Проверка качества механического монтажа	28
Таблица 14-3301-12. Проверка настройки полиэкрана	28
Таблица 14-3301-13. Проверка работоспособности и инспекция ЗИП	29
Раздел 2. Замена деталей и узлов оборудования	29
Таблица 14-3302-1. Установка кубов, проекционного зеркала, входного блока, проектора	29
Таблица 14-3302-2. Установка экрана	29
Таблица 14-3302-3. Равнение экранов	29
Таблица 14-3302-4. Прокладка кабеля внутри куба	30
Таблица 14-3302-5. Прокладка дополнительных кабелей	30
Таблица 14-3302-6. Стойки контроллера	30
Таблица 14-3302-7. Подключение электропитания	30
Таблица 14-3302-8. Демонтаж кабеля	30
Таблица 14-3302-9. Демонтаж экрана	30
Таблица 14-3302-10. Демонтаж куба, проектора	31
Таблица 14-3302-11. Демонтаж проектора одно-двухлампового	31

Таблица 14-3302-12. Демонтаж стойки	31
Таблица 14-3302-13. Демонтаж контроллера.....	31
Таблица 14-3302-14. Видеостена.....	32
Раздел 3. Техническое обслуживание	32
Таблица 14-3303-1. Профилактические работы.....	32
Таблица 14-3303-2. Настройка кубов с помощью WallManager	32
Таблица 14-3303-3. Настройка геометрии кубов	32
Раздел 4. Текущий ремонт	33
Таблица 14-3304-1. Устранение неисправностей оборудования, замена	33
Таблица 14-3304-2. Замена и настройка программного обеспечения	33
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Телевизионное охранное оборудование	34
Раздел 1. Телевизионная система, установленная на стационарном посту	34
Таблица 14-3401-1. Комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, установленной на посту, пикете	34
Раздел 2. Ремонт в мастерской	34
Таблица 14-3402-1. Цветная видеокамера.....	34
Таблица 14-3402-2. Черно-белая видеокамера.....	34
Таблица 14-3402-3. Вариообъектив	35
Таблица 14-3402-4. Объектив	35
Таблица 14-3402-5. Поворотный стол.....	35
Таблица 14-3402-6. Стеклоочиститель	35
Таблица 14-3402-7. Ресивер (ретранслятор).....	35
Таблица 14-3402-8. Пульт управления	36
Таблица 14-3402-9. Мультиплексор.....	36
Таблица 14-3402-10. Квадратор.....	36
Таблица 14-3402-11. Монитор.....	37
Таблица 14-3402-12. Видеомагнитофон	37
Таблица 14-3402-13. Источник бесперебойного питания.....	37
Раздел 3. Демонтаж и монтаж	37
Таблица 14-3403-1. Демонтаж и монтаж	37
Раздел 5. Прочие работы.....	38
Таблица 14-3405-1. Телевизионная система	38
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"	39
Раздел 4. Текущий ремонт	39
Таблица 14-3504-1. Системный блок IBM PC Pentium.....	39
Таблица 14-3504-2. Плата Aver Video Commander.....	39
Таблица 14-3504-3. Плата приема служебной информации.....	40
Таблица 14-3504-4. Монитор (14", 15")	40
Таблица 14-3504-5. Клавиатура.....	40
Таблица 14-3504-6. Мышь	40
Таблица 14-3504-7. Кабель Aver Video Commander.....	41
Таблица 14-3504-8. Блок обработки информации	41
Таблица 14-3504-9. Ячейка коммутации сигналов.....	41
Таблица 14-3504-10. Ячейка преобразования Фурье	41
Таблица 14-3504-11. Плата питания	42
Таблица 14-3504-12. Плата индикации.....	42
Таблица 14-3504-13. Устройство переключения	42
Таблица 14-3504-14. Блок питания БПИ	43
Таблица 14-3504-15. Видеокамера	43
Таблица 14-3504-16. Блок РЛ	43
Таблица 14-3504-17. Субблок УН.....	44

Таблица 14-3504-18. Усилитель	44
Таблица 14-3504-19. Волноводный СВЧ-тракт	44
Таблица 14-3504-20. Плата фильтров	44
Таблица 14-3504-21. Кабель для блока РЛ.....	45
Таблица 14-3504-22. Датчик-реле температуры	45
Таблица 14-3504-23. Обогреватель	45
Раздел 5. Капитальный ремонт	45
Таблица 14-3505-1. IBM PC/AT Pentium	45
Таблица 14-3505-2. Плата Aver Video Commander.....	45
Таблица 14-3505-3. Плата приема служебной информации.....	46
Таблица 14-3505-4. Монитор (14", 15")	46
Таблица 14-3505-5. Клавиатура.....	47
Таблица 14-3505-6. Кабель Aver Video Commander.....	47
Таблица 14-3505-7. Шкаф ПКС	47
Таблица 14-3505-8. Блок обработки информации	47
Таблица 14-3505-9. Ячейка коммутации сигналов	47
Таблица 14-3505-10. Ячейка преобразования Фурье	48
Таблица 14-3505-11. Плата питания	48
Таблица 14-3505-12. Плата индикации.....	49
Таблица 14-3505-13. Устройство переключения	49
Таблица 14-3505-14. Блок питания	49
Таблица 14-3505-15. Видеокамера	49
Таблица 14-3505-16. Блок РЛ	50
Таблица 14-3505-17. Субблок УН	50
Таблица 14-3505-18. Усилитель	50
Таблица 14-3505-19. Волноводный СВЧ-тракт	51
Таблица 14-3505-20. Плата фильтров	51
Таблица 14-3505-21. Кабель для блока РЛ.....	51
Таблица 14-3505-22. Датчик-реле температуры	52
Таблица 14-3505-23. Комплексная проверка системы на стенде	52
Таблица 14-3505-24. Обеспечение первичной государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств ПКС-4 после капитального ремонта изделия.....	52
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Телевизионная подсистема надзора за дорожным движением в составе системы "Старт ".....	52
Раздел 1. Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене.....	52
Таблица 14-3601-1. Стойка VAZ	52
Таблица 14-3601-2. Монтаж пульта управления	53
Таблица 14-3601-3. Монтаж кабеля РК 75-11-4 с разъемами.....	53
Таблица 14-3601-4. Монтаж FS разъемов волоконно-оптического кабеля (В.О.).....	53
Таблица 14-3601-5. Укладка и подключение кабеля РК 75-11-4	53
Таблица 14-3601-6. Укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5	54
Таблица 14-3601-7. Укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС"	54
Таблица 14-3601-8. Настройка канала волоконно-оптического (В.О.)	54
Раздел 2. Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы.....	54
Таблица 14-3602-1. Телевизионная система на перекрестке	54
Раздел 3. Ремонт в мастерской	55
Таблица 14-3603-1. Блок управления АК 187	55
Таблица 14-3603-2. Блок управления камерой АК 187	55
Таблица 14-3603-3. Серийный приемник	55
Таблица 14-3603-4. Волоконно-оптический приемник VAD 5250 RX.....	56
Таблица 14-3603-5. Волоконно-оптический передатчик VAD 5250 TX	56

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Средства связи.....	56
Раздел 1. Профилактическое обслуживание	56
Таблица 14-3701-1. Коммутаторы "СОДС-224/32", "Набат", "СПС-20У", "ЖКС-460", "Старт-60/10", "Кристалл-70"	56
Таблица 14-3701-2. Телефонные аппараты АТС, ЦБ	57
Таблица 14-3701-3. Кроссовое оборудование	57
Таблица 14-3701-4. Измерительный стол	57
Таблица 14-3701-5. Установка громкого оповещения	57
Таблица 14-3701-6. Мини АТС "Тетра-40", "Тетра-ОС"	58
Таблица 14-3701-7. Шкаф связи	58
Таблица 14-3701-8. Радиостанции носимые	58
Таблица 14-3701-9. Радиостанции мобильные	58
Таблица 14-3701-10. Радиостанции стационарные	59
Таблица 14-3701-11. Ретранслятор.....	59
Таблица 14-3701-12. Кабель связи	59
Отдел 38. Техническая эксплуатация. Автоматизированная система управления движением, приборы и устройства	60
Раздел 1. Диагностика, осмотр	60
Таблица 14-3801-1. Система бесперебойного питания	60
Таблица 14-3801-2. Цифровой видеореги­стратор.....	60
Таблица 14-3801-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ).....	60
Таблица 14-3801-4. Система светодиодных модулей.....	60
Раздел 2. Ремонт.....	61
Таблица 14-3802-1. Контроллер управления светодиодными модулями.....	61
Таблица 14-3802-2. Система светодиодных модулей.....	61
Таблица 14-3802-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ).....	61
Раздел 3. Смена (замена).....	62
Таблица 14-3803-1. Цифровой магнитофон на 8 камер	62
Таблица 14-3803-2. Система бесперебойного питания	62
Таблица 14-3803-3. Цифровой видеореги­стратор.....	62
Раздел 4. Устройство	62
Таблица 14-3804-1. Цифровой магнитофон на 8 камер	62
Таблица 14-3804-2. Система бесперебойного питания	63
Таблица 14-3804-3. Цифровой видеореги­стратор.....	63
Таблица 14-3804-4. Контроллер управления светодиодными модулями.....	63
Таблица 14-3804-5. Система светодиодных модулей.....	63
Приложение № 1	65

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на техническое обслуживание и ремонт оборудования телеавтоматической системы управления движением транспорта в г. Москве (система «Старт»), на работы по технической эксплуатации средств телефонной связи, систем управления движением, охранной сигнализации, автоматизированного оповещения.

1.2. Стоимостные нормативы предназначены для определения сметной стоимости работ по техническому (профилактическому) и сервисному обслуживанию информационно-вычислительных комплексов и технических средств регулирования дорожного движения, оргтехники и др. оборудования, входящего в комплекс телеавтоматической системы управления движением транспорта в г. Москве (система «Старт»), и для расчёта начальных (максимальных) цен государственных контрактов на указанные работы.

1.3. Стоимостные нормативы разработаны на основе норм времени на выполнение работ по установке, обслуживанию и ремонту оборудования системы «Старт» ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД, производственных норм расхода материальных ресурсов и эксплуатации машин, необходимых для выполнения указанных работ.

1.4. Стоимостными нормативами учтены затраты на материальные ресурсы, применяемые при профилактическом обслуживании оборудования (в т.ч. чистка разъемов, промывка контактов, изоляция соединений и т.д.). Стоимость заменяемых деталей, блоков, субблоков, плат, тумблеров и других узлов оборудования, участков кабелей стоимостными нормативами не учтена.

Стоимостными нормативами Отделов 21 и 31 предусмотрены работы, определенные на основе ОСТ 115.008-2001 «Отраслевая система стандартизации. Классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг информатизации». Трудозатраты при расчете указанных стоимостных нормативов определены на основе Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию компьютерного оборудования, оргтехники и сопровождению программных средств, утвержденных постановлением Минтруда РФ.

1.5. Стоимостными нормативами Отделов 21 и 31 предусмотрены затраты на проведение работ по системному обслуживанию комплекса технических средств автоматизированных информационных систем.

1.6. При комплексном системном сопровождении сети Internet с количеством АРМ от 50 до 100 шт. к нормативам таблицы 14-2103-6 применяется коэффициент 0,95, с количеством АРМ от 100 до 500 - 0,9, а с количеством АРМ более 500 - 0,85.

1.7. В стоимостных нормативах таблицы 14-2103-10 затраты приведены на одного зарегистрированного в системе пользователя.

В стоимостных нормативах таблиц 14-3102-1, 14-3102-2 затраты приведены на каждую 1000 записей.

1.8. Стоимостными нормативами отделов 23 и 33 предусмотрены работы по контролю работоспособности, текущему ремонту и замене отдельных узлов и деталей оборудования систем коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены.

1.9. Стоимостными нормативами отделов 25 и 34 предусмотрены работы по диагностике, демонтажу и монтажу аппаратуры телевизионной системы, установленной на стационарном посту ДПС, ремонту в мастерской отдельных элементов телевизионного охранного оборудования.

1.10. Отделом 35 предусмотрены стоимостные нормативы на техническое обслуживание, текущий ремонт и капитальный ремонт узлов и деталей оборудования систем видеорегистрации нарушений скоростного режима движения.

1.11. Стоимостными нормативами настоящего сборника не учтены затраты времени на доставку ремонтных бригад до объекта и обратно, а также между объектами в течение смены. Указанные затраты должны определяться и учитываться дополнительно по расчёту заказчика.

1.12. Стоимостные нормативы на работы по системному техническому обслуживанию и сервисному сопровождению автоматизированных информационно-вычислительных комплексов, монтажу, демонтажу и пусконаладочным работам, приведенные в одних разделах настоящего сборника, могут применяться для определения стоимости аналогичных работ, выполняемых при техническом обслуживании оборудования, приведенного в других отделах (разделах) настоящего сборника.

1.13. Стоимостными нормативами таблицы 14-3603-3 не учтены затраты на приобретение материалов, необходимых для восстановления гальванических и лакокрасочных покрытий блока.

1.14. Стоимостными нормативами таблиц 14-3601-1-3, 14-3601-1-4, 14-3601-3÷14-3601-7 не учтены затраты на приобретение кабеля.

1.15. Стоимостными нормативами учтено, как правило, однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое (профилактическое) и сервисное обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену информационно-вычислительных комплексов и технических средств регулирования дорожного движения, оргтехники и др. оборудования, входящего в комплекс телеавтоматической системы управления движением транспорта в г. Москве, устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
2.1. При выполнении работ на высоте свыше 5 м				
при высоте до 8 м		1,05	-	-
при высоте свыше 8 до 15 м		1,05	-	-
2.2. При выполнении работ на МКАД или примыкающих к ней дорогах				
при частичном ограничении движения автотранспорта		1,10	-	-
без ограничения движения автотранспорта		1,15	-	-

Отдел 21. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Управляющий вычислительный комплекс системы "Старт", информационно-вычислительные комплексы и оргтехника ЦТАУ ДТ

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-2103-1. Системное сопровождение рабочих станций

Состав работ:

1. Установка и настройка базового комплекта системного и офисного программного обеспечения (12-13).
2. Восстановление информации на жестком диске (12-13).
3. Перенос информации при замене ПК (12-13).
4. Проверка и удаление компьютерных вирусов (12-13).
5. Проведение дефрагментации жестких дисков (12-13).
6. Оказание консультаций по работе с системным программным обеспечением (12-13).
7. Генерация сетевого программного обеспечения на рабочей станции (13).
8. Подключение рабочих станций пользователей к серверу электронной почты (13).
9. Подключение к сети Internet (13).

Измеритель: 1 вызов (1,3,4,5), 1 час (2), 1 ПЭВМ (6-8,9,11), 1 накопитель (10), 1 АРМ (12,13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2103-1-1/1	Системное сопровождение рабочих станций, вызов специалиста с выездом к удаленному пользователю	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-1-2/1	Системное сопровождение рабочих станций, один час работы специалиста у удаленного пользователя	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-1-3/1	Системное сопровождение рабочих станций, консультация пользователей по системным вопросам	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-1-4/1	Системное сопровождение рабочих станций, устранение сбоев и неполадок в работе системного программного обеспечения автоматизированного рабочего места (АРМ)	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-1-5/1	Системное сопровождение рабочих станций, обновление общесистемного и офисного программного обеспечения	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-1-6/1	Системное сопровождение рабочих станций, установка и настройка базового комплекта системного и офисного программного обеспечения	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-2103-1-7/1	Системное сопровождение рабочих станций, перенос информации на новые компьютеры при замене рабочих станций	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-1-8/1	Системное сопровождение рабочих станций, установка и настройка специального программного обеспечения	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-2103-1-9/1	Системное сопровождение рабочих станций, восстановление информации на жестком диске рабочей станции пользователя	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-2103-1-10/1	Системное сопровождение рабочих станций, проведение дефрагментации жестких дисков	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-1-11/1	Системное сопровождение рабочих станций, установка или обновление антивирусного программного обеспечения и проверка рабочей станции на наличие вируса	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-1-12/1	Системное сопровождение рабочих станций, ежемесячное комплексное системное сопровождение автоматизированного рабочего места (АРМ) вне локальной сети	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2103-1-13/1	Системное сопровождение рабочих станций, ежемесячное комплексное системное сопровождение автоматизированного рабочего места (АРМ) в составе локальной сети	5720,66	5720,66	-	-	-	5,5

Таблица 14-2103-2. Системное сопровождение серверного оборудования

- Состав работ:**
1. Конфигурирование дискового массива (1,2).
 2. Тестирование аппаратного обеспечения (1,2).
 3. Установка и настройка программного обеспечения (1,2).
 4. Мониторинг состояния аппаратного и системного программного обеспечения (3,4,5).
 5. Установка обновлений текущих версий программного обеспечения (3,4,5).
 6. Восстановление работоспособности после сбоя (3,4,5).
 7. Установка СУБД, приложения рабочих групп, почтовый сервер (6).
 8. Контроль состояния, удаление устаревших учетных записей, восстановление после сбоя (7).
 9. Восстановление или перенос прикладных систем и баз данных, файлов пользователей (9).

Измеритель: 1 сервер (1,3,4,6-9), 1 система (2, 5).

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2103-2-1/1	Системное сопровождение серверного оборудования, подготовка оборудования и установка системного программного обеспечения сервера	24962,88	24962,88	-	-	-	24
14-2103-2-2/1	Системное сопровождение серверного оборудования, подготовка оборудования и установка системного программного обеспечения кластерной системы	33283,84	33283,84	-	-	-	32
14-2103-2-3/1	Системное сопровождение серверного оборудования, сопровождение и обслуживание серверов и кластерных систем, сервер с 1 процессором	4547,60	4547,60	-	-	-	4
14-2103-2-4/1	Системное сопровождение серверного оборудования, сопровождение и обслуживание серверов и кластерных систем, сервер с 2 и более процессорами	5457,12	5457,12	-	-	-	4,8
14-2103-2-5/1	Системное сопровождение серверного оборудования, сопровождение и обслуживание серверов и кластерных систем, кластерная система	6821,40	6821,40	-	-	-	6
14-2103-2-6/1	Системное сопровождение серверного оборудования, установка клиент-серверного программного обеспечения	18190,40	18190,40	-	-	-	16
14-2103-2-7/1	Системное сопровождение серверного оборудования, администрирование клиент-серверного программного обеспечения	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-2-8/1	Системное сопровождение серверного оборудования, резервное копирование информации	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-2-9/1	Системное сопровождение серверного оборудования, восстановление информации на сервере после сбоя или перенос информации на другой сервер	9095,20	9095,20	-	-	-	8

Таблица 14-2103-3. Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы)

- Состав работ:**
1. Установка параметров операционной системы, параметров связи и доступа (1).
 2. Проверка устройств локальной вычислительной сети с помощью автономных тестов, выявление неисправного оборудования (2).
 3. Мониторинг работы, сбор статистической информации, предварительный анализ, оценка эффективности функционирования, прогнозирование и планирование, разработка предложений (3).
 4. Резервное копирование профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами (5).
 5. Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев, тестирование оборудования (8).

Измеритель: 1 устройство (1,5-8), 1 порт (2,3), 1 консультация (4)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда,чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-2103-3-1/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), установка и запуск в эксплуатацию активного сетевого оборудования с аппаратно-программной настройкой	8320,96	8320,96	-	-	-	8

14-2103-3-2/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), сопровождение сетевого оборудования, не требующего аппаратно-программной настройки	197,62	197,62	-	-	-	0,19
14-2103-3-3/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), сопровождение активного сетевого оборудования с аппаратно-программной настройкой	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-2103-3-4/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), консультация администраторов локальных вычислительных систем и администраторов прикладных систем	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-3-5/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), сервисное сопровождение и обслуживание программного обеспечения активного сетевого оборудования	3410,70	3410,70	-	-	-	3
14-2103-3-6/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), восстановление ядра операционной системы и профиля конфигурации активного сетевого оборудования после сбоя	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-2103-3-7/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), тестирование активного сетевого оборудования с выдачей протокола, выявление и исправление ошибок в его работе	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-3-8/1	Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы), ежемесячное комплексное системное сопровождение активного сетевого оборудования	91530,56	91530,56	-	-	-	88

Таблица 14-2103-4. Системное сопровождение средств защиты информации

Состав работ:

1. Установка, настройка и запуск в эксплуатацию средств защиты от НСД, средств криптографической защиты информации, средств ограничения доступа (1).
2. Мониторинг работы, сбор статистической информации, предварительный анализ, оценка эффективности функционирования, прогнозирование и планирование, разработка предложений (2).
3. Резервное копирование, обновление версий, тестирование автономными тестами (4).

Измеритель: 1 устройство (1,2), 1 консультация (3), 1 устройство (4,5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-2103-4-1/1	Системное сопровождение средств защиты информации, установка, настройка и запуск в эксплуатацию аппаратно-программных средств защиты информации	74888,64	74888,64	-	-	-	72
14-2103-4-2/1	Системное сопровождение средств защиты информации, сопровождение средств защиты информации	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2103-4-3/1	Системное сопровождение средств защиты информации, консультирование администраторов безопасности по вопросам работы средств защиты информации	1136,90	1136,90	-	-	-	1
14-2103-4-4/1	Системное сопровождение средств защиты информации, сервисное сопровождение и обслуживание операционных систем аппаратно-программных средств защиты информации	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-2103-4-5/1	Системное сопровождение средств защиты информации, тестирование средств защиты информации с выдачей протокола, выявление и исправление ошибок в его работе	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-2103-5. Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей

Состав работ: 1. Настройка ресурсов сетевой карты, установка клиентской части сетевой ОС, подключение к локальной сети (1).
2. Создание новой учетной записи, включение в группу, предоставление сетевых ресурсов и прав, удаление старых учетных записей (2).

Измеритель: 1 ПЭВМ (1), 1 пользователь (2), 1 система (3), 1 ПЭВМ (4), 1 устройство (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-2103-5-1/1	Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей, генерация сетевого программного обеспечения на рабочей станции	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-5-2/1	Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей, администрирование локальной сети	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-5-3/1	Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей, администрирование и пополнение информационно-справочных систем (консультант, гарант и т.д.)	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-5-4/1	Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей, обновление антивирусного программного обеспечения, установленного на рабочих станциях пользователей и серверах локальной сети	260,03	260,03	-	-	-	0,25
14-2103-5-5/1	Системное сопровождение и администрирование вычислительных сетей, установка и настройка специализированных сетевых устройств с подключением к ним рабочих станций пользователей (сетевые принтеры, принт-серверы, сканеры)	4160,48	4160,48	-	-	-	4

Таблица 14-2103-6. Системное сопровождение сети Internet

Состав работ: 1. Создание нового адреса электронной почты и учетной записи сервера, настройка клиентской части сервера электронной почты (1).
2. Выделение IP-адреса, подключение и настройка протокола TCP/IP, настройка браузера (2).
3. Мониторинг работоспособности, ротация log- файлов, назначение прав доступа (4).
4. Добавление и удаление пользователей, назначение прав доступа, мониторинг работоспособности (5).
5. Ведение по запросам пользователей базы данных доменных имен в зонах DNS, мониторинг работоспособности (6).
6. Ведение таблиц IP-сетей, мониторинг работоспособности (7).
7. Назначение прав доступа пользователей к серверу, мониторинг работоспособности и наличия свободного дискового пространства (8).
8. Мониторинг работоспособности и наличия свободного дискового пространства, назначение прав доступа пользователей (9).
9. Назначение прав доступа пользователей, мониторинг работоспособности сервера и линий связи (10).

Измеритель: 1 ПЭВМ (1,2), 1 сервер (3-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-2103-6-1/1	Системное сопровождение сети internet, подключение рабочих станций пользователей к серверу электронной почты	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-6-2/1	Системное сопровождение сети internet, подключение к сети internet	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-6-3/1	Системное сопровождение сети internet, установка и настройка серверов internet (WEB, FTP, DNS, DHCP, PROXY)	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-2103-6-4/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение виртуального WEB-сервера в сетях internet или intranet	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-5/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение FTP-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-6/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение DNS-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-7/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение DHCP-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-8/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение PROXY-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1

14-2103-6-9/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение internet NEWS-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-10/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение FAX-сервера	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-11/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение сервера электронной почты - назначение прав доступа пользователей, ведение таблиц маршрутизации почты и фильтров защиты от массовой несанкционированной рекламы (до 100 пользователей)	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-6-12/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение сервера электронной почты - назначение прав доступа пользователей, ведение таблиц маршрутизации почты и фильтров защиты от массовой несанкционированной рекламы (от 100 до 500 пользователей)	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-2103-6-13/1	Системное сопровождение сети internet, сопровождение сервера электронной почты - назначение прав доступа пользователей, ведение таблиц маршрутизации почты и фильтров защиты от массовой несанкционированной рекламы (свыше 500 пользователей)	2273,80	2273,80	-	-	-	2

Таблица 14-2103-7. Сервисное сопровождение и обслуживание операционной системы серверов приложений

Состав работ: 1. Контроль состояния сервера.
2. Установка обновлений операционной системы.
3. Конфигурирование параметров операционной системы.

Измеритель: 1 сервер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-2103-7-1/1	Сервисное сопровождение и обслуживание операционной системы серверов приложений	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-2103-8. Сервисное сопровождение и обслуживание клиент серверных СУБД прикладных систем

Состав работ: 1. Мониторинг состояния СУБД.
2. Установка обновлений СУБД.
3. Конфигурирование параметров СУБД.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-2103-8-1/1	Сервисное сопровождение и обслуживание клиент серверных СУБД прикладных систем	1352,16	1352,16	-	-	-	1,3

Таблица 14-2103-9. Сервисное обслуживание прикладных систем

Состав работ: 1. Резервное копирование баз данных.
2. Восстановление баз данных из архивной копии (back up).
3. Выверка и восстановление ссылочной целостности данных.
4. Выверка и оптимизация словарей.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-2103-9-1/1	Сервисное обслуживание прикладных систем	2184,25	2184,25	-	-	-	2,1

Таблица 14-2103-10. Клиентское сопровождение прикладных систем по телефону

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
							масса, т объем, м3

14-2103-10-1/1	Клиентское сопровождение прикладных систем по телефону	124,81	124,81	-	-	-	0,12
----------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 14-2103-11. Консультации и срочная работа

Состав работ:

Измеритель: 1 вызов (1,2), 1 устройство (3)

Измеритель:		ГВВЗов (1,2), 1 устройство (3)		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
14-2103-11-1/1	Консультации и срочная работа, консультации пользователя по техническим вопросам работы АРМ и оргтехники по телефону	520,06	520,06	-	-	-	0,5	
14-2103-11-2/1	Консультация и срочная работа, консультации пользователя по техническим вопросам работы АРМ и оргтехники с выездом к удаленному пользователю	2080,24	2080,24	-	-	-	2	
14-2103-11-3/1	Консультация и срочная работа, восстановление работоспособности АРМ в случаях: аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий	520,06	520,06	-	-	-	0,5	

Таблица 14-2103-12. Регламентные, профилактические работы рабочих станций

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство (1-4, 8, 16), 1 ЛВС (5), 1 ПЭВМ (6-7, 9, 14), 1 монитор (10, 15), 1 принтер (11-12), 1 сканер (13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-2103-12-1/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, еженедельное обслуживание, проверка работоспособности устройств на тестах в ускоренном режиме	135,22	135,22	-	-	-	0,13
14-2103-12-2/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, еженедельное обслуживание, очистка магнитных головок устройств внешней памяти (накопители на гибких магнитных дисках и CD-ROM)	93,61	93,61	-	-	-	0,09
14-2103-12-3/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, еженедельное обслуживание, очистка, антистатическая обработка поверхности столов сканеров	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-2103-12-4/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, еженедельное обслуживание, очистка вентилятора охлаждения процессора	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2103-12-5/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, еженедельное обслуживание, проверка линий и устройств локальной вычислительной сети (ЛВС) с помощью автономных тестов	197,62	197,62	-	-	-	0,19
14-2103-12-6/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, полное тестирование всех устройств ПЭВМ с выдачей протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление ошибок в распределении дискового пространства	1768,20	1768,20	-	-	-	1,7
14-2103-12-7/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, проверка дисковой памяти на наличие поврежденных блоков	499,26	499,26	-	-	-	0,48
14-2103-12-8/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, смазка механических устройств ТС (НГМД, стримеры, принтеры, CD-ROM)	353,64	353,64	-	-	-	0,34
14-2103-12-9/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, очистка от пыли внутренних объемов ПЭВМ с разборкой	384,84	384,84	-	-	-	0,37
14-2103-12-10/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание,	364,04	364,04	-	-	-	0,35

	очистка экранов видеомониторов от пыли и грязи, регулировка и настройка, очистка внутренних объемов от пыли						
14-2103-12-11/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, очистка и промывка печатающих головок матричных и струйных принтеров	176,82	176,82	-	-	-	0,17
14-2103-12-12/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, очистка от неиспользованного тонера элементов печати принтеров, очистка и промывка оптики и своевременная заправка тонера	353,64	353,64	-	-	-	0,34
14-2103-12-13/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, ежемесячное обслуживание, очистка от пыли и промывка элемента в сканерах и смазка механических частей	291,23	291,23	-	-	-	0,28
14-2103-12-14/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, полугодовое обслуживание для персональных компьютеров (ПЭВМ) и периферийного оборудования, очистка от пыли внутренних объемов блоков питания ПЭВМ, очистка и смазка вентиляторов	832,10	832,10	-	-	-	0,8
14-2103-12-15/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, полугодовое обслуживание для персональных компьютеров (ПЭВМ) и периферийного оборудования, очистка экранов видеомониторов и LCD панели от пыли и грязи, регулировка и настройка	228,83	228,83	-	-	-	0,22
14-2103-12-16/1	Регламентные, профилактические работы рабочих станций, полугодовое обслуживание для персональных компьютеров (ПЭВМ) и периферийного оборудования, очистка от пыли внутренних объемов внешних модемов, устройств независимого питания (UPS) с тестированием	488,86	488,86	-	-	-	0,47

Таблица 14-2103-13. Ежемесячное комплексное техническое сопровождение

Состав работ: 1. Проведение ежемесячных профилактических работ, замена комплектующих, модернизация, перемещение) (1).
2. Проведение ежемесячных профилактических работ, мелкий ремонт, замена расходных материалов, перемещение (2).
3. Проведение ежемесячных профилактических работ, мелкий ремонт, замена расходных материалов, перемещение, установка и замена неисправной сетевой платы, замена поврежденного соединения, коммутация (3).

Измеритель: 1 ПЭВМ (1), 1 АРМ (2,3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2103-13-1/1	Ежемесячное комплексное техническое сопровождение ПК в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь	4680,54	4680,54	-	-	-	4,5
14-2103-13-2/1	Ежемесячное комплексное техническое сопровождение АРМ (ПК, принтер)	5200,60	5200,60	-	-	-	5
14-2103-13-3/1	Ежемесячное комплексное техническое сопровождение АРМ, подключенного к локальной сети	5720,66	5720,66	-	-	-	5,5

Таблица 14-2103-14. Техническое сопровождение ЛВС

Состав работ: 1. Выявление и замена неисправных модулей активного серверного оборудования, коммутация портов концентраторов (1).
2. Контроль состояния сервера, замена неисправных комплектующих с последующей настройкой (2).
3. Контроль состояния АРМ в сети, установка и замена неисправной сетевой карты, замена поврежденного соединения (3).
4. Контроль состояния UPS, ремонт и замена неисправных батарей 1,5 Квт (4).

Измеритель: 1 устройство (1,4), 1 сервер (2), 1 АРМ (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2103-14-1/1	Техническое сопровождение ЛВС, настройка и техническая поддержка активного сетевого оборудования	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2103-14-2/1	Техническое сопровождение ЛВС, техническое обслуживание серверов	4160,48	4160,48	-	-	-	4

14-2103-14-3/1	Техническое сопровождение ЛВС, сопровождение и обслуживание АРМ, подключенного к локальной сети	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2103-14-4/1	Техническое сопровождение ЛВС, техническое обслуживание устройств бесперебойного питания UPS	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-2103-15. Техническое сопровождение средств оргтехники

Состав работ: 1. Коммутация, диагностика, настройка параметров, тестирование и размещение на рабочем месте пользователя (1).
2. Диагностика, замена расходных материалов, текущая профилактика, установка параметров, тестирование, ремонт (2).
3. Замена деталей механизмов транспортировки бумаги (4).

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-2103-15-1/1	Техническое сопровождение средств оргтехники, ввод в эксплуатацию	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-15-2/1	Техническое сопровождение средств оргтехники, комплексное техническое обслуживание	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2103-15-3/1	Техническое сопровождение средств оргтехники, ремонт телефонов, факсов, копировальных аппаратов малой производительности	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2103-15-4/1	Техническое сопровождение средств оргтехники, ремонт копировальных аппаратов большой производительности	3120,36	3120,36	-	-	-	3

Отдел 22. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Зональный вычислительный комплекс "Старт-Квин"

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-2203-1. Системное обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"

Состав работ: 1. Контроль состояния (2).
2. Тестирование (2).
3. Установка обновленной версии (2).
4. Конфигурирование параметров ОС (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-2203-1-1/1	Системное обслуживание комплекса "Мастер-Контроллер", консультации по системным вопросам	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2203-1-2/1	Системное обслуживание комплекса "Мастер-Контроллер", встроенный контроллер MVME 162-413, сопровождение и обслуживание встроенного контроллера MVME 162 с ОС-9	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5

Таблица 14-2203-2. Сервисное сопровождение комплекса "Мастер-контроллер"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-2203-2-1/1	Сервисное сопровождение комплекса "Мастер-Контроллер", встроенный контроллер MVME 162-413, тестирование и настройка параметров системного и прикладного ПО	1872,22	1872,22	-	-	-	1,8

Таблица 14-2203-3. Техническое обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2203-3-1/1	Техническое обслуживание комплекса "Мастер-Контроллер", полное тестирование всех устройств "Мастер-Контроллер"	1768,20	1768,20	-	-	-	1,7

Таблица 14-2203-4. Системное обслуживание АРМ оператора ЗЦУ

Состав работ:

1. Контроль состояния (2).
2. Тестирование (2).
3. Установка обновленной версии (2).
4. Конфигурирование параметров ОС (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-2203-4-1/1	Системное обслуживание АРМ оператора ЗЦУ, консультации по системным вопросам	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2203-4-2/1	Системное обслуживание АРМ оператора ЗЦУ, сопровождение и обслуживание персонального компьютера с ОС WINDOWS	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5

Таблица 14-2203-5. Техническое обслуживание АРМ оператора ЗЦУ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2203-5-1/1	Техническое обслуживание АРМ оператора ЗЦУ, полное тестирование всех устройств АРМ оператора	1456,17	1456,17	-	-	-	1,4

Отдел 23. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены

Раздел 1. Осмотр

Таблица 14-2301-1. Видеостена

Состав работ:

1. Установка ограждения места работы.
2. Удаление пыли и загрязнений с модулей.
3. Проверка состояния соединительных контактов в проекционных модулях, состояния программного контроллера, состояния блока централизованной обработки телевизионного изображения.
4. Снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2301-1-1/1	Видеостена, технический осмотр	1385,49	1244,18	124,05	74,76	17,26	1,67

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-2303-1. Контроллер MPX/eLX network/ID Lan

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2303-1-1/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, монтаж контроллера MPX/eLX network/ID Lan	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-2303-1-2/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, подключение контроллера MPX/eLX network/ID Lan к одному кубу	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-2303-1-3/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, интеграция контроллера MPX/eLX network/ID Lan в сеть	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-2303-1-4/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, подключение источника Video к контроллеру MPX/eLX network/ID Lan	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2303-1-5/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, настройка источника для контроллера MPX/eLX network/ID Lan	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2303-1-6/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, проверка настроек контроллера MPX/eLX network/ID Lan	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2303-1-7/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, установка ПО Combase на 1 компьютер	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2303-1-8/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, установка ПО LiteMasterManager2.1 на 1 компьютер	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2303-1-9/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, создание конфигурации видеостены в ПО Combase	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-2303-1-10/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, полная переустановка операционной системы MPX/eLX network/ID Lan	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-2303-1-11/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, настройка операционной системы MPX/eLX network/ID Lan	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-2303-1-12/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, установка ПО для вывода видеоизображения с источника Video на MPX/eLX network/ID Lan	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-2303-1-13/1	Работа с контроллерами, контроллер MPX/eLX network/ID Lan, создание сценария отображения для системы MPX/eLX network/ID Lan	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-2303-2. Видеостена

Состав работ:

1. Установка ограждения места работы.
2. Проверка кабеля с помощью тестера, замена поврежденного участка кабеля с зачисткой и изоляцией жил изоляцией, подключение кабеля к проекционному модулю.
3. Снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2303-2-1/1	Видеостена, техническое обслуживание	2440,69	2220,16	220,53	132,91	-	2,98

Отдел 25. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-2503-1. Регистрирующий комплекс

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности.
 2. Очистка составных частей (системного блока, монитора, клавиатуры, мыши).
 3. Проверка разъемных соединений.
 4. Проверка питающих напряжений.
 5. Проведение дефрагментации НЖМД.
 6. Проверка функционирования в составе системы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2503-1-1/1	Техническое обслуживание, регистрирующий комплекс	8824,47	5824,67	2845,40	1723,80	154,40	5,6

Таблица 14-2503-2. Пост контроля скорости "ПКС-4"

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности.
 2. Внешний осмотр.
 3. Очистка оборудования.
 4. Проверка и промывка разъемных соединений.
 5. Проверка питающих напряжений.
 6. Автономная проверка функционирования ПКС-4.
 7. Проверка функционирования в составе системы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2503-2-1/1	Техническое обслуживание, пост контроля скорости ПКС-4	16655,27	6968,80	9532,07	5774,72	154,40	6,7

Таблица 14-2503-3. Регистрирующий комплекс

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-2503-3-1/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, устранение сбоев и неполадок в работе системного программного обеспечения	1394,38	1040,12	275,66	166,13	78,60	1
14-2503-3-2/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, обновление общесистемного программного обеспечения	2631,57	2080,24	551,33	332,26	-	2
14-2503-3-3/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, обновление специального программного обеспечения	921,04	728,08	192,96	116,29	-	0,7
14-2503-3-4/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, установка и настройка базового комплекта системного программного обеспечения	10526,27	8320,96	2205,31	1329,06	-	8
14-2503-3-5/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, установка и настройка специального системного программного обеспечения	1973,68	1560,18	413,50	249,20	-	1,5
14-2503-3-6/1	Системное обслуживание, регистрирующий комплекс, оформление отчетных документов	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-2503-4. Обеспечение периодической государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств "ПКС-4"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

14-2503-4-1/1	Системное обслуживание, обеспечение периодической государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств "ПКС-4"	19799,69	8320,96	11381,58	6895,19	97,15	8
---------------	--	----------	---------	----------	---------	-------	---

Таблица 14-2503-5. Пост контроля скорости "ПКС-4"

Состав работ:

1. Проверка питания нагревателя.
2. Проверка срабатывания датчика температуры.
3. Проверка функционирования устройства нагрева.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-2503-5-1/1	Сезонное техническое обслуживание, пост контроля скорости ПКС-4	2783,51	1144,13	1564,97	948,09	74,41	1,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Управляющий вычислительный комплекс системы "Старт", информационно-вычислительные комплексы и оргтехника ЦТАУ ДТ

Раздел 2. Сервисное сопровождение прикладных систем

Таблица 14-3102-1. Восстановление баз данных после их порчи с выполнением процедур актуализации и верификации данных

Состав работ:

Измеритель: 1 БД

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3102-1-1/1	Восстановление баз данных после их порчи с выполнением процедур актуализации и верификации данных	18190,40	18190,40	-	-	-	16

Таблица 14-3102-2. Формирование и верификация баз данных

Состав работ:

Измеритель: 1 БД

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3102-2-1/1	Формирование и верификация баз данных, формирование базы данных с выполнением процедуры верификации без конвертирования данных	83209,60	83209,60	-	-	-	80
14-3102-2-2/1	Формирование и верификация баз данных, формирование базы данных с выполнением процедуры верификации и конвертирования данных (с разработкой программы конвектора)	119374,50	119374,50	-	-	-	105

Таблица 14-3102-3. Модернизация прикладных систем

Состав работ:

Измеритель: 1 заявка (1), 1 функция (2,4), 1 модуль (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3102-3-1/1	Модернизация прикладных систем, изменение пользовательского интерфейса	20802,40	20802,40	-	-	-	20
14-3102-3-2/1	Модернизация прикладных систем, модернизация существующей функции	41604,80	41604,80	-	-	-	40
14-3102-3-3/1	Модернизация прикладных систем, разработка программы формирования отчета	41604,80	41604,80	-	-	-	40
14-3102-3-4/1	Модернизация прикладных систем, введение новой функции в систему	62407,20	62407,20	-	-	-	60

Таблица 14-3102-4. Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов

Состав работ:

Измеритель: 1 отчет

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3102-4-1/1	Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов, выпуск отчета по готовым расчетным данным в электронном виде (редактирование и оформление)	16641,92	16641,92	-	-	-	16
14-3102-4-2/1	Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов, выпуск отчета по готовым расчетным данным на бумажных носителях (ввод, редактирование и оформление)	24962,88	24962,88	-	-	-	24
14-3102-4-3/1	Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов, выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным в электронном виде (расчеты, редактирование и оформление)	33283,84	33283,84	-	-	-	32
14-3102-4-4/1	Технологическая и информационная поддержка подготовки и представления сводных отчетов, выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным на бумажных носителях (ввод, расчеты, редактирование и оформление)	41604,80	41604,80	-	-	-	40

Таблица 14-3102-5. Проведение обучения по прикладным системам

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3102-5-1/1	Проведение обучения по прикладным системам	27285,60	27285,60	-	-	-	24

Таблица 14-3102-6. Подготовка и оформление необходимых для обучения методических материалов

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3102-6-1/1	Подготовка и оформление необходимых для обучения методических материалов (руководство пользователя, памятка по "горячим клавишам", наглядные пособия, контрольные и тестовые примеры и т.п.)	45476,00	45476,00	-	-	-	40

Таблица 14-3102-7. Система технологической и информационной подготовки и выпуска сводных отчетов на основе финансово-экономической информации

Состав работ:

Измеритель: 1 блок (1), 1 банк (2), 1 отчет (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3102-7-1/1	Система технологической и информационной подготовки и выпуска сводных отчетов на основе финансово-экономической информации, подготовка, систематизация, верификация и группировка информации, конвертирование и наполнение банка данных исходной информацией	33283,84	33283,84	-	-	-	32

14-3102-7-2/1	Система технологической и информационной подготовки и выпуска сводных отчетов на основе финансово-экономической информации, формирование банка данных исходной информации на основе систематизации исходной информации (при объеме банка 2 блока К=1)	16641,92	16641,92	-	-	-	16
14-3102-7-3/1	Система технологической и информационной подготовки и выпуска сводных отчетов на основе финансово-эконом. информации, формирование структуры отчета и формул обработки исход. информации на основе банка данных исх. информ.(по кажд. отдельн. варианту отчета)	16641,92	16641,92	-	-	-	16

Таблица 14-3102-8. Выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным

Состав работ:

Измеритель: 1 отчет

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3102-8-1/1	Выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным в электронном виде (формат EXCEL или word, K=1 при объеме отчета 20 листов формата A4)	16641,92	16641,92	-	-	-	16
14-3102-8-2/1	Выпуск отчета с выполнением расчетов по исходным данным на бумажных носителях с проведением процедур редактирования и оформления выходной информации (K=1 при объеме отчета 20 печатных листов формата A4)	33283,84	33283,84	-	-	-	32

Раздел 3. Обучение

Таблица 14-3103-1. Организация учебного процесса

Состав работ:

Измеритель: 1 тема (1), 1 курс (2-4), 1 пособие (5,6), 1 человек (7-12), 1 семинар (13), 1 график (14)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3103-1-1/1	Организация учебного процесса, формирование тем обучения	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3103-1-2/1	Организация учебного процесса, разработка лекционного курса, начальный курс, КСЛ=1	45476,00	45476,00	-	-	-	40
14-3103-1-3/1	Организация учебного процесса, разработка лекционного курса, расширенный курс, КСЛ=1,5	68214,00	68214,00	-	-	-	60
14-3103-1-4/1	Организация учебного процесса, разработка лекционного курса, углубленный курс, КСЛ=2	90952,00	90952,00	-	-	-	80
14-3103-1-5/1	Организация учебного процесса, разработка и оформление методических пособий и инструкций, ч/б без графики	41604,80	41604,80	-	-	-	40
14-3103-1-6/1	Организация учебного процесса, разработка и оформление методических пособий и инструкций, цветных с графикой	62407,20	62407,20	-	-	-	60
14-3103-1-7/1	Организация учебного процесса, проведение лекций, начальный курс, КСЛ=1	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3103-1-8/1	Организация учебного процесса, проведение лекций, расширенный курс, КСЛ=1,5	13642,80	13642,80	-	-	-	12
14-3103-1-9/1	Организация учебного процесса, проведение лекций, углубленный курс, КСЛ=2	18190,40	18190,40	-	-	-	16
14-3103-1-10/1	Организация учебного процесса, индивидуальное обучение, начальный курс, КСЛ=1	27285,60	27285,60	-	-	-	24
14-3103-1-11/1	Организация учебного процесса, индивидуальное обучение, расширенный курс, КСЛ=1,5	40928,40	40928,40	-	-	-	36
14-3103-1-12/1	Организация учебного процесса, индивидуальное обучение, углубленный курс, КСЛ=2	54571,20	54571,20	-	-	-	48
14-3103-1-13/1	Организация учебного процесса, организация семинаров	45476,00	45476,00	-	-	-	40

14-3103-1-14/1	Организация учебного процесса, формирование графика обучения на месяц	2080,24	2080,24	-	-	-	2
----------------	---	---------	---------	---	---	---	---

Таблица 14-3103-2. Оказание консультаций

Состав работ:

Измеритель: 1 консультация

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3103-2-1/1	Оказание консультаций, проведение консультаций пользователя с вызовом на рабочее место	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3103-3. Обработка информационных материалов

Состав работ:

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3103-3-1/1	Обработка информационных материалов, создание, размещение и поддержка информационно-обучающих модулей в ЛВС (один блок - 3 экранные страницы), текст без графики (не более 5 страниц)	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3103-3-2/1	Обработка информационных материалов, создание, размещение и поддержка информационно-обучающих модулей в ЛВС (один блок - 3 экранные страницы), текст с графикой	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3103-3-3/1	Обработка информационных материалов, создание, размещение и поддержка информационно-обучающих модулей в ЛВС (один блок - 3 экранные страницы), текст с графикой и гиперссылками	12481,44	12481,44	-	-	-	12

Раздел 4. Техническое обслуживание средств аппаратного обеспечения

Таблица 14-3104-1. Текущий ремонт ПЭВМ

Состав работ:

Измеритель: 1 блок (1-10), 1 принтер (11-25), 1 монитор (26-35), 1 клавиатура (36-40), 1 мышь (41,42)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3104-1-1/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 486, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-2/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 486, ремонт мелкий	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3104-1-3/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 486, ремонт средний	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3104-1-4/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 486, ремонт сложный	2600,30	2600,30	-	-	-	2,5
14-3104-1-5/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 486, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-6/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 586 и выше, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-7/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 586 и выше, ремонт мелкий	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3104-1-8/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 586 и выше, ремонт средний	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3104-1-9/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 586 и выше, ремонт сложный	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3104-1-10/1	Текущий ремонт ПЭВМ, системные блоки 586 и выше, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35

14-3104-1-11/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры матричные, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-12/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры матричные, ремонт мелкий	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3104-1-13/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры матричные, ремонт средний	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3104-1-14/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры матричные, ремонт сложный	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3104-1-15/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры матричные, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-16/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры струйные, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-17/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры струйные, ремонт мелкий	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2
14-3104-1-18/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры струйные, ремонт средний	2288,26	2288,26	-	-	-	2,2
14-3104-1-19/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры струйные, ремонт сложный	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5
14-3104-1-20/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры струйные, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-21/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры лазерные, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-22/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры лазерные, ремонт мелкий	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3104-1-23/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры лазерные, ремонт средний	2600,30	2600,30	-	-	-	2,5
14-3104-1-24/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры лазерные, ремонт сложный	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5
14-3104-1-25/1	Текущий ремонт ПЭВМ, принтеры лазерные, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-26/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 14,15; диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-27/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 14,15; ремонт мелкий	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3104-1-28/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 14,15; ремонт средний	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3104-1-29/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 14,15; ремонт сложный	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3104-1-30/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 14,15; тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-31/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 17 и выше; диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3104-1-32/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 17 и выше; ремонт мелкий	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3104-1-33/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 17 и выше; ремонт средний	2600,30	2600,30	-	-	-	2,5
14-3104-1-34/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 17 и выше; ремонт сложный	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5
14-3104-1-35/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мониторы 17 и выше; тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3104-1-36/1	Текущий ремонт ПЭВМ, клавиатура, диагностика	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3104-1-37/1	Текущий ремонт ПЭВМ, клавиатура, ремонт мелкий	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3104-1-38/1	Текущий ремонт ПЭВМ, клавиатура, ремонт средний	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3104-1-39/1	Текущий ремонт ПЭВМ, клавиатура, ремонт сложный	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3104-1-40/1	Текущий ремонт ПЭВМ, клавиатура, тестирование	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3104-1-41/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мышь, диагностика, ремонт мелкий, тестирование	104,01	104,01	-	-	-	0,1
14-3104-1-42/1	Текущий ремонт ПЭВМ, мышь, ремонт средний	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3104-2. Установка нового рабочего места в составе ЛВС

Состав работ:

Измеритель: 1 м (1-3), 1 шт. (4, 6-8), 1 порт (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3104-2-1/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, прокладка кабеля без короба	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-3104-2-2/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, прокладка кабеля в коробе	145,62	145,62	-	-	-	0,14
14-3104-2-3/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, прокладка короба	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-3104-2-4/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, разделка разъема RJ-45 5 категории	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-3104-2-5/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, проведение замеров кабельной сети на соответствие 5 категории	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3104-2-6/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, разделка розетки RJ-45 одинарной	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3104-2-7/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, установка розетки	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3104-2-8/1	Установка нового рабочего места в составе ЛВС, подключение к локальной сети	312,04	312,04	-	-	-	0,3

Таблица 14-3104-3. Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ

Состав работ:

Измеритель: 1 АРМ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3104-3-1/1	Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ, техническое обследование устройств рабочей станции	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3104-3-2/1	Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ, замена или установка новых комплектующих (МВ, HD, CD)	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3104-3-3/1	Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ, настройка параметров в составе АРМ	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3104-3-4/1	Модернизация, улучшение технических параметров ПЭВМ, тестирование рабочей станции в ЛВС	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3104-4. Техническая настройка АРМ из состава нового оборудования и восстановленного после ремонта

Состав работ:

Измеритель: 1 АРМ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3104-4-1/1	Техническая настройка АРМ из состава нового оборудования и восстановленного после ремонта, технологический прогон: диагностика параметров, тестирование в составе АРМ	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3104-4-2/1	Техническая настройка АРМ из состава нового оборудования и восстановленного после ремонта, проверка работоспособности в составе ЛВС, установка параметров, тестирование в составе ЛВС, размещение на рабочем месте пользователя	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Зональный вычислительный комплекс "Старт-Квин"

Раздел 1. Техническое обслуживание комплекса "Мастер-контроллер"

Таблица 14-3201-1. Мелкий ремонт оборудования комплекса "Мастер-контроллер" в зональном центре управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3201-1-1/1	Мелкий ремонт оборудования комплекса "Мастер-Контроллер" в ЗЦУ, диагностика	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3201-1-2/1	Мелкий ремонт оборудования комплекса "Мастер-Контроллер" в ЗЦУ, устранение неисправности	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3201-2. Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-контроллер"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3201-2-1/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", встроенный контроллер MVME 162-413, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3201-2-2/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", встроенный контроллер MVME 162-413, ремонт	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3201-2-3/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", встроенный контроллер MVME 162-413, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3201-2-4/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", мезонинный контроллер IP-Digita 148, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3201-2-5/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", мезонинный контроллер IP-Digita 148, ремонт	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3201-2-6/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", мезонинный контроллер IP-Digita 148, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3201-2-7/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", адаптер связи АСДК-3, адаптер локальной периферии MVME 162, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3201-2-8/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", адаптер связи АСДК-3, адаптер локальной периферии MVME 162, ремонт	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3201-2-9/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", адаптер связи АСДК-3, адаптер локальной периферии MVME 162, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3201-2-10/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", VME- КРЕЙТ для установки оборудования с источником и системой вентиляции, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3201-2-11/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", VME- КРЕЙТ для установки оборудования с источником и системой вентиляции, ремонт	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3201-2-12/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", VME- КРЕЙТ для установки оборудования с источником и системой вентиляции, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3201-2-13/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", устройство бесперебойного питания, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3201-2-14/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования комплекса "Мастер-Контроллер", устройство бесперебойного питания, ремонт	7280,84	7280,84	-	-	-	7

Раздел 2. Техническое обслуживание АРМ оператора зонального центра управления (ЗЦУ)

Таблица 14-3202-1. Мелкий ремонт АРМ оператора ЗЦУ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3202-1-1/1	Мелкий ремонт АРМ оператора ЗЦУ, диагностика и устранение неисправности на месте	624,07	624,07	-	-	-	0,6

Таблица 14-3202-2. Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3202-2-1/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, сетевой (ETHERNET) контроллер, диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3202-2-2/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, сетевой (ETHERNET) контроллер, ремонт	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3202-2-3/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, сетевой (ETHERNET) контроллер, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35
14-3202-2-4/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, приводы CD-ROM, FDD, HDD, диагностика	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3202-2-5/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, приводы CD-ROM, FDD, HDD, ремонт	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3202-2-6/1	Ремонт в мастерской с демонтажем оборудования АРМ оператора ЗЦУ, приводы CD-ROM, FDD, HDD, тестирование	364,04	364,04	-	-	-	0,35

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеоостены

Раздел 1. Контроль работоспособности и инспекция

Таблица 14-3301-1. Проверка настройки кубов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-1-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки кубов, внешний осмотр	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-1-2/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки кубов, регулировка экранов	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-1-3/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки кубов, фокусировка	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-1-4/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки кубов, геометрия	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-1-5/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки кубов, цветность	948,21	948,21	-	-	-	1

Таблица 14-3301-2. Проверка контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-2-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка контроллера, внешний осмотр	568,93	568,93	-	-	-	0,6
14-3301-2-2/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка контроллера, частотная	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-2-3/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка контроллера, геометрия	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-2-4/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка контроллера, цветность	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-2-5/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка контроллера, проверка работоспособности	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3301-3. Проверка программного обеспечения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3301-3-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка программного обеспечения, Windows NT 4.0, 2000 Pro/Unix	948,21	948,21	-	-	-	1
14-3301-3-2/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка программного обеспечения, Combase, LiteMasterManager2.1	1896,42	1896,42	-	-	-	2
14-3301-3-3/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка программного обеспечения, сервисные (пользовательские) программы	948,21	948,21	-	-	-	1

Таблица 14-3301-4. Проверка подключения RGB-источников

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-4-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка подключения RGB-источников	1896,42	1896,42	-	-	-	2

Таблица 14-3301-5. Проверка матричного переключателя

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-5-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка матричного переключателя	1896,42	1896,42	-	-	-	2

Таблица 14-3301-6. Проверка состояния кабеля системы "КСО"

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-6-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка состояния кабеля системы "КСО"	1896,42	1896,42	-	-	-	2

Таблица 14-3301-7. Проверка состояния ЗИП

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3301-7-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка состояния ЗИП	5689,26	5689,26	-	-	-	6

Таблица 14-3301-8. Сбор информации о состоянии системы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-8-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, сбор информации о состоянии системы	2844,63	2844,63	-	-	-	3

Таблица 14-3301-9. Анализ информации, составление отчета

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3301-9-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, анализ информации, составление отчета	7585,68	7585,68	-	-	-	8

Таблица 14-3301-10. Проверка комплектности системы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3301-10-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка комплектности системы	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3301-11. Проверка качества механического монтажа

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-11-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка качества механического монтажа, ступень	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3301-11-2/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка качества механического монтажа, кубы	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3301-11-3/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка качества механического монтажа, экраны	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3301-11-4/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка качества механического монтажа, стойка	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3301-12. Проверка настройки полиэкрана

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-12-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки всего полиэкрана, геометрия	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3301-12-2/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка настройки всего полиэкрана, цветность	3120,36	3120,36	-	-	-	3

Таблица 14-3301-13. Проверка работоспособности и инспекция ЗИП

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3301-13-1/1	Контроль работоспособности и инспекция, проверка работоспособности и инспекция ЗИП	6240,72	6240,72	-	-	-	6

Раздел 2. Замена деталей и узлов оборудования

Таблица 14-3302-1. Установка кубов, проекционного зеркала, входного блока, проектора

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3302-1-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка куба 1-ряда	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2
14-3302-1-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка куба 2-ряда	1456,17	1456,17	-	-	-	1,4
14-3302-1-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка куба 3-ряда	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3302-1-4/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка проекционного зеркала	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3302-1-5/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка входного блока	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3302-1-6/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка однолампового проектора SVGA 67"	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3302-1-7/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка однолампового проектора XGA 67"	624,07	624,07	-	-	-	0,6
14-3302-1-8/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка двухлампового проектора XGA 67"	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-3302-2. Установка экрана

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3302-2-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка экрана, экран 67" первого ряда	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3302-2-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка экрана, экран 67" второго ряда	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3302-2-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, установка экрана, экран 67" третьего ряда	2496,29	2496,29	-	-	-	2,4

Таблица 14-3302-3. Равнение экранов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-3-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, равнение экранов, экран 67" первого ряда	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3302-3-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, равнение экранов, экран 67" второго ряда	2496,29	2496,29	-	-	-	2,4
14-3302-3-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, равнение экранов, экран 67" третьего ряда	2912,34	2912,34	-	-	-	2,8

Таблица 14-3302-4. Прокладка кабеля внутри куба

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
14-3302-4-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, прокладка кабеля внутри куба	624,07	624,07	-	-	-	0,6

Таблица 14-3302-5. Прокладка дополнительных кабелей

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
14-3302-5-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, прокладка дополнительных кабелей	3120,36	3120,36	-	-	-	3

Таблица 14-3302-6. Стойки контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-6-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, монтаж стойки контроллера	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3302-7. Подключение электропитания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-7-1/1	Подключение электропитания	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3302-8. Демонтаж кабеля

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
14-3302-8-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж кабеля	499,26	499,26	-	-	-	0,48

Таблица 14-3302-9. Демонтаж экрана

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-9-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж экрана, экран 67" первого ряда	832,10	832,10	-	-	-	0,8
14-3302-9-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж экрана, экран 67" второго ряда	1664,19	1664,19	-	-	-	1,6
14-3302-9-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж экрана, экран 67" третьего ряда	1997,03	1997,03	-	-	-	1,92

Таблица 14-3302-10. Демонтаж куба, проектора

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-10-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж куба 1-ряда	998,52	998,52	-	-	-	0,96
14-3302-10-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж куба 2-ряда	1164,93	1164,93	-	-	-	1,12
14-3302-10-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж куба 3-ряда	1664,19	1664,19	-	-	-	1,6
14-3302-10-4/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж проектора	499,26	499,26	-	-	-	0,48

Таблица 14-3302-11. Демонтаж проектора одно-двухлампового

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-11-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж проектора, однолампового проектора SVGA 67"	832,10	832,10	-	-	-	0,8
14-3302-11-2/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж проектора, однолампового проектора XGA 67"	499,26	499,26	-	-	-	0,48
14-3302-11-3/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж проектора, двухлампового проектора XGA 67"	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2

Таблица 14-3302-12. Демонтаж стойки

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-12-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж стойки	499,26	499,26	-	-	-	0,48

Таблица 14-3302-13. Демонтаж контроллера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-13-1/1	Замена деталей и узлов оборудования, демонтаж контроллера	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3302-14. Видеостена

Состав работ:

1. Установка ограждения места работы.
2. Демонтаж старых проекционных модулей, контроллера и блока централизованной обработки.
3. Установка 4 проекционных модулей, контроллера, блока централизованной обработки телевизионного сигнала, проверка состояния соединительных контактов, программного контроллера, блока централизованной обработки телевизионного изображения.
4. Снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3302-14-1/1	Замена видеостены	9880,85	8984,94	895,91	539,93	-	12,06

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-3303-1. Профилактические работы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3303-1-1/1	Проверка работоспособности видео-стены, проверка комплектности	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-1-2/1	Проверка работоспособности ЗИП	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-1-3/1	Оформление паспорта системы	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-1-4/1	Очистка системы от пыли	8516,17	1040,12	-	-	7476,05	1
14-3303-1-5/1	Проверка выходных параметров сигнала	624,07	624,07	-	-	-	0,6
14-3303-1-6/1	Анализ срока службы ламп	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3303-1-7/1	Демонстрация работоспособности системы	1352,16	1352,16	-	-	-	1,3
14-3303-1-8/1	Диагностика системы	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-1-9/1	Проверка соединений кабеля	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-3303-1-10/1	Анализ информации, составление отчета	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-1-11/1	Оформление приемо-сдаточной документации	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3303-2. Настройка кубов с помощью WallManager

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3303-2-1/1	Настройка кубов с помощью WallManager, настройка частотных параметров, на 1 куб LM	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3303-2-2/1	Настройка кубов с помощью WallManager, настройка цвета видео-стены, на 1 куб LM	4160,48	4160,48	-	-	-	4

Таблица 14-3303-3. Настройка геометрии кубов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3303-3-1/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 3х3, на 1 куб LM-50"	6240,72	6240,72	-	-	-	6
14-3303-3-2/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 4х4, на 1 куб LM-50"	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3303-3-3/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 5х5, на 1 куб LM-50"	10401,20	10401,20	-	-	-	10

14-3303-3-4/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 3x3, на 1 куб LM-67"	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3303-3-5/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 4x4, на 1 куб LM-67"	10401,20	10401,20	-	-	-	10
14-3303-3-6/1	Настройка геометрии кубов, настройка геометрии видео-стены до 5x5, на 1 куб LM-67"	12481,44	12481,44	-	-	-	12

Раздел 4. Текущий ремонт

Таблица 14-3304-1. Устранение неисправностей оборудования, замена

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3304-1-1/1	Замена однолампового проектора SVGA 67"	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3304-1-2/1	Замена однолампового проектора XGA 67"	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2
14-3304-1-3/1	Замена двухлампового проектора XGA 67"	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3304-1-4/1	Замена входного блока	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3304-1-5/1	Замена платы входов входного блока I input Board	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-6/1	Замена платы питания входного блока Alim Board	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-7/1	Замена платы питания лампы Ballast Board	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-8/1	Замена платы CPU Board	1352,16	1352,16	-	-	-	1,3
14-3304-1-9/1	Замена платы переключения режима работы ламп	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-10/1	Замена оптического блока Optikal engine	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3304-1-11/1	Замена охлаждающего вентилятора лампы проектора	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-12/1	Замена охлаждающего вентилятора входного блока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3304-1-13/1	Замена куба	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-1-14/1	Замена проекционного зеркала	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-1-15/1	Замена кабеля	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2
14-3304-1-16/1	Замена проекционной лампы	624,07	624,07	-	-	-	0,6
14-3304-1-17/1	Замена материнской платы контроллера	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-1-18/1	Замена видеокарты контроллера	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3304-1-19/1	Замена монитора	624,07	624,07	-	-	-	0,6
14-3304-1-20/1	Замена другого (вспомогательного) оборудования/устройства	1050,52	1050,52	-	-	-	1,01
14-3304-1-21/1	Устранение неисправностей оборудования, замена экрана 67" первого ряда	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3304-1-22/1	Устранение неисправностей оборудования, замена экрана 67" второго ряда	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-1-23/1	Устранение неисправностей оборудования, замена экрана 67" третьего ряда	4992,58	4992,58	-	-	-	4,8

Таблица 14-3304-2. Замена и настройка программного обеспечения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3304-2-1/1	Замена и настройка программного обеспечения, Windows NT 4.0/2000	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-2-2/1	Замена и настройка программного обеспечения, Combase	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3304-2-3/1	Замена и настройка программного обеспечения, сервисные (пользовательские) программы	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3304-2-4/1	Замена и настройка программного обеспечения, ПО Radmin	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Телевизионное охранное оборудование

Раздел 1. Телевизионная система, установленная на стационарном посту

Таблица 14-3401-1. Комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, установленной на посту, пикете

Состав работ:

1. Диагностика функционирования видеоаппаратуры.
2. Очистка, мойка корпусов, линз, экранов.
3. Проверка контактных соединений, подтяжка контактов, крепежных соединений.
4. Настройка параметров телевизионной системы.
5. Подкраска оборудования.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3401-1-1/1	Комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, установленной на стационарном посту ДПС, телевизионная система на посту, пикете	9360,51	3796,44	5176,97	3136,31	387,10	3,65

Раздел 2. Ремонт в мастерской

Таблица 14-3402-1. Цветная видеокамера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-1-1/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - диагностика	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3402-1-2/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - замена блока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-1-3/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - замена микросхемы (до 10 выводов)	1158,98	1040,12	-	-	118,86	1
14-3402-1-4/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - замена микросхемы (до 120 выводов)	7417,71	7280,84	-	-	136,87	7
14-3402-1-5/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-1-6/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - замена микросхемы выходного каскада камеры	1095,90	1040,12	-	-	55,78	1
14-3402-1-7/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - пропайка платы с покрытием лаком	2789,42	2496,29	-	-	293,13	2,4
14-3402-1-8/1	Ремонт в мастерской цветной видеокамеры - настройка параметров камеры согласно инструкции (по 40 позициям)	4160,48	4160,48	-	-	-	4

Таблица 14-3402-2. Черно-белая видеокамера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-2-1/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - диагностика	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3402-2-2/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - замена блока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-2-3/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - замена микросхемы (до 10 выводов)	1158,98	1040,12	-	-	118,86	1
14-3402-2-4/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - замена микросхемы (до 120 выводов)	7456,68	7280,84	-	-	175,84	7

14-3402-2-5/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-2-6/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - замена микросхемы выходного каскада камеры	1095,90	1040,12	-	-	55,78	1
14-3402-2-7/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - пропайка платы с покрытием лаком	1853,31	1560,18	-	-	293,13	1,5
14-3402-2-8/1	Ремонт в мастерской черно-белой видеокамеры - настройка параметров камеры согласно инструкции (по 18 позициям)	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3402-3. Вариообъектив

Состав работ:

1. Вскрытие вариообъектива.
2. Установка неисправности.
3. Механическое крепление деталей.
4. Определение работоспособности вариообъектива.
5. Закрытие вариообъектива.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-3-1/1	Ремонт в мастерской вариообъектива	4768,41	4680,54	-	-	87,87	4,5

Таблица 14-3402-4. Объектив

Состав работ:

1. Определение неисправности.
2. Разборка, чистка, сборка объектива.
3. Проверка работоспособности объектива.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-4-1/1	Ремонт в мастерской объектива	3000,21	2912,34	-	-	87,87	2,8

Таблица 14-3402-5. Поворотный стол

Состав работ:

1. Разборка поворотного стола.
2. Устранение неисправности верхнего корпуса.
3. Устранение неисправности нижнего корпуса.
4. Сборка поворотного стола с установкой термокожуха и подсоединением всей электропроводки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-5-1/1	Ремонт в мастерской поворотного стола	7816,98	7800,90	-	-	16,08	7,5

Таблица 14-3402-6. Стеклоочиститель

Состав работ:

1. Разборка стеклоочистителя, опрессовка валов.
2. Очистка от коррозии и шлифовка всех механических деталей-валов, мотора и т.д. (при необходимости замена с изготовлением).
3. Сборка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-6-1/1	Ремонт в мастерской стеклоочистителя	4183,16	4160,48	-	-	22,68	4

Таблица 14-3402-7. Ресивер (ретранслятор)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-7-1/1	Ремонт в мастерской ресивера (ретранслятора) - диагностика	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-7-2/1	Ремонт в мастерской ресивера (ретранслятора) - замена силовой или командной платы	3239,22	3120,36	-	-	118,86	3
14-3402-7-3/1	Ремонт в мастерской ресивера (ретранслятора) - замена микросхемы платы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-7-4/1	Ремонт в мастерской ресивера (ретранслятора) - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-7-5/1	Ремонт в мастерской ресивера (ретранслятора) - пропайка платы, лакировка	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3

Таблица 14-3402-8. Пульт управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3402-8-1/1	Ремонт в мастерской пульта управления - замена микросхемы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-8-2/1	Ремонт в мастерской пульта управления - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-8-3/1	Ремонт в мастерской пульта управления - пропайка платы	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3
14-3402-8-4/1	Ремонт в мастерской пульта управления - замена ручки пульта управления	1768,20	1768,20	-	-	-	1,7
14-3402-8-5/1	Ремонт в мастерской пульта управления - системная проверка	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3402-9. Мультиплексор

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-9-1/1	Ремонт в мастерской мультиплексора - диагностика	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-9-2/1	Ремонт в мастерской - мультиплексора - замена микросхемы платы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-9-3/1	Ремонт в мастерской мультиплексора - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-9-4/1	Ремонт в мастерской мультиплексора - пропайка платы	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3
14-3402-9-5/1	Ремонт в мастерской мультиплексора – чистка, мойка, сушка	1052,69	1040,12	-	-	12,57	1

Таблица 14-3402-10. Квадратор

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-10-1/1	Ремонт в мастерской квадратора - диагностика	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-10-2/1	Ремонт в мастерской квадратора - замена микросхемы платы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-10-3/1	Ремонт в мастерской квадратора - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1

14-3402-10-4/1	Ремонт в мастерской квадратора - пропайка платы	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3
14-3402-10-5/1	Ремонт в мастерской квадратора – чистка, мойка, сушка	1052,69	1040,12	-	-	12,57	1

Таблица 14-3402-11. Монитор

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-11-1/1	Ремонт в мастерской монитора - диагностика	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3402-11-2/1	Ремонт в мастерской монитора - замена микросхемы платы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-11-3/1	Ремонт в мастерской монитора - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-11-4/1	Ремонт в мастерской монитора - пропайка платы	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3
14-3402-11-5/1	Ремонт в мастерской монитора - замена микросхемы блока питания	1171,55	1040,12	-	-	131,43	1
14-3402-11-6/1	Ремонт в мастерской монитора – чистка, мойка, сушка	1635,49	1560,18	-	-	75,31	1,5

Таблица 14-3402-12. Видеомагнитофон

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3402-12-1/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - диагностика	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3402-12-2/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - замена микросхемы платы	2199,10	2080,24	-	-	118,86	2
14-3402-12-3/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - замена активного или пассивного элемента	1068,01	1040,12	-	-	27,89	1
14-3402-12-4/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - пропайка платы	1645,29	1352,16	-	-	293,13	1,3
14-3402-12-5/1	Ремонт в мастерской - видеомагнитофон - замена блока вращающихся головок	1896,57	1040,12	-	-	856,45	1
14-3402-12-6/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - ремонт лентопротяжного механизма	2120,88	2080,24	-	-	40,64	2
14-3402-12-7/1	Ремонт в мастерской видеомагнитофона - настройка электрических параметров	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5

Таблица 14-3402-13. Источник бесперебойного питания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3402-13-1/1	Ремонт в мастерской источника бесперебойного питания - замена батареи	832,10	832,10	-	-	-	0,8

Раздел 3. Демонтаж и монтаж

Таблица 14-3403-1. Демонтаж и монтаж

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3403-1-1/1	Демонтаж цветной видеокамеры	32035,01	13521,56	18508,85	11212,99	4,60	13
14-3403-1-2/1	Монтаж цветной видеокамеры	64172,90	27043,12	36990,14	22409,37	139,64	26
14-3403-1-3/1	Демонтаж черно-белой видеокамеры	24632,78	10401,20	14226,98	8618,99	4,60	10
14-3403-1-4/1	Монтаж черно-белой видеокамеры	49395,99	20802,40	28453,95	17237,98	139,64	20
14-3403-1-5/1	Демонтаж поворотного стола	28566,86	12065,39	16492,27	9991,38	9,20	11,6
14-3403-1-6/1	Монтаж поворотного стола	71547,57	30163,48	41244,45	24986,76	139,64	29
14-3403-1-7/1	Демонтаж пульта управления	8716,85	7696,89	1019,96	614,69	-	7,4
14-3403-1-8/1	Монтаж пульта управления	21778,33	19242,22	2536,11	1528,41	-	18,5
14-3403-1-9/1	Демонтаж квадратора (мультиплексора)	3887,25	3432,40	454,85	274,12	-	3,3
14-3403-1-10/1	Монтаж квадратора (мультиплексора)	9700,81	8570,59	1130,22	681,14	-	8,24
14-3403-1-11/1	Демонтаж монитора	3887,25	3432,40	454,85	274,12	-	3,3
14-3403-1-12/1	Монтаж монитора	9700,81	8570,59	1130,22	681,14	-	8,24
14-3403-1-13/1	Демонтаж нагревателя	2050,91	852,90	1193,41	723,00	4,60	0,82
14-3403-1-14/1	Монтаж нагревателя	5065,41	2142,65	2922,76	1770,69	-	2,06
14-3403-1-15/1	Демонтаж кронштейна внутри здания	1330,84	1248,14	82,70	49,84	-	1,2
14-3403-1-16/1	Монтаж кронштейна внутри здания	3327,11	3120,36	206,75	124,60	-	3
14-3403-1-17/1	Демонтаж кронштейна уличного	5131,31	2163,45	2958,66	1792,42	9,20	2,08
14-3403-1-18/1	Монтаж кронштейна уличного	12812,16	5408,62	7403,54	4485,20	-	5,2
14-3403-1-19/1	Демонтаж нагревателя-вентилятора	1950,63	821,69	1124,34	681,15	4,60	0,79
14-3403-1-20/1	Монтаж нагревателя-вентилятора	4855,75	2049,04	2806,71	1700,35	-	1,97
14-3403-1-21/1	Демонтаж разъема	1460,66	1289,75	170,91	103,00	-	1,24
14-3403-1-22/1	Монтаж разъема	3641,25	3213,97	427,28	257,50	-	3,09
14-3403-1-23/1	Демонтаж ретранслятора (ресивера)	14776,91	6240,72	8536,19	5171,39	-	6
14-3403-1-24/1	Монтаж ретранслятора (ресивера)	29553,81	12481,44	17072,37	10342,79	-	12
14-3403-1-25/1	Демонтаж блока аварийного питания	8127,30	3432,40	4694,90	2844,27	-	3,3
14-3403-1-26/1	Монтаж блока аварийного питания	20293,34	8570,59	11722,75	7101,88	-	8,24
14-3403-1-27/1	Демонтаж РЭКа VAD 5250 TX	3096,75	2783,17	303,23	182,75	10,35	3,3
14-3403-1-28/1	Монтаж РЭКа VAD 5250 TX	7781,72	6950,49	758,08	456,86	73,15	8,24
14-3403-1-29/1	Демонтаж блока управления видеокамерой АК 187	7652,11	2945,48	4696,28	2845,10	10,35	3,3
14-3403-1-30/1	Монтаж блока управления видеокамерой АК 187	19146,54	7354,77	11718,62	7099,39	73,15	8,24
14-3403-1-31/1	Демонтаж кронштейна WD4N	1313,74	447,01	856,38	518,80	10,35	0,6
14-3403-1-32/1	Монтаж кронштейна WD4N	4408,59	1490,04	2845,40	1723,80	73,15	2

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3405-1. Телевизионная система

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3405-1-1/1	Пусконаладочные работы - телевизионная система, наладка цепей телеуправления, телерегулирования вызова телеизмерения	936,11	936,11	-	-	-	0,9
14-3405-1-2/1	Пусконаладочные работы - телевизионная система, пульт управления	104844,10	104844,10	-	-	-	100,8
14-3405-1-3/1	Пусконаладочные работы - телевизионная система, устройство наведения	104844,10	104844,10	-	-	-	100,8
14-3405-1-4/1	Пусконаладочные работы - телевизионная система, совместная комплексная наладка	76968,88	76968,88	-	-	-	74
14-3405-1-5/1	Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию	58246,72	58246,72	-	-	-	56
14-3405-1-6/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотная автоматическая, передатчик	78009,00	78009,00	-	-	-	75

14-3405-1-7/1	Пусконаладочные работы - аппаратура высокочастотная автоматическая, приемник	75928,76	75928,76	-	-	-	73
14-3405-1-8/1	Пусконаладочные работы - преобразователь широтно-импульсный	97771,28	97771,28	-	-	-	94
14-3405-1-9/1	Пусконаладочные работы - преобразователь аналогово-цифровой	28083,24	28083,24	-	-	-	27
14-3405-1-10/1	Пусконаладочные работы - преобразователь цифро-аналоговый	27563,18	27563,18	-	-	-	26,5
14-3405-1-11/1	Пусконаладочные работы - модуль коммутации сигналов НУ	18722,16	18722,16	-	-	-	18
14-3405-1-12/1	Пусконаладочные работы - блок регуляторов	127934,76	127934,76	-	-	-	123
14-3405-1-13/1	Пусконаладочные работы - блок обнаружения отключения параметров	121694,04	121694,04	-	-	-	117
14-3405-1-14/1	Пусконаладочные работы - устройство соотношения двух параметров	41604,80	41604,80	-	-	-	40
14-3405-1-15/1	Пусконаладочные работы - система диагностики с количеством до 2 систем	96731,16	96731,16	-	-	-	93
14-3405-1-16/1	Пусконаладочные работы - наладка цепей	1456,17	1456,17	-	-	-	1,4
14-3405-1-17/1	Пусконаладочные работы - поиск и определение места повреждения кабеля	37444,32	37444,32	-	-	-	36

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"

Раздел 4. Текущий ремонт

Таблица 14-3504-1. Системный блок IBM PC Pentium

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-1-1/1	Текущий ремонт системного блока IBM PC Pentium - диагностика	526,32	416,05	110,27	66,45	-	0,4
14-3504-1-2/1	Текущий ремонт системного блока IBM PC Pentium - ремонт мелкий	2038,31	1560,18	413,50	249,20	64,63	1,5
14-3504-1-3/1	Текущий ремонт системного блока IBM PC Pentium - ремонт средний	4011,98	3120,36	826,99	498,40	64,63	3
14-3504-1-4/1	Текущий ремонт системного блока IBM PC Pentium - ремонт сложный	5327,77	4160,48	1102,66	664,53	64,63	4
14-3504-1-5/1	Текущий ремонт системного блока IBM PC Pentium - тестирование	526,32	416,05	110,27	66,45	-	0,4

Таблица 14-3504-2. Плата Aver Video Commander

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3504-2-1/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - поиск места неисправности платы	18736,12	18722,16	-	-	13,96	18
14-3504-2-2/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3504-2-3/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3504-2-4/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-2-5/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - пропайка печатной платы	1664,84	1352,16	-	-	312,68	1,3
14-3504-2-6/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - регулировка платы	4688,92	4680,54	-	-	8,38	4,5
14-3504-2-7/1	Текущий ремонт платы Aver Video Commander - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-3. Плата приема служебной информации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-3-1/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - поиск места неисправности платы	10415,16	10401,20	-	-	13,96	10
14-3504-3-2/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3504-3-3/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3504-3-4/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-3-5/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - пропайка печатной платы	1664,84	1352,16	-	-	312,68	1,3
14-3504-3-6/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - регулировка платы	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3504-3-7/1	Текущий ремонт платы приема служебной информации - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-4. Монитор (14", 15")

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-4-1/1	Текущий ремонт монитора (14" - 15") - диагностика	416,05	416,05	-	-	-	0,4
14-3504-4-2/1	Текущий ремонт монитора (14" - 15") - ремонт мелкий	1315,77	1040,12	-	-	275,65	1
14-3504-4-3/1	Текущий ремонт монитора (14" - 15") - ремонт средний	2479,34	2080,24	-	-	399,10	2
14-3504-4-4/1	Текущий ремонт монитора (14" - 15") - ремонт сложный	3619,53	3120,36	-	-	499,17	3
14-3504-4-5/1	Текущий ремонт монитора (14" - 15") - тестирование	416,05	416,05	-	-	-	0,4

Таблица 14-3504-5. Клавиатура

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-5-1/1	Текущий ремонт клавиатуры - диагностика	312,04	312,04	-	-	-	0,3
14-3504-5-2/1	Текущий ремонт клавиатуры - ремонт мелкий	571,69	520,06	-	-	51,63	0,5
14-3504-5-3/1	Текущий ремонт клавиатуры - ремонт средний	1091,75	1040,12	-	-	51,63	1
14-3504-5-4/1	Текущий ремонт клавиатуры - ремонт сложный	1611,81	1560,18	-	-	51,63	1,5
14-3504-5-5/1	Текущий ремонт клавиатуры - тестирование	312,04	312,04	-	-	-	0,3

Таблица 14-3504-6. Мышь

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-6-1/1	Текущий ремонт мыши - диагностика	104,01	104,01	-	-	-	0,1
14-3504-6-2/1	Текущий ремонт мыши - ремонт мелкий	139,42	104,01	-	-	35,41	0,1
14-3504-6-3/1	Текущий ремонт мыши - ремонт средний	555,47	520,06	-	-	35,41	0,5
14-3504-6-4/1	Текущий ремонт мыши - тестирование	104,01	104,01	-	-	-	0,1

Таблица 14-3504-7. Кабель Aver Video Commander

Состав работ: 1. Диагностика.
2. Восстановление неисправной связи.
3. Проверка функционирования в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3504-7-1/1	Текущий ремонт кабеля Aver Video Commander	1804,47	1768,20	-	-	36,27	1,7

Таблица 14-3504-8. Блок обработки информации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3504-8-1/1	Текущий ремонт блока обработки информации - поиск места неисправности блока	948,76	832,10	-	-	116,66	0,8
14-3504-8-2/1	Текущий ремонт блока обработки информации - замена активного или пассивного элемента	1223,50	1040,12	-	-	183,38	1
14-3504-8-3/1	Текущий ремонт блока обработки информации - регулировка блока	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3504-8-4/1	Текущий ремонт блока обработки информации - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-9. Ячейка коммутации сигналов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-9-1/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - поиск места неисправности ячейки	5200,60	5200,60	-	-	-	5
14-3504-9-2/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - замена микросхемы (до 10 выводов)	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3504-9-3/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - замена микросхемы (до 120 выводов)	7462,26	7280,84	-	-	181,42	7
14-3504-9-4/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-9-5/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - пропайка печатной платы	1864,49	1560,18	-	-	304,31	1,5
14-3504-9-6/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - регулировка ячейки	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3504-9-7/1	Текущий ремонт ячейки коммутации сигналов - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-10. Ячейка преобразования Фурье

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-10-1/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - поиск места неисправности ячейки	12481,44	12481,44	-	-	-	12
14-3504-10-2/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - замена микросхемы (до 10 выводов)	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3504-10-3/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,63	7280,84	-	-	186,79	7
14-3504-10-4/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-10-5/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - пропайка печатной платы	1864,49	1560,18	-	-	304,31	1,5
14-3504-10-6/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - регулировка ячейки	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3504-10-7/1	Текущий ремонт ячейки преобразования Фурье - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-11. Плата питания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-11-1/1	Текущий ремонт платы питания - поиск места неисправности платы	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3504-11-2/1	Текущий ремонт платы питания - замена микросхемы (до 10 выводов)	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3504-11-3/1	Текущий ремонт платы питания - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3504-11-4/1	Текущий ремонт платы питания - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-11-5/1	Текущий ремонт платы питания - пропайка печатной платы	1864,49	1560,18	-	-	304,31	1,5
14-3504-11-6/1	Текущий ремонт платы питания - регулировка платы	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3504-11-7/1	Текущий ремонт платы питания - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-12. Плата индикации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-12-1/1	Текущий ремонт платы индикации - поиск места неисправности платы	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3504-12-2/1	Текущий ремонт платы индикации - замена активного или пассивного элемента	559,12	520,06	-	-	39,06	0,5
14-3504-12-3/1	Текущий ремонт платы индикации - пропайка печатной платы	1864,49	1560,18	-	-	304,31	1,5
14-3504-12-4/1	Текущий ремонт платы индикации - регулировка платы	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5
14-3504-12-5/1	Текущий ремонт платы индикации - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-13. Устройство переключения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-13-1/1	Текущий ремонт устройства переключения - поиск места неисправности устройства	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3504-13-2/1	Текущий ремонт устройства переключения - замена пассивного элемента	1599,24	1560,18	-	-	39,06	1,5
14-3504-13-3/1	Текущий ремонт устройства переключения - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-14. Блок питания БПИ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-14-1/1	Текущий ремонт блока питания - поиск места неисправности блока	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3504-14-2/1	Текущий ремонт блока питания - замена неисправного элемента	1689,45	1560,18	-	-	129,27	1,5
14-3504-14-3/1	Текущий ремонт блока питания - автономная проверка функционирования	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-3504-15. Видеокамера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3504-15-1/1	Текущий ремонт видеокамеры - поиск места неисправности	8326,55	8320,96	-	-	5,59	8
14-3504-15-2/1	Текущий ремонт видеокамеры - замена блока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3504-15-3/1	Текущий ремонт видеокамеры - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3504-15-4/1	Текущий ремонт видеокамеры - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3504-15-5/1	Текущий ремонт видеокамеры - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-15-6/1	Текущий ремонт видеокамеры - замена микросхемы выходного каскада	1095,90	1040,12	-	-	55,78	1
14-3504-15-7/1	Текущий ремонт видеокамеры - пропайка печатной платы	2795,01	2496,29	-	-	298,72	2,4
14-3504-15-8/1	Текущий ремонт видеокамеры - регулировка платы	4160,48	4160,48	-	-	-	4
14-3504-15-9/1	Текущий ремонт видеокамеры - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-16. Блок РЛ

Состав работ:

1. Разборка блока.
2. Поиск места неисправности.
3. Демонтаж неисправного узла.
4. Установка узла после ремонта.
5. Комплексная регулировка.
6. Сборка блока с герметизацией.
7. Проверка параметров.
8. Проверка функционирования в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Измеритель.	Единица измерения.	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

14-3504-16-1/1 Текущий ремонт блока РЛ 24589,16 24442,82 - - 146,34 23,5

Таблица 14-3504-17. Субблок УН

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-17-1/1	Текущий ремонт субблока УН - поиск места неисправности	1253,73	1248,14	-	-	5,59	1,2
14-3504-17-2/1	Текущий ремонт субблока УН - замена активного или пассивного элемента	1100,48	1040,12	-	-	60,36	1
14-3504-17-3/1	Текущий ремонт субблока УН - регулировка субблока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3504-17-4/1	Текущий ремонт субблока УН - автономная проверка функционирования	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-3504-18. Усилитель

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-18-1/1	Текущий ремонт усилителя - поиск места неисправности	12487,03	12481,44	-	-	5,59	12
14-3504-18-2/1	Текущий ремонт усилителя - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3504-18-3/1	Текущий ремонт усилителя - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3504-18-4/1	Текущий ремонт усилителя - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3504-18-5/1	Текущий ремонт усилителя - пропайка печатной платы	1864,49	1560,18	-	-	304,31	1,5
14-3504-18-6/1	Текущий ремонт усилителя - регулировка параметров усилителя	2600,30	2600,30	-	-	-	2,5

Таблица 14-3504-19. Волноводный СВЧ-тракт

Состав работ:
1. Диагностика.
2. Разборка.
3. Замена неисправного элемента.
4. Сборка, регулировка параметров.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3504-19-1/1	Текущий ремонт волноводный СВЧ-тракт	16215,13	16121,86	-	-	93,27	15,5

Таблица 14-3504-20. Плата фильтров

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-20-1/1	Текущий ремонт платы фильтров - поиск места неисправности платы	525,65	520,06	-	-	5,59	0,5
14-3504-20-2/1	Текущий ремонт платы фильтров - замена элемента	559,12	520,06	-	-	39,06	0,5
14-3504-20-3/1	Текущий ремонт платы фильтров - пропайка печатной платы	720,36	416,05	-	-	304,31	0,4

14-3504-20-4/1	Текущий ремонт платы фильтров - регулировка платы	208,02	208,02	-	-	-	0,2
14-3504-20-5/1	Текущий ремонт платы фильтров - автономная проверка функционирования	312,04	312,04	-	-	-	0,3

Таблица 14-3504-21. Кабель для блока РЛ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3504-21-1/1	Текущий ремонт кабеля для блока РЛ - прозвонка кабеля	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3504-21-2/1	Текущий ремонт кабеля для блока РЛ - замена неисправного провода	2655,18	2600,30	-	-	54,88	2,5
14-3504-21-3/1	Текущий ремонт кабеля для блока РЛ - герметизация кабеля	1179,76	1040,12	-	-	139,64	1
14-3504-21-4/1	Текущий ремонт кабеля для блока РЛ - проверка кабеля в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3504-22. Датчик-реле температуры

Состав работ:

1. Разборка.
2. Очистка от коррозии элементов датчика, очистка контактов.
3. Сборка.
4. Регулировка температурной шкалы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3504-22-1/1	Текущий ремонт датчика-реле температуры	4734,53	4680,54	-	-	53,99	4,5

Таблица 14-3504-23. Обогреватель

Состав работ:

1. Поиск неисправного элемента и его замена.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3504-23-1/1	Текущий ремонт обогревателя	1106,68	1040,12	-	-	66,56	1

Раздел 5. Капитальный ремонт

Таблица 14-3505-1. IBM PC/AT Pentium

Состав работ:

1. Очистка корпуса и внутренних объемов с разборкой.
2. Замена вентиляторов.
3. Проверка состояний коммутационных изделий.
4. Замена коммутационных изделий.
5. Форматирование накопительного диска НЖМД.
6. Установка программного обеспечения.
7. Ремонт блока питания и материнской платы.
8. Сборка и проверка функционирования в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3505-1-1/1	Капитальный ремонт. IBM PC/AT Pentium	29125,19	29019,35	-	-	105,84	27,9

Таблица 14-3505-2. Плата Aver Video Commander

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-2-1/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - очистка платы и разъемов	1624,47	1560,18	-	-	64,29	1,5
14-3505-2-2/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - поиск места неисправности платы	18736,12	18722,16	-	-	13,96	18
14-3505-2-3/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3505-2-4/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-2-5/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3505-2-6/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - пропайка печатной платы	1664,84	1352,16	-	-	312,68	1,3
14-3505-2-7/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - регулировка платы	4688,92	4680,54	-	-	8,38	4,5
14-3505-2-8/1	Капитальный ремонт платы Aver Video Commander - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3505-3. Плата приема служебной информации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-3-1/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - очистка платы, очистка разъемов, замена внешнего разъема	1624,47	1560,18	-	-	64,29	1,5
14-3505-3-2/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - поиск места неисправности платы	10415,16	10401,20	-	-	13,96	10
14-3505-3-3/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - замена микросхемы (до 10 выводов)	1170,15	1040,12	-	-	130,03	1
14-3505-3-4/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - замена микросхемы (до 120 выводов)	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-3-5/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - замена активного или пассивного элемента	1079,18	1040,12	-	-	39,06	1
14-3505-3-6/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - пропайка печатной платы	1664,84	1352,16	-	-	312,68	1,3
14-3505-3-7/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - регулировка платы	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3505-3-8/1	Капитальный ремонт платы приема служебной информации - проверка функционирования в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3505-4. Монитор (14", 15")

Состав работ:

1. Полная разборка.
2. Очистка корпуса и внутренних объемов.
3. Настройка параметров монитора.
4. Проверка работоспособности в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-4-1/1	Капитальный ремонт монитора (14" - 15")	6252,51	6136,71	-	-	115,80	5,9

Таблица 14-3505-5. Клавиатура

- Состав работ:**
1. Полная разборка.
 2. Очистка элементов.
 3. Диагностика неисправности.
 4. Ремонт.
 5. Сборка.
 6. Тестирование.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3505-5-1/1	Капитальный ремонт клавиатуры	3768,17	3744,43	-	-	23,74	3,6

Таблица 14-3505-6. Кабель Aver Video Commander

- Состав работ:**
1. Очистка разъемов.
 2. Диагностика неисправности связи.
 3. Восстановление неисправности связи.
 4. Проверка функционирования в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-6-1/1	Капитальный ремонт кабеля Aver Video Commander	2655,93	2496,29	-	-	159,64	2,4

Таблица 14-3505-7. Шкаф ПКС

- Состав работ:**
1. Полная разборка шкафа.
 2. Очистка элементов шкафа от коррозии.
 3. Очистка нарушенного лакокрасочного покрытия.
 4. Обезжиривание поверхностей шкафа.
 5. Восстановление термоизолирующего покрытия шкафа.
 6. Грунтовка шкафа.
 7. Покраска поверхностей шкафа.
 8. Сборка шкафа.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-7-1/1	Капитальный ремонт шкафа ПКС	34043,07	33283,84	-	-	759,23	32

Таблица 14-3505-8. Блок обработки информации

- Состав работ:**
1. Полная разборка блока.
 2. Поиск места неисправности блока.
 3. Восстановление покрытий.
 4. Восстановление гравировок.
 5. Сборка блока с заменой коммутационных изделий.
 6. Регулировка блока.
 7. Проверка работы блока в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3505-8-1/1	Капитальный ремонт блока обработки информации	19410,33	19242,22	-	-	168,11	18,5

Таблица 14-3505-9. Ячейка коммутации сигналов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3505-9-1/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - поиск места неисправности	5200,60	5200,60	-	-	-	5
14-3505-9-2/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3505-9-3/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-9-4/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - замена активного или пассивного элементов с ограниченным сроком службы	1095,94	1040,12	-	-	55,82	1
14-3505-9-5/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - пропайка печатной платы	1905,69	1560,18	-	-	345,51	1,5
14-3505-9-6/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - регулировка ячейки	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3505-9-7/1	Капитальный ремонт ячейки коммутации сигналов - проверка ячейки в составе стенда	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3505-10. Ячейка преобразования Фурье

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-10-1/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - поиск места неисправности	12481,44	12481,44	-	-	-	12
14-3505-10-2/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3505-10-3/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-10-4/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - замена микросхем и активного или пассивного элементов с ограниченным сроком службы	1095,94	1040,12	-	-	55,82	1
14-3505-10-5/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - пропайка печатной платы	1905,69	1560,18	-	-	345,51	1,5
14-3505-10-6/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - регулировка ячейки	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3505-10-7/1	Капитальный ремонт ячейки преобразования Фурье - проверка ячейки в составе стенда	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3505-11. Плата питания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3505-11-1/1	Капитальный ремонт платы питания - поиск места неисправности	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3505-11-2/1	Капитальный ремонт платы питания - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3505-11-3/1	Капитальный ремонт платы питания - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-11-4/1	Капитальный ремонт платы питания - замена активного или пассивного элементов с ограниченным сроком службы	1095,94	1040,12	-	-	55,82	1

14-3505-11-5/1	Капитальный ремонт платы питания - пропайка печатной платы	4984,85	4680,54	-	-	304,31	4,5
14-3505-11-6/1	Капитальный ремонт платы питания - регулировка платы	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3505-11-7/1	Капитальный ремонт платы питания - проверка платы в составе стенда	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3505-12. Плата индикации

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-12-1/1	Капитальный ремонт платы индикации - поиск места неисправности	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3505-12-2/1	Капитальный ремонт платы индикации - замена активного или пассивного элемента	1095,94	1040,12	-	-	55,82	1
14-3505-12-3/1	Капитальный ремонт платы индикации - пропайка печатной платы	5026,05	4680,54	-	-	345,51	4,5
14-3505-12-4/1	Капитальный ремонт платы индикации - регулировка платы	520,06	520,06	-	-	-	0,5
14-3505-12-5/1	Капитальный ремонт платы индикации - проверка платы в составе стенда	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3505-13. Устройство переключения

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-13-1/1	Капитальный ремонт устройство переключения	12306,89	11961,38	-	-	345,51	11,5

Таблица 14-3505-14. Блок питания

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-14-1/1	Капитальный ремонт блока питания - поиск места неисправности блока	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3505-14-2/1	Капитальный ремонт блока питания - демонтаж блока	2600,30	2600,30	-	-	-	2,5
14-3505-14-3/1	Капитальный ремонт блока питания - замена активного или пассивного элемента	1147,97	1040,12	-	-	107,85	1
14-3505-14-4/1	Капитальный ремонт блока питания - электромонтаж блока	5200,60	5200,60	-	-	-	5
14-3505-14-5/1	Капитальный ремонт блока питания - автономная проверка функционирования	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3505-15. Видеокамера

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-15-1/1	Капитальный ремонт видеокамеры - поиск места неисправности, частичная разборка	3124,96	3120,36	-	-	4,60	3
14-3505-15-2/1	Капитальный ремонт видеокамеры - очистка элементов	2098,39	2080,24	-	-	18,15	2

14-3505-15-3/1	Капитальный ремонт видеокамеры - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1164,57	1040,12	-	-	124,45	1
14-3505-15-4/1	Капитальный ремонт видеокамеры - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7467,85	7280,84	-	-	187,01	7
14-3505-15-5/1	Капитальный ремонт видеокамеры - замена активного или пассивного элементов с ограниченным сроком службы	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3505-15-6/1	Капитальный ремонт видеокамеры - пропайка печатной платы	1858,90	1560,18	-	-	298,72	1,5
14-3505-15-7/1	Капитальный ремонт видеокамеры - сборка	4162,77	4160,48	-	-	2,29	4
14-3505-15-8/1	Капитальный ремонт видеокамеры - автономная проверка функционирования	2080,24	2080,24	-	-	-	2

Таблица 14-3505-16. Блок РЛ

Состав работ:

1. Полная разборка блока.
2. Поиск места неисправности блока.
3. Демонтаж электросоединений.
4. Очистка элементов блока от коррозии.
5. Очистка нарушенного лакокрасочного покрытия.
6. Восстановление гальванических покрытий.
7. Восстановление лакокрасочных покрытий.
8. Монтаж электросоединений.
9. Сборка блока.
10. Проверка функционирования в составе стенда.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
14-3505-16-1/1	Капитальный ремонт блока РЛ	41318,88	41084,74	-	-	234,14	39,5

Таблица 14-3505-17. Субблок УН

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3505-17-1/1	Капитальный ремонт субблока УН - поиск места неисправности блока	1253,73	1248,14	-	-	5,59	1,2
14-3505-17-2/1	Капитальный ремонт субблока УН - замена пассивного элемента с ограниченным сроком службы	1100,48	1040,12	-	-	60,36	1
14-3505-17-3/1	Капитальный ремонт субблока УН - замена частичная электромонтажа	3640,42	3640,42	-	-	-	3,5
14-3505-17-4/1	Капитальный ремонт субблока УН - проверка функционирования субблока	1248,14	1248,14	-	-	-	1,2

Таблица 14-3505-18. Усилитель

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
14-3505-18-1/1	Капитальный ремонт усилителя - поиск места неисправности	12487,03	12481,44	-	-	5,59	12
14-3505-18-2/1	Капитальный ремонт усилителя - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1189,46	1040,12	-	-	149,34	1
14-3505-18-3/1	Капитальный ремонт усилителя - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7505,25	7280,84	-	-	224,41	7

14-3505-18-4/1	Капитальный ремонт усилителя - замена активного или пассивного элемента с ограниченным сроком службы	1107,10	1040,12	-	-	66,98	1
14-3505-18-5/1	Капитальный ремонт усилителя - пропайка печатной платы	5045,71	4680,54	-	-	365,17	4,5
14-3505-18-6/1	Капитальный ремонт усилителя - проверка функционирования усилителя	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3505-18-7/1	Капитальный ремонт усилителя - регулировка параметров	1040,12	1040,12	-	-	-	1

Таблица 14-3505-19. Волноводный СВЧ-тракт

Состав работ:

1. Полная разборка СВЧ-тракта.
2. Промывка элементов.
3. Проверка и настройка параметров элементов.
4. Сборка.
5. Регулировка параметров СВЧ-тракта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-19-1/1	Капитальный ремонт волноводный СВЧ - тракт	37574,90	37444,32	-	-	130,58	36

Таблица 14-3505-20. Плата фильтров

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3505-20-1/1	Капитальный ремонт платы фильтров - поиск места неисправности	526,76	520,06	-	-	6,70	0,5
14-3505-20-2/1	Капитальный ремонт платы фильтров - замена микросхем (до 10 выводов) с ограниченным сроком службы	1123,96	1040,12	-	-	83,84	1
14-3505-20-3/1	Капитальный ремонт платы фильтров - замена микросхем (до 120 выводов) с ограниченным сроком службы	7505,25	7280,84	-	-	224,41	7
14-3505-20-4/1	Капитальный ремонт платы фильтров - замена активного и пассивного элемента с ограниченным сроком службы	1086,99	1040,12	-	-	46,87	1
14-3505-20-5/1	Капитальный ремонт платы фильтров - пропайка печатной платы	5045,71	4680,54	-	-	365,17	4,5
14-3505-20-6/1	Капитальный ремонт платы фильтров - проверка функционирования усилителя	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3505-21. Кабель для блока РЛ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3505-21-1/1	Капитальный ремонт кабель для блока РЛ - прозвонка кабеля	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3505-21-2/1	Капитальный ремонт кабель для блока РЛ - замена неисправного провода (без стоимости провода)	3706,27	3640,42	-	-	65,85	3,5
14-3505-21-3/1	Капитальный ремонт кабель для блока РЛ - герметизация кабеля	1207,69	1040,12	-	-	167,57	1
14-3505-21-4/1	Капитальный ремонт кабель для блока РЛ - проверка кабеля в составе стенда	520,06	520,06	-	-	-	0,5

Таблица 14-3505-22. Датчик-реле температуры

Состав работ:

1. Разборка.
2. Очистка от коррозии элементов датчика.
3. Очистка контактов.
4. Восстановление покрытия.
5. Сборка.
6. Регулировка температурной шкалы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3505-22-1/1	Капитальный ремонт датчик-реле температуры	7345,63	7280,84	-	-	64,79	7

Таблица 14-3505-23. Комплексная проверка системы на стенде

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
14-3505-23-1/1	Комплексная проверка системы по техническим условиям	10401,20	10401,20	-	-	-	10

Таблица 14-3505-24. Обеспечение первичной государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств ПКС-4 после капитального ремонта изделия

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3505-24-1/1	Обеспечение первичной государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств после капитального ремонта изделия ПКС-4	12481,44	12481,44	-	-	-	12

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Телевизионная подсистема надзора за дорожным движением в составе системы "Старт "

Раздел 1. Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене

Таблица 14-3601-1. Стойка VAZ

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3601-1-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж оборудования	6639,62	5731,57	482,41	290,73	425,64	7
14-3601-1-2/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж бесперебойных источников питания	2223,32	1965,11	220,53	132,91	37,68	2,4
14-3601-1-3/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж кабеля питания ВВГ 4х2,5	1892,12	1637,59	179,18	107,99	75,35	2
14-3601-1-4/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж GND-кабеля 1х10	1784,54	1490,04	275,66	166,13	18,84	2
14-3601-1-5/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж вентилятора	1910,72	1467,69	275,66	166,13	167,37	1,97

14-3601-1-6/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, монтаж термодатчика	1910,72	1467,69	275,66	166,13	167,37	1,97
14-3601-1-7/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, проверка системных блоков управляющего компьютера (4 уровня по 16 блоков) 19"шкафа	39940,46	36404,20	3445,80	2076,65	90,46	35
14-3601-1-8/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, проверка-установка перемычек по кодовым таблицам: блоки DZV, DZB	65683,63	58246,72	7346,45	4427,42	90,46	56
14-3601-1-9/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, внешний осмотр установленных перемычек	1215,19	1040,12	137,83	83,07	37,24	1
14-3601-1-10/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, стойка VAZ, настройка телевизионного канала с применением по Schroff PS 21 dual	99458,71	74680,62	24740,85	14910,35	37,24	71,8

Таблица 14-3601-2. Монтаж пульта управления

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-2-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, монтаж пульта управления	21829,35	19242,22	2549,89	1536,72	37,24	18,5

Таблица 14-3601-3. Монтаж кабеля РК 75-11-4 с разъемами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-3-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, монтаж кабеля РК 75-11-4 с разъемами	938,67	767,37	137,83	83,07	33,47	1,03

Таблица 14-3601-4. Монтаж FS разъемов волоконно-оптического кабеля (В.О.)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-4-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, монтаж FS разъемов волоконно-оптического кабеля (В.О.)	7288,09	6427,94	854,56	515,01	5,59	6,18

Таблица 14-3601-5. Укладка и подключение кабеля РК 75-11-4

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-5-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля РК 75-11-4, по воздушной линии	3114,61	952,96	2096,77	1270,29	64,88	1,47

14-3601-5-2/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля РК 75-11-4, по канализации	906,06	758,48	82,70	49,84	64,88	1,17
14-3601-5-3/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля РК 75-11-4, в помещении	970,88	823,30	82,70	49,84	64,88	1,27

Таблица 14-3601-6. Укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-6-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5, по воздушной линии	3114,61	952,96	2096,77	1270,29	64,88	1,47
14-3601-6-2/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5, по канализации	906,06	758,48	82,70	49,84	64,88	1,17
14-3601-6-3/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5, в помещении	970,88	823,30	82,70	49,84	64,88	1,27

Таблица 14-3601-7. Укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС"

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-7-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС", по воздушной линии	4156,98	1277,09	2815,01	1705,40	64,88	1,97
14-3601-7-2/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС", по канализации	1205,90	1030,75	110,27	66,45	64,88	1,59
14-3601-7-3/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС", в помещении	1505,73	1303,02	137,83	83,07	64,88	2,01

Таблица 14-3601-8. Настройка канала волоконно-оптического (В.О.)

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3601-8-1/1	Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене, настройка канала волоконно-оптического (В.О.)	138798,57	82169,48	56203,45	34049,16	425,64	79

Раздел 2. Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы

Таблица 14-3602-1. Телевизионная система на перекрестке

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3602-1-1/1	Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, телевизионная система на перекрестке, диагностика функционирования видеоаппаратуры	7217,03	2860,33	3931,06	2381,50	425,64	2,75
14-3602-1-2/1	Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, телевизионная система на перекрестке, очистка, мойка корпусов, линз, экранов	884,44	259,31	566,32	343,10	58,81	0,4
14-3602-1-3/1	Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, телевизионная система на перекрестке, проверка контактных соединений, подтяжка контактов	1735,46	777,58	947,53	574,00	10,35	1
14-3602-1-4/1	Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, телевизионная система на перекрестке, настройка параметров телевизионной системы П. О. PGE 3,0	2473,17	1040,12	1422,70	861,90	10,35	1
14-3602-1-5/1	Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, телевизионная система на перекрестке, подкраска оборудования	4781,82	2268,94	2494,58	1511,29	18,30	3,5

Раздел 3. Ремонт в мастерской

Таблица 14-3603-1. Блок управления АК 187

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3603-1-1/1	Ремонт в мастерской блока управления АК 187 - диагностика П.О. PGE-3,0	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3603-1-2/1	Ремонт в мастерской блока управления АК 187 - замена силовой или командной платы (без стоимости материалов)	3120,36	3120,36	-	-	-	3
14-3603-1-3/1	Ремонт в мастерской блока управления АК 187 - замена микросхемы платы (без стоимости платы)	2113,71	2080,24	-	-	33,47	2
14-3603-1-4/1	Ремонт в мастерской блока управления АК 187 - замена активного или пассивного элемента (без стоимости элемента)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-1-5/1	Ремонт в мастерской блока управления АК 187 - пропайка платы	1482,77	1352,16	-	-	130,61	1,3

Таблица 14-3603-2. Блок управления камерой АК 187

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3603-2-1/1	Ремонт в мастерской блока управления камерой АК 187 - диагностика	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3603-2-2/1	Ремонт в мастерской блока управления камерой АК 187 - замена активного или пассивного элемента (без стоимости элемента)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-2-3/1	Очистка, мойка, сушка блока управления камерой АК 187	1098,93	1040,12	-	-	58,81	1

Таблица 14-3603-3. Серийный приемник

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3603-3-1/1	Диагностика и программирование серийного приемника	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3603-3-2/1	Замена активного или пассивного элемента серийного приемника (без стоимости элемента)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-3-3/1	Очистка, мойка, сушка серийного приемника	1098,93	1040,12	-	-	58,81	1

Таблица 14-3603-4. Волоконно-оптический приемник VAD 5250 RX

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3603-4-1/1	Диагностика волоконно-оптического приемника VAD 5250 RX	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3603-4-2/1	Замена активного или пассивного элемента волоконно-оптического приемника VAD 5250 RX (без стоимости элемента)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-4-3/1	Очистка, мойка, сушка волоконно-оптического приемника VAD 5250 RX	1098,93	1040,12	-	-	58,81	1

Таблица 14-3603-5. Волоконно-оптический передатчик VAD 5250 TX

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3603-5-1/1	Диагностика волоконно-оптического передатчика VAD 5250 TX	2080,24	2080,24	-	-	-	2
14-3603-5-2/1	Замена активного или пассивного элемента волоконно-оптического передатчика VAD 5250 TX (без стоимости элемента)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-5-3/1	Замена микросхемы блока питания волоконно-оптического передатчика VAD 5250 TX (без стоимости микросхемы)	1073,59	1040,12	-	-	33,47	1
14-3603-5-4/1	Очистка, мойка, сушка волоконно-оптического передатчика VAD 5250 TX.	1618,99	1560,18	-	-	58,81	1,5

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Средства связи

Раздел 1. Профилактическое обслуживание

Таблица 14-3701-1. Коммутаторы "СОДС-224/32", "Набат", "СПС-20У", "ЖКС-460", "Старт-60/10", "Кристалл-70"

Состав работ:

1. Внешний осмотр (1).
2. Продувка пылесосом (1).
3. Протирка спиртом пультов, ячеек и консолей (1).
4. Сушка (1).
5. Нахождение неисправности (2).
6. Замена вышедших из строя деталей: кнопок, ячеек, микротелефонных шнуров или трубок (2).
7. Настройка оборудования (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

14-3701-1-1/1	Внешний осмотр коммутаторов "СОДС-224/32", "Набат", "СПС-20У", "ЖКС-460", "Старт-60/10", "Кристалл-70"	1772,96	1296,54	-	-	476,42	2
14-3701-1-2/1	Поиск неисправности, настройка оборудования "СОДС-224/32", "СПС-20У", "Старт-60/10", "Кристалл-70"	6753,56	6753,56	-	-	-	8

Таблица 14-3701-2. Телефонные аппараты АТС, ЦБ

- Состав работ:**
1. Разборка аппарата (1).
 2. Чистка аппарата и рычажных контактов (1).
 3. Поиск неисправности (1).
 4. Проверка плат (1).
 5. Ревизия соединительных шнуров (1).
 6. Замена неисправных деталей (2).
 7. Проверка правильности набора (3).
 8. Проверка качества слышимости и вызова (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3701-2-1/1	Разборка аппаратов АТС, ЦБ	1302,42	1296,54	-	-	5,88	2
14-3701-2-2/1	Замена неисправных деталей (без стоимости деталей) АТС, ЦБ	451,30	422,10	-	-	29,20	0,5
14-3701-2-3/1	Проверка работоспособности телефонных аппаратов АТС, ЦБ	844,19	844,19	-	-	-	1

Таблица 14-3701-3. Кроссовое оборудование

- Состав работ:**
1. Подтяжка креплений разъемов, гребенок, плитов (3).
 2. Нахождение неисправности телефонных сетей (4).
 3. Замена предохранителей, пайка плат (4).

Измеритель: 10 шт. (1-3), 1 шт. (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3701-3-1/1	Очистка плитов, гребенок и разъемов от пыли кроссового оборудования	277,55	259,31	-	-	18,24	0,4
14-3701-3-2/1	Очистка громполос, предохранителей от пыли кроссового оборудования	484,99	466,75	-	-	18,24	0,72
14-3701-3-3/1	Внешний осмотр монтажа проводников, подтяжка креплений кроссового оборудования	291,72	291,72	-	-	-	0,45
14-3701-3-4/1	Проверка линий, устранение неисправности кроссового оборудования	1311,95	1266,29	-	-	45,66	1,5

Таблица 14-3701-4. Измерительный стол

- Состав работ:**

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
14-3701-4-1/1	Влажная протирка измерительного стола	113,17	110,21	-	-	2,96	0,17

Таблица 14-3701-5. Установка громкого оповещения

- Состав работ:**

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
14-3701-5-1/1	Влажная протирка установки громкого оповещения	116,13	110,21	-	-	5,92	0,17

14-3701-5-2/1	Устранение неисправности, проверка работоспособности установки громкого оповещения	624,07	624,07	-	-	-	0,6
---------------	--	--------	--------	---	---	---	-----

Таблица 14-3701-6. Мини АТС "Тетра-40", "Тетра-ОС"

Состав работ:

1. Очистка от пыли.
2. Нахождение неисправности.
3. Замена вышедших из строя плат или др. деталей.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3701-6-1/1	Устранение неисправности, проверка работоспособности мини АТС "Тетра-40", "Тетра-ОС",	3435,59	3376,78	-	-	58,81	4

Таблица 14-3701-7. Шкаф связи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3701-7-1/1	Очистка от пыли и грязи с внешней и внутренней стороны шкафа связи	167,99	162,07	-	-	5,92	0,25
14-3701-7-2/1	Очистка плинтов и боксов от пыли шкафа связи	480,66	363,03	-	-	117,63	0,56
14-3701-7-3/1	Внешний осмотр монтажа кроссировок и жил шкафа связи	426,45	426,45	-	-	-	0,41
14-3701-7-4/1	Проверка монтажа кабеля в шкафу связи	260,03	260,03	-	-	-	0,25
14-3701-7-5/1	Очистка от наклеек, окраска шкафа связи	749,14	486,20	-	-	262,94	0,75
14-3701-7-6/1	Профилактическое обслуживание и ремонт, шкаф связи, устранение неисправности (без стоимости материалов)	1560,18	1560,18	-	-	-	1,5

Таблица 14-3701-8. Радиостанции носимые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3701-8-1/1	Зарядка аккумуляторов радиостанций носимых	115,80	110,21	-	-	5,59	0,17
14-3701-8-2/1	Перепрограммирование радиостанций носимых	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3701-8-3/1	Выявление неисправности и отправка в мастерскую радиостанций носимых	260,03	260,03	-	-	-	0,25

Таблица 14-3701-9. Радиостанции мобильные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
14-3701-9-1/1	Перепрограммирование радиостанций мобильных	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3701-9-2/1	Выявление неисправности и отправка в мастерскую радиостанций мобильных	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3701-9-3/1	Замена радиостанции мобильной на автомобиле	1315,38	1296,54	-	-	18,84	2

Таблица 14-3701-10. Радиостанции стационарные

Состав работ:

1. Сборка радиостанции из комплекта деталей (мобильная радиостанция, блок питания, тональный контроллер, дуплексер и пр.) (1).
2. Монтаж антенны (2).
3. Прокладка кабелей (2).
4. Монтаж стационарной станции (2).
5. Прокладка проводки для питания станции (2).
6. Замена неисправного оборудования (контроллера или блока питания) (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3701-10-1/1	Сборка радиостанции стационарной из комплекта деталей (без стоимости материалов)	8320,96	8320,96	-	-	-	8
14-3701-10-2/1	Перепрограммирование радиостанции стационарных	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3701-10-3/1	Монтаж радиостанции стационарной на объект (без стоимости материалов)	16641,92	16641,92	-	-	-	16
14-3701-10-4/1	Определение неисправности радиостанции стационарных, замена неисправного оборудования	1266,98	1248,14	-	-	18,84	1,2

Таблица 14-3701-11. Ретранслятор

Состав работ:

1. Сборка ретранслятора из комплекта деталей (2 мобильные радиостанции, блок питания, тональный контроллер, дуплексер и пр.) (1).
2. Монтаж антенны (3).
3. Прокладка кабелей (3).
4. Монтаж 2 стационарных станций (3).
5. Прокладка проводки для питания ретранслятора (3).
6. Замена неисправного оборудования (контроллера или блока питания) (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3701-11-1/1	Сборка ретранслятора из комплекта деталей (без стоимости материалов)	8841,02	8841,02	-	-	-	8,5
14-3701-11-2/1	Перепрограммирование ретранслятора (без стоимости материалов)	1040,12	1040,12	-	-	-	1
14-3701-11-3/1	Монтаж ретранслятора на объект (без стоимости материалов)	16641,92	16641,92	-	-	-	16
14-3701-11-4/1	Определение неисправности ретранслятора, замена неисправного оборудования	1266,98	1248,14	-	-	18,84	1,2

Таблица 14-3701-12. Кабель связи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1, 2), 100 м (3-9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3701-12-1/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - монтаж соединительных муфт разной емкости (без стоимости материалов)	4375,82	4375,82	-	-	-	6,75
14-3701-12-2/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - демонтаж соединительных муфт разной емкости	2139,29	2139,29	-	-	-	3,3
14-3701-12-3/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - прозвонка жил телефонного кабеля	972,40	972,40	-	-	-	1,5
14-3701-12-4/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - распайка жил на плиты и на разъемы	1685,50	1685,50	-	-	-	2,6
14-3701-12-5/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - затягивание заготовки в канализацию	2268,94	2268,94	-	-	-	3,5

14-3701-12-6/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - демонтаж неисправного кабеля	1458,61	1458,61	-	-	-	2,25
14-3701-12-7/1	Профилактическое обслуживание и ремонт кабеля связи - затягивание телефонного кабеля в канализацию	3403,42	3403,42	-	-	-	5,25
14-3701-12-8/1	Монтаж кабеля в трассе и шкафах (без стоимости материалов)	2917,22	2917,22	-	-	-	4,5
14-3701-12-9/1	Разделка и маркировка кабеля (без стоимости материалов)	479,72	479,72	-	-	-	0,74

Отдел 38. Техническая эксплуатация. Автоматизированная система управления движением, приборы и устройства

Раздел 1. Диагностика, осмотр

Таблица 14-3801-1. Система бесперебойного питания

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания.
 2. Удаление пыли и загрязнений, проверка состояния световых индикаторов.
 3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батарей; тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 4. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3801-1-1/1	Технический осмотр системы управления движения - системы бесперебойного питания	141,50	111,75	27,57	16,61	2,18	0,15

Таблица 14-3801-2. Цифровой видеорегиистратор

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегиистратора.
 2. Проверка надежности крепления и\или установки.
 3. Визуальная проверка световой сигнализации и индикации на ЖК-дисплее.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3801-2-1/1	Технический осмотр системы управления движения - цифрового видеорегистратора	80,83	67,05	13,78	8,31	-	0,09

Таблица 14-3801-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния шкафа, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Открытие двери шкафа, проверка наличия напряжения питания, проверка световой индикации на приборах.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получения сообщения о неисправности.
 4. Чистка без разборки шкафа, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Включение питания, фиксация перехода контактов в замкнутое состояние и исчезновения сообщения о неисправности.
 7. Закрытие двери шкафа.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3801-3-1/1	Технический осмотр шкафа климатического (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ), технический осмотр	734,35	655,62	68,92	41,53	9,81	0,88

Таблица 14-3801-4. Система светодиодных модулей

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр по каждой стороне тоннеля по всей длине (закрытая часть).
 2. Проверка работы.
 3. Запись данных в журнал осмотров (1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3801-4-1/1	Ежедневный технический осмотр системы светодиодных модулей (без стоимости материалов)	2934,83	2479,98	454,85	274,12	-	4,2

Раздел 2. Ремонт

Таблица 14-3802-1. Контроллер управления светодиодными модулями

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией (2).
 6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3802-1-1/1	Техническое обслуживание контроллера управления светодиодными модулями	1963,09	1383,41	454,85	274,12	124,83	2,34
14-3802-1-2/1	Текущий ремонт контроллера управления светодиодными модулями	2729,38	2090,45	454,85	274,12	184,08	3,54

Таблица 14-3802-2. Система светодиодных модулей

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр по каждой стороне тоннеля по всей длине (закрытая часть).
 2. Отключение и подключение питающего напряжения.
 3. Очистка от пыли и грязи снаружи и изнутри.
 4. Демонтаж и монтаж крышки.
 5. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией.
 6. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3802-2-1/1	Техническое обслуживание системы светодиодных модулей	1862,01	1319,07	454,85	274,12	88,09	2,23

Таблица 14-3802-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния шкафа, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Открытие двери шкафа, проверка наличия напряжения питания, проверка световой индикации на приборах.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получения сообщения о неисправности.
 4. Чистка без разборки шкафа, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Зачистка наждачной шкуркой мест на корпусе, где обнаружена ржавчина, нанесение защитного слоя эмали (2).
 7. Снятие крышки с приборов ADW и СКШС (1).
 8. Включение питания, фиксация перехода контактов в замкнутое состояние и исчезновения сообщения о неисправности.
 9. Измерение напряжения питания на каждом из приборов ADW и СКШС, отключение питания, установка крышек на приборы, включение питания (1).
 10. Закрытие двери шкафа.
 11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3802-3-1/1	Техническое обслуживание шкафа климатического (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)	1756,76	1586,89	151,62	91,37	18,25	2,13

14-3802-3-2/1	Текущий ремонт шкафа климатического (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)	2242,95	2019,00	206,75	124,60	17,20	2,71
---------------	--	---------	---------	--------	--------	-------	------

Раздел 3. Смена (замена)

Таблица 14-3803-1. Цифровой магнитофон на 8 камер

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений (1).
2. Отключение сетевого напряжения (2).
3. Вскрытие защитной крышки и замена предохранителя (2).
4. Подключение сетевого напряжения (2).
5. Проверка состояния световых индикаторов, установка текущего времени и даты, проверка записи и воспроизведения изображения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3803-1-1/1	Техническое обслуживание цифрового магнитофона на 8 камер	1074,41	871,67	192,96	116,29	9,78	1,17
14-3803-1-2/1	Текущий ремонт цифрового на 8 камер	1074,41	871,67	192,96	116,29	9,78	1,17

Таблица 14-3803-2. Система бесперебойного питания

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания (1).
2. Удаление пыли и загрязнений, проверка состояния световых индикаторов (1).
3. Выключение тумблера питания, отключение и извлечение старых батарей.
4. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору, включение тумблера питания (2).
5. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях; тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
6. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3803-2-1/1	Техническое системы бесперебойного питания	406,51	327,81	68,92	41,53	9,78	0,44
14-3803-2-2/1	Текущий ремонт системы бесперебойного питания	685,14	551,31	124,05	74,76	9,78	0,74

Таблица 14-3803-3. Цифровой видеорегиистратор

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегиистратора.
2. Отключение сетевого напряжения.
3. Удаление пыли и загрязнений.
4. Проверка надежности крепления и\или установки.
5. Включение сетевого напряжения.
6. Визуальная проверка световой сигнализации и индикации на ЖК-дисплее.
7. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3803-3-1/1	Техническое обслуживание цифрового видеорегистратора (без стоимости видеорегистратора)	818,21	663,07	151,62	91,37	3,52	0,89

Раздел 4. Устройство

Таблица 14-3804-1. Цифровой магнитофон на 8 камер

Состав работ:

1. Отключение сетевого напряжения.
2. Отключение кабелей, демонтаж старого и установка нового магнитофона, подключение кабелей.
3. Подключение сетевого напряжения.
4. Проверка состояния световых индикаторов, установка текущего времени и даты, проверка записи и воспроизведения изображения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3804-1-1/1	Замена цифрового видеорегистратора (без стоимости видеорегистратора)	1657,97	1348,49	303,23	182,75	6,25	1,81

Таблица 14-3804-2. Система бесперебойного питания

Состав работ:

1. Выключение тумблера питания, отключение и извлечение старых батарей.
2. Демонтаж старого источника питания и установка нового, установка батарей, проверка работы индикаторов "сеть" и "резерв".
3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях; тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
4. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3804-2-1/1	Замена системы бесперебойного питания (без стоимости системы)	1973,85	1609,24	358,36	215,97	6,25	2,16

Таблица 14-3804-3. Цифровой видеорегастратор

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегастратора.
2. Отключение сетевого напряжения.
3. Отключение кабелей от видеорегастратора, снятие старого видеорегастратора.
4. Установка нового видеорегастратора, подключение кабелей.
5. Проверка надежности крепления и/или установки.
6. Включение сетевого напряжения.
7. Визуальная проверка световой сигнализации и индикации на ЖК-дисплее.
8. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3804-3-1/1	Замена цифрового видеорегистратора (без стоимости видеорегистратора)	1093,23	894,02	192,96	116,29	6,25	1,2

Таблица 14-3804-4. Контроллер управления светодиодными модулями

Состав работ:

1. Отключение и подключение питающего напряжения.
2. Демонтаж и монтаж крышки.
3. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией.
4. Демонтаж и монтаж контроллера.
5. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3804-4-1/1	Замена контроллера управления светодиодными модулями (без стоимости материалов)	1783,96	1329,11	454,85	274,12	-	2,25

Таблица 14-3804-5. Система светодиодных модулей

Состав работ:

1. Отключение и подключение питающего напряжения.
2. Демонтаж и монтаж крышки.
3. Отключение и подключение питающих проводов с разъемов с изоляцией.
4. Демонтаж и монтаж светодиодного модуля.
5. Проверка работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

14-3804-5-1/1	Замена системы светодиодных модулей (без стоимости материалов)	1707,82	1252,97	454,85	274,12	-	2,12
---------------	--	---------	---------	--------	--------	---	------

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 23. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены**Раздел 1. Осмотр****Таблица 14-2301-1. Видеостена**

14-2301-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,03
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Раздел 3. Техническое обслуживание**Таблица 14-2303-2. Видеостена**

14-2303-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
---------------	------------	---	--------	------

Отдел 25. Техническая эксплуатация, осмотр и диагностика. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"**Раздел 3. Техническое обслуживание****Таблица 14-2503-1. Регистрирующий комплекс**

14-2503-1-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,6
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86

Таблица 14-2503-2. Пост контроля скорости "ПКС-4"

14-2503-2-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,6
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,881

Таблица 14-2503-3. Регистрирующий комплекс

14-2503-3-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,9
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
14-2503-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
14-2503-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
14-2503-3-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,6
14-2503-3-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3

Таблица 14-2503-4. Обеспечение периодической государственной поверки поста контроля скорости транспортных средств "ПКС-4"

14-2503-4-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,44

Таблица 14-2503-5. Пост контроля скорости "ПКС-4"

14-2503-5-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,8
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,55
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,473

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Система коллективных средств отображения (КСО) на базе видеостены**Раздел 2. Замена деталей и узлов оборудования****Таблица 14-3302-14. Видеостена**

14-3302-14-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,65
----------------	------------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 14-3303-1. Профилактические работы

14-3303-1-4/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,4
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,2

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Телевизионное охранное оборудование

Раздел 1. Телевизионная система, установленная на стационарном посту

Таблица 14-3401-1. Комплексная диагностика функционирования телевизионной системы, установленной на посту, пикете

14-3401-1-1/1	21.1-6-23	Краска (эмаль) белая, марка "НЦ-132"	т	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,002
	21.1-24-7	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе минеральных масел, для защиты и смазки электрических контактов	л	0,002
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02
	21.1-24-11	Средство аэрозольное на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,82
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,564

Раздел 2. Ремонт в мастерской

Таблица 14-3402-1. Цветная видеокамера

14-3402-1-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-1-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
14-3402-1-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-1-6/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
14-3402-1-7/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3402-2. Черно-белая видеокамера

14-3402-2-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-2-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
14-3402-2-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-2-6/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
14-3402-2-7/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3402-3. Варнообъектив

14-3402-3-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02

Таблица 14-3402-4. Объектив

14-3402-4-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02

Таблица 14-3402-5. Поворотный стол

14-3402-5-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,012

Таблица 14-3402-6. Стеклоочиститель

14-3402-6-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,004
---------------	-----------	--	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,008
Таблица 14-3402-7. Ресивер (ретранслятор)				
14-3402-7-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-7-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-7-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-7-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3402-8. Пульт управления				
14-3402-8-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-8-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-8-3/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3402-9. Мультиплексор				
14-3402-9-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-9-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-9-4/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3402-9-5/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
Таблица 14-3402-10. Квадратор				
14-3402-10-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-10-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-10-4/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3402-10-5/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
Таблица 14-3402-11. Монитор				
14-3402-11-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-11-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-11-4/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3402-11-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
14-3402-11-6/1	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02
Таблица 14-3402-12. Видеоманитофон				
14-3402-12-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3402-12-3/1	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
14-3402-12-4/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3402-12-5/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,05
	21.1-24-8	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей, для очистки магнитных головок, линз CD и DVD-приводов, CD и DVD-дисков	л	0,002
14-3402-12-6/1	21.1-4-5	Вазелин бескислотный "Vaseline 701"	л	0,005

Раздел 3. Демонтаж и монтаж

Таблица 14-3403-1. Демонтаж и монтаж

14-3403-1-1/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,004
14-3403-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	6,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,6
	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	13
14-3403-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,18
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,004
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,3
14-3403-1-4/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8,6
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,008
14-3403-1-5/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	5,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,98
	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	14,5
14-3403-1-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,84
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
14-3403-1-10/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82
14-3403-1-11/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
14-3403-1-12/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,82
14-3403-1-13/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,004
14-3403-1-14/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,88
14-3403-1-15/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
14-3403-1-16/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
14-3403-1-17/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,008
14-3403-1-18/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,894
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,24
14-3403-1-19/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,004
14-3403-1-20/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,395
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,985
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,85
14-3403-1-21/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,124
14-3403-1-22/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
14-3403-1-23/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,58
14-3403-1-24/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,16
14-3403-1-25/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,419
14-3403-1-26/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	4,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,543

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3403-1-27/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,009
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
14-3403-1-28/1	21.1-4-5	Вазелин бескислотный "Vaseline 701"	л	0,009
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
14-3403-1-29/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,009
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,42
14-3403-1-30/1	21.1-4-5	Вазелин бескислотный "Vaseline 701"	л	0,009
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	4,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,54
14-3403-1-31/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,009
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
14-3403-1-32/1	21.1-4-5	Вазелин бескислотный "Vaseline 701"	л	0,009
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,86

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Система видеорегистрации нарушений скоростного режима движения транспортных средств "Пост-1"

Раздел 4. Текущий ремонт

Таблица 14-3504-1. Системный блок IBM PC Pentium

14-3504-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
14-3504-1-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
14-3504-1-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
14-3504-1-4/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
14-3504-1-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 14-3504-2. Плата Aver Video Commander

14-3504-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
14-3504-2-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-2-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-2-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-2-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3504-2-6/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2

Таблица 14-3504-3. Плата приема служебной информации

14-3504-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
14-3504-3-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3504-3-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
14-3504-3-4/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-3-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3504-4. Монитор (14", 15")

14-3504-4-2/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,03
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,005
14-3504-4-3/1	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02
	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
14-3504-4-4/1	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,01
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02
	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,03
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,015
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02

Таблица 14-3504-5. Клавиатура

14-3504-5-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
14-3504-5-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
14-3504-5-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3

Таблица 14-3504-6. Мышь

14-3504-6-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
14-3504-6-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1

Таблица 14-3504-7. Кабель Aver Video Commander

14-3504-7-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 14-3504-8. Блок обработки информации

14-3504-8-1/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,01
14-3504-8-2/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,01

Таблица 14-3504-9. Ячейка коммутации сигналов

14-3504-9-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-9-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-9-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-9-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3504-10. Ячейка преобразования Фурье

14-3504-10-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-10-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
14-3504-10-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-10-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3504-11. Плата питания

14-3504-11-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-11-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-11-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-11-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3504-12. Плата индикации

14-3504-12-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-12-3/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3504-13. Устройство переключения				
14-3504-13-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
Таблица 14-3504-14. Блок питания БПИ				
14-3504-14-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
Таблица 14-3504-15. Видеокамера				
14-3504-15-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-15-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-15-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-15-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-15-6/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
14-3504-15-7/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3504-16. Блок РЛ				
14-3504-16-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,02
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,8
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
Таблица 14-3504-17. Субблок УН				
14-3504-17-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-17-2/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,005
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
Таблица 14-3504-18. Усилитель				
14-3504-18-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-18-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-18-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-18-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-18-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3504-19. Волноводный СВЧ-тракт				
14-3504-19-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,4
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02

Таблица 14-3504-20. Плата фильтров

14-3504-20-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3504-20-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3504-20-3/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3504-21. Кабель для блока РЛ

14-3504-21-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,01
14-3504-21-3/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,1

Таблица 14-3504-22. Датчик-реле температуры

14-3504-22-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,005
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02

Таблица 14-3504-23. Обогреватель

14-3504-23-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,005
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02

Раздел 5. Капитальный ремонт

Таблица 14-3505-1. IBM PC/AT Pentium

14-3505-1-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02

Таблица 14-3505-2. Плата Aver Video Commander

14-3505-2-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
14-3505-2-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
14-3505-2-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-2-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-2-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3505-2-6/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3505-2-7/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2

Таблица 14-3505-3. Плата приема служебной информации

14-3505-3-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
14-3505-3-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
14-3505-3-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-3-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-3-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-3-6/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015

Таблица 14-3505-4. Монитор (14", 15")

14-3505-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-24-10	Средство аэрозольное пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов, телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов	л	0,02

Таблица 14-3505-5. Клавиатура

14-3505-5-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3

Таблица 14-3505-6. Кабель Aver Video Commander

14-3505-6-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,01
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,9
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04

Таблица 14-3505-7. Шкаф ПКС

14-3505-7-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,05
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,9
	21.1-7-2	Грунтовка пентафталева, ПФ	кг	0,4
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,0015
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,5
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,04
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04

Таблица 14-3505-8. Блок обработки информации

14-3505-8-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,02
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,008
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,36
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,016
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,6
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,016
Таблица 14-3505-9. Ячейка коммутации сигналов				
14-3505-9-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-9-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-9-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
14-3505-9-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3505-10. Ячейка преобразования Фурье				
14-3505-10-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-10-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-10-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
14-3505-10-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3505-11. Плата питания				
14-3505-11-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-11-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-11-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
14-3505-11-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3505-12. Плата индикации				
14-3505-12-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
14-3505-12-3/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3505-13. Устройство переключения				
14-3505-13-1/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,02
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
Таблица 14-3505-14. Блок питания				
14-3505-14-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,007
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,018
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,018
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,018
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
Таблица 14-3505-15. Видеокамера				
14-3505-15-1/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,004
14-3505-15-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,3
14-3505-15-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-15-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
14-3505-15-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-15-6/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,01
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,05
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,015
14-3505-15-7/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
Таблица 14-3505-16. Блок РЛ				
14-3505-16-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,032
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,008
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,056
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,28
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,032
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,032
Таблица 14-3505-17. Субблок УН				
14-3505-17-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-17-2/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,005
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
Таблица 14-3505-18. Усилитель				
14-3505-18-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3505-18-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,012
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,06
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,012
14-3505-18-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,06
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,024
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,06
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
14-3505-18-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,012
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,06
14-3505-18-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,012
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,06
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,018

Таблица 14-3505-19. Волноводный СВЧ-тракт

14-3505-19-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,007
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,028
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,56
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,028
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,028

Таблица 14-3505-20. Плата фильтров

14-3505-20-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,012
14-3505-20-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,012
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,024
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,012
14-3505-20-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,06
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,024
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,06
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
14-3505-20-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,012
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
14-3505-20-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,012
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,06
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,06
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
	21.1-24-9	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	0,018

Таблица 14-3505-21. Кабель для блока РЛ

14-3505-21-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,012
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,006
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,006
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,36
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,012
14-3505-21-3/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,12

Таблица 14-3505-22. Датчик-реле температуры

14-3505-22-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,006
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,024
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,24
	21.1-24-6	Средство аэрозольное на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	0,006
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,024

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Телевизионная подсистема надзора за дорожным движением в составе системы "Старт "

Раздел 1. Монтаж и настройка телевизионного оборудования при его замене

Таблица 14-3601-1. Стойка VAZ

14-3601-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,35
14-3601-1-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
14-3601-1-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
14-3601-1-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
14-3601-1-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
14-3601-1-6/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3601-1-7/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
14-3601-1-8/1	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,5
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
14-3601-1-9/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,33
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
14-3601-1-10/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	17,95

Таблица 14-3601-2. Монтаж пульта управления

14-3601-2-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,85

Таблица 14-3601-3. Монтаж кабеля РК 75-11-4 с разъемами

14-3601-3-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 14-3601-4. Монтаж FS разъемов волоконно-оптического кабеля (В.О.)

14-3601-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,62

Таблица 14-3601-5. Укладка и подключение кабеля РК 75-11-4

14-3601-5-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,74
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
14-3601-5-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
14-3601-5-3/1	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 14-3601-6. Укладка и подключение кабеля ВВГ 4х2,5

14-3601-6-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,74
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
14-3601-6-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
14-3601-6-3/1	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 14-3601-7. Укладка и подключение кабеля волоконно-оптических линий связи "ВОЛС"

14-3601-7-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3601-7-2/1	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,99
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,85
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
14-3601-7-3/1	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.21-5-44	Кнопки для ленты ЛМ, тип 3,5	1000 шт.	0,02
	21.21-5-114	Лента монтажная, тип ЛМ-5	м	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 14-3601-8. Настройка канала волоконно-оптического (В.О.)

14-3601-8-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	19,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	16,99

Раздел 2. Профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования телевизионной системы

Таблица 14-3602-1. Телевизионная система на перекрестке

14-3602-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
14-3602-1-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,38
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,19
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,2
14-3602-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,009
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,009
14-3602-1-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	т	0,0001
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,88
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,75

Раздел 3. Ремонт в мастерской

Таблица 14-3603-1. Блок управления АК 187

14-3603-1-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-1-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-1-5/1	21.1-6-71	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	0,009
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5

Таблица 14-3603-2. Блок управления камерой АК 187

14-3603-2-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-2-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5

Таблица 14-3603-3. Серийный приемник

14-3603-3-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-3-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5

Таблица 14-3603-4. Волоконно-оптический приемник VAD 5250 RX

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3603-4-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-4-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5

Таблица 14-3603-5. Волоконно-оптический передатчик VAD 5250 TX

14-3603-5-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-5-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
14-3603-5-4/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Средства связи

Раздел 1. Профилактическое обслуживание

Таблица 14-3701-1. Коммутаторы "СОДС-224/32", "Набат", "СПС-20У", "ЖКС-460", "Старт-60/10", "Кристалл-70"

14-3701-1-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Таблица 14-3701-2. Телефонные аппараты АТС, ЦБ

14-3701-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
14-3701-2-2/1	21.1-15-41	Олово (третник)	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 14-3701-3. Кроссовое оборудование

14-3701-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
14-3701-3-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
14-3701-3-4/1	21.1-15-41	Олово (третник)	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,04

Таблица 14-3701-4. Измерительный стол

14-3701-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
---------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 14-3701-5. Установка громкого оповещения

14-3701-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
---------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 14-3701-6. Мини АТС "Тетра-40", "Тетра-ОС"

14-3701-6-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 14-3701-7. Шкаф связи

14-3701-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
14-3701-7-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
14-3701-7-5/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,002
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Таблица 14-3701-8. Радиостанции носимые

14-3701-8-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
---------------	-------------	---------------------------	----	------

Таблица 14-3701-9. Радиостанции мобильные

14-3701-9-3/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
---------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 14-3701-10. Радиостанции стационарные

14-3701-10-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
----------------	------------	-------------------------------------	----	------

Таблица 14-3701-11. Ретранслятор

14-3701-11-4/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,05
----------------	------------	-------------------------------------	----	------

Отдел 38. Техническая эксплуатация. Автоматизированная система управления движением, приборы и устройства

Раздел 1. Диагностика, осмотр

Таблица 14-3801-1. Система бесперебойного питания

14-3801-1-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 14-3801-2. Цифровой видеорегистратор				
14-3801-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 14-3801-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)				
14-3801-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 14-3801-4. Система светодиодных модулей				
14-3801-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
Раздел 2. Ремонт				
Таблица 14-3802-1. Контроллер управления светодиодными модулями				
14-3802-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,8
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
14-3802-1-2/1	21.1-6-79	Лак пентафталевый, ПФ-170, 171	кг	0,2
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,8
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
Таблица 14-3802-2. Система светодиодных модулей				
14-3802-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,096
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
Таблица 14-3802-3. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)				
14-3802-3-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
14-3802-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,07
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
Раздел 3. Смена (замена)				
Таблица 14-3803-1. Цифровой магнитофон на 8 камер				
14-3803-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
14-3803-1-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 14-3803-2. Система бесперебойного питания				
14-3803-2-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
14-3803-2-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 14-3803-3. Цифровой видеорегистратор				
14-3803-3-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
Раздел 4. Устройство				
Таблица 14-3804-1. Цифровой магнитофон на 8 камер				
14-3804-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
Таблица 14-3804-2. Система бесперебойного питания				
14-3804-2-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
Таблица 14-3804-3. Цифровой видеорегистратор				
14-3804-3-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 14-3804-4. Контроллер управления светодиодными модулями				
14-3804-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
Таблица 14-3804-5. Система светодиодных модулей				
14-3804-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33