

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-3

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 3
Водоотведение (канализация)

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарно-техническая эксплуатация. Трубопроводы	10
Раздел 1. Уборка (очистка)	10
Таблица 3-1101-1. Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов	10
Таблица 3-1101-2. Прочистка канализационной сети	10
Таблица 3-1101-3. Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах	10
Отдел 12. Санитарно-техническая эксплуатация. Колодцы	11
Раздел 1. Уборка (очистка)	11
Таблица 3-1201-1. Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев	11
Таблица 3-1201-2. Откачка/слив сточных вод из канализационных колодцев машиной вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м ³	12
Отдел 13. Санитарно-техническая эксплуатация. Снегосплавные пункты.....	12
Раздел 1. Уборка (очистка)	12
Таблица 3-1301-1. Очистка камер оттаивания снегосплавных пунктов от мусора	12
Таблица 3-1301-2. Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой оттаивания	13
Таблица 3-1301-3. Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок.....	13
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы водоотведения.....	13
Раздел 1. Осмотр	13
Таблица 3-2101-1. Осмотр канализационной насосной станции	14
Таблица 3-2101-2. Осмотр канализационной насосной станции	14
Раздел 3. Техническое обслуживание	14
Таблица 3-2103-1. Техническое обслуживание насосов	14
Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание решеток тонкой очистки (сито)	15
Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание щитового затвора 3560x4770 мм	15
Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание крупногабаритных шнековых шламовых насосов.....	15
Таблица 3-2103-5. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ	15
Таблица 3-2103-6. Ежемесячное техническое обслуживание фекальных вертикальных насосов.....	16
Таблица 3-2103-7. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении	16
Таблица 3-2103-8. Техническое обслуживание вертикального промышленного жиросъемщика	17
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	17
Раздел 1. Ремонт.....	17
Таблица 3-3101-1. Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава	17
Таблица 3-3101-2. Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава	19
Таблица 3-3101-3. Восстановление канализационных трубопроводов методом "Инситуформ"	20
Таблица 3-3101-4. Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб	20
Таблица 3-3101-5. Ремонт трубопровода диаметром до 400 мм методом внутритрубного бандажирования при помощи робототехнических комплексов С-200 и Р-200.....	21
Таблица 3-3101-6. Антискоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава.....	21
Таблица 3-3101-7. Антискоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава.....	22
Таблица 3-3101-8. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором	22
Таблица 3-3101-9. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором.....	23
Таблица 3-3101-10. Ремонт решеток тонкой очистки (сито).....	24
Таблица 3-3101-11. Ремонт крупногабаритных шнековых шламовых насосов	24

Таблица 3-3101-12. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ	25
Таблица 3-3101-13. Текущий ремонт фекальных вертикальных насосов	25
Таблица 3-3101-14. Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении	25
Раздел 2. Смена (замена)	26
Таблица 3-3102-1. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на полиэтиленовые по технологии фирмы "Прогресс"	26
Таблица 3-3102-2. Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах	27
Таблица 3-3102-3. Замена узла прохода в стесненных условиях	28
Таблица 3-3102-4. Замена регулятора перепада давления воды	28
Таблица 3-3102-5. Замена напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt	29
Таблица 3-3102-6. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт	29
Таблица 3-3102-7. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт	29
Таблица 3-3102-8. Замена дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт	29
Раздел 3. Устройство	30
Таблица 3-3103-1. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб	30
Таблица 3-3103-2. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных	30
Таблица 3-3103-3. Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных	30
Таблица 3-3103-4. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	31
Таблица 3-3103-5. Укладка безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб	31
Таблица 3-3103-6. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	31
Таблица 3-3103-7. Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб	32
Таблица 3-3103-8. Укладка трубопроводов канализации из витых с поллой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД)	32
Таблица 3-3103-9. Герметизация стыков при укладке витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера	33
Таблица 3-3103-10. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением	34
Таблица 3-3103-11. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой на муфтах	34
Таблица 3-3103-12. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах	35
Таблица 3-3103-13. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением	35
Таблица 3-3103-15. Укладка полиэтиленовых дренажных труб	36
Таблица 3-3103-16. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб	36
Таблица 3-3103-17. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб	37
Таблица 3-3103-18. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением	37
Таблица 3-3103-19. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением	37
Таблица 3-3103-20. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением	38
Таблица 3-3103-21. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением	38
Таблица 3-3103-22. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением	39
Таблица 3-3103-24. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных	39
Таблица 3-3103-25. Монтаж щитовых затворов	39
Раздел 4. Демонтаж, разборка	40
Таблица 3-3104-1. Разборка трубопроводов канализации	40

Раздел 5. Прочие работы	40
Таблица 3-3105-1. Устройство основания под трубопроводы	40
Таблица 3-3105-2. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов	40
Таблица 3-3105-3. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	41
Таблица 3-3105-4. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра	41
Таблица 3-3105-5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации	41
Таблица 3-3105-6. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных	42
Таблица 3-3105-7. Установка трапов на наружных сетях канализации	42
Таблица 3-3105-8. Установка жируловителей	42
Таблица 3-3105-9. Устройство открытых фильтров поверхностного стока с применением рулонного фильтрующего материала типа "Мегасорб"	43
Таблица 3-3105-10. Установка решеток из полимерных композиционных материалов (стеклопластика)	43
Таблица 3-3105-11. Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ	43
Таблица 3-3105-12. Установка лестниц из полимерных композиционных материалов	43
Таблица 3-3105-13. Установка шандорных стенок из полимерных композиционных материалов	44
Таблица 3-3105-14. Обезвоживание илового осадка геотекстильными контейнерами	44
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы	44
Раздел 3. Устройство	44
Таблица 3-3203-1. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных	44
Таблица 3-3203-2. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона	45
Таблица 3-3203-3. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине	45
Таблица 3-3203-4. Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных	45
Таблица 3-3203-5. Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных	46
Таблица 3-3203-6. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации	47
Таблица 3-3203-7. Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	47
Таблица 3-3203-8. Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов	47
Раздел 5. Прочие работы	48
Таблица 3-3205-1. Установка люка	48
Таблица 3-3205-2. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	48
Таблица 3-3205-3. Поиск канализационного колодца металлоискателем без наличия геоподосновы	48
Таблица 3-3205-4. Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети	49
Таблица 3-3205-5. Откачка воды	49
Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы	49
Раздел 6. Пусконаладочные работы	49
Таблица 3-3906-1. Решетки	49
Таблица 3-3906-2. Песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнуловитель	50
Таблица 3-3906-3. Осветлители-перегниватели	50
Таблица 3-3906-4. Флотаторы	50
Таблица 3-3906-5. Отстойники	51
Таблица 3-3906-6. Биокоагуляторы, преаэраторы	51
Таблица 3-3906-7. Усреднители	52
Таблица 3-3906-8. Биофильтры, аэрофильтры	52
Таблица 3-3906-9. Окситенки	52
Таблица 3-3906-10. Аэротенки	52
Таблица 3-3906-11. Пруды биологические	53
Таблица 3-3906-12. Установки компактные для очистки сточных вод	53
Таблица 3-3906-13. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила	53
Таблица 3-3906-14. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила	54
Таблица 3-3906-15. Установки вакуумно-насосные	54
Таблица 3-3906-16. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели	54

Таблица 3-3906-17. Метантенки.....	55
Таблица 3-3906-18. Стабилизаторы, минерализаторы	55
Таблица 3-3906-19. Бункеры для песка	55
Таблица 3-3906-20. Установки дегельминтизации и термической сушки осадка.....	55
Таблица 3-3906-21. Площадки иловые, песковые	56
Таблица 3-3906-22. Установки перекачивающие, вакуум-насосные.....	56
Таблица 3-3906-23. Установки подготовки фильтрующих материалов.....	57
Таблица 3-3906-24. Гидроциклоны	57
Таблица 3-3906-25. Транспортеры	57
Таблица 3-3906-26. Устройства водоизмерительные.....	57
Таблица 3-3906-27. Сооружения повторного использования промывной воды.....	57
Таблица 3-3906-28. Центрифуги, фильтропрессы, вакуум-фильтры.....	58
Таблица 3-3906-29. Хлорные объекты.....	58
Приложение № 1	59
Приложение № 2.....	111

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) наружных инженерных сетей водоотведения (канализации).

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ - основных и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными.

1.3. Отдел 11 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации трубопроводов сетей канализации.

1.4. Отдел 12 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации колодцев канализации.

1.5. Отдел 13 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации снегосплавных пунктов.

1.5.1. Стоимостные нормативы таблицы 3-1301-1 на очистку снеготаяльных пунктов (ССП) от мусора разработаны для пунктов с площадкой оттаивания и без площадки оттаивания с учетом снятия металлических решеток и плит перекрытия. При выполнении работ на ССП без снятия металлических решеток и плит перекрытия следует применять коэффициенты по таблице раздела 3 технической части, п. 1 и 2.

1.5.2. При температуре наружного воздуха ниже -20°C и при невыполнении работ по доочистке камер от грязи вручную к стоимостным нормативам таблиц 3-1301-1÷3-1301-2 применять коэффициенты по таблице раздела 3 технической части, пункты 3, 4.

1.5.3. Стоимостными нормативами не учтена отвозка мусора на полигон ТБО и сборов за содержание свалки, стоимость которых следует учитывать дополнительно.

1.6. Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотру, обследованию состояния и диагностике элементов системы канализации.

1.7. Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации наружных инженерных сетей водоотведения (канализации). Стоимостными нормативами учтены усредненные условия производства работ и приведены условные диаметры труб. В случае, когда проектом предусмотрены трубы, отличающиеся диаметром от приведенных в стоимостных нормативах, следует применять стоимостные нормативы для труб ближайшего диаметра.

1.7.1. Стоимостными нормативами таблиц 3-3101-1÷3-3101-2 учитывают стоимость проведения полного комплекса подготовительных и основных работ и затрат по восстановлению действующей канализации пластиковым рукавом, за исключением стоимости затрат по проведению телеметрического контроля, который следует расценивать дополнительно по стоимостному нормативу 2.2-2102-1-1/1.

Стоимостными нормативами 3-3101-1-20/1÷3-3101-1-23/1, 3-3101-2-13/1÷3-3101-2-16/1 не учтена работа насоса по откачке воды. Время работы насоса определяется по проектным данным, а стоимость по СН-2012.22.

1.7.2. Стоимостные нормативы таблицы 3-3102-1 предназначены для определения стоимости работ по бестраншейной замене канализационных керамических или чугунных трубопроводов на полиэтиленовые с применением комплекта оборудования на базе пневмоударной машины по технологии фирмы «Прогресс». Стоимостные нормативы учитывают специфику работ, выполняемых при ремонте действующих коммуникаций в стесненных условиях городской застройки и территорий предприятий с сохранением существующих колодцев.

Стоимостные нормативы таблицы 3-3102-1 учитывают полный комплекс работ и затрат, включая:

- очистку приемного и рабочего колодцев от ила и грязи; разборку лотков с расширением нижней части колодцев;

- затягивание новых труб с разрушением старых со стыковкой заготовок и обрезанием концов под лотки;

- бетонирование лотков и восстановление колодцев;

- стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ.

1.7.3. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев не учтены и учитываются дополнительно по нормативам соответствующих сборников.

1.7.4. Затраты на устройство водостоков следует нормировать по таблицам 3-3103-18, 3-3103-19 и 3-3103-21 с коэффициентами согласно разделу 3 технической части.

1.7.5. Стоимостными нормативами таблицы 3-3103-25 предусмотрен полный комплекс работ по монтажу при выполнении ремонтных работ глубинных щитовых затворов с ручным приводом. Стоимость щитовых затворов принимается как оборудование.

1.7.6. Стоимостными нормативами таблицы 3-3104-1 учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.7.7. В стоимостном нормативе 3-3105-1-5 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и машин.

1.7.8. При устройстве двухстороннего дренажа (таблица 3-3105-2) стоимостные нормативы корректировать коэффициентом, приведенным в разд. 3 технической части.

1.7.9. Стоимостные нормативы таблицы 3-3105-8 предназначены для определения затрат на установку при выполнении ремонтных работ жироуловителей из армированного стеклопластика (типа СТК и аналогичных конструкций). Стоимость жироуловителей принимается как оборудование. Стоимостные нормативы таблицы учитывают вариант установки жироуловителей на готовое основание (уплотненный грунт). Затраты на устройство основания и обратную послойную засыпку с трамбованием необходимо учитывать дополнительно. Стоимостные нормативы таблицы учитывают вариант установки жироуловителя с заглублением, при наземной установке необходимо исключить затраты на установку смотрового колодца (горловины). Дополнительно учитывать затраты на установку смотрового колодца необходимо в случае, если проектом предусмотрен монтаж смотрового колодца (горловины) из двух и более частей.

1.7.10. Для определения нормы расхода решеток из полимерных композиционных материалов таблицы 3-3105-10 приводится справочная информация:

Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)

Высота ячейки, мм	Размеры ячейки, мм	Вес, кг/м ²
26	38x38	12,50
30	19x19	19,00
30	38x38	15,00
38	19x19	21,90
38	38x38	19,00
50	50x50	22,00

1.7.11. Норму расхода узлов креплений для лестниц из полимерных композиционных материалов таблицы 3-3105-12 необходимо принимать по 2 пары узлов креплений на каждую лестницу длиной до 4 м включительно. При установке лестниц более 4 м, на каждые 2 м увеличения длины лестниц необходимо предусматривать установку дополнительной пары узлов креплений.

1.7.12. Показатели стоимостного норматива 3-3105-13-1 выведены на 1 м² общей площади сечения перекрываемого канала.

1.7.13. Стоимостным нормативом 3-3105-14-1 учтены работы по обезвоживанию илового осадка геотекстильными контейнерами (геотубами) с единицей измерения 100 м³. Под единицей измерения следует понимать 100 м³ номинальной вмещающей емкости геотубы. Стоимостным нормативом не учтены сопутствующие работы: устройство основания под геотекстильные контейнеры, устройство трубопроводов подачи пульпы, флокулянта и коагулянта, непосредственно приготовление, дозирование и подача флокулянта и коагулянта, погрузка мусора, погрузка полученной субстанции.

1.8. Отдел 32 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации колодцев канализации.

1.8.1. Стоимостными нормативами на устройство при выполнении ремонтных работ канализационных и дождеприемных колодцев учтены затраты на установку люков, решеток и металлических стремянок. По стоимостным нормативам на устройство колодцев в мокрых грунтах определяются также затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах с добавлением затрат, определяемых по соответствующим стоимостным нормативам сборников, на:

- уплотнение грунта в основании колодца;
- устройство водоупорного замка из глины;
- установку арматурных сеток в монолитном днище массой конструкций 0,03 т - для таблицы 3-3203-2, 0,02 т - для таблицы 3-3203-3 и 0,042 т - для таблицы 3-3203-4 на 10 м³ конструкций колодцев;
- обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза.

1.8.2. Затраты на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует учитывать дополнительно.

1.8.3. При использовании плит опорных со встроенным люком затраты на устройство люков следует исключать по стоимостному нормативу 3-3205-1-1.

1.9. Отдел 39 содержит стоимостные нормативы для составления сметной документации на пусконаладочные работы по сооружениям канализации. Стоимостные нормативы на пусконаладочные работы определены исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку,

эксплуатацию оборудования, ведение технологического процесса, а также документов, касающихся приемки в эксплуатацию очистных сооружений, и других требований по охране окружающей среды.

1.9.1. Стоимостные нормативы приведены в целом по сооружениям, узлам, установкам. *Например*, стоимостной норматив на пусконаладочные работы по узлу отстойников радиальных производительностью 20 тыс. м³/сутки принимается по стоимостному нормативу 3-3906-5-7 независимо от того, какое количество отстойников входит в этот узел.

1.9.2. При одновременном выполнении работ на нескольких однотипных технологических линиях, к показателям стоимостных нормативов пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, применяется коэффициент 0,6.

Пример 1. Необходимо определить стоимость пусконаладочных работ по очистным сооружениям производительностью 60 тыс. м³/сутки, состоящим из следующих узлов:

отстойники двухъярусные - 8 шт.

отстойники первичные радиальные - 4 шт.

отстойники вторичные горизонтальные - 4 шт.

отстойники вторичные радиальные - 4 шт.

По проекту эти сооружения являются одной технологической линией. Затраты по данным сооружениям следует определять исходя из того, что каждый узел (группа отстойников) конструктивно и технологически отличается от других. Поэтому стоимость работ по каждому узлу принимается по соответствующим позициям сборника с учетом суммарной производительности отстойников, входящих в узел, без применения к стоимостным нормативам коэффициента 0,6.

Пример 2. Необходимо определить стоимость пусконаладочных работ по очистным сооружениям производительностью 120 тыс. м³/сутки, которые, согласно проекту, состоят из самостоятельных технологических линий производительностью 60 тыс. м³/сутки с одинаковым набором оборудования, аналогичным приведенному в примере 1. Пусконаладочные работы проводятся по двум технологическим линиям.

В этом случае стоимость пусконаладочных работ по одной технологической линии следует определять аналогично примеру 1, а по второй линии - в том же порядке, но с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 0,6.

1.9.3. При повторном выполнении пусконаладочных работ стоимостные нормативы необходимо применять с коэффициентом 0,6 к затратам труда и заработной плате.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, производимые до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования.

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика, в котором указываются причины повторного выполнения работ, их объем и источники оплаты.

1.9.4. Для расчета стоимостных нормативов пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, установкам, производительность которых не укладывается в пределы, указанные в сборнике, необходимо применять метод экстраполяции по двум близлежащим показаниям ряда с применением коэффициента 0,6 к затратам труда и заработной плате.

1.9.5. При применении стоимостных нормативов настоящего отдела следует руководствоваться следующими определениями принятых терминов:

1.9.5.1. «Сооружение» - это объемная система, предназначенная для выполнения производственных процессов.

Например, насосные станции или водоразборные сооружения, представляющие собой отдельно стоящие здания с оборудованием, рассчитанным на определенную производительность данного сооружения.

1.9.5.2. «Узел» - это группа сооружений, размещенных на одной территории, с общими коммуникациями и вспомогательными службами. Примером отдельного узла являются отстойники радиальные производительностью 20 тыс. м³/сутки. Это узел из расчетного количества отстойников (2, 3, 4 шт.), насосной станции осадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников.

1.9.5.3. «Установка» - это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения определенного технического процесса.

1.9.6. При составлении сметной документации следует руководствоваться следующей структурой пусконаладочных работ.

№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общего объема работ
1	2	3
	Период 1. Подготовительные работы	

№ этапа	Состав работ по периодам и этапам	Процент от общего объема работ
1	2	3
1.1	Анализ технологической части проекта сооружений канализации, проведение обмеров и поверочных расчетов, выдача заключения	10
1.2	Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия их техническим требованиям заводов-изготовителей и проекту. Выдача замечаний	10
1.3	Составление плана организации пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования	2
1.4	Проверка обеспечения сооружений канализации реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии с проектом	2
1.5	Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений	4
1.6	Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению. Составление актов испытаний	10
1.7	Подготовка инструкций по эксплуатации сооружений, оборудования	7
Итого по 1 периоду		45
<i>Период 2. Наладочные работы</i>		
2.1	Пуск и комплексное опробование	
2.1.1	Наладка оборудования и сооружений канализации в процессе пробного пуска на воде. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению	10
2.1.2	Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах	5
2.1.3	Комплексное опробование оборудования и сооружений на сточной воде. Составление акта о начале технологической наладки	5
2.2	Наладка технологического режима	
2.2.1	Отработка и наладка технологических режимов работы сооружений на сточной воде. Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение	10
2.2.2	Оценка эффективности работы сооружений по данным лабораторно-производственного контроля	10
2.2.3	Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ с согласованием его с соответствующими органами надзора	5
Итого по 2 разделу		45
<i>Период 3. Составление технического регламента и отчета</i>		
3.1	Составление технологического регламента работы сооружения	5
3.2	Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами и рекомендациями	5
Итого по 3 периоду		10
ВСЕГО по периодам		100

1.10. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на санитарную эксплуатацию (уборку), осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену трубопровода, арматуры, насосов систем водоотведения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

2.2. Объем работ по очистке от мусора и консервации на летний период сооружений снегоплавильных камер и песколовок таблиц 3-1301-1, 3-1301-2, 3-3305-1 определяется в м³ извлеченного мусора.

2.3. Объем конструкции колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объемы днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.

2.4. При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек затраты на их установку и их стоимость следует учитывать дополнительно.

2.5. Объем работ по установке шандорных стенок следует исчислять по общей площади сечения канала (как произведение высоты направляющих шандорных стенок на ширину канала в свету). Норму расхода шандорных стенок следует определять по проектным данным.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

№ п.п.	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	материальным ресурсам
3.1	3-1301-1	0,60	0,75	
3.2	3-1301-2	0,60	0,80	
3.3	3-1301-1	0,80	0,85	
3.4	3-1301-2	0,70	0,80	
3.5	3-3105-2	2,00	2,00	2,00

Отдел 11. Санитарно-техническая эксплуатация. Трубопроводы

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1101-1. Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов

Состав работ:

1. Открывание люков двух колодцев.
2. Протаскивание при помощи лебедки троса или проволоки с прикреплением к ним приспособлений до полной очистки.
3. Установка стендера пожарного гидранта и промывка труб водой.
4. Извлечение грязи из колодца с укладкой ее в ящик.
5. Закрывание люка заднего колодца.
6. Переходы с переноской инструмента и приспособлений к следующему колодцу.

Измеритель: 1 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-1101-1-1/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 300 мм	8621,02	8621,02	-	-	-	17,5
3-1101-1-2/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 600 мм	4670,13	4670,13	-	-	-	9,48
3-1101-1-3/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 900 мм	3655,31	3655,31	-	-	-	7,42
3-1101-1-4/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 1200 мм	3197,17	3197,17	-	-	-	6,49
3-1101-1-5/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 1500 мм	2891,74	2891,74	-	-	-	5,87
3-1101-1-6/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 2000 мм	2487,78	2487,78	-	-	-	5,05
3-1101-1-7/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 2500 мм	2182,35	2182,35	-	-	-	4,43
3-1101-1-8/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 3000 мм	1980,37	1980,37	-	-	-	4,02
3-1101-1-9/1	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром 3500 мм	1778,39	1778,39	-	-	-	3,61

Таблица 3-1101-2. Прочистка канализационной сети

Состав работ:

1. Открывание колодца (1).
2. Сборка и подключение оборудования (1).
3. Погружение трубного отвода (1).
4. Чистка канализационной сети (1).
5. Замена прямой головки (1).
6. Чистка лотка колодца (1).
7. Демонтаж оборудования (1).
8. Прочистка проволокой или тросом труб дворовой канализации (2).
9. Очистка от грязи и промывка колодцев, с открыванием и закрыванием люков (2).

Измеритель: 1 м (1); 100 м трубопровода (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-1101-2-1/1	Прочистка канализационной сети, с использованием машин для механической чистки	246,41	230,17	16,24	0,28	-	0,39
3-1101-2-2/1	Прочистка канализационной сети дворовой с открыванием и закрыванием люков	51377,76	51377,76	-	-	-	108

Таблица 3-1101-3. Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах

Состав работ:

1. Демонтаж сетки-фильтра.
2. Очистка сетки-фильтра.
3. Монтаж сетки-фильтра.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

3-1101-3-1/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 25 мм	276,69	276,69	-	-	-	0,52
3-1101-3-2/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 32 мм	335,22	335,22	-	-	-	0,63
3-1101-3-3/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 40 мм	409,72	409,72	-	-	-	0,77
3-1101-3-4/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 50 мм	521,46	521,46	-	-	-	0,98
3-1101-3-5/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 80 мм	723,66	723,66	-	-	-	1,36
3-1101-3-6/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 100 мм	819,43	819,43	-	-	-	1,54
3-1101-3-7/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 150 мм	1064,20	1064,20	-	-	-	2
3-1101-3-8/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 250 мм	2003,15	2003,15	-	-	-	3,09
3-1101-3-9/1	Очистка сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 400 мм	2748,66	2748,66	-	-	-	4,24

Отдел 12. Санитарно-техническая эксплуатация. Колодцы

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1201-1. Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев

Состав работ:

1. Снятие люка или решетки с откосной на расстояние до 3 м.
2. Очистка от грязи с вытаскиванием ее на поверхность и уборкой в ящик.
3. Установка люка или решетки на место.
4. Переход к следующему колодцу.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-1201-1-1/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 3 м	2076,11	2076,11	-	-	-	4,12
3-1201-1-2/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 4 м	2438,92	2438,92	-	-	-	4,84
3-1201-1-3/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 5 м	2957,95	2957,95	-	-	-	5,87
3-1201-1-4/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 6 м	3582,80	3582,80	-	-	-	7,11
3-1201-1-5/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1,5 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1,5 м2 при глубине до 3 м	1607,47	1607,47	-	-	-	3,19
3-1201-1-6/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1,5 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1,5 м2 при глубине до 4 м	1919,90	1919,90	-	-	-	3,81
3-1201-1-7/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1,5 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1,5 м2 при глубине до 5 м	2282,71	2282,71	-	-	-	4,53
3-1201-1-8/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 1,5 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1,5 м2 при глубине до 6 м	2751,35	2751,35	-	-	-	5,46
3-1201-1-9/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 2 м или площадью сечения прямоугольного колодца 2 м2 при глубине до 3 м	1300,09	1300,09	-	-	-	2,58

3-1201-1-10/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 2 м или площадью сечения прямоугольного колодца 2 м2 при глубине до 4 м	1506,69	1506,69	-	-	-	2,99
3-1201-1-11/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 2 м или площадью сечения прямоугольного колодца 2 м2 при глубине до 5 м	1819,12	1819,12	-	-	-	3,61
3-1201-1-12/1	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром 2 м или площадью сечения прямоугольного колодца 2 м2 при глубине до 6 м	2232,32	2232,32	-	-	-	4,43

Таблица 3-1201-2. Откачка/слив сточных вод из канализационных колодцев машиной вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м3

- Состав работ:**
1. Маневрирование машины по фронту работ, выставление сигнальных конусов (1).
 2. Открывание крышки люка канализационного колодца (1).
 3. Снятие с креплений всасывающих рукавов, разворачивание, наращивание, соединение между собой, проверка плотности соединений (1).
 4. Опускание всасывающего рукава в колодец (1).
 5. Вытаскивание рукава из колодца, рассоединение, закрепление рукавов крепежами на машине, перевод машины в транспортное положение (1).
 6. Закрывание крышки люка канализационного колодца (1).
 7. Снятие сигнальных конусов (1).
 8. Маневрирование машины по фронту работ, переезд к месту слива стоков / к следующему колодцу (1).
 9. Включение насоса, открытие крана, опускание на глубину всасывающих рукавов в колодец по мере очистки (2).
 10. Отслеживание наполнения цистерны, перекрытие крана, выключение насоса (2).
 11. Включение насоса, открытие крана, отслеживание опорожнения цистерны, перекрытие крана, выключение насоса (3).

Измеритель: шт. (1), 10 м3 (2-3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-1201-2-1/1	Подготовительные и сопутствующие работы при откачке/сливе сточных вод из канализационных колодцев машиной вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м3	566,45	247,88	318,57	127,35	-	0,42
3-1201-2-2/1	Откачка сточных вод из канализационных колодцев машиной вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м3	1014,86	377,72	637,14	254,70	-	0,64
3-1201-2-3/1	Слив сточных вод в канализационный колодец из машины вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м3	398,50	153,45	245,05	97,96	-	0,26

Отдел 13. Санитарно-техническая эксплуатация. Снегосплавные пункты

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1301-1. Очистка камер отстаивания снегосплавных пунктов от мусора

- Состав работ:**
1. Очистка металлических решеток и плит перекрытия от снега и льда, пролив горячей водой и подъем домкратом.
 2. Снятие металлических решеток и плит и погрузка их на бортовой автомобиль.
 3. Отвозка решеток и плит и разгрузка их на площадке складирования.
 4. Монтаж насосной установки и последующий демонтаж.
 5. Откачка фекальных вод из камеры.
 6. Выемка мусора из камер отстаивания грейферным экскаватором, погрузка на автосамосвалы.
 7. Отвозка на площадку обезвоживания (1).
 8. Окучивание мусора на площадке обезвоживания (1).
 9. Монтаж лестниц для спуска в камеру и монтаж освещения в камере и последующий демонтаж.
 10. Доочистка камер и технологических трубопроводов от грязи с погрузкой в бады, подъемом краном, погрузкой в самосвалы.
 11. Отвозка на площадку обезвоживания (1).
 12. Проветривание камеры.
 13. Погрузка мусора на площадке обезвоживания на автосамосвалы (1).
 14. Погрузка металлических решеток и плит на автомобиль, перевозка к камере.
 15. Укладка металлических решеток и плит на камере.
 16. Санитарная обработка машин и механизмов хлорной известью.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-1301-1-1/1	Очистка камер оттаивания снегосплавных пунктов от мусора с площадками оттаивания	3509,30	2003,15	1457,30	703,14	48,85	3,09
3-1301-1-2/1	Очистка камер оттаивания снегосплавных пунктов от мусора без площадок оттаивания	2250,33	1575,30	626,18	386,35	48,85	2,43

Таблица 3-1301-2. Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой оттаивания

Состав работ:

1. Выемка мусора из камер, отвозка его на площадку обезвоживания (1).
2. Погрузка мусора на площадке обезвоживания на автосамосвалы (1).
3. Санитарная обработка машин и механизмов хлорной известью (1).
4. Снятие металлических решеток и плит и погрузка их на бортовой автомобиль (2).
5. Отвозка решеток и плит и разгрузка их на площадке складирования (2).
6. Выемка мусора из камер оттаивания грейферным экскаватором, погрузка на автосамосвалы (2).
7. Отвозка на площадку обезвоживания, погрузка мусора на площадке на автосамосвалы (2).
8. Погрузка металлических решеток и плит на автомобиль, перевозка к камере (2).
9. Укладка металлических решеток и плит на камере, санитарная обработка машин и механизмов хлорной известью (2).

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-1301-2-1/1	Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой оттаивания, очистка снегосплавных камер (без решеток) без доочистки вручную	2398,57	868,68	1476,30	723,27	53,59	1,34
3-1301-2-2/1	Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой оттаивания, очистка снегосплавных камер, совмещенных с песколовкой, и песколовок без доочистки вручную	2554,16	1024,27	1476,30	723,27	53,59	1,58

Таблица 3-1301-3. Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок

Состав работ:

1. Снятие металлических решеток и плит, погрузка их на бортовой автомобиль, отвозка на площадку складирования и разгрузка (2).
2. Выемка мусора из камер, погрузка на автосамосвалы, отвозка на площадку обезвоживания (1, 2).
3. Монтаж лестниц для спуска и освещения в камере с последующим демонтажем (1, 2).
4. Доочистка камер и технологических трубопроводов от грязи с погрузкой в бады, подъемом краном, погрузкой в самосвалы, отвозка на площадку обезвоживания, проветривание камеры, обеззараживание камер (1, 2).
5. Погрузка мусора на площадке обезвоживания на автосамосвалы, санитарная обработка машин и механизмов (1, 2).
6. Погрузка металлических решеток и плит на автомобиль, перевозка к камере и укладка их на место (2).

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-1301-3-1/1	Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок, консервация снегосплавных камер	4829,03	3734,04	997,20	536,05	97,79	5,76
3-1301-3-2/1	Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер, совмещенных с песколовкой, и песколовок	5455,32	3889,62	1467,91	718,92	97,79	6

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы водоотведения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 3-2101-1. Осмотр канализационной насосной станции

- Состав работ:**
1. Открывание крышки КНС. Проветривание. Проверка состояния воздушной среды с помощью газоанализатора.
 2. Осмотр состояния внутренних поверхностей и уровня воды в емкости.
 3. Снятие показаний манометров при работающем насосе.
 4. Проверка работы запорной арматуры и обратных клапанов, состояния резиновых армированных рукавов и металлических хомутов на насосах.
 5. Проверка насосного оборудования на отсутствие движения воды на поверхности, вибрации, шума.
 6. Осмотр корзины для мусора.
 7. Проверка исправности петель решетки, состояния подъемных цепей и направляющих труб насосов.
 8. Визуальный осмотр состояния стенок емкости КНС. Проверка состояния антикоррозийного покрытия, отсутствие микротрещин в сварочных соединениях.
 9. Визуальный осмотр шкафа управления автоматикой насосами КНС, проверка отсутствия аварийной индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-2101-1-1/1	Осмотр канализационной насосной станции	702,11	702,11	-	-	-	1,23

Таблица 3-2101-2. Осмотр канализационной насосной станции

- Состав работ:**
1. Сбор мусора в емкость, перемещение в специальный контейнер.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-2101-2-1/1	Очистка от мусора корзины канализационной насосной станции	382,07	382,07	-	-	-	0,67

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 3-2103-1. Техническое обслуживание насосов

- Состав работ:**
1. Поднятие и опускание насосного агрегата (6, 7) по направляющим (1, 2, 8).
 2. Отсоединение и присоединение фланца на напорном водоводе (6, 7).
 3. Очистка и промывка насосного агрегата (1, 2, 8, 9, 10, 11).
 4. Слив воды из насоса (3-5).
 5. Измерение сопротивления изоляции.
 6. Проверка контрольных устройств.
 7. Замена масла.
 8. Выемка и обратная установка в улитку насосного агрегата, осмотр.
 9. Проверка подшипников, смазка (1-5).
 10. Опрессовка насосного агрегата (1-5, 8), обкатка (3-5), испытание насоса (3-5, 9-11), сдача в эксплуатацию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-2103-1-1/1	Техническое обслуживание погружных насосов мощностью от 2,1 кВт до 16 кВт	9909,54	4004,73	23,93	1,03	5880,88	5,7
3-2103-1-2/1	Техническое обслуживание погружных насосов мощностью от 48 кВт до 78 кВт	18582,73	8262,01	66,86	0,90	10253,86	11,7
3-2103-1-3/1	Техническое обслуживание погружных насосов мощностью от 110 кВт до 150 кВт	25053,08	10351,94	74,29	1,00	14626,85	14,7
3-2103-1-4/1	Техническое обслуживание горизонтальных насосов сухой установки мощностью от 24 кВт до 55 кВт	11524,01	5540,26	44,57	0,60	5939,18	7,8
3-2103-1-5/1	Техническое обслуживание горизонтальных насосов сухой установки от 78 кВт до 220 кВт	13559,14	7560,53	59,43	0,80	5939,18	10,7
3-2103-1-6/1	Техническое обслуживание насосов сухой установки от 450 кВт до 600 кВт	31260,28	16634,33	-	-	14625,95	23,6
3-2103-1-7/1	Техническое обслуживание погружных насосов Флюгт 4,4 кВт временной установки	5812,86	2815,61	11,96	0,51	2985,29	4
3-2103-1-8/1	Техническое обслуживание погружных насосов Флюгт 30 кВт временной установки	31815,15	5619,59	15,95	0,68	26179,61	7,9
3-2103-1-9/1	Техническое обслуживание погружных насосов Флюгт 54 кВт временной установки	44834,17	7012,88	29,72	0,40	37791,57	9,9

3-2103-1-10/1	Техническое обслуживание погружных насосов Флюгт 30 кВт постоянной установки	35801,98	9590,47	31,90	1,37	26179,61	13,6
3-2103-1-11/1	Техническое обслуживание погружных насосов Флюгт 54 кВт постоянной установки	50312,58	12446,72	74,29	1,00	37791,57	17,7

Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание решеток тонкой очистки (сито)

- Состав работ:**
1. Демонтаж и монтаж кожухов на решетке, включая уплотнительные элементы решетки.
 2. Демонтаж и монтаж настила канала.
 3. Установка портала с последующей разборкой, вывод решетки в рабочее положение.
 4. Очистка решетки с промывкой.
 5. Подтяжка креплений, проверка натяжения цепей с заменой звеньев, смазка подшипников.
 6. Проверка масла.
 7. Проверка работоспособности решетки под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-2-1/1	Техническое обслуживание решеток тонкой очистки (сито)	26645,97	26465,06	129,71	1,17	51,20	37,99

Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание щитового затвора 3560x4770 мм

- Состав работ:**
1. Проверка крепления щитового затвора и эл. привода.
 2. Проверка целостности уплотнений и плотности закрывания затвора.
 3. Проверка работы эл. привода и ручного механизма привода.
 4. Регулировка концевых выключателей.
 5. Смазка винта, направляющих и опорной гайки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-3-1/1	Техническое обслуживание щитового затвора 3560x4770 мм	3119,89	2891,28	-	-	228,61	4,46

Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание крупногабаритных шнековых шламовых насосов

- Состав работ:**
1. Очистка от грязи.
 2. Проверка всех узлов и деталей.
 3. Протяжка креплений опор, замена смазки.
 4. Осмотр муфты предельного момента, замена пружин при необходимости.
 5. Осмотр и очистка системы консистентной смазки нижней опоры, заполнение смазки.
 6. Проверка уровня масла в редукторе, долив до необходимого уровня.
 7. Испытание насоса под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-4-1/1	Техническое обслуживание крупногабаритных шнековых шламовых насосов	6080,16	5782,15	-	-	298,01	8,3

Таблица 3-2103-5. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ

- Состав работ:**
1. Операции осмотра.
 2. Проверка защитных кожухов вращающихся частей.
 3. Проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей; контроль за осевым разбегом и свободным вращением вала, за биением валов муфт.
 4. Подтяжка сальниковых уплотнений.
 5. Проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также состояния пальцев соединительной муфты.
 6. Проверка работы приемного и обратного клапанов.
 7. Подтяжка направляющих болтов; проверка надежности мест крепления насоса, электродвигателя, фундамента; подтяжка контактов и креплений.
 8. Протирка и чистка доступных частей насосного агрегата.
 9. Проверка соблюдения установленного режима работы насосного агрегата.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-5-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ, производительность от 36 до 108 м3/ч	383,86	298,20	82,70	49,84	2,96	0,46
3-2103-5-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ, производительность от 251 до 360 м3/ч	731,54	576,96	151,62	91,37	2,96	0,89
3-2103-5-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ, производительность от 361 до 504 м3/ч	908,20	726,06	179,18	107,99	2,96	1,12
3-2103-5-4/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ, производительность от 505 до 864 м3/ч	1066,24	842,75	220,53	132,91	2,96	1,3

Таблица 3-2103-6. Ежемесячное техническое обслуживание фекальных вертикальных насосов

Состав работ:

1. Операции осмотра.
2. Проверка защитных кожухов вращающихся частей.
3. Проверка правильности работы доступных для осмотра движущихся частей; контроль за осевым разбегом и свободным вращением вала, за биением валов муфт.
4. Подтяжка сальниковых уплотнений.
5. Проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также состояния пальцев соединительной муфты.
6. Проверка работы приемного и обратного клапанов.
7. Подтяжка направляющих болтов; проверка надежности мест крепления насоса, электродвигателя, фундамента; подтяжка контактов и креплений.
8. Протирка и чистка доступных частей насосного агрегата.
9. Проверка соблюдения установленного режима работы насосного агрегата.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-6-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание фекальных вертикальных насосов, производительность насоса до 80 м3/ч	1251,53	1011,30	234,31	141,21	5,92	1,56
3-2103-6-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание фекальных вертикальных насосов, производительность насоса до 150 м3/ч	1514,12	1218,75	289,45	174,44	5,92	1,88

Таблица 3-2103-7. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении

Состав работ:

1. Операции осмотра.
2. Проверка работы насоса.
3. Очистка доступных частей насоса.
4. Проверка креплений насоса, электродвигателя, фундаментной плиты.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-7-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность насоса до 4 м3/ч	358,82	281,00	74,86	41,61	2,96	0,5
3-2103-7-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность насоса до 10 м3/ч	553,27	431,87	118,44	66,56	2,96	0,77
3-2103-7-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность насоса до 10 м3/ч	803,19	622,95	177,28	99,84	2,96	1,11

взрывозащищенном исполнении,
производительность насоса до 25 м3/ч

Таблица 3-2103-8. Техническое обслуживание вертикального промышленного жируловителя

- Состав работ:**
1. Расстановка машин, выставление/снятие ограждений из сигнальных конусов (1).
 2. Открытие крышки люка жируловителя, осмотр и проветривание жируловителя (1).
 3. Снятие с креплений всасывающего рукава илососа, разворачивание, присоединение, опускание рукава в колодец, подготовка гидродинамической насосной установки к промывке (1).
 4. Промывка жируловителя от осадка и жиров. Откачка сточных вод илососом.
 5. Телеметрия внутренних поверхностей жируловителя на отсутствие жира, осадка и повреждений.
 6. Вытаскивание всасывающего рукава из колодца, сворачивание, закрепление рукава на илососе (1).
 7. Установка на место и закрытие крышки люка жируловителя (1).
 8. Перемещение к месту работ и обратно / с объекта на объект (1).

Измеритель: шт. (1), м3 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-8-1/1	Техническое обслуживание вертикального промышленного жируловителя - жируловитель объемом 1 м3	3293,61	1074,14	2219,47	1178,48	-	1,82
3-2103-8-2/1	Техническое обслуживание вертикального промышленного жируловителя - добавлять/исключать к поз. 3-2103-8-1 при изменении объема жируловителя	1173,22	342,31	830,91	395,23	-	0,58

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 3-3101-1. Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава

- Состав работ:**
1. Перекачка стоков автонасосами (2,4,6,8,10,12,14).
 2. Механизированная прочистка трубопровода (1,3,5,7,9,11,13).
 3. Промывка трубопровода (1,3,5,7,9,11,13).
 4. Проверка котлована на загазованность (15-19).
 5. Монтаж байпасов. Установка заглушек на трубопроводе и врезках (15-19).
 6. Прочистка и промывка трубопровода, сбор шлама (15-19).
 7. Отключение насосов, демонтаж байпасов (15-19).
 8. Проверка котлована на загазованность (20-23).
 9. Монтаж байпасов. Установка заглушек на трубопроводе и врезках (20-23).
 10. Прочистка и промывка трубопровода, сбор шлама (20-23).
 11. Демонтаж байпасов (20-23).

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-1-1/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 150 мм	2141,83	445,36	1690,01	1169,11	6,46	0,64
3-3101-1-2/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами, диаметр 150 мм	5219,01	-	5187,75	2073,86	31,26	-
3-3101-1-3/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 200 мм	2299,63	506,25	1786,67	1244,20	6,71	0,73
3-3101-1-4/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами, диаметр 200 мм	5629,96	-	5598,70	2238,14	31,26	-
3-3101-1-5/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 250 мм	2427,23	565,46	1853,90	1293,78	7,87	0,81
3-3101-1-6/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с	5878,45	-	5847,19	2337,47	31,26	-

	использованием пластикового рукава, перекачка стоков автотасосами, диаметр 250 мм						
3-3101-1-7/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 300 мм	2594,12	643,03	1941,93	1350,43	9,16	0,93
3-3101-1-8/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автотасосами, диаметр 300 мм	9151,01	-	9088,49	3633,21	62,52	-
3-3101-1-9/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 350 мм	2738,72	733,93	1995,63	1388,21	9,16	1,06
3-3101-1-10/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автотасосами, диаметр 350 мм	9411,25	-	9348,73	3737,25	62,52	-
3-3101-1-11/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 400 мм	2919,16	852,36	2057,64	1428,83	9,16	1,23
3-3101-1-12/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автотасосами, диаметр 400 мм	9650,18	-	9587,66	3832,76	62,52	-
3-3101-1-13/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка трубопровода, диаметр 450 мм	3192,96	1016,66	2167,14	1506,45	9,16	1,46
3-3101-1-14/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автотасосами, диаметр 450 мм	13569,79	-	13507,27	5399,67	62,52	-
3-3101-1-15/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 500 мм	8296,95	1440,13	6222,88	3024,67	633,94	2,24
3-3101-1-16/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 600 мм	10728,48	1879,18	8211,53	3989,93	637,77	2,92
3-3101-1-17/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 700 мм	14260,86	2500,13	11118,02	5400,69	642,71	3,89
3-3101-1-18/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 800 мм	22787,64	3201,48	18937,43	8801,63	648,73	4,98
3-3101-1-19/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 900 мм	30079,91	4224,04	25198,91	11710,76	656,96	6,57
3-3101-1-20/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1000 мм	16334,76	5781,82	9460,33	6038,86	1092,61	9
3-3101-1-21/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1200 мм	22586,51	8121,34	13353,38	8520,94	1111,79	12,64
3-3101-1-22/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1400 мм	32386,33	11799,31	19444,53	12405,64	1142,49	18,36
3-3101-1-23/1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1500 мм	40248,73	14738,31	24343,82	15534,06	1166,60	22,94

Таблица 3-3101-2. Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава

Состав работ:

1. Открытие и вентиляция колодцев (1-7).
2. Укладка (разборка) всасывающего рукава (1-7).
3. Установка (разборка) пневмозаглушек (1-7).
4. Протаскивание пластикового рукава (1-7).
5. Установка (снятие) заглушек, закрепление их стяжными хомутами (1-7).
6. Пневмоиспытание рукава воздухом, прогрев рукава паром (1-7).
7. Выравнивание конца трубы и лотка цементным раствором (1-7).
8. Проверка котлована на загрязненность, торрировка трассы, монтаж туры (8-12).
9. Монтаж байпасов, установка заглушек на трубопроводе и врезках (8-12).
10. Разгрузка контейнера с рукавом, заправка рукава в трубопровод (8-12).
11. Загрузка контейнера от рукава в автомобиль, прогрев рукава (8-12).
12. Охлаждение рукава, откачка воды из рукава (8-12).
13. Обрезка рукава в размер. Подмазка краев шпаклевкой, установка манжет (8-12).
14. Отключение насосов, демонтаж байпасов (8-12).
15. Проверка котлована на загрязненность, торрировка трассы, монтаж туры (13-16).
16. Монтаж байпасов, установка заглушек на трубопроводе и врезках (13-16).
17. Разгрузка контейнера с рукавом, заправка рукава в трубопровод (13-16).
18. Загрузка контейнера от рукава в автомобиль, прогрев рукава (13-16).
19. Охлаждение рукава (13-16).
20. Обрезка рукава в размер. Подмазка краев шпаклевкой, установка манжет (13-16).
21. Демонтаж байпасов (13-16).

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-2-1/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 150 мм	18411,34	3009,53	6981,72	2697,79	8420,09	4,33
3-3101-2-2/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 200 мм	22109,01	3371,07	7507,25	2900,22	11230,69	4,85
3-3101-2-3/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 250 мм	24811,36	3577,50	7838,72	3028,20	13395,14	5,15
3-3101-2-4/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 300 мм	28260,30	3758,06	8151,46	3149,81	16350,78	5,41
3-3101-2-5/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 350 мм	33461,74	3865,23	8395,07	3244,22	21201,44	5,56
3-3101-2-6/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 400 мм	36808,34	3961,56	8626,11	3333,97	24220,67	5,7
3-3101-2-7/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр 450 мм	41470,18	4235,53	9117,88	3524,12	28116,77	6,09
3-3101-2-8/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 500 мм	52277,67	6319,64	13787,66	3886,25	32170,37	8,72
3-3101-2-9/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 600 мм	59227,71	6638,15	14333,09	4047,65	38256,47	9,16
3-3101-2-10/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 700 мм	74346,59	7022,95	15128,02	4281,06	52195,62	9,69
3-3101-2-11/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 800 мм	89242,71	7472,86	15839,77	4497,47	65930,08	10,31
3-3101-2-12/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 900 мм	103562,86	8782,16	16705,44	4740,19	78075,26	11,91
3-3101-2-13/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1000 мм	109201,16	8336,40	12305,26	2896,81	88559,50	11,5
3-3101-2-14/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1200 мм	117871,23	9005,10	13104,63	3083,26	95761,50	12,42

3-3101-2-15/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1400 мм	144985,84	9855,97	14255,95	3354,95	120873,92	13,59
3-3101-2-16/1	Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного рукава, диаметр трубопроводов 1500 мм	159835,07	10336,26	14888,99	3507,39	134609,82	14,25

Таблица 3-3101-3. Восстановление канализационных трубопроводов методом "Инситуформ"

- Состав работ:**
1. Обход трассы с открыванием люков.
 2. Пререкачка сточных вод с отводом по временной трубе.
 3. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды и отвозкой на 35 км.
 4. Обследование сети телеустановкой.
 5. Разбивка выступающей части присоединения в колодце.
 6. Санирование чулком "ИНСИТУФОРМ" с прогревом.
 7. Откачка технологических вод из колодцев.
 8. Вырезка хвостовой части и лотка с отвозкой отходов от чулка.
 9. Телевизионное обследование чулка.
 10. Заделка сопряжений в ж/б колодцах.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-3-1/1	Восстановление канализационных трубопроводов методом "ИНСИТУФОРМ", диаметр 800 мм	8610586,56	961584,05	1203183,47	383321,45	6445819,04	1361,4

Таблица 3-3101-4. Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб

- Состав работ:**
1. Перевозка труб ручными тележками внутри санируемой трубы на среднее расстояние 50 м.
 2. Соосная установка, выверка трубы перед монтажом.
 3. Выверка после монтажа и расклинивание.
 4. Предварительное пневматическое испытание.
 5. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-4-1/1	Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб для трубопровода диаметром 1600 мм	37940905,07	201480,90	21091,36	8773,00	37718332,81	313,82
3-3101-4-2/1	Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб для трубопровода диаметром 1800 мм	51598539,77	226264,09	24690,94	10280,80	51347584,74	354,59
3-3101-4-3/1	Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб для трубопровода диаметром 2000 мм	58669398,01	240333,11	24737,56	10280,91	58404327,34	381,45
3-3101-4-4/1	Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб для трубопровода диаметром 2200 мм	66708710,12	270574,18	28337,14	11788,71	66409798,80	431,77
3-3101-4-5/1	Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб для трубопровода диаметром 2400 мм	73364958,06	282155,18	28383,76	11788,82	73054419,12	453,4

Таблица 3-3101-5. Ремонт трубопровода диаметром до 400 мм методом внутритрубного бандажирования при помощи робототехнических комплексов С-200 и Р-200

- Состав работ:**
1. Проезд на объект и обратно.
 2. Контроль за установкой вспомогательного оборудования и закачкой робота азотом (1).
 3. Настройка оборудования перед проведением работы (1).
 4. Осмотр места заклейки трубопровода (1).
 5. Подготовка и зачистка места заклейки (1).
 6. Контрольный осмотр места заклейки (1).
 7. Контроль за работами по проверке остаточного азота, подъему оборудования и демонтажу вспомогательного оборудования (1).
 8. Подготовка пакера к заклейке.
 9. Заклейка.
 10. Подготовка технической документации (1).
 11. Установка вспомогательного оборудования у колодца (2).
 12. Закачка робота азотом (2).
 13. Спуск в колодец, установка оборудования (2).
 14. Обеспечение движения робота по трубопроводу (2).
 15. Проверка остаточного азота (2).
 16. Подъем оборудования, промывание, погрузка в автомобиль (2).
 17. Демонтаж вспомогательного оборудования (2).
 18. Разгрузка оборудования (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-5-1/1	Ремонт трубопровода диаметром до 400 мм методом внутритрубного бандажирования при помощи робототехнических комплексов С-200 и Р-200, инженерное обеспечение	36586,81	7072,82	29513,99	20640,98	-	6,8
3-3101-5-2/1	Ремонт трубопровода диаметром до 400 мм методом внутритрубного бандажирования при помощи робототехнических комплексов С-200 и Р-200, техническое обеспечение	35500,92	35500,92	-	-	-	47,04

Таблица 3-3101-6. Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава

- Состав работ:**
1. Приготовление смолы.
 2. Пропитка рукава смолой.
 3. Послойное пересыпание рукава льдом.
 4. Проверка котлована на загазованность.
 5. Сборка вышки. Установка конвейера, стелдера на пожарный гидрант, прокладка шлангов.
 6. Введение "прелайнера" в трубу.
 7. Инверсия самонесущего рукава в трубопровод, интенсификация и нормализация полимеризации рукава.
 8. Обрезка рукава в размер. Установка стопорных колец.
 9. Демонтаж шлангов и строп из рукава, отключение стелдера, демонтаж вышки и конвейера.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-6-1/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 900 мм	108159,45	21118,89	46336,88	20021,58	40703,68	28,49
3-3101-6-2/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1000 мм	126419,18	25154,22	56683,73	24457,98	44581,23	33,94
3-3101-6-3/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1200 мм	169657,16	34724,84	81098,90	34946,07	53833,42	46,86
3-3101-6-4/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1400 мм	203690,26	42313,94	96714,36	41802,82	64661,96	56,99
3-3101-6-5/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1500 мм	225329,57	46145,26	103059,55	44691,38	76124,76	62,01

3-3101-6-6/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 2000 мм	347657,13	76473,96	174446,96	75572,13	96736,21	102,84
--------------	--	-----------	----------	-----------	----------	----------	--------

Таблица 3-3101-7. Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава

- Состав работ:**
1. Приготовление смолы.
 2. Пропитка рукава смолой.
 3. Послойное пересыпание рукава льдом.
 4. Проверка котлована на загазованность.
 5. Сборка вышки. Установка конвейера стендера на пожарный гидрант, прокладка шлангов.
 6. Инверсия двух самонесущих рукавов в трубопровод, интенсификация и нормализация полимеризации рукава.
 7. Обрезка рукава в размер. Установка стопорных колец.
 8. Демонтаж шлангов и строп из рукава, отключение стендера, демонтаж вышки и конвейера.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-3101-7-1/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 300 мм	32526,46	6798,80	9146,74	3821,20	16580,92	9,2
3-3101-7-2/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 400 мм	45938,15	9601,00	16531,54	6727,38	19805,61	13,06
3-3101-7-3/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 900 мм	155432,79	33022,27	77229,66	30781,50	45180,86	45,53
3-3101-7-4/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1000 мм	184094,65	39681,49	95775,80	38066,90	48637,36	54,79
3-3101-7-5/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1200 мм	237947,44	52217,46	126393,78	50249,61	59336,20	72,2
3-3101-7-6/1	Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава, трубопровод диаметром 1400 мм	278931,14	61213,79	144864,85	57748,24	72852,50	84,66

Таблица 3-3101-8. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором

- Состав работ:**
1. Проверка котлована на загазованность.
 2. Калибрование коллектора.
 3. Монтаж композитных элементов, просверливание отверстий для монтажа подающих шлангов.
 4. Установка опалубки для первого и последнего смонтированного элемента.
 5. Заполнение межтрубного пространства раствором.
 6. Ламинирование швов между элементами отверстий для заполнения межтрубного пространства.
 7. Зачистка околшовной поверхности, обезжиривание, заполнение шва клеевой смесью.
 8. Зачистка швов, наложение на шов стекломата в три слоя с пропиткой.
 9. Наложение на шов стекловуали, пропитанной белой пигментной пастой, в 3 слоя.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-8-1/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1300 мм	111487,48	16355,13	23537,68	15299,52	71594,67	22,26
3-3101-8-2/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1400 мм	118961,39	17741,81	25159,24	16260,36	76060,34	24,15
3-3101-8-3/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с	128961,24	19147,43	26980,87	17368,38	82832,94	26,07

3-3101-8-4/1	заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1500 мм Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1600 мм	136869,97	20662,99	28947,48	18570,44	87259,50	28,14
3-3101-8-5/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1700 мм	148032,60	22197,47	30937,05	19782,41	94898,08	30,24
3-3101-8-6/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1800 мм	156565,96	23841,90	33081,73	21089,21	99642,33	32,49
3-3101-8-7/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 1900 мм	167326,50	25553,37	35292,69	22431,77	106480,44	34,83
3-3101-8-8/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2000 мм	185458,50	27345,59	37640,84	23875,26	120472,07	37,29
3-3101-8-9/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2100 мм	196337,84	29183,35	39999,29	25319,86	127155,20	39,81
3-3101-8-10/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2200 мм	207449,52	31064,08	42474,86	26827,03	133910,58	42,39
3-3101-8-11/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2300 мм	218573,87	33076,23	45082,64	28419,66	140415,00	45,15
3-3101-8-12/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2400 мм	227278,11	35061,78	47659,97	29995,44	144556,36	47,88
3-3101-8-13/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2500 мм	240816,34	37176,19	50427,96	31698,80	153212,19	50,79
3-3101-8-14/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2600 мм	254957,27	39336,14	53234,23	33420,59	162386,90	53,76
3-3101-8-15/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2700 мм	268847,27	41496,09	56027,93	35119,54	171323,25	56,73
3-3101-8-16/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2800 мм	280990,28	43787,49	58994,58	36929,86	178208,21	59,88
3-3101-8-17/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 2900 мм	294701,75	46207,78	62151,89	38867,76	186342,08	63,21
3-3101-8-18/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, диаметр трубопровода до 3000 мм	307132,47	48598,85	65273,54	40795,65	193260,08	66,51

Таблица 3-3101-9. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором

- Состав работ:**
1. Проверка котлована на загазованность.
 2. Калибрование коллектора.
 3. Монтаж композитных элементов, просверливание отверстий для монтажа подающих шлангов.
 4. Установка опалубки для первого и последнего смонтированного элемента.
 5. Заполнение межтрубного пространства раствором.
 6. Ламинирование швов между элементами отверстий для заполнения межтрубного пространства.
 7. Зачистка околшовых поверхности, обезжиривание, заполнение шва клеевой смесью.
 8. Зачистка швов, наложение на шов стекломата в три слоя с пропиткой.
 9. Наложение на шов стекловуали, пропитанной белой пигментной пастой, в 3 слоя.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-9-1/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 1400 мм	117488,44	17741,81	25159,24	16260,36	74587,39	24,15
3-3101-9-2/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 1500 мм	134988,55	19147,43	26980,87	17368,38	88860,25	26,07
3-3101-9-3/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 1600 мм	150922,98	20662,99	28947,48	18570,44	101312,51	28,14
3-3101-9-4/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 1700 мм	161156,41	22197,47	30937,05	19782,41	108021,89	30,24
3-3101-9-5/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 1800 мм	170361,14	23841,90	33081,73	21089,21	113437,51	32,49
3-3101-9-6/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 2100 мм	230064,44	29161,88	39999,29	25319,86	160903,27	39,78
3-3101-9-7/1	Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором, трубопровод диаметром до 2400 мм	246180,28	35061,78	47659,97	29995,44	163458,53	47,88

Таблица 3-3101-10. Ремонт решеток тонкой очистки (сито)

Состав работ:

1. Демонтаж и монтаж кожухов на решетке, включая уплотнительные элементы решетки.
2. Демонтаж и монтаж настила канала.
3. Установка портала с последующей разборкой, вывод решетки в рабочее положение.
4. Очистка решетки с промывкой.
5. Разборка и последующая сборка решетки с заменой граблин и приводных цепей.
6. Замена подшипников, масла, рихтовка полотна сита.
7. Испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3101-10-1/1	Ремонт решеток тонкой очистки (сито)	51281,38	51084,49	129,71	1,17	67,18	73,33

Таблица 3-3101-11. Ремонт крупногабаритных шнековых шламовых насосов

Состав работ:

1. Очистка от грязи.
2. Полная разборка насоса.
3. Рихтовка и сварка шнека.
4. Сборка насоса и смазка подшипников.
5. Испытание насоса под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3101-11-1/1	Ремонт крупногабаритных шнековых шламовых насосов	33293,45	30791,71	976,50	4,91	1525,24	44,2

Таблица 3-3101-12. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ

- Состав работ:**
1. Операция технического обслуживания.
 2. Разборка и ревизия состояния сборочных единиц и деталей насоса.
 3. Замена уплотнительных колец.
 4. Балансировка рабочего колеса.
 5. Замена прокладок.
 6. Перенабивка сальников.
 7. Сборка и опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-12-1/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 108 м3/ч	9605,28	5114,16	1502,37	905,42	2988,75	9,1
3-3101-12-2/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 180 м3/ч	11658,47	6294,34	1846,95	1113,08	3517,18	11,2
3-3101-12-3/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 250 м3/ч	14483,32	8148,93	2398,28	1445,35	3936,11	14,5
3-3101-12-4/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 360 м3/ч	16658,17	9441,52	2784,21	1677,93	4432,44	16,8
3-3101-12-5/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 432 м3/ч	18456,65	10621,70	3128,79	1885,60	4706,16	18,9
3-3101-12-6/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 504 м3/ч	20045,16	11520,90	3390,67	2043,42	5133,59	20,5
3-3101-12-7/1	Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ, производительность 864 м3/ч	23016,36	12757,28	3749,03	2259,40	6510,05	22,7

Таблица 3-3101-13. Текущий ремонт фекальных вертикальных насосов

- Состав работ:**
1. Операция технического обслуживания.
 2. Разборка и ревизия состояния сборочных единиц и деталей насоса.
 3. Перенабивка сальников, восстановление лакокрасочных покрытий.
 4. Сборка и опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-13-1/1	Текущий ремонт фекальных вертикальных насосов, производительность до 80 м3/ч	20140,31	15679,66	2105,70	1238,38	2354,95	27,9
3-3101-13-2/1	Текущий ремонт фекальных вертикальных насосов, производительность до 150 м3/ч	23944,76	18883,04	2543,38	1496,03	2518,34	33,6

Таблица 3-3101-14. Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении

- Состав работ:**
1. Операция технического обслуживания.
 2. Разборка и ревизия состояния сборочных единиц и деталей насоса.
 3. Промывка, протирка и сушка деталей.
 4. Перенабивка сальников, восстановление лакокрасочных покрытий.
 5. Сборка и опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
3-3101-14-1/1	Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность до 4 м3/ч	2946,20	1854,59	281,53	149,97	810,08	3,3
3-3101-14-2/1	Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность до 10 м3/ч	4359,69	2866,18	417,46	224,89	1076,05	5,1

3-3101-14-3/1	Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении, производительность до 25 м3/ч	6145,05	4158,76	614,47	333,11	1371,82	7,4
---------------	---	---------	---------	--------	--------	---------	-----

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 3-3102-1. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на полиэтиленовые по технологии фирмы "Прогресс"

Состав работ:

1. Перекрытие потока стоков пневмопробкой.
2. Очистка колодцев от ила и грязи.
3. Разборка лотков и расширение нижней части колодцев.
4. Установка (демонтаж) лебедки на открытую горловину колодца.
5. Подсоединение (отсоединение) шлангов, канатов, тросов к пневмоударной машине, компрессору.
6. Разрушение старой и одновременно затягивание новой трубы.
7. Обрезание концов полиэтиленового трубопровода под лотки.
8. Бетонирование лотков и восстановление колодцев.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3102-1-1/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 160 мм	19584,73	10632,49	7907,46	3656,45	1044,78	12,95
3-3102-1-2/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 160 мм	19686,90	10632,49	7907,46	3656,45	1146,95	12,95
3-3102-1-3/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 225 мм	24130,54	12701,51	9446,20	4367,98	1982,83	15,47
3-3102-1-4/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 225 мм	24258,28	12701,51	9446,20	4367,98	2110,57	15,47
3-3102-1-5/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 280 мм	27175,96	13908,44	10343,81	4783,03	2923,71	16,94
3-3102-1-6/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 280 мм	27337,43	13908,44	10343,81	4783,03	3085,18	16,94
3-3102-1-7/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 315 мм	30419,02	15345,26	11412,38	5277,15	3661,38	18,69
3-3102-1-8/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 315 мм	30587,67	15345,26	11412,38	5277,15	3830,03	18,69
3-3102-1-9/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 400 мм	38361,07	18678,70	13891,47	6423,49	5790,90	22,75
3-3102-1-10/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 400 мм	38567,56	18678,70	13891,47	6423,49	5997,39	22,75
3-3102-1-11/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 500 мм	48332,05	22586,85	16798,00	7767,49	8947,20	27,51
3-3102-1-12/1	Бестраншейная замена керамических канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 500 мм	48638,61	22586,85	16798,00	7767,49	9253,76	27,51
3-3102-1-13/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на	20987,75	11437,11	8505,86	3933,16	1044,78	13,93

3-3102-1-14/1	полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 160 мм Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 160 мм	21089,92	11437,11	8505,86	3933,16	1146,95	13,93
3-3102-1-15/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 225 мм	25834,21	13678,55	10172,83	4703,98	1982,83	16,66
3-3102-1-16/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 225 мм	25961,95	13678,55	10172,83	4703,98	2110,57	16,66
3-3102-1-17/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 280 мм	29180,28	15057,90	11198,67	5178,32	2923,71	18,34
3-3102-1-18/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 280 мм	29341,75	15057,90	11198,67	5178,32	3085,18	18,34
3-3102-1-19/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 315 мм	32623,78	16609,67	12352,73	5711,97	3661,38	20,23
3-3102-1-20/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 315 мм	32792,43	16609,67	12352,73	5711,97	3830,03	20,23
3-3102-1-21/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 400 мм	41167,11	20287,93	15088,28	6976,90	5790,90	24,71
3-3102-1-22/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 400 мм	41373,60	20287,93	15088,28	6976,90	5997,39	24,71
3-3102-1-23/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на резьбе по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 500 мм	51839,61	24598,41	18294,00	8459,25	8947,20	29,96
3-3102-1-24/1	Бестраншейная замена чугунных канализационных трубопроводов на полиэтиленовые на сварке по технологии фирмы "Прогресс", диаметр 500 мм	52146,17	24598,41	18294,00	8459,25	9253,76	29,96

Таблица 3-3102-2. Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах

Состав работ:

1. Разболчивание фланцевых соединений, снятие болтов.
2. Демонтаж сетки-фильтра.
3. Установка новой сетки-фильтра.
4. Сболчивание фланцевых соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-3102-2-1/1	Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 25 мм (без стоимости сетки)	228,80	228,80	-	-	-	0,43
3-3102-2-2/1	Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 32 мм (без стоимости сетки)	287,33	287,33	-	-	-	0,54
3-3102-2-3/1	Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 40 мм (без стоимости сетки)	356,51	356,51	-	-	-	0,67
3-3102-2-4/1	Замена сетки-фильтра (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 50 мм (без стоимости сетки)	478,89	478,89	-	-	-	0,9

3-3102-2-5/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 80 мм (без стоимости сетки)	675,77	675,77	-	-	-	1,27
3-3102-2-6/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 100 мм (без стоимости сетки)	760,90	760,90	-	-	-	1,43
3-3102-2-7/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 150 мм (без стоимости сетки)	1005,67	1005,67	-	-	-	1,89
3-3102-2-8/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 200 мм (без стоимости сетки)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
3-3102-2-9/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 250 мм (без стоимости сетки)	1828,12	1828,12	-	-	-	2,82
3-3102-2-10/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 300 мм (без стоимости сетки)	1854,05	1854,05	-	-	-	2,86
3-3102-2-11/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 400 мм (без стоимости сетки)	2625,49	2625,49	-	-	-	4,05
3-3102-2-12/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 600 мм (без стоимости сетки)	2800,53	2800,53	-	-	-	4,32
3-3102-2-13/1	Замена сетки-фильтра (грязефика) от ила и грязи в трубопроводах диаметром 900 мм (без стоимости сетки)	3254,32	3254,32	-	-	-	5,02

Таблица 3-3102-3. Замена узла прохода в стесненных условиях

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Вырезка газорезкой старого узла прохода, очистка его.
3. Установка нового узла прохода.
4. Приварка узла прохода газосваркой, герметизация швов.
5. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3102-3-1/1	Замена узла прохода диаметром до 50 мм в стесненных условиях (без стоимости узла прохода)	6426,90	4799,92	1571,28	946,95	55,70	6,89
3-3102-3-2/1	Замена узла прохода диаметром 100 мм в стесненных условиях (без стоимости узла прохода)	7308,07	5628,93	1571,28	946,95	107,86	8,08
3-3102-3-3/1	Замена узла прохода диаметром 150 мм в стесненных условиях (без стоимости узла прохода)	9025,73	7307,86	1571,28	946,95	146,59	10,49
3-3102-3-4/1	Замена узла прохода диаметром 200 мм в стесненных условиях (без стоимости узла прохода)	9610,01	7865,18	1571,28	946,95	173,55	11,29
3-3102-3-5/1	Замена узла прохода диаметром 250 мм в стесненных условиях (без стоимости узла прохода)	11618,89	9843,66	1571,28	946,95	203,95	14,13

Таблица 3-3102-4. Замена регулятора перепада давления воды

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Разболчивание всех фланцевых соединений.
3. Демонтаж старого регулятора.
4. Установка нового регулятора.
5. Сболчивание фланцевых соединений.
6. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3102-4-1/1	Замена регулятора перепада давления воды диаметром до 50 мм (без стоимости регулятора)	3063,42	2691,27	372,15	224,28	-	4,56

3-3102-4-2/1	Замена регулятора перепада давления воды диаметром до 100 мм (без стоимости регулятора)	3901,60	3405,40	496,20	299,04	-	5,77
3-3102-4-3/1	Замена регулятора перепада давления воды диаметром до 150 мм (без стоимости регулятора)	4733,76	4237,56	496,20	299,04	-	7,18

Таблица 3-3102-5. Замена напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Монтаж и демонтаж съемного оборудования.
3. Демонтаж и монтаж насоса.
4. Проверка работоспособности.
5. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3102-5-1/1	Замена напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt мощностью до 15 кВт (без стоимости насосных агрегатов)	22724,99	18022,34	4695,12	2653,95	7,53	25,87
3-3102-5-2/1	Замена напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt мощностью от 15 до 30 кВт (без стоимости насосных агрегатов)	24085,34	19325,07	4752,74	2687,06	7,53	27,74

Таблица 3-3102-6. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
3. Подъем насоса из приямка и установка на место насоса.
4. Демонтаж и монтаж насоса.
5. Проверка работоспособности.
6. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3102-6-1/1	Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos,Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт (без стоимости насосных агрегатов)	7365,03	5816,95	1543,72	930,34	4,36	7,2

Таблица 3-3102-7. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж и монтаж муфтовых соединений.
3. Подъем насоса из приямка и установка на место насоса.
4. Демонтаж и монтаж насоса.
5. Проверка работоспособности.
6. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3102-7-1/1	Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт (без стоимости насосных агрегатов)	7655,88	6107,80	1543,72	930,34	4,36	7,56

Таблица 3-3102-8. Замена дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Разболчивание и сболчивание фланцевых соединений.
3. Подъем насоса из приямка и установка на место насоса.
4. Демонтаж и монтаж насоса.
5. Проверка работоспособности.
6. Гидроиспытание.

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-8-1/1	Замена дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт (без стоимости насосных агрегатов)	7258,10	5679,61	1516,15	913,73	62,34	7,03

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3103-1. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов.
2. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3103-1-1/1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	205146,50	47264,01	-	-	157882,49	77,05
3-3103-1-2/1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	312950,55	48444,90	-	-	264505,65	80,5
3-3103-1-3/1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	495382,54	56057,67	-	-	439324,87	93,15

Таблица 3-3103-2. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: 1. Транспортировка материалов в рабочую зону.
2. Прокладка труб с заделкой раструбов.
3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3103-2-3/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	400637,88	44795,42	47,90	0,68	355794,56	75,9
3-3103-2-5/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм	590915,86	48724,65	47,90	0,68	542143,31	87,74
3-3103-2-6/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм	798825,88	57275,46	47,90	0,68	741502,52	105,34
3-3103-2-7/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 250 мм	1003220,70	68155,30	47,90	0,68	935017,50	125,35
3-3103-2-8/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 300 мм	1289264,59	76428,44	47,90	0,68	1212788,25	148,35
3-3103-2-10/1	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 400 мм	1875725,66	101904,58	3764,81	1395,09	1770056,27	197,8

Таблица 3-3103-3. Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ: 1. Прокладка труб с заделкой раструбов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-3-1/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	436588,42	80280,12	47,90	0,68	356260,40	133,4
3-3103-3-2/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм	659971,71	115575,69	47,90	0,68	544348,12	192,05

3-3103-3-3/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм	898872,15	154331,61	47,90	0,68	744492,64	256,45
3-3103-3-4/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 250 мм	1092387,25	154331,61	47,90	0,68	938007,74	256,45
3-3103-3-5/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 300 мм	1397251,79	180976,70	47,90	0,68	1216227,19	312,8
3-3103-3-6/1	Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 400 мм	1979377,65	202117,68	3764,81	1395,09	1773495,16	356,5

Таблица 3-3103-4. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

Состав работ:

1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Установка муфт с заделкой смоляной прядью и цементным раствором.
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 1 км трубопровода

Измеритель: 1 км трубопровода		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-4-1/1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	703666,47	249837,27	-	-	453829,20	415,15
3-3103-4-2/1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	959350,14	259526,25	-	-	699823,89	431,25
3-3103-4-3/1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	1661082,77	345342,93	-	-	1315739,84	573,85
3-3103-4-4/1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	2541850,13	478635,61	-	-	2063214,52	795,34

Таблица 3-3103-5. Укладка безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб

Состав работ:

1. Торцовка концов труб.
2. Сборка труб в плети.
3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
4. Гидравлическое испытание.
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-5-1/1	Укладка безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб диаметром 160 мм	97357,88	33783,41	-	-	63574,47	54,05
3-3103-5-2/1	Укладка безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб диаметром 200 мм	152322,63	37387,95	-	-	114934,68	60,95

Таблица 3-3103-6. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

Состав работ:

1. Торцовка концов труб.
2. Сварка труб в плети.
3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
4. Гидравлическое испытание.
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3103-6-1/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	20647,09	16532,31	3983,72	3530,61	131,06	26,45
3-3103-6-2/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	28753,48	21232,28	6977,47	6183,86	543,73	33,35
3-3103-6-3/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	37625,57	28553,75	8122,49	7198,65	949,33	44,85
3-3103-6-4/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	53706,15	35875,23	16244,98	14397,29	1585,94	56,35
3-3103-6-5/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	65870,32	43196,70	20300,27	17991,33	2373,35	67,85

3-3103-6-6/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм	77957,80	50518,18	24117,00	21373,95	3322,62	79,35
3-3103-6-7/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм	89726,12	57839,65	27301,59	24196,33	4584,88	90,85
3-3103-6-8/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	101954,13	65161,13	30784,36	27282,98	6008,64	102,35
3-3103-6-9/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм	116571,08	74778,84	34667,46	30531,31	7124,78	122,84
3-3103-6-10/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	131403,94	83439,95	39143,82	34484,97	8820,17	137,19
3-3103-6-11/1	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм	155198,70	96339,06	46099,41	40606,11	12760,23	159,6

Таблица 3-3103-7. Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб

Состав работ:

1. Торцовка концов труб.
2. Сварка труб в плети.
3. Опускание и укладка плетей труб в траншею.
4. Гидравлическое испытание.
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-7-1/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (без стоимости труб)	12796,34	8812,62	3983,72	3530,61	-	12,65
3-3103-7-2/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм (без стоимости труб)	18994,68	12017,21	6977,47	6183,86	-	17,25
3-3103-7-3/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм (без стоимости труб)	25747,73	17625,24	8122,49	7198,65	-	25,3
3-3103-7-4/1	Укладка трубопроводов для водостока из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм (без стоимости труб)	40279,40	24034,42	16244,98	14397,29	-	34,5
3-3103-7-5/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм (без стоимости труб)	49942,73	29642,46	20300,27	17991,33	-	42,55
3-3103-7-6/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм (без стоимости труб)	60168,64	36051,64	24117,00	21373,95	-	51,75
3-3103-7-7/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм (без стоимости труб)	68160,11	40858,52	27301,59	24196,33	-	58,65
3-3103-7-8/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм (без стоимости труб)	78052,06	47267,70	30784,36	27282,98	-	67,85
3-3103-7-9/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм (без стоимости труб)	86043,54	52074,59	33968,95	30105,35	-	74,75
3-3103-7-10/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм (без стоимости труб)	94800,38	57682,62	37117,76	32896,02	-	82,8
3-3103-7-11/1	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм (без стоимости труб)	112683,80	68898,68	43785,12	38805,04	-	98,9

Таблица 3-3103-8. Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД)

Состав работ:

1. Установка временных металлических опор в траншее.
2. Опускание и укладка труб на временные опоры.
3. Центрирование стыков.
4. Стыковка и соединение труб на резьбе с закручиванием до упора.
5. Снятие временных опор.
6. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-8-1/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 600 мм	1042780,26	28098,26	-	-	1014682,00	48,29
3-3103-8-2/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 700 мм	1925808,22	34310,15	-	-	1891498,07	57,66
3-3103-8-3/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 800 мм	2550725,65	38513,31	-	-	2512212,34	65,15
3-3103-8-4/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 900 мм	2964406,80	45236,00	-	-	2919170,80	76,28
3-3103-8-5/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 1000 мм	3851760,43	49412,96	-	-	3802347,47	83,68
3-3103-8-6/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 1200 мм	5680871,40	59433,11	-	-	5621438,29	100,86
3-3103-8-7/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 1500 мм	7896966,03	73593,90	-	-	7823372,13	124,96
3-3103-8-8/1	Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД), диаметром 1800 мм	9550177,45	85782,95	-	-	9464394,50	145,53

Таблица 3-3103-9. Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера

Состав работ:

1. Загрузка экструдера полиэтиленовыми гранулами.
2. Зачистка поверхности трубы циклей с обезжириванием.
3. Герметизация (сварка) стыков труб экструдером.
4. Выравнивание и уплотнение сварного шва с удалением излишков массы.
5. Очистка экструдера.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3103-9-1/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 600 мм	1686,72	1189,94	42,20	0,72	454,58	1,89
3-3103-9-2/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 700 мм	1932,32	1357,35	48,45	0,83	526,52	2,15
3-3103-9-3/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 800 мм	2304,12	1617,75	58,61	1,01	627,76	2,56
3-3103-9-4/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 900 мм	2593,44	1812,66	66,42	1,14	714,36	2,86
3-3103-9-5/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 1000 мм	2902,58	2027,40	75,01	1,29	800,17	3,19
3-3103-9-6/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 1200 мм	6579,28	4537,09	175,03	3,00	1867,16	7,08
3-3103-9-7/1	Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 1500 мм	8417,34	5791,71	225,04	3,86	2400,59	9,01

3-3103-9-8/1	Герметизация стыков при укладке витых с полый стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром 1800 мм	9981,23	6881,81	275,05	4,72	2824,37	10,69
--------------	--	---------	---------	--------	------	---------	-------

Таблица 3-3103-10. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением

Состав работ:

1. Раскладка труб на бровке траншеи.
2. Опускание и укладка труб на готовое основание вручную.
3. Соединение труб с выверкой.
4. Резка труб ручной пилой.
5. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
3-3103-10-1/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 160 мм	93291,63	13598,81	-	-	79692,82	23,5
3-3103-10-2/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 200 мм	144817,12	14621,26	-	-	130195,86	25,25
3-3103-10-3/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 250 мм	229789,89	16595,87	-	-	213194,02	28,69
3-3103-10-4/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 315 мм	325995,16	19352,25	-	-	306642,91	33,49
3-3103-10-5/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 400 мм	501663,06	30887,31	-	-	470775,75	52,43
3-3103-10-6/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 500 мм	752083,27	36275,45	-	-	715807,82	61,61
3-3103-10-7/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 630 мм	1257758,52	33050,36	-	-	1224708,16	56
3-3103-10-8/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 900 мм	2528924,80	45845,57	-	-	2483079,23	77,68
3-3103-10-9/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением диаметром 1135 мм	4103998,32	59514,25	-	-	4044484,07	100,84

Таблица 3-3103-11. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой на муфтах

Состав работ:

1. Опускание труб и муфт на дно траншеи.
2. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода.
3. Соединение труб на муфтах.
4. Укладка труб в проектное положение.
5. Резка труб ручной пилой.
6. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м		в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3103-11-1/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с	175128,39	15916,84	-	-	159211,55	28,3

	двухслойной стенкой на муфтах, внутренний диаметр 200 мм						
3-3103-11-2/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой на муфтах, внутренний диаметр 400 мм	608270,41	32022,07	-	-	576248,34	57,43
3-3103-11-3/1	Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой на муфтах, внутренний диаметр 600 мм	1163508,76	35287,90	-	-	1128220,86	63,52

Таблица 3-3103-12. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах

Состав работ:

1. Очистка соединяемых частей трубопровода.
2. Резка труб.
3. Установка уплотнительных колец.
4. Опускание труб и муфт на дно траншеи.
5. Укладка труб в проектное положение.
6. Соединение труб на муфтах.
7. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-12-1/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах, наружный диаметр 160 мм (без стоимости муфт и колец)	74462,09	14184,19	-	-	60277,90	25,16
3-3103-12-2/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах, наружный диаметр 200 мм (без стоимости муфт и колец)	111679,95	14850,21	-	-	96829,74	26,61
3-3103-12-3/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах, наружный диаметр 250 мм (без стоимости муфт и колец)	164256,85	16903,70	-	-	147353,15	30,3
3-3103-12-4/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах, наружный диаметр 315 мм (без стоимости муфт и колец)	258640,05	19722,26	-	-	238917,79	35,32
3-3103-12-5/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах, наружный диаметр 400 мм (без стоимости муфт и колец)	406335,98	29931,15	-	-	376404,83	52,53

Таблица 3-3103-13. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением

Состав работ:

1. Очистка соединяемых частей трубопровода.
2. Резка труб.
3. Установка уплотнительных колец.
4. Опускание труб и муфт на дно траншеи.
5. Укладка труб в проектное положение.
6. Соединение труб.
7. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-13-1/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением, наружный диаметр 500 мм (без стоимости колец)	547429,89	33913,53	-	-	513516,36	57,02
3-3103-13-2/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением, наружный диаметр 630 мм (без стоимости колец)	895059,75	30866,52	-	-	864193,23	52,6

3-3103-13-3/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением, наружный диаметр 800 мм (без стоимости колец)	1547092,21	39557,59	-	-	1507534,62	67,35
3-3103-13-4/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением, наружный диаметр 1000 мм (без стоимости колец)	2222673,30	51855,57	-	-	2170817,73	88,11
3-3103-13-5/1	Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением, наружный диаметр 1200 мм (без стоимости колец)	2998373,56	59047,23	-	-	2939326,33	100,31

Таблица 3-3103-15. Укладка полиэтиленовых дренажных труб

Состав работ:

1. Укладка выравнивающего слоя песка с трамбованием.
2. Укладка геотекстильного полотна.
3. Укладка щебня.
4. Укладка дренажных труб.
5. Засыпка щебнем.
6. Оборачивание слоя щебня геотекстильным полотном с нахлестом.
7. Укладка слоя песка.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-15-1/1	Укладка полиэтиленовых дренажных труб диаметром 100 мм	123031,25	13584,47	240,50	154,33	109206,28	24,18
3-3103-15-2/1	Укладка полиэтиленовых дренажных труб диаметром 200 мм	173677,90	16834,25	320,53	205,77	156523,12	29,99

Таблица 3-3103-16. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Состав работ:

1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором.
4. Затирка стыков с внутренней стороны цементным раствором (5-10).
5. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-16-1/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 400 мм	255963,28	57422,25	-	-	198541,03	93,61
3-3103-16-2/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	396136,87	71954,17	-	-	324182,70	117,3
3-3103-16-3/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм	518612,11	77671,24	-	-	440940,87	126,62
3-3103-16-4/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 800 мм	753234,77	108281,43	-	-	644953,34	170,08
3-3103-16-5/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм	1089066,65	139857,77	-	-	949208,88	215,74
3-3103-16-6/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1200 мм	1382009,23	175194,97	-	-	1206814,26	270,25
3-3103-16-8/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1600 мм	1464784,45	241296,58	-	-	1223487,87	366,74
3-3103-16-9/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 2000 мм	4179713,46	305737,10	-	-	3873976,36	471,62
3-3103-16-10/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 2400 мм	5599729,29	409732,57	-	-	5189996,72	632,04

Таблица 3-3103-17. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Заделка раструбов смоляной пряжкой и асбестоцементным раствором.
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-17-4/1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 400 мм	275077,65	60252,56	-	-	214825,09	94,64
3-3103-17-5/1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 500 мм	411393,14	73573,59	-	-	337819,55	119,94
3-3103-17-6/1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 600 мм	558621,54	79864,88	-	-	478756,66	132,71
3-3103-17-7/1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 800 мм	778542,49	108727,09	-	-	669815,40	170,78
3-3103-17-8/1	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 1000 мм	1112385,22	139779,98	-	-	972605,24	215,62

Таблица 3-3103-18. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой (1-4) и заделкой стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором (5).
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-18-1/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 400 мм	278273,10	82572,98	-	-	195700,12	137,21
3-3103-18-2/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 500 мм	427043,25	106259,83	-	-	320783,42	176,57
3-3103-18-3/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 600 мм	552078,94	115240,50	-	-	436838,44	195,26
3-3103-18-4/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 2000 мм	800905,93	160427,73	-	-	640478,20	261,53
3-3103-18-5/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 2400 мм	1137900,86	213506,94	-	-	924393,92	335,36
3-3103-18-6/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 1200 мм	1438955,60	261663,15	-	-	1177292,45	411
3-3103-18-8/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 1600 мм	1548046,34	364360,15	-	-	1183686,19	562,05
3-3103-18-9/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 2000 мм	4269959,55	459699,50	-	-	3810260,05	722,06
3-3103-18-10/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с жестким соединением диаметром 2400 мм	5706539,91	633995,17	-	-	5072544,74	995,83

Таблица 3-3103-19. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Заделка стыков асбестоцементным раствором и устройство железобетонного пояса.
4. Гидравлическое испытание без устройства и разборки кирпичных перегородок (заглушек).

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-19-1/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб большого диаметра с жестким соединением диаметром 3000 мм (без стоимости труб)	962904,57	670636,67	-	-	292267,90	1072,95
3-3103-19-2/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб большого диаметра с жестким соединением диаметром 3500 мм (без стоимости труб)	1306711,54	853929,65	-	-	452781,89	1366,2

Таблица 3-3103-20. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ:

1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Устройство гибкого соединения.
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-3103-20-1/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 400 мм	272586,13	79828,77	-	-	192757,36	132,65
3-3103-20-2/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 500 мм	420065,25	102570,79	-	-	317494,46	170,44
3-3103-20-3/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 600 мм	545983,76	113102,29	-	-	432881,47	187,94
3-3103-20-4/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 800 мм	791585,05	153747,59	-	-	637837,46	250,64
3-3103-20-5/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 1000 мм	1134179,07	203995,39	-	-	930183,68	320,42
3-3103-20-6/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 1200 мм	1424178,31	240125,28	-	-	1184053,03	377,17
3-3103-20-8/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 1600 мм	1516086,97	320472,27	-	-	1195614,70	494,35
3-3103-20-9/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных труб с гибким соединением диаметром 2000 мм	4194944,84	369137,90	-	-	3825806,94	569,42
3-3103-20-10/1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром 2400 мм	5585190,78	482876,87	-	-	5102313,91	744,87

Таблица 3-3103-21. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением

Состав работ:

1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Устройство жесткого соединения из монолитного бетона с арматурной сеткой (1-5) и заделка стыка с внутренней стороны асбестоцементным раствором (6).
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-21-2/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с жестким соединением диаметром 400 мм	292455,63	84197,84	-	-	208257,79	139,91
3-3103-21-3/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с жестким соединением диаметром 500 мм	435541,84	104805,94	-	-	330735,90	177,58

3-3103-21-4/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с жестким соединением диаметром 600 мм	563120,33	115025,50	-	-	448094,83	198,81
3-3103-21-5/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с жестким соединением диаметром 800 мм	813713,03	158953,43	-	-	654759,60	264,13
3-3103-21-6/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с жестким соединением диаметром 1000 мм	1135698,37	211406,00	-	-	924292,37	332,06

Таблица 3-3103-22. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением

Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи.
2. Опускание и укладка труб.
3. Устройство гибкого соединения.
4. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3103-22-2/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с гибким соединением диаметром 400 мм	295038,40	94500,65	-	-	200537,75	157,03
3-3103-22-3/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с гибким соединением диаметром 500 мм	437967,59	114083,23	-	-	323884,36	189,57
3-3103-22-4/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с гибким соединением диаметром 600 мм	568939,69	128544,48	-	-	440395,21	213,6
3-3103-22-5/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с гибким соединением диаметром 800 мм	824642,73	172966,04	-	-	651676,69	281,97
3-3103-22-6/1	Укладка трубопроводов из бетонных труб с гибким соединением диаметром 1000 мм	1166425,82	221432,92	-	-	944992,90	354,27

Таблица 3-3103-24. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных

Состав работ: 1. Прорезка щелей в асбестоцементных трубах.
2. Укладка труб на готовый дренажный слой.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-24-1/1	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	28993,88	7868,55	38,98	0,06	21086,35	13,6
3-3103-24-2/1	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром 150 мм	42680,13	8557,05	40,58	0,06	34082,50	14,79
3-3103-24-3/1	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром 200 мм	67453,73	9106,69	42,30	0,06	58304,74	15,74

Таблица 3-3103-25. Монтаж щитовых затворов

Состав работ: 1. Установка щитового затвора в проектное положение в камере.
2. Обетонирование рамы щитового затвора, уход за бетоном.
3. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3103-25-1/1	Монтаж щитового затвора массой до 0,3 т (без стоимости затвора)	39658,06	23517,22	127,15	0,84	16013,69	37,16
3-3103-25-2/1	Монтаж щитового затвора массой до 0,5 т (без стоимости затвора)	47640,07	27594,18	165,57	1,08	19880,32	43,79
3-3103-25-3/1	Монтаж щитового затвора массой до 0,8 т (без стоимости затвора)	54881,76	31466,96	200,10	1,32	23214,70	50,11
3-3103-25-4/1	Монтаж щитового затвора массой до 1,1 т (без стоимости затвора)	70264,44	37541,73	230,59	1,50	32492,12	59,05
3-3103-25-5/1	Монтаж щитового затвора массой до 3,1 т (без стоимости затвора)	101962,74	51271,78	378,75	2,34	50312,21	80,92
3-3103-25-6/1	Монтаж щитового затвора массой до 4,1 т (без стоимости затвора)	132121,02	64669,05	466,68	2,87	66985,29	102,15

3-3103-25-7/1	Монтаж щитового затвора массой до 5,1 т (без стоимости затвора)	149479,15	72289,03	536,39	3,30	76653,73	114,35
3-3103-25-8/1	Монтаж щитового затвора массой до 7,1 т (без стоимости затвора)	174228,35	81938,40	668,12	3,99	91621,83	129,75
3-3103-25-9/1	Монтаж щитового затвора массой до 9,1 т (без стоимости затвора)	204024,56	95800,37	771,28	4,61	107452,91	152,07

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 3-3104-1. Разборка трубопроводов канализации

Состав работ:

1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от налета и грязи, с отжиганием.
2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей, со складированием их по диаметрам.

Измеритель:

100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-3104-1-1/1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	41583,36	41568,41	14,95	8,55	-	87,38
	Масса мусора						1,15
3-3104-1-2/1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	62091,65	62076,70	14,95	8,55	-	130,49
	Масса мусора						2,25
3-3104-1-3/1	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	84165,75	84135,84	29,91	17,11	-	176,86
	Масса мусора						3,68
3-3104-1-4/1	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	66977,99	66948,08	29,91	17,11	-	140,73
	Масса мусора						3,18
3-3104-1-5/1	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм	71693,05	71648,19	44,86	25,66	-	150,61
	Масса мусора						4,27
3-3104-1-6/1	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм	86198,43	86138,62	59,81	34,21	-	181,07
	Масса мусора						6,45

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 3-3105-1. Устройство основания под трубопроводы

Состав работ:

1. Планировка дна траншеи.
2. Установка бортовых досок (4, 5).
3. Установка арматуры (5).
4. Укладка материала с разравниванием и уплотнением.
5. Уход за бетоном (4, 5).

Измеритель:

10 м3 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
3-3105-1-1/1	Устройство основания под трубопроводы песчаного	19347,62	5910,86	598,11	342,12	12838,65	11,73
3-3105-1-2/1	Устройство основания под трубопроводы щебеночного	37875,20	5910,86	882,21	504,62	31082,13	11,73
3-3105-1-3/1	Устройство основания под трубопроводы гравийного	44978,45	5910,86	882,21	504,62	38185,38	11,73
3-3105-1-4/1	Устройство основания под трубопроводы бетонного	90601,42	8773,07	74,85	0,38	81753,50	17,41
3-3105-1-5/1	Устройство основания под трубопроводы железобетонного	121478,97	11358,13	74,85	0,38	110045,99	22,54

Таблица 3-3105-2. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

Состав работ:

1. Укладка дренажных труб.
2. Конопатка раструбов асбестоцементных труб (1,3).
3. Засыпка труб фильтрующими материалами.
4. Установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки (3).

Измеритель:

100 м канала

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-2-1/1	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль асбестоцементных труб	367158,00	77356,42	-	-	289801,58	155,25
3-3105-2-2/1	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль керамических труб	639468,71	77929,43	-	-	561539,28	156,4
3-3105-2-3/1	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой под днищем вдоль стен каналов и асбестоцементных труб	741831,72	346671,35	10481,84	5995,58	384678,53	695,75

Таблица 3-3105-3. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

Состав работ: 1. Очистка поверхности труб.
2. Приготовление грунтовки и разогревание мастики.
3. Покрытие грунтовкой.
4. Покрытие битумной мастикой за 2 раза.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-3-1/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 150 мм	34485,45	12608,85	-	-	21876,60	19,45
3-3105-3-2/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 200 мм	43182,50	14981,52	-	-	28200,98	22,77
3-3105-3-3/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 300 мм	63861,99	22186,07	-	-	41675,92	33,72
3-3105-3-4/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 400 мм	81271,08	27599,41	-	-	53671,67	41,34
3-3105-3-5/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 500 мм	100287,93	34035,27	-	-	66252,66	50,98
3-3105-3-6/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 600 мм	117630,36	39937,03	-	-	77693,33	59,82
3-3105-3-7/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 800 мм	155242,06	52429,79	-	-	102812,27	77,41
3-3105-3-8/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 1000 мм	193154,53	65210,44	-	-	127944,09	96,28
3-3105-3-9/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 1200 мм	223793,32	75600,23	-	-	148193,09	111,62
3-3105-3-10/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 1400 мм	255454,63	86254,15	-	-	169200,48	127,35

Таблица 3-3105-4. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра

Состав работ: 1. Очистка поверхности труб.
2. Приготовление грунтовки и разогревание мастики.
3. Покрытие грунтовкой.
4. Покрытие битумной мастикой за 2 раза.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-4-1/1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра диаметром более 1400 мм	95083,90	19628,15	-	-	75455,75	28,98

Таблица 3-3105-5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Состав работ: 1. Разравнивание фильтрующих материалов выгруженных из автосамосвалов.
2. Зачистка вручную готовой поверхности основания под рейку с разравниванием материалов.

Измеритель: 100 м3 фильтрующего основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-5-1/1	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации гравийного	364548,90	18962,20	3472,55	1904,05	342114,15	39,86
3-3105-5-2/1	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации щебеночного	419497,59	22615,73	3868,96	2121,41	393012,90	47,54
3-3105-5-3/1	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации песчаного	149035,44	22615,73	3868,96	2121,41	122550,75	47,54

Таблица 3-3105-6. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

Состав работ: 1. Укладка труб на готовый дренажный слой.

Измеритель: 1 км трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3105-6-1/1	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром до 150 мм	3535510,13	53938,98	-	-	3481571,15	101,37
3-3105-6-2/1	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром 200 мм	6518806,95	60063,45	-	-	6458743,50	112,88
3-3105-6-3/1	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром 250 мм	13752930,60	68374,85	-	-	13684555,75	128,5

Таблица 3-3105-7. Установка трапов на наружных сетях канализации

Состав работ: 1. Установка трапа.

Измеритель: 10 комплектов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-7-1/1	Установка трапов на наружных сетях канализации диаметром 110 мм	37512,93	7915,05	-	-	29597,88	12,3
3-3105-7-2/1	Установка трапов на наружных сетях канализации диаметром 160 мм	40550,13	9451,45	-	-	31098,68	14,67

Таблица 3-3105-8. Установка жиросъемщиков

Состав работ: 1. Осмотр корпуса жиросъемщика (1-3).
2. Установка жиросъемщика на готовое основание с выверкой (1-3).
3. Установка одного смотрового колодца и люка (1, 2) и двух смотровых колодцев и люков (3), гидроизоляция стыков (1-3).
4. Присоединение трубопроводов канализации (1-3).
5. Наполнение жиросъемщика водой, гидравлическое испытание (1-3).
6. Установка смотрового колодца с изоляцией стыка (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3105-8-1/1	Установка жиросъемщиков вертикальных диаметром 1200 мм (без стоимости жиросъемщика)	3255,57	3083,05	-	-	172,52	4,96
3-3105-8-2/1	Установка жиросъемщиков вертикальных диаметром 1500 мм (без стоимости жиросъемщика)	4599,36	4328,18	-	-	271,18	6,76
3-3105-8-3/1	Установка жиросъемщиков горизонтальных диаметром 1500 мм (без стоимости жиросъемщика)	5710,35	5299,54	-	-	410,81	8,23
3-3105-8-4/1	Установка жиросъемщиков, добавлять (исключать) установку смотрового колодца диаметром 800 мм (без стоимости жиросъемщика)	322,92	269,55	-	-	53,37	0,42

Таблица 3-3105-9. Устройство открытых фильтров поверхностного стока с применением рулонного фильтрующего материала типа "Мегасорб"

- Состав работ:**
1. Очистка основания (1).
 2. Укладка нижних решеток из полимерных материалов (1).
 3. Разметка мест и сверление отверстий, установка анкеров (1).
 4. Укладка полотен фильтрующего материала.
 5. Укладка прижимных балок из полимерных материалов (1).
 6. Укладка верхних решеток из полимерных материалов с креплением (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3105-9-1/1	Устройство открытых фильтров поверхностного стока с применением рулонного фильтрующего материала типа "Мегасорб" (15 слоев)	4923864,16	108002,92	1576,85	8,96	4814284,39	166,7
3-3105-9-2/1	Добавляется на каждый фильтрующий слой сверх 15 к поз. 3-3105-9-1	52428,23	640,16	-	-	51788,07	1,11

Таблица 3-3105-10. Установка решеток из полимерных композиционных материалов (стеклопластика)

- Состав работ:**
1. Очистка основания.
 2. Укладка решеток на готовое основание.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-3105-10-1/1	Установка решеток из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) площадью до 3,5 м2	1567191,46	3092,46	-	-	1564099,00	6,1
3-3105-10-2/1	Установка решеток из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) площадью более 3,5 м2	1566811,11	2712,11	-	-	1564099,00	5,44

Таблица 3-3105-11. Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ

- Состав работ:**
1. Сборка секций ограждения.
 2. Установка пятков на стойки с креплением болтами.
 3. Установка ограждения с креплением распорными анкерами (4 шт. на каждую пятку).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3105-11-1/1	Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ.1 с шагом стоек 1 м	1366165,54	30765,59	32,95	0,30	1335367,00	53,04
3-3105-11-2/1	Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ.2 с шагом стоек 1 м	1240671,54	30765,59	32,95	0,30	1209873,00	53,04
3-3105-11-3/1	Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ.Л с шагом стоек 1 м	1604960,54	30765,59	32,95	0,30	1574162,00	53,04

Таблица 3-3105-12. Установка лестниц из полимерных композиционных материалов

- Состав работ:**
1. Установка узлов креплений.
 2. Установка лестницы.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
3-3105-12-1/1	Установка лестниц из полимерных композиционных материалов	55224,82	3036,76	3,36	0,03	52184,70	5,1

Таблица 3-3105-13. Установка шандорных стенок из полимерных композиционных материалов

- Состав работ:**
1. Разметка мест и сверление отверстий в направляющих.
 2. Разметка мест и сверление отверстий в швеллерах и стенках канала.
 3. Установка направляющих с креплением.
 4. Установка элементов шандорной стенки в пазы направляющих.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-3105-13-1/1	Установка шандорных стенок из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) (без стоимости шандорных стенок и направляющих)	1005,77	989,90	2,89	0,03	12,98	1,66

Таблица 3-3105-14. Обезвоживание илового осадка геотекстильными контейнерами

- Состав работ:**
1. Выгрузка материалов.
 2. Разметка мест установки.
 3. Укладка геотекстильного контейнера (геотубы).
 4. Установка креплений.
 5. Фиксация геотубы тросами.
 6. Присоединение геотуб к питающим портам.
 7. Установка пережимных устройств на патрубки присоединения.
 8. Закачка пульпы в геотубу.
 9. Докачка пульпы в геотубу после отстоя.
 10. Консервация геотубы для стадии консолидации.
 11. Отсоединение геотубы от питающего трубопровода.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3105-14-1/1	Обезвоживание илового осадка геотекстильными контейнерами	307110,12	4450,32	35097,06	11175,11	267562,74	7,16

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3203-1. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных

- Состав работ:**
1. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах.
 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища.
 3. Устройство бетонного лотка.
 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
 5. Заделка труб.
 6. Установка люка и ходовых скоб.
 7. Установка металлических стремянок.
 8. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3203-1-1/1	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	135164,83	90422,86	351,72	179,69	44390,25	159,49
3-3203-1-2/1	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	176420,20	105577,45	-	-	70842,75	182,48
3-3203-1-3/1	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	118585,97	64238,63	317,10	162,58	54030,24	111,03
3-3203-1-4/1	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1,5 м в	150040,16	74253,67	-	-	75786,49	128,34

3-3203-1-5/1	грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц) Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 2 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	111712,66	53639,22	298,61	154,01	57774,83	92,71
3-3203-1-6/1	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 2 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	145554,16	63393,61	-	-	82160,55	105,34

Таблица 3-3203-2. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона

- Состав работ:**
1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки.
 2. Устройство бетонного лотка.
 3. Кладка кирпичных стен и горловины.
 4. Заделка труб.
 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытий.
 6. Установка люка и ходовых скоб.
 7. Установка металлических стремянок.
- Измеритель:** 10 м3 кирпичных, железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Измеритель: 10 м3 кирпичных, железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3203-2-1/1	Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона диаметром 1 м в сухих грунтах (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	198621,53	99050,26	14,98	8,55	99556,29	164,59
3-3203-2-2/1	Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона диаметром 1,5 м в сухих грунтах (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	170219,77	73377,47	15,00	8,55	96827,30	121,93

Таблица 3-3203-3. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине

- Состав работ:**
1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки.
 2. Устройство бетонного лотка.
 3. Кладка кирпичных стен, перехода и горловины.
 4. Заделка труб.
 5. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
- Измеритель:** 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3203-3-1/1	Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1 м в сухих грунтах (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	175835,45	75423,59	14,98	8,55	100396,88	125,33
3-3203-3-2/1	Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1,25 м в сухих грунтах (без стоимости люков и лестниц)	175895,23	75242,10	14,98	8,55	100638,15	122,66
3-3203-3-3/1	Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине диаметром 1,5 м в сухих грунтах (без стоимости люков и лестниц)	172335,81	71933,15	15,00	8,55	100387,66	119,53

Таблица 3-3203-4. Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных

- Состав работ:**
1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки.
 2. Устройство бетонного лотка.
 3. Установка и разборка опалубки.
 4. Бетонирование стен колодца.
 5. Заделка труб.
 6. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия.
 7. Бетонирование горловины колодца.
 8. Установка люка и ходовых скоб.
 9. Установка металлических стремянок.
 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.
- Измеритель:** 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3203-4-1/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	365552,42	246910,53	257,71	8,92	118384,18	426,76
3-3203-4-2/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	392801,50	268174,12	242,73	0,37	124384,65	445,62
3-3203-4-3/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1,5 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	297217,32	180768,68	234,94	8,91	116213,70	300,38
3-3203-4-4/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 1,5 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	310602,59	188243,04	219,94	0,35	122139,61	312,8
3-3203-4-5/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 2 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	261735,43	148518,22	264,48	34,56	112952,73	246,79
3-3203-4-6/1	Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных диаметром 2 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	273507,51	153567,32	204,48	0,34	119735,71	255,18

Таблица 3-3203-5. Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных

- Состав работ:**
1. Уплотнение грунта щебнем и устройство бетонной подготовки.
 2. Установка арматурной сетки днища в просадочных грунтах.
 3. Устройство бетонного лотка.
 4. Установка и разборка опалубки.
 5. Бетонирование стен колодца.
 6. Заделка труб.
 7. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
 8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок.
 9. Гидроизоляция стен и днища в мокрых и просадочных грунтах.

Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3203-5-1/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2 в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	152260,40	51429,11	227,90	68,74	100603,39	92,61
3-3203-5-2/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2 в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	149517,80	44652,98	97,12	0,30	104767,70	78,76
3-3203-5-3/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью до 3 м2 в грунтах просадочных (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	168199,32	55425,03	96,50	0,30	112677,79	97,76
3-3203-5-4/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2 в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	136069,43	34607,78	230,65	68,75	101231,00	63,65
3-3203-5-5/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2 в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	138877,78	34742,70	98,86	0,30	104036,22	61,28
3-3203-5-6/1	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2 в грунтах просадочных (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	147570,77	37906,83	96,89	0,30	109567,05	68,26

Таблица 3-3203-6. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации

- Состав работ:**
1. Устройство песчаной подготовки в сухих грунтах и бетонной подготовки в мокрых грунтах.
 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища (1-4).
 3. Устройство бетонного днища (5,6).
 4. Устройство бетонного лотка.
 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
 6. Укладка кирпичных стен и горловины (5,6).
 7. Заделка труб.
 8. Установка люка решеток.
 9. Установка ходовых скоб (5,6).
 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель: 10 м3 кирпичных, железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-3203-6-1/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	109015,05	91290,59	2153,19	1231,62	15571,27	167,9
3-3203-6-2/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	130157,13	93791,70	1809,28	1034,90	34556,15	172,5
3-3203-6-3/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	109738,05	91175,34	2063,47	1180,30	16499,24	171,35
3-3203-6-4/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	128153,23	98168,65	1734,51	992,14	28250,07	180,55
3-3203-6-5/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м в грунтах сухих (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	228617,71	133569,51	1330,79	761,21	93717,41	221,95
3-3203-6-6/1	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м в грунтах мокрых (без стоимости ж/б конструкций, люков и лестниц)	226948,52	134261,58	1061,64	607,26	91625,30	223,1

Таблица 3-3203-7. Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

- Состав работ:**
1. Промазка раствором горизонтальных швов.
 2. Установка ходовых скоб.

Измеритель: 100 шт. колец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3203-7-1/1	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (без стоимости колец)	140708,06	112869,28	-	-	27838,78	184

Таблица 3-3203-8. Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов

- Состав работ:**
1. Установка кинеты на бетонное основание (1-3).
 2. Выверка, крепление с разметкой и сверлением отверстий (1-3).
 3. Обрезка трубы тела колодца до необходимой высоты (1).
 4. Установка трубы тела колодца (1).
 5. Установка кольца с очисткой, обработкой мыльным раствором и стыковкой (2, 3, 5, 6).
 6. Установка перехода (конуса) и телескопа с люком (1-3).
 7. Присоединение трубопроводов к кинете с гидравлическим испытанием (1-3).
 8. Обсыпка песком с трамбованием на 150 мм выше уровня труб (1-3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3203-8-1/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметр 630 мм	123346,48	3603,38	1,11	0,01	119741,99	6,12
3-3203-8-2/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметр 800 мм	210968,51	4128,08	1,11	0,01	206839,32	7,15
3-3203-8-3/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметр 1000 мм	248455,91	4752,46	1,11	0,01	243702,34	8,43
3-3203-8-4/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов, установка колец высотой 0,5 м, добавляется к поз. 3-3203-8-1	6259,28	142,75	-	-	6116,53	0,21
3-3203-8-5/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов, установка колец высотой 0,5 м, добавляется к поз. 3-3203-8-2	33473,77	196,15	-	-	33277,62	0,3
3-3203-8-6/1	Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов, установка колец высотой 0,5 м, добавляется к поз. 3-3203-8-3	37030,96	224,01	-	-	36806,95	0,34

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 3-3205-1. Установка люка

Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму.
2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором.
3. Установка крышки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3205-1-1/1	Установка люка	16072,10	821,02	-	-	15251,08	1,51

Таблица 3-3205-2. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

Состав работ: 1. Очистка колодца от мусора и осадка.
2. Копание приемка.
3. Пробивка проема в стене колодца.
4. Заделка в стену колодца конца трубы.
5. Засыпка приемка.
6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.

Измеритель: 1 врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3205-2-1/1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	12381,91	11656,87	-	-	725,04	19,37
3-3205-2-2/1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	12706,01	11771,21	-	-	934,80	19,56

Таблица 3-3205-3. Поиск канализационного колодца металлоискателем без наличия геоподосновы

Состав работ: 1. Настройка прибора.
2. Открывание колодца ближайшего к искомому.
3. Спуск трубного отвода в колодец с нащупыванием лотка и заведением конца отвода в канализационный трубопровод для определения направления поиска скрытого колодца.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

3-3205-3-1/1	Поиск канализационного колодца металлоискателем без наличия геоподосновы	247,73	239,95	7,78	0,01	-	0,26
--------------	--	--------	--------	------	------	---	------

Таблица 3-3205-4. Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ.
 2. Открытие и закрытие крышек колодцев.
 3. Проверка загазованности в колодцах.
 4. Замер уровня наполнения трубопроводов.
 5. Установка и снятие автонасоса.
 6. Монтаж и демонтаж рукавов для перекачки сточных вод.
 7. Отключение участка канализационной сети с применением пневматического заглушающего устройства.
 8. Демонтаж пневматического заглушающего устройства.

Измеритель: 1 врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3205-4-1/1	Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети диаметром труб 100-600 мм	9097,82	4986,76	4111,06	2363,17	-	7,77
3-3205-4-2/1	Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети диаметром более 600 мм	9925,30	6809,55	3115,75	1814,06	-	10,2
3-3205-4-3/1	Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети диаметром более 600 мм, с перераспределением сточных вод по резервным трубопроводам	8997,90	6902,85	2095,05	1262,60	-	10,4

Таблица 3-3205-5. Откачка воды

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
 2. Определение точки сброса воды.
 3. Установка откачивающего оборудования, прокладка трубопроводов для сброса.
 4. Откачка воды.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3205-5-1/1	Откачка воды из колодца	1655,52	839,11	816,41	574,46	-	1,47
3-3205-5-2/1	Откачка воды из камеры	2853,59	1455,60	1397,99	1029,38	-	2,55

Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 3-3906-1. Решетки

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-1-1/1	Пусконаладочные работы - решетки с ручным удалением отбросов, производительность до 8000 м3/сут	53540,56	53540,56	-	-	-	51
3-3906-1-2/1	Пусконаладочные работы - решетки с ручным удалением отбросов, производительность до 20000 м3/сут	79785,94	79785,94	-	-	-	76
3-3906-1-3/1	Пусконаладочные работы - решетки с ручным удалением отбросов, производительность до 100000 м3/сут	117579,28	117579,28	-	-	-	112
3-3906-1-4/1	Пусконаладочные работы - решетка механизированная с дробилками, производительность до 1600 м3/сут	29394,82	29394,82	-	-	-	28

3-3906-1-5/1	Пусконаладочные работы - решетка механизированная с дробилками, производительность до 8000 м3/сут	57739,82	57739,82	-	-	-	55
3-3906-1-6/1	Пусконаладочные работы - решетка механизированная с дробилками, производительность до 50000 м3/сут	91333,90	91333,90	-	-	-	87
3-3906-1-7/1	Пусконаладочные работы - решетка механизированная с дробилками, производительность до 200000 м3/сут	138575,58	138575,58	-	-	-	132
3-3906-1-8/1	Пусконаладочные работы - решетка-дробилка, производительность до 1600 м3/сут	26245,37	26245,37	-	-	-	25
3-3906-1-9/1	Пусконаладочные работы - решетка-дробилка, производительность до 8000 м3/сут	46191,86	46191,86	-	-	-	44
3-3906-1-10/1	Пусконаладочные работы - решетка-дробилка, производительность до 20000 м3/сут	53540,56	53540,56	-	-	-	51
3-3906-1-11/1	Пусконаладочные работы - решетка-дробилка, производительность до 50000 м3/сут	72437,23	72437,23	-	-	-	69

Таблица 3-3906-2. Песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнуловитель

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-2-1/1	Пусконаладочные работы - песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнууловитель, производительность до 1600 м3/сут	61939,08	61939,08	-	-	-	59
3-3906-2-2/1	Пусконаладочные работы - песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнууловитель, производительность до 8000 м3/сут	99732,42	99732,42	-	-	-	95
3-3906-2-3/1	Пусконаладочные работы - песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнууловитель, производительность до 20000 м3/сут	118629,09	118629,09	-	-	-	113
3-3906-2-4/1	Пусконаладочные работы - песколовка, нефтеловушка, жироловка, волокнууловитель, производительность до 100000 м3/сут	174269,28	174269,28	-	-	-	166

Таблица 3-3906-3. Осветлители-перегниватели

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-3-1/1	Пусконаладочные работы - осветлитель-перегниватель, производительность до 1600 м3/сут	213112,44	213112,44	-	-	-	203
3-3906-3-2/1	Пусконаладочные работы - осветлитель-перегниватель, производительность до 8000 м3/сут	353787,64	353787,64	-	-	-	337

Таблица 3-3906-4. Флотаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-4-1/1	Пусконаладочные работы - флотатор, флотатор-отстойник, производительность до 1600 м3/сут	483964,70	483964,70	-	-	-	461
3-3906-4-2/1	Пусконаладочные работы - флотатор, флотатор-отстойник, производительность до 8000 м3/сут	507060,63	507060,63	-	-	-	483
3-3906-4-3/1	Пусконаладочные работы - флотатор, флотатор-отстойник, производительность до 20000 м3/сут	530156,56	530156,56	-	-	-	505

3-3906-4-4/1	Пусконаладочные работы - электрофлотатор, производительность до 1600 м3/сут	241457,44	241457,44	-	-	-	230
3-3906-4-5/1	Пусконаладочные работы - электрофлотатор, производительность до 8000 м3/сут	308645,60	308645,60	-	-	-	294

Таблица 3-3906-5. Отстойники

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-5-1/1	Пусконаладочные работы - отстойник вертикальный, производительность до 1600 м3/сут	148023,91	148023,91	-	-	-	141
3-3906-5-2/1	Пусконаладочные работы - отстойник вертикальный, производительность до 8000 м3/сут	197365,21	197365,21	-	-	-	188
3-3906-5-3/1	Пусконаладочные работы - отстойник вертикальный, производительность до 20000 м3/сут	217311,70	217311,70	-	-	-	207
3-3906-5-4/1	Пусконаладочные работы - отстойник горизонтальный, производительность до 1600 м3/сут	370584,68	370584,68	-	-	-	353
3-3906-5-5/1	Пусконаладочные работы - отстойник горизонтальный, производительность до 20000 м3/сут	425175,06	425175,06	-	-	-	405
3-3906-5-6/1	Пусконаладочные работы - отстойник горизонтальный, производительность до 100000 м3/сут	588946,20	588946,20	-	-	-	561
3-3906-5-7/1	Пусконаладочные работы - отстойник радиальный, производительность до 20000 м3/сут	500761,74	500761,74	-	-	-	477
3-3906-5-8/1	Пусконаладочные работы - отстойник радиальный, производительность до 100000 м3/сут	693927,69	693927,69	-	-	-	661
3-3906-5-9/1	Пусконаладочные работы - отстойник двухъярусный, производительность до 1600 м3/сут	103931,68	103931,68	-	-	-	99
3-3906-5-10/1	Пусконаладочные работы - отстойник двухъярусный, производительность до 8000 м3/сут	224660,40	224660,40	-	-	-	214
3-3906-5-11/1	Пусконаладочные работы - отстойник с тонкослойными модулями, производительность до 1600 м3/сут	359036,72	359036,72	-	-	-	342
3-3906-5-12/1	Пусконаладочные работы - отстойник с тонкослойными модулями, производительность до 20000 м3/сут	390531,17	390531,17	-	-	-	372
3-3906-5-13/1	Пусконаладочные работы - отстойник с тонкослойными модулями, производительность до 100000 м3/сут	529106,74	529106,74	-	-	-	504

Таблица 3-3906-6. Биокоагуляторы, преаэраторы

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
3-3906-6-1/1	Пусконаладочные работы - биокоагулятор, преаэратор, производительность до 1600 м3/сут	87134,64	87134,64	-	-	-	83
3-3906-6-2/1	Пусконаладочные работы - биокоагулятор, преаэратор, производительность до 8000 м3/сут	125977,80	125977,80	-	-	-	120
3-3906-6-3/1	Пусконаладочные работы - биокоагулятор, преаэратор, производительность до 20000 м3/сут	190016,51	190016,51	-	-	-	181
3-3906-6-4/1	Пусконаладочные работы - биокоагулятор, преаэратор, производительность до 100000 м3/сут	199464,84	199464,84	-	-	-	190

Таблица 3-3906-7. Усреднители

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-7-1/1	Пусконаладочные работы - усреднитель, производительность до 1600 м3/сут	98682,61	98682,61	-	-	-	94
3-3906-7-2/1	Пусконаладочные работы - усреднитель, производительность до 8000 м3/сут	107081,13	107081,13	-	-	-	102
3-3906-7-3/1	Пусконаладочные работы - усреднитель, производительность до 20000 м3/сут	120728,72	120728,72	-	-	-	115

Таблица 3-3906-8. Биофильтры, аэрофильтры

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-8-1/1	Пусконаладочные работы - биофильтр, производительность до 1600 м3/сут	405228,58	405228,58	-	-	-	386
3-3906-8-2/1	Пусконаладочные работы - биофильтр, производительность до 20000 м3/сут	670831,76	670831,76	-	-	-	639
3-3906-8-3/1	Пусконаладочные работы - аэрофильтр, производительность до 1600 м3/сут	388431,54	388431,54	-	-	-	370
3-3906-8-4/1	Пусконаладочные работы - аэрофильтр, производительность до 20000 м3/сут	775813,26	775813,26	-	-	-	739

Таблица 3-3906-9. Окситенки

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-9-1/1	Пусконаладочные работы - окситенк, производительность до 1600 м3/сут	491313,40	491313,40	-	-	-	468
3-3906-9-2/1	Пусконаладочные работы - окситенк, производительность до 8000 м3/сут	776863,08	776863,08	-	-	-	740
3-3906-9-3/1	Пусконаладочные работы - окситенк, производительность до 20000 м3/сут	951132,36	951132,36	-	-	-	906

Таблица 3-3906-10. Аэротенки

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-3906-10-1/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность до 1600 м3/сут	407328,21	407328,21	-	-	-	388
3-3906-10-2/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность до 8000 м3/сут	606793,05	606793,05	-	-	-	578
3-3906-10-3/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность до 20000 м3/сут	813606,60	813606,60	-	-	-	775
3-3906-10-4/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность до 1600 м3/сут	278200,97	278200,97	-	-	-	265

3-3906-10-5/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность до 8000 м3/сут	472416,74	472416,74	-	-	-	450
3-3906-10-6/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор, производительность до 20000 м3/сут	504961,00	504961,00	-	-	-	481
3-3906-10-7/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность до 1600 м3/сут	491313,40	491313,40	-	-	-	468
3-3906-10-8/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность до 20000 м3/сут	839851,97	839851,97	-	-	-	800
3-3906-10-9/1	Пусконаладочные работы - аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность до 100000 м3/сут	1364759,46	1364759,46	-	-	-	1300

Таблица 3-3906-11. Пруды биологические

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-11-1/1	Пусконаладочные работы - пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность до 1600 м3/сут	220461,14	220461,14	-	-	-	210
3-3906-11-2/1	Пусконаладочные работы - пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность до 8000 м3/сут	425175,06	425175,06	-	-	-	405
3-3906-11-3/1	Пусконаладочные работы - пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность до 50000 м3/сут	656134,35	656134,35	-	-	-	625
3-3906-11-4/1	Пусконаладочные работы - пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность до 200000 м3/сут	995224,59	995224,59	-	-	-	948

Таблица 3-3906-12. Установки компактные для очистки сточных вод

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-12-1/1	Пусконаладочные работы - установка компактная нового поколения типа "Бифар", "Биокомпакт" и др., производительность до 50 м3/сут	676080,84	676080,84	-	-	-	644
3-3906-12-2/1	Пусконаладочные работы - установка компактная нового поколения типа "Бифар", "Биокомпакт" и др., производительность до 100 м3/сут	898641,61	898641,61	-	-	-	856
3-3906-12-3/1	Пусконаладочные работы - установка компактная нового поколения типа "Бифар", "Биокомпакт" и др., производительность до 200 м3/сут	1527480,78	1527480,78	-	-	-	1455
3-3906-12-4/1	Пусконаладочные работы - установка типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность до 50 м3/сут	372684,31	372684,31	-	-	-	355
3-3906-12-5/1	Пусконаладочные работы - установка типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность до 100 м3/сут	498662,11	498662,11	-	-	-	475
3-3906-12-6/1	Пусконаладочные работы - установка типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность до 200 м3/сут	849300,31	849300,31	-	-	-	809

Таблица 3-3906-13. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-13-1/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 1600 м3/сут	31494,45	31494,45	-	-	-	30
3-3906-13-2/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 8000 м3/сут	44092,23	44092,23	-	-	-	42
3-3906-13-3/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 50000 м3/сут	70337,60	70337,60	-	-	-	67
3-3906-13-4/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность до 200000 м3/сут	89234,27	89234,27	-	-	-	85

Таблица 3-3906-14. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-14-1/1	Пусконаладочные работы - установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность до 1,6 м3/сут	35693,71	35693,71	-	-	-	34
3-3906-14-2/1	Пусконаладочные работы - установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность до 8 м3/сут	54590,38	54590,38	-	-	-	52
3-3906-14-3/1	Пусконаладочные работы - установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность до 50 м3/сут	71387,42	71387,42	-	-	-	68
3-3906-14-4/1	Пусконаладочные работы - установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность до 200 м3/сут	96582,98	96582,98	-	-	-	92

Таблица 3-3906-15. Установки вакуумно-насосные

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-15-1/1	Пусконаладочные работы - установка вакуумно-насосная, производительность до 1,6 м3/сут	23095,93	23095,93	-	-	-	22
3-3906-15-2/1	Пусконаладочные работы - установка вакуумно-насосная, производительность до 8 м3/сут	44092,23	44092,23	-	-	-	42
3-3906-15-3/1	Пусконаладочные работы - установка вакуумно-насосная, производительность до 50 м3/сут	65088,53	65088,53	-	-	-	62
3-3906-15-4/1	Пусконаладочные работы - установка вакуумно-насосная, производительность до 200 м3/сут	77686,31	77686,31	-	-	-	74

Таблица 3-3906-16. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-16-1/1	Пусконаладочные работы - сгуститель осадка, производительность до 500 м3/сут	18896,67	18896,67	-	-	-	18

3-3906-16-2/1	Пусконаладочные работы - сгуститель осадка, производительность до 2000 м3/сут	30444,63	30444,63	-	-	-	29
3-3906-16-3/1	Пусконаладочные работы - сгуститель осадка, производительность до 10000 м3/сут	59839,45	59839,45	-	-	-	57
3-3906-16-4/1	Пусконаладочные работы - отстойник-усреднитель, производительность до 1600 м3/сут	98682,61	98682,61	-	-	-	94
3-3906-16-5/1	Пусконаладочные работы - отстойник-усреднитель, производительность до 8000 м3/сут	107081,13	107081,13	-	-	-	102
3-3906-16-6/1	Пусконаладочные работы - отстойник-усреднитель, производительность до 20000 м3/сут	120728,72	120728,72	-	-	-	115
3-3906-16-7/1	Пусконаладочные работы - илоуплотнитель, перегниватель, производительность до 1000 м3/сут	52490,75	52490,75	-	-	-	50
3-3906-16-8/1	Пусконаладочные работы - илоуплотнитель, перегниватель, производительность до 5000 м3/сут	110230,57	110230,57	-	-	-	105

Таблица 3-3906-17. Метантенки

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-17-1/1	Пусконаладочные работы - метантенк, объем до 1000 м3	140675,21	140675,21	-	-	-	134
3-3906-17-2/1	Пусконаладочные работы - метантенк, объем до 5000 м3	366385,42	366385,42	-	-	-	349

Таблица 3-3906-18. Стабилизаторы, минерализаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
3-3906-18-1/1	Пусконаладочные работы - стабилизатор, минерализатор аэробный объем до 2000 м3, пусконаладочные работы	276101,34	276101,34	-	-	-	263
3-3906-18-2/1	Пусконаладочные работы - стабилизатор, минерализатор аэробный, объем до 10000 м3, пусконаладочные работы	361136,35	361136,35	-	-	-	344

Таблица 3-3906-19. Бункеры для песка

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Измеритель.	Груз	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-19-1/1	Пусконаладочные работы - бункер для песка, объем до 5 м3, пусконаладочные работы	70337,60	70337,60	-	-	-	67		

Таблица 3-3906-20. Установки дегельминтизации и термической сушки осадка

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-20-1/1	Пусконаладочные работы - установка дегельминтизации осадков, производительность до 10 т/сут, пусконаладочные работы	1094957,01	1094957,01	-	-	-	1043

3-3906-20-2/1	Пусконаладочные работы - установка дегельминтизации осадков, производительность до 50 т/сут, пусконаладочные работы	2183615,13	2183615,13	-	-	-	2080
3-3906-20-3/1	Пусконаладочные работы - установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку до 10 т/сут, пусконаладочные работы	1878118,98	1878118,98	-	-	-	1789
3-3906-20-4/1	Пусконаладочные работы - установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку до 50 т/сут, пусконаладочные работы	4062783,93	4062783,93	-	-	-	3870

Таблица 3-3906-21. Площадки иловые, песковые

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-21-1/1	Пусконаладочные работы - площадка иловая для сооружений производительностью до 8000 м3/сут, пусконаладочные работы	99732,42	99732,42	-	-	-	95
3-3906-21-2/1	Пусконаладочные работы - площадка иловая для сооружений производительностью до 50000 м3/сут, пусконаладочные работы	131226,87	131226,87	-	-	-	125
3-3906-21-3/1	Пусконаладочные работы - площадка иловая для сооружений производительностью до 200000 м3/сут, пусконаладочные работы	149073,73	149073,73	-	-	-	142
3-3906-21-4/1	Пусконаладочные работы - площадка песковая для сооружений производительностью до 8000 м3/сут, пусконаладочные работы	69287,79	69287,79	-	-	-	66
3-3906-21-5/1	Пусконаладочные работы - площадка песковая для сооружений производительностью до 50000 м3/сут, пусконаладочные работы	96582,98	96582,98	-	-	-	92
3-3906-21-6/1	Пусконаладочные работы - площадка песковая для сооружений производительностью до 200000 м3/сут, пусконаладочные работы	110230,57	110230,57	-	-	-	105

Таблица 3-3906-22. Установки перекачивающие, вакуум-насосные

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-22-1/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность до 1200 м3/сут, пусконаладочные работы	157377,43	157377,43	-	-	-	157
3-3906-22-2/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность до 12000 м3/сут, пусконаладочные работы	325781,30	325781,30	-	-	-	325
3-3906-22-3/1	Пусконаладочные работы - установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность до 120000 м3/сут, пусконаладочные работы	433038,53	433038,53	-	-	-	432
3-3906-22-4/1	Пусконаладочные работы - установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей до 25 кВт, пусконаладочные работы	66158,66	66158,66	-	-	-	66
3-3906-22-5/1	Пусконаладочные работы - установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей до 50 кВт, пусконаладочные работы	127305,31	127305,31	-	-	-	127
3-3906-22-6/1	Пусконаладочные работы - установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей до 100 кВт, пусконаладочные работы	250601,00	250601,00	-	-	-	250

Таблица 3-3906-23. Установки подготовки фильтрующих материалов

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-23-1/1	Пусконаладочные работы - установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений производительностью до 1600 м3/сут, пусконаладочные работы	181435,13	181435,13	-	-	-	181
3-3906-23-2/1	Пусконаладочные работы - установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений производительностью до 8000 м3/сут, пусконаладочные работы	360865,44	360865,44	-	-	-	360
3-3906-23-3/1	Пусконаладочные работы - установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений производительностью до 50000 м3/сут, пусконаладочные работы	496189,99	496189,99	-	-	-	495
3-3906-23-4/1	Пусконаладочные работы - установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений производительностью до 200000 м3/сут, пусконаладочные работы	545307,78	545307,78	-	-	-	544

Таблица 3-3906-24. Гидроциклоны

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-24-1/1	Пусконаладочные работы - гидроциклон, внутренний диаметр до 80 мм, пусконаладочные работы	75180,30	75180,30	-	-	-	75
3-3906-24-2/1	Пусконаладочные работы - гидроциклон, внутренний диаметр до 250 мм, пусконаладочные работы	119286,08	119286,08	-	-	-	119
3-3906-24-3/1	Пусконаладочные работы - гидроциклон, внутренний диаметр до 500 мм, пусконаладочные работы	152365,41	152365,41	-	-	-	152

Таблица 3-3906-25. Транспортёры

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3906-25-1/1	Пусконаладочные работы - транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель, пусконаладочные работы	56134,62	56134,62	-	-	-	56

Таблица 3-3906-26. Устройства водоизмерительные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3906-26-1/1	Пусконаладочные работы - устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.), пусконаладочные работы	231555,33	231555,33	-	-	-	231

Таблица 3-3906-27. Сооружения повторного использования промывной воды

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-27-1/1	Пусконаладочные работы - сооружение повторного использования промывной воды с дренажными устройствами, производительность до 1000 м3/сут, пусконаладочные работы	206495,23	206495,23	-	-	-	206
3-3906-27-2/1	Пусконаладочные работы - сооружение повторного использования промывной воды с дренажными устройствами, производительность до 2500 м3/сут, пусконаладочные работы	269646,68	269646,68	-	-	-	269
3-3906-27-3/1	Пусконаладочные работы - сооружение повторного использования промывной воды с дренажными устройствами, производительность до 10000 м3/сут, пусконаладочные работы	358860,64	358860,64	-	-	-	358

Таблица 3-3906-28. Центрифуги, фильтропрессы, вакуум-фильтры

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-28-1/1	Пусконаладочные работы - центрифуга, производительность до 2 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	295709,18	295709,18	-	-	-	295
3-3906-28-2/1	Пусконаладочные работы - центрифуга, производительность до 10 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	798916,00	798916,00	-	-	-	797
3-3906-28-3/1	Пусконаладочные работы - фильтр-пресс, производительность до 5 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	684641,94	684641,94	-	-	-	683
3-3906-28-4/1	Пусконаладочные работы - фильтр-пресс, производительность до 20 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	1742178,17	1742178,17	-	-	-	1738
3-3906-28-5/1	Пусконаладочные работы - вакуум-фильтр, производительность до 5 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	395949,59	395949,59	-	-	-	395
3-3906-28-6/1	Пусконаладочные работы - вакуум-фильтр, производительность до 20 т/сут по сухому веществу, пусконаладочные работы	1180831,93	1180831,93	-	-	-	1178

Таблица 3-3906-29. Хлорные объекты

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3906-29-1/1	Пусконаладочные работы - хлорный объект (хлораторная, склад хлора), производительность по хлору до 5 кг/ч, пусконаладочные работы	3947304,28	3947304,28	-	-	-	3760
3-3906-29-2/1	Пусконаладочные работы - хлорный объект (хлораторная, склад хлора), производительность по хлору до 12,5 кг/ч, пусконаладочные работы	5530425,25	5530425,25	-	-	-	5268
3-3906-29-3/1	Пусконаладочные работы - хлорный объект (хлораторная, склад хлора), производительность по хлору до 25 кг/ч, пусконаладочные работы	7742385,39	7742385,39	-	-	-	7375
3-3906-29-4/1	Пусконаладочные работы - хлорный объект (хлораторная, склад хлора), производительность по хлору свыше 25 кг/ч, пусконаладочные работы	10834090,47	10834090,47	-	-	-	10320

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарно-техническая эксплуатация. Трубопроводы

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1101-2. Прочистка канализационной сети

3-1101-2-1/1	22.1-17-72	Комплекты оборудования для механической чистки канализационных сетей	маш.-ч	0,16
--------------	------------	--	--------	------

Отдел 12. Санитарно-техническая эксплуатация. Колодцы

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1201-2. Откачка/слив сточных вод из канализационных колодцев машиной вакуумной на базе автомобиля с объемом цистерны до 5 м3

3-1201-2-1/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,13
3-1201-2-2/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,26
3-1201-2-3/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,1

Отдел 13. Санитарно-техническая эксплуатация. Снегосплавные пункты

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 3-1301-1. Очистка камер оттаивания снегосплавных пунктов от мусора

3-1301-1-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,29
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,08
	22.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,31
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	0,08
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-12-9	Электроводонагреватели	маш.-ч	0,08
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,18
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,12
3-1301-1-2/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	0,08
	22.1-11-34	Насосы грязевые, производительность до 15 м3/ч, напор до 50 м	маш.-ч	0,31
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	0,08
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-12-9	Электроводонагреватели	маш.-ч	0,08
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,18
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,12

Таблица 3-1301-2. Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой оттаивания

3-1301-2-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00056
	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,29
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,19
3-1301-2-2/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00056
	21.1-25-13	Вода	м3	0,17
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,29
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,19

Таблица 3-1301-3. Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок

3-1301-3-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,76
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,126
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,186
3-1301-3-2/1	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,12
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,76
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,286
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
	22.1-17-107	Экскаватор для очистки снегоплавильных камер JCB-160	маш.-ч	0,19
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	0,12

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы водоотведения

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 3-2103-1. Техническое обслуживание насосов

3-2103-1-1/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,6
3-2103-1-2/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9
3-2103-1-3/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
3-2103-1-4/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6
	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2
3-2103-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8
	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
3-2103-1-6/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,3
3-2103-1-7/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,4
3-2103-1-8/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
3-2103-1-9/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8
3-2103-1-10/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,8
3-2103-1-11/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1

Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание решеток тонкой очистки (сито)

3-2103-2-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	2,16

Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание щитового затвора 3560х4770 мм

3-2103-3-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
--------------	-----------	--	----	---

Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание крупногабаритных шнековых шламовых насосов

3-2103-4-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8

Таблица 3-2103-5. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных одноступенчатых фекальных насосов типа НФ

3-2103-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
3-2103-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
3-2103-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
3-2103-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16

Таблица 3-2103-6. Ежемесячное техническое обслуживание фекальных вертикальных насосов

3-2103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
3-2103-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21

Таблица 3-2103-7. Ежемесячное техническое обслуживание центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении

3-2103-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
--------------	-----------	--------	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-2103-7-2/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11
3-2103-7-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 3-2103-8. Техническое обслуживание вертикального промышленного жироуловителя

3-2103-8-1/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м³/ч	маш.-ч	0,65
	22.1-11-104	Установки гидродинамические, рабочее давление 17 МПа, производительность 75 л/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-206	Миникамеры видеоинспекционные для систем вентиляции, труб, шахт, технологических полостей водонепроницаемые, угол обзора 120 градусов	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,64
3-2103-8-2/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м³/ч	маш.-ч	0,23
	22.1-11-104	Установки гидродинамические, рабочее давление 17 МПа, производительность 75 л/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-206	Миникамеры видеоинспекционные для систем вентиляции, труб, шахт, технологических полостей водонепроницаемые, угол обзора 120 градусов	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 3-3101-1. Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава

3-3101-1-1/1	21.13-5-43	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,0588
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,3416
3-3101-1-2/1	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,04
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,117
	21.13-5-44	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 200 мм	шт.	0,0053
3-3101-1-3/1	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,1423
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,3526
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,04
3-3101-1-4/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,2847
	21.13-5-45	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 250 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,193
3-3101-1-5/1	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,363
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,04
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,3861
3-3101-1-6/1	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,2363
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,3852
3-3101-1-7/1	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	3,7088
	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
3-3101-1-8/1	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,2717
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,3954
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
3-3101-1-9/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	3,815
	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,3042
3-3101-1-10/1	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,4103
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	3,9125
3-3101-1-11/1	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,378
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,4305
3-3101-1-12/1	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	5,512
	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
3-3101-1-13/1	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,378
	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,4305
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
3-3101-1-14/1	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	5,512
	21.13-5-46	Устройство (комплект дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0053
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,378
3-3101-1-15/1	22.1-11-37	Установки для очистки канализации	маш.-ч	0,4305
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,08
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м³, производительность насоса до 360 м³/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	5,512
3-3101-1-15/1	21.1-25-13	Вода	м³	0,14
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
3-3101-1-16/1	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	0,82	
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,41	
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	1,62	
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	0,41	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21	
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004	
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
3-3101-1-17/1	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,08	
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,54	
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,14	
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	0,54	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3	
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004	
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,46	
	3-3101-1-18/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,73
22.1-11-73		Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,9	
22.1-17-50		Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	0,73	
21.1-25-13		Вода	м3	0,41	
21.13-5-19		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004	
21.13-5-20		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
21.33-5-151		Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
22.1-4-77		Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	1,88	
3-3101-1-19/1		22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,94
		22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	5,62
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	0,94	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,56	
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004	
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	2,5	
	3-3101-1-20/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,25
		22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	7,48
22.1-17-50		Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	1,25	
21.1-25-13		Вода	м3	0,8	
21.13-5-20		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
21.13-5-22		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004	
21.33-5-151		Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
22.1-4-77		Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	3,45	
3-3101-1-21/1		22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,72
		22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	1,72
	21.1-25-13	Вода	м3	1,15	
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	4,86	
	3-3101-1-22/1	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	2,43
		22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	2,43
		21.1-25-13	Вода	м3	1,71
21.13-5-20		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
21.13-5-22		Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004	
21.33-5-151		Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	
22.1-4-77		Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	7,07	
3-3101-1-23/1		22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	3,54
		22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	3,54
		21.1-25-13	Вода	м3	2,15
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004	
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004	
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	8,86
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	4,43
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	4,43
Таблица 3-3101-2. Восстановление канализационных трубопроводов с использованием комплексного (пластикового) рукава				
3-3101-2-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,004
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,016
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0001
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-13	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 150-200 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,008
	21.13-5-26	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 150мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,59
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,72
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,3705
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	1,0588
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,0588
3-3101-2-2/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,3845
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,004
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,016
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0001
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-13	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 150-200 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,008
	21.13-5-27	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 200мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,59
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,72
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,3998
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	1,1423
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,1423
3-3101-2-3/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,4031
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,006
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,016
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0002
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-14	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 250-300 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,008
	21.13-5-28	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 250мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,59
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,72
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,4175
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	1,193
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,193
3-3101-2-4/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,4202
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,008
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0002
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-14	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 250-300 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,012
	21.13-5-29	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 300мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,95
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	1,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-2-5/1	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,4327
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м³/мин	маш.-ч	1,2363
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,2363
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,4486
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,009
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м³	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,0003
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-15	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 350 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,012
	21.13-5-30	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 350мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,95
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	1,44
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,4451
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м³/мин	маш.-ч	1,2717
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,2717
3-3101-2-6/1	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,4662
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,01
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м³	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,0003
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-16	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 400 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,012
	21.13-5-31	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 400мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,95
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	1,44
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,4565
3-3101-2-7/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м³/мин	маш.-ч	1,3042
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,3042
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,4858
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,012
	21.1-11-93	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	0,048
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м³	0,096
	21.1-25-323	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	0,143
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,0004
	21.12-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	0,08
	21.13-5-17	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр 450 мм	шт.	0,008
	21.13-5-18	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-1К	шт.	0,032
	21.13-5-32	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 450 мм	м	1,15
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	1,3
3-3101-2-8/1	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	2,16
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	0,4823
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м³/мин	маш.-ч	1,378
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	1,378
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,515
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м³	0,23
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,001
	21.12-8-9	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 500 мм	шт.	0,04
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-33	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 500 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
3-3101-2-8/1	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	1,8
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-164	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, гофрированные, класс Б-1, диаметр 50 мм	м	0,25
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-2-9/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,13
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	1,65
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,33
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,1
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,33
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001
	21.12-8-10	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 600 мм	шт.	0,04
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004
	21.13-5-21	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-4К	шт.	0,004
	21.13-5-34	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 600 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	1,8
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-164	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, гофрированные, класс Б-1, диаметр 50 мм	м	0,25
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,11
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,14
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	1,72
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,34
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,14
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,11
3-3101-2-10/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,002
	21.12-8-11	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 700 мм	шт.	0,04
	21.13-5-19	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-2К	шт.	0,004
	21.13-5-21	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-4К	шт.	0,004
	21.13-5-35	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 700 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,18
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	1,82
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,36
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,2
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,12
3-3101-2-11/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,58
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,002
	21.12-8-12	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 800 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-21	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-4К	шт.	0,004
	21.13-5-36	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 800 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,24
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	1,92

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-2-12/1	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,38
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,25
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,13
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,73
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,002
	21.12-8-13	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 900 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004
	21.13-5-37	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 900 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,31
3-3101-2-13/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,17
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	2,02
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,4
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,32
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,14
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,002
	21.12-8-14	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1000 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004
	21.13-5-38	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1000 мм	м	1,15
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
3-3101-2-14/1	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,38
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,18
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,38
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,15
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,3
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,003
	21.12-8-15	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1200 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004
	21.13-5-39	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1200 мм	м	1,15
	21.17-9-5	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 10 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,48
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,19
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,44
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,47
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-2-15/1	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,16
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,11
	21.1-25-13	Вода	м3	1,77
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,003
	21.12-8-16	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1400 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004
	21.13-5-40	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1400 мм	м	1,15
	21.17-9-5	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 10 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,62
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,2
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,48
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,6
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,17
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,17
3-3101-2-16/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	2,03
	21.1-25-63	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,003
	21.12-8-17	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 1500 мм	шт.	0,04
	21.13-5-20	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-3К	шт.	0,004
	21.13-5-22	Пневматическое заглушающее устройство, марка ПЗУ-5К	шт.	0,004
	21.13-5-41	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1500 мм	м	1,15
	21.17-9-5	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 10 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,4
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	0,52
	21.33-5-163	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,7
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,21
	22.1-11-91	Мотопомпы типа "ROBIN", производительность 54 м3/ч	маш.-ч	0,5
	22.1-12-19	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч	1,67
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,18

Таблица 3-3101-3. Восстановление канализационных трубопроводов методом "Инситуформ"

3-3101-3-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	215
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,05
	21.13-5-42	Труба - чулок "Инситуформ", диаметр 800 мм для реконструкции канализационных и водопроводных сетей	м	110
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	174,9
	22.1-12-16	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	198,75
	22.1-17-81	Комплексы импортного оборудования с телевизионными камерами для диагностики существующих трубопроводов	маш.-ч	7,5
	22.1-18-23	Автомобили бортовые с манипулятором грузоподъемностью до 6 т	маш.-ч	1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	5

Таблица 3-3101-4. Восстановление канализационных железобетонных трубопроводов методом "труба в трубе" с применением стеклопластиковых труб

3-3101-4-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	201
	21.12-5-110	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 1600 мм	м	100
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	49,95
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	9,6
3-3101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	254
	21.12-5-111	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 1800 мм	м	100
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	55,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-4-3/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	11,25
	21.1-25-13	Вода	м3	314
	21.12-5-112	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфир, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2000 мм	м	100
3-3101-4-4/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	61,05
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	11,25
	21.1-25-13	Вода	м3	380
	21.12-5-113	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфир, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2200 мм	м	100
3-3101-4-5/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	66,6
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	12,9
	21.1-25-13	Вода	м3	452
	21.12-5-114	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфир, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2400 мм	м	100
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	72,15
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	12,9

Таблица 3-3101-5. Ремонт трубопровода диаметром до 400 мм методом внутритрубного бандажирования при помощи робототехнических комплексов С-200 и Р-200

3-3101-5-1/1	22.1-17-3	Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопровода	маш.-ч	5,45
	22.1-17-4	Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода	маш.-ч	5,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,56

Таблица 3-3101-6. Антикоррозионная санация трубопроводов канализации методом инверсии самонесущего компонентного рукава

3-3101-6-1/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	113,27
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	20,56
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,42
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0022
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	1,85
	21.1-25-116	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 900 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	2,38
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,31
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,12
	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,00003
	21.1-25-310	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 900 мм	м	1,1
	21.1-25-317	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 900 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,83
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,44
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,29
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,5
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,22
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	7,47
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	0,56
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,28
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	4,92
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	5,14
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,28
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,09
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,18
3-3101-6-2/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	125,68
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	22,82
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,52
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0024
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	2,27
	21.1-25-117	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1000 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	2,64
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,45
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-6-3/1	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,00003
	21.1-25-311	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 1000 мм	м	1,1
	21.1-25-318	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1000 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,92
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,23
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,54
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,32
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,55
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,27
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	9,18
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	0,62
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,31
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	5,97
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	6,32
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,31
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,11
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,22
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	150,9
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	27,39
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,75
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0029
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	3,25
	21.1-25-118	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1200 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	3,17
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,74
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,16
	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,00005
	21.1-25-312	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 1200 мм	м	1,1
	21.1-25-319	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1200 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,11
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
3-3101-6-4/1	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,28
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,78
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,38
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,66
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	13,23
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	0,74
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,37
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	8,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	9,1
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,37
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,16
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,32
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	176,11
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	31,97
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	1,04
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0034
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00005
	21.1-25-13	Вода	м3	4,43

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-119	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1400 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	3,7
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	2,03
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,19
	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,00006
	21.1-25-313	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 1400 мм, 1500 мм	м	1,1
	21.1-25-320	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1400 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,29
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,32
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,06
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,44
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,76
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м³/мин	маш.-ч	0,54
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	15,73
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м³/мин	маш.-ч	0,86
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,43
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	10,29
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	10,78
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,43
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,43
3-3101-6-5/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	215,45
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	39,11
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	1,18
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0036
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00006
	21.1-25-13	Вода	м³	5,1
	21.1-25-120	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1500 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	4,52
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	2,49
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,23
	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,00007
	21.1-25-313	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 1400 мм, 1500 мм	м	1,1
	21.1-25-321	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1500 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,58
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,4
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,22
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,54
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,94
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м³/мин	маш.-ч	0,61
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	16,68
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м³/мин	маш.-ч	1,06
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,53
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	11,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	11,39
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,53
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,25
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,25
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,5
3-3101-6-6/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	251,89
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	46,16
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	2,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0048
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00007
	21.1-25-13	Вода	м3	9,03
	21.1-25-121	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 2000 мм	шт.	0,04
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	5,28
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	2,9
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,26
	21.1-25-304	Резина профилированная	т	0,0013
	21.1-25-314	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр 2000 мм	м	1,1
	21.1-25-322	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 2000 мм	м	1,15
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,85
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,46
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,28
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	2,16
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,63
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	1,09
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,08
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	28,47
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,24
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,62
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	18,85
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,27
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	19,41
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,62
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,44
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,44
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,88

Таблица 3-3101-7. Антикоррозионная санация трубопроводов канализации дюкерного перехода методом инверсии самонесущего компонентного рукава

3-3101-7-1/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	37,62
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	13,66
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,059
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0003
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-114	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 300 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	0,79
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	0,43
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,039
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,001
	21.1-25-315	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 300 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,276
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,14
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,34
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	1,01
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	0,36
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,18
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	0,83
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	1
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,18
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-7-2/1	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,02
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	50,43
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	9,16
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,082
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0004
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,37
	21.1-25-115	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 400 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	1,06
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	0,58
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,05
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,003
	21.1-25-316	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 400 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,37
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,18
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,24
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	0,46
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,01
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	1,92
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,48
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,24
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	1,35
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	1,91
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,24
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,03
3-3101-7-3/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	113,27
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	20,56
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,176
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0009
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	1,85
	21.1-25-116	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 900 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	2,38
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,31
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,12
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,01
	21.1-25-317	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 900 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,83
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,42
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,8
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,58
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	1
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,03
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	9,57
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,12
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,56
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	5,77
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	9,52
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-7-4/1	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,03
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,06
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	125,68
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	22,82
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,212
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,001
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	2,27
	21.1-25-117	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1000 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	2,64
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,45
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,13
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,02
	21.1-25-318	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1000 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,92
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,46
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	0,92
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,64
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	1,1
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	11,95
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,24
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,62
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	7,09
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	11,88
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,62
3-3101-7-5/1	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,04
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,07
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	150,9
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	27,39
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,318
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0012
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	3,25
	21.1-25-118	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1200 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	3,17
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	1,74
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,16
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,02
	21.1-25-319	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1200 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,11
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,56
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,31
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,76
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	1,32
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,05
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	15,79
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,48
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,74
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	9,44
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-7-6/1	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	15,7
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,74
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,05
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	176,11
	21.1-1-54	Смола полиэфирная "Синолайт 4120-N-1"	кг	31,97
	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,435
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,0014
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,024
	21.1-25-13	Вода	м3	4,43
	21.1-25-119	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1400 мм	шт.	0,02
	21.1-25-207	Отвердитель Пероксан ВСС-50А	кг	3,7
	21.1-25-208	Отвердитель Пероксан РВ	кг	2,03
	21.1-25-301	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	0,19
	21.1-25-304	Резина профилированная	кг	0,03
	21.1-25-320	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1400 мм	м	2,3
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1,29
	21.7-3-10	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 180 мм	шт.	0,005
	21.17-9-3	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м	0,5
	21.17-9-4	Ремни стяжные из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.	0,016
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	0,2
	21.33-5-148	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 77 мм	м	1,4
	21.33-5-150	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м	0,05
	21.33-5-261	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м	0,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,64
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-4-87	Конвейеры ленточные с гидроприводом и переменным углом наклона, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	1,7
	22.1-4-89	Конвейеры роликовые для пропитки рукава, мощность 22 кВт	маш.-ч	0,88
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	1,52
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,07
	22.1-11-2	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 15 кВт	маш.-ч	18,04
	22.1-11-16	Насосы вакуумные, производительность до 3,6 м3/мин	маш.-ч	1,72
	22.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,86
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	10,99
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-17-170	Бойлеры мобильные на базе грузового автомобиля импортного производства	маш.-ч	17,92
	22.1-17-171	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч	0,86
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,07
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	0,14

Таблица 3-3101-8. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами круглого сечения с заполнением межтрубного пространства раствором

3-3101-8-1/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	2,41
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,15
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,48
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	4,71
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,21
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,07
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	76
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,36
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	2,41
	21.1-25-361	Стеклоуваль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	0,94
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,07
	21.12-5-85	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1300 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,29
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	6,36
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,57
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,57
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	13,28
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,81
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	9,6
3-3101-8-2/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	2,61
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,16
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,52
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-3/1	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,1
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,31
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,08
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	82
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,39
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	2,61
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,02
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,08
	21.12-5-86	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1400 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,31
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	7,26
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,62
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,62
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	14,25
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,88
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	10,76
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	2,81
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,18
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,56
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,5
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,41
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,08
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,42
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	2,81
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,1
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,08
	21.12-5-87	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1500 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,33
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	8,22
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,66
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,66
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,94
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	15,41
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,94
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	11,96
3-3101-8-4/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,01
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,19
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,6
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,89
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,51
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,09
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	94
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,45
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,01
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,18
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,09
	21.12-5-88	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1600 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,36
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	9,24
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,71
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,71
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	16,66
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	13,24
3-3101-8-5/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,22
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,2
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,64
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	6,28
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,61
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-6/1	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,48
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,22
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,26
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,1
	21.12-5-89	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1700 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,38
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	10,32
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,75
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,75
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,06
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	17,94
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,06
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	14,56
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,42
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,21
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,68
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	6,67
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,71
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,1
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	106
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,5
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,42
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,34
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,1
	21.12-5-90	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1800 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,4
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	11,46
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,8
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,8
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,13
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	19,31
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,13
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	15,96
3-3101-8-7/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,62
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,22
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,72
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	7,07
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,81
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,11
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	112
	21.1-25-13	Вода	м3	0,22
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,53
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,62
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,41
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,11
	21.12-5-91	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 1900 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,42
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	12,66
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,84
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,84
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,2
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	20,73
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,2
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	17,44
3-3101-8-8/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,82
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,24
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,76
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	7,46
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,91
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,12
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	120
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,57

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-9/1	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,82
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,49
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,12
	21.12-5-92	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2000 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,45
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	13,94
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,9
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,9
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,26
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	22,25
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,26
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	18,96
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4,02
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,25
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,8
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	7,85
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,12
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	126
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,6
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4,02
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,57
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,12
	21.12-5-93	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2100 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,48
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	15,24
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,95
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,95
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,32
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	23,78
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,32
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	20,52
3-3101-8-10/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4,22
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,26
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,84
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	8,24
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,11
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,13
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	132
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,63
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4,22
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,65
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,13
	21.12-5-94	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2200 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,5
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	16,64
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,99
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,99
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,39
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	25,39
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,39
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	22,18
3-3101-8-11/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4,42
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,28
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,88
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	8,64
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,21
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,13
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	138
	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,66
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4,42
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,73
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-12/1	21.12-5-95	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2300 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 52
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	18, 1
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 04
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 04
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 46
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	27, 09
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 46
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	23, 92
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4, 62
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 29
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0, 92
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	9, 03
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 31
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 14
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	144
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 29
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 68
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4, 62
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1, 81
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 14
	21.12-5-96	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2400 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 54
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	19, 6
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 08
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 08
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 52
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	28, 79
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 52
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	25, 66
3-3101-8-13/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4, 82
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 3
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0, 97
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	9, 42
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 41
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 15
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	152
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 3
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 72
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4, 82
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1, 88
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 15
	21.12-5-97	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2500 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 57
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	21, 18
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 14
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 14
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 58
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	30, 61
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 58
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	27, 48
3-3101-8-14/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	5, 02
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 32
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1, 01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	9, 81
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 51
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 15
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	158
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 32
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 75
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	5, 02
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1, 96
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 15
	21.12-5-98	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2600 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-15/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	22, 8
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 19
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 19
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 64
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	32, 46
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 64
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	29, 36
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	5, 23
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 32
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1, 05
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	10, 21
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 61
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 16
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	162
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 32
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 77
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	5, 23
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	2, 04
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 16
3-3101-8-16/1	21.12-5-99	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2700 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 61
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	24, 46
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 22
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 22
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 71
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	34, 31
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 71
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	31, 28
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	5, 43
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 34
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1, 09
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	10, 6
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 71
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 16
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	168
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 34
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 8
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	5, 43
3-3101-8-17/1	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	2, 12
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 16
	21.12-5-100	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2800 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 63
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	26, 2
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 26
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 26
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1, 78
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	36, 27
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1, 78
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	33, 3
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	5, 63
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0, 35
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1, 13
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0, 05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	10, 99
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2, 81
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0, 17
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	176
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 35
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0, 84
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	5, 63
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	2, 2
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0, 17
	21.12-5-101	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 2900 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1, 66
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	28, 02
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3, 32
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3, 32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-8-18/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,85
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	38,35
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,85
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	35,4
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	5,83
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,37
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1,17
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	11,38
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,91
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,18
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	184
	21.1-25-13	Вода	м3	0,37
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,87
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	5,83
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	2,28
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,18
	21.12-5-102	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром 3000 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,69
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	29,88
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,38
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3,38
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,9
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	40,44
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,9
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	37,48

Таблица 3-3101-9. Восстановление коллекторов канализации композитными элементами шатрового сечения с заполнением межтрубного пространства раствором

3-3101-9-1/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	2,61
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,16
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,52
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,1
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,31
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,08
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	82
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,39
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	2,61
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1,02
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,08
	21.12-5-103	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 1400 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,31
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	7,26
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,62
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,62
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,88
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	14,25
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,88
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	10,76
3-3101-9-2/1	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	2,81
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,18
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,56
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,5
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,41
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,08
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,42
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	2,81
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1,1
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,08
	21.12-5-104	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 1500 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,33
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	8,22
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,66
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,66
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	0,94

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-9-3/1	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	15,41
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	0,94
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	11,96
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,01
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,19
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,6
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	5,89
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,51
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,09
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	94
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,45
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,01
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,18
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,09
	21.12-5-105	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 1600 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,36
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	9,24
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,71
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,71
3-3101-9-4/1	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	16,66
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	13,24
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,22
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,2
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,64
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	6,28
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,61
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,1
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,48
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,22
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,26
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,1
	21.12-5-106	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 1700 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,38
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	10,32
3-3101-9-5/1	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,75
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,75
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,06
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	17,94
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,06
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	14,56
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	3,42
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,21
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,68
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	6,67
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	1,71
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,1
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	106
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,5
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	3,42
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleese, плотность 30 г/см2	м2	1,34
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,1
	21.12-5-107	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 1800 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,4
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	11,46
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,8
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,8
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,13
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	19,31
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-9-6/1	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	15,96
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4,02
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,25
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,8
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	7,85
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,12
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	126
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,6
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4,02
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1,57
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,12
	21.12-5-109	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 2400 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,48
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	15,24
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,95
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	2,95
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,32
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	23,78
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,32
3-3101-9-7/1	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	20,52
	21.1-1-53	Смола полиэфирная "Палатал Р-61-02"	кг	4,62
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,29
	21.1-6-97	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	0,92
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-14-9	Стекломат (стекловолокно) MMC ECR450, плотность 450 г/см2	м2	9,03
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,31
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,14
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	144
	21.1-25-13	Вода	м3	0,29
	21.1-25-57	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	0,68
	21.1-25-215	Паста клеящая на основе винилэфирной смолы "Олдопал 740-0110"	кг	4,62
	21.1-25-361	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	1,81
	21.1-25-378	Ускоритель отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	0,14
	21.12-5-109	Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером 2400 мм	м	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,54
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	19,6
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,08
	22.1-6-42	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость до 2000 л	маш.-ч	3,08
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	1,52
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	28,79
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	1,52
	22.1-40-32	Вентиляторы местной вентиляции в подземных выработках для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра с двигателем мощностью до 55 кВт	маш.-ч	25,66

Таблица 3-3101-10. Ремонт решеток тонкой очистки (сито)

3-3101-10-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	0,00254
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	2,16

Таблица 3-3101-11. Ремонт крупногабаритных шнековых шламовых насосов

3-3101-11-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	2,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,8
	21.1-23-6	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	0,006
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,1

Таблица 3-3101-12. Текущий ремонт центробежных одноступенчатых фекальных насосов консольного типа НФ

3-3101-12-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0032
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,7
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0012
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0008
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0005
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,4
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0005
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-12-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,09
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0036
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,8
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00146
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,001
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0006
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,5
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0006
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0041
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,34
	21.1-4-9	Керосин	т	0,004
3-3101-12-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,9
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0016
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0012
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0007
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,5
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0007
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0045
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,74
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0045
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0018
3-3101-12-4/1	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0013
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0008
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0008
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0051
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,02
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0048
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,002
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0014
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,12
3-3101-12-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0008
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0008
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0055
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,27
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0051
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0022
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0016
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0009
3-3101-12-6/1	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,7
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0058
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,46
	21.1-4-9	Керосин	т	0,006
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0028
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0018
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0012
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,9
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0012
3-3101-12-7/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0075
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,72
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0028
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0018
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0012
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,9
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0012
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0075
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,72

Таблица 3-3101-13. Текущий ремонт фекальных вертикальных насосов

3-3101-13-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00006
---------------	----------	---------	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-13-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,9
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,00056
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0006
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00084
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00112
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00007
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0002
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,00067
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,7
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0007
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,7
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00101
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00014
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8

Таблица 3-3101-14. Текущий ремонт центробежных погружных насосов во взрывозащищенном исполнении

3-3101-14-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00066
	21.1-4-11	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	0,057
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,3
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,00007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0003
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,2
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0001
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00013
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
3-3101-14-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00102
	21.1-4-11	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	0,09091
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,00035
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,3
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00015
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
3-3101-14-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00148
	21.1-4-11	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	0,13636
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-11-11	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0004
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,4
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00022
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00029
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,85
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 3-3102-1. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на полиэтиленовые по технологии фирмы "Прогресс"

3-3102-1-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,23
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,005
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,005
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3102-1-2/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00049
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,013
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,003
	21.12-5-11	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 160 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1,85
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	1,85
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,23
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,005
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,005
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,003
3-3102-1-3/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00049
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,013
	21.1-25-327	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 580х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,003
	21.12-5-11	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 160 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1,85
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	1,85
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,36
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,008
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,008
3-3102-1-4/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0048
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0048
	21.12-5-12	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 225 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,21
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,21
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,36
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,008
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,008
3-3102-1-5/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0048
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.1-25-328	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 790х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0048
	21.12-5-12	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 225 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,21
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,21
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,009
3-3102-1-6/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,009
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0054
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00087
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,022
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0054
	21.12-5-13	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 280 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,42
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,42
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,009
3-3102-1-7/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,009
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0054
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00087
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,022
	21.1-25-329	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 960х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0054
	21.12-5-13	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 280 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,42
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,42
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,45
3-3102-1-7/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,01
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0061
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00097
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0061
	21.12-5-14	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 315 мм	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3102-1-8/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,67
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	2,67
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,45
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,01
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0061
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00097
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
	21.1-25-330	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1066x30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0061
3-3102-1-9/1	21.12-5-14	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 315 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,67
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	2,67
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,58
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,013
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,0128
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0075
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00124
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,032
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0075
3-3102-1-10/1	21.12-5-15	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,25
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,25
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,58
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,013
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,0128
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0075
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00124
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,032
	21.1-25-331	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1336x30 мм	шт.	1
3-3102-1-11/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0075
	21.12-5-15	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,25
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,25
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,72
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,016
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,016
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0096
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00155
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,04
3-3102-1-12/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0096
	21.12-5-16	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,93
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,93
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,72
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,016
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,016
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0096
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00155
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,04
3-3102-1-13/1	21.1-25-332	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1650x30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0096
	21.12-5-16	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,93
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,93
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,23
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,005
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,005
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00049
3-3102-1-14/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,013
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,003
	21.12-5-11	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 160 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1,99
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	1,99
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,23
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3102-1-15/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,005
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00049
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,013
	21.1-25-327	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 580х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,003
	21.12-5-11	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 160 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1,99
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	1,99
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,36
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,008
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,008
3-3102-1-16/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0048
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0048
	21.12-5-12	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 225 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,38
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,38
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,36
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,008
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,008
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0048
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0008
3-3102-1-17/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
	21.1-25-328	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 790х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0048
	21.12-5-12	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 225 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,38
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,38
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,009
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,009
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0054
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00087
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,022
3-3102-1-18/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0054
	21.12-5-13	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 280 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,62
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,62
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,4
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,009
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,009
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0054
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00087
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,022
	21.1-25-329	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 960х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0054
3-3102-1-19/1	21.12-5-13	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 280 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,62
	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,62
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,45
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,01
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0061
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00097
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0061
	21.12-5-14	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 315 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,89
3-3102-1-20/1	22.1-30-80	Пневмударные машины	маш.-ч	2,89
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,45
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,01
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0061
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00097

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3102-1-21/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,025
	21.1-25-330	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1066х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0061
	21.12-5-14	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 315 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,89
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	2,89
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,58
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,013
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,0128
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0075
3-3102-1-22/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00124
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,032
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0075
	21.12-5-15	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,53
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,53
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,58
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,013
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,0128
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0075
3-3102-1-23/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00124
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,032
	21.1-25-331	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1336х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0075
	21.12-5-15	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 400 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	3,53
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	3,53
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,72
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,016
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,016
3-3102-1-24/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0096
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00155
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0096
	21.12-5-16	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	4,28
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	4,28
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,72
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,016
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,016
3-3102-1-24/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0096
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,00155
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,04
	21.1-25-332	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер 1650х30 мм	шт.	1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0096
	21.12-5-16	Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр 500 мм	шт.	2
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	4,28
	22.1-30-80	Пневмоударные машины	маш.-ч	4,28

Таблица 3-3102-3. Замена узла прохода в стесненных условиях

3-3102-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,062
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,068
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
3-3102-3-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,12
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,132
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
3-3102-3-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,163
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
3-3102-3-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,193
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,213
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
3-3102-3-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,227
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,249
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 3-3102-4. Замена регулятора перепада давления воды

3-3102-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
3-3102-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

3-3102-4-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 3-3102-5. Замена напорных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt

3-3102-5-1/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,02
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,03
3-3102-5-2/1	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,02
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,05

Таблица 3-3102-6. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на фланцевых соединениях мощностью до 1 кВт

3-3102-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12

Таблица 3-3102-7. Замена дренажных насосных агрегатов импортного производства типа Grundfos, Star, Flygt на муфтовых соединениях мощностью до 2 кВт

3-3102-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,12

Таблица 3-3102-8. Замена дренажных насосных агрегатов на фланцевых соединениях типа ПФ (Иртыш) мощностью до 3 кВт

3-3102-8-1/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3103-1. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

3-3103-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.1-25-61	Каболка	т	0,005
	21.12-8-29	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 4 мм	м	100
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,018
3-3103-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57
	21.1-25-61	Каболка	т	0,008
	21.12-8-30	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5 мм	м	100
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,041
3-3103-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,035
	21.1-25-13	Вода	м3	3,53
	21.1-25-61	Каболка	т	0,014
	21.12-8-31	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150мм, толщина стенки 5 мм	м	100
	21.12-11-57	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200	т	0,062

Таблица 3-3103-2. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

3-3103-2-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,013
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	1,571
	21.1-25-61	Каболка	т	0,006
	21.12-8-32	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм	м	101
3-3103-2-5/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,02
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00009
	21.1-25-13	Вода	м3	3,532
	21.1-25-61	Каболка	т	0,01
3-3103-2-6/1	21.12-8-33	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,023
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00016
	21.1-25-13	Вода	м3	6,28
3-3103-2-7/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,0135
	21.12-8-34	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,03
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	9,81
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0175

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-2-8/1	21.12-8-35	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,038
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00036
	21.1-25-13	Вода	м3	14,13
	21.1-25-61	Каболка	т	0,021
3-3103-2-10/1	21.12-8-36	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,056
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00063
	21.1-25-13	Вода	м3	25,12
	21.1-25-61	Каболка	т	0,034
	21.12-8-37	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм	м	101
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	1,88
Таблица 3-3103-3. Прокладка в каналах труб чугунных напорных раструбных				
3-3103-3-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,013
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57066
	21.1-25-61	Каболка	т	0,006
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,07
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
3-3103-3-2/1	21.12-8-32	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,02
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00009
	21.1-25-13	Вода	м3	3,532
	21.1-25-61	Каболка	т	0,01
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,38
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
3-3103-3-3/1	21.12-8-33	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,023
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00016
	21.1-25-13	Вода	м3	6,28
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0135
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,52
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
3-3103-3-4/1	21.12-8-34	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,03
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	9,812
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0175
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,52
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
3-3103-3-5/1	21.12-8-35	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,038
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00036
	21.1-25-13	Вода	м3	14,131
	21.1-25-61	Каболка	т	0,021
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,6
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
3-3103-3-6/1	21.12-8-36	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,056
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00063
	21.1-25-13	Вода	м3	25,12
	21.1-25-61	Каболка	т	0,034

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,6
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,001
	21.12-8-37	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм	м	101
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	1,88

Таблица 3-3103-4. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб

3-3103-4-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	18
	21.1-25-61	Каболка	т	0,116
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,93
	21.12-3-2	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфты 212 мм	шт.	338
3-3103-4-2/1	21.12-3-7	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	1008
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	31,4
	21.1-25-61	Каболка	т	0,102
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,01
3-3103-4-3/1	21.12-3-3	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфты 262 мм	шт.	252
	21.12-3-8	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм	м	1008
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	71
	21.1-25-61	Каболка	т	0,16
3-3103-4-4/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,6
	21.12-3-4	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфты 366 мм	шт.	252
	21.12-3-9	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	1008
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,91
	21.1-25-13	Вода	м3	126
3-3103-4-4/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,328
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,08
	21.12-3-5	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфты 477 мм	шт.	252
	21.12-3-10	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	1008

Таблица 3-3103-5. Укладка безнапорных поливинилхлоридных раструбных труб

3-3103-5-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	6,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	2
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	0,1
	21.12-5-256	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр, мм, 160, толщина стенки 3,6 мм	м	100
3-3103-5-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	8
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	2
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	0,1
	21.12-5-257	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр, мм, 200, толщина стенки 5,9 мм	м	100

Таблица 3-3103-6. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

3-3103-6-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,044
	21.1-25-13	Вода	м3	2,35
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,34
3-3103-6-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,343
	21.1-25-13	Вода	м3	9,6
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,85
3-3103-6-3/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,343
	21.1-25-13	Вода	м3	17
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,81
3-3103-6-4/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,573
	21.1-25-13	Вода	м3	28,4
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13,62
3-3103-6-5/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,858
	21.1-25-13	Вода	м3	42,5
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,02
3-3103-6-6/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	59,5
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,22
3-3103-6-7/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,66
	21.1-25-13	Вода	м3	82,1
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	22,89
3-3103-6-8/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,17
	21.1-25-13	Вода	м3	107,6
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	25,81

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-6-9/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	3,02
	21.1-25-13	Вода	м3	127,17
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	8,69
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,88
3-3103-6-10/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	4,2
	21.1-25-13	Вода	м3	157
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	9,3
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	32,62
3-3103-6-11/1	21.1-3-47	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный рубероид РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	5,54
	21.1-25-13	Вода	м3	226
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	11,25
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	38,41

Таблица 3-3103-7. Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб

3-3103-7-1/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,34
3-3103-7-2/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,85
3-3103-7-3/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,81
3-3103-7-4/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13,62
3-3103-7-5/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,02
3-3103-7-6/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,22
3-3103-7-7/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	22,89
3-3103-7-8/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	25,81
3-3103-7-9/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,48
3-3103-7-10/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	31,12
3-3103-7-11/1	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	36,71

Таблица 3-3103-8. Укладка трубопроводов канализации из витых с полой стенкой полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД)

3-3103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
	21.12-5-239	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 600 мм, толщина стенки 39 мм	м	100
3-3103-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	38,5
	21.12-5-232	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 700 мм, толщина стенки 44 мм	м	100
3-3103-8-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	50,2
	21.12-5-240	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 800 мм, толщина стенки 50 мм	м	100
3-3103-8-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	63,6
	21.12-5-233	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 900 мм, толщина стенки 56 мм	м	100
3-3103-8-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.12-5-281	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1000 мм, толщина стенки 62 мм	м	100
3-3103-8-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	113
	21.12-5-248	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1200 мм, толщина стенки 75 мм	м	100
3-3103-8-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	177
	21.12-5-249	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1500 мм, толщина стенки 95 мм	м	100
3-3103-8-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	254
	21.12-5-250	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр 1800 мм, толщина стенки 115 мм	м	100

Таблица 3-3103-9. Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера

3-3103-9-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00092
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	2,6
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	0,54
3-3103-9-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00109
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	3
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	0,62
3-3103-9-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00126
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	3,6
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	0,75
3-3103-9-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00143

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-9-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	4,1
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	0,85
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00159
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
3-3103-9-6/1	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	4,6
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	0,96
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00378
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	10,7
3-3103-9-7/1	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	2,24
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00479
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	13,8
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	2,88
3-3103-9-8/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00571
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-704	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	16,2
	22.1-13-31	Экструдеры ручные сварочные, производительность 6 кг/ч	маш.-ч	3,52

Таблица 3-3103-10. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с раструбным соединением

3-3103-10-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,51
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,53
	21.12-5-263	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр, 160 мм	м	100
3-3103-10-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,88
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	2,39
	21.12-5-264	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 200 мм	м	100
3-3103-10-3/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,36
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	3,75
	21.12-5-265	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 250 мм	м	100
3-3103-10-4/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,97
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	6
	21.12-5-266	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм	м	100
3-3103-10-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	3,77
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	9,53
	21.12-5-267	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм	м	100
3-3103-10-6/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	4,71
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	14,89
	21.12-5-268	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм	м	100
3-3103-10-7/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5,94
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	23,61
	21.12-5-269	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	м	100
3-3103-10-8/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	8,48
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.12-5-270	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 800 мм	м	100
3-3103-10-9/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	10,69
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	77,48
	21.12-5-271	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 1000 мм	м	100

Таблица 3-3103-11. Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой на муфтах

3-3103-11-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	4,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
	21.12-5-260	Трубы "Polytron K2-KAN" из полипропилена блоксополимера (PP-B), гофрированные, с двухслойной стенкой, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 200 мм	м	100
3-3103-11-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	8,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-11-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	13
	21.12-5-261	Трубы "Polytron K2-KAN" из полипропилена блоксополимера (PP-B), гофрированные, с двухслойной стенкой, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 400 мм	м	100
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	19,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	29
	21.12-5-262	Трубы "Polytron K2-KAN" из полипропилена блоксополимера (PP-B), гофрированные, с двухслойной стенкой, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 600 мм	м	100

Таблица 3-3103-12. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах

3-3103-12-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	1,81
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,53
	21.12-5-287	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 160 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-12-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,26
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	2,39
	21.12-5-288	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-12-3/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,83
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	3,75
	21.12-5-289	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 250 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-12-4/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	3,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	5,77
	21.12-5-290	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 315 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-12-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	4,52
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	9,53
	21.12-5-291	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 400 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8

Таблица 3-3103-13. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением

3-3103-13-1/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	2,83
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	14,89
	21.12-5-333	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 500 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-13-2/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	3,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	23,61
	21.12-5-334	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 630 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-13-3/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	4,52
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	36,09
	21.12-5-335	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 800 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-13-4/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5,65
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	56,85
	21.12-5-336	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1000 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8
3-3103-13-5/1	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	6,78
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	83,28
	21.12-5-337	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м	100,8

Таблица 3-3103-15. Укладка полиэтиленовых дренажных труб

3-3103-15-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	22
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	16
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	220
	21.12-5-338	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная без фильтра, диаметр 110 мм	м	100
	21.12-5-340	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт.	83,3
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,78
3-3103-15-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	28
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	20
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	270
	21.12-5-339	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная без фильтра, диаметр 200 мм	м	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-5-341	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм	шт.	83
	22.1-1-42	Бульдозеры гусеничные, мощность до 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч	0,24
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,98
Таблица 3-3103-16. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб				
3-3103-16-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0591
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,035
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,025
	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
3-3103-16-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,043
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,03
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
3-3103-16-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0932
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,05
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,04
	21.5-3-153	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	м3	16,4
3-3103-16-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,194
	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,067
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,08
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	25,87
3-3103-16-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2656
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-61	Каболка	т	0,084
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,114
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,66
3-3103-16-6/1	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,3254
	21.1-25-13	Вода	м3	113,2
	21.1-25-61	Каболка	т	0,099
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,14
3-3103-16-8/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,9
	21.5-3-103	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1200мм	м3	56
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,439
	21.1-25-13	Вода	м3	201,1
	21.1-25-61	Каболка	т	0,129
3-3103-16-9/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,19
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,33
	21.5-3-105	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1600мм	м3	84
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,8987
	21.1-25-13	Вода	м3	314,2
3-3103-16-10/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,176
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,39
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,19
	21.5-3-128	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2000мм	м3	117,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	1,813
	21.1-25-13	Вода	м3	461,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,314
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,78
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	4,91
	21.5-3-129	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2500мм	м3	163,2
Таблица 3-3103-17. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб				
3-3103-17-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1309
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,103
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,056
	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
3-3103-17-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1372
	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,099
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,059
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
3-3103-17-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1666
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,11
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,071
	21.5-3-152	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-2	м3	16,4
3-3103-17-7/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2303
	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,165

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-17-8/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,099
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	26
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2891
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-61	Каболка	т	0,204
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,12
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,26
	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38

Таблица 3-3103-18. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением

3-3103-18-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00009
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,605
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,027
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,022
3-3103-18-2/1	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00011
	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,747
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,035
3-3103-18-3/1	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,027
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00013
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,886
3-3103-18-4/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,043
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,032
	21.5-3-153	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	м3	16,4
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00016
	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
3-3103-18-5/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,15
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,083
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,04
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	26
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,118
3-3103-18-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,12
	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,161
3-3103-18-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	113,2
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,069
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,164
	21.5-3-103	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1200мм	м3	56
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,211
3-3103-18-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	201,1
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,09
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,215
	21.5-3-105	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1600мм	м3	84
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,323
3-3103-18-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	314,2
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,138
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,329
	21.5-3-128	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2000мм	м3	117,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,797
	21.1-25-13	Вода	м3	461,6
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,341
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,813
	21.5-3-129	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2500мм	м3	163,2

Таблица 3-3103-19. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

3-3103-19-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1444
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	4,31
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	13
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,86

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-19-2/1	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,65
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	61,3
	21.1-25-13	Вода	м3	1961
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	7
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	20,7
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,4
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	1,05
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	104

Таблица 3-3103-20. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением

3-3103-20-1/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,002
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,002
3-3103-20-2/1	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	20
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,003
3-3103-20-3/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,002
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	24
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
3-3103-20-4/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,0032
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,002
	21.5-3-153	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	м3	16,4
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	46
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,008
3-3103-20-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0036
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,003
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	26
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	48
3-3103-20-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0044
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,005
	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38
3-3103-20-8/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	59
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	113,2
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0062
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,007
3-3103-20-9/1	21.5-3-103	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1200мм	м3	56
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	95
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	201,1
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0072
3-3103-20-10/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,011
	21.5-3-105	Трубы железобетонные безнапорные раструбные с плоской подошвой, марка ТСП, диаметр 1600мм	м3	84
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	134
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	314,2
	21.1-25-61	Каболка	т	0,008
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,016
	21.5-3-128	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2000мм	м3	117,2
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	275
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,069
	21.1-25-13	Вода	м3	461,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,029

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,029
	21.5-3-129	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, марка ТПФЭ, диаметр 2500мм	м3	163,2
Таблица 3-3103-21. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением				
3-3103-21-2/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00028
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,87
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,071
3-3103-21-3/1	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00026
	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,75
3-3103-21-4/1	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,067
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00032
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
3-3103-21-5/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	2
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,08
	21.5-3-153	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	м3	16,4
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
3-3103-21-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	2,6
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,099
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	26
3-3103-21-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,137
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,059
	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38
Таблица 3-3103-22. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением				
3-3103-22-2/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	52
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	12,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00667
3-3103-22-3/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,006
	21.5-3-107	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка Т, диаметр 400мм	м3	5,8
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	50
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
3-3103-22-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	19,6
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0075
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,004
	21.5-3-151	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-2	м3	11,6
3-3103-22-5/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	60
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	28,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,008
3-3103-22-6/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,004
	21.5-3-153	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 60.25-3	м3	16,4
	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	116
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,02
3-3103-22-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	50,3
	21.1-25-61	Каболка	т	0,009
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,008
	21.5-3-154	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 80.25-2	м3	26
3-3103-22-6/1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	121
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	78,5
	21.1-25-61	Каболка	т	0,011
3-3103-22-6/1	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,013
	21.5-3-109	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ, диаметр 1000мм	м3	38
Таблица 3-3103-24. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных				
3-3103-24-1/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	100,8
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	5,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-24-2/1	21.12-3-7	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	100,8
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	6,12
3-3103-24-3/1	21.12-3-8	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм	м	100,8
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	6,38

Таблица 3-3103-25. Монтаж щитовых затворов

3-3103-25-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,043
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,3116
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,0019
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0505
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0416
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	2,992
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,00012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00044
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,5006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0375
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	1,694
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	1,19
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,0098
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0284
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,21
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,92
3-3103-25-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,05092
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,36934
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,0021
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,05946
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0462
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	3,70801
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,00017
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00055
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,8726
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0468
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,258
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	1,485
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,012
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,036
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,28
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,96
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1
3-3103-25-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,06296
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,4569
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,0023
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0663
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0508
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	4,1861
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,00019
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00063
	21.1-20-17	Мешковина	м2	2,1815
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0545
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,5889
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	1,73
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,0153
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,044
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,51
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,34
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,48
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,06
3-3103-25-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,071
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,515
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,0024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-25-5/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,088
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,074
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	5,141
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,0002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	3,269
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,082
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,59
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B22,5 (M300); П2, F150, W2	м3	2,644
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,017
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,05
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	2,26
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,81
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,092
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,671
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,134
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,109
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	8,024
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,0003
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
3-3103-25-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,125
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,664
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B22,5 (M300); П2, F150, W2	м3	4,049
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,034
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,081
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	3,48
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,65
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,68
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,79
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,112
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,815
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,183
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,15
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	10,835
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,0004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6,769
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,169
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,96
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: B22,5 (M300); П2, F150, W2	м3	5,475
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,042
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,1
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,7
3-3103-25-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,79
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,52
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,35
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,129
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,933
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,208
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,168
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	12,596
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,0005
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-20-17	Мешковина	м2	7,738
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,193
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,145

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-25-8/1	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	6,259
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,048
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,114
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	5,38
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,91
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,2
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,59
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,138
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,0001
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,245
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,197
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	14,856
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-20-17	Мешковина	м2	9,168
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,229
	21.1-25-209	Память пропитанная	кг	3,256
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	7,415
3-3103-25-9/1	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,063
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,144
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	6,36
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,16
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,56
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,98
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,158
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,146
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,303
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,227
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	19,469
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	10,567
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,264
	21.1-25-209	Память пропитанная	кг	3,33
	21.3-1-80	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W2	м3	8,548
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,072
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,166
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	7,34
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,34
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,41
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	3,39

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 3-3104-1. Разборка трубопроводов канализации

3-3104-1-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
3-3104-1-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
3-3104-1-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
3-3104-1-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
3-3104-1-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
3-3104-1-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 3-3105-1. Устройство основания под трубопроводы

3-3105-1-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	11
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4
3-3105-1-2/1	21.1-12-31	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	м3	12,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59
3-3105-1-3/1	21.1-12-58	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	м3	12,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59
3-3105-1-4/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,22
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	17,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3105-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	10,2
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,56
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,26
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	10,15
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,45
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,56

Таблица 3-3105-2. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

3-3105-2-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	83
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	34
	21.1-25-61	Каболка	т	0,054
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,05
	21.12-3-8	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм	м	102
3-3105-2-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	67
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	34
	21.1-25-61	Каболка	т	0,001
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,05
	21.12-4-1	Трубы керамические дренажные, длина 1,75 м, диаметр отверстий 8 мм, в комплекте с муфтой полипропиленовой соединительной, внутренний диаметр 150 мм	м	102
3-3105-2-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	160
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	34
	21.1-25-61	Каболка	т	0,054
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,05
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	8,4
	21.12-3-8	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм	м	102
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,01

Таблица 3-3105-3. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

3-3105-3-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,017
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,27
	21.1-4-3	Бензин	т	0,038
3-3105-3-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,022
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,348
	21.1-4-3	Бензин	т	0,049
3-3105-3-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,032
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,515
	21.1-4-3	Бензин	т	0,072
3-3105-3-4/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,041
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,663
	21.1-4-3	Бензин	т	0,093
3-3105-3-5/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,051
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,818
	21.1-4-3	Бензин	т	0,115
3-3105-3-6/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,06
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,959
	21.1-4-3	Бензин	т	0,135
3-3105-3-7/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,079
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,27
	21.1-4-3	Бензин	т	0,178
3-3105-3-8/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,098
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,58
	21.1-4-3	Бензин	т	0,222
3-3105-3-9/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,114
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	1,83
	21.1-4-3	Бензин	т	0,257
3-3105-3-10/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,13
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	2,09
	21.1-4-3	Бензин	т	0,293

Таблица 3-3105-4. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра

3-3105-4-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,059
	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,93
	21.1-4-3	Бензин	т	0,132

Таблица 3-3105-5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

3-3105-5-1/1	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	105
--------------	------------	---	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3105-5-2/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,19
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	105
3-3105-5-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,44
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	105
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,44

Таблица 3-3105-6. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных

3-3105-6-1/1	21.12-4-1	Трубы керамические дренажные, длина 1,75 м, диаметр отверстий 8 мм, в комплекте с муфтой полипропиленовой соединительной, внутренний диаметр 150 мм	м	985
3-3105-6-2/1	21.12-4-2	Трубы керамические дренажные, длина 1,75 м, диаметр отверстий 8 мм, в комплекте с муфтой полипропиленовой соединительной, внутренний диаметр 200 мм	м	985
3-3105-6-3/1	21.12-4-3	Трубы керамические дренажные, длина 1,75 м, диаметр отверстий 8 мм, в комплекте с муфтой полипропиленовой соединительной, внутренний диаметр 250 мм	м	985

Таблица 3-3105-7. Установка трапов на наружных сетях канализации

3-3105-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.12-8-2	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 100мм	шт.	10
	21.17-1-37	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом Т100м, диаметр условного прохода 100 мм	компл.	10
3-3105-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.12-8-3	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 150мм	шт.	10
	21.17-1-37	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом Т100м, диаметр условного прохода 100 мм	компл.	10

Таблица 3-3105-8. Установка жиросъемщиков

3-3105-8-1/1	21.1-1-80	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	кг	0,94
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
3-3105-8-2/1	21.1-1-80	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	кг	0,94
	21.1-25-13	Вода	м3	3
3-3105-8-3/1	21.1-1-80	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	кг	1,88
	21.1-25-13	Вода	м3	3,6
3-3105-8-4/1	21.1-1-80	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	кг	0,47

Таблица 3-3105-9. Устройство открытых фильтров поверхностного стока с применением рулонного фильтрующего материала типа "Мегасорб"

3-3105-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,18
	21.1-25-958	Профили из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	1224,31
	21.1-25-959	Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	3233,93
	21.1-25-960	Анкеры из полимерных композиционных материалов (стеклопластик), в комплекте с гайками	компл.	106,93
	21.1-25-961	Материал рулонный фильтрующий из нетканого полимерного термоскрепленного полотна, типа "Мегасорб"	м2	1642,11
	21.1-25-963	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров, типа "Мастерфлю 935"	л	4,86
	21.7-3-17	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр 25 мм	шт.	1,6
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,72
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	3,01
	22.1-30-81	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 80 мм	маш.-ч	54,98
3-3105-9-2/1	21.1-25-961	Материал рулонный фильтрующий из нетканого полимерного термоскрепленного полотна, типа "Мегасорб"	м2	109,47

Таблица 3-3105-10. Установка решеток из полимерных композиционных материалов (стеклопластика)

3-3105-10-1/1	21.1-25-959	Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	1900
3-3105-10-2/1	21.1-25-959	Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	1900

Таблица 3-3105-11. Установка ограждений из полимерных композиционных материалов (стеклопластика) универсальных типа ОГ

3-3105-11-1/1	21.1-25-969	Ограждения универсальные ОГ.1 из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) с шагом стоек 0,8-1,0 м	м	100
	21.7-5-30	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/20	шт.	400
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,98
3-3105-11-2/1	21.1-25-970	Ограждения универсальные ОГ.2 из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) с шагом стоек 0,8-1,0 м	м	100
	21.7-5-30	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/20	шт.	400
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,98
3-3105-11-3/1	21.1-25-971	Ограждения универсальные для лестничных маршей ОГ.Л из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) с шагом стоек 0,8-1,0 м	м	100
	21.7-5-30	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон, М10/20	шт.	400
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5,98

Таблица 3-3105-12. Установка лестниц из полимерных композиционных материалов

3-3105-12-1/1	21.1-25-967	Лестницы из полимерных композиционных материалов (стеклопластик), ширина 0,5 м	м	10
	21.1-25-968	Узлы крепления (пара) для лестниц из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	компл.	5
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,61

Таблица 3-3105-13. Установка шандорных стенок из полимерных композиционных материалов

3-3105-13-1/1	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	0,07
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,41

Таблица 3-3105-14. Обезвоживание илового осадка геотекстильными контейнерами

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3105-14-1/1	21.1-25-63	Канат крученный полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	4,05
	21.1-25-868	Контейнер геотекстильный (геотуб) GT 500 D для обезвоживания водных суспензий	м3	100
	21.33-5-151	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм	м	3,38
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-11-8	Насосные станции электрические и землесосные установки, производительность до 200 м3/ч, напор 100м	маш.-ч	2,46
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,59

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3203-1. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных

3-3203-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,008
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,6
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	4,1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,89
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,017
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,32
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,1
3-3203-1-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,008
	21.1-25-61	Каболка	т	0,072
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,25
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	4,1
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,7645
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,21
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,017
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,007
3-3203-1-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,45
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	5,2
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,94
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,019
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,28
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,007
3-3203-1-4/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,06
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,01
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	5,2
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,858
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,19
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,019
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,006
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,32
3-3203-1-5/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	5,73
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,8
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,021
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,25
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,07
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,006
	21.1-25-61	Каболка	т	0,078
3-3203-1-6/1	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,9
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	5,73
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,723
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,16
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,021

Таблица 3-3203-2. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с покрытием из сборного железобетона

3-3203-2-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	3,05
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,11
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,66
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	2,05
	21.3-2-18	Растворы цементные, марка 250	м3	1,68

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-2-2/1	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,05
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,0043
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,01
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0007
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	2,36
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,19
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,73
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	3,62
	21.3-2-18	Растворы цементные, марка 250	м3	1,3
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,05
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,0065
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,02

Таблица 3-3203-3. Устройство колодцев канализационных круглых кирпичных с конусным переходом к горловине

3-3203-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0006
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	3,39
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,11
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,5
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,55
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	1,88
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,03
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,0043
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,01
3-3203-3-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0009
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	3,26
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,16
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,54
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	1,88
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	1,79
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,033
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,0054
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,01
3-3203-3-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0012
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	2,93
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,19
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,55
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	2,73
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	1,63
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,038
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,0065
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,02

Таблица 3-3203-4. Устройство колодцев канализационных круглых бетонных монолитных

3-3203-4-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0448
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0006
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2,24
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,125
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,82
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	9,73
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,91
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,11
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,71
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	2,01
3-3203-4-2/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,06
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0448
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-4-3/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	2,24
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,125
	21.1-25-61	Каболка	т	0,023
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,82
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	9,73
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,91
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,057
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,14
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,04
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,71
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	2,01
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0382
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0012
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,91
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,107
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,87
3-3203-4-4/1	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	9,53
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,79
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,14
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,07
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,5
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,02
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	1,72
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0382
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0012
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,91
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	0,107
	21.1-25-61	Каболка	т	0,033
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,87
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	9,53
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,79
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,025
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,15
3-3203-4-5/1	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,07
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,5
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	1,72
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,034
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0018
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,7
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,02
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	0,38
	21.1-25-13	Вода	м3	0,095
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,84
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	9,38
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,66
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,085
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,07
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,38
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,08
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	1,52
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,04
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,034
3-3203-4-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0018
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,7
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,095
	21.1-25-61	Каболка	т	0,036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,84
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	9,38
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,66
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,018
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,16
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,07
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,38
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	1,52

Таблица 3-3203-5. Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных

3-3203-5-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0152
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0057
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,76
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0095
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0426
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,028
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,52
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,48
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,71
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	8,89
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,1
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,74
3-3203-5-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0118
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0026
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,59
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0074
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	21.1-25-61	Каболка	т	0,037
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,013
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,38
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,67
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,46
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,08
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,06
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,58
3-3203-5-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0152
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0048
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,76
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0095
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0426
	21.1-25-61	Каболка	т	0,05
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,024
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,52
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,48
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,59
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,047
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	8,89
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,74
3-3203-5-4/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0134
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0024
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,67
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0084
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	0,63
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0375
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,048
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,51
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,58
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,68
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	8,99
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	0,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-5-5/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,65
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0112
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0023
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,56
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0314
	21.1-25-61	Каболка	т	0,027
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,011
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,4
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,87
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,47
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,08
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	9,25
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,55
3-3203-5-6/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0134
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0024
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,67
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0084
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0375
	21.1-25-61	Каболка	т	0,034
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,048
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,51
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	9,58
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,55
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,045
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	8,99
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,65
Таблица 3-3203-6. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации				
3-3203-6-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0071
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,76
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,77
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,8
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,11
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,44
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,06
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,06
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0071
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
3-3203-6-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.1-25-61	Каболка	т	0,033
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,53
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,65
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,7
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,057
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,33
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,21
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0071
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
3-3203-6-3/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,04
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,5
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,14
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,38
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025
3-3203-6-4/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-6-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0071
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.1-25-61	Каболка	т	0,02
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,41
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,4
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,045
	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,24
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,16
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	3,19
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,55
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,54
3-3203-6-6/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	1,92
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,00025
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	2,76
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,34
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,34
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	1,66
	21.3-2-116	Раствор асбестоцементный	м3	0,05
3-3203-6-6/1	21.3-3-7	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка I	т	0,24
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,71

Таблица 3-3203-7. Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

3-3203-7-1/1	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,16
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,4

Таблица 3-3203-8. Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов

3-3203-8-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0928
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,8613
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,15
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	4
	21.12-5-269	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	м	0,5
	21.17-8-8	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 630x250 мм	шт.	1
	21.17-8-13	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, диаметр 500 мм, высота 800 мм, с люком полимерпесчаным под дорожную нагрузку не более 40 тонн	шт.	1
	21.17-8-15	Переход от тела к телескопу сборного канализационного колодца, резиновый, диаметр 630x500 мм	шт.	1
3-3203-8-2/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0928
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,52
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,337
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,25
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	4
	21.17-8-6	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 800 мм, высота 500 мм	шт.	1
	21.17-8-9	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 800x250 мм	шт.	1
	21.17-8-11	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с резиновым уплотнением, диаметр 800x630 мм	шт.	1
	21.17-8-14	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, диаметр 630 мм, высота 600 мм, с люком полимерпесчаным под дорожную нагрузку не более 40 тонн	шт.	1
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-8-3/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0928
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,37
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,526
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,35
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	4
	21.17-8-7	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 1000 мм, высота 500 мм	шт.	1
	21.17-8-10	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 1000x250 мм	шт.	1
	21.17-8-12	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца, полипропиленовый, с резиновым уплотнением, диаметр 1000x630 мм	шт.	1
	21.17-8-14	Телескоп сборного канализационного колодца, полиэтиленовый, диаметр 630 мм, высота 600 мм, с люком полимерпесчаным под дорожную нагрузку не более 40 тонн	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14
3-3203-8-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,05
	21.12-5-269	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	м	0,5
3-3203-8-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,05
	21.17-8-6	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 800 мм, высота 500 мм	шт.	1
3-3203-8-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,117
	21.17-8-7	Кольцо тела сборного канализационного колодца, полипропиленовое, с ребрами жесткости, лестницей, диаметр 1000 мм, высота 500 мм	шт.	1

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 3-3205-1. Установка люка

3-3205-1-1/1	21.3-1-75	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В20 (М250); ПЗ, фракция 5-20, F100, W2	м3	0,0008
	21.17-8-4	Люки чугунные для колодцев смотровых, тяжелые магистральные круглые размеры 840x120x600 мм с крышкой	шт.	1

Таблица 3-3205-2. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети

3-3205-2-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,2
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,065
3-3205-2-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,2
	21.1-25-61	Каболка	т	0,001
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,065
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001

Таблица 3-3205-3. Поиск канализационного колодца металлоискателем без наличия геоподосновы

3-3205-3-1/1	22.1-17-75	Феррозондовые металлоискатели	маш.-ч	0,23
--------------	------------	-------------------------------	--------	------

Таблица 3-3205-4. Участие эксплуатирующей организации при врезке в самотечные канализационные сети

3-3205-4-1/1	22.1-11-7	Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	1,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,76
3-3205-4-2/1	22.1-11-7	Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	0,59
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,58
3-3205-4-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,52

Таблица 3-3205-5. Откачка воды

3-3205-5-1/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4212
3-3205-5-2/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,68
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6264

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3103-6. Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб

3-3103-6-1/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-2/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-3/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-4/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-5/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-6/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-7/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-8/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-9/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-10/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-6-11/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100

Таблица 3-3103-7. Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб

3-3103-7-1/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-2/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-3/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-4/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-5/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-6/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-7/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-8/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-9/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-10/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100
3-3103-7-11/1	2248110000	Трубы из полиэтилена	м	100

Таблица 3-3103-12. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой на муфтах

3-3103-12-1/1	2248130000	Муфты из полиэтилена	шт.	П
	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-12-2/1	2248130000	Муфты из полиэтилена	шт.	П
	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-12-3/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
	2248130000	Муфты из полиэтилена	шт.	П
3-3103-12-4/1	2248135000	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
	2531112000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-12-5/1	2531112000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
	2248135000	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П

Таблица 3-3103-13. Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением

3-3103-13-1/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-13-2/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-13-3/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-13-4/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П
3-3103-13-5/1	2531110000	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой	шт.	П

Таблица 3-3103-19. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением

3-3103-19-1/1	5862010000	Трубы железобетонные безнапорные	м	П
3-3103-19-2/1	5862010000	Трубы железобетонные безнапорные	м	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 3-3105-13. Установка шандорных стенок из полимерных композиционных материалов

3-3105-13-1/1	2296826000	Стенки шандорные из полимерных композиционных материалов	м2	П
	2296826000	Направляющие для шандорных стенок	м	П

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Колодцы

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3203-1. Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных

3-3203-1-1/1	5858010000	Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные круглые	м3	П
	5285920000	Лестницы стальные	т	П
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
	5858010000	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	м3	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3203-5-5/1	5285920000	Лестницы стальные	т	П
	5858010000	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м3	П
	5858010000	Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые	м3	П
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
3-3203-5-6/1	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
	5858010000	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	м3	П
	5858010000	Плиты покрытий и днищ для колодцев сборные железобетонные ребристые	м3	П
	5285920000	Лестницы стальные	т	П

Таблица 3-3203-6. Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации

3-3203-6-1/1	5285920000	Скобы ходовые	шт.	74, 4
	5858010000	Кольца сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
3-3203-6-2/1	5858010000	Кольца сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5285920000	Скобы ходовые	шт.	63, 4
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
3-3203-6-3/1	5285920000	Скобы ходовые	шт.	44, 8
	5858010000	Кольца сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
3-3203-6-4/1	5858010000	Кольца сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5285920000	Скобы ходовые	шт.	38, 8
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
3-3203-6-5/1	5285920000	Скобы ходовые	шт.	42, 6
	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
3-3203-6-6/1	5296230000	Люки для колодцев	шт.	П
	5858010000	Плиты сборные железобетонные для колодцев	м3	П
	5285920000	Скобы ходовые	шт.	42, 4

Таблица 3-3203-7. Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

3-3203-7-1/1	5858010000	Кольца канализационных колодцев	м3	П
--------------	------------	---------------------------------	----	---