

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-6

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 6
Коллекторы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	6
Раздел 1. Уборка	6
Таблица 6-1101-2. Очистка внутриквартальных коммуникационных коллекторов	6
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика коллекторов	6
Раздел 1. Осмотр	6
Таблица 6-2101-1. Осмотр внутриквартальных коммуникационных коллекторов.....	6
Таблица 6-2101-2. Осмотр дренажной системы внутриквартальных коммуникационных коллекторов.....	6
Таблица 6-2101-3. Технический осмотр внутриквартальных и общегородских коллекторов	6
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	7
Таблица 6-2102-1. Замер загазованности во внутриквартальных коммуникационных коллекторах	7
Таблица 6-2102-2. Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов	7
Таблица 6-2102-3. Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов	8
Таблица 6-2102-4. Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли	9
Раздел 3. Техническое обслуживание	10
Таблица 6-2103-1. Слаботочные проводки шлейфов техническое обслуживание	10
Таблица 6-2103-2. Информационно-питающая линия (ИПЛ), техническое обслуживание.....	10
Таблица 6-2103-3. Извещатели охранные, техническое обслуживание	10
Таблица 6-2103-4. Извещатели пожарные, техническое обслуживание	11
Таблица 6-2103-5. Блоки сигнализатора загазованности, техническое обслуживание.....	11
Таблица 6-2103-6. Извещатели, техническое обслуживание.....	11
Таблица 6-2103-7. Приемно-передающее оборудование, техническое обслуживание.....	12
Таблица 6-2103-8. Блоки приема и обработки сигналов, техническое обслуживание	12
Таблица 6-2103-9. Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание.....	12
Таблица 6-2103-10. Магистральное оборудование, техническое обслуживание	13
Таблица 6-2103-11. Блоки приема и обработки сигналов, техническое обслуживание	13
Таблица 6-2103-12. Блоки контроля затопления, техническое обслуживание	13
Таблица 6-2103-13. Приемно-контрольное оборудование, техническое обслуживание	14
Таблица 6-2103-14. Техническое обслуживание насосов	14
Таблица 6-2103-15. Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах	14
Таблица 6-2103-16. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода.....	15
Таблица 6-2103-17. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода.....	15
Таблица 6-2103-18. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода.....	15
Таблица 6-2103-19. Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления	16
Таблица 6-2103-20. Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах	16
Таблица 6-2103-21. Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах	17
Таблица 6-2103-22. Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительных сетей в коммуникационных коллекторах	18
Таблица 6-2103-23. Техническое обслуживание сетей освещения в коммуникационных коллекторах.....	19
Таблица 6-2103-24. Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков	19
Таблица 6-2103-25. Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля	21
Таблица 6-2103-26. Техническое обслуживание технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)	22
Таблица 6-2103-27. Техническое обслуживание переносных газоанализаторов	22

Таблица 6-2103-28. Техническое обслуживание шахтных светильников	23
Таблица 6-2103-29. Техническое обслуживание поверочной установки КИМ	23
Таблица 6-2103-30. Техническое обслуживание зарядных станций.....	24
Таблица 6-2103-31. Техническое обслуживание индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион 1В, ФП 11.2, СГ-1Б	24
Таблица 6-2103-32. Техническое обслуживание очистных сооружений	24
Таблица 6-2103-33. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, техническое обслуживание	25
Таблица 6-2103-34. Техническое обслуживание насосов производительностью до 45 м3/час и свыше	25
Таблица 6-2103-35. Техническое обслуживание сетей рабочего и аварийного освещения	26
Таблица 6-2103-36. Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкоформатных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода	26
Таблица 6-2103-37. Техническое обслуживание блока управления электрокалорифером	27
Таблица 6-2103-38. Техническое обслуживание электрокалорифера типа ЭКО	27
Таблица 6-2103-39. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", техническое обслуживание	27
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры сетей связи и сигнализации в диспетчерской.....	28
Раздел 3. Техническое обслуживание	28
Таблица 6-2303-1. Техническое обслуживание телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской.....	28
Таблица 6-2303-2. Техническое обслуживание пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской.....	28
Таблица 6-2303-3. Техническое обслуживание приемно-контрольного оборудования в диспетчерской	28
Таблица 6-2303-4. Техническое обслуживание блоков питания в диспетчерской.....	28
Таблица 6-2303-5. Техническое обслуживание персонального компьютера в диспетчерской.....	29
Отдел 24. Техническая эксплуатация систем вентиляции, обслуживание.....	29
Раздел 3. Техническое обслуживание	29
Таблица 6-2403-1. Техническое обслуживание гибкого воздуховода	29
Таблица 6-2403-2. Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn"	29
Таблица 6-2403-3. Техническое обслуживание клапанов типа "SIROCCO".....	30
Таблица 6-2403-4. Техническое обслуживание вентиляционного канала дымоудаления.....	30
Таблица 6-2403-5. Техническое обслуживание декоративной решетки.....	30
Таблица 6-2403-6. Техническое обслуживание стальной тканой сетки	30
Таблица 6-2403-7. Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали	31
Таблица 6-2403-8. Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали.....	31
Таблица 6-2403-9. Техническое обслуживание воздухораспределителя	32
Таблица 6-2403-10. Техническое обслуживание вентиляционного зонта.....	32
Таблица 6-2403-11. Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой	33
Отдел 31. Техническая эксплуатация коллекторов	33
Раздел 1. Ремонт.....	33
Таблица 6-3101-1. Инъектирование швов тоннелей и коллекторов	33
Таблица 6-3101-2. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции материалами полимерцементными на основе "Лакрил-25" в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций.....	34
Таблица 6-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона растворами из сухих смесей с синтетическими добавками и устройство гидроизоляции растворами из однокомпонентных сухих смесей в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций	34
Таблица 6-3101-4. Заделка борозд спецраствором в коллекторе	34
Таблица 6-3101-5. Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов.....	35
Таблица 6-3101-6. Слаботочные проводки шлейфов, текущий ремонт	35
Таблица 6-3101-7. Информационно-питающая линия (ИПЛ), текущий ремонт	35
Таблица 6-3101-8. Извещатели охранные, текущий ремонт.....	36
Таблица 6-3101-9. Извещатели пожарные, текущий ремонт.....	36
Таблица 6-3101-10. Блоки сигнализатора загазованности, текущий ремонт	36
Таблица 6-3101-11. Извещатели охранно-пожарные (ОПД)	37
Таблица 6-3101-12. Приемно-передающее оборудование, текущий ремонт	37
Таблица 6-3101-13. Блоки приема и обработки сигналов, текущий ремонт.....	37

Таблица 6-3101-14. Блоки оповещения и связи, текущий ремонт	38
Таблица 6-3101-15. Магистральное оборудование, текущий ремонт.....	38
Таблица 6-3101-16. Блоки приема и обработки сигналов, текущий ремонт.....	38
Таблица 6-3101-17. Блоки контроля затопления, текущий ремонт.....	39
Таблица 6-3101-18. Приемно-контрольное оборудование, текущий ремонт.....	39
Таблица 6-3101-19. Текущий ремонт сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок анализатора АТЗ-1, АМТ-3 системы АСКМ, датчиков метана "СИГМА-1" и коммутатора газоанализатора "СИГМА-1"	39
Таблица 6-3101-20. Текущий ремонт аппарата сигнализации АС-9 (АС-6, АС-3У)	40
Таблица 6-3101-21. Текущий ремонт информационного пульта и сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок газоанализатора "СИГМА-1"	40
Таблица 6-3101-22. Текущий ремонт пульта сигнализации загазованности ПСЗ (ПСЗ.1) аппаратуры АКМ и датчиков метана аппаратуры контроля метана типа АТЗ-1 (ДМТ-3, ДМТ-4, ДМТ-6).....	41
Таблица 6-3101-23. Текущий ремонт системы диспетчерского управления и контроля "Аэротест" и контрольных кабелей и клеммных соединительных коробок	42
Таблица 6-3101-24. Ремонт строительных конструкций	42
Таблица 6-3101-25. Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов	43
Таблица 6-3101-26. Текущий ремонт воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах	43
Таблица 6-3101-27. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода.....	43
Таблица 6-3101-28. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода.....	44
Таблица 6-3101-29. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода.....	45
Таблица 6-3101-30. Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления	46
Таблица 6-3101-31. Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах.....	46
Таблица 6-3101-32. Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах	47
Таблица 6-3101-33. Текущий ремонт сетей освещения в коммуникационных коллекторах	47
Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт вентшахт, венткиосков.....	48
Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт смотровых и монтажных люков.....	49
Таблица 6-3101-36. Планово-предупредительный (текущий) ремонт технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.).....	49
Таблица 6-3101-37. Текущий ремонт поверочной установки КИМ	50
Таблица 6-3101-38. Текущий ремонт шахтных светильников	50
Таблица 6-3101-39. Приготовление электролита для светильника СГД-5.....	50
Таблица 6-3101-40. Текущий ремонт зарядных станций	51
Таблица 6-3101-41. Текущий ремонт индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион 1В, ФП 11.2, СГ-1Б.....	51
Таблица 6-3101-42. Текущий ремонт очистных сооружений.....	52
Таблица 6-3101-43. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, текущий ремонт	52
Таблица 6-3101-44. Текущий ремонт сетей рабочего и аварийного освещения.....	53
Таблица 6-3101-45. Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкогабаритных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода	53
Таблица 6-3101-46. Текущий ремонт блока управления электрокалорифером.....	54
Таблица 6-3101-47. Текущий ремонт электрокалорифера типа ЭКО.....	55
Таблица 6-3101-48. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", текущий ремонт.....	55
Таблица 6-3101-49. Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах	55
Таблица 6-3101-50. Текущий ремонт распределительных сетей в коммуникационных коллекторах	56
Раздел 2. Смена (замена)	57
Таблица 6-3102-1. Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов	57
Раздел 5. Прочие работы	57
Таблица 6-3105-1. Пробивка борозд электроперфоратором в коллекторе.....	57

Таблица 6-3105-2. Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями.....	58
Таблица 6-3105-3. Проведение инвентаризации в подземных коммуникационных коллекторах.....	59
Таблица 6-3105-4. Перемещение рабочих к месту проведения работ в коммуникационных коллекторах	60
Таблица 6-3105-5. Оформление допуска	60
Таблица 6-3105-6. Утепление вентиляционных шахт и вентиляционных киосков в зимний период времени.....	60
Таблица 6-3105-7. Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения	61
Таблица 6-3105-8. Корректировка программного обеспечения по просьбе пользователя (заказчика).....	63
Таблица 6-3105-9. Обучение персонала, работающего с программным обеспечением	63
Таблица 6-3105-10. Организация контроля за проведением работ	63
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	64
Таблица 6-3106-1. Оборудование охранно-пожарной сигнализации в коллекторе	64
Отдел 33. Техническое обслуживание - сети связи и сигнализации в диспетчерской	64
Раздел 1. Ремонт.....	64
Таблица 6-3301-1. Текущий ремонт телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской	64
Таблица 6-3301-2. Текущий ремонт пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской	65
Таблица 6-3301-3. Текущий ремонт приемно-контрольного оборудования в диспетчерской.....	65
Таблица 6-3301-4. Текущий ремонт блоков питания в диспетчерской	65
Таблица 6-3301-5. Текущий ремонт персонального компьютера в диспетчерской	65
Раздел 5. Прочие работы.....	66
Таблица 6-3305-1. Дистанционный контроль	66
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	66
Таблица 6-3306-1. Оборудование охранно-пожарной сигнализации в диспетчерской	66
Таблица 6-3306-2. Комплексная пусконаладка системы	67
Отдел 34. Техническая эксплуатация систем вентиляции, ремонт.....	67
Раздел 1. Текущий ремонт	67
Таблица 6-3401-1. Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки	67
Таблица 6-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом	68
Таблица 6-3401-3. Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали.....	68
Таблица 6-3401-4. Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали	69
Таблица 6-3401-5. Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали.....	69
Таблица 6-3401-6. Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали	70
Таблица 6-3401-7. Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn"	70
Таблица 6-3401-8. Текущий ремонт клапанов типа "SIROCCO"	71
Таблица 6-3401-9. Текущий ремонт вентиляционного канала дымоудаления	71
Таблица 6-3401-10. Текущий ремонт декоративной решетки	71
Таблица 6-3401-11. Текущий ремонт стальной сетки	72
Таблица 6-3401-12. Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали.....	73
Таблица 6-3401-13. Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали	73
Таблица 6-3401-14. Текущий ремонт воздухораспределителя.....	74
Таблица 6-3401-15. Текущий ремонт вентиляционного зонта	74
Таблица 6-3401-16. Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой	74
Раздел 2. Замена	75
Таблица 6-3402-1. Замена стальной тканой сетки	75
Таблица 6-3402-2. Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали	76
Таблица 6-3402-3. Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали	76
Таблица 6-3402-4. Замена воздухораспределителя	77
Таблица 6-3402-5. Замена вентиляционного зонта.....	77
Таблица 6-3402-6. Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой	77
Приложение № 1	79

Техническая часть

1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости работ по эксплуатации коммуникационных коллекторов (общегородских и внутриквартальных). К этим работам относятся:

1.1. Осмотр, диагностика и мониторинг конструктивных элементов коллекторов, состояния воздушной среды, оборудования и систем газоочистки и противопожарной защиты, программного обеспечения эксплуатационных систем коммуникационного коллектора.

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов коллекторов, воздуховодов, вентиляционных шахт, систем освещения и электротехнического оборудования, оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, газовой защиты, диспетчерского управления и контроля, сетей связи и сигнализации.

1.3. Смена (замена) отдельных элементов металлоконструкций, пожарной арматуры и устройств, электротехнического оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, газоочистки и др.

1.4. Пусконаладочные работы по оборудованию, технологическим системам или комплексам, выполняемые в соответствии с требованиями Государственных стандартов и технических условий.

2. Стоимостными нормативами учтены следующие затраты по проведению работ:

2.1. По осмотру, диагностике и мониторингу конструктивных элементов коллекторов, состоянию воздушной среды:

- внутренний осмотр коллектора;
- осмотр дренажной системы;
- визуальный осмотр и проверка работоспособности установок, оборудования, запорных устройств, линий теплосети, трубопроводов;
- проверка целостности конструктивных элементов сооружений, поверхности трасс;
- замеры загазованности в вентшахтах, смотровых и монтажных люках;
- замеры метана в газовой среде коллектора.

2.2. По техническому обслуживанию:

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену;
- осмотр изоляции;
- протирка от различных загрязнений;
- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.
- очистка от пыли и грязи и внешний осмотр;
- затяжка крепежных деталей;
- проверка исправности крепежной арматуры;
- проверка работоспособности.

2.3. По текущему ремонту:

- операции по техническому обслуживанию;
- устранение провиса сетей и повреждений изоляции;
- частичная замена скоб и креплений;
- замена поврежденных участков;
- измерение параметров (при отключении и подключении сетей проводок);
- осмотр и ликвидация видимых повреждений;
- частичная разборка;
- очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов;
- выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости);
- измерение сопротивления изоляции.

Подробный состав работ, предусмотренный стоимостными нормативами, приведен в соответствующих таблицах и технологических картах на выполнение этих работ.

3. Стоимостными нормативами таблиц 6-3106-1, 6-3306-1 и 6-3306-2 предусмотрены затраты на выполнение пусконаладочных работ по оборудованию охранно-пожарной сигнализации в коллекторе и в диспетчерской. Необходимость выполнения этих работ и применения указанных стоимостных нормативов определяется регламентом на эксплуатацию коммуникационного коллектора, а также требованиями соответствующих стандартов и технических условий.

4. В стоимостных нормативах не учтена стоимость изделий или его узлов, необходимость в замене которых возникает в процессе ремонта отдельных устройств коммуникационного коллектора.

5. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, диагностику, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену конструктивных элементов, воздуховодов, систем освещения, оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, газовой защиты, диспетчерского управления, сетей связи и сигнализации коммуникационных коллекторов устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1101-2. Очистка внутриквартальных коммуникационных коллекторов

Состав работ: 1. Очистка коллекторов от мусора, наплывов песка и грунта.
2. Вынос мусора, наплывов песка и грунта из коллектора.
3. Погрузка.

Измеритель: 100 м коллектора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-2-1/1	Очистка внутриквартальных коммуникационных коллекторов	3120,72	3120,72	-	-	-	6,56

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика коллекторов

Раздел 1. Осмотр

Таблица 6-2101-1. Осмотр внутриквартальных коммуникационных коллекторов

Состав работ: 1. Осмотр внутриквартальных коммуникационных коллекторов.

Измеритель: 1 км коллектора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2101-1-1/1	Осмотр внутриквартальных коммуникационных коллекторов наружный	651,74	651,74	-	-	-	1,37
6-2101-1-2/1	Осмотр внутриквартальных коммуникационных коллекторов внутренних	1560,36	1560,36	-	-	-	3,28

Таблица 6-2101-2. Осмотр дренажной системы внутриквартальных коммуникационных коллекторов

Состав работ: 1. Очистка люка колодца от снега и наледи (1).
2. Осмотр дренажной системы.

Измеритель: 1 км коллектора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2101-2-1/1	Осмотр дренажной системы внутриквартальных коммуникационных коллекторов зимой	870,57	870,57	-	-	-	1,83
6-2101-2-2/1	Осмотр дренажной системы внутриквартальных коммуникационных коллекторов летом	718,34	718,34	-	-	-	1,51

Таблица 6-2101-3. Технический осмотр внутриквартальных и общегородских коллекторов

Состав работ: 1. Передача информации дежурному инженеру районного диспетчерского пункта о времени начала и окончании технического осмотра.
2. Визуальный осмотр (1-4) и проверка работоспособности установок, оборудования, запорных устройств, люков, дверей, аварийных выходов, линий теплосети, трубопроводов и пр. (1, 2).
3. Проверка целостности конструктивных элементов сооружений, поверхности трассы коллектора (3, 4), осмотр трассы питающего кабеля (4).
4. Фиксация обнаруженных дефектов.
5. Проверка разрешительной документации, при необходимости выдача уведомлений представителю организации, производящей работы (3, 4).

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-2101-3-1/1	Технический осмотр внутренний коммуникационных коллекторов внутриквартальных	4074,01	4074,01	-	-	-	6,38

6-2101-3-2/1	Технический осмотр внутренний коммуникационных коллекторов общегородских	1583,62	1583,62	-	-	-	2,48
6-2101-3-3/1	Технический осмотр поверхности коллекторов и их охранной зоны, внутриквартальных	1609,24	1609,24	-	-	-	2,16
6-2101-3-4/1	Технический осмотр поверхности коллекторов и их охранной зоны, общегородских	841,87	841,87	-	-	-	1,13

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 6-2102-1. Замер загазованности во внутриквартальных коммуникационных коллекторах

Состав работ: 1. Замер загазованности в вентшахтах, венткиосках, смотровых и монтажных люках.

Измеритель: 10 замеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2102-1-1/1	Замер загазованности во внутриквартальных коммуникационных коллекторах	570,19	570,19	-	-	-	0,83

Таблица 6-2102-2. Замеры метана (CH₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов

Состав работ: 1. Подготовка к проверке ГВС в ДП и ОГК.
2. Проверка технического состояния газоанализатора и светильника.
3. Проверка ГВС в ДП.
4. Движение от ДП к месту первого замера в коллекторе.
5. Подготовка к замерам ГВС.
6. Проверка ГВС на метан в коллекторе.
7. Выход из коллектора.
8. Заключительный период проверки ГВС.

Измеритель: 1 куст

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2102-2-1/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №1	90,46	90,46	-	-	-	0,17
6-2102-2-2/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №2	117,06	117,06	-	-	-	0,22
6-2102-2-3/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №3	138,35	138,35	-	-	-	0,26
6-2102-2-4/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №4	164,95	164,95	-	-	-	0,31
6-2102-2-5/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №5	212,84	212,84	-	-	-	0,4
6-2102-2-6/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №6	271,37	271,37	-	-	-	0,51
6-2102-2-7/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №7	308,62	308,62	-	-	-	0,58
6-2102-2-8/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №8	372,47	372,47	-	-	-	0,7
6-2102-2-9/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №9	436,32	436,32	-	-	-	0,82
6-2102-2-10/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №10	510,82	510,82	-	-	-	0,96
6-2102-2-11/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №11	558,71	558,71	-	-	-	1,05
6-2102-2-12/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №12	638,52	638,52	-	-	-	1,2
6-2102-2-13/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №13	691,73	691,73	-	-	-	1,3
6-2102-2-14/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №14	862,00	862,00	-	-	-	1,62
6-2102-2-15/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №15	968,42	968,42	-	-	-	1,82
6-2102-2-16/1	Замеры метана (CH4) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №16	1085,48	1085,48	-	-	-	2,04

6-2102-2-17/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №17	1218,51	1218,51	-	-	-	2,29
6-2102-2-18/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №18	1473,92	1473,92	-	-	-	2,77
6-2102-2-19/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №19	1681,44	1681,44	-	-	-	3,16
6-2102-2-20/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №20	1878,31	1878,31	-	-	-	3,53
6-2102-2-21/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №21	2069,87	2069,87	-	-	-	3,89
6-2102-2-22/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №22	2665,82	2665,82	-	-	-	5,01
6-2102-2-23/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №23	2969,12	2969,12	-	-	-	5,58
6-2102-2-24/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №24	3346,91	3346,91	-	-	-	6,29
6-2102-2-25/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №25	3772,59	3772,59	-	-	-	7,09
6-2102-2-26/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №26	4123,78	4123,78	-	-	-	7,75
6-2102-2-27/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №27	4645,23	4645,23	-	-	-	8,73
6-2102-2-28/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №28	5145,41	5145,41	-	-	-	9,67
6-2102-2-29/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №29	5863,74	5863,74	-	-	-	11,02
6-2102-2-30/1	Замеры метана (CH ₄) внутри общегородских коммуникационных коллекторов, куст №30	6220,25	6220,25	-	-	-	11,69

Таблица 6-2102-3. Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов

Состав работ:

1. Проверка газо-воздушной смеси на наличие метана (CH₄) в диспетчерской и коллекторе.
2. Переходы внутри коллектора.
3. Переходы между коллекторами.
4. Запись в журнале.

Измеритель: 1 куст

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2102-3-1/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №1	1213,19	1213,19	-	-	-	2,28
6-2102-3-2/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №2	1330,25	1330,25	-	-	-	2,5
6-2102-3-3/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №3	1463,28	1463,28	-	-	-	2,75
6-2102-3-4/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №4	1606,94	1606,94	-	-	-	3,02
6-2102-3-5/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №5	1782,54	1782,54	-	-	-	3,35
6-2102-3-6/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №6	1968,77	1968,77	-	-	-	3,7
6-2102-3-7/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №7	2181,61	2181,61	-	-	-	4,1
6-2102-3-8/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №8	2426,38	2426,38	-	-	-	4,56
6-2102-3-9/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №9	2660,50	2660,50	-	-	-	5
6-2102-3-10/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №10	2926,55	2926,55	-	-	-	5,5
6-2102-3-11/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №11	3245,81	3245,81	-	-	-	6,1
6-2102-3-12/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №12	3618,28	3618,28	-	-	-	6,8
6-2102-3-13/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №13	3990,75	3990,75	-	-	-	7,5
6-2102-3-14/1	Замеры метана внутри внутриквартальных коллекторов, куст №14	4363,22	4363,22	-	-	-	8,2

6-2102-3-15/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №15	4852,75	4852,75	-	-	-	9,12
6-2102-3-16/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №16	6331,99	6331,99	-	-	-	11,9
6-2102-3-17/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №17	6614,00	6614,00	-	-	-	12,43
6-2102-3-18/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №18	7279,13	7279,13	-	-	-	13,68
6-2102-3-19/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №19	7582,43	7582,43	-	-	-	14,25
6-2102-3-20/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №20	7752,70	7752,70	-	-	-	14,57
6-2102-3-21/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №21	7981,50	7981,50	-	-	-	15
6-2102-3-22/1	Замеры метана внутри внутриквартирных коллекторов, куст №22	8492,32	8492,32	-	-	-	15,96

Таблица 6-2102-4. Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли

Состав работ:

1. Подготовка к проверке ГВС в ВКК.
2. Проверка технического состояния газоанализатора и светильника.
3. Проверка ГВС в ДП.
4. Движение от ДП к месту первого замера в коллекторе.
5. Подготовка к замерам ГВС.
6. Проверка ГВС на метан в коллекторе по поверхности.
7. Возврат в ДП.
8. Заключительный период проверки ГВС.

Измеритель: 1 куст

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-2102-4-1/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №1	3080,86	3080,86	-	-	-	5,79
6-2102-4-2/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №2	3261,77	3261,77	-	-	-	6,13
6-2102-4-3/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №3	3458,65	3458,65	-	-	-	6,5
6-2102-4-4/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №4	3666,17	3666,17	-	-	-	6,89
6-2102-4-5/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №5	3889,65	3889,65	-	-	-	7,31
6-2102-4-6/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №6	4118,45	4118,45	-	-	-	7,74
6-2102-4-7/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №7	4368,54	4368,54	-	-	-	8,21
6-2102-4-8/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №8	4629,27	4629,27	-	-	-	8,7
6-2102-4-9/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №9	4905,96	4905,96	-	-	-	9,22
6-2102-4-10/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №10	5203,94	5203,94	-	-	-	9,78
6-2102-4-11/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №11	5512,56	5512,56	-	-	-	10,36
6-2102-4-12/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №12	5842,46	5842,46	-	-	-	10,98
6-2102-4-13/1	Замеры метана во внутриквартальных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №13	6193,64	6193,64	-	-	-	11,64

6-2102-4-14/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №14	6566,11	6566,11	-	-	-	12,34
6-2102-4-15/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №15	6959,87	6959,87	-	-	-	13,08
6-2102-4-16/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №16	7380,23	7380,23	-	-	-	13,87
6-2102-4-17/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №17	7821,87	7821,87	-	-	-	14,7
6-2102-4-18/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №18	8290,12	8290,12	-	-	-	15,58
6-2102-4-19/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №19	8790,29	8790,29	-	-	-	16,52
6-2102-4-20/1	Замеры метана во внутриквартирных коммуникационных коллекторах с поверхности земли, куст №20	9317,07	9317,07	-	-	-	17,51

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2103-1. Слаботочные проводки шлейфов техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену.
2. Осмотр изоляции.
3. Протирка от различных загрязнений.
4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-1-1/1	Техническое обслуживание слаботочных проводок шлейфов, диспетчерская	1212,26	1212,26	-	-	-	1,87
6-2103-1-2/1	Техническое обслуживание слаботочных проводок шлейфов, коллектор	3170,04	3170,04	-	-	-	4,89

Таблица 6-2103-2. Информационно-питающая линия (ИПЛ), техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену.
2. Осмотр изоляции.
3. Протирка от различных загрязнений.
4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-2-1/1	Техническое обслуживание информационно-питающей линии (ИПЛ), диспетчерская	1374,33	1374,33	-	-	-	2,12
6-2103-2-2/1	Техническое обслуживание информационно-питающей линии (ИПЛ), коллектор	3228,38	3228,38	-	-	-	4,98

Таблица 6-2103-3. Извещатели охранные, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, мест прохода через стену.
2. Осмотр изоляции.
3. Протирка от различных загрязнений.
4. Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-3-1/1	Техническое обслуживание извещателей охранных магнитоконтактных, диспетчерская	136,14	136,14	-	-	-	0,21

6-2103-3-2/1	Техническое обслуживание извещателей охранных магнитоконтактных, коллектор	311,17	311,17	-	-	-	0,48
6-2103-3-3/1	Техническое обслуживание извещателей охранных разбития стекла, диспетчерская	136,14	136,14	-	-	-	0,21
6-2103-3-4/1	Техническое обслуживание извещателей охранных объемных (ИК, диспетчерская)	447,31	447,31	-	-	-	0,69

Таблица 6-2103-4. Извещатели пожарные, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-4-1/1	Техническое обслуживание извещателей охранных, указателей-извещателей ручных (УИР, диспетчерская)	97,24	97,24	-	-	-	0,15
6-2103-4-2/1	Техническое обслуживание извещателей охранных, указателей-извещателей ручных (УИР), коллектор	220,41	220,41	-	-	-	0,34
6-2103-4-3/1	Техническое обслуживание извещателей охранных тепловых, диспетчерская	123,17	123,17	-	-	-	0,19
6-2103-4-4/1	Техническое обслуживание извещателей охранных тепловых, коллектор	304,69	304,69	-	-	-	0,47
6-2103-4-5/1	Техническое обслуживание извещателей охранных дымовых, диспетчерская	259,31	259,31	-	-	-	0,4
6-2103-4-6/1	Техническое обслуживание извещателей охранных дымовых, коллектор	609,37	609,37	-	-	-	0,94

Таблица 6-2103-5. Блоки сигнализатора загазованности, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-5-1/1	Техническое обслуживание блоков сигнализатора газованности, блока контроля газовых датчиков (БКГД), контроллера взрывозащищенной сети (КВС), диспетчерская	641,79	641,79	-	-	-	0,99
6-2103-5-2/1	Техническое обслуживание блоков сигнализатора загазованности, блока сигнализатора метана (БСМ, БСМ-1), датчика горючих газов (ДГТ) коллектор	615,86	615,86	-	-	-	0,95

Таблица 6-2103-6. Извещатели, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-6-1/1	Техническое обслуживание извещателей охранно-пожарных (ОПД), коллектор	849,23	849,23	-	-	-	1,31

Таблица 6-2103-7. Приемно-передающее оборудование, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-7-1/1	Техническое обслуживание блоков приемно-передающего оборудования - блок передачи данных (БПД-RS, БПД-ТП), блок передачи данных дуплексный (БПДД-RS, БПДД-ТП), диспетчерская	213,93	213,93	-	-	-	0,33
6-2103-7-2/1	Техническое обслуживание блоков приемно-передающего оборудования - устройство передачи по телефонной линии (УПТЛ), диспетчерская	732,55	732,55	-	-	-	1,13
6-2103-7-3/1	Техническое обслуживание блоков приемно-передающего оборудования - блок контроля датчиков транслирующий (БКД-Т), диспетчерская	473,24	473,24	-	-	-	0,73
6-2103-7-4/1	Техническое обслуживание блоков приемно-передающего оборудования - блок контроля датчиков опрашивающий (БКД-ТП, БКД-RS, BXD), диспетчерская	436,18	436,18	-	-	-	0,46

Таблица 6-2103-8. Блоки приема и обработки сигналов, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-8-1/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок пульта управления (БПУ), диспетчерская	233,38	233,38	-	-	-	0,36
6-2103-8-2/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок считывания кода (БСК), диспетчерская	285,24	285,24	-	-	-	0,44
6-2103-8-3/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - измеритель уровня (ИУ), коллектор	486,20	486,20	-	-	-	0,75
6-2103-8-4/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок информационно управляющий (БИУ), модификаций БИУ-Ф, БИУ-В, БИУ-Н, диспетчерская	414,89	414,89	-	-	-	0,64
6-2103-8-5/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок информационно управляющий (БИУ), модификаций БИУ-Ф, БИУ-В, БИУ-Н, коллектор	978,89	978,89	-	-	-	1,51
6-2103-8-6/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - концентратор контактных датчиков (ККД), диспетчерская	259,31	259,31	-	-	-	0,4
6-2103-8-7/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - концентратор контактных датчиков (ККД), коллектор	570,48	570,48	-	-	-	0,88

Таблица 6-2103-9. Блоки оповещения и связи, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-9-1/1	Техническое обслуживание блоков оповещения и связи - блок голосовой связи (БГС), указатель извещатель ручной речевой (УИР-Р), коллектор	628,82	628,82	-	-	-	0,97

Таблица 6-2103-10. Магистральное оборудование, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-10-1/1	Техническое обслуживание магистрального оборудования - усилитель сигнала линии (УСЛ, коллектор)	998,34	998,34	-	-	-	1,54
6-2103-10-2/1	Техническое обслуживание магистрального оборудования - усилитель сигнала линии активный (УСЛ-А), щитовая	421,38	421,38	-	-	-	0,65
6-2103-10-3/1	Техническое обслуживание магистрального оборудования - блок питания сети (БПС), диспетчерская	97,24	97,24	-	-	-	0,15

Таблица 6-2103-11. Блоки приема и обработки сигналов, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-11-1/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок управления и контроля (БУИК), блок согласующих устройств (БСУ), диспетчерская	573,67	573,67	-	-	-	0,77
6-2103-11-2/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов -блок аналоговых датчиков (БАД-4), щитовая	272,27	272,27	-	-	-	0,42
6-2103-11-3/1	Техническое обслуживание блоков приема и обработки сигналов - блок тарифицированных счетчиков (БТС), щитовая	337,10	337,10	-	-	-	0,52

Таблица 6-2103-12. Блоки контроля затопления, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-12-1/1	Техническое обслуживание блоков контроля затопления - электронный регулятор уровня (ЭРУ-1), коллектор	648,27	648,27	-	-	-	1
6-2103-12-2/1	Техническое обслуживание блоков контроля затопления - электронный регулятор уровня (ЭРУ-3), коллектор	998,34	998,34	-	-	-	1,54

Таблица 6-2103-13. Приемно-контрольное оборудование, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-13-1/1	Техническое обслуживание приемно-контрольного оборудования - домовый регистратор, щитовая	1754,19	1754,19	-	-	-	1,85
6-2103-13-2/1	Техническое обслуживание приемно-контрольного оборудования - пульт диспетчерского управления (ПДУ), диспетчерская	685,42	685,42	-	-	-	0,92

Таблица 6-2103-14. Техническое обслуживание насосов

Состав работ:

1. Переход рабочих в процессе работы с инструментами и материалами по коллектору на расстояние до 150 м.
2. Техническое обслуживание насоса (осмотр насосного агрегата, проверка защитных кожухов, внешнего состояния оборудования, подтяжка сальниковых уплотнителей, набивка сальника, замена пальцев в муфтах, подтяжка болтов, контактов и креплений).
3. Очистка поверхности насоса от грязи и ржавчины.
4. Окрашивание поверхности насоса.

Измеритель: 1 насосный агрегат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
6-2103-14-1/1	Техническое обслуживание насосов производительностью до 45 м3/ч	1290,61	1101,93	-	-	188,68	1,73
6-2103-14-2/1	Техническое обслуживание насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч	1335,97	1108,42	-	-	227,55	1,74
6-2103-14-3/1	Техническое обслуживание насосов производительностью с 90 до 160 м3/ч	1566,73	1338,30	-	-	228,43	2,1
6-2103-14-4/1	Техническое обслуживание насосов производительностью свыше 160 м3/ч	1752,13	1517,09	-	-	235,04	2,38

Таблица 6-2103-15. Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах

Состав работ:

1. Переходы рабочих с инструментами и материалами в процессе работ на расстояние до 150 м.
2. Проверка герметичности двери приточной камеры.
3. Проверка воздухопровода, крепление воздухопровода.
4. Очистка пылесборных устройств, вентиляционных решеток и воздухопровода от загрязнений.

Измеритель: 10 м воздухопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-2103-15-1/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 250/600 мм	558,05	555,09	-	-	2,96	0,84
6-2103-15-2/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 355/1000 мм	603,38	600,42	-	-	2,96	0,92
6-2103-15-3/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 560/1600 мм	644,25	640,99	-	-	3,26	0,99
6-2103-15-4/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 800/2400 мм	701,38	698,12	-	-	3,26	1,09
6-2103-15-5/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 1000/3200 мм	756,43	750,51	-	-	5,92	1,18
6-2103-15-6/1	Техническое обслуживание воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 1250/3600 мм	799,80	793,88	-	-	5,92	1,27

Таблица 6-2103-16. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода

Состав работ: 1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Подготовка к окраске металлоконструкций и оголовка шахты.
3. Окраска поверхности оголовка и металлических конструкций шахты.

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-16-1/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, размер вентиляционной шахты до 1,8х1,8 м с окраской масляной краской	3565,81	2264,86	855,45	329,03	445,50	3,68
6-2103-16-2/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, размер вентиляционной шахты до 1,8х1,8 м с окраской акриловой краской	3302,14	1997,64	855,45	329,03	449,05	3,28
6-2103-16-3/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, размер вентиляционной шахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской масляной краской	5667,39	3588,99	1390,11	534,68	688,29	5,81
6-2103-16-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, размер вентиляционной шахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской акриловой краской	5200,29	3128,59	1390,11	534,68	681,59	5,12

Таблица 6-2103-17. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода

Состав работ: 1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Подготовка к окраске металлоконструкций и оголовка шахты.
3. Окраска поверхности оголовка и металлических конструкций шахты.

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-17-1/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, размер вентшахты до 1,8х1,8 м с окраской масляной краской	4919,10	3322,62	1122,78	431,86	473,70	5,31
6-2103-17-2/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, размер вентшахты до 1,8х1,8 м с окраской акриловой краской	4451,26	2870,94	1122,78	431,86	457,54	4,64
6-2103-17-3/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, размер вентшахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской масляной краской	6595,12	4391,88	1550,51	596,37	652,73	7,02
6-2103-17-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, размер вентшахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской акриловой краской	5948,29	3772,22	1550,51	596,37	625,56	6,1

Таблица 6-2103-18. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода

Состав работ: 1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Подготовка к окраске металлоконструкций и оголовка шахты.
3. Окраска поверхности оголовка и металлических конструкций шахты.

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

6-2103-18-1/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, размер вентшахты до 1,8х1,8 м с окраской масляной краской	4557,60	3068,27	1042,58	401,01	446,75	4,91
6-2103-18-2/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, размер вентшахты до 1,8х1,8 м с окраской акриловой краской	4139,73	2663,56	1042,58	401,01	433,59	4,31
6-2103-18-3/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, размер вентшахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской масляной краской	6931,92	4624,24	1630,71	627,22	676,97	7,39
6-2103-18-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, размер вентшахты 2х2 - 2,5х2,5 м с окраской акриловой краской	6248,85	3970,21	1630,71	627,22	647,93	6,42

Таблица 6-2103-19. Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления

- Состав работ:**
1. Разъединение и соединение фланцевых стыков.
 2. Установка и снятие запорной арматуры.
 3. Прочистка и подготовка арматуры к установке.
 4. Очистка труб от осадочного налета (1).
 5. Очистка поверхности трубопровода от грязи и ржавчины.
 6. Окраска поверхности трубопровода.
 7. Осмотр дренажных трубопроводов с целью выявления повреждений (3).
 8. Снятие и установка крышки колодца для осмотра (3).
 9. Очистка колодца от ила, песка, грязи вручную (3).
 10. Промывка колодца вручную (3).
 11. Снятие и установка решетки водосборного приемка (3).
 12. Очистка приемка от ила, песка, грязи вручную (3).
 13. Отсоединение, зачистка, прозвонка и присоединение проводов (4).
 14. Очистка поверхности реле и электродницы от пыли (4).

Измеритель: 100 м трубопровода (1-3), 1 прибор (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-19-1/1	Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления, трубопроводы к насосам диаметром 15-80 мм и арматура на них в коммуникационных коллекторах	19844,91	18860,89	-	-	984,02	33,15
6-2103-19-2/1	Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления, трубопроводы водоудаления диаметром 100-200 мм и арматура на них в коммуникационных коллекторах	20598,00	20181,11	-	-	416,89	34,65
6-2103-19-3/1	Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления, дренажная сеть диаметром 100-200 мм и свыше 200 мм	1972,03	1972,03	-	-	-	4,3
6-2103-19-4/1	Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления, реле уровня жидкости типа РУЖ.УХЛ5.1: ЕР 53 №105 TZ	80,84	80,82	-	-	0,02	0,13

Таблица 6-2103-20. Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Проверка работы вентилятора.
 2. Проверка виброизоляторов.
 3. Снятие защитной сетки.
 4. Очистка внутренней полости вентилятора.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-20-1/1	Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью до 10 тыс.м3/ч	940,10	939,80	-	-	0,30	1,58

6-2103-20-2/1	Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью 10-20 тыс.м3/ч	947,55	947,25	-	-	0,30	1,59
6-2103-20-3/1	Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью 20-30 тыс.м3/ч	957,62	957,32	-	-	0,30	1,61
6-2103-20-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью свыше 30 тыс.м3/ч	977,85	977,55	-	-	0,30	1,64

Таблица 6-2103-21. Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах

Состав работ: 1. Внешний осмотр электродвигателя с целью выявления неполадок, пробный пуск.
2. Очистка поверхности электродвигателя.

Измеритель: 1 электродвигатель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-21-1/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 1,2-2,2 кВт	163,59	162,70	-	-	0,89	0,31
6-2103-21-2/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 2,3-4 кВт	178,99	178,10	-	-	0,89	0,34
6-2103-21-3/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 4,1-5,5 кВт	200,27	199,38	-	-	0,89	0,38
6-2103-21-4/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 5,6-7,5 кВт	216,46	215,35	-	-	1,11	0,41
6-2103-21-5/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 7,6-11 кВт	258,45	257,34	-	-	1,11	0,49
6-2103-21-6/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 11,1-15 кВт	310,78	309,43	-	-	1,35	0,59
6-2103-21-7/1	Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 15,1-22 кВт	374,49	372,71	-	-	1,78	0,71

Таблица 6-2103-22. Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительных сетей в коммуникационных коллекторах

Состав работ:	1. Отключение и подключение электропитания.
	2. Открывание и закрывание шкафа (1-4), крышек аппаратов (5).
	3. Затяжка болтовых соединений (1-4), подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием (5).
	4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли (1-5).
	5. Чистка ножей и пинцетов предохранителей (1), кабеля (5).
	6. Восстановление схемы заземления (1).
	7. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах (2, 4).
	8. Проверка на исправность плавкой вставки и установка патрона, регулировка контактных зажимов предохранителей (2).
	9. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках (2-4).
	10. Навешивание бирок на провода (2-4), восстановление бирок (5).
	11. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов (2-4).
	12. Чистка распределительных шин (2, 3).
	13. Техническое обслуживание рубильника (1, 2), пускателя (1, 2, 4), автоматических выключателей (3, 4), пакетного выключателя (4).
	14. Проверка отсутствия перегрева на контактах (5).
	15. Проверка соответствия сечения фактической нагрузке (5).
	16. Проверка целостности и надежности заземляющего проводника (5).
	17. Восстановление крепления кабеля (5).
	18. Проверка фазировки питающих кабелей (1).
	19. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов (1, 4), кабеля (4).
	20. Проверка и ремонт замка шкафа (3, 4).
	21. Проверка соответствия схеме подключения (1-5).
	22. Присоединение проводов на клемму (1-5).
	23. Осмотр переключателя (8), контактора (9), пускателя (10) с целью выявления видимых поломок и неисправностей.
	24. Открывание и закрывание крышек рубильника (6), выключателя (7), переключателей (8), контактора (9), пускателя (10).
	25. Проверка отсутствия перегрева и окиси контактов (6-10).
	26. Проверка ослаблений болтовых креплений (6), затяжка болтовых соединений (6-10).
	27. Проверка защитного заземления (6).
	28. Проверка кожуха и установка кожухов для защиты проводов (6).
	29. Проверка отсутствия трещин и сколов на изоляторах и восстановление предохранителей (6).
	30. Зачистка, регулировка и смазка контактной поверхности ножей и пинцетов подвижных частей (6, 7), очистка и смазка контактов и подвижных частей (8-10).
	31. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках (6).
	32. Навешивание бирок на провода (6).
	33. Проверка заедания в подвижных узлах и деталях, регулирование контактных пружин (7-10).
	34. Проверка соответствия и установка уставок нагрузке (7-10).
	35. Проверка соответствия схеме подключения (9, 10).
	36. Присоединение проводов на клемму (9, 10).
Измеритель:	1 устройство (1), 1 шкаф (2-4), 100 м сети (5), 1 рубильник (6), 1 выключатель (7), 1 переключатель (8), 1 контактор (9), 1 пускатель (10)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-2103-22-1/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, вводно-распределительные устройства типа УВР-8503, ВРУ-70	1220,68	1219,79	-	-	0,89	2,1
6-2103-22-2/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, шкафы защиты от перегрузок типа ЦАП	1458,71	1458,27	-	-	0,44	2,45
6-2103-22-3/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, щиты распределительные ЩО-70	1384,58	1381,43	-	-	3,15	2,26
6-2103-22-4/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, шкафы управления электродвигателями типа РУС	1439,26	1433,09	-	-	6,17	2,4
6-2103-22-5/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, силовая сеть	3084,55	3043,56	-	-	40,99	5,27
6-2103-22-6/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных	299,99	299,84	-	-	0,15	0,53

6-2103-22-7/1	коллекторах, рубильники типа ЯВЗ-31, ЯВЗ-32, ЯБПУ на номинальный ток 400 А Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, выключатели автоматические типа АП 50 на номинальный ток 4-40 А	420,67	419,78	-	-	0,89	0,69
6-2103-22-8/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, переключатели открытые и защищенные на номинальный ток 63 А	303,92	300,48	-	-	3,44	0,49
6-2103-22-9/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, контакторы типа КТ	464,54	464,51	-	-	0,03	0,71
6-2103-22-10/1	Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительной сети в коммуникационных коллекторах, магнитные пускатели типа ПМЕ И ПМА 1-4 величин	532,83	532,82	-	-	0,01	0,81

Таблица 6-2103-23. Техническое обслуживание сетей освещения в коммуникационных коллекторах

Состав работ:

1. Технический осмотр светильников.
2. Очистка светильников от пыли и грязи.
3. Разборка светильников, вывертывание ламп, замена патронов, ввертывание ламп.
4. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности.
5. Сборка светильников.
6. Отсоединение и присоединение заземляющего провода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
6-2103-23-1/1	Техническое обслуживание сетей освещения в коммуникационных коллекторах, светильник типа НСП02-100-003 УЗ	164,32	149,00	-	-	15,32	0,24
6-2103-23-2/1	Техническое обслуживание сетей освещения в коммуникационных коллекторах, светильник типа ВЗГ- 200 АМС во взрывозащитном исполнении	212,79	193,70	-	-	19,09	0,3

Таблица 6-2103-24. Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков

Состав работ:

1. Очистка и промывка поверхности венткиоска водой (1-5), водой с добавлением кальцинированной соды (6-10).
2. Подготовка к окраске металлоконструкций и бетонной поверхности венткиоска (1-10).
3. Окраска бетонной поверхности и металлических конструкций венткиоска масляной (1-5) акриловой (6-10) краской.
4. Смазка запорного устройства (1-10).
5. Очистка от старой краски металлоконструкций аварийного выхода (11).
6. Окраска петель, дверцы, запорного устройства масляной краской (11).
7. Опломбирование аварийного выхода (1-11).
8. Очистка и смазка резьбового соединения запорного устройства (12-15).
9. Опломбирование (12-15).

Измеритель: 1 венткиоск (1-10), 1 выход (11), 1 люк (12-15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-24-1/1	Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков, венткиоски из мелкогабаритных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,8х1,0 м	2762,45	2087,26	400,99	154,23	274,20	3,8
6-2103-24-2/1	Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков, венткиоски из мелкогабаритных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,6х1,5 м	3221,57	2406,78	491,89	189,19	322,90	4,39
6-2103-24-3/1	Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков, венткиоски из мелкогабаритных ж/б плит в	3499,95	2600,79	548,02	210,79	351,14	4,75

	металлическом каркасе с аварийным выходом (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,8х1,5 м						
6-2103-24-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом (окраска масляной краской), размеры 1,3х1,3х2 м	4515,41	3249,66	793,97	305,38	471,78	5,92
6-2103-24-5/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом (окраска масляной краской), размеры 1,3х1,65х2 м	5039,47	3595,53	908,92	349,60	535,02	6,56
6-2103-24-6/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит с аварийным выходом (окраска водно-дисперсионной (акриловой) краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,8х1 м	2655,24	1916,99	400,99	154,23	337,26	3,54
6-2103-24-7/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит с аварийным выходом (окраска водно-дисперсионной (акриловой) краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,6х1,5 м	3029,73	2166,21	491,89	189,19	371,63	4
6-2103-24-8/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит с аварийным выходом (окраска водно-дисперсионной (акриловой) краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,8х1,5 м	3355,01	2373,89	548,02	210,79	433,10	4,4
6-2103-24-9/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит с аварийным выходом (окраска водно-дисперсионной (акриловой) краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,3х1,3х2 м	4595,07	3216,45	793,97	305,38	584,65	5,97
6-2103-24-10/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, вентиляционные из мелкогабаритных ж/б плит с аварийным выходом (окраска водно-дисперсионной (акриловой) краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,3х1,65х2 м	5149,39	3573,05	908,92	349,60	667,42	6,64
6-2103-24-11/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, конструкции аварийного выхода вентиляционных шахт	851,63	747,67	-	-	103,96	1,3
6-2103-24-12/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, люки круглых смотровых колодцев, диаметр крышки 0,62 м	681,21	678,80	-	-	2,41	1,31
6-2103-24-13/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, люки монтажные четырехсекционные, размер 1,0х1,0 м	1200,06	1196,42	-	-	3,64	2,34
6-2103-24-14/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, люки монтажные шестисекционные, размер 1,0х1,5 м	1676,13	1671,72	-	-	4,41	3,3
6-2103-24-15/1	Техническое обслуживание вентиляционных шахт, смотровых и монтажных люков, люки монтажные девятисекционные, размер 1,5х1,5 м	2309,07	2303,51	-	-	5,56	4,57

Таблица 6-2103-25. Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля

- Состав работ:**
1. Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок (1).
 2. Осмотр датчика (2), коммутатора (3) с целью выявления механических повреждений, внешний осмотр АС и СИ-1 (4).
 3. Частичная разборка и сборка КСК (1).
 4. Демонтаж и монтаж датчика метана (2), коммутатора (3).
 5. Открытие и закрытие крышки (люка) АС (4).
 6. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов (1), с внешней и внутренней поверхности АС, СИ-1 (4).
 7. Очистка от пыли и грязи поверхности датчика (2), коммутатора (3), пульта (5).
 8. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности датчика (2), коммутатора (3).
 9. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками (2, 3).
 10. Проверка состояния контактов клеммника (1).
 11. Очистка контактов от окислов (1), реле с помощью спирта (4).
 12. Проверка качества монтажа (1).
 13. Проверка качества заземления КСК (1).
 14. Проверка работоспособности датчика метана и погрешности измерения и срабатывания газоанализатора (2), работоспособности пульта в режиме самоконтроля и параметров сигнализации (5).
 15. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт (3).
 16. Проверка параметров технического состояния аппарата АС, сирены СИ-1 (4), информационного пульта (5), правильности установки (4).
 17. Проверка состояния изоляции кабеля (5).
 18. Проверка правильности включения звуковой и световой сигнализации первого и второго порога (4, 5) и отключение электроэнергии контролируемой зоны, включения аварийного освещения и вентиляции (4).
 19. Проверка прохождения сигнала о срабатывании на пульт сигнализации загазованности и в систему мониторинга предприятия (4).
 20. Очистка и окраска корпуса пульта (5).
 21. Очистка от пыли и грязи поверхности пульта и мнемосхемы (6, 9).
 22. Удаление с поверхности датчиков типа ДМТ пыли и грязи (7), с внутренних поверхностей КСК и его элементов (8, 10).
 23. Осмотр ПСЗ (6), пульта (9) с целью выявления неисправностей, сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок (8), контрольных кабелей и КСК (10).
 24. Восстановление бирок (10).
 25. Частичная разборка и сборка КСК (8, 10).
 26. Проверка состояния изоляции кабеля (6), контактов клеммника (8, 10).
 27. Очистка контактов от окислов (8, 10).
 28. Проверка правильности подключения внешних кабелей к пульту (6).
 29. Окраска корпуса пульта (6, 9).
 30. Проверка работы пульта (6, 9).
 31. Проверка параметров технического состояния датчиков, правильности их установки (7).
 32. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана (7).
 33. Проверка качества монтажа (8).
 34. Подтяжка ослабленных винтовых соединений клеммных колодок (10).
 35. Проверка качества заземления КСК (8, 10).

Измеритель: 100 м кабеля (1, 8, 10), 1 датчик (2), 1 коммутатор (3), 1 устройство (4, 7), 1 пульт (5, 6, 9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-25-1/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, сигнальные питающие кабели и коммутационные коробки анализатора АТЗ-1, АМТ-3 системы АСКМ	228,43	228,43	-	-	-	0,39
6-2103-25-2/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, датчики метана "СИГМА-1"	668,81	666,33	-	-	2,48	1,13
6-2103-25-3/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, коммутатор газоанализатора "СИГМА-1"	676,09	673,61	-	-	2,48	0,93
6-2103-25-4/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, аппарат сигнализации АС-9 (АС-6, АС-3У)	1135,90	1115,09	-	-	20,81	1,92
6-2103-25-5/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, информационный пульт газоанализатора "СИГМА-1"	429,72	413,21	-	-	16,51	0,66
6-2103-25-6/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, пульт сигнализации загазованности ПСЗ (ПСЗ.1) аппаратуры АКМ	845,36	811,34	-	-	34,02	1,3
6-2103-25-7/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского	507,56	507,56	-	-	-	0,86

	управления и контроля, датчики метана аппаратуры контроля метана типа АТЗ-1 (ДМТ-3, ДМТ-4, ДМТ-6)						
6-2103-25-8/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, сигнальные, питающие кабели и коммутационные коробки газоанализатора "СИГМА-1"	205,99	205,99	-	-	-	0,35
6-2103-25-9/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, система диспетчерского управления и контроля "Аэротест"	2022,40	1990,94	-	-	31,46	3,13
6-2103-25-10/1	Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля, контрольные кабели и клеммные соединительные коробки	273,32	273,32	-	-	-	0,47

Таблица 6-2103-26. Техническое обслуживание технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)

Состав работ: 1. Сварка металла.
2. Окраска металлоконструкций масляной краской.

Измеритель: 100 кг металлоконструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-2103-26-1/1	Техническое обслуживание технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)	663,14	525,88	51,15	0,26	86,11	0,9

Таблица 6-2103-27. Техническое обслуживание переносных газоанализаторов

Состав работ: 1. Внешний осмотр: проверка целостности корпуса прибора, крепежных узлов и элементов, наличие маркировки взрывозащиты, пломбировки (1-4).
2. Разрядить источник питания до выключения зеленого светодиода на лицевой панели прибора. Выключить прибор (1-3).
3. Отсоединить от детектора элементы пробоотбора, извлечь шайбу и входной штуцер (1).
4. Собрать детектор и элементы пробоотбора в обратном порядке (1).
5. Ремонт ремня, замена крепежных изделий (1, 3).
6. Заряд прибора через специальный разъем индивидуального блока питания (1-3).
7. Замена фильтра датчика (2).
8. Подать в камеру сгорания чувствительного элемента датчика смесь ПГС, убедиться в срабатывании датчика, прекратить подачу ПГС в камеру срабатывания датчика (2-4).
9. Замена лампы согласно паспорту, подтяжка ремня (4).
10. Замена поглотительного патрона (4).
11. Юстировка (настройка) прибора (1-4).
12. Ремонт или замена футляра (4).
13. Замена резиновых прокладок, штуцера, шлангов, груши (4).
14. Передача прибора на проведение госпроверки с оформлением соответствующей документации (1-4).
15. Внешний осмотр: проверка целостности корпуса прибора, крепежных узлов и элементов, наличие маркировки взрывозащиты, пломбировки (5-8).
16. Разрядить источник питания до включения светового и звукового сигналов (5, 6, 7).
17. Зарядить блок питания (5, 6, 7).
18. Подать в камеру сгорания чувствительного элемента датчика смесь ПГС, убедиться в срабатывании датчика, прекратить подачу ПГС в камеру срабатывания датчика (5-8).
19. Заменить крепежные узлы, отремонтировать или заменить ремень, чехол, защитный экран (5, 6, 7).
20. Провести обслуживание микроасоса с механическим приводом (6, 7).
21. Очистить кистью воздушный фильтр и промыть сетчатый фильтр спиртобензиновой смесью с последующей продувкой сжатым воздухом (6, 7).
22. При необходимости произвести контрольный разряд-заряд аккумуляторной батареи прибора (8).
23. Настройка прибора (5-8).
24. Передача прибора на проведение госпроверки с оформлением соответствующей документации (5-7).

Измеритель: 1 шт. (1-4), 1 куст (5-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-27-1/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип Колион-1В	9808,33	9808,33	-	-	-	15,13
6-2103-27-2/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип Neotox-XL, МиниГаз, ИГС. ФП 11.2	10696,45	10696,45	-	-	-	16,5

6-2103-27-3/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип Метан-99	5296,37	5296,37	-	-	-	8,17
6-2103-27-4/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип ШИ-11	1717,92	1717,92	-	-	-	2,65
6-2103-27-5/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип сигнал, СМЦ	2969,08	2969,08	-	-	-	4,58
6-2103-27-6/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип МСМ-2К	6657,73	6657,73	-	-	-	10,27
6-2103-27-7/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, тип СГБ-1Б	6093,74	6093,74	-	-	-	9,4
6-2103-27-8/1	Техническое обслуживание переносных газоанализаторов, годовой режим, новый газоанализатор	408,41	408,41	-	-	-	0,63

Таблица 6-2103-28. Техническое обслуживание шахтных светильников

Состав работ:

1. Внешний осмотр: отсутствие повреждений корпуса, сохранность маркировки, проверка наличия пломб, целостности чехла, ремня, шлангов (1-3).
2. Включение светильника на разряд, выключение светильника после разряда (1-3).
3. Слить электролит, промыть батарею водой, очистить от грязи, залить аккумуляторную батарею дистиллированной водой, цикл промывки повторить, залить свежим электролитом, выдержать 15 мин., слить (1, 3).
4. Постановка светильника на заряд (1-3), цикл заряда-разряда не менее трех (1, 3).
5. Проверка заряда аккумулятора светильника вольтметром (1, 2).
6. Проверка работы выключателя и фары (1, 2).
7. Проверка целостности ремня, шнура и затяжку крепежей (1, 2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-28-1/1	Техническое обслуживание шахтных светильников, годовой режим, тип СГД-5	5114,85	5114,85	-	-	-	7,89
6-2103-28-2/1	Техническое обслуживание шахтных светильников, годовой режим, тип импульс, СГГ, ГС	2437,50	2437,50	-	-	-	3,76
6-2103-28-3/1	Техническое обслуживание шахтных светильников, годовой режим, новый светильник	1270,61	1270,61	-	-	-	1,96
6-2103-28-4/1	Техническое обслуживание шахтных светильников, годовой режим, добавлять к поз. 6-2103-28-2 на каждый последующий заряд	90,76	90,76	-	-	-	0,14

Таблица 6-2103-29. Техническое обслуживание поверочной установки КИМ

Состав работ:

1. Внешний осмотр: выявление повреждений соединительных шлангов, наличие маркировки взрывозащиты.
2. Проверить параметры технического состояния, при расхождении показаний табло установки и ПГС произвести корректировку потенциометром.
3. Проверить правильность срабатывания световой и звуковой сигнализации.
4. Проверка на герметичность газовой системы.
5. Тренировка датчика метана.
6. Чистка печатной платы, газовой камеры, побудителя расхода, внутренней камеры установки.
7. Проветрить газовую камеру и проверить нуль установки и чувствительность.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-29-1/1	Техническое обслуживание поверочной установки КИМ, годовой режим	50746,58	50746,58	-	-	-	78,28

Таблица 6-2103-30. Техническое обслуживание зарядных станций

- Состав работ:**
1. Проверка отключения станции (1, 2).
 2. Проверка сетевого провода (1, 2).
 3. Очистка и протирка наружных частей от пыли (1-4).
 4. Удаление пыли с внутренних частей станции (1, 2).
 5. Проверка правильности настройки зарядно-разрядных ячеек в соответствии с техническими характеристиками при помощи осциллографа и мультиметра (2).
 6. Проверка целостности разъема подключения светильника, провести ремонт в случае неисправности (3).
 7. Замена автономного питания пульта дистанционного управления (3).
 8. Корректировка времени микроконтроллера (3).
 9. Проверка плотности подтяжки контактных зажимов на панелях и шинах, при необходимости подтянуть (4).
 10. Проверка надежности крепления электрических соединений: проверка целостности соединительных проводов, места паек, контактных ключей, зачистка, регулировка, подтяжка, проверка крепления трансформаторов, дросселей, их подтяжка, проверка креплений реле и магнитного пускателя, чистка и регулировка их контактов, проверка контактов на измерительных приборах станции, их подтяжка (4).
 11. Подать питание на АЗС в РЩ (4), проверить работоспособность зарядной станции (3, 4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-30-1/1	Техническое обслуживание зарядных станций, годовой режим, тип АЗС 1-4	440,82	440,82	-	-	-	0,68
6-2103-30-2/1	Техническое обслуживание зарядных станций, годовой режим, тип АТС-1.УХЛ-4.2	1737,36	1737,36	-	-	-	2,68
6-2103-30-3/1	Техническое обслуживание зарядных станций, годовой режим, тип "Машенька"	11915,20	11915,20	-	-	-	18,38
6-2103-30-4/1	Техническое обслуживание зарядных станций, годовой режим, тип Заряд-2-УХЛ4*	25749,28	25749,28	-	-	-	39,72

Таблица 6-2103-31. Техническое обслуживание индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион 1В, ФП 11.2, СГ-1Б

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр: отсутствие повреждений корпуса блока, целостность соединительного шнура, разъема, контактов стыковочного узла, наличие пломбы.
 2. Проверка качества паек.
 3. Проверка на выходе напряжения при помощи мультиметра напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-31-1/1	Техническое обслуживание индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион-1В, ФП 11.2, СГ-1Б, годовой режим	2807,01	2807,01	-	-	-	4,33

Таблица 6-2103-32. Техническое обслуживание очистных сооружений

- Состав работ:**
1. Осмотр колодцев, отстойников, каналов приемной решетки, блока хлорирования, узла удаления нефтепродуктов, определения возможности просадки грунта, появления трещин, протечек (1).
 2. Промывка и очистка внутренних поверхностей отстойников, блока очистки, фильтров, приемка, лотков.
 3. Подтяжка болтовых соединений (1, 3), крепежа, хомутов, запорной арматуры (2).
 4. Окраска металлоконструкций.
 5. Проверка и регулировка КИПи А (2, 3).
 6. Осмотр насосного оборудования, клапанов, запорной арматуры и сальниковых уплотнений, бака-накопителя промывной воды, трубопроводов блока хлорирования (1, 3).
 7. Вскрытие фильтров со снятием болтов крышек смотровых и загрузочных люков, затяжка фланцевых соединений (1).
 8. Замена загрузки кассетных фильтров, фильтрующего материала, герметичных резиновых прокладок.
 9. Догрузка фильтрующего материала фильтра тонкой очистки (1).
 10. Изготовление герметизирующих резиновых прокладок на фланцевых соединениях (3).
 11. Очистка илососом отстойников (1).
 12. Ремонт кабеля (2).
 13. Осмотр узла аэрирования с погружным электронасосом, блока хлорирования с узлом дозирования раствора с добавлением нового обеззараживающего раствора (1).
 14. Гидроиспытания дренажной системы (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

6-2103-32-1/1	Техническое обслуживание очистных сооружений ливневых вод	74965,77	46252,57	1154,53	616,70	27558,67	111,33
6-2103-32-2/1	Техническое обслуживание очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей производительностью 1,5 л/сек	37303,30	8785,23	-	-	28518,07	20,95
6-2103-32-3/1	Техническое обслуживание очистных сооружений хозяйственных стоков	9549,16	8849,44	-	-	699,72	15,48

Таблица 6-2103-33. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение питающих, сигнальных кабелей от датчиков.
2. Удаление с поверхности датчиков пыли и грязи.
3. Внешний осмотр датчика с целью выявления видимых поломок и неисправностей.
4. Проверка правильности установки датчика, подключение питающих, сигнальных кабелей к датчикам, проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-33-1/1	Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, техническое обслуживание	93938,37	47899,54	-	-	46038,83	80,1

Таблица 6-2103-34. Техническое обслуживание насосов производительностью до 45 м3/час и выше

Состав работ:

1. Пуск насоса для проверки исправности механической части и наличия посторонних шумов, стуков.
2. Проверка фланцевых соединений.
3. Снятие напряжения с пускорегулирующей аппаратуры.
4. Закрытие задвижки на напорном трубопроводе.
5. Проверка исправности подключения электропроводки и сетей заземления.
6. Подъем из приямка насоса.
7. Внешний осмотр корпуса электронасоса, трубопроводов, запорного вентиля, обратного клапана, токоподводящего кабеля на наличие механических повреждений, обрыва, замыкания.
8. Проверка состояния всасывающего сетчатого фильтра. Очистка поверхности насоса от пыли, грязи, ила.
9. Проверка уровня масла и при необходимости доливка.
10. Подтяжка креплений трубопровода, контактов, проверка целостности шланга, проверка зазора рабочего колеса и его регулировка.
11. Очистка приямка от ила, грязи и мусора (1, 3, 5, 7).
12. Очистка приемного резервуара от ила, грязи и мусора (2, 4, 6, 8).
13. Опускание в приямок насоса.
14. Открытие задвижки на напорном трубопроводе.
15. Подача напряжения на пускорегулирующую аппаратуру.
16. Оформление записей по проведению технического обслуживания насоса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-2103-34-1/1	Техническое обслуживание насосов "Grundfos" в приямке производительностью до 45 м3/час	1285,76	1255,76	-	-	30,00	2,36
6-2103-34-2/1	Техническое обслуживание насосов "Grundfos" в приемном резервуаре производительностью до 45 м3/час	1408,14	1378,14	-	-	30,00	2,59
6-2103-34-3/1	Техническое обслуживание насосов "Grundfos" в приямке производительностью свыше 45 м3/час	1344,20	1330,25	-	-	13,95	2,5
6-2103-34-4/1	Техническое обслуживание насосов "Grundfos" в приемном резервуаре производительностью свыше 45 м3/час	1466,58	1452,63	-	-	13,95	2,73
6-2103-34-5/1	Техническое обслуживание насосов "Гном" в приямке производительностью до 45 м3/час	1761,50	1681,44	-	-	80,06	3,16
6-2103-34-6/1	Техническое обслуживание насосов "Гном" в приемном резервуаре производительностью до 45 м3/час	1883,88	1803,82	-	-	80,06	3,39
6-2103-34-7/1	Техническое обслуживание насосов "Гном" в приямке производительностью свыше 45 м3/час	1878,21	1708,04	-	-	170,17	3,21
6-2103-34-8/1	Техническое обслуживание насосов "Гном" в приемном резервуаре производительностью свыше 45 м3/час	2000,59	1830,42	-	-	170,17	3,44

Таблица 6-2103-35. Техническое обслуживание сетей рабочего и аварийного освещения

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Осмотр состояния сети.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Снятие крышки с соединительных коробок и кнопочных постов (1), проверка целостности корпусов.
 5. Проверка состояния сети в местах соединений и подключений (отсутствие нагара и окисления).
 6. Проверка соответствия питающего кабеля фактической нагрузке и однолинейной схеме.
 7. Установка крышки на соединительные коробки и кнопочные посты (1).
 8. Проверка состояния крепления кабелей, уплотнителей кабельных проходоу; устранение провиса кабеля и ослаблений креплений.
 9. Восстановление надписи на бирках.
 10. Проверка состояния заземления несущих металлоконструкций; целостности и надежности заземляющих проводников; сварных и болтовых соединений; контргаек и контршайб (1).
 11. Подача напряжения.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-35-1/1	Техническое обслуживание сетей рабочего или аварийного освещения с кнопкой управления	2136,47	2136,47	-	-	-	3,62
6-2103-35-2/1	Техническое обслуживание сетей аварийного освещения	1959,42	1959,42	-	-	-	3,32

Таблица 6-2103-36. Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода

- Состав работ:**
1. Очистка и промывка поверхности венткиоска водой (1-5), водой с добавлением кальцинированной соды (6-10).
 2. Подготовка к окраске металлоконструкций и бетонной поверхности венткиоска.
 3. Окраска бетонной поверхности и металлических конструкций венткиоска краской за два раза.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-36-1/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска масляной краской), размеры в плане 1,6х0,8х1,0 м	2628,78	1832,10	641,59	246,78	155,09	3,26
6-2103-36-2/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска масляной краской), размеры в плане 1,6х0,6х1,5 м	3513,55	2389,35	908,92	349,60	215,28	4,25
6-2103-36-3/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска масляной краской), размеры в плане 1,6х0,8х1,5 м	3797,30	2573,94	989,12	380,45	234,24	4,58
6-2103-36-4/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска масляной краской), размеры в плане 1,3х1,3х2 м	5389,26	3551,81	1443,58	555,24	393,87	6,32
6-2103-36-5/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска масляной краской), размеры в плане 1,3х1,65х2 м	5996,53	3978,93	1630,71	627,22	386,89	7,08
6-2103-36-6/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска акриловой краской), размеры в плане 1,6х0,8х1,0 м	6785,64	1625,03	320,79	123,39	4839,82	2,89
6-2103-36-7/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогазмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска акриловой краской), размеры в плане 1,6х0,6х1,5 м	9296,97	2090,62	454,46	174,80	6751,89	3,72

6-2103-36-8/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогабаритных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска акриловой краской), размеры в плане 1,6х0,8х1,5 м	10145,52	2247,98	507,93	195,36	7389,61	4
6-2103-36-9/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогабаритных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска акриловой краской), размеры в плане 1,3х1,3х2 м	14590,66	3079,73	721,79	277,62	10789,14	5,48
6-2103-36-10/1	Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкогабаритных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода (окраска акриловой краской), размеры в плане 1,3х1,65х2 м	16550,67	3445,89	828,72	318,75	12276,06	6,13

Таблица 6-2103-37. Техническое обслуживание блока управления электрокалорифером

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли.
 3. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах.
 4. Проверка наличия надписей и выполнение надписи на бирках.
 5. Навеска бирок на провода.
 6. Очистка от грязи и протирание изоляторов, шин, каркаса, провода, кабеля.
 7. Техническое обслуживание магнитных пускателей, автоматических выключателей, пакетного выключателя, датчика температуры, тумблеров трехпозиционных.
 8. Затяжка болтовых соединений.
 9. Проверка состояния изоляции приборов, аппаратов и кабеля.
 10. Проверка и ремонт замка шкафа.
 11. Проверка соответствия схеме подключения.
 12. Проверка и регулировка температуры включения.
 13. Подача напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-37-1/1	Техническое обслуживание блока управления электрокалорифером	2378,15	2372,54	-	-	5,61	4,02

Таблица 6-2103-38. Техническое обслуживание электрокалорифера типа ЭКО

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Проверка состояния поверхности электрокалорифера и датчика перегрева.
 3. Проверка и подтяжка контактов заземления.
 4. Проверка и подтяжка креплений электрокалорифера.
 5. Снятие крышки с клеммной коробки.
 6. Проверка и подтяжка электрических контактов клеммной коробки.
 7. Установка клеммной коробки.
 8. Выправка погнутых ребер нагревательных секций.
 9. Подача напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-38-1/1	Техническое обслуживание электрокалорифера типа ЭКО	885,87	885,28	-	-	0,59	1,5

Таблица 6-2103-39. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи.
 2. Проверка целостности и работоспособности деталей и уплотнений фары.
 3. Подтяжка винтов и гаек при необходимости.
 4. Разрядка и зарядка АКБ фары.
 5. Проверка работоспособности фары.
 6. Регулировка флажка включения фары, закрепление флажка.
 7. Сборка фары с применением герметика.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-39-1/1	Фара ручная типа ФР-ВС М "Экотон-5", техническое обслуживание в течение года	2422,58	2294,88	-	-	127,70	3,54

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры сетей связи и сигнализации в диспетчерской

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2303-1. Техническое обслуживание телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2303-1-1/1	Техническое обслуживание телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской	1955,43	1955,43	-	-	-	1,88

Таблица 6-2303-2. Техническое обслуживание пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2303-2-1/1	Техническое обслуживание пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской	1005,10	1005,10	-	-	-	1,06

Таблица 6-2303-3. Техническое обслуживание приемно-контрольного оборудования в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2303-3-1/1	Приемно-контрольное оборудование, контроллер блоков голосовой связи (КБГС), блок контроля датчиков речевой (БКД-Р), техническое обслуживание, диспетчерская	976,66	976,66	-	-	-	1,03

Таблица 6-2303-4. Техническое обслуживание блоков питания в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

6-2303-4-1/1	Блоки питания, блок бесперебойного питания (ББП), техническое обслуживание, диспетчерская	213,93	213,93	-	-	-	0,33
--------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 6-2303-5. Техническое обслуживание персонального компьютера в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2303-5-1/1	Персональный компьютер, техническое обслуживание, диспетчерская	3619,62	3619,62	-	-	-	3,48

Отдел 24. Техническая эксплуатация систем вентиляции, обслуживание

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2403-1. Техническое обслуживание гибкого воздуховода

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно. Работы выполняются при выключенной системе принудительной вентиляции.
2. Осмотр целостности и прочности гибкого воздуховода, проверка герметичности гибкого воздуховода, отсоединение мест неровного прилегания, очистка от грязи и отложений, проверка крепления, замена деталей крепежа при необходимости, восстановление соединения.
3. Запись в журнале о проведенных работах.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-1-1/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода (1 звено), диаметр воздуховода 250 мм	408,82	308,62	82,70	49,84	17,50	0,58
6-2403-1-2/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода (1 звено), диаметр воздуховода 365 мм	528,33	399,08	110,27	66,45	18,98	0,75
6-2403-1-3/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода (1 звено), диаметр воздуховода 560 мм	751,04	569,35	151,62	91,37	30,07	1,07

Таблица 6-2403-2. Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn"

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений.
3. Пробный прямой и реверсивный пуск вентилятора для проверки исправности механической части и наличия посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации.
4. Запись результатов работ в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-2-1/1	Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn", струйные тоннельные вентиляторы мощностью 30 кВт	2823,11	1202,42	1620,69	980,50	-	1,97
6-2403-2-2/1	Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn", вытяжные осевые вентиляторы кабельного коллектора мощностью 7,2 кВт	2296,81	1373,34	923,47	556,54	-	2,25
6-2403-2-3/1	Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn", приточные осевые вентиляторы мощностью 300 кВт	6390,42	2960,29	3430,13	2080,78	-	4,85
6-2403-2-4/1	Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn", вытяжные осевые вентиляторы мощностью 400 кВт	7348,40	3204,45	4143,95	2514,84	-	5,25

Таблица 6-2403-3. Техническое обслуживание клапанов типа "SIROCCO"

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Визуальный осмотр клапана, проверка прочности креплений, целостности заземления корпуса, выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства.
 4. Запись в журнале о результатах работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
6-2403-3-1/1	Техническое обслуживание клапанов типа "SIROCCO", клапан дымоудаления с электроприводом	1817,76	1187,72	606,46	365,49	23,58	1,86
6-2403-3-2/1	Техническое обслуживание клапанов типа "SIROCCO", клапан приточный с электроприводом	1750,05	1309,05	399,71	240,89	41,29	2,05

Таблица 6-2403-4. Техническое обслуживание вентиляционного канала дымоудаления

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Внешний осмотр вентканала с целью выявления механических повреждений. Проверка состояния внутренней поверхности канала, узлов, деталей.
 3. Проверка состояния креплений.
 4. Проверка состояния огнезащитного покрытия.
 5. Очистка от мусора.
 6. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-4-1/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала дымоудаления	204,93	73,24	82,70	49,84	48,99	0,12

Таблица 6-2403-5. Техническое обслуживание декоративной решетки

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр решетки.
 2. Очистка решетки.
 3. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-5-1/1	Техническое обслуживание декоративной решетки, площадь решетки до 0,25 м2	61,88	47,89	11,03	6,65	2,96	0,09
6-2403-5-2/1	Техническое обслуживание декоративной решетки, площадь решетки от 0,26 до 1,0 м2	131,92	95,78	31,70	19,11	4,44	0,18
6-2403-5-3/1	Техническое обслуживание декоративной решетки, площадь решетки от 1,01 до 1,5 м2	198,02	138,35	53,75	32,40	5,92	0,26

Таблица 6-2403-6. Техническое обслуживание стальной тканой сетки

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр сетки.
 2. Проверка прочности крепления сетки.
 3. Очистка сетки от мусора и отложений.
 4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-6-1/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в служебных помещениях, площадь сетки до 0,25 м2	43,16	31,93	8,27	4,98	2,96	0,06

6-2403-6-2/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в служебных помещениях, площадь сетки от 0,26 до 1,0 м2	86,21	63,85	17,92	10,80	4,44	0,12
6-2403-6-3/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в служебных помещениях, площадь сетки от 1,01 до 1,5 м2	122,57	90,46	26,19	15,78	5,92	0,17
6-2403-6-4/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в служебных помещениях, площадь сетки от 1,51 до 2,5 м2	150,84	111,74	31,70	19,11	7,40	0,21
6-2403-6-5/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в служебных помещениях, площадь сетки от 2,51 до 3,5 м2	179,12	133,03	37,21	22,43	8,88	0,25
6-2403-6-6/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в тоннельной части сооружений, площадь сетки до 0,25 м2	80,40	69,17	8,27	4,98	2,96	0,13
6-2403-6-7/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в тоннельной части сооружений, площадь сетки от 0,26 до 1,0 м2	160,71	138,35	17,92	10,80	4,44	0,26
6-2403-6-8/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в тоннельной части сооружений, площадь сетки от 1,01 до 1,5 м2	228,99	196,88	26,19	15,78	5,92	0,37
6-2403-6-9/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в тоннельной части сооружений, площадь сетки от 1,51 до 2,5 м2	283,87	244,77	31,70	19,11	7,40	0,46
6-2403-6-10/1	Техническое обслуживание стальной тканой сетки в тоннельной части сооружений, площадь сетки от 2,51 до 3,5 м2	338,75	292,66	37,21	22,43	8,88	0,55

Таблица 6-2403-7. Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности патрубка.
2. Проверка креплений.
3. Проверка герметичности.
4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2403-7-1/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	21,47	15,96	5,51	3,32	-	0,03
6-2403-7-2/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	34,88	26,61	8,27	4,98	-	0,05
6-2403-7-3/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	48,28	37,25	11,03	6,65	-	0,07
6-2403-7-4/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	61,67	47,89	13,78	8,31	-	0,09
6-2403-7-5/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	81,77	63,85	17,92	10,80	-	0,12
6-2403-7-6/1	Техническое обслуживание выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	101,86	79,81	22,05	13,29	-	0,15

Таблица 6-2403-8. Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности патрубка, осмотр состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка крепления патрубка и его герметичности.
3. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей, дефектов, осмотр состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
4. Проверка прочности крепления сетки, очистка от мусора и отложений.
5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

6-2403-8-1/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	341,85	112,40	226,49	125,87	2,96	0,2
6-2403-8-2/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	402,84	134,88	263,52	146,06	4,44	0,24
6-2403-8-3/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	505,88	168,60	332,84	184,65	4,44	0,3
6-2403-8-4/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	602,24	207,94	388,38	214,94	5,92	0,37
6-2403-8-5/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	759,18	258,52	494,74	273,72	5,92	0,46
6-2403-8-6/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	928,83	320,34	601,09	332,50	7,40	0,57
6-2403-8-7/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1400/4500 мм	1136,39	387,77	739,74	409,69	8,88	0,69
6-2403-8-8/1	Техническое обслуживание воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1600/5200 мм	1403,47	477,69	915,42	507,06	10,36	0,85

Таблица 6-2403-9. Техническое обслуживание воздухораспределителя

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности воздухораспределителя, состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, проверка креплений.
2. Проверка герметичности воздухораспределителя.
3. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей, дефектов, осмотр состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий сетки, проверка прочности крепления.
4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2403-9-1/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	235,50	112,40	120,14	67,09	2,96	0,2
6-2403-9-2/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	319,13	134,88	179,81	99,87	4,44	0,24
6-2403-9-3/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	399,53	168,60	226,49	125,87	4,44	0,3
6-2403-9-4/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	484,27	207,94	270,41	150,21	5,92	0,37
6-2403-9-5/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	597,28	258,52	332,84	184,65	5,92	0,46
6-2403-9-6/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	760,04	320,34	432,30	239,28	7,40	0,57
6-2403-9-7/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1400/4500 мм	903,01	387,77	506,36	279,66	8,88	0,69
6-2403-9-8/1	Техническое обслуживание воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1600/5200 мм	1105,49	477,69	617,44	340,23	10,36	0,85

Таблица 6-2403-10. Техническое обслуживание вентиляционного зонта

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности вентиляционного зонта, проверка герметичности и креплений.
2. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2403-10-1/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 250/600 мм	21,47	15,96	5,51	3,32	-	0,03
6-2403-10-2/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 365/1000 мм	34,88	26,61	8,27	4,98	-	0,05
6-2403-10-3/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 560/1600 мм	48,28	37,25	11,03	6,65	-	0,07
6-2403-10-4/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 800/2400 мм	61,67	47,89	13,78	8,31	-	0,09
6-2403-10-5/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	81,77	63,85	17,92	10,80	-	0,12
6-2403-10-6/1	Техническое обслуживание вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	101,86	79,81	22,05	13,29	-	0,15

Таблица 6-2403-11. Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности решетки, состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка крепления решетки.
3. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей и дефектов, осмотр состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, проверка прочности крепления сетки, очистка сетки от мусора и отложений.
4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2403-11-1/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 250/600 мм	341,85	112,40	226,49	125,87	2,96	0,2
6-2403-11-2/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 365/1000 мм	402,84	134,88	263,52	146,06	4,44	0,24
6-2403-11-3/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 560/1600 мм	505,88	168,60	332,84	184,65	4,44	0,3
6-2403-11-4/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 800/2400 мм	602,24	207,94	388,38	214,94	5,92	0,37
6-2403-11-5/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1000/3200 мм	759,18	258,52	494,74	273,72	5,92	0,46
6-2403-11-6/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1250/3600 мм	928,83	320,34	601,09	332,50	7,40	0,57
6-2403-11-7/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1400/4500 мм	1136,39	387,77	739,74	409,69	8,88	0,69
6-2403-11-8/1	Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1600/5200 мм	1403,47	477,69	915,42	507,06	10,36	0,85

Отдел 31. Техническая эксплуатация коллекторов

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3101-1. Инъектирование швов тоннелей и коллекторов

Состав работ:

1. Пробивка борозд, отверстий (1).
2. Очистка и промывка швов водой (1), шлангов очистительным средством (2).
3. Приготовление составов (1, 2).
4. Установка инжекторов с промазкой швов (1).
5. Инъектирование состава (2), раствора (3).

Измеритель: 1 м (1), 1 л (2, 3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-1-1/1	Подготовительные работы для инъектирования швов тоннелей и коллекторов	2170,26	265,86	1,16	0,01	1903,24	0,49
6-3101-1-2/1	Инъектирование швов полиуретановой смолой типа "Аквафин-П1" тоннелей и коллекторов ручным насосом	3672,94	93,53	-	-	3579,41	0,14
6-3101-1-3/1	Инъектирование швов раствором тоннелей и коллекторов ручным насосом	80,36	74,50	-	-	5,86	0,1

Таблица 6-3101-2. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции материалами полимерцементными на основе "Лакрил-25" в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций

Состав работ:

1. Разбивка разрушенного слоя бетона (1).
2. Очистка поверхности.
3. Нарастивание арматуры (1).
4. Приготовление составов.
5. Нанесение защитного (1), гидрофобизирующего (1), адгезионного и ремонтного растворов на дефектную поверхность.
6. Уход за поверхностью.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-2-1/1	Восстановление разрушенного слоя бетона с обнажением арматуры материалами на основе Лакрил-25 в тоннелях, коллекторах	4078,54	2067,13	-	-	2011,41	4,28
6-3101-2-2/1	Восстановление разрушенного слоя бетона с обнажением арматуры материалами на основе Лакрил-25 в тоннелях, коллекторах, добавляется на каждый последующий слой толщиной 10 мм	2328,46	881,77	-	-	1446,69	1,85

Таблица 6-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона растворами из сухих смесей с синтетическими добавками и устройство гидроизоляции растворами из однокомпонентных сухих смесей в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций

Состав работ:

1. Разбивка разрушенного слоя бетона (1).
2. Очистка поверхности.
3. Нарастивание арматуры (1).
4. Приготовление составов.
5. Нанесение защитного (1), гидрофобизирующего (1), адгезионного и ремонтного растворов на дефектную поверхность.
6. Уход за поверхностью.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-3-1/1	Восстановление разрушенного слоя бетона с обнажением арматуры растворами из сухих смесей с синтетическими добавками типа "Индукрет" в тоннелях, коллекторах	4222,22	1795,40	-	-	2426,82	3,71
6-3101-3-2/1	Восстановление разрушенного слоя бетона с обнажением арматуры растворами из сухих смесей с синтетическими добавками типа "Индукрет" в тоннелях, коллекторах, добавляется на каждый последующий слой толщиной 10 мм	2448,44	790,82	-	-	1657,62	1,66

Таблица 6-3101-4. Заделка борозд спецраствором в коллекторе

Состав работ:

1. Приготовление спецраствора.
2. Заделка шва спецраствором.
3. Смачивание готового шва водой.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

6-3101-4-1/1	Заделка борозд спецраствором в местах опирания плит перекрытия коллекторов на стены, борозды шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	13653,90	12515,53	2,58	0,02	1135,79	20,15
6-3101-4-2/1	Заделка борозд спецраствором в местах опирания плит перекрытия коллекторов на стены, добавляется на каждые 50 мм ширины борозды	6616,92	5477,95	1,97	0,02	1137,00	8,31
6-3101-4-3/1	Заделка борозд спецраствором в местах опирания плит перекрытия коллекторов на стены, добавляется на каждые 10 мм глубины борозды	4433,63	3861,82	1,59	0,01	570,22	6,27

Таблица 6-3101-5. Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов

Состав работ: 1. Разметка стали и резка заготовок в размер.
2. Восстановление целостности элементов, геометрических форм, крепежа.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-5-1/1	Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, переходного мостика до 10%	1953,50	919,27	93,08	0,02	941,15	1,24
6-3101-5-2/1	Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, двери венткиоска до 10%	2160,74	1156,50	121,18	0,03	883,06	1,56
6-3101-5-3/1	Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, лестницы до 10%	2141,96	1067,53	110,64	0,03	963,79	1,44
6-3101-5-4/1	Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, решетки венткиоска до 10%	1443,85	993,40	101,86	0,02	348,59	1,34

Таблица 6-3101-6. Слаботочные проводки шлейфов, текущий ремонт

Состав работ: 1. Устранение провеса сетей и повреждений изоляции.
2. Частичная замена скоб и креплений.
3. Замена поврежденных участков.
4. Изменение параметров при отключении и подключении сетей проводок.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-6-1/1	Текущий ремонт слаботочных проводок шлейфов, диспетчерская	2165,22	2165,22	-	-	-	3,34
6-3101-6-2/1	Текущий ремонт слаботочных проводок шлейфов, коллектор	5088,92	5088,92	-	-	-	7,85

Таблица 6-3101-7. Информационно-питающая линия (ИПЛ), текущий ремонт

Состав работ: 1. Устранение провеса сетей и повреждений изоляции.
2. Частичная замена скоб и креплений.
3. Замена поврежденных участков.
4. Изменение параметров при отключении и подключении сетей проводок.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-7-1/1	Текущий ремонт информационно-питающей линии (ИПЛ), диспетчерская	3928,52	3928,52	-	-	-	6,06
6-3101-7-2/1	Текущий ремонт информационно-питающей линии (ИПЛ), коллектор	9237,85	9237,85	-	-	-	14,25

Таблица 6-3101-8. Извещатели охранные, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-8-1/1	Текущий ремонт извещателей охранных магнитоконтактных, диспетчерская	376,00	376,00	-	-	-	0,58
6-3101-8-2/1	Текущий ремонт извещателей охранных магнитоконтактных, коллектор	888,13	888,13	-	-	-	1,37
6-3101-8-3/1	Текущий ремонт извещателей охранных разбития стекла, диспетчерская	453,79	453,79	-	-	-	0,7
6-3101-8-4/1	Текущий ремонт извещателей охранных объемных (ИК, диспетчерская)	1238,20	1238,20	-	-	-	1,91

Таблица 6-3101-9. Извещатели пожарные, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-9-1/1	Текущий ремонт извещателей охранных, указателей-извещателей ручных (УИР, диспетчерская)	648,27	648,27	-	-	-	1
6-3101-9-2/1	Текущий ремонт извещателей охранных, указателей-извещателей ручных (УИР), коллектор	1523,43	1523,43	-	-	-	2,35
6-3101-9-3/1	Текущий ремонт извещателей охранных тепловых, диспетчерская	363,03	363,03	-	-	-	0,56
6-3101-9-4/1	Текущий ремонт извещателей охранных тепловых, коллектор	849,23	849,23	-	-	-	1,31
6-3101-9-5/1	Текущий ремонт извещателей охранных дымовых, диспетчерская	499,17	499,17	-	-	-	0,77
6-3101-9-6/1	Текущий ремонт извещателей охранных дымовых, коллектор	1134,47	1134,47	-	-	-	1,75

Таблица 6-3101-10. Блоки сигнализатора загазованности, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3101-10-1/1	Текущий ремонт блоков сигнализатора загазованности, блока контроля газовых датчиков (БКГД), контроллера взрывозащищенной сети (КВС), диспетчерская	3722,06	3584,23	137,83	83,07	-	3,78
6-3101-10-2/1	Текущий ремонт блоков сигнализатора загазованности, блока сигнализатора метана (БСМ, БСМ-1), датчика горючих газов (ДГТ) коллектор	2536,43	2398,60	137,83	83,07	-	3,7

Таблица 6-3101-11. Извещатели охранно-пожарные (ОПД)

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-11-1/1	Текущий ремонт извещателей охранно-пожарных (ОПД), коллектор	3118,18	3118,18	-	-	-	4,81

Таблица 6-3101-12. Приемно-передающее оборудование, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-12-1/1	Текущий ремонт блоков приемно-передающего оборудования - блок передачи данных (БПД-RS, БПД-ТП), блок передачи данных дуплексный (БПДД-RS, БПДД-ТП), диспетчерская	829,79	829,79	-	-	-	1,28
6-3101-12-2/1	Текущий ремонт блоков приемно-передающего оборудования - устройство передачи по телефонной линии (УПТЛ), диспетчерская	1666,05	1666,05	-	-	-	2,57
6-3101-12-3/1	Текущий ремонт блоков приемно-передающего оборудования - блок контроля датчиков транслирующий (БКД-Т), диспетчерская	1121,51	1121,51	-	-	-	1,73
6-3101-12-4/1	Текущий ремонт блоков приемно-передающего оборудования - блок контроля датчиков опрашивающий (БКД-ТП, БКД-RS, ВХД), диспетчерская	1574,03	1574,03	-	-	-	1,66

Таблица 6-3101-13. Блоки приема и обработки сигналов, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-13-1/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок пульта управления (БПУ), диспетчерская	849,23	849,23	-	-	-	1,31
6-3101-13-2/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок считывания кода (БСК), диспетчерская	1030,75	1030,75	-	-	-	1,59
6-3101-13-3/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - измеритель уровня (ИУ), коллектор	1769,78	1769,78	-	-	-	2,73
6-3101-13-4/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок информационно управляющий (БИУ), модификаций БИУ-Ф, БИУ-В, БИУ-Н, диспетчерская	1491,02	1491,02	-	-	-	2,3
6-3101-13-5/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок информационно управляющий (БИУ), модификаций БИУ-Ф, БИУ-В, БИУ-Н, коллектор	3507,14	3507,14	-	-	-	5,41

6-3101-13-6/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - концентратор контактных датчиков (ККД), диспетчерская	881,65	881,65	-	-	-	1,36
6-3101-13-7/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - концентратор контактных датчиков (ККД), коллектор	1918,88	1918,88	-	-	-	2,96

Таблица 6-3101-14. Блоки оповещения и связи, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-14-1/1	Текущий ремонт блоков оповещения и связи - блок голосовой связи (БГС), указатель извещатель ручной речевой (УИР-Р), коллектор	2230,05	2230,05	-	-	-	3,44

Таблица 6-3101-15. Магистральное оборудование, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-15-1/1	Текущий ремонт магистрального оборудования - усилитель сигнала линии (УСЛ, коллектор)	2443,98	2443,98	-	-	-	3,77
6-3101-15-2/1	Текущий ремонт магистрального оборудования - усилитель сигнала линии активный (УСЛ-А), щитовая	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37
6-3101-15-3/1	Текущий ремонт магистрального оборудования - блок питания сети (БПС), диспетчерская	311,17	311,17	-	-	-	0,48

Таблица 6-3101-16. Блоки приема и обработки сигналов, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.
 6. Проверка работоспособности от сети переменного тока.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-16-1/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок управления и контроля (БУИК), блок согласующих устройств (БСУ), диспетчерская	2465,35	2465,35	-	-	-	2,6
6-3101-16-2/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов -блок аналоговых датчиков (БАД-4), щитовая	939,99	939,99	-	-	-	1,45
6-3101-16-3/1	Текущий ремонт блоков приема и обработки сигналов - блок тарифицированных счетчиков (БТС), щитовая	1095,58	1095,58	-	-	-	1,69

Таблица 6-3101-17. Блоки контроля затопления, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.
 6. Проверка работоспособности от сети переменного тока.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-17-1/1	Текущий ремонт блоков контроля затопления - электронный регулятор уровня (ЭРУ-1), коллектор	2093,91	2093,91	-	-	-	3,23
6-3101-17-2/1	Текущий ремонт блоков контроля затопления - электронный регулятор уровня (ЭРУ-3), коллектор	3208,94	3208,94	-	-	-	4,95

Таблица 6-3101-18. Приемно-контрольное оборудование, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 2. Частичная разборка.
 3. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 4. Выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена блоков (при необходимости).
 5. Измерение сопротивления изоляции и потребляемой мощности.
 6. Проверка работоспособности от сети переменного тока.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-18-1/1	Текущий ремонт приемно-контрольного оборудования - домовая регистратор, щитовая	3347,18	3347,18	-	-	-	3,53
6-3101-18-2/1	Текущий ремонт приемно-контрольного оборудования - пульт диспетчерского управления (ПДУ), диспетчерская	3062,72	3062,72	-	-	-	3,23

Таблица 6-3101-19. Текущий ремонт сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок анализатора АТЗ-1, АМТ-3 системы АСКМ, датчиков метана "СИГМА-1" и коммутатора газоанализатора "СИГМА-1"

- Состав работ:**
1. Осмотр сигнальных, питающих кабелей, переходных муфт и коммутационных коробок (1).
 2. Осмотр датчика (2), коммутатора (3) с целью выявления механических повреждений.
 3. Частичная разборка КСК (1), датчика (2), коммутатора (3) и определение неисправностей (2, 3), сборка КСК (1).
 4. Демонтаж и монтаж датчика метана (2), коммутатора (3).
 5. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов (1).
 6. Очистка от пыли и грязи поверхности датчика (2), коммутатора (3).
 7. Очистка щетками от ржавчины и загрязнений поверхности датчика (2), коммутатора (3).
 8. Погрузка датчиков (2), коммутаторов (3) и инструментов на транспортное средство и выгрузка с него.
 9. Окрашивание металлических поверхностей за два раза масляными красками (2, 3).
 10. Проверка состояния контактов клеммника (1).
 11. Затяжка болтовых соединений (2, 3).
 12. Очистка контактов от окислов (1), контактных поверхностей от нагара, окислов и пыли (2, 3).
 13. Проверка качества монтажа (1), паяк (2, 3).
 14. Присоединение проводов пайкой к контактам (2, 3).
 15. Замена диодов, конденсаторов, резисторов (2, 3).
 16. Замена термогруппы (2).
 17. Сборка датчика (2), коммутатора (3).
 18. Проверка качества заземления КСК (1).
 19. Проверка работоспособности датчика метана и погрешности измерения и срабатывания газоанализатора (2).
 20. Проверка электрических режимов блоков в контрольных точках (2).
 21. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана, подстройка нуля, чувствительности и порогов срабатывания (2).
 22. Проверка переключения каналов и выдачи информации на пульт (3).
 23. Измерение сопротивления изоляции сигнального кабеля (1).
 24. Замена дефектного участка кабеля (1).
 25. Очистка, грунтование и окрашивание поверхности коммутационных коробок (1).

Измеритель: 100 м кабеля (1), 1 датчик (2), 1 коммутатор (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-19-1/1	Текущий ремонт сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок анализатора АТЗ-1, АМТ-3 системы АСКМ	1546,30	1544,65	-	-	1,65	2,61
6-3101-19-2/1	Текущий ремонт датчиков метана "СИГМА-1"	2796,27	2793,79	-	-	2,48	3,67
6-3101-19-3/1	Текущий ремонт коммутатора газоанализатора "СИГМА-1"	642,61	640,13	-	-	2,48	0,89

Таблица 6-3101-20. Текущий ремонт аппарата сигнализации АС-9 (АС-6, АС-3У)

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение питающих, сигнальных кабелей к АС.
 2. Удаление пыли, грязи с внешней и внутренней поверхности АС, СИ-1.
 3. Внешний осмотр АС и СИ-1.
 4. Восстановление маркировки АС.
 5. Проверка качества заземления, целостность заземляющего зажима АС и заземляющего провода.
 6. Частичная разборка и сборка АС и СИ-1.
 7. Проверка состояния контактов разъемов, арматуры сигнальных ламп, контактов реле.
 8. Очистка окисленных контактов разъемов.
 9. Проверка электрических режимов блоков в контрольных точках с выявлением неисправных элементов.
 10. Замена неисправных элементов, блоков.
 11. Пропайка выводов с низким качеством пайки.
 12. Очистка, грунтование и окраска поверхности АС и СИ-1.
 13. Проверка параметров технического состояния аппарата АС, сирены СИ-1, проверка правильности установки.
 14. Проверка правильности включения звуковой и световой сигнализации первого и второго порога; отключение электроэнергии контролируемой зоны, включения аварийного освещения и вентиляции.
 15. Проверка прохождения сигнала о срабатывании на пульт сигнализации загазованности и в систему мониторинга предприятия.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-20-1/1	Текущий ремонт аппарата сигнализации АС-9 (АС-6, АС-3У)	5204,29	5112,36	-	-	91,93	7,99

Таблица 6-3101-21. Текущий ремонт информационного пульта и сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок газоанализатора "СИГМА-1"

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи поверхности пульта (1).
 2. Проверка параметров технического состояния информационного пульта (1).
 3. Проверка состояния изоляции кабеля (1).
 4. Проверка работоспособности пульта в режиме самоконтроля и параметров сигнализации (1).
 5. Проверка правильности включения звуковой и световой сигнализации первого и второго порога (1).
 6. Отсоединение проводов от пульта (1).
 7. Погрузка пульта и инструментов на транспортное средство и выгрузка с него (1).
 8. Разборка и сборка пульта (1).
 9. Проверка качества паяк, состояния контактов и их очистка от окислов (1).
 10. Присоединение проводов пайкой к контактам аппаратов и приборов (1).
 11. Затяжка болтовых соединений (1).
 12. Поиск неисправности в блоке (1).
 13. Замена диодов, конденсаторов, резисторов (1).
 14. Замена светодиодов (1).
 15. Замена реле (1).
 16. Измерение сопротивления изоляции пульта (1).
 17. Проверка электрических режимов блоков пульта в контрольных точках и работоспособности пульта при изменении напряжения питания (1).
 18. Присоединение проводов к пульту (1).
 19. Восстановление схемы заземления (1).
 20. Очистка и окраска корпуса пульта (1).
 21. Осмотр сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок (2).
 22. Частичная разборка и сборка КСК (2).
 23. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов (2).
 24. Проверка состояния контактов клеммника (2).
 25. Очистка контактов от окислов (2).
 26. Проверка качества монтажа (2).
 27. Проверка качества заземления КСК (2).
 28. Измерение сопротивления изоляции сигнального кабеля (2).
 29. Замена дефектного участка кабеля (2).
 30. Очистка, грунтование и окрашивание поверхности коммутационных коробок (2).

Измеритель: 1 пульт (1), 100 м кабеля (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
6-3101-21-1/1	Текущий ремонт информационного пульта газоанализатора "СИГМА-1"	2681,76	2665,25	-	-	4,21
6-3101-21-2/1	Текущий ремонт сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок газоанализатора "СИГМА-1"	1345,77	948,40	-	-	1,62

Таблица 6-3101-22. Текущий ремонт пульта сигнализации загазованности ПСЗ (ПСЗ.1) аппаратуры АКМ и датчиков метана аппаратуры контроля метана типа АТЗ-1 (ДМТ-3, ДМТ-4, ДМТ-6)

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи поверхности пульта и мнемосхемы (1).
 2. Осмотр ПСЗ с целью выявления неисправностей (1).
 3. Проверка состояния изоляции кабеля (1).
 4. Открывание и закрывание пульта (1).
 5. Маркировка кабеля (1).
 6. Проверка и установка кожухов для защиты проводов (1).
 7. Затяжка болтовых соединений (1).
 8. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли (1).
 9. Проверка качества паяк (1).
 10. Присоединение проводов пайкой к контактам аппаратов и приборов (1).
 11. Проверка правильности подключения внешних кабелей к пульту (1).
 12. Присоединение силового кабеля (1).
 13. Проверка напряжения в контрольных точках блоков (1).
 14. Проверка исправности элементов и блоков ПСЗ (1).
 15. Замена светодиодов, реле, предохранителей, диодов, конденсаторов, резисторов (1).
 16. Настройка и регулировка электрических режимов блоков пульта (1).
 17. Измерение сопротивления изоляции пульта (1).
 18. Проверка крепления тумблеров и кнопок на передней и задней стенках корпуса пульта (1).
 19. Проверка соответствия номинала и исправности предохранителей (1).
 20. Сборка и закрепление мнемосхемы (1).
 21. Написание и окрашивание мнемосхемы (1).
 22. Восстановление схемы заземления (1).
 23. Сборка пульта (1).
 24. Окраска корпуса пульта (1).
 25. Проверка работы пульта (1).
 26. Отключение питающих, сигнальных кабелей от датчиков (2).
 27. Удаление с поверхности ДМТ пыли и грязи (2).
 28. Погрузка, выгрузка датчиков и инструмента на транспортное средство (2).
 29. Внешний осмотр датчиков (2).
 30. Разборка и сборка датчиков (2).
 31. Очистка загрязнений с внутренних поверхностей корпуса датчика и его блоков, корпуса ДМВ, сеток камеры сгорания (2).
 32. Очистка разъемов от окисления и загрязнения с помощью спирта (2).
 33. Проверка разъемных соединений элементов ТЧЭ с очисткой и подтяжкой винтов соединений (2).
 34. Осмотр деталей, сборочных единиц блоков датчика, проверка качества паяк составляющих элементов датчика (2).
 35. Пропайка выводов с низким качеством пайки (2).
 36. Замена отдельных выявленных дефектных деталей и сборочных единиц, неисправных блоков, чувствительного элемента (термогруппы) датчика (2).
 37. Подтяжка ослабленных винтов и гаек (2).
 38. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана, настройка предела срабатывания, подстройка чувствительности и нуля (2).
 39. Измерение сопротивления изоляции датчика (2).
 40. Установка датчика в проектное положение (2).
 41. Подключение питающих, сигнальных кабелей к датчикам (2).
 42. Проверка параметров технического состояния датчиков, проверка правильности их установки (2).
 43. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика метана (2).

Измеритель: 1 пульт (1), 1 устройство (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
6-3101-22-1/1	Текущий ремонт пульта сигнализации загазованности ПСЗ (ПСЗ.1) аппаратуры АКМ	3204,78	3170,76	-	-	5,28
6-3101-22-2/1	Текущий ремонт датчиков метана аппаратуры контроля метана типа АТЗ-1 (ДМТ-3, ДМТ-4, ДМТ-6)	3910,57	3910,57	-	-	5,28

Таблица 6-3101-23. Текущий ремонт системы диспетчерского управления и контроля "Аэротест" и контрольных кабелей и клеммных соединительных коробок

Состав работ:	1. Очистка от пыли и грязи поверхности пульта и мнемосхемы (1).
	2. Проверка состояния изоляции кабеля (1).
	3. Отключение и включение пульта (1).
	4. Отсоединение кабеля контроля и управления (1).
	5. Открывание и закрывание пульта (1).
	6. Разборка и сборка пульта (1).
	7. Чистка разъемных соединений пульта и внутренних поверхностей пульта (1).
	8. Внутренний осмотр пульта и выявление неисправностей (1).
	9. Замена крепежных деталей, электронного компонента, тумблера, реле, кнопки, клеммы, микросхемы, вилки, трансформатора, разъема 2 РМ, предохранителя, разъема ГРПМ1-31, платы управления (1).
	10. Маркировка кабеля. Присоединение кабеля контроля и управления (1).
	11. Измерение сопротивления изоляции цепей пульта (1).
	12. Сборка, закрепление, написание и окрашивание мнемосхемы. Восстановление схемы заземления (1).
	13. Окраска корпуса пульта. Проверка работы пульта (1).
	14. Внешний осмотр контрольных кабелей и КСК (2).
	15. Восстановление бирок (2).
	16. Частичная разборка и сборка КСК (2).
	17. Удаление пыли с внутренних поверхностей КСК и его элементов (2).
	18. Проверка состояния контактов клеммника (2).
	19. Очистка контактов от окислов (2).
	20. Проверка качества заземления КСК (2).
	21. Измерение сопротивления изоляции контрольного кабеля (2).
	22. Замена дефектного участка кабеля (2).
	23. Замена клеммных коробок (2).
	24. Очистка, грунтование и окрашивание поверхности клеммных соединительных коробок (2).
Измеритель:	1 пульт (1), 100 м кабеля (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-23-1/1	Текущий ремонт системы диспетчерского управления и контроля "Аэротест"	6968,83	6934,81	-	-	34,02	11,13
6-3101-23-2/1	Текущий ремонт контрольных кабелей и клеммных соединительных коробок	1740,88	1739,23	-	-	1,65	2,91

Таблица 6-3101-24. Ремонт строительных конструкций

Состав работ:	1. Доставка материалов и инструмента к месту работ.
	2. Подготовка помещения для производства работ.
	3. Расшивка и оформление кромок шва (1).
	4. Удаление разрушенного бетона (2).
	5. Очистка арматуры от ржавчины (2).
	6. Промывка стыка (1), поверхности (2) водой под давлением.
	7. Чеканка расшитого шва ремонтным безусадочным составом (1).
	8. Механическая обработка зоны расшитого шва шлифовальной машинкой (1).
	9. Нанесение клеевого состава с укладкой изоляционной ленты (1).
	10. Нанесение защитного антикоррозионного состава с просушкой поверхности в промежутке между нанесением 1-го и 2-го слоев (2).
	11. Увлажнение обработанной поверхности (2).
	12. Нанесение связующего и ремонтного состава с заделкой выбоин и каверн и с просушкой поверхности в промежутке между нанесением 1-го и 2-го слоев (2).
	13. Нанесение гидроизоляционного покрытия с предварительным смачиванием поверхности (2).
	14. Уход за поверхностью (2).
	15. Уборка участка после окончания работ.
Измеритель:	1 м шва (1), 1 м ² поверхности (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-24-1/1	Ремонт строительных конструкций, герметизация деформационных швов, стыков и подвижных трещин в железобетонных конструкциях	3682,94	1584,55	6,19	0,15	2092,20	2,99
6-3101-24-2/1	Ремонт строительных конструкций, восстановление ребер жесткости плит перекрытий с устройством обмазочной гидроизоляции в один слой	9109,18	3050,82	86,55	73,92	5971,81	5,5
6-3101-24-3/1	Ремонт строительных конструкций, добавляется на каждый последующий слой ремонтного состава к позиции 6-3101-24-1	3756,32	321,17	22,51	22,14	3412,64	0,46
6-3101-24-4/1	Ремонт строительных конструкций, добавляется на каждый последующий слой	724,92	159,38	15,01	14,76	550,53	0,23

Таблица 6-3101-25. Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов

Состав работ:

1. Осмотр насосного агрегата, проверка защитных кожухов, проверка внешнего состояния оборудования, подтяжка сальниковых уплотнителей, набивка сальников, замена пальцев в муфтах, подтяжка болтов, контактов и креплений.
2. Очистка поверхности насоса от грязи и ржавчины (10% поверхности).
3. Окрашивание поверхности насоса (10% поверхности).

Измеритель: 1 насосный агрегат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-25-1/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью до 45 м3/ч	8460,80	8100,75	-	-	360,05	12,72
6-3101-25-2/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 45 до 90 м3/ч	8569,35	8137,92	-	-	431,43	12,78
6-3101-25-3/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью с 90 до 160 м3/ч	10876,39	10427,57	-	-	448,82	16,37
6-3101-25-4/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов производительностью свыше 160 м3/ч	8637,92	8137,92	-	-	500,00	12,78

Таблица 6-3101-26. Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах

Состав работ:

1. Переходы рабочих с инструментами и материалами в процессе работ на расстояние до 150 м.
2. Проверка герметичности двери приточной камеры.
3. Проверка воздуховода.
4. Частичная разборка воздуховода.
5. Очистка пылесборных устройств, вентиляционных решеток и воздуховода от загрязнений.
6. Частичная замена фланцев, болтов, прокладок, креплений (подвесок, хомутов и т.д.).
7. Установка воздуховода.
8. Окраска воздуховода.

Измеритель: 10 м воздуховода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-26-1/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 250/600 мм	2691,07	1905,70	-	-	785,37	3,09
6-3101-26-2/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 355/1000 мм	3118,49	2310,63	-	-	807,86	3,77
6-3101-26-3/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 560/1600 мм	3880,38	3032,86	-	-	847,52	4,97
6-3101-26-4/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 800/2400 мм	4580,10	3622,50	-	-	957,60	5,97
6-3101-26-5/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 1000/3200 мм	5109,24	4117,88	-	-	991,36	6,8
6-3101-26-6/1	Текущий ремонт воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах, диаметр/периметр воздуховода до 1250/3600 мм	5747,91	4731,42	-	-	1016,49	7,83

Таблица 6-3101-27. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода

Состав работ:

1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Замена сетки со снятием и установкой решетки.
3. Оштукатуривание поверхности оголовка шахты (20% площади оголовка).
4. Подготовка к окраске оголовка шахты и металлоконструкции.
5. Окраска поверхности оголовка шахты и металлоконструкции масляной краской.
6. Ремонт отмокши вентшахты отдельными местами (20% общего объема).

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

6-3101-27-1/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,2х1,2 м	5656,39	3225,79	1046,76	239,85	1383,84	5,7
6-3101-27-2/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,5х1,5 м	6616,99	3819,56	1214,81	309,00	1582,62	6,73
6-3101-27-3/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,8х1,8 м	7711,49	4478,66	1443,98	406,17	1788,85	7,88
6-3101-27-4/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 2,0х2,0 м	8890,91	5204,49	1743,72	465,84	1942,70	9,17
6-3101-27-5/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 2,5х2,5 м	10950,93	6484,91	2160,03	634,98	2305,99	11,41
6-3101-27-6/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,2х1,2 м	5401,27	2963,87	1046,76	239,85	1390,64	5,28
6-3101-27-7/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,5х1,5 м	6447,75	3647,09	1214,81	309,00	1585,85	6,44
6-3101-27-8/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,8х1,8 м	7920,58	4513,14	1602,40	406,97	1805,04	7,98
6-3101-27-9/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 2,0х2,0 м	8607,01	4923,96	1743,72	465,84	1939,33	8,7
6-3101-27-10/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 2,5х2,5 м	10520,99	6067,35	2160,03	634,98	2293,61	10,71

Таблица 6-3101-28. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода

Состав работ:

1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Замена сетки со снятием и установкой решетки.
3. Оштукатуривание поверхности оголовка шахты (20% площади оголовка).
4. Подготовка к окраске оголовка шахты и металлоконструкции.
5. Окраска поверхности оголовка шахты и металлоконструкции масляной краской.
6. Ремонт отмоксти вентшахты отдельными местами (20% общего объема).

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-28-1/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,2х1,2 м	6658,90	3905,86	1340,82	352,96	1412,22	6,9
6-3101-28-2/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,5х1,5 м	7577,06	4479,94	1508,87	422,11	1588,25	7,91
6-3101-28-3/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,8х1,8 м	8310,29	4833,41	1711,31	508,99	1765,57	8,55
6-3101-28-4/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 2,0х2,0 м	9143,57	5435,65	1825,90	557,58	1882,02	9,59
6-3101-28-5/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа	10734,19	6393,85	2162,01	695,87	2178,33	11,27

6-3101-28-6/1	"Домик" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентиляхты 2,5х2,5 м Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляхты 1,2х1,2 м	6371,30	3628,36	1340,82	352,96	1402,12	6,44
6-3101-28-7/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляхты 1,5х1,5 м	7220,19	4138,04	1508,87	422,11	1573,28	7,34
6-3101-28-8/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляхты 1,8х1,8 м	8103,13	4645,19	1711,31	508,99	1746,63	8,24
6-3101-28-9/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляхты 2,0х2,0 м	8675,66	4990,43	1825,90	557,58	1859,33	8,85
6-3101-28-10/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляхты 2,5х2,5 м	10157,94	5847,42	2162,01	695,87	2148,51	10,37

Таблица 6-3101-29. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода

Состав работ:

1. Очистка и промывка поверхности оголовка шахты водой.
2. Замена сетки со снятием и установкой решетки.
3. Оштукатуривание поверхности оголовка шахты (20% площади оголовка).
4. Подготовка к окраске оголовка шахты и металлоконструкции.
5. Окраска поверхности оголовка шахты и металлоконструкции масляной краской.
6. Ремонт отмоксти вентиляхты отдельными местами (20% общего объема).

Измеритель: 1 шахта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3101-29-1/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,2х1,2 м	6229,98	3614,74	1240,95	291,57	1374,29	6,38
6-3101-29-2/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,5х1,5 м	7343,16	4324,97	1462,47	381,28	1555,72	7,73
6-3101-29-3/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 1,8х1,8 м	8338,07	4901,74	1691,64	478,45	1744,69	8,65
6-3101-29-4/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 2,0х2,0 м	9121,37	5389,70	1859,70	547,60	1871,97	9,51
6-3101-29-5/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской масляной краской, размер вентшахты 2,5х2,5 м	11206,38	6695,00	2302,74	727,03	2208,64	11,81
6-3101-29-6/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,2х1,2 м	6009,61	3398,62	1240,95	291,57	1370,04	6,02
6-3101-29-7/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,5х1,5 м	6965,22	3957,24	1462,47	381,28	1545,51	7,01
6-3101-29-8/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 1,8х1,8 м	7960,77	4540,39	1691,64	478,45	1728,74	8,05
6-3101-29-9/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентшахты 2,0х2,0 м	8679,76	4968,69	1859,70	547,60	1851,37	8,81

6-3101-29-10/1	Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода, с окраской акриловой краской, размер вентиляционной шахты 2,5х2,5 м	10589,47	6111,03	2302,74	727,03	2175,70	10,84
----------------	---	----------	---------	---------	--------	---------	-------

Таблица 6-3101-30. Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления

- Состав работ:**
1. Разъединение и соединение фланцевых стыков. Разметка и резка труб. Подготовка концов труб под сварку (1-2).
 2. Насадка фланцев на концы труб. Присоединение трубной заготовки к трубопроводу (1-2).
 3. Прочистка труб от осадочного налета (1).
 4. Сварка труб. Установка и снятие запорной арматуры. Прочистка и подготовка арматуры к установке (1-2).
 5. Гидравлическое испытание трубопровода. Очистка поверхности трубопровода от грязи и ржавчины (1-2).
 6. Окраска поверхности трубопровода (1-2).
 7. Осмотр дренажных трубопроводов с целью выявления повреждений. Снятие и установка крышки колодца для осмотра (3-4).
 8. Очистка колодца от ила, песка, грязи вручную. Промывка колодца вручную (3-4).
 9. Снятие и установка решетки водосборного приемка. Очистка приемка от ила, песка, грязи вручную (3-4).
 10. Промывка дренажных водосточных линий, колодцев и водосборных приемков от грязи и ила с помощью каналоочистителя и илососа. Ремонт крышек дренажных колодцев, водосборных решеток. Замена запорного устройства (3-4).
 11. Окраска запорного устройства масляной краской. Смазка механической части запорного устройства (3-4).
 12. Восстановление обделки и устранение мест повреждений железобетонных колодцев и водосборных приемков, горловин дренажных колодцев. Ремонт обратных клапанов водовыпуска. Восстановление уклона на сливных лотках дренажа (3-4).
 13. Очистка электродов от грязи и ржавчины. Отсоединение заземляющего провода от электродницы (5).
 14. Зачистка концов провода. Присоединение заземляющего провода к электроднице (5).
 15. Отсоединение, зачистка, прозвонка и присоединение проводов (5).
 16. Очистка поверхности реле и электродницы от пыли и ржавчины (5).
 17. Окрашивание поверхности электродницы (5).

Измеритель: 100 м трубопровода (1-2), 100 м дренажной сети (3-4), 1 прибор (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3101-30-1/1	Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления, трубопроводы к насосам диаметром 15-80 мм и арматура на них в коммуникационных коллекторах	102279,64	91746,88	1035,81	5,21	9496,95	155,86
6-3101-30-2/1	Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления, трубопроводы водоудаления диаметром 100-200 мм и арматура на них в коммуникационных коллекторах	122059,07	115304,17	1571,12	7,91	5183,78	195,28
6-3101-30-3/1	Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления, дренажная сеть диаметром 100-200 мм	12531,15	7427,32	4088,32	2150,24	1015,51	12,81
6-3101-30-4/1	Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления, дренажная сеть диаметром свыше 200 мм	14168,89	7516,91	4088,32	2150,24	2563,66	12,95
6-3101-30-5/1	Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления, реле уровня жидкости типа РУЖ.УХЛ5.1: ЕР 53 №105 TZ	1039,21	1027,33	-	-	11,88	1,78

Таблица 6-3101-31. Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр электродвигателя с целью выявления неполадок, пробный пуск.
 2. Отсоединение и присоединение питающего провода.
 3. Отсоединение, присоединение электродвигателя от рабочего механизма и опорной конструкции.
 4. Очистка поверхности электродвигателя перед разборкой.
 5. Отсоединение и присоединение заземляющего провода, зачистка концов провода.
 6. Разборка и сборка электродвигателя, замена подшипников.
 7. Промывка и протирка деталей и узлов электродвигателя.
 8. Очистка поверхности электродвигателя перед окраской.
 9. Окрашивание поверхности электродвигателя.

Измеритель: 1 электродвигатель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-31-1/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 1,2-2,2 кВт	3787,07	3716,07	-	-	71,00	6,18

6-3101-31-2/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 2,3-4 кВт	4368,82	4276,65	-	-	92,17	7,09
6-3101-31-3/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 4,1-5,5 кВт	5030,61	4938,44	-	-	92,17	8,16
6-3101-31-4/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 5,6-7,5 кВт	5843,74	5705,02	-	-	138,72	9,4
6-3101-31-5/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 7,6-11 кВт	6761,76	6617,03	-	-	144,73	10,87
6-3101-31-6/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 11,1-15 кВт	7823,02	7677,48	-	-	145,54	12,58
6-3101-31-7/1	Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах, электродвигатели мощностью 15,1-22 кВт	9109,96	8935,01	-	-	174,95	14,6

Таблица 6-3101-32. Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Проверка работы вентилятора.
 2. Снятие защитной сетки и гибкой вставки.
 3. Проверка виброизоляторов.
 4. Разборка вентилятора.
 5. Замена рабочего колеса.
 6. Очистка внутренней полости вентилятора.
 7. Проверка сварных соединений.
 8. Крепление кожуха вентилятора.
 9. Окраска металлических поверхностей.
 10. Установка защитной сетки и гибкой вставки.
 11. Проверка уровня вибрации вентилятора.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-32-1/1	Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью до 10 тыс. м3/ч	6549,50	6146,43	-	-	403,07	10,03
6-3101-32-2/1	Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью 10-20 тыс. м3/ч	7160,03	6614,38	-	-	545,65	10,83
6-3101-32-3/1	Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью 20-30 тыс. м3/ч	7830,38	7186,00	-	-	644,38	11,79
6-3101-32-4/1	Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах, вентиляционные устройства типа МЦ, В-06-300, В-06-320 производительностью свыше 30 тыс. м3/ч	8664,11	7946,93	-	-	717,18	13,08

Таблица 6-3101-33. Текущий ремонт сетей освещения в коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Технический осмотр и очистка светильников от пыли и грязи.
 2. Разборка светильников, вывертывание ламп.
 3. Проверка и осмотр отдельных элементов внутреннего монтажа.
 4. Снятие крышек с коробок.
 5. Проверка наличия отсутствия перегрева на контактах.
 6. Отсоединение жил кабеля в коробках, проверка состояния изоляции проводов внутреннего монтажа.
 7. Замена проводов внутреннего монтажа и кабеля.
 8. Присоединение концов проводов и жил кабеля.
 9. Замена колодки, патрона, ввертывание ламп.
 10. Мытье и протирка светопропускающего колпака (стекла).
 11. Нанесение консистентной смазки на контактные поверхности.
 12. Сборка светильников.
 13. Присоединение жил кабеля в коробках, установка крышек на коробки.
 14. Отсоединение и присоединение заземляющего провода.
 15. Очистка поверхности светильников металлической щеткой.
 16. Грунтование и окраска поверхности светильников.

Измеритель: 1 светильник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-33-1/1	Текущий ремонт сетей освещения в коммуникационных коллекторах, светильники типа НСП02-100-003 УЗ	275,12	254,29	-	-	20,83	0,42
6-3101-33-2/1	Текущий ремонт сетей освещения в коммуникационных коллекторах, светильники типа ВЗГ-200АМС во взрывозащитном исполнении	337,89	306,44	-	-	31,45	0,49

Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт вентшахт, венткиосков

Состав работ:

1. Очистка и промывка бетонной поверхности и металлоконструкций венткиоска водой (1-5), водой с добавлением кальцинированной соды (6-10) на поверхности коллектора.
2. Замена сетки "Рабица" со снятием и установкой решетки (на поверхности коллектора).
3. Оштукатуривание бетонной поверхности венткиоска (на поверхности коллектора).
4. Подготовка к окраске бетонной поверхности и металлоконструкций (на поверхности коллектора).
5. Окраска бетонной поверхности и металлоконструкций венткиоска масляной краской (на поверхности коллектора).
6. Ремонт откоски венткиоска отдельными местами (на поверхности коллектора).
7. Частичная замена ступеней и поручней лестницы аварийного выхода (внутри коллектора).
8. Очистка от старой краски металлической лестницы аварийного выхода (внутри коллектора).
9. Восстановление грунтовки, окраска металлической лестницы битумным лаком (внутри коллектора).
10. Опломбирование аварийного выхода (внутри коллектора).

Измеритель: 1 венткиоск

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-34-1/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,8х1,0 м	10522,26	7890,92	837,75	207,63	1793,59	13,61
6-3101-34-2/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,6х1,5 м	11359,71	8547,63	925,58	239,61	1886,50	14,74
6-3101-34-3/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска масляной краской), размеры 1,6х0,8х1,5 м	11856,45	8890,63	984,78	264,18	1981,04	15,33
6-3101-34-4/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска масляной краской), размеры 1,3х1,3х2 м	14115,57	10614,02	1234,55	362,51	2267,00	18,32
6-3101-34-5/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит в металлическом каркасе с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска масляной краской), размеры 1,3х1,65х2 м	15225,48	11411,19	1355,63	412,68	2458,66	19,69
6-3101-34-6/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска акриловой краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,8х1 м	10355,53	7655,39	837,75	207,63	1862,39	13,21
6-3101-34-7/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска акриловой краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,6х1,5 м	11154,25	8270,16	925,58	239,61	1958,51	14,27
6-3101-34-8/1	Текущий ремонт вентшахт, венткиосков, венткиоски из мелкоразмерных ж/б плит с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска акриловой краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,6х0,8х1,5 м	11785,86	8587,07	984,78	264,18	2214,01	14,82

6-3101-34-9/1	Текущий ремонт вентиля, вентилюсков, вентилюски из мелкоразмерных ж/б плит с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска акриловой краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,3х1,3х2,0 м	13794,38	10181,82	1234,55	362,51	2378,01	17,59
6-3101-34-10/1	Текущий ремонт вентиля, вентилюсков, вентилюски из мелкоразмерных ж/б плит с аварийным выходом и с лестницей длиной 3 м (окраска акриловой краской с повышенным содержанием двуокиси титана), размеры 1,3х1,65х2,0 м	14859,89	10922,73	1355,63	412,68	2581,53	18,87

Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт смотровых и монтажных люков

Состав работ:

1. Замена поврежденных участков конструкций аварийного выхода, восстановление мест креплений, закладных деталей, сварочных швов (на поверхности коллектора) (1-2).
2. Очистка от старой краски металлоконструкций аварийного выхода (на поверхности коллектора) (1-2).
3. Окраска петель, запорного устройства масляной краской (на поверхности коллектора) (1-2).
4. Частичная замена ступеней и поручней лестницы аварийного выхода (внутри коллектора) (1-2).
5. Очистка от старой краски металлической лестницы аварийного выхода (внутри коллектора) (1-2).
6. Восстановление грунтовки, окраска металлической лестницы битумным лаком (внутри коллектора) (1-2).
7. Опломбирование аварийного выхода (1-2).
8. Ограждение места производства работ (3-6).
9. Оштукатуривание горловины люка цементно-известковым раствором (3-6).
10. Восстановление бетонной отмостки (3-6).
11. Замена запорного устройства (3-6).
12. Очистка и обезжиривание металлоконструкций (3-6).
13. Грунтование (3-6).
14. Окраска петель, запорного устройства масляной краской, монтажной лестницы битумным лаком (3-6).
15. Смазка резьбового соединения запорного устройства (3-6).
16. Опломбирование (3-6).

Измеритель: 1 выход (1-2), 1 люк (3-6)

Измеритель: 1 ВЫХОД (1-2); 1 ЛЮК (3-6)							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3101-35-1/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, конструкции аварийного выхода вентиляционных шахт с лестницей длиной 3 м	5890,23	4892,00	84,64	0,44	913,59	8,27
6-3101-35-2/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, добавлять на каждый следующий метр лестницы к поз. 6-3101-35-1	1106,01	809,36	28,21	0,15	268,44	1,34
6-3101-35-3/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, люки круглых смотровых колодцев, диаметр крышки 0,62 м	4704,05	3684,84	-	-	1019,21	6,32
6-3101-35-4/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, люки монтажные четырехсекционные размером 1,0х1,0 м	7147,18	5564,79	-	-	1582,39	9,47
6-3101-35-5/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, люки монтажные шестисекционные размером 1,0х1,5 м	8937,28	7384,45	-	-	1552,83	12,44
6-3101-35-6/1	Текущий ремонт смотровых и монтажных люков, люки монтажные девятисекционные размером 1.5х1.5 м	10446,10	8195,20	-	-	2250,90	14,08

Таблица 6-3101-36. Планово-предупредительный (текущий) ремонт технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)

Состав работ:

1. Сварка металла. Изготовление мелких конструкций.
2. Резка стали листовой.
3. Очистка и окраска поверхности технологических металлоконструкций.

Измеритель: 100 кг металлоконструкций

			в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-36-1/1	Планово-предупредительный (текущий) ремонт технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)	2581,73	1792,12	124,98	0,61	664,63	2,98

Таблица 6-3101-37. Текущий ремонт поверочной установки КИМ

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр: выявление повреждений соединительных шлангов, наличие маркировки взрывозащиты.
 2. Проверить параметры технического состояния, при расхождении показаний табло установки и ПГС произвести корректировку потенциометром.
 3. Проверить правильность срабатывания световой и звуковой сигнализации.
 4. Проверка на герметичность газовой системы.
 5. Тренировка датчика метана.
 6. Чистка печатной платы, газовой камеры, побудителя расхода, внутренней камеры установки.
 7. Проветрить газовую камеру и проверить нуль установки и чувствительность.
 8. Замена датчика метана.
 9. Замена переключателя режима работы.
 10. Ремонт и замена подсоединенных шлангов, разгрузочного окна.
 11. Замена резиновой прокладки двери газовой камеры.
 12. Устранение нарушения герметичности системы (замена трубок и соединений газовой системы).
 13. Проверка герметичности газовой камеры.
 14. Проверка исправности подключенного к станции заземления.
 15. Подготовка установки к госповерке.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
6-3101-37-1/1	Текущий ремонт поверочной установки КИМ, годовой режим	2022,60	2022,60	-	-	-	3,12

Таблица 6-3101-38. Текущий ремонт шахтных светильников

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр: отсутствие повреждений корпуса, сохранность маркировки, проверка наличия пломб, целостности чехла, ремня, шлангов.
 2. Включение светильника на разряд, выключение светильника после разряда.
 3. Слить электролит, промыть батарею водой, очистить от грязи, залить аккумуляторную батарею дистиллированной водой, цикл промывки повторить, залить свежим электролитом, выдержать 15 мин., слить. Цикл заряда-разряда не менее трех (1).
 4. Проверка заряда аккумулятора светильника вольтметром.
 5. Проверка работы выключателя и фары.
 6. Проверка целостности ремня, шнура и затяжку крепежей.
 7. Ремонт креплений, замена ремней.
 8. Замена элемента питания (2).
 9. Ремонт выключателя, чистка контактов, смазка (2).
 10. Замена отражателя, лампы.
 11. Замена шнура.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3101-38-1/1	Текущий ремонт шахтных светильников, годовой режим, тип СГД-5	1037,23	1037,23	-	-	-	1,6
6-3101-38-2/1	Текущий ремонт шахтных светильников, годовой режим, тип импульс, СГГ, ГС	849,23	849,23	-	-	-	1,31

Таблица 6-3101-39. Приготовление электролита для светильника СГД-5

- Состав работ:**
1. Подготовить аквадистиллятор к работе.
 2. Включить вентиляцию, открыть кран, пустить воду в аквадистиллятор, выставить уровень воды.
 3. Замерить термометром температуру дистиллированной воды.
 4. Добавить щелочь.
 5. Замерить термометром температуру электролита.
 6. Замерить ареометром плотность электролита.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3101-39-1/1	Приготовление электролита для светильника типа СГД-5. годовой режим	4148,93	4148,93	-	-	-	6,4

Таблица 6-3101-40. Текущий ремонт зарядных станций

- Состав работ:**
1. Проверка отключения станции (1, 2) .
 2. Проверка сетевого провода (1, 2).
 3. Очистка и протирка наружных частей от пыли (1-4).
 4. Удаление пыли с внутренних частей станции (1, 2).
 5. Проверка правильности настройки зарядно-разрядных ячеек в соответствии с техническими характеристиками при помощи осциллографа и мультиметра (2).
 6. Проверка целостности разъема подключения светильника, провести ремонт в случае неисправности (3).
 7. Замена автономного питания пульта дистанционного управления (3).
 8. Корректировка времени микроконтроллера (3).
 9. Проверка плотности подтяжки контактных зажимов на панелях и шинах, при необходимости подтянуть (4).
 10. Проверка надежности крепления электрических соединений: проверка целостности соединительных проводов, места паяк, контактных ключей, зачистка, регулировка, подтяжка, проверка крепления трансформаторов, дросселей, их подтяжка, проверка креплений реле и магнитного пускателя, чистка и регулировка их контактов, проверка контактов на измерительных приборах станции, их подтяжка (4).
 11. Подать питание на АЗС в РЩ (4), проверить работоспособность зарядной станции (3, 4).
 12. Устранение нарушений в работе вентиляционной системы.
 13. Замена неисправных элементов станции: предохранителя ячеек, светодиодов, блока питания.
 14. Ремонт и замена питающего кабеля.
 15. Проверка сопротивления и ремонт заземляющих устройств.
 16. Проверка работоспособности станции под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3101-40-1/1	Текущий ремонт зарядных станций, годовой режим, тип АЗС 1-4	1536,40	1536,40	-	-	-	2,37
6-3101-40-2/1	Текущий ремонт зарядных станций, годовой режим, тип АТС-1.УХЛ- 4.2	2184,67	2184,67	-	-	-	3,37
6-3101-40-3/1	Текущий ремонт зарядных станций, годовой режим, тип "Машенька"	1918,88	1918,88	-	-	-	2,96
6-3101-40-4/1	Текущий ремонт зарядных станций, годовой режим, тип Заряд-2-УХЛ4*	1886,47	1886,47	-	-	-	2,91

Таблица 6-3101-41. Текущий ремонт индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион 1В, ФП 11.2, СГ-1Б

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр: отсутствие повреждений корпуса блока, целостность соединительного шнура, разъема, контактов стыковочного узла, наличие пломбы.
 2. Проверка качества паяк
 3. Проверка на выходе напряжения при помощи мультиметра напряжения.
 4. Разборка индивидуального устройства.
 5. Ремонт индивидуального зарядного устройства: проверка омметром электропровода, осмотр и замена неисправных трансформаторов, диодов, конденсаторов, резисторов и т.п.
 6. Сборка индивидуального зарядного устройства.
 7. Проверка напряжения источника питания с подключением к газоанализатору.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-41-1/1	Текущий ремонт индивидуальных зарядных устройств для ИГС, Neotox-XL, МиниГаз, Метан-99, Колион-1В, ФП 11.2, СГ-1Б, годовой режим	337,10	337,10	-	-	-	0,52

Таблица 6-3101-42. Текущий ремонт очистных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие, установка и ремонт щитов перекрытия (1).
 2. Очистка и промывка емкостей, внутренних поверхностей блока очистки, отстойников, бады фильтров.
 3. Осмотр емкостей и насосного оборудования и технического состояния очистного сооружения (1, 2).
 4. Ремонт металлоконструкций, люков, настилов, лестниц с заменой их частей крепежа с применением сварки (1, 3).
 5. Замена и догрузка фильтрующего материала в фильтрах (1), испытание фильтрующих секций, поддерживающих решеток, трубопровода (2).
 6. Ремонт запорной арматуры, насоса, кабеля, щита управления (1-3), хлораторной установки с внесением нового обеззараживающего раствора (3), шестеренчатого компрессора, погружного насоса (3).
 7. Осмотр емкостей, насосного оборудования (1) и ремонт электрокоагулятора (2).
 8. Окраска металлоконструкций.
 9. Герметизация блоков очистного сооружения (1).
 10. Гидроиспытания дренажной системы фильтров (1, 3).
 11. Промывка и хлорирование дренажной системы после ремонта (2).
 12. Подтяжка болтовых соединений, замена болтов и гаек (1).
 13. Очистка отстойника от шлака и осадка илососом (3).
 14. Промывка и очистка внутренних поверхностей отстойников (3).
 15. Затирка цементным раствором трещин, с выравниванием лотков и выпусков отстойников, баков.
 16. Ремонт узла аэрирования, проверка изношенности узлов патрубков, крепежа (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3101-42-1/1	Текущий ремонт очистных сооружений ливневых вод	156444,02	112573,78	1377,73	617,82	42492,51	221,98
6-3101-42-2/1	Текущий ремонт очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей производительностью 1,5 л/сек	72263,41	42596,01	446,40	2,25	29221,00	75,69
6-3101-42-3/1	Текущий ремонт очистных сооружений хозфекальных стоков	52758,53	51057,51	744,60	279,63	956,42	86,89

Таблица 6-3101-43. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Отключение питающих, сигнальных кабелей от датчиков.
 2. Демонтаж и монтаж датчика метана.
 3. Удаление с поверхности датчиков пыли и грязи.
 4. Внешний осмотр датчика с целью выявления видимых поломок и неисправностей.
 5. Открывание (закрывание) датчика, очистка внутренних поверхностей, контактов, разъемов, осмотр деталей датчика, проверка качества паяк, пропайка выводов с низким качеством пайки.
 6. Замена отдельных выявленных дефектных деталей, подтяжка болтовых соединений, проверка электрических режимов блоков в контрольных точках, замена неисправных радиоэлементов.
 7. Проверка погрешности измерения и срабатывания датчика, его настройка, замена термогруппы датчика, измерение сопротивления изоляции, подключение кабелей к датчикам.
 8. Проверка правильности установки датчика и погрешности измерения срабатывания.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3101-43-1/1	Текущий ремонт датчика метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ	407147,32	311266,26	-	-	95881,06	484,71

Таблица 6-3101-44. Текущий ремонт сетей рабочего и аварийного освещения

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Осмотр состояния сети.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Снятие крышки с соединительных коробок (1-3) и кнопочных постов (1, 2), проверка целостности корпусов.
 5. Проверка состояния сети в местах соединений и подключений (отсутствие нагара и окисления).
 6. Отсоединение жилы питающего кабеля в соединительных коробках (1-3) и кнопочных постах (1, 2).
 7. Отсоединение жилы контрольного кабеля в соединительных коробках и кнопочных постах (1, 2).
 8. Проверка соответствия питающего кабеля фактической нагрузке и однолинейной схеме (1-3), контрольного кабеля - однолинейной схеме (1, 2).
 9. Зачистка контактов, смазка контактов и винтов крепления, замена неисправных деталей кнопочного поста (1, 2).
 10. Испытание изоляции мегомметром 1000 В питающего (1-3) и контрольного (1, 2) кабеля.
 11. Замена питающего кабеля, не соответствующего нагрузке, или не прошедшего испытания изоляции.
 12. Замена контрольного кабеля, не прошедшего испытания изоляции (1, 2).
 13. Подсоединение жилы кабеля, затяжка крепления.
 14. Установка крышки на соединительные коробки (1-3) и кнопочные посты (1, 2).
 15. Проверка состояния крепления кабелей, уплотнителей кабельных проходоу; устранение провиса кабеля и ослаблений креплений.
 16. Замена или ремонт неисправных металлоконструкций (1, 2).
 17. Проверка состояния бирок и соответствующих маркировок. Восстановление надписи на бирках.
 18. Проверка состояния заземления несущих металлоконструкций; целостности и надежности заземляющих проводников; сварных и болтовых соединений; контргаек и контршайб. Восстановление сварных и болтовых соединений заземляющих проводников (1, 2).
 19. Зачистка несущих металлоконструкций от грязи, ржавчины, и окалины. Восстановление лакокрасочного покрытия несущих металлоконструкций (1, 2).
 20. Подача напряжения.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-44-1/1	Текущий ремонт сетей рабочего освещения с кнопкой управления	10244,20	6893,36	418,30	2,11	2932,54	11,68
6-3101-44-2/1	Текущий ремонт сетей аварийного освещения с кнопкой управления	10383,09	6893,36	418,30	2,11	3071,43	11,68
6-3101-44-3/1	Текущий ремонт сетей аварийного освещения	2816,78	2750,26	0,74	0,01	65,78	4,66

Таблица 6-3101-45. Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода

- Состав работ:**
1. Очистка и промывка поверхности венткиоска водой (1-5), водой с добавлением кальцинированной соды (6-10).
 2. Ремонт металлоконструкций жалюзийных решеток, замена защитной сетки.
 3. Оштукатуривание поверхности оголовка с приготовлением раствора.
 4. Подготовка к окраске бетонной поверхности и металлоконструкций.
 5. Окраска бетонной поверхности и металлоконструкций венткиоска за два раза.
 6. Восстановление отмостки венткиоска с приготовлением бетонной смеси.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-45-1/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской масляной краской, размеры в плане 1,6х0,8х1,0 м	34650,09	3962,92	664,89	125,12	30022,28	7,05
	Масса мусора						0,22
6-3101-45-2/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской масляной краской, размеры в плане 1,6х0,6х1,5 м	35848,30	4776,96	798,56	176,53	30272,78	8,5
	Масса мусора						0,31
6-3101-45-3/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской масляной краской, размеры в плане 1,6х0,8х1,5 м	36342,49	5102,92	852,03	197,10	30387,54	9,08
	Масса мусора						0,33
6-3101-45-4/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской масляной краской, размеры в плане 1,6х0,8х1,5 м	38692,91	6642,79	1065,89	279,35	30984,23	11,82

	окраской масляной краской, размеры в плане 1,3х1,3х2 м						
	Масса мусора						0,49
6-3101-45-5/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской масляной краской, размеры в плане 1,3х1,65х2 м	39769,51	7373,37	1172,82	320,48	31223,32	13,12
	Масса мусора						0,56
6-3101-45-6/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской акриловой краской, размеры в плане 1,6х0,8х1 м	39260,90	3889,00	664,89	125,12	34707,01	6,92
	Масса мусора						0,22
6-3101-45-7/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской акриловой краской, размеры в плане 1,6х0,6х1,5 м	42278,99	4671,04	798,56	176,53	36809,39	8,31
	Масса мусора						0,31
6-3101-45-8/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской акриловой краской, размеры в плане 1,6х0,8х1,5 м	43380,70	4985,76	852,03	197,10	37542,91	8,87
	Масса мусора						0,33
6-3101-45-9/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской акриловой краской, размеры в плане 1,3х1,3х2 м	48921,66	6474,19	1065,89	279,35	41381,58	11,52
	Масса мусора						0,49
6-3101-45-10/1	Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода с окраской акриловой краской, размеры в плане 1,3х1,65х2 м	51462,86	7182,30	1172,82	320,48	43107,74	12,78
	Масса мусора						0,56

Таблица 6-3101-46. Текущий ремонт блока управления электрокалорифером

Состав работ:	1. Снятие напряжения. 2. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли. 3. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах. 4. Проверка наличия надписей и выполнение надписи на бирках. 5. Навеска бирок на провода. 6. Очистка от грязи и протирание изоляторов, шин, каркаса, провода, кабеля. 7. Зачистка распределительных контактов. 8. Маркировка и проверка состояния кабеля. 9. Замена неисправного пакетного выключателя, датчика температуры, тумблера трехпозиционного. 10. Замена наконечников на силовом кабеле. 11. Восстановление схемы заземления. 12. Ревизия и восстановление магнитного пускателя, автоматического выключателя. 13. Проверка фазировки питающих кабелей. 14. Ремонт пакетного выключателя, кнопки управления. 15. Замена неисправной сигнальной лампы, теплового реле, кнопки управления. 16. Затяжка болтовых соединений. 17. Проверка состояния изоляции приборов, аппаратов и кабеля. 18. Восстановление крепления дверцы шкафа. 19. Окраска внешней поверхности шкафа. 20. Подача напряжения.
Измеритель:	1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3101-46-1/1	Текущий ремонт блока управления электрокалорифером	7495,31	6610,07	-	-	885,24	11,2

Таблица 6-3101-47. Текущий ремонт электрокалорифера типа ЭКО

- Состав работ:**
1. Снятие напряжения.
 2. Проверка состояния поверхности электрокалорифера и датчика перегрева.
 3. Проверка и подтяжка контактов заземления.
 4. Проверка и подтяжка креплений электрокалорифера.
 5. Снятие крышки с клеммной коробки.
 6. Отсоединение питающих проводов.
 7. Снятие клеммной коробки и проверка состояния.
 8. Отсоединение нагревательной секции, подсоединение новой.
 9. Установка клеммной коробки.
 10. Подсоединение питающих проводов.
 11. Выправка погнутых ребер нагревательных секций.
 12. Окраска электрокалорифера краской за два раза.
 13. Подача напряжения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-47-1/1	Текущий ремонт электрокалорифера типа ЭКО	1823,65	1758,75	-	-	64,90	2,98

Таблица 6-3101-48. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", текущий ремонт

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи.
 2. Проверка целостности и работоспособности деталей и уплотнений фары.
 3. Ремонт или замена деталей при необходимости.
 4. Подтяжка винтов и гаек при необходимости.
 5. Разрядка и зарядка АКБ фары.
 6. Проверка работоспособности фары.
 7. Регулировка флажка включения фары, закрепление флажка.
 8. Сборка фары с применением герметика.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3101-48-1/1	Фара ручная типа ФР-ВС М "Экотон-5", текущий ремонт	852,25	836,27	-	-	15,98	1,29

Таблица 6-3101-49. Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Отключение и подключение электропитания.
 2. Открывание и закрывание шкафа.
 3. Затяжка болтовых соединений.
 4. Очистка контактных поверхностей от нагара и пыли.
 5. Проверка соответствия номиналов плавких вставок на вводах (1, 2).
 6. Проверка на исправность плавкой вставки и установка патрона, регулировка контактных зажимов предохранителей (1, 2, 4).
 7. Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках.
 8. Навешивание бирок на провода.
 9. Очистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса, проводов.
 10. Окраска кабеля.
 11. Чистка распределительных шин.
 12. Чистка ножей и пинцетов предохранителей (1).
 13. Маркировка и проверка состояния изоляции кабеля (2-4).
 14. Замена выключателя (1), пакетного выключателя (2, 4), пускателя (2, 4), блока зажимов (3, 4).
 15. Замена наконечников на силовом кабеле.
 16. Восстановление схемы заземления.
 17. Ревизия и восстановление рубильников (1), автоматических выключателей (3, 4), пускателя (1, 2, 4).
 18. Проверка фазировки питающих кабелей (1, 2, 4).
 19. Ревизия и замена отходящих направлений (1, 2).
 20. Ремонт внутреннего освещения (1), пакетного выключателя (2, 4), кнопки управления (4).
 21. Замена предохранителя (1), отходящих направлений (2), сигнальной лампы (2-4), реле контроля фаз (2), теплового реле (4), кнопки управления (4).
 22. Проверка состояния изоляции приборов и аппаратов (1, 2, 4), кабеля (3).
 23. Проверка и ремонт замка шкафа (1).
 24. Восстановление крепления и дверцы шкафа (2-4), ремонт замка (3).
 25. Окраска внешней поверхности шкафа (3, 4).
 26. Проверка соответствия схеме подключения.
 27. Присоединение проводов на клемму.

Измеритель: 1 устройство (1), 1 шкаф (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
6-3101-49-1/1	Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах, вводно-распределительные устройства типа УВР-8503, ВРУ-70	4734,22	3803,36	-	-	930,86	6,34
6-3101-49-2/1	Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах, шкафы защиты от перегрузок типа ЩАП	5431,83	4539,23	-	-	892,60	7,45
6-3101-49-3/1	Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах, щиты распределительные ЩО-70	4267,04	4085,60	-	-	181,44	6,15
6-3101-49-4/1	Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах, шкафы управления электродвигателями типа РУС	5934,98	5049,65	-	-	885,33	8,14

Таблица 6-3101-50. Текущий ремонт распределительных сетей в коммуникационных коллекторах

Состав работ:	- Опускание материалов и инструмента в коллектор на глубину до 6 м (1). - Открытие и закрытие крышек аппаратов (1). - Проверка отсутствия перегрева на контактах (1). - Проверка соответствия сечения фактической нагрузке (1). - Проверка целостности и надежности заземляющего проводника (1). - Чистка кабеля (1). - Подтяжка болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием (1). - Восстановление бирок (1). - Восстановление крепления кабеля (1). - Отсоединение жил кабеля от электрооборудования (ВРУ, фидер, рубильник, шкаф управления, двигатель) (1). - Проверка состояния изоляции (1). - Отмеривание и отрезка проводящего кабеля (1). - Изготовление наконечников на жилах кабеля (1). - Снятие дефектного кабеля с несущих конструкций (1). - Прокладка кабеля по несущим конструкциям (1). - Прозвонка жил (1). - Подсоединение жил кабеля к электрооборудованию (1). - Установка термоусадочных муфт (1). - Приварка несущих конструкций (кронштейнов) и заземляющих проводников (1). - Очистка поверхности кабеля (1). - Окраска кабеля (1). - Очистка поверхности несущих конструкций (1). - Грунтование и окрашивание поверхности несущих конструкций (1). - Отключение и подключение электропитания (2-6). - Осмотр переключателя (4), контактора (5), пускателя (6) с целью выявления видимых поломок и неисправностей. - Открывание и закрывание крышек рубильника (2), выключателя (3), переключателей (4), контактора (5), пускателя (6). - Отсоединение силового кабеля от контактора (5). - Очистка наружной поверхности и протирка рубильника (2). - Очистка и смазка контактов и подвижных частей (3-6). - Проверка отсутствия перегрева контактов, окиси контактов (2-6). - Проверка ослабления болтовых креплений (2), затяжка болтовых соединений (2-6). - Отсоединение заземляющего провода (2). - Зачистка концов провода (2). - Присоединение заземляющего провода (2). - Проверка кожуха и установка кожухов для защиты проводов (2). - Проверка состояния изоляции кабеля (2), подвижной части пускателя (6). - Проверка отсутствия трещин и сколов на изоляторах и восстановление предохранителей (2). - Восстановление зазора в среднем стержне электромагнита (5). - Очистка поверхности сердечника или якоря, электромагнита, пластмассовых деталей (5-6). - Очистка от нагара дугогасительной камеры (5). - Проверка неплотного и неравномерного прилегания рабочих контактов (3-6), заедания в подвижных узлах и деталях (3-4), регулирование контактных пружин (3-6). - Замена предохранителей (2), наконечников на силовом кабеле (5). - Проверка состояния дугогасительной крышки контактора (5), пускателя (6), силовых контактов и блок-контактов (5-6). - Зачистка, регулировка и смазка контактной поверхности ножей и пинцетов и подвижных частей (2). - Восстановление и замена дефектных пинцетов, ножей и контактов, предохранителей (2). - Проверка наличия надписей и выполнение надписей на бирках (2). - Проверка правильности присоединения проводов по схеме (2, 4-6). - Присоединение проводов на клемму (2, 4-6), силового кабеля к контактору (5). - Проверка соответствия и установка уставок нагрузке (3-5). - Снятие выключателей (3). - Замена контактной группы (3-5), реле защиты (4-6), катушки управления (4), катушки пускателя (5-6), дугогасительной камеры (5), подвижных контактов (6).
Измеритель:	100 м сети (1), 1 рубильник (2), 1 выключатель (3), 1 переключатель (4), 1 контактор (5), 1 пускатель (6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-50-1/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, силовая сеть, кабель число жил и сечение 5х2,5 мм2	17638,00	11154,66	162,94	0,86	6320,40	18,23
6-3101-50-2/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, рубильники типа ЯВЗ-31, ЯВЗ-32, ЯБПВУ на номинальный ток 400 А	864,11	862,20	-	-	1,91	1,46
6-3101-50-3/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, выключатели автоматические типа АП 50 на номинальный ток 4-40 А	1128,17	1125,24	-	-	2,93	1,67
6-3101-50-4/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, переключатели открытые и защищенные на номинальный ток 63 А	985,47	982,03	-	-	3,44	1,61
6-3101-50-5/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, контакторы типа КТ	2384,88	2384,29	-	-	0,59	3,67
6-3101-50-6/1	Текущий ремонт распределительной сети в коммуникационных коллекторах, магнитные пускатели типа ПМЕ и ПМА 1-4 величин	1001,76	1001,70	-	-	0,06	1,53

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 6-3102-1. Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов

Состав работ:

1. Разметка стали и резка заготовок в размер (2-6).
2. Удаление металлоконструкций.
3. Монтаж металлоконструкций.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-1-1/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, переходного мостика (без стоимости металлоконструкций)	513,78	513,78	-	-	-	1,08
6-3102-1-2/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, двери венткиоска (без стоимости металлоконструкций)	1892,04	1675,44	182,64	0,04	33,96	2,26
6-3102-1-3/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, лестницы (без стоимости металлоконструкций)	2320,32	1957,15	216,01	0,05	147,16	2,64
6-3102-1-4/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, решетки венткиоска (без стоимости металлоконструкций)	1383,23	1230,63	129,96	0,03	22,64	1,66
6-3102-1-5/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, запорных устройств венткиосков (без стоимости металлоконструкций)	1018,40	904,44	91,32	0,02	22,64	1,22
6-3102-1-6/1	Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов, запорных устройств монтажного люка (без стоимости металлоконструкций)	1587,49	1423,38	152,79	0,03	11,32	1,92

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3105-1. Пробивка борозд электроперфоратором в коллекторе

Состав работ:

1. Разметка мест.
2. Пробивка и зачистка борозд.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-1-1/1	Пробивка борозд электроперфоратором в коллекторе в местах опирания плит перекрытия коллекторов на стены, площадь сечения борозды до 20 см2 Масса мусора	20627,10	20486,26	138,65	1,25	2,19	36,21 0,48
6-3105-1-2/1	Пробивка борозд электроперфоратором в коллекторе в местах опирания плит перекрытия коллекторов на стены, площадь сечения борозды до 50 см2 Масса мусора	43382,70	43042,23	338,28	3,06	2,19	74,22 1,2

Таблица 6-3105-2. Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями

Состав работ:

1. Доставка материалов и инструмента к месту работ.
2. Подготовка помещения для производства работ.
3. Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых пятен.
4. Выравнивание поверхности цементным раствором (1, 3)
5. Подготовка подшелачивающего состава для работы (2).
6. Нанесение гидрофобизирующего (1), подшелачивающего (2), защитного (3) составов.
7. Просушка поверхности воздушосушителем (1-3).
8. Уборка мусора (1-3).
9. Поднятие материалов и инструмента на поверхность (1-3).
10. Устройство защитных ограждений (5).
11. Расшивка дефектной полости (4, 5).
12. Приготовление полимерцементного состава (4, 5), полимерного материала (5), дезинфицирующего раствора (6).
13. Укладка и уплотнение материала в полости (5).
14. Нанесение дезинфицирующего раствора (6).
15. Заделка дефектной полости (4, 5).
16. Уход за обработанной поверхностью.
17. Уборка территории после завершения работ.

Измеритель: 1 м2 поверхности (1-3), 1 дм3 полости (4, 5), 1 м2 поверхности (6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-2-1/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, гидрофобизация поверхности железобетонных конструкций	1676,94	1070,29	7,41	0,06	599,24	2,13
6-3105-2-2/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, восстановление щелочности поверхности железобетонных конструкций	740,56	686,99	6,24	0,03	47,33	1,46
6-3105-2-3/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, противокарбонизационная обработка поверхности железобетонных конструкций	2567,29	1111,12	22,59	14,82	1433,58	2,22
6-3105-2-4/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, ликвидация активных водных протечек в железобетоне и каменной кладке	1253,39	721,96	2,40	0,01	529,03	1,27
6-3105-2-5/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, герметизация мест ввода инженерных коммуникаций	7581,88	963,14	1,25	-	6617,49	1,98
6-3105-2-6/1	Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями, устранение грибков и плесени на поверхности строительных конструкций	931,43	600,58	6,32	0,03	324,53	1,3

Таблица 6-3105-3. Проведение инвентаризации в подземных коммуникационных коллекторах

- Состав работ:**
1. Осмотр кабельного ввода канализации (1-17), ввода трубопроводов (18).
 2. Закрепление и перестановка приставной лестницы (3, 6, 9, 12, 15).
 3. Визуальное (16, 17) фиксирование принадлежности кабелей по ячейкам канализации с идентификацией бирок и колец (1-15).
 4. Визуальное (16, 17) отслеживание прохождения кабеля по коллектору (1-15).
 5. Развешивание бирок на бесхозных кабелях (1-17).
 6. Отслеживание трубопровода от ввода (торцевой стены) до выхода к потребителю с промером длины и диаметра трубы в местах изменения сечения (18).
 7. Замер диаметров труб в местах изменений местоположения и сечения трубопровода (18).
 8. Фиксирование результатов инвентаризации на бланке.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-3-1/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 10 шт., высота полки - до 0,5 м)	531,17	531,17	-	-	-	0,9
6-3105-3-2/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 10 шт., высота полки - до 1,5 м)	455,03	455,03	-	-	-	0,77
6-3105-3-3/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 10 шт., высота полки - до 5 м)	525,84	525,84	-	-	-	0,89
6-3105-3-4/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 20 шт., высота полки - до 0,5 м)	625,59	625,59	-	-	-	1,06
6-3105-3-5/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 20 шт., высота полки - до 1,5 м)	537,65	537,65	-	-	-	0,91
6-3105-3-6/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 20 шт., высота полки - до 5 м)	608,47	608,47	-	-	-	1,03
6-3105-3-7/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 30 шт., высота полки - до 0,5 м)	726,51	726,51	-	-	-	1,23
6-3105-3-8/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 30 шт., высота полки - до 1,5 м)	620,27	620,27	-	-	-	1,05
6-3105-3-9/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 30 шт., высота полки - до 5 м)	691,10	691,10	-	-	-	1,17
6-3105-3-10/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 40 шт., высота полки - до 0,5 м)	915,37	915,37	-	-	-	1,55
6-3105-3-11/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 40 шт., высота полки - до 1,5 м)	714,70	714,70	-	-	-	1,21
6-3105-3-12/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 40 шт., высота полки - до 5 м)	785,53	785,53	-	-	-	1,33
6-3105-3-13/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 50 шт. и свыше, высота полки - до 0,5 м)	1151,44	1151,44	-	-	-	1,95
6-3105-3-14/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 50 шт. и свыше, высота полки - до 1,5 м)	826,26	826,26	-	-	-	1,4

6-3105-3-15/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация кабелей связи в подземных коммуникационных коллекторах (загрузка полки - до 50 шт. и свыше, высота полки - до 5 м)	897,09	897,09	-	-	-	1,52
6-3105-3-16/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация силовых кабелей до 6 шт. на полке в подземных коммуникационных коллекторах (высота полки до 1,5 м)	519,36	519,36	-	-	-	0,88
6-3105-3-17/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация силовых кабелей до 6 шт. на полке в подземных коммуникационных коллекторах (высота полки до 5 м)	554,78	554,78	-	-	-	0,94
6-3105-3-18/1	Проведение инвентаризации, инвентаризация трубопровода (холодная и горячая вода) в подземных коммуникационных коллекторах	285,61	285,61	-	-	-	0,48

Таблица 6-3105-4. Перемещение рабочих к месту проведения работ в коммуникационных коллекторах

Состав работ: 1. Осмотр, вскрытие и закрытие запорного устройства аварийного выхода (РДП или вентшахты).
2. Спуск в коллектор по стационарной лестнице.
3. Проход по коллектору к месту проведения работ.
4. Подъем по стационарной лестнице на поверхность.

Измеритель: 100 м пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
6-3105-4-1/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 6	113,20	113,20	-	-	-	0,13
6-3105-4-2/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 5	96,85	96,85	-	-	-	0,13
6-3105-4-3/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 4	84,28	84,28	-	-	-	0,13
6-3105-4-4/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 3	69,17	69,17	-	-	-	0,13
6-3105-4-5/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 2	61,84	61,84	-	-	-	0,13
6-3105-4-6/1	Перемещение рабочих к месту проведения работ с грузом в коммуникационных коллекторах, разряд 1	44,45	44,45	-	-	-	0,13

Таблица 6-3105-5. Оформление допуска

Состав работ: 1. Оформление допуска.

Измеритель: оформление допуска 1 работнику

Измеритель: оформление допуска 1 работнику							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3105-5-1/1	Оформление допуска на работника коллектора	123,66	123,66	-	-	-	0,18
6-3105-5-2/1	Оформление допуска на работника подрядной организации	171,75	171,75	-	-	-	0,25

Таблица 6-3105-6. Утепление вентиляционных шахт и вентиляционных киосков в зимний период времени

Состав работ: 1. Разметка и резка утеплительного материала.
2. Разметка и резка рулонного покрытия.
3. Нарезка проволоки для крепления изоляции и изоляционного покрытия.
4. Очистка помещения от строительного мусора и уборка помещения после окончания работ.
5. Погрузка, выгрузка материалов и инструмента на машину.
6. Очистка подхода к вентшахтам, венткиоскам от снега.
7. Изоляция вентшахт и венткиосков.
8. Покрытие изоляции рулонным материалом.
9. Демонтаж покрытия и теплоизоляции.
10. Уборка территории вокруг вентшахт и венткиосков.
11. Погрузка, выгрузка материалов, инструмента и мусора на а/м.

Измеритель: 1 м2 утепляемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-6-1/1	Утепление вентиляционных шахт и вентиляционных киосков в зимний период времени	694,79	341,70	-	-	353,09	0,77

Таблица 6-3105-7. Годовое сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения

Состав работ:

1. Определение параметров настройки.
2. Ознакомление сотрудников службы сопровождения с содержанием задач, структурой входных и выходных данных (9-29).
3. Работа по обеспечению функционирования поставленного ПС согласно техническим условиям и эксплуатационной документации.
4. Анализ функционирования ПС в ходе эксплуатации.
5. Извещение пользователей о снятии ПС с производства и обслуживания.
6. Консультации по устранению ошибок подготовки данных и решению задач.

Измеритель: 1 программа

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-7-1/1	Прием по телефонной линии информации от оборудования системы мониторинга, передача данных на сервер	53566,18	53566,18	-	-	-	51,5
6-3105-7-2/1	Обмен информацией с районными диспетчерскими пунктами по телефонным линиям, просмотр архивов данных, поступивших на пункт	53566,18	53566,18	-	-	-	51,5
6-3105-7-3/1	Сбор информации от систем охранно-пожарной сигнализации и диспетчерского управления, передача данных на сервер	57310,61	57310,61	-	-	-	55,1
6-3105-7-4/1	Расчет суммарного времени работы и количества переключений технологического оборудования, оценка степени загруженности оборудования, формирование отчетных форм и графиков	57456,23	57456,23	-	-	-	55,24
6-3105-7-5/1	Формирование годового отчета по срабатываниям системы охранной сигнализации	57310,61	57310,61	-	-	-	55,1
6-3105-7-6/1	Рассмотрение конкретных случаев проникновения на объекты с построением направленных маршрутов прохода нарушителей, определение их числа и времени присутствия на отдельных участках коллектора, построение графиков и таблиц	82273,49	82273,49	-	-	-	79,1
6-3105-7-7/1	Статистическая обработка данных системы мониторинга, составление отчетных форм, графиков и диаграмм, формирование отчетов об интенсивности раб. контролируемого оборуд. возможность анализа раб. отдельных единиц оборуд. за конкрет. период вр.	82419,11	82419,11	-	-	-	79,24
6-3105-7-8/1	Составление обобщенного варианта сводки происшествий на объектах, на основании данных за: неделю, месяц, квартал, год	82273,49	82273,49	-	-	-	79,1
6-3105-7-9/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по выделенным линиям связи, компьютерная сеть, количество адресных устройств и извещателей в системе объектов контроля до 100	96294,31	96294,31	-	-	-	92,58
6-3105-7-10/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по выделенным линиям связи, компьютерная сеть, количество адресных устройств и извещателей в системе объектов контроля до 1000	142766,87	142766,87	-	-	-	137,26
6-3105-7-11/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по выделенным линиям связи, компьютерная сеть, количество адресных устройств и извещателей в системе объектов контроля до 5000	235711,99	235711,99	-	-	-	226,62
6-3105-7-12/1	Задание конфигурации системы охранно-пожарной сигнализации, выбор способов	63426,52	63426,52	-	-	-	60,98

	отображения тревожной информации, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 10						
6-3105-7-13/1	Задание конфигурации системы охранно-пожарной сигнализации, выбор способов отображения тревожной информации, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 50	77031,29	77031,29	-	-	-	74,06
6-3105-7-14/1	Задание конфигурации системы охранно-пожарной сигнализации, выбор способов отображения тревожной информации, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 200	108775,75	108775,75	-	-	-	104,58
6-3105-7-15/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по коммутируемым телефонным линиям, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 10	100184,36	100184,36	-	-	-	96,32
6-3105-7-16/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по коммутируемым телефонным линиям, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 50	151649,50	151649,50	-	-	-	145,8
6-3105-7-17/1	Управление взаимодействием компонентов системы мониторинга по коммутируемым телефонным линиям, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 200	253331,63	253331,63	-	-	-	243,56
6-3105-7-18/1	Отображение состояния датчиков охранно-пожарной сигнализ. в режиме "реального времени", ведение журнала событий, выполнение запросов состояния объектов по коммутируемым телефонным линиям, кол-во отображаемых в системе пунктов контроля до 10	96439,93	96439,93	-	-	-	92,72
6-3105-7-19/1	Отображение состояния датчиков охранно-пожарной сигнализ. в режиме "реального времени", ведение журнала событий, выполнение запросов состояния объектов по коммутируемым телефонным линиям, кол-во отображ-х в системе пунктов контр. до 50	142912,49	142912,49	-	-	-	137,4
6-3105-7-20/1	Отображение состояния датчиков охранно-пожарной сигнализ. в режиме "реального времени", ведение журнала событий, выполнение запросов состояния объектов по коммутируемым телефонным линиям, кол-во отображ-х в системе пунктов контр. до 200	237105,76	237105,76	-	-	-	227,96
6-3105-7-21/1	Отображение сигналов состояния технологического оборуд. по выделенным линиям связи в режиме "реального времени", ведение журнала событий, просмотр архивов данных, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контр. до 100	108921,37	108921,37	-	-	-	104,72
6-3105-7-22/1	Отображение сигналов состояния технологического оборуд. по выделенным линиям связи в режиме "реального времени", ведение журнала событий, просмотр архивов данных, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контр. до 1000	167875,37	167875,37	-	-	-	161,4
6-3105-7-23/1	Отображение сигналов состояния технологического оборуд. по выделенным линиям связи в режиме "реального времени", ведение журнала событий, просмотр архивов данных, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контр. до 5000	285783,37	285783,37	-	-	-	274,76
6-3105-7-24/1	Статистическая обработка данных о работе систем охранно-пожарной сигнализации. просмотр архивных журналов, формирование сводок, отчетов, графиков, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контроля до 1000	125147,24	125147,24	-	-	-	120,32
6-3105-7-25/1	Статистическая обработка данных о работе систем охранно-пожарной сигнализации. просмотр архивных журналов, формирование сводок, отчетов, графиков, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контр. до 10000	253331,63	253331,63	-	-	-	243,56
6-3105-7-26/1	Статистическая обработка данных о работе систем охранно-пожарной сигнализации.	424244,15	424244,15	-	-	-	407,88

	просмотр архивных журналов, формирование сводок, отчетов, графиков, кол-во адресных устр. и извещателей в системе объектов контр. до 50000						
6-3105-7-27/1	Ведение базы данных о работе систем, редактирование конфигурации системы при изменении состава оборудования, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 10	108921,37	108921,37	-	-	-	104,72
6-3105-7-28/1	Ведение базы данных о работе систем, редактирование конфигурации системы при изменении состава оборудования, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 50	167875,37	167875,37	-	-	-	161,4
6-3105-7-29/1	Ведение базы данных о работе систем, редактирование конфигурации системы при изменении состава оборудования, количество отображаемых в системе пунктов контроля до 200	285783,37	285783,37	-	-	-	274,76

Таблица 6-3105-8. Корректировка программного обеспечения по просьбе пользователя (заказчика)

- Состав работ:**
1. Анализ типовых характеристик определенных классов пользователей (1).
 2. Оценка полноты охвата функциональными возможностями ПС (1).
 3. Требования задач пользователей данного класса (1).
 4. Извещение пользователей об изменениях и ограничениях в использовании ПС (2).
 5. Выделение требований, не реализуемых с использованием анализируемого ПС (1).
 6. Выработка рекомендаций по расширению функциональных возможностей ПС (1), по подготовке исходных данных по созданию технологии обработки данных (2).
 7. Экспертиза технических предложений пользователей по доработке ПС (1).
 8. Корректировка программ с целью изменения незначительных функциональных характеристик (1).
 9. Реализация алгоритмов контрольных задач с использованием ПС ПЭВМ (2).
 10. Разработка дополнительных модулей и включение их в состав ПС (1).
 11. Обработка данных и получение результатов (2).
 12. Проведение консультаций пользователя в процессе комплексной проверки функционирования ПС после внесения в него изменений и дополнений (2).
 13. Подготовка изменений к технической документации ПС
 14. Внесение изменений в техническую документацию.
 15. Проверка правильности внесенных изменений.

Измеритель: 1 программа

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3105-8-1/1	Корректировка программного обеспечения по просьбе пользователя (заказчика), разработка дополнительных модулей к программе	9453,68	9453,68	-	-	-	8,34
6-3105-8-2/1	Корректировка программного обеспечения по просьбе пользователя (заказчика), распространение изменений по объектам	2864,73	2864,73	-	-	-	2,61

Таблица 6-3105-9. Обучение персонала, работающего с программным обеспечением

- Состав работ:**
1. Разработка курсов обучения, инструментов обучения (слайдов, фрагментов кино- и видеофильмов).
 2. Проведение занятий с пользователями.
 3. Практическая работа пользователей с ПС в вычислительном центре службы сопровождения.
 4. Прием зачетов слушателей.

Измеритель: 1 цикл обучения на 1 программу

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3105-9-1/1	Обучение персонала, работающего с программным обеспечением	5343,36	5343,36	-	-	-	5,4

Таблица 6-3105-10. Организация контроля за проведением работ

- Состав работ:**
1. Периодический контроль производства работ.
 2. Приемка по окончании производства работ.

Измеритель: 1 контроль

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

6-3105-10-1/1	Организация контроля за проведением работ в коммуникационном коллекторе	838,12	838,12	-	-	-	1,22
6-3105-10-2/1	Организация контроля за проведением работ в охранной зоне коммуникационного коллектора	803,77	803,77	-	-	-	1,17

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 6-3106-1. Оборудование охранно-пожарной сигнализации в коллекторе

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - концентратор контактных датчиков (ККД) в коллекторе, устройство с одним извещателем	612,79	612,79	-	-	-	0,78
6-3106-1-2/1	Пусконаладочные работы - концентратор контактных датчиков (ККД) в коллекторе, при проверке срабатывания более одного извещателя на каждый последующий добавлять к поз. 6-3106-1-1	94,28	94,28	-	-	-	0,12
6-3106-1-3/1	Пусконаладочные работы - извещатель охранно-пожарный (ОПД) в коллекторе	2184,04	2184,04	-	-	-	2,78
6-3106-1-4/1	Пусконаладочные работы - указатель извещателя ручной речевой (УИР-Р) в коллекторе	1021,31	1021,31	-	-	-	1,3
6-3106-1-5/1	Пусконаладочные работы - указатель извещателя ручной (УИР) в коллекторе	1948,35	1948,35	-	-	-	2,48
6-3106-1-6/1	Пусконаладочные работы - усилитель сигнала линии пассивный (УСЛ-П) в коллекторе	3676,72	3676,72	-	-	-	4,68
6-3106-1-7/1	Пусконаладочные работы - усилитель сигнала линии активный (УСЛ-А) в коллекторе	3425,32	3425,32	-	-	-	4,36
6-3106-1-8/1	Пусконаладочные работы - блок питания сети (БПС) в коллекторе	4179,53	4179,53	-	-	-	5,32
6-3106-1-9/1	Пусконаладочные работы - блок передачи данных (БПД) в коллекторе	2482,57	2482,57	-	-	-	3,16
6-3106-1-10/1	Пусконаладочные работы - блок информационно-управляющий (БИУ) в коллекторе	2576,85	2576,85	-	-	-	3,28

Отдел 33. Техническое обслуживание - сети связи и сигнализации в диспетчерской

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3301-1. Текущий ремонт телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской

Состав работ:

1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
2. Затяжка крепежных деталей.
3. Проверка исправности крепежной арматуры.
4. Проверка работоспособности.
5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
6. Частичная разборка.
7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
9. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3301-1-1/1	Текущий ремонт телефона "Сатурн-2000" в диспетчерской	5138,19	5138,19	-	-	-	4,94

Таблица 6-3301-2. Текущий ремонт пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
 2. Затяжка крепежных деталей.
 3. Проверка исправности крепежной арматуры.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 6. Частичная разборка.
 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 9. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3301-2-1/1	Текущий ремонт пультов охранно-пожарных (ОПП) в диспетчерской	2892,04	2892,04	-	-	-	3,05

Таблица 6-3301-3. Текущий ремонт приемно-контрольного оборудования в диспетчерской

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
 2. Затяжка крепежных деталей.
 3. Проверка исправности крепежной арматуры.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 6. Частичная разборка.
 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 9. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3301-3-1/1	Текущий ремонт приемно-контрольного оборудования - контроллер блоков голосовой связи (КБГС), блок контроля датчиков речевой (БКД-Р), диспетчерская	3423,04	3423,04	-	-	-	3,61

Таблица 6-3301-4. Текущий ремонт блоков питания в диспетчерской

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
 2. Затяжка крепежных деталей.
 3. Проверка исправности крепежной арматуры.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 6. Частичная разборка.
 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 9. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3301-4-1/1	Текущий ремонт блоков питания - блок бесперебойного питания (ББП), диспетчерская, текущий ремонт	771,44	771,44	-	-	-	1,19

Таблица 6-3301-5. Текущий ремонт персонального компьютера в диспетчерской

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли и грязи и внешний осмотр.
 2. Затяжка крепежных деталей.
 3. Проверка исправности крепежной арматуры.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Осмотр и ликвидация видимых повреждений.
 6. Частичная разборка.
 7. Очистка контактов, внутренних поверхностей от грязи и наплывов.
 8. Выявление и ремонт дефектных деталей или замена извещателей, блоков, датчиков (при необходимости).
 9. Измерение сопротивления изоляции.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3301-5-1/1	Текущий ремонт персонального компьютера в диспетчерской	8248,15	8248,15	-	-	-	7,93

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3305-1. Дистанционный контроль

Состав работ: 1. Считывание информации.
2. Обработка полученной информации.
3. Формирование задания.

Измеритель: 100 устройств

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3305-1-1/1	Дистанционный контроль, дистанционное считывание по модему	1109,41	1109,41	-	-	-	1,17
6-3305-1-2/1	Дистанционный контроль, использование информации на носимых дискетах	1896,42	1896,42	-	-	-	2

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 6-3306-1. Оборудование охранно-пожарной сигнализации в диспетчерской

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3306-1-1/1	Пусконаладочные работы - усилитель сигнала линии активный (УСЛ-А) в диспетчерской	1793,85	1793,85	-	-	-	2,06
6-3306-1-2/1	Пусконаладочные работы - усилитель сигнала линии пассивный (УСЛ-П) в диспетчерской	1227,83	1227,83	-	-	-	1,41
6-3306-1-3/1	Пусконаладочные работы - устройство передачи по телефонной линии (УПТЛ) в диспетчерской	3239,38	3239,38	-	-	-	3,72
6-3306-1-4/1	Пусконаладочные работы - охранно-пожарный пульт в диспетчерской, пульт с количеством строк в формируемом списке до 10	3535,45	3535,45	-	-	-	4,06
6-3306-1-5/1	Пусконаладочные работы - охранно-пожарный пульт в диспетчерской, добавлять на следующую строку к поз. 6-3306-1-4	52,25	52,25	-	-	-	0,06
6-3306-1-6/1	Пусконаладочные работы - блок считывания кода (БСК) и считывателя в диспетчерской	1193,00	1193,00	-	-	-	1,37
6-3306-1-7/1	Пусконаладочные работы - блок бесперебойного питания (ББП) в диспетчерской	2743,02	2743,02	-	-	-	3,15
6-3306-1-8/1	Пусконаладочные работы - блок питания сети (БПС) в диспетчерской	1053,67	1053,67	-	-	-	1,21
6-3306-1-9/1	Пусконаладочные работы - блок передачи данных (БПД) в диспетчерской	818,55	818,55	-	-	-	0,94
6-3306-1-10/1	Пусконаладочные работы - блок информационно- управляющий (БИУ) в диспетчерской	966,59	966,59	-	-	-	1,11
6-3306-1-11/1	Концентратор контактных датчиков (ККД) в диспетчерской, устройство с одним извещателем	434,90	434,90	-	-	-	0,62
6-3306-1-12/1	Концентратор контактных датчиков (ККД) в диспетчерской, при проверке срабатывания более 1-го извещателя на каждый последующий добавлять к поз. 6-3306-1-11/1	94,28	94,28	-	-	-	0,12
6-3306-1-13/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской	1558,73	1558,73	-	-	-	1,79
6-3306-1-14/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской,	2682,06	2682,06	-	-	-	3,08

	добавлять к поз. 6-3306-1-13 при подключенных УИР-Р в количестве от 1 до 5						
6-3306-1-15/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-13 при подключенных УИР-Р в количестве от 6 до 10	4554,28	4554,28	-	-	-	5,23
6-3306-1-16/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-13 при подключенных УИР-Р в количестве от 11 до 20	7366,97	7366,97	-	-	-	8,46
6-3306-1-17/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-13 при подключенных УИР-Р в количестве от 21 до 30	11111,41	11111,41	-	-	-	12,76
6-3306-1-18/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков речевой (БКД-Р) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-13 при подключенных УИР-Р в количестве от 31 до 40	14855,85	14855,85	-	-	-	17,06
6-3306-1-19/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской	2542,74	2542,74	-	-	-	2,92
6-3306-1-20/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-19 при подключенных адресных устройствах в количестве от 1 до 5	3683,11	3683,11	-	-	-	4,3
6-3306-1-21/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-19 при подключенных адресных устройствах в количестве от 6 до 10	5583,74	5583,74	-	-	-	6,6
6-3306-1-22/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-19 при подключенных адресных устройствах в количестве от 11 до 50	14136,58	14136,58	-	-	-	16,95
6-3306-1-23/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-19 при подключенных адресных устройствах в количестве от 51 до 100	31242,25	31242,25	-	-	-	37,65
6-3306-1-24/1	Пусконаладочные работы - блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской, добавлять к поз. 6-3306-1-19 при подключенных адресных устройствах в количестве от 101 до 150	50248,55	50248,55	-	-	-	60,65

Таблица 6-3306-2. Комплексная пусконаладка системы

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3306-2-1/1	Комплексная пусконаладка системы	1574,03	1574,03	-	-	-	1,66
6-3306-2-2/1	Комплексная пусконаладка системы, добавлять к поз. 6-3306-2-1/1	932,13	932,13	-	-	-	1,27

Отдел 34. Техническая эксплуатация систем вентиляции, ремонт

Раздел 1. Текущий ремонт

Таблица 6-3401-1. Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки

Состав работ:

1. Визуальный осмотр решетки, выявление неисправностей, дефектов, проверка прочности крепления и состояния антикоррозионных и лакокрасочных покрытий, очистка от мусора и отложений, восстановление покрытий.
2. Смазка трущихся частей подвижных створок, проверка подвижности жалюзийной части решетки.
3. Восстановление разрушенных мест крепления решетки цементным раствором (1-7).
4. Восстановление (усиление) сварных швов крепления решетки (8-14).
5. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, запись в журнале результатов ремонта.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

6-3401-1-1/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 0,25 м2	2551,09	1910,78	551,33	332,26	88,98	3,4
6-3401-1-2/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 1,0 м2	3991,60	2978,58	826,99	498,40	186,03	5,3
6-3401-1-3/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 1,5 м2	5167,65	3821,57	1102,66	664,53	243,42	6,8
6-3401-1-4/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 2,5 м2	6304,48	4720,75	1240,49	747,59	343,24	8,4
6-3401-1-5/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 3,5 м2	7635,36	5676,15	1516,15	913,73	443,06	10,1
6-3401-1-6/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 5,0 м2	9036,91	6687,74	1791,82	1079,86	557,35	11,9
6-3401-1-7/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 6,5 м2	10441,04	7699,33	2067,48	1245,99	674,23	13,7
6-3401-1-8/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 0,25 м2	4046,76	2948,25	966,49	499,10	132,02	5,2
6-3401-1-9/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 1,0 м2	5709,93	4145,70	1335,16	665,70	229,07	7,3
6-3401-1-10/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 1,5 м2	8810,20	6570,90	1932,98	998,20	306,32	11,6
6-3401-1-11/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 2,5 м2	12669,46	9445,71	2806,48	1496,83	417,27	16,7
6-3401-1-12/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 3,5 м2	14993,15	11196,52	3266,47	1746,26	530,16	19,8
6-3401-1-13/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 5,0 м2	17811,84	13284,53	3864,30	2078,76	663,01	23,5
6-3401-1-14/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки, установленной на закладных деталях, площадь до 6,5 м2	20401,54	15147,74	4462,13	2411,25	791,67	26,8
6-3401-1-15/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки с отгибом штырей, площадь до 0,25 м2	2131,33	1629,78	413,50	249,20	88,05	2,9
6-3401-1-16/1	Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки с отгибом штырей, площадь до 1,0 м2	2883,91	2135,58	551,33	332,26	197,00	3,8

Таблица 6-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Визуальный осмотр заслонки, креплений, прокладок, привода.
3. Снятие заслонки, очистка от грязи и отложений, рихтовка, смазка трущихся частей, замена прокладок и креплений при необходимости.
4. Установка заслонки и проверка ее действия, запись в журнал результатов ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3401-2-1/1	Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр до 250/600 мм	823,02	340,54	96,48	58,15	386,00	0,64
6-3401-2-2/1	Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр до 365/1000 мм	596,64	446,96	124,05	74,76	25,63	0,84
6-3401-2-3/1	Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр до 560/1600 мм	755,01	569,35	151,62	91,37	34,04	1,07
6-3401-2-4/1	Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр до 800/2400 мм	944,96	707,69	192,96	116,29	44,31	1,33
6-3401-2-5/1	Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр до 1000/4000 мм	1265,87	947,14	261,88	157,83	56,85	1,78

Таблица 6-3401-3. Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Визуальный осмотр шибера, креплений, прокладок.
3. Снятие шибера, очистка от грязи и отложений, рихтовка, смазка трущихся частей, замена прокладок и креплений при необходимости.
4. Установка шибера и проверка его действия, запись в журнал результатов ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-3-1/1	Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 160 мм	464,90	351,19	96,48	58,15	17,23	0,66
6-3401-3-2/1	Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 250 мм	665,62	505,50	137,83	83,07	22,29	0,95
6-3401-3-3/1	Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 400 мм	920,71	697,05	192,96	116,29	30,70	1,31

Таблица 6-3401-4. Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр целостности и прочности гибкой вставки, проверка герметичности, отсоединение мест неровного прилегания, очистка от грязи и отложений.
3. Проверка крепления гибкой вставки, замена при необходимости деталей крепежа, восстановление соединения.
4. Запись в журнал результатов ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3401-4-1/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 250/600 мм	236,55	164,95	55,13	33,23	16,47	0,31
6-3401-4-2/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 365/1000 мм	303,72	212,84	68,92	41,53	21,96	0,4
6-3401-4-3/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 560/1600 мм	405,09	292,66	82,70	49,84	29,73	0,55
6-3401-4-4/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 800/2400 мм	507,25	361,83	96,48	58,15	48,94	0,68
6-3401-4-5/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	630,01	446,96	124,05	74,76	59,00	0,84
6-3401-4-6/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	768,74	548,06	151,62	91,37	69,06	1,03
6-3401-4-7/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	858,71	611,91	165,40	99,68	81,40	1,15
6-3401-4-8/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1600/5200 мм	997,43	713,01	192,96	116,29	91,46	1,34
6-3401-4-9/1	Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали, периметр до 7200 мм	1277,05	904,57	248,10	149,52	124,38	1,7

Таблица 6-3401-5. Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр целостности и прочности перехода, проверка герметичности, отсоединение мест неровного прилегания, очистка от грязи и отложений.
3. Проверка крепления перехода, замена при необходимости деталей крепежа, замена прокладки, восстановление соединения.
4. Запись в журнал результатов ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-5-1/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 250/600 мм	845,86	292,66	82,70	49,84	470,50	0,55
6-3401-5-2/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 365/1000 мм	445,36	329,90	96,48	58,15	18,98	0,62
6-3401-5-3/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 560/1600 мм	504,43	372,47	103,37	62,30	28,59	0,7

6-3401-5-4/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 800/2400 мм	560,99	420,36	110,27	66,45	30,36	0,79
6-3401-5-5/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	663,61	484,21	137,83	83,07	41,57	0,91
6-3401-5-6/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	757,22	564,03	151,62	91,37	41,57	1,06
6-3401-5-7/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	850,71	627,88	179,18	107,99	43,65	1,18
6-3401-5-8/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1600/5200 мм	985,27	723,66	206,75	124,60	54,86	1,36
6-3401-5-9/1	Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали, периметр до 7200 мм	1126,64	835,40	234,31	141,21	56,93	1,57

Таблица 6-3401-6. Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Осмотр дроссель-клапана, его крепления, снятие клапана и очистка, рихтовка, смазка трущихся частей.
3. Замена при необходимости деталей крепежа, замена прокладки, установка на место и проверка действия дроссель-клапана.
4. Запись в журнал результатов ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3401-6-1/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 160/540 мм	333,23	234,12	68,92	41,53	30,19	0,44
6-3401-6-2/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 315/1000 мм	444,34	319,26	82,70	49,84	42,38	0,6
6-3401-6-3/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 500/1800 мм	619,10	431,00	124,05	74,76	64,05	0,81
6-3401-6-4/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 630/2000 мм	761,70	532,10	151,62	91,37	77,98	1
6-3401-6-5/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 900/3600 мм	948,78	665,13	179,18	107,99	104,47	1,25
6-3401-6-6/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	1209,87	846,04	234,31	141,21	129,52	1,59
6-3401-6-7/1	Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр до 1600/5600 мм	1432,63	995,03	275,66	166,13	161,94	1,87

Таблица 6-3401-7. Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn"

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений, пробный прямой и реверсивный пуск для проверки исправности механической части и наличия посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации.
3. При необходимости устранения выявленных неисправностей в стационарных условиях демонтировать вентилятор и вывезти в ремонт.
4. Проверка состояния рабочего колеса для определения износа или повреждений лопаток, проверка креплений, очистка насосом высокого давления внутренних полостей вентилятора и рабочего колеса от загрязнений.
5. Проверка состояния корпуса электродвигателя на наличие течи смазки, проверка зазоров между рабочим колесом и корпусом вентилятора.
6. Проверка уровня вибрации для определения необходимости балансировки рабочего колеса, проверка болтовых соединений и креплений.
7. Перевод вентилятора в рабочее состояние, пробный пуск, запись в журнал результатов ремонта.
8. Демонтаж и установка обратно направляющего аппарата (обтекателя) (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3401-7-1/1	Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn", струйные тоннельные вентиляторы мощностью 30 кВт	29011,91	12524,80	15946,09	9090,58	541,02	20,52

6-3401-7-2/1	Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn", вытяжные осевые вентиляторы кабельного коллектора мощностью 7,2 кВт	15559,17	11841,17	3308,98	1597,53	409,02	19,4
6-3401-7-3/1	Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn", приточные осевые вентиляторы мощностью 300 кВт	45287,32	29609,05	14848,95	8697,59	829,32	48,51
6-3401-7-4/1	Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn", вытяжные осевые вентиляторы мощностью 400 кВт	48927,40	32026,11	16071,97	9410,05	829,32	52,47

Таблица 6-3401-8. Текущий ремонт клапанов типа "SIROCCO"

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Визуальный осмотр клапана, проверка прочности креплений, целостности заземления корпуса, выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства.
 4. Восстановление лакокрасочного покрытия, смазка осей, втулок поворотных створок, шарнирных соединений тяги и рычагов поворотных створок, разработка до плавного хода, смазка внешней поверхности шарниров.
 5. Проверка работоспособности клапана.
 6. Запись в журнале о результатах работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-8-1/1	Текущий ремонт клапанов типа "SIROCCO", клапан дымоудаления с электроприводом	2958,73	2151,95	606,46	365,49	200,32	3,37
6-3401-8-2/1	Текущий ремонт клапанов типа "SIROCCO", клапан приточный с электроприводом	3143,91	2337,13	606,46	365,49	200,32	3,66

Таблица 6-3401-9. Текущий ремонт вентиляционного канала дымоудаления

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Внешний осмотр вентканала с целью выявления механических повреждений. Проверка состояния внутренней поверхности канала, узлов, деталей.
 3. Проверка состояния креплений.
 4. Замена негодных креплений.
 5. Проверка состояния огнезащитного покрытия.
 6. Восстановление лакокрасочных покрытий.
 7. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-9-1/1	Текущий ремонт вентиляционного канала дымоудаления	508,40	262,46	151,62	91,37	94,32	0,43

Таблица 6-3401-10. Текущий ремонт декоративной решетки

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр решетки, выявление неисправностей, дефектов, проверка состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, прочности крепления решеток.
 2. Очистка решетки. Восстановление лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
 3. Восстановление мест крепления решетки цементным раствором (1-3).
 4. Восстановление (усиление) сварочных швов крепления решетки (4-6).
 5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-10-1/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной в гнездах в служебных помещениях, площадь решетки до 0,25 м2	20838,80	16297,85	4134,96	2491,98	405,99	29
6-3401-10-2/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной в гнездах в служебных помещениях, площадь решетки до 1,0 м2	32486,34	25289,77	6340,27	3821,04	856,30	45
6-3401-10-3/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной в гнездах в служебных помещениях, площадь решетки до 1,5 м2	42073,29	32595,71	8269,92	4983,96	1207,66	58

6-3401-10-4/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной на закладных частях в тоннельной части, площадь решетки до 0,25 м2	87799,25	26931,41	60131,47	32426,63	736,37	47
6-3401-10-5/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной на закладных частях в тоннельной части, площадь решетки до 1,0 м2	122762,61	37392,42	84183,51	45197,24	1186,68	65
6-3401-10-6/1	Текущий ремонт декоративной решетки, установленной на закладных частях в тоннельной части, площадь решетки до 1,5 м2	180599,15	54986,82	123962,91	66872,26	1649,42	96
6-3401-10-7/1	Текущий ремонт декоративной решетки с отгибом штырей, площадь решетки до 0,25 м2	14955,31	11801,90	2756,64	1661,32	396,77	21
6-3401-10-8/1	Текущий ремонт декоративной решетки с отгибом штырей, площадь решетки до 1,0 м2	21841,89	16859,85	4134,96	2491,98	847,08	30

Таблица 6-3401-11. Текущий ремонт стальной сетки

Состав работ:

1. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей, дефектов, осмотр лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, проверка прочности крепления.
2. Очистка сетки от мусора, отложений, очагов коррозии, восстановление лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
3. Восстановление разорванных участков сетки (до 5% площади) с помощью проволоки.
4. Восстановление (или усиление) крепления сетки.
5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3401-11-1/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в служебных помещениях, площадь до 0,25 м2	268,84	207,94	55,13	33,23	5,77	0,37
6-3401-11-2/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в служебных помещениях, площадь до 1,0 м2	367,11	286,62	68,92	41,53	11,57	0,51
6-3401-11-3/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в служебных помещениях, площадь до 1,5 м2	472,04	359,68	96,48	58,15	15,88	0,64
6-3401-11-4/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в служебных помещениях, площадь до 2,5 м2	565,53	432,73	110,27	66,45	22,53	0,77
6-3401-11-5/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в служебных помещениях, площадь до 3,5 м2	678,42	511,41	137,83	83,07	29,18	0,91
6-3401-11-6/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в тоннельной части, площадь до 0,25 м2	661,60	230,42	425,41	235,13	5,77	0,41
6-3401-11-7/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в тоннельной части, площадь до 1,0 м2	927,38	314,72	601,09	332,50	11,57	0,56
6-3401-11-8/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в тоннельной части, площадь до 1,5 м2	1167,53	393,39	758,26	419,78	15,88	0,7
6-3401-11-9/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в тоннельной части, площадь до 2,5 м2	1401,86	477,69	901,64	498,75	22,53	0,85
6-3401-11-10/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 20 мм, в тоннельной части, площадь до 3,5 м2	1668,49	561,99	1077,32	596,13	29,18	1
6-3401-11-11/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в служебных помещениях, площадь до 0,25 м2	338,82	264,13	68,92	41,53	5,77	0,47
6-3401-11-12/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в служебных помещениях, площадь до 1,0 м2	462,11	354,06	96,48	58,15	11,57	0,63
6-3401-11-13/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в служебных помещениях, площадь до 1,5 м2	583,91	443,98	124,05	74,76	15,88	0,79
6-3401-11-14/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в служебных помещениях, площадь до 2,5 м2	694,26	533,90	137,83	83,07	22,53	0,95
6-3401-11-15/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в служебных помещениях, площадь до 3,5 м2	818,39	623,81	165,40	99,68	29,18	1,11
6-3401-11-16/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в тоннельной части, площадь до 0,25 м2	825,53	286,62	533,14	294,74	5,77	0,51
6-3401-11-17/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в тоннельной части, площадь до 1,0 м2	1123,92	387,77	724,58	400,55	11,57	0,69
6-3401-11-18/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в тоннельной части, площадь до 1,5 м2	1424,97	488,94	920,15	508,85	15,88	0,87
6-3401-11-19/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в тоннельной части, площадь до 2,5 м2	1720,07	590,09	1107,45	612,16	22,53	1,05
6-3401-11-20/1	Текущий ремонт стальной сетки, ячейки 10 мм, в тоннельной части, площадь до 3,5 м2	2012,32	685,63	1297,51	717,14	29,18	1,22

Таблица 6-3401-12. Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали

- Состав работ:**
1. Осмотр целостности и прочности патрубка.
 2. Проверка герметичности патрубка, отсоединение мест неровного прилегания воздуховода, очистка мест соединения от грязи и отложений.
 3. Проверка крепления патрубка, замена деталей крепежа при необходимости.
 4. Замена прокладки, восстановление соединения патрубка.
 5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-12-1/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	354,68	202,32	82,70	49,84	69,66	0,36
6-3401-12-2/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	396,56	230,42	96,48	58,15	69,66	0,41
6-3401-12-3/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	460,64	264,13	103,37	62,30	93,14	0,47
6-3401-12-4/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	510,02	303,47	110,27	66,45	96,28	0,54
6-3401-12-5/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	588,13	342,81	137,83	83,07	107,49	0,61
6-3401-12-6/1	Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	682,64	399,02	151,62	91,37	132,00	0,71

Таблица 6-3401-13. Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали

- Состав работ:**
1. Осмотр целостности и прочности патрубка, проверка герметичности, креплений.
 2. Отсоединение мест неровного прилегания воздуховода, очистка мест соединения от грязи и отложений.
 3. Замена, при необходимости, деталей крепежа, замена прокладки, восстановление соединения патрубка.
 4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-13-1/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	382,36	112,40	200,30	110,09	69,66	0,2
6-3401-13-2/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	444,63	134,88	240,09	131,94	69,66	0,24
6-3401-13-3/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	562,88	168,60	301,14	165,55	93,14	0,3
6-3401-13-4/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	665,04	207,94	360,82	198,33	96,28	0,37
6-3401-13-5/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	826,29	258,52	460,28	252,95	107,49	0,46
6-3401-13-6/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	1013,46	320,34	561,12	308,41	132,00	0,57
6-3401-13-7/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1400/4500 мм	1234,68	387,77	698,99	384,06	147,92	0,69
6-3401-13-8/1	Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка до 1600/5200 мм	1474,44	477,69	840,99	462,20	155,76	0,85

Таблица 6-3401-14. Текущий ремонт воздухораспределителя

- Состав работ:**
1. Осмотр целостности и прочности воздухораспределителя, проверка его герметичности, отсоединение мест неровного прилегания воздуховода, очистка мест соединения от грязи и отложений.
 2. Проверка креплений, замена деталей крепежа при необходимости.
 3. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей, дефектов, осмотр состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, проверка прочности крепления сетки, очистка от мусора и отложений, очистка от грязи и очагов коррозии, восстановление лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
 4. Восстановление рваных участков сетки (до 5% площади) проволокой, восстановление (усиление) крепления сетки, замена прокладки, восстановление соединения воздухораспределителя.
 5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3401-14-1/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 250/600 мм	285,95	95,54	120,14	67,09	70,27	0,17
6-3401-14-2/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 365/1000 мм	357,72	106,78	179,81	99,87	71,13	0,19
6-3401-14-3/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 560/1600 мм	463,74	140,50	226,49	125,87	96,75	0,25
6-3401-14-4/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 800/2400 мм	545,51	174,22	270,41	150,21	100,88	0,31
6-3401-14-5/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1000/3200 мм	661,17	207,94	332,84	184,65	120,39	0,37
6-3401-14-6/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1250/3600 мм	832,20	252,90	432,30	239,28	147,00	0,45
6-3401-14-7/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1400/4500 мм	1016,87	337,20	506,36	279,66	173,31	0,6
6-3401-14-8/1	Текущий ремонт воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка до 1600/5200 мм	1192,28	393,39	617,44	340,23	181,45	0,7

Таблица 6-3401-15. Текущий ремонт вентиляционного зонта

- Состав работ:**
1. Осмотр целостности и прочности вентиляционного зонта, проверка его герметичности, отсоединение мест неровного прилегания воздуховода, очистка мест соединения от грязи и отложений.
 2. Проверка крепления вентиляционного зонта, замена деталей крепежа при необходимости.
 3. Замена прокладки, восстановление соединения вентиляционного зонта.
 4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3401-15-1/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 250/600 мм	756,02	191,08	82,70	49,84	482,24	0,34
6-3401-15-2/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 365/1000 мм	343,04	213,56	96,48	58,15	33,00	0,38
6-3401-15-3/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 560/1600 мм	396,92	241,66	103,37	62,30	51,89	0,43
6-3401-15-4/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 800/2400 мм	456,68	275,38	110,27	66,45	71,03	0,49
6-3401-15-5/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	536,02	309,09	137,83	83,07	89,10	0,55
6-3401-15-6/1	Текущий ремонт вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	604,77	354,06	151,62	91,37	99,09	0,63

Таблица 6-3401-16. Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой

- Состав работ:**
1. Осмотр решетки, отсоединение мест неровного прилегания воздуховода, очистка от грязи и отложений.
 2. Проверка крепления решетки, замена деталей крепежа при необходимости.
 3. Визуальный осмотр сетки, выявление неисправностей, дефектов, проверка состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, прочности крепления.
 4. Очистка сетки от мусора и отложений, грязи и очагов коррозии, восстановление лакокрасочных и антикоррозионных покрытий.
 5. Восстановление рваных участков сетки (до 5% площади) с помощью проволоки, восстановление (усиление) крепления сетки.
 6. Замена прокладки, восстановление соединения решетки.
 7. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3401-16-1/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 250/600 мм	419,36	129,26	249,14	138,46	40,96	0,23
6-3401-16-2/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 365/1000 мм	490,53	157,36	289,87	160,67	43,30	0,28
6-3401-16-3/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 560/1600 мм	622,24	196,70	366,13	203,12	59,41	0,35
6-3401-16-4/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 800/2400 мм	733,89	241,66	427,22	236,43	65,01	0,43
6-3401-16-5/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1000/3200 мм	887,08	297,86	503,48	278,88	85,74	0,53
6-3401-16-6/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1250/3600 мм	1022,75	370,92	559,37	310,23	92,46	0,66
6-3401-16-7/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1400/4500 мм	1191,17	443,98	630,43	350,71	116,76	0,79
6-3401-16-8/1	Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр решетки до 1600/5200 мм	1439,72	550,75	762,58	424,51	126,39	0,98

Раздел 2. Замена

Таблица 6-3402-1. Замена стальной тканой сетки

Состав работ:

1. Снятие фланца (рамы), снятие сетки.
2. Замер проема и новой сетки по месту с очисткой фланцев (рам) от грязи и коррозии, замена креплений.
3. Установка новой сетки, установка фланца (рамы), закрепление болтами.
4. Обрезка выступающих частей сетки с зачисткой мест обрезки.
5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3402-1-1/1	Замена стальной тканой сетки, в служебных помещениях, площадь до 0,25 м2	449,74	359,62	55,13	33,23	34,99	0,63
6-3402-1-2/1	Замена стальной тканой сетки, в служебных помещениях, площадь от 0,26 до 1,0 м2	565,92	450,92	68,92	41,53	46,08	0,79
6-3402-1-3/1	Замена стальной тканой сетки, в служебных помещениях, площадь от 1,01 до 1,5 м2	660,16	530,86	68,92	41,53	60,38	0,93
6-3402-1-4/1	Замена стальной тканой сетки, в служебных помещениях, площадь от 1,51 до 2,5 м2	758,85	604,68	82,70	49,84	71,47	1,06
6-3402-1-5/1	Замена стальной тканой сетки, в служебных помещениях, площадь от 2,51 до 3,5 м2	858,63	673,19	96,48	58,15	88,96	1,18
6-3402-1-6/1	Замена стальной тканой сетки, в тоннельной части сооружений, площадь до 0,25 м2	1127,25	393,87	698,39	384,77	34,99	0,69
6-3402-1-7/1	Замена стальной тканой сетки, в тоннельной части сооружений, площадь от 0,26 до 1,0 м2	1421,50	496,62	878,80	483,93	46,08	0,87
6-3402-1-8/1	Замена стальной тканой сетки, в тоннельной части сооружений, площадь от 1,01 до 1,5 м2	1669,53	582,24	1026,91	564,69	60,38	1,02
6-3402-1-9/1	Замена стальной тканой сетки, в тоннельной части сооружений, площадь от 1,51 до 2,5 м2	1909,63	667,87	1170,29	643,66	71,47	1,17
6-3402-1-10/1	Замена стальной тканой сетки, в тоннельной части сооружений, площадь от 2,51 до 3,5 м2	2144,33	741,69	1313,68	722,63	88,96	1,3

Таблица 6-3402-2. Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Отсоединение креплений фланцев, демонтаж патрубка и прокладок.
2. Установка нового патрубка.
3. Выверка установленного патрубка по оси воздуховода.
4. Установка новых прокладок, соединение фланцев с затяжкой болтов.
5. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- ников		масса, т объем, м3
6-3402-2-1/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 250/600 мм	316,99	169,27	82,70	49,84	65,02	0,29
6-3402-2-2/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 365/1000 мм	354,31	192,81	96,48	58,15	65,02	0,33
6-3402-2-3/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 560/1600 мм	415,93	221,87	110,27	66,45	83,79	0,38
6-3402-2-4/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 800/2400 мм	445,19	251,13	110,27	66,45	83,79	0,43
6-3402-2-5/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1000/3200 мм	519,02	286,19	137,83	83,07	95,00	0,49
6-3402-2-6/1	Замена выравнивающих патрубков из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1250/3600 мм	601,04	333,04	151,62	91,37	116,38	0,57

Таблица 6-3402-3. Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Отсоединение крепления фланцев, демонтаж патрубка, прокладок, старой сетки.
2. Замер проема и новой сетки по месту с очисткой от грязи и следов коррозии, замена крепежа.
3. Установка новой сетки и нового патрубка с выверкой его по оси воздуховода.
4. Установка новых прокладок.
5. Обрезка выступающих частей сетки, зачистка мест обрезки, соединение фланцев с затяжкой болтов.
6. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3402-3-1/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 250/600 мм	355,50	93,38	200,30	110,09	61,82	0,16
6-3402-3-2/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 365/1000 мм	412,82	110,91	240,09	131,94	61,82	0,19
6-3402-3-3/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 560/1600 мм	521,96	140,23	301,14	165,55	80,59	0,24
6-3402-3-4/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 800/2400 мм	616,69	175,28	360,82	198,33	80,59	0,3
6-3402-3-5/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1000/3200 мм	768,16	216,08	460,28	252,95	91,80	0,37
6-3402-3-6/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1250/3600 мм	942,95	268,66	561,12	308,41	113,17	0,46
6-3402-3-7/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1400/4500 мм	1144,62	321,24	698,99	384,06	124,39	0,55
6-3402-3-8/1	Замена воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали, диаметр/периметр патрубка 1600/5200 мм	1362,53	397,15	840,99	462,20	124,39	0,68

Таблица 6-3402-4. Замена воздухораспределителя

- Состав работ:**
1. Отсоединение крепления фланцев, демонтаж воздухораспределителя, прокладок, сетки.
 2. Замер проема и новой сетки по месту монтажа, установка новой сетки и нового воздухораспределителя и выверка его по оси воздуховода.
 3. Установка новых прокладок, обрезка выступающих мест сетки с зачисткой мест обрезки, соединение фланцев с затяжкой болтов.
 4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3402-4-1/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 250/600 мм	319,14	81,64	175,68	97,37	61,82	0,14
6-3402-4-2/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 365/1000 мм	329,28	87,65	179,81	99,87	61,82	0,15
6-3402-4-3/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 560/1600 мм	534,85	116,69	337,57	186,44	80,59	0,2
6-3402-4-4/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 800/2400 мм	626,56	145,96	400,01	220,88	80,59	0,25
6-3402-4-5/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 1000/3200 мм	785,06	175,28	517,98	285,60	91,80	0,3
6-3402-4-6/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 1250/3600 мм	848,38	210,34	524,87	289,76	113,17	0,36
6-3402-4-7/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 1400/4500 мм	1059,32	280,46	654,47	360,42	124,39	0,48
6-3402-4-8/1	Замена воздухораспределителя, диаметр/периметр патрубка 1600/5200 мм	1254,00	327,03	802,58	441,18	124,39	0,56

Таблица 6-3402-5. Замена вентиляционного зонта

- Состав работ:**
1. Отсоединение крепления фланцев, демонтаж зонта и прокладок.
 2. Установка нового зонта, выверка зонта по оси воздуховода.
 3. Установка новых прокладок, соединение фланцев с затяжкой болтов.
 4. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3402-5-1/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 250/600 мм	287,15	157,75	82,70	49,84	46,70	0,27
6-3402-5-2/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 365/1000 мм	324,20	181,02	96,48	58,15	46,70	0,31
6-3402-5-3/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 560/1600 мм	368,38	204,34	103,37	62,30	60,67	0,35
6-3402-5-4/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 800/2400 мм	398,80	227,86	110,27	66,45	60,67	0,39
6-3402-5-5/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	472,58	256,92	137,83	83,07	77,83	0,44
6-3402-5-6/1	Замена вентиляционного зонта, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	521,43	291,98	151,62	91,37	77,83	0,5

Таблица 6-3402-6. Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой

- Состав работ:**
1. Отсоединение крепления фланцев, демонтаж решетки, прокладок, сетки, очистка от грязи и отложений.
 2. Замер проема и новой сетки по месту, замена крепежа.
 3. Установка новой сетки и решетки с выверкой по оси воздуховода.
 4. Установка новых прокладок, обрезка выступающих частей сетки с зачисткой мест обрезки.
 5. Соединение фланцев с затяжкой болтов.
 6. Запись в журнал результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3402-6-1/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 250/600 мм	431,69	105,17	286,17	158,65	40,35	0,18

6-3402-6-2/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 365/1000 мм	493,45	128,43	323,19	178,84	41,83	0,22
6-3402-6-3/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 560/1600 мм	631,71	163,50	412,41	228,36	55,80	0,28
6-3402-6-4/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 800/2400 мм	742,30	198,55	486,47	268,74	57,28	0,34
6-3402-6-5/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	893,92	245,39	575,69	318,25	72,84	0,42
6-3402-6-6/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 1250/3600 мм	1005,92	303,72	627,88	347,58	74,32	0,52
6-3402-6-7/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	1173,20	368,09	713,74	396,14	91,37	0,63
6-3402-6-8/1	Замена приточной жалюзийной решетки с сеткой, диаметр/периметр до 1600/5200 мм	1403,75	455,75	855,15	474,99	92,85	0,78

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика коллекторов

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2103-14. Техническое обслуживание насосов

6-2103-14-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00025
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00006
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
6-2103-14-2/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00004
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00007
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00004
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
6-2103-14-3/1	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00031
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00007
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00004
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,5
6-2103-14-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00031
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00007
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00012
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00005

Таблица 6-2103-15. Техническое обслуживание воздуховодов в городских коммуникационных коллекторах

6-2103-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
6-2103-15-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
6-2103-15-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
6-2103-15-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
6-2103-15-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-15-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 6-2103-16. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода

6-2103-16-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00038
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00213
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,509
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00168
6-2103-16-2/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,32
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00038
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00164
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,087
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
6-2103-16-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00168
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,32
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00053
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00369
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,762
6-2103-16-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00238
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,52
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00053

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0027
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,176
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00238
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,52

Таблица 6-2103-17. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода

6-2103-17-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00339
6-2103-17-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,462
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00112
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,42
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00219
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,213
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
6-2103-17-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00112
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,42
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00465
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,638
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00156
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,58
6-2103-17-4/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,291
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00156
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,58

Таблица 6-2103-18. Техническое обслуживание вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода

6-2103-18-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00309
6-2103-18-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,443
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00112
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,39
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00202
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,189
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
6-2103-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00112
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,39
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00492
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,655
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00156
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,61
6-2103-18-4/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00316
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,312
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00156
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,61
Таблица 6-2103-19. Техническое обслуживание технологических систем и систем водоудаления				
6-2103-19-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,003
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	1,67
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0004
6-2103-19-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,889
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,68
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	0,444
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0004
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,234
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,002
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,086
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,266
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	0,046
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0002
6-2103-19-4/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,183
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0006
Таблица 6-2103-20. Техническое обслуживание вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах				
6-2103-20-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-2103-20-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-2103-20-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-2103-20-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 6-2103-21. Техническое обслуживание электродвигателей в коммуникационных коллекторах				
6-2103-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-2103-21-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-2103-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-2103-21-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
6-2103-21-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
6-2103-21-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,006
6-2103-21-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
Таблица 6-2103-22. Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств и распределительных сетей в коммуникационных коллекторах				
6-2103-22-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
6-2103-22-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
6-2103-22-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00003
6-2103-22-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,119
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	т	0,00057
6-2103-22-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
6-2103-22-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
6-2103-22-8/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
6-2103-22-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
6-2103-22-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0004
Таблица 6-2103-23. Техническое обслуживание сетей освещения в коммуникационных коллекторах				
6-2103-23-1/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00005
	21.21-5-260	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27Ф-003	шт.	0,1
	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,02
6-2103-23-2/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00005
	21.21-5-262	Патроны резьбовые для электроламп накаливания Е40К-401 "Голиаф" подвесные, фарфоровые	шт.	0,1
	21.22-6-22	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,02
Таблица 6-2103-24. Техническое обслуживание вентшахт, венткиосков, смотровых и монтажных люков				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-2103-24-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00007
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00175
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,092
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00029
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
6-2103-24-2/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00009
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,118
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00039
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,184
6-2103-24-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00241
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,133
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00044
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,205
6-2103-24-4/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00014
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0035
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,193
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,036
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00064
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,297
6-2103-24-5/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00403
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,226
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00076
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,34
6-2103-24-6/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00007
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,092
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-2103-24-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,027
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00029
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00009
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00192
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,12
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,038
6-2103-24-8/1	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00004
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,184
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0001
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00214
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,133
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,031
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00044
6-2103-24-9/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,205
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00014
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0031
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,193
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00064
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,297
6-2103-24-10/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00355
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,039
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00076
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,34
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00002
6-2103-24-11/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00008
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00001
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0032
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00001
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00016
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00001
6-2103-24-12/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00064
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-2103-24-14/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00096
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
6-2103-24-15/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00144
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02

Таблица 6-2103-25. Техническое обслуживание аппаратуры контроля газо-воздушной среды и систем диспетчерского управления и контроля

6-2103-25-2/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
6-2103-25-3/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
6-2103-25-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,038
6-2103-25-5/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
6-2103-25-6/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
6-2103-25-9/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003

Таблица 6-2103-26. Техническое обслуживание технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)

6-2103-26-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00071
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,11

Таблица 6-2103-32. Техническое обслуживание очистных сооружений

6-2103-32-1/1	21.1-6-41	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	0,004
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,8
	21.1-25-13	Вода	м3	2,1
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0001
	21.1-25-373	Уголь активированный сферический, марка АГ-3	т	0,06
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,62
6-2103-32-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	21.1-25-223	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый листовой, ППУ-ЭТ	т	0,04
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	0,001
6-2103-32-3/1	21.1-6-41	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	0,00439
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0056
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00015

Таблица 6-2103-33. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, техническое обслуживание

6-2103-33-1/1	21.1-4-45	Смесь поверочно-газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5 %	л	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,67

Таблица 6-2103-34. Техническое обслуживание насосов производительностью до 45 м3/час и выше

6-2103-34-1/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-2/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-3/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-4/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-5/1	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,11193
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0002
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,11193
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-7/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0002
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,1679
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
6-2103-34-8/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0005
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,1679
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0005

Таблица 6-2103-36. Техническое обслуживание вентиляционных киосков из мелкоразмерных железобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-2103-36-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00104
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00819
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00049
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,24
6-2103-36-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00144
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01143
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00069
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,34
6-2103-36-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01251
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00075
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,37
6-2103-36-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00277
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01827
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0011
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,54
6-2103-36-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00257
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02079
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00125
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,61
6-2103-36-6/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01092
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00091
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00018
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00819
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00046
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,02412
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,12
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01524
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00127
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
6-2103-36-7/1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02858
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01143
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00064
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,03366
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,17
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01668
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00139
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,03128
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
6-2103-36-8/1	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00028
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01251
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0007
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,03684
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,19
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,02436
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00203
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,04568
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01827
6-2103-36-9/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00102
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0538

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-2103-36-10/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,27
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,02772
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00231
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,05198
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00046
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02079
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00116
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,06122
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,31

Таблица 6-2103-37. Техническое обслуживание блока управления электрокалорифером

6-2103-37-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 6-2103-38. Техническое обслуживание электрокалорифера типа ЭКО

6-2103-38-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
---------------	-----------	--------	----	------

Таблица 6-2103-39. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", техническое обслуживание

6-2103-39-1/1	21.1-1-12	Герметик силиконовый универсальный прозрачный, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	л	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,54

Отдел 24. Техническая эксплуатация систем вентиляции, обслуживание

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2403-1. Техническое обслуживание гибкого воздуховода

6-2403-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-2403-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
6-2403-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 6-2403-2. Техническое обслуживание вентиляторов типа "Witt&Sohn"

6-2403-2-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67
6-2403-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,51
6-2403-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,94
6-2403-2-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67

Таблица 6-2403-3. Техническое обслуживание клапанов типа "SIROCCO"

6-2403-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44
6-2403-3-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29

Таблица 6-2403-4. Техническое обслуживание вентиляционного канала дымоудаления

6-2403-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 6-2403-5. Техническое обслуживание декоративной решетки

6-2403-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,008
6-2403-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,023
6-2403-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,039

Таблица 6-2403-6. Техническое обслуживание стальной тканой сетки

6-2403-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,006
6-2403-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,013
6-2403-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 6-2403-10. Техническое обслуживание вентиляционного зонта

6-2403-10-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
6-2403-10-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,006
6-2403-10-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,008
6-2403-10-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
6-2403-10-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,013
6-2403-10-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,016

Таблица 6-2403-11. Техническое обслуживание приточной жалюзийной решетки с сеткой

6-2403-11-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
6-2403-11-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
6-2403-11-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
6-2403-11-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
6-2403-11-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
6-2403-11-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-2403-11-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
6-2403-11-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация коллекторов
Раздел 1. Ремонт
Таблица 6-3101-1. Инъектирование швов тоннелей и коллекторов

6-3101-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.1-25-333	Сетка нетканая полиэфирная для эластичной гидроизоляции, марка "Аквафин-2К"	м2	0,8
	21.3-2-39	Смеси сухие для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 5/40"	кг	1,5
	21.7-11-3	Инъектор пакер, диаметр 18 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,21
6-3101-1-2/1	21.1-1-51	Смола полиуретановая гидроизоляционная вспенивающаяся, марка "Аквафин-П1"	кг	1,15
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,25
6-3101-1-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,001

Таблица 6-3101-2. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции материалами полимерцементными на основе "Лакрил-25" в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций

6-3101-2-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,008
	21.1-6-154	Эмульсия акриловая, марка "Лакрил-25"	кг	3,31
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	11,65
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00242
	21.1-25-418	Эмульсия силиконовая для гидрофобизации поверхностей, марка "Аквафоб-Э"	кг	0,132
	21.3-2-24	Смеси сухие антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 0/2"	кг	0,96
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,004
6-3101-2-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,008
	21.1-6-154	Эмульсия акриловая, марка "Лакрил-25"	кг	3,31
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	11,65
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0011

Таблица 6-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона растворами из сухих смесей с синтетическими добавками и устройство гидроизоляции растворами из однокомпонентных сухих смесей в тоннелях и коллекторах подземных коммуникаций

6-3101-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0042
	21.1-25-634	Состав концентрированный на основе силоксанов для гидрофобизации поверхностей, марка "Аквафин-ИБ2"	кг	0,05
	21.3-2-24	Смеси сухие антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 0/2"	кг	2,86
	21.3-2-39	Смеси сухие для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 5/40"	кг	15
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,004
6-3101-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00352

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-24	Смеси сухие антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 0/2"	кг	1,9
	21.3-2-39	Смеси сухие для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 5/40"	кг	15
Таблица 6-3101-4. Заделка борозд спецраствором в коллекторе				
6-3101-4-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,078
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,116
	21.1-25-13	Вода	м3	0,064
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,002
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	5,5
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,715
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,16
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,35
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,078
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,116
6-3101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,086
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,002
	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	5,5
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,715
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,35
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,039
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,058
	21.1-25-13	Вода	м3	0,074
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,001
6-3101-4-3/1	21.1-25-188	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	2,75
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,358
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,16
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,17
Таблица 6-3101-5. Ремонт металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов				
6-3101-5-1/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,005
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,005
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00075
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,53
6-3101-5-2/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0023
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,007
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,007
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00015
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,69
6-3101-5-3/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,005
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,005
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00085
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,63
6-3101-5-4/1	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,0013
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0026
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0026
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00005
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,58
Таблица 6-3101-10. Блоки сигнализатора загазованности, текущий ремонт				
6-3101-10-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
6-3101-10-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 6-3101-19. Текущий ремонт сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок анализатора АТЗ-1, АМТ-3 системы АСКМ, датчиков метана "СИГМА-1" и коммутатора газоанализатора "СИГМА-1"				
6-3101-19-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
6-3101-19-2/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
6-3101-19-3/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
Таблица 6-3101-20. Текущий ремонт аппарата сигнализации АС-9 (АС-6, АС-3У)				
6-3101-20-1/1	21.1-6-18	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	т	0,00005
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00069
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
Таблица 6-3101-21. Текущий ремонт информационного пульта и сигнальных, питающих кабелей и коммутационных коробок газоанализатора "СИГМА-1"				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-21-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
6-3101-21-2/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00001
	21.23-2-12	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 2 х 0,75 мм2	км	0,0102

Таблица 6-3101-22. Текущий ремонт пульта сигнализации загазованности ПСЗ (ПСЗ.1) аппаратуры АКМ и датчиков метана аппаратуры контроля метана типа АТЗ-1 (ДМТ-3, ДМТ-4, ДМТ-6)

6-3101-22-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003

Таблица 6-3101-23. Текущий ремонт системы диспетчерского управления и контроля "Аэротест" и контрольных кабелей и клеммных соединительных коробок

6-3101-23-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
6-3101-23-2/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001

Таблица 6-3101-24. Ремонт строительных конструкций

6-3101-24-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0016
	21.1-9-81	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 4 мм	м3	0,0018
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00004
	21.1-25-103	Клей эпоксидный, двухкомпонентный, марка "Эпикол U"	кг	1
	21.1-25-149	Лента синтетическая каучуковая для герметизации деформированных и конструктивных швов в бетонных конструкциях, марка "Дили Джоинт"	м	1
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	1
	21.1-25-352	Состав (сухая смесь) модифицированный с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	кг	0,8
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,23
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,02
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,01
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,01
	22.1-30-23	Приспособления для снятия фасок	маш.-ч	0,03
6-3101-24-2/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,0016
	21.1-9-81	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 4 мм	м3	0,0018
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00004
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,4
	21.1-25-353	Состав (сухая смесь) модифицированный с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг	18,4
	21.3-2-71	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, оксидом цинка, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, ручного нанесения	кг	1,4
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торотект CR"	кг	2
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,26
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,03
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,54
6-3101-24-3/1	21.1-25-353	Состав (сухая смесь) модифицированный с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг	16
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,03
6-3101-24-4/1	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,3
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торотект CR"	кг	1,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02

Таблица 6-3101-25. Планово-предупредительный (текущий) ремонт насосов

6-3101-25-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00034
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
6-3101-25-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00037
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-25-3/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0004
6-3101-25-4/1	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0002
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0008
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,35

Таблица 6-3101-26. Текущий ремонт воздухопроводов в городских коммуникационных коллекторах

6-3101-26-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00005
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00013
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,012
6-3101-26-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,2
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,08696
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00005
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00018
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00004
6-3101-26-3/1	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,3
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,08696
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00005
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0004
6-3101-26-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00009
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,4
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,08696
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00006
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0275
6-3101-26-5/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0004
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00009
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0132
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00006
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00007
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,0956
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,033
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00006
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0275

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-26/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00048
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0001
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0132
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,75
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00006
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00007
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,0956
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,033
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00006
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0275
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00064
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00014
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0132
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,8
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00006
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00007
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,0956
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,033
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00022

Таблица 6-3101-27. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлической решеткой без аварийного выхода

6-3101-27-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00024
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00112
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,312
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00717
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00108
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00696
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,18
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
6-3101-27-2/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00031
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00159
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,41
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00752
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00138
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00888
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,24
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
6-3101-27-3/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00038
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00213
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,51
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-27-4/1	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01134
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00168
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0108
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,32
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00042
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00253
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,58
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01246
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00188
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01208
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,37
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1
6-3101-27-5/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00053
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00369
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,76
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01527
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00238
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01528
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,52
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1
6-3101-27-6/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00024
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00092
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,012
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00717
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00108
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-27-7/1	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00696
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,18
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00031
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00126
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,028
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00752
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00138
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
6-3101-27-8/1	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00888
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,24
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00038
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00164
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,049
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01134
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00168
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
6-3101-27-9/1	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0108
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,32
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00042
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00192
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,067
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01246
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00188
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
6-3101-27-10/1	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01208
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,37
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00053
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0027
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,123

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01527
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00238
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01528
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,52
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1

Таблица 6-3101-28. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Домик" без аварийного выхода

6-3101-28-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00232
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,312
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00678
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00075
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0048
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,29
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
6-3101-28-2/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00021
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00286
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,387
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,021
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00093
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,006
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,35
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
6-3101-28-3/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00339
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,462
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-28-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01069
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00112
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0072
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,42
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00028
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00375
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,512
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01173
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00124
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,008
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00465
6-3101-28-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,638
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01432
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00156
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,58
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00149
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,017
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00075
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0048
6-3101-28-6/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,29
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-28-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00021
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00184
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,159
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,021
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00093
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,006
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,35
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
6-3101-28-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00219
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,188
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01069
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00112
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0072
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,42
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
6-3101-28-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00028
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00242
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,207
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01083
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00124
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,008
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,46
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
6-3101-28-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00301
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,256
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01432
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00156
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,58
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06

Таблица 6-3101-29. Текущий ремонт вентиляционных шахт монолитных с металлоконструкциями типа "Пирамида" без аварийного выхода

6-3101-29-1/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00183
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,281
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00678
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00075
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0048
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,23
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
6-3101-29-2/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00021
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00243
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,36
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00093
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,006
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,31
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
6-3101-29-3/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00309
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,443
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01069
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00112

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-29-4/1	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0072
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,39
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00028
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00357
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,501
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01173
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00124
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
6-3101-29-5/1	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,008
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,45
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00492
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,655
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01432
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00156
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01
6-3101-29-6/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,61
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00017
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00122
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,091
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00678
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00075
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0048
6-3101-29-7/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,23
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00021
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0016

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-29-8/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,125
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00093
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0428
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,006
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,31
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00025
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00202
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,164
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,038
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01069
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00112
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0499
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0072
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,39
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
6-3101-29-9/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00028
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00232
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,193
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01172
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00124
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0546
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,008
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,45
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
6-3101-29-10/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00035
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00316
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,277
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,05
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01432
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,95
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00156
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0665
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,01
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,61
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,13
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,23
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07
Таблица 6-3101-30. Текущий ремонт технологических систем и систем водоудаления				
6-3101-30-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,02
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	10
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0038
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0133
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	5,33
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10,01
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	2,67
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0139
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,22
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,004
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,344
6-3101-30-2/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,007
	21.1-20-5	Веревка пеньковая техническая	кг	0,857
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,25
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,001
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	0,457
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,183
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,37
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,58
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0418
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00317
6-3101-30-3/1	21.1-10-214	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 20-32 мм	т	0,00033
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0,00275
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,026
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,062
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01365
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,00083
	21.12-3-13	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 196 мм	м	0,136
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,08
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	1,08
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0485
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00317
	21.1-10-214	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 20-32 мм	т	0,00033
6-3101-30-4/1	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0,00275
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,03
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01566
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,00083
	21.12-3-17	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 381 мм	м	0,627
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	1,08
	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	1,08

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-30-5/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003

Таблица 6-3101-31. Текущий ремонт электродвигателей в коммуникационных коллекторах

6-3101-31-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,1
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,042
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-3101-31-2/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,13
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,052
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-3101-31-3/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,13
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,052
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
6-3101-31-4/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,3
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00046
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,082
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
6-3101-31-5/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,3
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,082
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
6-3101-31-6/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,3
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,006
6-3101-31-7/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,3
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00004
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,124
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,006

Таблица 6-3101-32. Текущий ремонт вентиляционных устройств в коммуникационных коллекторах

6-3101-32-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,07
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00024
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00008
	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,00461
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00005
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,025
6-3101-32-2/1	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00025
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,08
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00029
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00006
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-32-3/1	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,00659
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,19
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00006
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,1
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00032
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00007
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00015
	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,00791
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,22
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00007
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
6-3101-32-4/1	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,035
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00042
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,117
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00035
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00008
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,00883
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00008
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00006
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,035
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00047

Таблица 6-3101-33. Текущий ремонт сетей освещения в коммуникационных коллекторах

6-3101-33-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00005
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-3101-33-2/1	21.21-5-50	Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3	1000 шт.	0,00005
	21.21-5-260	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27Ф-003	шт.	0,1
	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,02
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	0,00002
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00005
	21.1-6-18	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	т	0,00001
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.21-5-50	Колодки клеммные, тип СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3	1000 шт.	0,00005
	21.21-5-262	Патроны резьбовые для электроламп накаливания Е40К-401 "Голиаф" подвесные, фарфоровые	шт.	0,1
	21.22-6-22	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,02
	21.23-8-55	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	км	0,00002

Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт вентшахт, венткиосков

6-3101-34-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00154
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00175
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,008
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,124
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-34-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00015
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0094
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,069
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00013
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00165
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00216
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,092
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,025
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,125
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0085
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00019
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0333
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0124
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,184
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,065
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
6-3101-34-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00015
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00171
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00241
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,098
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,125
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00926
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00022
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0142
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,205
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,069
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
6-3101-34-4/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00022
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00193
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00349
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,142
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,029
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-34-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,128
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01087
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00032
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,038
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0206
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,297
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,074
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00026
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00206
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00403
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,156
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,129
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01233
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00038
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0422
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0244
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,34
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,082
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
6-3101-34-6/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00154
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00156
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00015
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0094
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,15
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,069
6-3101-34-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00013
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00165
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00192
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,105
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-34-8/1	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,025
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,028
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0085
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00019
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0333
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0124
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,184
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,065
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00243
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00214
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,061
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,027
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,035
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00926
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00022
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0356
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0142
6-3101-34-9/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,205
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,069
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00022
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00193
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0031
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,161
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,029
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,032
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01087
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00032
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,038
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0206
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,297
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,074
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157
6-3101-34-10/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00026
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00206
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,00355
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,174
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00005
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,00323

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,00031
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,032
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,033
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01233
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,25
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,00038
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,0422
	21.3-2-96	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0244
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,34
	22.1-6-19	Бетономесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,082
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,823
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,157

Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт смотровых и монтажных люков

6-3101-35-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00003
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0013
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00005
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00078
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02006
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00003
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,0032
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,01
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0062
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,019
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00052
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,18
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,12
6-3101-35-2/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,00041
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00026
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00001
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,00207
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,06
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04
6-3101-35-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-6-14	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	т	0,00063
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00005
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00005
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00002
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,026
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01334
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0768
6-3101-35-4/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-6-14	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	т	0,0007
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00022
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00022
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00002
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00064
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,041
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02201
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,1265

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-35-5/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-6-14	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	т	0,00112
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00032
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00032
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00002
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00096
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,024
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02045
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,11612
6-3101-35-6/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00001
	21.1-6-14	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	т	0,00154
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00049
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00049
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00002
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,003
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00144
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00024
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,055
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02928
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,1683

Таблица 6-3101-36. Планово-предупредительный (текущий) ремонт технологических металлоконструкций (переходных мостиков, площадок, опор, решеток, перегородок и др.)

6-3101-36-1/1	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,09
	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,00001
	21.1-10-144	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00141
	21.7-3-15	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	0,14
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,26
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,34

Таблица 6-3101-42. Текущий ремонт очистных сооружений

6-3101-42-1/1	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,008
	21.1-6-41	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	0,016
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,86
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,8
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,002
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	2,1
	21.1-25-194	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 4-5 мм	т	0,0004
	21.1-25-271	Поролон	кг	7
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	21.1-25-373	Уголь активированный сферический, марка АГ-3	т	0,06
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,01
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,48
6-3101-42-2/1	21.1-6-41	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	0,001
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,002
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	21.1-25-223	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый листовой, ППУ-ЭТ	т	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,003
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	0,002
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,96
6-3101-42-3/1	21.1-6-41	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	0,00439
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00078
	21.1-25-13	Вода	м3	0,665
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00014

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,00268
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	0,00204
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,28
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,48
Таблица 6-3101-43. Датчик метана ТК-1 аппаратуры автоматического газового контроля на базе СКММ, текущий ремонт				
6-3101-43-1/1	21.1-4-45	Смесь поверочно-газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5 %	л	20
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0007
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,0013
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,27
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6,7
Таблица 6-3101-44. Текущий ремонт сетей рабочего и аварийного освещения				
6-3101-44-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,433
	21.1-6-18	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	т	0,00096
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00134
	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,0347
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00175
	21.21-5-61	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип КОР-73 УЗ	шт.	1,224
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,89
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,348
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,528
6-3101-44-2/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,433
	21.1-6-18	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	т	0,00096
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00134
	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм	т	0,0347
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00175
	21.21-5-72	Коробки для протяжки проводов, тип У-409	шт.	1,224
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,89
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,348
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,528
6-3101-44-3/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,433
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,32
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,348
Таблица 6-3101-45. Текущий ремонт вентиляционных киосков из мелкогазобетонных плит в металлическом каркасе без аварийного выхода				
6-3101-45-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00104
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,11
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,03
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01539
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00049
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,1
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03936
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
6-3101-45-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00144
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,15
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0275
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01803
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00069
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,14
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03608
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,17
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
6-3101-45-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-45-4/1	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,03
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01971
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00075
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,15
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03936
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,19
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00275
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,25
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0325
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02607
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0011
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,04264
6-3101-45-5/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00257
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,28
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,039
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02964
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00125
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,25
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,04838
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01092
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00091
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
6-3101-45-6/1	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,03
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00018
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01539
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00046
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,1
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03936
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,02412
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01524
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00127
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02858
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0275
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00025
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01803
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,14
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03608
6-3101-45-7/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01524
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00127
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02858
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0275
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00025
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01803
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,14
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03608
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01524
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00127
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,02858
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0275
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00025
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01803
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,14
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03608

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-45-8/1	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,03366
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,17
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,01668
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00139
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,03128
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,03
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00028
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01971
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,15
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,03936
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,03684
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,19
6-3101-45-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,02436
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00203
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,04568
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0325
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00041
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02607
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00102
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,04264
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0538
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,27
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74
6-3101-45-10/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,02772
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00231
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00003
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,05198
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 5-12 мм	т	0,31
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,25
	21.1-12-20	Щебень гравийный, фракция 3-10 мм	м3	0,0369
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00046
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02964
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00116
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,25
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,04838
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,06122
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,31
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,74

Таблица 6-3101-46. Текущий ремонт блока управления электрокалорифером

6-3101-46-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,124
	21.21-5-255	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	1,6
	21.22-4-2	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка АЛ-22 (с неоновой лампой)	шт.	0,4

Таблица 6-3101-47. Текущий ремонт электрокалорифера типа ЭКО

6-3101-47-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 6-3101-48. Фара ручная типа ФР - ВС М "Экотон - 5", текущий ремонт

6-3101-48-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,54
---------------	-----------	--------	----	------

Таблица 6-3101-49. Текущий ремонт вводно-распределительных устройств в коммуникационных коллекторах

6-3101-49-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.21-5-255	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	1,6
6-3101-49-2/1	21.21-5-285	Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип ПН-2-400	шт.	0,6
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.21-5-31	Выключатели пакетные открытого исполнения, тип ПВ2-10МЗБ	шт.	0,1
	21.21-5-255	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	1,6
6-3101-49-3/1	21.22-4-2	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка АЛ-22 (с неоновой лампой)	шт.	0,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00007
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.21-5-255	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	0,2
6-3101-49-4/1	21.22-4-2	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка АЛ-22 (с неоновой лампой)	шт.	0,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,148
	21.21-5-255	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	1,6
	21.22-4-2	Приборы сигнальные и световые, арматура сигнальная, марка АЛ-22 (с неоновой лампой)	шт.	0,4

Таблица 6-3101-50. Текущий ремонт распределительных сетей в коммуникационных коллекторах

6-3101-50-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2,81
	21.1-6-18	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0199	т	0,00014
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,00018
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00013
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	т	0,00282
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00025
	21.21-5-153	Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип 4Стп 1-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	1,4
	21.23-7-61	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5 x 2,5	км	0,0204
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,34
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,26
6-3101-50-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-3101-50-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
6-3101-50-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00003
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
6-3101-50-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
6-3101-50-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

Раздел 2. Смена (замена)
Таблица 6-3102-1. Замена металлоконструкций внутриквартальных коммуникационных коллекторов

6-3102-1-2/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00015
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,04
6-3102-1-3/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00065
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,23
6-3102-1-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,74
6-3102-1-5/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,52
6-3102-1-6/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00005
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,87

Раздел 5. Прочие работы
Таблица 6-3105-1. Пробивка борозд электроперфоратором в коллекторе

6-3105-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,22
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
6-3105-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,53
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	61

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 6-3105-2. Профилактические работы по уходу за строительными конструкциями

6-3105-2-1/1	21.1-6-155	Эмульсия водная алкилалкоксисилана для гидрофобизации бетонных поверхностей, марка "Enviroseal 20"	л	0,4
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,004
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,11
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,03
6-3105-2-2/1	22.1-12-13	Установки "Сухой-2М"	маш.-ч	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,07
	22.1-12-13	Установки "Сухой-2М"	маш.-ч	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,004
6-3105-2-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00005
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,74
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,004
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торотект CR"	кг	3,7
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,13
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02
6-3105-2-4/1	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,03
	22.1-12-13	Установки "Сухой-2М"	маш.-ч	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00079
	21.3-2-63	Смеси сухие цементные (тампоноажный материал) для заделки активных протечек, марка "Ватерплаг"	кг	2,14
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,08
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,24
6-3105-2-5/1	21.1-1-72	Средство полимерное для герметизации труб	компл.	1
	21.1-9-32	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,002
	21.1-9-81	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина 4 мм	м3	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0004
	21.3-2-63	Смеси сухие цементные (тампоноажный материал) для заделки активных протечек, марка "Ватерплаг"	кг	0,17
6-3105-2-6/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,08
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,08
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,778
	21.1-24-4	Средство дезинфицирующее для уничтожения грибка и плесени на каменных, бетонных и оштукатуренных поверхностях	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,08
	22.1-12-13	Установки "Сухой-2М"	маш.-ч	0,08

Таблица 6-3105-6. Утепление вентиляционных шахт и вентиляционных киосков в зимний период времени

6-3105-6-1/1	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	0,034
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0004

Отдел 34. Техническая эксплуатация систем вентиляции, ремонт

Раздел 1. Текущий ремонт

Таблица 6-3401-1. Текущий ремонт жалюзийной стальной решетки

6-3401-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0001
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0004
6-3401-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0001
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
6-3401-1-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00012
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00009
6-3401-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00048
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00014

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3401-1-5/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,16
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00056
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,9
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00016
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00013
6-3401-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00064
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00018
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,23
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00072
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
6-3401-1-7/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0002
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,25
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0008
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0636
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,04
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
6-3401-1-8/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0636
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,04
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
6-3401-1-9/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1272
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,06
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,12
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0002
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,6
6-3401-1-10/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,2
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1272
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,06
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,16
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1272
6-3401-1-11/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,09
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0003
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1908
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,09
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,23
6-3401-1-12/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
6-3401-1-13/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1908
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,09
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,23
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3401-1-14/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1908
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,1
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,25
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1
6-3401-1-15/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,9
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
6-3401-1-16/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4

Таблица 6-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с ручным приводом

6-3401-2-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.12-9-3	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 150 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
6-3401-2-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,013
6-3401-2-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
6-3401-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
6-3401-2-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 6-3401-3. Текущий ремонт шибера из тонколистовой стали

6-3401-3-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
6-3401-3-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
6-3401-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14

Таблица 6-3401-4. Текущий ремонт гибкой вставки из тонколистовой стали

6-3401-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
6-3401-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00008
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
6-3401-4-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-3401-4-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
6-3401-4-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00014
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00016
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
6-3401-4-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00019
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
6-3401-4-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3401-4-8/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00023
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00026
6-3401-4-9/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00022
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00039
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18

Таблица 6-3401-5. Текущий ремонт переходов из тонколистовой стали

6-3401-5-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.12-9-5	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 200 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-3401-5-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
6-3401-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,075
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
6-3401-5-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
6-3401-5-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
6-3401-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,23
6-3401-5-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
6-3401-5-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
6-3401-5-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17

Таблица 6-3401-6. Текущий ремонт дроссель-клапана из тонколистовой стали

6-3401-6-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,008
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00001
6-3401-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,013
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
6-3401-6-3/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
6-3401-6-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,023
6-3401-6-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00009
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
6-3401-6-6/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,028
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00013
6-3401-6-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,037
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
6-3401-6-8/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00019
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,041
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
6-3401-6-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,55
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00026
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 6-3401-7. Текущий ремонт вентиляторов типа "Witt&Sohn"

6-3401-7-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0011
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,35
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,4872
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	7,2
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,35
6-3401-7-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0005
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00025
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,406
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,56
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,35
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0011
6-3401-7-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,283
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,45
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00045
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,812
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,56
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	7,24
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,17
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,72
6-3401-7-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,35
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0011
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,283
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,45
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00045
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,812
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,56
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	7,92
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,38
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,79
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,35

Таблица 6-3401-8. Текущий ремонт клапанов типа "SIROCCO"

6-3401-8-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,25
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,05
6-3401-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,25
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44

Таблица 6-3401-9. Текущий ремонт вентиляционного канала дымоудаления

6-3401-9-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 6-3401-10. Текущий ремонт декоративной решетки

6-3401-10-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3401-10-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
6-3401-10-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,6
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0012
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00088
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0048
6-3401-10-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0015
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3
6-3401-10-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0015
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	39
6-3401-10-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,002
6-3401-10-7/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	58
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
6-3401-10-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3

Таблица 6-3401-11. Текущий ремонт стальной сетки

6-3401-11-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,01
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
6-3401-11-2/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,04
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
6-3401-11-3/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,06
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
6-3401-11-4/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
6-3401-11-5/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,14
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,036
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
6-3401-11-6/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,01
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	кг	0,012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,2
6-3401-11-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,04

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,61
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,122
Таблица 6-3401-12. Текущий ремонт выравнивающих патрубков из тонколистовой стали				
6-3401-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-3401-12-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
6-3401-12-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,2
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,075
6-3401-12-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
6-3401-12-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
6-3401-12-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
Таблица 6-3401-13. Текущий ремонт воздухозаборного патрубка из тонколистовой стали				
6-3401-13-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,1
6-3401-13-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
6-3401-13-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,013
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,2
6-3401-13-4/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
6-3401-13-5/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,025
6-3401-13-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,28
6-3401-13-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,031
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,375
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
6-3401-13-8/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,037
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,046
Таблица 6-3401-14. Текущий ремонт воздухораспределителя				
6-3401-14-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3401-14-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,0146
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,08
6-3401-14-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,023
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,03584
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,2
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,0768
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,2
6-3401-14-4/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,035
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,18
6-3401-14-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,252
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,375
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,24
6-3401-14-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,3328
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0003
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,375
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045

Таблица 6-3401-15. Текущий ремонт вентиляционного зонта

6-3401-15-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00003
	21.12-9-5	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 200 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-3401-15-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,125
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
6-3401-15-3/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,2
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,075
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
6-3401-15-4/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00016
6-3401-15-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00023
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00019
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 6-3401-16. Текущий ремонт приточной жалюзийной решетки с сеткой				
6-3401-16-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,07
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,11
6-3401-16-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,033
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,0146
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,07
6-3401-16-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,132
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,033
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,03584
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
6-3401-16-4/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,165
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,044
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,0768
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00013
6-3401-16-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,198
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,044
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,128
6-3401-16-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,13
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,231
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,055
6-3401-16-7/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,13
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,253
6-3401-16-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,066
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,252
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,16
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,275
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,088
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,3328
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,16
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Раздел 2. Замена

Таблица 6-3402-1. Замена стальной тканой сетки

6-3402-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
6-3402-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,26
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
6-3402-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,34
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
6-3402-1-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
6-3402-1-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
6-3402-1-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,34
6-3402-1-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,26
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,43

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3402-4-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
6-3402-4-4/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
6-3402-4-5/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,19
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,035
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,18
6-3402-4-6/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
6-3402-4-7/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
6-3402-4-8/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,25
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,045

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3402-6-7/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,13
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,066
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
6-3402-6-8/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,16
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,088
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,16
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,38
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11