

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-8

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 8
Сети связи и сигнализации

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	7
Раздел 1. Осмотр	7
Таблица 8-2101-1. Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов.....	7
Таблица 8-2101-2. Технический осмотр извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного	7
Таблица 8-2101-3. Технический осмотр коммутатора оптического уличного	7
Раздел 3. Техническое обслуживание	8
Таблица 8-2103-1. Кабель пожарной сигнализации	8
Таблица 8-2103-2. Кабель сигнально-блокировочный.....	8
Таблица 8-2103-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном.....	8
Таблица 8-2103-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией	9
Таблица 8-2103-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном.....	9
Таблица 8-2103-6. Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов.....	10
Таблица 8-2103-7. Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного	10
Таблица 8-2103-8. Техническое обслуживание коммутатора оптического уличного	11
Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы.....	11
Раздел 1. Ремонт.....	11
Таблица 8-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе для проведения ремонта кабельных металлоконструкций.....	11
Таблица 8-3101-2. Перестановка кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах ..	11
Таблица 8-3101-3. Кабель пожарной сигнализации	12
Таблица 8-3101-4. Кабель сигнально-блокировочный.....	12
Таблица 8-3101-5. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном.....	13
Таблица 8-3101-6. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией	13
Таблица 8-3101-7. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном.....	14
Таблица 8-3101-8. Перекладка проводов с крюков на траверсы.....	14
Таблица 8-3101-9. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки	15
Таблица 8-3101-10. Скрещивание проводов	15
Таблица 8-3101-11. Пробивка отверстий в колодцах и коробках	16
Таблица 8-3101-12. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор	16
Таблица 8-3101-13. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов	17
Раздел 2. Смена (замена).....	17
Таблица 8-3102-1. Кабель пожарной сигнализации	17
Таблица 8-3102-2. Кабель сигнально-блокировочный.....	18
Таблица 8-3102-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном.....	18
Таблица 8-3102-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией	19
Таблица 8-3102-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном.....	20
Таблица 8-3102-6. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов в мастерской	20
Таблица 8-3102-7. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов по месту установки	21

Таблица 8-3102-8. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов	21
Таблица 8-3102-9. Замена защитного стекла, циферблата, шагового механизма и стрелок городских электрочасов в мастерской	21
Таблица 8-3102-10. Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской	22
Таблица 8-3102-11. Замена деталей корпуса городских электрочасов.....	22
Таблица 8-3102-12. Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов	22
Раздел 3. Устройство	23
Таблица 8-3103-3. Кабели и провода, прокладываемые в траншее	23
Таблица 8-3103-4. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах	23
Таблица 8-3103-5. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах.....	24
Таблица 8-3103-6. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах.....	25
Таблица 8-3103-7. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах	26
Таблица 8-3103-8. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах.....	26
Таблица 8-3103-9. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах	28
Таблица 8-3103-10. Муфты на кабеле с коаксиальными парами	30
Таблица 8-3103-11. Муфты газонепроницаемые	31
Таблица 8-3103-12. Защита кабеля от коррозии	32
Таблица 8-3103-13. Измерение кабельных линий	32
Таблица 8-3103-14. Накачивание кабеля сжатым газом	34
Таблица 8-3103-15. Установка приборов и сопутствующие работы при устройстве линий связи	35
Таблица 8-3103-16. Прокладка кабеля в подземной канализации	35
Таблица 8-3103-17. Прокладка кабеля в коллекторе	36
Таблица 8-3103-18. Муфты прямые парных кабелей в котлованах.....	36
Таблица 8-3103-19. Муфты прямые парных кабелей в колодцах	37
Таблица 8-3103-20. Муфты газонепроницаемые	38
Таблица 8-3103-21. Пупинизация и симметрирование кабеля.....	39
Таблица 8-3103-22. Измерение кабелей.....	39
Таблица 8-3103-23. Восстановление кабельных линий	40
Таблица 8-3103-24. Установка приборов и сопутствующие работы при прокладке городских линий связи ...	42
Таблица 8-3103-25. Кабели, подвешиваемые на опорах, устройство	44
Таблица 8-3103-26. Устройство труб стальных для слаботочных сетей, требующих экранирования.....	44
Таблица 8-3103-27. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок.....	45
Таблица 8-3103-29. Прокладка кабеля в канализации	45
Таблица 8-3103-32. Измерение кабелей.....	46
Таблица 8-3103-34. Измерение цепей постоянным током.....	47
Таблица 8-3103-35. Измерение цепей переменным током	48
Таблица 8-3103-36. Измерение переходного затухания между цепями	48
Таблица 8-3103-37. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке.....	48
Таблица 8-3103-38. Настройка синхронных цифровых систем передачи	48
Таблица 8-3103-39. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб.....	50
Таблица 8-3103-40. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	50
Таблица 8-3103-41. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	50
Таблица 8-3103-42. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях.....	51
Таблица 8-3103-43. Устройство колодцев кирпичных типовых	51
Таблица 8-3103-44. Разные работы при устройстве колодцев	52
Таблица 8-3103-45. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев.....	52
Таблица 8-3103-46. Устройство ввода труб в колодцы.....	52
Таблица 8-3103-47. Устройство переходов методом горизонтального бурения	52
Таблица 8-3103-48. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр	53
Таблица 8-3103-49. Установка опор железобетонных одинарных	53

Таблица 8-3103-50. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс	53
Таблица 8-3103-51. Подвеска проводов на крюках	54
Таблица 8-3103-52. Подвеска проводов на траверсах	54
Таблица 8-3103-53. Устройство контрольно-измерительных пунктов.....	55
Таблица 8-3103-54. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры.....	55
Таблица 8-3103-55. Устройство молниеотвода к опорам	55
Таблица 8-3103-56. Устройство кабельной площадки на опоре	55
Таблица 8-3103-57. Установка стоек для радиотрансляционных сетей	56
Таблица 8-3103-58. Установка траверс дополнительных сверх одной.....	56
Таблица 8-3103-59. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение более 240 В	56
Таблица 8-3103-60. Установка стоек телефонных.....	56
Таблица 8-3103-61. Разные работы на стоечных линиях	57
Таблица 8-3103-62. Подвеска проводов.....	57
Таблица 8-3103-63. Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых	57
Таблица 8-3103-64. Установка запорного устройства на люки.....	58
Таблица 8-3103-65. Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, на волоконно-оптическом кабеле	58
Таблица 8-3103-66. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов.....	58
Таблица 8-3103-67. Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного	59
Таблица 8-3103-68. Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции ограждений	59
Раздел 4. Демонтаж, разборка	60
Таблица 8-3104-1. Разборка колодцев типовых при переустройстве	60
Таблица 8-3104-2. Разборка колодцев кирпичных нетиповых	60
Таблица 8-3104-3. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов.....	60
Таблица 8-3104-4. Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного	61
Таблица 8-3104-5. Демонтаж кронштейнов для крепления извещателей с металлических конструкций ограждений	61
Приложение № 1	62
Приложение № 2	90

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации наружных сетей связи, пожарной и охранной сигнализации, автоматизированного оповещения, воздушных линий связи и радиофикации. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж;
- пусконаладочные работы после замены или в процессе эксплуатации.

1.2. В стоимостных нормативах предусмотрены усредненные условия производства работ.

1.3. Стоимостные нормативы сборника включают выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ и учитывают:

1.3.1. Переходы рабочих и перемещение спецтехники.

1.3.2. Потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь.

1.3.3. Подачу основных и вспомогательных материалов к месту их установки или замены (кроме стоимостных нормативов таблиц 8-3103-39÷8-3103-62).

1.3.4. Крепление плакатов безопасности, предупредительных надписей и знаков.

1.3.5. Установку, перестановку и разборку переносных подмостей, настилов и лесов при работе на высоте до 3 м. При работе на высоте более 3 м, устройство лесов следует расценивать дополнительно по другим сборникам.

1.4. Стоимостные нормативы на установку опор наружных сетей связи и фундаментов опор учитывают выполнение земляных работ в грунтах I-IV групп естественной влажности.

1.5. Стоимостными нормативами учтено выполнение всех работ в нормальных условиях. При работе в усложненных условиях к стоимостным нормативам применяются коэффициенты, приведенные в пункте 3 настоящей технической части. При этом коэффициенты следует применять при обосновании их техническим заданием заказчика на эксплуатацию. Если условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

1.6. Стоимостными нормативами не предусмотрены следующие работы и затраты:

1.6.1. Водоотливные.

1.6.2. Устройство железобетонных свай фундаментов.

1.6.3. Гидроизоляция фундаментов и дополнительная гидроизоляция стоек железобетонных опор в агрессивных средах.

1.6.4. Усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек.

1.6.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок.

1.6.6. Монтаж экранированных проводов мачт-антенн и их заземление.

1.6.7. Транспорт материалов к месту работы по таблицам 8-3103-39÷8-3103-62.

1.6.8. Транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе в условиях бездорожья.

1.6.9. Затраты на приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется при выполнении работ по текущему ремонту.

1.7. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену наружных сетей связи, пожарной сигнализации и оповещения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.8. Стоимостными нормативами таблиц 8-2101-1, 8-2103-6, 8-3101-12÷8-3101-13, 8-3103-66, 8-3104-3 и 8-3102-6÷8-3102-12 учтены работы, входящие в комплекс работ по эксплуатации городских электрочасов, а именно:

- технический осмотр по месту установки электрочасов;
- техническое обслуживание по месту установки электрочасов;
- замена деталей по месту установки электрочасов, которая производится в процессе проведения технического обслуживания при необходимости;
- демонтаж электрочасов для проведения работ по текущему ремонту в мастерской, упаковка, доставка в мастерскую;
- текущий ремонт, основные (базовые) работы в мастерской;
- замена деталей электрочасов в мастерской, в процессе проведения текущего ремонта при необходимости;

- монтаж электрочасов по месту установки с доставкой из мастерской после текущего ремонта;
- текущий ремонт собственных опор электрочасов, окраска.

1.8.1. Сроки проведения технического осмотра, технического обслуживания и текущего ремонта городских электрочасов установлены в соответствии с правилами технической эксплуатации в зависимости от условий эксплуатации городских электрочасов:

- технический осмотр – ежемесячно;
- техническое обслуживание – ежеквартально;
- текущий ремонт электрочасов, демонтаж и монтаж электрочасов в объеме текущего ремонта – согласно срокам, определенным регламентом, но не реже одного раза в два года;
- текущий ремонт собственных опор электрочасов, окраска – согласно срокам, определенным регламентом, но не реже одного раза в два года.

1.8.2. Стоимостными нормативами таблиц 8-3103-66 и 8-3104-3 учтены работы по монтажу и демонтажу городских электрочасов. Данные работы проводятся:

- для выполнения работ по текущему ремонту в мастерской с целью поддержания работоспособности часов и системы часофикации в целом, а также внешнего вида городских электрочасов в течение всего срока эксплуатации;
- для замены неисправных электрочасов;
- при изменении места установки электрочасов.

Стоимость работ по замене городских электрочасов за один выезд следует определять по стоимостным нормативам таблиц 8-3103-66 и 8-3104-3 с применением коэффициентов по п. 3.1.6.

1.8.3. Стоимостными нормативами таблицы 8-3102-9 учтены работы по замене деталей городских электрочасов в мастерской: защитного стекла, циферблата, шагового механизма и стрелок. Нормативы таблицы 8-3102-9 следует применять согласно выполняемым работам.

1.8.3.1. При необходимости выполнения при замене циферблата (норматив 8-3102-9-2) дополнительных работ:

- по снятию и установке защитного стекла, стоимость данных работ определять по нормативу 8-3102-9-1 на замену защитного стекла;
- по снятию и установке шагового механизма, стоимость данных работ определять по нормативу 8-3102-9-3 на замену шагового механизма;

Данный комплекс работ также может выполняться при одновременной замене в одних электрочасах:

- циферблата и защитного стекла;
- циферблата и стрелок;
- циферблата, стрелок и защитного стекла;
- циферблата, стрелок и шагового механизма;
- циферблата, стрелок, защитного стекла и шагового механизма.

1.8.3.2. При замене стрелок электрочасов (норматив 8-3102-9-4) без замены циферблата, стоимость дополнительных работ по снятию и установке защитного стекла определять по нормативу 8-3102-9-1 на замену защитного стекла.

1.8.4. Стоимостными нормативами таблицы 8-3102-12 учтены работы по замене уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов в мастерской.

1.8.4.1. Стоимостным нормативом 8-3102-12-2/1 не учтена стоимость коннекторов для светодиодных лент и трубок (кембриков) электроизоляционных. Как правило, при замене светодиодной ленты для одного циферблата, необходим один коннектор и одна защитная трубка-кембрик длиной 10 см. Таким образом, при одновременной замене светодиодной ленты в одних двухсторонних электрочасах на двух циферблатах, потребуется два коннектора и две трубки-кембрика длиной по 10 см. При одновременной замене светодиодной ленты в одних четырехсторонних электрочасах на четырех циферблатах, потребуется четыре коннектора и четыре трубки-кембрика длиной по 10 см.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При подсчете объемов работ по окраске стальных и механических деталей, количество слоев окраски определяется по техническому заданию заказчика на эксплуатацию.

2.2. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами смотровых устройств.

2.3. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом подземной части.

2.4. Объем работ по пробивке отверстий следует исчислять по периметру отверстия.

2.5. Объем материалов, неучтенных стоимостными нормативами, следует принимать с учетом норм отходов:

- арматура люминесцентная с рассеивателем - 1%;
- арматура осветительная металлическая - 0%;
- арматура осветительная пластмассовая - 1%;

- арматура осветительная фарфоровая и стеклянная - 3%;
- стекло и лампы для осветительной арматуры - 2%;
- болты анкерные, гайки, шайбы к ним - 2%;
- зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления проводов открытых распределительных устройств - 3%;
- кабели всех марок и сечений - 2%;
- провода сечением до 10 мм² включительно - 3%;
- провода сечением свыше 10 мм² - 2%;
- трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) - 3%;
- трубы асбестоцементные - 2%;
- шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений - 3%.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия производства и виды работ	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.1.1. По болотистой местности	8-3101-8÷8-3101-9, 8-3103-51÷8-3103-52	1,3	13	-	-
3.1.2. Вблизи действующих кабелей	8-3104-1÷8-3104-9, 8-3103-39÷8-3103-48	1,2	1,2	1,2	-
3.1.3. Вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30 м	8-3101-8÷8-3101-10, 8-3103-50÷8-3103-56	1,2	1,2	1,2	-
3.1.4. Прокладка трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями	8-3103-39, 8-3103-40	1,76	1,76	-	-
3.1.5. При креплении траверс на неустановленных опорах	8-3103-50	0,6	0,6	-	-
3.1.6. При производстве работ по замене городских электрочасов за один выезд	8-3101-66-1÷ 8-3101-66-3; 8-3104-3-1÷8-3104-3-3	0,90	0,93	1,00	

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 8-2101-1. Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ.
 2. Осмотр, проверка целостности и сохранности часов.
 3. Визуальная проверка крепления часов, коробки (1).
 4. Осмотр, проверка целостности и сохранности собственной опоры часов (2, 3).
 5. Проверка точности хода часов.
 6. Проверка уровня подсветки циферблата.
 7. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-2101-1-1/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов двухсторонних, установленных на опоре сетей наружного освещения - ежемесячный	361,30	138,35	222,95	161,59	-	0,26
8-2101-1-2/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов двухсторонних, установленных на собственной опоре - ежемесячный	412,13	154,31	257,82	186,86	-	0,29
8-2101-1-3/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов четырехсторонних, установленных на собственной опоре - ежемесячный	661,97	244,77	417,20	302,37	-	0,46

Таблица 8-2101-2. Технический осмотр извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса передатчика извещателя на отсутствие механических повреждений, проверка световой индикации.
 2. Внешний осмотр корпуса приемника извещателя на отсутствие механических повреждений, проверка световой индикации.
 3. Переходы в процессе работы.
 4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-2101-2-1/1	Технический осмотр извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного - дальность действия до 60 м	37,25	37,25	-	-	-	0,07
8-2101-2-2/1	Технический осмотр извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного - дальность действия до 120 м	47,89	47,89	-	-	-	0,09
8-2101-2-3/1	Технический осмотр извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного - дальность действия до 200 м	63,85	63,85	-	-	-	0,12

Таблица 8-2101-3. Технический осмотр коммутатора оптического уличного

- Состав работ:**
1. Снятие крышек для доступа к оборудованию с отвинчиванием винтов.
 2. Проверка температуры, герметичности, отсутствия влажности.
 3. Осмотр, проверка монтажного бокса коммутатора на отсутствие механических повреждений, проверка надежности крепления, состояния уплотнителей.
 4. Визуальная проверка системы заземления, целостности модулей грозозащиты.
 5. Установка на штатное место крышек с завинчиванием винтов.
 6. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

8-2101-3-1/1	Технический осмотр коммутатора оптического уличного - с лестницы	350,07	350,07	-	-	-	0,54
--------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 8-2103-1. Кабель пожарной сигнализации

- Состав работ:**
1. Осмотр всей трассы, мест пересечения трассы кабеля с другими коммуникациями, дорогами, проверка отсутствия провалов в траншеях, проверка состояния наружной поверхности кабеля в доступных местах, в местах выхода из стен сооружения (1).
 2. Осмотр состояния наружных поверхностей и креплений кабеля, мест выхода кабелей на стены сооружений, проверка состояния муфт, воронок и их креплений, осмотр мест прохода кабелей через стены и подводов кабелей к пожарным извещателям и пультам (2).
 3. Проверка целостности покрытия кабельных каналов и труб, проведение выборочного вскрытия каналов или вытягивания кабелей из каналов и труб, проверка целостности изоляции кабелей, чистоты каналов и труб (3).
 4. Восстановление нарушенной маркировки кабелей, подтяжка болтовых креплений и соединений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-2103-1-1/1	Техническое обслуживание кабеля пожарной сигнализации, проложенного в земле	193,39	151,74	41,35	24,92	0,30	0,27
8-2103-1-2/1	Техническое обслуживание кабеля пожарной сигнализации, проложенного на кирпичном и бетонном основаниях	291,47	236,04	55,13	33,23	0,30	0,42
8-2103-1-3/1	Техническое обслуживание кабеля пожарной сигнализации, проложенного в непроходных каналах и трубах	414,58	331,58	82,70	49,84	0,30	0,59

Таблица 8-2103-2. Кабель сигнально-блокировочный

- Состав работ:**
1. Осмотр всей трассы, мест пересечения трассы кабеля с другими коммуникациями, дорогами, проверка отсутствия провалов в траншеях, проверка состояния наружной поверхности кабеля в доступных местах, в местах выхода из стен сооружения (1).
 2. Осмотр состояния наружных поверхностей и креплений кабеля, мест выхода кабелей на стены сооружений, проверка состояния муфт, воронок и их креплений, осмотр мест прохода кабелей через стены и подводов кабелей к пожарным извещателям и пультам (2).
 3. Проверка целостности покрытия кабельных каналов и труб, проведение выборочного вскрытия каналов или вытягивания кабелей из каналов и труб, проверка целостности изоляции кабелей, чистоты каналов и труб (3).
 4. Восстановление нарушенной маркировки кабелей, подтяжка болтовых креплений и соединений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-2103-2-1/1	Техническое обслуживание кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в земле	240,88	185,45	55,13	33,23	0,30	0,33
8-2103-2-2/1	Техническое обслуживание кабеля сигнально-блокировочного, проложенного на кирпичном и бетонном основаниях	355,90	286,62	68,92	41,53	0,36	0,51
8-2103-2-3/1	Техническое обслуживание кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в непроходных каналах и трубах	495,91	399,02	96,48	58,15	0,41	0,71

Таблица 8-2103-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

- Состав работ:**
1. Осмотр всей трассы, мест пересечения трассы кабеля с другими коммуникациями, дорогами, проверка отсутствия провалов в траншеях, проверка состояния наружной поверхности кабеля в доступных местах, в местах выхода из стен сооружения (1).
 2. Осмотр состояния наружных поверхностей и креплений кабеля, мест выхода кабелей на стены сооружений, проверка состояния муфт, воронок и их креплений, осмотр мест прохода кабелей через стены и подводов кабелей к пожарным извещателям и пультам (2).
 3. Проверка целостности покрытия кабельных каналов и труб, проведение выборочного вскрытия каналов или вытягивания кабелей из каналов и труб, проверка целостности изоляции кабелей, чистоты каналов и труб (3).
 4. Восстановление нарушенной маркировки кабелей, подтяжка болтовых креплений и соединений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

8-2103-3-1/1	Техническое обслуживание кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в земле	145,89	118,02	27,57	16,61	0,30	0,21
8-2103-3-2/1	Техническое обслуживание кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного на кирпичном или бетонном основаниях	227,16	185,45	41,35	24,92	0,36	0,33
8-2103-3-3/1	Техническое обслуживание кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в непроходных каналах и трубах	322,23	252,90	68,92	41,53	0,41	0,45

Таблица 8-2103-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

Состав работ:

1. Осмотр состояния наружных поверхностей и крепления кабеля, мест выхода кабелей на стены сооружений, проверка состояния муфт, воронок и их креплений, осмотр мест прохода кабелей через стены и подводов кабелей к токоприемникам (1).
2. Проверка целостности покрытия кабельных каналов и труб, выборочное вскрытие съемных плит каналов (вытягивание кабелей из каналов и труб), проверка целостности изоляции кабелей, очистка при необходимости каналов и труб (2).
3. Осмотр трассы кабелей, мест пересечений с другими коммуникациями, осмотр состояния наружной поверхности и крепления кабеля в доступных местах, осмотр мест выхода кабеля из стен сооружений и кабеля, проложенного на высоте (3).
4. Восстановление нарушенной маркировки кабелей, устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 м

Измеритель:	100 м						
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-2103-4-1/1	Техническое обслуживание кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях	257,86	202,32	55,13	33,23	0,41	0,36
8-2103-4-2/1	Техническое обслуживание кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах	327,74	258,52	68,92	41,53	0,30	0,46
8-2103-4-3/1	Техническое обслуживание кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при наружной проводке	409,07	325,96	82,70	49,84	0,41	0,58

Таблица 8-2103-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

Состав работ:

1. Осмотр состояния наружных поверхностей и крепления кабеля, мест выхода кабелей на стены сооружений, проверка состояния муфт, воронок и их креплений, осмотр мест прохода кабелей через стены и подводов кабелей к токоприемникам (1).
2. Проверка целостности покрытия кабельных каналов и труб, выборочное вскрытие съемных плит каналов (вытягивание кабелей из каналов и труб), проверка целостности изоляции кабелей, очистка при необходимости каналов и труб (2).
3. Осмотр трассы кабелей, мест пересечений с другими коммуникациями, осмотр состояния наружной поверхности и крепления кабеля в доступных местах, осмотр мест выхода кабеля из стен сооружений и кабеля, проложенного на высоте (3).
4. Восстановление нарушенной маркировки кабелей, устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-2103-5-1/1	Техническое обслуживание кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях	285,85	230,42	55,13	33,23	0,30	0,41
8-2103-5-2/1	Техническое обслуживание кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах	373,97	297,86	75,81	45,69	0,30	0,53

8-2103-5-3/1	Техническое обслуживание кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при наружной проводке	508,31	404,64	103,37	62,30	0,30	0,72
--------------	---	--------	--------	--------	-------	------	------

Таблица 8-2103-6. Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов

- Состав работ:**
1. Доставка бригады к месту производства работ, разгрузка материалов, оборудования, инструментов.
 2. Установка автомобиля прикрытия, расстановка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 3. Установка автовышки.
 4. Осмотр, проверка целостности и сохранности часов, крепления, точности хода и уровня подсветки циферблата.
 5. Открытие и закрытие корпуса двухсторонних часов для производства работ.
 6. Отключение часов, очистка и промывка корпуса, защитных стекол с наружной и внутренней стороны, снятие, очистка и установка циферблатов и комплектов стрелок.
 7. Осмотр, очистка ламп и внутреннего оборудования.
 8. Проверка состояния электрических контактных соединений, подтяжка креплений проводов, включение часов.
 9. Измерение напряжения и полярности импульсов на клеммах шаговых двигателей.
 10. Измерение напряжения на аккумуляторной батарее.
 11. Корректировка положения стрелок, сверка точного времени со станцией, проверка внутреннего таймера.
 12. Проверка на отсутствие механических повреждений кронштейнов крепления часов к опоре освещения (1), к собственной опоре (2, 3), корректировка положения часов, подтяжка креплений.
 13. Очистка, окраска отдельных мест кронштейнов крепления часов к опоре освещения (1), к собственной опоре (2, 3).
 14. Сборка и погрузка материалов, оборудования, инструментов.
 15. Сборка и погрузка инвентаря автовышки.
 16. Сборка и погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
 17. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-2103-6-1/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов двухсторонних, установленных на опоре сетей наружного освещения - ежеквартальное	15300,59	5274,41	9914,11	5839,56	112,07	9,24
8-2103-6-2/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов двухсторонних, установленных на собственной опоре - ежеквартальное	14435,84	4983,29	9340,48	5501,13	112,07	8,73
8-2103-6-3/1	Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов четырехсторонних, установленных на собственной опоре - ежеквартальное	18081,35	6216,27	11737,77	6912,20	127,31	10,89

Таблица 8-2103-7. Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ, перевод извещателя в режим технического обслуживания, установка лестницы в зоне производства работ.
 2. Внешний осмотр корпуса передатчика извещателя на отсутствие механических повреждений, проверка световой индикации.
 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса передатчика извещателя, подтяжка креплений.
 4. Внешний осмотр корпуса приемника извещателя на отсутствие механических повреждений, проверка световой индикации.
 5. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса приемника извещателя, подтяжка креплений.
 6. Сообщение диспетчеру, перевод извещателя в рабочий режим.
 7. Проверка чувствительности извещателя при пересечении охраняемой зоны.
 8. Контроль формирования извещения «Тревога» на пульте центрального наблюдения (ПЦН).
 9. Переходы в процессе работы, перестановка лестницы.
 10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-2103-7-1/1	Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, дальность действия до 60 м, с лестницы - годовое	236,11	236,07	-	-	0,04	0,4
8-2103-7-2/1	Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, дальность действия до 120 м, с лестницы - годовое	259,76	259,68	-	-	0,08	0,44

8-2103-7-3/1	Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, дальность действия до 200 м, с лестницы - годовое	318,81	318,70	-	-	0,11	0,54
--------------	--	--------	--------	---	---	------	------

Таблица 8-2103-8. Техническое обслуживание коммутатора оптического уличного

- Состав работ:**
1. Снятие крышек для доступа к оборудованию с отвинчиванием крепежных винтов.
 2. Проверка температуры, герметичности, отсутствия влажности.
 3. Осмотр, проверка монтажного бокса коммутатора на отсутствие механических повреждений, проверка надежности крепления, состояния уплотнителей.
 4. Измерение входящего напряжения, снятие напряжения, проверка коммутационного модуля.
 5. Очистка бокса снаружи и внутри от пыли и загрязнений.
 6. Продувка внутреннего оборудования бокса.
 7. Осмотр, проверка состояния проводов, контактных соединений, креплений на отсутствие повреждений, протяжка креплений проводов.
 8. Проверка кабельных вводов, надежности фиксации кабелей в гермовводах.
 9. Визуальная проверка системы заземления, целостности модулей грозозащиты.
 10. Проверка блока питания, аккумуляторной батареи, измерение параметров, проверка отсутствия перегрева.
 11. Подача напряжения.
 12. Проверка световой индикации.
 13. Проверка режимов работы коммутатора, тестирование функций, перезагрузка.
 14. Установка на штатное место крышек с завинчиванием крепежных винтов.
 15. Запись в журнале выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-2103-8-1/1	Техническое обслуживание коммутатора оптического уличного, с лестницы - ежеквартальное	667,91	667,72	0,04	-	0,15	1,03

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 8-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе для проведения ремонта кабельных металлоконструкций

- Состав работ:**
1. Установка подкладок под кабель.
 2. Монтаж и демонтаж технологических настилов.
 3. Перекладка кабелей связи.
 4. Изготовление креплений.
 5. Крепление кабелей.

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
8-3101-1-1/1	Перекладка кабеля связи в коллекторе при массе 1 п.м до 3 кг (ТППЭп 10 x 0,4 мм)	25000,38	18137,30	0,07	-	6863,01	29,37
8-3101-1-2/1	Перекладка кабеля связи в коллекторе при массе 1 п.м до 13 кг (ТППЭп 100 x 0,4 мм)	91521,53	35569,17	0,07	-	55952,29	58,24

Таблица 8-3101-2. Перестановка кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах

- Состав работ:**
1. Демонтаж путем откручивания болтов консолей.
 2. Очистка поверхности.
 3. Установка консолей.
 4. Окраска.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
8-3101-2-1/1	Перестановка чугунных консолей для кабелей связи в действующих подземных коллекторах (без стоимости консолей)	50655,76	46971,59	112,86	0,35	3571,31	91,8

Таблица 8-3101-3. Кабель пожарной сигнализации

Состав работ:

1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
2. Осмотр кабеля в предварительно вскрытой траншее (1, 2).
3. Вскрытие съемных плит канала или вытягивание кабеля из канала (трубы) (5, 6).
4. Осмотр кабеля (3- 6).
5. Замена при необходимости деталей креплений и изоляции кабеля.
6. Включение питания кабеля, проведение необходимых измерений и испытаний.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3101-3-1/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного в земле, с количеством витых пар 1	1786,31	1404,99	358,36	215,97	22,96	2,5
8-3101-3-2/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного в земле, с количеством витых пар 2	2224,25	1742,19	441,06	265,81	41,00	3,1
8-3101-3-3/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1	2713,53	2135,58	537,54	323,96	40,41	3,8
8-3101-3-4/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 2	3375,16	2641,37	675,38	407,02	58,41	4,7
8-3101-3-5/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1	3820,90	3034,77	771,86	465,17	14,27	5,4
8-3101-3-6/1	Текущий ремонт кабеля пожарной сигнализации, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2	4665,62	3709,17	937,26	564,85	19,19	6,6

Таблица 8-3101-4. Кабель сигнально-блокировочный

Состав работ:

1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
2. Осмотр кабеля в предварительно вскрытой траншее (1, 2).
3. Вскрытие съемных плит канала или вытягивание кабеля из канала (трубы) (5, 6).
4. Осмотр кабеля (3 - 6).
5. Замена при необходимости деталей креплений и изоляции кабеля.
6. Включение питания кабеля, проведение необходимых измерений и испытаний.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3101-4-1/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в земле, с количеством витых пар 1	2135,92	1685,98	427,28	257,50	22,66	3
8-3101-4-2/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в земле, с количеством витых пар 2	2672,65	2107,49	537,54	323,96	27,62	3,75
8-3101-4-3/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1	3269,43	2585,18	661,59	398,72	22,66	4,6
8-3101-4-4/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 2	3974,23	3147,18	799,43	481,78	27,62	5,6
8-3101-4-5/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1	4599,10	3652,97	923,47	556,54	22,66	6,5
8-3101-4-6/1	Текущий ремонт кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2	5667,59	4495,96	1144,01	689,45	27,62	8

Таблица 8-3101-5. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

Состав работ:

1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
2. Осмотр кабеля в предварительно вскрытой траншее (1, 2).
3. Вскрытие съемных плит канала или вытягивание кабеля из канала (трубы) (5, 6).
4. Осмотр кабеля (3- 6).
5. Замена при необходимости деталей креплений и изоляции кабеля.
6. Включение питания кабеля, проведение необходимых измерений и испытаний.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3101-5-1/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный в земле, с количеством витых пар 1	1497,69	1180,19	303,23	182,75	14,27	2,1
8-3101-5-2/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный в земле, с количеством витых пар 2	1852,53	1461,19	372,15	224,28	19,19	2,6
8-3101-5-3/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1	2350,54	1854,59	468,63	282,42	27,32	3,3
8-3101-5-4/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 2	2845,37	2247,98	565,11	340,57	32,28	4
8-3101-5-5/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1	3204,11	2528,98	647,81	390,41	27,32	4,5
8-3101-5-6/1	Текущий ремонт кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенный в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2	3908,89	3090,97	785,64	473,48	32,28	5,5

Таблица 8-3101-6. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

Состав работ:

1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
2. Демонтаж съемных плит канала, вытягивание кабеля из канала (трубы) (3, 4).
3. Осмотр трассы кабеля, осмотр участков кабеля, проложенного на высоте (5, 6).
4. Осмотр кабеля (1- 4).
5. Восстановление поврежденной изоляции кабеля, замена неисправных скоб и креплений.
6. Установка съемных плит канала, затягивание кабеля в канал (трубу) (3, 4).
7. Включение питания кабеля, проведение измерений и испытаний.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3101-6-1/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с конструкцией проводника в 1 провод	2547,44	2023,19	509,98	307,34	14,27	3,6
8-3101-6-2/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с конструкцией проводника оплеткой из жил	3037,31	2416,58	606,46	365,49	14,27	4,3

8-3101-6-3/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с конструкцией проводника в 1 провод	3256,68	2585,18	661,59	398,72	9,91	4,6
8-3101-6-4/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с конструкцией проводника оплеткой из жил	3886,52	3090,97	785,64	473,48	9,91	5,5
8-3101-6-5/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при наружной проводке с конструкцией проводника в 1 провод	4100,83	3259,57	826,99	498,40	14,27	5,8
8-3101-6-6/1	Текущий ремонт кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при наружной проводке с конструкцией проводника оплеткой из жил	4660,70	3709,17	937,26	564,85	14,27	6,6

Таблица 8-3101-7. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

Состав работ:

1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
2. Демонтаж съемных плит канала, вытягивание кабеля из канала (трубы) (3, 4).
3. Осмотр трассы кабеля, осмотр участков кабеля, проложенного на высоте (5, 6).
4. Осмотр кабеля (1- 4).
5. Восстановление поврежденной изоляции кабеля, замена неисправных скоб и креплений.
6. Установка съемных плит канала, затягивание кабеля в канал (трубу) (3, 4).
7. Включение питания кабеля, проведение измерений и испытаний.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3101-7-1/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2	2309,39	1826,49	468,63	282,42	14,27	3,25
8-3101-7-2/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2	2897,34	2304,18	578,89	348,88	14,27	4,1
8-3101-7-3/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2	2967,33	2360,38	592,68	357,18	14,27	4,2
8-3101-7-4/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2	3750,93	2978,58	758,08	456,86	14,27	5,3
8-3101-7-5/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при наружной проводке с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2	3890,88	3090,97	785,64	473,48	14,27	5,5
8-3101-7-6/1	Текущий ремонт кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при наружной проводке с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2	5080,59	4046,36	1019,96	614,69	14,27	7,2

Таблица 8-3101-8. Перекладка проводов с крюков на траверсы

Состав работ:

1. Установка штырей.
2. Закрепление изоляторов.
3. Перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка.
4. Снятие арматуры с заделкой отверстий.

Измеритель: 1 км провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3101-8-1/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 16 (ПуВ 1х4 мм2)	58310,91	6689,55	-	-	51621,36	10,02
8-3101-8-2/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 20 (ПуВ 1х4 мм2)	60309,06	7984,74	-	-	52324,32	11,96
8-3101-8-3/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 25 (ПуВ 1х4 мм2)	62324,52	9133,04	-	-	53191,48	13,68
8-3101-8-4/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 20 (ПуВ 1х10 мм2)	132122,58	9827,37	-	-	122295,21	14,72
8-3101-8-5/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 25 (ПуВ 1х10 мм2)	134987,46	11823,55	-	-	123163,91	17,71
8-3101-8-6/1	Перекадка проводов с крюков на траверсы диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 28 (ПуВ 1х10 мм2)	137141,34	13432,51	-	-	123708,83	20,12

Таблица 8-3101-9. Перекадка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

Состав работ:

1. Закрепление изоляторов.
2. Перекадка с одинарным креплением проводов и регулировка.
3. Снятие арматуры с заделкой отверстий.

Измеритель: 1 км провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3101-9-1/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 16 (ПуВ 1x4 мм2)	53710,27	5120,65	-	-	48589,62	7,67
8-3101-9-2/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 20 (ПуВ 1x4 мм2)	54732,75	6135,43	-	-	48597,32	9,19
8-3101-9-3/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 3 мм число опор на 1 км линии 25 (ПуВ 1x4 мм2)	56009,70	7403,91	-	-	48605,79	11,09
8-3101-9-4/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 20 (ПуВ 1x10 мм2)	126472,82	7904,62	-	-	118568,20	11,84
8-3101-9-5/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 25 (ПуВ 1x10 мм2)	128016,82	9440,15	-	-	118576,67	14,14
8-3101-9-6/1	Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметр проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 28 (ПуВ 1x10 мм2)	129413,17	10828,80	-	-	118584,37	16,22

Таблица 8-3101-10. Скрещивание проводов

Состав работ:

1. Установка арматуры.
2. Монтаж скрещивания.

Измеритель: 1 скрещивание

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3101-10-1/1	Скрещивание подвешиваемых проводов на Г-образных кронштейнах	1088,22	1088,22	-	-	-	1,63

8-3101-10-2/1	Скрещивание подвешиваемых проводов на подвесных крюках	1071,14	914,64	-	-	156,50	1,37
8-3101-10-3/1	Скрещивание подвешиваемых проводов на накладках	1418,34	1215,07	-	-	203,27	1,82
8-3101-10-4/1	Скрещивание существующих проводов на Г-образных кронштейнах	1729,12	1402,00	-	-	327,12	2,1
8-3101-10-5/1	Скрещивание существующих проводов на подвесных крюках	1047,07	827,85	-	-	219,22	1,24
8-3101-10-6/1	Скрещивание существующих проводов на накладках	1808,80	1528,85	-	-	279,95	2,29

Таблица 8-3101-11. Пробивка отверстий в колодцах и коробках

Состав работ: 1. Пробивка отверстий с очисткой от мусора.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3101-11-1/1	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	6256,33	2734,12	3522,21	2377,59	-	5,68
8-3101-11-2/1	Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок 12,5 см	916,12	399,53	516,59	348,71	-	0,83
8-3101-11-3/1	Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок 25 см	1832,24	799,06	1033,18	697,43	-	1,66
8-3101-11-4/1	Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок 37,8 см	2731,80	1193,77	1538,03	1038,21	-	2,48

Таблица 8-3101-12. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор

Состав работ:

1. Доставка бригады к месту производства работ, разгрузка материалов, оборудования, инструментов.
2. Установка автомобиля прикрытия, расстановка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
3. Установка автовышки (3).
4. Перемещение лестницы в процессе работы (1, 2).
5. Удаление несанкционированных наклеек и следов клея.
6. Очистка основания опоры с обработкой болтов крепления от ржавчины.
7. Подтяжка болтов крепления опоры к основанию.
8. Расчистка поверхности опоры от старой краски с земли и лестниц (1, 2), с земли и автовышки (3).
9. Очистка опор от ржавчины и загрязнений с земли и лестниц (1, 2), с земли и автовышки (3).
10. Обработка поверхности опоры растворителем с земли и лестниц (1, 2), с земли и автовышки (3).
11. Окраска опоры, цоколя, основания за 2 раза с земли и лестниц (1, 2), с земли и автовышки (3).
12. Сборка и погрузка материалов, оборудования, инструментов.
13. Сборка и погрузка инвентаря автовышки (3).
14. Сборка и погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений и конусов.
15. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: опора

Измеритель:	опора		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы		
				всего		в т.ч. оплата труда маши- нистов	
8-3101-12-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор высотой до 2,5 м с земли и лестниц	1993,99	415,04	1262,50	781,10	316,45	0,78
8-3101-12-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор высотой до 3,5 м с земли и лестниц	2228,35	446,96	1380,48	854,23	400,91	0,84
8-3101-12-3/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор высотой до 5,5 м с земли и автовышки	4036,04	569,35	2767,26	1636,75	699,43	1,07

Таблица 8-3101-13. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов

- Состав работ:**
1. Перевозка на тележке часов из автомобиля в мастерскую.
 2. Распаковка часов, размещение на рабочем столе.
 3. Внешний осмотр часов.
 4. Разборка часов.
 5. Очистка, проверка целостности, сохранности, отсутствия механических повреждений элементов часов.
 6. Диагностика электропроводки и арматуры, проверка состояния контактных соединений, подтяжка креплений проводов, зачистка контактов.
 7. Диагностика защитных устройств, проверка срабатывания УЗО, автомата защиты.
 8. Измерение напряжения, емкости, силы тока на АКБ, подключение к зарядному устройству, контроль подзарядки.
 9. Диагностика и тестирование шаговых механизмов со стрелками.
 10. Очистка и окраска за 2 раза металлических частей часов и элементов крепления.
 11. Сборка часов, подключение к сети электропитания.
 12. Технологический прогон часов.
 13. Корректировка положения стрелок, сверка точного времени со станцией, проверка внутреннего таймера.
 14. Проверка работоспособности, уровня подсветки, точности хода часов.
 15. Отключение часов от сети электропитания.
 16. Упаковка часов для перевозки.
 17. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3101-13-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов двухсторонних, устанавливаемых на опору наружного освещения	8299,63	8238,98	-	-	60,65	13,96
8-3101-13-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов двухсторонних, устанавливаемых на собственную опору	7670,74	7625,19	-	-	45,55	12,92
8-3101-13-3/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов четырехсторонних, устанавливаемых на собственную опору	9015,98	8923,60	-	-	92,38	15,12

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 8-3102-1. Кабель пожарной сигнализации

- Состав работ:**
1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
 2. Вскрытие съемных плит канала или участков труб (5, 6).
 3. Демонтаж кабеля.
 4. Прокладка нового кабеля с разметкой, выверкой и закреплением.
 5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, фазировка и временная маркировка кабелей.
 6. Снятие изоляции, зачистка жил кабеля, установка постоянных бирок, оконцовка наконечников с опрессовкой или загибанием жил, зачистка контактных поверхностей, присоединение кабеля, подключение питания кабеля.
 7. Проведение необходимых измерений и испытаний.
 8. Установка на место съемных плит каналов или участков труб (5, 6).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
8-3102-1-1/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного в земле, с количеством витых пар 1 (КПСВЭВ 1х2х2,5 мм2)	10161,37	3630,31	771,86	465,17	5759,20	5,6
8-3102-1-2/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного в земле, с количеством витых пар 2 (КПСВЭВ 2х2х1,5 мм2)	15445,62	4019,27	868,34	523,32	10558,01	6,2
8-3102-1-3/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1 (КПСВЭВ 1х2х2,5 мм2)	11132,26	4408,24	964,82	581,46	5759,20	6,8
8-3102-1-4/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного по кирпичным и бетонным	16398,64	4862,02	978,61	589,77	10558,01	7,5

	основаниям, с количеством витых пар 2 (КПСВЭВ 2х2х1,5 мм2)						
8-3102-1-5/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1 (КПСВЭВ 1х2х2,5 мм2)	12232,80	5315,81	1157,79	697,75	5759,20	8,2
8-3102-1-6/1	Замена кабеля пожарной сигнализации, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2 (КПСВЭВ 2х2х1,5 мм2)	17770,76	5834,43	1378,32	830,66	10558,01	9

Таблица 8-3102-2. Кабель сигнально-блокировочный

- Состав работ:**
1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
 2. Вскрытие съемных плит канала или участков труб (5, 6).
 3. Демонтаж кабеля.
 4. Прокладка нового кабеля с разметкой, выверкой и закреплением.
 5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, фазировка и временная маркировка кабелей.
 6. Снятие изоляции, зачистка жил кабеля, установка постоянных бирок, оконцовка наконечников с опрессовкой или загибанием жил, зачистка контактных поверхностей, присоединение кабеля, подключение питания кабеля.
 7. Проведение необходимых измерений и испытаний.
 8. Установка на место съемных плит каналов или участков труб (5, 6).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-2-1/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в земле, с количеством витых пар 1 (СБППнг(А)-HF, 1x2x0,9 мм2)	13756,02	4278,58	937,26	564,85	8540,18	6,6
8-3102-2-2/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в земле, с количеством витых пар 2 (СБППнг(А)-HF, 2x2x0,9 мм2)	16311,92	4732,37	1033,74	623,00	10545,81	7,3
8-3102-2-3/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1 (СБППнг(А)-HF, 1x2x0,9 мм2)	14879,04	5186,16	1144,01	689,45	8548,87	8
8-3102-2-4/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 2 (СБППнг(А)-HF, 2x2x0,9 мм2)	17592,16	5769,60	1268,05	764,21	10554,51	8,9
8-3102-2-5/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1 (СБППнг(А)-HF, 1x2x0,9 мм2)	16215,41	6288,22	1378,32	830,66	8548,87	9,7
8-3102-2-6/1	Замена кабеля сигнально-блокировочного, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2 (СБППнг(А)-HF, 2x2x0,9 мм2)	19571,21	7390,28	1626,42	980,18	10554,51	11,4

Таблица 8-3102-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

- Состав работ:**
1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
 2. Вскрытие съемных плит канала или участков труб (5, 6).
 3. Демонтаж кабеля.
 4. Прокладка нового кабеля с разметкой, выверкой и закреплением.
 5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, фазировка и временная маркировка кабелей.
 6. Снятие изоляции, зачистка жил кабеля, установка постоянных бирок, оконцовка наконечников с опрессовкой или загибанием жил, зачистка контактных поверхностей, присоединение кабеля, подключение питания кабеля.
 7. Проведение необходимых измерений и испытаний.
 8. Установка на место съемных плит каналов или участков труб (5, 6).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
8-3102-3-1/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в земле, с количеством витых пар 1 (J-Y(St)Y Lg,1x2x0,8 мм2)	11284,97	2982,04	661,59	398,72	7641,34	4,6
8-3102-3-2/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в земле, с	13464,35	3435,83	758,08	456,86	9270,44	5,3

	количеством витых пар 2 (J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,6 мм2)						
8-3102-3-3/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 1 (J-Y(St)Y Lg, 1x2x0,8 мм2)	12162,75	3695,14	813,21	490,09	7654,40	5,7
8-3102-3-4/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного по кирпичным и бетонным основаниям, с количеством витых пар 2 (J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,6 мм2)	14342,15	4148,93	909,69	548,24	9283,53	6,4
8-3102-3-5/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 1 (J-Y(St)Y Lg, 1x2x0,8 мм2)	13014,40	4408,24	964,82	581,46	7641,34	6,8
8-3102-3-6/1	Замена кабеля телефонного с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном, проложенного в непроходных каналах и трубах, с количеством витых пар 2 (J-Y(St)Y Lg, 2x2x0,6 мм2)	15286,16	4926,85	1088,87	656,22	9270,44	7,6

Таблица 8-3102-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

- Состав работ:**
1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
 2. Вскрытие съемных плит канала или участков труб (3, 4).
 3. Демонтаж кабеля.
 4. Прокладка нового кабеля с разметкой, выверкой и закреплением.
 5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, фазировка и временная маркировка кабелей.
 6. Снятие изоляции, зачистка жил кабеля, установка постоянных бирок, оконцовка наконечников с опрессовкой или загибанием жил, зачистка контактных поверхностей, присоединение кабеля, подключение питания кабеля.
 7. Проведение необходимых измерений и испытаний.
 8. Установка на место съемных плит каналов или участков труб (3, 4).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3102-4-1/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с конструкцией проводника в 1 провод (без стоимости кабеля)	6186,63	5056,51	1116,44	672,83	13,68	7,8
8-3102-4-2/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с конструкцией проводника оплеткой из жил (без стоимости кабеля)	7208,56	5899,26	1295,62	780,82	13,68	9,1
8-3102-4-3/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с конструкцией проводника в 1 провод (без стоимости кабеля)	7448,72	6093,74	1336,97	805,74	18,01	9,4
8-3102-4-4/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с конструкцией проводника оплеткой из жил (без стоимости кабеля)	8720,26	7130,97	1571,28	946,95	18,01	11
8-3102-4-5/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при наружной проводке с конструкцией проводника в 1 провод (без стоимости кабеля)	9303,24	7617,17	1667,77	1005,10	18,30	11,75
8-3102-4-6/1	Замена кабеля радиочастотного со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией, при	10889,22	8913,71	1957,21	1179,54	18,30	13,75

наружной проводке с конструкцией проводника
оплеткой из жил (без стоимости кабеля)

Таблица 8-3102-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

- Состав работ:**
1. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, отключение питания кабеля.
 2. Вскрытие съемных плит канала или участков труб (3, 4).
 3. Демонтаж кабеля.
 4. Прокладка нового кабеля с разметкой, выверкой и закреплением.
 5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, фазировка и временная маркировка кабелей.
 6. Снятие изоляции, зачистка жил кабеля, установка постоянных бирок, оконцовка наконечников с опрессовкой или загибанием жил, зачистка контактных поверхностей, присоединение кабеля, подключение питания кабеля.
 7. Проведение необходимых измерений и испытаний.
 8. Установка на место съемных плит каналов или участков труб (3, 4).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-5-1/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2 (без стоимости кабеля)	7759,42	6353,05	1392,10	838,97	14,27	9,8
8-3102-5-2/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке на кирпичных и бетонных основаниях с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2 (без стоимости кабеля)	9738,46	7973,72	1750,47	1054,94	14,27	12,3
8-3102-5-3/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2 (без стоимости кабеля)	9974,29	8168,20	1791,82	1079,86	14,27	12,6
8-3102-5-4/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при внутренней проводке в непроходных каналах и трубах с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2 (без стоимости кабеля)	12582,20	10307,49	2260,44	1362,28	14,27	15,9
8-3102-5-5/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при наружной проводке с количеством пар и сечением 4х2,5-6 мм2 (без стоимости кабеля)	13067,65	10696,45	2356,93	1420,43	14,27	16,5
8-3102-5-6/1	Замена кабеля экранированного с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном, при наружной проводке с количеством пар и сечением 4х10-25 мм2 (без стоимости кабеля)	17090,55	14002,63	3073,65	1852,37	14,27	21,6

Таблица 8-3102-6. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов в мастерской

- Состав работ:**
1. Отсоединение шины заземления (1).
 2. Распаковка ламп (3).
 3. Замена арматуры электротехнической (монтажной рамы с крепежными элементами и шиной заземления) (1), аккумуляторной батареи (АКБ) (2), ламп, пускорегулирующей аппаратуры (3).
 4. Присоединение шины заземления, измерение сопротивления изоляции (1).
 5. Измерение напряжения, емкости, силы тока на АКБ (2).
 6. Проверка исправной работы (2, 3).

Измеритель: компл. (1), шт. (2), 10 шт. (3)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
8-3102-6-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов в мастерской, арматуры электротехнической	1062,33	1062,33	-	-	-	1,8	
8-3102-6-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов в мастерской, аккумуляторной батареи	259,68	259,68	-	-	-	0,44	
8-3102-6-3/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей	554,78	554,78	-	-	-	0,94	

электрочасов в мастерской, ламп внутренней подсветки

Таблица 8-3102-7. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов по месту установки

Состав работ: 1. Распаковка ламп.
2. Замена ламп, пускорегулирующей аппаратуры.
3. Проверка исправной работы.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-7-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов по месту установки, ламп внутренней подсветки	2797,95	720,02	2077,93	1222,90	-	1,22

Таблица 8-3102-8. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов

Состав работ: 1. Отсоединение антенны (1).
2. Замена блока.
3. Присоединение антенны (1).
4. Тестирование блока.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-8-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов, блока управления в мастерской	383,14	365,91	-	-	17,23	0,62
8-3102-8-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов, блока защиты в мастерской	247,88	247,88	-	-	-	0,42

Таблица 8-3102-9. Замена защитного стекла, циферблата, шагового механизма и стрелок городских электрочасов в мастерской

Состав работ: 1. Снятие защитного стекла (1).
2. Снятие часовой и минутной стрелок (4).
3. Отсоединение кабеля питания от шагового механизма (3).
4. Снятие шагового механизма (3).
5. Снятие циферблата (2).
6. Установка циферблата электрочасов (2).
7. Протирка циферблата от разводов (2).
8. Установка шагового механизма (3).
9. Присоединение кабеля питания к шаговому механизму, тестирование (3).
10. Установка часовой и минутной стрелок (4).
11. Выставление положения стрелок, проверка точности хода (4).
12. Установка защитного стекла (1).
13. Протирка защитного стекла от разводов (1).

Измеритель: шт. (1-3), компл. (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-9-1/1	Замена защитного стекла городских электрочасов в мастерской	167,81	153,45	-	-	14,36	0,26
8-3102-9-2/1	Замена циферблата городских электрочасов в мастерской	153,42	141,64	-	-	11,78	0,24
8-3102-9-3/1	Замена шагового механизма городских электрочасов в мастерской	247,88	247,88	-	-	-	0,42
8-3102-9-4/1	Замена стрелок городских электрочасов в мастерской	129,84	129,84	-	-	-	0,22

Таблица 8-3102-10. Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской

- Состав работ:**
1. Отсоединение кабеля питания.
 2. Отсоединение электропроводов от приборов, разветвительной коробки.
 3. Демонтаж электропроводов, разветвительной коробки, шин, блока зажимов.
 4. Заготовка электропроводов с разделкой концов.
 5. Монтаж электропроводов с креплением к конструкциям электрочасов.
 6. Монтаж разветвительной коробки, шин, блока зажимов.
 7. Присоединение электропроводов, маркировка.
 8. Присоединение кабеля питания.
 9. Проверка сопротивления изоляции электропроводов.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-10-1/1	Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской, двухсторонних размером до 900х900мм	1503,43	873,47	0,07	-	629,89	1,48
8-3102-10-2/1	Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской, двухсторонних размером до 1400х1400мм	2370,36	1534,48	0,09	-	835,79	2,6
8-3102-10-3/1	Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской, двухсторонних диаметром до 800мм	1198,37	649,21	0,06	-	549,10	1,1
8-3102-10-4/1	Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской, двухсторонних диаметром до 1000мм	1419,33	826,26	0,08	-	592,99	1,4
8-3102-10-5/1	Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской, четырехсторонних размером до 1100х1100х1100мм	1825,04	1133,16	0,08	-	691,80	1,92

Таблица 8-3102-11. Замена деталей корпуса городских электрочасов

- Состав работ:**
1. Снятие прямых (1, 2), угловых (3, 4) профильных пластиковых элементов.
 2. Разметка, заготовка прямых профильных пластиковых элементов с вырезкой отверстий (1, 2).
 3. Удаление загрязнений и следов герметика, ржавчины с поверхностей металлоконструкций электрочасов, примыкающих к профильным пластиковым элементам (1, 2).
 4. Обезжиривание поверхности стыков (3, 4).
 5. Установка прямых профильных пластиковых элементов с креплением к металлоконструкциям электрочасов (1, 2).
 6. Установка угловых профильных пластиковых элементов с проклеиванием стыков (3, 4).

Измеритель: м (1, 2), шт. (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3102-11-1/1	Замена деталей корпуса городских электрочасов, прямых профильных пластиковых элементов шириной 130 мм в мастерской	932,81	590,18	3,66	0,01	338,97	1
8-3102-11-2/1	Замена деталей корпуса городских электрочасов, прямых профильных пластиковых элементов шириной 180 мм в мастерской	1124,20	684,62	4,46	0,01	435,12	1,16
8-3102-11-3/1	Замена деталей корпуса городских электрочасов, угловых профильных пластиковых элементов шириной 130 мм в мастерской	224,73	141,64	-	-	83,09	0,24
8-3102-11-4/1	Замена деталей корпуса городских электрочасов, угловых профильных пластиковых элементов шириной 180 мм в мастерской	280,36	165,25	-	-	115,11	0,28

Таблица 8-3102-12. Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов

- Состав работ:**
1. Отсоединение кабеля питания (2).
 2. Снятие уплотнительной (1), светодиодной (2) ленты.
 3. Разметка, заготовка уплотнительной (1), светодиодной (2) ленты.
 4. Разделка концов кабеля и светодиодной ленты, пробное подключение (2).
 5. Удаление загрязнений с поверхности электрочасов в местах установки ленты, обезжиривание.
 6. Установка уплотнительной (1), светодиодной (2) ленты на штатное место с проклеиванием отдельных участков.
 7. Присоединение кабеля питания (2).
 8. Проверка исправной работы (2).

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3102-12-1/1	Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов - уплотнительной ленты в мастерской	166,05	106,23	-	-	59,82	0,18
8-3102-12-2/1	Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов - светодиодной ленты в мастерской	509,86	129,84	0,05	-	379,97	0,22

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3103-3. Кабели и провода, прокладываемые в траншее

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-3-1/1	Прокладка кабеля вручную, масса 1 м кабеля до 0,6 кг (ВВГ 2х1,5 мм)	65609,27	18325,40	-	-	47283,87	31,05
8-3103-3-2/1	Прокладка кабеля механизированным способом, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг(А)-LS 3х35 мм2)	1291537,78	27148,74	6083,30	2420,20	1258305,74	46
8-3103-3-3/1	Прокладка кабеля механизированным способом, масса 1 м кабеля до 3 кг (ВВГнг(А)-LS 3х50 мм2)	2175015,88	35293,36	6448,30	2565,41	2133274,22	59,8
8-3103-3-4/1	Прокладка кабеля механизированным способом, масса 1 м кабеля до 6 кг (КГ 3х70+1х25 мм2)	3558060,19	48953,20	8759,95	3485,09	3500347,04	92
8-3103-3-5/1	Прокладка кабеля вручную, масса 1 м кабеля до 0,6 кг (ВВГ 2х1,5 мм)	9097474,69	61803,42	9672,45	3848,12	9025998,82	116,15
8-3103-3-6/1	Прокладка кабеля механизированным способом, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, ВБбШв, 3х240+1х120 мм2)	9944760,69	82608,53	9185,78	3654,50	9852966,38	155,25
8-3103-3-7/1	Прокладка кабеля механизированным способом, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШвнг(А), 5х240 мм2)	14615123,91	104025,55	9794,11	3896,52	14501304,25	195,5

Таблица 8-3103-4. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-4-1/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 4х4 в котлованах (без стоимости муфт)	10654,93	6787,19	3867,74	1527,90	-	11,5
8-3103-4-2/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 7х4 в котлованах (без стоимости муфт)	11903,88	7465,90	4437,98	1753,16	-	12,65
8-3103-4-3/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 14х4 в котлованах (без стоимости муфт)	15908,01	10180,78	5727,23	2262,46	-	17,25
8-3103-4-4/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 19х4 в котлованах (без стоимости муфт)	19890,21	13419,19	6471,02	2556,29	-	20,7
8-3103-4-5/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 27х4 в котлованах (без стоимости муфт)	24459,02	16401,23	8057,79	3183,11	-	25,3
8-3103-4-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 37х4 в котлованах (без стоимости муфт)	29151,79	19383,27	9768,52	3858,91	-	29,9

8-3103-4-7/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 52х4 в котлованах (без стоимости муфт)	37023,24	24601,85	12421,39	4906,89	-	37,95
8-3103-4-8/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 61х4 в котлованах (без стоимости муфт)	41443,29	27583,89	13859,40	5474,96	-	42,55
8-3103-4-9/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 80х4 в котлованах (без стоимости муфт)	50754,45	33547,97	17206,48	6797,17	-	51,75
8-3103-4-10/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 114х4 в котлованах (без стоимости муфт)	69428,08	46221,65	23206,43	9167,37	-	71,3
8-3103-4-11/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 4х4 в котлованах (без стоимости муфт)	11705,54	7465,90	4239,64	1674,81	-	12,65
8-3103-4-12/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 7х4 в котлованах (без стоимости муфт)	12954,50	8144,62	4809,88	1900,07	-	13,8
8-3103-4-13/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 14х4 в котлованах (без стоимости муфт)	16131,15	10180,78	5950,37	2350,61	-	17,25
8-3103-4-14/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 19х4 в котлованах (без стоимости муфт)	21082,00	14164,70	6917,30	2732,58	-	21,85

Таблица 8-3103-5. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-5-1/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 4х4 в колодцах (без стоимости муфт)	7763,41	5507,23	2256,18	891,27	-	10,35
8-3103-5-2/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 7х4 в колодцах (без стоимости муфт)	8821,61	6119,15	2702,46	1067,57	-	11,5
8-3103-5-3/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 14х4 в колодцах (без стоимости муфт)	12261,00	8566,81	3694,19	1459,34	-	16,1
8-3103-5-4/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 19х4 в колодцах (без стоимости муфт)	16630,12	12216,93	4413,19	1743,37	-	20,7
8-3103-5-5/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 27х4 в колодцах (без стоимости муфт)	21213,79	15610,53	5603,26	2213,49	-	26,45
8-3103-5-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 37х4 в колодцах (без стоимости муфт)	25995,80	19004,12	6991,68	2761,96	-	32,2
8-3103-5-7/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 52х4 в колодцах (без стоимости муфт)	33384,21	24433,87	8950,34	3535,71	-	41,4
8-3103-5-8/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 61х4 в колодцах (без стоимости муфт)	38141,43	27827,46	10313,97	4074,39	-	47,15
8-3103-5-9/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 80х4 в колодцах (без стоимости муфт)	47655,86	34614,64	13041,22	5151,75	-	58,65
8-3103-5-10/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 114х4 в колодцах (без стоимости муфт)	66139,29	48189,01	17950,28	7091,00	-	81,65
8-3103-5-11/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 4х4 в колодцах (без стоимости муфт)	15353,28	11014,47	4338,81	1713,98	-	20,7
8-3103-5-12/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 7х4 в колодцах (без стоимости муфт)	17072,97	12238,30	4834,67	1909,87	-	23

8-3103-5-13/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 14х4 в колодцах (без стоимости муфт)	20611,54	14685,96	5925,58	2340,81	-	27,6
8-3103-5-14/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 19х4 в колодцах (без стоимости муфт)	23993,74	17646,68	6347,06	2507,32	-	29,9

Таблица 8-3103-6. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-6-1/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 4х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	13656,84	8946,13	4710,71	1860,90	-	13,8
8-3103-6-2/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 7х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	16785,92	11182,66	5603,26	2213,49	-	17,25
8-3103-6-3/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 14х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	23316,82	15655,72	7661,10	3026,41	-	24,15
8-3103-6-4/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 19х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	29202,17	20028,69	9173,48	3623,85	-	28,75
8-3103-6-5/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 27х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	36612,34	24835,57	11776,77	4652,24	-	35,65
8-3103-6-6/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 37х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	45996,70	31244,75	14751,95	5827,55	-	44,85
8-3103-6-7/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 52х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	60172,42	40858,52	19313,90	7629,68	-	58,65
8-3103-6-8/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 61х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	68309,37	46466,56	21842,81	8628,69	-	66,7
8-3103-6-9/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 80х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	86103,40	58483,77	27619,63	10910,74	-	83,95
8-3103-6-10/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 114х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	118824,70	80915,90	37908,80	14975,33	-	116,15
8-3103-6-11/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 4х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	15522,32	10414,92	5107,40	2017,61	-	14,95
8-3103-6-12/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 7х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	18867,90	12818,36	6049,54	2389,78	-	18,4
8-3103-6-13/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 14х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	25707,82	17625,24	8082,58	3192,91	-	25,3
8-3103-6-14/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 19х4 на низкочастотном кабеле в котлованах (без стоимости муфт)	30499,18	20829,83	9669,35	3819,74	-	29,9

Таблица 8-3103-7. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-7-1/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 4х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	10952,67	8200,62	2752,05	1087,16	-	12,65
8-3103-7-2/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 7х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	13908,20	10437,15	3471,05	1371,19	-	16,1
8-3103-7-3/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 14х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	20713,53	15655,72	5057,81	1998,02	-	24,15
8-3103-7-4/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 19х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	24836,06	18637,76	6198,30	2448,55	-	28,75
8-3103-7-5/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 27х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	31988,51	23856,34	8132,17	3212,50	-	36,8
8-3103-7-6/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 37х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	40954,28	30565,93	10388,35	4103,77	-	47,15
8-3103-7-7/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 52х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	53893,83	40257,57	13636,26	5386,81	-	62,1
8-3103-7-8/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 61х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	62735,64	46967,16	15768,48	6229,11	-	72,45
8-3103-7-9/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 80х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	71651,83	53676,76	17975,07	7100,80	-	82,8
8-3103-7-10/1	Установка муфты симметрирующей на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 114х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	110743,19	82751,67	27991,52	11057,65	-	127,65
8-3103-7-11/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 4х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	20713,53	15655,72	5057,81	1998,02	-	24,15
8-3103-7-12/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 7х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	23718,65	17892,25	5826,40	2301,64	-	27,6
8-3103-7-13/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 14х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	29852,86	22365,31	7487,55	2957,85	-	34,5
8-3103-7-14/1	Установка муфты симметрирующей на кабель с алюминиевой оболочкой емкостью до 19х4 на низкочастотном кабеле в колодцах (без стоимости муфт)	32907,57	24601,85	8305,72	3281,06	-	37,95

Таблица 8-3103-8. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		

		всего, руб.			оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-8-1/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью 1х4 марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) (без стоимости муфт)	6902,79	4473,06	2429,73	959,83	-	6,9
8-3103-8-2/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью 1х4 марки ЗКАБП (с алюминиевой оболочкой) (без стоимости муфт)	12805,74	8144,62	4661,12	1841,31	-	13,8
8-3103-8-3/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью 1х4 марки ЗКАКПШП (с алюминиевой оболочкой) (без стоимости муфт)	18861,51	12216,93	6644,58	2624,85	-	20,7
8-3103-8-4/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 4х4 марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБЛ (без стоимости муфт)	12291,50	8200,62	4090,88	1616,04	-	12,65
8-3103-8-5/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 4х4 марки МКБЛ (без стоимости муфт)	13433,70	8946,13	4487,57	1772,75	-	13,8
8-3103-8-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 4х4 марки МКСБШП, МКСБПШП, МКСК, МКК, МКСКЛ (без стоимости муфт)	17033,85	11182,66	5851,19	2311,43	-	17,25
8-3103-8-7/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 7х4 марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБЛ (без стоимости муфт)	14650,28	9691,64	4958,64	1958,84	-	14,95
8-3103-8-8/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 7х4 марки МКБЛ (без стоимости муфт)	15842,07	10437,15	5404,92	2135,14	-	16,1
8-3103-8-9/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью 7х4 марки МКСБШП, МКСБПШП, МКСК, МКК, МКСКЛ (без стоимости муфт)	20014,18	13419,19	6594,99	2605,26	-	20,7
8-3103-8-10/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБЛ, МКБЛ емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	58928,09	39411,56	19516,53	6631,67	-	52,9
8-3103-8-11/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСБШП, МКК, МКСБПШП, МКСК, МКСКЛ емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	65104,69	43695,42	21409,27	7371,74	-	58,65
8-3103-8-12/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБЛ, МКБЛ емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	88476,49	59117,34	29359,15	9871,11	-	79,35
8-3103-8-13/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСБШП, МКК, МКСБПШП, МКСК, МКСКЛ емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	94553,92	63401,20	31152,72	10572,00	-	85,1
8-3103-8-14/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой марки МКАБП, МКАБПГ, МКАБПШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	16835,51	11182,66	5652,85	2233,08	-	17,25
8-3103-8-15/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой марки МКАБПШП, МКАБПШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	20014,18	13419,19	6594,99	2605,26	-	20,7
8-3103-8-16/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой марки МКАБП, МКАБПГ, МКАБПШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	19915,01	13419,19	6495,82	2566,08	-	20,7
8-3103-8-17/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой марки МКАБПШП, МКАБПШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	22397,76	14910,21	7487,55	2957,85	-	23
8-3103-8-18/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКАБП, МКАБГ, МКАБП, МКАБПГ емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	63745,71	42838,65	20907,06	7179,07	-	57,5
8-3103-8-19/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до	68418,80	46265,74	22153,06	7665,56	-	62,1

	252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСАБПШП, МКАБПШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)						
8-3103-8-20/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	93393,29	62544,43	30848,86	10457,69	-	83,95
8-3103-8-21/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабель марки МКСАБПШП, МКАБПШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	97259,20	65114,75	32144,45	10963,77	-	87,4

Таблица 8-3103-9. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-9-1/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью 1х4 марки ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой) (без стоимости муфт)	5911,07	4473,06	1438,01	568,06	-	6,9
8-3103-9-2/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью 1х4 марки ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой) (без стоимости муфт)	12071,25	8823,34	3247,91	1283,04	-	14,95
8-3103-9-3/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	7537,17	5429,75	2107,42	832,51	-	9,2
8-3103-9-4/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой марки МКСГШП, МКГШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	14147,69	10180,78	3966,91	1567,07	-	17,25
8-3103-9-5/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	10217,95	7465,90	2752,05	1087,16	-	12,65
8-3103-9-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой марки МКСГШП, МКГШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	17556,77	12895,65	4661,12	1841,31	-	21,85
8-3103-9-7/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГ, МКПГ, МКГ емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	53866,99	35884,38	17982,61	5978,02	-	49,45
8-3103-9-8/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГШП, МКГШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	65158,37	45064,11	20094,26	6808,38	-	62,1
8-3103-9-9/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГ, МКПГ, МКГ емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	84125,37	55912,87	28212,50	9334,19	-	77,05
8-3103-9-10/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГШП, МКГШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	92888,40	62589,04	30299,36	10154,76	-	86,25
8-3103-9-11/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШП, МКАШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	14851,21	10859,50	3991,71	1576,87	-	18,4
8-3103-9-12/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШП, МКАШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	17581,56	12895,65	4685,91	1851,10	-	21,85
8-3103-9-13/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШП, МКАШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	61002,37	40858,52	20143,85	6827,96	-	58,65
8-3103-9-14/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до	90435,01	60086,06	30348,95	10174,35	-	86,25

8-3103-9-15/1	252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШП, МКАШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт) Установка муфты прямой на кабель в стальной оболочке марки МКСШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	13998,93	10180,78	3818,15	1508,31	-	17,25
8-3103-9-16/1	Установка муфты прямой на кабель в стальной оболочке марки МКСШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	16704,50	12216,93	4487,57	1772,75	-	20,7
8-3103-9-17/1	Установка муфты стыковой на кабель в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце марки МКСШП емкостью до 4х4 (без стоимости муфт)	62456,47	42560,55	19895,92	6730,02	-	58,65
8-3103-9-18/1	Установка муфты стыковой на кабель в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце марки МКСШП емкостью до 7х4 (без стоимости муфт)	91905,12	61754,52	30150,60	10095,99	-	85,1
8-3103-9-19/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на дальнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	75215,02	49795,48	25419,54	8379,70	-	68,62
8-3103-9-20/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на дальнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	116908,84	76921,02	39987,82	13136,77	-	106
8-3103-9-21/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 1х4 (без стоимости муфт)	10526,78	7213,16	3313,62	1160,17	-	9,94
8-3103-9-22/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	32194,15	21196,82	10997,33	3705,14	-	29,21
8-3103-9-23/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	44490,43	28772,82	15717,61	5270,25	-	39,65
8-3103-9-24/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 1х4 (без стоимости муфт)	14239,04	9687,69	4551,35	1561,34	-	13,35
8-3103-9-25/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	49338,03	32582,58	16755,45	5571,47	-	44,9
8-3103-9-26/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	70401,57	45992,96	24408,61	8087,20	-	63,38
8-3103-9-27/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	66892,21	44244,10	22648,11	7481,42	-	60,97
8-3103-9-28/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель со свинцовой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на ближнем конце, марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	93209,69	61159,47	32050,22	10564,02	-	84,28
8-3103-9-29/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на дальнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	84443,97	56761,91	27682,06	9267,75	-	78,22
8-3103-9-30/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на дальнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	126068,56	83894,71	42173,85	13996,52	-	115,61
8-3103-9-31/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 1х4 (без стоимости муфт)	20245,87	14622,25	5623,62	2068,88	-	20,15
8-3103-9-32/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	41430,37	28170,51	13259,86	4593,19	-	38,82

8-3103-9-33/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 108 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	53684,31	35753,76	17930,55	6138,72	-	49,27
8-3103-9-34/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 1х4 (без стоимости муфт)	23958,13	17096,79	6861,34	2470,06	-	23,56
8-3103-9-35/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	58540,08	39549,01	18991,07	6450,81	-	54,5
8-3103-9-36/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	79580,94	52959,40	26621,54	8955,66	-	72,98
8-3103-9-37/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 4х4 (без стоимости муфт)	76108,77	51225,05	24883,72	8360,75	-	70,59
8-3103-9-38/1	Установка муфты стыковой в колодцах на кабель с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 552 кГц на ближнем конце, марки МКСАШП, МКАШП, емкость до 7х4 (без стоимости муфт)	102376,66	68140,41	34236,25	11423,76	-	93,9

Таблица 8-3103-10. Муфты на кабеле с коаксиальными парами

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-21), 1 устройство (22)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-10-1/1	Установка муфты прямой в котловане на кабель со свинцовой оболочкой, марка кабеля МКТСБ-4 (без стоимости муфт)	16783,76	11527,60	5256,16	2076,37	-	16,1
8-3103-10-2/1	Установка муфты прямой в котловане на кабель со свинцовой оболочкой, марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4 (без стоимости муфт)	19521,46	13174,40	6347,06	2507,32	-	18,4
8-3103-10-3/1	Установка муфты прямой в котловане на кабель со свинцовой оболочкой, марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6 (без стоимости муфт)	52816,25	36229,60	16586,65	6552,32	-	50,6
8-3103-10-4/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4 (без стоимости муфт)	22685,87	15644,60	7041,27	2781,55	-	21,85
8-3103-10-5/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6 (без стоимости муфт)	55505,03	37653,93	17851,10	7051,82	-	54,05
8-3103-10-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля МКТС-4 (без стоимости муфт)	12939,55	9691,64	3247,91	1283,04	-	14,95
8-3103-10-7/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-4 (без стоимости муфт)	16118,22	11928,17	4190,05	1655,22	-	18,4
8-3103-10-8/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (без стоимости муфт)	47834,00	35784,50	12049,50	4759,98	-	55,2
8-3103-10-9/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-4 (без стоимости муфт)	18825,82	14164,70	4661,12	1841,31	-	21,85
8-3103-10-10/1	Установка муфты стыковой на кабель со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (без стоимости муфт)	51037,47	38021,04	13016,43	5141,95	-	58,65
8-3103-10-11/1	Установка муфты прямой на кабель ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане (без стоимости муфт)	2701,16	1858,19	842,97	333,00	-	2,3
8-3103-10-12/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля МКТАБП-4 (без стоимости муфт)	23781,99	16468,00	7313,99	2889,29	-	23
8-3103-10-13/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в	29907,24	20585,00	9322,24	3682,62	-	28,75

	котловане, марка кабеля МКТАБШП-4 (без стоимости муфт)						
8-3103-10-14/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПШП-4, КМАБПГ-4, КМАБП-4 (без стоимости муфт)	33468,34	23055,20	10413,14	4113,56	-	32,2
8-3103-10-15/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПГ-4, КМАБП-4 (без стоимости муфт)	27566,23	18938,20	8628,03	3408,38	-	26,45
8-3103-10-16/1	Установка муфты стыковой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПШП-4 (без стоимости муфт)	37128,62	25525,40	11603,22	4583,69	-	35,65
8-3103-10-17/1	Установка муфты прямой на кабель ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (без стоимости муфт)	3314,12	2570,32	743,80	293,83	-	3,45
8-3103-10-18/1	Установка муфты прямой на кабель МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (без стоимости муфт)	23099,63	17992,23	5107,40	2017,61	-	24,15
8-3103-10-19/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКТАШП-4 (без стоимости муфт)	21731,77	16401,23	5330,54	2105,75	-	25,3
8-3103-10-20/1	Установка муфты прямой на кабель с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКАШП-4 (без стоимости муфт)	25779,92	19383,27	6396,65	2526,90	-	29,9
8-3103-10-21/1	Установка муфты стыковой на кабель КМАШП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (без стоимости муфт)	27965,14	20874,29	7090,85	2801,14	-	32,2
8-3103-10-22/1	Установка устройства оконечного кабельного УОК (без стоимости устройства)	6316,90	4283,86	2033,04	803,12	-	5,75

Таблица 8-3103-11. Муфты газонепроницаемые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-11-1/1	Установка муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 20 мм, устройство (без стоимости муфт)	3352,22	2236,53	1115,69	440,74	-	3,45
8-3103-11-2/1	Установка муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 30 мм, устройство (без стоимости муфт)	3426,60	2236,53	1190,07	470,12	-	3,45
8-3103-11-3/1	Установка муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 40 мм, устройство (без стоимости муфт)	4345,67	2982,04	1363,63	538,68	-	4,6
8-3103-11-4/1	Установка муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 60 мм, устройство (без стоимости муфт)	5487,87	3727,55	1760,32	695,39	-	5,75
8-3103-11-5/1	Установка муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 80 мм, устройство (без стоимости муфт)	5834,97	3727,55	2107,42	832,51	-	5,75
8-3103-11-6/1	Установка муфты изолирующей в котловане марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубчатом марки КМБ-4, устройство (без стоимости муфт)	7137,45	4806,89	2330,56	920,65	-	6,9
8-3103-11-7/1	Установка муфты изолирующей в котловане марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6, устройство (без стоимости муфт)	8112,14	5608,03	2504,11	989,21	-	8,05
8-3103-11-8/1	Установка муфты газонепроницаемой изолирующей марки ГМС (ГМСИ) на	5686,21	3727,55	1958,66	773,74	-	5,75

8-3103-11-9/1	симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля 1х4, 4х4, устройство (без стоимости муфт) Установка муфты газонепроницаемой изолирующей марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля 7х4, устройство (без стоимости муфт)	7747,48	5218,57	2528,91	999,01	-	8,05
8-3103-11-10/1	Установка муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм, устройство (без стоимости муфт)	2234,82	1491,02	743,80	293,83	-	2,3
8-3103-11-11/1	Установка муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм, устройство (без стоимости муфт)	2333,99	1491,02	842,97	333,00	-	2,3
8-3103-11-12/1	Установка муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм, устройство (без стоимости муфт)	3228,26	2236,53	991,73	391,77	-	3,45
8-3103-11-13/1	Установка муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм, устройство (без стоимости муфт)	3377,02	2236,53	1140,49	450,53	-	3,45
8-3103-11-14/1	Установка муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм, устройство (без стоимости муфт)	4370,46	2982,04	1388,42	548,48	-	4,6
8-3103-11-15/1	Установка муфты разъемной марки ОГКМ (ОГКМ-С) на коаксиальном кабеле в помещении на одну трубку коаксиального кабеля (без стоимости муфт)	2407,76	1713,55	694,21	274,24	-	2,3

Таблица 8-3103-12. Защита кабеля от коррозии

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1), 1 кабель (2), 1 защита (3), 1 перемычка (4-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-12-1/1	Установка ящика дренажной защиты на готовом основании (без стоимости ящика)	4154,45	1357,44	1710,73	675,80	1086,28	2,3
8-3103-12-2/1	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам (без стоимости кабеля)	5425,53	2236,53	2355,35	930,45	833,65	3,45
8-3103-12-3/1	Защита электродная одного кабеля диаметром по оболочке до 20 мм, устройство (без стоимости электродной защиты)	2155,16	1303,98	347,10	137,12	504,08	2,3
8-3103-12-4/1	Перемычка между кабелями бронированными, устройство (без стоимости перемычки)	1386,36	745,51	396,69	156,71	244,16	1,15
8-3103-12-5/1	Перемычка между кабелями небронированными, устройство (без стоимости перемычки)	676,83	317,65	148,76	58,77	210,42	0,49

Таблица 8-3103-13. Измерение кабельных линий

Состав работ:

Измеритель: 10х4 жил (1), 100 измерений при одной частоте (2-3), 1 кабель (4-24), 1 катушка (25), 1 измерение (26-30)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-13-1/1	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	2479,73	1277,26	1202,47	556,38	-	2,3
8-3103-13-2/1	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	5042,34	2036,16	3006,18	1390,94	-	3,45
8-3103-13-3/1	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце	7618,69	2714,87	4903,82	2268,98	-	4,6
8-3103-13-4/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с	931,14	442,64	488,50	226,03	-	0,75

	оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1х4						
8-3103-13-5/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4	2785,37	1357,44	1427,93	660,70	-	2,3
8-3103-13-6/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4	4365,95	2036,16	2329,79	1077,98	-	3,45
8-3103-13-7/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 1х4	754,58	360,02	394,56	182,56	-	0,61
8-3103-13-8/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4х4	2672,64	1357,44	1315,20	608,54	-	2,3
8-3103-13-9/1	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4	4027,75	2036,16	1991,59	921,50	-	3,45
8-3103-13-10/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии емкость 1х4	1467,84	678,72	789,12	365,12	-	1,15
8-3103-13-11/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии емкость 4х4	3029,63	1357,44	1672,19	773,71	-	2,3
8-3103-13-12/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии емкость 7х4	4666,56	2036,16	2630,40	1217,08	-	3,45
8-3103-13-13/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость 1х4	1138,31	537,07	601,24	278,19	-	0,91
8-3103-13-14/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость 4х4	2898,11	1357,44	1540,67	712,86	-	2,3
8-3103-13-15/1	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость 7х4	4441,10	2036,16	2404,94	1112,76	-	3,45
8-3103-13-16/1	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины на кабельной площадке	5781,54	2982,04	2799,50	1295,32	-	4,6
8-3103-13-17/1	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины после прокладки	6514,30	2982,04	3532,26	1634,36	-	4,6
8-3103-13-18/1	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка	8267,04	4283,86	3983,18	1843,00	-	5,75
8-3103-13-19/1	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубчатого коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке	4697,84	2236,53	2461,31	1138,84	-	3,45
8-3103-13-20/1	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубчатого коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	5837,91	2982,04	2855,87	1321,40	-	4,6
8-3103-13-21/1	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубчатого коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка	6401,57	2982,04	3419,53	1582,20	-	4,6

8-3103-13-22/1	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубчатого коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке	8869,59	4473,06	4396,53	2034,26	-	6,9
8-3103-13-23/1	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубчатого коаксиального кабеля строительной длины после прокладки	10404,22	5218,57	5185,65	2399,38	-	8,05
8-3103-13-24/1	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубчатого коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка	12126,74	5964,08	6162,66	2851,44	-	9,2
8-3103-13-25/1	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности	250,55	200,96	49,59	19,59	-	0,31
8-3103-13-26/1	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил омического сопротивления шлейфа	1320,43	1158,99	161,44	52,33	-	2,3
8-3103-13-27/1	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил омической асимметрии жил	908,78	801,15	107,63	34,88	-	1,15
8-3103-13-28/1	Измерение кабельных линий, измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил при одной частоте входного сопротивления	26805,88	13352,33	13453,55	4360,60	-	18,4
8-3103-13-29/1	Измерение кабельных линий, измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил при одной частоте рабочего затухания	15850,11	7455,10	8395,01	2721,01	-	11,5
8-3103-13-30/1	Измерение кабельных линий, измерение на смонтированном усилительном участке неоднородности коаксиального кабеля (одна коаксиальная пара)	9731,90	4673,37	5058,53	1639,59	-	6,9

Таблица 8-3103-14. Накачивание кабеля сжатым газом

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля (1-11), 1 кабель (12-20)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-14-1/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 30 мм	4263,34	745,51	3517,83	1678,41	-	1,15
8-3103-14-2/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм	8748,03	1491,02	7257,01	3203,64	-	2,3
8-3103-14-3/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 60 мм	20875,41	2236,53	18638,88	7940,50	-	3,45
8-3103-14-4/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм	18823,97	2236,53	16587,44	7322,60	-	3,45
8-3103-14-5/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 30 мм	5529,20	2036,16	3493,04	1668,61	-	3,45
8-3103-14-6/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 45 мм	7368,59	2714,87	4653,72	2175,25	-	4,6
8-3103-14-7/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 60 мм	9370,65	4072,31	5298,34	2429,90	-	6,9
8-3103-14-8/1	Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм	13221,79	4072,31	9149,48	4384,34	-	6,9
8-3103-14-9/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм	25235,99	9424,50	15811,49	7570,45	-	12,65
8-3103-14-10/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм	28896,16	11138,05	17758,11	8506,90	-	14,95

8-3103-14-11/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	31598,62	11994,82	19603,80	9380,38	-	16,1
8-3103-14-12/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до 40 мм	29835,46	11138,05	18697,41	8949,18	-	14,95
8-3103-14-13/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до 60 мм	33537,09	12851,59	20685,50	9903,94	-	17,25
8-3103-14-14/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	38960,43	15421,91	23538,52	11271,60	-	20,7
8-3103-14-15/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до 40 мм	39825,35	15421,91	24403,44	11684,50	-	20,7
8-3103-14-16/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до 60 мм	44482,97	17135,46	27347,51	13090,05	-	23
8-3103-14-17/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	48508,68	18849,01	29659,67	14195,93	-	25,3
8-3103-14-18/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до 40 мм	53083,35	20562,55	32520,80	15564,87	-	27,6
8-3103-14-19/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до 60 мм	59530,69	23132,87	36397,82	17435,21	-	31,05
8-3103-14-20/1	Накачивание на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	65992,49	25703,19	40289,30	19284,33	-	34,5

Таблица 8-3103-15. Установка приборов и сопутствующие работы при устройстве линий связи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-4, 8-10), 100 м (5,6), 1 провод (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-15-1/1	Устройство бокса с двумя втулками, емкость жил до 20 (без стоимости бокса)	8403,57	6709,59	-	-	1693,98	10,35
8-3103-15-2/1	Устройство бокса с двумя втулками, емкость жил до 40 (без стоимости бокса)	9549,89	6709,59	-	-	2840,30	10,35
8-3103-15-3/1	Устройство бокса с двумя втулками, емкость жил до 60 (без стоимости бокса)	12949,62	8946,13	-	-	4003,49	13,8
8-3103-15-4/1	Устройство ящика индуктивности (без стоимости ящика и комплектующих)	1713,55	1713,55	-	-	-	2,3
8-3103-15-5/1	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до 9 кг	547,08	547,08	-	-	-	1,15
8-3103-15-6/1	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до 18 кг	1094,16	1094,16	-	-	-	2,3
8-3103-15-7/1	Включение цепей и проводов в кабельный ящик	745,51	745,51	-	-	-	1,15
8-3103-15-8/1	Установка столбика замерного для линии связи (без стоимости столбика)	2177,98	1158,99	793,38	313,41	225,61	2,3
8-3103-15-9/1	Установка катушки пупиновской (без стоимости катушки)	1521,15	1491,02	-	-	30,13	2,3
8-3103-15-10/1	Установка устройства ввода кабеля в НУП (без стоимости кабеля)	12945,32	5218,57	2578,49	1018,60	5148,26	8,05

Таблица 8-3103-16. Прокладка кабеля в подземной канализации

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3103-16-1/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГ 2х1,5 мм2)	148332,25	71594,06	29454,32	11635,51	47283,87	134,55
8-3103-16-2/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг(А)-LS 3х25 мм2)	1014746,90	97294,49	39669,12	15670,72	877783,29	182,85
8-3103-16-3/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 3 кг (ТППЭп-НДГ 400х0,5 мм2)	2296769,41	113816,19	46735,18	18462,07	2136218,04	213,9
8-3103-16-4/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом.	3109836,66	84839,81	33470,82	13222,17	2991526,03	143,75

	масса 1 м кабеля до 6 кг (ТППЭп-НДГ 600х0,5 мм2)						
8-3103-16-5/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	9163638,96	100450,34	37189,80	14691,30	9025998,82	170,2
8-3103-16-6/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	10011795,51	116060,86	42768,27	16894,99	9852966,38	196,65
8-3103-16-7/1	Прокладка кабеля в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШвнг(А) 5х240 мм2)	14688081,66	136422,42	50354,99	19892,02	14501304,25	231,15

Таблица 8-3103-17. Прокладка кабеля в коллекторе

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
8-3103-17-1/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГ 2х1,5 мм2)	210665,39	77373,91	86007,61	33976,08	47283,87	131,1
8-3103-17-2/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 2 кг (ВВГнг(А)-LS 3х25 мм2)	1067613,11	100450,34	89379,48	35308,09	877783,29	170,2
8-3103-17-3/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 3 кг (ТППЭп-НДГ 400х0,5 мм2)	2360008,55	128956,52	94833,99	37462,81	2136218,04	218,5
8-3103-17-4/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 6 кг (ТППЭп-РДГ 600 х 0,5 мм2)	3295612,95	176231,52	127855,40	51846,16	2991526,03	331,2
8-3103-17-5/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 9 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 4х185 мм2)	9373962,28	211110,68	136852,78	55516,48	9025998,82	396,75
8-3103-17-6/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 13 кг (ВБШв, ВБ6Шв, 3х240+1х120 мм2)	10290002,84	275973,66	161062,80	65345,53	9852966,38	518,65
8-3103-17-7/1	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 18 кг (ВБШвнг (А) 5х240 мм2	15003476,56	337777,08	164395,23	66703,07	14501304,25	634,8
8-3103-17-8/1	Прокладка консоли в коллекторе одноместная (без стоимости консоли)	215,07	115,90	99,17	39,18	-	0,23
8-3103-17-9/1	Прокладка консоли в коллекторе двухместная (без стоимости консоли)	295,30	171,33	123,97	48,97	-	0,34
8-3103-17-10/1	Прокладка консоли в коллекторе трехместная (без стоимости консоли)	295,30	171,33	123,97	48,97	-	0,34
8-3103-17-11/1	Прокладка консоли в коллекторе четырехместная (без стоимости консоли)	490,62	292,27	198,35	78,35	-	0,58
8-3103-17-12/1	Прокладка консоли в коллекторе пяти- шестиместная (без стоимости консоли)	490,62	292,27	198,35	78,35	-	0,58

Таблица 8-3103-18. Муфты прямые парных кабелей в котлованах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3103-18-1/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 10х2 (без стоимости муфты)	5153,91	3393,59	1760,32	695,39	-	5,75
8-3103-18-2/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 20х2 (без стоимости муфты)	5352,25	3393,59	1958,66	773,74	-	5,75
8-3103-18-3/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 30х2 (без стоимости муфты)	6427,66	4072,31	2355,35	930,45	-	6,9
8-3103-18-4/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 50х2 (без стоимости муфты)	8404,93	5429,75	2975,18	1175,30	-	9,2
8-3103-18-5/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 100х2 (без стоимости муфты)	11556,78	7465,90	4090,88	1616,04	-	12,65
8-3103-18-6/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 150х2 (без стоимости муфты)	15767,69	10437,15	5330,54	2105,75	-	16,1
8-3103-18-7/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 200х2 (без стоимости муфты)	18871,98	12673,68	6198,30	2448,55	-	19,55

8-3103-18-8/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 300х2 (без стоимости муфты)	24632,57	16401,23	8231,34	3251,67	-	25,3
8-3103-18-9/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 400х2 (без стоимости муфты)	32449,33	22532,05	9917,28	3917,68	-	31,05
8-3103-18-10/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 500х2 (без стоимости муфты)	37324,60	25870,14	11454,46	4524,92	-	35,65
8-3103-18-11/1	Установка муфты прямой на кабель емкостью до 600х2 (без стоимости муфты)	42546,96	29208,22	13338,74	5269,28	-	40,25

Таблица 8-3103-19. Муфты прямые парных кабелей в колодцах

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-19-1/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 10х2 (без стоимости муфты)	3075,41	1835,75	1239,66	489,71	-	3,45
8-3103-19-2/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 20х2 (без стоимости муфты)	4423,21	3059,58	1363,63	538,68	-	5,75
8-3103-19-3/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 30х2 (без стоимости муфты)	6018,93	4283,41	1735,52	685,59	-	8,05
8-3103-19-4/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 50х2 (без стоимости муфты)	7788,20	5507,23	2280,97	901,07	-	10,35
8-3103-19-5/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 100х2 (без стоимости муфты)	11227,59	7954,89	3272,70	1292,83	-	14,95
8-3103-19-6/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 150х2 (без стоимости муфты)	16630,12	12216,93	4413,19	1743,37	-	20,7
8-3103-19-7/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 200х2 (без стоимости муфты)	19434,87	14253,09	5181,78	2046,99	-	24,15
8-3103-19-8/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 300х2 (без стоимости муфты)	25044,36	18325,40	6718,96	2654,23	-	31,05
8-3103-19-9/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 400х2 (без стоимости муфты)	32758,81	24601,85	8156,96	3222,29	-	37,95
8-3103-19-10/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 500х2 (без стоимости муфты)	37775,61	28329,40	9446,21	3731,59	-	43,7
8-3103-19-11/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 600х2 (без стоимости муфты)	43909,81	32802,46	11107,35	4387,80	-	50,6
8-3103-19-12/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 700х2 (без стоимости муфты)	51559,84	38766,55	12793,29	5053,81	-	59,8
8-3103-19-13/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 800х2 (без стоимости муфты)	58613,11	43985,12	14627,99	5778,58	-	67,85
8-3103-19-14/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 900х2 (без стоимости муфты)	64672,93	48458,18	16214,75	6405,41	-	74,75
8-3103-19-15/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 1000х2 (без стоимости муфты)	70881,53	52931,25	17950,28	7091,00	-	81,65
8-3103-19-16/1	Установка муфты прямой на кабель со свинцовой оболочкой емкостью до 1200х2 (без стоимости муфты)	76842,18	57404,31	19437,87	7678,65	-	88,55
8-3103-19-17/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 10х2 (без стоимости муфты)	5066,38	3727,55	1338,83	528,89	-	5,75
8-3103-19-18/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 20х2 (без стоимости муфты)	6084,62	4473,06	1611,56	636,62	-	6,9

8-3103-19-19/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 30х2 (без стоимости муфты)	7078,06	5218,57	1859,49	734,56	-	8,05
8-3103-19-20/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 50х2 (без стоимости муфты)	9164,12	6709,59	2454,53	969,63	-	10,35
8-3103-19-21/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 100х2 (без стоимости муфты)	11946,11	8946,13	2999,98	1185,10	-	13,8
8-3103-19-22/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 150х2 (без стоимости муфты)	14056,96	10437,15	3619,81	1429,95	-	16,1
8-3103-19-23/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 200х2 (без стоимости муфты)	16167,81	11928,17	4239,64	1674,81	-	18,4
8-3103-19-24/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 300х2 (без стоимости муфты)	22824,38	17146,74	5677,64	2242,87	-	26,45
8-3103-19-25/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 400х2 (без стоимости муфты)	32135,62	24846,42	7289,20	2879,49	-	33,35
8-3103-19-26/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 500х2 (без стоимости муфты)	38689,47	29987,06	8702,41	3437,76	-	40,25
8-3103-19-27/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 600х2 (без стоимости муфты)	44460,93	34270,92	10190,01	4025,42	-	46
8-3103-19-28/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 700х2 (без стоимости муфты)	50915,60	39411,56	11504,04	4544,51	-	52,9
8-3103-19-29/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 800х2 (без стоимости муфты)	55607,15	42838,65	12768,50	5044,01	-	57,5
8-3103-19-30/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 900х2 (без стоимости муфты)	64221,65	49692,83	14528,82	5739,40	-	66,7
8-3103-19-31/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 1000х2 (без стоимости муфты)	70725,91	54833,47	15892,44	6278,08	-	73,6
8-3103-19-32/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 1200х2 (без стоимости муфты)	82045,69	63401,20	18644,49	7365,24	-	85,1
8-3103-19-33/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 1400х2 (без стоимости муфты)	94346,21	72825,71	21520,50	8501,37	-	97,75
8-3103-19-34/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 1600х2 (без стоимости муфты)	107280,35	83106,98	24173,37	9549,34	-	111,55
8-3103-19-35/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 1800х2 (без стоимости муфты)	120660,78	93388,26	27272,52	10773,62	-	125,35
8-3103-19-36/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 2000х2 (без стоимости муфты)	126407,44	97672,12	28735,32	11351,48	-	131,1
8-3103-19-37/1	Установка муфты прямой на кабель с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до 2400х2 (без стоимости муфты)	158468,68	122518,54	35950,14	14201,59	-	164,45

Таблица 8-3103-20. Муфты газонепроницаемые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-20-1/1	Установка муфты МГНМ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (без стоимости муфты)	3809,98	2570,32	1239,66	489,71	-	3,45

8-3103-20-2/1	Установка муфты МГНМ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (без стоимости муфты)	5113,03	3427,09	1685,94	666,01	-	4,6
8-3103-20-3/1	Установка муфты МГНМ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (без стоимости муфты)	7421,61	5140,64	2280,97	901,07	-	6,9
8-3103-20-4/1	Установка муфты МГНМ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (без стоимости муфты)	10052,50	6854,18	3198,32	1263,45	-	9,2
8-3103-20-5/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (без стоимости муфты)	3834,77	2570,32	1264,45	499,50	-	3,45
8-3103-20-6/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (без стоимости муфты)	5013,85	3427,09	1586,76	626,83	-	4,6
8-3103-20-7/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (без стоимости муфты)	6391,28	4283,86	2107,42	832,51	-	5,75
8-3103-20-8/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (без стоимости муфты)	7322,44	5140,64	2181,80	861,89	-	6,9
8-3103-20-9/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (без стоимости муфты)	11281,18	7710,96	3570,22	1410,36	-	10,35
8-3103-20-10/1	Установка муфты МСГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (без стоимости муфты)	12261,92	8567,73	3694,19	1459,34	-	11,5
8-3103-20-11/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (без стоимости муфты)	3809,98	2570,32	1239,66	489,71	-	3,45
8-3103-20-12/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (без стоимости муфты)	4964,27	3427,09	1537,18	607,24	-	4,6
8-3103-20-13/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (без стоимости муфты)	8823,83	5997,41	2826,42	1116,54	-	8,05
8-3103-20-14/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (без стоимости муфты)	11082,84	7710,96	3371,88	1332,01	-	10,35
8-3103-20-15/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (без стоимости муфты)	11281,18	7710,96	3570,22	1410,36	-	10,35
8-3103-20-16/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (без стоимости муфты)	16096,69	11138,05	4958,64	1958,84	-	14,95
8-3103-20-17/1	Установка муфты МГ на кабели в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (без стоимости муфты)	19857,08	13708,37	6148,71	2428,96	-	18,4

Таблица 8-3103-21. Пупинизация и симметрирование кабеля

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-4), 100 пар (5,6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3103-21-1/1	Установка ящика индуктивности в котловане на кабеле емкостью до 100х2 (без стоимости ящика)	40530,96	26559,96	11553,63	4564,10	2417,37	35,65
8-3103-21-2/1	Установка ящика индуктивности в котловане на кабеле емкостью до 200х2 (без стоимости ящика)	70344,67	47122,51	20429,60	8070,42	2792,56	63,25
8-3103-21-3/1	Установка ящика индуктивности в колодце на кабеле емкостью до 100х2 (без стоимости ящика)	47726,13	34449,34	10859,42	4289,86	2417,37	49,45
8-3103-21-4/1	Установка ящика индуктивности в колодце на кабеле емкостью до 200х2 (без стоимости ящика)	81721,45	60086,06	18842,83	7443,59	2792,56	86,25
8-3103-21-5/1	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние до 5 км	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
8-3103-21-6/1	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние свыше 5 км	10437,15	10437,15	-	-	-	16,1

Таблица 8-3103-22. Измерение кабелей

Состав работ:

Измеритель: 100 пар (1), 1 кабель (2-18)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-22-1/1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	9691,64	9691,64	-	-	-	14,95
8-3103-22-2/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 100х2	2982,04	2982,04	-	-	-	4,6
8-3103-22-3/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 150х2	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
8-3103-22-4/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 200х2	7455,10	7455,10	-	-	-	11,5
8-3103-22-5/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 300х2	14910,21	14910,21	-	-	-	23
8-3103-22-6/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 400х2	23110,83	23110,83	-	-	-	35,65
8-3103-22-7/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 500х2	35784,50	35784,50	-	-	-	55,2
8-3103-22-8/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 600х2	47510,30	47510,30	-	-	-	80,5
8-3103-22-9/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 700х2	64478,26	64478,26	-	-	-	109,25
8-3103-22-10/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 800х2	84161,09	84161,09	-	-	-	142,6
8-3103-22-11/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 900х2	106558,80	106558,80	-	-	-	180,55
8-3103-22-12/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 1000х2	131671,39	131671,39	-	-	-	223,1
8-3103-22-13/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 1200х2	188683,74	188683,74	-	-	-	319,7
8-3103-22-14/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 1400х2	257234,31	257234,31	-	-	-	435,85
8-3103-22-15/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 1600х2	335965,66	335965,66	-	-	-	569,25
8-3103-22-16/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 1800х2	424877,78	424877,78	-	-	-	719,9
8-3103-22-17/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 2000х2	526006,84	526006,84	-	-	-	891,25
8-3103-22-18/1	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью до 2400х2	756092,41	756092,41	-	-	-	1281,1

Таблица 8-3103-23. Восстановление кабельных линий

Состав работ:

Измеритель: 1 кабель (1-24), 1 км (25-31), 1 ящик (32), 1 коробка (33), 1 шт. (34), 10 пар (35-40)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-23-1/1	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 30 мм (ВВГнг(А)-LS 3х50мм2)	879,64	472,15	198,35	78,35	209,14	0,8
8-3103-23-2/1	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 50 мм (АПВВГ 3х150мм2)	1083,19	678,72	297,52	117,53	106,95	1,15
8-3103-23-3/1	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 70 мм (ВБШВнг(А)-LS 4х240мм2)	3089,72	1357,44	495,86	195,88	1236,42	2,3
8-3103-23-4/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых	22140,43	16289,24	5851,19	2311,43	-	27,6

	кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2						
8-3103-23-5/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	50088,71	36650,80	13437,91	5308,46	-	62,1
8-3103-23-6/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2	96594,79	70586,72	26008,07	10274,12	-	119,6
8-3103-23-7/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 500х2	234259,72	171037,06	63222,66	24975,21	-	289,8
8-3103-23-8/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 700х2	325418,58	237551,48	87867,10	34710,64	-	402,5
8-3103-23-9/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 900х2	416428,67	304065,89	112362,78	44387,31	-	515,2
8-3103-23-10/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 1200х2	553117,36	403837,51	149279,85	58970,88	-	684,25
8-3103-23-11/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	10416,29	7465,90	2950,39	1165,51	-	12,65
8-3103-23-12/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	21312,97	15610,53	5702,44	2252,67	-	26,45
8-3103-23-13/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2	40921,38	29863,61	11057,77	4368,21	-	50,6
8-3103-23-14/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 500х2	99597,88	72622,88	26975,00	10656,09	-	123,05
8-3103-23-15/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 700х2	148568,38	111081,06	37487,32	14808,83	-	171,35
8-3103-23-16/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 900х2	191187,24	143138,02	48049,22	18981,16	-	220,8
8-3103-23-17/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 1200х2	253202,16	189359,67	63842,49	25220,06	-	292,1
8-3103-23-18/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2	20411,11	14931,81	5479,30	2164,52	-	25,3
8-3103-23-19/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 100х2	37289,16	27148,74	10140,42	4005,83	-	46
8-3103-23-20/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 200х2	71649,60	52261,32	19388,28	7659,06	-	88,55
8-3103-23-21/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 500х2	172976,82	126241,64	46735,18	18462,07	-	213,9
8-3103-23-22/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 700х2	240547,93	175788,09	64759,84	25582,45	-	297,85
8-3103-23-23/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 900х2	293766,77	211081,45	82685,32	32663,66	-	357,65

8-3103-23-24/1	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 1200х2	406988,61	297278,70	109709,91	43339,33	-	503,7
8-3103-23-25/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг	42222,14	42222,14	-	-	-	79,35
8-3103-23-26/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 2 кг	70370,23	70370,23	-	-	-	132,25
8-3103-23-27/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 3 кг	89951,51	89951,51	-	-	-	169,05
8-3103-23-28/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 6 кг	102605,35	46967,16	55638,19	22600,69	-	72,45
8-3103-23-29/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 9 кг	144243,89	66350,43	77893,46	31640,96	-	102,35
8-3103-23-30/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 13 кг	177700,17	81260,64	96439,53	39174,52	-	125,35
8-3103-23-31/1	Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 18 кг	226029,97	103625,96	122404,01	49721,51	-	159,85
8-3103-23-32/1	Замена нумерации на кабельном ящике (без стоимости материалов)	180,91	180,91	-	-	-	0,34
8-3103-23-33/1	Замена нумерации на распределительной коробке	122,38	122,38	-	-	-	0,23
8-3103-23-34/1	Замена нумерации кабелей в колодце	139,26	122,38	-	-	16,88	0,23
8-3103-23-35/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 50х2	1817,89	1322,03	495,86	195,88	-	2,24
8-3103-23-36/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 150х2	2856,70	1988,94	867,76	342,80	-	3,37
8-3103-23-37/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 300х2	6082,81	4644,80	1438,01	568,06	-	7,87
8-3103-23-38/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 600х2	11443,19	8616,77	2826,42	1116,54	-	14,6
8-3103-23-39/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 800х2	17501,21	13261,57	4239,64	1674,81	-	22,47
8-3103-23-40/1	Реконструкция кабельных линий, отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 1200х2	25724,21	19228,39	6495,82	2566,08	-	32,58

Таблица 8-3103-24. Установка приборов и сопутствующие работы при прокладке городских линий связи

Состав работ:

Измеритель: 1 шкаф (1-4), 1 бокс (5-8, 26-28), 1 ящик (9-11), 1 коробка (12,13), 1м (14-17), 100 м (18), 1 шт. (20-23,33), 1 ввод (19), 1 канал (24,25,29-32)

32)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-24-1/1	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке на фундаменте, установка (без стоимости шкафа)	6506,88	4895,32	1611,56	636,62	-	9,2
8-3103-24-2/1	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке в готовой нише, установка (без стоимости шкафа)	9723,13	7342,98	2380,15	940,24	-	13,8
8-3103-24-3/1	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке на фундаменте, установка (без стоимости шкафа)	8003,43	6119,15	1884,28	744,36	-	11,5
8-3103-24-4/1	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке в готовой нише, установка (без стоимости шкафа)	12005,15	9178,73	2826,42	1116,54	-	17,25
8-3103-24-5/1	Установка бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая (без стоимости бокса)	5587,04	3727,55	1859,49	734,56	-	5,75
8-3103-24-6/1	Установка бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая (без стоимости бокса)	5686,21	3727,55	1958,66	773,74	-	5,75

8-3103-24-7/1	Установка бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2, оболочка кабеля пластмассовая (без стоимости бокса)	7995,41	5218,57	2776,84	1096,95	-	8,05
8-3103-24-8/1	Установка бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая (без стоимости бокса)	8050,14	7455,10	595,04	235,06	-	11,5
8-3103-24-9/1	Установка ящика кабельного емкостью до 10х2 при установке на чердаке (без стоимости ящика)	10155,84	6709,59	3446,25	1361,39	-	10,35
8-3103-24-10/1	Установка ящика кабельного емкостью до 10х2 при установке на столбе (без стоимости ящика)	13557,67	8946,13	4611,54	1821,72	-	13,8
8-3103-24-11/1	Установка ящика кабельного емкостью до 20х2 при установке на столбе (без стоимости ящика)	12415,46	8200,62	4214,84	1665,01	-	12,65
8-3103-24-12/1	Установка коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой (без стоимости коробки)	2383,58	1491,02	892,56	352,59	-	2,3
8-3103-24-13/1	Установка коробки распределительной настенной на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой (без стоимости коробки)	3277,84	2236,53	1041,31	411,36	-	3,45
8-3103-24-14/1	Защита кабеля металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной, установка (без стоимости ящика)	281,79	133,03	148,76	58,77	-	0,25
8-3103-24-15/1	Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной, установка (без стоимости ящика)	393,41	170,27	223,14	88,15	-	0,32
8-3103-24-16/1	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене деревянной или кирпичной (без стоимости желобов)	398,85	250,09	148,76	58,77	-	0,47
8-3103-24-17/1	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной (без стоимости желобов)	398,85	250,09	148,76	58,77	-	0,47
8-3103-24-18/1	Окраска проложенного кабеля	2651,04	2236,53	-	-	414,51	3,45
8-3103-24-19/1	Установка ввод абонентского или группового с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену (без стоимости ввода)	2110,68	1094,16	1016,52	401,56	-	2,3
8-3103-24-20/1	Установка защитной полосы на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: пластмассовая (без стоимости полосы)	1699,75	1699,75	-	-	-	2,88
8-3103-24-21/1	Установка защитной полосы на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: свинцовая или алюминиевая (без стоимости полосы)	1971,23	1971,23	-	-	-	3,34
8-3103-24-22/1	Установка рамы с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке (без стоимости полосы)	2156,39	2156,39	-	-	-	3,45
8-3103-24-23/1	Установка устройства для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену (без стоимости устройства)	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
8-3103-24-24/1	Герметизация канала в шахте АТС занятого кабелями (без стоимости герметизации)	676,84	675,04	1,80	0,18	-	1,08
8-3103-24-25/1	Герметизация канала в колодце свободного (без стоимости герметизации)	345,32	343,52	1,80	0,18	-	0,56
8-3103-24-26/1	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2 (без стоимости заземления)	2236,53	2236,53	-	-	-	3,45
8-3103-24-27/1	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 (без стоимости заземления)	4473,06	4473,06	-	-	-	6,9
8-3103-24-28/1	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-3 емкостью 30х2 (без стоимости заземления)	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
8-3103-24-29/1	Герметизация канала кабельной канализации свободного	160,12	77,79	-	-	82,33	0,12
8-3103-24-30/1	Герметизация канала кабельной канализации занятого	468,78	386,45	-	-	82,33	0,63
8-3103-24-31/1	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС), свободного	440,51	355,78	2,40	0,24	82,33	0,58
8-3103-24-32/1	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС), занятого	772,27	687,54	2,40	0,24	82,33	1,1

8-3103-24-33/1	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	5776,88	1302,05	-	-	4474,83	2,5
----------------	--	---------	---------	---	---	---------	-----

Таблица 8-3103-25. Кабели, подвешиваемые на опорах, устройство

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3103-25-1/1	Прокладка кабеля на столбовой линии, масса 1 м кабеля до 2 кг (АВРГ 2х4 мм2)	19756,97	9779,89	5752,02	2272,25	4225,06	17,25
8-3103-25-2/1	Прокладка кабеля на столбовой линии, масса 1 м кабеля до 4 кг (АПВВГ 3х185 мм2)	157258,30	13039,85	7537,13	2977,44	136681,32	23
8-3103-25-3/1	Прокладка кабеля на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг (АВРГ 2х4 мм2)	23339,24	13039,85	6074,33	2399,58	4225,06	23

Таблица 8-3103-26. Устройство труб стальных для слаботочных сетей, требующих экранирования

Состав работ:

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-26-1/1	Прокладка трубы в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 25 мм (без стоимости трубы)	27740,93	26731,69	1009,24	0,66	-	47,15
8-3103-26-2/1	Прокладка трубы в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 40 мм (без стоимости трубы)	35358,28	34555,60	802,68	0,53	-	60,95
8-3103-26-3/1	Прокладка трубы в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 50 мм (без стоимости трубы)	41885,44	41075,53	809,91	0,53	-	72,45
8-3103-26-4/1	Прокладка трубы в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 80 мм (без стоимости трубы)	57733,81	56723,35	1010,46	0,67	-	100,05
8-3103-26-5/1	Прокладка трубы в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 100 мм (без стоимости трубы)	72565,41	71719,18	846,23	0,57	-	126,5
8-3103-26-6/1	Прокладка трубы с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 40 мм (без стоимости трубы)	36555,93	35763,25	792,68	0,52	-	64,4
8-3103-26-7/1	Прокладка трубы с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 50 мм (без стоимости трубы)	42331,59	41510,92	820,67	0,54	-	74,75
8-3103-26-8/1	Прокладка трубы с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 80 мм (без стоимости трубы)	58497,11	57476,66	1020,45	0,67	-	103,5
8-3103-26-9/1	Прокладка трубы с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 100 мм (без стоимости трубы)	76279,91	74719,65	1560,26	1,03	-	134,55
8-3103-26-10/1	Прокладка трубы по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 25 мм (без стоимости трубы)	29412,53	28099,70	1312,83	0,86	-	50,6
8-3103-26-11/1	Прокладка трубы по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 40 мм (без стоимости трубы)	37537,36	36401,88	1135,48	0,74	-	65,55
8-3103-26-12/1	Прокладка трубы по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 50 мм (без стоимости трубы)	43968,56	42788,18	1180,38	0,77	-	77,05
8-3103-26-13/1	Прокладка трубы по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 80 мм (без стоимости трубы)	60182,49	58753,91	1428,58	0,94	-	105,8
8-3103-26-14/1	Прокладка трубы по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 100 мм (без стоимости трубы)	78669,18	77274,17	1395,01	0,92	-	139,15

8-3103-26-15/1	Прокладка трубы в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 50 мм (без стоимости трубы)	54508,27	52811,39	1696,88	1,11	-	93,15
8-3103-26-16/1	Прокладка трубы в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 80 мм (без стоимости трубы)	73039,16	71067,18	1971,98	1,29	-	125,35
8-3103-26-17/1	Прокладка трубы в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 100 мм (без стоимости трубы)	95104,72	92582,94	2521,78	1,66	-	163,3
8-3103-26-18/1	Прокладка трубы в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 125 мм (без стоимости трубы)	118656,10	115402,67	3253,43	2,14	-	203,55
8-3103-26-19/1	Прокладка трубы в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 50 мм (без стоимости трубы)	54170,06	52159,40	2010,66	1,31	-	92
8-3103-26-20/1	Прокладка трубы в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 80 мм (без стоимости трубы)	73672,73	71067,18	2605,55	1,70	-	125,35
8-3103-26-21/1	Прокладка трубы в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 100 мм (без стоимости трубы)	96795,30	93886,92	2908,38	1,89	-	165,6
8-3103-26-22/1	Прокладка трубы в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 125 мм (без стоимости трубы)	120983,92	116706,66	4277,26	2,78	-	205,85

Таблица 8-3103-27. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-11), 100 шт. (12-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3103-27-1/1	Установка шкафа напольного размерами до 600х600 мм (без стоимости шкафа)	1158,99	1158,99	-	-	-	2,3
8-3103-27-2/1	Установка шкафа напольного размерами до 700х1000 мм (без стоимости шкафа)	1158,99	1158,99	-	-	-	2,3
8-3103-27-3/1	Установка шкафа напольного размерами до 700х1500 мм (без стоимости шкафа)	1738,81	1738,49	0,32	-	-	3,45
8-3103-27-4/1	Установка шкафа напольного размерами до 800х1800 мм (без стоимости шкафа)	2318,63	2317,99	0,64	-	-	4,6
8-3103-27-5/1	Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа)	1357,44	1357,44	-	-	-	2,3
8-3103-27-6/1	Установка шкафа настенного размерами до 700х1000 мм (без стоимости шкафа)	1357,44	1357,44	-	-	-	2,3
8-3103-27-7/1	Установка шкафа настенного размерами до 800х1800 мм (без стоимости шкафа)	2715,51	2714,87	0,64	-	-	4,6
8-3103-27-8/1	Размер ящика протяжного или коробки до 200х200 мм, устройство	717,90	393,21	5,77	0,02	318,92	1,15
8-3103-27-9/1	Установка ящика протяжного или коробки размером до 500х500 мм (без стоимости ящика)	799,24	786,42	12,82	0,04	-	2,3
8-3103-27-10/1	Установка ящика протяжного размером до 1000х800 мм (без стоимости ящика)	1238,25	1223,83	14,42	0,04	-	2,3
8-3103-27-11/1	Установка ящика протяжного размером до 1600х1000 мм (без стоимости ящика)	1239,85	1223,83	16,02	0,05	-	2,3
8-3103-27-12/1	Установка коробки оконечной	16638,31	15647,82	-	-	990,49	27,6
8-3103-27-13/1	Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки)	4072,31	4072,31	-	-	-	6,9

Таблица 8-3103-29. Прокладка кабеля в канализации

Состав работ:

Измеритель: 100 м кабеля (1-4,8), 100 м канала (5-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>

8-3103-29-1/1	Протягивание оптического кабеля ГТС по свободному каналу трубопровода (кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	23723,97	9747,22	6247,89	2468,14	7728,86	13,8
8-3103-29-2/1	Протягивание оптического кабеля ГТС по занятому каналу трубопровода (кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	29204,42	12996,29	8479,27	3349,62	7728,86	18,4
8-3103-29-3/1	Протягивание оптического кабеля ГТС в полиэтиленовой трубе ПНД-32Т по свободному каналу трубопровода (кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	25270,76	9880,80	7661,10	3026,41	7728,86	13,8
8-3103-29-4/1	Протягивание оптического кабеля ГТС в полиэтиленовой трубе ПНД-32Т по занятому каналу трубопровода (кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	30820,54	13174,40	9917,28	3917,68	7728,86	18,4
8-3103-29-5/1	Протягивание полиэтиленовой трубки ПНД-32Т по свободному каналу трубопровода в одну нитку (без стоимости трубки)	11345,73	5841,64	5504,09	2174,31	-	8,05
8-3103-29-6/1	Протягивание полиэтиленовой трубки ПНД-32Т по свободному каналу трубопровода в две нитки (без стоимости трубки)	12849,67	6676,16	6173,51	2438,76	-	9,2
8-3103-29-7/1	Протягивание полиэтиленовой трубки ПНД-32Т по занятому каналу трубопровода в одну нитку (без стоимости трубки)	15733,57	8345,20	7388,37	2918,67	-	11,5
8-3103-29-8/1	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК (без стоимости материалов)	3115,58	3115,58	-	-	-	4,6

Таблица 8-3103-32. Измерение кабелей

Состав работ:

Измеритель: 1 кабель (строительная длина) (1-14, 29,30), 1 участок цепи (15-28, 31, 32)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-32-1/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 4	20711,51	8011,36	12700,15	4116,41	-	9,2
8-3103-32-2/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 8	35324,45	13018,46	22305,99	7229,87	-	14,95
8-3103-32-3/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 12	50938,80	19026,98	31911,82	10343,34	-	21,85
8-3103-32-4/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 16	66526,25	25035,50	41490,75	13448,09	-	28,75
8-3103-32-5/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 20	81166,09	30042,60	51123,49	16570,28	-	34,5
8-3103-32-6/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 24	96807,35	36051,12	60756,23	19692,47	-	41,4
8-3103-32-7/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с числом волокон 32	128009,15	48068,16	79940,99	25910,68	-	55,2
8-3103-32-8/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 4	25739,66	12017,04	13722,62	4447,81	-	13,8
8-3103-32-9/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 8	50914,27	24034,08	26880,19	8712,48	-	27,6
8-3103-32-10/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 12	76088,89	36051,12	40037,77	12977,15	-	41,4
8-3103-32-11/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 16	100235,17	47066,74	53168,43	17233,09	-	54,05
8-3103-32-12/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 20	125409,78	59083,78	66326,00	21497,76	-	67,85
8-3103-32-13/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонowego кабеля с числом волокон 24	150584,40	71100,82	79483,58	25762,43	-	81,65

8-3103-32-14/1	Измерение затухания на кабельной площадке оптического зонового кабеля с числом волокон 32	199905,29	94133,48	105771,81	34283,04	-	108,1
8-3103-32-15/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4	13913,35	5007,10	8906,25	2886,72	-	5,75
8-3103-32-16/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 8	24484,36	9012,78	15471,58	5014,69	-	10,35
8-3103-32-17/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 12	34974,65	13018,46	21956,19	7116,50	-	14,95
8-3103-32-18/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 16	45518,76	17024,14	28494,62	9235,75	-	19,55
8-3103-32-19/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 20	56009,05	21029,82	34979,23	11337,56	-	24,15
8-3103-32-20/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 24	66526,25	25035,50	41490,75	13448,09	-	28,75
8-3103-32-21/1	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 32	86613,04	32045,44	54567,60	17686,59	-	36,8
8-3103-32-22/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 4	26550,35	8011,36	18538,99	6008,91	-	9,2
8-3103-32-23/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 8	44909,23	14019,88	30889,35	10011,94	-	16,1
8-3103-32-24/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 12	62239,78	19026,98	43212,80	14006,25	-	21,85
8-3103-32-25/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 16	80598,66	25035,50	55563,16	18009,28	-	28,75
8-3103-32-26/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 20	97983,03	30042,60	67940,43	22021,03	-	34,5
8-3103-32-27/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 24	116341,91	36051,12	80290,79	26024,06	-	41,4
8-3103-32-28/1	Измерение на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон 32	152031,33	47066,74	104964,59	34021,40	-	54,05
8-3103-32-29/1	Измерение кабелей, измерение затухания на кабельной площадке оптического кабеля ГТС с количеством волокон 48	168649,05	62688,89	105960,16	34344,09	-	71,99
8-3103-32-30/1	Измерение кабелей, измерение затухания на кабельной площадке оптического зонового кабеля с количеством волокон 48	268083,84	126283,42	141800,42	45960,72	-	145,02
8-3103-32-31/1	Измерение кабелей, измерение затухания на смонтированном участке оптического кабеля ГТС в одном направлении с количеством волокон 48	114825,33	42660,49	72164,84	23390,26	-	48,99
8-3103-32-32/1	Измерение кабелей, измерение затухания на смонтированном участке оптического зонового кабеля в одном направлении с количеством волокон 48	199986,84	61791,97	138194,87	44792,08	-	70,96

Таблица 8-3103-34. Измерение цепей постоянным током

Состав работ:

Измеритель: 1 усилительный участок цепи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-34-1/1	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	6108,47	6108,47	-	-	-	10,35

Таблица 8-3103-35. Измерение цепей переменным током

Состав работ:

Измеритель: 1 усилительный участок цепи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3103-35-1/1	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 10 кГц	10180,78	10180,78	-	-	-	17,25
8-3103-35-2/1	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 30 кГц	19682,84	19682,84	-	-	-	33,35
8-3103-35-3/1	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 60 кГц	23755,15	23755,15	-	-	-	40,25
8-3103-35-4/1	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 150 кГц	33935,93	33935,93	-	-	-	57,5

Таблица 8-3103-36. Измерение переходного затухания между цепями

Состав работ:

Измеритель: 1 усилительный участок цепи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3103-36-1/1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 10 кГц	10180,78	10180,78	-	-	-	17,25
8-3103-36-2/1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 30 кГц	14931,81	14931,81	-	-	-	25,3
8-3103-36-3/1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 60 кГц	19682,84	19682,84	-	-	-	33,35
8-3103-36-4/1	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 150 кГц	31899,77	31899,77	-	-	-	54,05

Таблица 8-3103-37. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке

Состав работ:

Измеритель: 1 км кабеля (1), камера (2), секция (2000м) (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3103-37-1/1	Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке, прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха (ОКСТ-10-02-0,22-30 ПБТ)	172912,88	57366,54	34968,64	13911,88	80577,70	77
8-3103-37-2/1	Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке, монтаж камер на пластмассовой трубке (без стоимости камер)	13668,29	8932,79	4735,50	1870,69	-	11,99
8-3103-37-3/1	Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке, проверка проложенной трубки на герметичность	17247,14	5215,14	12032,00	4778,10	-	7

Таблица 8-3103-38. Настройка синхронных цифровых систем передачи

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-38-1/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, электрическая проверка мультиплексора	75457,12	75457,12	-	-	-	75,9
8-3103-38-2/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, электрическая проверка регенератора	34298,69	34298,69	-	-	-	34,5
8-3103-38-3/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1", или "1:1") STM-1	58297,84	58297,84	-	-	-	58,64
8-3103-38-4/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1", или "1:1") STM-4	76590,47	76590,47	-	-	-	77,04
8-3103-38-5/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1", или "1:1") STM-16	206945,39	206945,39	-	-	-	208,16
8-3103-38-6/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке ввода-вывода при количестве НРП= 0 (схема "1+0")	645582,93	375337,05	270245,88	106756,78	-	377,54
8-3103-38-7/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке ввода-вывода при количестве НРП= 0 (схема "1+1" или "1:1")	804744,54	468052,88	336691,66	133005,24	-	470,8
8-3103-38-8/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке ввода-вывода на каждый НРП (схема "1+0") добавлять к поз. 8-3103-38-6/1	75410,44	36187,60	39222,84	15494,42	-	36,4
8-3103-38-9/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке ввода-вывода на каждый НРП (схема "1+1" или "1:1") добавлять к поз. 8-3103-38-7/1	92835,74	44538,59	48297,15	19079,10	-	44,8
8-3103-38-10/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	34948,03	34948,03	-	-	-	33,6
8-3103-38-11/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий	3349,19	3349,19	-	-	-	3,22
8-3103-38-12/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка простых сетевых трактов 155 Мбит/сек., основной	190903,62	190903,62	-	-	-	183,54
8-3103-38-13/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка простых сетевых трактов 155 Мбит/сек., последующий	20095,12	20095,12	-	-	-	19,32
8-3103-38-14/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения	166462,99	166462,99	-	-	-	167,44
8-3103-38-15/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	25609,69	25609,69	-	-	-	25,76
8-3103-38-16/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	16006,06	16006,06	-	-	-	16,1
8-3103-38-17/1	Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и	234271,56	172189,38	62082,18	24524,68	-	173,2

Таблица 8-3103-39. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб

- Состав работ:**
1. Выравнивание основания траншеи.
 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи.
 3. Укладка труб в траншею.
 4. Соединение труб манжетами.
 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами.
 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами.
 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
8-3103-39-1/1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	351201,64	107085,13	-	-	244116,51	201,25
8-3103-39-2/1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	343858,66	99742,15	-	-	244116,51	187,45
8-3103-39-3/1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	310764,58	88115,76	-	-	222648,82	165,6
8-3103-39-4/1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	307093,09	84444,27	-	-	222648,82	158,7

Таблица 8-3103-40. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

- Состав работ:**
1. Выравнивание основания траншеи.
 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи.
 3. Укладка труб в траншею.
 4. Заделка стыков труб.
 5. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами.
 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб.
 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
8-3103-40-1/1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	389334,69	81384,69	-	-	307950,00	152,95
8-3103-40-2/1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	383827,46	75877,46	-	-	307950,00	142,6

Таблица 8-3103-41. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

- Состав работ:**
1. Выравнивание дна котлована.
 2. Установка железобетонных конструкций.
 3. Заделка швов цементным раствором.
 4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины.
 5. Установка кронштейнов на ершах.
 6. Окраска металлических частей колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
8-3103-41-1/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	95020,24	10104,22	-	-	84916,02	16,79
8-3103-41-2/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	47072,81	8166,43	-	-	38906,38	13,57
8-3103-41-3/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	55082,86	6403,15	-	-	48679,71	10,64

8-3103-41-4/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	43498,74	4784,31	-	-	38714,43	7,95
8-3103-41-5/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-5	100920,07	10104,22	-	-	90815,85	16,79
8-3103-41-6/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-4	52972,63	8166,43	-	-	44806,20	13,57
8-3103-41-7/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	60982,68	6403,15	-	-	54579,53	10,64
8-3103-41-8/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	49398,56	4784,31	-	-	44614,25	7,95
8-3103-41-9/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-5М	93161,04	11831,39	-	-	81329,65	19,66

Таблица 8-3103-42. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях

Состав работ:

1. Выравнивание dna котлована.
2. Установка железобетонных конструкций.
3. Заделка швов цементным раствором.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-42-1/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-5	88153,61	3634,87	-	-	84518,74	6,04
8-3103-42-2/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-4	41903,38	3382,12	-	-	38521,26	5,62
8-3103-42-3/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	50683,93	2371,09	-	-	48312,84	3,94
8-3103-42-4/1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	40435,88	2082,23	-	-	38353,65	3,46

Таблица 8-3103-43. Устройство колодцев кирпичных типовых

Состав работ:

1. Выравнивание dna котлована.
2. Устройство бетонного основания.
3. Укладка стен с расшивкой швов внутри колодца и установка серег.
4. Установка железобетонного перекрытия.
5. Оштукатуривание наружной поверхности стен.
6. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины.
7. Установка кронштейнов на ершах.
8. Окраска металлических частей.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-43-1/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части ККС-5	91861,99	32000,49	-	-	59861,50	60,14
8-3103-43-2/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части ККС-4	69557,93	24354,22	-	-	45203,71	45,77
8-3103-43-3/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части ККС-3	60417,65	18048,83	-	-	42368,82	33,92
8-3103-43-4/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на проезжей части ККС-2	45671,66	11440,15	-	-	34231,51	21,5
8-3103-43-5/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	85357,93	32000,49	-	-	53357,44	60,14
8-3103-43-6/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	63105,73	24354,22	-	-	38751,51	45,77
8-3103-43-7/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	44279,13	18048,83	-	-	26230,30	33,92
8-3103-43-8/1	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	33531,32	11440,15	-	-	22091,17	21,5

Таблица 8-3103-44. Разные работы при устройстве колодцев

Состав работ: 1. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины и окраской люка (1).
2. Установка кронштейнов на ершах с окраской (2,3).
3. Установка указателя (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-44-1/1	Разные работы при устройстве колодцев - установка люка на проезжей части	18810,66	2738,19	-	-	16072,47	4,55
8-3103-44-2/1	Разные работы при устройстве колодцев - установка люка на пешеходной части	12462,20	2738,19	-	-	9724,01	4,55
8-3103-44-3/1	Разные работы при устройстве колодцев - установка кронштейна (без стоимости кронштейна)	562,92	500,17	-	-	62,75	0,94
8-3103-44-4/1	Разные работы при устройстве колодцев - установка указателя на стене	666,13	372,47	-	-	293,66	0,7

Таблица 8-3103-45. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

Состав работ: 1. Установка железобетонных плит.
2. Кладка кирпичных стен с оштукатуриванием.

Измеритель: 1 вставка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-45-1/1	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-5 (без стоимости вставок)	6716,88	4836,09	-	-	1880,79	7,46
8-3103-45-2/1	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-4 (без стоимости вставок)	5215,52	3915,55	-	-	1299,97	6,04
8-3103-45-3/1	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3 (без стоимости вставок)	3159,13	2379,15	-	-	779,98	3,67

Таблица 8-3103-46. Устройство ввода труб в колодцы

Состав работ: 1. Ввод труб.

Измеритель: 10 каналов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-46-1/1	Устройство ввода труб в колодцы	5864,27	5416,20	-	-	448,07	9

Таблица 8-3103-47. Устройство переходов методом горизонтального бурения

Состав работ: 1. Разгрузка, сборка и установка механизмов.
2. Прокол грунта иглой.
3. Протягивание расширителей с наращиванием штанг.
4. Затягивание труб.
5. Разборка механизмов и их погрузка.

Измеритель: 1 переход

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-47-1/1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	40872,30	9151,81	27961,52	17573,64	3758,97	12,08
8-3103-47-2/1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, добавлять на каждые последующие 5 м	16548,31	3333,44	10987,81	6905,77	2227,06	4,4
8-3103-47-3/1	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	35053,51	7719,94	23574,60	14816,49	3758,97	10,19

8-3103-47-4/1	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами, добавлять на каждые последующие 5 м	15107,99	3000,10	9880,83	6210,04	2227,06	3,96
---------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	------

Таблица 8-3103-48. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр

- Состав работ:**
1. Затаскивание труб в футляр.
 2. Укладка асбестоцементных труб в футляр и заделка стыков полиэтиленовыми манжетами.
 3. Присыпка стыков и промежутков между трубами песком.
 4. Закрытие каналов пробками.
 5. Присыпка труб песком.
 6. Подготовка каналов для протягивания кабеля.

Измеритель: 100 канало-метров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-48-1/1	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра, мм 820-920	51797,59	22755,16	-	-	29042,43	39,33
8-3103-48-2/1	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра, мм 1020-1420	49212,37	22755,16	-	-	26457,21	39,33

Таблица 8-3103-49. Установка опор железобетонных одинарных

- Состав работ:**
1. Установка опор в готовые ямы.
 2. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта.
 3. Нумерация опор.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3103-49-1/1	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 6,5 м, средствами малой механизации (без стоимости железобетонных конструкций)	1738,18	1738,18	-	-	-	3,13
8-3103-49-2/1	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м, средствами малой механизации (без стоимости железобетонных конструкций)	2132,47	2132,47	-	-	-	3,84
8-3103-49-3/1	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 6,5 м, бурильно-крановой машиной (без стоимости железобетонных конструкций)	1565,13	860,76	704,37	219,38	-	1,55
8-3103-49-4/1	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м, бурильно-крановой машиной (без стоимости железобетонных конструкций)	2161,37	1316,13	845,24	263,25	-	2,37

Таблица 8-3103-50. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

- Состав работ:**
1. Установка и крепление траверс.

Измеритель: 1 траверса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-50-1/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных одинарных болтами (без стоимости траверс)	647,06	428,14	-	-	218,92	0,74
8-3103-50-2/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных четырехштырных двойных болтами (без стоимости траверс)	2050,46	1498,50	-	-	551,96	2,59
8-3103-50-3/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных одинарных болтами (без стоимости траверс)	722,28	503,36	-	-	218,92	0,87
8-3103-50-4/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных двойных болтами (без стоимости траверс)	2114,10	1562,14	-	-	551,96	2,7
8-3103-50-5/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных	491,20	428,14	-	-	63,06	0,74

	четырёхштырных одинарных хомутами (без стоимости траверс)						
8-3103-50-6/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных восьмиштырных одинарных хомутами (без стоимости траверс)	554,84	491,78	-	-	63,06	0,85
8-3103-50-7/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырёхштырных одинарных болтами (без стоимости траверс)	647,06	428,14	-	-	218,92	0,74
8-3103-50-8/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырёхштырных двойных болтами (без стоимости траверс)	1272,63	960,43	-	-	312,20	1,66
8-3103-50-9/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных одинарных болтами (без стоимости траверс)	722,28	503,36	-	-	218,92	0,87
8-3103-50-10/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных двойных болтами (без стоимости траверс)	1304,98	1024,07	-	-	280,91	1,77
8-3103-50-11/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных четырёхштырных одинарных хомутами (без стоимости траверс)	491,20	428,14	-	-	63,06	0,74
8-3103-50-12/1	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных восьмиштырных одинарных хомутами (без стоимости траверс)	566,42	503,36	-	-	63,06	0,87

Таблица 8-3103-51. Подвеска проводов на крюках

Состав работ:

1. Установка крюков.
2. Закрепление изоляторов.
3. Раскатка и соединение проводов.
4. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка.

Измеритель: 1 км провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-51-1/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км - 12 (АВВГ 2х2,5 мм2)	38913,91	8606,28	-	-	30307,63	14,03
8-3103-51-2/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км - 16 (АВВГ 2х2,5 мм2)	41021,82	9734,98	-	-	31286,84	15,87
8-3103-51-3/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км - 20 (АВВГ 2х2,5 мм2)	43151,42	10931,14	-	-	32220,28	17,82
8-3103-51-4/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км - 25 (АВВГ 2х2,5 мм2)	45899,10	12489,23	-	-	33409,87	20,36
8-3103-51-5/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на крюках, число опор на 1 км - 16 (АВВГ 4х2,5 мм2)	68573,57	10231,85	-	-	58341,72	16,68
8-3103-51-6/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на крюках, число опор на 1 км - 20 (АВВГ 4х2,5 мм2)	70666,08	11360,54	-	-	59305,54	18,52
8-3103-51-7/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на крюках, число опор на 1 км - 25 (АВВГ 4х2,5 мм2)	73401,49	12906,36	-	-	60495,13	21,04
8-3103-51-8/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на крюках, число опор на 1 км - 28 (АВВГ 4х2,5 мм2)	74970,66	13752,88	-	-	61217,78	22,42

Таблица 8-3103-52. Подвеска проводов на тросах

Состав работ:

1. Установка штырей.
2. Закрепление изоляторов.
3. Раскатка и соединение проводов.
4. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка проводов.

Измеритель: 1 км провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

8-3103-52-1/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 16 (АВВГ 2х2,5 мм2)	40192,06	8888,46	-	-	31303,60	14,49
8-3103-52-2/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 20 (АВВГ 2х2,5 мм2)	42144,59	9876,06	-	-	32268,53	16,1
8-3103-52-3/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 25 (АВВГ 2х2,5 мм2)	44681,92	11213,32	-	-	33468,60	18,28
8-3103-52-4/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 20 (АВВГ 4х2,5 мм2)	69653,11	10299,32	-	-	59353,79	16,79
8-3103-52-5/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 25 (АВВГ 4х2,5 мм2)	72196,57	11642,71	-	-	60553,86	18,98
8-3103-52-6/1	Подвеска проводов диаметром до 5 мм на деревянных траверсах, число опор на 1 км линии - 28 (АВВГ 4х2,5 мм2)	73624,82	12342,01	-	-	61282,81	20,12
8-3103-52-7/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на металлических траверсах, число опор на 1 км линии - 16 (АВВГ 2х2,5 мм2)	35964,19	7477,59	-	-	28486,60	12,19
8-3103-52-8/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на металлических траверсах, число опор на 1 км линии - 20 (АВВГ 2х2,5 мм2)	36934,94	8109,41	-	-	28825,53	13,22
8-3103-52-9/1	Подвеска проводов диаметром до 3 мм на металлических траверсах, число опор на 1 км линии - 25 (АВВГ 2х2,5 мм2)	38272,64	9029,54	-	-	29243,10	14,72

Таблица 8-3103-53. Устройство контрольно-измерительных пунктов

Состав работ: 1. Монтаж контрольно-измерительных пунктов.

Измеритель: 1 пункт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-53-1/1	Устройство контрольно-измерительных пунктов на кронштейнах (без стоимости)	928,43	874,58	-	-	53,85	1,31
8-3103-53-2/1	Устройство контрольно-измерительных пунктов на накладках (без стоимости)	1064,24	974,73	-	-	89,51	1,46

Таблица 8-3103-54. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

Состав работ: 1. Установка ступеней.

Измеритель: 1 ступень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-54-1/1	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	377,99	133,70	-	-	244,29	0,21

Таблица 8-3103-55. Устройство молниеотвода к опорам

Состав работ: 1. Устройство молниеотвода.

Измеритель: 1 молниеотвод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
8-3103-55-1/1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	565,84	425,68	-	-	140,16	0,8
8-3103-55-2/1	Устройство молниеотвода к опорам высотой более 8.5 м	808,43	627,88	-	-	180,55	1,18

Таблица 8-3103-56. Устройство кабельной площадки на опоре

Состав работ: 1. Устройство кабельной площадки.

Измеритель: 1 площадка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-56-1/1	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	12483,45	4609,20	-	-	7874,25	7,11
8-3103-56-2/1	Устройство кабельной площадки на опоре полуанкерной	17638,23	9763,98	-	-	7874,25	14,84

Таблица 8-3103-57. Установка стоек для радиотрансляционных сетей

Состав работ: 1. Установка и крепление стоек и траверс.
2. Устройство и регулировка оттяжек.
3. Окраска стоек и оттяжек.
4. Вскрытие и заделка кровли.

Измеритель: 1 стойка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-57-1/1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	21773,39	4868,51	-	-	16904,88	7,51
8-3103-57-2/1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение свыше 240 В	38921,26	9095,23	-	-	29826,03	14,03

Таблица 8-3103-58. Установка траверс дополнительных сверх одной

Состав работ: 1. Установка траверс.
2. Окраска траверс.

Измеритель: 1 траверса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-58-1/1	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение до 240 В (без стоимости траверсы)	343,41	337,42	-	-	5,99	0,53
8-3103-58-2/1	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение свыше 240 В (без стоимости траверсы)	508,94	502,95	-	-	5,99	0,79

Таблица 8-3103-59. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение более 240 В

Состав работ: 1. Устройство и регулировка оттяжек.
2. Окраска оттяжек.

Измеритель: 1 оттяжка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-59-1/1	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	929,80	527,54	-	-	402,26	0,86

Таблица 8-3103-60. Установка стоек телефонных

Состав работ: 1. Сборка, установка и крепление стоек.
2. Устройство оттяжек.
3. Окраска стоек.
4. Вскрытие, заделка и окраска кровли в местах установки стоек.

Измеритель: 1 стойка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3103-60-1/1	Установка стоек телефонных однопарных	11829,00	2256,39	-	-	9572,61	3,61
8-3103-60-2/1	Установка стоек телефонных двухпарных	18005,82	5187,83	-	-	12817,99	8,3
8-3103-60-3/1	Установка стоек телефонных шестипарных	26434,90	4775,31	-	-	21659,59	7,64

8-3103-60-4/1 Установка стоек телефонных десятипарных 21499,42 8550,55 - - 12948,87 13,68

Таблица 8-3103-61. Разные работы на стоечных линиях

Состав работ: 1. Изготовление и установка люков, лестниц, трапов и площадок со вскрытием, заделкой и окраской кровли (1).
2. Установка и регулировка канатов со сверлением отверстий, закреплением скоб в стене слухового окна с установкой хомутов на стойках (2).
3. Вскрытие кровли и пробивка брусков к стропилам (3, 4).

Измеритель: устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
8-3103-61-1/1	Установка люков на крышах	23052,53	14074,05	-	-	8978,48	26,45
8-3103-61-2/1	Установка предохранительных канатов	642,76	532,10	-	-	110,66	1
8-3103-61-3/1	Закрепление стальных листов на крышах черепичных	1218,85	819,43	-	-	399,42	1,54
8-3103-61-4/1	Закрепление стальных листов на крышах шиферных	793,17	393,75	-	-	399,42	0,74

Таблица 8-3103-62. Подвеска проводов

Состав работ: 1. Закрепление изоляторов.
2. Раскатка и соединение проводов.
3. Подвеска и регулировка проводов.

Измеритель: 1 км провода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-62-1/1	Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 2 мм (ПУВ 1х1,5 мм2)	32629,74	11642,71	-	-	20987,03	18,98
8-3103-62-2/1	Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 3 мм (ПУВ 1х2,5 мм2)	48378,79	15237,35	-	-	33141,44	24,84
8-3103-62-3/1	Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода до 4 мм (ПУВ 1х4 мм2)	76768,37	17421,13	-	-	59347,24	28,4
8-3103-62-4/1	Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм (ПугВ 1х6 мм2)	152006,72	23984,72	-	-	128022,00	39,1
8-3103-62-5/1	Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм (ПугВ 1х10 мм2)	158970,14	27579,36	-	-	131390,78	44,96

Таблица 8-3103-63. Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых

Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи.
2. Раскладка труб на бровке траншеи.
3. Укладка труб в траншею.
4. Установка резиновых колец в паз трубы.
5. Смазка резиновых колец и труб мыльным раствором.
6. Соединение труб.
7. Фиксация труб держателями расстояния (2, 4).
8. Засыпка промежутков между трубами грунтом с уплотнением.
9. Засыпка труб слоем мягкого грунта толщиной 10 см.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-63-1/1	Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых жестких диаметром 100-160 мм до 2-х отверстий	688718,19	92010,98	-	-	596707,21	174,55
8-3103-63-2/1	Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых жестких диаметром 100-160 мм более 2-х отверстий	714630,57	95790,72	-	-	618839,85	183,4
8-3103-63-3/1	Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых гибких диаметром 100-160 мм до 2-х отверстий	684908,99	74600,65	-	-	610308,34	140,57
8-3103-63-4/1	Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых гибких диаметром 100-160 мм более 2-х отверстий	689256,54	78948,20	-	-	610308,34	150,45

Таблица 8-3103-64. Установка запорного устройства на люки

Состав работ: 1. Очистка пазов, подъем и установка чугунной крышки люка.
2. Установка запорного устройства.

Измеритель: 10 компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
8-3103-64-1/1	Установка запорного устройства на люки	93559,85	9169,15	-	-	84390,70	14,16

Таблица 8-3103-65. Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, на волоконно-оптическом кабеле

Состав работ: 1. Разделка кабеля (1, 2).
2. Подготовка муфты к монтажу, включая срезку оголовка (1, 2).
3. Ввод концов кабеля в муфту, включая устройство защитного экрана (1, 2).
4. Маркировка кабеля (модулей) (1, 2).
5. Усадка герметизирующей трубки (1, 2).
6. Удаление защитного слоя и снятие гидрофобного заполнителя с волокон.
7. Временное крепление волокон изоляционной лентой.
8. Установка защитных трубок на волокна.
9. Обрезка, скол и сварка волокон, включая запекание и проверку сварных стыков.
10. Сборка, герметизация муфты (1, 2).
11. Измерение затухания рефлектометром на двух длинах волн, включая перенастройку рефлектометра (1, 2).
12. Заполнение журналов выполненных работ (1, 2).

Измеритель: 1 муфта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
8-3103-65-1/1	Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 32	18947,38	12580,81	6247,13	2015,62	119,44	12,31
8-3103-65-2/1	Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, на волоконно-оптическом зоновом кабеле с числом волокон 32	21158,68	13939,35	7098,38	2290,46	120,95	13,59
8-3103-65-3/1	Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, добавлять (уменьшать) на каждые 4 волокна	1965,83	1287,53	653,08	210,72	25,22	1,26

Таблица 8-3103-66. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов

Состав работ: 1. Погрузка часов в автомобиль, доставка часов и бригады к месту производства работ, разгрузка материалов, оборудования, инструментов.
2. Установка автомобиля прикрытия, расстановка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
3. Установка автовышек.
4. Выгрузка часов из автомобиля, распаковка.
5. Строповка часов к корзине автовышки.
6. Подъем часов к месту установки.
7. Монтаж часов на опору с креплением кронштейна хомутами, расстроповка, юстировка, перемещение корзин автовышек.
8. Подключение кабеля электроснабжения.
9. Запуск часов, проверка точности хода, уровня подсветки циферблата.
10. Сборка и погрузка инвентаря автовышек.
11. Сборка и погрузка материалов, оборудования, инструментов.
12. Сборка и погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
13. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- ников		масса, т объем, м3
8-3103-66-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов двухсторонних на опору сетей наружного освещения	13907,04	4982,95	8911,89	5163,37	12,20	8,88
8-3103-66-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов двухсторонних на собственную опору	12699,78	4606,69	8086,99	4687,77	6,10	8,21

8-3103-66-3/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов четырехсторонних на собственную опору	15119,62	5364,53	9736,79	5638,96	18,30	9,56
---------------	---	----------	---------	---------	---------	-------	------

Таблица 8-3103-67. Монтаж извещателя охранного линейного опτικο-электронного инфракрасного активного

- Состав работ:**
1. Распаковка, проверка комплектности, снятие крышки и рабочего блока с основания приемника и передатчика извещателя (1-3).
 2. Установка деталей крепления на заднюю часть основания приемника и передатчика извещателя (1-3).
 3. Крепление по месту установки основания приемника и передатчика извещателя (1-3).
 4. Удаление закрепленной на основании извещателя наклейки над пазом для проводов (5).
 5. Установка нагревательного элемента на основание извещателя, расположение проводов нагревательного элемента вдоль паза (5).
 6. Обрезка изолирующих втулок в соответствии с диаметрами проводов (1-3).
 7. Протяжка проводов через изолирующие втулки, фиксация хомутами, присоединение к клеммам приемника и передатчика (1-3, 5).
 8. Установка и закрепление рабочего блока приемника, передатчика (1-3).
 9. Подключение электропитания (1-3).
 10. Регулировка положения лучей, фиксация линз приемника и передатчика (1-3, 4).
 11. Настройка, выбор несущей частоты и мощности лучей, регулировка времени прерывания лучей, оптическое выравнивание (1-3, 4).
 12. Проверка работоспособности, проверка срабатывания звуковых и световых индикаторов тревоги при пересечении лучей перед передатчиком, перед приемником, посередине между приемником и передатчиком (1-3).
 13. Контроль формирования извещения «Тревога» на пульте центрального наблюдения (ПЦН) (1-3).
 14. Установка и закрепление крышки приемника и передатчика (1-3).
 15. Запись о результатах в журнале (1-3).

Измеритель: компл. (1-4), шт. (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
8-3103-67-1/1	Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 60 м - с лестницы	1409,60	1354,88	50,00	0,95	4,72	2,09
8-3103-67-2/1	Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 120 м - с лестницы	1656,16	1601,23	50,21	0,95	4,72	2,47
8-3103-67-3/1	Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 200 м - с лестницы	1980,49	1925,36	50,41	0,95	4,72	2,97
8-3103-67-4/1	Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, добавлять к поз. 8-3103-67-1, 8-3103-67-2, 8-3103-67-3 на каждые последующие 2 луча	399,56	350,07	49,49	0,95	-	0,54
8-3103-67-5/1	Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, добавлять к поз. 8-3103-67-1, 8-3103-67-2, 8-3103-67-3 на установку и присоединение каждого нагревательного элемента	190,36	188,00	-	-	2,36	0,29

Таблица 8-3103-68. Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции ограждений

- Состав работ:**
1. Распаковка кронштейнов.
 2. Разметка мест установки и сверления отверстий.
 3. Сверление отверстий.
 4. Установка, крепление кронштейнов с выверкой.
 5. Закрепление кронштейнов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
8-3103-68-1/1	Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции ограждений с лестницы, при количестве крепежных элементов 4 шт.	247,06	200,67	0,55	-	45,84	0,34
8-3103-68-2/1	Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции	316,93	247,88	0,99	0,01	68,06	0,42

ограждений с лестницы, при количестве крепежных элементов 6 шт.

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3104-1. Разборка колодцев типовых при переустройстве

Состав работ: 1. Снятие люка и перекрытия.
2. Разборка стен колодцев.
3. Подъем материалов от разборки на поверхность.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
8-3104-1-1/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-5	25761,64	13433,90	12327,74	8321,57	-	21,9
	Масса мусора						5,87
8-3104-1-2/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-4	23003,22	12084,37	10918,85	7370,53	-	19,7
	Масса мусора						3,61
8-3104-1-3/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-3	11054,74	5888,83	5165,91	3487,13	-	9,6
	Масса мусора						2,72
8-3104-1-4/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-2	5945,35	3244,99	2700,36	1822,82	-	5,29
	Масса мусора						1,81
8-3104-1-5/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных ККС-5	24203,68	12697,79	11505,89	7766,79	-	20,7
	Масса мусора						9,06
8-3104-1-6/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных ККС-4	19340,52	10182,77	9157,75	6181,73	-	16,6
	Масса мусора						6,07
8-3104-1-7/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных ККС-3	9361,84	5017,78	4344,06	2932,36	-	8,18
	Масса мусора						4,07
8-3104-1-8/1	Разборка колодцев типовых при переустройстве кирпичных ККС-2	4972,72	2741,99	2230,73	1505,81	-	4,47
	Масса мусора						2,72

Таблица 8-3104-2. Разборка колодцев кирпичных нетиповых

Состав работ: 1. Снятие люка и перекрытия.
2. Разборка стен колодцев.
3. Подъем материалов от разборки на поверхность.

Измеритель: 1 м3 кладки в деле

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3	
		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы				
			всего			в т.ч. оплата труда маши- нистов			
8-3104-2-1/1		Разборка колодцев кирпичных нетиповых		4407,52	2294,19	2113,33	1426,55	-	3,74
		Масса мусора							2,2

Таблица 8-3104-3. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов

Состав работ: 1. Доставка бригады к месту производства работ, разгрузка материалов, оборудования, инструментов.
2. Установка автомобиля прикрытия, расстановка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
3. Установка автовышек.
4. Отключение кабеля электроснабжения.
5. Перемещение корзин автовышек.
6. Строповка часов к корзине автовышки.
7. Демонтаж часов, перемещение корзин автовышек.
8. Расстроповка, упаковка часов для перевозки, погрузка часов в автомобиль.
9. Сборка и погрузка инвентаря автовышек.
10. Сборка и погрузка материалов, оборудования, инструментов.
11. Сборка и погрузка предупреждающих дорожных знаков, ограждений, конусов.
12. Доставка бригады и часов в мастерскую.
13. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3104-3-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов двухсторонних с опоры сетей наружного освещения	12731,58	4219,79	8202,23	4745,08	309,56	7,52
8-3104-3-2/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов двухсторонних с собственной опоры	11402,41	3838,21	7361,63	4259,51	202,57	6,84
8-3104-3-3/1	Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов четырехсторонних с собственной опоры	13849,11	4427,12	8857,52	5121,62	564,47	7,89

Таблица 8-3104-4. Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного

Состав работ:

1. Отключение электропитания (1-3).
2. Снятие крышки и рабочего блока с основания приемника и передатчика извещателя (1-3).
3. Ослабление хомутов (1-3).
4. Отсоединение проводов от клемм приемника и передатчика, вытягивание проводов через изолирующие втулки.
5. Снятие нагревательного элемента с основания извещателя (4).
6. Упаковка демонтированного нагревательного элемента (4).
7. Снятие основания приемника и передатчика, деталей крепления (1-3).
8. Сборка, упаковка демонтированных приемника и передатчика извещателя (1-3).
9. Запись о результатах в журнале (1-3).

Измеритель: компл. (1-3), шт. (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3104-4-1/1	Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 60 м - с лестницы	466,31	460,27	0,31	-	5,73	0,71
8-3104-4-2/1	Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 120 м - с лестницы	573,94	563,99	0,31	-	9,64	0,87
8-3104-4-3/1	Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, на 2 луча, дальность действия до 200 м - с лестницы	646,03	635,30	0,31	-	10,42	0,98
8-3104-4-4/1	Демонтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного, добавлять к поз. 8-3104-4-1, 8-3103-4-2, 8-3103-4-3 на демонтаж каждого нагревательного элемента	92,84	90,76	-	-	2,08	0,14

Таблица 8-3104-5. Демонтаж кронштейнов для крепления извещателей с металлических конструкций ограждений

Состав работ:

1. Демонтаж креплений.
2. Снятие кронштейна со штатного места.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
8-3104-5-1/1	Демонтаж кронштейнов для крепления извещателей с металлических конструкций ограждений с лестницы, при количестве крепежных элементов 4 шт.	94,63	94,43	0,20	-	-	0,16
8-3104-5-2/1	Демонтаж кронштейнов для крепления извещателей с металлических конструкций ограждений с лестницы, при количестве крепежных элементов 6 шт.	118,35	118,04	0,31	-	-	0,2

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 8-2101-1. Техническое обслуживание городского хозяйства, осмотр городских электрочасов

8-2101-1-1/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,2027
8-2101-1-2/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,2344
8-2101-1-3/1	22.1-18-42	Автомобили грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,3793

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 8-2103-1. Кабель пожарной сигнализации

8-2103-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
8-2103-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
8-2103-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 8-2103-2. Кабель сигнально-блокировочный

8-2103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
8-2103-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
8-2103-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Таблица 8-2103-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

8-2103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
8-2103-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
8-2103-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 8-2103-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

8-2103-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
8-2103-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
8-2103-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 8-2103-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

8-2103-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
8-2103-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,055
8-2103-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,075

Таблица 8-2103-6. Техническое обслуживание городского хозяйства, техническое обслуживание городских электрочасов

8-2103-6-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,49
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,88
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,84
8-2103-6-2/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,77
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,73
8-2103-6-3/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,96
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,22
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	2,17

Таблица 8-2103-7. Техническое обслуживание извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного

8-2103-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
8-2103-7-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0026
8-2103-7-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0037

Таблица 8-2103-8. Техническое обслуживание коммутатора оптического уличного

8-2103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,01

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 8-3101-1. Перекладка кабелей в коллекторе для проведения ремонта кабельных металлоконструкций

8-3101-1-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,2
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,001
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,00132
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00003
	21.23-4-22	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППЭп, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	км	0,102
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,015
	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	1,2
8-3101-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,001
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,002
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,00132
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00003
	21.23-4-38	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППЭп, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	км	0,102
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,0145

Таблица 8-3101-2. Перестановка кабельных металлоконструкций в действующих подземных коллекторах

8-3101-2-1/1	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	т	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,011
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,001
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	34,94

Таблица 8-3101-3. Кабель пожарной сигнализации

8-3101-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
8-3101-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1,286
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
8-3101-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1,286
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
8-3101-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1,857
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49
8-3101-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
8-3101-3-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68

Таблица 8-3101-4. Кабель сигнально-блокировочный

8-3101-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
8-3101-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
8-3101-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3101-4-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
8-3101-4-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,58
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
8-3101-4-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,67
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,83

Таблица 8-3101-5. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

8-3101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
8-3101-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
8-3101-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
8-3101-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
8-3101-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47
8-3101-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57

Таблица 8-3101-6. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

8-3101-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
8-3101-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44
8-3101-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,286
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
8-3101-6-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,286
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
8-3101-6-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
8-3101-6-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68

Таблица 8-3101-7. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

8-3101-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
8-3101-7-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
8-3101-7-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
8-3101-7-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
8-3101-7-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
8-3101-7-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74

Таблица 8-3101-8. Перекладка проводов с крюков на траверсы

8-3101-8-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,031

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3101-8-2/1	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	18
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,041
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
8-3101-8-3/1	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,052
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
8-3101-8-4/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,041
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03
8-3101-8-5/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0522
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03
8-3101-8-6/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,062
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	30
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03

Таблица 8-3101-9. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

8-3101-9-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0031
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
8-3101-9-2/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0041
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
8-3101-9-3/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0052
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
8-3101-9-4/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0041
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03
8-3101-9-5/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0052
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03
8-3101-9-6/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,0062
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03

Таблица 8-3101-10. Скрещивание проводов

8-3101-10-2/1	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	1
8-3101-10-3/1	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00021
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,021
8-3101-10-4/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00004
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,04
8-3101-10-5/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00009
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00004
8-3101-10-6/1	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,004
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	1
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0002
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00021
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0002
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,024

Таблица 8-3101-11. Пробивка отверстий в колодцах и коробках

8-3101-11-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3
8-3101-11-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3101-11-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,44
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,88
8-3101-11-4/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,88
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,31
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,31

Таблица 8-3101-12. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт собственных опор городских электрочасов, окраска опор

8-3101-12-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,2
	21.1-6-239	Грунт (эмаль) на алкидно-фенольной основе коррозионно-защитная, тиксотропная, матовая, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ, типа "Фарбен"	кг	0,31
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,03
8-3101-12-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,26
	21.1-6-239	Грунт (эмаль) на алкидно-фенольной основе коррозионно-защитная, тиксотропная, матовая, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ, типа "Фарбен"	кг	0,41
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,032
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,44
8-3101-12-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,48
	21.1-6-239	Грунт (эмаль) на алкидно-фенольной основе коррозионно-защитная, тиксотропная, матовая, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ, типа "Фарбен"	кг	0,77
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-93	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	0,036
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,63
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,53

Таблица 8-3101-13. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, текущий ремонт городских электрочасов

8-3101-13-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-75	Средство моющее жидкое концентрированное щелочное для удаления атмосферных стойких загрязнений и грязе-масляных отложений со стеклянных поверхностей	л	0,03
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,03
8-3101-13-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,009
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-24-75	Средство моющее жидкое концентрированное щелочное для удаления атмосферных стойких загрязнений и грязе-масляных отложений со стеклянных поверхностей	л	0,024
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,02
8-3101-13-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-75	Средство моющее жидкое концентрированное щелочное для удаления атмосферных стойких загрязнений и грязе-масляных отложений со стеклянных поверхностей	л	0,06
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 8-3102-1. Кабель пожарной сигнализации

8-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	4,143
	21.23-9-18	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1x2x2,5	км	0,102
8-3102-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	4,714
	21.23-9-23	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2x2x1,5	км	0,102
8-3102-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	4,143

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3102-1-4/1	21.23-9-18	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х2,5	км	0,102
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	4,714
	21.23-9-23	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,5	км	0,102
8-3102-1-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,71
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	4,143
	21.23-9-18	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х2,5	км	0,102
	21.23-9-23	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,5	км	0,102
8-3102-1-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,84
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	4,714
	21.23-9-23	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,5	км	0,102
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1

Таблица 8-3102-2. Кабель сигнально-блокировочный

8-3102-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,286
	21.23-6-1	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 1х2х0,9	км	0,102
8-3102-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	21.23-6-2	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 2х2х0,9	км	0,102
8-3102-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,75
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,571
	21.23-6-1	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 1х2х0,9	км	0,102
8-3102-2-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,83
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
	21.23-6-2	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 2х2х0,9	км	0,102
8-3102-2-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,92
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,571
	21.23-6-1	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 1х2х0,9	км	0,102
8-3102-2-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,714
	21.23-6-2	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм: 2х2х0,9	км	0,102
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,18

Таблица 8-3102-3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминиевым экраном

8-3102-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,429
	21.23-4-44	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, марка J-Y(St)Y Lg, число жил и сечение: 1х2х0,8 мм2	км	0,102
8-3102-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,571
	21.23-4-45	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, марка J-Y(St)Y Lg, число жил и сечение: 2х2х0,6 мм2	км	0,102
8-3102-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,857
	21.23-4-44	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, марка J-Y(St)Y Lg, число жил и сечение: 1х2х0,8 мм2	км	0,102
8-3102-3-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	21.23-4-45	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, марка J-Y(St)Y Lg, число жил и сечение: 2х2х0,6 мм2	км	0,102

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3102-3-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,66
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	21.23-4-44	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластика, марка J-Y(Si)Y Lg, число жил и сечение: 1x2x0,8 мм2	км	0,102
8-3102-3-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,571
	21.23-4-45	Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластика, марка J-Y(Si)Y Lg, число жил и сечение: 2x2x0,6 мм2	км	0,102
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,79

Таблица 8-3102-4. Кабель радиочастотный со сварным гофрированным внешним проводником и вспененной полиэтиленовой изоляцией

8-3102-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,81
8-3102-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,94
8-3102-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,97
8-3102-4-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
8-3102-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,21
8-3102-4-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,571
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,42

Таблица 8-3102-5. Кабель экранированный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией и экраном

8-3102-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
8-3102-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,27
8-3102-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
8-3102-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,64
8-3102-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,71
8-3102-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,429
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,23

Таблица 8-3102-7. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов по месту установки

8-3102-7-1/1	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,53
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,38

Таблица 8-3102-8. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов

8-3102-8-1/1	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	0,04
--------------	----------	---	---------	------

Таблица 8-3102-9. Замена защитного стекла, циферблата, шагового механизма и стрелок городских электрочасов в мастерской

8-3102-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
8-3102-9-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25

Таблица 8-3102-10. Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской

8-3102-10-1/1	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0,0045
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0019
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0016
	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0,0012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3102-10-2/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1, 1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0, 01
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0, 1
	21.21-5-414	Клемма плоская, изолированная в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	4
	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	32
	21.23-13-10	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1 мм2	м	13, 6
	21.23-15-1	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2x0,5 мм2	м	3, 2
	21.23-15-2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	м	3
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0, 049
	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0, 0053
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0, 0023
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 0019
	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0, 0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 24
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1, 6
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0, 014
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0, 14
	21.21-5-414	Клемма плоская, изолированная в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	4
	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	32
	21.23-13-10	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1 мм2	м	20, 4
8-3102-10-3/1	21.23-15-1	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2x0,5 мм2	м	4, 2
	21.23-15-2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	м	3
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0, 06
	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0, 0039
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0, 0017
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 0014
	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0, 0009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 08
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0, 8
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0, 006
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0, 06
	21.21-5-414	Клемма плоская, изолированная в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	4
	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	32
	21.23-13-10	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1 мм2	м	10, 8
	21.23-15-1	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2x0,5 мм2	м	3, 8
	21.23-15-2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	м	3
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0, 043
	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0, 0042
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0, 0018
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 0015
8-3102-10-4/1	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0, 001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0, 008
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0, 08
	21.21-5-414	Клемма плоская, изолированная в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	4
	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	32
	21.23-13-10	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1 мм2	м	12, 6
	21.23-15-1	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2x0,5 мм2	м	3
	21.23-15-2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	м	3
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0, 05
	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0, 005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0, 0022
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 0018
	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0, 0014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 18
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1, 4
	21.21-5-1	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип У134 У3,5	1000 шт.	0, 012
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0, 12
	21.21-5-414	Клемма плоская, изолированная в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	4
8-3102-10-5/1	21.21-5-416	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	32
	21.23-13-10	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1 мм2	м	15, 2
	21.23-15-1	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2x0,5 мм2	м	3, 6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.23-15-2	Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м	3
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,056
Таблица 8-3102-11. Замена деталей корпуса городских электрочасов				
8-3102-11-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,02
	21.1-11-223	Шурупы-саморезы с потайной головкой, оцинкованные, размеры 4х30 мм	100 шт.	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,03
	21.1-25-1161	Профиль коробчатый из жесткого ПВХ для изготовления световых коробов, ширина 130 мм	м	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,147
8-3102-11-2/1	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,18
	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,02
	21.1-11-223	Шурупы-саморезы с потайной головкой, оцинкованные, размеры 4х30 мм	100 шт.	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,065
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,035
	21.1-25-1162	Профиль коробчатый из жесткого ПВХ для изготовления световых коробов, ширина 180 мм	м	1
8-3102-11-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,147
	22.1-30-126	Машины углошлифовальные, диаметр диска 125 мм	маш.-ч	0,246
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,01
	21.1-25-1163	Элемент соединительный угловой из жесткого ПВХ для коробчатого профиля, прямой/радиусный, ширина 130 мм	шт.	1
	21.1-25-1165	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высокопрочный, схватывание не более 9 сек, бесцветный	кг	0,002
8-3102-11-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,024
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,013
	21.1-25-1164	Элемент соединительный угловой из жесткого ПВХ для коробчатого профиля, прямой/радиусный, ширина 180 мм	шт.	1
	21.1-25-1165	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высокопрочный, схватывание не более 9 сек, бесцветный	кг	0,0024
Таблица 8-3102-12. Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов				
8-3102-12-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,0014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,01
	21.1-25-1165	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высокопрочный, схватывание не более 9 сек, бесцветный	кг	0,0012
8-3102-12-2/1	21.1-25-1166	Лента уплотнительная для дверей и окон, ЭПДМ с высоким содержанием каучука, самоклеящаяся, D профиль, сечение 12х10 мм	м	1
	21.1-15-287	Припой проволоочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	0,0015
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0007
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0006
	21.1-16-147	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,32
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,01
	21.1-25-1165	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высокопрочный, схватывание не более 9 сек, бесцветный	кг	0,001
	21.22-4-14	Ленты светодиодные, мощность 9,6 Вт/м, степень защиты IP65	м	1,02
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,032
Раздел 3. Устройство				
Таблица 8-3103-3. Кабели и провода, прокладываемые в траншее				
8-3103-3-1/1	21.23-8-259	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	1,02
8-3103-3-2/1	21.23-8-146	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км	1,02
8-3103-3-3/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1
	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км	1,02
8-3103-3-4/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,06
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,06
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,06
	21.23-2-49	Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км	1,02
8-3103-3-5/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,44
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,44
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,44
	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВББШв, число жил и сечение 4х185 мм2	км	1,02
	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,59
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,59

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-3-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,59
	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВББШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2	км	1,02
8-3103-3-7/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,51
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,51
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,51
	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км	1,02
	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,61
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	1,61
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,61

Таблица 8-3103-4. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

8-3103-4-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,56
8-3103-4-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,79
8-3103-4-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,31
8-3103-4-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,61
8-3103-4-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,25
8-3103-4-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,94
8-3103-4-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,01
8-3103-4-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,59
8-3103-4-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	6,94
8-3103-4-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	9,36
8-3103-4-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,71
8-3103-4-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,94
8-3103-4-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,4
8-3103-4-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,79

Таблица 8-3103-5. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

8-3103-5-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,91
8-3103-5-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,09
8-3103-5-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,49
8-3103-5-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,78
8-3103-5-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,26
8-3103-5-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,82
8-3103-5-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,61
8-3103-5-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,16
8-3103-5-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,26
8-3103-5-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,24
8-3103-5-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,75
8-3103-5-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,95
8-3103-5-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,39
8-3103-5-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,56

Таблица 8-3103-6. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

8-3103-6-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,9
8-3103-6-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,26
8-3103-6-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,09
8-3103-6-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,7
8-3103-6-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,75
8-3103-6-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,95
8-3103-6-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,79
8-3103-6-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	8,81
8-3103-6-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	11,14
8-3103-6-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	15,29
8-3103-6-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,06
8-3103-6-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,44
8-3103-6-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,26
8-3103-6-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,9

Таблица 8-3103-7. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

8-3103-7-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,11
8-3103-7-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,4
8-3103-7-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,04
8-3103-7-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,5
8-3103-7-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,28
8-3103-7-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,19
8-3103-7-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,5
8-3103-7-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	6,36
8-3103-7-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,25
8-3103-7-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	11,29
8-3103-7-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,04
8-3103-7-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,35
8-3103-7-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-9-27/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8,15
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,8
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	7,68
8-3103-9-28/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	10,99
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,68
8-3103-9-29/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8,74
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,86
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	13,96
8-3103-9-30/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,4
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,8
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,68
8-3103-9-31/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	3,38
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,86
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	4,95
8-3103-9-32/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,4
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	1,26
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,68
8-3103-9-33/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	5,51
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,86
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8,18
8-3103-9-34/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,68
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	7,7
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,86
8-3103-9-35/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	11,01
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	

Таблица 8-3103-10. Муфты на кабеле с коаксиальными парами

8-3103-10-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,12
8-3103-10-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,56
8-3103-10-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	6,69
8-3103-10-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,84
8-3103-10-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,2
8-3103-10-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,31
8-3103-10-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,69
8-3103-10-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,86
8-3103-10-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,88
8-3103-10-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,25
8-3103-10-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,34
8-3103-10-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,95
8-3103-10-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,76
8-3103-10-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,2
8-3103-10-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,48
8-3103-10-16/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,68
8-3103-10-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,3
8-3103-10-18/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,06
8-3103-10-19/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,15
8-3103-10-20/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,58
8-3103-10-21/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,86
8-3103-10-22/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,82

Таблица 8-3103-11. Муфты газонепроницаемые

8-3103-11-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,45
8-3103-11-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,48
8-3103-11-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,55
8-3103-11-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,71
8-3103-11-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,85
8-3103-11-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,94
8-3103-11-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,01
8-3103-11-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,79
8-3103-11-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,02
8-3103-11-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,3
8-3103-11-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,34
8-3103-11-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,4
8-3103-11-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,46
8-3103-11-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,56
8-3103-11-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,28

Таблица 8-3103-12. Защита кабеля от коррозии

8-3103-12-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,5
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-230	Сталь широкополосная (универсальная), толщина 6 мм и более, углеродистая кипящая, марка Ст0	т	0,0012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00048

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-12-2/1	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	3
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,69
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,5
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00018
	21.1-10-160	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер более 12 мм	т	0,002
	21.1-15-28	Листы свинцовые, толщина 1,0x500x1000 мм	т	0,00005
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0003
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,95
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0025
8-3103-12-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,5
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00018
	21.1-15-28	Листы свинцовые, толщина 1,0x500x1000 мм	т	0,00002
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00008
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.23-5-69	Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, марка МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2x1,2 мм2	км	0,004
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,14
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,3
	21.1-15-28	Листы свинцовые, толщина 1,0x500x1000 мм	т	0,00002
8-3103-12-4/1	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00005
	21.23-5-69	Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, марка МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2x1,2 мм2	км	0,001
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,16
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,3
	21.1-15-28	Листы свинцовые, толщина 1,0x500x1000 мм	т	0,00002
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00003
	21.23-5-69	Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, марка МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2x1,2 мм2	км	0,001
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,06
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,06

Таблица 8-3103-13. Измерение кабельных линий

8-3103-13-1/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,64
8-3103-13-2/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,6
8-3103-13-3/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,61
8-3103-13-4/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,26
8-3103-13-5/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,76
8-3103-13-6/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,24
8-3103-13-7/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,21
8-3103-13-8/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,7
8-3103-13-9/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,06
8-3103-13-10/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,42
8-3103-13-11/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,89
8-3103-13-12/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,4
8-3103-13-13/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,32
8-3103-13-14/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,82
8-3103-13-15/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,28
8-3103-13-16/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,49
8-3103-13-17/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,88
8-3103-13-18/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,12
8-3103-13-19/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,31
8-3103-13-20/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,52
8-3103-13-21/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,82
8-3103-13-22/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,34
8-3103-13-23/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,76
8-3103-13-24/1	22.1-8-7	Автомобили-мастерские, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,28
8-3103-13-25/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,02
8-3103-13-26/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,06
8-3103-13-27/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,04
8-3103-13-28/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	5
8-3103-13-29/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	3,12
8-3103-13-30/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	1,88

Таблица 8-3103-14. Накачивание кабеля сжатым газом

8-3103-14-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,41
8-3103-14-2/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,5
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,75
8-3103-14-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,75
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,5
8-3103-14-4/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4
8-3103-14-5/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-14-6/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,5
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,7
8-3103-14-7/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,75
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,96
8-3103-14-8/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,75
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1
8-3103-14-9/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,75
8-3103-14-10/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,95
8-3103-14-11/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,75
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,19
8-3103-14-12/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8,5
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,08
8-3103-14-13/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8,12
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,29
8-3103-14-14/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,6
8-3103-14-15/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,25
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,7
8-3103-14-16/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,62
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,04
8-3103-14-17/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,3
8-3103-14-18/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12,88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,62
8-3103-14-19/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	14,12
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4
8-3103-14-20/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,48
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,5

Таблица 8-3103-15. Установка приборов и сопутствующие работы при устройстве линий связи

8-3103-15-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,1
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00028
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,002
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,012
8-3103-15-2/1	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	0,5
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,4
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00029
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,006
8-3103-15-3/1	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,012
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	1
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,7
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00031
8-3103-15-8/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,012
	21.1-22-19	Бумага изоляционная битумированная	100 м2	1,5
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,0036
8-3103-15-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,32
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,07
8-3103-15-10/1	21.21-5-366	Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	м	0,28
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00001
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,3
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,094
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00015
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,006
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,04

Таблица 8-3103-16. Прокладка кабеля в подземной канализации

8-3103-16-1/1	21.23-8-259	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	км	1,02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	11,88
8-3103-16-2/1	21.23-8-145	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x25	км	1,02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	16
8-3103-16-3/1	21.23-4-16	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППЭп-НДГ, число пар и диаметр жилы 400x0,5 мм	км	1,02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	18,85
8-3103-16-4/1	21.23-4-20	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППЭп-НДГ, число пар и диаметр жилы 600x0,5 мм	км	1,02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	13,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-16-5/1	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм ²	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	15
8-3103-16-6/1	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм ²	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	17, 25
8-3103-16-7/1	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм ² : 5х240	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	20, 31

Таблица 8-3103-17. Прокладка кабеля в коллекторе

8-3103-17-1/1	21.23-8-259	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм ²	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	34, 69
8-3103-17-2/1	21.23-8-145	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3х25	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	36, 05
8-3103-17-3/1	21.23-4-16	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППЭп-НДГ, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	км	1, 02
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	38, 25
8-3103-17-4/1	21.23-4-20	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППЭп-НДГ, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	км	1, 02
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	40, 38
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	43, 62
8-3103-17-5/1	21.23-8-53	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм ²	км	1, 02
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	43, 88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	46, 56
8-3103-17-6/1	21.23-8-44	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм ²	км	1, 02
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	51, 88
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	54, 75
8-3103-17-7/1	21.23-8-244	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШнг(А), число жил и сечение, мм ² : 5х240	км	1, 02
	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	53, 12
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	55, 85
8-3103-17-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 04
8-3103-17-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 05
8-3103-17-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 05
8-3103-17-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 08
8-3103-17-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 08

Таблица 8-3103-18. Муфты прямые парных кабелей в котлованах

8-3103-18-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 71
8-3103-18-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 79
8-3103-18-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 95
8-3103-18-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1, 2
8-3103-18-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1, 65
8-3103-18-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 15
8-3103-18-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 5
8-3103-18-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3, 32
8-3103-18-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4
8-3103-18-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4, 62
8-3103-18-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5, 38

Таблица 8-3103-19. Муфты прямые парных кабелей в колодцах

8-3103-19-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 5
8-3103-19-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 55
8-3103-19-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 7
8-3103-19-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0, 92
8-3103-19-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1, 32
8-3103-19-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1, 78
8-3103-19-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 09
8-3103-19-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 71
8-3103-19-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3, 29
8-3103-19-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3, 81
8-3103-19-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4, 48
8-3103-19-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5, 16
8-3103-19-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5, 9
8-3103-19-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	6, 54
8-3103-19-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7, 24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-19-16/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,84
8-3103-19-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,54
8-3103-19-18/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,65
8-3103-19-19/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,75
8-3103-19-20/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,99
8-3103-19-21/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,21
8-3103-19-22/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,46
8-3103-19-23/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,71
8-3103-19-24/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,29
8-3103-19-25/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,94
8-3103-19-26/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,51
8-3103-19-27/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,11
8-3103-19-28/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,64
8-3103-19-29/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,15
8-3103-19-30/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,86
8-3103-19-31/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	6,41
8-3103-19-32/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,52
8-3103-19-33/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	8,68
8-3103-19-34/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	9,75
8-3103-19-35/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	11
8-3103-19-36/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	11,59
8-3103-19-37/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	14,5

Таблица 8-3103-20. Муфты газонепроницаемые

8-3103-20-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,5
8-3103-20-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,68
8-3103-20-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,92
8-3103-20-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,29
8-3103-20-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,51
8-3103-20-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,64
8-3103-20-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,85
8-3103-20-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,88
8-3103-20-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,44
8-3103-20-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,49
8-3103-20-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,5
8-3103-20-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,62
8-3103-20-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,14
8-3103-20-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,36
8-3103-20-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,44
8-3103-20-16/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2
8-3103-20-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,48

Таблица 8-3103-21. Пупинизация и симметрирование кабеля

8-3103-21-1/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,012
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,8
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00105
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,66
8-3103-21-2/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,012
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,8
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00127
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,021
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	8,24
8-3103-21-3/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,012
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,8
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00105
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,012
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,38
8-3103-21-4/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,012
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	1,8
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00127
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,021
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,6

Таблица 8-3103-23. Восстановление кабельных линий

8-3103-23-1/1	21.23-8-147	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3x50	км	0,0001
8-3103-23-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,08
	21.23-7-40	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика, напряжение 1000 В, марка АПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3x150	км	0,0001
8-3103-23-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,12
	21.23-8-117	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с защитным покрытием типа БШв, с пониженным дымо и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4x240	км	0,0001
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-23-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,36
8-3103-23-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	5,42
8-3103-23-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	10,49
8-3103-23-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	25,5
8-3103-23-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	35,44
8-3103-23-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	45,32
8-3103-23-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	60,21
8-3103-23-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,19
8-3103-23-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,3
8-3103-23-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,46
8-3103-23-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	10,88
8-3103-23-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	15,12
8-3103-23-16/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	19,38
8-3103-23-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	25,75
8-3103-23-18/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,21
8-3103-23-19/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4,09
8-3103-23-20/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	7,82
8-3103-23-21/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	18,85
8-3103-23-22/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	26,12
8-3103-23-23/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	33,35
8-3103-23-24/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	44,25
8-3103-23-28/1	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	18,75
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	18,75
8-3103-23-29/1	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	26,25
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	26,25
8-3103-23-30/1	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	32,5
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	32,5
8-3103-23-31/1	22.1-4-56	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	41,25
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	41,25
8-3103-23-34/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,00005
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00001
8-3103-23-35/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,2
8-3103-23-36/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,35
8-3103-23-37/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,58
8-3103-23-38/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,14
8-3103-23-39/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,71
8-3103-23-40/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,62

Таблица 8-3103-24. Установка приборов и сопутствующие работы при прокладке городских линий связи

8-3103-24-1/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,65
8-3103-24-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,96
8-3103-24-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,76
8-3103-24-4/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,14
8-3103-24-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,75
8-3103-24-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,79
8-3103-24-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,12
8-3103-24-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,24
8-3103-24-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,39
8-3103-24-10/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,86
8-3103-24-11/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1,7
8-3103-24-12/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,36
8-3103-24-13/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,42
8-3103-24-14/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,06
8-3103-24-15/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,09
8-3103-24-16/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,06
8-3103-24-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,06
8-3103-24-18/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0028
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,1
8-3103-24-19/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	0,41
8-3103-24-24/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,03
8-3103-24-25/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,03
8-3103-24-29/1	21.1-1-99	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	0,12
8-3103-24-30/1	21.1-1-99	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	0,12
8-3103-24-31/1	21.1-1-99	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	0,12
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,04
8-3103-24-32/1	21.1-1-99	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	0,12
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,04
8-3103-24-33/1	21.1-25-106	Клей-герметик "Эластосил 137-83"	кг	1,5

Таблица 8-3103-25. Кабели, подвешиваемые на опорах, устройство

8-3103-25-1/1	21.23-7-90	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка АВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	км	0,102
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-25-2/1	21.23-7-42	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х185	км	0,102
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,04
8-3103-25-3/1	21.23-7-90	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка АВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	км	0,102
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,45

Таблица 8-3103-26. Устройство труб стальных для слаботочных сетей, требующих экранирования

8-3103-26-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	13,11
8-3103-26-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,41
8-3103-26-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,5
8-3103-26-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	13,08
8-3103-26-5/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,91
8-3103-26-6/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,28
8-3103-26-7/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	10,64
8-3103-26-8/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	13,21
8-3103-26-9/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	20,2
8-3103-26-10/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	17,06
8-3103-26-11/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	14,74
8-3103-26-12/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	15,32
8-3103-26-13/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	18,52
8-3103-26-14/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	18,05
8-3103-26-15/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	22,04
8-3103-26-16/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	25,59
8-3103-26-17/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	32,71
8-3103-26-18/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	42,2
8-3103-26-19/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	26,16
8-3103-26-20/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	33,9
8-3103-26-21/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	37,84
8-3103-26-22/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	55,65

Таблица 8-3103-27. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

8-3103-27-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
8-3103-27-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,02
8-3103-27-7/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,02
8-3103-27-8/1	21.21-5-98	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип У996МУЗ, У996УЗ	шт.	1
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18
8-3103-27-9/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,4
8-3103-27-10/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,45
8-3103-27-11/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,5
8-3103-27-12/1	21.21-5-65	Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 при скрытых и открытых электропроводах, тип У191М УХЛ2	1000 шт.	0,1

Таблица 8-3103-29. Прокладка кабеля в канализации

8-3103-29-1/1	21.23-4-43	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	км	0,1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,52
8-3103-29-2/1	21.23-4-43	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	км	0,1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,42
8-3103-29-3/1	21.23-4-43	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	км	0,1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	3,09
8-3103-29-4/1	21.23-4-43	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	км	0,1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4
8-3103-29-5/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,22
8-3103-29-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2,49

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-29-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 98
Таблица 8-3103-32. Измерение кабелей				
8-3103-32-1/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	4, 72
8-3103-32-2/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8, 29
8-3103-32-3/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	11, 86
8-3103-32-4/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	15, 42
8-3103-32-5/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	19
8-3103-32-6/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	22, 58
8-3103-32-7/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	29, 71
8-3103-32-8/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	5, 1
8-3103-32-9/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	9, 99
8-3103-32-10/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	14, 88
8-3103-32-11/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	19, 76
8-3103-32-12/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	24, 65
8-3103-32-13/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	29, 54
8-3103-32-14/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	39, 31
8-3103-32-15/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	3, 31
8-3103-32-16/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	5, 75
8-3103-32-17/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	8, 16
8-3103-32-18/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	10, 59
8-3103-32-19/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	13
8-3103-32-20/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	15, 42
8-3103-32-21/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	20, 28
8-3103-32-22/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	6, 89
8-3103-32-23/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	11, 48
8-3103-32-24/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	16, 06
8-3103-32-25/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	20, 65
8-3103-32-26/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	25, 25
8-3103-32-27/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	29, 84
8-3103-32-28/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	39, 01
8-3103-32-29/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	39, 38
8-3103-32-30/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	52, 7
8-3103-32-31/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	26, 82
8-3103-32-32/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	51, 36
Таблица 8-3103-37. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке				
8-3103-37-1/1	21.23-4-42	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОКСТ-10-02-0,22-30 ПБТ	км	1
	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	4, 89
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	9, 79
8-3103-37-2/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	1, 91
8-3103-37-3/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	2, 5
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	2, 5
Таблица 8-3103-38. Настройка синхронных цифровых систем передачи				
8-3103-38-6/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	109
8-3103-38-7/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	135, 8
8-3103-38-8/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	15, 82
8-3103-38-9/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	19, 48
8-3103-38-17/1	22.1-8-1	Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле	маш.-ч	25, 04
Таблица 8-3103-39. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб				
8-3103-39-1/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0, 3
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990
8-3103-39-2/1	21.12-3-19	Манжеты стальные для соединения хризотилцементных труб, диаметр 120 мм	10 шт.	32
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0, 3
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990
8-3103-39-3/1	21.12-3-19	Манжеты стальные для соединения хризотилцементных труб, диаметр 120 мм	10 шт.	32
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990
8-3103-39-4/1	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	32
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	32
Таблица 8-3103-40. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб				
8-3103-40-1/1	21.12-5-155	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1000
8-3103-40-2/1	21.12-5-155	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	1000
Таблица 8-3103-41. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе				
8-3103-41-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0, 0006
	21.1-25-56	Замаска суриковая	т	0, 0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-41-2/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,051
	21.5-3-133	Колодцы тип ККС-5-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-3/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,049
	21.5-3-138	Колодцы тип ККС-4-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-4/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,046
	21.5-3-136	Колодцы тип ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-5/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,045
	21.5-3-140	Колодцы тип ККС-2-10-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-6/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,091
	21.5-3-133	Колодцы тип ККС-5-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-7/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,089
	21.5-3-138	Колодцы тип ККС-4-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-8/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,086
	21.5-3-136	Колодцы тип ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
8-3103-41-9/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,085
	21.5-3-140	Колодцы тип ККС-2-10-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,091
	21.5-3-135	Колодцы тип ККС-5М ГЕК М/к (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1

Таблица 8-3103-42. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях

8-3103-42-1/1	21.5-3-133	Колодцы тип ККС-5-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
8-3103-42-2/1	21.5-3-138	Колодцы тип ККС-4-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
8-3103-42-3/1	21.5-3-136	Колодцы тип ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1
8-3103-42-4/1	21.5-3-140	Колодцы тип ККС-2-10-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации	шт.	1
	21.17-8-2	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.	1

Таблица 8-3103-43. Устройство колодцев кирпичных типовых

8-3103-43-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,519
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0012
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,062
8-3103-43-2/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	1,02
	21.5-3-82	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18	м3	0,495
	21.17-8-3	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, тяжелого (Т) типа	шт.	1
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,021
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-44-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00025
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0002
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,002
8-3103-44-4/1	21.22-4-13	Указатели пожарных колодцев, марка ПК	шт.	1
Таблица 8-3103-45. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев				
8-3103-45-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,07
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,08
8-3103-45-2/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,05
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,05
8-3103-45-3/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,03
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,03
Таблица 8-3103-46. Устройство ввода труб в колодцы				
8-3103-46-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,017
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,018
Таблица 8-3103-47. Устройство переходов методом горизонтального бурения				
8-3103-47-1/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	11
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	3
	22.1-3-66	Комплексные машины для горизонтального прохода грунта на базе автомобиля	маш.-ч	6,82
8-3103-47-2/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	6
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	2
	22.1-3-66	Комплексные машины для горизонтального прохода грунта на базе автомобиля	маш.-ч	2,68
8-3103-47-3/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	11
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	3
	22.1-3-66	Комплексные машины для горизонтального прохода грунта на базе автомобиля	маш.-ч	5,75
8-3103-47-4/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	6
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	2
	22.1-3-66	Комплексные машины для горизонтального прохода грунта на базе автомобиля	маш.-ч	2,41
Таблица 8-3103-48. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр				
8-3103-48-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0146
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0299
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0017
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00522
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,55
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	107
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	2,01
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
8-3103-48-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,00522
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2,55
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	107
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	2,01
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
Таблица 8-3103-49. Установка опор железобетонных одинарных				
8-3103-49-3/1	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,25
8-3103-49-4/1	22.1-9-1	Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,3
Таблица 8-3103-50. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс				
8-3103-50-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0012
8-3103-50-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00304
8-3103-50-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0012
8-3103-50-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00304
8-3103-50-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,00028
8-3103-50-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,00028

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-50-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0012
8-3103-50-8/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00152
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,4
8-3103-50-9/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0012
8-3103-50-10/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00152
8-3103-50-11/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,00028
8-3103-50-12/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,00028

Таблица 8-3103-51. Подвеска проводов на крюках

8-3103-51-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,144
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	14
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-2/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,188
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	18
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-3/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,227
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-4/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,278
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-5/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0008
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,185
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	18
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-6/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,001
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,227
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-7/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0012
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,278
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-51-8/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0014
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,309
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	30
	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02

Таблица 8-3103-52. Подвеска проводов на траверсах

8-3103-52-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00019
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,185
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-52-2/1	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00023
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,227
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
8-3103-52-3/1	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00028
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,278
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
8-3103-52-4/1	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,001
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00023
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,227
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	22
8-3103-52-5/1	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0012
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00028
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,278
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	27
8-3103-52-6/1	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0014
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00031
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,309
	21.21-5-369	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип КН-18	шт.	30
8-3103-52-7/1	21.23-7-60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	1,02
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00019
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,185
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-52-8/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00023
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,227
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02
8-3103-52-9/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00028
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,278
	21.23-7-92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АБВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	1,02

Таблица 8-3103-53. Устройство контрольно-измерительных пунктов

8-3103-53-1/1	21.1-25-61	Каболка	т	0,00001
	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	0,01
8-3103-53-2/1	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0002
	21.1-25-61	Каболка	т	0,00001
	21.21-5-41	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-12	100 шт.	0,01

Таблица 8-3103-54. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

8-3103-54-1/1	21.6-1-20	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные	т	0,00151
---------------	-----------	---	---	---------

Таблица 8-3103-55. Устройство молниеотвода к опорам

8-3103-55-1/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,00177
8-3103-55-2/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,00228

Таблица 8-3103-56. Устройство кабельной площадки на опоре

8-3103-56-1/1	21.6-1-20	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные	т	0,01208
	21.6-1-60	Настилы рабочих площадок из листовой стали с ребрами жесткости или без ребер жесткости, толщина стали до 8 мм	т	0,03613
8-3103-56-2/1	21.6-1-20	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, прямолинейные	т	0,01208
	21.6-1-60	Настилы рабочих площадок из листовой стали с ребрами жесткости или без ребер жесткости, толщина стали до 8 мм	т	0,03613

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 8-3103-57. Установка стоек для радиотрансляционных сетей

8-3103-57-1/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0012
	21.14-1-5	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПР-1, удлиненные, количество траверс 1, габаритные размеры 3000х400х131 мм	шт.	1
8-3103-57-2/1	21.14-1-6	Детали радиотрансляционных линий, стяжки винтовые для РС-0.8, габариты 232х60х16 мм	шт.	4
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,001
	21.14-1-7	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПР-1, промежуточные, количество траверс: 2-х штырная -1 и 4-х штырная -1, габариты 3700х600х131 мм	шт.	1
	21.14-1-8	Детали радиотрансляционных линий, стяжки винтовые для РС-2.5, габариты 355х160х25 мм	шт.	4
	21.14-1-9	Детали радиотрансляционных линий, болты с шайбами М16х420, габариты 420х60х60 мм	шт.	1

Таблица 8-3103-58. Установка траверс дополнительных сверх одной

8-3103-58-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,054
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
8-3103-58-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,054
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006

Таблица 8-3103-59. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение более 240 В

8-3103-59-1/1	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0015
	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,0009
	21.7-5-90	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	0,8

Таблица 8-3103-60. Установка стоек телефонных

8-3103-60-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,2062
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0238
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0003
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,00008
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.14-1-14	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип ПР-1, промежуточные, количество траверс 1, габаритные размеры 1900х400х131 мм	шт.	1
8-3103-60-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,3137
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0363
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0003
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,00008
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.14-1-15	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип УО-1, угловые, количество траверс 2, габаритные размеры 1900х400х206 мм	шт.	1
8-3103-60-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,3765
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0435
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0003
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,00008
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.14-1-7	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, тип ПР-1, промежуточные, количество траверс: 2-х штырная -1 и 4-х штырная -1, габариты 3700х600х131 мм	шт.	1
8-3103-60-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,60955
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07045
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0006
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,0002
	21.1-25-56	Замазка суриковая	т	0,0005
	21.14-1-15	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-0.8, тип УО-1, угловые, количество траверс 2, габаритные размеры 1900х400х206 мм	шт.	1

Таблица 8-3103-61. Разные работы на стоечных линиях

8-3103-61-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00027
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,38
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,043
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00154
	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,0001
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,0008
	21.8-1-3	Задвижки накладные (шпингалеты) ЗН-80 с вакуумным напылением	компл.	1
	21.8-1-25	Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН-7 оксидированная	шт.	2
	21.8-1-32	Ручка-скоба, тип РС, длина 80 мм	шт.	2
	8-3103-61-2/1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0011
8-3103-61-3/1	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,0001
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,005
	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,0001
8-3103-61-4/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,005
	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,0001

Таблица 8-3103-62. Подвеска проводов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-62-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,027
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,258
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км	1,03
8-3103-62-2/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,258
	21.23-13-20	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	км	1,03
8-3103-62-3/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0012
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,258
	21.23-13-21	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км	1,03
8-3103-62-4/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0018
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,059
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,515
	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2	км	1,03
8-3103-62-5/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0025
	21.1-10-24	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	0,106
	21.21-5-42	Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип ТФ-20	100 шт.	0,515
	21.23-13-23	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км	1,03

Таблица 8-3103-63. Устройство трубопроводов из труб гофрированных полиэтиленовых

8-3103-63-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	5,2
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	13,8
	21.12-5-160	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м	1030
8-3103-63-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	5,2
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	13,8
	21.12-5-153	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 160 мм	шт.	51,5
	21.12-5-160	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м	1030
8-3103-63-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,618
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	1,648
	21.12-5-153	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 160 мм	шт.	51,5
	21.12-5-160	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м	1030
8-3103-63-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,618
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	1,648
	21.12-5-153	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 160 мм	шт.	51,5
	21.12-5-160	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м	1030

Таблица 8-3103-64. Установка запорного устройства на люки

8-3103-64-1/1	21.17-8-1	Крышка люков для кабельных колодцев с запорным устройством, нижняя	шт.	10
---------------	-----------	--	-----	----

Таблица 8-3103-65. Монтаж муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа, на волоконно-оптическом кабеле

8-3103-65-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,1922
	21.1-6-226	Растворитель для снятия гидрофобного заполнителя и обезжиривания, типа "Д-Гель"	л	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,04
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	2,31
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скальвателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,111
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,124
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,09
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,099
8-3103-65-2/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,21545
	21.1-6-226	Растворитель для снятия гидрофобного заполнителя и обезжиривания, типа "Д-Гель"	л	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,04
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	2,625
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скальвателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,122
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,139
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,099
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,099
8-3103-65-3/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,02015
	21.1-6-226	Растворитель для снятия гидрофобного заполнителя и обезжиривания, типа "Д-Гель"	л	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0125
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,005
	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,2415
	22.1-13-39	Аппараты сварочные для оптоволокон со скальвателем, диаметр свариваемого волокна 80-150 мкм	маш.-ч	0,011
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,013
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,009

Таблица 8-3103-66. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, монтаж городских электрочасов

8-3103-66-1/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,4
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,88
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,47
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,12
8-3103-66-2/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,2
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,59
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,36
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,02
8-3103-66-3/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,6
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	3,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,58
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,22

Таблица 8-3103-67. Монтаж извещателя охранного линейного оптико-электронного инфракрасного активного

8-3103-67-1/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,04
	22.1-17-320	Приборы для настройки и оптического выравнивания лучей извещателей, диапазон сигнала от 0 до 9,99 В, угол выравнивания 1/20°	маш.-ч	0,31
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,05
8-3103-67-2/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,04
	22.1-17-320	Приборы для настройки и оптического выравнивания лучей извещателей, диапазон сигнала от 0 до 9,99 В, угол выравнивания 1/20°	маш.-ч	0,31
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,07
8-3103-67-3/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,04
	22.1-17-320	Приборы для настройки и оптического выравнивания лучей извещателей, диапазон сигнала от 0 до 9,99 В, угол выравнивания 1/20°	маш.-ч	0,31
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,09
8-3103-67-4/1	22.1-17-320	Приборы для настройки и оптического выравнивания лучей извещателей, диапазон сигнала от 0 до 9,99 В, угол выравнивания 1/20°	маш.-ч	0,31
8-3103-67-5/1	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,02

Таблица 8-3103-68. Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции ограждений

8-3103-68-1/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,33
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,01
8-3103-68-2/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,49
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,05
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,02

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 8-3104-1. Разборка колодцев типовых при переустройстве

8-3104-1-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	10,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,5
8-3104-1-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,3
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,3
8-3104-1-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	4,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,4
8-3104-1-4/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,3
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,3
8-3104-1-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,8
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,8
8-3104-1-6/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	7,8
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,8
8-3104-1-7/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,7
8-3104-1-8/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,9
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,9

Таблица 8-3104-2. Разборка колодцев кирпичных нетиповых

8-3104-2-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,8
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,8

Таблица 8-3104-3. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, демонтаж городских электрочасов

8-3104-3-1/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,3
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	7,92
	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	7,92
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,18
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,07

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3104-3-2/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,15
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	5,22
	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	5,22
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	2,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	0,96
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,45
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	14,52
	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	14,52
8-3104-3-3/1	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,23
	22.1-18-37	Дорожная лаборатория (без оборудования) - машина прикрытия	маш.-ч	1,16

Таблица 8-3104-4. Демонтаж извещателя охранного линейного опто-электронного инфракрасного активного

8-3104-4-1/1	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,22
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03
8-3104-4-2/1	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,37
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03
8-3104-4-3/1	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,4
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03
8-3104-4-4/1	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,08

Таблица 8-3104-5. Демонтаж кронштейнов для крепления извещателей с металлических конструкций ограждений

8-3104-5-1/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,02
8-3104-5-2/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 8-3102-6. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов в мастерской

8-3102-6-3/1	3467000000	Лампы люминесцентные, светодиодные линейные трубчатые	10 шт.	1
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	10 шт.	1

Таблица 8-3102-7. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена деталей электрочасов по месту установки

8-3102-7-1/1	3467000000	Лампы люминесцентные, светодиодные линейные трубчатые	10 шт.	1
	3461700000	Аппараты пускорегулирующие	10 шт.	1

Таблица 8-3102-8. Техническое обслуживание и эксплуатация часового хозяйства, замена блоков управления и защиты городских электрочасов

8-3102-8-2/1	3421000000	Выключатели автоматические, выключатель автоматические дифференциального тока, устройства защиты от искрения для автоматического отключения	шт.	П
--------------	------------	---	-----	---

Таблица 8-3102-10. Замена электропроводки городских электрочасов в мастерской

8-3102-10-1/1	3464722000	Коробки разветвительные клеммные	шт.	1
	3424951000	Блоки распределительные тип РБД	шт.	1
	3424901000	Шины заземления	шт.	1
8-3102-10-2/1	3424951000	Блоки распределительные тип РБД	шт.	1
	3424901000	Шины заземления	шт.	1
	3464722000	Коробки разветвительные клеммные	шт.	1
8-3102-10-3/1	3424901000	Шины заземления	шт.	1
	3464722000	Коробки разветвительные клеммные	шт.	1
	3424951000	Блоки распределительные тип РБД	шт.	1
8-3102-10-4/1	3464722000	Коробки разветвительные клеммные	шт.	1
	3424901000	Шины заземления	шт.	1
	3424951000	Блоки распределительные тип РБД	шт.	1
8-3102-10-5/1	3424901000	Шины заземления	шт.	1
	3424951000	Блоки распределительные тип РБД	шт.	1
	3464722000	Коробки разветвительные клеммные	шт.	1

Таблица 8-3102-12. Замена уплотнительных и светодиодных лент городских электрочасов

8-3102-12-2/1	2247211000	Трубки (кембрики) электроизоляционные	м	П
	5295336000	Коннекторы, разъемы	шт.	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 8-3103-45. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

8-3103-45-1/1	5858090000	Вставки к колодцам ККС-5	шт.	П
8-3103-45-2/1	5858090000	Вставки к колодцам ККС-4	шт.	П
8-3103-45-3/1	5858090000	Вставки к колодцам ККС-3	шт.	П

Таблица 8-3103-49. Установка опор железобетонных одинарных

8-3103-49-1/1	5858020000	Сборные железобетонные конструкции	м3	П
8-3103-49-2/1	5858020000	Сборные железобетонные конструкции	м3	П
8-3103-49-3/1	5858020000	Сборные железобетонные конструкции	м3	П
8-3103-49-4/1	5858020000	Сборные железобетонные конструкции	м3	П

Таблица 8-3103-50. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

8-3103-50-1/1	5389010000	Траверсы деревянные 4-х штырные	шт.	1
8-3103-50-2/1	5389010000	Траверсы деревянные 4-х штырные	шт.	2, 4
8-3103-50-3/1	5389010000	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	1
8-3103-50-4/1	5389010000	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	2, 2
8-3103-50-5/1	5389010000	Траверсы деревянные 4-х штырные	шт.	1
8-3103-50-6/1	5389010000	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.	1
8-3103-50-7/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1
8-3103-50-8/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	2
8-3103-50-9/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1
8-3103-50-10/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	2
8-3103-50-11/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1
8-3103-50-12/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1

Таблица 8-3103-58. Установка траверс дополнительных сверх одной

8-3103-58-1/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1
8-3103-58-2/1	5295380000	Траверсы стальные	шт.	1

Таблица 8-3103-68. Монтаж кронштейнов для крепления извещателей на металлические конструкции ограждений

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
8-3103-68-1/1	4372921000	Кронштейн для крепления извещателей	шт.	1
8-3103-68-2/1	4372921000	Кронштейн для крепления извещателей	шт.	1