

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 3

Мосты, путепроводы, эстакады

СН-2012.3-1

Сборник 1
Мосты, путепроводы, эстакады

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	11
Отдел 11. Содержание.....	14
Раздел 1. Уборка летняя.....	14
Таблица 1-1101-1. Расчистка продольных монолитных бетонных лотков от иловых отложений на МКАД в летний период	14
Таблица 1-1101-2. Промывка бетонных конусов инженерных сооружений МКАД.....	14
Таблица 1-1101-3. Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений МКАД с применением специальной автовышки	14
Таблица 1-1101-4. Очистка и промывка от грязи цепных ограждений	14
Таблица 1-1101-5. Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений	14
Таблица 1-1101-6. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период	15
Таблица 1-1101-7. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей	15
Таблица 1-1101-8. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений	15
Таблица 1-1101-9. Промывка внутренней стороны шумозащитных экранов (работа с земли)	15
Таблица 1-1101-10. Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки	16
Таблица 1-1101-11. Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"	16
Таблица 1-1101-12. Промывка светопереходов с применением автовышки	16
Таблица 1-1101-13. Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки	16
Таблица 1-1101-14. Промывка и ручная очистка от грязи сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)	16
Таблица 1-1101-15. Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень)	17
Таблица 1-1101-16. Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, балюстрада, малые архитектурные формы)	17
Таблица 1-1101-17. Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки	17
Таблица 1-1101-18. Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений.....	17
Таблица 1-1101-19. Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств.....	18
Таблица 1-1101-20. Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами	18
Таблица 1-1101-21. Прочистка водоотводных трубок на проезжей части мостов и путепроводов вручную ...	18
Таблица 1-1101-22. Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега вручную	18
Таблица 1-1101-23. Обслуживание деформационных швов типа BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в летний период.....	19
Таблица 1-1101-25. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях	19
Таблица 1-1101-26. Очистка урн от мусора, их промывка и расстановка.....	19
Таблица 1-1101-27. Обрыв растительности на стенках набережных	19
Таблица 1-1101-28. Очистка и натирка опорных частей графитом	20
Таблица 1-1101-29. Регулировка крышек колодцев	20
Таблица 1-1101-30. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2).....	20
Таблица 1-1101-31. Очистка наружных поверхностей	20
Таблица 1-1101-32. Уборка инженерных сооружений в летний период.....	20
Таблица 1-1101-33. Промывка остекленных поверхностей с использованием автовышки	21
Таблица 1-1101-35. Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки	21

Таблица 1-1101-36. Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки	21
Таблица 1-1101-37. Протирка необлицованной поверхности	21
Таблица 1-1101-38. Протирка облицованной поверхности	21
Таблица 1-1101-39. Промывка поверхности с помощью поломоющей машины	22
Раздел 2. Уборка зимняя	22
Таблица 1-1102-1. Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период	22
Таблица 1-1102-2. Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей	22
Таблица 1-1102-3. Ручная очистка от снега стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности).....	22
Таблица 1-1102-4. Ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)	22
Таблица 1-1102-5. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ, BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в зимний период	23
Таблица 1-1102-6. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада	23
Таблица 1-1102-7. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда.....	23
Таблица 1-1102-8. Удаление наледи с остекленных поверхностей с использованием автовышки.....	24
Таблица 1-1102-9. Очистка от снега остекленных поверхностей с использованием автовышки.....	24
Таблица 1-1102-10. Промывка шумозащитных экранов в зимний период	24
Таблица 1-1102-11. Очистка шумозащитных экранов в зимний период.....	24
Таблица 1-1102-12. Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки	25
Таблица 1-1102-13. Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления	25
Таблица 1-1102-14. Обработка территории противогололедными реагентами.....	25
Раздел 3. Всесезонная уборка	25
Таблица 1-1103-1. Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада.....	25
Таблица 1-1103-2. Подметание полов в производственном помещении.....	26
Таблица 1-1103-3. Промывка полов в производственном помещении.....	26
Таблица 1-1103-4. Механизированная уборка (подметание) территории	26
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	26
Раздел 1. Осмотр	26
Таблица 1-2101-1. Постоянный осмотр транспортных комплексов	26
Таблица 1-2101-2. Периодический осмотр транспортных комплексов.....	27
Таблица 1-2101-3. Постоянный осмотр мостовых сооружений	27
Таблица 1-2101-4. Периодический осмотр мостовых сооружений.....	27
Таблица 1-2101-5. Постоянный осмотр пешеходных переходов	27
Таблица 1-2101-6. Периодический осмотр пешеходных переходов.....	28
Таблица 1-2101-7. Постоянный осмотр набережных	28
Таблица 1-2101-8. Осмотры инженерной системы.....	28
Таблица 1-2101-9. Аналоговые телефонные аппараты	28
Таблица 1-2101-10. Телефонный аппарат "ТАК-64"	28
Таблица 1-2101-11. Телефонный аппарат "ТАС-М"	29
Таблица 1-2101-12. Цифровой телефонный аппарат.....	29
Таблица 1-2101-13. Цифровые автокорректируемые часы.....	29
Таблица 1-2101-14. Станция часовая	29
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	29
Таблица 1-2102-1. Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений	30
Таблица 1-2102-2. Обследование пешеходных переходов	31
Таблица 1-2102-3. Обследование набережных	31
Раздел 3. Техническое обслуживание	31
Таблица 1-2103-1. Аналоговые телефонные аппараты, техническое обслуживание	31

Таблица 1-2103-2. Боксы кабельные телефонные, техническое обслуживание	31
Таблица 1-2103-3. Панели кроссовые на 100 пар, техническое обслуживание	31
Таблица 1-2103-4. Муфты соединительные полиэтиленовые, техническое обслуживание	32
Таблица 1-2103-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат", техническое обслуживание	32
Таблица 1-2103-6. Автоматическая телефонная станция "Псков-М", техническое обслуживание	32
Таблица 1-2103-7. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М", техническое обслуживание	32
Таблица 1-2103-8. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone", техническое обслуживание	32
Таблица 1-2103-9. Телефонный аппарат "ТАК-64", техническое обслуживание	33
Таблица 1-2103-10. Телефонный аппарат "ТАС-М", техническое обслуживание	33
Таблица 1-2103-11. Цифровой телефонный аппарат, техническое обслуживание	33
Таблица 1-2103-12. Цифровые автокорректируемые часы, техническое обслуживание	33
Таблица 1-2103-13. Станция часовая, техническое обслуживание	34
Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации	34
Раздел 1. Осмотр	34
Таблица 1-2201-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"	34
Таблица 1-2201-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"	34
Таблица 1-2201-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"	34
Таблица 1-2201-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"	34
Таблица 1-2201-5. Рупорные громкоговорители	35
Таблица 1-2201-6. Настенные громкоговорители	35
Таблица 1-2201-7. Трансляционный радиопузел "CUP12.1"	35
Таблица 1-2201-8. Предварительный усилитель "PR4000"	35
Таблица 1-2201-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"	35
Таблица 1-2201-10. Ресивер-микшер "RM 8080"	36
Таблица 1-2201-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"	36
Таблица 1-2201-12. Контрольная панель "SA2096"	36
Таблица 1-2201-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"	36
Таблица 1-2201-14. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"	37
Таблица 1-2201-15. Усилитель мощности "UP4xxx"	37
Таблица 1-2201-16. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"	37
Таблица 1-2201-17. Блок бесперебойного питания "ББП"	37
Таблица 1-2201-18. Релейный модуль "PM-1"	37
Таблица 1-2201-19. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"	38
Таблица 1-2201-20. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"	38
Таблица 1-2201-21. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"	38
Таблица 1-2201-22. Станция пожарной сигнализации "CLP-4"	38
Таблица 1-2201-23. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200"	38
Таблица 1-2201-24. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"	39
Таблица 1-2201-25. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	39
Таблица 1-2201-26. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"	39
Таблица 1-2201-27. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"	39
Таблица 1-2201-28. Извещатель пожарный ручной "MS"	39
Таблица 1-2201-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"	39
Таблица 1-2201-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"	40
Таблица 1-2201-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"	40
Таблица 1-2201-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"	40
Таблица 1-2201-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"	40
Таблица 1-2201-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"	40
Таблица 1-2201-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"	41
Таблица 1-2201-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ"	41

Таблица 1-2201-37. Модуль адресации "АММ-2"	41
Таблица 1-2201-38. Модуль адресации "АММ-4"	41
Таблица 1-2201-39. Модуль адресации "АОМ-2"	41
Таблица 1-2201-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"	42
Таблица 1-2201-41. Блок выбора режима "БВР"	42
Таблица 1-2201-42. Блок контроля зоны "БКЗ"	42
Таблица 1-2201-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	42
Таблица 1-2201-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"	42
Таблица 1-2201-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"	42
Таблица 1-2201-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"	43
Таблица 1-2201-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"	43
Таблица 1-2201-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"	43
Таблица 1-2201-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"	43
Таблица 1-2201-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"	43
Таблица 1-2201-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"	44
Таблица 1-2201-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"	44
Таблица 1-2201-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"	44
Таблица 1-2201-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01	44
Таблица 1-2201-55. Световое табло ТВ-1	44
Таблица 1-2201-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники	45
Таблица 1-2201-57. Ящик соединительный СЯ-10	45
Таблица 1-2201-58. Шкафы навесные 700x1200, 300x400	45
Таблица 1-2201-59. Плата "ОУ-1"	45
Таблица 1-2201-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель)	46
Таблица 1-2201-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15	46
Таблица 1-2201-62. Трубка медная сенсорная	46
Таблица 1-2201-63. Программатор адреса "ProgLight"	46
Таблица 1-2201-64. Информатор телефонный С2000-ИТ	46
Таблица 1-2201-65. Блок индикации типа "С 2000-БИ"	47
Раздел 3. Техническое обслуживание	47
Таблица 1-2203-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "ФОТОН-10", техническое обслуживание	47
Таблица 1-2203-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW", техническое обслуживание	47
Таблица 1-2203-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход", техническое обслуживание	47
Таблица 1-2203-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель", техническое обслуживание	48
Таблица 1-2203-5. Рупорные громкоговорители, техническое обслуживание	48
Таблица 1-2203-6. Настенные громкоговорители, техническое обслуживание	48
Таблица 1-2203-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1", техническое обслуживание	48
Таблица 1-2203-8. Предварительный усилитель "PR4000", техническое обслуживание	49
Таблица 1-2203-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"	49
Таблица 1-2203-10. Ресивер-микшер "RM8080", техническое обслуживание	49
Таблица 1-2203-11. Коммутатор 8-зонный "RU8020", техническое обслуживание	49
Таблица 1-2203-12. Контрольная панель "SA2096", техническое обслуживание	50
Таблица 1-2203-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"	50
Таблица 1-2203-14. Локальный ресивер "SZ 8040"	50
Таблица 1-2203-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"	50
Таблица 1-2203-16. Усилитель мощности "UP4xxx", техническое обслуживание	51
Таблица 1-2203-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400", техническое обслуживание	51
Таблица 1-2203-18. Блок бесперебойного питания "ББП", техническое обслуживание	51
Таблица 1-2203-19. Релейный модуль "PM-1", техническое обслуживание	51

Таблица 1-2203-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200Р\20" или "СКАТ-2400Р\20", техническое обслуживание	52
Таблица 1-2203-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA", техническое обслуживание	52
Таблица 1-2203-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01", техническое обслуживание	52
Таблица 1-2203-23. Станция пожарной сигнализации "CLP-4", техническое обслуживание.....	52
Таблица 1-2203-24. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200", техническое обслуживание	53
Таблица 1-2203-25. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000", техническое обслуживание.....	53
Таблица 1-2203-26. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П", техническое обслуживание.....	53
Таблица 1-2203-27. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД", техническое обслуживание	53
Таблица 1-2203-28. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400", техническое обслуживание	54
Таблица 1-2203-29. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1", техническое обслуживание	54
Таблица 1-2203-30. Извещатель пожарный ручной "MS", техническое обслуживание	54
Таблица 1-2203-31. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР", техническое обслуживание.....	55
Таблица 1-2203-32. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А", техническое обслуживание	55
Таблица 1-2203-33. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е", техническое обслуживание	55
Таблица 1-2203-34. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL", техническое обслуживание	55
Таблица 1-2203-35. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600", техническое обслуживание	56
Таблица 1-2203-36. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"	56
Таблица 1-2203-37. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А", техническое обслуживание	56
Таблица 1-2203-38. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ", техническое обслуживание	57
Таблица 1-2203-39. Модуль адресации "АММ-2", техническое обслуживание.....	57
Таблица 1-2203-40. Модуль адресации "АММ-4", техническое обслуживание.....	57
Таблица 1-2203-41. Модуль адресации "АОМ-2", техническое обслуживание	57
Таблица 1-2203-42. Блок ввода-вывода "БВВЗ", техническое обслуживание	58
Таблица 1-2203-43. Блок выбора режима "БВР", техническое обслуживание	58
Таблица 1-2203-44. Блок контроля зоны "БКЗ", техническое обслуживание.....	58
Таблица 1-2203-45. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1", техническое обслуживание.....	58
Таблица 1-2203-46. Блок релейный адресный "БРА-03-4", техническое обслуживание.....	59
Таблица 1-2203-47. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01", техническое обслуживание.....	59
Таблица 1-2203-48. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03", техническое обслуживание.....	59
Таблица 1-2203-49. Блок линейный адресный "ЛБ-06", техническое обслуживание	60
Таблица 1-2203-50. Блок линейный адресный "ЛБ-07", техническое обслуживание	60
Таблица 1-2203-51. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01", техническое обслуживание	60
Таблица 1-2203-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01", техническое обслуживание ...	61
Таблица 1-2203-53. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02", техническое обслуживание ...	61
Таблица 1-2203-54. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", техническое обслуживание	61
Таблица 1-2203-55. Термошкаф "ТШ 13-140-220", техническое обслуживание.....	62
Таблица 1-2203-56. Преобразователь интерфейсов ПИ-01, техническое обслуживание	62
Таблица 1-2203-57. Световое табло ТВ-1, техническое обслуживание	62
Таблица 1-2203-58. Соединительные коробки, ящики и клеммники, техническое обслуживание	62
Таблица 1-2203-59. Ящик соединительный СЯ-10, техническое обслуживание	63
Таблица 1-2203-60. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ), техническое обслуживание	63
Таблица 1-2203-61. Шкафы навесные 700x1200, 300x400, техническое обслуживание	63
Таблица 1-2203-62. Плата "ОУ-1"	64

Таблица 1-2203-63. Извещатель линейный тепловой (термокабель), техническое обслуживание	64
Таблица 1-2203-64. Трубка медная сенсорная, техническое обслуживание	64
Таблица 1-2203-65. Программатор адреса "ProgLight", техническое обслуживание	64
Таблица 1-2203-66. Информатор телефонный С2000-ИТ, техническое обслуживание	65
Таблица 1-2203-67. Блок индикации типа "С 2000-БИ", техническое обслуживание	65
Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения	65
Раздел 1. Осмотр	65
Таблица 1-2301-1. Видеодомофон	65
Таблица 1-2301-2. Видеокамера с термокожухом	65
Таблица 1-2301-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре	65
Таблица 1-2301-4. Блок питания БПС-0.3\12	66
Таблица 1-2301-5. Монитор	66
Раздел 3. Техническое обслуживание	66
Таблица 1-2303-1. Видеодомофон	66
Таблица 1-2303-2. Видеокамера с термокожухом	66
Таблица 1-2303-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре, техническое обслуживание	67
Таблица 1-2303-4. Стойка 22U, техническое обслуживание	67
Таблица 1-2303-5. Блок питания БПС-0.3\12	67
Таблица 1-2303-6. Монитор, техническое обслуживание	67
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	67
Раздел 1. Ремонт	68
Таблица 1-3101-1. Ремонт устья телескопического лотка и телескопического лотка в летний период	68
Таблица 1-3101-2. Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву	68
Таблица 1-3101-3. Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором	68
Таблица 1-3101-4. Восстановление бетона конструкций, поврежденного на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры	68
Таблица 1-3101-5. Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м ² , толщина слоя до 20 мм)	69
Таблица 1-3101-6. Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м ²)	69
Таблица 1-3101-7. Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	69
Таблица 1-3101-8. Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	70
Таблица 1-3101-9. Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	70
Таблица 1-3101-10. Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	70
Таблица 1-3101-11. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	70
Таблица 1-3101-12. Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м ²)	71
Таблица 1-3101-13. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	71
Таблица 1-3101-14. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	71
Таблица 1-3101-15. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	72
Таблица 1-3101-16. Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	72
Таблица 1-3101-17. Окраска по металлу за два раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	72
Таблица 1-3101-18. Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	72
Таблица 1-3101-19. Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м ²)	73

Таблица 1-3101-20. Ремонт облицовки вертикальной поверхности.....	73
Таблица 1-3101-22. Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными смесями типа "Эмако"	73
Таблица 1-3101-23. Аналоговые телефонные аппараты	74
Таблица 1-3101-24. Боксы кабельные телефонные	74
Таблица 1-3101-25. Кроссовые панели на 100 пар	74
Таблица 1-3101-26. Муфты соединительные полиэтиленовые	74
Таблица 1-3101-27. Автоматическая телефонная станция "Псков-М"	74
Таблица 1-3101-28. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"	75
Таблица 1-3101-29. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"	75
Таблица 1-3101-30. Телефонный аппарат "ТАК-64"	75
Таблица 1-3101-31. Телефонный аппарат "ТАС-М"	75
Таблица 1-3101-32. Цифровой телефонный аппарат.....	76
Таблица 1-3101-33. Цифровые автокорректируемые часы.....	76
Таблица 1-3101-34. Станция часовая	76
Раздел 2. Смена (замена).....	76
Таблица 1-3102-1. Замена стекол на пешеходных путепроводах из литого поликарбоната с телескопических вышек	76
Таблица 1-3102-2. Замена стекол павильонов пешеходных переходов	76
Таблица 1-3102-3. Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей.....	77
Таблица 1-3102-4. Перекладка накрывных гранитных плит парапетов	77
Таблица 1-3102-5. Перекладка облицовочных гранитных плит ступеней	77
Раздел 3. Устройство (монтаж).....	77
Таблица 1-3103-1. Нанесение и восстановление защитных и защитно-декоративных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей и огнезащитных покрытий	78
Таблица 1-3103-2. Устройство защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений водоземлемыми акриловыми и эпоксидно-полиуретановыми красками	78
Таблица 1-3103-3. Окраска железобетонных пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	79
Таблица 1-3103-4. Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант"	79
Таблица 1-3103-5. Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов.....	79
Таблица 1-3103-6. Устройство гидроизоляции	80
Таблица 1-3103-7. Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части	80
Таблица 1-3103-8. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт", "Мостопласт"	81
Таблица 1-3103-9. Устройство вертикальной дренирующей защиты гидроизоляции из материала "Дельта МС"	81
Таблица 1-3103-10. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт" и "Мостопласт" в 1 слой	81
Таблица 1-3103-11. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	81
Таблица 1-3103-12. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	82
Таблица 1-3103-13. Установка деформационного шва "Маурер" на железобетонных и металлических конструкциях мостов и путепроводов	82
Таблица 1-3103-14. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений.....	82
Таблица 1-3103-15. Устройство гидроизоляции деформационных швов материалом типа "Изопласт ЭПМ-5,5" с использованием шнура "Вилатерм"	83
Таблица 1-3103-16. Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений.....	83
Таблица 1-3103-17. Устройство дренажа за устоями мостов	83
Таблица 1-3103-18. Устройство облицовки	83
Таблица 1-3103-19. Устройство тротуаров.....	84

Таблица 1-3103-20. Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой - геотекстиль "КМ-2" и верхний слой - гидролист "М-1-ПВХ"	84
Таблица 1-3103-21. Оборудование станции АТСКУ	84
Таблица 1-3103-22. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ	85
Таблица 1-3103-23. Оборудование станции "Пентаконта"	86
Таблица 1-3103-24. Кроссы	86
Таблица 1-3103-25. Оборудование ИКМ	86
Таблица 1-3103-26. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15	87
Таблица 1-3103-27. Настройка ИКМ-15	87
Таблица 1-3103-28. Желоба металлические воздушные	87
Таблица 1-3103-29. Детали разные	87
Таблица 1-3103-30. Решетки, сетки кабельные на станции типа "Пентаконта"	88
Таблица 1-3103-31. Разделка и включение кабелей и проводов	88
Раздел 4. Демонтаж, разборка	89
Таблица 1-3104-1. Разборка кладки опор мостов и труб	89
Раздел 5. Прочие работы	90
Таблица 1-3105-1. Устройство подмостей для окраски	90
Таблица 1-3105-2. Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов	90
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения	90
Раздел 1. Ремонт	90
Таблица 1-3201-1. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"	90
Таблица 1-3201-2. Светозвуковой сигнализатор "Выход"	90
Таблица 1-3201-3. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"	91
Таблица 1-3201-4. Рупорные громкоговорители	91
Таблица 1-3201-5. Настенные громкоговорители	91
Таблица 1-3201-6. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"	91
Таблица 1-3201-7. Предварительный усилитель "PR4000"	92
Таблица 1-3201-8. 8-зонный коммутатор "RU8020"	92
Таблица 1-3201-9. Контрольная панель "SA2096"	92
Таблица 1-3201-10. Усилитель мощности "UP4xxx"	93
Таблица 1-3201-11. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"	93
Таблица 1-3201-12. Блок бесперебойного питания "ББП"	93
Таблица 1-3201-13. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"	94
Таблица 1-3201-14. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"	94
Таблица 1-3201-15. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"	94
Таблица 1-3201-16. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"	94
Таблица 1-3201-17. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	95
Таблица 1-3201-18. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"	95
Таблица 1-3201-19. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"	95
Таблица 1-3201-20. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"	96
Таблица 1-3201-21. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"	96
Таблица 1-3201-22. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"	96
Таблица 1-3201-23. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"	97
Таблица 1-3201-24. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"	97
Таблица 1-3201-25. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ"	97
Таблица 1-3201-26. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	97
Таблица 1-3201-27. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"	98
Таблица 1-3201-28. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"	98
Таблица 1-3201-29. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"	99
Таблица 1-3201-30. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"	99
Таблица 1-3201-31. Термошкаф "ТШ13-140-220"	100
Таблица 1-3201-32. Световое табло ТВ-1	100

Таблица 1-3201-33. Соединительные коробки, ящики и клеммники	100
Таблица 1-3201-34. Ящик соединительный СЯ-10.....	101
Таблица 1-3201-35. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ).....	101
Таблица 1-3201-36. Шкафы навесные 700х1200, 300х400.....	101
Таблица 1-3201-37. Извещатель линейный тепловой (термокабель).....	101
Раздел 2. Замена	102
Таблица 1-3202-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"	102
Таблица 1-3202-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"	102
Таблица 1-3202-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"	102
Таблица 1-3202-4. Световое табло 40х80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"	102
Таблица 1-3202-5. Рупорные громкоговорители	103
Таблица 1-3202-6. Настенные громкоговорители	103
Таблица 1-3202-7. Трансляционный радиозузел "CUP12.1"	103
Таблица 1-3202-8. Предварительный усилитель "PR4000"	103
Таблица 1-3202-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"	104
Таблица 1-3202-10. Ресивер-микшер "RM 8080"	104
Таблица 1-3202-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"	104
Таблица 1-3202-12. Контрольная панель "SA2096"	105
Таблица 1-3202-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"	105
Таблица 1-3202-14. Локальный ресивер "SZ 8040"	105
Таблица 1-3202-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"	106
Таблица 1-3202-16. Усилитель мощности "UP4xxx"	106
Таблица 1-3202-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"	106
Таблица 1-3202-18. Блок бесперебойного питания "ББП"	107
Таблица 1-3202-19. Релейный модуль "PM-1"	107
Таблица 1-3202-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"	107
Таблица 1-3202-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"	107
Таблица 1-3202-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"	108
Таблица 1-3202-23. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"	108
Таблица 1-3202-24. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	108
Таблица 1-3202-25. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"	108
Таблица 1-3202-26. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"	109
Таблица 1-3202-27. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1"	109
Таблица 1-3202-28. Извещатель пожарный ручной "MS"	109
Таблица 1-3202-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"	110
Таблица 1-3202-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"	110
Таблица 1-3202-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"	110
Таблица 1-3202-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"	111
Таблица 1-3202-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"	111
Таблица 1-3202-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"	111
Таблица 1-3202-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"	111
Таблица 1-3202-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-3СУ"	112
Таблица 1-3202-37. Модуль адресации "АММ-2"	112
Таблица 1-3202-38. Модуль адресации "АММ-4"	112
Таблица 1-3202-39. Модуль адресации "АОМ-2"	112
Таблица 1-3202-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"	113
Таблица 1-3202-41. Блок выбора режима "БВР"	113
Таблица 1-3202-42. Блок контроля зоны "БКЗ"	113
Таблица 1-3202-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	113
Таблица 1-3202-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"	114
Таблица 1-3202-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"	114
Таблица 1-3202-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"	114

Таблица 1-3202-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"	115
Таблица 1-3202-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"	115
Таблица 1-3202-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"	115
Таблица 1-3202-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"	116
Таблица 1-3202-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"	116
Таблица 1-3202-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"	116
Таблица 1-3202-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"	117
Таблица 1-3202-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01.....	117
Таблица 1-3202-55. Световое табло ТВ-1	117
Таблица 1-3202-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники	117
Таблица 1-3202-57. Ящик соединительный СЯ-10.....	118
Таблица 1-3202-58. Шкафы навесные 700х1200, 300х400.....	118
Таблица 1-3202-59. Плата "ОУ-1"	118
Таблица 1-3202-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель).....	118
Таблица 1-3202-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15.....	118
Таблица 1-3202-62. Трубка медная сенсорная	119
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения.	119
Раздел 1. Ремонт.....	119
Таблица 1-3301-1. Стойка 22 U	119
Таблица 1-3301-2. Монитор.....	119
Раздел 2. Замена	119
Таблица 1-3302-1. Видеодомофон.....	119
Таблица 1-3302-2. Видеокамера с термокожухом	120
Таблица 1-3302-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре	120
Таблица 1-3302-4. Стойка 22 U	120
Таблица 1-3302-5. Блок питания БПС-0.3\12	120
Таблица 1-3302-6. Монитор.....	121
Приложение № 1	122
Приложение № 2.....	161

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника учитывают затраты на работы по уборке, осмотру, ремонту, обследованию мостов, путепроводов, эстакад.

1.2. В отделе 11 «Содержание» в разделе 1 «Уборка летняя» стоимостными нормативами таблиц 1-1101-1÷1-1101-17, 1-1101-30, 1-1101-33, 1-1101-39 предусмотрена работа по ручной и механизированной промывке конструктивных элементов, стоимостными нормативами таблиц 1-1101-18÷1-1101-28 учтены работы по очистке, протирке поверхностей конструкций инженерных сооружений.

1.2.1. В разделе 2 «Уборка зимняя» настоящего отдела содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке мостов, путепроводов, эстакад в зимний период времени.

1.2.2. Стоимостными нормативами таблиц 1-1102-1÷1-1102-5, 1-1102-8, 1-1102-9 предусмотрена работа по ручной протирке и очистке от грязи и снега стеклянных поверхностей инженерных сооружений, стоимостными нормативами таблиц 1-1102-6, 1-1102-7 предусмотрена уборка инженерных сооружений в дни гололеда и снегопада.

1.2.3. В разделе 3 «Всесезонная уборка» содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке инженерных сооружений, а именно подметание и промывка полов таблицы 1-1103-1, 1-1103-2, механизированная уборка территории таблица 1-1103-4.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 «Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика» раздела 1 «Осмотр» учтены работы по постоянному и периодическому осмотру инженерных сооружений:

- транспортных комплексов - таблицы 1-2101-1, 1-2101-2;
- мостовых сооружений - таблицы 1-2101-3, 2101-4;
- пешеходных переходов - таблицы 1-2101-5, 1-2101-6;
- набережных - таблица 1-2101-7;
- осмотры инженерной системы - таблица 1-2101-8.

1.3.1. Стоимостными нормативами таблиц 1-2101-9÷1-2101-10, 1-2103-1÷1-2103-13 учтены работы по техническому осмотру и обслуживанию сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.3.2. Стоимостными нормативами раздела 2 «Диагностика, мониторинг состояния конструкции» учтены работы по обследованию транспортных комплексов, мостовых сооружений, пешеходных переходов, набережных таблиц 1-2102-1÷1-2102-3.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 22 «Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации» таблиц 1-2201-1÷1-2201-3, 1-2203-1÷1-2203-65 учтены работы по техническому осмотру и обслуживанию сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 23 «Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения» таблиц 1-2301-1÷1-2301-5, 1-2303-1÷1-2303-6 учтены работы по техническому осмотру и обслуживанию сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.6. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы» стоимостными нормативами раздела 1 «Ремонт» учтены ремонтные работы конструкций мостовых инженерных сооружений:

- таблицы 1-3101-3÷1-3101-4 - работы по восстановлению защитного слоя бетонных и железобетонных конструкций;
- таблица 1-3101-5 - ремонт штукатурки;
- таблицы 1-3101-7÷1-3101-19 - работы по окраске поверхностей инженерных сооружений с предварительной расчисткой;
- таблица 1-3101-20 - ремонт облицовки;
- таблица 1-3101-22 - ремонт бетонных поверхностей конструкций полимерцементными смесями;

1.6.1. Стоимостными нормативами таблиц 1-3101-23÷1-3101-34, 1-3103-21÷1-3103-31 учтены работы по текущему ремонту и замене сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.6.2. Стоимостными нормативами таблиц 1-3102-1, 1-3102-2 раздела 2 «Смена (замена)» учтена замена стекол пешеходных переходов, таблиц 1-3102-3÷1-3102-5 учтены работы по перекладке гранитных плит.

1.6.3. Стоимостными нормативами раздела 3 «Устройство (монтаж)» учтены затраты на работы по устройству защитных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей таблиц 1-3103-1÷1-3103-2. Стоимостными нормативами таблиц 1-3103-1 предусмотрен полный комплекс работ, включая перестановку подмостей на высоте до 4 м. Затраты на устройство и разборку лесов при выполнении работ на высоте более 4 м следует учитывать дополнительно. Стоимостными нормативами 1-3103-2-1÷1-3103-2-3 предусмотрено производство работ на высоте от поверхности земли до 6 м, стоимостными нормативами 1-3103-2-4, 1-3103-2-5

учтены дополнительные затраты, на эксплуатацию телескопической вышки при производстве работ на высоте более 6 м.

1.6.4. Работы по окраске железобетонных пролетных строений, металлических конструкций мостовых сооружений учтены стоимостными нормативами таблиц 1-3103-3÷1-3103-5.

1.6.5. Работы по устройству гидроизоляции таблицы 1-3103-6, 1-3103-8÷1-3103-10, 1-3103-17, 1-3103-20, по устройству деформационных швов пролетных строений таблицы 1-3103-11÷1-3103-15 и др.

1.6.6. Стоимостными нормативами раздела 4 «Демонтаж, разборка» учтены затраты на разработку кладки опор мостов и труб таблица 1-3104-1.

1.6.7. В разделе 5 «Прочие работы» учтены работы по устройству подмостей для окраски конструкций пролетных строений таблицы 1-3105-1, 1-3105-2.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 32 «Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения» таблиц 1-3201-1÷1-3201-37, 1-3202-1÷1-3202-62 учтены работы по текущему ремонту и замене сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 33 «Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения» таблиц 1-3301-1÷1-3301-2, 1-3302-1÷1-3302-6 учтены работы по текущему ремонту и замене сетей и приборов, включая испытания и обследования, в транспортных развязках на 3-ем транспортном кольце.

1.9. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, диагностику, уборку, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену элементов конструкций мостовых и инженерных сооружений, сетей и приборов в транспортных развязках устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Объемы работ

2.1. Объем работ по стоимостным нормативам 1-2101-2-1, 1-2101-3-1, 1-2101-4-1 определяются по площади горизонтальной проекции основания насыпи.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Для разрезных балочных пролетных строений	7-3	1,0	-	-
3.2. Для неразрезных балочных пролетных строений	7-3	1,1	-	-
3.3. Для ферм, рамных, балочно-консольных пролетных строений	7-3	1,2	-	-
3.4. Для пролетных строений сложных статистических систем (арочных, вантовых, висячих)	7-3	1,3	-	-
3.5. При наличии под сооружением водотока с шириной по ГМВ более 100 м или железной дороги с электрифицированным движением	7-3	1,1	-	-
3.6. Выполнение работ в условиях движения поездов:	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2			
число поездов, проходящих в сутки:				
3.6.1. от 14 до 36		1,15	1,15	1
3.6.2. от 37 до 72		1,4	1,4	1
3.6.3. от 73 до 112		1,7	1,7	1
3.6.4. от 113 до 140		2	2	1
3.7. Работы, выполняемые на железнодорожном пути при временно закрытом перегоне в “окно” установленной продолжительности	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1	2	2	1

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.7.1. Работы, выполняемые на судоходных реках или каналах при временно закрытом движении судов (в “окно”) установленной продолжительности	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1	2	2	1
3.8. Работы, выполняемые при движении судов	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1	1,25	1,25	1
3.9. Работы, выполняемые при движении судов	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2	1,25	1,25	1
3.10. Производство работ в стесненных условиях на мостах и путепроводах при закрытом движении	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2	1,15	1,15	-
3.11. При движении автотранспорта по соседней полосе при реконструкции и капитальном ремонте	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2	1,2	1,2	-
3.12. Производство работ внутри коробок пролетных строений в особо стесненных условиях	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2	1,5	1,5	-
3.13. Производство работ при движении судов по реке	1-3103-2÷1-3103-3, 1-3103-5÷1-3103-19, 1-3104-1, 1-3105-1, 1-3105-2	1,25	1,25	-
3.14. Производство работ на высоте, выше предусмотренной стоимостными нормативами, на каждый последующий метр высоты	1-3103-8, 1-3103-9, 1-3103-15	1,05	-	-

Отдел 11. Содержание

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 1-1101-1. Расчистка продольных монолитных бетонных лотков от иловых отложений на МКАД в летний период

- Состав работ:**
1. Расчистка продольного лотка вручную.
 2. Подача строительной бадьи краном в лоток.
 3. Погрузка собранного ила и мусора в строительную бадью.
 4. Подъем бадьи краном с выгрузкой ила в автосамосвал.

Измеритель: 1 м лотка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-1-1/1	Расчистка продольных монолитных бетонных лотков от иловых отложений на МКАД в летний период	457,15	323,49	133,66	51,41	-	0,68

Таблица 1-1101-2. Промывка бетонных конусов инженерных сооружений МКАД

- Состав работ:**
1. Приготовление моющего раствора.
 2. Промывка поверхности насосом высокого давления "Керхер".
 3. Очистка поверхности щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1101-2-1/1	Промывка бетонных конусов инженерных сооружений МКАД	3804,29	680,28	2787,70	906,18	336,31	1,43

Таблица 1-1101-3. Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений МКАД с применением специальной автовышки

- Состав работ:**
1. Приготовление моющего раствора.
 2. Промывка поверхности насосом высокого давления "Керхер".
 3. Очистка поверхности щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-3-1/1	Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений МКАД с применением специальной автовышки в летний период	29925,97	3529,84	24796,99	6045,47	1599,14	7,42
1-1101-3-2/1	Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений МКАД с применением специальной автовышки при подготовке к лету	34768,58	3957,99	28943,37	7056,35	1867,22	8,32

Таблица 1-1101-4. Очистка и промывка от грязи цепных ограждений

- Состав работ:**
1. Приготовление моющего раствора (1).
 2. Очистка поверхности от грязи щеткой (1).
 3. Промывка цепных ограждений насосом высокого давления "Керхер" (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-4-1/1	Очистка от грязи цепных ограждений	594,38	342,52	-	-	251,86	0,72
1-1101-4-2/1	Промывка от грязи цепных ограждений	498,41	104,66	389,91	122,86	3,84	0,22

Таблица 1-1101-5. Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений

- Состав работ:**
1. Приготовление моющего раствора.
 2. Натирание пятен хим. реагентом.
 3. Очистка поверхности щеткой.
 4. Промывка гранитной поверхности насосом высокого давления "Керхер".

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-1101-5-1/1	Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений	4381,68	1489,88	1900,83	598,95	990,97	2,8

Таблица 1-1101-6. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка поверхности влажной тряпкой.
3. Протирка поверхности насухо резиновой щеткой.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

1. Жирный: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-1101-6-1/1	Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период	3341,30	3092,18	-	-	249,12	6,5

Таблица 1-1101-7. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка поверхности влажной тряпкой.
3. Протирка поверхности насухо резиновой щеткой.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-7-1/1	Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей	4340,31	4091,19	-	-	249,12	8,6

Таблица 1-1101-8. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка поверхности из баллона.
3. Протирка поверхности насухо резиновой щеткой.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-8-1/1	Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений	30677,30	30478,00	-	-	199,30	35

Таблица 1-1101-9. Промывка внутренней стороны шумозащитных экранов (работа с земли)

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка внутренней стороны шумозащитных экранов с земли с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности щеткой.

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-1101-9-1/1	Промывка внутренней стороны шумозащитных экранов (работа с земли)	5755,78	975,23	4268,66	1387,59	511,89	2,05

Таблица 1-1101-10. Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка внешней стороны шумозащитного экрана с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности от грязи щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-10-1/1	Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки	24605,38	2706,85	20569,30	5014,76	1329,23	5,69

Таблица 1-1101-11. Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-11-1/1	Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"	686,81	-	402,70	110,13	284,11	-

Таблица 1-1101-12. Промывка светопереходов с применением автовышки

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка светопереходов с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности от грязи щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-12-1/1	Промывка светопереходов с применением автовышки	13173,16	1860,07	10407,37	4195,84	905,72	3,91

Таблица 1-1101-13. Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка конструктивных элементов с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности от грязи щеткой.

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-13-1/1	Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки	29082,25	4229,15	22860,12	9216,29	1992,98	8,89

Таблица 1-1101-14. Промывка и ручная очистка от грязи сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора (1, 2).
2. Промывка сложных конструктивных элементов с помощью насоса высокого давления "Керхер" (1, 2).
3. Очистка поверхности от грязи щеткой (1, 2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-1101-14-1/1	Промывка сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной	14133,69	2521,32	10366,76	3369,87	1245,61	5,3

1-1101-14-2/1	конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами) в летний период Промывка сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами) при подготовке к лету	19209,97	2958,98	14504,75	4714,98	1746,24	6,22
---------------	--	----------	---------	----------	---------	---------	------

Таблица 1-1101-15. Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень)

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности от грязи щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-15-1/1	Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень) в летний период	6715,05	1251,14	4878,47	1585,82	585,44	2,63
1-1101-15-2/1	Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень) при подготовке к лету	8609,90	1531,82	6315,88	2053,07	762,20	3,22

Таблица 1-1101-16. Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, балюстрада, малые архитектурные формы)

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений с помощью насоса высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности от грязи щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-16-1/1	Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, балюстрада, малые архитектурные формы) в летний период	8481,59	1798,22	5967,42	1939,80	715,95	3,78
1-1101-16-2/1	Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, балюстрада, малые архитектурные формы) при подготовке к лету	11171,59	2193,07	8014,64	2605,27	963,88	4,61

Таблица 1-1101-17. Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Промывка поверхности насосом высокого давления "Керхер".
3. Очистка поверхности щеткой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-17-1/1	Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки в летний период	12827,20	1317,74	10813,11	2636,22	696,35	2,77
1-1101-17-2/1	Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки при подготовке к лету	15207,27	1531,82	12845,65	3131,75	829,80	3,22

Таблица 1-1101-18. Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений

Состав работ: 1. Осмотр водоотводного лотка.
2. Очистка водоотводного лотка и колодца.
3. Загрузка мусора в мешки.
4. Загрузка мешков в автомобиль.

Измеритель: 10 м лотка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-18-1/1	Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений	2316,66	965,71	1171,57	706,06	179,38	2,03

Таблица 1-1101-19. Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств

Состав работ:

1. Снятие решетки (1).
2. Очистка решетки щетками и промывка решетки при помощи аппарата высокого давления "Керхер" (1).
3. Очистка колодца от мусора вручную при помощи лопаты и скребка (2).
4. Прочистка водоотводной трубы при помощи штанги (2).
5. Промывка колодца и водоотводной трубы при помощи аппарата высокого давления "Керхер" (2).
6. Установка решетки (1).
7. Уборка мусора с погрузкой вручную в самосвал (1, 2).

Измеритель: 10 решеток (1), 10 колодцев (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-19-1/1	Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств (решеток водоотводных колодцев)	8204,38	1077,05	7099,92	2307,93	27,41	3,15
1-1101-19-2/1	Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств (водоотводных колодцев)	12693,60	2065,20	10584,55	3440,66	43,85	6,04

Таблица 1-1101-20. Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами

Состав работ:

1. Осмотр водоотводного лотка.
2. Промывка и очистка водоотводного лотка.

Измеритель: 10 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-20-1/1	Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами	4394,56	936,50	3441,07	1118,57	16,99	1,76

Таблица 1-1101-21. Прочистка водоотводных труб на проезжей части мостов и путепроводов вручную

Состав работ:

1. Снятие решеток.
2. Прочистка водоотводных труб.
3. Установка решеток.

Измеритель: 10 водоотводных труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-21-1/1	Прочистка водоотводных труб на проезжей части мостов и путепроводов вручную	3043,25	2602,19	441,06	265,81	-	5,47

Таблица 1-1101-22. Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега вручную

Состав работ:

1. Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега с помощью щетки и скребка.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-22-1/1	Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега вручную, работа с земли	2813,42	1793,46	1019,96	614,69	-	3,77
1-1101-22-2/1	Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега вручную с использованием автовышки	6722,21	2854,32	3867,89	2351,97	-	6

Таблица 1-1101-23. Обслуживание деформационных швов типа BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в летний период

- Состав работ:**
1. Осмотр деформационного шва.
 2. Очистка шва от грязи, песка, мусора щетками.
 3. Промывка водой с помощью насоса высокого давления фирмы "Керхер".
 4. Проверка надежности закрепления резинового компенсатора.
 5. Закрепление резинового компенсатора.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-1101-23-1/1	Обслуживание деформационных швов типа BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в летний период	2084,23	531,58	1552,10	496,55	0,55	0,82

Таблица 1-1101-25. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях

- Состав работ:**
1. Осмотр деформационного шва.
 2. Очистка конструкции шва вручную от грязи, песка, мусора щетками.
 3. Промывка деформационного шва водой с помощью насоса высокого давления фирмы "Керхер".

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-25-1/1	Обслуживание деформационных швов типа WABOFLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях в летний период	1598,78	356,55	1241,68	397,24	0,55	0,55

Таблица 1-1101-26. Очистка урн от мусора, их промывка и расстановка

- Состав работ:**
1. Очистка урн от мусора, вытряхивание его в мешки и отоса мешков в контейнер (1).
 2. Погрузка урн (2).
 3. Выгрузка урн на месте промывки (2).
 4. Промывка урн шлангом (2).
 5. Погрузка урн в машину (2).
 6. Отвозка урн на место установки (2).
 7. Расстановка урн с текущей поправкой по месту (3).

Измеритель: 100 урн

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-26-1/1	Очистка урн от мусора	5895,33	4819,04	-	-	1076,29	10,13
1-1101-26-2/1	Промывка урн	13856,90	6626,78	7177,50	2323,92	52,62	13,93
1-1101-26-3/1	Расстановка урн	1108,43	1108,43	-	-	-	2,33

Таблица 1-1101-27. Обрыв растительности на стенках набережных

- Состав работ:**
1. Закрепление страховочного пояса (1).
 2. Обрыв растительности (1).
 3. Срезка с помощью шеста верхней части растительности (2).
 4. Удаление растительности с корневой системой с лестницы (3).
 5. Закрепление и перемещение лестницы (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-27-1/1	Обрыв растительности на стенках набережных с использованием страховочного пояса	17118,59	13286,86	3831,73	2309,23	-	27,93
1-1101-27-2/1	Обрыв растительности на стенках набережных с помощью шестов с металлическими наконечниками	5872,05	4576,43	1295,62	780,82	-	9,62
1-1101-27-3/1	Обрыв растительности на стенках набережных с лестницы	9852,16	9852,16	-	-	-	20,71

Таблица 1-1101-28. Очистка и натирка опорных частей графитом

Состав работ: 1. Снятие крышек футляров на подвижных опорных частях.
2. Очистка вручную катков и поверхности катания опорных плит от пыли, грязи, наплывов.
3. Натирка графитом поверхности катков и плит катания.
4. Установка крышек футляров на подвижных опорных частях.

Измеритель: 1 опорная часть

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-1101-28-1/1	Очистка и натирка опорных частей графитом с земли	5833,17	4010,32	1653,98	996,79	168,87	8,43
1-1101-28-2/1	Очистка и натирка опорных частей графитом с использованием автовышки	12766,58	5177,33	7420,38	4512,15	168,87	9,73

Таблица 1-1101-29. Регулировка крышек колодцев

Состав работ: 1. Снятие крышки.
2. Очистка крышки.
3. Установка крышки колодца.

Измеритель: 1 колодец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1101-29-1/1	Регулировка крышек колодцев	394,85	394,85	-	-	-	0,83

Таблица 1-1101-30. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-1101-30-1/1	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2): внутренних помещений (стен)	48,14	22,45	13,78	8,31	11,91	0,05
1-1101-30-2/1	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2): внутренних помещений (потолков)	58,99	33,30	13,78	8,31	11,91	0,07
1-1101-30-3/1	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2): фасадов с земли и лесов	48,14	22,45	13,78	8,31	11,91	0,05
1-1101-30-4/1	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2): фасадов с телескопической вышки	90,25	28,54	49,80	30,28	11,91	0,06

Таблица 1-1101-31. Очистка наружных поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-1101-31-1/1	Очистка наружных поверхностей сплошных бетонных и гранитных кварцевым песком	946,59	266,05	644,18	376,31	36,36	0,5
1-1101-31-2/1	Очистка наружных поверхностей решетчатых чугунных и металлических кварцевым песком	1003,22	276,69	665,94	385,45	60,59	0,52
1-1101-31-3/1	Очистка наружных поверхностей щетками	993,93	415,04	578,89	348,88	-	0,78

Таблица 1-1101-32. Уборка инженерных сооружений в летний период

Состав работ: 1. Промывка территории с помощью насоса высокого давления "Керхер" (1, 2).
2. Собранный в процессе уборки мусор собрать в мешки (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-32-1/1	Уборка инженерных сооружений в летний период (промывка тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории, лестничных сходов, бортового камня)	416,70	66,60	348,46	113,27	1,64	0,14
1-1101-32-2/1	Уборка инженерных сооружений в летний период (промывка перильного ограждения и мачт освещения)	10240,29	1826,76	8363,10	2718,55	50,43	3,84
1-1101-32-3/1	Уборка инженерных сооружений в летний период (погрузка мусора в мешки)	105,41	80,87	13,78	8,31	10,76	0,17

Таблица 1-1101-33. Промывка остекленных поверхностей с использованием автовышки

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Расстановка оградительных знаков.
3. Промывка остекленной поверхности пешеходного перехода.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-33-1/1	Промывка остекленных поверхностей с использованием автовышки	13543,94	2245,46	10713,04	4440,06	585,44	4,22

Таблица 1-1101-35. Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки

Состав работ: 1. Сгребание грязи и листьев в кучи.
2. Погрузка куч в мешки.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-35-1/1	Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки в летне-осенний период	38,69	37,61	-	-	1,08	0,11

Таблица 1-1101-36. Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Установка подмостей.
3. Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-36-1/1	Отбивка "бухтящего бетона и штукатурки	521,56	489,86	31,70	19,11	-	0,83

Таблица 1-1101-37. Протирка необлицованной поверхности

Состав работ: 1. Протирка поверхности влажной тряпкой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-1101-37-1/1	Протирка необлицованной поверхности	365,85	365,85	-	-	-	1,07

Таблица 1-1101-38. Протирка облицованной поверхности

Состав работ: 1. Протирка поверхности влажной тряпкой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-38-1/1	Протирка облицованной поверхности	188,06	188,06	-	-	-	0,55

Таблица 1-1101-39. Промывка поверхности с помощью поломоющей машины

Состав работ: 1. Наполнение бака водой с добавлением моющего средства.
2. Промывка поверхности.
3. Слив грязной воды из бака.
4. Промывка системы машины.

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.		в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
						заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
							всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-39-1/1		Промывка поверхности с помощью поломоющей машины		239,86		-	236,42	186,02	3,44	-

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 1-1102-1. Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период

Состав работ: 1. Протирка стеклянной поверхности и металлического обрамления с помощью щетки и сухой тряпки.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-1-1/1	Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период	2221,61	2221,61	-	-	-	4,67

Таблица 1-1102-2. Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей

Состав работ: 1. Протирка стеклянной поверхности и металлического обрамления с помощью щетки и сухой тряпки.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1102-2-1/1	Ручная протирка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей	2473,74	2473,74	-	-	-	5,2

Таблица 1-1102-3. Ручная очистка от снега стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности)

Состав работ: 1. Очистка от снега стеклянной поверхности и металлического обрамления с помощью скребков и щетки.

Измеритель: 100 м2 стеклянной поверхности и металлического обрамления

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
1-1102-3-1/1	Ручная очистка от снега стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности)	19593,00	19593,00	-	-	-	22,5	

Таблица 1-1102-4. Ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)

Состав работ: 1. Очистка поверхности от грязи и снега с помощью скребка и лопаты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1102-4-1/1	Ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами) в зимний период	5559,29	4029,35	1529,94	922,03	-	8,47

Таблица 1-1102-5. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ, БЕJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в зимний период

Состав работ:

1. Осмотр деформационного шва.
2. Очистка конструкции шва вручную от снега, льда и мусора.
3. Продувка сжатым воздухом.
4. Проверка надежности закрепления резинового компенсатора (2).
5. Закрепление резинового компенсатора (2).

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1102-5-1/1	Обслуживание деформационных швов типа WABOFLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях в зимний период	1458,30	654,75	803,55	329,96	-	1,01
1-1102-5-2/1	Обслуживание деформационных швов типа БЕJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в зимний период	1772,27	745,51	1026,76	421,62	-	1,15

Таблица 1-1102-6. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада

Состав работ:

1. Подмести свежевыпавший снег (1).
2. Сгрести снег в валы или кучи (1).
3. Сдвинуть свежевыпавший снег в валы или кучи (2), (3-6).
4. Очистить территорию от снега (3-6).
5. Перекидывание снега и скола на свободные участки территории (7).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-1102-6-1/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории)	127,47	99,90	27,57	16,61	-	0,21
1-1102-6-2/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории)	760,05	594,65	165,40	99,68	-	1,25
1-1102-6-3/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (очистка от уплотненного снега тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории)	2094,62	1598,42	496,20	299,04	-	3,36
1-1102-6-4/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (очистка от снега лестничных сходов)	2245,37	1707,83	537,54	323,96	-	3,59
1-1102-6-5/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (очистка от уплотненного снега бортового камня, парапетов)	132,23	104,66	27,57	16,61	-	0,22
1-1102-6-6/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (очистка от снега, льда и грязи перильного ограждения, мачт освещения)	750,54	585,14	165,40	99,68	-	1,23
1-1102-6-7/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада (перекидывание снега и скола)	693,94	542,32	151,62	91,37	-	1,14

Таблица 1-1102-7. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда

Состав работ:

1. Сколоть снежную наледь, лед.
2. Сдвинуть сколотую наледь в валы или кучи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1102-7-1/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда (очистка от наледи и льда тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории)	7879,21	6170,09	1709,12	1030,02	-	12,97
1-1102-7-2/1	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда (очистка от наледи и льда лестничных сходов)	8290,16	6498,34	1791,82	1079,86	-	13,66

Таблица 1-1102-8. Удаление наледи с остекленных поверхностей с использованием автовышки

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Расстановка оградительных знаков.
3. Удаление наледи с остекленной поверхности пешеходного перехода.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-1102-8-1/1	Удаление наледи с остекленных поверхностей с использованием автовышки	18106,49	8987,17	9119,32	5529,12	-	16,89

Таблица 1-1102-9. Очистка от снега остекленных поверхностей с использованием автовышки

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
2. Расстановка оградительных знаков.
3. Очистка от снега остекленных поверхностей пешеходного перехода.

Измеритель: 100 м2

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		труда, чел.-ч
1-1102-9-1/1	Очистка от снега остекленных поверхностей с использованием автовышки	13192,40	6598,04	6594,36	3999,42	-	12,4

Таблица 1-1102-10. Промывка шумозащитных экранов в зимний период

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Очистить шумозащитный экран от налипшего снега.
3. Промыть шумозащитный экран.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-1102-10-1/1	Промывка шумозащитных экранов в зимний период, внутренняя сторона (работа с земли)	9477,86	1684,05	6882,13	2237,14	911,68	3,54
1-1102-10-2/1	Промывка шумозащитных экранов в зимний период, внешняя сторона (работа со специальной автовышки)	16887,97	2174,04	13739,97	3349,78	973,96	4,57

Таблица 1-1102-11. Очистка шумозащитных экранов в зимний период

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Очистить поверхность шумозащитного экрана скребками и щетками.

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-1102-11-1/1	Очистка шумозащитных экранов в зимний период. внутренняя сторона (работа с земли)	3430,61	1569,88	1860,73	1121,39	-	3,3

1-1102-11-2/1	Очистка шумозащитных экранов в зимний период, внешняя сторона (работа со специальной автовышки)	25086,42	3134,99	21951,43	5351,72	-	6,59
---------------	---	----------	---------	----------	---------	---	------

Таблица 1-1102-12. Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки

Состав работ: 1. Сдвигание талого снега на проезжую часть.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-12-1/1	Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки в зимне-весенний период	61,55	61,55	-	-	-	0,18

Таблица 1-1102-13. Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления

Состав работ: 1. Погрузка снега для вывоза на снеготопливный пункт.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-13-1/1	Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления	64,64	-	64,64	51,10	-	

Таблица 1-1102-14. Обработка территории противогололедными реагентами

Состав работ: 1. Заправка машины жидким и твердым реагентом, обработка территории противогололедным реагентом (1).
2. Заправка машины жидким реагентом, обработка территории антигололедным жидким реагентом (2).
3. Посыпка территории реагентом вручную с подноской материала (3).
4. Посыпка территории реагентом с помощью распределителя "Заря" с подноской вручную материала (4).

Измеритель: 1000 м2 (1, 2), 100 м2 (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-14-1/1	Обработка территории противогололедными реагентами, механизированная обработка жидким и твердым реагентом комбинированной уборочной машиной	61,14	-	61,14	18,53	-	-
1-1102-14-2/1	Обработка территории противогололедными реагентами, механизированная обработка жидким реагентом поливочной машиной	56,14	-	56,14	21,59	-	-
1-1102-14-3/1	Обработка территории противогололедными реагентами, обработка твердым реагентом вручную	382,94	382,94	-	-	-	0,51
1-1102-14-4/1	Обработка территории противогололедными реагентами, обработка территории с помощью распределителя твердым противогололедным реагентом	239,90	239,90	-	-	-	0,32

Раздел 3. Всесезонная уборка

Таблица 1-1103-1. Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада

Состав работ: 1. Подмести мусор с территории (1, 2).
2. Удалить мусор в установленное место (1, 2).
3. Очистить территорию от грязи (3).
4. Сдвинуть грязь в лотковую часть (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1103-1-1/1	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада (подметание	103,69	76,12	27,57	16,61	-	0,16

	тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории)						
1-1103-1-2/1	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада (подметание лестничных сходов)	670,15	518,53	151,62	91,37	-	1,09
1-1103-1-3/1	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада (сдвигание грязи с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории, с лестничных сходов)	1227,59	965,71	261,88	157,83	-	2,03

Таблица 1-1103-2. Подметание полов в производственном помещении

Состав работ: 1. Подметание полов, сбор смета в ведро.
2. Удаление мусора из ведра в мусорный контейнер.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1103-2-1/1	Подметание полов в производственном помещении	275,92	275,92	-	-	-	0,58

Таблица 1-1103-3. Промывка полов в производственном помещении

Состав работ: 1. Промывка полов.
2. Смена воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-1103-3-1/1	Промывка полов в производственном помещении	494,75	494,75	-	-	-	1,04

Таблица 1-1103-4. Механизированная уборка (подметание) территории

Состав работ: 1. Подметание территории и создание валов.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-1103-4-1/1	Механизированная уборка (подметание) территории	410,93	-	410,93	348,35	-	-

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-1. Постоянный осмотр транспортных комплексов

Состав работ: 1. Визуальный осмотр подходов и стен с выявлением отклонений от требований норм, дефектов и неисправностей (1).
2. Визуальный осмотр мостового полотна с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (2).
3. Визуальный контроль состояния элементов пролетных строений с целью выявления заметных отклонений (3).
4. Визуальный осмотр опор и опорных частей (4).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (3), 100 м2 проезжей части (2), 1 опора (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2101-1-1/1	Постоянный осмотр подходов и стен	216,06	216,06	-	-	-	0,29
1-2101-1-2/1	Постоянный осмотр мостового полотна	163,90	163,90	-	-	-	0,22
1-2101-1-3/1	Постоянный осмотр пролетных строений	894,02	894,02	-	-	-	1,2
1-2101-1-4/1	Постоянный осмотр опор	81,95	81,95	-	-	-	0,11

Таблица 1-2101-2. Периодический осмотр транспортных комплексов

- Состав работ:**
1. Детальный осмотр подходов с выявлением отклонений от требований норм (1).
 2. Детальный осмотр стен с выявлением дефектов, неисправностей (2).
 3. Детальный осмотр мостового полотна с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (3).
 4. Детальный контроль состояния элементов пролетных строений с целью выявления заметных отклонений (4).
 5. Детальный осмотр опор и опорных частей (5).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (2,4), 100 м2 проезжей части (3), 1 опора (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2101-2-1/1	Периодический осмотр подходов	819,52	819,52	-	-	-	1,1
1-2101-2-2/1	Периодический осмотр стен	409,76	409,76	-	-	-	0,55
1-2101-2-3/1	Периодический осмотр мостового полотна	663,07	663,07	-	-	-	0,89
1-2101-2-4/1	Периодический осмотр пролетных строений	1341,04	1341,04	-	-	-	1,8
1-2101-2-5/1	Периодический осмотр опор	268,21	268,21	-	-	-	0,36

Таблица 1-2101-3. Постоянный осмотр мостовых сооружений

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр подходов и подмостовой зоны с выявлением отклонений от требований норм, дефектов и неисправностей (1).
 2. Визуальный осмотр мостового полотна с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (2).
 3. Визуальный контроль состояния элементов пролетных строений с целью выявления заметных отклонений (3).
 4. Визуальный осмотр опор и опорных частей (4).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (3), 100 м2 проезжей части (2), 1 опора (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2101-3-1/1	Постоянный осмотр подходов и подмостовой зоны	216,06	216,06	-	-	-	0,29
1-2101-3-2/1	Постоянный осмотр мостового полотна	163,90	163,90	-	-	-	0,22
1-2101-3-3/1	Постоянный осмотр пролетных строений	894,02	894,02	-	-	-	1,2
1-2101-3-4/1	Постоянный осмотр опор	81,95	81,95	-	-	-	0,11

Таблица 1-2101-4. Периодический осмотр мостовых сооружений

- Состав работ:**
1. Детальный осмотр подходов с выявлением отклонений от требований норм (1).
 2. Детальный осмотр подмостовой зоны с выявлением дефектов, неисправностей (2).
 3. Детальный осмотр мостового полотна с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (3).
 4. Детальный осмотр элементов пролетных строений с целью выявления заметных отклонений (4).
 5. Детальный осмотр опор и опорных частей (5).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (2, 4), 100 м2 проезжей части (3), 1 опора (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2101-4-1/1	Периодический осмотр подходов	819,52	819,52	-	-	-	1,1
1-2101-4-2/1	Периодический осмотр подмостовой зоны	409,76	409,76	-	-	-	0,55
1-2101-4-3/1	Периодический осмотр мостового полотна	663,07	663,07	-	-	-	0,89
1-2101-4-4/1	Периодический осмотр пролетных строений	1341,04	1341,04	-	-	-	1,8
1-2101-4-5/1	Периодический осмотр опор	268,21	268,21	-	-	-	0,36

Таблица 1-2101-5. Постоянный осмотр пешеходных переходов

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр подходов с выявлением отклонений от требований норм, дефектов и неисправностей (1).
 2. Визуальный осмотр плит перекрытия с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (2).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2101-5-1/1	Постоянный осмотр подходов и тоннельной части пешеходных переходов	216,06	216,06	-	-	-	0,29

1-2101-5-2/1	Постоянный осмотр плит перекрытия пешеходных переходов	894,02	894,02	-	-	-	1,2
--------------	--	--------	--------	---	---	---	-----

Таблица 1-2101-6. Периодический осмотр пешеходных переходов

Состав работ: 1. Детальный осмотр подходов с выявлением отклонений от требований норм, дефектов и неисправностей (1).
2. Детальный осмотр плит перекрытия с выявлением дефектов, неисправностей и отклонений от обычного состояния (2).

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м2 площади сооружения в плане (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-2101-6-1/1	Периодический осмотр подходов и тоннельной части пешеходных переходов	216,06	216,06	-	-	-	0,29
1-2101-6-2/1	Периодический осмотр плит перекрытия пешеходных переходов	894,02	894,02	-	-	-	1,2

Таблица 1-2101-7. Постоянный осмотр набережных

Состав работ: 1. Проверка состояния элементов конструкций стен набережных, перильных ограждений, парапетов, карнизов, встроенных сходов, отдельных лестниц, архитектурных форм.
2. Определение характера повреждений и неисправностей.
3. Запись в журнале наблюдений.

Измеритель: 1 км протяженности набережных

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-2101-7-1/1	Постоянный осмотр набережных	417,21	417,21	-	-	-	0,56

Таблица 1-2101-8. Осмотры инженерной системы

Состав работ: 1. Проработка рабочего проекта, подбор нормативных документов, первичный осмотр объекта, оформление акта первичного осмотра (1).
2. Осмотр объекта с занесением замечаний и недостатков в журнал, оформление акта (2).
3. Проработка рабочего проекта, подбор нормативных документов, окончательный осмотр объекта, оформление акта технической готовности (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-2101-8-1/1	Первичный осмотр инженерной системы	11988,32	10417,04	1571,28	946,95	-	9,57
1-2101-8-2/1	Повторный осмотр инженерной системы с учетом исправленных замечаний и недостатков	8744,57	7173,29	1571,28	946,95	-	6,59
1-2101-8-3/1	Окончательный осмотр инженерной системы	13000,64	11429,36	1571,28	946,95	-	10,5

Таблица 1-2101-9. Аналоговые телефонные аппараты

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата.
2. Чистка аппарата без разборки.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-2101-9-1/1	Технический осмотр аналоговых телефонных аппаратов	497,05	454,46	41,35	24,92	1,24	0,61

Таблица 1-2101-10. Телефонный аппарат "ТАК-64"

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата.
2. Чистка аппарата без разборки.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-10-1/1	Технический осмотр телефонного аппарата "ТАК-64", технический осмотр	474,70	432,11	41,35	24,92	1,24	0,58

Таблица 1-2101-11. Телефонный аппарат "ТАС-М"

Состав работ:

1. Осмотр состояния аппарата.
2. Чистка аппарата без разборки.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-11-1/1	Технический осмотр телефонного аппарата "ТАС-М", технический осмотр	511,95	469,36	41,35	24,92	1,24	0,63

Таблица 1-2101-12. Цифровой телефонный аппарат

Состав работ:

1. Осмотр состояния аппарата.
2. Чистка аппарата без разборки.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-12-1/1	Технический осмотр цифрового телефонного аппарата	309,68	253,31	55,13	33,23	1,24	0,34

Таблица 1-2101-13. Цифровые автокорректируемые часы

Состав работ:

1. Осмотр состояния часов.
2. Чистка часов без разборки, проверка установки текущей даты и времени.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-13-1/1	Технический осмотр цифровых автокорректируемых часов	213,94	171,35	41,35	24,92	1,24	0,23

Таблица 1-2101-14. Станция часовая

Состав работ:

1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей, проверка надежности крепления станции.
2. Проверка световой индикации.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2101-14-1/1	Технический осмотр станции часовой	441,52	357,61	82,70	49,84	1,21	0,48

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 1-2102-1. Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений

- Состав работ:**
1. Обследование сооружения с целью составления или уточнения паспорта моста (1-6).
 2. Обследование сооружения с целью определения его состояния, оценки его грузоподъемности, разработки рекомендаций по эксплуатации и необходимому ремонту. Может сопровождаться полными или частичными испытаниями (7-12).
 3. Обследование сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции сооружения (со сбором всей необходимой информации для проектирования - Сид) (13-18).

Измеритель: 1 м2 площади сооружения в плане

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2102-1-1/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 100 м2	147,80	147,80	-	-	-	0,13
1-2102-1-2/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 500 м2	125,06	125,06	-	-	-	0,11
1-2102-1-3/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 1000 м2	90,95	90,95	-	-	-	0,08
1-2102-1-4/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 2000 м2	62,53	62,53	-	-	-	0,06
1-2102-1-5/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 5000 м2	45,48	45,48	-	-	-	0,04
1-2102-1-6/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений, диагностика, площадь сооружения до 10000 м2 и более	36,38	36,38	-	-	-	0,03
1-2102-1-7/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 100 м2	227,38	227,38	-	-	-	0,2
1-2102-1-8/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 500 м2	181,90	181,90	-	-	-	0,16
1-2102-1-9/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 1000 м2	142,11	142,11	-	-	-	0,13
1-2102-1-10/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 2000 м2	96,64	96,64	-	-	-	0,09
1-2102-1-11/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 5000 м2	68,21	68,21	-	-	-	0,06
1-2102-1-12/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью выявления его состояния, площадь сооружения до 10000 м2 и более	56,85	56,85	-	-	-	0,05
1-2102-1-13/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения до 100 м2	272,86	272,86	-	-	-	0,24
1-2102-1-14/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения до 500 м2	216,01	216,01	-	-	-	0,19
1-2102-1-15/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения до 1000 м2	170,53	170,53	-	-	-	0,15
1-2102-1-16/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения до 2000 м2	113,69	113,69	-	-	-	0,1
1-2102-1-17/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения до 5000 м2	85,27	85,27	-	-	-	0,08
1-2102-1-18/1	Обследование транспортных комплексов и мостовых сооружений с целью разработки	68,21	68,21	-	-	-	0,06

проекта ремонта или реконструкции, площадь
сооружения до 10000 м2 и более

Таблица 1-2102-2. Обследование пешеходных переходов

Состав работ: 1. Обследование пешеходных переходов.

Измеритель: 1м2 площади сооружения в плане

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2102-2-1/1	Обследование пешеходных переходов	466,13	466,13	-	-	-	0,41

Таблица 1-2102-3. Обследование набережных

Состав работ: 1. Визуальный осмотр конструкций подпорных стен, перильного ограждения, конструкций тротуара с определением объемов поврежденных элементов.
2. Геодезическая и теодолитная съемки.
3. Обработка, анализ и систематизация полевых материалов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2102-3-1/1	Обследование набережных	279677,40	279677,40	-	-	-	246

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2103-1. Аналоговые телефонные аппараты, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата.
2. Проверка работы аппарата.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-1-1/1	Техническое обслуживание аналоговых телефонных аппаратов	785,38	715,22	68,92	41,53	1,24	0,96

Таблица 1-2103-2. Боксы кабельные телефонные, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния бокса. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
2. Удаление грязи и пыли с наружной поверхности бокса.
3. Ввод кабеля линий связи в корпус бокса, подключение кабеля к соединительной колодке пайкой.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-2-1/1	Техническое обслуживание боксов кабельных телефонных	274,64	245,86	27,57	16,61	1,21	0,33

Таблица 1-2103-3. Панели кроссовые на 100 пар, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния кроссовых панелей. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
2. Чистка панели пылесосом.
3. Проверка маркировки.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-3-1/1	Техническое обслуживание панелей кроссовых на 100 пар	341,72	312,91	27,57	16,61	1,24	0,42

Таблица 1-2103-4. Муфты соединительные полиэтиленовые, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния муфты. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
2. Удаление грязи и пыли с внешней поверхности муфты.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-4-1/1	Техническое обслуживание муфты соединительной полиэтиленовой	216,15	201,16	13,78	8,31	1,21	0,27

Таблица 1-2103-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат", техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния пульта. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
2. Отключение и подключение шнура питания.
3. Проверка текущего времени и даты на ЖКИ, проверка выполнения функций пульта.
4. Снятие и установка верхней и правой крышек пульта.
5. Чистка и проверка состояния.
6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-5-1/1	Техническое обслуживание пульта оператора системы оперативно-диспетчерской связи типа "Набат"	588,32	476,81	110,27	66,45	1,24	0,64

Таблица 1-2103-6. Автоматическая телефонная станция "Псков-М", техническое обслуживание

Состав работ: 1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей.
2. Снятие передних крышек всех блоков станции, измерение напряжений, анализ световой индикации.
3. Измерение напряжений батарей резервного питания, выходное ВИП.
4. Установка связи с абонентами и проверка сигналов.
5. Проверка работы встроенной системы диагностики.
6. При необходимости: регулировка напряжений, замена элементов питания в ячейке ЗУ.
7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-6-1/1	Техническое обслуживание автоматической телефонной станции типа "Псков-М"	8573,77	6876,53	1529,94	922,03	167,30	9,23

Таблица 1-2103-7. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М", техническое обслуживание

Состав работ: 1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей.
2. Проверка включения-выключения, работы всех систем и сигналов во всех режимах, регулировка передачи.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-7-1/1	Техническое обслуживание пульта оператора автоматической телефонной станции типа "Псков-М"	4110,60	3315,34	730,51	440,25	64,75	4,45

Таблица 1-2103-8. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone", техническое обслуживание

Состав работ: 1. Осмотр состояния шкафа и кроссовой панели. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
2. Чистка внутри шкафа пылесосом, зачистка и нанесение защитного покрытия на места коррозии.
3. Проверка маркировки кроссовой панели.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-8-1/1	Техническое обслуживание распределительного шкафа настенного крепления "Krone"	1253,18	1110,08	110,27	66,45	32,83	1,49

Таблица 1-2103-9. Телефонный аппарат "ТАК-64", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Осмотр состояния аппарата.
2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-9-1/1	Техническое обслуживание телефонного аппарата "ТАК-64"	949,29	864,22	82,70	49,84	2,37	1,16

Таблица 1-2103-10. Телефонный аппарат "ТАС-М", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Осмотр состояния аппарата.
2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-10-1/1	Техническое обслуживание телефонного аппарата "ТАС-М"	1043,90	946,18	96,48	58,15	1,24	1,27

Таблица 1-2103-11. Цифровой телефонный аппарат, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Осмотр состояния аппарата.
2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
3. Проверка работы аппарата.
4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-11-1/1	Техническое обслуживание цифрового телефонного аппарата	471,35	387,41	82,70	49,84	1,24	0,52

Таблица 1-2103-12. Цифровые автокорректируемые часы, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Осмотр состояния часов.
2. Корректировка текущей даты и времени.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-12-1/1	Техническое обслуживание цифровых автокорректируемых часов	236,27	193,71	41,35	24,92	1,21	0,26

Таблица 1-2103-13. Станция часовая, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Удаление грязи и пыли с наружных поверхностей, проверка надежности крепления станции.
 2. Снятие и установка передней крышки всех блоков станции, измерение напряжений и анализ световой индикации встроенной диагностики.
 3. Измерение напряжения батарей резервного питания, регулировка.
 4. Проверка канала приема сигналов, выходов подключения часов.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2103-13-1/1	Техническое обслуживание станции часовой	1718,86	1400,64	317,01	191,05	1,21	1,88

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации.

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2201-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя.
 3. Проверка светодиодной индикации - не должны одновременно гореть красный и зеленый индикаторы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-1-1/1	Технический осмотр извещателя охранного объемного оптико-электронного "ФОТОН-10"	157,26	141,55	13,78	8,31	1,93	0,19

Таблица 1-2201-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса оповещателя.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса оповещателя.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-2-1/1	Технический осмотр оповещателя пожарного комбинированного светозвукового "HE-8S/STW"	65,54	59,60	5,51	3,32	0,43	0,08

Таблица 1-2201-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса сигнализатора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса сигнализатора.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-3-1/1	Технический осмотр светозвукового сигнализатора "Выход"	103,61	89,40	13,78	8,31	0,43	0,12

Таблица 1-2201-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса табло.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса табло.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

1-2201-4-1/1	Технический осмотр светового табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель"	207,92	193,71	13,78	8,31	0,43	0,26
--------------	---	--------	--------	-------	------	------	------

Таблица 1-2201-5. Рупорные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
1-2201-5-1/1	Технический осмотр рупорного громкоговорителя	370,71	342,71	27,57	16,61	0,43	0,46

Таблица 1-2201-6. Настенные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-6-1/1	Технический осмотр настенного громкоговорителя	251,51	223,51	27,57	16,61	0,43	0,3

Таблица 1-2201-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния радиоузла.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки радиоузла.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включился.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-7-1/1	Технический осмотр трансляционного радиоузла "CUP12.1"	199,04	156,45	41,35	24,92	1,24	0,21

Таблица 1-2201-8. Предварительный усилитель "PR4000"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Перевести переключатель 7 в выключенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен.
 3. Произвести чистку без разборки коммутатора.
 4. Перевести переключатель 7 во включенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания включен.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-8-1/1	Технический осмотр предварительного усилителя "PR4000"	221,39	178,80	41,35	24,92	1,24	0,24

Таблица 1-2201-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния пульта.
 2. Перевести переключатель POWER на микшере-ресивере RM8080 в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести внешнюю чистку пульта BM8001.
 4. Перевести переключатель POWER на микшере-ресивере RM8080 во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Проверить наличие индикации на ЖК-дисплее пульта BM8001.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-9-1/1	Технический осмотр цифрового записывающего устройства "RD2008"	104,39	89,40	13,78	8,31	1,21	0,12

Таблица 1-2201-10. Ресивер-микшер "RM 8080"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния ресивера.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки панели.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-10-1/1	Технический осмотр ресивер-микшера "RM8080"	162,91	134,10	27,57	16,61	1,24	0,18

Таблица 1-2201-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния коммутатора.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки коммутатора.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-11-1/1	Технический осмотр коммутатора 8-зонного	221,39	178,80	41,35	24,92	1,24	0,24

Таблица 1-2201-12. Контрольная панель "SA2096"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния панели.
 2. Перевести переключатель 4 в выключенное положение.
 3. Произвести чистку без разборки панели.
 4. Перевести переключатель 4 во включенное положение.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-12-1/1	Технический осмотр контрольной панели	236,30	193,71	41,35	24,92	1,24	0,26

Таблица 1-2201-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" и "SM6xxxx"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 4. Произвести чистку без разборки усилителя.
 5. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-13-1/1	Технический осмотр усилителя мощности	170,36	141,55	27,57	16,61	1,24	0,19

Таблица 1-2201-14. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"

- Состав работ:
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 4. Произвести чистку без разборки усилителя.
 5. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2201-14-1/1	Технический осмотр усилителя мощности "UM2xxxx" и "UM6xxxx"	140,56	111,75	27,57	16,61	1,24	0,15

Таблица 1-2201-15. Усилитель мощности "UP4xxx"

- Состав работ:
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки усилителя.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2201-15-1/1	Технический осмотр Усилители мощности "UP4xxx"	170,36	141,55	27,57	16,61	1,24	0,19

Таблица 1-2201-16. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Состояние БА", "Резерв", "Неисправность".
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2201-16-1/1	Технический осмотр Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"	60,66	44,70	13,78	8,31	2,18	0,06

Таблица 1-2201-17. Блок бесперебойного питания "ББП"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Проверка состояния световых индикаторов (зеленый).
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-17-1/1	Технический осмотр Блоки бесперебойного питания "ББП"	60,66	44,70	13,78	8,31	2,18	0,06

Таблица 1-2201-18. Релейный модуль "PM-1"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля (светодиод в мигающем режиме)
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
1-2201-18-1/1	Технический осмотр Релейный модуль "PM-1"	37,12	29,80	6,89	4,15	0,43	0,04

Таблица 1-2201-19. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности и удаление пыли и загрязнений с корпуса источника питания.
2. Проверка состояния зеленого и красного световых индикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-19-1/1	Технический осмотр Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"	60,66	44,70	13,78	8,31	2,18	0,06

Таблица 1-2201-20. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания, удаление пыли и загрязнений.
2. Проверка состояния световых индикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-20-1/1	Технический осмотр Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"	60,66	44,70	13,78	8,31	2,18	0,06

Таблица 1-2201-21. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений.
2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Заряд", "24В" и звукового сигнала неисправности.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-21-1/1	Технический осмотр резервного источника питания аппаратуры ОПС "РИП-24 исп.01"	60,66	44,70	13,78	8,31	2,18	0,06

Таблица 1-2201-22. Станция пожарной сигнализации "CLP-4"

Состав работ:

1. Визуальный осмотр станции, удаление грязи и пыли.
2. Проверка надежности крепления станции.
3. Проверка световой сигнализации.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-22-1/1	Технический осмотр станции пожарной сигнализации "CLP-4"	88,97	74,50	13,78	8,31	0,69	0,1

Таблица 1-2201-23. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений.
3. Проверка световой сигнализации.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-23-1/1	Технический осмотр прибора приемно- контрольного пожарного адресно-аналоговый "7200"	81,52	67,05	13,78	8,31	0,69	0,09

Таблица 1-2201-24. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
2. Проверка наличия индикации на ЖК-дисплее.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-24-1/1	Технический осмотр пульта контроля и управления охранно-пожарного "С2000"	59,17	44,70	13,78	8,31	0,69	0,06

Таблица 1-2201-25. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
2. Проверка состояния индикатора "Работа".
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-25-1/1	Технический осмотр прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-26. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка состояния светоиндикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-26-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного теплового адресно-аналогового "АТД"	65,11	59,60	5,51	3,32	-	0,08

Таблица 1-2201-27. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности прибора.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-27-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного теплового "ХР95 55000-400"	57,66	52,15	5,51	3,32	-	0,07

Таблица 1-2201-28. Извещатель пожарный ручной "MS"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка наличия индикации световым сигналом.
3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-28-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного ручного "MS"	48,83	44,70	4,13	2,49	-	0,06

Таблица 1-2201-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка наличия индикации световым сигналом.
3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-29-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного ручного адресного "ИПР"	65,54	59,60	5,51	3,32	0,43	0,08

Таблица 1-2201-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-30-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного ручного адресного "ИПР513-3А"	48,83	44,70	4,13	2,49	-	0,06

Таблица 1-2201-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Проверка состояния светоиндикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-31-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового фотоэлектронного "2151Е"	57,66	52,15	5,51	3,32	-	0,07

Таблица 1-2201-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Проверка состояния светоиндикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-32-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно- аналогового "ASD-PL"	65,11	59,60	5,51	3,32	-	0,08

Таблица 1-2201-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Проверка состояния светоиндикаторов.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-33-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового оптического "ХР95 55000-600"	57,66	52,15	5,51	3,32	-	0,07

Таблица 1-2201-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-34-1/1	Технический осмотр изолятора неисправности "ХР95 55000-600"	57,66	52,15	5,51	3,32	-	0,07

Таблица 1-2201-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-35-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового аналогово-адресного "ДИП-34А"	57,66	52,15	5,51	3,32	-	0,07

Таблица 1-2201-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Проверка состояния светоиндикатора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-36-1/1	Технический осмотр извещателя пожарного дымового "ИП212-ЗСУ"	48,83	44,70	4,13	2,49	-	0,06

Таблица 1-2201-37. Модуль адресации "АММ-2"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-37-1/1	Технический осмотр модуля адресации "АММ-2"	37,12	29,80	6,89	4,15	0,43	0,04

Таблица 1-2201-38. Модуль адресации "АММ-4"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-38-1/1	Технический осмотр модуля адресации "АММ-4"	37,12	29,80	6,89	4,15	0,43	0,04

Таблица 1-2201-39. Модуль адресации "АОМ-2"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-2201-39-1/1 Технический осмотр модуля адресации "АОМ-2" 37,12 29,80 6,89 4,15 0,43 0,04

Таблица 1-2201-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса блока, проверка состояния светоиндикатора.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-40-1/1	Технический осмотр блока ввода-вывода "БВВЗ"	60,41	44,70	13,78	8,31	1,93	0,06

Таблица 1-2201-41. Блок выбора режима "БВР"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Проверка состояния кнопок ввода S1 и S2 и ключа S3, проверка состояния светоиндикаторов.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-41-1/1	Технический осмотр блока выбора режима "БВР"	97,66	81,95	13,78	8,31	1,93	0,11

Таблица 1-2201-42. Блок контроля зоны "БКЗ"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-42-1/1	Технический осмотр блока контроля зоны "БКЗ"	52,96	37,25	13,78	8,31	1,93	0,05

Таблица 1-2201-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
2. Проверка состояния индикатора "Работа".
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-43-1/1	Технический осмотр блока сигнально-пускового	60,41	44,70	13,78	8,31	1,93	0,06

Таблица 1-2201-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
2. Проверка индикатора связи с БЦП.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-44-1/1	Технический осмотр блока релейного адресного	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
2. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-45-1/1	Технический осмотр блока ретранслятора линейного "БРЛ-01"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
2. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-46-1/1	Технический осмотр блока ретранслятора линейного "БРЛ-03"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
2. Измерение напряжения на входах U и L.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-47-1/1	Технический осмотр блока линейного адресного "ЛБ-06"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
2. Измерение напряжения на входах U и L.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-48-1/1	Технический осмотр блока линейного адресного "ЛБ-07"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-49-1/1	Технический осмотр сетевого контроллера исполнительных устройств "СКИУ-01"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-50-1/1	Технический осмотр сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-51-1/1	Технический осмотр сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-52-1/1	Технический осмотр сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"	75,31	59,60	13,78	8,31	1,93	0,08

Таблица 1-2201-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса.
2. Проверка наличия напряжения питания.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-53-1/1	Технический осмотр термошкафа "ТШ 13-140-220"	95,73	81,95	13,78	8,31	-	0,11

Таблица 1-2201-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-54-1/1	Технический осмотр преобразователя интерфейсов ПИ-01	112,17	96,85	13,78	8,31	1,54	0,13

Таблица 1-2201-55. Световое табло ТВ-1

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-55-1/1	Технический осмотр светового табло ТВ-1	179,22	163,90	13,78	8,31	1,54	0,22

Таблица 1-2201-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники

Состав работ:

1. Производство осмотра состояния коробки или ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
2. Чистка без разборки коробки или ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-56-1/1	Технический осмотр соединительных коробок, ящиков и клеммников	245,20	216,06	27,57	16,61	1,57	0,29

Таблица 1-2201-57. Ящик соединительный СЯ-10

Состав работ:

1. Производство осмотра состояния ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
2. Чистка без разборки ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-57-1/1	Технический осмотр ящика соединительного СЯ-10	245,20	216,06	27,57	16,61	1,57	0,29

Таблица 1-2201-58. Шкафы навесные 700х1200, 300х400

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов.
2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа.
3. Открытие двери шкафа.
4. Закрытие двери шкафа.
5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2201-58-1/1	Технический осмотр шкафа навесного 700x1200, 300x400	146,85	126,65	13,78	8,31	6,42	0,17

Таблица 1-2201-59. Плата "ОУ-1"

Состав работ:

1. Вскрытие монтажной коробки.
2. Осмотр состояния платы, проверка состояния узлов, деталей, наличия следов коррозии или ржавчины, проверка прочности крепления отдельных деталей.
3. Проверка надежности крепления в контактных разъемах проводов и кабелей, подтяжка их при необходимости.
4. Закрытие монтажной коробки.
5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-2201-59-1/1	Технический осмотр платы "ОУ-1"	296,36	268,21	27,57	16,61	0,58	0,36

Таблица 1-2201-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель)

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния термокабеля, проверка надежности его крепления, отсутствия провисов, перегибов.
 2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга СТР, проверка световой сигнализации на блоке.
 3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля ROE.
 4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации CFM.
 5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля СТМ.
 6. Проверка состояния кабеля связи между ССА.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2201-60-1/1	Технический осмотр извещателя линейного теплового (термокабеля)	576,64	521,51	55,13	33,23	-	0,7

Таблица 1-2201-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр металлорукава на отсутствие механических повреждений, провисов, следов коррозии.
 2. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2201-61-1/1	Технический осмотр металлорукава тип РЗЦШ-15	3202,48	2913,03	289,45	174,44	-	3,91

Таблица 1-2201-62. Трубка медная сенсорная

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния сенсорной трубки, проверка надежности крепления, отсутствия механических повреждений.
 2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга, проверка световой сигнализации на блоке.
 3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля.
 4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации.
 5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля.
 6. Проверка состояния кабеля связи.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2201-62-1/1	Технический осмотр трубки медной сенсорной	598,99	543,86	55,13	33,23	-	0,73

Таблица 1-2201-63. Программатор адреса "ProgLight"

- Состав работ:**
1. Осмотр комплектности программатора и отсутствия внешних механических повреждений.
 2. Включение питания.
 3. Запуск самотестирующей программы, проверка отсутствия ошибок, выключение питания.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2201-63-1/1	Технический осмотр программатора адреса "ProgLight"	381,83	312,91	68,92	41,53	-	0,42

Таблица 1-2201-64. Информатор телефонный С2000-ИТ

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида информатора на отсутствие механических повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности информатора.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2201-64-1/1	Технический осмотр информатора телефонного С2000-ИТ	545,91	522,00	-	-	23,91	0,75

Таблица 1-2201-65. Блок индикации типа "С 2000-БИ"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности блока.
 3. Проверка сохранности пломб, надежности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений.
 4. Занесение результатов в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2201-65-1/1	Технический осмотр блока индикации типа "С 2000-БИ"	156,64	153,26	-	-	3,38	0,22

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2203-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "ФОТОН-10", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора на отсутствие повреждений.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя.
 3. Снятие крышки корпуса.
 4. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 5. Проверка зоны обнаружения оповещателя, проверка чувствительности извещателя, изменение, при необходимости, зоны обнаружения и чувствительности извещателя.
 6. Установка крышки извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-1-1/1	Техническое обслуживание извещателя охранного объемного оптико-электронного "ФОТОН-10"	750,41	677,97	68,92	41,53	3,52	0,91

Таблица 1-2203-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "НЕ-8S/STW", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса оповещателя.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса оповещателя.
 3. Включить оповещатель на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе световой части оповещателя.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-2-1/1	Техническое обслуживание оповещателя пожарного комбинированного светозвукового "HE-8S/STW"	421,74	379,96	41,35	24,92	0,43	0,51

Таблица 1-2203-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса сигнализатора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса сигнализатора.
 3. Включить сигнализатор на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе сигнализатора.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-2203-3-1/1	Техническое обслуживание светозвукового сигнализатора "Выход"	451,54	409,76	41,35	24,92	0,43	0,55

Таблица 1-2203-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса табло.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса табло.
 3. Измерить ток потребления табло с помощью амперметра.
 4. Измерить напряжение питания табло.
 5. Включить табло и убедиться в том, что информационная надпись видна во всех точках обслуживаемой зоны.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-4-1/1	Техническое обслуживание светового табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель"	1110,14	1013,23	96,48	58,15	0,43	1,36

Таблица 1-2203-5. Рупорные громкоговорители, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2203-5-1/1	Техническое обслуживание рупорного громкоговорителя	799,47	730,12	68,92	41,53	0,43	0,98

Таблица 1-2203-6. Настенные громкоговорители, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2203-6-1/1	Техническое обслуживание настенного громкоговорителя	444,09	402,31	41,35	24,92	0,43	0,54

Таблица 1-2203-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния радиоузла.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки радиоузла.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включился.
 5. Подать аудио-сигнал с микрофонного входа, включить тюнер, проверить работу CD-проигрывателя, убедиться, что речевая информация слышна разборчиво и с должным уровнем громкости.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-7-1/1	Техническое обслуживание трансляционного радиоузла "CUP12.1"	881,86	715,22	165,40	99,68	1,24	0,96

Таблица 1-2203-8. Предварительный усилитель "PR4000", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Перевести переключатель 7 в выключенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен.
 3. Произвести чистку без разборки коммутатора.
 4. Перевести переключатель 7 во включенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания включен.
 5. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
 6. Отрегулировать положение органов настройки.
 7. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-8-1/1	Техническое обслуживание предварительного усилителя "PR4000"	449,00	365,06	82,70	49,84	1,24	0,49

Таблица 1-2203-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния пульта.
 2. Перевести переключатель POWER на ресивере-микшере RM8080 в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести внешнюю чистку пульта BM8001.
 4. Перевести переключатель POWER на ресивере-микшере RM8080 во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Проверить наличие индикации на ЖК-дисплее пульта BM8001.
 6. Включить функцию тестирования логической платы пульта BM8001, убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисплее пульта.
 7. Включить функцию тестирования соединений с ресивером-микшером RM8080 и локальными ресиверами SZ8040.
 8. Убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисплее пульта.
 9. Подать аудио-сигнал с микрофона пульта BM8001 поочередно в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-9-1/1	Техническое обслуживание цифрового записывающего устройства "RD2008"	529,80	432,11	96,48	58,15	1,21	0,58

Таблица 1-2203-10. Ресивер-микшер "RM8080", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния ресивера.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки панели.
 4. Проверить надежность крепления всех разъемов на задней панели ресивера.
 5. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 6. Измерить ток потребления ресивером в дежурном режиме от сети питания 220 В 50 Гц.
 7. Подать аудио-сигнал с пульта BM8001 в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-10-1/1	Техническое обслуживание ресивер-микшера "RM8080"	772,34	633,27	137,83	83,07	1,24	0,85

Таблица 1-2203-11. Коммутатор 8-зонный "RU8020", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния коммутатора.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки коммутатора.
 4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-11-1/1	Техническое обслуживание коммутатора 8- зонного "RU8020"	1109,46	901,47	206,75	124,60	1,24	1,21

Таблица 1-2203-12. Контрольная панель "SA2096", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния панели.
 2. Перевести переключатель 4 в выключенное положение.
 3. Произвести чистку без разборки панели.
 4. Перевести переключатель 4 во включенное положение.
 5. Подать аудио-сигнал на выходы усилителей.
 6. Отключить аудио-сигнал с входов усилителей.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-12-1/1	Техническое обслуживание контрольной панели "SA2096"	397,97	327,81	68,92	41,53	1,24	0,44

Таблица 1-2203-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 4. Произвести чистку без разборки усилителя.
 5. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 6. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-13-1/1	Техническое обслуживание усилителя мощности "SM2xxxx" и "SM6xxxx"	486,25	402,31	82,70	49,84	1,24	0,54

Таблица 1-2203-14. Локальный ресивер "SZ 8040"

- Состав работ:**
1. Отключить питание ресивера-микшера RM8080, входящего в состав системы SPA800.
 2. Вскрыть монтажную коробку, в которую установлен ресивер SZ8040 и произвести осмотр ресивера.
 3. Произвести чистку ресивера.
 4. Подключить кабели, идущие от ресивера-микшера RM8080 к контактам 1-4 на локальном ресивере SZ8040.
 5. Проверить надежность крепления кабелей на 8-контактной панели.
 6. Закрывать монтажную коробку.
 7. Включить питание ресивера-микшера RM8080 и питание трансляционных усилителей. Подать аудио-сигнал в зону, которая обслуживается ресивером SZ8040.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-14-1/1	Техническое обслуживание локального ресивера "SZ8040"	441,52	357,61	82,70	49,84	1,21	0,48

Таблица 1-2203-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 3. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 4. Произвести чистку без разборки усилителя.
 5. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 6. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-15-1/1	Техническое обслуживание усилителя мощности "UM2xxxx" и "UM6xxxx"	390,52	320,36	68,92	41,53	1,24	0,43

Таблица 1-2203-16. Усилитель мощности "UP4xxx", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Произвести осмотр состояния усилителя.
2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
3. Произвести чистку без разборки усилителя.
4. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
5. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
6. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-16-1/1	Техническое обслуживание усилителя мощности "UP4xxx"	471,35	387,41	82,70	49,84	1,24	0,52

Таблица 1-2203-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Состояние БА", "Резерв", "Неисправность".
3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-17-1/1	Техническое обслуживание источника вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-18. Блок бесперебойного питания "ББП", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
2. Отключение сетевого питания, проверка состояния световых индикаторов.
3. Подключение сетевого питания.
4. Проверка состояния световых индикаторов (зеленый).
5. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети при номинальной нагрузке, измерение амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-18-1/1	Техническое обслуживание блока бесперебойного питания "ББП"	340,57	275,66	55,13	33,23	9,78	0,37

Таблица 1-2203-19. Релейный модуль "PM-1", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля (светодиод в мигающем режиме).
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
3. Снятие крышки модуля.
4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-19-1/1	Техническое обслуживание релейного модуля "PM-1"	147,20	119,20	27,57	16,61	0,43	0,16

Таблица 1-2203-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности и удаление пыли и загрязнений с корпуса источника питания.
 2. Проверка состояния зеленого и красного световых индикаторов.
 3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-20-1/1	Техническое обслуживание источника резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса источника питания, удаление пыли и загрязнений.
 2. Проверка состояния световых индикаторов.
 3. Включение режима самопроверки.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-21-1/1	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"	112,96	89,40	13,78	8,31	9,78	0,12

Таблица 1-2203-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений.
 2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Заряд", "24В" и звукового сигнала неисправности.
 3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-22-1/1	Техническое обслуживание резервного источника питания аппаратуры ОПС "РИП-24 исп.01"	310,77	245,86	55,13	33,23	9,78	0,33

Таблица 1-2203-23. Станция пожарной сигнализации "CLP-4", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр станции, удаление грязи и пыли.
 2. Проверка надежности крепления станции.
 3. Проверка световой сигнализации.
 4. Отключение основного и резервного питания станции, подключение вместо управляемого элемента эквивалентного сопротивления с последовательно включенным амперметром.
 5. Подача питания на станцию, перевод блока выбора режима (БВР) в ручной режим управления, активировка ручного извещателя.
 6. Замер величины импульса тока, перевод станции в исходное состояние.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-2203-23-1/1	Техническое обслуживание станции пожарной сигнализации "CLP-4"	537,87	432,11	96,48	58,15	9,28	0,58
---------------	--	--------	--------	-------	-------	------	------

Таблица 1-2203-24. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений.
 3. Проверка световой сигнализации.
 4. Проверка наличия бумажной ленты в печатающем устройстве.
 5. Проверка системных параметров.
 6. Проверка формирования режима тревоги, проверка функционирования режима контроля устройств, проверка при имитации пожара с одновременной проверкой батарей.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-24-1/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного пожарного адресно-аналогового "7200"	1691,90	1668,84	13,78	8,31	9,28	2,24

Таблица 1-2203-25. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Проверка включения подсветки и звуковых сигналов клавиатуры, проверка и коррекция текущего времени и даты.
 3. Снятие крышки пульта.
 4. Отключение внешнего источника питания, удаление пыли внутри корпуса пульта, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, измерение тока потребления.
 5. Проверка наличия индикации на ЖК-дисплее.
 6. Запрос о состоянии приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-25-1/1	Техническое обслуживание пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"	376,71	298,01	68,92	41,53	9,78	0,4

Таблица 1-2203-26. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Проверка состояния индикатора "Работа".
 3. Выполнение с пульта С2000 команды "Запрос протокола", проверка параметров шлейфов сигнализации с пульта командой "Чтение АЦП".
 4. Снятие крышки прибора.
 5. Отключение внешнего источника питания.
 6. Удаление пыли внутри корпуса прибора, осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 7. Подключение внешнего источника питания.
 8. Проверка работы в режиме "Диагностика".
 9. Установка крышки прибора.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-26-1/1	Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П"	1250,99	1020,68	220,53	132,91	9,78	1,37

Таблица 1-2203-27. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка перехода извещателя в состояние "Пожар" магнитным тестером, восстановление состояния "Норма".
 4. Проверка состояния светоиндикаторов.
 5. Восстановить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-27-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного теплового адресно-аналогового "АТД"	303,23	275,66	27,57	16,61	-	0,37

Таблица 1-2203-28. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности прибора.
2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
3. Проверка состояния светоиндикатора.
4. Проверка перевода прибора в состояние "Пожар" поднесением включенного фена, проверка самостоятельного перехода прибора в нормальный режим работы.
5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-28-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного теплового "ХР95 55000-400"	413,86	372,51	41,35	24,92	-	0,5

Таблица 1-2203-29. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
2. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
3. Перевод извещателя в режим "Пожар" подачей воздушного потока с температурой на 10 градусов больше пороговой температуры срабатывания.
4. Проверка самостоятельного перехода извещателя в нормальный режим работы при удалении теплового потока.
5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-29-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного теплового "ИП103-4\1"	518,16	476,81	41,35	24,92	-	0,64

Таблица 1-2203-30. Извещатель пожарный ручной "MS", техническое обслуживание

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса извещателя.
3. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-30-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного ручного "MS"	273,86	245,86	27,57	16,61	0,43	0,33

Таблица 1-2203-31. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка наличия индикации световым сигналом.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора.
 5. Проверка работоспособности извещателя поворотом ручки, фиксация приема сигнала станцией пожарной сигнализации и отображения обратного сигнала на извещателе, возврат ручки в исходное положение.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-31-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного ручного адресный "ИПР"	178,11	163,90	13,78	8,31	0,43	0,22

Таблица 1-2203-32. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса извещателя.
 3. Сборка схемы выделенного рабочего места, подключив к нему извещатель, программирование адреса на извещателе командой с пульта С2000, маркировка извещателя.
 4. Проверка состояния светоиндикатора.
 5. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
 6. Имитация сработки извещателя ключом для тестирования, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим парных, фиксация сообщения "Пожар" на пульте С2000.
 7. Перевод извещателя в состояние "Норма" поворотом ключа, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим одиночных миганий.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2203-32-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного ручного адресного "ИПР513-3А"	370,71	342,71	27,57	16,61	0,43	0,46

Таблица 1-2203-33. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка состояния светоиндикаторов.
 4. Проверка срабатывания светодиодов при установке магнита напротив них, фиксация сообщения "Пожар", восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2203-33-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового фотоэлектронного "2151Е"	458,56	417,21	41,35	24,92	-	0,56

Таблица 1-2203-34. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка состояния светоиндикаторов.
 4. Установка аэрозольного генератора на создание уровня задымленности от 1,31 до 1,64%, подача аэрозоля на извещатель, фиксация срабатывания светоиндикаторов и сообщения "Пожар", восстановление состояния "Норма" извещателя.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-34-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового "ASD-PL"	355,38	327,81	27,57	16,61	-	0,44

Таблица 1-2203-35. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600", техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка состояния светоиндикаторов.
 4. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля.
 5. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-35-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового оптического "ХР95 55000- 600"	333,03	305,46	27,57	16,61	-	0,41

Таблица 1-2203-36. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Шунтировка контролируемого участка цепи резистором, фиксация срабатывания светодиода.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-36-1/1	Техническое обслуживание изолятор неисправности "ХР95 55000-600"	236,18	208,61	27,57	16,61	-	0,28

Таблица 1-2203-37. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А", техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля.
 5. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-37-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового аналогово-адресного "ДИП- 34А"	333,03	305,46	27,57	16,61	-	0,41

Таблица 1-2203-38. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон оптической системы.
 4. Ввод стержня в центр технологического отверстия для проверки работоспособности извещателя, контроль срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством.
 5. Проверка состояния светоиндикатора.
 6. Восстановление с приемного устройства состояния шлейфа сигнализации.
 7. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-2203-38-1/1	Техническое обслуживание извещателя пожарного дымового "ИП212-ЗСУ"	318,13	290,56	27,57	16,61	-	0,39

Таблица 1-2203-39. Модуль адресации "АММ-2", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
 3. Снятие крышки модуля.
 4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-39-1/1	Техническое обслуживание модуля адресации "АММ-2"	147,20	119,20	27,57	16,61	0,43	0,16

Таблица 1-2203-40. Модуль адресации "АММ-4", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
 3. Снятие крышки модуля.
 4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2203-40-1/1	Техническое обслуживание модуля адресации "АММ-4"	147,20	119,20	27,57	16,61	0,43	0,16

Таблица 1-2203-41. Модуль адресации "АОМ-2", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса модуля, проверка состояния светодиода.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса модуля.
 3. Снятие крышки модуля.
 4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2203-41-1/1	Техническое обслуживание модуля адресации "АОМ-2"	147,20	119,20	27,57	16,61	0,43	0,16

Таблица 1-2203-42. Блок ввода-вывода "БВВЗ", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса блока, проверка состояния светоиндикатора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора.
 3. Снятие крышки блока.
 4. Отключение внешнего источника питания.
 5. Удаление пыли внутри корпуса, осмотр на отсутствие дефектов электронных компонент печатной платы.
 6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 7. Подключение внешнего источника питания, установка крышки блока.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-42-1/1	Техническое обслуживание блока ввода-вывода "БВВЗ"	178,90	141,55	27,57	16,61	9,78	0,19

Таблица 1-2203-43. Блок выбора режима "БВР", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки прибора.
 4. Отключение внешнего источника питания.
 5. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, установка крышки прибора.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-43-1/1	Техническое обслуживание блока выбора режима "БВР"	171,45	134,10	27,57	16,61	9,78	0,18

Таблица 1-2203-44. Блок контроля зоны "БКЗ", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки прибора.
 4. Отключение внешнего источника питания.
 5. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 6. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, установка крышки прибора.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-44-1/1	Техническое обслуживание блока контроля зоны "БКЗ"	171,45	134,10	27,57	16,61	9,78	0,18

Таблица 1-2203-45. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса.
 2. Снятие крышки прибора.
 3. Отключение источника питания.
 4. Удаление пыли внутри корпуса прибора, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Установка крышки прибора.
 6. Измерение тока, потребляемого прибором, проверка работы в режиме "Диагностика".
 7. Проверка состояния индикатора "Работа".
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-45-1/1	Техническое обслуживание блока сигнально-пускового "С2000-СП1"	288,42	223,51	55,13	33,23	9,78	0,3

Таблица 1-2203-46. Блок релейный адресный "БРА-03-4", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
 2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-46-1/1	Техническое обслуживание блока релейного адресного "БРА-03-4"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-47. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
 2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-47-1/1	Техническое обслуживание блока ретранслятора линейного "БРЛ-01"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-48. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
 2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-48-1/1	Техническое обслуживание блока ретранслятора линейного "БРЛ-03"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-49. Блок линейный адресный "ЛБ-06", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
 2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Измерение напряжения на входах U и L.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-2203-49-1/1	Техническое обслуживание блока линейного адресного "ЛБ-06"	413,96	335,26	68,92	41,53	9,78	0,45

Таблица 1-2203-50. Блок линейный адресный "ЛБ-07", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с его поверхности.
 2. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Измерение напряжения на входах U и L.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-50-1/1	Техническое обслуживание блока линейного адресного "ЛБ-07"	413,96	335,26	68,92	41,53	9,78	0,45

Таблица 1-2203-51. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки корпуса.
 4. Фиксация на приемном приборе сигнала "Саботаж".
 5. Отключение внешнего источника питания.
 6. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 7. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 8. Подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка индикатора связи с БЦП, установка крышки.
 10. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-2203-51-1/1	Техническое обслуживание сетевого контроллера исполнительных устройств "СКИУ-01"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35

Таблица 1-2203-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 4. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 7. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 8. Подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5-7 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания.
 10. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 11. Установка крышки.
 12. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-2203-52-1/1	Техническое обслуживание сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01"	2161,41	1765,70	385,93	232,58	9,78	2,37

Таблица 1-2203-53. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 4. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 7. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 8. Подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5-7 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания.
 10. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 11. Установка крышки.
 12. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-53-1/1	Техническое обслуживание сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02"	3798,22	3099,28	689,16	415,33	9,78	4,16

Таблица 1-2203-54. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 4. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 5. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 6. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 7. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 8. Подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5-7 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания.
 10. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 11. Установка крышки.
 12. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

1-2203-54-1/1	Техническое обслуживание сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"	3798,22	3099,28	689,16	415,33	9,78	4,16
---------------	--	---------	---------	--------	--------	------	------

Таблица 1-2203-55. Термошкаф "ТШ 13-140-220", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Проверка наличия напряжения питания.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получение сообщения о неисправности на приемном приборе.
 4. Включение напряжения питания.
 5. Измерение тока потребления от сети.
 6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-55-1/1	Техническое обслуживание термошкафа "ТШ 13-140-220"	326,01	298,01	27,57	16,61	0,43	0,4

Таблица 1-2203-56. Преобразователь интерфейсов ПИ-01, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса прибора.
 3. Отключение внешнего источника питания, снятие крышки.
 4. Удаление пыли и загрязнений внутри корпуса прибора щеткой.
 5. Проверка состояния винтовых контактов, подтяжка при необходимости, проверка правильности установки переключателей скорости и переключателей оконечной нагрузки, включение внешнего источника питания.
 6. Проверка состояния светодиодного индикатора "Работа".
 7. Проверка состояния светодиодного индикатора "Линия", измерение напряжения питания на контактах, установка крышки.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-56-1/1	Техническое обслуживание преобразователя интерфейсов ПИ-01	717,52	648,17	68,92	41,53	0,43	0,87

Таблица 1-2203-57. Световое табло ТВ-1, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса.
 3. Отключение провода питания от табло, включение амперметра в разрыв цепи питания, измерение тока потребления, восстановление соединения, измерение напряжения питания табло.
 4. Включение табло и фиксация информационной надписи во всех точках расчетной зоны.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-2203-57-1/1	Техническое обслуживание светового табло ТВ-1	1072,89	975,98	96,48	58,15	0,43	1,31

Таблица 1-2203-58. Соединительные коробки, ящики и клеммники, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Произведение осмотра состояния коробки или ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Чистка без разборки коробки или ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 3. Снятие крышки.
 4. Удаление пыли и грязи внутри коробки.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Установка крышки.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-58-1/1	Техническое обслуживание соединительных коробок, ящиков и клеммников	489,93	447,01	41,35	24,92	1,57	0,6

Таблица 1-2203-59. Ящик соединительный СЯ-10, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Чистка без разборки ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 3. Открытие двери.
 4. Удаление пыли и грязи внутри ящика.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Закрытие двери.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-59-1/1	Техническое обслуживание ящика соединительного СЯ-10	482,48	439,56	41,35	24,92	1,57	0,59

Таблица 1-2203-60. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния шкафа, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Открытие двери шкафа, проверка наличия напряжения питания, проверка световой индикации на приборах.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получения сообщения о неисправности.
 4. Чистка без разборки шкафа, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Снятие крышки с приборов ADW и СКШС.
 7. Включение питания, фиксация перехода контактов в замкнутое состояние и исчезновения сообщения о неисправности.
 8. Измерение напряжения питания на каждом из приборов ADW и СКШС, отключение питания, установка крышек на приборы, включение питания.
 9. Закрытие двери шкафа.
 10. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-60-1/1	Техническое обслуживание шкафа климатического (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)	1756,76	1586,89	151,62	91,37	18,25	2,13

Таблица 1-2203-61. Шкафы навесные 700х1200, 300х400, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов.
 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа.
 3. Открытие двери шкафа.
 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа.
 5. Зачистка шкуркой мест появления ржавчины, нанесение слоя защитной краски или эмали.
 6. Закрытие двери шкафа.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-61-1/1	Техническое обслуживание шкафа навесного 700х1200, 300х400	2591,77	2324,46	234,31	141,21	33,00	3,12

Таблица 1-2203-62. Плата "ОУ-1"

- Состав работ:
1. Отключение внешнего питания.
 2. Вскрытие монтажной коробки.
 3. Осмотр состояния платы, проверка состояния узлов, деталей, наличия следов коррозии или ржавчины, проверка прочности крепления отдельных деталей.
 4. Очистка платы.
 5. Проверка надежности крепления в контактных разъемах проводов и кабелей, подтяжка их при необходимости.
 6. Включение внешнего питания, измерение напряжения питания, подаваемого на плату.
 7. Закрытие монтажной коробки.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
1-2203-62-1/1	Техническое обслуживание платы "ОУ-1"	599,57	543,86	55,13	33,23	0,58	0,73

Таблица 1-2203-63. Извещатель линейный тепловой (термокабель), техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Осмотр состояния термокабеля, проверка надежности его крепления, отсутствия провисов, перегибов.
 2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга СТР, проверка световой сигнализации на блоке.
 3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля ROE.
 4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации CFM.
 5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля СТМ.
 6. Проверка состояния кабеля связи между ССА.
 7. Очистка внешних поверхностей блоков, внешней поверхности термокабеля.
 8. Снятие неисправных и установка новых клипс, закрепление термокабеля в новых клипсах, проверка отсутствия провисания кабеля (3).
 9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-2203-63-1/1	Техническое обслуживание извещателя	2788,30	2510,72	248,10	149,52	29,48	3,37

Таблица 1-2203-64. Трубка медная сенсорная, техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Осмотр состояния сенсорной трубки, проверка надежности крепления, отсутствия механических повреждений.
 2. Проверка надежности крепления и целостность модуля мониторинга, проверка световой сигнализации на блоке.
 3. Проверка надежности крепления и целостность релейного модуля.
 4. Проверка надежности крепления и целостность модуля фильтрации.
 5. Проверка надежности крепления и целостность оконечного модуля.
 6. Проверка состояния кабеля связи.
 7. Очистка внешних поверхностей блоков и сенсорной трубки.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-64-1/1	Техническое обслуживание трубки медной сенсорной	2750,89	2473,47	248,10	149,52	29,32	3,32

Таблица 1-2203-65. Программатор адреса "ProgLight", техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Осмотр комплектности программатора и отсутствия внешних механических повреждений.
 2. Чистка внешней поверхности корпуса прибора, проверка целостности соединительных кабелей, разъемов и проводников, при необходимости замена из комплекта запасных частей и принадлежностей.
 3. Включение питания.
 4. Запуск самотестирующей программы, проверка отсутствия ошибок, выключение питания.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2203-65-1/1	Техническое обслуживание программатора адреса "ProgLight"	866,36	685,42	151,62	91,37	29,32	0,92

Таблица 1-2203-66. Информатор телефонный С2000-ИТ, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр внешнего вида информатора на отсутствие механических повреждений.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности информатора.
 3. Проверка надежности крепления информатора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Осмотр металлической поверхности кронштейна, на котором крепится информатор, на отсутствие коррозии, механических повреждений.
 5. Проверка напряжения питания шлейфов сигнализации.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-66-1/1	Техническое обслуживание информатора телефонного С2000-ИТ	9462,26	9390,77	-	-	71,49	13,48

Таблица 1-2203-67. Блок индикации типа "С 2000-БИ", техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр.
 2. Удаление пыли с внешней поверхности блока.
 3. Проверка сохранности пломб.
 4. Контроль положения выключателей и переключателей.
 5. Проверка работоспособности блока, проверка наличия индикации и звукового сигнала при разных выходных напряжениях.
 6. Занесение результатов в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2203-67-1/1	Техническое обслуживание блока индикации типа "С 2000-БИ"	581,59	578,21	-	-	3,38	0,83

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2301-1. Видеодомофон

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса и проверка надежности крепления вызывной части видеодомофона.
 2. Внешний осмотр целостности корпуса ответной части видеодомофона.
 3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя.
 4. Проверка работоспособности видеодомофона и режимов его работы.
 5. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2301-1-1/1	Технический осмотр видеодомофона	379,66	350,16	27,57	16,61	1,93	0,47

Таблица 1-2301-2. Видеокамера с термокожухом

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
 2. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2301-2-1/1	Осмотр видеокамеры с термокожухом	436,21	394,86	41,35	24,92	-	0,53

Таблица 1-2301-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания.
 2. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2301-3-1/1	Осмотр передатчика, приемника или ретранслятора видеосигнала по витой паре	155,33	141,55	13,78	8,31	-	0,19

Таблица 1-2301-4. Блок питания БПС-0.3\12

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания.
2. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
1-2301-4-1/1	Осмотр блока питания БПС-0.3\12	155,33	141,55	13,78	8,31	-	0,19

Таблица 1-2301-5. Монитор

Состав работ:

1. Отключение сетевого напряжения питания.
2. Внешний осмотр целостности монитора.
3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана.
4. Проверка надежности крепления и/или установки.
5. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2301-5-1/1	Осмотр монитор	318,13	290,56	27,57	16,61	-	0,39

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2303-1. Видеодомофон

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса и проверка надежности крепления вызывной части видеодомофона.
2. Внешний осмотр целостности корпуса ответной части видеодомофона.
3. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса извещателя.
4. Регулировка громкости сигнала вызова и уровня звука, регулировка яркости и контрастности изображения.
5. Проверка работоспособности видеодомофона и режимов его работы.
6. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-2303-1-1/1	Техническое обслуживание видеодомофона	742.96	670.52	68.92	41.53	3.52	0.9

Таблица 1-2303-2. Видеокамера с термокожухом

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии.
3. Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски.
4. Снятие крышки монтажной коробки, осмотр, проверка соединений, проведение измерений проводов и кабелей, установка крышки монтажной коробки.
5. Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-2303-2-1/1	Техническое обслуживание видеокамеры с термокожухом	1708,51	1527,29	151,62	91,37	29,60	2,05
--------------	---	---------	---------	--------	-------	-------	------

Таблица 1-2303-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Измерение напряжения питания, подаваемого от внешнего источника.
 4. Регулировка усиления видеосигнала по входу и выходу с контролем передаваемого изображения на мониторе.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2303-3-1/1	Техническое обслуживание передатчика, приемника или ретранслятора видеосигнала по витой паре	1519,64	1378,29	137,83	83,07	3,52	1,85

Таблица 1-2303-4. Стойка 22U, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и загрязнений.
 2. Проверка состояния элементов конструкции.
 3. Подтяжка крепежных винтов.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-2303-4-1/1	Техническое обслуживание стойки 22U	1396,20	1266,53	124,05	74,76	5,62	1,7

Таблица 1-2303-5. Блок питания БПС-0.3\12

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора.
 3. Измерение номинального выходного напряжения (12В +\ - 0,5В).
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-2303-5-1/1	Техническое обслуживание блока питания БПС-0.3\12	498,14	447,01	41,35	24,92	9,78	0,6

Таблица 1-2303-6. Монитор, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого напряжения питания.
 2. Внешний осмотр целостности монитора.
 3. Отключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом.
 4. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса монитора и защитного стекла экрана.
 5. Снятие задней защитной крышки, снятие остаточного заряда с кинескопа, прочистка монитора изнутри пылесосом, установка задней защитной крышки.
 6. Подключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом.
 7. Проверка надежности крепления и\или установки.
 8. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения.
 9. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-2303-6-1/1	Техническое обслуживание монитора	1497,29	1355,94	137,83	83,07	3,52	1,82

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Ремонт устья телескопического лотка и телескопического лотка в летний период

- Состав работ:**
1. Демонтаж бордюрного камня (4 шт.) и разборка бетона устья лотка (1), демонтаж поврежденных лотков (2).
 2. Разборка щебеночного основания (1).
 3. Погрузка скола бетонного, бордюрного камня, щебня, полученного от разборки, в автосамосвал (1).
 4. Устройство щебеночной подготовки (1).
 5. Установка бордюрного камня (1).
 6. Укладка арматурной сетки (1).
 7. Приготовление бетона из смеси М-300 с добавлением щебня и воды.
 8. Бетонирование устья лотка (1).
 9. Отсыпка песка и щебня вручную до проектных отметок с послойным уплотнением (2).
 10. Монтаж лотка с разгрузкой (2).
 11. Планировка растительного грунта ручным способом (2).

Измеритель: 1 устье (1), 1 секция (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-1-1/1	Ремонт устья телескопического лотка в летний период	16949,43	4040,48	2012,98	801,40	10895,97	8,1
1-3101-1-2/1	Ремонт телескопического лотка в летний период	9760,66	3521,73	-	-	6238,93	7

Таблица 1-3101-2. Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву

- Состав работ:**
1. Осмотр деформационного шва.
 2. Заливка трещин мастикой.
 3. Продувка сжатым воздухом.
 4. Очистка шва от грязи и мусора.
 5. Заливка трещин мастикой.

Измеритель: 1 м деформационного шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-2-1/1	Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву	1005,06	375,61	624,99	256,64	4,46	0,56

Таблица 1-3101-3. Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности бетона и обнаженной арматуры от грязи, пыли, слабого бетона, продуктов коррозии вручную.
 2. Продувка поверхности сжатым воздухом и промывка водой.
 3. Приготовление полимерцементного раствора.
 4. Нанесение слоя полимерцементного раствора толщиной до 3 см за 1 раз.

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-3-1/1	Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором, работа с земли и подмостей	6239,78	1979,41	3794,29	1806,72	466,08	3,72
1-3101-3-2/1	Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором, работа с использованием автовышки	11352,01	3102,14	7783,79	4028,92	466,08	5,83

Таблица 1-3101-4. Восстановление бетона конструкций, поврежденного на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности бетона и обнаженной арматуры от грязи, пыли, слабого бетона, продуктов коррозии вручную.
 2. Продувка поверхности сжатым воздухом и промывка водой.
 3. Установка арматурной сетки.
 4. Устройство опалубки.
 5. Бетонирование.
 6. Окрашивание отремонтированной поверхности полимерцементными красками.

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-4-1/1	Восстановление бетона конструкций, поврежденного на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры, работа с земли и подмостей	9125,09	2437,02	4610,00	2194,64	2078,07	4,58
1-3101-4-2/1	Восстановление бетона конструкций, поврежденного на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры, работа с использованием автовышки	15289,28	3990,75	10518,21	5442,41	780,32	7,5

Таблица 1-3101-5. Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм)

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
3. Приготовление поверхности в построечных условиях.
4. Оштукатуривание отдельных мест.
5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-5-1/1	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм) наружных поверхностей с земли и лесов	2711,16	1362,59	578,89	348,88	769,68	2,18
1-3101-5-2/1	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм) наружных поверхностей с вышек	4041,81	1578,89	1693,24	1029,62	769,68	2,48
1-3101-5-3/1	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм) столбов, колонн и пилястр с земли и лесов	3677,40	2011,81	895,91	539,93	769,68	3,16
1-3101-5-4/1	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм) столбов, колонн и пилястр с вышек	5743,15	2317,41	2656,06	1615,09	769,68	3,64

Таблица 1-3101-6. Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-6-1/1	Очистка вручную фасадов простых от окраски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2) с земли и лесов	415,70	333,00	82,70	49,84	-	0,7
1-3101-6-2/1	Очистка вручную фасадов простых от окраски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2) с телескопической вышки	605,80	356,79	249,01	151,41	-	0,75

Таблица 1-3101-7. Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-7-1/1	Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), окраска известковая	347,04	302,08	41,35	24,92	3,61	0,58
1-3101-7-2/1	Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), окраска клеевая простая	417,16	317,70	55,13	33,23	44,33	0,61

Таблица 1-3101-8. Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-8-1/1	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), без подготовки	391,50	335,57	41,35	24,92	14,58	0,58
1-3101-8-2/1	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 10%	423,08	349,86	55,13	33,23	18,09	0,63
1-3101-8-3/1	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 35%	510,02	388,43	96,48	58,15	25,11	0,73

Таблица 1-3101-9. Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-9-1/1	Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), без подготовки	431,91	361,08	55,13	33,23	15,70	0,6
1-3101-9-2/1	Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 10%	454,09	366,52	68,92	41,53	18,65	0,66
1-3101-9-3/1	Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 35%	557,53	420,36	110,27	66,45	26,90	0,79

Таблица 1-3101-10. Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-10-1/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), без подготовки с земли и лесов	384,68	329,78	41,35	24,92	13,55	0,57
1-3101-10-2/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), без подготовки с телескопической вышки	629,88	417,13	199,20	121,13	13,55	0,68
1-3101-10-3/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 10% с земли и лесов	422,64	349,86	55,13	33,23	17,65	0,63
1-3101-10-4/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 10% с телескопической вышки	691,87	425,21	249,01	151,41	17,65	0,75
1-3101-10-5/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 35% с земли и лесов	501,72	380,20	96,48	58,15	25,04	0,73
1-3101-10-6/1	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), с подготовкой: расчистка старой краски до 35% с телескопической вышки	873,39	483,14	365,21	222,07	25,04	0,87

Таблица 1-3101-11. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-11-1/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п. с земли и лесов	461,36	356,69	82,70	49,84	21,97	0,7
1-3101-11-2/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п. с телескопической вышки	695,37	407,79	265,61	161,51	21,97	0,75
1-3101-11-3/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): решеток и оград	756,20	548,06	192,96	116,29	15,18	1,03
1-3101-11-4/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): труб стальных	762,16	548,06	192,96	116,29	21,14	1,03
1-3101-11-5/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): труб чугунных	611,26	452,29	137,83	83,07	21,14	0,85

Таблица 1-3101-12. Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м2)

Состав работ:
1. Приготовление составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3101-12-1/1	Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м2)	377,39	350,84	13,78	8,31	12,77	0,49

Таблица 1-3101-13. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:
1. Приготовление составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-13-1/1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)	321,67	271,49	6,89	4,15	43,29	0,46

Таблица 1-3101-14. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Измеритель:		1 М2	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3101-14-1/1	Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), перхлорвиниловая	599,50	386,06	41,35	24,92	172,09	0,57

1-3101-14-2/1	Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2), поливинилацетатная	419,53	306,64	27,57	16,61	85,32	0,53
---------------	---	--------	--------	-------	-------	-------	------

Таблица 1-3101-15. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-15-1/1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) стен	389,02	315,36	41,35	24,92	32,31	0,58
1-3101-15-2/1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) потолков	418,34	327,64	55,13	33,23	35,57	0,59

Таблица 1-3101-16. Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-16-1/1	Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) кузбасским лаком	531,92	413,23	110,27	66,45	8,42	0,76
1-3101-16-2/1	Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) металлическим порошком	797,77	582,75	165,40	99,68	49,62	0,95

Таблица 1-3101-17. Окраска по металлу за два раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-17-1/1	Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) кузбасским лаком	710,94	521,97	165,40	99,68	23,57	0,96
1-3101-17-2/1	Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) графитом	728,36	543,72	179,18	107,99	5,46	1

Таблица 1-3101-18. Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ:

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-18-1/1	Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) с земли и лесов	777,65	531,58	124,05	74,76	122,02	0,82
1-3101-18-2/1	Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) с телескопической вышки	969,01	531,58	315,41	191,79	122,02	0,82

Таблица 1-3101-19. Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

Состав работ: 1. Очистка поверхностей.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-19-1/1	Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) эмалью ПФ, сплошные поверхности	322,72	255,41	13,78	8,31	53,53	0,48
1-3101-19-2/1	Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) эмалью ПФ, решетчатые поверхности	318,59	250,09	13,78	8,31	54,72	0,47
1-3101-19-3/1	Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) акриловой краской, сплошные поверхности	341,37	255,41	13,78	8,31	72,18	0,48
1-3101-19-4/1	Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2) акриловой краской, решетчатые поверхности	337,65	250,09	13,78	8,31	73,78	0,47

Таблица 1-3101-20. Ремонт облицовки вертикальной поверхности

Состав работ: 1. Установка закладных деталей (1).
2. Резка алюминиевого профиля вручную (1).
3. Сверление отверстий дрелью под саморезы с установкой дюбелей и крепление профиля к закладным деталям винтами (1).
4. Сверление отверстий в уголке и крепление винтами уголка к профилю (1).
5. Осмотр облицованной поверхности для выявления дефектов (2).
6. Демонтаж стального профиля с выкручиванием крепежных болтов (с автовышки) (2).
7. Укрепление существующего стального профиля крепежными болтами (с автовышки) (2).

Измеритель: 1 м облицовочной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-20-1/1	Ремонт облицовки вертикальной поверхности с заменой алюминиевого профиля (без стоимости профиля)	978,59	661,24	137,83	83,07	179,52	1,02
1-3101-20-2/1	Ремонт облицовки вертикальной поверхности без замены алюминиевого профиля	849,49	453,79	381,81	232,17	13,89	0,7

Таблица 1-3101-22. Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными смесями типа "Эмако"

Состав работ: 1. Разборка разрушенного участка бетонной поверхности.
2. Обеспыливание поверхности.
3. Раскрой и вязка металлической сетки и каркаса из арматурной сетки.
4. Крепление сеток со сверлением отверстий.
5. Смачивание поверхности водой.
6. Приготовление смеси.
7. Ремонт бетонной поверхности.
8. Уход за бетоном.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-22-1/1	Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными смесями типа "Эмако S88" толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса - горизонтальных сверху	8503,55	5364,29	207,21	126,87	2932,05	8,87
1-3101-22-2/1	Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными	11180,93	7633,66	222,54	134,81	3324,73	12,6

1-3101-22-3/1	смесями типа "Эмако S88" толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса - горизонтальных снизу Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными смесями типа "Эмако S88" толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса - вертикальных	9724,09	6318,77	220,50	134,79	3184,82	10,44
---------------	---	---------	---------	--------	--------	---------	-------

Таблица 1-3101-23. Аналоговые телефонные аппараты

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния аппарата.
 2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
 3. Проверка работы аппарата.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-23-1/1	Текущий ремонт аналоговых телефонных аппаратов	40,06	29,80	2,76	1,66	7,50	0,04

Таблица 1-3101-24. Боксы кабельные телефонные

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния бокса. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
 2. Удаление грязи и пыли с наружной поверхности бокса.
 3. Восстановление подключения абонентского кабеля к соединительным контактам.
 4. Ввод кабеля линий связи в корпус бокса, подключение кабеля к соединительной колодке пайкой.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-24-1/1	Текущий ремонт боксов кабельных телефонных (неисправность абонентской линии)	325,60	290,56	27,57	16,61	7,47	0,39

Таблица 1-3101-25. Кроссовые панели на 100 пар

- Состав работ:**
1. Замена неисправного кроссировочного кабеля и восстановление маркировки.
 2. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-25-1/1	Текущий ремонт панелей кроссовых на 100 пар	355,43	320,36	27,57	16,61	7,50	0,43

Таблица 1-3101-26. Муфты соединительные полиэтиленовые

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния муфты. Проверка комплектности и прочности крепления деталей.
 2. Удаление грязи и пыли с внешней поверхности муфты.
 3. Рассоединение и соединение частей кожуха между собой с герметизацией мест ввода кабелей.
 4. Восстановление соединения частей.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-26-1/1	Текущий ремонт муфт соединительных полиэтиленовых	1087,38	983,43	96,48	58,15	7,47	1,32

Таблица 1-3101-27. Автоматическая телефонная станция "Псков-М"

- Состав работ:**
1. Установка связи с абонентами и проверка сигналов (1).
 2. Проверка работы встроенной системы диагностики (1).
 3. Снятие передней крышки БСО и анализ световой сигнализации (1).
 4. Выявление и устранение неисправности, при необходимости - замена неисправных деталей и настройка (1).
 5. Проверка из кросса, подключение линии к АК, замена ячейки АК и настройка дифсистем (2).
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-27-1/1	Текущий ремонт автоматической телефонной станции типа "Псков-М" - отказ связи или срабатывание аварийной сигнализации	13118,41	10594,18	2356,93	1420,43	167,30	14,22
1-3101-27-2/1	Текущий ремонт автоматической телефонной станции типа "Псков-М" - отказ отдельной АК	908,60	603,47	137,83	83,07	167,30	0,81

Таблица 1-3101-28. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"

Состав работ: 1. Проверка включения-выключения, работы всех систем и сигналов во всех режимах, регулировка передачи.
2. Замена ячейки КП на телефонной станции.
3. Проверка встроенной системы диагностики АТС.
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3101-28-1/1	Текущий ремонт пульта оператора автоматической телефонной станции типа "Псков-М"	4697,04	3702,75	826,99	498,40	167,30	4,97

Таблица 1-3101-29. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"

Состав работ: 1. Замена неисправного кроссировочного кабеля и восстановление маркировки.
2. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3101-29-1/1	Текущий ремонт распределительного шкафа настенного крепления "Krone"	333,05	298,01	27,57	16,61	7,47	0,4

Таблица 1-3101-30. Телефонный аппарат "ТАК-64"

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата.
2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
3. Отключение и подключение аппарата к АТС и конденсаторам, снятие показаний мегомметром.
4. Проверка работы аппарата.
5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
1-3101-30-1/1	Текущий ремонт телефонного аппарата "ТАК-64"	1560,87	1415,54	137,83	83,07	7,50	1,9

Таблица 1-3101-31. Телефонный аппарат "ТАС-М"

Состав работ: 1. Осмотр состояния аппарата.
2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
3. Проверка работы аппарата.
4. Отключение (подключение) аппарата к АТС.
5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
1-3101-31-1/1	Текущий ремонт телефонного аппарата "ТАС-М"	1626,81	1467,69	151,62	91,37	7,50	1,97

Таблица 1-3101-32. Цифровой телефонный аппарат

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния аппарата.
 2. Разборка, чистка и сборка аппарата.
 3. Отключение и подключение аппарата к АТС.
 4. Проверка работы аппарата.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-32-1/1	Текущий ремонт цифрового телефонного аппарата	184,07	149,00	27,57	16,61	7,50	0,2

Таблица 1-3101-33. Цифровые автокорректируемые часы

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния часов.
 2. Чистка часов без разборки, проверка установки текущей даты и времени.
 3. Корректировка текущей даты и времени.
 4. Проверка напряжения питания, замена диодного моста.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-33-1/1	Текущий ремонт цифровых автокорректируемых часов	242,53	193,71	41,35	24,92	7,47	0,26

Таблица 1-3101-34. Станция часовая

- Состав работ:**
1. Снятие и установка боковой крышки, восстановление подключения соединительной линии с часами к контактам на разъеме ВЗ.
 2. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-34-1/1	Текущий ремонт станции часовой	161,69	126,65	27,57	16,61	7,47	0,17

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 1-3102-1. Замена стекол на пешеходных путепроводах из литого поликарбоната с телескопических вышек

- Состав работ:**
1. Снятие крепежных элементов, поврежденного стекла.
 2. Резка и обработка нового стекла.
 3. Установка нового стекла в металлических переплетах на эластичную прокладку с последующим креплением.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3102-1-1/1	Замена с телескопических вышек стекол на пешеходных путепроводах из литого поликарбоната толщиной 10 мм	14067,67	4423,25	3006,23	1827,08	6638,19	7,8
1-3102-1-1/2	Замена с телескопических вышек стекол на пешеходных путепроводах из литого поликарбоната толщиной 12 мм	15185,15	4423,25	3006,23	1827,08	7755,67	7,8

Таблица 1-3102-2. Замена стекол павильонов пешеходных переходов

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Демонтаж разбитого стекла.
 3. Установка нового стекла.
 4. Окраска облицовочного замка-раскладки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3102-2-1/1	Замена стекол павильонов пешеходных переходов.	11039,18	4375,82	413,50	249,20	6249,86	6,75

Таблица 1-3102-3. Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж плит.
3. Очистка поверхности от старого раствора (1, 2). Обрезка новых плит по месту (2).
4. Укладка плит.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3102-3-1/1	Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей без замены плит	3839,85	3254,32	427,28	257,50	158,25	5,02
1-3102-3-2/1	Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей с заменой плит	9132,75	3170,04	444,95	265,82	5517,76	4,89

Таблица 1-3102-4. Перекладка накрывных гранитных плит парапетов

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж плит.
3. Очистка поверхности от старого раствора (1, 2). Обрезка новых плит по месту (2). Установка пиринов (1, 2).
4. Укладка плит.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3102-4-1/1	Перекладка накрывных гранитных плит парапетов без замены плит	4550,58	3941,48	429,75	257,51	179,35	6,08
1-3102-4-2/1	Перекладка накрывных гранитных плит парапетов с заменой плит	9742,86	3759,97	444,03	265,82	5538,86	5,8

Таблица 1-3102-5. Перекладка облицовочных гранитных плит ступеней

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Демонтаж плит.
3. Очистка поверхности от старого раствора (1, 2).
4. Укладка плит.
5. Штукатурка подступенок.
6. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3102-5-1/1	Перекладка облицовочных гранитных плит ступеней без замены плит	4667,26	4084,10	344,58	207,66	238,58	6,3
1-3102-5-2/1	Перекладка облицовочных гранитных плит ступеней с заменой плит	9650,21	3721,07	331,06	199,36	5598,08	5,74

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3103-1. Нанесение и восстановление защитных и защитно-декоративных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей и огнезащитных покрытий

- Состав работ:**
1. Очистка защищаемой поверхности пескоструйным аппаратом 1 раз (1-8).
 2. Очистка и сушка защищаемой поверхности сжатым воздухом 3 раза (1, 2), 2 раза (3), 1 раз (4-8).
 3. Гидрофобизация 1 раз (1-3) и промотирование 3 раза (1, 2), 2 раза (3), 1 раз (4-7) защищаемой поверхности.
 4. Нанесение состава ЗАС-1 в один слой (1, 2).
 5. Нанесение состава ЗАС-3 в два слоя (1, 2, 4, 6).
 6. Нанесение защитно-декоративной эмали ЭП-140м в 2 слоя (1, 2, 4-7).
 7. Нанесение силиконо-масляного связующего СМС в один слой (3).
 8. Нанесение защитно-декоративной эмали КО-174м в 2 слоя (3).
 9. Нанесение пропиточного слоя (8).
 10. Грунтовка модифицированным составом за 2 раза (8).
 11. Нанесение покровно-защитно-декоративной композиции за 2 раза (8, 9).

Измеритель: 1 м2 (1-7), 100 м2 (8, 9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3103-1-1/1	Нанесение защитно-декоративных покрытий при производстве работ на высоте до 2 м от поверхности земли (горизонтальной поверхности строительных конструкций, лесов, подмостей) без использования автогидроподъемника	5271,71	1721,47	1413,94	780,43	2136,30	2,5
1-3103-1-2/1	Нанесение защитно-декоративных покрытий при производстве работ на высоте более 2 м от поверхности земли (горизонтальной поверхности строительных конструкций, лесов, подмостей) с использованием автогидроподъемника	10210,23	1721,47	6352,46	3487,45	2136,30	2,5
1-3103-1-3/1	Нанесение защитно-декоративных покрытий, не подвергающихся механическим и химическим воздействиям (потолочные поверхности мостов и т.д.)	5628,75	1043,21	4167,66	2288,03	417,88	1,53
1-3103-1-4/1	Восстановление защитного и защитно-декоративного покрытия бетонных и железобетонных конструкций (с использованием автогидроподъемника)	7027,18	1214,24	4287,90	2352,23	1525,04	1,71
1-3103-1-5/1	Восстановление защитного и защитно-декоративного покрытия бетонных и железобетонных конструкций (без использования автогидроподъемника)	3650,10	1214,24	910,82	501,11	1525,04	1,71
1-3103-1-6/1	Восстановление защитно-декоративного покрытия бетонных и железобетонных конструкций (с использованием автогидроподъемника)	3792,17	653,87	2762,76	1516,24	375,54	0,94
1-3103-1-7/1	Восстановление защитно-декоративного покрытия бетонных и железобетонных конструкций (без использования автогидроподъемника)	1940,23	653,87	910,82	501,11	375,54	0,94
1-3103-1-8/1	Нанесение негорючего защитно-декоративного покрытия по бетонным и железобетонным поверхностям	268045,98	166295,89	23105,09	11194,65	78645,00	245,02
1-3103-1-9/1	Нанесение негорючего защитно-декоративного покрытия по огнезащитным покрытиям	68823,11	39325,24	91,42	0,71	29406,45	63,59

Таблица 1-3103-2. Устройство защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений водоземлемыми акриловыми и эпоксидно-полиуретановыми красками

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочих составов.
 2. Очистка бетонной поверхности вручную от загрязнений (1), кварцевым песком с заправкой аппарата песком и уборкой отработанного песка (2, 3).
 3. Обмыв бетонной поверхности конструкций водой под давлением (1), обдув чистым сжатым воздухом (2, 3).
 4. Нанесение на подготовленную поверхность грунтовочного состава.
 5. Нанесение на огрунтованную поверхность 1-го слоя окрасочного состава.
 6. Нанесение 2-го слоя окрасочного состава.

Измеритель: 100 м2

Измеритель.		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3

1-3103-2-1/1	Окраска поверхности монолитных железобетонных конструкций мостовых сооружений: водоземлюстой акриловая	48071,61	19782,54	1372,06	509,75	26917,01	32,78
1-3103-2-2/1	Окраска поверхности монолитных железобетонных конструкций мостовых сооружений: эпоксидно-полиуретановая	126093,72	31801,88	24665,78	9388,66	69626,06	48,87
1-3103-2-3/1	Окраска поверхности монолитных железобетонных конструкций мостовых сооружений: эпоксидно-полиуретановая флекс	157949,67	32937,27	25125,73	9562,47	99886,67	50,51
1-3103-2-4/1	При производстве работ на высоте от поверхности земли выше 6 м добавлять к поз. 1-3103-2-1	7724,64	-	7724,64	4257,28	-	-
1-3103-2-5/1	При производстве работ на высоте от поверхности земли выше 6 м добавлять к поз. 1-3103-2-2 и 1-3103-2-3	8970,54	-	8970,54	4943,94	-	-

Таблица 1-3103-3. Окраска железобетонных пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками

Состав работ: 1. Очистка окрашиваемой поверхности железобетонных пролетных строений сжатым воздухом.
2. Выравнивание бетонной поверхности.
3. Окраска железобетонных пролетных строений за 2 раза с приготовлением состава для окраски.
4. Передвижка подмостей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		труда, чел.-ч
							масса, т объем, м3
1-3103-3-1/1	Окраска железобетонных пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	20730,32	12381,04	867,12	442,64	7482,16	18,28

Таблица 1-3103-4. Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант"

Состав работ: 1. Обезжиривание, пескоструйная очистка, обеспыливание, грунтование мест сварных и болтовых соединений (1, 2).
2. Промывка поверхности водой.
3. Нанесение эмали для покрытия за 1 раз.
4. Промывка оборудования.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-4-1/1	Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант" эмалью полиуретановой для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС", конструкций сплошного сечения	73135,04	27160,97	14368,77	5781,75	31605,30	40,94
1-3103-4-2/1	Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант" эмалью полиуретановой для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС", конструкций решетчатого сечения	83704,73	31562,73	16101,92	6485,56	36040,08	47,53
1-3103-4-3/1	Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант" эмалью полиуретановой для заключительного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика УВ", конструкций сплошного сечения	56423,88	19018,47	6718,51	2675,53	30686,90	28,34
1-3103-4-4/1	Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант" эмалью полиуретановой для заключительного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика УВ", конструкций решетчатого сечения	64130,86	21089,50	8826,50	3529,50	34214,86	31,35

Таблица 1-3103-5. Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов

Состав работ: 1. Очистка элементов от грязи, ржавчины или старой краски.
2. Грунтовка пролетного строения и зоны стыков за 1 раз с приготовлением состава для грунтовки.
3. Окраска пролетных строений, перил и смотровых приспособлений за 2 раза с приготовлением состава для окраски.

Измеритель: 1 т стальных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-5-1/1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	5561,94	3685,26	-	-	1876,68	5,52

Таблица 1-3103-6. Устройство гидроизоляции

- Состав работ:**
1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности (1-6).
 2. Укладка подготовительного слоя (2).
 3. Приготовление битумных мастик (1, 3, 4).
 4. Подготовка рулонных материалов (1, 2).
 5. Перекрытие деформационных швов (1).
 6. Устройство битумной гидроизоляции (1, 2, 3, 4).
 7. Устройство защитного слоя (1).
 8. Приготовление эпоксидной мастики (5, 6).
 9. Нанесение обмазочной эпоксидной гидроизоляции (2 слоя) (5).

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-6-1/1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	685440,74	193618,45	67616,57	34466,80	424205,72	334,65
1-3103-6-2/1	Устройство гидроизоляции оклеечной (2 слоя)	151857,28	64194,40	7754,06	3958,22	79908,82	104,65
1-3103-6-3/1	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	90916,94	41873,24	5136,02	2621,79	43907,68	69,58
1-3103-6-4/1	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой дополнительный слой	73459,71	12438,30	43772,92	22344,79	17248,49	19,9
1-3103-6-5/1	Устройство гидроизоляции эпоксидной мастикой двухслойной	79788,78	49546,45	5002,62	2553,69	25239,71	83,95
1-3103-6-6/1	Устройство гидроизоляции эпоксидной мастикой дополнительный слой	22322,20	9747,25	2517,99	1285,36	10056,96	14,6

Таблица 1-3103-7. Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части

- Состав работ:**
1. Подготовка изолируемой поверхности.
 2. Очистка, окраска битумным лаком и установка водоотводных устройств.
 3. Устройство подготовительного слоя из бетона и уход за ним.
 4. Грунтовка битумным лаком.
 5. Приготовление и разогрев битумной мастики.
 6. Устройство гидроизоляции в местах примыкания к водоотводным устройствам и тротуарам.
 7. Устройство гидроизоляции проезжей части.
 8. Устройство защитного слоя и уход за ним.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-7-1/1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	400847,40	84937,72	4709,72	1992,05	311199,96	152,95
1-3103-7-2/1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя	315187,96	73189,11	4701,97	1992,01	237296,88	126,5
1-3103-7-3/1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части гидростеклоизолом с устройством защитного слоя	310129,86	81838,73	4709,72	1992,05	223581,41	141,45
1-3103-7-4/1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляция проезжей части гидростеклоизолом без устройства защитного слоя	224279,37	69899,07	4701,97	1992,01	149678,33	116,15

Таблица 1-3103-8. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт", "Мостопласт"

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности под гидроизоляцию: удаление неровностей, ручное выравнивание, пескоструйная обработка и обеспыливание поверхности, заливка отдельных раковин и углублений мастикой вручную, обработка ливневых стоков битумной мастикой и материалом "Изопласт", заделка инъекционных трубок раствором, устройство выкружки к примыканиям (бордюрам) из цементной смеси "Эмако".
 2. Раскатывание и скатывание рулонов с заготовкой полотнищ.
 3. Приклеивание рулонного материала с оплавлением покровного слоя.
 4. Приглаживание приклеенного рулонного материала с обделкой мест примыкания.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-8-1/1	Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт", "Мостопласт", в 2 слоя, горизонтальная	473855,97	240292,64	110691,17	42643,16	122872,16	355,35
1-3103-8-2/1	Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт", "Мостопласт", в 2 слоя, вертикальная	609460,47	307825,33	165761,63	64026,81	135873,51	450,11

Таблица 1-3103-9. Устройство вертикальной дренающей защиты гидроизоляции из материала "Дельта МС"

- Состав работ:**
1. Раскатывание рулона с разметкой, нарезкой и обратным скатыванием.
 2. Приклеивание рулонного материала с оплавлением кромок по вертикали и приглаживанием.
 3. Приклеивание крепежных полос из материала "Изопласт" с заготовкой.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-9-1/1	Устройство вертикальной дренающей защиты гидроизоляции из материала "Дельта МС"	45450,02	17658,87	123,25	0,34	27667,90	27,24

Таблица 1-3103-10. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт" и "Мостопласт" в 1 слой

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности под гидроизоляцию, удаление неровностей, ручное выравнивание, пескоструйная обработка и обеспыливание поверхности (1, 2), обработка ливневых стоков материалом "Изопласт", "Мостопласт", заделка инъекционных трубок раствором, устройство выкружки к примыканиям (бордюрам) из цементной смеси "Эмако" (1), устройство примыканий из цементной смеси "Эмако", заливка отдельных раковин и углублений мастикой вручную (2).
 2. Раскатывание и скатывание рулонов с заготовкой полотнищ.
 3. Приклеивание рулонного материала с оплавлением покровного слоя.
 4. Приглаживание прикрепленного рулонного материала с обделкой мест примыкания.
 5. Устройство и разборка лесов (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-10-1/1	Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт" и "Мостопласт " в 1 слой, горизонтальная	412149,60	221752,70	110544,32	42642,76	79852,58	316,91
1-3103-10-2/1	Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт" и "Мостопласт " в 1 слой, вертикальная	537607,75	287246,41	165618,05	64026,41	84743,29	419,46

Таблица 1-3103-11. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

- Состав работ:**
1. Устройство цементной смазки.
 2. Приготовление битумного лака.
 3. Изготовление, окраска и установка компенсатора.
 4. Изготовление и установка арматурного каркаса (1).
 5. Изготовление и установка пакетов окаймления (2).
 6. Бетонирование шва (2).
 7. Приготовление и разогрев битумной мастики.
 8. Очистка поверхности конструкции окаймления и конструкции шва (2).
 9. Устройство изоляции в местах примыкания ко шву.
 10. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтование им бетонной поверхности конструкций окаймления и шва (2).
 11. Укладка гернита.
 12. Заполнение тиоколовым герметиком.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-11-1/1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	1197356,85	157416,32	6981,97	4501,22	1032958,56	251,85
1-3103-11-2/1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	1497190,82	458525,36	19833,62	9021,30	1018831,84	696,9

Таблица 1-3103-12. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

- Состав работ:**
1. Приготовление битумного лака.
 2. Изготовление, окраска и установка компенсатора.
 3. Изготовление и установка пакетов окаймления.
 4. Установка конструкции шва.
 5. Бетонирование шва.
 6. Приготовление и разогрев битумной мастики.
 7. Очистка поверхности окаймления и конструкции шва.
 8. Устройство изоляции в местах примыкания к шву.
 9. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтование им бетонной поверхности конструкции окаймления и шва.
 10. Заполнение тиоколовым герметиком.
 11. Напряжение пружины.

Измеритель: 1 т металла шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-12-1/1	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах (без стоимости стальных конструкций перекрытия швов)	206005,37	32860,26	14057,10	6748,76	159088,01	49,22

Таблица 1-3103-13. Установка деформационного шва "Маурер" на железобетонных и металлических конструкциях мостов и путепроводов

- Состав работ:**
1. Монтаж торцевого металлического листа.
 2. Монтаж деформационного шва.
 3. Электродуговая сварка.
 4. Газовая резка.
 5. Омоноличивание деформационного шва.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-13-1/1	Установка деформационного шва "Маурер" на железобетонных и металлических конструкциях мостов и путепроводов	67576,19	19638,69	9151,58	420,71	38785,92	22,01

Таблица 1-3103-14. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

- Состав работ:**
1. Нарезка штрабы с разборкой и очисткой мусора.
 2. Обработка поверхности шва пескоструйным аппаратом.
 3. Сушка поверхности штрабы газовой горелкой.
 4. Изоляция шва уплотнителем из пористого жгута (1).
 5. Приготовление вяжущего.
 6. Заполнение стыка слоем герметика (1).
 7. Установка стального перекрывающего листа (1).
 8. Герметизация стального листа и участков днища, примыкающим к нему герметиком (1).
 9. Приготовление щебня.
 10. Заполнение полости шва на глубину 185 мм (1) щебнем габбро-диабазовым (1, 2).
 11. Пролитка щебня вяжущим.
 12. Приготовление смеси вяжущего со щебнем.
 13. Укладка и уплотнение верхнего герметизирующего слоя шва 20-25 мм (1).
 14. Устройство верхнего герметизирующего слоя (1).
 15. Посыпка щебнем поверхности шва до проектных отметок (1).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-14-1/1	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	6602828,68	406480,38	331777,51	133831,88	5864570,79	587,85
1-3103-14-2/1	На каждые 20 мм изменения глубины шва добавлять или исключать к поз. 1-3103-14-1	562887,42	31552,46	46441,03	18214,69	484893,93	45,46

Таблица 1-3103-15. Устройство гидроизоляции деформационных швов материалом типа "Изопласт ЭПМ-5,5" с использованием шнура "Вилатерм"

Состав работ:

1. Ручная разделка шва.
2. Пескоструйная обработка и обеспыливание поверхности.
3. Проклейка шва в один слой материалом "Изопласт" с перекрытием в 1 м с раскатыванием рулона, разметкой, резкой и обратным скатыванием.
4. Укладка материала "Вилатерма" в шов.
5. Проклейка шва сверху в 2 слоя материалом "Изопласт".

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-15-1/1	Устройство гидроизоляции деформационных швов материалом типа "Изопласт ЭПМ-5,5" с использованием шнура "Вилатерм", горизонтальная	194417,44	54123,27	4214,93	1482,80	136079,24	82,92
1-3103-15-2/1	Устройство гидроизоляции деформационных швов материалом типа "Изопласт ЭПМ-5,5" с использованием шнура "Вилатерм", вертикальная	236018,61	92781,42	7157,95	2517,15	136079,24	142,14

Таблица 1-3103-16. Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений

Состав работ:

1. Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях.
2. Укладка полиэтиленовых трубок.
3. Укладка сетки из стекловолокна.
4. Укладка дренажной смеси.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-16-1/1	Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений	204123,51	73365,03	576,63	2,61	130181,85	119,6

Таблица 1-3103-17. Устройство дренажа за устоями мостов

Состав работ:

1. Разборка траншеи с планировкой поверхности для закладки дренажа.
2. Заполнение траншей глиной с трамбованием и планировкой по профилю.
3. Кладка каменной призмы.
4. Покрытие каменной призмы щебнем.

Измеритель: 100 м дренажа

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-17-1/1	Устройство дренажа за устоями мостов	724802,01	286661,40	-	-	438140,61	581,9

Таблица 1-3103-18. Устройство облицовки

Состав работ:

1. Подача и установка камней.
2. Частичная подвеска постелей и боковых граней.
3. Заливка швов и пазух раствором.
4. Расшивка швов.
5. Очистка поверхности облицовки.
6. Установка анкеров в теле опоры, выделка гнезд в камнях для креплений, постановка креплений и подливка облицовки раствором (2).

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-18-1/1	Устройство облицовки массивной (без стоимости камней облицовочных)	536872,66	497374,22	-	-	39498,44	685,4
1-3103-18-2/1	Устройство облицовки ледорезов (без стоимости камней облицовочных)	1467795,16	1415707,78	10238,70	5226,55	41848,68	2060,8

Таблица 1-3103-19. Устройство тротуаров

Состав работ:

1. Установка тротуарных блоков.
2. Установка закладных деталей.
3. Прикрепление тротуарных блоков к плите проезжей части.
4. Очистка и окраска поверхности тротуаров.
5. Устройство и заполнение штрабы вдоль тротуаров мастикой.
6. Заполнение швов тротуарными блоками мастикой.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-19-1/1	Устройство тротуаров (без стоимости деталей строений мостов)	861363,13	562817,27	3225,18	10,25	295320,68	900,45

Таблица 1-3103-20. Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой - геотекстиль "КМ-2" и верхний слой - гидролист "М-1-ПВХ"

Состав работ:

1. Очистка основания от мусора и пыли.
2. Сушка основания.
3. Укладка геотекстиля с разметкой, нарезкой и прирезкой кромок.
4. Пристрелка уложенного геотекстиля дюбелями через рондели из ПВХ.
5. Поперечное соединение полос геотекстиля отрезками герлена.
6. Укладка гидролиста "М-1-ПВХ" с раскатыванием рулонов, разметкой, нарезкой и прирезкой кромок.
7. Сварка полос гидролиста.
8. Пристрелка уложенного гидролиста дюбелями через рондели ПВХ.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-20-1/1	Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой - геотекстиль "КМ-2" и верхний слой - гидролист "М-1-ПВХ"	443378,73	78104,23	9740,46	6283,66	355534,04	131,5

Таблица 1-3103-21. Оборудование станции АТСКУ

Состав работ:

Измеритель: 1 станин (1-4), 1 щит (5-6), 1 рама (7), 1 плата (8-10), 1 стол (11), 1 шт. (12-14), 1 м (15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-21-1/1	Установка станины с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса до 150 кг со сборным кабелем (без стоимости материалов)	22193,55	20128,78	2064,77	1154,77	-	31,05
1-3103-21-2/1	Установка станины с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса до 150 кг без сборного кабеля (без стоимости материалов)	12350,26	11182,66	1167,60	641,60	-	17,25
1-3103-21-3/1	Установка станины с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса до 300 кг со сборным кабелем (без стоимости материалов)	24664,30	22365,31	2298,99	1283,09	-	34,5
1-3103-21-4/1	Установка станины с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса до 300 кг без сборного кабеля (без стоимости материалов)	14821,02	13419,19	1401,83	769,92	-	20,7

1-3103-21-5/1	Установка промшита секциями типа "Решетка-2" (без стоимости материалов)	4973,99	4405,79	568,20	325,01	-	8,28
1-3103-21-6/1	Установка промшита магистральными прогонами (без стоимости материалов)	4973,99	4405,79	568,20	325,01	-	8,28
1-3103-21-7/1	Установка рамы подпорной (без стоимости материалов)	2810,56	2511,51	299,05	171,06	-	4,72
1-3103-21-8/1	Установка платы с реле с включением разъемов жесткозакрепленных (без стоимости материалов)	206,51	191,56	14,95	8,55	-	0,36
1-3103-21-9/1	Установка платы с реле с включением разъемов свободнозакрепленных (без стоимости материалов)	280,00	250,09	29,91	17,11	-	0,47
1-3103-21-10/1	Установка платы разного назначения с подготовкой места установки (без стоимости материалов)	4250,47	3876,65	373,82	213,82	-	5,98
1-3103-21-11/1	Установка столов специальных (без стоимости материалов)	7095,77	6300,06	795,71	427,78	-	11,84
1-3103-21-12/1	Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов)	42,57	42,57	-	-	-	0,08
1-3103-21-13/1	Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов)	79,81	79,81	-	-	-	0,15
1-3103-21-14/1	Установка транспаранта рядового со сборной рамкой (без стоимости материалов)	2118,57	1894,28	224,29	128,29	-	3,56
1-3103-21-15/1	Установка освещения рядового (без стоимости материалов)	1098,68	979,06	119,62	68,42	-	1,84

Таблица 1-3103-22. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ

Состав работ:

Измеритель: 1 статив (1-9), 1шт. (10,11), 1000 номеров (12-14), 1 пара (15), 100 шт. (16)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-22-1/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	36841,24	36841,24	-	-	-	49,45
1-3103-22-2/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - ГИ-6	98528,90	98528,90	-	-	-	132,25
1-3103-22-3/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ГИ-3, РИ-А	70255,39	70255,39	-	-	-	94,3
1-3103-22-4/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	24846,42	24846,42	-	-	-	33,35
1-3103-22-5/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	31700,60	31700,60	-	-	-	42,55
1-3103-22-6/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК- 40	48836,06	48836,06	-	-	-	65,55
1-3103-22-7/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - РСЛВ-2	56547,02	56547,02	-	-	-	75,9
1-3103-22-8/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: РСЛПИ, РСЛИ-2	29987,06	29987,06	-	-	-	40,25
1-3103-22-9/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ: АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	41125,10	41125,10	-	-	-	55,2
1-3103-22-10/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - стол испытательно- измерительный или передаточный	17135,46	17135,46	-	-	-	23
1-3103-22-11/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - стол справок	9685,26	9685,26	-	-	-	13
1-3103-22-12/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - проверка оборудования при установлении внутривызовных вызовов с выключенными выдержками времени	129372,72	129372,72	-	-	-	173,65
1-3103-22-13/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	32386,02	32386,02	-	-	-	43,47
1-3103-22-14/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - проверка оборудования через автотренер	19445,02	19445,02	-	-	-	26,1

1-3103-22-15/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - измерение шнуровых пар	3427,09	3427,09	-	-	-	4,6
1-3103-22-16/1	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ - проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ	15511,32	15511,32	-	-	-	20,82

Таблица 1-3103-23. Оборудование станции "Пентаконта"

Состав работ:

Измеритель: 10 м ряда (1), 1 стрейф (2), 10 рам (3-5), 10 блоков (6), 10 щитов (7), 1 ящик (8), 1 табло (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-23-1/1	Установка каркаса ряда (без стоимости материалов)	50162,99	45476,14	4686,85	2608,99	-	70,15
1-3103-23-2/1	Установка промщита (без стоимости материалов)	5125,77	4622,17	503,60	265,25	-	7,13
1-3103-23-3/1	Установка рамы стativa массой до 50 кг (без стоимости материалов)	26402,00	23755,15	2646,85	1496,84	-	40,25
1-3103-23-4/1	Установка рамы стativa массой свыше 50 кг (без стоимости материалов)	31792,17	28506,18	3285,99	1813,54	-	48,3
1-3103-23-5/1	Установка рамы поворотной (без стоимости материалов)	2556,17	2307,84	248,33	128,36	-	3,56
1-3103-23-6/1	Установка блока релейного (без стоимости материалов)	1317,86	1198,24	119,62	68,42	-	1,72
1-3103-23-7/1	Установка промщита концентрации на стойке (без стоимости материалов)	745,51	745,51	-	-	-	1,15
1-3103-23-8/1	Установка ящика питания (без стоимости материалов)	2101,08	2101,08	-	-	-	3,56
1-3103-23-9/1	Установка табло рядовой сигнализации (без стоимости материалов)	149,10	149,10	-	-	-	0,23

Таблица 1-3103-24. Кроссы

Состав работ:

Измеритель: 1 стрейф

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-24-1/1	Установка кросса абонентских линий (без стоимости материалов)	5935,88	5367,68	568,20	325,01	-	8,28
1-3103-24-2/1	Установка кросса соединительных линий (без стоимости материалов)	4172,68	3798,86	373,82	213,82	-	5,86

Таблица 1-3103-25. Оборудование ИКМ

Состав работ:

Измеритель: 1 станция (1-4), 1 контейнер (5-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-25-1/1	Установка оборудования ИКМ-15 - оконечной станции на одну систему (без стоимости материалов)	17371,49	15655,72	1715,77	855,91	-	24,15
1-3103-25-2/1	Установка оборудования ИКМ-15 - оконечной станции на две системы (без стоимости материалов)	27404,94	24601,85	2803,09	1386,64	-	37,95
1-3103-25-3/1	Установка оборудования ИКМ-15 - промежуточной станции на одну систему (без стоимости материалов)	23426,53	20874,29	2552,24	1181,67	-	32,2
1-3103-25-4/1	Установка оборудования ИКМ-15 - промежуточной станции на две системы (без стоимости материалов)	31821,57	28329,40	3492,17	1609,86	-	43,7
1-3103-25-5/1	Установка оборудования ИКМ-30 - линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП первого (без стоимости материалов)	5681,66	4174,86	1506,80	488,39	-	6,44

1-3103-25-6/1	Установка оборудования ИКМ-30 - линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП каждого последующего (без стоимости материалов)	2611,01	1938,33	672,68	218,03	-	2,99
---------------	--	---------	---------	--------	--------	---	------

Таблица 1-3103-26. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15

Состав работ:

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-26-1/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 оконечная станция на одну систему	37698,01	37698,01	-	-	-	50,6
1-3103-26-2/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 оконечная станция на две системы	71968,93	71968,93	-	-	-	96,6
1-3103-26-3/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 промежуточная станция на одну систему	5166,34	1802,95	3363,39	1090,15	-	2,42
1-3103-26-4/1	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 промежуточная станция на две системы	10243,26	3516,49	6726,77	2180,30	-	4,72

Таблица 1-3103-27. Настройка ИКМ-15

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-27-1/1	Настройка ИКМ-15 линейного тракта на одну систему	19026,98	19026,98	-	-	-	21,85
1-3103-27-2/1	Настройка ИКМ-15 линейного тракта на две системы	28039,76	28039,76	-	-	-	32,2

Таблица 1-3103-28. Желоба металлические воздушные

Состав работ:

Измеритель: 1 м (1,5,8), 1 шт.(2-4), 1 край ряда (6), 1 кронштейн (7), 1 спуск-подъем (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-28-1/1	Установка желоба сборного на настенных кронштейнах и на подвесах к потолку (без стоимости материалов)	1568,81	1568,81	-	-	-	2,42
1-3103-28-2/1	Установка спуск-подъема желоба (без стоимости материалов)	18075,93	16401,23	1674,70	957,92	-	25,3
1-3103-28-3/1	Установка закругления желоба (без стоимости материалов)	1270,61	1270,61	-	-	-	1,96
1-3103-28-4/1	Установка желоба вертикального (без стоимости материалов)	5935,88	5367,68	568,20	325,01	-	8,28
1-3103-28-5/1	Установка желоба магистрального рядового коробчатого	2118,57	1894,28	224,29	128,29	-	3,56
1-3103-28-6/1	Установка желоба сигнального АТСКУ (без стоимости материалов)	377,79	377,79	-	-	-	0,71
1-3103-28-7/1	Установка кронштейна магистральных шин (без стоимости материалов)	63,85	63,85	-	-	-	0,12
1-3103-28-8/1	Установка желоба на прямых участках (без стоимости материалов)	501,45	441,64	59,81	34,21	-	0,83
1-3103-28-9/1	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля	611,91	611,91	-	-	-	1,15

Таблица 1-3103-29. Детали разные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1,3), 1 м угольника (2), 1 комплект (4), 1 м швеллера (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-29-1/1	Установка хомута на колонне (без стоимости материалов)	2118,57	1894,28	224,29	128,29	-	3,56
1-3103-29-2/1	Установка угольника настенного магистрального (без стоимости материалов)	686,67	611,91	74,76	42,76	-	1,15
1-3103-29-3/1	Установка угольника настенного (уголка) отдельного (без стоимости материалов)	887,87	798,15	89,72	51,32	-	1,5
1-3103-29-4/1	Установка уголка крепления яруса желоба (без стоимости материалов)	686,67	611,91	74,76	42,76	-	1,15
1-3103-29-5/1	Установка перфорированного швеллера для светильников между рядами (без стоимости материалов)	233,38	233,38	-	-	-	0,36

Таблица 1-3103-30. Решетки, сетки кабельные на станции типа "Пентаконта"

Состав работ:

Измеритель: 1 сетка (1-2), 1 шт. (3), 1 статив (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-30-1/1	Установка сетки кабельной на станции "Пентаконта" легкой (без стоимости материалов)	191,56	191,56	-	-	-	0,36
1-3103-30-2/1	Установка сетки кабельной на станции "Пентаконта" усиленной (без стоимости материалов)	191,56	191,56	-	-	-	0,36
1-3103-30-3/1	Установка корзины конической для пожарных извещателей (без стоимости материалов)	127,70	127,70	-	-	-	0,24
1-3103-30-4/1	Установка решетки кабельной на станции типа ИАТСКЭ "Исток" производства фирмы "РФТ" (без стоимости материалов)	233,38	233,38	-	-	-	0,36

Таблица 1-3103-31. Разделка и включение кабелей и проводов

Состав работ:

Измеритель: 10 концов кабеля (1-30, 32,33,38), 100 концов жил (31,34), 100 жил кабеля (35-37)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-31-1/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 40x2, 20x5	18637,76	18637,76	-	-	-	28,75
1-3103-31-2/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 30x2	14910,21	14910,21	-	-	-	23
1-3103-31-3/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 26x3, 20x4	17146,74	17146,74	-	-	-	26,45
1-3103-31-4/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 20x3	13419,19	13419,19	-	-	-	20,7
1-3103-31-5/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 20x2	10735,35	10735,35	-	-	-	16,56
1-3103-31-6/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 10x3	8427,51	8427,51	-	-	-	13
1-3103-31-7/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 10x2	6936,49	6936,49	-	-	-	10,7
1-3103-31-8/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5x3	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28
1-3103-31-9/1	Разделка и включение кабелей в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5x2	4622,17	4622,17	-	-	-	7,13
1-3103-31-10/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 20x3	7675,52	7675,52	-	-	-	11,84
1-3103-31-11/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 20x2	6936,49	6936,49	-	-	-	10,7
1-3103-31-12/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 10x3	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28

1-3103-31-13/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 10х2	4622,17	4622,17	-	-	-	7,13
1-3103-31-14/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х3	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-15/1	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-16/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3, при разделке одного кабеля пайкой	7455,10	7455,10	-	-	-	11,5
1-3103-31-17/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2, при разделке одного кабеля пайкой	5964,08	5964,08	-	-	-	9,2
1-3103-31-18/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3, при разделке одного кабеля пайкой	4622,17	4622,17	-	-	-	7,13
1-3103-31-19/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2, при разделке одного кабеля пайкой	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-20/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х2, при разделке одного кабеля пайкой	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-21/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3, при разделке одного кабеля пистолетом	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28
1-3103-31-22/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2, при разделке одного кабеля пистолетом	4622,17	4622,17	-	-	-	7,13
1-3103-31-23/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3, при разделке одного кабеля пистолетом	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-24/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2, при разделке одного кабеля пистолетом	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72
1-3103-31-25/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х2, при разделке одного кабеля пистолетом	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72
1-3103-31-26/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3, при разделке двух кабелей пайкой	6709,59	6709,59	-	-	-	10,35
1-3103-31-27/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2, при разделке двух кабелей пайкой	5367,68	5367,68	-	-	-	8,28
1-3103-31-28/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3, при разделке двух кабелей пайкой	4622,17	4622,17	-	-	-	7,13
1-3103-31-29/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2, при разделке двух кабелей пайкой	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72
1-3103-31-30/1	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х2, при разделке двух кабелей пайкой	3059,83	3059,83	-	-	-	4,72
1-3103-31-31/1	Разделка и включение кабелей станционных сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	6113,19	6113,19	-	-	-	9,43
1-3103-31-32/1	Разделка и включение кабелей или проводов однопарных низкочастотных	3727,55	3727,55	-	-	-	5,75
1-3103-31-33/1	Разделка и включение кабелей или проводов однопарных высокочастотных или низкочастотных экранированных	3798,86	3798,86	-	-	-	5,86
1-3103-31-34/1	Разделка и включение проводов одножильных пайкой и отпайкой	2307,84	2307,84	-	-	-	3,56
1-3103-31-35/1	Разделка и включение кабелей "Пентаконта" в штифты стативов и промщитов с прошивкой ствола	2307,84	2307,84	-	-	-	3,56
1-3103-31-36/1	Разделка и включение кабелей "Пентаконта" в штифты стативов и промщитов без прошивки ствола	1867,02	1867,02	-	-	-	2,88
1-3103-31-37/1	Разделка и включение кабелей "Пентаконта" в штифты кросса	1640,12	1640,12	-	-	-	2,53
1-3103-31-38/1	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель ТСВ, при разделке двух кабелей пайкой, емкостью 5х3	3106,61	3059,83	-	-	46,78	4,72

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Разборка кладки опор мостов и труб

Состав работ:	1. Разборка кладки. 2. Резка арматуры. 3. Уборка разобранный кладки в рабочей зоне. 4. Погрузка, перемещение на плавучих средствах и разгрузка разобранный кладки (3).
Измеритель:	100 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3104-1-1/1	Разборка кладки бетонной опор мостов и труб	1366603,48	609739,48	756864,00	383089,50	-	994
1-3104-1-2/1	Разборка кладки железобетонной опор мостов и труб	3437193,74	1493064,28	1934871,32	979022,56	9258,14	2434
1-3104-1-3/1	При разборке кладки в русле реки добавлять к поз. 1-3104-1-1 и 1-3104-1-2	286753,88	63412,96	219722,84	92932,44	3618,08	172

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-1. Устройство подмостей для окраски

Состав работ: 1. Изготовление и установка подвесных передвижных подмостей (1).
2. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3105-1-1/1	Устройство подмостей для окраски (к поз. 1-3103-3-1)	30042,84	15514,46	-	-	14528,38	23,58

Таблица 1-3105-2. Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов

Состав работ: 1. Устройство и разборка подвесных подмостей.

Измеритель: 1 т стальных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3105-2-1/1	Устройство подмостей для окраски расчетным пролетом длиной до 50 м	11172,24	5941,82	811,37	408,92	4419,05	8,9
1-3105-2-2/1	Устройство подмостей для окраски расчетным пролетом длиной до 50 м	7513,16	4185,98	642,33	323,73	2684,85	6,27

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3201-1. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса оповещателя.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса оповещателя.
3. Замена провода между оповещателем и прибором приемно-контрольным.
4. Включить оповещатель на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе световой части оповещателя.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3201-1-1/1	Текущий ремонт оповещателя пожарного комбинированного светозвукового "HE-8S/STW"	769,67	700,32	68,92	41,53	0,43	0,94

Таблица 1-3201-2. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности корпуса сигнализатора.
2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса сигнализатора.
3. Замена провода между сигнализатором и прибором управления.
4. Включить сигнализатор на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе сигнализатора.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-2-1/1	Текущий ремонт светозвукового сигнализатора "Выход"	2027,26	1847,65	179,18	107,99	0,43	2,48

Таблица 1-3201-3. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса табло.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса табло.
 3. Вскрыть корпус табло. Заменить лампу. Закрыть корпус табло.
 4. Измерить ток потребления табло с помощью амперметра.
 5. Измерить напряжение питания табло.
 6. Включить табло и убедиться в том, что информационная надпись видна во всех точках обслуживаемой зоны.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-3-1/1	Текущий ремонт светового табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель"	1398,46	1273,98	124,05	74,76	0,43	1,71

Таблица 1-3201-4. Рупорные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Восстановить соединительную линию с радиоузелом. Проверить установку потребляемой мощности громкоговорителя.
 4. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3201-4-1/1	Текущий ремонт рупорных громкоговорителей	925,00	841,87	82,70	49,84	0,43	1,13

Таблица 1-3201-5. Настенные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя.
 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя.
 3. Восстановить соединительную линию с радиоузелом. Проверить установку потребляемой мощности громкоговорителя.
 4. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3201-5-1/1	Текущий ремонт настенных громкоговорителей	512,26	484,26	27,57	16,61	0,43	0,65

Таблица 1-3201-6. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния радиоузла.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Отключить кабель сетевого питания от радиоузла.
 4. Вынуть держатель предохранителя, заменить предохранитель и установить держатель на место.
 5. Подключить кабель сетевого питания к радиоузелу.
 6. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включился.
 7. Подать аудио-сигнал с микрофонного входа, включить тюнер, проверить работу CD-проигрывателя, убедиться, что речевая информация слышна разборчиво и с должным уровнем громкости.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-6-1/1	Текущий ремонт трансляционного радиоузла "CUP12.1"	808,48	655,62	151,62	91,37	1,24	0,88

Таблица 1-3201-7. Предварительный усилитель "PR4000"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Перевести переключатель 7 в выключенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен.
 3. Отключить кабель сетевого питания от усилителя.
 4. Снять съемную крышку, заменить предохранитель, установить съемную крышку на задней стенке усилителя.
 5. Подключить кабель сетевого питания к усилителю.
 6. Перевести переключатель 7 во включенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания включен.
 7. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
 8. Отрегулировать положение органов настройки.
 9. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-7-1/1	Текущий ремонт предварительного усилителя "PR4000"	449,00	365,06	82,70	49,84	1,24	0,49

Таблица 1-3201-8. 8-зонный коммутатор "RU8020"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния коммутатора.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Отключить кабель сетевого питания.
 4. Снять съемную крышку, заменить предохранитель, установить съемную крышку на задней стороне коммутатора.
 5. Подключить кабель сетевого питания к коммутатору.
 6. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 7. Включить передачу фоновой музыки в каждую из 8 зон вещания.
 8. Осуществить передачу речевых сообщений с микрофона в каждую из 8 зон.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-8-1/1	Текущий ремонт коммутатора 8-зонного "RU8020"	1109,46	901,47	206,75	124,60	1,24	1,21

Таблица 1-3201-9. Контрольная панель "SA2096"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния панели.
 2. Перевести переключатель 4 в выключенное положение.
 3. Отключить кабель сетевого питания от панели.
 4. Снять съемную крышку с корпуса панели, заменить предохранитель, установить съемную крышку на корпус панели.
 5. Подключить кабель сетевого питания к панели.
 6. Перевести переключатель 4 во включенное положение.
 7. Подать аудио-сигнал на выходы усилителей.
 8. Проверить работу всех подключенных усилителей.
 9. Отключить аудио-сигнал с входов усилителей.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3201-9-1/1	Текущий ремонт контрольной панели "SA2096"	426,65	342,71	82,70	49,84	1,24	0,46

Таблица 1-3201-10. Усилитель мощности "UP4xxx"

- Состав работ:
1. Произвести осмотр состояния усилителя.
 2. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Произвести чистку без разборки усилителя.
 4. Заменить предохранитель и установить колодку на место (2).
 5. Подключить кабель сетевого питания к усилителю (2).
 6. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 7. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
 8. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3201-10-1/1	Текущий ремонт усилителя мощности "UP4xxx"	544,73	447,01	96,48	58,15	1,24	0,6

Таблица 1-3201-11. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Состояние БА", "Резерв", "Неисправность".
 3. Отключение и извлечение старых батарей, установка новых и подключение их к прибору (2).
 4. Замена плавких вставок (3).
 5. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-11-1/1	Текущий ремонт с заменой батарей источника вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400" (без стоимости основных материалов)	376,71	298,01	68,92	41,53	9,78	0,4
1-3201-11-2/1	Текущий ремонт с заменой плавких вставок источника вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400" (без стоимости основных материалов)	406,51	327,81	68,92	41,53	9,78	0,44

Таблица 1-3201-12. Блок бесперебойного питания "ББП"

- Состав работ:
1. Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности.
 2. Отключение сетевого питания, проверка состояния световых индикаторов.
 3. Отключение и извлечение старых батарей, установка новых, подключение их к прибору (2).
 4. Замена предохранителя в выходной цепи (3).
 5. Подключение сетевого питания.
 6. Проверка состояния световых индикаторов (зеленый).
 7. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети при номинальной нагрузке, измерение амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3201-12-1/1	Текущий ремонт с заменой батарей блоков бесперебойного питания "ББП" (без стоимости основных материалов)	472,44	379,96	82,70	49,84	9,78	0,51
1-3201-12-2/1	Текущий ремонт с заменой предохранителя в цепи 12В/24В блоков бесперебойного питания "ББП" (без стоимости основных материалов)	435,19	342,71	82,70	49,84	9,78	0,46

Таблица 1-3201-13. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности и удаление пыли и загрязнений с корпуса источника питания.
 2. Отключение и извлечение старых батарей.
 3. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору.
 4. Проверка состояния зеленого и красного световых индикаторов.
 5. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-13-1/1	Текущий ремонт источника резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20", текущий ремонт	406,51	327,81	68,92	41,53	9,78	0,44

Таблица 1-3201-14. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"

- Состав работ:**
1. Отключение ИБП от источника питания переменного тока и отсоединение всех подключенных нагрузок, отключение шнура сетевого питания.
 2. Снятие верхней крышки, отсоединение проводов, извлечение аккумулятора, установка нового аккумулятора, подключение проводов, установка крышки.
 3. Подключение шнура сетевого питания, подключение всех нагрузок, подключение ИБП к источнику питания переменного тока.
 4. Проверка состояния световых индикаторов.
 5. Включение режима самопроверки.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-14-1/1	Текущий ремонт источника бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA", текущий ремонт	310,77	245,86	55,13	33,23	9,78	0,33

Таблица 1-3201-15. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений.
 2. Отключение и извлечение старых батарей.
 3. Установка новых заряженных батарей и подключение их к прибору.
 4. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Заряд", "24В" и звукового сигнала неисправности.
 5. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-15-1/1	Текущий ремонт источника резервного питания аппаратуры ОПС "РИП-24 исп.01", текущий ремонт	406,51	327,81	68,92	41,53	9,78	0,44

Таблица 1-3201-16. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности (1).
 2. Снятие крышки пульта.
 3. Проверка наличия индикации на ЖК-дисплее.
 4. Проверка наличия напряжения питания, восстановление соединения с источником питания, установка крышки пульта (1).
 5. Проверка и восстановление соединения пульта с приборами, проверка и восстановление правильности подключения контактов А и В интерфейса RS-485, установка крышки пульта (2).
 6. Запрос о состоянии приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485 (2).
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-16-1/1	Текущий ремонт пульта контроля и управления охранно-пожарный "С2000", неисправность "нет индикации на ЖК-дисплее"	391,61	312,91	68,92	41,53	9,78	0,42
1-3201-16-2/1	Текущий ремонт пульта контроля и управления охранно-пожарный "С2000", неисправность "не обнаруживаются все подключенные приборы"	222,48	171,35	41,35	24,92	9,78	0,23

Таблица 1-3201-17. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"

Состав работ:

1. Проверка состояния индикатора "Работа".
2. Снятие крышки прибора.
3. Отключение внешнего источника питания.
4. Проверка напряжения на разъемах, замена предохранителя (1).
5. Восстановление соединения с внешним оповещателем, включение и выключение оповещателя командами с пульта (2).
6. Восстановление соединения по интерфейсу, проверка связи с прибором командами с пульта RS-485 (3).
7. Подключение внешнего источника питания
8. Установка крышки прибора.
9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-17-1/1	Текущий ремонт прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П", неисправность "выключен индикатор "РАБОТА"	244,84	193,71	41,35	24,92	9,78	0,26
1-3201-17-2/1	Текущий ремонт прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П", неисправность "не работает внешний оповещатель"	310,77	245,86	55,13	33,23	9,78	0,33
1-3201-17-3/1	Текущий ремонт прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П", неисправность "не передаются сообщения по интерфейсу RS-485"	369,26	290,56	68,92	41,53	9,78	0,39

Таблица 1-3201-18. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
3. Проверка перехода извещателя в состояние "Пожар" магнитным тестером, восстановление состояния "Норма".
4. Очистка извещателя пылесосом.
5. Проверка состояния светоиндикаторов.
6. Восстановить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-18-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного теплового адресно-аналогового "АТД"	355,38	327,81	27,57	16,61	-	0,44

Таблица 1-3201-19. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
3. Проверка целостности подводящего кабеля и устранение обрыва, подтяжка винтов крепления подводящих проводов, замена геркона.
4. Проверка наличия индикации световым сигналом.
5. Проверка работоспособности извещателя поворотом ручки, фиксация приема сигнала станцией пожарной сигнализации и отображения обратного сигнала на извещателе, возврат ручки в исходное положение.
6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
7. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-19-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного ручного адресного "ИПР"	628,80	573,67	55,13	33,23	-	0,77

Таблица 1-3201-20. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса извещателя.
 3. Сборка схемы выделенного рабочего места, подключив к нему извещатель, программирование адреса на извещателе командой с пульта С2000, маркировка извещателя.
 4. Проверка состояния светоиндикатора.
 5. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
 6. Имитация сработки извещателя ключом для тестирования, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим парных, фиксация сообщения "Пожар" на пульте С2000.
 7. Перевод извещателя в состояние "Норма" поворотом ключа, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим одиночных миганий.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-20-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного ручного адресного "ИПР513-3А"	507,83	469,36	4,13	2,49	34,34	0,63

Таблица 1-3201-21. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Снятие извещателя с базы.
 4. Снятие крышки извещателя, очистка пылесосом наружной поверхности экрана, снятие экрана, очистка пылесосом дымовой камеры извещателя, установка экрана, установка крышки, установка извещателя на базу.
 5. Проверка состояния светоиндикаторов.
 6. Проверка срабатывания светодиодов при установке магнита напротив них, фиксация сообщения "Пожар", восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-21-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового фотоэлектронный "2151Е"	626,94	566,22	55,13	33,23	5,59	0,76

Таблица 1-3201-22. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"

- Состав работ:**
1. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры ватным тампоном, смоченным спиртом, удаление продувкой оставшихся волокон.
 2. Снятие защитной сетки и удаление пыли с сетки и крышки камеры, установка на место крышки извещателя и противопопылевой крышки.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-22-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно- аналогового "ASD-PI"	205,62	186,25	13,78	8,31	5,59	0,25

Таблица 1-3201-23. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"

- Состав работ:**
1. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры ватным тампоном, смоченным спиртом, удаление продувкой оставшихся волокон.
 2. Снятие защитной сетки и удаление пыли с сетки и крышки камеры, установка на место крышки извещателя и противопопылевой крышки.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3201-23-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового оптический "ХР95 55000-600"	205,62	186,25	13,78	8,31	5,59	0,25

Таблица 1-3201-24. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"

- Состав работ:**
1. Сборка схемы выделенного рабочего места и настройка пульта "С2000", установка на извещателе адреса 1 и подключение извещателя к выделенному рабочему месту, наблюдение отсчетов АЦП.
 2. Снятие крышек извещателя и дымовой камеры, протирка внутренних и внешних поверхностей камеры, удаление продувкой оставшихся волокон, наблюдение отсчетов АЦП после очистки, снятие и протирка защитной сетки и крышки, установка их на место.
 3. Отключение извещателя от розетки, установка противопопылевой крышки.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3201-24-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового аналогово-адресного "ДИП-34А"	653,38	558,76	55,13	33,23	39,49	0,75

Таблица 1-3201-25. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"

- Состав работ:**
1. Продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон оптической системы (1).
 2. Выправление контактов розетки (2).
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3201-25-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового "ИП212-ЗСУ", неисправность "ложное срабатывание оповещателя"	95,73	81,95	13,78	8,31	-	0,11
1-3201-25-2/1	Текущий ремонт извещателя пожарного дымового "ИП212-ЗСУ", неисправность "извещателя пожарного не срабатывает при воздействии стержня"	103,18	89,40	13,78	8,31	-	0,12

Таблица 1-3201-26. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки прибора.
 2. Проверка наличия напряжения питания (1).
 3. Проверка правильности подключения контактов интерфейса (2).
 4. Отключение источника питания.
 5. Замена неисправного диода, замена светодиода (1).
 6. Замена микросхемы (1, 2).
 7. Замена реле (3).
 8. Восстановление соединения с источником питания.
 9. Установка крышки прибора.
 10. Проверка состояния индикатора "Работа".
 11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

1-3201-26-1/1	Текущий ремонт блока сигнально-пускового "С2000-СП1", неисправность "выключен индикатор "работа"	325,67	260,76	55,13	33,23	9,78	0,35
1-3201-26-2/1	Текущий ремонт блока сигнально-пускового "С2000-СП1", неисправность "индикатор "работа" мигает с большой частотой"	252,29	201,16	41,35	24,92	9,78	0,27
1-3201-26-3/1	Текущий ремонт блока сигнально-пускового "С2000-СП1", неисправность "не переключается реле"	229,93	178,80	41,35	24,92	9,78	0,24

Таблица 1-3201-27. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора (1).
 3. Снятие крышки корпуса.
 4. Фиксация на приемном приборе сигнала "Саботаж" (1).
 5. Отключение внешнего источника питания (1).
 6. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 7. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 8. Проверка наличия напряжения на клеммах, проверка кабеля интерфейса, устранение обрыва или короткого замыкания, проверка правильности установки перемычки согласующего резистора (2).
 9. Подключение внешнего источника питания (1).
 10. Проверка индикатора связи с БЦП, установка крышки.
 11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-27-1/1	Текущий ремонт сетевого контроллера исполнительных устройств "СКИУ-01"	413,96	335,26	68,92	41,53	9,78	0,45

Таблица 1-3201-28. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 5. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (1).
 6. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (1, 4).
 7. Проверка и замена при необходимости светодиода (2).
 8. Проверка установки перемычки согласующего резистора (3).
 9. Размыкание перемычки (5).
 10. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (6).
 11. Конфигурирование СКШС с БЦП (1).
 12. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 13. Установка крышки.
 14. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-28-1/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", на дисплее БЦП отображается сообщение "нет связи с СУ"	1155,26	938,73	206,75	124,60	9,78	1,26
1-3201-28-2/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", не светится индикатор связи с БЦП	384,16	305,46	68,92	41,53	9,78	0,41
1-3201-28-3/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", на дисплее БЦП не изменяются показания отсчетов при проверке различных шлейфов сигнализации	685,14	551,31	124,05	74,76	9,78	0,74
1-3201-28-4/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", неустойчивая связь с БЦП	244,84	193,71	41,35	24,92	9,78	0,26
1-3201-28-5/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС	222,48	171,35	41,35	24,92	9,78	0,23

1-3201-28-6/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01", выдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке	259,74	208,61	41,35	24,92	9,78	0,28
---------------	---	--------	--------	-------	-------	------	------

Таблица 1-3201-29. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 5. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (1).
 6. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (1, 4).
 7. Проверка и замена при необходимости светодиода (2).
 8. Проверка установки перемычки согласующего резистора (3).
 9. Размыкание перемычки (5).
 10. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (6).
 11. Конфигурирование СКШС с БЦП (1).
 12. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 13. Установка крышки.
 14. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3201-29-1/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", на дисплее БЦП отображается сообщение "нет связи с СУ"	1155,26	938,73	206,75	124,60	9,78	1,26
1-3201-29-2/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", не светится индикатор связи с БЦП	384,16	305,46	68,92	41,53	9,78	0,41
1-3201-29-3/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", на дисплее БЦП не изменяются показания отсчетов при проверке различных шлейфов сигнализации	685,14	551,31	124,05	74,76	9,78	0,74
1-3201-29-4/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", неустойчивая связь с БЦП	244,84	193,71	41,35	24,92	9,78	0,26
1-3201-29-5/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС	222,48	171,35	41,35	24,92	9,78	0,23
1-3201-29-6/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02", выдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке	259,74	208,61	41,35	24,92	9,78	0,28

Таблица 1-3201-30. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора.
 2. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 3. Удаление пыли внутри корпуса прибора.
 4. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 5. Проверка наличия напряжения на клеммах, подтяжка их при необходимости, проверка кабеля интерфейса и устранение обрыва или короткого замыкания (1).
 6. Проверка исправности предохранителей и их замена при необходимости (1, 3).
 7. Проверка и замена при необходимости светодиода (2).
 8. Размыкание перемычки (4).
 9. Проверка наличия магнита и установка при необходимости (5).
 10. Конфигурирование СКШС с БЦП (1).
 11. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 12. Установка крышки.
 13. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3201-30-1/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", на дисплее БЦП отображается сообщение "нет связи с СУ"	993,58	804,62	179,18	107,99	9,78	1,08
1-3201-30-2/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", не светится индикатор связи с БЦП	384,16	305,46	68,92	41,53	9,78	0,41

1-3201-30-3/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", неустойчивая связь с БЦП	244,84	193,71	41,35	24,92	9,78	0,26
1-3201-30-4/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", не выдается сообщение о вскрытии корпуса СКШС	222,48	171,35	41,35	24,92	9,78	0,23
1-3201-30-5/1	Текущий ремонт сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", выдается сообщение о вскрытии корпуса при закрытой крышке	259,74	208,61	41,35	24,92	9,78	0,28

Таблица 1-3201-31. Термошкаф "ТШ13-140-220"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Проверка наличия напряжения питания.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получение сообщения о неисправности на приемном приборе.
 4. Замена предохранителя, установленного на плате терморегулятора.
 5. Включение напряжения питания.
 6. Измерение тока потребления от сети.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-31-1/1	Текущий ремонт термошкафа "ТШ 13-140-220"	370.71	342.71	27.57	16.61	0.43	0.46

Таблица 1-3201-32. Световое табло ТВ-1

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса.
 2. Удаление пыли и загрязнений с корпуса.
 3. Вскрытие корпуса табло, замена лампы, закрытие корпуса.
 4. Отключение провода питания от табло, включение амперметра в разрыв цепи питания, измерение тока потребления, восстановление соединения, измерение напряжения питания табло.
 5. Включение табло и фиксация информационной надписи во всех точках расчетной зоны.
 6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
1-3201-32-1/1	Текущий ремонт светового табло ТВ-1	1368.66	1244.18	124.05	74.76	0.43	1.67

Таблица 1-3201-33. Соединительные коробки, ящики и клеммники

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния коробки или ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Чистка без разборки коробки или ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 3. Снятие крышки.
 4. Удаление пыли и грязи внутри коробки.
 5. Отключение проводов от клеммной колодки, извлечение клеммной колодки из коробки.
 6. Установка новой клеммной колодки в коробку, подключение проводов к клеммной колодке.
 7. Установка крышки.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-33-1/1	Текущий ремонт Соединительные коробки, ящики и клеммники	755,88	685,42	68,92	41,53	1,54	0,92

Таблица 1-3201-34. Ящик соединительный СЯ-10

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния ящика, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Чистка без разборки ящика, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 3. Открытие двери.
 4. Удаление пыли и грязи внутри ящика.
 5. Зачистка наждачной шкуркой мест на корпусе, где обнаружена ржавчина, нанесение защитного слоя эмали.
 6. Закрытие двери.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3201-34-1/1	Текущий ремонт ящика соединительного СЯ-10	1297,78	1177,13	110,27	66,45	10,38	1,58

Таблица 1-3201-35. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)

- Состав работ:**
1. Производство осмотра состояния шкафа, проверка комплектности, состояния корпуса, прочности крепления отдельных деталей.
 2. Открытие двери шкафа, проверка наличия напряжения питания, проверка световой индикации на приборах.
 3. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получения сообщения о неисправности.
 4. Чистка без разборки шкафа, удаление грязи щеткой, протирка доступных мест чистой ветошью, удаление труднодоступной грязи мыльной пеной, протирка насухо.
 5. Визуальная проверка состояния клеммных соединителей и проводов, осмотр кабельных вводов, подтяжка контактов клеммных соединителей при необходимости.
 6. Зачистка наждачной шкуркой мест на корпусе, где обнаружена ржавчина, нанесение защитного слоя эмали.
 7. Включение питания, фиксация перехода контактов в замкнутое состояние и исчезновения сообщения о неисправности.
 8. Закрытие двери шкафа.
 9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3201-35-1/1	Текущий ремонт шкафа климатического (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)	2242,95	2019,00	206,75	124,60	17,20	2,71

Таблица 1-3201-36. Шкафы навесные 700x1200, 300x400

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса шкафа и кабельных вводов.
 2. Удаление пыли и грязи с внешней поверхности шкафа.
 3. Открытие двери шкафа.
 4. Удаление пыли и грязи внутри шкафа.
 5. Замена замка, смазка трущихся частей техническим вазелином.
 6. Закрытие двери шкафа.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3201-36-1/1	Текущий ремонт шкафов навесных 700x1200, 300x400	628,10	566,22	55,13	33,23	6,75	0,76

Таблица 1-3201-37. Извещатель линейный тепловой (термокабель)

- Состав работ:**
1. Снятие неисправных и установка новых клипс, закрепление термокабеля в новых клипсах, проверка отсутствия провисания кабеля.
 2. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3201-37-1/1	Текущий ремонт извещателя пожарного линейного теплового (термокабеля)	1027,75	931,27	96,48	58,15	-	1,25

Раздел 2. Замена

Таблица 1-3202-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр целостности корпуса прибора на отсутствие повреждений.
 2. Снятие крышки корпуса.
 3. Отключение внешних линий от печатной платы извещателя, снятие печатной платы и основания извещателя, сборка старого извещателя.
 4. Установка нового извещателя со сверлением отверстий для проводов в его основании.
 5. Закрепление основания, установка на место печатной платы, подключение проводов согласно схеме.
 6. Проверка зоны обнаружения оповещателя, проверка чувствительности извещателя, изменение, при необходимости, зоны обнаружения и чувствительности извещателя.
 7. Установка крышки извещателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-1-1/1	Замена извещателя пожарного охранного объемного оптико-электронного "ФОТОН-10" (без стоимости основных материалов)	1434,08	1303,78	124,05	74,76	6,25	1,75

Таблица 1-3202-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого оповещателя, установка нового с подключением к нему провода от ППК.
 2. Включить оповещатель на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе световой части оповещателя.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-2-1/1	Замена оповещателя пожарного комбинированного светозвукового "HE-8S/STW" (без стоимости основных материалов)	628,80	573,67	55,13	33,23	-	0,77

Таблица 1-3202-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

- Состав работ:**
1. Демонтировать старый сигнализатор, установить новый и подключить провода от прибора управления.
 2. Включить сигнализатор на время не более 10 мин. Убедиться в нормальной работе сигнализатора.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-3-1/1	Замена светозвукового сигнализатора "Выход" (без стоимости основных материалов)	591,54	536,41	55,13	33,23	-	0,72

Таблица 1-3202-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

- Состав работ:**
1. Демонтировать старое табло, установить новое табло и подключить к нему провода от прибора управления.
 2. Измерить ток потребления табло с помощью амперметра.
 3. Измерить напряжение питания табло.
 4. Включить табло и убедиться в том, что информационная надпись видна во всех точках обслуживаемой зоны.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-4-1/1	Замена светового табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель" (без стоимости основных материалов)	1701,26	1549,64	151,62	91,37	-	2,08

Таблица 1-3202-5. Рупорные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Демонтировать старый громкоговоритель, проверить новый громкоговоритель на целостность и комплектность поставки.
 2. Установить новый громкоговоритель, подключить провода от радиоузла, соблюдая установку напряжения в трансляционной линии и установку мощности, потребляемой громкоговорителем.
 3. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-5-1/1	Замена рупорных громкоговорителей (без стоимости основных материалов)	1227,80	1117,53	110,27	66,45	-	1,5

Таблица 1-3202-6. Настенные громкоговорители

- Состав работ:**
1. Демонтировать старый громкоговоритель, проверить новый громкоговоритель на целостность и комплектность поставки.
 2. Установить новый громкоговоритель, подключить провода от радиоузла, соблюдая установку напряжения в трансляционной линии и установку мощности, потребляемой громкоговорителем.
 3. Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-6-1/1	Замена настенных громкоговорителей (без стоимости основных материалов)	673,50	618,37	55,13	33,23	-	0,83

Таблица 1-3202-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 2. Отключить кабель сетевого питания от радиоузла.
 3. Отключить все внешние линии от радиоузла.
 4. Проверить комплектность нового радиоузла.
 5. Подключить все внешние линии к радиоузлу.
 6. Подключить кабель сетевого питания к радиоузлу.
 7. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включился.
 8. Подать аудио-сигнал с микрофонного входа, включить тюнер, проверить работу CD-проигрывателя, убедиться, что речевая информация слышна разборчиво и с должным уровнем громкости.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-7-1/1	Замена трансляционного радиоузла "CUP12.1" (без стоимости основных материалов)	1431,61	1162,23	261,88	157,83	7,50	1,56

Таблица 1-3202-8. Предварительный усилитель "PR4000"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель 7 в выключенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен.
 2. Отключить кабель сетевого питания от усилителя.
 3. Отключить все внешние линии от усилителя.
 4. Снять со старого усилителя монтажный комплект AR-1051N (4), а затем установить его на новый усилитель.
 5. Закрепить новый усилитель в стойке 19".
 6. Подключить кабель сетевого питания к усилителю.
 7. Подключить все внешние линии к усилителю.
 8. Перевести переключатель 7 во включенное положение, убедиться, что индикатор сетевого питания включен.
 9. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
 10. Отрегулировать положение органов настройки.
 11. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-8-1/1	Замена предварительного усилителя "PR4000" (без стоимости основных материалов)	1087,03	886,57	192,96	116,29	7,50	1,19

Таблица 1-3202-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр состояния пульта.
 2. Перевести переключатель POWER на микшере-ресивере RM8080 в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 3. Отключить два кабеля с 15-штырьковыми разъемами от пульта.
 4. Установить новый пульт и проверить его на комплектность.
 5. Подключить два кабеля с 15-штырьковыми разъемами к пульту BM8001.
 6. Проверить надежность подключения всех кабелей к пульту BM8001.
 7. Перевести переключатель POWER на ресивере-микшере RM8080 во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 8. Проверить наличие индикации на ЖК-дисплее пульта BM8001.
 9. Включить функцию тестирования логической платы пульта BM8001, убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисплее пульта.
 10. Включить функцию тестирования соединений с ресивером-микшером RM8080 и локальными ресиверами SZ8040.
 11. Убедиться в отсутствии сообщения об ошибке на ЖК-дисплее пульта.
 12. Подать аудио-сигнал с микрофона пульта BM8001 поочередно в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-9-1/1	Замена цифрового записывающего устройства "RD2008" (без стоимости основных материалов)	1332,49	1311,24	13,78	8,31	7,47	1,76

Таблица 1-3202-10. Ресивер-микшер "RM 8080"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 2. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от ресивера.
 3. Демонтаж старого ресивера, проверить комплектность нового ресивера, закрепить его в стойке 19".
 4. Подключить провод заземления.
 5. Подключить к ресиверу 15-штырьковый разъем кабеля связи с пультом BM8001.
 6. Подключить к ресиверу 9-штырьковый разъем кабеля связи с другими внешними устройствами.
 7. Подключить к ресиверу два 4-жильных кабеля связи с локальными ресиверами SZ-8040.
 8. Проверить надежность крепления всех разъемов на задней панели ресивера.
 9. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 10. Измерить ток потребления ресивером в дежурном режиме от сети питания 220 В 50 Гц.
 11. Подать аудио-сигнал с пульта BM8001 в разные зоны, убедиться, что сообщения слышны отчетливо и разборчиво.
 12. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-10-1/1	Замена ресивер-микшера "RM8080" (без стоимости основных материалов)	1343,33	1087,73	248,10	149,52	7,50	1,46

Таблица 1-3202-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 2. Отключить кабель сетевого питания и соединительные кабели от коммутатора.
 3. Демонтировать старый и установить новый коммутатор в стойку 19".
 4. Установить селектор напряжения в положение 230В.
 5. Подключить кабель заземления к клемме GND.
 6. Подключить внешнюю цепь "Общий вызов" к клеммам 9 и 10.
 7. Подключить ресивер-микшер RM8080 к контактам.
 8. Подключить выходную цепь предусилителя речевых сообщений и фоновой музыки к контактам.
 9. Подключить зоны трансляции 1-4 и 5-8 к контактам площадки.
 10. Подключить кабель сетевого питания к коммутатору.
 11. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 12. Включить передачу фоновой музыки в каждую из 8 зон вещания.
 13. Осуществить передачу речевых сообщений с микрофона в каждую из 8 зон.
 14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-11-1/1	Замена коммутатора 8-зонного "RU8020" (без стоимости основных материалов)	1894,27	1542,19	344,58	207,66	7,50	2,07

Таблица 1-3202-12. Контрольная панель "SA2096"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель 4 в выключенное положение.
 2. Отключить кабель сетевого питания от панели.
 3. Снять съемную крышку с корпуса панели.
 4. Отключить все внешние линии от панели.
 5. Демонтировать старую панель, проверить комплектность новой панели, закрепить новую панель в стойке 19".
 6. Установить селектор напряжения в положение 230В.
 7. Подключить провод заземления к клемме 7.
 8. Подключить выходы всех трансляционных усилителей к клеммам 9.
 9. Подключить кабель сетевого питания к панели.
 10. Перевести переключатель 4 во включенное положение.
 11. Подать аудио-сигнал на выходы усилителей.
 12. Проверить работу всех подключенных усилителей.
 13. Отключить аудио-сигнал с входов усилителей.
 14. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-12-1/1	Замена контрольной панели "SA2096" (без стоимости основных материалов)	898,17	849,32	41,35	24,92	7,50	1,14

Таблица 1-3202-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"

- Состав работ:**
1. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 2. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 3. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя.
 4. Проверить комплектность нового усилителя.
 5. Подключить провод заземления к клемме заземления.
 6. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 10, источники сигнала к входам 15-17.
 7. Установите в нужное положение кнопки фильтров ВЧ и НЧ.
 8. Установить регулятор чувствительности в среднее положение.
 9. Подключить кабель сетевого питания к усилителю.
 10. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 11. Подать аудио-сигнал на соответствующий вход усилителя (ВХОД 1-4).
 12. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-13-1/1	Замена усилителя мощности "SM2xxxx" и "SM6xxxx" (без стоимости основных материалов)	859,44	700,32	151,62	91,37	7,50	0,94

Таблица 1-3202-14. Локальный ресивер "SZ 8040"

- Состав работ:**
1. Отключить питание ресивера-микшера RM8080, входящего в состав системы SPA800.
 2. Вскрыть монтажную коробку, в которую установлен ресивер SZ8040.
 3. Отключить все внешние проводные линии от ресивера.
 4. Извлечь старый ресивер из монтажной коробки, проверить комплектность нового ресивера и установить его в монтажную коробку.
 5. Подключить кабели, идущие от ресивера-микшера RM8080 к контактам 1-4 на локальном ресивере SZ8040.
 6. Подключить трансляционную линию от усилителя для музыки к контактам 5-6 и для сообщений к контактам 7-8 локального ресивера SZ.
 7. Проверить надежность крепления кабелей на 8-контактной панели.
 8. Закрыть монтажную коробку.
 9. Включить питание ресивера-микшера RM8080 и питание трансляционных усилителей. Подать аудио-сигнал в зону, которая обслуживается ресивером SZ8040.
 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-14-1/1	Замена локального ресивера "SZ8040" (без стоимости основных материалов)	602,00	484,26	110,27	66,45	7,47	0,65

Таблица 1-3202-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" и "UM6xxxx"

- Состав работ:**
1. Проверить состояние индикатора АВАРИЯ.
 2. Перевести переключатель СЕТЬ в выключенное положение.
 3. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя.
 4. Проверить комплектность нового усилителя.
 5. Подключить провод заземления к клемме заземления.
 6. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 10, источники сигнала к входам 15-17.
 7. Установите в нужное положение кнопки фильтров ВЧ и НЧ.
 8. Установить регулятор чувствительности в среднее положение.
 9. Подключить кабель сетевого питания к усилителю.
 10. Перевести переключатель СЕТЬ во включенное положение.
 11. Подать аудио-сигнал на соответствующий вход усилителя (ВХОД 1-4).
 12. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 13. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-15-1/1	Замена усилителя мощности "UM2xxxx" и "UM6xxxx" (без стоимости основных материалов)	771,15	625,82	137,83	83,07	7,50	0,84

Таблица 1-3202-16. Усилитель мощности "UP4xxx"

- Состав работ:**
1. Перевести переключатель POWER в выключенное положение, убедиться, что индикатор ON выключен.
 2. Отключить кабель сетевого питания и все внешние линии от усилителя.
 3. Демонтировать старый усилитель, проверить комплектность нового усилителя, закрепить новый усилитель к стойке 19".
 4. Установить селектор напряжения в положение 230В.
 5. Подключить провод заземления к клемме заземления 13.
 6. Подключить трансляционную линию к выходной колодке 14, источники сигнала к входам 15-17.
 7. Подключить кабель сетевого питания к усилителю.
 8. Перевести переключатель POWER во включенное положение, убедиться, что индикатор ON включен.
 9. Подать аудио-сигнал на вход усилителя.
 10. Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя.
 11. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-16-1/1	Замена усилителя мощности "UP4xxx" (без стоимости основных материалов)	976,40	789,72	179,18	107,99	7,50	1,06

Таблица 1-3202-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого питания и всех внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей.
 2. Проверка тумблера и индикатора "Сеть", проверка срабатывания устройства защиты от несанкционированного вскрытия, проверка передачи сигнала "Исправность".
 3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-17-1/1	Замена источника вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400" (без стоимости основных материалов)	1356,98	1102,63	248,10	149,52	6,25	1,48

Таблица 1-3202-18. Блок бесперебойного питания "ББП"

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого питания, отключение всех внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей.
 2. Подключение сетевого питания.
 3. Проверка состояния световых индикаторов (зеленый).
 4. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети при номинальной нагрузке, измерение амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-18-1/1	Замена блоков бесперебойного питания "ББП" (без стоимости основных материалов)	674,16	543,86	124,05	74,76	6,25	0,73

Таблица 1-3202-19. Релейный модуль "РМ-1"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки модуля.
 2. Демонтаж старого модуля, закрепление нового и его осмотр на отсутствие механических повреждений.
 3. Установка адреса модуля с помощью декадных переключателей, маркировка, подключение модуля согласно схеме соединений.
 4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-19-1/1	Замена релейного модуля "РМ-1" (без стоимости основных материалов)	293,54	238,41	55,13	33,23	-	0,32

Таблица 1-3202-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого питания и других внешних цепей, демонтаж старого источника питания.
 2. Установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей и сетевого питания, проверка состояния светового индикатора "Сеть".
 3. Проверка состояния зеленого и красного световых индикаторов.
 4. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-20-1/1	Замена источника резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20" (без стоимости основных материалов)	674,16	543,86	124,05	74,76	6,25	0,73

Таблица 1-3202-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"

- Состав работ:**
1. Отключение ИБП от источника питания переменного тока и отсоединение всех подключенных нагрузок, отключение шнура сетевого питания.
 2. Установка нового ИБП.
 3. Подключение шнура сетевого питания, подключение всех нагрузок, подключение ИБП к источнику питания переменного тока.
 4. Проверка состояния световых индикаторов.
 5. Включение режима самопроверки.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-21-1/1	Замена источников бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA" (без стоимости основных материалов)	153,02	119,20	27,57	16,61	6,25	0,16

Таблица 1-3202-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого питания, отключение других внешних цепей, демонтаж старого источника питания, установка нового прибора на стене, подключение внешних цепей, подключение сетевого питания.
 2. Проверка состояния световых индикаторов "Сеть", "Заряд", "24В" и звукового сигнала неисправности.
 3. Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке.
 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-22-1/1	Замена резервного источника питания аппаратуры ОПС "РИП-24 исп.01" (без стоимости основных материалов)	674,16	543,86	124,05	74,76	6,25	0,73

Таблица 1-3202-23. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки пульта.
 2. Запрос о состоянии приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485.
 3. Отключение источника питания, отсоединение от пульта цепи интерфейса RS-485, фиксация схемы соединений и положения перемычек, подключение к пульту компьютера, запись и сохранение на жестком диске настроек пульта, отключение компьютера.
 4. Снятие старого и установка нового пульта, подключение компьютера, запись на пульт программных настроек, отсоединение компьютера, присоединение к пульту цепи интерфейса по прежней схеме и установка перемычек, включение источника питания, проверка наличия напряжения питания.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-23-1/1	Замена пульта контроля и управления охранно-пожарного "С2000" (без стоимости основных материалов)	1333,19	1065,38	234,31	141,21	33,50	1,43

Таблица 1-3202-24. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"

- Состав работ:**
1. Отключение внешнего источника питания.
 2. Отсоединение от прибора шлейфов сигнализации, цепей интерфейса, внешних цепей, фиксация схемы соединений и положения перемычек, снятие старого и установка нового прибора, присоединение к прибору всех внешних цепей и установка положения перемычек.
 3. Подключение внешнего источника питания.
 4. Проверка имитации срабатывания извещателей и приема прибором извещений и выдачи сигналов и команд во внешние цепи, измерение сопротивления изоляции между клеммами, контроль индикаторов и кнопок в режиме "Тест", программирование прибора с пульта С2000.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-24-1/1	Замена прибора приемно-контрольного "Сигнал-20П" (без стоимости основных материалов)	1430,36	1162,23	261,88	157,83	6,25	1,56

Таблица 1-3202-25. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Проверка перехода извещателя в состояние "Пожар" магнитным тестером, восстановление состояния "Норма".
 3. Снятие старого извещателя, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес.
 4. Проверка состояния светоиндикаторов.
 5. Восстановить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-25-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный тепловой адресно-аналоговый "ATD" (без стоимости основных материалов)	451,11	409,76	41,35	24,92	-	0,55

Таблица 1-3202-26. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Проверка состояния светоиндикатора.
 3. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка на нем переключателей, формирующих его адрес.
 4. Проверка перевода прибора в состояние "Пожар" поднесением включенного фена, проверка самостоятельного перехода прибора в нормальный режим работы.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-26-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный тепловой "ХР95 55000-400" (без стоимости основных материалов)	525,61	484,26	41,35	24,92	-	0,65

Таблица 1-3202-27. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1"

- Состав работ:**
1. Снятие старого и установка нового извещателя.
 2. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 3. Внешний осмотр целостности корпуса извещателя.
 4. Перевод извещателя в режим "Пожар" подачей воздушного потока с температурой на 10 градусов больше пороговой температуры срабатывания.
 5. Проверка самостоятельного перехода извещателя в нормальный режим работы при удалении теплового потока.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-27-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный тепловой "ИП103-4\1" (без стоимости основных материалов)	621,35	566,22	55,13	33,23	-	0,76

Таблица 1-3202-28. Извещатель пожарный ручной "MS"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Демонтаж старого и установка нового извещателя с восстановлением прежней схемы соединений.
 3. Имитация срабатывания извещателя путем откидывания вниз передней крышки, фиксация сообщения "Пожар", перевод извещателя в состояние "Норма" при помощи ключа.
 4. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-28-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный ручного "MS" (без стоимости основных материалов)	370,28	342,71	27,57	16,61	-	0,46

Таблица 1-3202-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Демонтаж старого и установка нового оповещателя с фиксацией существующей схемы соединений.
 3. Проверка наличия индикации световым сигналом.
 4. Проверка работоспособности извещателя поворотом ручки, фиксация приема сигнала станцией пожарной сигнализации и отображения обратного сигнала на извещателе, возврат ручки в исходное положение.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запрос адреса извещателя с пульта С2000, проверка его правильности, отключение извещателя от выделенного рабочего места.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-29-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный ручного адресного "ИПР" (без стоимости основных материалов)	503,26	461,91	41,35	24,92	-	0,62

Таблица 1-3202-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Демонтаж старого и установка нового оповещателя с фиксацией и восстановлением существующей схемы соединений.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Имитация сработки извещателя ключом для тестирования, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим парных, фиксация сообщения "Пожар" на пульте С2000.
 5. Перевод извещателя в состояние "Норма" поворотом ключа, фиксация перехода внешнего светового индикатора в режим одиночных миганий.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-30-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный ручного адресного "ИПР513-3А" (без стоимости основных материалов)	504,67	499,16	5,51	3,32	-	0,67

Таблица 1-3202-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие извещателя с базы.
 3. Установка нового извещателя на базу.
 4. Проверка состояния светоиндикаторов.
 5. Проверка срабатывания светодиодов при установке магнита напротив них, фиксация сообщения "Пожар", восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-31-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный дымового фотоэлектронный "2151Е" (без стоимости основных материалов)	495,81	454,46	41,35	24,92	-	0,61

Таблица 1-3202-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес.
 3. Проверка состояния светоиндикаторов.
 4. Установка аэрозольного генератора на создание уровня задымленности от 1,31 до 1,64%, подача аэрозоля на извещатель, фиксация срабатывания светоиндикаторов и сообщения "Пожар", восстановление состояния "Норма" извещателя.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-32-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный дымового оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL" (без стоимости основных материалов)	495,81	454,46	41,35	24,92	-	0,61

Таблица 1-3202-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес.
 3. Проверка состояния светоиндикаторов.
 4. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля.
 5. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-33-1/1	Замена извещателя пожарного пожарный дымового оптический "ХР95 55000-600" (без стоимости основных материалов)	458,56	417,21	41,35	24,92	-	0,56

Таблица 1-3202-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие старого изолятора с монтажной базы, осмотр контактов базы, установка нового изолятора.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Шунтировка контролируемого участка цепи резистором, фиксация срабатывания светодиода.
 5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-34-1/1	Замена изолятора неисправности "ХР95 55000-600" (без стоимости основных материалов)	288,33	260,76	27,57	16,61	-	0,35

Таблица 1-3202-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"

- Состав работ:**
1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 2. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя, установка переключателей, формирующих его адрес.
 3. Проверка состояния светоиндикатора.
 4. Фиксация срабатывания светодиода и сообщения "Пожар" путем помещения в дымовую камеру тлеющего х/б фитиля.
 5. Удаление фитиля и перевод извещателя в нормальный режим работы.
 6. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
 7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-35-1/1	Замена извещателя пожарного дымового аналогово-адресного "ДИП-34А" (без стоимости основных материалов)	458,56	417,21	41,35	24,92	-	0,56

Таблица 1-3202-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"

Состав работ:

1. Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
2. Снятие старого извещателя с розетки, осмотр состояния контактов розетки, установка нового извещателя.
3. Ввод стержня в центр технологического отверстия для проверки работоспособности извещателя, контроль срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала "Пожар" приемным устройством.
4. Восстановление с приемного устройства состояния шлейфа сигнализации.
5. Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения и оповещения.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-36-1/1	Замена извещателя пожарного дымового "ИП212-ЗСУ" (без стоимости основных материалов)	251,08	223,51	27,57	16,61	-	0,3

Таблица 1-3202-37. Модуль адресации "АММ-2"

Состав работ:

1. Снятие крышки модуля.
2. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений.
3. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений.
4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-37-1/1	Заменам модуля адресации "АММ-2" (без стоимости основных материалов)	300,99	245,86	55,13	33,23	-	0,33

Таблица 1-3202-38. Модуль адресации "АММ-4"

Состав работ:

1. Снятие крышки модуля.
2. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений.
3. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений.
4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-38-1/1	Заменам модуля адресации "АММ-4" (без стоимости основных материалов)	300,99	245,86	55,13	33,23	-	0,33

Таблица 1-3202-39. Модуль адресации "АОМ-2"

Состав работ:

1. Снятие крышки модуля.
2. Демонтаж старого и закрепление нового модуля, осмотр его на отсутствие механических повреждений.
3. Установка адреса модуля декадными переключателями, подключение модуля согласно схеме соединений.
4. Измерение тока потребления модулем в дежурном режиме, установка крышки модуля.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-39-1/1	Заменам модуля адресации "АОМ-2" (без стоимости основных материалов)	293,54	238,41	55,13	33,23	-	0,32

Таблица 1-3202-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки блока.
 2. Отключение внешнего источника питания.
 3. Отключение входных и выходных цепей от блока, закрепление нового блока, установка перемычками адреса блока.
 4. Подключение внешнего источника питания, установка крышки блока.
 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-40-1/1	Замена блока ввода-вывода "БВВЗ" (без стоимости основных материалов)	241,31	193,71	41,35	24,92	6,25	0,26

Таблица 1-3202-41. Блок выбора режима "БВР"

- Состав работ:**
1. Отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение линий связи и питания, снятие старого и закрепление нового блока, подключение линий связи и питания.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3202-41-1/1	Замена блока выбора режима "БВР" (без стоимости основных материалов)	167,92	134,10	27,57	16,61	6,25	0,18

Таблица 1-3202-42. Блок контроля зоны "БКЗ"

- Состав работ:**
1. Отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение извещателя и линий связи, снятие старого и закрепление нового блока, установка перемычками адреса блока, подключение извещателя и линий связи, имитация разрыва линии и фиксация информации о разрыве на приемном приборе, восстановление линии.
 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-42-1/1	Замена блока контроля зоны "БКЗ" (без стоимости основных материалов)	402,98	327,81	68,92	41,53	6,25	0,44

Таблица 1-3202-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"

- Состав работ:**
1. Отключение источника питания.
 2. Отсоединение от прибора цепи интерфейса, внешних цепей управления, фиксация схемы соединений и положения перемычек, снятие старого и установка нового прибора, подключение к прибору цепей интерфейса, установка перемычек, измерение напряжения источника питания.
 3. Восстановление соединения с источником питания.
 4. Измерение тока, потребляемого прибором, проверка работы в режиме "Диагностика".
 5. Программирование прибора с пульта С2000.
 6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-43-1/1	Замена блока сигнально-пускового "С2000-СП1" (без стоимости основных материалов)	967,70	782,27	179,18	107,99	6,25	1,05

Таблица 1-3202-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания..
 2. Отключение линий связи с БЦП, отключение цепей управления, извлечение проводов из гермовводов.
 3. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка положения перемычек, установка адреса БРА, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-44-1/1	Замена блока релейного адресного "БРА-03-4" (без стоимости основных материалов)	549,74	447,01	96,48	58,15	6,25	0,6

Таблица 1-3202-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение линий связи с БЦП, отключение линий связи с ЛБ, извлечение проводов из гермовводов.
 3. Снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи, подключение программатора и ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-45-1/1	Замена блока ретранслятора линейного "БРЛ-01" (без стоимости основных материалов)	600,78	484,26	110,27	66,45	6,25	0,65

Таблица 1-3202-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение линий связи с БЦП, отключение линий связи с ЛБ, извлечение проводов из гермовводов.
 3. Снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение цепей управления, линий связи, подключение программатора и ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-46-1/1	Замена блока ретранслятора линейного "БРЛ-03" (без стоимости основных материалов)	600,78	484,26	110,27	66,45	6,25	0,65

Таблица 1-3202-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение линий связи с БЦП, отключение шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов.
 3. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка адреса блока перемычками, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Измерение напряжения на входах U и L.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-47-1/1	Замена блока линейного адресного "ЛБ-06" (без стоимости основных материалов)	638,03	521,51	110,27	66,45	6,25	0,7

Таблица 1-3202-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе, отключение внешнего источника питания.
 2. Отключение линий связи с БЦП, отключение шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов.
 3. Снятие блока со стены, установка нового блока, установка адреса блока перемычками, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи, установка программатора, ввод адреса блока, запись информации об адресах, отключение программатора.
 4. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Измерение напряжения на входах U и L.
 7. Установка крышки.
 8. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-48-1/1	Замена блока линейного адресного "ЛБ-07" (без стоимости основных материалов)	718,87	588,57	124,05	74,76	6,25	0,79

Таблица 1-3202-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки корпуса.
 2. Отключение внешнего источника питания.
 3. Отключение линий связи с БЦП, линий управления, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока со стены, установка нового блока, ввод проводов в корпус, подключение линий управления и линий связи с БЦП.
 4. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений.
 5. Конфигурирование СКШС с БЦП, сборка и подключение схемы для проверки ШС.
 6. Подключение внешнего источника питания.
 7. Проверка индикатора связи с БЦП, установка крышки.
 8. Проверка индикатора работы адресной линии.
 9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-49-1/1	Замена сетевого контроллера исполнительных устройств "СКИУ-01" (без стоимости основных материалов)	1004,95	819,52	179,18	107,99	6,25	1,1

Таблица 1-3202-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 2. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 4. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи.
 5. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 6. Подключение внешнего источника питания.
 7. Конфигурирование СКШС с БЦП.
 8. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5, 6, 14 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 10. Установка крышки.
 11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-50-1/1	Замена сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-01" (без стоимости основных материалов)	2583,29	2108,41	468,63	282,42	6,25	2,83

Таблица 1-3202-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"

- Состав работ:**
1. Снятие крышки с корпуса, фиксация сообщения "Саботаж" на приемном приборе.
 2. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 4. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи.
 5. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 6. Подключение внешнего источника питания.
 7. Конфигурирование СКШС с БЦП.
 8. Проверка состояния "Норма", проверка выключателей SA1-4 и фиксация сообщений "Пожар", "КЗ", "Обрыв", снятие показаний отсчетов на БЦП, отключение внешнего источника питания и повторение п.п.5, 6, 14 для ШС2-ШС4, подключение внешнего источника питания.
 9. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 10. Установка крышки.
 11. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-51-1/1	Замена сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-02" (без стоимости основных материалов)	4279,70	3501,59	771,86	465,17	6,25	4,7

Таблица 1-3202-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"

- Состав работ:**
1. Осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы.
 2. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, отключение внешнего источника питания.
 3. Отключение линии связи с БЦП, шлейфов сигнализации, извлечение проводов из гермовводов, снятие блока и установка на стене нового блока, ввод проводов в корпус, подключение шлейфов сигнализации, линий связи.
 4. Сборка схемы для проверки ШС, подключение схемы к выходу ШС1.
 5. Подключение внешнего источника питания.
 6. Конфигурирование СКШС с БЦП.
 7. Проверка индикатора связи с БЦП и индикатора работы адресной линии.
 8. Установка крышки.
 9. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-52-1/1	Замена сетевого контроллера шлейфов сигнализации "СКШС-03-8" (без стоимости основных материалов)	4279,70	3501,59	771,86	465,17	6,25	4,7

Таблица 1-3202-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"

- Состав работ:**
1. Отключение питания, фиксация перехода контактов в разомкнутое состояние и получение сообщения о неисправности на приемном приборе.
 2. Отключение и извлечение адресных модулей, снятие старого термошкафа, установка нового, установка и подключение адресных модулей.
 3. Включение напряжения питания.
 4. Измерение тока потребления от сети.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-53-1/1	Замена термошкафа "ТШ 13-140-220" (без стоимости основных материалов)	1516,55	1378,29	137,83	83,07	0,43	1,85

Таблица 1-3202-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01

- Состав работ:**
1. Отключение внешнего источника питания, снятие крышки.
 2. Отключение проводов питания и линий связи и вывод их за корпус прибора, снятие прибора со стены.
 3. Закрепление нового прибора, установка переключателя скорости в нужное положение.
 4. Ввод в корпус и подключение проводов линий связи и питания.
 5. Проверка состояния винтовых контактов, подтяжка при необходимости, проверка правильности установки переключателей скорости и переключателей оконечной нагрузки, включение внешнего источника питания.
 6. Проверка состояния светодиодного индикатора "Работа".
 7. Проверка состояния светодиодного индикатора "Линия", измерение напряжения питания на контактах, установка крышки.
 8. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-54-1/1	Замена преобразователя интерфейсов ПИ-01 (без стоимости основных материалов)	1353,33	1229,28	124,05	74,76	-	1,65

Таблица 1-3202-55. Световое табло ТВ-1

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого табло, закрепление нового, подключение к нему провода от прибора управления.
 2. Отключение провода питания от табло, включение амперметра в разрыв цепи питания, измерение тока потребления, восстановление соединения, измерение напряжения питания табло.
 3. Включение табло и фиксация информационной надписи во всех точках расчетной зоны.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-55-1/1	Замена светового табло ТВ-1 (без стоимости основных материалов)	1375,68	1251,63	124,05	74,76	-	1,68

Таблица 1-3202-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники

- Состав работ:**
1. Снятие крышки.
 2. Отключение проводов от клеммной колодки, извлечение клеммной колодки из коробки.
 3. Выведение проводов из корпуса коробки, снятие старой коробки, подготовка и установка новой коробки, ввод проводов внутрь корпуса.
 4. Установка новой клеммной колодки в коробку, подключение проводов к клеммной колодке.
 5. Установка крышки.
 6. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-56-1/1	Замена соединительных коробок, ящиков и клеммников (без стоимости основных материалов)	717,09	648,17	68,92	41,53	-	0,87

Таблица 1-3202-57. Ящик соединительный СЯ-10

- Состав работ:**
1. Открытие двери.
 2. Отключение проводниковых жил от клеммных соединителей, вывод кабелей из корпуса ящика.
 3. Снятие старого ящика, подготовка и установка нового ящика, ввод кабелей внутрь корпуса ящика, подключение проводниковых жил к клеммным соединителям.
 4. Закрытие двери.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3202-57-1/1	Замена ящика соединительного СЯ-10 (без стоимости основных материалов)	3009,88	2734,22	275,66	166,13	-	3,67

Таблица 1-3202-58. Шкафы навесные 700х1200, 300х400

- Состав работ:**
1. Открытие двери шкафа.
 2. Снятие двери шкафа, снятие со стены старого шкафа, установка нового шкафа, установка двери шкафа.
 3. Закрытие двери шкафа.
 4. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3202-58-1/1	Замена шкафов навесных 700х1200, 300х400 (без стоимости основных материалов)	984,17	901,47	82,70	49,84	-	1,21

Таблица 1-3202-59. Плата "ОУ-1"

- Состав работ:**
1. Отключение внешнего питания.
 2. Вскрытие монтажной коробки.
 3. Отключение от платы внешних проводов, извлечение платы из монтажной коробки, установка новой платы, подключение внешних проводов.
 4. Проверка надежности крепления в контактных разъемах проводов и кабелей, подтяжка их при необходимости.
 5. Включение внешнего питания, измерение напряжения питания, подаваемого на плату.
 6. Закрытие монтажной коробки.
 7. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-59-1/1	Замена платы "ОУ-1" (без стоимости основных материалов)	852,27	767,37	82,70	49,84	2,20	1,03

Таблица 1-3202-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель)

- Состав работ:**
1. Снятие крышки с модуля CFM, отключение неисправного участка термокабеля от модуля CFM.
 2. Снятие крышки с модуля СТМ, отключение неисправного участка термокабеля от модуля СТМ.
 3. Снятие неисправного участка термокабеля с клипс СМС, установка нового термокабеля на клипсы.
 4. Подключение нового термокабеля к модулям СТМ и CFM, проверка надежности подключения, установка крышек на модули, проверка световой сигнализации на блоке СТР.
 5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-60-1/1	Замена извещателя пожарного линейного теплового (термокабеля) (без стоимости основных материалов)	1345,88	1221,83	124,05	74,76	-	1,64

Таблица 1-3202-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого участка с извлечением металлорукава из протяжных коробок (до 10 коробок).
 2. Установка нового участка, включая ввод в протяжные коробки (до 10 коробок).
 3. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-61-1/1	Замена металлорукава тип РЗЦШ-15 (без стоимости основных материалов)	23756,88	21620,48	2136,40	1287,52	-	29,02

Таблица 1-3202-62. Трубка медная сенсорная

Состав работ:

1. Снятие крышки с модуля фильтрации, отключение неисправного участка сенсорной трубки от модуля фильтрации.
2. Снятие крышки с оконечного модуля, отключение неисправного участка термокабеля от оконечного модуля.
3. Снятие неисправного участка сенсорной трубки, установка нового участка сенсорной трубки.
4. Подключение нового участка сенсорной трубки к оконечному модулю и модулю фильтрации, проверка надежности подключения, установка крышек на модули, проверка световой сигнализации на модуле мониторинга.
5. Запись о результатах в журнале по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3202-62-1/1	Замена трубки медной сенсорной (без стоимости основных материалов)	1345,88	1221,83	124,05	74,76	-	1,64

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения.

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3301-1. Стойка 22 U

Состав работ:

1. Удаление пыли и загрязнений.
2. Проверка состояния элементов конструкции.
3. Снятие съемных элементов.
4. Удаление ржавчины, окраска стойки и съемных элементов.
5. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции.
6. Подтяжка крепежных винтов.
7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3301-1-1/1	Текущий ремонт стойки 22U	4441,56	3963,51	399,71	240,89	78,34	5,32

Таблица 1-3301-2. Монитор

Состав работ:

1. Отключение сетевого напряжения питания.
2. Внешний осмотр целостности монитора.
3. Замена сетевого предохранителя.
4. Проверка надежности крепления и/или установки.
5. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения.
6. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения.
7. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
1-3301-2-1/1	Текущий ремонт монитора	746,89	677,97	68,92	41,53	-	0,91

Раздел 2. Замена

Таблица 1-3302-1. Видеодомофон

Состав работ:

1. Отключение источника питания, демонтаж ответной и вызывной частей, установка нового видеодомофона с проверкой надежности креплений, включение источника питания.
2. Регулировка громкости сигнала вызова и уровня звука, регулировка яркости и контрастности изображения.
3. Проверка работоспособности видеодомофона и режимов его работы.
4. Запись о выполнении в журнале регистрации работ по ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3302-1-1/1	Замена видеодомофона (без стоимости основных материалов)	1567,07	1422,99	137,83	83,07	6,25	1,91

Таблица 1-3302-2. Видеокамера с термокожухом

Состав работ:

1. Отключение источника питания, вскрытие термокожуха и отключение подводящих проводов, демонтаж термокожуха и кронштейна.
2. Установка нового кронштейна, закрепление новой видеокамеры, закрепление нового термокожуха, подключение подводящих проводов, подключение источника питания.
3. Снятие крышки монтажной коробки, измерение напряжения питания, установка крышки монтажной коробки.
4. Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости.
5. Проверка наличия изображения на приемном мониторе.
6. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3302-2-1/1	Замена видеокамеры с термокожухом (без стоимости основных материалов)	2151,16	1951,95	192,96	116,29	6,25	2,62

Таблица 1-3302-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре

Состав работ:

1. Отключение источника питания и проводов от прибора, снятие прибора с монтажной поверхности.
2. Установка нового прибора на монтажной поверхности, подключение проводов к прибору, установка регулятора усиления в среднее положение, подключение источника питания.
3. Измерение напряжения питания, подаваемого от внешнего источника.
4. Регулировка усиления видеосигнала по входу и выходу с контролем передаваемого изображения на мониторе.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3302-3-1/1	Замена передатчика, приемника или ретранслятора видеосигнала по витой паре (без стоимости основных материалов)	2166,06	1966,85	192,96	116,29	6,25	2,64

Таблица 1-3302-4. Стойка 22 U

Состав работ:

1. Снятие съемных элементов.
2. Демонтаж старой и установка новой стойки.
3. Установка съемных элементов, проверка состояния элементов конструкции.
4. Подтяжка крепежных винтов.
5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3302-4-1/1	Замена стойки 22U (без стоимости основных материалов)	4851,58	4410,52	441,06	265,81	-	5,92

Таблица 1-3302-5. Блок питания БПС-0.3\12

Состав работ:

1. Отключение сетевого напряжения питания и проводов от прибора.
2. Снятие старого блока с монтажной поверхности, установка нового блока, подключение проводов, измерение напряжения питания на выходе блока.
3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-3302-5-1/1	Замена блока питания БПС-0.3\12 (без стоимости основных материалов)	1071,26	968,53	96,48	58,15	6,25	1,3
--------------	---	---------	--------	-------	-------	------	-----

Таблица 1-3302-6. Монитор

- Состав работ:**
1. Отключение сетевого напряжения питания.
 2. Внешний осмотр целостности монитора.
 3. Отключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом.
 4. Снятие старого и установка нового монитора.
 5. Подключение от монитора сетевого кабеля питания и кабеля с видеосигналом.
 6. Проверка надежности крепления и\или установки.
 7. Включение сетевого напряжения питания, визуальная проверка наличия и качества изображения.
 8. Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения.
 9. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3302-6-1/1	Замена монитора (без стоимости основных материалов)	1263,85	1147,33	110,27	66,45	6,25	1,54

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Содержание

Раздел 1. Уборка летняя

Таблица 1-1101-1. Расчистка продольных монолитных бетонных лотков от иловых отложений на МКАД в летний период

1-1101-1-1/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,05
--------------	-----------	--	--------	------

Таблица 1-1101-2. Промывка бетонных конусов инженерных сооружений МКАД

1-1101-2-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,27
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,64
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,64

Таблица 1-1101-3. Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений МКАД с применением специальной автовышки

1-1101-3-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	12,84
	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	3,05
1-1101-3-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	14,99
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	3,56

Таблица 1-1101-4. Очистка и промывка от грязи цепных ограждений

1-1101-4-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
1-1101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	22.1-17-84	Компактная вакуумная подметально-уборочная машина грузоподъемностью до 2 т, объем водяных баков 450 л, объем бункера для смёта 2 м3	маш.-ч	0,16

Таблица 1-1101-5. Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений

1-1101-5-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	8,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,33
	22.1-17-84	Компактная вакуумная подметально-уборочная машина грузоподъемностью до 2 т, объем водяных баков 450 л, объем бункера для смёта 2 м3	маш.-ч	0,78

Таблица 1-1101-6. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период

1-1101-6-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2

Таблица 1-1101-7. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей

1-1101-7-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2

Таблица 1-1101-8. Ручная промывка стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений

1-1101-8-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	1,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16

Таблица 1-1101-9. Промывка внутренней стороны шумозащитных экранов (работа с земли)

1-1101-9-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	4,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,41
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,98
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,98

Таблица 1-1101-10. Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки

1-1101-10-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	10,67
	21.1-25-13	Вода	м3	1,07
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	2,53

Таблица 1-1101-11. Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1101-11-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,23
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,03
	22.1-17-85	Машины тоннеле-моечные типа "Мерседес-Бенц"	маш.-ч	0,04

Таблица 1-1101-12. Промывка светопереходов с применением автовышки

1-1101-12-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	7,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,73
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,73
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,73
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,73

Таблица 1-1101-13. Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки

1-1101-13-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	16
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,8
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	3,8

Таблица 1-1101-14. Промывка и ручная очистка от грязи сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)

1-1101-14-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	10
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,38
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	2,38
1-1101-14-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	14,02
	21.1-25-13	Вода	м3	1,4
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,33
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	3,33

Таблица 1-1101-15. Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень)

1-1101-15-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	4,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,47
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,12
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,12
1-1101-15-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	6,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,45
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,45

Таблица 1-1101-16. Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, балюстрада, малые архитектурные формы)

1-1101-16-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	5,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,57
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,37
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,37
1-1101-16-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	7,74
	21.1-25-13	Вода	м3	0,77
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,84
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,84

Таблица 1-1101-17. Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки

1-1101-17-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	5,59
	21.1-25-13	Вода	м3	0,56
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	1,33
1-1101-17-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	6,66
	21.1-25-13	Вода	м3	0,67
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	1,58

Таблица 1-1101-18. Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений

1-1101-18-1/1	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,85

Таблица 1-1101-19. Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1101-19-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,63
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,63
1-1101-19-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,43
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	2,43
Таблица 1-1101-20. Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами				
1-1101-20-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,79
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,79
Таблица 1-1101-21. Прочистка водоотводных труб на проезжей части мостов и путепроводов вручную				
1-1101-21-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
Таблица 1-1101-22. Очистка подферменных площадок от грязи, мусора и снега вручную				
1-1101-22-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74
1-1101-22-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,33
Таблица 1-1101-23. Обслуживание деформационных швов типа BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в летний период				
1-1101-23-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,35
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,35
	22.1-18-25	Передвижные ограждающие устройства (прицепы)	маш.-ч	0,35
Таблица 1-1101-25. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях				
1-1101-25-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,28
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,28
	22.1-18-25	Передвижные ограждающие устройства (прицепы)	маш.-ч	0,28
Таблица 1-1101-26. Очистка урн от мусора, их промывка и расстановка				
1-1101-26-1/1	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,03
1-1101-26-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,96
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	2,22
Таблица 1-1101-27. Обрыв растительности на стенках набережных				
1-1101-27-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,78
1-1101-27-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,94
Таблица 1-1101-28. Очистка и натирка опорных частей графитом				
1-1101-28-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,79
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,2
1-1101-28-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,79
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	4,47
Таблица 1-1101-30. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками (площадь промываемой поверхности до 5 м2)				
1-1101-30-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-1101-30-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-1101-30-3/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-1101-30-4/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,03
Таблица 1-1101-31. Очистка наружных поверхностей				
1-1101-31-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,006
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,03
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
1-1101-31-2/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,01
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
1-1101-31-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
Таблица 1-1101-32. Уборка инженерных сооружений в летний период				
1-1101-32-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,08
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,08
1-1101-32-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,92

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1101-32-3/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,92
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,92
	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,0003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-1101-33. Промывка остекленных поверхностей с использованием автовышки

1-1101-33-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	4,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,47
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,68
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,68
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,68
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44

Таблица 1-1101-35. Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки

1-1101-35-1/1	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,00003
---------------	------------	---------------	----------	---------

Таблица 1-1101-36. Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки

1-1101-36-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,023
---------------	------------	---	--------	-------

Таблица 1-1101-39. Промывка поверхности с помощью поломоющей машины

1-1101-39-1/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,056
	21.1-25-13	Вода	м3	0,022
	22.1-17-125	Поломочно-всасывающие машины с местом оператора	маш.-ч	0,218

Раздел 2. Уборка зимняя

Таблица 1-1102-4. Ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)

1-1102-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,11
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-1102-5. Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ, ВЕJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях в зимний период

1-1102-5-1/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,36
	22.1-18-25	Передвижные ограждающие устройства (прицепы)	маш.-ч	0,36
1-1102-5-2/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,46
	22.1-18-25	Передвижные ограждающие устройства (прицепы)	маш.-ч	0,46

Таблица 1-1102-6. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада

1-1102-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-1102-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
1-1102-6-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
1-1102-6-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
1-1102-6-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-1102-6-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
1-1102-6-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 1-1102-7. Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда

1-1102-7-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,24
1-1102-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3

Таблица 1-1102-8. Удаление наледи с остекленных поверхностей с использованием автовышки

1-1102-8-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,16

Таблица 1-1102-9. Очистка от снега остекленных поверхностей с использованием автовышки

1-1102-9-1/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,81
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,4

Таблица 1-1102-10. Промывка шумозащитных экранов в зимний период

1-1102-10-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	7,32
	21.1-25-13	Вода	м3	0,73
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	1,58
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	1,58
1-1102-10-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	7,82
	21.1-25-13	Вода	м3	0,78
	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	1,69

Таблица 1-1102-11. Очистка шумозащитных экранов в зимний период

1-1102-11-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,35
1-1102-11-2/1	22.1-4-79	Специальные вышки на автомобиле типа "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием	маш.-ч	2,7

Таблица 1-1102-13. Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления

1-1102-13-1/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
---------------	----------	---	--------	------

Таблица 1-1102-14. Обработка территории противогололедными реагентами

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1102-14-1/1	22.1-17-126	Машины уборочные комбинированные со специальным оборудованием для распыления сыпучих и жидких реагентов на базе автомобиля	маш.-ч	0,017
1-1102-14-2/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,021

Раздел 3. Всесезонная уборка

Таблица 1-1103-1. Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада

1-1103-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
1-1103-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
1-1103-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 1-1103-4. Механизированная уборка (подметание) территории

1-1103-4-1/1	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,527
--------------	----------	---	--------	-------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2101-8. Осмотры инженерной системы

1-2101-8-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
1-2101-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
1-2101-8-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 1-2101-9. Аналоговые телефонные аппараты

1-2101-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2101-10. Телефонный аппарат "ТАК-64"

1-2101-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2101-11. Телефонный аппарат "ТАС-М"

1-2101-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2101-12. Цифровой телефонный аппарат

1-2101-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2101-13. Цифровые автокорректируемые часы

1-2101-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2101-14. Станция часовая

1-2101-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2103-1. Аналоговые телефонные аппараты, техническое обслуживание

1-2103-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2103-2. Боксы кабельные телефонные, техническое обслуживание

1-2103-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-2103-3. Панели кроссовые на 100 пар, техническое обслуживание

1-2103-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-2103-4. Муфты соединительные полиэтиленовые, техническое обслуживание

1-2103-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2103-5. Пульт оператора системы оперативно-диспетчерской связи "Набат", техническое обслуживание				
1-2103-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-2103-6. Автоматическая телефонная станция "Псков-М", техническое обслуживание				
1-2103-6-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,11
Таблица 1-2103-7. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М", техническое обслуживание				
1-2103-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53
Таблица 1-2103-8. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone", техническое обслуживание				
1-2103-8-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-2103-9. Телефонный аппарат "ТАК-64", техническое обслуживание				
1-2103-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2103-10. Телефонный аппарат "ТАС-М", техническое обслуживание				
1-2103-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-2103-11. Цифровой телефонный аппарат, техническое обслуживание				
1-2103-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2103-12. Цифровые автокорректируемые часы, техническое обслуживание				
1-2103-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2103-13. Станция часовая, техническое обслуживание				
1-2103-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Сети, оборудование и приборы связи и диспетчеризации.

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2201-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-10"

1-2201-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-2201-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

1-2201-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004

Таблица 1-2201-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

1-2201-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-2201-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

1-2201-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-2201-5. Рупорные громкоговорители				
1-2201-5-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-6. Настенные громкоговорители				
1-2201-6-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-7. Трансляционный радиоприемник "СР12.1"				
1-2201-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2201-8. Предварительный усилитель "PR4000"				
1-2201-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2201-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"				
1-2201-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-10. Ресивер-микшер "RM 8080"				
1-2201-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"				
1-2201-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2201-12. Контрольная панель "SA2096"				
1-2201-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2201-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"				
1-2201-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-14. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"				
1-2201-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-15. Усилитель мощности "UP4xxx"				
1-2201-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-16. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"				
1-2201-16-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-17. Блок бесперебойного питания "ББП"				
1-2201-17-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-18. Релейный модуль "PM-1"				
1-2201-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
Таблица 1-2201-19. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"				
1-2201-19-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-20. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"				
1-2201-20-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-21. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"				
1-2201-21-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-22. Станция пожарной сигнализации "CLP-4"				
1-2201-22-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-23. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200"				
1-2201-23-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-24. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"				
1-2201-24-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-25. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"				
1-2201-25-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-26. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"				
1-2201-26-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-27. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"				
1-2201-27-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-28. Извещатель пожарный ручной "MS"				
1-2201-28-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,003
Таблица 1-2201-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"				
1-2201-29-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"				
1-2201-30-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,003
Таблица 1-2201-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"				
1-2201-31-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"				
1-2201-32-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"				
1-2201-33-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"				
1-2201-34-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"				
1-2201-35-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-2201-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"				
1-2201-36-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,003
Таблица 1-2201-37. Модуль адресации "АММ-2"				
1-2201-37-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
Таблица 1-2201-38. Модуль адресации "АММ-4"				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2201-38-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
Таблица 1-2201-39. Модуль адресации "АОМ-2"				
1-2201-39-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
Таблица 1-2201-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"				
1-2201-40-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-41. Блок выбора режима "БВР"				
1-2201-41-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-42. Блок контроля зоны "БКЗ"				
1-2201-42-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"				
1-2201-43-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"				
1-2201-44-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"				
1-2201-45-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"				
1-2201-46-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"				
1-2201-47-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"				
1-2201-48-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"				
1-2201-49-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"				
1-2201-50-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"				
1-2201-51-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"				
1-2201-52-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"				
1-2201-53-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01				
1-2201-54-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-55. Световое табло ТВ-1				
1-2201-55-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники				
1-2201-56-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-57. Ящик соединительный СЯ-10				
1-2201-57-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-58. Шкафы навесные 700x1200, 300x400				
1-2201-58-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2201-59. Плата "ОУ-1"				
1-2201-59-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2201-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель)				
1-2201-60-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2201-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15				
1-2201-61-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
Таблица 1-2201-62. Трубка медная сенсорная				
1-2201-62-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2201-63. Программатор адреса "ProgLight"				
1-2201-63-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-2201-64. Информатор телефонный С2000-ИТ				
1-2201-64-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 1-2201-65. Блок индикации типа "С 2000-БИ"				
1-2201-65-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2203-1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный "ФОТОН-10", техническое обслуживание

1-2203-1-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2203-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW", техническое обслуживание

1-2203-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2203-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход", техническое обслуживание

1-2203-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2203-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши двигатель", техническое обслуживание

1-2203-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Таблица 1-2203-5. Рупорные громкоговорители, техническое обслуживание

1-2203-5-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2203-6. Настенные громкоговорители, техническое обслуживание

1-2203-6-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2203-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1", техническое обслуживание				
1-2203-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 1-2203-8. Предварительный усилитель "PR4000", техническое обслуживание				
1-2203-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2203-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"				
1-2203-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-2203-10. Ресивер-микшер "RM8080", техническое обслуживание				
1-2203-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 1-2203-11. Коммутатор 8-зонный "RU8020", техническое обслуживание				
1-2203-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
Таблица 1-2203-12. Контрольная панель "SA2096", техническое обслуживание				
1-2203-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-2203-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"				
1-2203-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2203-14. Локальный ресивер "SZ 8040"				
1-2203-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2203-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"				
1-2203-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-2203-16. Усилитель мощности "UP4xxx", техническое обслуживание				
1-2203-16-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-2203-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400", техническое обслуживание				
1-2203-17-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-18. Блок бесперебойного питания "ББП", техническое обслуживание				
1-2203-18-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-19. Релейный модуль "PM-1", техническое обслуживание				
1-2203-19-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20", техническое обслуживание				
1-2203-20-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA", техническое обслуживание				
1-2203-21-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2203-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01", техническое обслуживание				
1-2203-22-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-23. Станция пожарной сигнализации "CLP-4", техническое обслуживание				
1-2203-23-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-2203-24. Прибор приемно-контрольный пожарный адресно-аналоговый "7200", техническое обслуживание				
1-2203-24-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2203-25. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000", техническое обслуживание				
1-2203-25-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-2203-26. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П", техническое обслуживание				
1-2203-26-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
Таблица 1-2203-27. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД", техническое обслуживание				
1-2203-27-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-28. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400", техническое обслуживание				
1-2203-28-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2203-29. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1", техническое обслуживание				
1-2203-29-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2203-30. Извещатель пожарный ручной "MS", техническое обслуживание				
1-2203-30-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-31. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР", техническое обслуживание				
1-2203-31-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-2203-32. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А", техническое обслуживание				
1-2203-32-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-33. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е", техническое обслуживание				
1-2203-33-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-2203-34. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL", техническое обслуживание				
1-2203-34-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-35. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600", техническое обслуживание				
1-2203-35-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-36. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"				
1-2203-36-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-37. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А", техническое обслуживание				
1-2203-37-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-38. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ", техническое обслуживание				
1-2203-38-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-39. Модуль адресации "АММ-2", техническое обслуживание				
1-2203-39-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-40. Модуль адресации "АММ-4", техническое обслуживание				
1-2203-40-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-41. Модуль адресации "АОМ-2", техническое обслуживание				
1-2203-41-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-42. Блок ввода-вывода "БВВЗ", техническое обслуживание				
1-2203-42-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-43. Блок выбора режима "БВР", техническое обслуживание				
1-2203-43-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-44. Блок контроля зоны "БКЗ", техническое обслуживание				
1-2203-44-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-2203-45. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1", техническое обслуживание				
1-2203-45-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-46. Блок релейный адресный "БРА-03-4", техническое обслуживание				
1-2203-46-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-2203-47. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01", техническое обслуживание				
1-2203-47-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2203-48. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03", техническое обслуживание

1-2203-48-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2203-49. Блок линейный адресный "ЛБ-06", техническое обслуживание

1-2203-49-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2203-50. Блок линейный адресный "ЛБ-07", техническое обслуживание

1-2203-50-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2203-51. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01", техническое обслуживание

1-2203-51-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2203-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01", техническое обслуживание

1-2203-52-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28

Таблица 1-2203-53. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02", техническое обслуживание

1-2203-53-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5

Таблица 1-2203-54. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8", техническое обслуживание

1-2203-54-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5

Таблица 1-2203-55. Термошкаф "ТШ 13-140-220", техническое обслуживание

1-2203-55-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-2203-56. Преобразователь интерфейсов ПИ-01, техническое обслуживание

1-2203-56-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2203-57. Световое табло ТВ-1, техническое обслуживание

1-2203-57-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Таблица 1-2203-58. Соединительные коробки, ящики и клеммники, техническое обслуживание

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2203-58-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2203-59. Ящик соединительный СЯ-10, техническое обслуживание

1-2203-59-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2203-60. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ), техническое обслуживание

1-2203-60-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 1-2203-61. Шкафы навесные 700х1200, 300х400, техническое обслуживание

1-2203-61-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17

Таблица 1-2203-62. Плата "ОУ-1"

1-2203-62-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-2203-63. Извещатель линейный тепловой (термокабель), техническое обслуживание

1-2203-63-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18

Таблица 1-2203-64. Трубка медная сенсорная, техническое обслуживание

1-2203-64-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18

Таблица 1-2203-65. Программатор адреса "ProgLight", техническое обслуживание

1-2203-65-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 1-2203-66. Информатор телефонный С2000-ИТ, техническое обслуживание

1-2203-66-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Таблица 1-2203-67. Блок индикации типа "С 2000-БИ", техническое обслуживание

1-2203-67-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Оборудование и приборы видеонаблюдения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 1-2301-1. Видеодомофон

1-2301-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-2301-2. Видеокамера с термокожухом

1-2301-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-2301-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре

1-2301-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-2301-4. Блок питания БПС-0.3\12

1-2301-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
--------------	------------	---	--------	------

Таблица 1-2301-5. Монитор

1-2301-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
--------------	------------	---	--------	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 1-2303-1. Видеодомофон

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-2303-1-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-2303-2. Видеокамера с термокожухом

1-2303-2-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,045
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 1-2303-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре, техническое обслуживание

1-2303-3-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 1-2303-4. Стойка 22U, техническое обслуживание

1-2303-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 1-2303-5. Блок питания БПС-0.3\12

1-2303-5-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-2303-6. Монитор, техническое обслуживание

1-2303-6-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Ремонт устья телескопического лотка и телескопического лотка в летний период

1-3101-1-1/1	21.1-12-47	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 1200-800	м3	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,089
	21.3-2-49	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): B22,5 (M300), F200, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	0,51
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,01
	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	0,2
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,86
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,86
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.1-12-47	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 1200-800	м3	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
1-3101-1-2/1	21.3-2-49	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): B22,5 (M300), F200, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	0,2
	21.5-3-148	Лотки железобетонные телескопические, марка Б7	м3	0,125

Таблица 1-3101-2. Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву

1-3101-2-1/1	21.1-1-21	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая	т	0,00009
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,28
	22.1-18-25	Передвижные ограждающие устройства (прицепы)	маш.-ч	0,28

Таблица 1-3101-3. Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором

1-3101-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0116
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0023
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,001
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0148
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
1-3101-3-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0116
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0023
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,001
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0148
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	2,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1, 78
Таблица 1-3101-4. Восстановление бетона конструкций, поврежденного на глубину свыше 30 мм с оголением арматуры				
1-3101-4-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 0097
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0, 0011
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 03
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0, 0124
	21.1-12-45	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 300-200	м3	0, 0166
	21.3-4-60	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0, 02
1-3101-4-2/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	1, 52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 97
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0, 0097
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0, 0011
	21.1-9-41	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0, 03
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0, 0124
	21.1-12-45	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 300-200	м3	0, 0166
	21.3-4-60	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0, 002
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	3, 21
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2, 41
Таблица 1-3101-5. Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм)				
1-3101-5-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 00627
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0, 0374
1-3101-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 42
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 00627
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0, 0374
1-3101-5-3/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1, 02
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 00627
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0, 0374
1-3101-5-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 65
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 00627
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0, 0374
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1, 6
Таблица 1-3101-6. Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2)				
1-3101-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 06
1-3101-6-2/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0, 15
Таблица 1-3101-7. Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)				
1-3101-7-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0, 00021
	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0, 00001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 03
1-3101-7-2/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0, 00002
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	кг	0, 226
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0, 00053
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 04
Таблица 1-3101-8. Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)				
1-3101-8-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0, 00013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 03
1-3101-8-2/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0, 00014
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0, 009
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0, 00002
1-3101-8-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 04
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0, 00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0, 027
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0, 00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 07
Таблица 1-3101-9. Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)				
1-3101-9-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0, 00014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 04
1-3101-9-2/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0, 00015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0, 004
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0, 00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-9-3/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00017
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,033
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3101-10. Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-10-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3101-10-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00013
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,12
1-3101-10-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00014
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
1-3101-10-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00014
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00002
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,15
1-3101-10-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00018
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,019
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
1-3101-10-6/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00018
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,019
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00006
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,22

Таблица 1-3101-11. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-11-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0475
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
1-3101-11-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0475
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,16
1-3101-11-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0333
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
1-3101-11-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
1-3101-11-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3101-12. Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м2)

1-3101-12-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3101-13. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-13-1/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00009
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005

Таблица 1-3101-14. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-14-1/1	21.1-6-56	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161 "А" (цветная)	т	0,00111
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3101-14-2/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-15. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-15-1/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,00033
---------------	-----------	---	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-15-2/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,00036
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00007
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3101-16. Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-16-1/1	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,00005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
1-3101-16-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,00029
	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	кг	0,0499
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 1-3101-17. Окраска по металлу за два раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-17-1/1	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,00014
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
1-3101-17-2/1	21.1-25-31	Графит измельченный	т	0,00007
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 1-3101-18. Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-18-1/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,00024
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00002
	21.1-6-33	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА-Н	т	0,00045
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00001
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00053
1-3101-18-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,00024
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00002
	21.1-6-33	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА-Н	т	0,00045
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00001
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,00053
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,19

Таблица 1-3101-19. Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)

1-3101-19-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,45
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-3101-19-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-3101-19-3/1	21.1-6-33	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА-Н	т	0,00045
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-3101-19-4/1	21.1-6-33	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА-Н	т	0,00046
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 1-3101-20. Ремонт облицовки вертикальной поверхности

1-3101-20-1/1	21.1-10-208	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки 20-32 мм	т	0,00146
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	0,3
	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
1-3101-20-2/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0001
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,23

Таблица 1-3101-22. Ремонт бетонных поверхностей конструкций инженерных сооружений полимерцементными смесями типа "Эмако"

1-3101-22-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,06
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	кг	1,11
1-3101-22-2/1	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	кг	1,14
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,55
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,1
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,44
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,29
	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
	21.1-25-339	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10x10 мм, диаметр проволоки 2 мм	м2	1
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,0656
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	кг	1,11
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	кг	1,14
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,67
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-22-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,11
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,48
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0165
	21.1-25-339	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10x10 мм, диаметр проволоки 2 мм	м2	1
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,0626
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	кг	1,11
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	кг	1,14
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,64
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,17
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,11
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,46
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,3

Таблица 1-3101-23. Аналоговые телефонные аппараты

1-3101-23-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,002

Таблица 1-3101-24. Боксы кабельные телефонные

1-3101-24-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-25. Кроссовые панели на 100 пар

1-3101-25-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-26. Муфты соединительные полиэтиленовые

1-3101-26-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Таблица 1-3101-27. Автоматическая телефонная станция "Псков-М"

1-3101-27-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,71
1-3101-27-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3101-28. Пульт оператора автоматической телефонной станции "Псков-М"

1-3101-28-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6

Таблица 1-3101-29. Распределительный шкаф настенного крепления "Krone"

1-3101-29-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3101-30. Телефонный аппарат "ТАК-64"

1-3101-30-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 1-3101-31. Телефонный аппарат "ТАС-М"				
1-3101-31-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
Таблица 1-3101-32. Цифровой телефонный аппарат				
1-3101-32-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3101-33. Цифровые автокорректируемые часы				
1-3101-33-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3101-34. Станция часовая				
1-3101-34-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Раздел 2. Смена (замена)				
Таблица 1-3102-1. Замена стекол на пешеходных путепроводах из литого поликарбоната с телескопических вышек				
1-3102-1-1/1	21.1-1-13	Герметик полимерный (композиция), двухкомпонентный холодного отверждения "Гидрофор"	т	0,00017
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	т	0,001
	21.1-25-183	Листы из литого поликарбоната, толщина 10 мм	м2	1,08
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,35
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,81
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
1-3102-1-1/2	21.1-1-13	Герметик полимерный (композиция), двухкомпонентный холодного отверждения "Гидрофор"	т	0,00017
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	т	0,001
	21.1-25-184	Листы из литого поликарбоната, толщина 12 мм	м2	1,08
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,35
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,81
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
Таблица 1-3102-2. Замена стекол павильонов пешеходных переходов				
1-3102-2-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	1
	21.1-25-184	Листы из литого поликарбоната, толщина 12 мм	м2	1,08
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
Таблица 1-3102-3. Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей				
1-3102-3-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,027
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
1-3102-3-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,027
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	0,04
	21.11-1-252	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.20мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское	м2	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
	22.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,2
Таблица 1-3102-4. Перекладка накрывных гранитных плит парапетов				
1-3102-4-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,0306
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,31
	22.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	0,26

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3102-4-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,0306
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	0,04
	21.11-1-252	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.20мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское	м2	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
	22.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	0,27
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3102-5. Перекладка облицовочных гранитных плит ступеней

1-3102-5-1/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,022
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
1-3102-5-2/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,022
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,02
	21.7-3-9	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 125 мм	шт.	0,04
	21.11-1-252	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, толщ.20мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское	м2	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,04

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3103-1. Нанесение и восстановление защитных и защитно-декоративных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей и огнезащитных покрытий

1-3103-1-1/1	21.1-6-126	Состав грунтовоочный противокоррозийный, марка ЗАС-1	т	0,00039
	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00043
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	21.1-25-26	Гидрофобизатор, марка ГКЖ-11У	т	0,0002
	21.1-25-928	Состав двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3	т	0,00088
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,81
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
1-3103-1-2/1	21.1-6-126	Состав грунтовоочный противокоррозийный, марка ЗАС-1	т	0,00039
	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00043
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	21.1-25-26	Гидрофобизатор, марка ГКЖ-11У	т	0,0002
	21.1-25-928	Состав двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3	т	0,00088
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	1,36
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	1,36
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,81
1-3103-1-3/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
	21.1-6-132	Эмаль защитно-декоративная, марка КО-174М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00029
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	21.1-25-26	Гидрофобизатор, марка ГКЖ-11У	т	0,0002
	21.1-25-943	Связующее силикатно-масляное, марка СМС	т	0,0003
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,83
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,83
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,66
1-3103-1-4/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00014
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	21.1-25-928	Состав двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3	т	0,00088
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,93
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,93
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
1-3103-1-5/1	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00014
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	21.1-25-928	Состав двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3	т	0,00088
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
1-3103-1-6/1	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00014
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,51
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,51
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
1-3103-1-7/1	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,00014
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,032

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-1-8/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38
	21.1-6-125	Состав грунтовоочный на основе этилсиликата с модификаторами	т	0,05
	21.1-6-193	Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная	т	0,045
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,64
	21.1-25-944	Состав пропиточный на основе этилсиликата с добавками	т	0,092
1-3103-1-9/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,12
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	33,75
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	18,75
	21.1-6-193	Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная	т	0,09
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3,75

Таблица 1-3103-2. Устройство защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений водоэмульсионными акриловыми и эпоксидно-полиуретановыми красками

1-3103-2-1/1	21.1-6-16	Грунтовка на основе акриловых смол для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций, марка "Boding Primer"	л	20
	21.1-6-39	Краски водоэмульсионные акриловые для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Supercryl M.D."	л	23,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,157
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	2,3
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,05
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,5
	22.1-14-22	Установки пылеулавливающие, производительность 1600 м3/ч	маш.-ч	0,5
	22.1-14-23	Агрегаты окрасочные высокого давления пневматические для окраски бетонных поверхностей, производительность 18 л/мин	маш.-ч	0,5
	22.1-17-143	Фильтрационные модули, производительность 22 м3/мин, давление воздуха 17 атм.	маш.-ч	0,5
	21.1-6-17	Грунтовка на основе эпоксидных смол для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций, марка "Epikatalac Clear"	л	8,5
1-3103-2-2/1	21.1-6-93	Отвердитель для грунтовок, марка "Epikatalac Clear"	л	4,2
	21.1-6-95	Отвердитель для эмали, марка "Epitamarin Solekote Grey"	л	14,2
	21.1-6-116	Растворитель, марка "Thiner 1-11"	л	2,65
	21.1-6-117	Растворитель, марка "Thiner 4-100"	л	10,4
	21.1-6-190	Эмаль на основе акрил-полиуретановых смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Tamaglass Super"	л	10,5
	21.1-6-191	Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Epitamarin Solekote Grey"	л	14,2
	21.1-6-192	Отвердитель для эмали, марка "Tamaglass Super"	л	3,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	1,002
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	10,26
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9
	22.1-14-22	Установки пылеулавливающие, производительность 1600 м3/ч	маш.-ч	10,26
	22.1-14-23	Агрегаты окрасочные высокого давления пневматические для окраски бетонных поверхностей, производительность 18 л/мин	маш.-ч	0,49
1-3103-2-3/1	22.1-17-143	Фильтрационные модули, производительность 22 м3/мин, давление воздуха 17 атм.	маш.-ч	10,26
	21.1-6-17	Грунтовка на основе эпоксидных смол для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций, марка "Epikatalac Clear"	л	4,2
	21.1-6-93	Отвердитель для грунтовок, марка "Epikatalac Clear"	л	2,1
	21.1-6-94	Отвердитель для эмали, марка "Afralastic 208/20"	л	14
	21.1-6-116	Растворитель, марка "Thiner 1-11"	л	2,65
	21.1-6-117	Растворитель, марка "Thiner 4-100"	л	9,9
	21.1-6-190	Эмаль на основе акрил-полиуретановых смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Tamaglass Super"	л	10,5
	21.1-6-192	Отвердитель для эмали, марка "Tamaglass Super"	л	3,5
	21.1-6-195	Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Afralastic 208/20", белая	л	56
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	1,002
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	10,45
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9
1-3103-2-4/1	22.1-14-22	Установки пылеулавливающие, производительность 1600 м3/ч	маш.-ч	10,45
	22.1-14-23	Агрегаты окрасочные высокого давления пневматические для окраски бетонных поверхностей, производительность 18 л/мин	маш.-ч	0,68
	22.1-17-143	Фильтрационные модули, производительность 22 м3/мин, давление воздуха 17 атм.	маш.-ч	10,45
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	4,34
	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	5,04

Таблица 1-3103-3. Окраска железобетонных пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками

1-3103-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,058
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,52

Таблица 1-3103-4. Окраска металлических конструкций мостовых сооружений по технологии типа "Стелпант"

1-3103-4-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00128
	21.1-6-187	Эмаль полиуретановая для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС"	кг	25,61
	21.1-6-188	Грунтовка полиуретановая универсальная цинконаполненная, типа "Стелпант-Пу-Цинк"	кг	1,81
	21.1-6-189	Растворитель для полиуретановых материалов, типа "Стелпант-Пу-Тиннер"	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-4-2/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,157
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	6,16
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	2,3
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	1,92
	22.1-17-189	Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, пропускная способность 11,8 л/мин	маш.-ч	3,75
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00128
	21.1-6-187	Эмаль полиуретановая для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС"	кг	28,57
	21.1-6-188	Грунтовка полиуретановая универсальная цинконаполненная, типа "Стелпант-Пу-Цинк"	кг	2,02
	21.1-6-189	Растворитель для полиуретановых материалов, типа "Стелпант-Пу-Тиннер"	кг	0,3
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	28,57
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	6,91
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	2,75
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	1,92
	22.1-17-189	Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, пропускная способность 11,8 л/мин	маш.-ч	4
1-3103-4-3/1	21.1-6-187	Эмаль полиуретановая для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС"	кг	26,91
	21.1-6-189	Растворитель для полиуретановых материалов, типа "Стелпант-Пу-Тиннер"	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,157
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	2,85
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	1,92
	22.1-17-189	Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, пропускная способность 11,8 л/мин	маш.-ч	2,85
1-3103-4-4/1	21.1-6-187	Эмаль полиуретановая для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС"	кг	30,02
	21.1-6-189	Растворитель для полиуретановых материалов, типа "Стелпант-Пу-Тиннер"	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-10-18	Компрессоры прицепные с дизельным двигателем, производительность 10,5 м3/мин	маш.-ч	3,76
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	1,92
	22.1-17-189	Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, пропускная способность 11,8 л/мин	маш.-ч	3,76

Таблица 1-3103-5. Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов

1-3103-5-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0009
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,0009

Таблица 1-3103-6. Устройство гидроизоляции

1-3103-6-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,3
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	3,02
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	5
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12x12 мм, толщина 1,4 мм	м2	107
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	3,6
	21.1-25-923	Хризотил марка 7-370	т	0,47
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	9,1
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,2
	21.12-8-64	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	0,28
1-3103-6-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	12,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	40,49
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,68
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	77
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	234
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,75
1-3103-6-3/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,65
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,1
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,45
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-25-923	Хризотил марка 7-370	т	0,16
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,75
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,08
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,05
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-6-5/1	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,22
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,0284
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-923	Хризотил марка 7-370	т	0,08
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	26,25
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,04
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	т	0,01
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	т	0,004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,75
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3
1-3103-6-6/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,02
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	т	0,004
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	т	0,002
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,51

Таблица 1-3103-7. Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части

1-3103-7-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	1,205
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,85
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,052
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	110
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	2,75
	21.3-1-55	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	7,14
	21.12-8-64	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	0,158
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,98
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,18
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	1,205
1-3103-7-2/1	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,85
	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,052
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	2,75
	21.3-1-55	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	3,06
	21.12-8-64	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	0,158
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,99
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,18
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,175
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,125
	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	240
1-3103-7-3/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,052
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	110
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	0,35
	21.3-1-55	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	7,14
	21.12-8-64	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	0,158
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,98
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,18
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,175
	21.1-1-93	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-75/35	т	0,125
	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	240
1-3103-7-4/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,052
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	0,35
	21.3-1-55	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	3,06
	21.12-8-64	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	0,158
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,99
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	2,18

Таблица 1-3103-8. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт", "Мостопласт"

1-3103-8-1/1	21.1-3-37	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н, ЭПП-4,0	м2	250
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	9
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	3,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.1-25-940	Сегмент для мозаично-шлифовальной машины	шт.	3
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,156
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	46,62
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	54,12
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	4,88
1-3103-8-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,75
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	25
	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,08
	21.1-3-37	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н, ЭПП-4,0	м2	270

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	10
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	3,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,156
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	70
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	81,25
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	4,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	65,62

Таблица 1-3103-9. Устройство вертикальной дренающей защиты гидроизоляции из материала "Дельта МС"

1-3103-9-1/1	21.1-3-36	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марка "Изопласт П (ЭМП-5,5)"	м2	10
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	4,93
	21.1-25-268	Полотно профилированное дренажное из полиэтилена высокой плотности, толщина стенки 0,6 мм, высота округлых выступов 8 мм, прочность на сжатие около 250 кН/м2	м2	115
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	1,88

Таблица 1-3103-10. Устройство гидроизоляции мостовых сооружений материалами типа "Изопласт" и "Мостопласт" в 1 слой

1-3103-10-1/1	21.1-3-37	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н, ЭПП-4,0	м2	135
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	5,4
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	3,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.1-25-940	Сегмент для мозаично-шлифовальной машины	шт.	3
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,156
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	46,62
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	54,12
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,64
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,75
	21.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	25
1-3103-10-2/1	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,08
	21.1-3-37	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н, ЭПП-4,0	м2	135
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	3,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,156
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	70
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	81,25
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	65,62

Таблица 1-3103-11. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

1-3103-11-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	т	0,43
	21.1-15-25	Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 600x1500 мм, 600x2000 мм	т	0,74
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	414
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	2,3
	21.3-1-99	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В30 (М400); ПЗ, фракция 5-20, F200, W8	м3	11,2
	22.1-5-39	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	1,55
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55
1-3103-11-2/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	т	0,61
	21.1-10-207	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина полки более 70 мм	т	3,93
	21.1-15-25	Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 600x1500 мм, 600x2000 мм	т	0,53
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	414
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	2,16
	22.1-5-39	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	3,1
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	14,45
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	152,41

Таблица 1-3103-12. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

1-3103-12-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	т	0,02
	21.1-15-25	Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 600x1500 мм, 600x2000 мм	т	0,17
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	0,218
	22.1-5-39	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	2,32
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	95,49

Таблица 1-3103-13. Установка деформационного шва "Маурер" на железобетонных и металлических конструкциях мостов и путепроводов

1-3103-13-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,11
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,11
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,009
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,004
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,018
	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	0,004
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.1-12-16	Песок фракционированный	м3	0,013
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,014
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	0,36
	21.3-1-57	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450); ПЗ, F300 (в солях), W12	м3	0,102
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,005
	21.6-1-66	Конструкция шва деформационного "ОП ДШ-80" с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +40 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, размеры сечения 115х300 мм	м	1
	22.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	0,21
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,21
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,19
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	18,21
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3103-14. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы "Торма Джойнт" в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

1-3103-14-1/1	21.1-1-95	Вязущее битумно-полимерное типа "Торма-Джойнт ВJ"	кг	6670
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	19
	21.1-11-196	Шурупы с полукруглой головкой, диаметр 6-10 мм, длина 100 мм	т	0,034
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,2145
	21.1-12-64	Щебень габбро-диабазовый одномерный кубовидный, для устройства деформационных швов, фракция 3-5 мм	м3	11,8
	21.1-25-962	Пенополиуретан типа "Тормафом", для устройства деформационных швов	м	102
	21.3-4-27	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), листовая, полосовая	т	0,728
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	97,48
	22.1-5-70	Установки горячего воздуха для очистки трещин и швов, мощностью до 4 кВт (5,5 л.с.)	маш.-ч	160,62
	22.1-5-95	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона и железобетона (с учетом стоимости алмазных дисков), глубина реза до 320 мм, производительность до 400 см2/мин	маш.-ч	33,99
1-3103-14-2/1	22.1-6-20	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	16,7
	22.1-6-69	Бетоносмесители гравитационные передвижные, емкость до 260 л	маш.-ч	141,25
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	36,15
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	24,79
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	6,25
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	7,95
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	11,36
	21.1-1-95	Вязущее битумно-полимерное типа "Торма-Джойнт ВJ"	кг	564,5
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	2
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0165
	21.1-12-64	Щебень габбро-диабазовый одномерный кубовидный, для устройства деформационных швов, фракция 3-5 мм	м3	1,1
	22.1-5-66	Установки для перевозки литого асфальта типа "Кохер"	маш.-ч	16,72
	22.1-5-70	Установки горячего воздуха для очистки трещин и швов, мощностью до 4 кВт (5,5 л.с.)	маш.-ч	13,75
	22.1-5-95	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона и железобетона (с учетом стоимости алмазных дисков), глубина реза до 320 мм, производительность до 400 см2/мин	маш.-ч	3,84
	22.1-6-69	Бетоносмесители гравитационные передвижные, емкость до 260 л	маш.-ч	14,12
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	3,52
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	2,15
	22.1-17-24	Инжекторные газовые горелки	маш.-ч	0,56
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,29

Таблица 1-3103-15. Устройство гидроизоляции деформационных швов материалом типа "Изопласт ЭПМ-5,5" с использованием шнура "Вилатерм"

1-3103-15-1/1	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,05
	21.1-3-36	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марка "Изопласт П (ЭМП-5,5)"	м2	276
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	4
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-15-2/1	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	100
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,08
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	1,62
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	1,88
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	5,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-1-17	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т	0,05
	21.1-3-36	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марка "Изопласт П (ЭМП-5,5)"	м2	276
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	4
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-125	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.	1
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	100
	21.3-2-55	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	0,08
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	3,25
	22.1-17-22	Агрегаты для разогрева мягкой кровли, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	10
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,62

Таблица 1-3103-16. Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений

1-3103-16-1/1	21.1-1-13	Герметик полимерный (композиция), двухкомпонентный холодного отверждения "Гидрофор"	т	0,055
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,18
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,15
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	т	0,018
	21.1-16-128	Спирт фуриловый	т	0,018
	21.12-5-235	Трубки дренажные поливинилхлоридные, диаметр 16мм	м	100
	22.1-30-4	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	26,08

Таблица 1-3103-17. Устройство дренажа за устоями мостов

1-3103-17-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	37
	21.1-12-26	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 20-40 мм	м3	65
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	85

Таблица 1-3103-18. Устройство облицовки

1-3103-18-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,33
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,77
1-3103-18-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	7,14
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,14

Таблица 1-3103-19. Устройство тротуаров

1-3103-19-1/1	21.1-1-23	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	0,572
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00811
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,89
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,051
	21.1-10-198	Сталь угловая неравнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина большой полки более 80 мм	т	0,86
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,051
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,047
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,3428
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	85,39

Таблица 1-3103-20. Изоляция горизонтальных поверхностей сверху в два слоя насухо: нижний слой - геотекстиль "КМ-2" и верхний слой - гидролист "М-1-ПВХ"

1-3103-20-1/1	21.1-3-55	Пластикат поливинилхлоридный гидроизоляционный "Гидролист М-1-ПВХ"	м2	217,244
	21.1-11-50	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI 37 P8	100 шт.	3,04
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	3,04
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	139,036
	21.1-25-162	Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°C, ширина 120 мм, толщина 1,5 мм	м	310,88
	21.1-25-966	Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов	шт.	304
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,78
	22.1-13-27	Автоматы горячего воздуха сварочные импортного производства, мощность 2,54 кВт	маш.-ч	2,93
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	4,52

Таблица 1-3103-21. Оборудование станции АТСКУ

1-3103-21-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,44
1-3103-21-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,44
1-3103-21-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-21-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,75
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,75
1-3103-21-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
1-3103-21-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
1-3103-21-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
1-3103-21-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
1-3103-21-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
1-3103-21-10/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
1-3103-21-11/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,5
1-3103-21-14/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
1-3103-21-15/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3103-23. Оборудование станции "Пентаконта"

1-3103-23-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,94
1-3103-23-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,25
1-3103-23-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,75
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,94
1-3103-23-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,12
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,62
1-3103-23-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,75
1-3103-23-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3103-24. Кроссы

1-3103-24-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
1-3103-24-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25

Таблица 1-3103-25. Оборудование ИКМ

1-3103-25-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	6,88
1-3103-25-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,62
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	11,88
1-3103-25-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,38
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	15,25
1-3103-25-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,88
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	21,25
1-3103-25-5/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,56
1-3103-25-6/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	0,25

Таблица 1-3103-26. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15

1-3103-26-3/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	1,25
1-3103-26-4/1	22.1-8-3	Автолаборатории	маш.-ч	2,5

Таблица 1-3103-28. Желоба металлические воздушные

1-3103-28-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,12
1-3103-28-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
1-3103-28-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
1-3103-28-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3103-29. Детали разные

1-3103-29-1/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
1-3103-29-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
1-3103-29-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
1-3103-29-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3103-31. Разделка и включение кабелей и проводов

1-3103-31-38/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
----------------	------------	--	---	---------

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Разборка кладки опор мостов и труб

1-3104-1-1/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	450
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	900
1-3104-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	5,52
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	42,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1150
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	84,5
1-3104-1-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2300
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,27
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	101,7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	101,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3105-1. Устройство подмостей для окраски

1-3105-1-1/1	21.1-9-32	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,2
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,01
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,02

Таблица 1-3105-2. Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов

1-3105-2-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,08
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,18
	21.3-4-48	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,02
1-3105-2-2/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,48
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,48
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,05
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,12
	21.3-4-48	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,38

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Сети, оборудование и приборы сигнализации и оповещения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3201-1. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"

1-3201-1-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3201-2. Светозвуковой сигнализатор "Выход"

1-3201-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 1-3201-3. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"

1-3201-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 1-3201-4. Рупорные громкоговорители

1-3201-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3201-5. Настенные громкоговорители

1-3201-5-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3201-6. Трансляционный радиозузел "CUP12.1"

1-3201-6-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 1-3201-7. Предварительный усилитель "PR4000"

1-3201-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3201-8. 8-зонный коммутатор "RU8020"

1-3201-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 1-3201-9. Контрольная панель "SA2096"

1-3201-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3201-10. Усилитель мощности "UP4xxx"

1-3201-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-3201-11. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"				
1-3201-11-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
1-3201-11-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3201-12. Блок бесперебойного питания "ББП"				
1-3201-12-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
1-3201-12-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-3201-13. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"				
1-3201-13-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3201-14. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"				
1-3201-14-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3201-15. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"				
1-3201-15-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3201-16. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"				
1-3201-16-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
1-3201-16-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3201-17. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"				
1-3201-17-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
1-3201-17-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3201-17-3/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3201-18. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"				
1-3201-18-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3201-19. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"				
1-3201-19-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3201-20. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"				
1-3201-20-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x0,75 мм2	км	0,003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,003
Таблица 1-3201-21. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"				
1-3201-21-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3201-22. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"				
1-3201-22-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-3201-23. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"				
1-3201-23-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-3201-24. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"				
1-3201-24-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	г	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,02
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x0,75 мм2	км	0,003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3201-25. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"				
1-3201-25-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
1-3201-25-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-3201-26. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"				
1-3201-26-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
1-3201-26-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
1-3201-26-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3201-27. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"				
1-3201-27-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3201-30. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"

1-3201-30-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
1-3201-30-2/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
1-3201-30-3/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3201-30-4/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
1-3201-30-5/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 1-3201-31. Термошкаф "ТШ13-140-220"

1-3201-31-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3201-32. Световое табло ТВ-1

1-3201-32-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 1-3201-33. Соединительные коробки, ящики и клеммники

1-3201-33-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3201-34. Ящик соединительный СЯ-10

1-3201-34-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,045
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 1-3201-35. Шкаф климатический (6-ADW; 1-СКШС, 1-БРЛ)

1-3201-35-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,07
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 1-3201-36. Шкафы навесные 700х1200, 300х400

1-3201-36-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 1-3201-37. Извещатель линейный тепловой (термокабель)

1-3201-37-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
---------------	------------	---	--------	------

Раздел 2. Замена

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-3202-1. Извещатель охранный объемный опто-электронный "Фотон-10"				
1-3202-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-2. Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой "HE-8S/STW"				
1-3202-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-3. Светозвуковой сигнализатор "Выход"				
1-3202-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-4. Световое табло 40x80 см "Пожар", "Заглуши Двигатель"				
1-3202-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
Таблица 1-3202-5. Рупорные громкоговорители				
1-3202-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-3202-6. Настенные громкоговорители				
1-3202-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-7. Трансляционный радиоузел "CUP12.1"				
1-3202-7-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
Таблица 1-3202-8. Предварительный усилитель "PR4000"				
1-3202-8-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 1-3202-9. Цифровое записывающее устройство "RD2008"				
1-3202-9-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
Таблица 1-3202-10. Ресивер-микшер "RM 8080"				
1-3202-10-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
Таблица 1-3202-11. 8-зонный коммутатор "RU8020"				
1-3202-11-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
Таблица 1-3202-12. Контрольная панель "SA2096"				
1-3202-12-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-13. Усилитель мощности "SM2xxxx" И "SM6xxxx"				
1-3202-13-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
Таблица 1-3202-14. Локальный ресивер "SZ 8040"				
1-3202-14-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-3202-15. Усилитель мощности "UM2xxxx" И "UM6xxxx"				
1-3202-15-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 1-3202-16. Усилитель мощности "UP4xxx"				
1-3202-16-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 1-3202-17. Источник вторичного электропитания резервированного "ИБП 1200\2400"				
1-3202-17-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
Таблица 1-3202-18. Блок бесперебойного питания "ББП"				
1-3202-18-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-19. Релейный модуль "PM-1"				
1-3202-19-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-20. Источник резервного питания "СКАТ-1200P\20" или "СКАТ-2400P\20"				
1-3202-20-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-21. Источники бесперебойного питания "800VA\1000VA\1500VA\2200VA"				
1-3202-21-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3202-22. Резервный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24 ИСП.01"				
1-3202-22-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-23. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"				
1-3202-23-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	21.23-9-1	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 1x2x0,5	м	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
Таблица 1-3202-24. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"				
1-3202-24-1/1	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
Таблица 1-3202-25. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый "АТД"				
1-3202-25-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-26. Извещатель пожарный тепловой "ХР95 55000-400"				
1-3202-26-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-27. Извещатель пожарный тепловой "ИП103-4\1"				
1-3202-27-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-28. Извещатель пожарный ручной "MS"				
1-3202-28-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3202-29. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР"				
1-3202-29-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-30. Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР513-3А"				
1-3202-30-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
Таблица 1-3202-31. Извещатель пожарный дымовой фотоэлектронный "2151Е"				
1-3202-31-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-3202-32. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ASD-PL"				
1-3202-32-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-33. Извещатель пожарный дымовой оптический "ХР95 55000-600"				
1-3202-33-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-34. Изолятор неисправности "ХР95 55000-600"				
1-3202-34-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3202-35. Извещатель пожарный дымовой аналогово-адресный "ДИП-34А"				
1-3202-35-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-36. Извещатель пожарный дымовой "ИП212-ЗСУ"				
1-3202-36-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3202-37. Модуль адресации "АММ-2"				
1-3202-37-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-38. Модуль адресации "АММ-4"				
1-3202-38-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-39. Модуль адресации "АОМ-2"				
1-3202-39-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 1-3202-40. Блок ввода-вывода "БВВЗ"				
1-3202-40-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 1-3202-41. Блок выбора режима "БВР"				
1-3202-41-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 1-3202-42. Блок контроля зоны "БКЗ"				
1-3202-42-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3202-43. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"				
1-3202-43-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 1-3202-44. Блок релейный адресный "БРА-03-4"				
1-3202-44-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 1-3202-45. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-01"				
1-3202-45-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-3202-46. Блок ретранслятора линейного "БРЛ-03"				
1-3202-46-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-3202-47. Блок линейный адресный "ЛБ-06"				
1-3202-47-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
Таблица 1-3202-48. Блок линейный адресный "ЛБ-07"				
1-3202-48-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-49. Сетевой контроллер исполнительных устройств "СКИУ-01"				
1-3202-49-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 1-3202-50. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-01"				
1-3202-50-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
Таблица 1-3202-51. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-02"				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3202-51-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
Таблица 1-3202-52. Сетевой контроллер шлейфов сигнализации "СКШС-03-8"				
1-3202-52-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
Таблица 1-3202-53. Термошкаф "ТШ13-140-220"				
1-3202-53-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 1-3202-54. Преобразователь интерфейсов ПИ-01				
1-3202-54-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-55. Световое табло ТВ-1				
1-3202-55-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-56. Соединительные коробки, ящики и клеммники				
1-3202-56-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3202-57. Ящик соединительный СЯ-10				
1-3202-57-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
Таблица 1-3202-58. Шкафы навесные 700х1200, 300х400				
1-3202-58-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-3202-59. Плата "ОУ-1"				
1-3202-59-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,0005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 1-3202-60. Извещатель линейный тепловой (термокабель)				
1-3202-60-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Таблица 1-3202-61. Металлорукав тип РЗЦШ-15				
1-3202-61-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,55
Таблица 1-3202-62. Трубка медная сенсорная				
1-3202-62-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Оборудование и приборы видеонаблюдения.				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 1-3301-1. Стойка 22 U				
1-3301-1-1/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,35
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
Таблица 1-3301-2. Монитор				
1-3301-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Раздел 2. Замена				
Таблица 1-3302-1. Видеодомофон				
1-3302-1-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 1-3302-2. Видеокамера с термокожухом				
1-3302-2-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 1-3302-3. Передатчик, приемник или ретранслятор видеосигнала по витой паре				
1-3302-3-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 1-3302-4. Стойка 22 U				
1-3302-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
Таблица 1-3302-5. Блок питания БПС-0,3\12				
1-3302-5-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3302-6. Монитор

1-3302-6-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-20. Ремонт облицовки вертикальной поверхности

1-3101-20-1/1	1811100000	Алюминий листовой	т	П
---------------	------------	-------------------	---	---

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3103-12. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

1-3103-12-1/1	5264210000	Стальные конструкции перекрытия швов	т	1
---------------	------------	--------------------------------------	---	---

Таблица 1-3103-18. Устройство облицовки

1-3103-18-1/1	5711920000	Камень облицовочный прямолинейный	м2	73
	5711920000	Камень облицовочный криволинейный	м2	27
1-3103-18-2/1	5711920000	Камень облицовочный прямолинейный	м2	100

Таблица 1-3103-19. Устройство тротуаров

1-3103-19-1/1	5851010000	Сборные железобетонные конструкции, детали строений мостов	м3	100
---------------	------------	--	----	-----