

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 3

Мосты, путепроводы, эстакады

СН-2012.3-3

Сборник 3
Подъемно-транспортное
оборудование

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	3
Раздел 1. Ремонт.....	3
Таблица 3-3101-1. Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений.....	3
Таблица 3-3101-2. Гидросистема подъемника транспортных сооружений	3
Таблица 3-3101-3. Вулканизация поручня эскалатора (длина 1,5 м) транспортных сооружений	3
Таблица 3-3101-4. Техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен" транспортных сооружений	4
Раздел 2. Замена	4
Таблица 3-3102-1. Замена клапана гидросистемы подъемника транспортных сооружений.....	4
Таблица 3-3102-2. Замена масляных уплотнителей транспортных сооружений.....	4
Таблица 3-3102-3. Замена гибкого шланга высокого давления транспортных сооружений.....	5
Таблица 3-3102-4. Замена плитуса балюстрады эскалатора транспортных сооружений	5
Таблица 3-3102-5. Замена ступени эскалатора транспортных сооружений.....	5
Таблица 3-3102-6. Замена стекла балюстрады эскалатора (размер 2x1 м) транспортных сооружений.....	5
Таблица 3-3102-7. Замена устья поручня эскалатора транспортных сооружений	6
Таблица 3-3102-8. Замена электрических аппаратов эскалатора транспортных сооружений	6
Таблица 3-3102-9. Замена цепи привода поручня эскалатора транспортных сооружений	6
Таблица 3-3102-10. Замена сегмента гребенки эскалатора транспортных сооружений.....	6
Таблица 3-3102-11. Замена приводной цепи эскалатора транспортных сооружений.....	7
Таблица 3-3102-12. Замена вала привода поручня эскалатора транспортных сооружений	7
Таблица 3-3102-13. Замена поручня эскалатора транспортных сооружений	7
Раздел 6. Пусконаладочные работы.....	7
Таблица 3-3106-1. Подготовительные и заключительные работы.....	7
Таблица 3-3106-2. Канат несущо-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги.....	8
Таблица 3-3106-3. Приводы.....	8
Таблица 3-3106-4. Станции.....	8
Таблица 3-3106-5. Опоры.....	8
Таблица 3-3106-6. Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги.....	8
Таблица 3-3106-7. Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	8
Приложение № 1	10

Техническая часть

1. Настоящий сборник содержит стоимостные нормативы на работы по техническому осмотру, диагностике, ремонту, замене и модернизации подъёмно-транспортного оборудования типовых конструкций отечественных производств и аналогичных конструкций иностранных марок, установленных на транспортных сооружениях.

2. Стоимостными нормативами предусмотрен полный комплекс работ в соответствии с технологией проведения ремонта и модернизации оборудования, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе: работы по разгрузке и перемещению материалов, оборудования, инструмента и приспособлений в зону производства работ.

3. Стоимостными нормативами учтены конкретные условия выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене узлов и деталей эксплуатируемого оборудования лифтов, подъёмников, эскалаторов транспортных сооружений, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи предметов, находящихся под напряжением и др.

4. Стоимостными нормативами не учтены затраты на приобретение запасных частей или деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены элементов оборудования лифтов, подъёмников, эскалаторов транспортных сооружений. Перечень этих изделий определяется на основе технической документации по эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования.

5. Стоимостные нормативы таблиц 3-3101-1÷3-3101-4, 3-3102-1÷3-3102-13 предназначены для определения стоимости работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене узлов и деталей лифтов, гидросистем подъёмников, эскалаторов, установленных в сооружениях третьего транспортного кольца и городских искусственных сооружениях.

Указанными стоимостными нормативами учтен полный комплекс работ, предусмотренных технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации оборудования, приборов и систем, установленных на сооружениях 3-го транспортного кольца и городских искусственных сооружениях, в том числе затраты на:

- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

5.1. При применении стоимостных нормативов таблиц 3-3101-1 и 3-3101-4 следует иметь в виду, что: в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

6. Стоимостными нормативами таблиц 3-3106-1÷3-3106-7 предусмотрены пусконаладочные работы по отдельным узлам кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги, в том числе канату несуще-тяговому, приводам, станциям приводным и обводным, опорам линейным, буксировочным устройствам, а также подготовительные, заключительные работы и комплексное опробование дороги.

7. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, диагностику, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену узлов и деталей оборудования лифтов, подъёмников, эскалаторов транспортных сооружений устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 3-3101-1. Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Подготовительные операции при техническом обслуживании лифта.
 2. Работы по техническому обслуживанию в машинном отделении, кабине лифта, шахте лифта.
 3. Проверка режимов работы лифта (2-4).
 4. Техническое обслуживание специальных блоков защиты и контроля (3, 4).
 5. Техническое обслуживание противовеса лифта, работы по техническому обслуживанию в приямке лифта (4).
 6. Заключительные операции при техническом обслуживании лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3101-1-1/1	Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений: ежемесячное	7422,92	3725,10	-	-	3697,82	5
3-3101-1-2/1	Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений: ежеквартальное	8630,10	4932,28	-	-	3697,82	7,08
3-3101-1-3/1	Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений: полугодовое	10365,75	6667,93	-	-	3697,82	8,95
3-3101-1-4/1	Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений: годовое	11580,13	7882,31	-	-	3697,82	10,58

Таблица 3-3101-2. Гидросистема подъемника транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Произвести внешний осмотр системы, очистка системы от пыли и грязи.
 2. Проверка уровня и качества масла, герметичности распределителя и масляных уплотнителей.
 3. Проверка состояния фильтра насоса.
 4. Проверка работы редукционного клапана, предохранительного клапана, ручного насоса.
 5. Выключить питание (2).
 6. Слить и профильтровать масло (2).
 7. Разобрать головку грузоподъемного устройства и головку распределителя (2).
 8. Проверить все прокладки (уплотнители) и заменить их, если необходимо (2).
 9. Проверить и очистить фильтры (2).
 10. Вновь собрать все устройства и проверить настройки, как в случае нового монтажа (2).

Измеритель: 1 гидросистема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-2-1/1	Техническое обслуживание гидросистемы подъемника	10979,37	9156,77	1798,71	1084,01	23,89	13,14
3-3101-2-2/1	Текущий ремонт гидросистемы подъемника	16275,18	14656,12	1571,28	946,95	47,78	21,04

Таблица 3-3101-3. Вулканизация поручня эскалатора (длина 1,5 м) транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Проверка форм для вулканизации на чистоту.
 2. Подогрев форм до 80 град.
 3. Заложение отрезка стыковки в предварительно нагретую форму.
 4. Нагрев вулканизирующей формы до 100 град.
 5. Очистка режущей поверхности.
 6. Нагрев вулканизирующей формы до 150 град.
 7. Ослабление внешних винтов.
 8. Удаление излишков.
 9. Меры по сохранению стабильности.
 10. Контроль провисания поручня.
 11. Установка на место ступеней.
 12. Пробный пуск.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
3-3101-3-1/1	Вулканизация поручня эскалатора (длина 1,5 м)	5653,95	5374,16	-	-	279,79	8,29

Таблица 3-3101-4. Техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен" транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Произвести осмотр балюстрады и внешнего покрытия, визуальный осмотр поручней.
 2. Проверить прохождение лестничного полотна через входные площадки, действие кнопок "Стоп" и измерить тормозной путь при движении вверх и вниз.
 3. Провести осмотр входных площадок, плит перекрытия, визуальный осмотр ступеней.
 4. Проверить синхронность движения поручня относительно лестничного полотна (2-4).
 5. Осмотр и очистка устьев поручней, проверка срабатывания блокировочных устройств устьев поручней (2-4).
 6. Проверка разъема "Ревизия" и переносных пультов управления (2-4).
 7. Осмотр и очистка входных площадок, проверка блокировочных устройств входных площадок (2-4).
 8. Проверка и регулировка зазора между фартуком и ступенями движущегося полотна (2-4).
 9. Осмотр и очистка натяжного устройства, проверка блокировочного устройства натяжного механизма каретки лестничного полотна (2-4).
 10. Осмотр, очистка и регулировка рабочих и дополнительных тормозов (2-4).
 11. Проверка действия блокировочного устройства приводной цепи, уровня масла в редукторе (2-4).
 12. Очистка прямых натяжного и приводного устройства (2-4).
 13. Смазка приводных и тяговых цепей эскалатора (2-4).
 14. Осмотр и очистка направляющих, подвижных направляющих лестничного полотна, привода поручней (3, 4).
 15. Осмотр приводной цепи поручней, приводной цепи (3, 4).
 16. Проверка блокировочных устройств опускания ступеней (3, 4).
 17. Ревизия панели управления (3, 4).
 18. Проверка натяжки поручней (3, 4).
 19. Смазка подшипников электродвигателя (4).
 20. Осмотр направляющих поручней и роликовых обойм, поручней и стыков поручней (4).
 21. Проверка системы обогрева (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3101-4-1/1	Ежедневное техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен"	512,13	512,13	-	-	-	0,79
3-3101-4-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен"	2799,70	1373,68	-	-	1426,02	2,12
3-3101-4-3/1	Ежеквартальное техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен"	3553,64	2127,62	-	-	1426,02	3,28
3-3101-4-4/1	Ежегодное техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен"	3969,51	2498,43	-	-	1471,08	3,85

Раздел 2. Замена

Таблица 3-3102-1. Замена клапана гидросистемы подъемника транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Произвести внешний осмотр клапана.
 2. Выключить питание.
 3. Отсоединить клапан от гидросистемы, произвести очистку мест крепления.
 4. Установить и подсоединить новый клапан.
 5. Включить питание.
 6. Проверить герметичность и работоспособность системы.
 7. Сделать запись о проделанной работе в журнале и формуляре.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
3-3102-1-1/1	Замена клапана гидросистемы подъемника	6992,97	5411,58	1557,50	938,65	23,89	7,77

Таблица 3-3102-2. Замена масляных уплотнителей транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Произвести внешний осмотр на наличие утечек масла из различных устройств: грузоподъемного устройства, предохранительного клапана, блока питания, мест соединения, трубопровода.
 2. Выключение питания.
 3. Отсоединение устройства, на котором обнаружена утечка масла из гидросистемы.
 4. Очистка мест прилегания.
 5. Установка нового масляного уплотнителя.
 6. Проверка правильности установки, включение питания.
 7. Сделать запись о проделанной работе в журнале и формуляре.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-2-1/1	Замена масляных уплотнителей	6950,22	5410,18	1516,15	913,73	23,89	7,77

Таблица 3-3102-3. Замена гибкого шланга высокого давления транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Произвести внешний осмотр гибкого шланга высокого давления.
 2. Выключение питания.
 3. Отсоединение гибкого шланга высокого давления от клапанного устройства и предохранительного клапана.
 4. Очистка мест крепления, установка и подсоединение нового гибкого шланга высокого давления.
 5. Включение питания.
 6. Проверка герметичности и работоспособности системы.
 7. Сделать запись о проделанной работе в журнале и формуляре.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-3-1/1	Замена гибкого шланга высокого давления	7006,96	5494,48	1488,59	897,11	23,89	7,89

Таблица 3-3102-4. Замена плитуса балюстрады эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие крепления плитуса.
 2. Замена плитуса.
 3. Закрепление плитуса.
 4. Пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-4-1/1	Замена плитуса балюстрады эскалатора	100,20	97,24	-	-	2,96	0,15

Таблица 3-3102-5. Замена ступени эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие нижней плиты перекрытия.
 2. Подключение переносного пульта.
 3. Подгонка ступени.
 4. Ослабление крепления.
 5. Замена ступени, закрепление ступени.
 6. Установка защитной сетки.
 7. Отключение пульта.
 8. Установка на место плиты перекрытия.
 9. Пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3102-5-1/1	Замена ступени эскалатора	96,31	93,35	-	-	2,96	0,14

Таблица 3-3102-6. Замена стекла балюстрады эскалатора (размер 2х1 м) транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие поручня с направляющих.
 2. Снятие направляющих.
 3. Снятие кронштейнов.
 4. Замена прокладок, установка нового стекла, закрепление прокладок.
 5. Установка направляющих, поручня.
 6. Снятие ступеней.
 7. Уборка мусора из элементов эскалатора.
 8. Установка ступеней и пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

3-3102-6-1/1	Замена стекла балюстрады эскалатора (размер стекла 2х1 м)	13938,23	12427,34	-	-	1510,89	19,17
--------------	---	----------	----------	---	---	---------	-------

Таблица 3-3102-7. Замена устья поручня эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:
1. Ослабление крепления устья поручня.
 2. Замена устья поручня.
 3. Закрепление устья поручня.
 4. Проверка зазоров.
 5. Пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3102-7-1/1	Замена устья поручня эскалатора	210,41	207,45	-	-	2,96	0,32

Таблица 3-3102-8. Замена электрических аппаратов эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:
1. Снятие верхней плиты перекрытия.
 2. Извлечение шкафа управления.
 3. Отключение электропитания.
 4. Замена электроаппарата.
 5. Установка шкафа управления на место.
 6. Подключение электропитания.
 7. Закрывание плиты перекрытия.
 8. Пробный пуск.

Измеритель: 1 электроаппарат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3102-8-1/1	Замена электрического аппарата эскалатора	236,34	233,38	-	-	2,96	0,36

Таблица 3-3102-9. Замена цепи привода поручня эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:
1. Снятие плиты перекрытия, ступеней, защитного кожуха.
 2. Ослабление натяжения цепи привода.
 3. Расстыковка и замена цепи.
 4. Состыковка новой цепи.
 5. Натяжка цепи.
 6. Установка защитного кожуха и ступеней.
 7. Проверка работы цепи привода.
 8. Установка на место плиты перекрытия.
 9. Пробный пуск.

Измеритель: 1 цепь привода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-9-1/1	Замена цепи привода поручня эскалатора	2578,95	2482,87	-	-	96,08	3,83

Таблица 3-3102-10. Замена сегмента гребенки эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:
1. Снятие крепления гребенки.
 2. Снятие поврежденной гребенки.
 3. Установка новой гребенки.
 4. Установка крепления гребенки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3102-10-1/1	Замена сегмента гребенки эскалатора	376,78	280,70	-	-	96,08	0,43

Таблица 3-3102-11. Замена приводной цепи эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие плиты перекрытия.
 2. Ослабление крепления редуктора.
 3. Перевод редуктора.
 4. Расстыковка приводной цепи.
 5. Замена приводной цепи.
 6. Состыковка приводной цепи.
 7. Перевод редуктора.
 8. Проверка натяжения приводной цепи.
 9. Закрепление редуктора.
 10. Проверка работы приводной цепи.
 11. Установка на место плиты перекрытия.
 12. Пробный пуск.

Измеритель: 1 цепь

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-3102-11-1/1	Замена приводной цепи эскалатора	2429,85	2333,77	-	-	96,08	3,6

Таблица 3-3102-12. Замена вала привода поручня эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Снятие ступеней.
 2. Ослабление натяжения.
 3. Снятие защитного кожуха, цепи привода поручня, крепления приводных блоков, приводных блоков, крепления вала привода поручня.
 4. Установка нового вала привода прохода.
 5. Закрепление вала.
 6. Установка и закрепление приводных блоков, цепи привода поручня.
 7. Натяжка цепи.
 8. Установка защитного кожуха, ступеней.
 9. Пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3102-12-1/1	Замена вала привода поручня эскалатора	9327,44	9231,36	-	-	96,08	14,24

Таблица 3-3102-13. Замена поручня эскалатора транспортных сооружений

- Состав работ:**
1. Разбор ступеней, снятие старого поручня.
 2. Наложение и протяжка нового поручня.
 3. Стыковка и вулканизация вновь установленного поручня.
 4. Контроль провисания поручня.
 5. Установка на место ступеней.
 6. Пробный пуск.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
3-3102-13-1/1	Замена поручня эскалатора (длина 25 м)	15268,44	14988,65	-	-	279,79	22,13

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 3-3106-1. Подготовительные и заключительные работы

Состав работ:

Измеритель: 1 дорога

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога, подготовительные работы	121913,12	121913,12	-	-	-	112

3-3106-1-2/1	пусконаладочные работы - подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога, заключительные работы	139329,28	139329,28	-	-	-	128
--------------	--	-----------	-----------	---	---	---	-----

Таблица 3-3106-2. Канат несущо-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги

Состав работ:

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-2-1/1	Пусконаладочные работы - канат несуще-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги	301318,01	301318,01	-	-	-	317

Таблица 3-3106-3. Приводы

Состав работ:

Измеритель: 1 привод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-3-1/1	Пусконаладочные работы - привод стационарный (передвижной) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	368350,28	368350,28	-	-	-	376

Таблица 3-3106-4. Станции

Состав работ:

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-4-1/1	Пусконаладочные работы - станция приводная и обводная кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	785464,42	785464,42	-	-	-	792

Таблица 3-3106-5. Опоры

Состав работ:

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-5-1/1	Пусконаладочные работы - опора линейная с количеством роликов в балансире: до 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	113622,72	113622,72	-	-	-	112

Таблица 3-3106-6. Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-6-1/1	Пусконаладочные работы - буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	153805,84	153805,84	-	-	-	157

Таблица 3-3106-7. Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м

Состав работ:

Измеритель: 1 дорога

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3106-7-1/1	Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	952078,08	952078,08	-	-	-	960

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 3-3101-1. Техническое обслуживание лифта транспортных сооружений				
3-3101-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,15
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	5,25
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,49
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09032
	21.1-25-173	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 1,8 мм	м2	0,13
	21.1-25-230	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1 мм	м2	0,36
	21.12-5-131	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	1,3
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км	0,005
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км	0,004
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км	0,003
3-3101-1-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,15
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	5,25
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,49
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09032
	21.1-25-173	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 1,8 мм	м2	0,13
	21.1-25-230	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1 мм	м2	0,36
	21.12-5-131	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	1,3
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км	0,005
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км	0,004
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км	0,003
3-3101-1-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,15
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	5,25
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,49
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09032
	21.1-25-173	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 1,8 мм	м2	0,13
	21.1-25-230	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1 мм	м2	0,36
	21.12-5-131	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	1,3
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км	0,005
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км	0,004
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км	0,003
3-3101-1-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00125
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	0,15
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	5,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,49
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,26
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,09032
	21.1-25-173	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина 1,8 мм	м2	0,13
	21.1-25-230	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1 мм	м2	0,36
	21.12-5-131	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	1,3
	21.23-7-94	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1x2,5	км	0,005
	21.23-13-17	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x0,75 мм2	км	0,004
	21.23-13-19	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1x1,5 мм2	км	0,003

Таблица 3-3101-2. Гидросистема подъемника транспортных сооружений

3-3101-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
3-3101-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,305
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 3-3101-3. Вулканизация поручня эскалатора (длина 1,5 м) транспортных сооружений

3-3101-3-1/1	21.1-3-53	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1 мм, для технических целей, мягкая	м2	0,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-86	Клей винилацетатный	т	0,0001
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0001
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,045

Таблица 3-3101-4. Техническое обслуживание эскалаторов фирмы "Тиссен" транспортных сооружений

3-3101-4-2/1	21.1-4-15	Масло индустриальное для цепных передач, марка "Optimol Non Fluid 150"	л	1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
3-3101-4-3/1	21.1-4-15	Масло индустриальное для цепных передач, марка "Optimol Non Fluid 150"	л	1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
3-3101-4-4/1	21.1-4-15	Масло индустриальное для цепных передач, марка "Optimol Non Fluid 150"	л	1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7

Раздел 2. Замена

Таблица 3-3102-1. Замена клапана гидросистемы подъемника транспортных сооружений

3-3102-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,13

Таблица 3-3102-2. Замена масляных уплотнителей транспортных сооружений

3-3102-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1

Таблица 3-3102-3. Замена гибкого шланга высокого давления транспортных сооружений

3-3102-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,08

Таблица 3-3102-4. Замена плитуса балюстрады эскалатора транспортных сооружений

3-3102-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
--------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 3-3102-5. Замена ступени эскалатора транспортных сооружений

3-3102-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
--------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 3-3102-6. Замена стекла балюстрады эскалатора (размер 2x1 м) транспортных сооружений

3-3102-6-1/1	21.1-13-7	Стекло оконное листовое, толщина 4 мм	м2	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0024

Таблица 3-3102-7. Замена устья поручня эскалатора транспортных сооружений

3-3102-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
--------------	-----------	--------	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 3-3102-8. Замена электрических аппаратов эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 3-3102-9. Замена цепи привода поручня эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-9-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 3-3102-10. Замена сегмента гребенки эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-10-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 3-3102-11. Замена приводной цепи эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-11-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 3-3102-12. Замена вала привода поручня эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-12-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
Таблица 3-3102-13. Замена поручня эскалатора транспортных сооружений				
3-3102-13-1/1	21.1-3-53	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1 мм, для технических целей, мягкая	м2	0,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-86	Клей винилацетатный	т	0,0001
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0001
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,045