

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 4

Метрополитен и тоннели

СН-2012.4-1

Сборник 1
Метрополитен

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	6
Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций метрополитена	8
Раздел 1. Поддерживающая уборка	8
Таблица 1-1101-1. Влажная протирка АКП, ПКА, кассовых прилавков, разделительных барьеров, ВЗК, автоматов по продаже билетов, банкоматов	8
Таблица 1-1101-2. Протирка поручней, поверхностей балюстрад эскалаторов	8
Таблица 1-1101-3. Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов)	8
Таблица 1-1101-4. Подметание лестничных сходов, площадок, подуличных переходов (летом) с адсорбентом	8
Таблица 1-1101-5. Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом.....	9
Таблица 1-1101-6. Подметание с использованием адсорбента полов пассажирских помещений на станциях ..	9
Таблица 1-1101-7. Промывка вестибюльных дверей	9
Таблица 1-1101-8. Мытьё пола среднего зала аккумуляторной машиной с использованием моющих средств	10
Таблица 1-1101-9. Сбор мусора в пассажирских помещениях станции, включая лестницы, подуличные и межстанционные переходы.....	10
Таблица 1-1101-10. Удаление несанкционированной рекламы и информации в виде наклеек, постеров и т.п. на высоте до 2 м от пола - с входных и промежуточных дверей, колонн, пилонов, стен станций (за исключением путевых стен), подуличных и межстанционных переходов.....	10
Раздел 2. Комплексная уборка.....	10
Таблица 1-1102-1. Механическая очистка подножных решеток.....	10
Таблица 1-1102-2. Влажная уборка металлических листов перед площадками эскалаторов с использованием моющих средств.....	10
Таблица 1-1102-3. Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА (пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и дезинфицирующих средств	11
Таблица 1-1102-4. Влажная промывка зеркал заднего вида.....	11
Таблица 1-1102-5. Влажная уборка плинтусов, баз колонн, пилонов	11
Таблица 1-1102-6. Удаление скребком жевательной резинки с полов и лестниц	11
Таблица 1-1102-7. Влажная уборка поручней, горизонтальных и вертикальных щитов балюстрад эскалаторов	11
Таблица 1-1102-8. Двукратная промывка пола вестибюлей полумоечной машиной с использованием моющих и дезинфицирующих средств с ручной промывкой недоступных для машины мест.....	12
Таблица 1-1102-9. Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств.....	12
Таблица 1-1102-10. Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств.....	12
Таблица 1-1102-11. Влажная протирка диванов с использованием моющих средств	12
Таблица 1-1102-12. Влажная протирка пожарных шкафов (снаружи).....	13
Раздел 3. Генеральная уборка	13
Таблица 1-1103-1. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подуличных переходов (в теплое время года)	13
Таблица 1-1103-2. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных переходов с использованием моющих средств со сбором жидкости полумоечной машиной в зимний период.....	13
Таблица 1-1103-3. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний период	14
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Тоннельные и наземные сооружения, станции.....	14
Раздел 1. Ремонт.....	14
Таблица 1-3101-1. Чеканка швов сборной обделки.....	14
Таблица 1-3101-2. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов	16
Таблица 1-3101-3. Устройство зонтов	17
Таблица 1-3101-4. Устройство металлической гидроизоляции	18
Таблица 1-3101-5. Испытание металлической гидроизоляции	18

Таблица 1-3101-6. Устройство и разборка стяжек в тоннелях	18
Таблица 1-3101-7. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами.....	18
Таблица 1-3101-8. Разломка кирпичных перегородок в подземных сооружениях	19
Таблица 1-3101-9. Разломка стен и массивов из монолитного бетона	19
Таблица 1-3101-10. Разломка стен и массивов из монолитного железобетона	19
Таблица 1-3101-11. Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки.....	20
Таблица 1-3101-12. Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки.....	20
Таблица 1-3101-13. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления в подземных сооружениях	20
Раздел 2. Замена	20
Таблица 1-3102-1. Смена деревянных шпал, втопленных в путевой бетон, в тоннелях метрополитена.....	21
Раздел 3. Устройство	21
Таблица 1-3103-1. Устройства в тоннелях метрополитена.....	21
Таблица 1-3103-2. Устройства на наземных участках метрополитена.....	22
Таблица 1-3103-3. Контрольное нагнетание за обделку	22
Таблица 1-3103-4. Инъекционное усиление тоннелей метрополитена	23
Таблица 1-3103-5. Гидроизоляция швов чугунной тубинговой обделки перегонного тоннеля	23
Таблица 1-3103-6. Гидроизоляция швов блочной железобетонной обделки перегонного тоннеля.....	24
Таблица 1-3103-7. Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления	24
Таблица 1-3103-8. Торкретирование поверхностей с применением пневматической машины.....	24
Таблица 1-3103-9. Устройство стяжки механизированным способом	24
Таблица 1-3103-10. Торкретирование поверхностей с применением штукатурного агрегата Т-103, с приготовлением раствора из сухой смеси	25
Таблица 1-3103-11. Контрольное нагнетание раствора за монолитную обделку тоннелей	25
Таблица 1-3103-12. Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей	25
Таблица 1-3103-15. Металлическая гидроизоляция.....	26
Таблица 1-3103-16. Устройство оклеечной гидроизоляции лотка в тоннелях	26
Таблица 1-3103-17. Торкретирование армированной поверхности.....	26
Таблица 1-3103-18. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов	27
Таблица 1-3103-19. Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов	27
Таблица 1-3103-20. Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного раствора.....	27
Таблица 1-3103-21. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков, стен, сводов тоннеля из рулонных материалов	28
Таблица 1-3103-22. Устройство деформационных швов.....	28
Таблица 1-3103-23. Устройство гидроизоляции с утеплителем.....	29
Таблица 1-3103-24. Устройство подвесного потолка из алюминиевых панелей с сотовым заполнением	29
Таблица 1-3103-25. Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей	29
Таблица 1-3103-26. Устройство ячеистого потолка кассетного типа.....	29
Таблица 1-3103-27. Устройство подвесного потолка из композитных панелей.....	30
Таблица 1-3103-28. Установка букв из гранита и мрамора на путевых стенах	30
Таблица 1-3103-29. Облицовка стен керамическими плитами на каркасе из алюминия 1000х300 мм с устройством каркаса из алюминия по радиусу под облицовку керамическими плитами.....	30
Таблица 1-3103-30. Устройство гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен"	30
Таблица 1-3103-31. Установка конструкций витражей из нержавеющей стали	31
Таблица 1-3103-32. Облицовка стен алюминиевыми панелями с сотовым заполнением	31
Таблица 1-3103-33. Установка габаритных конструкций из нержавеющей стали для декоративной облицовки колонн, порталов, стен, отопительных агрегатов и дверных затворов.....	31
Таблица 1-3103-34. Комплексная обработка стыков поручней из нержавеющей стали после проведения сварочных работ.....	32
Таблица 1-3103-35. Установка настенного поручня из нержавеющей стали	32

Таблица 1-3103-36. Установка поручней из твердых пород дерева по металлическим кронштейнам	32
Таблица 1-3103-37. Установка ограждений торцов платформы, эскалаторных наклонов, балюстрад, лестничных сходов из нержавеющей стали	32
Таблица 1-3103-38. Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали	33
Таблица 1-3103-39. Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках	33
Таблица 1-3103-40. Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток, решетчатых дверей, створок, шкафов из нержавеющей стали	33
Раздел 4. Демонтаж, разборка	33
Таблица 1-3104-1. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля	33
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пути и путевые устройства	34
Раздел 3. Устройство (монтаж)	34
Таблица 1-3203-1. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах	34
Таблица 1-3203-12. Послеосадочный ремонт пути в тоннеле	34
Таблица 1-3203-13. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	34
Таблица 1-3203-14. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле	35
Таблица 1-3203-15. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле	35
Таблица 1-3203-16. Устройство изолирующих клееболтовых стыков ходового рельса в тоннеле	35
Таблица 1-3203-17. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков в тоннеле	35
Таблица 1-3203-18. Устройство уплотнения рельсов в тоннеле	35
Таблица 1-3203-19. Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле	36
Таблица 1-3203-20. Приварка стыковых электросоединителей в тоннеле	36
Таблица 1-3203-22. Установка реперов в тоннеле	36
Таблица 1-3203-30. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо	36
Таблица 1-3203-31. Балластировка стрелочных переводов на поверхности	37
Таблица 1-3203-32. Балластировка перекрестных съездов на поверхности	37
Таблица 1-3203-34. Отделка пути на поверхности	37
Таблица 1-3203-35. Отделка стрелочных переводов на поверхности	38
Таблица 1-3203-36. Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	38
Таблица 1-3203-37. Послеосадочный ремонт пути на поверхности	38
Таблица 1-3203-38. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов на поверхности	38
Таблица 1-3203-39. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности	38
Таблица 1-3203-40. Устройство изолирующих стыков рельсов	39
Таблица 1-3203-41. Приварка стыковых электросоединений	39
Таблица 1-3203-42. Устройство рельсовых упоров паркового типа	39
Таблица 1-3203-43. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков на поверхности	39
Таблица 1-3203-44. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке	40
Таблица 1-3203-48. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей главных путей	40
Таблица 1-3203-51. Подъем, рихтовка, раскрепление пути	40
Таблица 1-3203-52. Бетонирование пути в подземных условиях метрополитена	40
Таблица 1-3203-53. Балластировка пути в подземных условиях метрополитена	41
Таблица 1-3203-55. Балластировка стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена	41
Таблица 1-3203-56. Устройство рельсового упора в подземных условиях метрополитена	41
Таблица 1-3203-58. Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на прямых и кривых участках в подземных условиях метрополитена	41
Таблица 1-3203-59. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена	42
Таблица 1-3203-60. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на композитных шпалах в подземных условиях	42

Таблица 1-3203-61. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на деревянных шпалах в подземных условиях	43
Таблица 1-3203-62. Замена монтажных рельсов на сварные плети в подземных условиях	43
Таблица 1-3203-63. Сварка рельсовых плетей в подземных условиях	44
Таблица 1-3203-64. Отделка пути в подземных условиях	44
Таблица 1-3203-65. Подготовительные работы на путевой базе по верхнему строению пути из композитных шпал	44
Таблица 1-3203-66. Монтаж контактного рельса в подземных условиях	45
Таблица 1-3203-67. Замена монтажных втулок на эластомерные пружины	45
Таблица 1-3203-68. Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном креплении в тоннеле	45
Таблица 1-3203-69. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях	46
Таблица 1-3203-70. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях	46
Таблица 1-3203-71. Сварка алюминотермитная ходовых рельсов Р65	47
Таблица 1-3203-72. Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками	47
Таблица 1-3203-73. Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле	47
Таблица 1-3203-74. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда в тоннеле	48
Таблица 1-3203-75. Устройство нормальных стыков ходового рельса Р65 на контактной графитовой смазке	48
Таблица 1-3203-76. Устройство рельсовых упоров Р65	48
Таблица 1-3203-77. Резка рельсов и сверление отверстий	48
Таблица 1-3203-78. Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на прямых и кривых участках пути (лежневое основание) в тоннеле	49
Таблица 1-3203-79. Замена монтажных рельсов на сварные плети (лежневое основание) в тоннеле	49
Таблица 1-3203-80. Отделка пути (лежневое основание) в тоннеле	49
Таблица 1-3203-81. Монтаж контактного рельса (лежневое основание) в тоннеле	50
Таблица 1-3203-82. Укладка путевого бетона при устройстве верхнего строения пути на лежневом основании в подземных условиях	50
Таблица 1-3203-83. Устройство виброзащитной конструкции пути на композитных шпалах с промежуточным креплением KB6501 с прокладкой GETZNER	50
Таблица 1-3203-84. Монтаж и демонтаж стрелочного перевода	51
Таблица 1-3203-85. Монтаж, демонтаж перекрестного съезда	51
Таблица 1-3203-89. Послеосадочный ремонт пути на железобетонных лежнях	51
Таблица 1-3203-90. Подготовительные работы на путевой базе при устройстве пути на железобетонных лежнях	52
Таблица 1-3203-91. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9	52
Таблица 1-3203-93. Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС-5-65	52
Таблица 1-3203-94. Транспортировка сварных плетей к месту установки от депо "Свиблово"	52
Таблица 1-3203-95. Транспортировка рельсов Р-65 длиной 12,5 м со креплениями на платформе по путям метрополитена до депо "Свиблово"	53
Таблица 1-3203-96. Окраска шпал и кронштейнов контактного рельса в тоннеле	53
Таблица 1-3203-97. Разборка путевого упора типа Р-50 со снятием и транспортировкой разобранных материалов из тоннеля	53
Таблица 1-3203-98. Разборка стыков в тоннеле	54
Таблица 1-3203-99. Вырезка щебеночного балласта вручную	54
Таблица 1-3203-100. Разборка пути из рельсов в тоннеле	54
Таблица 1-3203-101. Замена одиночной подкладки в тоннеле	54
Таблица 1-3203-103. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле	55
Таблица 1-3203-105. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков	55
Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.	55

Раздел 3. Устройство (монтаж).....	55
Таблица 1-3503-1. Устройство водоотводных канав без крепей.....	55
Таблица 1-3503-2. Устройство водоотводных канав с крепями.....	56
Таблица 1-3503-3. Укладка асбестоцементных труб в тоннелях	57
Таблица 1-3503-4. Затирка бетонных поверхностей	57
Таблица 1-3503-5. Пробивка в бетоне гнезд	57
Таблица 1-3503-6. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях.....	57
Таблица 1-3503-7. Установка гильз из стальных труб	57
Таблица 1-3503-9. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой насадок из нержавеющей стали	58
Таблица 1-3503-10. Монтаж сплит-системы, состоящей из наружного и внутренних блоков	58
Таблица 1-3503-11. Установка канальных вентиляторов	58
Таблица 1-3503-13. Установка каркасно-панельных кондиционеров	58
Таблица 1-3503-14. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали	59
Приложение № 1	60
Приложение № 2	113

Техническая часть

1. Общие положения

1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости работ по эксплуатации метрополитена. К этим работам относятся:

1.1. Осмотр, диагностика и мониторинг тоннельных и наземных сооружений, станции, пути и путевых устройств, эскалаторов, оборудования машинных залов, трансформаторных подстанций, силовых кабелей, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт тоннельных и наземных сооружений, станции, пути и путевых устройств, эскалаторов, оборудования машинных залов, трансформаторных подстанций, силовых кабелей, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.

1.3. Смена (замена) отдельных элементов металлоконструкций, пожарной арматуры и устройств, электротехнического оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, газоочистки и др.

1.4. Стоимостным нормативом 1-3102-1 учтен полный комплекс работ по замене деревянных шпал, втопленных в путевой бетон.

1.4.1. Стоимостным нормативом учтены и дополнительно не учитываются затраты, связанные с работой в тоннелях ($K=1,67$ к заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве и эксплуатацией машин)).

1.5. При выполнении работ в эксплуатируемом тоннеле метрополитена, производимых в ночное время («окно») после снятия напряжения, к заработной плате (рабочих, занятых на основном производстве и по эксплуатации машин) следует применять коэффициенты:

1.5.1. При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном» - 3;

1.5.2. При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода их из тоннеля) для выполнения других работ, не связанных с «окном» - 2

1.6. Отдел 11 «Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций метрополитена» включает в себя стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации метрополитена.

1.6.1. Стоимостные нормативы отдела 11 настоящего сборника на работы по уборке и уходу за пассажирскими помещениями станций метрополитена по периодичности размещены по разделам:

раздел 1 - ежедневная поддерживающая уборка и уход - проводится ежедневно на протяжении всего времени работы станции для поддержания санитарно-гигиенического состояния станции в соответствии с требованиями к качеству уборки;

раздел 2 - комплексная уборка и уход - проводится с установленной периодичностью во время отсутствия пассажиров на станции (в ночное время) для поддержания санитарно-гигиенического состояния и эксплуатационных характеристик интерьера станции и включает в себя мероприятия по глубокой и тщательной очистке поверхностей и их профилактической дезинфекции;

раздел 3 - генеральная уборка и уход - проводится в соответствии с графиком периодических работ, а также в период подготовки станций к условиям эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды, подготовки станций к особым периодам эксплуатации, перед вводом в эксплуатацию станций после ремонта, строительства, чрезвычайных происшествий. Генеральная уборка и уход направлены на обеспечение поддержания санитарно-гигиенического состояния и эксплуатационных характеристик интерьера станции.

1.6.2. Стоимостным нормативом 1-1101-1-1 учтена влажная протирка верхних панелей АКП, ПКА.

1.6.3. Стоимостными нормативами на подметание (таблицы 1-1101-4÷1-1101-6) учтена уборка мусора и перенос его в специально отведенное место.

1.6.4. Стоимостным нормативом 1-1102-3-1 учтена влажная протирка всей поверхности АКП, ПКА.

1.6.5. Стоимостным нормативом 1-1102-5-2 учтена влажная уборка баз колонн, пилонов на высоту 0,6 м.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы и периодичность работ по уборке пассажирских помещений станций метрополитена определяются в соответствии со стандартом организации ГУП «Московский метрополитен».

2.2. Стоимостным нормативом 1-1101-7-1 учтена промывка вестибюльных металлических остекленных дверей с двух сторон. Объем работ следует определять по площади заполнения проёма, включая неоткрывающиеся створки.

2.3. Объем работ по уборке лестничных сходов (1-1101-4-1, 1-1103-1-1), маршевых лестниц (1-1102-10) определяется по площади их горизонтальной проекции.

2.4. Объем работ по влажной протирке разделительных барьеров (межпилонных ограждений) (1-1101-1-3) определяется по площади их вертикальной проекции без исключения промежутков.

2.5. Площадь влажной протирки диванов (1-1102-11-1) определяется по площади обрабатываемой поверхности, включая боковые поверхности.

2.6. Объем работ по влажной протирке пожарных шкафов 1-1102-12 определяется по площади наружной поверхности шкафов, подлежащей обработке, включая доступные для обработки задние стенки шкафов.

Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций метрополитена

Раздел 1. Поддерживающая уборка

Таблица 1-1101-1. Влажная протирка АКП, ПКА, кассовых прилавков, разделительных барьеров, ВЗК, автоматов по продаже билетов, банкоматов

Состав работ: 1. Приготовление моющего и дезинфицирующего растворов.
2. Протирка раствором моющего средства.
3. Протирка раствором дезинфицирующего средства.

Измеритель: 10 шт. (1), 10 м2 (2-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-1101-1-1/1	Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА (пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и дезинфицирующих средств	54,98	47,57	-	-	7,41	0,1
1-1101-1-2/1	Влажная протирка кассовых прилавков с использованием моющих и дезинфицирующих средств	98,29	57,09	-	-	41,20	0,12
1-1101-1-3/1	Влажная протирка разделительных барьеров (межпилонных ограждений) с использованием моющих и дезинфицирующих средств	107,11	80,87	-	-	26,24	0,17
1-1101-1-4/1	Влажная протирка ВЗК (взрывозащитных контейнеров) с использованием моющих и дезинфицирующих средств	126,81	85,63	-	-	41,18	0,18
1-1101-1-5/1	Влажная протирка автоматов по продаже билетов, банкоматов с использованием моющих и дезинфицирующих средств	160,11	118,93	-	-	41,18	0,25

Таблица 1-1101-2. Протирка поручней, поверхностей балюстрад эскалаторов

Состав работ: 1. Приготовление дезинфицирующего раствора.
2. Протирка раствором дезинфицирующего средства.
3. Сбор мусора (2).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-1101-2-1/1	Протирка поручней эскалаторов с использованием дезинфицирующих средств	55,57	52,33	-	-	3,24	0,11
1-1101-2-2/1	Сбор мусора с поверхности балюстрад и гребенок эскалаторов, протирка поверхностей балюстрад с использованием дезинфицирующих средств	111,26	95,14	-	-	16,12	0,2

Таблица 1-1101-3. Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов)

Состав работ: 1. Снятие верхней крышки.
2. Выгрузка мусора в полиэтиленовый мешок, перенос мешков с мусором в специально отведенное место.
3. Установка мешка в урну.
4. Установка на место крышки, протирка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-3-1/1	Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов) в мешки и складирование их в отведенные для этого места	150,80	128,44	-	-	22,36	0,27

Таблица 1-1101-4. Подметание лестничных сходов, площадок, подуличных переходов (летом) с адсорбентом

Состав работ: 1. Подметание вручную с адсорбентом с уборкой мусора в совок-ловушку.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-4-1/1	Подметание лестничных сходов (летом) с адсорбентом	443,74	442,42	-	-	1,32	0,93
1-1101-4-2/1	Подметание площадок лестничных сходов (летом) с адсорбентом	248,69	247,37	-	-	1,32	0,52
1-1101-4-3/1	Подметание пола подуличных переходов (летом) с адсорбентом	101,22	99,90	-	-	1,32	0,21

Таблица 1-1101-5. Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом

Состав работ: 1. Подметание вручную с адсорбентом с уборкой мусора в совок-ловушку.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-5-1/1	Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом - рифы прямолинейные параллельные	391,08	390,09	-	-	0,99	0,82
1-1101-5-2/1	Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом - рифы в виде усеченных конусов или усеченных куполов	785,93	784,94	-	-	0,99	1,65

Таблица 1-1101-6. Подметание с использованием адсорбента полов пассажирских помещений на станциях

Состав работ: 1. Подметание вручную с адсорбентом с уборкой мусора в совок-ловушку.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1101-6-1/1	Подметание с использованием адсорбента полов тамбуров (летом)	248,69	247,37	-	-	1,32	0,52
1-1101-6-2/1	Подметание с использованием адсорбента полов вестибюлей (летом)	148,79	147,47	-	-	1,32	0,31
1-1101-6-3/1	Подметание с использованием адсорбента полов среднего зала пассажирских помещений на станциях	110,74	109,42	-	-	1,32	0,23
1-1101-6-4/1	Подметание с использованием адсорбента полов платформы пассажирских помещений на станциях	139,28	137,96	-	-	1,32	0,29
1-1101-6-5/1	Подметание с использованием адсорбента полов межстанционных переходов	234,42	233,10	-	-	1,32	0,49
1-1101-6-6/1	Подметание с использованием адсорбента маршевых лестниц пассажирских помещений на станциях	296,27	294,95	-	-	1,32	0,62

Таблица 1-1101-7. Промывка вестибюльных дверей

Состав работ: 1. Приготовление рабочих растворов с моющими и дезинфицирующими средствами.
2. Промывка остекленных поверхностей, сгон жидкости.
3. Промывка металлических поверхностей дверей с протиркой насухо.
4. Обработка ручек дезинфицирующим средством.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-7-1/1	Промывка вестибюльных дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств с последующей протиркой насухо – двери металлические остекленные, промывка с двух сторон	4602,52	4457,50	-	-	145,02	9,37

Таблица 1-1101-8. Мытьё пола среднего зала аккумуляторной машиной с использованием моющих средств

Состав работ: 1. Заполнение бака водой с добавлением моющего средства.
2. Мытьё пола поломоечной машиной.
3. Слив отработанного рабочего раствора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-8-1/1	Мытьё пола среднего зала аккумуляторной машиной с использованием моющих средств	101,96	90,46	6,99	0,12	4,51	0,17

Таблица 1-1101-9. Сбор мусора в пассажирских помещениях станции, включая лестницы, подуличные и межстанционные переходы

Состав работ: 1. Сбор мусора вручную с уборкой мусора в совок - ловушку.
2. Очистка совка-ловушки от мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1101-9-1/1	Сбор мусора в пассажирских помещениях станции, включая лестницы, подуличные и межстанционные переходы	10,94	10,94	-	-	-	0,02

Таблица 1-1101-10. Удаление несанкционированной рекламы и информации в виде наклеек, постеров и т.п. на высоте до 2 м от пола - с входных и промежуточных дверей, колонн, пилонов, стен станций (за исключением путевых стен), подуличных и межстанционных переходов

Состав работ: 1. Нанесение моющего средства, выдержка.
2. Удаление наклейки скребком.
3. Протирка поверхности от клея протирочным материалом с моющим средством.
4. Протирка насухо.

Измеритель: 10 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-1101-10-1/1	Удаление несанкционированной рекламы и информации в виде наклеек, постеров и т.п. на высоте до 2 м от пола - с входных и промежуточных дверей, колонн, пилонов, стен станций (за исключением путевых стен), подуличных и межстанционных переходов	290,88	204,56	-	-	86,32	0,43

Раздел 2. Комплексная уборка

Таблица 1-1102-1. Механическая очистка подножных решеток

Состав работ: 1. Механическая очистка подножных решеток от грязи вручную шпателем.
2. Сметанием грязи щеткой.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1102-1-1/1	Механическая очистка подножных решеток	623,19	623,19	-	-	-	1,31

Таблица 1-1102-2. Влажная уборка металлических листов перед площадками эскалаторов с использованием моющих средств

Состав работ: 1. Приготовление рабочего раствора.
2. Протирка водой с моющим средством.
3. Протирка чистой водой.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-2-1/1	Влажная уборка металлических листов перед площадками эскалаторов с использованием моющих средств	500,50	256,89	-	-	243,61	0,54

Таблица 1-1102-3. Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА (пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Состав работ: 1. Протирка протирочным материалом с моющим средством.
2. Протирка протирочным материалом с дезинфицирующим средством.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-3-1/1	Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА (пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и дезинфицирующих средств	697,17	499,51	-	-	197,66	1,05

Таблица 1-1102-4. Влажная промывка зеркал заднего вида

Состав работ: 1. Промывка водой с моющим средством.
2. Сгон воды.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-4-1/1	Влажная промывка зеркал заднего вида с использованием моющих средств	371,11	347,28	-	-	23,83	0,73

Таблица 1-1102-5. Влажная уборка плинтусов, баз колонн, пилонов

Состав работ: 1. Приготовление моющего и дезинфицирующего растворов.
2. Промывка моющим раствором, протирка дезинфицирующим раствором.

Измеритель: 100 м (1), 100 м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-5-1/1	Влажная уборка плинтусов с использованием моющих и дезинфицирующих средств	1676,79	1665,02	-	-	11,77	3,5
1-1102-5-2/1	Влажная уборка баз колонн, пилонов с использованием моющих и дезинфицирующих средств	4070,88	3953,23	-	-	117,65	8,31

Таблица 1-1102-6. Удаление скребком жевательной резинки с полов и лестниц

Состав работ: 1. Удаление жевательной резинки с поверхности скребком, сбор мусора в совок-ловушку.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-6-1/1	Удаление скребком жевательной резинки с полов и лестниц	33,30	33,30	-	-	-	0,07

Таблица 1-1102-7. Влажная уборка поручней, горизонтальных и вертикальных щитов балюстрад эскалаторов

Состав работ: 1. Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих средств.
2. Сбор мусора, очистка металлических стыков и частей балюстрады щетками (2).
3. Промывка поручней и щитов балюстрады растворами моющего и дезинфицирующего средств.
4. Протирка насухо.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-7-1/1	Влажная уборка поручней эскалаторов с использованием моющих и дезинфицирующих средств	218,47	185,53	-	-	32,94	0,39
1-1102-7-2/1	Сбор мусора и влажная уборка горизонтальных и вертикальных щитов балюстрад эскалаторов, очистка от грязи металлических стыков и частей балюстрады с использованием моющих средств и дезинфицирующих средств с последующей протиркой насухо	1458,31	1370,07	-	-	88,24	2,88

Таблица 1-1102-8. Двукратная промывка пола вестибюлей полумоечной машиной с использованием моющих и дезинфицирующих средств с ручной промывкой недоступных для машины мест

Состав работ:

1. Заполнение бака машины водой с добавлением моющего и дезинфицирующего средств.
2. Промывка пола вестибюля полумоечной машиной.
3. Приготовление рабочих растворов с моющим и дезинфицирующим средствами.
4. Промывка растворами с моющим и дезинфицирующим средствами мест недоступных для полумоечной машины.
5. Слив отработанных рабочих растворов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-8-1/1	Двукратная промывка пола вестибюлей поломоечной машиной с использованием моющих и дезинфицирующих средств с ручной промывкой недоступных для машины мест	320,35	201,32	5,33	0,08	113,70	0,39

Таблица 1-1102-9. Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Состав работ:

1. Выгрузка мешка с мусором. Промывка урн с вкладышем с помощью щетки снаружи и внутри корпуса.
2. Промывка прижимной крышки урны.
3. Протирка насухо.
4. Установка нового мешка, фиксация мешка прижимной крышкой.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-9-1/1	Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств	762,52	556,59	-	-	205,93	1,17

Таблица 1-1102-10. Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств

Состав работ:

1. Подметание вручную.
2. Приготовление рабочих растворов.
3. Протирка моющим и дезинфицирующим растворами.
4. Сгон жидкости после протирки поверхности каждым раствором.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-1102-10-1/1	Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств - ступени	1591,01	1217,84	-	-	373,17	2,56
1-1102-10-2/1	Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств - площадки	1296,07	922,90	-	-	373,17	1,94

Таблица 1-1102-11. Влажная протирка диванов с использованием моющих средств

Состав работ:

1. Приготовление рабочего раствора с моющим средством.
2. Протирка раствором с моющим средством.
3. Протирка чистой водой.
4. Протирка насухо.

Измеритель: 10 м2 (1), 10 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-1102-11-1/1	Влажная протирка диванов с использованием моющих средств - сиденья деревянные	94,01	80,87	-	-	13,14	0,17
1-1102-11-2/1	Влажная протирка диванов с использованием моющих средств - ножки металлические, поверхность гладкая	35,69	34,73	-	-	0,96	0,07

Таблица 1-1102-12. Влажная протирка пожарных шкафов (снаружи)

Состав работ: 1. Приготовление рабочего раствора с моющим средством.
2. Протирка раствором с моющим средством.
3. Протирка чистой водой.
4. Протирка насухо.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1102-12-1/1	Влажная протирка пожарных шкафов (снаружи) - высота шкафа до 1,2 м	184,40	171,26	-	-	13,14	0,36

Раздел 3. Генеральная уборка

Таблица 1-1103-1. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подуличных переходов (в теплое время года)

Состав работ: 1. Смачивание поверхности водой.
2. Нанесение моющего средства.
3. Распределение моющего средства по поверхности, втирание в поверхностные загрязнения.
4. Смывание грязи и моющего средства водой.
5. Сгон воды.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1103-1-1/1	Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подуличных переходов (в теплое время года) - лестничных сходов	2124,13	2039,01	18,67	0,18	66,45	4,17
1-1103-1-2/1	Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подуличных переходов (в теплое время года) - лестничных площадок	1429,82	1363,03	10,48	0,10	56,31	2,8

Таблица 1-1103-2. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных переходов с использованием моющих средств со сбором жидкости помоечной машиной в зимний период

Состав работ: 1. Приготовление рабочего моющего раствора.
2. Смачивание поверхности ступеней водой с помощью аппарата высокого давления.
3. Нанесение и распределение рабочего раствора по поверхности щеткой, втирание его в поверхностные загрязнения, удаление локальных прилипших загрязнений.
4. Смывание рабочего раствора водой с помощью аппарата высокого давления.
5. Сбор отработанной жидкости.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
1-1103-2-1/1	Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих	1987,73	1863,05	42,47	0,64	82,21	3,78

1-1103-2-2/1	средств со сбором жидкости поломоечной машиной в зимний период - лестничные сходы Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных переходов с использованием моющих средств со сбором жидкости поломоечной машиной в зимний период - лестничные площадки	1179,76	1078,48	26,80	0,41	74,48	2,19
--------------	--	---------	---------	-------	------	-------	------

Таблица 1-1103-3. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний период

Состав работ:

1. Приготовление рабочего моющего раствора.
2. Смачивание поверхности ступеней водой с помощью аппарата высокого давления.
3. Нанесение и распределение рабочего раствора по поверхности щеткой, втирание его в поверхностные загрязнения, удаление локальных прилипших загрязнений.
4. Смывание рабочего раствора водой с помощью аппарата высокого давления.
5. Сбор отработанной жидкости.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-1103-3-1/1	Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний период - лестничные сходы	1906,71	1814,04	10,46	0,10	82,21	3,69
1-1103-3-2/1	Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний период -- лестничные площадки	1042,89	962,85	5,56	0,06	74,48	1,96

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Тоннельные и наземные сооружения, станции

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-1. Чеканка швов сборной отделки

Состав работ:

1. Очистка тунингов от грязи.
2. Очистка швов и отверстий тунингов пескоструйным аппаратом.
3. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке.
4. Контрольное подтягивание болтов перед чеканкой.
5. Чеканка швов расширяющимся цементом.
6. Установка стальных пробок на битумных кольцах.
7. Перемещение стальных пробок на битумных кольцах.
8. Окончательная очистка тоннеля от грязи.
9. Вырубка расширяющегося цемента из швов тунингов при повторной чеканке.
10. Замена болтов с плоскими шайбами на болты со сферическими шайбами (12 - 18).

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3101-1-1/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной отделки из тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м	118875,27	105465,36	2118,79	1082,88	11291,12	116,15
	Объем грунта						10,3
	Масса грунта						20,6
1-3101-1-2/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной отделки из тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м	148197,36	130526,44	2105,02	1029,13	15565,90	143,75
	Объем грунта						11,9
	Масса грунта						23,8
1-3101-1-3/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной отделки из тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах	91829,71	77969,43	260,31	4,23	13599,97	70,96

	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-1-4/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м	111194,82	102123,88	2121,09	1082,91	6949,85	112,47
	Объем грунта						8,67
	Масса грунта						17,4
1-3101-1-5/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м	138468,12	127393,80	2025,24	1005,02	9049,08	140,3
	Объем грунта						11,7
	Масса грунта						23,4
1-3101-1-6/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях	134157,10	126349,59	218,03	2,99	7589,48	139,15
	Объем грунта						5,54
	Масса грунта						11,1
1-3101-1-7/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах	78656,84	71519,59	222,48	3,53	6914,77	65,09
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-1-8/1	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м	97950,64	85287,30	1812,71	839,61	10850,63	77,62
1-3101-1-9/1	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м	123139,29	90473,55	1508,67	665,52	31157,07	82,34
1-3101-1-10/1	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах	98738,27	85551,01	385,35	4,64	12801,91	77,86
1-3101-1-11/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м	92775,89	79052,18	1294,38	639,65	12429,33	73,02
	Объем грунта						9,26
	Масса грунта						18,5
1-3101-1-12/1	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м	168520,21	135705,16	2168,73	1083,36	30646,32	125,35
	Объем грунта						10,3
	Масса грунта						20,6
1-3101-1-13/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м	369624,99	195465,24	2302,38	1031,04	171857,37	180,55
	Объем грунта						11,9
	Масса грунта						23,8
1-3101-1-14/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах	165680,00	101462,21	383,65	5,42	63834,14	93,72
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-1-15/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м	218092,21	151890,18	2268,20	1084,33	63933,83	140,3
	Объем грунта						8,67
	Масса грунта						17,4
1-3101-1-16/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей	490229,19	217875,26	2354,12	1008,19	269999,81	201,25

	заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м						
	Объем грунта						11,7
	Масса грунта						23,4
1-3101-1-17/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях	331576,46	195857,54	431,24	5,05	135287,68	178,25
	Объем грунта						5,54
	Масса грунта						11,1
1-3101-1-18/1	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах	193376,79	109174,78	407,25	5,32	83794,76	99,36
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04

Таблица 1-3101-2. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов

- Состав работ:**
1. Очистка тюбингов от грязи.
 2. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке.
 3. Контрольное подтягивание болтов перед чеканкой (1-8).
 4. Чеканка швов свинцовой проволокой с зачеканкой последнего слоя расширяющимся цементом.
 5. Установка стальных пробок на битумных кольцах.
 6. Перемещение вспомогательной тележки.
 7. Окончательная очистка тоннеля от грязи.
 8. Вырубка расширяющегося цемента из швов тюбингов при повторной чеканке.
 9. Замена болтов с плоскими шайбами на болты со сферическими шайбами (9-16).

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3101-2-1/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м в одну проволоку Объем грунта Масса грунта	189492,59	156870,19	3091,14	1535,58	29531,26	144,9 8,67 17,4
1-3101-2-2/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м в две проволоки Объем грунта Масса грунта	236202,71	180525,22	3564,83	1757,75	52112,66	166,75 8,67 17,4
1-3101-2-3/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м в одну проволоку Объем грунта Масса грунта	218692,87	184260,22	2767,16	1330,84	31665,49	170,2 11,7 23,4
1-3101-2-4/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м в две проволоки Объем грунта Масса грунта	264058,12	206670,25	3140,97	1497,47	54246,90	190,9 11,7 23,4
1-3101-2-5/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях в одну проволоку Объем грунта Масса грунта	206011,97	175427,53	413,56	6,28	30170,88	193,2 5,54 11,1
1-3101-2-6/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях в две проволоки Объем грунта Масса грунта	284812,56	231570,28	489,99	7,56	52752,29	213,9 5,54 11,1
1-3101-2-7/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на	145345,91	115536,14	313,60	5,06	29496,17	106,72

	болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах в одну проволоку						
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-2-8/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах в две проволоки	190662,77	138195,17	390,03	6,35	52077,57	127,65
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-2-9/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м в одну проволоку	279293,03	189539,55	3238,25	1537,00	86515,23	172,5
	Объем грунта						8,67
	Масса грунта						17,4
1-3101-2-10/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м в две проволоки	326356,46	213547,89	3711,94	1759,17	109096,63	194,35
	Объем грунта						8,67
	Масса грунта						17,4
1-3101-2-11/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м в одну проволоку	549695,26	253983,00	3096,04	1334,01	292616,22	231,15
	Объем грунта						11,7
	Масса грунта						23,4
1-3101-2-12/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м в две проволоки	595395,21	276727,74	3469,84	1500,65	315197,63	251,85
	Объем грунта						11,7
	Масса грунта						23,4
1-3101-2-13/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях в одну проволоку	415006,04	256510,19	626,77	8,33	157869,08	233,45
	Объем грунта						5,54
	Масса грунта						11,1
1-3101-2-14/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях в две проволоки	460408,63	279254,94	703,20	9,62	180450,49	254,15
	Объем грунта						5,54
	Масса грунта						11,1
1-3101-2-15/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах в одну проволоку	262296,96	155422,43	498,37	6,85	106376,16	141,45
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04
1-3101-2-16/1	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов собранной на болтах с плоскими шайбами с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах в две проволоки	307699,55	178167,18	574,80	8,13	128957,57	162,15
	Объем грунта						2,02
	Масса грунта						4,04

Таблица 1-3101-3. Устройство зонтов

Состав работ:	1. Очистка поверхности тюбингов. 2. Покрытие элементов зонта битумом. 3. Установка зонта со всеми. вспомогательными работами. 4. Установка водоотводных желобов с соединением звеньев и промазкой мест соединения раствором. 5. Передвижка монтажной тележки. 6. Монтаж арок, панелей, растяжного устройства и желоба. 7. Окраска арок и панелей.
Измеритель:	100 м2 поверхности зонта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3101-3-1/1	Устройство зонтов из асбестовых плит в тоннелях станционных (без стоимости зонта)	217938,15	170206,47	36631,53	31269,03	11100,15	187,45
1-3101-3-2/1	Устройство зонтов из асбестовых плит в тоннелях эскалаторных (без стоимости зонта)	550083,37	267318,14	44784,35	38004,77	237980,88	294,4
1-3101-3-3/1	Устройство зонтов из алюминиевых профилей в тоннелях эскалаторных	9200621,33	215385,26	-	-	8985236,07	198,95

Таблица 1-3101-4. Устройство металлической гидроизоляции

Состав работ: 1. Установка прижимных планок и накладок с креплением их к тубингам болтами.
2. Установка стальных листов с приваркой.

Измеритель: 1 т металлоконструкций изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3101-4-1/1	Устройство металлической гидроизоляции	130643,70	71014,15	2735,76	58,84	56893,79	64,63

Таблица 1-3101-5. Испытание металлической гидроизоляции

Состав работ: 1. Сверление отверстий в металлических листах.
2. Промазка сварных швов керасино-мыльно-водной эмульсией.
3. Подача воздуха.
4. Повторные испытания после исправления выявленных дефектов.
5. Чеканка отверстий расширяющимся цементом.
6. Заделка отверстий в металлоизоляции.

Измеритель: 100 м2 металлической гидроизоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3101-5-1/1	Испытание металлической гидроизоляции	369530,68	349845,42	6414,41	40,86	13270,85	323,15

Таблица 1-3101-6. Устройство и разборка стяжек в тоннелях

Состав работ: 1. Установка стяжек.
2. Снятие стяжек.
3. Установка и разборка подмостей.

Измеритель: 100 стяжек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-6-1/1	Устройство и разборка легких стяжек в перегонных тоннелях	193765,51	155142,52	-	-	38622,99	139,15
1-3101-6-2/1	Устройство и разборка тяжелых стяжек в перегонных тоннелях	285559,06	217968,83	-	-	67590,23	195,5
1-3101-6-3/1	Устройство и разборка легких стяжек в станционных тоннелях	476756,58	251455,80	-	-	225300,78	228,85
1-3101-6-4/1	Устройство и разборка тяжелых стяжек с одной муфтой в станционных тоннелях	525130,80	280518,53	-	-	244612,27	255,3
1-3101-6-5/1	Устройство и разборка тяжелых стяжек с двумя муфтами в станционных тоннелях	868841,04	606526,56	-	-	262314,48	552
1-3101-6-6/1	Устройство и разборка легких стяжек в эскалаторных тоннелях	456300,68	243874,22	-	-	212426,46	221,95
1-3101-6-7/1	Устройство и разборка тяжелых стяжек с одной муфтой в эскалаторных тоннелях	496974,13	271673,35	-	-	225300,78	247,25
1-3101-6-8/1	Устройство и разборка тяжелых стяжек с двумя муфтами в эскалаторных тоннелях	842293,65	597681,38	-	-	244612,27	543,95

Таблица 1-3101-7. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами

Состав работ: 1. Заделка зазоров.
2. Приготовление фибробетона.
3. Промывка сечки.

Измеритель: 100 стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3101-7-1/1	Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами	185251,73	137378,95	440,00	3,00	47432,78	198,95

Таблица 1-3101-8. Разломка кирпичных перегородок в подземных сооружениях

Состав работ:

1. Доставка материалов для устройства лесов от ствола до укладки в дело.
2. Устройство, переноска и разборка лестничных лесов в пределах этажа.
3. Разломка кирпичных перегородок с помощью отбойных молотков.
4. Перевозка кирпичного боя тележками.
5. Погрузка, откатка и перемещение груженых вагонеток от зоны производства работ до ствола и возврат порожних вагонеток на расстояние до 1000 м.

Измеритель: 100 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-8-1/1	Разломка кирпичных перегородок в подземных сооружениях	630722,06	626657,20	2775,84	26,41	1289,02	598,63

Таблица 1-3101-9. Разломка стен и массивов из монолитного бетона

Состав работ:

1. Доставка материалов от ствола до места ведения работ.
2. Укладка металлического листа.
3. Установка (перестановка) подмостей в забое.
4. Разломка перемычки из бетона с перекидкой под ковш погрузочной машины.
5. Погрузка, откатка и перемещение груженых блоквозок от забоя до ствола и возврат порожних блоквозок к забою.

Измеритель: 1 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-9-1/1	Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса до В12,5 (марки до М150) в подземных сооружениях	20523,06	19296,15	1146,78	11,16	80,13	19,57
1-3101-9-2/1	Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса до В20 (марки до М250) в подземных сооружениях	38163,77	36800,04	1283,60	11,92	80,13	36,74
1-3101-9-3/1	Разломка стен и массивов из монолитного бетона класса более В20 (марки более М250) в подземных сооружениях	43649,34	42243,18	1326,03	12,16	80,13	42,08

Таблица 1-3101-10. Разломка стен и массивов из монолитного железобетона

Состав работ:

1. Доставка материалов от ствола до места ведения работ.
2. Укладка металлического листа.
3. Установка (перестановка) подмостей в забое.
4. Разломка перемычки из железобетона с отгибанием и вырезкой арматуры и перекидкой разламываемых кусков под ковш погрузочной машины.
5. Погрузка вырезанной арматуры в вагонетки.
6. Погрузка, откатка и перемещение груженых блоквозок от забоя до ствола и возврат порожних блоквозок к забою.

Измеритель: 1 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3101-10-1/1	Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса до В12,5 (марки до М150) в подземных сооружениях	26889,56	25527,74	1189,95	11,46	171,87	25,81
1-3101-10-2/1	Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса до В20 (марки до М250) в подземных сооружениях	49998,90	48457,83	1369,20	12,46	171,87	48,31
1-3101-10-3/1	Разломка стен и массивов из монолитного железобетона класса более В20 (марки более М250) в подземных сооружениях	59116,93	57509,35	1439,95	12,85	167,63	57,19

Таблица 1-3101-11. Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки

- Состав работ:**
1. Разметка участка вырезки блоков.
 2. Бурение технологических отверстий.
 3. Резка бетонной конструкции.
 4. Уборка вырезанных блоков.
 5. Погрузка, откатка и перемещение груженых блоквозок от забоя до ствола и возврат порожних блоквозок к забою.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-11-1/1	Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной до 400 мм	32037,04	24264,61	3814,13	2520,98	3958,30	19,56
1-3101-11-2/1	Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной до 900 мм	47268,90	37146,17	5545,91	3629,22	4576,82	29,92
1-3101-11-3/1	Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной более 900 мм	61929,99	50202,97	6600,94	4266,66	5126,08	40,42

Таблица 1-3101-12. Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки

- Состав работ:**
1. Разметка участка вырезки блоков.
 2. Бурение технологических отверстий.
 3. Резка железобетонной конструкции.
 4. Уборка вырезанных блоков.
 5. Погрузка, откатка и перемещение груженых блоквозок от забоя до ствола и возврат порожних блоквозок к забою.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-12-1/1	Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной до 400 мм	41659,29	30153,13	4573,94	3018,23	6932,22	24,29
1-3101-12-2/1	Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной до 900 мм	59308,92	45034,27	6403,82	4187,57	7870,83	36,26
1-3101-12-3/1	Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки в подземных сооружениях толщиной более 900 мм	74469,32	58427,00	7367,38	4763,96	8674,94	47,03

Таблица 1-3101-13. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления в подземных сооружениях

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий перфоратором с разметкой для крепления опорной плиты установки.
 2. Монтаж, демонтаж установки.
 3. Сверление отверстий с подачей воды в скважину. Извлечение керна.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3101-13-1/1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления диаметром до 100 мм в подземных сооружениях	14295,22	13163,43	128,57	0,91	1003,22	10,58
1-3101-13-2/1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления диаметром до 150 мм в подземных сооружениях	15973,08	14457,37	145,91	1,04	1369,80	11,62
1-3101-13-3/1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления диаметром до 200 мм в подземных сооружениях	18372,83	16311,20	170,74	1,21	1890,89	13,11

Раздел 2. Замена

Таблица 1-3102-1. Смена деревянных шпал, втопленных в путевой бетон, в тоннелях метрополитена

- Состав работ:**
1. Вырезка середины заменяемых шпал, расшивка шпал со сдвижкой подкладок, вытаскивание обрезков шпал (коротышей).
 2. Вырубка бетона, погрузка бетонного скола и участков шпал на платформу, укладка коротышей.
 3. Надвижка подкладок, подбивка прокладок, крепление шурупами.
 4. Погрузка новых шпал на платформу и перемещение в зону производства работ.
 5. Раскрепление рельсовой нити. Ослабление болтов в температурных стыках, ограничивающих участок выкантовки, снятие противоугонов.
 6. Сдвижка подкладок, вытаскивание полушпал и их погрузка на платформу, перемещение из зоны производства работ.
 7. Выкантовка рельсовой плети, вывешивание плети, укладка страховочных коротышей, укладка новых шпал, согласно эюре.
 8. Одевание подкладок с прокладками на подшву рельса, опрессовка плети, подбивка прокладок, закрепление подкладок.
 9. Затягивание гаек стыковых болтов, сборка промежуточных скреплений, установка противоугонов.
 10. Удаление прокладок, промывка шпального ложа водой, установка опалубки.
 11. Приготовление бетонной смеси, укладка бетонной смеси в шпальные ложа, уплотнение, выравнивание поверхности.
 12. Сдвижка подкладок, установка разгрузочных клиньев на период твердения бетона.
 13. Удаление клиньев, демонтаж опалубки, промывка путевого бетона, надвижка подкладок, установка прокладок, сверление отверстий, установка шурупов.
 14. Установка маятниковых штырей и шплинтов. Протирка ходового и контактного рельса.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3102-1-1/1	Смена деревянных шпал, втопленных в путевой бетон, в тоннелях метрополитена / шпалы хвойных пород пропитанные, смеси сухие цементные безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй	330282,47	69267,13	30309,51	13531,07	230705,83	79,09

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Устройства в тоннелях метрополитена

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1-5), 1 комплект (6, 7, 9-11), 1 кабель (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-1-1/1	Устройства в тоннелях метрополитена, шкаф с разъединителем с ручным или моторным приводом, монтаж	18867,13	18685,78	181,35	0,91	-	28,4
1-3103-1-2/1	Устройства в тоннелях метрополитена, шкаф с 6 разъединителями с ручным или моторным приводом, монтаж	39908,37	39727,02	181,35	0,91	-	60,38
1-3103-1-3/1	Устройства в тоннелях метрополитена, основание с шинопроводом, количество шкафов 1, монтаж	2428,72	2335,72	93,00	0,47	-	3,55
1-3103-1-4/1	Устройства в тоннелях метрополитена, основание с шинопроводом, количество шкафов 2, монтаж	8571,33	7790,13	781,20	3,93	-	11,84
1-3103-1-5/1	Устройства в тоннелях метрополитена, основание с шинопроводом, количество шкафов 3, монтаж	14577,15	13237,95	1339,20	6,74	-	20,12
1-3103-1-6/1	Устройства в тоннелях метрополитена, соединение разъединителя с контактным рельсом: двумя компенсаторами с дополнительным рельсом	5875,71	3783,21	2092,50	10,53	-	5,75
1-3103-1-7/1	Устройства в тоннелях метрополитена, соединение разъединителя с контактным рельсом: одним компенсатором	2363,44	1526,44	837,00	4,21	-	2,32
1-3103-1-8/1	Устройства в тоннелях метрополитена, присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса)	2057,48	2020,28	37,20	0,19	-	2,9
1-3103-1-9/1	Устройства в тоннелях метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 2	6901,97	6204,47	697,50	3,51	-	9,43
1-3103-1-10/1	Устройства в тоннелях метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу	8487,63	7790,13	697,50	3,51	-	11,84

	через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 3						
1-3103-1-11/1	Устройства в тоннелях метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 4	9625,88	8928,38	697,50	3,51	-	13,57

Таблица 1-3103-2. Устройства на наземных участках метрополитена

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.(1, 2), 1 кабель (3), 1 комплект (4-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-2-1/1	Устройства на наземных участках метрополитена, шкаф с разъединителем с ручным приводом, монтаж	19528,98	19347,63	181,35	0,91	-	28,98
1-3103-2-2/1	Устройства на наземных участках метрополитена, шкаф с пятью разъединителями с ручным приводом, монтаж	38342,51	38161,16	181,35	0,91	-	57,16
1-3103-2-3/1	Устройства на наземных участках метрополитена, присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт откоса)	2179,61	2142,41	37,20	0,19	-	3,56
1-3103-2-4/1	Устройства на наземных участках метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 2	8695,12	7904,62	790,50	3,98	-	11,84
1-3103-2-5/1	Устройства на наземных участках метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 3	10390,88	9600,38	790,50	3,98	-	14,38
1-3103-2-6/1	Устройства на наземных участках метрополитена, присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 4	12073,28	11282,78	790,50	3,98	-	16,9
1-3103-2-7/1	Устройства на наземных участках метрополитена, соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс без присоединения кабеля	7685,41	6569,41	1116,00	5,62	-	9,43
1-3103-2-8/1	Устройства на наземных участках метрополитена, соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс с присоединением двух кабелей	12011,61	10895,61	1116,00	5,62	-	15,64

Таблица 1-3103-3. Контрольное нагнетание за обделку

Состав работ:

1. Бурение шпуров.
2. Приготовление раствора.
3. Нагнетание раствора.
4. Спиливание трубок для нагнетания (при обделке из монолитного бетона).
5. Забивка деревянных пробок.
6. Передвижка тележки (1, 2).
7. Заделка отверстий для нагнетания.

Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-3-1/1	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром до 4,5 м	40473,67	8371,85	544,68	235,62	31557,14	9,22
1-3103-3-2/1	Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром более 4,5 м	67827,87	37282,89	1469,01	648,93	29075,97	41,06
1-3103-3-3/1	Контрольное нагнетание за обделку шахтных стволов	62435,85	32997,08	362,80	2,42	29075,97	36,34

Таблица 1-3103-4. Инъекционное усиление тоннелей метрополитена

- Состав работ:**
1. Бурение обделки и тампонажного слоя станками ударно-вращательного бурения.
 2. Установка разжимного пакера, забивка иньектора.
 3. Гидравлическое опробование контрольных скважин.
 4. Приготовление раствора.
 5. Иньектирование раствора за обделку тоннеля.
 6. Чеканка отверстий расширяющимся цементом.
 7. Установка чугунных пробок с заменой асбобитумных прокладок (1, 2, 5, 6, 9, 10).
 8. Промывка оборудования, очистка тоннелей от строительного мусора.
 9. Перемещение тележек, буровых станков в тоннеле.
 10. Очистка водоотводной канавы в лотке тоннеля.
 11. Погрузка и выгрузка материалов на складе.
 12. Погрузка и выгрузка материалов на платформу.
 13. Погрузка мусора в депо и вывозка.

Измеритель: 1 кольцо

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-4-1/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена цементно-бentonито-силикатным раствором в чугунной обделке при 5 точках иньекции	261422,22	85587,86	168445,07	100861,00	7389,29	90,07
1-3103-4-2/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена цементно-бentonито-силикатным раствором в чугунной обделке при 7 точках иньекции	356987,81	122846,51	224226,87	134264,31	9914,43	127,82
1-3103-4-3/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена цементно-бentonито-силикатным раствором в железобетонной обделке при 5 точках иньекции	263773,27	85774,94	170261,40	102322,48	7736,93	90,27
1-3103-4-4/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена цементно-бentonито-силикатным раствором в железобетонной обделке при 7 точках иньекции	360079,92	123079,75	226625,89	136194,46	10374,28	128,07
1-3103-4-5/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором "Микродур MD-RF" в чугунной обделке при 5 точках иньекции	428716,31	128125,65	108763,24	63161,64	191827,42	128,7
1-3103-4-6/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором "Микродур MD-RF" в чугунной обделке при 7 точках иньекции	599141,57	182844,76	146908,77	85824,98	269388,04	183,4
1-3103-4-7/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором "Микродур MD-RF" в железобетонной обделке при 5 точках иньекции	538397,05	135112,48	211294,57	136185,76	191990,00	138,43
1-3103-4-8/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором "Микродур MD-RF" в железобетонной обделке при 7 точках иньекции	745490,33	192696,17	283805,25	183394,52	268988,91	197,09
1-3103-4-9/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором карбомидной смолы в чугунной обделке при 5 точках иньекции	418707,84	126202,89	196761,72	123932,29	95743,23	134,23
1-3103-4-10/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена раствором карбомидной смолы в чугунной обделке при 7 точках иньекции	573564,13	177617,12	262001,71	165054,37	133945,30	188,59
1-3103-4-11/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена карбомидной смолой в железобетонной обделке при 5 точках иньекции	414806,64	121986,86	194771,88	122366,91	98047,90	131,57
1-3103-4-12/1	Иньекционное усиление тоннелей метрополитена карбомидной смолой в железобетонной обделке при 7 точках иньекции	571370,39	174319,11	260669,03	164045,17	136382,25	187,5

Таблица 1-3103-5. Гидроизоляция швов чугунной тубинговой обделки перегонного тоннеля

- Состав работ:**
1. Очистка обделки тоннеля.
 2. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке.
 3. Вырубка бетона из отверстий для болтов.
 4. Замена болтов тубинговой обделки.
 5. Контрольное подтягивание болтов.
 6. Укладка в швы гидроизоляции изолирующих материалов.
 7. Нанесение латекса.
 8. Установка пробок.

Измеритель: 1 м шва

Измеритель:		Группа:					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

1-3103-5-1/1	Гидроизоляция швов чугунной тубинговой обделки перегонного тоннеля с применением изолирующих материалов "Монофлекс"	2335,20	1729,44	299,35	199,35	306,41	1,64
--------------	---	---------	---------	--------	--------	--------	------

Таблица 1-3103-6. Гидроизоляция швов блочной железобетонной обделки перегонного тоннеля

Состав работ:

1. Очистка обделки тоннеля.
2. Устройство и разборка водопреграждающих перемычек в лотке.
3. Укладка в швы гидроизолирующей смеси при помощи оборудования "Гидротон".
4. Нанесение латекса.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-6-1/1	Гидроизоляция швов блочной железобетонной обделки перегонного тоннеля	1983,27	1406,56	237,46	159,38	339,25	1,27

Таблица 1-3103-7. Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления

Состав работ:

1. Обеспыливание поверхности (1).
2. Обезжиривание поверхности (1).
3. Приготовление мастики.
4. Нанесение грунтовочного слоя за 1 раз (1).
5. Нанесение гидроизоляционного покрытия за 3 раза (1), за 1 раз (2).
6. Проверка толщины слоя (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-7-1/1	Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления, толщина слоя 2 мм	246443,89	32645,77	35176,63	25319,50	178621,49	40,14
1-3103-7-2/1	Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления, добавлять или исключать на каждые 0,5 мм изменения толщины слоя к поз. 1-3103-7-1	62360,70	9350,29	8982,76	6488,23	44027,65	11,49

Таблица 1-3103-8. Торкретирование поверхностей с применением пневматической машины

Состав работ:

1. Увлажнение поверхности (1).
2. Загрузка сухой смеси в торкрет-машину.
3. Торкретирование поверхности.
4. Затирка поверхности (1).
5. Проверка толщины слоя (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-8-1/1	Торкретирование поверхностей с применением пневматической машины, толщина слоя 30 мм	314344,95	34679,43	22755,70	13690,36	256909,82	46,01
1-3103-8-2/1	Торкретирование поверхностей с применением пневматической машины, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины слоя	51108,68	4510,74	3779,36	2273,75	42818,58	5,94

Таблица 1-3103-9. Устройство стяжки механизированным способом

Состав работ:

1. Загрузка сухой смеси в бетононасос.
2. Приготовление раствора.
3. Устройство стяжки.
4. Проверка толщины слоя (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-9-1/1	Устройство стяжки механизированным способом, толщина слоя 30 мм	509920,43	39988,92	22935,64	12717,35	446995,87	53,5
1-3103-9-2/1	Устройство стяжки механизированным способом, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины слоя	91168,08	12817,04	3851,46	2135,55	74499,58	16,65

Таблица 1-3103-10. Торкретирование поверхностей с применением штукатурного агрегата Т-103, с приготовлением раствора из сухой смеси

Состав работ:

1. Насечка поверхности (1).
2. Обеспыливание поверхности (1).
3. Приготовление раствора из сухой смеси.
4. Торкретирование поверхности.
5. Выравнивание поверхности (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-10-1/1	Торкретирование поверхностей с применением штукатурного агрегата Т-103, с приготовлением раствора из сухой смеси, толщина слоя 30 мм	564129,99	76378,85	19474,86	12337,66	468276,28	95,17
1-3103-10-2/1	Торкретирование поверхностей с применением штукатурного агрегата Т-103, с приготовлением раствора из сухой смеси, добавлять или исключать к поз. 1-3103-10-1 на каждые 5 мм изменения толщины слоя	86302,64	6970,64	1285,68	747,17	78046,32	9,71

Таблица 1-3103-11. Контрольное нагнетание раствора за монолитную обделку тоннелей

Состав работ:

1. Подача цемента.
2. Загрузка материалов в пневморастворонагнетатель.
3. Приготовление раствора.
4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую обделку.
5. Пробивка слоя первичного нагнетания.
6. Перестановка сопла по ходу работы.
7. Выбивка и забивка пробок.
8. Прочистка и промывка шлангов пневморастворонагнетателя.
9. Перестановка кронштейнов и подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-11-1/1	Контрольное нагнетание раствора за монолитную обделку тоннелей	79942,93	33248,94	2108,05	417,40	44585,94	36,58

Таблица 1-3103-12. Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей

Состав работ:

1. Подача цемента.
2. Загрузка материалов в пневморастворонагнетатель.
3. Приготовление раствора.
4. Нагнетание цементного раствора за тубинговую обделку.
5. Пробивка слоя первичного нагнетания.
6. Перестановка сопла по ходу работы.
7. Выбивка и забивка пробок.
8. Прочистка и промывка шлангов пневморастворонагнетателя.
9. Перестановка кронштейнов и подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3103-12-1/1	Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей диаметром 5,5-6,0 м	82903,21	36170,49	2146,78	422,63	44585,94	39,21

1-3103-12-2/1	Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей диаметром 7,5 м	92832,52	39588,82	2320,50	411,00	50923,20	43,28
1-3103-12-3/1	Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей диаметром 8,5-9,5 м	81843,97	34914,59	2117,25	410,22	44812,13	38,17
1-3103-12-4/1	Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей диаметром 9,8 м	75076,65	34230,76	1918,08	382,41	38927,81	36,83

Таблица 1-3103-15. Металлическая гидроизоляция

- Состав работ:**
1. Доставка на 20 м от ствола материалов с укладкой в блоквозки до места прицепа к электровозу.
 2. Перемещение материалов электровозом на расстояние до 1000 м.
 3. Перемещение материалов на блоквозке вручную на 20 м с выгрузкой в зоне ведения работ.
 4. Установка (разборка) подвесных подмостей.
 5. Изготовление элементов металлоизоляции на площадке и под землей, установка анкеров, монтаж конструкций металлоизоляции (1).
 6. Испытание металлоизоляции (2).
 7. Заделка отверстий (2).

Измеритель: 1 т (1), 1000 м² (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-15-1/1	Устройство металлической гидроизоляции	237091,01	115857,07	27835,80	3718,87	93398,14	122,21
1-3103-15-2/1	Испытание металлической гидроизоляции	2239979,60	2120675,76	50838,16	20561,70	68465,68	1881,98

Таблица 1-3103-16. Устройство оклеечной гидроизоляции лотка в тоннелях

- Состав работ:**
1. Подготовка бетонной поверхности с устройством выравнивающего цементно-песчаного слоя под наклейку изоляции (1).
 2. Наклейка изоляционного материала путем оплавления приклеиваемого слоя рулонного материала пламенем газоздушных пропановых горелок.
 3. Устройство защитной цементной стяжки по изоляции (1).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-16-1/1	Устройство оклеечной гидроизоляции лотка в тоннелях в 3 слоя	672303,14	471219,80	1003,25	75,88	200080,09	519,43
1-3103-16-2/1	Устройство оклеечной гидроизоляции лотка в тоннелях, добавлять или исключать к позиции 1- 3103-16-1 при изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на один слой	87454,76	33971,77	13,95	0,74	53469,04	33,47

Таблица 1-3103-17. Торкретирование армированной поверхности

- Состав работ:**
1. Разгрузочные работы.
 2. Изготовление анкеров (1).
 3. Перемещение материалов.
 4. Подготовка поверхности к торкретированию (1).
 5. Армирование поверхности сеткой (1).
 6. Торкретирование поверхности (первый слой 30 мм) и последующий уход (1).
 7. Торкретирование поверхности (каждые последующие 10 мм) и последующий уход (2).
 8. Установка (разборка) подмостей.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-17-1/1	Торкретирование армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм	262919,24	230591,71	2842,57	617,01	29484,96	321,4
1-3103-17-2/1	Торкретирование армированной поверхности, добавлять или исключать к поз. 1-3103-17-1 при увеличении или уменьшении слоя покрытия на каждые 10 мм	62793,75	54292,93	244,62	14,19	8256,20	80,56

Таблица 1-3103-18. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов

- Состав работ:**
1. Устройство водоотводных канав и водосборников (1).
 2. Устройство бетонного слоя (1).
 3. Подготовка поверхности под изоляцию (2, 3, 16-21).
 4. Устройство разуклонки (3, 19-21).
 5. Устройство выравнивающего слоя из бетона (1), раствора (2) под изоляцию.
 6. Устройство выравнивающей стяжки (16-18).
 7. Грунтовка поверхности (16-21).
 8. Наклейка изоляционного материала путем оплавления приклеиваемого слоя рулонного материала пламенем газозвудушных пропановых горелок (1-3).
 9. Наплавление гидроизоляционного материала (16-21).
 10. Установка армированной сетки (3, 19-21).
 11. Устройство защитного слоя из бетона по изоляции (1, 3, 19-21).
 12. Устройство осадочных швов (16-18).
 13. Установка и разборка лесов (16-21).
- Измеритель:** 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-18-1/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов лотка вестибюля в 3 слоя	958507,18	367622,09	70329,53	47606,15	520555,56	510,17
1-3103-18-2/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов стен вестибюля в 3 слоя	390333,05	187246,44	30160,36	19748,17	172926,25	256,1
1-3103-18-3/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов перекрытий вестибюля в 3 слоя	585526,75	218646,94	54530,23	36820,58	312349,58	302,06
1-3103-18-16/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов стен в колодцах в 2 слоя	608498,85	328810,04	32682,07	21379,42	247006,74	446,37
1-3103-18-17/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов стен в колодцах в 3 слоя	733375,85	389978,54	32692,85	21379,57	310704,46	527,33
1-3103-18-18/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов стен в колодцах в 4 слоя	865565,11	450985,27	32703,21	21379,72	381876,63	607,88
1-3103-18-19/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов с армированным защитным слоем перекрытий в 2 слоя	417555,79	194135,99	51476,07	33663,49	171943,73	277,42
1-3103-18-20/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов с армированным защитным слоем перекрытий в 3 слоя	478973,51	211808,32	51482,04	33663,58	215683,15	300,66
1-3103-18-21/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов с армированным защитным слоем перекрытий в 4 слоя	540330,84	229429,00	51487,95	33663,66	259413,89	323,76

Таблица 1-3103-19. Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов

- Состав работ:**
1. Устройство выравнивающего слоя из бетона.
 2. Грунтовка поверхности.
 3. Устройство 1 слоя пароизоляции путем наплавления битумно-полимерного рулонного материала изопласт.
 4. Установка, разборка подмостей.
- Измеритель:** 100 м2

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3	
		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы				
			всего			в т.ч. оплата труда маши- нистов			
1-3103-19-1/1		Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов (без стоимости рулонного материала)		79151,73	41649,57	17,55	0,25	37484,61	57,31

Таблица 1-3103-20. Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного раствора

- Состав работ:**
1. Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного раствора.
 2. Установка, разборка подмостей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-20-1/1	Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного раствора М100	86384,72	35304,37	39401,25	38749,72	11679,10	52,73

Таблица 1-3103-21. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков, стен, сводов тоннеля из рулонных материалов

- Состав работ:**
1. Устройство водоотводных канавок и водосборников (1, 2).
 2. Устройство основания из песка (1, 2).
 3. Устройство бетонной подготовки (1, 3-5).
 4. Устройство выравнивающей цементной стяжки под изоляцию.
 5. Грунтовка поверхности.
 6. Наплавление гидроизоляционного материала.
 7. Устройство защитной цементной стяжки по изоляции (1, 2).
 8. Установка и разборка лесов (3-5).
 9. Установка арматурной сетки (5).
 10. Устройство защитного слоя (5).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-21-1/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков тоннеля в 2 слоя из рулонных материалов	711554,04	339335,57	51446,41	33815,28	320772,06	475,74
1-3103-21-2/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков тоннеля в 3 слоя из рулонных материалов	782479,28	362837,09	51453,08	33815,38	368189,11	506,06
1-3103-21-3/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен тоннеля в 2 слоя из рулонных материалов	330596,27	172474,91	33676,76	22049,93	124444,60	239,65
1-3103-21-4/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен тоннеля в 3 слоя из рулонных материалов	411878,44	202623,70	33684,40	22050,04	175570,34	278,46
1-3103-21-5/1	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции сводов в 2 слоя из рулонных материалов с армированным защитным слоем	589513,59	318411,33	30873,69	20411,72	240228,57	435,29

Таблица 1-3103-22. Устройство деформационных швов

- Состав работ:**
1. Доставка материалов.
 2. Устройство деформационного шва в бетонной подготовке (1).
 3. Устройство выемки в выравнивающем слое (1).
 4. Устройство лесов (2).
 5. Установка деревянных брусков в конструкции стены и защитном слое (2).
 6. Разборка бруска и заполнение выемки герметиком (2).
 7. Наклеивание рулонного материала (2, 4).
 8. Укладка валика "Вилатерма".
 9. Устройство деформационного шва в конструкции лотка (1).
 10. Установка листа пенополистирола (3, 4).
 11. Заполнение выемки в верхней части листа пенополистирола (3).
 12. Устройство выемки в листе (1) и в нижней части листа (3) пенополистирола.
 13. Заполнение выемки герметиком (1, 3).
 14. Пробивка штробы вручную (3).
 15. Наклеивание гидроизоляционного материала (2, 3).
 16. Разборка лесов (2).
 17. Укладка базальтового волокна (4).
 18. Установка гидрошпонки (4).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-22-1/1	Устройство деформационных швов в лотке с гидроизоляцией и прокладкой шнура	464021,69	159471,45	6,29	0,09	304543,95	204,81
1-3103-22-2/1	Устройство деформационных швов в стене с гидроизоляцией и прокладкой шнура	641182,91	313509,33	12,80	0,17	327660,78	437,36
1-3103-22-3/1	Устройство деформационных швов в перекрытии с гидроизоляцией и прокладкой шнура	702596,37	336916,21	4,71	0,07	365675,45	392,92
1-3103-22-4/1	Устройство деформационных швов в железобетонных конструкциях дорожного полотна	503127,49	173218,87	10,44	0,15	329898,18	234,09

Таблица 1-3103-23. Устройство гидроизоляции с утеплителем

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности под изоляцию.
 2. Устройство выравнивающего слоя (1-5) и разуклонки (2, 4).
 3. Устройство пароизоляции (2).
 4. Устройство теплоизоляции.
 5. Укладка полиэтиленовой пленки (1, 3-5).
 6. Укладка укрывочного материала (2).
 7. Нанесение укрывающего слоя (1).
 8. Нанесение грунтовки.
 9. Устройство гидроизоляции стен (1, 3-5).
 10. Наклейка изоляционного материала путем оплавления (2, 4).
 11. Установка арматурной сетки (2, 4).
 12. Устройство защитного слоя (2, 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-23-1/1	Устройство оклеечной гидроизоляции стен в 2 слоя с утеплителем	525965,58	285662,41	23998,07	15457,82	216305,10	404,5
1-3103-23-2/1	Устройство оклеечной гидроизоляции перекрытий в 2 слоя с утеплителем	751275,59	316759,17	27258,93	17844,36	407257,49	451,46
1-3103-23-3/1	Устройство инверсионной гидроизоляции стен в 2 слоя с утеплителем	463614,93	236263,20	23751,87	15431,94	203599,86	331,94
1-3103-23-4/1	Устройство инверсионной гидроизоляции перекрытий в 2 слоя с утеплителем	562330,68	234971,28	3896,38	2685,62	323463,02	334,11
1-3103-23-5/1	Устройство инверсионной гидроизоляции стен в 3 слоя с утеплителем	542095,01	266199,89	23744,25	15422,77	252150,87	370,99

Таблица 1-3103-24. Устройство подвесного потолка из алюминиевых панелей с сотовым заполнением

- Состав работ:**
1. Разметка и сверление отверстий в бетонном потолке с установкой анкер-болтов.
 2. Установка стальных уголков с подрезкой под размер.
 3. Приварка стальных уголков между собой.
 4. Установка стальных несущих балок потолка.
 5. Подрезка в размер и установка алюминиевых кронштейнов и труб.
 6. Изготовление деталей и накладки из оцинкованной стали.
 7. Соединение алюминиевых труб между собой.
 8. Установка алюминиевых панелей и нащельника с креплением заклепками и саморезами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3103-24-1/1	Устройство подвесного потолка из алюминиевых панелей с сотовым заполнением	4119036,21	145052,51	4932,40	1032,63	3969051,30	250,65

Таблица 1-3103-25. Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей

- Состав работ:**
1. Разметка и сверление отверстий в потолке, стене и витражах.
 2. Установка настенного профиля с подрезкой по размеру и креплением анкерами.
 3. Установка шпилек и стрингеров.
 4. Разметка и резка деталей реек.
 5. Установка реек потолка с креплением к стрингерам.

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы			
			всего			в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3103-25-1/1	Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей	487317,92	252319,06	325,04	2,58	234673,82	423,14	

Таблица 1-3103-26. Устройство ячеистого потолка кассетного типа

- Состав работ:**
1. Разметка и сверление отверстий на потолке и колоннах для установки анкер-болтов.
 2. Монтаж контурных креплений.
 3. Монтаж основных решетчатых панелей.
 4. Разметка и сверление отверстий.
 5. Монтаж дополнительных алюминиевых элементов крепления решетчатого подвесного потолка.
 6. Монтаж панелей ячеистого потолка.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-26-1/1	Устройство ячеистого потолка кассетного типа (50x50 мм) (без стоимости потолка)	903604,41	591755,32	1057,71	5,62	310791,38	1019
1-3103-26-2/1	Устройство ячеистого потолка кассетного типа (100x200 мм)	444788,24	177900,94	186,14	1,10	266701,16	306

Таблица 1-3103-27. Устройство подвесного потолка из композитных панелей

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий в потолке для установки анкеров.
2. Монтаж креплений (направляющих, кронштейнов, соединительных элементов) подвесного потолка.
3. Монтаж алюминиево-композитных панелей с креплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-27-1/1	Устройство подвесного потолка из композитных панелей	1147323,52	124478,49	111,69	0,68	1022733,34	216,87

Таблица 1-3103-28. Установка букв из гранита и мрамора на путевых стенах

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий в облицовке тоннеля.
2. Установка крепления на закладную деталь.
3. Установка буквы в проектное положение с креплением.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-28-1/1	Установка букв из гранита на путевых стенах (без стоимости букв)	2824,47	2821,53	2,93	0,04	0,01	4,53
1-3103-28-1/2	Установка букв из мрамора на путевых стенах (мрамор белый с рисунком)	38685,59	2821,53	2,93	0,04	35861,13	4,53
1-3103-28-1/3	Установка букв из мрамора на путевых стенах (мрамор черный)	18883,31	2821,53	2,93	0,04	16058,85	4,53

Таблица 1-3103-29. Облицовка стен керамическими плитами на каркасе из алюминия 1000x300 мм с устройством каркаса из алюминия по радиусу под облицовку керамическими плитами

Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий в стене под установку фасадных анкеров.
2. Установка кронштейнов.
3. Установка удлинителей кронштейнов.
4. Установка вертикальных профилей Т.
5. Установка вертикальных профилей L.
6. Установка профилей L для крепления торцевых керамических плит.
7. Установка профилей L для крепления нижних керамических плит.
8. Установка пружинных подпорок.
9. Установка кляммеров.
10. Установка алюминиевых уголков.
11. Установка керамических плит.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-29-1/1	Облицовка стен керамическими плитами на каркасе из алюминия 1000x300 мм с устройством каркаса из алюминия по радиусу под облицовку керамическими плитами	2360294,33	263171,86	737,96	4,70	2096384,51	431,65

Таблица 1-3103-30. Устройство гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен"

Состав работ: 1. Изготовление и установка опалубки (1).
2. Устройство гидроизоляции.
3. Сооружение разуклонки (2).
4. Устройство защитного слоя (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-30-1/1	Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен" (без стоимости сухой смеси)	119045,09	59986,11	532,81	3,81	58526,17	105,52
1-3103-30-2/1	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен" (без стоимости смеси)	83352,17	64719,18	-	-	18632,99	110,06

Таблица 1-3103-31. Установка конструкций витражей из нержавеющей стали

- Состав работ:
1. Разгрузка материалов.
 2. Установка и перестановка подмостей.
 3. Установка стоек из стального профиля.
 4. Установка ригелей из стального профиля.
 5. Установка пластикового капельника.
 6. Установка профиля термовставки.
 7. Установка резиновых уплотнителей.
 8. Установка стеклопакетов.
 9. Установка сэндвич-панелей.
 10. Установка капотов.
 11. Установка нащельников.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-31-1/1	Установка конструкций витражей из нержавеющей стали (без стоимости витражей)	2228,40	2200,55	3,57	0,03	24,28	2,92

Таблица 1-3103-32. Облицовка стен алюминиевыми панелями с сотовым заполнением

- Состав работ:
1. Погрузо-разгрузочные работы.
 2. Перестановка инвентарных подмостей.
 3. Доставка материалов к месту производства работ.
 4. Установка алюминиевых кронштейнов.
 5. Установка алюминиевой трубы.
 6. Установка алюминиевых панелей с креплением заклепками.
 7. Установка алюминиевых нащельников с креплением саморезами.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-32-1/1	Облицовка стен алюминиевыми панелями с сотовым заполнением (без стоимости панелей)	201760,40	143391,48	567,57	3,92	57801,35	189,54

Таблица 1-3103-33. Установка габаритных конструкций из нержавеющей стали для декоративной облицовки колонн, порталов, стен, отопительных агрегатов и дверных затворов

- Состав работ:
1. Разгрузка материалов.
 2. Разметка мест крепления деталей.
 3. Сверление отверстий в деталях.
 4. Нарезка резьбы в деталях.
 5. Установка деталей с креплением.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-33-1/1	Установка габаритных конструкций из нержавеющей стали для декоративной облицовки колонн, порталов, стен, отопительных агрегатов и дверных затворов (без стоимости деталей из нержавеющей стали)	98149,80	77606,76	16529,49	83,30	4013,55	103,16

Таблица 1-3103-34. Комплексная обработка стыков поручней из нержавеющей стали после проведения сварочных работ

Состав работ:

1. Подготовка поверхности сварного стыка к обработке.
2. Грубая зачистка сварного шва.
3. Шлифовка сварного шва и околосшовной зоны.
4. Полировка поверхности сварного стыка (1).

Измеритель: 10 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-34-1/1	Комплексная обработка стыков круглых поручней из нержавеющей стали диаметром 16-80 мм после проведения сварочных работ	12872,49	12158,41	39,02	0,18	675,06	12,85
1-3103-34-2/1	Комплексная обработка стыков поручней прямоугольного сечения из нержавеющей стали сечением 16-80 мм после проведения сварочных работ	12981,70	12262,49	42,92	0,20	676,29	12,96

Таблица 1-3103-35. Установка настенного поручня из нержавеющей стали

Состав работ:

1. Доставка материалов к месту работы.
2. Разметка мест крепления поручня к стене.
3. Сверление отверстий.
4. Заполнение шпуров раствором.
5. Установка кронштейнов в шпury.
6. Установка шайб, втулок с креплением сваркой.
7. Установка поручня с креплением сваркой.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-35-1/1	Установка настенного поручня из нержавеющей стали (без стоимости поручня)	525061,19	501062,32	8780,85	45,30	15218,02	669,93

Таблица 1-3103-36. Установка поручней из твердых пород дерева по металлическим кронштейнам

Состав работ:

1. Разгрузка материалов.
2. Установка поручня с креплением.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3103-36-1/1	Установка поручней из твердых пород дерева по металлическим кронштейнам	4136,29	3036,25	8,03	0,07	1092,01	3,97

Таблица 1-3103-37. Установка ограждений торцов платформы, эскалаторных наклонов, балюстрад, лестничных сходов из нержавеющей стали

Состав работ:

1. Разгрузка материалов.
2. Сверление отверстий с разметкой.
3. Установка монтажной детали и анкеров.
4. Установка элементов ограждения с приваркой.
5. Герметизация торцов труб пластиной с приваркой.
6. Разметка положения связей из трубы.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-37-1/1	Установка ограждений торцов платформы, эскалаторных наклонов, балюстрад, лестничных сходов из нержавеющей стали	608577,55	206533,14	10779,62	55,56	391264,79	277,1

Таблица 1-3103-38. Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали

- Состав работ:**
1. Разгрузка материалов.
 2. Очистка поверхности стен.
 3. Разметка мест установки букв.
 4. Сверление отверстий.
 5. Установка шпилек с заполнением раствором, с фиксированием в проектное положение букв.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3103-38-1/1	Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали (буквы высотой 130 мм)	16053,82	2805,42	3,23	0,04	13245,17	3,46
1-3103-38-1/2	Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали (буквы высотой 185 мм)	23487,33	2805,42	3,23	0,04	20678,68	3,46

Таблица 1-3103-39. Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках

- Состав работ:**
1. Разгрузка материалов.
 2. Разметка мест сверления отверстий в деталях.
 3. Сверление отверстий в деталях.
 4. Установка досок сидений.
 5. Покрытие деревянных сидений лаком.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3103-39-1/1	Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках (без стоимости пиломатериалов)	13348,65	10393,45	28,53	0,34	2926,67	14,73

Таблица 1-3103-40. Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток, решетчатых дверей, створок, шкафов из нержавеющей стали

- Состав работ:**
1. Разгрузка материалов.
 2. Разметка мест крепления деталей.
 3. Сверление отверстий в деталях.
 4. Крепление уголка к стене.
 5. Установка решеток.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3103-40-1/1	Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток, решетчатых дверей, створок, шкафов из нержавеющей стали (без стоимости решеток, дверей, створок и шкафов)	95115,04	85053,21	1133,30	6,32	8928,53	119,65

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля

- Состав работ:**
1. Разметка мест резки железобетонных конструкций и установки башмаков под крепление направляющей.
 2. Сверление отверстий, установка башмаков и направляющей.
 3. Установка, выверка и крепление станка на направляющую с присоединением к электро- и водопроводным сетям.
 4. Резка железобетонных конструкций с подачей воды для удаления продуктов реза и охлаждения режущего диска.
 5. Смена дисков и сверл (2), перестановка станка.
 6. Переноска железобетонных распилов на носилках по наклонному ходу, погрузка на телегу, их перемещение по наклонному ходу на расстояние до 50 м и по вертикали.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3104-1-1/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля толщиной до 300 мм	22498,24	18920,23	981,07	7,52	2596,94	17,72

1-3104-1-2/1	Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля толщиной до 500 мм	29320,54	21730,09	2144,22	16,35	5446,23	19,93
--------------	---	----------	----------	---------	-------	---------	-------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пути и путевые устройства.

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3203-1. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах

- Состав работ:**
1. Сортировка рельсов, креплений и шпал.
 2. Заготовка межрельсовых распорок и клиньев.
 3. Заготовка коротышей.
 4. Монтаж шпал.
 5. Гнутье рельсов.
 6. Спуск монтажных рельсов, шпал и креплений в тоннель.
 7. Подбор материалов перед укладкой.
 8. Укладка пути.
 9. Сварка рельсов.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-1-1/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на прямых участках пути	31534852,24	5812546,20	9720,75	416,81	25712585,29	5290
1-3203-1-2/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на кривых участках пути	32606848,19	5711836,91	10618,05	455,29	26884393,23	6290,5
1-3203-1-3/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути с контррельсами (без укладки контррельсов)	34054097,91	5868468,63	10618,05	455,29	28175011,23	6463
1-3203-1-4/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями на уложенных монтажными рельсами на прямых участках пути	15599337,45	1307251,57	9770,47	6024,94	14282315,41	1207,5
1-3203-1-5/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями на уложенных монтажными рельсами на кривых участках пути	15699634,11	1357051,63	9770,47	6024,94	14332812,01	1253,5
1-3203-1-6/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на прямых участках пути	16599004,73	4406572,53	9720,75	416,81	12182711,45	4853
1-3203-1-7/1	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на кривых участках пути	18185642,17	4813815,01	10618,05	455,29	13361209,11	5301,5

Таблица 1-3203-12. Послеосадочный ремонт пути в тоннеле

- Состав работ:**
1. Выверка пути после обкатки с устранением всех дефектов.
 2. Подтягивание стыковых и крепежных болтов.
 3. Смазка металлических частей, верхней постели шпал.
 4. Планировка балластной призмы.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-12-1/1	Послеосадочный ремонт пути на прямых участках в тоннеле	162941,85	130803,39	-	-	32138,46	147,2
1-3203-12-2/1	Послеосадочный ремонт пути на кривых участках в тоннеле	167541,56	133869,10	-	-	33672,46	150,65
1-3203-12-3/1	Послеосадочный ремонт пути на смотровых канавах в тоннеле	150725,74	129781,49	-	-	20944,25	146,05

Таблица 1-3203-13. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле

- Состав работ:**
1. Выверка стрелочного перевода после обкатки с устранением всех дефектов.
 2. Подтягивание стыков и крепежных болтов.
 3. Смазка металлических частей, верхней постели шпал и переводных брусев.
 4. Планировка балластной призмы.

Измеритель: 1 комплект стрелочного перевода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-13-1/1	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 в тоннеле	45742,21	45742,21	-	-	-	41,63

Таблица 1-3203-14. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле

Состав работ: 1. Выверка стрелочного перевода после обкатки с устранением всех дефектов.
2. Подтягивание стыков и крепежных болтов.
3. Смазка металлических частей, верхней постели шпал и переводных брусьев.
4. Планировка балластной призмы.

Измеритель: 1 комплект перекрестного съезда

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-14-1/1	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле	183221,57	183221,57	-	-	-	166,75

Таблица 1-3203-15. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле

Состав работ: 1. Устройство изолирующих стыков с накладками из ДСП.
2. Устройство стыков на графитной контактной смазке.

Измеритель: 100 стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-15-1/1	Устройство изолирующих стыков контррельса с накладками из ДСП (без стоимости коробов и прокладок) в тоннеле	1452768,46	513020,38	-	-	939748,08	466,9
1-3203-15-2/1	Устройство нормальных стыков ходового рельса на контактной графитовой смазке в тоннеле	512940,62	512940,62	-	-	-	473,8

Таблица 1-3203-16. Устройство изолирующих клееболтовых стыков ходового рельса в тоннеле

Состав работ: 1. Устройство клееболтовых изолирующих стыков.

Измеритель: 10 стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-16-1/1	Устройство изолирующих клееболтовых стыков ходового рельса в тоннеле	226994,59	170565,21	-	-	56429,38	157,55

Таблица 1-3203-17. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков в тоннеле

Состав работ: 1. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков.

Измеритель: 10 кронштейнов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-17-1/1	Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков (без стоимости кронштейна и накладки) в тоннеле	25089,34	4467,41	-	-	20621,93	4,92

Таблица 1-3203-18. Устройство уплотнения рельсов в тоннеле

Состав работ: 1. Устройство уплотнения рельсов.

Измеритель: 10 уплотнений

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-18-1/1	Устройство уплотнения рельсов в тоннеле	293412,89	240083,43	877,66	5,57	52451,80	218,5

Таблица 1-3203-19. Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле

Состав работ: 1. Вырезка средней части шпал постоянных путей.

Измеритель: 10 шпал

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-19-1/1	Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле	6655,71	6655,71	-	-	-	7,33

Таблица 1-3203-20. Приварка стыковых электросоединителей в тоннеле

Состав работ: 1. Приварка стыковых электросоединителей.

Измеритель: 100 электросоединителей

Измеритель.		100 электросоединителей		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов			
1-3203-20-1/1	Приварка стыковых электросоединителей в тоннеле	134634,42	91781,65	3877,57	24,60	38975,20	101,08	

Таблица 1-3203-22. Установка реперов в тоннеле

Состав работ: 1. Насечка бетонной поверхности или очистка чугунных тюбингов.
2. Изготовление, установка, раскрепление и разборка опалубки.
3. Укладка бетона с установкой пробок для муфты.
4. Установка муфты.
5. Приготовление и подшивка цементного раствора.
6. Установка болта репера с зачеканкой резьбы и точечной приваркой.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-22-1/1	Установка реперов в тоннеле кругового очертания на прямых участках пути с чугунной обделкой	288923,86	222774,53	1588,86	10,08	64560,47	250,7
1-3203-22-2/1	Установка реперов в тоннеле кругового очертания на кривых участках пути с чугунной обделкой	849851,90	636644,63	4539,60	28,80	208667,67	716,45
1-3203-22-3/1	Установка реперов в тоннеле кругового очертания на прямых участках пути с железобетонной обделкой	359644,79	294307,63	1588,86	10,08	63748,30	331,2
1-3203-22-4/1	Установка реперов в тоннеле кругового очертания на кривых участках пути с железобетонной обделкой	1025384,60	840003,03	4539,60	28,80	180841,97	945,3
1-3203-22-5/1	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на прямых участках пути	322612,68	257519,18	1588,86	10,08	63504,64	289,8
1-3203-22-6/1	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на кривых участках пути	920744,56	735769,08	4539,60	28,80	180435,88	828

Таблица 1-3203-30. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо

Состав работ: 1. Сортировка рельсов, креплений и шпал.
2. Проверка рельсов дефектоскопом.
3. Монтаж шпал в шпаломонтажном цехе.
4. Гнутье рельсов.
5. Транспортировка рельсов, креплений и шпал на путеукладочной базе, строительной площадке и к месту укладки.
6. Подбор материалов перед укладкой.
7. Укладка пути рельсами длиной 25 м.
8. Подливка цементного раствора под брусья.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3203-30-1/1	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа К на прямых участках пути	32561420,57	2369209,42	5574,63	34,63	30186636,52	3875,5
1-3203-30-2/1	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа К на кривых участках пути	35858542,24	2861330,07	6077,75	37,75	32991134,42	4680,5
1-3203-30-3/1	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа К на прямых участках пути	25022250,19	2559027,38	-	-	22463222,81	4186
1-3203-30-4/1	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа К на кривых участках пути	26312148,62	3107390,39	-	-	23204758,23	5083
1-3203-30-5/1	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на прямых участках пути	22701743,50	2095027,91	-	-	20606715,59	3427
1-3203-30-6/1	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на кривых участках пути	23761416,49	2573087,97	-	-	21188328,52	4209

Таблица 1-3203-31. Балластировка стрелочных переводов на поверхности

Состав работ: 1. Балластировка.

Измеритель: 1 комплект стрелочного перевода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3203-31-3/1	Балластировка стрелочных переводов М1:5 на поверхности	201797,15	116732,41	22008,23	13571,33	63056,51	169,05
1-3203-31-4/1	Балластировка стрелочных переводов М1:9 на поверхности	293636,72	175495,66	30627,29	18886,27	87513,77	254,15

Таблица 1-3203-32. Балластировка перекрестных съездов на поверхности

Состав работ: 1. Балластировка.

Измеритель: 1 комплект перекрестного съезда

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3203-32-2/1	Балластировка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	1184683,61	758363,59	110205,62	67958,10	316114,40	1098,25

Таблица 1-3203-34. Отделка пути на поверхности

Состав работ:

1. Очистка рельсов, скреплений.
2. Проверка ширины колеи и кривой.
3. Строительный ремонт пути с перегонкой и исправлением подуклонки.
4. Разгонка зазоров в стыках.
5. Зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов.
6. Установка контрольных столбиков.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
1-3203-34-1/1	Отделка пути на прямых участках на поверхности	659371,58	641136,79	4447,63	27,63	13787,16	948,75
1-3203-34-2/1	Отделка пути на кривых участках на поверхности	767070,44	742164,40	4830,00	30,00	20076,04	1098,25

Таблица 1-3203-35. Отделка стрелочных переводов на поверхности

- Состав работ:**
1. Очистка рельсов, креплений и деталей стрелочного перевода.
 2. Разгонка зазоров в стыках.
 3. Зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов.
 4. Подбивка переводных брусьев балластом.
 5. Транспортировка балласта.

Измеритель: 1 комплект стрелочного перевода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-35-1/1	Отделка стрелочных переводов М1:5 на поверхности	37661,91	28206,64	2450,84	1511,31	7004,43	41,74
1-3203-35-2/1	Отделка стрелочных переводов М1:9 на поверхности	46334,62	33180,31	3421,31	2109,74	9733,00	49,1

Таблица 1-3203-36. Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности

- Состав работ:**
1. Очистка рельсов, креплений и деталей перекрестного съезда и переводных брусьев.
 2. Разгонка зазоров в стыках.
 3. Зачистка заусенцев в стыках, снятие и постановка стыковых болтов.
 4. Подбивка переводных брусьев балластом.
 5. Транспортировка балласта.

Измеритель: 1 комплект перекрестного съезда

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
1-3203-36-1/1	Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности	169369,82	122010,27	12254,21	7556,53	35105,34	180,55

Таблица 1-3203-37. Послеосадочный ремонт пути на поверхности

- Состав работ:**
1. Выверка и ремонт пути с устранением всех дефектов.
 2. Подтягивание стыковых и крепежных болтов.
 3. Смазка металлических частей.
 4. Оправка балластной призмы.
 5. Транспортировка смазочных материалов.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-37-1/1	Послеосадочный ремонт пути на прямых участках	541033,37	536223,49	4809,88	29,88	-	793,5
1-3203-37-2/1	Послеосадочный ремонт пути на кривых участках	577204,23	571971,73	5232,50	32,50	-	846,4

Таблица 1-3203-38. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов на поверхности

- Состав работ:**
1. Выверка и ремонт стрелочного перевода с устранением всех дефектов.
 2. Подтягивание стыковых и крепежных болтов.
 3. Смазка металлических частей и верхней плоскости переводных брусьев.
 4. Оправка балластной призмы.
 5. Транспортировка смазочных материалов.

Измеритель: 1 комплект стрелочного перевода

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов			
1-3203-38-1/1	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:5 на поверхности	26790,18	26790,18	-	-	-	32,54	
1-3203-38-2/1	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1:9 на поверхности	34940,85	34940,85	-	-	-	42,44	

Таблица 1-3203-39. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности

- Состав работ:**
1. Выверка и ремонт перекрестного съезда с устранением всех дефектов.
 2. Подтягивание стыковых и крепежных болтов.
 3. Смазка металлических частей и верхней плоскости переводных брусьев.
 4. Оправка балластной призмы.
 5. Транспортировка смазочных материалов.

Измеритель: 1 комплект перекрестного съезда

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-39-1/1	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности	142966,04	142966,04	-	-	-	173,65

Таблица 1-3203-40. Устройство изолирующих стыков рельсов

Состав работ: 1. Устройство изолирующих стыков.
2. Переборка стыков с очисткой.

Измеритель: 100 стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-40-1/1	Устройство изолирующих стыков рельсов Р50 (без стоимости стыков)	336612,29	316051,00	-	-	20561,29	457,7
1-3203-40-2/1	Устройство изолирующих стыков рельсов Р43 (без стоимости стыков)	332800,02	312874,61	-	-	19925,41	453,1

Таблица 1-3203-41. Приварка стыковых электросоединений

Состав работ: 1. Приварка электросоединителей.

Измеритель: 100 электросоединителей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-41-1/1	Приварка стыковых электросоединителей	112196,17	69721,80	3877,57	24,60	38596,80	100,97

Таблица 1-3203-42. Устройство рельсовых упоров паркового типа

Состав работ: 1. Установка реперов.
2. Установка табличек, путевых и сигнальных знаков.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-42-1/1	Устройство рельсовых упоров паркового типа установка реперов на прямых участках пути	45313,32	36293,73	1437,54	9,12	7582,05	52,56
1-3203-42-2/1	Устройство рельсовых упоров паркового типа установка реперов на кривых участках пути	193660,76	156437,31	6052,80	38,40	31170,65	226,55
1-3203-42-3/1	Устройство рельсовых упоров паркового типа установка металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на прямых участках пути	155540,70	145319,93	-	-	10220,77	210,45
1-3203-42-4/1	Устройство рельсовых упоров паркового типа установка металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на кривых участках пути	315230,86	293816,26	-	-	21414,60	425,5

Таблица 1-3203-43. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков на поверхности

Состав работ: 1. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков.

Измеритель: 10 кронштейнов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-43-1/1	Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков (без стоимости кронштейнов и накладок)	24373,16	3270,73	-	-	21102,43	4,84

Таблица 1-3203-44. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке

- Состав работ:**
1. Сортировка и маркировка контактных рельсов.
 2. Гнутье рельсов.
 3. Постановка кронштейнов.
 4. Установка контактного рельса.
 5. Сборка нормальных и температурных стыков.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1-3203-44-1/1	Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке (без стоимости кронштейнов и накладок)	6596376,66	621708,40	1390,63	8,82	5973277,63	920

Таблица 1-3203-48. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей главных путей

- Состав работ:**
1. Сортировка и маркировка переводных брусев, рельсов, деталей контактного рельса.
 2. Проверка дефектоскопом рельсов и деталей контактного рельса.
 3. Гнутье рельсов.
 4. Транспортировка укладочных материалов к месту назначения.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-48-1/1	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей главных путей	400531,65	16310,28	-	-	384221,37	26,68

Таблица 1-3203-51. Подъем, рихтовка, раскрепление пути

- Состав работ:**
1. Подъем рельсошпальных плетей.
 2. Регулировка ширины колеи и выправка пути.
 3. Установка деревянных межрельсовых распорок и клиньев.
 4. Выставление пути в плане и профиле путевыми и распорными домкратами.
 5. Раскрепление рельсошпальных плетей.
 6. Рихтовка рельсошпальных плетей дважды.
 7. Окончательный подъем и рихтовка рельсошпальных плетей.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3203-51-1/1	Подъем, рихтовка, раскрепление пути в подземных условиях метрополитена на прямых участках	2033232,24	1688924,53	47727,27	12662,71	296580,44	1422,24
1-3203-51-2/1	Подъем, рихтовка, раскрепление пути в подземных условиях метрополитена на кривых участках	2575439,88	2149896,79	69570,57	15777,48	355972,52	1773,44

Таблица 1-3203-52. Бетонирование пути в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Подача материалов к месту работ.
 2. Изготовление металлической опалубки водоотводного лотка.
 3. Изготовление опалубки приямков, продольного и поперечного дренажей.
 4. Монтаж и демонтаж опалубки водоотводного лотка.
 5. Прием бетонной смеси.
 6. Укладка путевого бетона и уход за бетонной поверхностью.

Измеритель: 100 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-52-1/1	Бетонирование пути в подземных условиях метрополитена	1593042,13	696343,34	4179,67	1100,50	892519,12	710,7

Таблица 1-3203-53. Балластировка пути в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Подача щебня в тоннель.
 2. Прием щебня в тоннеле.
 3. Перемещение щебня в вагонетках к месту производства работ.
 4. Балластировка пути.
 5. Окончательная рихтовка.

Измеритель: 1000 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-53-1/1	Балластировка пути в подземных условиях метрополитена	6969542,22	4653123,26	284641,51	21808,76	2031777,45	4427,82

Таблица 1-3203-55. Балластировка стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Подача щебня в тоннель.
 2. Прием щебня в тоннеле.
 3. Перемещение щебня дизелевозом узкой колеи к месту производства работ.
 4. Балластировка стрелочного перевода.
 5. Окончательная рихтовка стрелочного перевода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-55-1/1	Балластировка стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена	537011,56	430251,17	1743,86	441,52	105016,53	368,47

Таблица 1-3203-56. Устройство рельсового упора в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Разборка упора.
 2. Перевозка материалов.
 3. Разгрузка автомобиля козловым краном.
 4. Спуск материалов.
 5. Спуск сыпучих материалов в тоннель.
 6. Подвешивание и снятие лебедки.
 7. Прием в шахте материалов и механизмов.
 8. Перемещение материалов на тележках и вагонетках с последующей выгрузкой к месту производства работ.
 9. Предварительный монтаж упора.
 10. Окончательный монтаж упора.
 11. Устройство песчаной призмы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-56-1/1	Устройство рельсового упора в подземных условиях метрополитена	542095,53	440908,33	4678,15	2669,77	96509,05	437,83

Таблица 1-3203-58. Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на прямых и кривых участках в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Проверка ширины колеи, уровня рельсов, подуклонки рельсов, кривых по хордам (2) с отметкой на рельсах и запись в журнале результатов промеров.
 2. Исправление просадок.
 3. Регулировка пути в плане.
 4. Подтягивание путевых болтов.
 5. Смазка рельсов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3203-58-1/1	Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на прямых участках в подземных условиях метрополитена (без стоимости напальников)	653115,39	650179,87	795,47	106,21	2140,05	582,8
1-3203-58-2/1	Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на кривых участках в	708690,40	705684,67	865,68	115,58	2140,05	632,59

подземных условиях метрополитена (без стоимости напальников)

Таблица 1-3203-59. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена

- Состав работ:**
1. Очистка элементов перевода.
 2. Очистка брусьев.
 3. Окончательная выверка перевода.
 4. Проверка ширины желобов.
 5. Проверка прилегания острияков при регулировке тяг.
 6. Разгонка зазоров.
 7. Подбивка перевода.
 8. Подтягивание болтов.
 9. Смазка металлических частей переводов.
 10. Смазка брусьев.
 11. Планировка балластной призмы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3203-59-1/1	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена	83488,38	81817,84	144,57	1,19	1525,97	70,49

Таблица 1-3203-60. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на композитных шпалах в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути на поверхности, спуск в тоннель и прием укладочных материалов в тоннеле.
 2. Погрузка и перемещение рельсов и укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Гнутье рельсов (до 30 % от объема) (2, 4).
 4. Резка рельсов.
 5. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 6. Сборка инвентарных рельсов на накладках.
 7. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 длиной 12,5 м (1, 2) и 6,25 м (3, 4).
 8. Первая подъемка рельсошпальной решетки.
 9. Раскладка и монтаж шпал-коротышей со смонтированными подкладками.
 10. Установка подуклонки по шаблону композитных шпал.
 11. Регулировка шпал по эпюре.
 12. Монтаж оснастки.
 13. Передвижка рельсошпальной решетки на ось с установкой домкратов, глубокая передвижка.
 14. Вторая подъемка рельсошпальной решетки на 30 см.
 15. Первая рихтовка рельсошпальной решетки.
 16. Раскрепление рельсошпальной решетки.
 17. Вторая рихтовка рельсошпальной решетки.
 18. Выверка пути в плане и профиле.
 19. Разборка пути для снятия оснастки.
 20. Погрузка, перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и подъем укладочных материалов на поверхность.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-60-1/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	52291098,84	8756464,54	1100219,81	914606,84	42434414,49	9520,24
1-3203-60-2/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	57550847,89	9872236,40	1184396,49	978379,42	46494215,00	10607,21
1-3203-60-3/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на композитных шпалах в подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	53828016,62	8817693,28	1101584,81	914741,29	43908738,53	9606,91
1-3203-60-4/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на композитных шпалах в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	59095653,89	9939245,36	1187869,48	980373,98	47968539,05	10697,35
1-3203-60-5/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС5-65 в	126250078,17	9471518,61	1099684,23	914469,93	115678875,33	9239,03

1-3203-60-6/1	подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования) Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС5-65 в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	139218980,86	10662430,09	1183759,18	978227,99	127372791,59	10305,55
1-3203-60-7/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС5-65 в подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	127798642,11	9542300,20	1103142,53	914776,13	117153199,38	9319,59
1-3203-60-8/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС5-65 в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	140767571,77	10733204,27	1187251,87	978535,97	128847115,63	10386,1

Таблица 1-3203-61. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на деревянных шпалах в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути на поверхности.
 2. Спуск в тоннель и прием в тоннеле укладочных материалов.
 3. Перемещение рельсов на тележках на расстояние 0,7 км.
 4. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км.
 5. Перемещение укладочных материалов вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 6. Прикрепление прокладок к шпалам при помощи специального шаблона.
 7. Кантовка одиночных рельсов при помощи ломов.
 8. Гнутье (до 30% от объема) (2, 4) и резка рельсов.
 9. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 10. Монтаж рельсошпальной решетки.
 11. Первая подъемка рельсошпальной решетки.
 12. Забивка металлических клиньев.
 13. Регулировка шпал по эюре.
 14. Первая рихтовка рельсошпальной решетки.
 15. Вторая подъемка рельсошпальной решетки.
 16. Установка деревянных межрельсовых распорок.
 17. Раскрепление рельсошпальной решетки.
 18. Вторая рихтовка рельсошпальной решетки.
 19. Выверка пути в плане и профиле.
 20. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км.
 21. Подъем укладочных материалов на поверхность.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-61-1/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на деревянных шпалах в подземных условиях на прямом участке	21029232,22	7740854,83	717642,33	594025,48	12570735,06	7295,95
1-3203-61-2/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 12,5 м на деревянных шпалах в подземных условиях на кривом участке	22964193,36	8906060,89	759969,03	621826,39	13298163,44	8310,43
1-3203-61-3/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на деревянных шпалах в подземных условиях на прямом участке	22692143,95	7753844,66	717750,92	594060,35	14220548,37	7313,45
1-3203-61-4/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 длиной 6,25 м на деревянных шпалах в подземных условиях на кривом участке	24627086,85	8919032,48	760077,62	621861,26	14947976,75	8327,91

Таблица 1-3203-62. Замена монтажных рельсов на сварные плети в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в шахту.
 3. Прием материалов в шахте.
 4. Погрузка и перемещение укладочных материалов на путевых вагончиках на расстояние 1,2 км.
 5. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 6. Гнутье отдельных рельсов 30 %.
 7. Резка рельсов в местах стыковки.
 8. Снятие клемм, клеммных болтов с монтажных рельсов.
 9. Разборка одиночных рельсов.
 10. Погрузка и перемещение снятых рельсов на тележках ЦНИИ на расстояние 1,2 км.
 11. Выдача рельсов из шахты.
 12. Раскладка скреплений.
 13. Погрузка и перемещение готовых рельсовых плетей к месту укладки на расстояние 1,2 км.
 14. Укладка рельсовых плетей.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
1-3203-62-1/1	Замена монтажных рельсов на сварные плети в подземных условиях на прямом участке	22448254,19	1260460,88	393574,43	338045,71	20794218,88	1250,02
1-3203-62-2/1	Замена монтажных рельсов на сварные плети в подземных условиях на кривом участке	22889502,78	1472756,00	402129,32	338159,43	21014617,46	1458,02

Таблица 1-3203-63. Сварка рельсовых плетей в подземных условиях

Состав работ:

1. Погрузка и выгрузка рельсов Р-65 (1), контактного рельса (2).
2. Сортировка рельсов, промер длины, визуальный осмотр, маркировка и окраска торцов, укладка в штабель: рельсы длиной 12,5 м.
3. Спуск рельсов в тоннель.
4. Прием рельсов в тоннеле.
5. Перемещение одиночных рельсов на тележках ЦНИИ по подземным выработкам на расстояние 1,2 км.
6. Подготовка рельсов к сварке.
7. Сварка одиночных рельсов.
8. Нормализация плетей.
9. Зачистка сварных стыков рельсошлифовалкой.
10. Изготовление и испытание контрольных образцов при контактной сварке (2).
11. Погрузка, перемещение рельсовых плетей на расстояние 1,2 км по путям мотовозом и выгрузка на площадке временного хранения.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-63-1/1	Сварка рельсовых плетей в подземных условиях	1595182,54	1174461,37	406764,82	149710,55	13956,35	985,96
1-3203-63-2/1	Сварка рельсовых плетей (контактных) в подземных условиях	860079,72	610583,48	235539,89	93624,16	13956,35	504,4

Таблица 1-3203-64. Отделка пути в подземных условиях

Состав работ:

1. Очистка и промер пути.
2. Исправление пути (30 %).
3. Исправление подуклонки (15 %).
4. Разгонка зазоров в стыках.
5. Установка болтов, клемм (30 %).
6. Смазка поверхности шейки рельсов, креплений с подноской материалов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-64-1/1	Отделка пути в подземных условиях на прямом участке	4603883,71	4260566,10	339998,73	44687,08	3318,88	4301,51
1-3203-64-2/1	Отделка пути в подземных условиях на кривом участке	5576128,63	5137356,11	435346,04	57280,14	3426,48	5134,83

Таблица 1-3203-65. Подготовительные работы на путевой базе по верхнему строению пути из композитных шпал

Состав работ:

1. Погрузка, выгрузка и перемещение материалов на расстояние 100 м.
2. Сортировка материалов с укладкой в штабель.
3. Комплектация клеммных болтов ПК и КБ.
4. Заготовка клиньев и распорок деревянных.
5. Подножка заготовок труб на расстояние 50 м.
6. Резка труб диаметром 50 мм длиной 1,8 м с предварительной разметкой.
7. Сверление в рельсах отверстий для болтов.
8. Гнутье рельсов (до 30% от объема).
9. Кантовка отдельных рельсов Р-65.
10. Выправка погнутых рельсов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

1-3203-65-1/1	Подготовительные работы на путевой базе по верхнему строению пути из композитных шпал на прямом участке	3060570,98	1342644,42	1716105,87	1454045,18	1820,69	1999,8
1-3203-65-2/1	Подготовительные работы на путевой базе по верхнему строению пути из композитных шпал на кривом участке	3168817,22	1387457,08	1779539,45	1498794,35	1820,69	2065,75

Таблица 1-3203-66. Монтаж контактного рельса в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в тоннель с приемом материалов в тоннеле.
 3. Перемещение укладочных материалов с выгрузкой на расстояние 1,5 км.
 4. Гнутье рельсовых плетей и рельсов (до 30% от объема).
 5. Монтаж кронштейнов.
 6. Погрузка, перемещение рельсовых плетей по путям метрополитена мотовозом с выгрузкой.
 7. Очистка контактного рельса и кантовка.
 8. Раскладка элементов контактного рельса с путевых тележек.
 9. Монтаж контактного рельса, глухого стыка, отводов и температурных стыков.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-66-1/1	Монтаж контактного рельса в подземных условиях (без стоимости защитного короба)	8831853,39	1121149,75	56489,19	34702,84	7654214,45	981

Таблица 1-3203-67. Замена монтажных втулок на эластомерные пружины

- Состав работ:**
1. Замена монтажных втулок на эластомерные пружины.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-67-1/1	Замена монтажных втулок на эластомерные пружины на прямом участке	704619,47	703485,88	1133,59	100,26	-	791,67
1-3203-67-2/1	Замена монтажных втулок на эластомерные пружины на кривом участке	777976,71	776725,11	1251,60	110,70	-	874,09

Таблица 1-3203-68. Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении в тоннеле

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути, спуск в тоннель и прием укладочных материалов в тоннеле.
 2. Погрузка и перемещение рельсов и укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Прикрепление прокладок к шпалам при помощи специального шаблона.
 4. Кантовка одиночных рельсов при помощи ломов.
 5. Гнутье рельсов (до 30 % от объема) (2).
 6. Резка рельсов.
 7. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 8. Монтаж рельсошпальной решетки.
 9. Первая подъемка рельсошпальной решетки.
 10. Забивка металлических клиньев, регулировка шпал по эпюре.
 11. Первая рихтовка рельсошпальной решетки.
 12. Вторая подъемка рельсошпальной решетки.
 13. Установка деревянных межрельсовых распорок.
 14. Раскрепление рельсошпальной решетки.
 15. Вторая рихтовка рельсошпальной решетки.
 16. Выверка пути в плане и профиле.
 17. Погрузка, перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и подъем укладочных материалов на поверхность.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-68-1/1	Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении в тоннеле на прямых участках радиусом 1200 м и более	39637162,71	7472660,55	1091251,75	916824,55	31073250,41	7000,01
1-3203-68-2/1	Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении в тоннеле на кривых участках радиусом более 400 и менее 1200 м	41958579,60	8642194,49	1180948,38	985601,11	32135436,73	8019,58

Таблица 1-3203-69. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути, спуск в тоннель и прием укладочных материалов в тоннеле.
 2. Погрузка и перемещение рельсов и укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Гнутье рельсов (до 30 % от объема) (2).
 4. Резка рельсов.
 5. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 6. Сборка инвентарных рельсов на накладках.
 7. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов.
 8. Первая подъемка рельсошпальной решетки.
 9. Раскладка и монтаж шпал-коротышей со смонтированными подкладками.
 10. Установка подуклонки по шаблону композитных шпал.
 11. Регулировка шпал по эюре.
 12. Монтаж оснастки.
 13. Передвижка рельсошпальной решетки на ось с установкой домкратов, грубая передвижка.
 14. Вторая подъемка рельсошпальной решетки на 30 см.
 15. Первая рихтовка рельсошпальной решетки.
 16. Раскрепление рельсошпальной решетки.
 17. Вторая рихтовка рельсошпальной решетки.
 18. Выверка пути в плане и профиле.
 19. Разборка пути для снятия оснастки.
 20. Погрузка, перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км и подъем укладочных материалов на поверхность.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-69-1/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	51694679,64	8369645,53	999685,09	851778,61	42325349,02	8253,45
1-3203-69-2/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	56928038,01	9483443,85	1081611,71	915828,80	46362982,45	9331,19

Таблица 1-3203-70. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Погрузка (выгрузка) материалов на площадке, спуск (прием) материалов в тоннель.
 2. Погрузка и перемещение материалов по тоннелю на расстояние 0,7 км, перемещение материалов вручную по фронту работ на 50 м.
 3. Гнутье рельсов (2).
 4. Резка рельсов.
 5. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 6. Сборка инвентарных рельсов на накладках.
 7. Монтаж рельсошпальной решетки.
 8. Первая подъемка рельсошпальной решетки с установкой на второй кубик, монтаж оснастки.
 9. Передвижка рельсошпальной решетки на ось с установкой домкратов, грубая передвижка, вторая подъемка рельсошпальной решетки.
 10. Первая рихтовка рельсошпальной решетки, монтаж вывешивающих устройств, монтаж лежней, разборка пути для снятия оснастки.
 11. Монтаж регулировочных подложечных прокладок, монтаж боковых накладок продольных упоров.
 12. Погрузка и перемещение материалов по тоннелю на расстояние 0,7 км с последующей выгрузкой и подъем укладочных материалов на поверхность.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-70-1/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях на прямом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	41305156,23	6366264,50	904888,55	768692,30	34034003,18	6326,59
1-3203-70-2/1	Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях на кривом участке (без стоимости тоннельного оборудования)	41640138,97	6680028,07	926107,72	781829,87	34034003,18	6618,31

Таблица 1-3203-71. Сварка алюминотермитная ходовых рельсов Р65

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка и спуск материалов (1).
 2. Прием и перемещение материалов.
 3. Демонтаж рельсовых креплений.
 4. Подготовка стыка.
 5. Резка рельса в местах стыковки.
 6. Монтаж форм.
 7. Заливка и выдержка стали в форме.
 8. Разборка форм и предварительная шлифовка стыка.
 9. Проведение нормализации стыка.
 10. Монтаж рельсовых креплений.
 11. Окончательная шлифовка стыка.
 12. Ультразвуковой контроль стыка.
 13. Окончательная очистка стыка.
 14. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 15. Установка стыковых болтов к накладкам.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-71-1/1	Сварка алюминотермитная ходовых рельсов Р65 в тоннеле	66105,18	9192,10	44,32	1,22	56868,76	7,73
1-3203-71-2/1	Сварка алюминотермитная ходовых рельсов Р65 на поверхности	63873,63	6960,55	44,32	1,22	56868,76	7,69

Таблица 1-3203-72. Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка, спуск и прием в шахте материалов верхнего строения пути.
 2. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Резка рельсов в местах стыковки.
 4. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 5. Монтаж изолирующих стыков.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-72-1/1	Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками АПАТЭК Р65	147918,66	104082,51	1746,91	684,86	42089,24	88,46

Таблица 1-3203-73. Укладка и баллаستировка перекрестного съезда в тоннеле

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в тоннель.
 3. Прием материалов в тоннеле.
 4. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 1,5 км.
 5. Последующее перемещение материалов на расстояние 50 м вручную (2).
 6. Монтаж перекрестного съезда (1).
 7. Подъемка перекрестного съезда на монтажные бетонные кубики (1).
 8. Первая засыпка шпальных ящиков щебнем и подбивка брусьев, вторая подъемка съезда, первая рихтовка съезда (2).
 9. Вторая засыпка шпальных ящиков щебнем и подбивка брусьев, третья подъемка съезда, вторая рихтовка съезда (2).
 10. Третья засыпка шпальных ящиков щебнем, окончательная подъемка на высоту до 30 мм съезда, окончательная рихтовка съезда (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-73-1/1	Укладка перекрестного съезда типа Р65 марки 2/9 (без стоимости перекрестного съезда) в тоннеле	3234217,78	1575395,60	416021,22	358220,60	1242800,96	1650,34
1-3203-73-2/1	Балластировка перекрестного съезда типа Р65 марки 2/9 в тоннеле	5042296,15	4265052,33	399237,55	337459,70	378006,27	4012,14

Таблица 1-3203-74. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда в тоннеле

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в тоннель.
 3. Прием материалов в тоннеле.
 4. Перемещение металлических деталей перекрестного съезда на расстояние 1,5 км.
 5. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 1,5 км.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-74-1/1	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда типа Р65 марки 2/9 (без стоимости перекрестного съезда) в тоннеле	417566,74	297995,57	1249,60	602,17	118321,57	338,05

Таблица 1-3203-75. Устройство нормальных стыков ходового рельса Р65 на контактной графитовой смазке

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка, спуск и прием в шахте материалов верхнего строения пути.
 2. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Резка рельсов в местах стыковки.
 4. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 5. Сборка стыков на контактной графитовой смазке.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-75-1/1	Устройство нормальных стыков ходового рельса Р65 на контактной графитовой смазке	218654,11	102047,34	3179,95	1936,50	113426,82	93,22

Таблица 1-3203-76. Устройство рельсовых упоров Р65

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка, спуск и прием в шахте материалов верхнего строения пути.
 2. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 1,5 км с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Предварительный монтаж упора.
 4. Окончательный монтаж упора.
 5. Устройство песчаной призмы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-76-1/1	Устройство рельсовых упоров Р65	1125916,16	759132,63	74163,69	62611,37	292619,84	758,97

Таблица 1-3203-77. Резка рельсов и сверление отверстий

- Состав работ:**
1. Снятие клемм, клеммных болтов.
 2. Резка рельсов в местах стыковки.
 3. Сверление отверстий для болтов.
 4. Затягивание болтов до проектного уровня.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-77-1/1	Резка рельсов и сверление отверстий	47031,04	46692,93	338,11	11,99	-	43,6

Таблица 1-3203-78. Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на прямых и кривых участках пути (лежневое основание) в тоннеле

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в тоннель.
 3. Прием материалов в тоннеле.
 4. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 1,5 км.
 5. Перемещение укладочных материалов вручную на расстояние 50 м.
 6. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 7. Раскрепление пути.
 8. Вторая рихтовка пути.
 9. Окончательная рихтовка пути.
 10. Окончательная подъемка пути.
 11. Проверка пути.
 12. Демонтаж распорных домкратов и труб.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
1-3203-78-1/1	Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на прямых участках пути (лежневое основание) в тоннеле	2274415,23	2107351,73	67204,76	55088,67	99858,74	1781
1-3203-78-2/1	Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на кривых участках пути (лежневое основание) в тоннеле	2785903,78	2617873,50	68171,54	55096,28	99858,74	2124,5

Таблица 1-3203-79. Замена монтажных рельсов на сварные плети (лежневое основание) в тоннеле

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий для болтов в рельсах.
 2. Гнутье отдельных рельсов 30%.
 3. Резка рельсов в местах стыковки.
 4. Снятие клемм, клеммных болтов с монтажных рельсов.
 5. Разборка одиночных рельсов.
 6. Погрузка и перемещение снятых рельсов на тележках ЦНИИ на расстояние 1,2 км.
 7. Выдача рельсов из шахты.
 8. Раскладка скреплений.
 9. Погрузка и перемещение готовых рельсовых плетей к месту укладки на расстояние 1,2 км.
 10. Укладка рельсовых плетей.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-79-1/1	Замена монтажных рельсов на сварные плети на прямом участке (лежневое основание) в тоннеле	19843600,93	1105807,41	332585,32	286310,40	18405208,20	1105,07
1-3203-79-2/1	Замена монтажных рельсов на сварные плети на кривом участке (лежневое основание) в тоннеле	20091162,77	1344759,54	341195,03	286424,74	18405208,20	1340,98

Таблица 1-3203-80. Отделка пути (лежневое основание) в тоннеле

- Состав работ:**
1. Проверка и очистка пути.
 2. Строительный ремонт пути после проверки.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-80-1/1	Отделка пути на прямом участке (лежневое основание) в тоннеле	1737409,27	1729170,62	3143,77	51,45	5094,88	1601,76
1-3203-80-2/1	Отделка пути на кривом участке (лежневое основание) в тоннеле	1738225,62	1729170,62	3852,52	146,08	5202,48	1601,76

Таблица 1-3203-81. Монтаж контактного рельса (лежневое основание) в тоннеле

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка материалов верхнего строения пути.
 2. Спуск укладочных материалов в тоннель с приемом материалов в тоннеле.
 3. Перемещение укладочных материалов с выгрузкой на расстояние 1,5 км.
 4. Гнутье рельсовых плетей и рельсов (30 % от объема).
 5. Монтаж кронштейнов.
 6. Погрузка, перемещение рельсовых плетей по путям метрополитена мотовозом с выгрузкой.
 7. Очистка контактного рельса и кантовка.
 8. Раскладка элементов контактного рельса с путевых тележек.
 9. Монтаж кронштейна, контактного рельса, глухого стыка, отводов контактного рельса и температурных стыков.
 10. Установка защитных коробов из полимерных материалов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-81-1/1	Монтаж контактного рельса (лежневое основание) (без стоимости короба) в тоннеле	7528680,46	1083140,40	53981,24	22979,13	6391558,82	933,16

Таблица 1-3203-82. Укладка путевого бетона при устройстве верхнего строения пути на лежневом основании в подземных условиях

- Состав работ:**
1. Выгрузка материалов и элементов опалубки, подача материалов в тоннель и перемещение на тележках широкой колеи с последующей выгрузкой на расстояние 500 м.
 2. Изготовление опалубки.
 3. Монтаж и демонтаж деревянной опалубки водоотводного лотка.
 4. Изготовление арматурных каркасов.
 5. Очистка бетонного основания.
 6. Промывка поверхности бетонного основания.
 7. Монтаж каркасов продольных балок и упоров.
 8. Бетонирование пути (первый слой).
 9. Очистка, промывка водоотводного лотка.
 10. Монтаж и демонтаж опалубки продольных упоров и лежней.
 11. Очистка, промывка бетонного основания.
 12. Бетонирование пути (второй слой).
 13. Очистка, промывка водоотводного лотка.
 14. Профилирование водоотводного лотка.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1-3203-82-1/1	Укладка путевого бетона при устройстве верхнего строения пути на лежневом основании в подземных условиях	2318429,28	1044062,60	273080,24	225436,60	1001286,44	1009,15

Таблица 1-3203-83. Устройство виброзащитной конструкции пути на композитных шпалах с промежуточным скреплением KB6501 с прокладкой GETZNER

- Состав работ:**
1. Погрузка, выгрузка, спуск и прием материалов верхнего строения пути.
 2. Погрузка и перемещение укладочных материалов на тележках с последующей выгрузкой на расстояние 0,7 км с последующим перемещением вручную на расстояние 50 м по фронту укладки.
 3. Демонтаж подрельсовых прокладок и регуляторов ширины колеи.
 4. Монтаж прокладки Getzner, регуляторов ширины колеи 4П и 6П.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-83-1/1	Устройство виброзащитной конструкции пути на композитных шпалах с промежуточным скреплением KB6501 с прокладкой GETZNER (без стоимости прокладок и регуляторов ширины колеи)	22443,43	22123,15	320,28	243,53	-	19,24

Таблица 1-3203-84. Монтаж и демонтаж стрелочного перевода

- Состав работ:**
1. Изготовление металлических полос и плиты. Сборка (1).
 2. Сборка стрелочного перевода и переводного механизма на металлической плите (1).
 3. Выдача и прием собранного стрелочного перевода с плитой (1), элементов (2, 3), погрузка в блоквозки, перемещение до места прицепа к электровозу (1-3), и обратно (4-6) на расстояние до 20 м.
 4. Перемещение перевода электровозом на расстояние до 1000 м.
 5. Перемещение перевода на блоквозке на расстояние до 20 м с выгрузкой в зоне ведения работ (1-3) и обратно (4-6).
 6. Монтаж (1-3), демонтаж (4-6) стрелочного перевода и переводного механизма на плите.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-84-1/1	Монтаж стрелочного перевода, рельс Р24, коlea 600 мм (без стоимости стрелочного перевода)	108539,40	98486,69	7958,56	105,54	2094,15	127,87
1-3203-84-2/1	Монтаж стрелочного перевода, рельс Р24, коlea 900 мм (без стоимости стрелочного перевода)	43798,76	43023,78	730,39	36,20	44,59	41,78
1-3203-84-3/1	Монтаж стрелочного перевода, рельс Р33, коlea 900 мм (без стоимости стрелочного перевода)	53617,67	52634,91	921,06	45,66	61,70	51,03
1-3203-84-4/1	Демонтаж стрелочного перевода, рельс Р24, коlea 600 мм	30854,22	29343,92	1510,30	88,52	-	33,09
1-3203-84-5/1	Демонтаж стрелочного перевода, рельс Р24, коlea 900 мм	25411,17	24507,30	903,87	44,76	-	28,33
1-3203-84-6/1	Демонтаж стрелочного перевода, рельс Р33, коlea 900 мм	30462,91	29322,35	1140,56	56,50	-	34,12

Таблица 1-3203-85. Монтаж, демонтаж перекрестного съезда

- Состав работ:**
1. Изготовление металлических полос и плиты. Сборка (1).
 2. Сборка перекрестного съезда и переводного механизма на металлической плите (1).
 3. Выдача и прием собранного съезда с плитой (1), элементов (2, 3), погрузка в блоквозки, перемещение до места прицепа к электровозу (1-3), и обратно (4-6) на расстояние до 20 м.
 4. Перемещение съезда электровозом на расстояние до 1000 м.
 5. Перемещение съезда на блоквозке на расстояние до 20 м с выгрузкой в зоне ведения работ (1-3) и обратно (4-6).
 6. Монтаж (1-3), демонтаж (4-6) съезда и переводного механизма на плите.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-85-1/1	Монтаж перекрестного съезда, рельс Р24, коlea 600 мм (без стоимости перекрестного съезда)	138046,48	117948,09	16271,18	136,99	3827,21	154,5
1-3203-85-2/1	Монтаж перекрестного съезда, рельс Р24, коlea 900 мм (без стоимости перекрестного съезда)	50509,35	49706,98	731,52	36,31	70,85	50,48
1-3203-85-3/1	Монтаж перекрестного съезда, рельс Р33, коlea 900 мм (без стоимости перекрестного съезда)	58432,68	57425,41	922,95	45,84	84,32	57,52
1-3203-85-4/1	Демонтаж перекрестного съезда, рельс Р24, коlea 600 мм	42891,02	38715,29	4175,73	89,02	-	43,82
1-3203-85-5/1	Демонтаж перекрестного съезда, рельс Р24, коlea 900 мм	27863,04	26958,02	905,02	44,87	-	31,76
1-3203-85-6/1	Демонтаж перекрестного съезда, рельс Р33, коlea 900 мм	39977,31	38834,83	1142,48	56,68	-	46,54

Таблица 1-3203-89. Послеосадочный ремонт пути на железобетонных лежнях

- Состав работ:**
1. Доставка, транспортировка материалов.
 2. Промер пути.
 3. Проверка кривых по хордам (2).
 4. Исправление ширины колеи.
 5. Исправление пути по высоте.
 6. Разгонка зазоров в стыках.
 7. Подтягивание путевых болтов.
 8. Смазка рельсов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

1-3203-89-1/1	Послеосадочный ремонт пути на железобетонных лежнях на прямых участках пути	292079,77	270605,00	74,31	4,25	21400,46	250,49
1-3203-89-2/1	Послеосадочный ремонт пути на железобетонных лежнях на кривых участках пути	366484,09	344964,07	119,56	7,97	21400,46	322,99

Таблица 1-3203-90. Подготовительные работы на путевой базе при устройстве пути на железобетонных лежнях

- Состав работ:**
1. Погрузка материалов в автотранспорт.
 2. Перевозка материалов автотранспортом.
 3. Выгрузка материалов из автотранспорта.
 4. Сортировка материалов.
 5. Доработка прокладок ЦП-143 до заданных размеров.
 6. Маркировка рельсов.
 7. Заготовка клиньев и распорок деревянных.
 8. Сверление в рельсах отверстий для болтов.
 9. Выправка погнутых рельсов.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-90-1/1	Подготовительные работы на путевой базе при устройстве пути на железобетонных лежнях	264460,11	264206,25	253,86	2,19	-	512,7

Таблица 1-3203-91. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9

- Состав работ:**
1. Транспортировка материалов.
 2. Выверка и ремонт перекрестного съезда с устранением всех дефектов.
 3. Подтягивание стыковых и крепежных болтов.
 4. Смазка металлических частей и верхней плоскости переводных брусьев.
 5. Оправка балластной призмы.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-91-1/1	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9	519318,62	298495,87	214748,57	147745,38	6074,18	259,43

Таблица 1-3203-93. Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным скреплением ВГС-5-65

- Состав работ:**
1. Доставка, транспортировка и разгрузка материалов к месту работ.
 2. Промер пути.
 3. Изменение положения рельсов по ширине.
 4. Изменение положения рельсов по высоте.
 5. Разгонка зазоров в стыках.
 6. Подтягивание путевых болтов.
 7. Смазка рельсов.
 8. Проверка кривых по хордам (2).

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-93-1/1	Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным скреплением ВГС5-65 на прямых участках пути (без стоимости опорных вставок)	350443,02	325337,45	133,25	5,55	24972,32	299,55
1-3203-93-2/1	Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным скреплением ВГС5-65 на кривых участках пути (без стоимости опорных вставок)	469710,61	440925,78	240,65	10,98	28544,18	408,48

Таблица 1-3203-94. Транспортировка сварных плетей к месту установки от депо "Свиблово"

- Состав работ:**
1. Погрузка сварных плетей.
 2. Транспортировка сварных плетей.
 3. Выгрузка сварных плетей.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-94-1/1	Транспортировка сварных плетей к месту установки от депо "Свиблово" на расстояние 35 км	759884,45	168636,82	591247,63	179729,81	-	206,16
1-3203-94-2/1	Транспортировка сварных плетей к месту установки от депо "Свиблово": добавлять или исключать к поз. 1-3203-94-1 на каждый 1 км перемещения	26213,43	3337,40	22876,03	6914,32	-	4,08

Таблица 1-3203-95. Транспортировка рельсов Р-65 длиной 12,5 м со скреплениями на платформе по путям метрополитена до депо "Свиблово"

Состав работ:

1. Погрузка рельсов Р-65 со скреплениями на сцепку мотовоза с платформой.
2. Транспортировка рельсов Р-65 со скреплениями по тоннелям метрополитена до депо "Свиблово".
3. Выгрузка рельсов Р-65 со скреплениями в депо.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-95-1/1	Транспортировка рельсов Р-65 длиной 12,5 м со скреплениями на платформе по путям метрополитена до депо "Свиблово" на расстояние 35 км	41136,32	21734,70	19401,62	5972,57	-	26,57
1-3203-95-2/1	Транспортировка рельсов Р-65 длиной 12,5 м со скреплениями на платформе по путям метрополитена до депо "Свиблово": добавлять или исключать к поз. 1-3203-95-1 на каждый 1 км перемещения	794,41	425,36	369,05	113,61	-	0,52

Таблица 1-3203-96. Окраска шпал и кронштейнов контактного рельса в тоннеле

Состав работ:

1. Прием материалов из клетки, подвозка к месту работ (1).
2. Переноска материалов вручную до 20 м (1), на расстояние до 50 м (2).
3. Очистка кронштейнов контактного рельса металлическими щетками, очистка от пыли перед окраской (2).
4. Окраска шпал креозотом (1).
5. Окраска битумным лаком кронштейнов контактного рельса за 1 раз (2).

Измеритель: 100 м (1), 100 шт.(2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1-3203-96-1/1	Окраска шпал креозотом в тоннеле	4355,17	3281,08	0,29	0,03	1073,80	4,13
1-3203-96-2/1	Окраска битумным лаком за 1 раз кронштейнов контактного рельса в тоннеле	16658,37	16488,29	-	-	170,08	19,21

Таблица 1-3203-97. Разборка путевого упора типа Р-50 со снятием и транспортировкой разобранных материалов из тоннеля

Состав работ:

1. Разборка слоя цементно-песчаного раствора, покрывающего песчаную призму. Разборка песчаной призмы.
2. Демонтаж деревянных и металлических конструкций путевого упора.
3. Перевозка разобранных материалов песчаной призмы и демонтированных конструкций путевого упора на расстояние 1 км.
4. Погрузка в клеть демонтируемых конструкций путевого упора.
5. Перемещение разобранных материалов песчаной призмы и щебеночного основания в вагонетках в клеть.

Измеритель: 1 упор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3203-97-1/1	Разборка путевого упора типа Р-50 со снятием и транспортировкой разобранных материалов из тоннеля	126589,86	108396,97	18192,89	15210,59	-	114,16

Таблица 1-3203-98. Разборка стыков в тоннеле

Состав работ: 1. Очистка стыка металлической щеткой.
2. Разборка стыка.
3. Переноска деталей вручную до 100 м.

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-98-1/1	Разборка изолирующего стыка в тоннеле	1551,81	1547,58	4,23	0,01	-	1,28
1-3203-98-2/1	Разборка нормального стыка в тоннеле	2536,67	2528,79	7,88	0,02	-	2,43

Таблица 1-3203-99. Вырезка щебеночного балласта вручную

Состав работ: 1. Вырезка балласта из шпальных ящиков.
2. Перемещение балласта вручную на 50 м.

Измеритель: 10 м³

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3203-99-1/1	Вырезка щебеночного балласта вручную	39730,44	39730,44	-	-	-	50,01

Таблица 1-3203-100. Разборка пути из рельсов в тоннеле

Состав работ: 1. Распиловка рельсов.
2. Выкручивание путевых шурупов.
3. Снятие противоугонов.
4. Разборка стыков.
5. Снятие "верхних" креплений на рельсе со складированием.
6. Кантовка (перемещение) рельсов длиной 12,5 м.
7. Снятие "нижних" креплений со шпал на рельсе со сбором и складированием.
8. Перемещение отдельных рельсов длиной 12,5 м к месту погрузки (4).
9. Перемещение креплений, накладок, противоугонов (4).
10. Перемещение деревянных шпал (4).
11. Перемещение щебеночного балласта (4).
12. Погрузка на платформу разобранных материалов (4).
13. Транспортировка разобранных материалов по тоннелям метрополитена от места погрузки до депо "Свиблово" (4).
14. Выгрузка из платформы разобранных материалов (4).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-100-1/1	Разборка пути в тоннеле из рельсов Р-50 при раздельном скреплении без вырубки шпал из путевого бетона на прямых участках пути	53192,75	51919,90	194,05	1,48	1078,80	50,66
1-3203-100-2/1	Разборка пути в тоннеле из рельсов Р-50 при раздельном скреплении без вырубки шпал из путевого бетона на кривых участках пути	56608,37	55326,09	203,48	1,55	1078,80	54,07
1-3203-100-3/1	Разборка пути в тоннеле из рельсов Р-65 с раздельным скреплением без вырубки шпал из путевого бетона и вырезки щебеночного балласта	58722,52	57089,77	197,95	1,52	1434,80	55,19
1-3203-100-4/1	Разборка пути в тоннеле из рельсов Р-50 на щебеночном балласте со снятием и транспортировкой разобранных материалов	1160128,40	461372,51	697677,09	214713,62	1078,80	611,94

Таблица 1-3203-101. Замена одиночной подкладки в тоннеле

Состав работ: 1. Доставка, транспортировка и разгрузка материалов к месту работ.
2. Замена одиночной подкладки в тоннеле метрополитена.
3. Доставка, транспортировка и разгрузка материалов от места работ.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

Таблица 1-3203-103. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле

- Состав работ:
1. Прием материалов.

2. Погрузка материалов с укладкой в вагонетки.

3. Перемещение материалов в вагонетке вручную на 20 м до электровоза.

4. Перемещение материалов в вагонетке электровозом на 1000 м.

5. Разгрузка материалов из вагонеток на месте работ.

6. Перемещение материалов вручную на 50 м.

7. Установка путевого знака в тоннеле метрополитена.

8. Установка реперных табличек в тоннеле метрополитена.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-103-1/1	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на прямых участках пути	325273,52	170470,79	12888,67	73,71	141914,06	162,66
1-3203-103-2/1	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на кривых участках пути	911364,56	462782,66	38638,29	219,77	409943,61	442,08
1-3203-103-3/1	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на прямых участках пути	454668,76	276514,36	21180,48	142,39	156973,92	269,29
1-3203-103-4/1	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на кривых участках пути	1288672,98	772018,76	63684,36	429,44	452969,86	754,39

Таблица 1-3203-105. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков

- Состав работ:
1. Доставка, транспортировка и разгрузка материалов к месту работ.

2. Проверка положения контактного рельса.

3. Установка дополнительных кронштейнов.

4. Выправка кронштейнов по шаблону.

5. Монтаж крепежного узла.

6. Очистка крепежного узла.

7. Очистка кронштейнов.

8. Окраска кронштейнов.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3203-105-1/1	Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков	71698,08	15701,98	56,28	2,05	55939,82	13,91

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3503-1. Устройство водоотводных канав без крепей

- Состав работ:
1. Разработка грунта с погрузкой.

Измеритель: 100 м канав

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-1-1/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 4	62156,14	60015,36	88,85	0,70	2051,93	54,62
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						20
1-3503-1-2/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 5	75624,29	73288,63	107,25	0,85	2228,41	66,7
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						21,5

1-3503-1-3/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 6-7	104210,14	100835,04	259,85	2,05	3115,25	91,77
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						24,4
1-3503-1-4/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 8 (без стоимости детонита)	139944,21	137732,07	322,33	1,28	1889,81	125,35
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						26,8
1-3503-1-5/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 9 (без стоимости детонита)	174641,78	170585,60	569,27	2,27	3486,91	155,25
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						28,3
1-3503-1-6/1	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы 10-11 (без стоимости детонита)	253351,94	246098,82	875,54	3,48	6377,58	197,8
	Объем грунта						9,75
	Масса грунта						29,3

Таблица 1-3503-2. Устройство водоотводных канав с крепями

Состав работ: 1. Разработка грунта с погрузкой.
2. Заготовка и установка деревянных крепей (1, 2).

Измеритель: 100 м канав

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-2-1/1	Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы 1-2	178034,41	137732,07	-	-	40302,34	125,35
	Объем грунта						19,1
	Масса грунта						32,4
1-3503-2-2/1	Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы 3	179587,41	138995,67	289,40	1,61	40302,34	126,5
	Объем грунта						16,6
	Масса грунта						31,6
1-3503-2-3/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы 1-2	60147,22	60147,22	-	-	-	54,74
	Объем грунта						15
	Масса грунта						25,5
1-3503-2-4/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы 3	63337,40	63048,00	289,40	1,61	-	57,38
	Объем грунта						15
	Масса грунта						28,5
1-3503-2-5/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы 4	67426,81	64190,73	88,85	0,70	3147,23	58,42
	Объем грунта						15
	Масса грунта						30,8
1-3503-2-6/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы 5	81646,07	78090,29	107,25	0,85	3448,53	71,07
	Объем грунта						15
	Масса грунта						33
1-3503-2-7/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы 6-7	111709,83	106647,59	259,85	2,05	4802,39	97,06
	Объем грунта						15
	Масса грунта						37,5
1-3503-2-8/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы 1-2	60279,07	60279,07	-	-	-	54,86
	Объем грунта						15,2
	Масса грунта						25,8
1-3503-2-9/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы 3	63469,25	63179,85	289,40	1,61	-	57,5
	Объем грунта						15,2
	Масса грунта						28,9
1-3503-2-10/1	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы 4	67690,82	64322,58	88,85	0,70	3279,39	58,54
	Объем грунта						15,2

1-3503-2-11/1	Масса грунта						31,2
	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы 5	81891,02	78211,16	107,25	0,85	3572,61	71,18
1-3503-2-12/1	Объем грунта						15,2
	Масса грунта						33,4
	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы 6-7	111929,44	106779,44	259,85	2,05	4890,15	97,18
	Объем грунта						15,2
	Масса грунта						38

Таблица 1-3503-3. Укладка асбестоцементных труб в тоннелях

Состав работ: 1. Заготовка, установка и разборка поддерживающих лесов (2).
2. Заготовка, установка и разборка опалубки (2).
3. Укладка труб.
4. Заливка бетоном труб (2, 3).

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-3-1/1	Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях без заливки бетоном	49134,52	17125,07	-	-	32009,45	18,86
1-3503-3-2/1	Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях с заливкой бетоном	103963,71	50957,52	-	-	53006,19	56,12
1-3503-3-3/1	Укладка асбестоцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном	80238,67	37303,85	-	-	42934,82	41,98

Таблица 1-3503-4. Затирка бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Затирка бетонных поверхностей.
2. Срубка бетонных наплывов.

Измеритель: 100 м2 поверхностей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-4-1/1	Затирка бетонных поверхностей	30103,36	27084,83	29,34	0,16	2989,19	30,48

Таблица 1-3503-5. Пробивка в бетоне гнезд

Состав работ: 1. Пробивка отверстий.

Измеритель: 100 м3 пробивки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-5-1/1	Пробивка в бетоне гнезд	10842600,97	10769262,97	73338,00	408,00	-	9947,5
	Объем грунта						100
	Масса грунта						240

Таблица 1-3503-6. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

Состав работ: 1. Очистка лотка тоннеля.
2. Укладка бетона в лоток тоннеля.
3. Уплотнение бетона.

Измеритель: 100 м3 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-6-1/1	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях	958391,70	205402,20	-	-	752989,50	231,15

Таблица 1-3503-7. Установка гильз из стальных труб

Состав работ: 1. Установка отрезка труб при бетонировании конструкций.
2. Транспорт труб.
3. Перерезка труб.

Измеритель: 10 шт. гильз

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3503-7-1/1	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм	10965,25	8517,13	-	-	2448,12	9,38
1-3503-7-2/1	Установка гильз из стальных труб диаметром 150 мм	13362,79	9161,82	-	-	4200,97	10,09
1-3503-7-3/1	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм	114191,93	9715,71	-	-	104476,22	10,7

Таблица 1-3503-9. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой насадок из нержавеющей стали

Состав работ:

1. Разметка отверстий и сверление перфоратором в обделке под установку клинового анкера.
2. Изготовление кронштейнов из уголков, сварка между собой.
3. Крепление кронштейнов к обделке тоннеля.
4. Изготовление опор для установки труб.
5. Приклеивание резиновой пластины к опоре.
6. Сварка опор и кронштейнов.
7. Установка и крепление композитных труб к кронштейну.
8. Соединение композитных труб фланцем.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3503-9-1/1	Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой насадок из нержавеющей стали диаметром 80 мм	6748,57	520,05	19,30	7,56	6209,22	0,78
1-3503-9-2/1	Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой насадок из нержавеющей стали диаметром 100 мм	8208,63	539,50	19,47	7,56	7649,66	0,81

Таблица 1-3503-10. Монтаж сплит-системы, состоящей из наружного и внутренних блоков

Состав работ:

1. Разметка и сверление отверстий под анкерные болты.
2. Монтаж наружного блока.
3. Монтаж внутренних блоков.
4. Подключение блоков к хладнопроводной магистрали и системе дренажа.
5. Опробование.

Измеритель: 1 компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3503-10-1/1	Монтаж сплит-системы, состоящей из наружного и внутренних блоков	12910,85	12720,61	14,38	0,10	175,86	20,15

Таблица 1-3503-11. Установка канальных вентиляторов

Состав работ:

1. Разметка и сверление отверстий.
2. Установка и соединение вентилятора с воздухопроводом хомутами.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3503-11-1/1	Установка канальных вентиляторов СК 160 С	2540,79	1769,42	7,76	0,03	763,61	3,03
1-3503-11-2/1	Установка канальных вентиляторов СК 200 А	2583,01	1772,84	7,76	0,03	802,41	3,04
1-3503-11-3/1	Установка канальных вентиляторов СК 315 С	2821,35	1772,84	7,76	0,03	1040,75	3,04

Таблица 1-3503-13. Установка каркасно-панельных кондиционеров

Состав работ:

1. Демонтаж и монтаж гибких вставок, вентилятора, клапана.
2. Сверление отверстий.
3. Монтаж шкафа электроуправления КЦКП.
4. Монтаж КЦКП в помещении и подключение к силовому кабелю.
5. Подключение кабеля управления.
6. Соединение с вентиляционной системой и водопроводной магистралью.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-13-1/1	Установка каркасно-панельных кондиционеров	34901,55	34853,29	14,38	0,10	33,88	59,32

Таблица 1-3503-14. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали

Состав работ:

1. Разгрузка материалов.
2. Разметка отверстий и сверление перфоратором в обделке под установку кронштейна.
3. Изготовление кронштейнов из уголков, сварка между собой.
4. Крепление кронштейнов к обделке тоннеля.
5. Изготовление опор для установки труб.
6. Приклеивание резиновой пластины к уголку.
7. Установка и крепление композитных труб к кронштейну.
8. Соединение композитных труб.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3503-14-1/1	Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали диаметром 100 мм	6892,76	1349,77	26,91	7,62	5516,08	1,39
1-3503-14-2/1	Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали диаметром 200 мм	10883,80	1407,84	26,91	7,62	9449,05	1,47
1-3503-14-3/1	Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали диаметром 300 мм	14277,10	1494,14	26,91	7,62	12756,05	1,58

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций метрополитена

Раздел 1. Поддерживающая уборка

Таблица 1-1101-1. Влажная протирка АКП, ПКА, кассовых прилавков, разделительных барьеров, ВЗК, автоматов по продаже билетов, банкоматов

1-1101-1-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,0126
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,0126
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
1-1101-1-2/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,07
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
1-1101-1-3/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,0446
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,0446
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00169
1-1101-1-4/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,07
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00266
1-1101-1-5/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,07
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00266

Таблица 1-1101-2. Протирка поручней, поверхностей балюстрад эскалаторов

1-1101-2-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
1-1101-2-2/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0011

Таблица 1-1101-3. Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов)

1-1101-3-1/1	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00133

Таблица 1-1101-4. Подметание лестничных сходов, площадок, подулочных переходов (летом) с адсорбентом

1-1101-4-1/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-4-2/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-4-3/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4

Таблица 1-1101-5. Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом

1-1101-5-1/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,3
1-1101-5-2/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,3

Таблица 1-1101-6. Подметание с использованием адсорбента полов пассажирских помещений на станциях

1-1101-6-1/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-6-2/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-6-3/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-6-4/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-6-5/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4
1-1101-6-6/1	21.1-9-105	Опилки древесные	кг	0,4

Таблица 1-1101-7. Промывка вестибюльных дверей

1-1101-7-1/1	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	0,05
	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,45
	21.1-24-82	Средство сильнощелочное моющее концентрированное универсальное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Астат-Щ"	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 1-1101-8. Мытье пола среднего зала аккумуляторной машиной с использованием моющих средств

1-1101-8-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	22.1-17-283	Машины поломочные аккумуляторные, производительность до 2800 м2/ч, мощность до 1,5 кВт, батарея 4*6В, емкость 240 А*ч	маш.-ч	0,131

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-1101-10. Удаление несанкционированной рекламы и информации в виде наклеек, постеров и т.п. на высоте до 2 м от пола - с входных и промежуточных дверей, колонн, пилонов, стен станций (за исключением путевых стен), подуличных и межстанционных переходов

1-1101-10-1/1	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	0,29
---------------	------------	---	---	------

Раздел 2. Комплексная уборка

Таблица 1-1102-2. Влажная уборка металлических листов перед площадками эскалаторов с использованием моющих средств

1-1102-2-1/1	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,76
	21.1-25-13	Вода	м3	0,029

Таблица 1-1102-3. Влажная протирка АКП (автоматических контрольных пунктов) и ПКА (пунктов контрольно-автоматических) с использованием моющих и дезинфицирующих средств

1-1102-3-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,336
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,336
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0128

Таблица 1-1102-4. Влажная промывка зеркал заднего вида

1-1102-4-1/1	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003

Таблица 1-1102-5. Влажная уборка плинтусов, баз колонн, пилонов

1-1102-5-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,02
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0008
1-1102-5-2/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,2
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076

Таблица 1-1102-7. Влажная уборка поручней, горизонтальных и вертикальных щитов балюстрад эскалаторов

1-1102-7-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,056
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,056
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00212
1-1102-7-2/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,15
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0057

Таблица 1-1102-8. Двукратная промывка пола вестибюлей поломоечной машиной с использованием моющих и дезинфицирующих средств с ручной промывкой недоступных для машины мест

1-1102-8-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,274
	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,274
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0124
	22.1-17-284	Машины поломоечные сетевые, производительность до 1020 м2/ч, мощность 800 Вт	маш.-ч	0,1656

Таблица 1-1102-9. Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств

1-1102-9-1/1	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,35
	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,35
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014

Таблица 1-1102-10. Влажная уборка маршевых лестниц (кроме подуличных переходов) с использованием моющих и дезинфицирующих средств

1-1102-10-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,9
	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
1-1102-10-2/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,9
	21.1-24-81	Средство моющее концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035

Таблица 1-1102-11. Влажная протирка диванов с использованием моющих средств

1-1102-11-1/1	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0016

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-1102-11-2/1	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0001
Таблица 1-1102-12. Влажная протирка пожарных шкафов (снаружи)				
1-1102-12-1/1	21.1-24-83	Средство щелочное моющее концентрированное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0016
Раздел 3. Генеральная уборка				
Таблица 1-1103-1. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подулочных переходов (в теплое время года)				
1-1103-1-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,42
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,839
1-1103-1-2/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,235
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,471
Таблица 1-1103-2. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных переходов с использованием моющих средств со сбором жидкости поломоечной машиной в зимний период				
1-1103-2-1/1	21.1-24-89	Средство (очиститель) концентрированное универсальное для мойки, очистки и обезжиривания, типа "Классик индустриальный", ручного и машинного нанесения	л	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,47
	22.1-17-283	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 2800 м2/ч, мощность до 1,5 кВт, батарея 4*6В, емкость 240 А*ч	маш.-ч	0,6
1-1103-2-2/1	21.1-24-89	Средство (очиститель) концентрированное универсальное для мойки, очистки и обезжиривания, типа "Классик индустриальный", ручного и машинного нанесения	л	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,182
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,25
	22.1-17-283	Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 2800 м2/ч, мощность до 1,5 кВт, батарея 4*6В, емкость 240 А*ч	маш.-ч	0,398
Таблица 1-1103-3. Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления станционных, межстанционных с использованием моющих средств со сбросом жидкости в дренажную систему в зимний период				
1-1103-3-1/1	21.1-24-89	Средство (очиститель) концентрированное универсальное для мойки, очистки и обезжиривания, типа "Классик индустриальный", ручного и машинного нанесения	л	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,47
1-1103-3-2/1	21.1-24-89	Средство (очиститель) концентрированное универсальное для мойки, очистки и обезжиривания, типа "Классик индустриальный", ручного и машинного нанесения	л	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,182
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,25
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Тоннельные и наземные сооружения, станции				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 1-3101-1. Чеканка швов сборной обделки				
1-3101-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,25
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	0,78
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,9
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	17,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,9
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,84
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,18
1-3101-1-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,33
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	1,19
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	16,88
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	16,25
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	16,88
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,28
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,28
1-3101-1-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,27
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	2,07
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,033
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	22,5
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	22,5
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,69
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
1-3101-1-4/1	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	2,3
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-1-5/1	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	17,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,48
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	3,38
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	15,88
1-3101-1-6/1	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	9,01
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	2,99
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	13,38
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	13,38
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
1-3101-1-7/1	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	7,96
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	3,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	18,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	18,12
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,45
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	23
1-3101-1-8/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,004
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	13,25
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	49,12
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,72
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	33,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,004
1-3101-1-9/1	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	10,49
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	49,12
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,5
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	31
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,003
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	18,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	55,62
1-3101-1-10/1	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,04
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,28
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,79
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	10,1
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,79
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,01
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,25
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	78,8
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,9
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	17,12
1-3101-1-11/1	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,9
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,84
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	10,82
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,33
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	204
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	16,88
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	16,25
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	16,88
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,28
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	43,38
1-3101-1-12/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,27
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	209
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	22,5
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	22,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-1-15/1	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	27,5
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	232
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	17,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	31,88
1-3101-1-16/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	342
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	11,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	15,88
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	11,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	72,5
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
1-3101-1-17/1	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	302
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	13,38
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	13,38
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	49,12
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,11
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	313
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
1-3101-1-18/1	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	18,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	18,12
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	41,12

Таблица 1-3101-2. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тубингов

1-3101-2-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	2,3
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	24,25
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,48
1-3101-2-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	2,3
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	27,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,48
1-3101-2-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	3,38
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	21
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	9,01
1-3101-2-4/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	3,38
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	23,62
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-2-5/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	9,01
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	2,99
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	31,62
1-3101-2-6/1	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	31,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	7,96
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	2,99
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
1-3101-2-7/1	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	38,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	38,75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	7,96
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	3,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
1-3101-2-8/1	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,45
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	3,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
1-3101-2-9/1	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	5,45
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	232
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
1-3101-2-10/1	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	24,25
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	31,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	232
1-3101-2-11/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,041
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	27,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,92
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	31,88
1-3101-2-12/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	342
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	21
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
1-3101-2-12/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	72,5
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-149	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.	342
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,044
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
1-3101-2-12/1	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	23,62
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-2-13/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,18
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	72,5
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	302
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	31,62
1-3101-2-14/1	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	31,62
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	49,12
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-150	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.	302
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,039
1-3101-2-15/1	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	38,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	38,75
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,64
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	49,12
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	313
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,1
1-3101-2-16/1	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	26,62
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	26,62
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	41,12
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	313
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,2
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,034
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	33,75
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	33,75
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	41,12

Таблица 1-3101-3. Устройство зонтов

1-3101-3-1/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08
	21.1-11-151	Шпильки металлические для тоннельных работ, диаметр 27 мм	т	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01092
	21.1-25-780	Элементы зонта, толщина 10 мм	м2	2,5
	21.3-2-121	Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку	т	0,028
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	39
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	39
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08
1-3101-3-2/1	21.1-10-210	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки более 70 мм	т	0,08
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,34
	21.1-11-151	Шпильки металлические для тоннельных работ, диаметр 27 мм	т	0,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01638
	21.1-25-780	Элементы зонта, толщина 10 мм	м2	5,72
	21.3-2-121	Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку	т	0,042
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,96
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	46,88
1-3101-3-3/1	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	53,5
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	52,7
	21.7-12-10	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	т	1,18

Таблица 1-3101-4. Устройство металлической гидроизоляции

1-3101-4-1/1	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп	т	1
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	15,25
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	26

Таблица 1-3101-5. Испытание металлической гидроизоляции

1-3101-5-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,04
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп	т	0,02
	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	6,5
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	80,12
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	80,12

Таблица 1-3101-6. Устройство и разборка стяжек в тоннелях

1-3101-6-1/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,24
--------------	-----------	--	---	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-6-2/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,42
1-3101-6-3/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,4
1-3101-6-4/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,52
1-3101-6-5/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,63
1-3101-6-6/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,32
1-3101-6-7/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,4
1-3101-6-8/1	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,52

Таблица 1-3101-7. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами

1-3101-7-1/1	21.1-2-19	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 600	т	1,11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,42
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	100

Таблица 1-3101-8. Разломка кирпичных перегородок в подземных сооружениях

1-3101-8-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,1
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00025
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	367,5
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	36,64
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,25

Таблица 1-3101-9. Разломка стен и массивов из монолитного бетона

1-3101-9-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,15
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,018
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0003
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,0002
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	кг	0,0007
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0003
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	18,38
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,5
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1
1-3101-9-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,15
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,018
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0003
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,0002
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	кг	0,0007
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0003
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	37,41
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,5
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1
1-3101-9-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,15
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,018
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,0002
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	кг	0,0007
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0003
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	43,31
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,5
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3101-10. Разломка стен и массивов из монолитного железобетона

1-3101-10-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,58
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,051
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0003
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,0002
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,0007
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0003
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	24,29
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,71
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1
1-3101-10-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,58
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,051
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0003
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,0002
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,0007
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0001
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,0003
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	49,22
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,71
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1
1-3101-10-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,58
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,051
	21.1-10-41	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,00025
	21.1-10-179	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина 6 мм, марка БСт1сп-БСт3сп	т	0,00019
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00068
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,00006
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,00034
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-4-73	Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность до 1,25 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	59,06
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,71
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,1

Таблица 1-3101-11. Резка бетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки

1-3101-11-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0086
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0007
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,84
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0011
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,25
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0492
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,38
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	0,71
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	2,89
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,86
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,26
1-3101-11-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,001
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	1,07
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0018
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,25
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0713
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,62
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	2,6
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	4,16
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,18
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,45
1-3101-11-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,015
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0012
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,23
	21.1-25-13	Вода	м3	1,35
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0019
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,25
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0847
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,75
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	5,21
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	4,89
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,34
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,54

Таблица 1-3101-12. Резка железобетонных конструкций с помощью оборудования для алмазной резки

1-3101-12-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,00857
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0007
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,84
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0008
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,5
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0492
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,5
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	0,88
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	3,46
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,2
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,28
1-3101-12-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,01263
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,001
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,35
	21.1-25-13	Вода	м3	1,07
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0018
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,5
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0713

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3101-12-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,79
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	2,89
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	4,8
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,7
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,46
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,01507
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0012
	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,46
	21.1-25-13	Вода	м3	1,35
	21.3-4-8	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 20 мм	т	0,0019
	21.7-3-14	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,5
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,0847
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,16
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	5,38
	22.1-30-88	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-98	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича	маш.-ч	5,46
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,09
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,55

Таблица 1-3101-13. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного сверления в подземных сооружениях

1-3101-13-1/1	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,01
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	3,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,15
1-3101-13-2/1	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,23
	21.1-25-13	Вода	м3	0,57
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,01
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	3,66
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,15
1-3101-13-3/1	21.1-25-11	Бур колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	0,33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,78
	21.7-5-2	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-E M16x65	100 шт.	0,01
	22.1-30-82	Станки для алмазного сверления, диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч	4,29
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,15

Раздел 2. Замена

Таблица 1-3102-1. Смена деревянных шпал, втпеленных в путевой бетон, в тоннелях метрополитена

1-3102-1-1/1	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	кг	0,15
	21.1-9-76	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 3 мм	м3	0,0226
	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	0,01
	21.1-9-104	Шпалы для метрополитена, хвойных пород, пропитанные, скобированные, размеры 165x250x2650 мм	шт.	10
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	кг	1,5201
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	1,14
	21.1-11-107	Шпильки оцинкованные 4x40	шт.	20
	21.1-11-215	Шурупы путевые, размер 24x150 мм	т	0,0448
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	0,58
	21.1-14-38	Материал рулонный из неспитого пенополиэтилена, неокрашенный, газопспенный, толщина 2 мм	м2	2,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,24
	21.1-25-13	Вода	м3	0,52
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	20
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	20
	21.1-25-1062	Прокладки резиновые напальные ОП-366	шт.	20
	21.1-25-1063	Прокладки резиновые подрельсовые ЦП-363	шт.	20
	21.3-2-137	Смеси сухие цементные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, ручного нанесения, типа "СПС Структо 300", крупность заполнителя до 3 мм, F300, W16	кг	1631,6
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,5
	22.1-6-73	Бетономесители стационарные принудительного действия, емкость до 1000 л	маш.-ч	1
	22.1-14-27	Воздуходувцы-пылесосы бензиновые, объем мусоросборника до 65 л, расход воздуха в кожухе вентилятора 13,31 м3/мин	маш.-ч	0,24
	22.1-16-38	Платформы широкой колеи при работе на метрополитене, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	3,96
	22.1-16-39	Тележки транспортные инструментальные для перевозки по рельсам, грузоподъемность до 700 кг	маш.-ч	8,74
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,08
	22.1-30-86	Пилы бензиновые мощностью до 4 кВт, тип "Штиль"	маш.-ч	0,21
	22.1-30-120	Дрели ручные бензиновые с быстрозажимным патроном	маш.-ч	0,74
	22.1-30-121	Молотки отбойные электрические, мощность до 2 кВт	маш.-ч	9,36
	22.1-30-122	Гайковерты портативные бензиновые ударные	маш.-ч	0,41
	22.1-41-96	Мотовозы широкой колеи при работе на метрополитене, мощность двигателя 176 кВт	маш.-ч	3,96

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Устройства в тоннелях метрополитена

1-3103-1-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
1-3103-1-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
1-3103-1-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,2
1-3103-1-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,68
1-3103-1-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,88
1-3103-1-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,5
1-3103-1-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,8
1-3103-1-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,08
1-3103-1-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,5
1-3103-1-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,5
1-3103-1-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,5

Таблица 1-3103-2. Устройства на наземных участках метрополитена

1-3103-2-1/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
1-3103-2-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,39
1-3103-2-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,08
1-3103-2-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,7
1-3103-2-5/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,7
1-3103-2-6/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,7
1-3103-2-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4
1-3103-2-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4

Таблица 1-3103-3. Контрольное нагнетание за обделку

1-3103-3-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	3,3
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	3,72
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	3,72
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	3,72
1-3103-3-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	3,58
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	10,25
	22.1-16-17	Тележки вспомогательные станционные	маш.-ч	10,25
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	4,24
1-3103-3-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	3,58
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	12,38
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	3,92

Таблица 1-3103-4. Инъекционное усиление тоннелей метрополитена

1-3103-4-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,008
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,387
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип BTC-150	шт.	0,0014
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,006
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,006
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0012
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляции работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,242
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,011
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,025
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,48
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,3
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	1,46
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,16
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,05
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,16
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,29
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,16
1-3103-4-2/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,011
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,14
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,527
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип BTC-150	шт.	0,0018
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,008
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,008
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0016
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляции работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,656
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-4-3/1	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,033
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,64
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,42
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	1,95
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,22
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	6,72
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,22
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	26,62
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,008
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,393
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0054
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,01
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,004
	21.1-25-891	Пневмударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0042
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	2,28
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,034
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,073
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,42
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,3
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	2,41
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,22
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,5
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,22
1-3103-4-4/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,011
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,535
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0078
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,01
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,006
	21.1-25-891	Пневмударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0066
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	3,04
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,045
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,1
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,9
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,42
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	3,21
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,3
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	7,31
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	26,62
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,42
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,3
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	5,332
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0014
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,006
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0012
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,242
	21.3-2-127	Смеси сухие тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов, марка "Микродур-РФ"	т	1,13
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,144
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,318
1-3103-4-5/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,76
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	8,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-4-6/1	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	24,71
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,05
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,05
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,05
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,01
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,18
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,05
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	7,45
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0018
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,008
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0016
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,656
	21.3-2-127	Смеси сухие тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов, марка "Микродур-RF"	т	1,59
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,192
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,424
1-3103-4-7/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,35
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	11,61
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	34,22
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,08
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	6,72
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,08
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,02
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,2
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	5,338
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0054
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,004
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0042
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	2,28
	21.3-2-127	Смеси сухие тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов, марка "Микродур-RF"	т	1,13
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,146
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,318
1-3103-4-8/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,76
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	11,92
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	27,84
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,22
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,5
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,22
	21.1-25-13	Вода	м3	7,458
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0078
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,006
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0066
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	3,04
	21.3-2-127	Смеси сухие тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов, марка "Микродур-RF"	т	1,586
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,194
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,424
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,35
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	16,69
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	38,6
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,3
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	7,31
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-4-9/1	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	26,62
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,42
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,3
	21.1-1-94	Смола карбамидоформальдегидная (закрепитель)	т	1,98
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,00096
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	1,54
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,001
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,006
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,001
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,24
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,144
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,318
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,76
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	5,99
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	20,06
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,05
1-3103-4-10/1	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,4
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,05
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,18
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,05
	21.1-1-94	Смола карбамидоформальдегидная (закрепитель)	т	2,77
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,0013
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	2,13
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,002
	21.1-25-757	Прокладки подрельсовые асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	0,008
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,001
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,002
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1,66
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,192
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
1-3103-4-11/1	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,424
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,35
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	8,38
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	27,04
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,08
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	6,72
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,08
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	26,62
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,2
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,08
	21.1-1-94	Смола карбамидоформальдегидная (закрепитель)	т	1,98
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,704
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0054
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,004
	21.1-25-891	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0042
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	2,28
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,146
	21.7-11-24	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	3
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,318
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,76
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	5,96
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	18,38
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,22
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несамостоятельные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	5,5
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	23,2
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	40
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-4-12/1	21.1-1-94	Смола карбамидоформальдегидная (закрепитель)	т	2,772
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,97
	21.1-25-631	Штанги для бурения, тип БТС-150	шт.	0,0078
	21.1-25-810	Коронки для бурения, марка К-105 КА	шт.	0,006
	21.1-25-891	Пневмударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	0,0066
	21.3-2-40	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	3,04
	21.7-11-19	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	0,194
	21.7-11-24	Пакирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,424
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	6,35
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	8,35
	22.1-6-36	Установки цементационные автоматизированные, производительность до 15 м3/ч	маш.-ч	25,35
	22.1-6-37	Цементоукладчики швов	маш.-ч	0,3
	22.1-9-10	Станки бурильные вращательного бурения несомоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр 151-42 мм	маш.-ч	7,31
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	30,89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	53,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	26,62
	22.1-16-18	Тележки вспомогательные перегонные	маш.-ч	1,42
	22.1-30-16	Молотки чеканочные пневматические	маш.-ч	0,3

Таблица 1-3103-5. Гидроизоляция швов чугунной тубинговой обделки перегонного тоннеля

1-3103-5-1/1	21.1-1-38	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВА", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с высокой адгезией	кг	0,04
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,00004
	21.1-11-148	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.	0,21
	21.1-11-152	Шайбы эвильоновые для герметизации болтовых соединений чугунных тубингов под болты М27	1000 шт.	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-25-781	Пробка-клин тампонажная полимерная самоуплотняющая	1000 шт.	0,00035
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,00231
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	кг	3,53
	22.1-6-57	Аппараты "Гидротон" для нанесения раствора для гидроизоляции швов, производительность 0,15 м3/ч	маш.-ч	0,1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,25
	22.1-16-14	Вагонетки опрокидные, вместимость до 0,8 м3	маш.-ч	0,22
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,08
	22.1-30-57	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,5

Таблица 1-3103-6. Гидроизоляция швов блочной железобетонной обделки перегонного тоннеля

1-3103-6-1/1	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,00247
	21.3-2-25	Смеси сухие на цементной основе, быстротвердеющие, безусадочные, литые, для ремонта, восстановления, антикоррозионной защиты, гидроизоляции бетонных покрытий	кг	6,98
	22.1-6-57	Аппараты "Гидротон" для нанесения раствора для гидроизоляции швов, производительность 0,15 м3/ч	маш.-ч	0,11
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,2
	22.1-16-14	Вагонетки опрокидные, вместимость до 0,8 м3	маш.-ч	0,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,06

Таблица 1-3103-7. Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления

1-3103-7-1/1	21.1-1-38	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВА", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с высокой адгезией	кг	320
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,032
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	81,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	5,16
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	10,58
	22.1-14-17	Установки пневматического распыления	маш.-ч	10,25
1-3103-7-2/1	21.1-1-38	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВА", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с высокой адгезией	кг	80
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	20,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	1,58
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	2,66
	22.1-14-17	Установки пневматического распыления	маш.-ч	2,66

Таблица 1-3103-8. Торкретирование поверхностей с применением пневматической машины

1-3103-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,69
	21.3-2-44	Смеси сухие для сухого способа нанесения (набрызгбетона), марка "ТФ-2-НБС"	кг	6600
	22.1-6-59	Машины пневматические для набрызга бетона, производительность 11,5 м3/ч, емкость бункера 0,734 м3	маш.-ч	5,72
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	5,72

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-8-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-2-44	Смеси сухие для сухого способа нанесения (набрызгбетона), марка "ТФ-2-НБС"	кг	1100
	22.1-6-59	Машины пневматические для набрызга бетона, производительность 11,5 м3/ч, емкость бункера 0,734 м3	маш.-ч	0,95
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,95

Таблица 1-3103-9. Устройство стяжки механизированным способом

1-3103-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,69
	21.3-2-26	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений, марка "ТФ-2"	т	6,3
	22.1-6-60	Растворосмесители-бетононасосы прицепные	маш.-ч	5,3
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	5,3
1-3103-9-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-2-26	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений, марка "ТФ-2"	т	1,05
	22.1-6-60	Растворосмесители-бетононасосы прицепные	маш.-ч	0,89
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,89

Таблица 1-3103-10. Торкретирование поверхностей с применением штукатурного агрегата Т-103, с приготовлением раствора из сухой смеси

1-3103-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.3-2-26	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений, марка "ТФ-2"	т	6,6
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	15,55
	22.1-14-20	Агрегаты штукатурные, производительность 1,2 м3/ч	маш.-ч	9,45
1-3103-10-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	27,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	21.3-2-26	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений, марка "ТФ-2"	т	1,1
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,94
	22.1-14-20	Агрегаты штукатурные, производительность 1,2 м3/ч	маш.-ч	1,58

Таблица 1-3103-11. Контрольное нагнетание раствора за монолитную обделку тоннелей

1-3103-11-1/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	3,94
	21.1-25-13	Вода	м3	4,41
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,36
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	4,88
	22.1-30-11	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные	маш.-ч	5,5
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	8,74

Таблица 1-3103-12. Контрольное нагнетание раствора за сборную обделку из чугунных тубингов тоннелей

1-3103-12-1/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	3,94
	21.1-25-13	Вода	м3	4,41
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,36
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	5,86
	22.1-30-11	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные	маш.-ч	5,5
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	8,74
1-3103-12-2/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	4,5
	21.1-25-13	Вода	м3	5,04
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	10,69
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,06
	22.1-30-11	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные	маш.-ч	5,24
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	9,6
1-3103-12-3/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	3,96
	21.1-25-13	Вода	м3	4,43
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,4
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	5,35
	22.1-30-11	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные	маш.-ч	5,35
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	8,76
1-3103-12-4/1	21.1-2-11	Цемент напрягающий НЦ-20 - 32,5Н	т	3,44
	21.1-25-13	Вода	м3	3,85
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	8,18
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	5,79
	22.1-30-11	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные	маш.-ч	4,95
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	7,96

Таблица 1-3103-15. Металлическая гидроизоляция

1-3103-15-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,266
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,905
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,266
	21.1-10-25	Прокат стальной круглый горячекатаный, марка стали Ст3пс, диаметр 60 мм	т	0,002
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	1,192
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки более 70 мм	т	0,125

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-15-2/1	21.1-10-249	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга 60 мм	т	0,006
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,055
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,829
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,084
	21.3-4-36	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 32 мм	т	0,048
	21.12-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,402
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	50,76
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,05
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	0,1
	22.1-30-13	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	маш.-ч	0,89
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	0,89
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3,49
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	6,91
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,85
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,92
	22.1-41-90	Тали ручные, грузоподъемность до 0,5 т, высота подъема 9 м	маш.-ч	4,04
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,51
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,08
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп	т	0,066
	21.1-10-248	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга 27 мм	т	0,071
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,041
	21.3-2-122	Смеси сухие быстрохватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноземистого цемента	т	1,224
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	60,19
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,04
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	24,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,7
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	0,19

Таблица 1-3103-16. Устройство оклеечной гидроизоляции лотка в тоннелях

1-3103-16-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,0706
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	440
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	48,96
	21.1-25-13	Вода	м3	2,1
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	5,71
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	10,61
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	10,2
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	53,81
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	54,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	146,7
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	16,32
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	3,4
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2,06

Таблица 1-3103-17. Торкретирование армированной поверхности

1-3103-17-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	1,84
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	4,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,66
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,09
	21.3-4-95	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,07
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	15,22
	22.1-30-13	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	маш.-ч	27,18
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	27,18
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	66,94
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,74
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,74
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,9
1-3103-17-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,52
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	4,02

Таблица 1-3103-18. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-18-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,0706
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	440
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	48,96
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,012
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,03
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки более 70 мм	т	0,013
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,0024
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0006
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	5,25
	21.1-12-54	Гравий фракционированный, фракция 5-20 мм	м3	1,32
	21.1-25-13	Вода	м3	8,1
	21.1-25-859	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, марка "Геоком Д-360"	м2	103
	21.3-1-71	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	м3	30,9
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	м3	6,69
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,66
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,0024
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,58
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	1,16
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,54
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,5
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	10,2
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	42,86
1-3103-18-2/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,0706
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	420
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	49,92
	21.1-25-13	Вода	м3	1,05
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,1
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,2
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	4,79
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,29
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	10,15
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,0706
1-3103-18-3/1	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплаваемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	390
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	43,38
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,024
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0008
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки более 70 мм	т	0,011
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,0019
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00205
	21.1-25-13	Вода	м3	3,6
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	м3	14,7
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	1,1
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,0019
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,31
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,464
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	0,928
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	16,25
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,5
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-18-16/1	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м³/ч	маш.-ч	28,8
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	579
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	67,8
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,053
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00112
	21.1-25-13	Вода	м3	6,6
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,88
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,7
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	23,04
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	14,12
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,21
1-3103-18-17/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	774
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	91,98
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00112
	21.1-25-13	Вода	м3	6,6
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,88
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,7
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	23,04
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	19,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,21
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	969
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	115,2
1-3103-18-18/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,33
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00112
	21.1-25-13	Вода	м3	6,6
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,88
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,7
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	23,04
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	24
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,21
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	270
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	30
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00078
1-3103-18-19/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00205
	21.1-25-13	Вода	м3	7,2
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	8,18
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,31
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	21,02
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	36,22
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,18
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	390
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	43,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-18-21/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00078
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00205
	21.1-25-13	Вода	м3	7,2
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	8,18
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,31
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	21,02
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	36,22
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9,04
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,18
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	510
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	56,64
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00076
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00205
	21.1-25-13	Вода	м3	7,2
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	8,18
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,31
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	21,02
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	36,22
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	11,8
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,18

Таблица 1-3103-19. Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов

1-3103-19-1/1	21.1-1-43	Мастики битумно-полимерные грунтовочные, гидроизоляционные, холодного применения, из синтетических каучуков, вулканизирующего агента, наполнителей, пигментов на органическом растворителе, для последующего нанесения битумных и битумно-полимерных мастик, характеристики при +20 град. С: условная вязкость не менее 30 с, прочность сцепления между слоями не менее 0,2 МПа	т	0,043
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	14,994
	21.3-1-71	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	м3	3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	8,2

Таблица 1-3103-20. Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного раствора

1-3103-20-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,91
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,63
	21.1-25-13	Вода	м3	0,94
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	52,5

Таблица 1-3103-21. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков, стен, сводов тоннеля из рулонных материалов

1-3103-21-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	310
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	33,96
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,68
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,019
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки более 70 мм	т	0,00823
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,00144
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00912
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,32
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	5,25
	21.1-25-13	Вода	м3	14,3
	21.1-25-857	Материал рулонный дренажно-изоляционный, марка "Дренаиз"	м2	41,2
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	14,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	6,56
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,4
	21.3-4-96	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм	т	0,00147
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,42
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстротъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	0,84
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	16,41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-21-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,36
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	32,18
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	7,08
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	66,09
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,46
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	5,24
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	440
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	48,96
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,003
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,68
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,019
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки более 70 мм	т	0,00823
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,00144
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00912
	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	1,32
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	5,25
	21.1-25-13	Вода	м3	14,3
	21.1-25-857	Материал рулонный дренажно-изоляционный, марка "Дренаж"	м2	41,2
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B15 (M200); П1, F100, W2	м3	14,9
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	6,56
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,4
	21.3-4-96	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм	т	0,00147
1-3103-21-3/1	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,42
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстростъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	0,84
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	16,41
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,36
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	32,18
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	10,2
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	66,09
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,46
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	5,24
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	280
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	32,76
	21.1-25-13	Вода	м3	3,6
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,87
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	7,42
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	23,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6,82
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	420
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	49,86
	21.1-25-13	Вода	м3	3,6
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,87
1-3103-21-5/1	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	7,42
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	23,76
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	10,39
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,98
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,08
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	270
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	30,9
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,038
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0008
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки более 70 мм	т	0,01646

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-236	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	103
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,00288
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00205
	21.1-25-13	Вода	м3	10,5
	21.1-25-857	Материал рулонный дренажно-изоляционный, марка "Дренаж"	м2	103
	21.3-1-36	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	6,1
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,8
	21.3-4-96	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм	т	0,00294
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,84
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстростъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	1,68
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,49
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	72,7
	22.1-30-87	Пилы пневматические цепные, мощность 1,1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	4,39

Таблица 1-3103-22. Устройство деформационных швов

1-3103-22-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,48
	21.1-1-41	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВТ", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с повышенной текучестью	кг	320
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	204
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	14,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,13
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	3,42
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	103
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,81
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,04
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,48
1-3103-22-2/1	21.1-1-41	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВТ", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с повышенной текучестью	кг	420
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	173,4
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	20,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,26
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	1,03
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	103
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	5,72
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,08
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,48
	21.1-1-41	Мастика герметизирующая, марка "ТФ-1-ВТ", гидроизолирующая, каучуковая двухкомпонентная холодного отверждения с повышенной текучестью	кг	464
1-3103-22-3/1	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	204
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	14,4
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	2,06
	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	103
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	2,2
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°C, гибкость до -25°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	210,12
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	24,72
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	3,34
	21.1-14-49	Плиты минераловатные на основе базальтового волокна "Rockwool", марка "Венти Батс", толщина от 50 до 125 мм	м3	2,26
	21.1-25-287	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм	м	103
1-3103-22-4/1	21.1-25-289	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 45 до 55 мм	м	103
	21.1-25-410	Шпонки гидроизоляционные из ПВХ для деформационных и рабочих швов, марка DK 12S	м	103
	21.1-25-411	Шпонки гидротехнические резиновые универсальные переменной толщины с полым овальным утолщением по центру	м	103
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	4,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-3103-23. Устройство гидроизоляции с утеплителем				
1-3103-23-1/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,14
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	266
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	31,92
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	8,7
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	110
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	4,36
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	13,14
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,61
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,25
1-3103-23-2/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,21
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	399
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	27,6
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,048
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,32
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0008
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки более 70 мм	т	0,022
	21.1-10-236	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	103
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00251
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	12,8
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	113,3
	21.1-25-859	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, марка "Геоком Д-360"	м2	154,5
	21.3-1-71	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	м3	5,25
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	м3	5,25
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,15
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,54
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,004
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,56
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	1,12
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	7,46
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,62
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	5,62
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,25
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	3,22
1-3103-23-3/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,14
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	266
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	31,92
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	6,6
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	110
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,25
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,56
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,62
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	6,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,25
1-3103-23-4/1	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,07
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	266
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	31,92
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,048
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3103-23-5/1	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0008
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки более 70 мм	т	0,022
	21.1-10-236	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	103
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20х75-100 мм)	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00189
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	10,7
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	110
	21.1-25-859	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, марка "Геоком Д-360"	м2	103
	21.3-1-71	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	м3	5,25
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6	м3	5,25
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	0,54
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,004
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,56
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	1,12
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	3,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,16
	22.1-41-13	Бетононасосы стационарно-прицепные, производительность 38 м3/ч	маш.-ч	3,22
	21.1-1-27	Праймер битумный герметизирующий нетвердеющий на основе органических растворителей, строительный	т	0,14
	21.1-3-33	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	399
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	47,88
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	6,6
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	110
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,25
	22.1-6-43	Растворонагнетатели	маш.-ч	6,56
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,61
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9,41
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	65,25

Таблица 1-3103-24. Устройство подвесного потолка из алюминиевых панелей с сотовым заполнением

1-3103-24-1/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,033
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,004
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,073
	21.1-10-226	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №5-10	т	0,769
	21.1-10-245	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 3 мм	т	0,01
	21.1-10-267	Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	88,5
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,021
	21.1-11-165	Шайбы из нержавеющей стали М16, увеличенные	т	0,001
	21.1-11-175	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из нержавеющей стали 3,9х19 мм	т	0,00034
	21.1-11-186	Заклепки комбинированные стальные 4,8х10 мм, вытяжные	100 шт.	7,9
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,00212
	21.7-1-99	Нащельники из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка Н-1	м	88,496
	21.7-1-100	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АД-031/153	шт.	59,26
	21.7-5-97	Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, М12х110	100 шт.	0,71
	21.7-12-13	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	м2	100
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,24
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,75
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	43,85
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,35
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,3
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,82
	22.1-30-107	Заклепочники электрические, мощность 600 Вт	маш.-ч	7,11

Таблица 1-3103-25. Устройство реечного подвесного потолка из алюминиевых панелей

1-3103-25-1/1	21.1-11-77	Заклепки стальные, размер 4,8х14,0 мм	100 шт.	5,89
	21.6-2-1	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	м2	100
	21.7-5-95	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М6	100 шт.	2,59
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	7,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	17,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	13,92
	22.1-30-107	Заклепочники электрические, мощность 600 Вт	маш.-ч	5,3
Таблица 1-3103-26. Устройство ячеистого потолка кассетного типа				
1-3103-26-1/1	21.7-5-95	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М6	100 шт.	8,33
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	101,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	44,79
1-3103-26-2/1	21.1-10-215	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0638
	21.6-2-7	Потолки ячеистые подвесные из алюминиевых панелей, размер ячейки 100х200 мм, окрашенные порошковой эмалью	м2	100
	21.7-5-94	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный М12х110	100 шт.	0,61
	21.7-5-95	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М6	100 шт.	2,03
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00001
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	13,78
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,26
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	9,36
Таблица 1-3103-27. Устройство подвесного потолка из композитных панелей				
1-3103-27-1/1	21.1-11-163	Шпильки резьбовые из нержавеющей стали, размер 8х1000 мм	шт.	130
	21.1-11-164	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.	2,59
	21.1-11-166	Шайбы пружинные (гровер) из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.	1,3
	21.1-11-167	Шайбы алюминиевые рифленные АВ-10, диаметр отверстия 10 мм	100 шт.	3,89
	21.1-11-168	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.	2,59
	21.1-11-169	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, 5х12 мм, вытяжные	100 шт.	12,41
	21.1-11-170	Крепеж БН-25 из нержавеющей стали, комплект (болт, гайка, шайба-гровер) М8	компл.	1,3
	21.7-1-94	Направляющие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АW14.2	м	76,6
	21.7-1-95	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АLK 75-60	шт.	130
	21.7-1-96	Кронштейны (салазки) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АW11-2	шт.	337
	21.7-1-97	Защелки (фиксаторы) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АВ 7	шт.	119
	21.7-1-98	Соединители угловые из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка ТР25	шт.	561
	21.7-5-96	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8	100 шт.	1,3
	21.7-12-14	Панели композитные из алюминиевых сплавов кассетного типа, окрашенные порошковой эмалью, толщина 4 мм	м2	100
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	6,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6,96
Таблица 1-3103-28. Установка букв из гранита и мрамора на путевых стенах				
1-3103-28-1/1	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	кг	0,00002
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,59
1-3103-28-1/2	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	кг	0,00002
	21.11-4-32	Буквы полированные (1 штука) из мрамора "Caldia Calacatta" (белый с рисунком) в комплекте с элементами крепления из нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм	компл.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,59
1-3103-28-1/3	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	кг	0,00002
	21.11-4-33	Буквы полированные (1 штука) из мрамора "Nero Marquina" (черный) в комплекте с элементами крепления из нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм	компл.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,59
Таблица 1-3103-29. Облицовка стен керамическими плитами на каркасе из алюминия 1000х300 мм с устройством каркаса из алюминия по радиусу под облицовку керамическими плитами				
1-3103-29-1/1	21.1-5-46	Плиты керамические неглазурованные облицовочные, пустотные, крупноформатные по индивидуальным размерам, цвет М 9.05-0, толщина 40 мм	м2	100
	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	т	0,00848
	21.1-11-37	Гайки оцинкованные М8	т	0,00181
	21.1-11-53	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт.	4,44
	21.1-11-73	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.	38,65
	21.1-11-101	Шайбы оцинкованные М8	т	0,00081
	21.1-11-102	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	т	0,00074
	21.1-11-186	Заклепки комбинированные стальные 4,8х10 мм, вытяжные	100 шт.	20,69
	21.1-11-187	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	шт.	740
	21.1-11-188	Кляммеры стартовые и финишные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	шт.	192
	21.1-15-283	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 20х20х1 мм	м	6,36
	21.1-25-903	Подкладка паронитовая теплоизоляционная фасадная Термомост М	шт.	111
	21.1-25-904	Подкладка паронитовая теплоизоляционная фасадная Термомост L	шт.	111
	21.1-25-905	Подпорка стальная пружинная для навесных вентилируемых фасадов	шт.	1673
	21.7-1-101	Кронштейны из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка XFOX 210L	шт.	111
	21.7-1-102	Кронштейны из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка XFOX 210M	шт.	111
	21.7-1-103	Удлинитель кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка MacDISFOX 166L	шт.	111

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-1-104	Удлинитель кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка MacDISFOX 166M	шт.	111
	21.7-1-105	Профили вертикальные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка Т	м	48
	21.7-1-106	Профили вертикальные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка L	м	216
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,28
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	23,88
	22.1-30-107	Заклепочники электрические, мощность 600 Вт	маш.-ч	49,84

Таблица 1-3103-30. Устройство гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен"

1-3103-30-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,05
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	2,761
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00889
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,467
	21.3-4-96	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-I, диаметр 20 мм	т	0,461
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	17,65
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,2912
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	0,252
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	120,3
1-3103-30-2/1	21.1-25-673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м2	м2	28,2
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,1466

Таблица 1-3103-31. Установка конструкций витражей из нержавеющей стали

1-3103-31-1/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,08117
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,15

Таблица 1-3103-32. Облицовка стен алюминиевыми панелями с сотовым заполнением

1-3103-32-1/1	21.1-10-267	Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	47,445
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,00871
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00204
	21.1-11-77	Заклепки стальные, размер 4,8x14,0 мм	100 шт.	2
	21.1-11-99	Шайбы оцинкованные М10	шт.	399,5
	21.1-11-175	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из нержавеющей стали 3,9x19 мм	т	0,0002
	21.1-15-4	Алюминий листовой, рифленый, ромбический, толщина 2-2,5 мм	кг	0,60456
	21.1-25-279	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	0,5
	21.7-1-99	Нащельники из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка Н-1	м	66,945
	21.7-1-100	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АД-031/153	шт.	50
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	52,91
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,49
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,6

Таблица 1-3103-33. Установка габаритных конструкций из нержавеющей стали для декоративной облицовки колонн, порталов, стен, отопительных агрегатов и дверных затворов

1-3103-33-1/1	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	т	0,00111
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,02897
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,00111
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	35,51
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,49

Таблица 1-3103-34. Комплексная обработка стыков поручней из нержавеющей стали после проведения сварочных работ

1-3103-34-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00009
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,03808
	21.1-25-874	Гель для травления сварных швов и снятия следов побежалости	кг	0,08994
	21.1-25-875	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400, размеры 125x22 мм	шт.	1,16419
	21.1-25-876	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, типа "Скотч-Брайт" Р180-Р220, ширина 50 мм	м	0,07045
	21.1-25-877	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, типа "Скотч-Брайт" Р320-Р360, ширина 50 мм	м	0,07045
	21.1-25-878	Паста полировальная для окончательной полировки твердая 2520	кг	0,06995
	21.1-25-879	Паста полировальная для окончательной полировки жидкая А-5020	кг	0,12991
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,14
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	2,15
1-3103-34-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0001
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0381
	21.1-25-874	Гель для травления сварных швов и снятия следов побежалости	кг	0,09
	21.1-25-875	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400, размеры 125x22 мм	шт.	1,165
	21.1-25-876	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, типа "Скотч-Брайт" Р180-Р220, ширина 50 мм	м	0,0705
	21.1-25-877	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, типа "Скотч-Брайт" Р320-Р360, ширина 50 мм	м	0,0705
	21.1-25-878	Паста полировальная для окончательной полировки твердая 2520	кг	0,07

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-879	Паста полировальная для окончательной полировки жидкая А-5020	кг	0,13
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,6
	22.1-30-114	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч	2,28
Таблица 1-3103-35. Установка настенного поручня из нержавеющей стали				
1-3103-35-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,03247
	21.1-23-18	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм	т	0,00545
	21.7-8-5	Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень	шт.	5,06
	21.12-7-20	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	18,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	50,09
Таблица 1-3103-36. Установка поручней из твердых пород дерева по металлическим кронштейнам				
1-3103-36-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00017
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	0,00011
	21.1-6-186	Состав "Текстол" красного дерева, тонирующий, пропиточный	т	0,00011
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,00002
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00667
	21.7-5-91	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M8x40/10	100 шт.	0,02
	21.7-8-5	Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень	шт.	1
	21.9-12-50	Поручни твердolistvenных пород прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 40x90 мм	м	1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,61
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,31
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
Таблица 1-3103-37. Установка ограждений торцов платформы, эскалаторных наклонов, балюстрад, лестничных сходов из нержавеющей стали				
1-3103-37-1/1	21.1-10-162	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 8 мм	т	0,615
	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,004
	21.1-10-164	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина более 4 мм	т	0,114
	21.1-10-270	Профили из нержавеющей стали квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	117,71
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,005
	21.7-5-49	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, М10х130/50	шт.	261
	21.12-7-30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м	23,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	22,78
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	37,61
Таблица 1-3103-38. Установка букв, фрагментов надписей из нержавеющей стали				
1-3103-38-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00004
	21.1-11-171	Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6x2000 мм	шт.	0,091
	21.7-11-22	Буквы из нержавеющей зеркальной стали для вывесок названий станций метрополитена, высота 130 мм	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,65
1-3103-38-1/2	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00004
	21.1-11-171	Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6x2000 мм	шт.	0,091
	21.7-11-23	Буквы из нержавеющей зеркальной стали для вывесок названий станций метрополитена, высота 185 мм	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,65
Таблица 1-3103-39. Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках				
1-3103-39-1/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	0,00428
	21.1-6-186	Состав "Текстол" красного дерева, тонирующий, пропиточный	т	0,00428
	21.1-11-119	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6x40 мм	т	0,00016
	21.1-11-120	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6x60 мм	т	0,00008
	21.1-11-181	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	0,00021
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,74
Таблица 1-3103-40. Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток, решетчатых дверей, створок, шкафов из нержавеющей стали				
1-3103-40-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,03132
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,03916
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00326
	21.1-11-172	Дюбель-гвоздь типа НПС-1, размеры 5/5x25 мм	100 шт.	2,56
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00016
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,18
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,82
Раздел 4. Демонтаж, разборка				
Таблица 1-3104-1. Резка стенорезными дисковыми станками железобетонных конструкций эскалаторного тоннеля				
1-3104-1-1/1	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,025
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка ТЕ-СХ 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3104-1-2/1	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,013
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-30-100	Стенорезные машины, глубина резания до 530 мм, диаметр диска до 1200 мм	маш.-ч	1,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,24
	21.1-4-36	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,033
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00865
	21.1-25-12	Бур твердосплавный, марка ТЕ-СХ 15/27	шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,7
	21.7-3-12	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	0,02
	21.7-3-13	Диск отрезной с алмазным покрытием DS-B HI CS-H, диаметр 1600 мм	шт.	0,011
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,034
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009
	22.1-30-100	Стенорезные машины, глубина резания до 530 мм, диаметр диска до 1200 мм	маш.-ч	3,57
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пути и путевые устройства.

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3203-1. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах

1-3203-1-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,09
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,57
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1690
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	2000
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,37
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	7,26
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3490
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	168
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	3410
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3460
	21.5-1-22	Камни бетонные фундаментные, марка ФК-3	м3	12,8
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	243,75
1-3203-1-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,33
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,88
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	2000
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,37
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	7,95
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3830
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	168
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	3740
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3790
	21.5-1-22	Камни бетонные фундаментные, марка ФК-3	м3	15,3
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	266,25
1-3203-1-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,33
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,88
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	2000
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,37
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	7,95
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3830
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	168
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	4580
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3790
	21.5-1-22	Камни бетонные фундаментные, марка ФК-3	м3	15,3
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	266,25
1-3203-1-4/1	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	2019,23
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,09
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	42,2
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3460
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	5,94
1-3203-1-5/1	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	2019,23
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,09
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	42,2
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3790
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	5,94
1-3203-1-6/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,09
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,57
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1690
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	20,15
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,02
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	7,26
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3490
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	9,86

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-1-7/1	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	3410
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3460
	21.5-1-22	Камни бетонные фундаментные, марка ФК-3	м3	12,8
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	243,75
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,32
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,88
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	21,15
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,02
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	7,95
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3830
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	9,86
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	3740
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	3790
	21.5-1-22	Камни бетонные фундаментные, марка ФК-3	м3	15,3
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	266,25

Таблица 1-3203-12. Послеосадочный ремонт пути в тоннеле

1-3203-12-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	21.1-4-20	Масло креозот	т	0,35
1-3203-12-2/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	21.1-4-20	Масло креозот	т	0,4
1-3203-12-3/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,21
	21.1-4-9	Керосин	т	0,11
	21.1-4-20	Масло креозот	т	0,18

Таблица 1-3203-15. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле

1-3203-15-1/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,014
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,28
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	206
	21.1-25-951	Шайбы путевые стопорные	шт.	206

Таблица 1-3203-16. Устройство изолирующих клееболтовых стыков ходового рельса в тоннеле

1-3203-16-1/1	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,05
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	100 м2	0,312
	21.1-25-678	Клей резорциноформальдегидный, ФР-12	т	0,02
	21.1-25-950	Накладки путевые, для рельсов, для клееболтового соединения	шт.	20,4

Таблица 1-3203-17. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков в тоннеле

1-3203-17-1/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	0,02
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	11,2
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	20
	21.1-25-911	Нашпальник фанерный	шт.	10
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	10

Таблица 1-3203-18. Устройство уплотнения рельсов в тоннеле

1-3203-18-1/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0,42
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,16
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,04
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
	21.1-25-678	Клей резорциноформальдегидный, ФР-12	т	0,01
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,02
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	20
	21.1-25-907	Подкладки клиновые	шт.	300
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	11,6

Таблица 1-3203-20. Приварка стыковых электросоединителей в тоннеле

1-3203-20-1/1	21.24-1-5	Соединители электрические	шт.	103
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	51,25

Таблица 1-3203-22. Установка реперов в тоннеле

1-3203-22-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,23
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,27
	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	87
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,1
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	21
1-3203-22-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,65
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,76
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	120
	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	247
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,27
1-3203-22-3/1	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	60
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,13
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,27

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-22-4/1	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	87
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,1
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	21
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,37
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,76
	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	247
1-3203-22-5/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,27
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	60
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,1
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,27
	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	87
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,1
1-3203-22-6/1	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	21
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,32
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,76
	21.1-25-914	Устройства сигнализации и указатели: реперы тоннельные	шт.	247
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,27
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	60

Таблица 1-3203-30. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо

1-3203-30-1/1	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,23
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,26
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,74
	21.1-11-159	Болты путевые с гайками закладные	т	5,6
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двухвитковые	т	1,41
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	7,73
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,06
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,93
	21.1-25-804	Подкладки раздельного скрепления для рельсов типа Р75, Р65, Р50	т	26,6
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3830
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	шт.	3830
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	182,36
1-3203-30-2/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	692,5
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,25
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,26
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,07
	21.1-11-159	Болты путевые с гайками закладные	т	6,09
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двухвитковые	т	1,53
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	8,4
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,06
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	5,36
	21.1-25-804	Подкладки раздельного скрепления для рельсов типа Р75, Р65, Р50	т	28,9
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4160
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	шт.	4160
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	237,26
1-3203-30-3/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	755
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1860
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,24
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	7,73
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,64
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двухвитковые	т	0,7
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,04
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	5,04
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3790
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	шт.	3790
	21.1-25-907	Подкладки клиновые	шт.	1880
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2020
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
1-3203-30-4/1	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,24
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	8,4
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,94
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двухвитковые	т	0,76
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,04
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	5,47
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4120
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	шт.	4120
	21.1-25-907	Подкладки клиновые	шт.	2050
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1860
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,36

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-30-6/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	11,6
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,04
	21.1-25-907	Подкладки клиновые	шт.	3340
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2020
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	1930
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,36
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	12,6
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,04
	21.1-25-907	Подкладки клиновые	шт.	3640
Таблица 1-3203-31. Балластировка стрелочных переводов на поверхности				
1-3203-31-3/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	37,9
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	13,38
1-3203-31-4/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	52,6
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	18,62
Таблица 1-3203-32. Балластировка перекрестных съездов на поверхности				
1-3203-32-2/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	190
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	67
Таблица 1-3203-34. Отделка пути на поверхности				
1-3203-34-1/1	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	114
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	552,5
1-3203-34-2/1	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	166
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	600
Таблица 1-3203-35. Отделка стрелочных переводов на поверхности				
1-3203-35-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	4,21
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	1,49
1-3203-35-2/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	5,85
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	2,08
Таблица 1-3203-36. Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности				
1-3203-36-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	21,1
	22.1-16-7	Мотовозы узкой колеи	маш.-ч	7,45
Таблица 1-3203-37. Послеосадочный ремонт пути на поверхности				
1-3203-37-1/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	597,5
1-3203-37-2/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	650
Таблица 1-3203-40. Устройство изолирующих стыков рельсов				
1-3203-40-1/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,013
	21.1-25-951	Шайбы путевые стопорные	шт.	206
1-3203-40-2/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,009
	21.1-25-951	Шайбы путевые стопорные	шт.	206
Таблица 1-3203-41. Приварка стыковых электросоединений				
1-3203-41-1/1	21.24-1-5	Соединители электрические	шт.	102
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	51,25
Таблица 1-3203-42. Устройство рельсовых упоров паркового типа				
1-3203-42-1/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,09
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	19
1-3203-42-2/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,37
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	80
1-3203-42-3/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,27
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,01
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,01
	21.1-25-913	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички немалированные	шт.	78
1-3203-42-4/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,47
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,03
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,02
	21.1-25-913	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички немалированные	шт.	158
Таблица 1-3203-43. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков на поверхности				
1-3203-43-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,003
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	0,02
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	11,2
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	20
	21.1-25-911	Нашпальник фанерный	шт.	10
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	10
Таблица 1-3203-44. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке				
1-3203-44-1/1	21.1-10-271	Рельсы контактные для метрополитена	м	1029,21
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	0,34
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	461,44
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	56
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	417

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-911	Нашпальник фанерный	шт.	206
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	204
	21.24-1-5	Соединители электрические	шт.	107
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	18,38

Таблица 1-3203-48. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей главных путей

1-3203-48-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	3
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	47,6
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,02
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	0,03
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0,15
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	50
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	4

Таблица 1-3203-51. Подъем, рихтовка, раскрепление пути

1-3203-51-1/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,125
	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,62
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	1600
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	54,72
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	37,11
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	13
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	9,9
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1700
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	11125
1-3203-51-2/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1,356
	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,944
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	1920
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	65,66
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,52
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	44,86
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	15,6
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	11,88
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	3000
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	16775

Таблица 1-3203-52. Бетонирование пути в подземных условиях метрополитена

1-3203-52-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0849
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,76
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	13,98
	21.1-9-17	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3	0,45
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,15
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,044
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп	т	0,384
	21.1-10-219	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки более 70 мм	т	0,233
	21.1-10-223	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп № 12-40	т	0,318
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00035
	21.1-23-12	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	0,11887
	21.1-25-13	Вода	м3	2,05
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	136,08
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	102
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4,13
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,14
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	3,75
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	5,4
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	0,36
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	0,37
	22.1-6-19	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 165 л	маш.-ч	0,9
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	30
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,41
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,44
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	0,55
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	1,94
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,06
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,55
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	28,86
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	29,98

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-3203-53. Балластировка пути в подземных условиях метрополитена

1-3203-53-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1188,72
	21.12-6-64	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	145,92
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	209,52
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	1051
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	26496
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	66240

Таблица 1-3203-55. Балластировка стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена

1-3203-55-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	63,12
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	11,12
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	114,72
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	83,3
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	41,65

Таблица 1-3203-56. Устройство рельсового упора в подземных условиях метрополитена

1-3203-56-1/1	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0015
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0015
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	16
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	8,45
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	21,87
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,61
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	7,1
	21.6-1-65	Упоры тоннельные	шт.	1
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,79
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,46
	22.1-16-14	Вагонетки опрокидные, вместимость до 0,8 м3	маш.-ч	39,2
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	64,15
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	92
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	184
	22.1-41-10	Краны козловые, грузоподъемность до 16 т, пролет 25 м	маш.-ч	0,62

Таблица 1-3203-58. Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на прямых и кривых участках в подземных условиях метрополитена

1-3203-58-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,03
	21.1-4-9	Керосин	т	0,015
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	216,75
1-3203-58-2/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,03
	21.1-4-9	Керосин	т	0,015
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	235,88

Таблица 1-3203-59. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 в подземных условиях метрополитена

1-3203-59-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,019
	21.1-4-9	Керосин	т	0,009
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	7
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	22,48
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	2,88

Таблица 1-3203-60. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на композитных шпалах в подземных условиях

1-3203-60-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,4
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,724
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,175
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	6,929
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3682
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	7364
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	7364
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	1600
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1777
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1777
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	300,86
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2656,05
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3046,05
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	763,55
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1023,75
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	910,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-60-2/1	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	6,48
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,724
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,667
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,588
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4030
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	8060
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	8060
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1962
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1962
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	322,23
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2845,32
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3068,74
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	818,41
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1207,5
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1174,69
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
1-3203-60-3/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,4
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,448
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,175
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	6,929
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3682
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	7364
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	7364
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1777
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1777
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	300,86
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2758,82
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3055,65
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	763,55
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1023,75
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	910,88
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
1-3203-60-4/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	6,48
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,448
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,667
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,588
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4030
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	8060
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	8060
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1962
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1962
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	322,86
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2945,26
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3077,76
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-60-5/1	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	818,41
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1207,5
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1174,69
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	5,4
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,724
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,175
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	6,929
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3682
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	7364
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-4	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65, для путевых устройств метрополитенов, марка КРВ-65	компл.	1777
	21.5-6-5	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65 с креплением контактного рельса, для путевых устройств метрополитенов, марка КРДВ-65	компл.	1777
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	300,86
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2626,74
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3029,11
1-3203-60-6/1	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	763,55
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1023,75
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	910,88
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	6,48
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,724
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,667
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,588
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4030
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	8060
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.5-6-4	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65, для путевых устройств метрополитенов, марка КРВ-65	компл.	1962
	21.5-6-5	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65 с креплением контактного рельса, для путевых устройств метрополитенов, марка КРДВ-65	компл.	1962
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	322,23
1-3203-60-7/1	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2808,94
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3050,38
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	818,41
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1207,5
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1174,69
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	5,4
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,448
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,175
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	6,929
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3682
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	7364
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-4	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65, для путевых устройств метрополитенов, марка КРВ-65	компл.	1777
1-3203-60-7/1	21.5-6-5	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим креплением типа ВГС5-65 с креплением контактного рельса, для путевых устройств метрополитенов, марка КРДВ-65	компл.	1777
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	300,86
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	2891,62
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3048,04
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-60-8/1	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	763,55
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1023,75
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	910,88
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-43	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	6,48
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,448
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,667
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,588
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4030
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка Ш2-02	шт.	8060
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.5-6-4	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим скреплением типа ВГС5-65, для путевых устройств метрополитенов, марка КРВ-65	компл.	1962
	21.5-6-5	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные с виброизолирующим скреплением типа ВГС5-65 с креплением контактного рельса, для путевых устройств метрополитенов, марка КРДВ-65	компл.	1962
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	322,23
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	3076,62
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3069,3
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	818,41
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1207,5
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1174,69
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3

Таблица 1-3203-61. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на деревянных шпалах в подземных условиях

1-3203-61-1/1	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	6,67
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1690
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,81
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	7,36
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,44
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,56
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,6
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3520
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,6
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	193,21
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2955,44
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	391,88
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	783,74
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	136,18
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1719,4
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1096,92
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1029,66
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
1-3203-61-2/1	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	7,33
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	1,81
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	7,61
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,62
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,8
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,827
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3735
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,827
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	202,45
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2981

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-61-3/1	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	428,96
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	857,94
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	157,5
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1862,11
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1299,38
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1319,06
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	6,67
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1690
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	3,62
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	7,36
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,44
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,56
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,6
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3520
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,6
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	288
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	193,21
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2959,55
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	391,88
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	783,74
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	136,18
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1739,85
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1096,92
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1029,66
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
1-3203-61-4/1	21.1-9-58	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70 мм и более	м3	7,33
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	3,62
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	7,61
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,62
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,8
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,827
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3735
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,827
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	640
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	345,6
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	202,45
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2985,11
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,99
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	428,96
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	857,94
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	157,5
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1882,56
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1299,38
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1319,06
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3

Таблица 1-3203-62. Замена монтажных рельсов на сварные плети в подземных условиях

1-3203-62-1/1	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,033
	21.1-11-152	Шайбы эвбиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болты М27	1000 шт.	0,032
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,969
	21.1-11-192	Шайбы стальные путевые М22 для крепления контрголка	шт.	10826
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	8,444

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-62-2/1	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	16
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	112,78
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	566,44
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	29,82
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	30,31
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	17,85
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	389,99
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	45
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,033
	21.1-11-152	Шайбы сэвильоновые для герметизации болтовых соединений чугунных тубингов под болты М27	1000 шт.	0,032
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,442
	21.1-11-192	Шайбы стальные путевые М22 для крепления контруголка	шт.	11856
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	9,248
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	16
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	112,78
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	566,44
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	29,8
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	30,31
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	72,45
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	17,82
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	389,99
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	45

Таблица 1-3203-63. Сварка рельсовых плетей в подземных условиях

1-3203-63-1/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,0428
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	56,8
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	85,31
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	440,8
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	1642,14
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	46,92
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	11,02
	22.1-17-159	Рольганги, длина 350 м	маш.-ч	101,06
	22.1-17-160	Прессы испытательные, усилие 500 тт	маш.-ч	46,92
	22.1-17-161	Машины электросварочные подвесные для контактной сварки рельсов, производительность 20 стыков/смена	маш.-ч	73,18
	22.1-17-162	Комплекты оборудования срезки гратов с гратоснимателем и гидравлической насосной станцией, производительность 30 стыков/час	маш.-ч	26,25
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	351,95
1-3203-63-2/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,0428
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	56,8
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	34,26
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	191,72
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	709,24
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	32,36
	22.1-17-67	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	11,02
	22.1-17-159	Рольганги, длина 350 м	маш.-ч	56,05
	22.1-17-160	Прессы испытательные, усилие 500 тт	маш.-ч	32,36
	22.1-17-161	Машины электросварочные подвесные для контактной сварки рельсов, производительность 20 стыков/смена	маш.-ч	45,49
	22.1-17-162	Комплекты оборудования срезки гратов с гратоснимателем и гидравлической насосной станцией, производительность 30 стыков/час	маш.-ч	13,12
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	177,26

Таблица 1-3203-64. Отделка пути в подземных условиях

1-3203-64-1/1	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,0401
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	699,3
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	153,14
1-3203-64-2/1	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	91137,91
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,0414
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	841,8
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	167,72
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	116826,1

Таблица 1-3203-65. Подготовительные работы на путевой базе по верхнему строению пути из композитных шпал

1-3203-65-1/1	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,0213
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0007
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	467,82
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	79,19
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	87,4
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,39
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	3,15
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	14,29

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-65-2/1	22.1-30-29	Пилы маятниковые для резки металлопроката, диаметр диска до 360 мм	маш.-ч	35,51
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,0213
	21.1-6-43	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу	т	0,0007
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	480,98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	85,76
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	92,52
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,39
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	75,6
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	17,5
	22.1-30-29	Пилы маятниковые для резки металлопроката, диаметр диска до 360 мм	маш.-ч	42,45

Таблица 1-3203-66. Монтаж контактного рельса в подземных условиях

1-3203-66-1/1	21.1-10-271	Рельсы контактные для метрополитена	м	1000
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	329,5
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,8
	21.1-25-870	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	т	0,221
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	416
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	207,6
	21.1-25-925	Кронштейны тоннельные Р-65 к шпале коротышу	шт.	202
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	6,84
	22.1-4-27	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	491,4
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	17,06
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	21,52
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	188,8
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	14,44
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	24,92
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	14,44
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	76,8
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	298,51

Таблица 1-3203-67. Замена монтажных втулок на эластомерные пружины

1-3203-67-1/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	121,28
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	202,14
1-3203-67-2/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	133,91
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	223,18

Таблица 1-3203-68. Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении в тоннеле

1-3203-68-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	6,67
	21.1-9-103	Шпалы из лиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные	шт.	1690
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,36
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,44
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,56
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,6
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3520
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,6
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	160
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	531,58
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	302,6
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2797,62
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	60,15
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	391,88
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	783,74
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	919,91
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1144,69
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1096,92
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1029,66
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
1-3203-68-2/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	7,33
	21.1-9-103	Шпалы из лиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные	шт.	1850
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,36
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,62
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,8
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	3,827
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3735
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	3,827
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	160
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	619,3
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	325,67
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2825,56
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	60,15
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	2,36
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	60,94
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	428,98
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	857,94
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	1015,44
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1266,3
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1299,38
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1319,06
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3

Таблица 1-3203-69. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях

1-3203-69-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,4
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,72
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,18
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	6,93
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3682
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	7364
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	7364
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1777
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1777
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	222,81
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	281,58
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2401,52
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,7
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	1,85
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	627,39
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2080,29
1-3203-69-2/1	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	754,69
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	631,31
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	6,48
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,72
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	5,67
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	7,59
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	4030
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-921	Нашпальник полипропиленовый, марка III2-02	шт.	8060
	21.1-25-922	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	8060
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1920
	21.5-6-2	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КР-65УК	шт.	1962
	21.5-6-3	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, марка КРД-65УК	шт.	1962
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	266,67
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	302,95
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2472,24
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,7
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	1,85
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	47,49
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	775,75
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	2508,56
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	853,12
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	815,99
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	132,3

Таблица 1-3203-70. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-70-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,4
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,88
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	2,32
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-34	Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В"	т	0,057
	21.1-11-97	Шайбы к болтам высокопрочным М20, класс точности "С"	т	0,048
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,72
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,074
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	5,596
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3216
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-929	Коврик резиновый для заполнения подлежного пространства размеры 2,2х0,6х0,06 м	компл.	9
	21.1-25-930	Прокладки резиновые подлежные регулировочные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-931	Прокладки резиновые боковые ПРП-1 для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	4824
	21.1-25-932	Прокладки резиновые упругие для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-933	Прокладки резиновые ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	804
	21.1-25-934	Скобы стальные упорные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-935	Скобы стальные прижимные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,288
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-6	Лежни железобетонные подрельсовые тип ЖБР	шт.	804
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	252,03
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3017,26
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,35
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	1,85
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	1,85
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	1020,79
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1424,14
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1577,19
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	89,25
1-3203-70-2/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,4
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,88
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	2,32
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	219
	21.1-11-34	Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В"	т	0,057
	21.1-11-97	Шайбы к болтам высокопрочным М20, класс точности "С"	т	0,048
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,72
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,074
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	5,596
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	3216
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	320
	21.1-25-929	Коврик резиновый для заполнения подлежного пространства размеры 2,2х0,6х0,06 м	компл.	9
	21.1-25-930	Прокладки резиновые подлежные регулировочные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-931	Прокладки резиновые боковые ПРП-1 для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	4824
	21.1-25-932	Прокладки резиновые упругие для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-933	Прокладки резиновые ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	804
	21.1-25-934	Скобы стальные упорные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.1-25-935	Скобы стальные прижимные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	6432
	21.3-4-34	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т	0,288
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250х200х150 мм	шт.	1600
	21.5-6-6	Лежни железобетонные подрельсовые тип ЖБР	шт.	804
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	256,39
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	3029,02
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	5,35
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	1,85
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	47,49
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	1,85
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	1020,79
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1482,68
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	1675,62
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	115,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3203-71. Сварка алюминотермитная ходовых рельсов Р65

1-3203-71-1/1	21.1-11-189	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов	т	0,00452
	21.1-23-20	Порошок алюминотермитный сварочный (порция) для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	1
	21.1-23-21	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	2
	21.1-23-22	Тигель одноразовый в комплекте с крышкой для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	1
	21.1-23-23	Формы сварочные в комплекте с ригелями и картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	1
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	2
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,02
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	0,75
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	0,19
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	0,31
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,58
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,02
1-3203-71-2/1	21.1-11-189	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов	т	0,00452
	21.1-23-20	Порошок алюминотермитный сварочный (порция) для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	1
	21.1-23-21	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	2
	21.1-23-22	Тигель одноразовый в комплекте с крышкой для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	1
	21.1-23-23	Формы сварочные в комплекте с ригелями и картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	1
	21.1-25-906	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	шт.	2
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,02
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	0,75
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	0,19
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	0,31
	22.1-30-61	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,58
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,02

Таблица 1-3203-72. Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками

1-3203-72-1/1	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,048
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двухвитковые	т	0,005
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	0,021
	21.1-25-870	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	т	0,128
	21.1-25-937	Планки стопорные СИ-65-8	шт.	40
	21.1-25-938	Прокладки стыковые ПСМ-65	шт.	10
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	0,22
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,82
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	18,7
	22.1-16-34	Рельсорежки	маш.-ч	15,75
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	8,8
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	8,8
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,6
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	8,75

Таблица 1-3203-73. Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле

1-3203-73-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,0056
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0056
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0005
	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	т	0,185
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	22
	21.1-9-100	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	м3	39,3
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	208
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	120,25
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	260,16
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	43,71
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	589,28
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	63
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	63
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	87,41
1-3203-73-2/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	227,2
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	112,12
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	5,36
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	414,1
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	936,35
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	756
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	414,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-3203-74. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда в тоннеле

1-3203-74-1/1	21.1-9-100	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	мЗ	3,5375
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,104
	21.1-25-792	Противоугоны пружинные для железных дорог широкой колеи	т	0,012
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	81,05
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 мЗ, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	128,02

Таблица 1-3203-75. Устройство нормальных стыков ходового рельса Р65 на контактной графитовой смазке

1-3203-75-1/1	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,044
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,004
	21.1-11-161	Шайбы путевые пружинные, двуххватковые	т	0,005
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	0,021
	21.1-25-870	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	т	0,48
	21.1-25-939	Пружина стальная тарельчатая Р65	шт.	80
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	0,64
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	2,38
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	7,49
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	15,75
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	16,19
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	16,19
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 мЗ, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1,74
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	16,19

Таблица 1-3203-76. Устройство рельсовых упоров Р65

1-3203-76-1/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,001
	21.1-6-67	Лак битумный, марка БТ-177	т	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1
	21.1-9-103	Шпалы из лиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные	шт.	16
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	17,728
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	мЗ	7,5
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	мЗ	18,4
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	мЗ	0,6
	21.5-6-1	Кубики бетонные путевые, размеры 250x200x150 мм	шт.	24
	21.6-1-65	Упоры тоннельные	шт.	1
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	20,82
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,62
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	40,11
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	107,62
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 мЗ, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	325,22
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	30,19
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	30,19
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	30,19

Таблица 1-3203-77. Резка рельсов и сверление отверстий

1-3203-77-1/1	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	3,74
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	5,38
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	3,88
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	6,05
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	12,5

Таблица 1-3203-78. Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию на прямых и кривых участках пути (лежневое основание) в тоннеле

1-3203-78-1/1	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	445,44
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	18,49
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	39,49
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	14,96
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 мЗ, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	25,04
1-3203-78-2/1	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1279,69
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	445,44
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	18,49
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	39,49
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	14,96
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 мЗ, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	25,04
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	1660,31

Таблица 1-3203-79. Замена монтажных рельсов на сварные плети (лежневое основание) в тоннеле

1-3203-79-1/1	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	95,62
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	438,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-79-2/1	22.1-16-33	Рельсосверилки	маш.-ч	29, 22
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	32, 72
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	17, 25
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	86, 45
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2010
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	95, 62
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	438, 25
	22.1-16-33	Рельсосверилки	маш.-ч	29, 22
	22.1-16-34	Рельсорезки	маш.-ч	32, 72
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	72, 81
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	17, 25
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	89, 81

Таблица 1-3203-80. Отделка пути (лежневое основание) в тоннеле

1-3203-80-1/1	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0, 0401
	21.1-20-7	Ветошь	кг	60
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	716, 31
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	81, 88
1-3203-80-2/1	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	208, 5
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0, 0414
	21.1-20-7	Ветошь	кг	60
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	716, 31
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	275
	22.1-41-5	Домкраты распорные	маш.-ч	208, 5

Таблица 1-3203-81. Монтаж контактного рельса (лежневое основание) в тоннеле

1-3203-81-1/1	21.1-10-271	Рельсы контактные для метрополитена	м	1000
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	0, 213
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	407
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	420
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	210
	21.1-25-925	Кронштейны тоннельные Р-65 к шпале коротышу	шт.	210
	21.1-25-933	Прокладки резиновые ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	210
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	7, 11
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	139, 91
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	21, 52
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	189, 22
	22.1-16-33	Рельсосверилки	маш.-ч	14, 44
	22.1-17-163	Рельсогибы	маш.-ч	13, 19
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	14, 44
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	109, 99
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	282, 49

Таблица 1-3203-82. Укладка путевого бетона при устройстве верхнего строения пути на лежневом основании в подземных условиях

1-3203-82-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 37
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1, 69
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	1, 088
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	69, 28
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0, 368
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0, 129
	21.1-10-236	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	30, 7
	21.1-25-13	Вода	м3	4, 07
	21.1-25-183	Листы из литого поликарбоната, толщина 10 мм	м2	61, 8
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	59, 16
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0, 592
	21.3-2-124	Молоко цементное	м3	2
	21.3-4-16	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	1, 36
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0, 014
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0, 227
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	0, 15
	21.12-6-16	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	105, 72
	21.12-14-1	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	1, 15
	21.12-14-2	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	1, 18
	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	76, 04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	141,62
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	70,12
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,82
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	12,99
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	17,08
	22.1-30-28	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч	2,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	8,74
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	11,74
	22.1-30-89	Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт	маш.-ч	32,9
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	39,49
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	62,56

Таблица 1-3203-83. Устройство виброзащитной конструкции пути на композитных шпалах с промежуточным скреплением KB6501 с прокладкой GETZNER

1-3203-83-1/1	22.1-3-21	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч	0,08
	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	0,29
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	3,2
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,21
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	9,1

Таблица 1-3203-84. Монтаж и демонтаж стрелочного перевода

1-3203-84-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,49
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00007
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,15
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,009
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	23,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,29
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,88
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	36,19
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	1,64
1-3203-84-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00007
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,075
	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	т	0,00096
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	11,7
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	11,7
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	11,7
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	1,64
1-3203-84-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0001
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,105
	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	т	0,00132
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	14,75
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	14,75
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,75
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,22
1-3203-84-4/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	28,98
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,49
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	1,65
1-3203-84-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	14,49
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	14,49
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,49
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	1,64
1-3203-84-6/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	18,28
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	18,28
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	18,28
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,22

Таблица 1-3203-85. Монтаж, демонтаж перекрестного съезда

1-3203-85-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,54
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00007
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,63
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,02
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	23,39
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	27,54
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,88
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	36,19
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,86
1-3203-85-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00012
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,125
	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	т	0,0015
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	11,7
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	11,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-85-3/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	11,7
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,28
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00017
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,175
	21.1-8-11	Антисептики: масляный (масло каменноугольное)	т	0,0017
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	14,75
1-3203-85-4/1	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	14,75
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,75
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	3,29
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	28,98
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,49
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,88
1-3203-85-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	14,49
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	14,49
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	14,49
1-3203-85-6/1	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	2,29
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	18,28
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	18,28
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	18,28
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	3,31

Таблица 1-3203-89. Послеосадочный ремонт пути на железобетонных лежнях

1-3203-89-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	5,51
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,95
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	6,7
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	3,45
1-3203-89-2/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	11,02
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,95
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	14,18
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	3,45

Таблица 1-3203-90. Подготовительные работы на путевой базе при устройстве пути на железобетонных лежнях

1-3203-90-1/1	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	9,08
	22.1-41-93	Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт	маш.-ч	5,39

Таблица 1-3203-91. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9

1-3203-91-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,057
	21.1-4-9	Керосин	т	0,029
	21.1-4-20	Масло креозот	кг	24
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	0,5
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	35,44
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	40,42
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,35
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	31,5
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	9,45

Таблица 1-3203-93. Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным креплением ВГС-5-65

1-3203-93-1/1	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	0,02
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	21,12
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,92
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	9,05
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	3,45
	21.1-1-92	Мазут флотский, марка Ф-12	т	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,15
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	0,04
1-3203-93-2/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	42,26
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,94
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	19,69
	22.1-41-8	Гидравлические разгонные приборы	маш.-ч	3,45

Таблица 1-3203-94. Транспортировка сварных плетей к месту установки от депо "Свиблово"

1-3203-94-1/1	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	381,84
	22.1-41-94	Мотовозы широкой колеи, мощность 69 кВт	маш.-ч	228,44
1-3203-94-2/1	22.1-16-22	Тележки ЦНИИ широкой колеи, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч	4,44
	22.1-41-94	Мотовозы широкой колеи, мощность 69 кВт	маш.-ч	8,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 1-3203-95. Транспортировка рельсов Р-65 длиной 12,5 м со скреплениями на платформе по путям метрополитена до депо "Свиблово"				
1-3203-95-1/1	22.1-16-6	Платформы подвижные для станционных тоннелей	маш.-ч	7,36
	22.1-41-94	Мотовозы широкой колеи, мощность 69 кВт	маш.-ч	7,36
1-3203-95-2/1	22.1-16-6	Платформы подвижные для станционных тоннелей	маш.-ч	0,14
	22.1-41-94	Мотовозы широкой колеи, мощность 69 кВт	маш.-ч	0,14
Таблица 1-3203-96. Окраска шпал и кронштейнов контактного рельса в тоннеле				
1-3203-96-1/1	21.1-4-20	Масло креозот	кг	35
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,09
1-3203-96-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,045
Таблица 1-3203-97. Разборка путевого упора типа Р-50 со снятием и транспортировкой разобранных материалов из тоннеля				
1-3203-97-1/1	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	12,08
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	36,22
	22.1-40-10	Электровозы рудничные контактные	маш.-ч	8,15
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	57,28
	22.1-41-2	Тюбинговозки	маш.-ч	20,26
Таблица 1-3203-98. Разборка стыков в тоннеле				
1-3203-98-1/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	1,31
1-3203-98-2/1	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	2,44
Таблица 1-3203-100. Разборка пути из рельсов в тоннеле				
1-3203-100-1/1	21.7-3-61	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	шт.	2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9,89
	22.1-41-92	Станки рельсорезные ножовочные, мощность 1,5 кВт	маш.-ч	4,94
1-3203-100-2/1	21.7-3-61	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	шт.	2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,81
	22.1-41-92	Станки рельсорезные ножовочные, мощность 1,5 кВт	маш.-ч	4,94
1-3203-100-3/1	21.7-3-61	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	шт.	2,66
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9,52
	22.1-41-92	Станки рельсорезные ножовочные, мощность 1,5 кВт	маш.-ч	5,35
1-3203-100-4/1	21.7-3-61	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	шт.	2
	22.1-16-6	Платформы подвижные для станционных тоннелей	маш.-ч	264,59
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9,89
	22.1-41-92	Станки рельсорезные ножовочные, мощность 1,5 кВт	маш.-ч	4,94
	22.1-41-94	Мотовозы широкой колеи, мощность 69 кВт	маш.-ч	264,59
Таблица 1-3203-101. Замена одиночной подкладки в тоннеле				
1-3203-101-1/1	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	10
	21.1-25-888	Подкладки марка "Метро"	шт.	10
	21.1-25-908	Прокладки ФСФ под подкладку КД-65	шт.	10
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,64
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,29
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	11,81
Таблица 1-3203-103. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле				
1-3203-103-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0014
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,7
	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,013
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,006
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0015
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,271
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5x50 мм	100 шт.	1,48
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0178
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	120
	21.1-25-953	Кронштейны крепления путевых знаков	шт.	166
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,25
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	1
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,16
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	26,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	12,76
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,28
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	11,99
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	16,26
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	1,26

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3203-103-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0014
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,7
	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,013
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,0172
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,003
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,801
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	2,68
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0244
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	317
	21.1-25-953	Кронштейны крепления путевых знаков	шт.	500
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,72
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	4
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	2
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,11
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	79,15
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	38,41
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,75
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	36,1
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	43,84
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	3,61
1-3203-103-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,54
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0014
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,7
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,473
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,006
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0015
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,271
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	1,48
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,02
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	1,34
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0292
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	120
	21.1-25-953	Кронштейны крепления путевых знаков	шт.	166
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	1
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,19
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	41,55
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20,39
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,34
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	19,61
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	24,95
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	5,24
1-3203-103-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	1,7
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0014
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,7
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	1,323
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,0172
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,003
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,801
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	2,68
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,15
	21.1-12-52	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	м3	4,15
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0401
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	317
	21.1-25-953	Кронштейны крепления путевых знаков	шт.	500
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	4
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	2
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	40,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	125,09
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	61,39
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9,68
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	59,06
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	68,74
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	15,98

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 1-3203-105. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков

1-3203-105-1/1	21.1-4-20	Масло крезот	кг	0,39
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0006
	21.1-11-16	Болты строительные с гайками черные (20x75-100 мм)	т	0,00405
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,02049
	21.1-11-162	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг	12,9
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	0,42
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	20
	21.1-25-887	Накладки путевые, для рельсов, стыковые к температурным стыкам	шт.	10
	21.1-25-889	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	4
	21.1-25-910	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	20
	21.1-25-911	Нашпальник фанерный	шт.	10
	21.1-25-912	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	10
	21.1-25-925	Кронштейны тоннельные Р-65 к шпале коротышу	шт.	10
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,62
	22.1-30-59	Ключи электрические	маш.-ч	2,62
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,51
	22.1-41-1	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч	0,36
	22.1-41-4	Домкраты путевые, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	3,35

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3503-1. Устройство водоотводных канав без крепей

1-3503-1-1/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,012
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,13
	21.1-25-784	Аммонит патронированный	т	0,011
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	10
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5
1-3503-1-2/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,015
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,19
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,018
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	12,12
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6
1-3503-1-3/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,02
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,35
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,025
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	29,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	14,62
1-3503-1-4/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,027
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	1,13
	22.1-30-76	Молотки бурильные пневматические тяжелые	маш.-ч	42,75
1-3503-1-5/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,037
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	2,93
	22.1-30-76	Молотки бурильные пневматические тяжелые	маш.-ч	75,5
1-3503-1-6/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,049
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	6,59
	22.1-30-76	Молотки бурильные пневматические тяжелые	маш.-ч	116,12

Таблица 1-3503-2. Устройство водоотводных канав с крепями

1-3503-2-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,49
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	2,36
1-3503-2-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,49
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	2,36
1-3503-2-4/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	40,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	40,25
1-3503-2-5/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,018
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,2
	21.1-25-784	Аммонит патронированный	т	0,017
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	10
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5
1-3503-2-6/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,023
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,29
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,028
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	12,12
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6
1-3503-2-7/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,032
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,53
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,038
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	29,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	14,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3503-2-9/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	40,25
1-3503-2-10/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,018
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,2
	21.1-25-784	Аммонит патронированный	т	0,018
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	10
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5
1-3503-2-11/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,024
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,29
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,029
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	12,12
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6
1-3503-2-12/1	21.1-25-777	Электродетонаторы, марка ЭД-3Д	1000 шт.	0,032
	21.1-25-778	Коронки для бурения, марка КТШ46-31КМ	шт.	0,54
	21.1-25-779	Аммонит порошкообразный	т	0,039
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	29,25
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	14,62

Таблица 1-3503-3. Укладка асбестоцементных труб в тоннелях

1-3503-3-1/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.12-3-1	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм	шт.	44
1-3503-3-2/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	102
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	3,34
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,36
	21.1-9-102	Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м	м3	0,26
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	2,74
	21.12-3-1	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм	шт.	17,9
1-3503-3-3/1	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	102
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	1,36
	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,02
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,02
	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	1,81
	21.12-3-1	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм	шт.	33,3
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	102
	21.12-5-17	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	2,53

Таблица 1-3503-4. Затирка бетонных поверхностей

1-3503-4-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,51
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,08

Таблица 1-3503-5. Пробивка в бетоне гнезд

1-3503-5-1/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10200
--------------	------------	---------------------------------	--------	-------

Таблица 1-3503-6. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях

1-3503-6-1/1	21.3-1-66	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П1, F100, W2	м3	102
--------------	-----------	---	----	-----

Таблица 1-3503-7. Установка гильз из стальных труб

1-3503-7-1/1	21.12-6-36	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,08
1-3503-7-2/1	21.12-6-38	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,08
1-3503-7-3/1	21.12-7-27	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	4,04

Таблица 1-3503-9. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой насадок из нержавеющей стали

1-3503-9-1/1	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,00067
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00002
	21.1-11-160	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	0,00017
	21.1-11-190	Гайки стальные шестигранные, диаметр 12 мм	т	0,00004
	21.1-11-193	Гайки стальные шестигранные, диаметр 16 мм	т	0,00003
	21.1-11-194	Шайбы плоские стальные, диаметр 16 мм	т	0,00002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,0011
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,0044
	21.1-25-782	Клей резиновый, 78 БЦСП	кг	0,0022
	21.1-25-783	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	0,0122
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,00013
	21.7-5-98	Анкер клиновидный, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, ВЗ 8-10/75 HCR	шт.	0,89

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3503-9-2/1	21.12-5-236	Трубы композитные Э-Б-ТС-80 на основе стеклопластика, диаметр 80 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	м	1
	21.12-6-264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 95 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,05
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,00067
	21.1-11-20	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 20 мм	т	0,0003
	21.1-11-38	Гайки оцинкованные М20	т	0,00006
	21.1-11-100	Шайбы оцинкованные М20	т	0,00003
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т	0,00003
	21.1-11-190	Гайки стальные шестигранные, диаметр 12 мм	т	0,00004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,0011
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,0056
	21.1-25-782	Клей резиновый, 78 БЦСП	кг	0,0022
	21.1-25-783	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	0,0178
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,00015
	21.7-5-98	Анкер клиновый, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, ВЗ 8-10/75 HCR	шт.	0,89
	21.12-5-234	Трубы композитные Э-Б-ТС-100 на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	м	1
	21.12-6-263	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,12
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,05

Таблица 1-3503-10. Монтаж сплит-системы, состоящей из наружного и внутренних блоков

1-3503-10-1/1	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10х100 мм	100 шт.	0,24
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,29

Таблица 1-3503-11. Установка канальных вентиляторов

1-3503-11-1/1	21.7-5-91	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M8x40/10	100 шт.	0,02
	21.19-12-36	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 160 мм	шт.	2
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	1,09
1-3503-11-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,16
	21.7-5-91	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M8x40/10	100 шт.	0,02
	21.19-12-38	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 200 мм	шт.	2
1-3503-11-3/1	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	1,09
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,16
	21.7-5-91	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M8x40/10	100 шт.	0,02
	21.19-12-37	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр 315 мм	шт.	2
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	1,09
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,16

Таблица 1-3503-13. Установка каркасно-панельных кондиционеров

1-3503-13-1/1	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00019
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,29

Таблица 1-3503-14. Прокладка трубопроводов из композитных труб с установкой накладок из нержавеющей стали

1-3503-14-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00007
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,00067
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,00021
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	кг	0,003
	21.1-11-154	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-11-155	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,001
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,00578
	21.1-25-782	Клей резиновый, 78 БЦСП	кг	0,00222
	21.1-25-783	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	0,0178
	21.3-2-123	Состав антикоррозионный, гидроизоляционный, двухкомпонентный "Навом 2Пап" для защиты и гидроизоляции строительных конструкций	кг	0,0331
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,00016
	21.7-5-92	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M12x75/35	100 шт.	0,00889

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
1-3503-14-2/1	21.12-5-168	Трубы композитные П-Б-ТС-100 на основе стеклопластика, диаметр 100 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	м	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,74
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00015
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,00087
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,00039
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	кг	0,003
	21.1-11-154	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-11-155	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,002
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,01156
	21.1-25-782	Клей резиновый, 78 БЦСП	кг	0,00333
	21.1-25-783	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	0,034
	21.3-2-123	Состав антикоррозионный, гидроизоляционный, двухкомпонентный "Навом 2Пап" для защиты и гидроизоляции строительных конструкций	кг	0,0432
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,00026
1-3503-14-3/1	21.7-5-92	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M12x75/35	100 шт.	0,00889
	21.12-5-169	Трубы композитные П-Б-ТС-200 на основе стеклопластика, диаметр 200 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	м	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,74
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,00022
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,00137
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0006
	21.1-11-153	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	кг	0,003
	21.1-11-154	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-11-155	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.	0,018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,002
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,01733
	21.1-25-782	Клей резиновый, 78 БЦСП	кг	0,00556
	21.1-25-783	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	0,052
	21.3-2-123	Состав антикоррозионный, гидроизоляционный, двухкомпонентный "Навом 2Пап" для защиты и гидроизоляции строительных конструкций	кг	0,0547
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,00036
	21.7-5-92	Анкер-гильза распорный, оцинкованный, для установки в бетон и кирпич, HLC M12x75/35	100 шт.	0,00889
	21.12-5-166	Трубы композитные П-Б-ТС-300 на основе стеклопластика, диаметр 300 мм, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем	м	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,02
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04
	22.1-30-64	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,74

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация - пассажирские помещения станций метрополитена

Раздел 1. Поддерживающая уборка

Таблица 1-1101-3. Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов)

1-1101-3-1/1	2297210000	Пакеты полиэтиленовые	шт.	10
--------------	------------	-----------------------	-----	----

Раздел 2. Комплексная уборка

Таблица 1-1102-9. Промывка урн с использованием моющих и дезинфицирующих средств

1-1102-9-1/1	2297210000	Пакеты полиэтиленовые	шт.	10
--------------	------------	-----------------------	-----	----

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Тоннельные и наземные сооружения, станции

Раздел 1. Ремонт

Таблица 1-3101-3. Устройство зонтов

1-3101-3-1/1	5789510000	Элементы асбестоцементного зонта толщиной 12 мм	м2	127
1-3101-3-2/1	5789510000	Элементы асбестоцементного зонта толщиной 12 мм	м2	116

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-19. Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов

1-3103-19-1/1	5774530000	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный	м2	П
---------------	------------	--	----	---

Таблица 1-3103-26. Устройство ячеистого потолка кассетного типа

1-3103-26-1/1	5271620000	Потолки подвесные ячеистые	м2	100
---------------	------------	----------------------------	----	-----

Таблица 1-3103-28. Установка букв из гранита и мрамора на путевых стенах

1-3103-28-1/1	5714522000	Буквы полированные из гранита в комплекте с элементами крепления из нержавеющей стали	шт.	1
---------------	------------	---	-----	---

Таблица 1-3103-30. Устройство гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей гидроизоляционной сухой смесью типа "Натлен"

1-3103-30-1/1	5745184000	Смеси сухие гидроизоляционные "Натлен-1"	т	П
1-3103-30-2/1	5745184000	Смеси сухие гидроизоляционные "Натлен-1"	т	П
	5745013000	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350); П2, F150, W6	м3	П

Таблица 1-3103-31. Установка конструкций витражей из нержавеющей стали

1-3103-31-1/1	5264292000	Витражи из нержавеющей стали из отдельных элементов	м2	П
---------------	------------	---	----	---

Таблица 1-3103-32. Облицовка стен алюминиевыми панелями с сотовым заполнением

1-3103-32-1/1	5272001000	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов	м2	П
---------------	------------	---	----	---

Таблица 1-3103-33. Установка габаритных конструкций из нержавеющей стали для декоративной облицовки колонн, порталов, стен, отопительных агрегатов и дверных затворов

1-3103-33-1/1	5264293000	Детали из нержавеющей стали	т	П
---------------	------------	-----------------------------	---	---

Таблица 1-3103-35. Установка настенного поручня из нержавеющей стали

1-3103-35-1/1	1308381000	Поручень из трубы	т	П
---------------	------------	-------------------	---	---

Таблица 1-3103-39. Устройство сидений из твердых пород дерева на скамейках

1-3103-39-1/1	5333100000	Пиломатериалы обрезные	м3	П
---------------	------------	------------------------	----	---

Таблица 1-3103-40. Установка в готовый проем декоративных вентиляционных решеток, решетчатых дверей, створок, шкафов из нержавеющей стали

1-3103-40-1/1	4863630000	Решетки вентиляционные и регулирующие устройства систем вентиляции	шт.	П
---------------	------------	--	-----	---

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пути и путевые устройства.

Раздел 3. Устройство (монтаж)

Таблица 1-3203-15. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле

1-3203-15-1/1	2296420000	Короба и прокладки промежуточные торцевые	шт.	309
---------------	------------	---	-----	-----

Таблица 1-3203-17. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков в тоннеле

1-3203-17-1/1	5297430000	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные 540x620x100	шт.	10
	5297430000	Накладки к кронштейнам	шт.	10

Таблица 1-3203-40. Устройство изолирующих стыков рельсов

1-3203-40-1/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	103
1-3203-40-2/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	103

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 1-3203-43. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков на поверхности

1-3203-43-1/1	5297430000	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные 540х620х100	шт.	10
	5297430000	Накладки к кронштейнам	шт.	10

Таблица 1-3203-44. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке

1-3203-44-1/1	5297430000	Накладки к кронштейнам	шт.	206
	5297430000	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные 540х620х100	шт.	206

Таблица 1-3203-58. Послеосадочный ремонт пути со шпалами из композитных материалов на прямых и кривых участках в подземных условиях метрополитена

1-3203-58-1/1	2246120000	Нашпальник полипропиленовый, марка Ш2-02	шт.	П
1-3203-58-2/1	2246120000	Нашпальник полипропиленовый, марка Ш2-02	шт.	П

Таблица 1-3203-60. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-65 на композитных шпалах в подземных условиях

1-3203-60-1/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	31
1-3203-60-2/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	61
1-3203-60-3/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	31
1-3203-60-4/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	61
1-3203-60-5/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	31
1-3203-60-6/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	61
1-3203-60-7/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	31
1-3203-60-8/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	61

Таблица 1-3203-66. Монтаж контактного рельса в подземных условиях

1-3203-66-1/1	2296420000	Короба защитные для контактного рельса	шт.	П
---------------	------------	--	-----	---

Таблица 1-3203-69. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р-50 длиной 12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях

1-3203-69-1/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	31
1-3203-69-2/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	61

Таблица 1-3203-70. Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на железобетонных лежнях в подземных условиях

1-3203-70-1/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	25
1-3203-70-2/1	3186990000	Оборудование тоннельное для метрополитена	шт.	25

Таблица 1-3203-73. Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле

1-3203-73-1/1	3185440000	Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины, скрепления широкой колеи подвижного состава	шт.	1
---------------	------------	--	-----	---

Таблица 1-3203-74. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда в тоннеле

1-3203-74-1/1	3185440000	Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины, скрепления широкой колеи подвижного состава	шт.	П
---------------	------------	--	-----	---

Таблица 1-3203-81. Монтаж контактного рельса (лежневое основание) в тоннеле

1-3203-81-1/1	2296400000	Короба	т	9, 3
---------------	------------	--------	---	------

Таблица 1-3203-83. Устройство виброзащитной конструкции пути на композитных шпалах с промежуточным скреплением KB6501 с прокладкой GETZNER

1-3203-83-1/1	2292591000	Прокладки подрельсовые полиуретановые	шт.	П
	3186992000	Регуляторы ширины колеи для метрополитена	шт.	П

Таблица 1-3203-84. Монтаж и демонтаж стрелочного перевода

1-3203-84-1/1	3185400000	Комплект материалов для стрелочного перевода	т	П
1-3203-84-2/1	3185400000	Комплект материалов для стрелочного перевода	т	П
1-3203-84-3/1	3185400000	Комплект материалов для стрелочного перевода	т	П

Таблица 1-3203-85. Монтаж, демонтаж перекрестного съезда

1-3203-85-1/1	3185400000	Комплект материалов для перекрестного съезда	т	П
1-3203-85-2/1	3185400000	Комплект материалов для перекрестного съезда	т	П
1-3203-85-3/1	3185400000	Комплект материалов для перекрестного съезда	т	П

Таблица 1-3203-93. Послеосадочный ремонт пути на композитных шпалах с виброзащитным скреплением ВГС-5-65

1-3203-93-1/1	2292590000	Опорные вставки	шт.	20
1-3203-93-2/1	2292590000	Опорные вставки	шт.	40

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции, водоснабжения, канализации, водоотлива.
Раздел 3. Устройство (монтаж)
Таблица 1-3503-1. Устройство водоотводных канав без крепей

1-3503-1-4/1	7276020000	Детонит патронированный	т	0, 028
1-3503-1-5/1	7276020000	Детонит патронированный	т	0, 039
1-3503-1-6/1	7276020000	Детонит патронированный	т	0, 053