

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 5
СН-2012.5-2

Содержание объектов городской среды, праздничное, тематическое оформление города

Сборник 2
Флаги, стяги, перетяжки

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация	3
Раздел 1. Ремонт.....	3
Таблица 2-3101-1. Обслуживание перетяжек.....	3
Таблица 2-3101-2. Обслуживание стягов на флагштоке	3
Таблица 2-3101-3. Обслуживание на опорах освещения стягов	3
Таблица 2-3101-4. Обслуживание на перилах мостов флагов.....	3
Раздел 3. Устройство	3
Таблица 2-3103-1. Установка перетяжек.....	3
Таблица 2-3103-2. Установка на флагшток стягов	4
Таблица 2-3103-3. Установка на опоры освещения стягов.....	4
Таблица 2-3103-4. Установка на перила ограждения мостов флагов	4
Раздел 4. Разборка.....	4
Таблица 2-3104-1. Снятие с тросовых конструкций перетяжки	4
Таблица 2-3104-2. Снятие с флагштока стяга	5
Таблица 2-3104-3. Снятие с опоры освещения стяга.....	5
Таблица 2-3104-4. Снятие с перил мостов флагов.....	5
Приложение № 1	6

Техническая часть

1. Вводные указания

1.1. Стоимостные показатели настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по установке, снятию и обслуживанию флагов, стягов, транспарантов-перетяжек.

1.2. Стоимостными показателями учтены особенности выполнения работ:

1.2.1. Переезд рабочих от ремонтной базы до места работы и обратно;

1.2.2. Расстановка и снятие дорожных знаков, барьеров, сигнальных фишек согласно схеме, при остановке автоподъемника на проезжей части, мостах, эстакадах.

1.3. Расход неоднократно используемых (оборачиваемых) флагов, стягов в стоимостных показателях определен без учета их оборотов. Стоимостными нормативами не учтены потери после каждого оборота, а также затраты по приведению флагов, стягов в надлежащее состояние. Показатели возврата флагов и стягов после снятия, а также затраты на приведение их в годное состояние не учтены. Количество возвратных материалов, затраты на их транспортирование, условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются при определении максимальной (начальной) цены.

1.4. Для транспарантов - перетяжек в соответствии с установленным сроком безопасной эксплуатации, определенной с учетом воздействия факторов агрессивной среды и погодных условий, повторное применение не предусмотрено.

1.5. Стоимостными показателями на обслуживание учтена замена изношенных флагов и стягов.

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3101-1. Обслуживание перетяжек

Состав работ: 1. Фиксация верхних и нижних клипс.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-1-1/1	Обслуживание с телескопических вышек перетяжки размером 15х1,1 м на тросовых конструкциях	3424,41	1393,19	2031,22	1148,70	-	1,87

Таблица 2-3101-2. Обслуживание стягов на флагштоке

Состав работ: 1. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-2-1/1	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 12х1,5 м	1671,29	361,83	577,03	326,50	732,43	0,68
2-3101-2-2/1	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 9х1,5 м	1454,20	340,54	563,24	318,19	550,42	0,64
2-3101-2-3/1	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 8х1,5 м	1364,38	329,90	544,73	308,10	489,75	0,62
2-3101-2-4/1	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 7х1,2 м	1079,31	287,33	447,84	252,89	344,14	0,54
2-3101-2-5/1	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 6х1,5 м	1012,38	260,73	383,24	216,09	368,41	0,49
2-3101-2-5/2	Обслуживание с телескопических вышек на флагштоке стягов размером 6х1,2 м	939,57	260,73	383,24	216,09	295,60	0,49

Таблица 2-3101-3. Обслуживание на опорах освещения стягов

Состав работ: 1. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-3-1/1	Обслуживание с телескопических вышек на опорах освещения стягов размером 3х0,7 м	573,52	154,31	249,33	140,70	169,88	0,29
2-3101-3-1/2	Обслуживание с телескопических вышек на опорах освещения стягов размером 3х0,8х0,4 м	791,83	154,31	249,33	140,70	388,19	0,29

Таблица 2-3101-4. Обслуживание на перилах мостов флагов

Состав работ: 1. По необходимости снятие, установка или подвязывание стяга.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-4-1/1	Обслуживание на перилах мостов флагов размером 2.8X0.7 м	294,51	69,17	64,59	36,80	160,75	0,13

Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3103-1. Установка перетяжек

Состав работ: 1. Последовательное закрепление верхних и нижних клипс перетяжки за трос, их фиксация.
2. Выравнивание краев перетяжки, ее фиксация, привязка верхних и нижних фалов за клипсы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3103-1-1/1	Установка с телескопических вышек перетяжки размером 15х1,1 м на тросовые конструкции	30914,78	1780,60	2423,11	1374,25	26711,07	2,39

Таблица 2-3103-2. Установка на флагшток стягов

Состав работ: 1. Установка стяга на флагшток.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3103-2-1/1	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 12х1,5 м	15980,14	489,53	877,16	495,69	14613,45	0,92
2-3103-2-2/1	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 9х1,5 м	12305,50	468,25	877,16	495,69	10960,09	0,88
2-3103-2-3/1	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 8х1,5 м	11047,91	446,96	858,65	485,60	9742,30	0,84
2-3103-2-4/1	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 7х1,2 м	7944,24	393,75	724,73	410,20	6825,76	0,74
2-3103-2-5/1	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 6х1,2 м	6834,41	351,19	632,57	356,79	5850,65	0,66
2-3103-2-5/2	Установка с телескопических вышек на флагшток стягов размером 6х1,5 м	8290,51	351,19	632,57	356,79	7306,75	0,66

Таблица 2-3103-3. Установка на опоры освещения стягов

Состав работ: 1. Установка стяга на опоры освещения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-3-1/1	Установка с телескопических вышек на опоры освещения стягов размером 3х0,7 м	2673,81	287,33	687,70	390,01	1698,78	0,54
2-3103-3-1/2	Установка с телескопических вышек на опоры освещения стягов размером 3х0,8х0,4 м	4856,95	287,33	687,70	390,01	3881,92	0,54

Таблица 2-3103-4. Установка на перила ограждения мостов флагов

Состав работ: 1. Закрепление флага на флагштоке, установка флага на перила мостов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3103-4-1/1	Установка на перила ограждения мостов флагов размером 2,8х0,7 м	4591,37	228,80	206,75	124,60	4155,82	0,43

Раздел 4. Разборка

Таблица 2-3104-1. Снятие с тросовых конструкций перетяжки

Состав работ: 1. Открепление фалов и клипс перетяжки, снятие перетяжки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3104-1-1/1	Снятие с тросовых конструкций перетяжки размером 15х1,1 м	3232,01	1348,49	1883,52	1064,99	-	1,81

Таблица 2-3104-2. Снятие с флагштока стяга

Состав работ: 1. Снятие стяга с флагштока.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3104-2-1/1	Снятие с флагштока стяга размером 12х1,5 м	1379,89	484,21	895,68	505,79	-	0,91
2-3104-2-2/1	Снятие с флагштока стяга размером 9х1,5 м	1340,09	462,93	877,16	495,69	-	0,87
2-3104-2-3/1	Снятие с флагштока стяга размером 8х1,5 м	1241,02	446,96	794,06	448,79	-	0,84
2-3104-2-4/1	Снятие с флагштока стяга размером 7х1,2 м	1099,38	388,43	710,95	401,90	-	0,73
2-3104-2-5/1	Снятие с флагштока стяга размером 6х1,5 м и 6х1,2 м	934,33	351,19	583,14	329,12	-	0,66

Таблица 2-3104-3. Снятие с опоры освещения стяга

Состав работ: 1. Снятие стяга с опоры освещения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3104-3-1/1	Снятие с опоры освещения стяга размером 3х0,7 м и 3х0,8х0,4 м	543,28	180,91	362,37	205,10	-	0,34

Таблица 2-3104-4. Снятие с перил мостов флагов

Состав работ: 1. Снятие флагштока с флагом с перил мостов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3104-4-1/1	Снятие с перил мостов флагов размером 2,8x0,7 м	294,70	127,70	167,00	95,33	-	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-2-5/1	21.1-20-29	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 6х1,2 м	шт.	1
	21.21-5-345	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,12
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
2-3103-2-5/2	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
	21.1-20-30	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 6х1,5 м	шт.	1
	21.21-5-345	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,12
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 2-3103-3. Установка на опоры освещения стягов

2-3103-3-1/1	21.1-20-28	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 3х0,7 м	шт.	1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
2-3103-3-1/2	21.1-20-57	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 3х0,8х0,4 м	шт.	1
	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 2-3103-4. Установка на перила ограждения мостов флагов

2-3103-4-1/1	21.1-9-60	Древки (флагштоки) деревянные, длина 2 м	шт.	1
	21.1-20-40	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 2,8х0,7 м	шт.	1
	21.21-5-345	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Раздел 4. Разборка

Таблица 2-3104-1. Снятие с тросовых конструкций перетяжки

2-3104-1-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,66
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48

Таблица 2-3104-2. Снятие с флагштока стяга

2-3104-2-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
2-3104-2-2/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
2-3104-2-3/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
2-3104-2-4/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
2-3104-2-5/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,141

Таблица 2-3104-3. Снятие с опоры освещения стяга

2-3104-3-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,125
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,095

Таблица 2-3104-4. Снятие с перил мостов флагов

2-3104-4-1/1	22.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,054