

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 5
СН-2012.5-6

Содержание объектов городской среды, праздничное, тематическое оформление города

Сборник 6
Фонтаны

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	5
Раздел 1. Уборка	5
Таблица 6-1101-1. Очистка элементов фонтанов.....	5
Таблица 6-1101-2. Очистка стеклянных поверхностей от вандажных надписей	5
Таблица 6-1101-3. Обрыв растительности на конусах вручную	5
Таблица 6-1101-4. Подметание территории вокруг фонтана.....	5
Таблица 6-1101-5. Очистка территории от крупного мусора	5
Таблица 6-1101-6. Протирка и промывка осветительных приборов	5
Таблица 6-1101-7. Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов.....	6
Таблица 6-1101-8. Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана в летний период.....	6
Таблица 6-1101-9. Очистка и промывка чаш фонтанов	6
Таблица 6-1101-10. Очистка от ила и грязи пруда ВМФ	6
Таблица 6-1101-11. Очистка и промывка чаш фонтанов	6
Таблица 6-1101-12. Плавление льда горячей водой в чаше фонтана.....	6
Таблица 6-1101-13. Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов.....	7
Таблица 6-1101-14. Очистка поверхности фонтана от ракушечника	7
Таблица 6-1101-15. Очистка сифонных труб от грязи снаружи.....	7
Таблица 6-1101-16. Промывка сифонных труб от грязи поливочной машиной	7
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	7
Раздел 1. Осмотр	7
Таблица 6-2101-1. Осмотр светильников подводной подсветки.....	7
Таблица 6-2101-2. Осмотр состояния наземных частей фонтана	8
Таблица 6-2101-3. Осмотр оборудования фонтана (задвижки, насоса, трубопровода и др.).....	8
Раздел 3. Техническое обслуживание	8
Таблица 6-2103-1. Техническое обслуживание привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8
Таблица 6-2103-2. Техническое обслуживание понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8
Таблица 6-2103-3. Техническое обслуживание прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади.....	9
Таблица 6-2103-4. Техническое обслуживание тележки ведомой (ведущей) механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади.....	9
Таблица 6-2103-5. Техническое обслуживание смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади.....	9
Таблица 6-2103-6. Техническое обслуживание опорного рельса механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	9
Таблица 6-2103-7. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	10
Таблица 6-2103-8. Техническое обслуживание шин и токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади.....	10
Таблица 6-2103-9. Техническое обслуживание устройства забора воды для слива фонтана	10
Таблица 6-2103-10. Техническое обслуживание устройства забора и раздачи воды для понижения уровня воды в верхней чаше фонтана	10
Таблица 6-2103-11. Техническое обслуживание защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана	10
Таблица 6-2103-12. Техническое обслуживание тройника.....	11
Таблица 6-2103-13. Техническое обслуживание форсунок	11
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	11
Раздел 1. Ремонт.....	11
Таблица 6-3101-1. Текущий ремонт светильников подводной подсветки	11
Таблица 6-3101-2. Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана	12

Таблица 6-3101-3. Ремонт дворовых фонтанов	12
Таблица 6-3101-4. Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана	12
Таблица 6-3101-5. Техническое обслуживание насоса фонтана	13
Таблица 6-3101-6. Накрывные металлоконструкции фонтанов на Поклонной горе	13
Таблица 6-3101-7. Сезонная подготовка чаш фонтанов	13
Таблица 6-3101-8. Сезонная подготовка насосной станции	14
Таблица 6-3101-9. Сезонная подготовка пруда ВМФ	14
Таблица 6-3101-10. Сезонная подготовка бассейна оборотного водоснабжения	14
Таблица 6-3101-11. Слив воды из чаш фонтана	15
Таблица 6-3101-12. Слив воды из чаш фонтанов на Манежной площади	15
Таблица 6-3101-13. Заполнение чаши фонтана водой	15
Таблица 6-3101-14. Заполнение водой чаш фонтанов на Манежной площади	15
Таблица 6-3101-15. Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского флота"	16
Таблица 6-3101-16. Сезонная подготовка фонтанов на Обводном канале	16
Таблица 6-3101-17. Герметизация стекол светильников фонтанов	16
Таблица 6-3101-18. Обслуживание плавающих фонтанов	16
Таблица 6-3101-19. Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов на фонтанах	17
Таблица 6-3101-20. Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана	17
Таблица 6-3101-21. Прочистка сетки-фильтра	17
Таблица 6-3101-22. Продувка трубопроводов сжатым воздухом	17
Таблица 6-3101-23. Прочистка сосунов в подземной галерее глубокого дренажа	17
Таблица 6-3101-24. Откачка воды из дренажных приемков насосом	18
Таблица 6-3101-25. Расшивка швов гранитных плит цементным раствором	18
Таблица 6-3101-26. Обессоливание полированных гранитных поверхностей	18
Таблица 6-3101-27. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	18
Таблица 6-3101-28. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	18
Таблица 6-3101-29. Прожекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	19
Таблица 6-3101-30. Тележки механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	19
Таблица 6-3101-31. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздухопроводами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	19
Таблица 6-3101-32. Опорный рельс механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	20
Таблица 6-3101-33. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	20
Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт форсунок	20
Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт паровой форсунки	20
Раздел 2. Смена	20
Таблица 6-3102-1. Замена галогенной лампы в светильнике подводной подсветки	20
Таблица 6-3102-2. Замена светодиодной платы светильника подводной подсветки	21
Таблица 6-3102-3. Подводные светильники, демонтаж, монтаж	21
Таблица 6-3102-4. Формообразующие элементы в чашах фонтанов Поклонной горы	21
Таблица 6-3102-5. Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов	21
Таблица 6-3102-6. Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов	22
Таблица 6-3102-7. Замена шаровых кранов	22
Таблица 6-3102-8. Светильники в чаше фонтана, демонтаж и монтаж	22
Таблица 6-3102-9. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	22
Таблица 6-3102-10. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	23
Таблица 6-3102-11. Прожекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	23

Таблица 6-3102-12. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	23
Таблица 6-3102-13. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	23
Таблица 6-3102-14. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади.....	23
Таблица 6-3102-15. Замена разбитых стекол светильников с резкой стекла	24
Таблица 6-3102-16. Замена сосунов.....	24
Таблица 6-3102-17. Замена защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана	24
Таблица 6-3102-18. Замена форсунок	24
Таблица 6-3102-19. Замена паровой форсунки	25
Раздел 3. Устройство	25
Таблица 6-3103-1. Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2).....	25
Таблица 6-3103-2. Подготовка галогенной лампы и установка в светильник подводной подсветки	25
Раздел 5. Прочие работы	26
Таблица 6-3105-1. Замер уровня грунтовых вод.....	26
Приложение № 1	27

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости затрат по очистке территории, элементов и чаш, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту фонтанов.

1.2. Стоимостными нормативами таблиц 6-1101-1÷6-1101-16, 6-2101-1÷6-2101-3, 6-2103-1÷6-2103-13, 6-3101-1÷6-3101-35, 6-3102-1÷6-3102-19, 6-3103-1, 6-3103-2 учтен полный комплекс работ, предусмотренный соответствующими регламентами по эксплуатации фонтанов, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы.

1.3. Стоимостными нормативами сборника не учтены затраты на приобретение основных видов материалов, элементов, шаровых кранов, светильников и т.д., необходимость в которых выявляется при проведении работ по замене деталей и элементов фонтанов.

2. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда	заработной плате	затратам по эксплуатации машин
1	2	3	4	5
2.1. Содержание фонтанов				
2.1.1. Окраска металлических частей: труб	13-3201-18	0,9	0,9	-
2.1.2. Окраска металлических поверхностей	14-3203-13	0,95	0,95	-
2.2. Ремонт чаш фонтанов: заделка сколов, трещин, бетонирование днищ:				
2.2.1. Цементное до 0,25 м ²	10-3301-1	0,9	0,9	-
2.2.2. Мозаичное до 0,25 м ²	10-3601-1	0,9	0,9	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1101-1. Очистка элементов фонтанов

Состав работ: 1. Очистка от мусора и грязи чаши фонтана (сгребание в кучи и выбрасывание мусора) (1).
2. Натирка горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри фонтана кислотнo-щелочным раствором (1).
3. Промывка водой элементов фонтана (1).
4. Прочистка насадок проволочным штырем (2).

Измеритель: 1 м2 (1), 1 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-1-1/1	Очистка элементов фонтанов, очистка чаши фонтанов от грязи и мусора	62,41	47,57	-	-	14,84	0,1
6-1101-1-2/1	Очистка элементов фонтанов, прочистка формообразующих элементов	19,03	19,03	-	-	-	0,04

Таблица 6-1101-2. Очистка стеклянных поверхностей от вандажных надписей

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Нанесение раствора на загрязненную поверхность.
3. Снятие раствора с поверхности щетками.
4. Повторение операций 2-3 до 4 раз.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-2-1/1	Очистка стеклянных поверхностей от вандальных надписей	737,37	737,37	-	-	-	1,55

Таблица 6-1101-3. Обрыв растительности на конусах вручную

Состав работ: 1. Обрыв растительности, перенос растительности на расстояние до 5 м, погрузка в мешки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
6-1101-3-1/1	Обрыв растительности на конусах вручную	5197,39	3377,61	1461,02	880,50	358,76	7,1

Таблица 6-1101-4. Подметание территории вокруг фонтана

Состав работ: 1. Подметание территории вокруг фонтана, сгребание в кучи, погрузка в мешки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
6-1101-4-1/1	Подметание территории вокруг фонтана	109,42	109,42	-	-	-	0,23

Таблица 6-1101-5. Очистка территории от крупного мусора

Состав работ: 1. Очистка с погрузкой в мешки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
6-1101-5-1/1	Очистка территории от крупного мусора	410,12	23,79	27,57	16,61	358,76	0,05

Таблица 6-1101-6. Протирка и промывка осветительных приборов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-6-1/1	Протирка и промывка осветительных приборов	770,67	770,67	-	-	-	1,62

Таблица 6-1101-7. Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов

Состав работ: 1. Удаление мусора с зеркала воды фонтана сачком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-7-1/1	Удаление мусора с зеркала воды чаш фонтанов	147,47	147,47	-	-	-	0,31

Таблица 6-1101-8. Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана в летний период

Состав работ: 1. Очистка дна и стенок фонтана от грязи и ила.
2. Промывка водой.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-8-1/1	Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана от ила и грязи в летний период	120,97	33,30	87,12	28,32	0,55	0,07

Таблица 6-1101-9. Очистка и промывка чаш фонтанов

Состав работ: 1. Очистка и промывка чаш фонтанов механизированным способом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
6-1101-9-1/1	Очистка и промывка чаш фонтанов	26416,05	10423,84	15680,81	5097,28	311,40	19,59

Таблица 6-1101-10. Очистка от ила и грязи пруда ВМФ

Состав работ: 1. Срыв водорослей, сдвигание в кучи, переноска, погрузка в контейнер и в самосвал.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-10-1/1	Очистка от ила и грязи пруда ВМФ	13153,51	13153,51	-	-	-	24,72

Таблица 6-1101-11. Очистка и промывка чаш фонтанов

Состав работ: 1. Очистка и промывка чаш фонтанов механизированным способом, погрузка грязи в контейнеры.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-11-1/1	Очистка и промывка чаш фонтанов	235,04	111,74	87,12	28,32	36,18	0,21

Таблица 6-1101-12. Плавление льда горячей водой в чаше фонтана

Состав работ: 1. Колка льда ломом, плавление льда струей горячей воды.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-12-1/1	Плавление льда горячей водой в чаше фонтана	1609,33	333,00	1263,18	410,61	13,15	0,7

Таблица 6-1101-13. Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов

Состав работ: 1. Прокачка системы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-13-1/1	Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов	1570,15	685,42	884,73	458,29	-	0,92

Таблица 6-1101-14. Очистка поверхности фонтана от ракушечника

Состав работ: 1. Прочистка заборных решеток железными щетками и крючками (работа производится с лодки).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-1101-14-1/1	Очистка поверхности фонтана от ракушечника	2730,73	1834,82	895,91	539,93	-	3,04

Таблица 6-1101-15. Очистка сифонных труб от грязи снаружи

Состав работ: 1. Очистка труб снаружи от грязи и ржавчины щетками и скребками.
2. Сбор грязи с погрузкой в самосвалы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-15-1/1	Очистка сифонных труб от грязи снаружи	138,35	138,35	-	-	-	0,26

Таблица 6-1101-16. Промывка сифонных труб от грязи поливочной машиной

Состав работ: 1. Промывка сифонных труб шлангом и щетками.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1101-16-1/1	Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной, снаружи	366,71	106,42	258,65	83,74	1,64	0,2
6-1101-16-2/1	Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной, внутри	512,14	154,31	355,64	115,15	2,19	0,29

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 6-2101-1. Осмотр светильников подводной подсветки

Состав работ: 1. Включение напряжения в щите управления декоративной подсветки фонтана.
2. Визуальный осмотр светильников.
3. Отметка неисправного светильника или светильника с дефектом.
4. Отключение напряжения в щите управления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2101-1-1/1	Осмотр светильников подводной подсветки, диаметр 100 мм	8,26	8,26	-	-	-	0,01
6-2101-1-2/1	Осмотр светильников подводной подсветки, диаметр более 100 мм	5,31	5,31	-	-	-	0,01

Таблица 6-2101-2. Осмотр состояния наземных частей фонтана

Состав работ: 1. Визуальный осмотр скульптур, насадок, решетки, светильников и др.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
масса, т	объем, м3						
6-2101-2-1/1	Осмотр состояния наземных частей фонтана	538,06	538,06	-	-	-	0,83

Таблица 6-2101-3. Осмотр оборудования фонтана (задвижки, насоса, трубопровода и др.)

Состав работ: 1. Проверка отсутствия трещин, сколов, выбоин и помятостей в корпусах, погнутостей шпинделей, болтов.
2. Проверка течи во фланцевых соединениях и сальниках, следов коррозии на поверхностях.
3. Проверка наличия рукояток, маховичков, штурвалов, шпонок крепления, смазки, набивки сальников, плавного хода штурвала.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2101-3-1/1	Осмотр оборудования фонтанов (задвижек, насосов, трубопроводов и т.д.)	38,06	38,06	-	-	-	0,08

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 6-2103-1. Техническое обслуживание привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Удаление пыли и грязи, проверка электродвигателя, проверка редуктора.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-1-1/1	Техническое обслуживание привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8634,94	8478,33	-	-	156,61	11,38

Таблица 6-2103-2. Техническое обслуживание понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Очистка трансформатора, очистка контактов, ликвидация мелких повреждений.
3. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-2-1/1	Техническое обслуживание понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	4234,33	4233,72	-	-	0,61	6,28

Таблица 6-2103-3. Техническое обслуживание прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Очистка, проверка заземления, изоляции подводящей электропроводки, проверка и очистка отражателя и лампы (замена при необходимости), проверка креплений.
 3. Проверка работы прожектора. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель:

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-2103-3-1/1	Техническое обслуживание прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	2043,14	2040,53	-	-	2,61	2,85

Таблица 6-2103-4. Техническое обслуживание тележки ведомой (ведущей) механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Проверка целостности подшипников, износа поверхности ролика, смазка подшипников.
 3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-2103-4-1/1	Техническое обслуживание тележки ведомой (ведущей) механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8022,21	7011,70	-	-	1010,51	8,91

Таблица 6-2103-5. Техническое обслуживание смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Очистка от пыли и грязи, проверка целостности воздуховодов, крепления хомутов, кронштейнов, настройка линейного диффузора.
 3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-5-1/1	Техническое обслуживание смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	3835,10	3092,70	-	-	742,40	3,93

Таблица 6-2103-6. Техническое обслуживание опорного рельса механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Удаление пыли, грязи, металлической стружки, осмотр болтовых соединений.
 3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-2103-6-1/1	Техническое обслуживание опорного рельса механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	16693,62	14580,74	-	-	2112,88	19,32

Таблица 6-2103-7. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Очистка датчика, проверка его целостности, проверка и подтяжка креплений, проверка целостности пластин для срабатывания датчика, замер и регулировка зазора между пластинами и датчиком.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-7-1/1	Техническое обслуживание датчиков контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	1389,14	1385,44	-	-	3,70	1,76

Таблица 6-2103-8. Техническое обслуживание шин и токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Очистка и обезжиривание поверхностей шины и щеток, проверка целостности шины, крепления изоляторов.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-8-1/1	Техническое обслуживание шин и токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	14415,16	13723,27	-	-	691,89	18,42

Таблица 6-2103-9. Техническое обслуживание устройства забора воды для слива фонтана

Состав работ: 1. Очистить все элементы от ила и грязи.
2. Промыть устройство забора воды.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-2103-9-1/1	Техническое обслуживание устройства забора воды для слива фонтана	3954,52	3539,55	370,48	121,80	44,49	5,46

Таблица 6-2103-10. Техническое обслуживание устройства забора и раздачи воды для понижения уровня воды в верхней чаше фонтана

Состав работ: 1. Очистить все элементы от ила и грязи.
2. Промыть устройство забора воды.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-2103-10-1/1	Техническое обслуживание устройства забора воды для понижения уровня воды в верхней чаше фонтана	4815,08	3973,90	752,19	247,30	88,99	6,13
6-2103-10-2/1	Техническое обслуживание устройства для раздачи воды для понижения уровня в верхней чаше фонтана	4815,08	3973,90	752,19	247,30	88,99	6,13

Таблица 6-2103-11. Техническое обслуживание защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана

Состав работ: 1. Снять решетку.
2. Очистить решетку от ила и грязи.
3. Промыть решетку.
4. Установка решетки на место.

Измеритель: 1 решетка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-11-1/1	Техническое обслуживание защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана	305,24	304,69	-	-	0,55	0,47

Таблица 6-2103-12. Техническое обслуживание тройника

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр на наличие протечек, следов конденсата и коррозии.
3. Очистка от грязи и коррозионного налета.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-12-1/1	Техническое обслуживание тройника диаметром 20 мм	302,97	289,19	13,78	8,31	-	0,49
6-2103-12-2/1	Техническое обслуживание тройника диаметром 25 мм	326,58	312,80	13,78	8,31	-	0,53
6-2103-12-3/1	Техническое обслуживание тройника диаметром 32 мм	381,68	354,11	27,57	16,61	-	0,6
6-2103-12-4/1	Техническое обслуживание тройника диаметром 50 мм	631,54	590,19	41,35	24,92	-	1

Таблица 6-2103-13. Техническое обслуживание форсунок

Состав работ: 1. Осмотр форсунки на наличие повреждений.
2. Очистка от грязи, промывка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-2103-13-1/1	Техническое обслуживание форсунок диаметром до 8 мм	524,15	434,34	89,81	29,53	-	0,67
6-2103-13-2/1	Техническое обслуживание форсунок Шпрунглер диаметром 35 мм, 55 мм, линейных форсунок диаметром 18 мм, 20 мм (комета)	245,39	155,58	89,81	29,53	-	0,24

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3101-1. Текущий ремонт светильников подводной подсветки

Состав работ: 1. Поиск неисправного светильника.
2. Демонтаж светильника.
3. Разборка светильника.
4. Ремонт светильника. Замена патрона галогенной лампы.
5. Проверка сопротивления изоляции.
6. Сборка светильника.
7. Монтаж светильника.
8. Проверка работоспособности светильника.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-1-1/1	Текущий ремонт светильников подводной подсветки, мощность до 100 Вт	536,92	532,94	-	-	3,98	0,9
6-3101-1-2/1	Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана мощностью более 100 Вт со светодиодной лампой	675,00	672,82	-	-	2,18	1,14

Таблица 6-3101-2. Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана

- Состав работ:**
1. Демонтаж светильника.
 2. Осмотр, очистка от грязи и пыли всех частей светильника.
 3. Протирка галогенной лампы спиртом.
 4. Сборка светильника.
 5. Проверка работоспособности светильника на стенде с погружением в емкость с водой.
 6. Установка светильника на модуль.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3101-2-1/1	Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана мощностью более 100 Вт с галогенной лампой	1033,26	725,93	-	-	307,33	1,23

Таблица 6-3101-3. Ремонт дворовых фонтанов

- Состав работ:**
1. Снятие и последующая установка формообразующего элемента (1).
 2. Демонтаж элемента и установка деревянной заглушки в образовавшееся отверстие (2).
 3. Снятие деревянной заглушки и установка формообразующего элемента (3).
 4. Выявление отклонения в работе дизайна струй и их регулировка (4).
 5. Проверка на отсутствие трещин, сколов, помятостей, течи, следов коррозии, смазки, набивки, хода (5).
 6. Проверка на отсутствие трещин, сколов, помятостей, свищей, красочного слоя, течи, следов коррозии (6).
 7. Заполнение водой бочки из гидранта, перемещение трактора к чаше фонтана, заливка чаши водой (7).
 8. Закрытие сливной задвижки, открытие напорной задвижки и контроль за заполнением чаши водой (8).
 9. Визуальный осмотр элементов фонтана (9).
 10. Демонтаж и монтаж насадки, сетки-фильтра, относ фильтра к месту промывки и его возврат (10).
 11. Снятие и установка шарового крана (11).
 12. Открытие сливной задвижки и контроль за сливом (12).

Измеритель: 1 шт. (1-3, 5, 10, 11), 10 шт. (4), 1 м (6), 1 м3 (7, 8, 12), 100 м2 чаши фонтана (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-3-1/1	Ремонт дворовых фонтанов, замена формообразующих элементов	141,54	133,03	-	-	8,51	0,25
6-3101-3-2/1	Ремонт дворовых фонтанов, демонтаж формообразующих элементов при подготовке фонтанов к зимнему периоду	71,47	63,85	-	-	7,62	0,12
6-3101-3-3/1	Ремонт дворовых фонтанов, монтаж формообразующих элементов при подготовке фонтанов к летнему периоду	86,03	85,14	-	-	0,89	0,16
6-3101-3-4/1	Ремонт дворовых фонтанов, регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов на фонтанах	79,81	79,81	-	-	-	0,15
6-3101-3-5/1	Ремонт дворовых фонтанов, осмотр задвижки	42,57	42,57	-	-	-	0,08
6-3101-3-6/1	Ремонт дворовых фонтанов, осмотр трубопровода	31,93	31,93	-	-	-	0,06
6-3101-3-7/1	Ремонт дворовых фонтанов, заполнение водой чаш фонтанов при помощи бочки с водой	1184,73	428,15	701,77	594,91	54,81	0,9
6-3101-3-8/1	Ремонт дворовых фонтанов, заполнение водой чаш фонтанов при помощи напорной задвижки	374,07	319,26	-	-	54,81	0,6
6-3101-3-9/1	Ремонт дворовых фонтанов, осмотр состояния наземных частей фонтана	441,64	441,64	-	-	-	0,83
6-3101-3-10/1	Ремонт дворовых фонтанов, прочистка фильтра- сетки	212,84	212,84	-	-	-	0,4
6-3101-3-11/1	Ремонт дворовых фонтанов, замена шаровых кранов	854,18	324,13	-	-	530,05	0,5
6-3101-3-12/1	Ремонт дворовых фонтанов, слив воды из чаш фонтанов	361,83	361,83	-	-	-	0,68

Таблица 6-3101-4. Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя, контроль наличия смазки, проверка отсутствия аномальных шумов и гула.
 2. Проверка крепления, при необходимости замена крепежных изделий.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-4-1/1	Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана, мощность электродвигателя до 1,1 кВт	138,87	136,14	-	-	2,73	0,21
6-3101-4-2/1	Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана, мощность электродвигателя до 2,2 кВт	172,20	168,55	-	-	3,65	0,26

Таблица 6-3101-5. Техническое обслуживание насоса фонтана

Состав работ:

1. Осмотр насосных агрегатов с целью выявления посторонних шумов и стуков, вибраций и т.п.
2. Проверка защитных кожухов вращающихся частей, внешнего состояния оборудования.
3. Проверка правильности работы движущихся частей.
4. Подтяжка сальниковых уплотнений, замена пальцев в муфтах.
5. Проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем.
6. Проверка работы приемного и обратного клапанов.
7. Подтяжка направляющих болтов, контактов и креплений.
8. Протирка и очистка от грязи, восстановление маркировок и надписей.
9. Контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы оборудования, отключение неисправного оборудования.
10. При необходимости замена крепежных изделий, прокладки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-5-1/1	Техническое обслуживание насоса фонтана производительность до 10 м3/час	243,68	51,86	-	-	191,82	0,08
6-3101-5-2/1	Техническое обслуживание насоса фонтана производительность до 25 м3/час	363,35	64,83	-	-	298,52	0,1
6-3101-5-3/1	Техническое обслуживание насоса фонтана производительность до 45 м3/час	393,74	77,79	-	-	315,95	0,12
6-3101-5-4/1	Техническое обслуживание насоса фонтана производительность до 90 м3/час	473,68	97,24	-	-	376,44	0,15

Таблица 6-3101-6. Накрывные металлоконструкции фонтанов на Поклонной горе

Состав работ:

1. Погрузка металлоконструкций в транспортное средство.
2. Перевозка металлоконструкций в зону монтажа (3, 4), на склад (1, 2).
3. Установка металлоконструкций в чаше фонтана (3, 4), на складе (1, 2).

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-6-1/1	Демонтаж и подача накрывных металлоконструкций фонтанов на Поклонной горе, с применением автокранов грузоподъемностью 14 т	3389,84	3389,84	-	-	-	4,55
6-3101-6-2/1	Демонтаж и подача накрывных металлоконструкций металлоконструкции фонтанов на Поклонной горе, с применением автокранов грузоподъемностью 14 т и 70 т	3389,84	3389,84	-	-	-	4,55
6-3101-6-3/1	Демонтаж и подача накрывных металлоконструкций металлоконструкции фонтанов на Поклонной горе, с применением автокранов грузоподъемностью 14 т	3792,15	3792,15	-	-	-	5,09
6-3101-6-4/1	Демонтаж и подача накрывных металлоконструкций металлоконструкции фонтанов на Поклонной горе, с применением автокранов грузоподъемностью 14 т и 70 т	3792,15	3792,15	-	-	-	5,09

Таблица 6-3101-7. Сезонная подготовка чаш фонтанов

Состав работ:

1. Проверка на наличие газа в коллекторе.
2. Открытие сливной задвижки (1, 2), открытие напорной задвижки (3, 4).
3. Контроль за сливом (1, 2) или заполнением (3, 4) чаш.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-7-1/1	Слив воды из чаш фонтанов "Годы войны"	1653,94	1653,94	-	-	-	2,22
6-3101-7-2/1	Слив воды из чаш фонтанов "Сегментные"	268,21	268,21	-	-	-	0,36
6-3101-7-3/1	Заполнение водой чаш фонтанов "Годы войны"	1750,80	1750,80	-	-	-	2,35
6-3101-7-4/1	Заполнение водой чаш фонтанов "Сегментные"	327,81	327,81	-	-	-	0,44

Таблица 6-3101-8. Сезонная подготовка насосной станции

Состав работ:

1. Сливание воды (1).
2. Очистка кессона и приемного трубопровода от ила и мусора.
3. Утепление приемных окон кессона и окон в машинном зале, консервация гидранта, демонтаж трубы гидранта (1).
4. Слив воды из трубопровода, продувка сжатым воздухом (1).
5. Запуск системы отопления в насосной станции (1).
6. Демонтаж утепления приемных окон кессона и окон в машинном зале (2).
7. Расконсервация гидранта, монтаж трубы гидранта (2).
8. Продувка сжатым воздухом, заполнение водой системы трубопровода (2).
9. Остановка системы отопления (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-8-1/1	Сезонная подготовка насосной станции к зимнему периоду	136860,68	95284,18	11046,48	4687,54	30530,02	158
6-3101-8-2/1	Сезонная подготовка насосной станции к летнему периоду	103123,41	103123,41	-	-	-	171

Таблица 6-3101-9. Сезонная подготовка пруда ВМФ

Состав работ:

1. Откачка воды из колодца, открытие задвижки, слив воды из пруда, осмотр и смазка арматуры (1).
2. Обрыв водорослей, очистка пруда от ила, вывоз водорослей (1).
3. Планировка щебеночного слоя пруда, промывка бетонных стен и дна пруда (1).
4. Сбор, подъем, погрузка и вывоз мусора (2).
5. Пескоструйная обработка стен, сбор, подъем, погрузка песка (2).
6. Заполнение пруда водой (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
6-3101-9-1/1	Сезонная подготовка пруда ВМФ к зимнему периоду	149432,39	77396,59	62293,66	21427,85	9742,14	132,23
6-3101-9-2/1	Сезонная подготовка пруда ВМФ к летнему периоду	460532,81	379322,78	49095,47	20833,50	32114,56	668,31

Таблица 6-3101-10. Сезонная подготовка бассейна оборотного водоснабжения

Состав работ:

1. Открытие сливных задвижек, слив воды из бассейна (1).
2. Очистка и промывка чаши и стен бассейна от ила и грязи (1).
3. Подъем, погрузка, транспортировка ила и грязи (1).
4. Демонтаж фильтров, очистка, промывка от грязи, складирование фильтров (1).
5. Закрытие сливных задвижек в колодцах (2).
6. Очистка от мусора и грязи чаши бассейна, пескоструйная обработка гранитных поверхностей (2).
7. Очистка фильтрационного сооружения от ржавчины (2).
8. Установка фильтров (2).
9. Промывка чаши бассейна и системы трубопровода, заполнение бассейна водой (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-10-1/1	Подготовка бассейна оборотного водоснабжения к зимнему периоду	949252,14	717110,82	200453,00	65160,18	31688,32	1253,64
6-3101-10-2/1	Подготовка бассейна оборотного водоснабжения к летнему периоду	1640576,24	1060364,56	492657,36	168696,88	87554,32	1907,96

Таблица 6-3101-11. Слив воды из чаш фонтана

Состав работ: 1. Спуск в коллектор.
2. Проверка на наличие газа.
3. Открытие сливной задвижки и контроль за сливом воды из чаши.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3101-11-1/1	Слив воды из чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана до 10 м3	886,57	886,57	-	-	-	1,19
6-3101-11-2/1	Слив воды из чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 10 до 15 м3	558,76	558,76	-	-	-	0,75
6-3101-11-3/1	Слив воды из чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 15 до 30 м3	350,16	350,16	-	-	-	0,47
6-3101-11-4/1	Слив воды из чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 30 до 100 м3	223,51	223,51	-	-	-	0,3
6-3101-11-5/1	Слив воды из чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 100 м3	74,50	74,50	-	-	-	0,1

Таблица 6-3101-12. Слив воды из чаш фонтанов на Манежной площади

Состав работ: 1. Спуск в коллектор.
2. Проверка на наличие газа.
3. Открытие сливной задвижки и контроль за сливом воды из чаши.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-12-1/1	Слив воды из чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Улитка", фонтан "Русалка", фонтан "Речка Неглинка", фонтан "Гейзер и Завеса"	37,25	37,25	-	-	-	0,05
6-3101-12-2/1	Слив воды из чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Каскады"	126,65	126,65	-	-	-	0,17
6-3101-12-3/1	Слив воды из чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Купола", фонтан "Часы Мира"	357,61	357,61	-	-	-	0,48

Таблица 6-3101-13. Заполнение чаши фонтана водой

Состав работ: 1. Спуск в коллектор.
2. Проверка на наличие газа.
3. Перекрытие сливных задвижек, открытие напорных задвижек.
4. Контроль за заполнением чаши водой.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3101-13-1/1	Заполнение водой чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана до 10 м3	1080,28	1080,28	-	-	-	1,45
6-3101-13-2/1	Заполнение водой чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 10 до 15 м3	677,97	677,97	-	-	-	0,91
6-3101-13-3/1	Заполнение водой чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 15 до 30 м3	424,66	424,66	-	-	-	0,57
6-3101-13-4/1	Заполнение водой чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 30 до 100 м3	268,21	268,21	-	-	-	0,36
6-3101-13-5/1	Заполнение водой чаши фонтана, объем воды в чашах фонтана свыше 100 м3	89,40	89,40	-	-	-	0,12

Таблица 6-3101-14. Заполнение водой чаш фонтанов на Манежной площади

Состав работ: 1. Спуск в коллектор.
2. Проверка на наличие газа.
3. Перекрытие сливных задвижек, открытие напорных задвижек.
4. Контроль за заполнением чаши водой.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-14-1/1	Заполнение водой чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Улитка", фонтан "Русалка", фонтан "Речка Неглинка", фонтан "Гейзер и Завеса"	44,70	44,70	-	-	-	0,06
6-3101-14-2/1	Заполнение водой чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Каскады"	149,00	149,00	-	-	-	0,2
6-3101-14-3/1	Заполнение водой чаш фонтанов на Манежной площади, фонтан "Купола", фонтан "Часы Мира"	432,11	432,11	-	-	-	0,58

Таблица 6-3101-15. Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского флота"

Состав работ:

1. Слив воды из магистрального трубопровода (1).
2. Осмотр трубопровода, вскрытие деревянной палубы (1).
3. Демонтаж насадок, установка заглушек (1).
4. Слив воды из трубопровода на водяной завесе, очистка и промывка гранитных поверхностей (1).
5. Установка защитных металлоконструкций (1).
6. Очистка и промывка полированного гранитного подиума, закрытие сливных кранов (2).
7. Заполнение водой трубопроводов, очистка подпалубного пространства, установка заборных сеток с лодки (2).
8. Демонтаж заглушек, установка насадок, очистка и промывка палубы (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-15-1/1	Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского флота" к зимнему периоду	226160,86	225932,86	228,00	217,10	-	366,02
6-3101-15-2/1	Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского флота" к летнему периоду	291466,11	239240,31	52225,80	16976,76	-	387,58

Таблица 6-3101-16. Сезонная подготовка фонтанов на Обводном канале

Состав работ:

1. Отключение питающего кабеля, демонтаж понтонов, очистка их от ила и ракушечника (1).
2. Демонтаж и консервация насадок, демонтаж светильников, демонтаж электрических шкафов (1).
3. Погрузка, транспортировка, складирование (1).
4. Погрузка, транспортировка, монтаж понтонов, монтаж формообразующих элементов, монтаж светильников (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-16-1/1	Сезонная подготовка фонтанов на Обводном канале к зимнему периоду	181516,49	181516,49	-	-	-	297,8
6-3101-16-2/1	Сезонная подготовка фонтанов на Обводном канале к летнему периоду	164163,88	164163,88	-	-	-	269,33

Таблица 6-3101-17. Герметизация стекол светильников фонтанов

Состав работ:

1. Снятие стекол, нанесение герметика, установка стекол.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-17-1/1	Герметизация стекол светильников фонтанов	656,33	335,22	317,01	191,05	4,10	0,63

Таблица 6-3101-18. Обслуживание плавающих фонтанов

Состав работ:

1. Буксировка понтона с места укрепления к берегу, очистка от ракушечника.
2. Обслуживание оборудования фонтана.
3. Буксировка понтона к месту укрепления на воде, постановка его на якорь.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-18-1/1	Обслуживание плавающих фонтанов	20539,79	18747,97	1791,82	1079,86	-	28,92

Таблица 6-3101-19. Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов на фонтанах

Состав работ: 1. Выявление отклонения в работе дизайна струй.
2. Регулировка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-19-1/1	Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов на фонтанах	58,34	58,34	-	-	-	0,09

Таблица 6-3101-20. Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана

Состав работ: 1. Зачистка шва скальпелем, удаление скола, просушка шва ветошью.
2. Заделка шва цементным раствором.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-20-1/1	Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана	387,46	160,23	192,96	116,29	34,27	0,23

Таблица 6-3101-21. Прочистка сетки-фильтра

Состав работ: 1. Снятие болтов.
2. Демонтаж сетки фильтра.
3. Прочистка и установка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-21-1/1	Прочистка сетки-фильтра диаметр до 200 мм	1653,09	1653,09	-	-	-	2,55
6-3101-21-2/1	Прочистка сетки-фильтра диаметр до 300 мм	2171,70	2171,70	-	-	-	3,35
6-3101-21-3/1	Прочистка сетки-фильтра диаметр до 600 мм	2800,53	2800,53	-	-	-	4,32
6-3101-21-4/1	Прочистка сетки-фильтра диаметр до 900 мм	3332,11	3332,11	-	-	-	5,14

Таблица 6-3101-22. Продувка трубопроводов сжатым воздухом

Состав работ: 1. Демонтаж сливной задвижки, тройника, отвода, продувка сжатым воздухом.
2. Монтаж сливной задвижки, тройника, отвода.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-22-1/1	Продувка трубопроводов сжатым воздухом	147,81	47,89	99,92	44,86	-	0,09

Таблица 6-3101-23. Прочистка сусунов в подземной галерее глубокого дренажа

Состав работ: 1. Отсоединение сусуна, прочистка задвижки и сусуна.
2. Установка сусуна в прежнее положение, проверка поплавкового устройства.
3. Проверка сусуна на герметичность с откачкой воды, проверка давления в насосной станции.
4. Регулировка задвижек в нужное положение.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-23-1/1	Прочистка сосунов в подземной галерее Глубокого Дренажа	3999,83	3999,83	-	-	-	6,17

Таблица 6-3101-24. Откачка воды из дренажных приемков насосом

Состав работ: 1. Контроль за откачкой воды из приемков.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-24-1/1	Откачка воды из дренажных приемков насосом	197,74	79,81	117,93	112,29	-	0,15

Таблица 6-3101-25. Расшивка швов гранитных плит цементным раствором

Состав работ: 1. Очистка шва от старого раствора вручную и механически.
2. Промывка и продувка.
3. Приготовление раствора.
4. Расшивка шва, очистка от следов раствора.
5. Уборка мусора.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-25-1/1	Расшивка швов гранитных плит цементным раствором	551,35	228,35	323,00	137,06	-	0,48

Таблица 6-3101-26. Обессоливание полированных гранитных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление моющего раствора.
2. Нанесение раствора на высолы.
3. Удаление высолов скребком, промывка.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-26-1/1	Обессоливание полированных гранитных поверхностей	419,84	282,01	137,83	83,07	-	0,53

Таблица 6-3101-27. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Частичная разборка привода вращения, очистка и проверка электродвигателя и редуктора, слив отработанного масла, промывка редуктора и залив нового масла, проверка соединительной муфты, сборка привода вращения; проверка цепной передачи, крепления привода к несущей балке.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-27-1/1	Текущий ремонт привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	28214,76	27090,55	-	-	1124,21	34,89

Таблица 6-3101-28. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Частичная разборка трансформатора, промывка деталей и замена вышедших из строя, проверка плотности включения контактов, проверка исправности заземления, проведение измерений.
3. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-28-1/1	Текущий ремонт понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	5583,98	5567,63	-	-	16,35	8,26

Таблица 6-3101-29. Проекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Демонтаж прожектора, его ремонт с заменой деталей при необходимости, проведение испытаний прожектора на стенде, установка прожектора на место, измерение сопротивления.
3. Проверка работы прожектора. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-29-1/1	Текущий ремонт прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	7055,69	7045,18	-	-	10,51	9,84

Таблица 6-3101-30. Тележки механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Поднятие несущей балки до отрыва ведомых (ведущих) колес от опорного рельса, определение наличия люфта в подшипниках, промывка подшипников и заложение новой смазки (1, 2).
3. Демонтаж тележки, вынос ее из купола, демонтаж старых и установка новых подшипников, смазка, установка колеса на тележку и проверка на наличие перекоса и люфта, установка тележки на место под купол (3, 4).
4. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-30-1/1	Текущий ремонт тележки ведомой механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	17910,51	16856,40	-	-	1054,11	21,42
6-3101-30-2/1	Текущий ремонт тележки ведущей механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	16992,07	15888,45	-	-	1103,62	20,19
6-3101-30-3/1	Текущий ремонт с заменой подшипников тележки ведомой механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	19457,89	18469,22	-	-	988,67	23,47
6-3101-30-4/1	Текущий ремонт с заменой подшипников тележки ведущей механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	27595,34	26606,67	-	-	988,67	33,81

Таблица 6-3101-31. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Очистка от пыли и грязи, проверка целостности воздуховодов, крепления хомутов, кронштейнов, настройка линейного диффузора, заделка выбоин, вмятин, пробоин, замена негодных болтов.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-31-1/1	Текущий ремонт смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	5275,07	4209,74	-	-	1065,33	5,35

Таблица 6-3101-32. Опорный рельс механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Удаление пыли, грязи, металлической стружки, осмотр болтовых соединений.
 3. Затяжка болтовых креплений стыков рельса, замер зазоров, замеры зазоров стыков и головки рельса.
 4. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3101-32-1/1	Текущий ремонт опорного рельса механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	51026,22	48593,86	-	-	2432,36	64,39

Таблица 6-3101-33. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Очистка и обезжиривание поверхностей шины и щеток, проверка целостности шины, крепления изоляторов.
 3. Замена деталей, вышедших из строя, проверка и измерение сопротивления.
 4. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3101-33-1/1	Текущий ремонт шин и токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	29031,28	28251,16	-	-	780,12	37,92

Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт форсунок

- Состав работ:**
1. Демонтаж форсунки.
 2. Ремонт и установка вышедшей из строя детали.
 3. Монтаж форсунки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-34-1/1	Текущий ремонт форсунок Шпрунглер диаметром 35 мм, 55 мм	97295,35	97240,50	-	-	54,85	150

Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт паровой форсунки

- Состав работ:**
1. Демонтаж форсунки из чаши.
 2. Разборка форсунки.
 3. Промывка и прочистка форсунки.
 4. Продувка отверстий.
 5. Сборка форсунки.
 6. Монтаж форсунки.
 7. Замена прокладки шланга.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
6-3101-35-1/1	Текущий ремонт паровой форсунки	1268,69	1106,77	69,22	46,31	92,70	2,08

Раздел 2. Смена

Таблица 6-3102-1. Замена галогенной лампы в светильнике подводной подсветки

- Состав работ:**
1. Поиск по схеме (в карте ремонта) неисправного светильника.
 2. Открыть верхнюю крышку светильника, снять стекло.
 3. Замена старой лампы на новую.
 4. Установить стекло и крышку на место.
 5. Проверка работоспособности новой лампы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-1-1/1	Замена галогенной лампы в светильнике подводной подсветки, мощность до 100 Вт	210,11	210,11	-	-	-	0,36
6-3102-1-2/1	Замена галогенной лампы в светильнике подводной подсветки, мощность более 100 Вт	171,16	171,16	-	-	-	0,29

Таблица 6-3102-2. Замена светодиодной платы светильника подводной подсветки

Состав работ:

1. Поиск по схеме неисправного светильника, разворот его в горизонтальное положение.
2. Открыть верхнюю крышку светильника, снять стекло.
3. Замена старой платы на новую.
4. Проверка сопротивления изоляции.
5. Установить стекло и крышку на место.
6. Проверка работоспособности новой платы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-2-1/1	Замена светодиодной платы светильника подводной подсветки, мощность более 100 Вт	177,06	177,06	-	-	-	0,3

Таблица 6-3102-3. Подводные светильники, демонтаж, монтаж

Состав работ:

1. Демонтаж светильников (1).
2. Погрузка светильников на транспортное средство.
3. Перевозка светильников на склад (1).
4. Перевозка светильников в зону монтажа (2).
5. Осмотр, проверка работоспособности, монтаж светильников (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3102-3-1/1	Демонтаж подводных светильников	178,80	178,80	-	-	-	0,24
6-3102-3-2/1	Монтаж подводных светильников	801,15	797,17	-	-	3,98	1,07

Таблица 6-3102-4. Формообразующие элементы в чашах фонтанов Поклонной горы

Состав работ:

1. Демонтаж элементов, перевозка на склад, складирование (1).
2. Перевозка элементов в зону монтажа (2).
3. Устранение задигов, выбоин, смазка резьбовых соединений (2).
4. Смазка элементов (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-4-1/1	Демонтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов	315,49	268,21	16,80	7,56	30,48	0,36
6-3102-4-2/1	Монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов	187,73	186,25	-	-	1,48	0,25

Таблица 6-3102-5. Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов

Состав работ:

1. Демонтаж элементов, погрузка на транспортное средство, транспортировка (1-4).
2. Устранение задигов, выбоин, смазка резьбовых соединений, складирование (1-4).
3. Удаление смазки, погрузка в транспортное средство, транспортировка (5-8).
4. Демонтаж заглушек, монтаж элементов (5-8).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

6-3102-5-1/1	Демонтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента до 15 мм	246,20	230,96	-	-	15,24	0,31
6-3102-5-2/1	Демонтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 15 до 20 мм	522,19	491,71	-	-	30,48	0,66
6-3102-5-3/1	Демонтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 20 до 50 мм	634,29	588,57	-	-	45,72	0,79
6-3102-5-4/1	Демонтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 50 мм	850,69	789,72	-	-	60,97	1,06
6-3102-5-5/1	Монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента до 15 мм	262,24	260,76	-	-	1,48	0,35
6-3102-5-6/1	Монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 15 до 20 мм	515,54	514,06	-	-	1,48	0,69
6-3102-5-7/1	Монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 20 до 50 мм	619,85	618,37	-	-	1,48	0,83
6-3102-5-8/1	Монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов, диаметр элемента свыше 50 мм	798,65	797,17	-	-	1,48	1,07

Таблица 6-3102-6. Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов

Состав работ: 1. Разболчивание фланцевого соединения элемента.
2. Демонтаж старого и установка нового элемента.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3102-6-1/1	Замена формообразующих элементов в чашах фонтанов	230,96	230,96	-	-	-	0,31

Таблица 6-3102-7. Замена шаровых кранов

Состав работ: 1. Демонтаж старого и установка нового шарового крана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3102-7-1/1	Замена шаровых кранов	280,67	280,67	-	-	-	0,59

Таблица 6-3102-8. Светильники в чаше фонтана, демонтаж и монтаж

Состав работ: 1. Осмотр светильников, проверка работоспособности (1).
2. Демонтаж светильников, погрузка, транспортировка, складирование (1).
3. Погрузка светильников, транспортировка (2).
4. Монтаж светильников, проверка работоспособности (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3102-8-1/1	Демонтаж светильников в чаше фонтана	260,76	260,76	-	-	-	0,35
6-3102-8-2/1	Монтаж светильников в чаше фонтана	756,45	752,47	-	-	3,98	1,01

Таблица 6-3102-9. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

Состав работ: 1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
2. Демонтаж редуктора, узла сцепления, электродвигателя, монтаж нового привода.
3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3102-9-1/1	Замена привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	36965,23	35808,41	-	-	1156,82	47,6

Таблица 6-3102-10. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Демонтаж старого, монтаж нового трансформатора, измерение сопротивления изоляции, измерение напряжения.
 3. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3102-10-1/1	Замена понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8996,15	8993,20	-	-	2,95	13,34

Таблица 6-3102-11. Проекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Демонтаж старого и установка нового прожектора, измерение сопротивления.
 3. Проверка работы прожектора. Демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3102-11-1/1	Замена прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8277,53	8269,50	-	-	8,03	11,55

Таблица 6-3102-12. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Демонтаж старых и установка новых диффузора и воздуховода, регулировка диффузора.
 3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3102-12-1/1	Замена смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади	13644,20	12897,64	-	-	746,56	16,39

Таблица 6-3102-13. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Демонтаж старого и монтаж нового датчика контроля, регулировка зазора между пластинами, проверка правильности присоединения проводки.
 3. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3102-13-1/1	Замена датчиков контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	8130,81	8127,57	-	-	3,24	10,06

Таблица 6-3102-14. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

- Состав работ:**
1. Отключение напряжения. Установка и закрепление деревянного настила через окно дымоудаления.
 2. Демонтаж старой и монтаж новой щетки, замер сопротивления изоляции (1).
 3. Демонтаж нерабочей секции шины, монтаж новой, замер сопротивления (2).
 4. Включение напряжения и проверка правильности работы механизма вращения купола, демонтаж деревянного настила.

Измеритель: 1 комплект (1), 1 шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-14-1/1	Замена токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади	7360,06	7358,37	-	-	1,69	9,35
6-3102-14-2/1	Замена шин, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади (на 1 секцию шин)	12560,85	12331,04	-	-	229,81	15,67

Таблица 6-3102-15. Замена разбитых стекол светильников с резкой стекла

Состав работ:

1. Выемка разбитых стекол.
2. Снятие размеров, разметка, резка стекла.
3. Разборка крепежа, очистка поверхности от герметика.
4. Установка новых стекол, закрепление, нанесение герметика.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-15-1/1	Замена разбитых стекол светильников с резкой стекла	789,44	513,78	275,66	166,13	-	1,08

Таблица 6-3102-16. Замена сосунов

Состав работ:

1. Отсоединение шланга от трубопровода.
2. Подгонка по размеру нового шланга для сосунов.
3. Монтаж нового сосуна с подсоединением к трубопроводу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-16-1/1	Замена сосунов	2836,09	2836,09	-	-	-	5,33

Таблица 6-3102-17. Замена защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана

Состав работ:

1. Снятие старой решетки.
2. Установка новой решетки на место.

Измеритель: 1 решетка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-17-1/1	Замена защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана	272,27	272,27	-	-	-	0,42

Таблица 6-3102-18. Замена форсунок

Состав работ:

1. Демонтаж старой форсунки.
2. Монтаж новой форсунки.
3. Регулировка форсунки по высоте, фиксация в рабочем положении.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3102-18-1/1	Замена форсунок линейных диаметр 8 мм (плазма)	311,17	311,17	-	-	-	0,48
6-3102-18-2/1	Замена форсунок диаметр 18 мм, диаметр 20 мм (комета)	245,69	245,69	-	-	-	0,38
6-3102-18-3/1	Замена форсунок Шпрунглер диаметр 35 мм, диаметр 55 мм	155,58	155,58	-	-	-	0,24

Таблица 6-3102-19. Замена паровой форсунки

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Демонтаж старой форсунки.
3. Монтаж новой форсунки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3102-19-1/1	Замена паровой форсунки	1164,09	436,32	-	-	727,77	0,82

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3103-1. Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2)

Состав работ: 1. Очистка поверхности.
2. Окраска поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3103-1-1/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), эмалью, сплошные поверхности с земли и лесов	48904,73	15164,85	28386,68	17261,25	5353,20	28,5
6-3103-1-2/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), эмалью, сплошные поверхности с вышек	51990,91	18251,03	28386,68	17261,25	5353,20	34,3
6-3103-1-3/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), эмалью, решетчатые поверхности с земли и лесов	55157,53	18144,61	31540,76	19179,17	5472,16	34,1
6-3103-1-4/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), эмалью, решетчатые поверхности с вышек	57285,93	20273,01	31540,76	19179,17	5472,16	38,1
6-3103-1-5/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), акриловой краской, сплошные поверхности с земли и лесов	49167,61	15164,85	28386,68	17261,25	5616,08	28,5
6-3103-1-6/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), акриловой краской, сплошные поверхности с вышек	52253,79	18251,03	28386,68	17261,25	5616,08	34,3
6-3103-1-7/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), акриловой краской, решетчатые поверхности с земли и лесов	55426,26	18144,61	31540,76	19179,17	5740,89	34,1
6-3103-1-8/1	Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2), акриловой краской, решетчатые поверхности с вышек	57554,66	20273,01	31540,76	19179,17	5740,89	38,1

Таблица 6-3103-2. Подготовка галогенной лампы и установка в светильник подводной подсветки

Состав работ: 1. Подготовка лампы к установке.
2. Проверка контактов.
3. Установка лампы в посадочное гнездо.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
6-3103-2-1/1	Подготовка галогенной лампы и установка в светильник подводной подсветки	153,24	153,24	-	-	-	0,29

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3105-1. Замер уровня грунтовых вод

Состав работ: 1. Опускание измерительной ленты на глубину до появления воды в скважине.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3105-1-1/1	Замер уровня грунтовых вод	869,69	649,16	220,53	132,91	-	1,22

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 11. Санитарная эксплуатация				
Раздел 1. Уборка				
Таблица 6-1101-1. Очистка элементов фонтанов				
6-1101-1-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
Таблица 6-1101-3. Обрыв растительности на конусах вручную				
6-1101-3-1/1	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,06
Таблица 6-1101-5. Очистка территории от крупного мусора				
6-1101-5-1/1	21.1-22-13	Мешки "Крафт"	1000 шт.	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 6-1101-8. Очистка и промывка дна и гранитных стенок чаши фонтана в летний период				
6-1101-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,02
Таблица 6-1101-9. Очистка и промывка чаш фонтанов				
6-1101-9-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	3,6
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	3,6
Таблица 6-1101-11. Очистка и промывка чаш фонтанов				
6-1101-11-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,29
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,02
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,02
Таблица 6-1101-12. Плавление льда горячей водой в чаше фонтана				
6-1101-12-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,29
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,29
Таблица 6-1101-13. Промывка сливных труб фонтана от осадка и наносов				
6-1101-13-1/1	22.1-17-50	Каналоочистители, емкость до 5 м3	маш.-ч	0,46
Таблица 6-1101-14. Очистка поверхности фонтана от ракушечника				
6-1101-14-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,65
Таблица 6-1101-16. Промывка сифонных труб от грязи поливомоечной машиной				
6-1101-16-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,08
6-1101-16-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	0,11
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 6-2103-1. Техническое обслуживание привода вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади				
6-2103-1-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0004
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
Таблица 6-2103-2. Техническое обслуживание понижающего трансформатора на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади				
6-2103-2-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,0005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001
Таблица 6-2103-3. Техническое обслуживание прожекторов наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади				
6-2103-3-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,0143
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 6-2103-4. Техническое обслуживание тележки ведомой (ведущей) механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-2103-4-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-2103-5. Техническое обслуживание смесительных камер с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенных под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-2103-5-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 6-2103-6. Техническое обслуживание опорного рельса механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-2103-6-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	3

Таблица 6-2103-7. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-2103-7-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001

Таблица 6-2103-8. Техническое обслуживание шин и токосъемных щеток, расположенных под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-2103-8-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0052
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-2103-9. Техническое обслуживание устройства забора воды для слива фонтана

6-2103-9-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,33

Таблица 6-2103-10. Техническое обслуживание устройства забора и раздачи воды для понижения уровня воды в верхней чаше фонтана

6-2103-10-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,67
6-2103-10-2/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,67

Таблица 6-2103-11. Техническое обслуживание защитной решетки к водоразборной и сливной системе фонтана

6-2103-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
---------------	------------	------	----	------

Таблица 6-2103-12. Техническое обслуживание тройника

6-2103-12-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
6-2103-12-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
6-2103-12-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
6-2103-12-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03

Таблица 6-2103-13. Техническое обслуживание форсунок

6-2103-13-1/1	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,08
6-2103-13-2/1	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,08

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3101-1. Текущий ремонт светильников подводной подсветки

6-3101-1-1/1	21.1-16-78	Олово сернокислое	кг	0,0005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,005
6-3101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,005

Таблица 6-3101-2. Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана

6-3101-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.14-1-1	Трубки термоусадочные, "Wisi", тип ZZ 12	шт.	1

Таблица 6-3101-3. Ремонт дворовых фонтанов

6-3101-3-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00005
--------------	-----------	-----------------	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
6-3101-3-2/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,00005
6-3101-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
6-3101-3-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,9
6-3101-3-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
6-3101-3-11/1	21.13-4-41	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11627п, диаметр 25 мм	шт.	1

Таблица 6-3101-4. Техническое обслуживание электродвигателей насоса фонтана

6-3101-4-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00001
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
6-3101-4-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00002
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 6-3101-5. Техническое обслуживание насоса фонтана

6-3101-5-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00014
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00006
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-196	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 16-35 мм	т	0,00028
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0002
6-3101-5-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0002
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00008
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-196	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 16-35 мм	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
6-3101-5-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00025
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,06
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0001
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-196	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 16-35 мм	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
6-3101-5-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00028
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,06
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00012
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-196	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина 16-35 мм	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0005

Таблица 6-3101-8. Сезонная подготовка насосной станции

6-3101-8-1/1	21.1-9-35	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	2
	21.1-9-79	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород, водостойкая для внутреннего использования, марка ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3	0,1
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	кг	1,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,07
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	5,13

Таблица 6-3101-9. Сезонная подготовка пруда ВМФ

6-3101-9-1/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	77,6
	21.1-25-13	Вода	м3	7,76
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	13,87
	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,39
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	13,87
6-3101-9-2/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	5,3
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	22,8

Таблица 6-3101-10. Сезонная подготовка бассейна оборотного водоснабжения

6-3101-10-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	254,4
	21.1-25-13	Вода	м3	25,44
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	46,02
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	46,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-10-2/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	5,24
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	448
	21.1-25-13	Вода	м3	44,8
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	93,33
	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	40
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	93,33

Таблица 6-3101-15. Сезонная подготовка фонтана-памятника "300-летие Российского флота"

6-3101-15-1/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,29
6-3101-15-2/1	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	11,99
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	11,99

Таблица 6-3101-17. Герметизация стекол светильников фонтанов

6-3101-17-1/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0,00005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23

Таблица 6-3101-18. Обслуживание плавающих фонтанов

6-3101-18-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
---------------	------------	---	--------	-----

Таблица 6-3101-20. Локальное восстановление гидроизоляции чаши фонтана

6-3101-20-1/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14

Таблица 6-3101-22. Продувка трубопроводов сжатым воздухом

6-3101-22-1/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 6-3101-24. Откачка воды из дренажных приемков насосом

6-3101-24-1/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,15
---------------	-----------	--	--------	------

Таблица 6-3101-25. Расшивка швов гранитных плит цементным раствором

6-3101-25-1/1	22.1-10-7	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 10 м3/мин	маш.-ч	0,15
---------------	-----------	---	--------	------

Таблица 6-3101-26. Обессоливание полированных гранитных поверхностей

6-3101-26-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
---------------	------------	---	--------	-----

Таблица 6-3101-27. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-27-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,667
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0005
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,02
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2

Таблица 6-3101-28. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-28-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,01
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,0005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001

Таблица 6-3101-29. Проекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-29-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,00001
	21.1-15-46	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,1143
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001

Таблица 6-3101-30. Тележки механизма вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-30-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
6-3101-30-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
6-3101-30-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3101-30-4/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,00003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,00003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-3101-31. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-31-1/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0,00045
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-3101-32. Опорный рельс механизма вращения купола сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-32-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	3

Таблица 6-3101-33. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3101-33-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0052
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-3101-34. Текущий ремонт форсунок

6-3101-34-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	кг	0,0001

Таблица 6-3101-35. Текущий ремонт паровой форсунки

6-3101-35-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,001
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,005
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,05

Раздел 2. Смена

Таблица 6-3102-3. Подводные светильники, демонтаж, монтаж

6-3102-3-2/1	21.1-16-78	Олово сернокислосое	кг	0,0005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,005

Таблица 6-3102-4. Формообразующие элементы в чашах фонтанов Поклонной горы

6-3102-4-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
	22.1-18-12	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,01
6-3102-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 6-3102-5. Демонтаж и монтаж формообразующих элементов в чашах фонтанов

6-3102-5-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
6-3102-5-2/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
6-3102-5-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0003
6-3102-5-4/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0004
6-3102-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
6-3102-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
6-3102-5-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
6-3102-5-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 6-3102-8. Светильники в чаше фонтана, демонтаж и монтаж

6-3102-8-2/1	21.1-16-78	Олово сернокислосое	кг	0,0005
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,005

Таблица 6-3102-9. Привод вращения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-9-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,667
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0011
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10x100мм)	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-3102-10. Понижающий трансформатор на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-10-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
---------------	------------	--------------------------------------	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,0005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001

Таблица 6-3102-11. Проекторы наружного и внутреннего колец освещения на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-11-1/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0,00001
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00001
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,001
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,1143

Таблица 6-3102-12. Смесительные камеры с линейным диффузором и гибкими воздуховодами, расположенные под куполом сооружения фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-12-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	5,2
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 6-3102-13. Датчики контроля положения купола на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-13-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 6-3102-14. Шины и токосъемные щетки, расположенные под куполом на сооружении фонтана "Часы мира" на Манежной площади

6-3102-14-1/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
6-3102-14-2/1	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 6-3102-15. Замена разбитых стекол светильников с резкой стекла

6-3102-15-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
---------------	------------	---	--------	-----

Таблица 6-3102-19. Замена паровой форсунки

6-3102-19-1/1	21.1-1-98	Герметик, марка 51-Г-18, высыхающий	т	0,00001
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00001
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	1

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3103-1. Окраска поверхностей пистолетом-краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности свыше 5 м2)

6-3103-1-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	45
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17,1
6-3103-1-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	45
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17,1
6-3103-1-3/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	46
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	19
6-3103-1-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	46
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	19
6-3103-1-5/1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,045
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17,1
6-3103-1-6/1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,045
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	17,1
6-3103-1-7/1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,046
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	19
6-3103-1-8/1	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,046
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	19

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3105-1. Замер уровня грунтовых вод

6-3105-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
--------------	------------	---	--------	------