

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 6

Укрупненные показатели стоимости

СН-2012.6-4

Сборник 4
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть	5
Отдел № 1. Пассажирские лифты	7
Раздел № 22. Техническое обслуживание	7
Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей.....	7
Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей.....	8
Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей	9
Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей	10
Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей..	11
Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	12
Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей...	13
Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей.....	14
Таблица № 4-0122-20. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей.....	15
Таблица № 4-0122-21. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей.....	16
Таблица № 4-0122-22. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей	17
Таблица № 4-0122-23. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей.....	18
Отдел № 2. Грузовые лифты	18
Раздел № 22. Техническое обслуживание	19

Таблица № 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество этажей	19
Таблица № 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	19
Таблица № 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей	20
Таблица № 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей	20
Таблица № 4-0222-28. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежемесячное, на количество этажей	21
Таблица № 4-0222-29. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	21
Таблица № 4-0222-30. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, полугодовое, на количество этажей	22
Таблица № 4-0222-31. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, годовое, на количество этажей	22
Таблица № 4-0222-32. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей	23
Таблица № 4-0222-33. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей	23
Таблица № 4-0222-34. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей	24
Таблица № 4-0222-35. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей	25
Отдел № 3. Больничные лифты	26
Раздел № 22. Техническое обслуживание	26
Таблица № 4-0322-16. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей	26

Раздел № 22. Техническое обслуживание	40
Таблица № 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей	40
Таблица № 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей	40
Таблица № 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодное, на количество этажей.....	41
Таблица № 4-0422-40. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей.....	41
Таблица № 4-0422-41. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей.....	42
Таблица № 4-0422-42. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодное, на количество этажей.....	42
Таблица № 4-0422-43. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей.....	43

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту подъёмно-транспортного оборудования городских объектов различных отраслей.

2. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен рассчитываются на основании смет, составленных по стоимостным нормативам СН-2012 и учитывают:

- заработную плату рабочих, занятых на основном производстве;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов по показателям стоимости эксплуатации машин и механизмов сборника СН-2012.22, в том числе заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов;
- стоимость вспомогательных материалов (масел и смазочных материалов, промывочных жидкостей, обтирочных материалов, сжатого воздуха (аэрозоли) для очистки приборов, лент изоляционных и др.) по показателям стоимости сборника СН-2012.21;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов.

3. Стоимость материальных ресурсов (приборов, крепёжных элементов, арматуры, проводов, кабелей и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, укрупненными показателями стоимости не учтена.

4. Укрупненными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании подъёмно-транспортного оборудования, указан в составах работ укрупнённых показателей.

5. В наименовании укрупненных показателей имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

6. Укрупненными показателями на техническое обслуживание подъёмно-транспортного оборудования не учтены работы по техническому освидетельствованию.

7. Укрупненными показателями 4-0422-9÷4-0422-911 учтены работы по техническому обслуживанию платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов: ежемесячному, ежеквартальному и полугодовому. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов в течение года будет проводиться:

- полугодовое - 2 раза;
- ежеквартальное - 2 раза;
- ежемесячное - 8 раз.

Отдел № 1. Пассажирские лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0122-1. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, ограждения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-1-1	3	20638,65	10373,88	1088,91	168,06	7773,54	1234,26	14,91
4-0122-1-2	4	22643,97	11401,04	1157,83	210,71	8524,96	1349,43	16,39
4-0122-1-3	5	24649,30	12428,20	1226,75	253,36	9276,37	1464,62	17,87
4-0122-1-4	6	26654,59	13455,36	1295,67	296,01	10027,77	1579,78	19,35
4-0122-1-5	7	28659,92	14482,52	1364,59	338,66	10779,18	1694,97	20,83
4-0122-1-6	8	30665,21	15509,68	1433,51	381,31	11530,57	1810,14	22,31
4-0122-1-7	9	32670,51	16536,84	1502,43	423,96	12281,98	1925,30	23,79
4-0122-1-8	10	34675,85	17564,00	1571,35	466,61	13033,40	2040,49	25,27
4-0122-1-9	11	36681,15	18591,16	1640,27	509,26	13784,81	2155,65	26,75
4-0122-1-10	12	38686,46	19618,32	1709,19	551,91	14536,21	2270,83	28,23
4-0122-1-11	13	40691,76	20645,48	1778,11	594,56	15287,60	2386,01	29,71
4-0122-1-12	14	42697,07	21672,64	1847,03	637,21	16039,01	2501,18	31,19
4-0122-1-13	15	44702,40	22699,80	1915,95	679,86	16790,42	2616,37	32,67
4-0122-1-14	16	46707,69	23726,96	1984,87	722,51	17541,82	2731,53	34,15
4-0122-1-15	17	48713,02	24754,12	2053,79	765,16	18293,23	2846,72	35,63

Таблица № 4-0122-2. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-2-1	3	56430,94	27359,36	3156,37	1973,32	20635,27	3306,62	37,97
4-0122-2-2	4	58685,24	28511,91	3239,07	2016,50	21480,94	3436,82	39,63
4-0122-2-3	5	60939,56	29664,46	3321,77	2059,68	22326,60	3567,05	41,29
4-0122-2-4	6	63193,83	30817,01	3404,47	2102,86	23172,25	3697,24	42,95
4-0122-2-5	7	65448,15	31969,56	3487,17	2146,04	24017,92	3827,46	44,61
4-0122-2-6	8	67702,42	33122,11	3569,87	2189,22	24863,57	3957,65	46,27
4-0122-2-7	9	69956,72	34274,66	3652,57	2232,40	25709,24	4087,85	47,93
4-0122-2-8	10	72211,03	35427,21	3735,27	2275,58	26554,90	4218,07	49,59
4-0122-2-9	11	74465,34	36579,76	3817,97	2318,76	27400,57	4348,28	51,25
4-0122-2-10	12	76719,61	37732,31	3900,67	2361,94	28246,21	4478,48	52,91
4-0122-2-11	13	78973,91	38884,86	3983,37	2405,12	29091,87	4608,69	54,57
4-0122-2-12	14	81228,21	40037,41	4066,07	2448,30	29937,54	4738,89	56,23
4-0122-2-13	15	83482,52	41189,96	4148,77	2491,48	30783,20	4869,11	57,89
4-0122-2-14	16	85736,80	42342,51	4231,47	2534,66	31628,85	4999,31	59,55
4-0122-2-15	17	87991,13	43495,06	4314,17	2577,84	32474,53	5129,53	61,21

Таблица № 4-0122-3. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.).

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-3-1	3	79795,60	37510,78	4327,92	5131,27	28292,03	4533,60	52,03
4-0122-3-2	4	82728,61	38997,73	4451,97	5182,98	29391,21	4704,72	54,17
4-0122-3-3	5	85661,65	40484,68	4576,02	5234,69	30490,41	4875,85	56,31
4-0122-3-4	6	88594,63	41971,63	4700,07	5286,40	31589,58	5046,95	58,45
4-0122-3-5	7	91527,68	43458,58	4824,12	5338,11	32688,77	5218,10	60,59
4-0122-3-6	8	94460,67	44945,53	4948,17	5389,82	33787,93	5389,22	62,73
4-0122-3-7	9	97393,68	46432,48	5072,22	5441,53	34887,12	5560,33	64,87
4-0122-3-8	10	100326,70	47919,43	5196,27	5493,24	35986,30	5731,46	67,01
4-0122-3-9	11	103259,71	49406,38	5320,32	5544,95	37085,48	5902,58	69,15
4-0122-3-10	12	106192,71	50893,33	5444,37	5596,66	38184,65	6073,70	71,29
4-0122-3-11	13	109125,72	52380,28	5568,42	5648,37	39283,82	6244,83	73,43
4-0122-3-12	14	112058,72	53867,23	5692,47	5700,08	40382,99	6415,95	75,57

4-0122-3-13	15	114991,77	55354,18	5816,52	5751,79	41482,19	6587,09	77,71
4-0122-3-14	16	117924,74	56841,13	5940,57	5803,50	42581,36	6758,18	79,85
4-0122-3-15	17	120857,79	58328,08	6064,62	5855,21	43680,55	6929,33	81,99

Таблица № 4-0122-4. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - компенсирующих цепей;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-4-1	3	107389,89	51352,28	5859,65	5282,12	38701,13	6194,71	71,88
4-0122-4-2	4	111965,48	53693,00	6040,63	5345,67	40424,71	6461,47	75,24
4-0122-4-3	5	116541,15	56033,72	6221,61	5409,22	42148,30	6728,30	78,60
4-0122-4-4	6	121116,74	58374,44	6402,59	5472,77	43871,88	6995,06	81,96
4-0122-4-5	7	125692,35	60715,16	6583,57	5536,32	45595,43	7261,87	85,32
4-0122-4-6	8	130267,93	63055,88	6764,55	5599,87	47318,98	7528,65	88,68
4-0122-4-7	9	134843,54	65396,60	6945,53	5663,42	49042,57	7795,42	92,04

4-0122-4-8	10	139419,19	67737,32	7126,51	5726,97	50766,15	8062,24	95,40
4-0122-4-9	11	143994,80	70078,04	7307,49	5790,52	52489,73	8329,02	98,76
4-0122-4-10	12	148570,39	72418,76	7488,47	5854,07	54213,28	8595,81	102,12
4-0122-4-11	13	153146,00	74759,48	7669,45	5917,62	55936,84	8862,61	105,48
4-0122-4-12	14	157721,60	77100,20	7850,43	5981,17	57660,42	9129,38	108,84
4-0122-4-13	15	162297,24	79440,92	8031,41	6044,72	59383,99	9396,20	112,20
4-0122-4-14	16	166872,83	81781,64	8212,39	6108,27	61107,57	9662,96	115,56
4-0122-4-15	17	171448,46	84122,36	8393,37	6171,82	62831,14	9929,77	118,92

Таблица № 4-0122-12. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

- 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
- редуктора и рамы лебедки;
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-12-1	2	8317,91	4346,74	230,71	112,91	3151,17	476,38	6,25
4-0122-12-2	3	9281,99	4859,36	230,71	154,28	3510,00	527,64	6,99
4-0122-12-3	4	10246,08	5371,98	230,71	195,65	3868,83	578,91	7,73
4-0122-12-4	5	11210,17	5884,60	230,71	237,02	4227,67	630,17	8,47
4-0122-12-5	6	12174,24	6397,22	230,71	278,39	4586,50	681,42	9,21
4-0122-12-6	7	13138,36	6909,84	230,71	319,76	4945,35	732,70	9,95
4-0122-12-7	8	14102,44	7422,46	230,71	361,13	5304,18	783,96	10,69
4-0122-12-8	9	15066,51	7935,08	230,71	402,50	5663,01	835,21	11,43
4-0122-12-9	10	16030,60	8447,70	230,71	443,87	6021,85	886,47	12,17
4-0122-12-10	11	16994,69	8960,32	230,71	485,24	6380,68	937,74	12,91
4-0122-12-11	12	17958,77	9472,94	230,71	526,61	6739,51	989,00	13,65

Таблица № 4-0122-13. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-13-1	2	25744,37	13547,99	658,00	271,74	9792,89	1473,75	19,46
4-0122-13-2	3	26934,15	14186,00	658,00	313,11	10239,49	1537,55	20,38
4-0122-13-3	4	28123,94	14824,01	658,00	354,48	10686,10	1601,35	21,30
4-0122-13-4	5	29313,74	15462,02	658,00	395,85	11132,71	1665,16	22,22
4-0122-13-5	6	30503,52	16100,03	658,00	437,22	11579,32	1728,95	23,14
4-0122-13-6	7	31693,32	16738,04	658,00	478,59	12025,93	1792,76	24,06
4-0122-13-7	8	32883,10	17376,05	658,00	519,96	12472,53	1856,56	24,98
4-0122-13-8	9	34072,88	18014,06	658,00	561,33	12919,14	1920,35	25,90
4-0122-13-9	10	35262,68	18652,07	658,00	602,70	13365,75	1984,16	26,82
4-0122-13-10	11	36452,47	19290,08	658,00	644,07	13812,36	2047,96	27,74
4-0122-13-11	12	37642,25	19928,09	658,00	685,44	14258,96	2111,76	28,66

Таблица № 4-0122-14. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-14-1	2	39397,90	19692,36	947,45	2387,57	14230,00	2140,52	28,28
4-0122-14-2	3	41103,46	20609,02	947,45	2443,14	14871,66	2232,19	29,60
4-0122-14-3	4	42809,01	21525,68	947,45	2498,71	15513,32	2323,85	30,92
4-0122-14-4	5	44514,59	22442,34	947,45	2554,28	16154,99	2415,53	32,24
4-0122-14-5	6	46220,13	23359,00	947,45	2609,85	16796,65	2507,18	33,56
4-0122-14-6	7	47925,71	24275,66	947,45	2665,42	17438,32	2598,86	34,88
4-0122-14-7	8	49631,25	25192,32	947,45	2720,99	18079,97	2690,52	36,20
4-0122-14-8	9	51336,81	26108,98	947,45	2776,56	18721,64	2782,18	37,52
4-0122-14-9	10	53042,37	27025,64	947,45	2832,13	19363,30	2873,85	38,84
4-0122-14-10	11	54747,94	27942,30	947,45	2887,70	20004,97	2965,52	40,16
4-0122-14-11	12	56453,48	28858,96	947,45	2943,27	20646,62	3057,18	41,48

Таблица № 4-0122-15. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, т/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-15-1	2	50496,61	25561,02	1226,70	2461,64	18469,36	2777,89	36,70
4-0122-15-2	3	53532,23	27205,09	1226,70	2537,93	19620,20	2942,31	39,06
4-0122-15-3	4	56567,85	28849,16	1226,70	2614,22	20771,06	3106,71	41,42
4-0122-15-4	5	59603,49	30493,23	1226,70	2690,51	21921,92	3271,13	43,78
4-0122-15-5	6	62639,07	32137,30	1226,70	2766,80	23072,75	3435,52	46,14
4-0122-15-6	7	65674,74	33781,37	1226,70	2843,09	24223,63	3599,95	48,50
4-0122-15-7	8	68710,31	35425,44	1226,70	2919,38	25374,46	3764,33	50,86
4-0122-15-8	9	71745,91	37069,51	1226,70	2995,67	26525,30	3928,73	53,22
4-0122-15-9	10	74781,53	38713,58	1226,70	3071,96	27676,15	4093,14	55,58
4-0122-15-10	11	77817,17	40357,65	1226,70	3148,25	28827,02	4257,55	57,94
4-0122-15-11	12	80852,77	42001,72	1226,70	3224,54	29977,85	4421,96	60,30

Таблица № 4-0122-20. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-20-1	2	4926,87	2355,72	322,27	116,33	1828,10	304,45	8,85
4-0122-20-2	3	5442,65	2623,87	322,27	149,43	2015,81	331,27	9,86
4-0122-20-3	4	5958,49	2892,06	322,27	182,53	2203,54	358,09	10,87
4-0122-20-4	5	6474,31	3160,24	322,27	215,63	2391,27	384,90	11,88
4-0122-20-5	6	6990,13	3428,42	322,27	248,73	2578,99	411,72	12,89
4-0122-20-6	7	7505,94	3696,59	322,27	281,83	2766,71	438,54	13,90
4-0122-20-7	8	8021,75	3964,76	322,27	314,93	2954,43	465,36	14,91
4-0122-20-8	9	8537,61	4232,96	322,27	348,03	3142,17	492,18	15,92
4-0122-20-9	10	9053,38	4501,11	322,27	381,13	3329,88	518,99	16,93
4-0122-20-10	11	9569,24	4769,31	322,27	414,23	3517,62	545,81	17,94

Таблица № 4-0122-21. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения».

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-21-1	2	11732,30	5697,15	685,29	268,89	4365,90	715,07	21,39
4-0122-21-2	3	12334,98	6013,29	685,29	302,52	4587,20	746,68	22,58
4-0122-21-3	4	12937,68	6329,44	685,29	336,15	4808,51	778,29	23,77
4-0122-21-4	5	13540,35	6645,57	685,29	369,78	5029,80	809,91	24,96
4-0122-21-5	6	14143,12	6961,76	685,29	403,41	5251,13	841,53	26,15
4-0122-21-6	7	14745,78	7277,89	685,29	437,04	5472,42	873,14	27,34
4-0122-21-7	8	15348,44	7594,02	685,29	470,67	5693,71	904,75	28,53
4-0122-21-8	9	15951,11	7910,15	685,29	504,30	5915,00	936,37	29,72
4-0122-21-9	10	16553,86	8226,33	685,29	537,93	6136,33	967,98	30,91
4-0122-21-10	11	17156,57	8542,48	685,29	571,56	6357,64	999,60	32,10

Таблица № 4-0122-22. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электропроводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов, дополнительного устройства слабины подъемных канатов.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-22-1	2	19217,61	8351,21	1020,74	2383,34	6410,16	1052,16	31,35
4-0122-22-2	3	20021,14	8773,90	1020,74	2426,03	6706,04	1094,43	32,94
4-0122-22-3	4	20824,82	9196,67	1020,74	2468,72	7001,98	1136,71	34,53
4-0122-22-4	4	21628,49	9619,44	1020,74	2511,41	7297,92	1178,98	36,12
4-0122-22-5	6	22432,06	10042,15	1020,74	2554,10	7593,81	1221,26	37,71
4-0122-22-6	7	23235,65	10464,87	1020,74	2596,79	7889,72	1263,53	39,30
4-0122-22-7	8	24039,25	10887,60	1020,74	2639,48	8185,63	1305,80	40,89
4-0122-22-8	9	24842,83	11310,32	1020,74	2682,17	8481,53	1348,07	42,48
4-0122-22-9	10	25646,42	11733,04	1020,74	2724,86	8777,44	1390,34	44,07
4-0122-22-10	11	26450,03	12155,77	1020,74	2767,55	9073,35	1432,62	45,66

Таблица № 4-0122-23. Техническое обслуживание лифтов пассажирских с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины;
 - указателей местонахождения кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов, дополнительного устройства слабины подъемных канатов;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0122-23-1	2	25523,65	11367,38	1467,00	2466,59	8772,39	1450,29	42,66
4-0122-23-2	3	26757,36	12017,55	1467,00	2530,00	9227,50	1515,31	45,10
4-0122-23-3	4	27991,04	12667,70	1467,00	2593,41	9682,61	1580,32	47,54
4-0122-23-4	5	29224,70	13317,84	1467,00	2656,82	10137,71	1645,33	49,98
4-0122-23-5	6	30458,47	13968,04	1467,00	2720,23	10592,85	1710,35	52,42
4-0122-23-6	7	31692,19	14618,21	1467,00	2783,64	11047,97	1775,37	54,86
4-0122-23-7	8	32925,91	15268,38	1467,00	2847,05	11503,09	1840,39	57,30
4-0122-23-8	9	34159,55	15918,51	1467,00	2910,46	11958,18	1905,40	59,74
4-0122-23-9	10	35393,21	16568,65	1467,00	2973,87	12413,28	1970,41	62,18
4-0122-23-10	11	36627,00	17218,86	1467,00	3037,28	12868,42	2035,44	64,62

Отдел № 2. Грузовые лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0222-5. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-5-1	2	3375,15	1727,68	151,62	15,03	1280,64	200,18	2,48
4-0222-5-2	3	4098,97	2089,93	192,97	18,54	1553,64	243,89	3,00
4-0222-5-3	4	4822,80	2452,18	234,32	22,05	1826,67	287,58	3,52
4-0222-5-4	5	5546,63	2814,43	275,67	25,56	2099,68	331,29	4,04

Таблица № 4-0222-6. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- приказного и вызывных постов
- лебедки лифта;
- кабины лифта;
- дверей шахты лифта распашных;
- концевых выключателей крайних остановок.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-6-1	2	7015,31	3622,56	275,67	39,60	2665,38	412,10	5,20
4-0222-6-2	3	7739,13	3984,81	317,02	43,11	2938,39	455,80	5,72
4-0222-6-3	4	8462,96	4347,06	358,37	46,62	3211,41	499,50	6,24
4-0222-6-4	5	9186,79	4709,31	399,72	50,13	3484,42	543,21	6,76

Таблица № 4-0222-7. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

- 1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - приказного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - концевых выключателей крайних остановок;
 - шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
 - вводного устройства;
 - направляющих и оборудования в шахте лифта;
 - канатов лифта.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-7-1	2	15630,42	7119,72	565,11	1881,96	5249,47	814,16	10,22
4-0222-7-2	3	17307,81	7941,75	647,81	1943,16	5863,76	911,33	11,40
4-0222-7-3	4	18985,19	8763,78	730,51	2004,36	6478,07	1008,47	12,58
4-0222-7-4	5	20662,59	9585,81	813,21	2065,56	7092,37	1105,64	13,76

Таблица № 4-0222-8. Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п 100 кг скоростью движения кабины до 0,3 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

- 1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - приказного и вызывных постов
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - концевых выключателей крайних остановок;
 - шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
 - вводного устройства;
 - направляющих и оборудования в шахте лифта;
 - канатов лифта;
 - противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-8-1	2	16311,77	7468,04	592,68	1890,82	5506,25	853,98	10,72
4-0222-8-2	3	17989,14	8290,07	675,38	1952,02	6120,53	951,14	11,90
4-0222-8-3	4	19666,53	9112,10	758,08	2013,22	6734,85	1048,28	13,08
4-0222-8-4	5	21343,93	9934,13	840,78	2074,42	7349,15	1145,45	14,26

Таблица № 4-0222-28. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-28-1	2	4770,84	2480,05	151,61	56,44	1807,31	275,43	3,56
4-0222-28-2	3	5427,22	2814,43	179,17	65,44	2054,33	313,85	4,04

Таблица № 4-0222-29. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- конечных выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-29-1	2	11023,30	5698,54	385,93	128,79	4170,40	639,64	8,18
4-0222-29-2	3	12056,34	6227,98	427,27	140,59	4560,43	700,07	8,94

Таблица № 4-0222-30. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ: 1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- конечных выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-30-1	2	15544,15	7147,55	468,63	1904,88	5223,58	799,51	10,26
4-0222-30-2	3	17751,69	8276,10	551,33	1944,50	6052,44	927,32	11,88

Таблица № 4-0222-31. Техническое обслуживание лифтов грузовых тротуарных, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,22 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ: 1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:

- тормозного устройства;
- электродвигателя, редуктора и рамы лебедки;
- кабины (платформы) лифта;
- поста управления;
- ограждения шахты;
- направляющих;
- конечных выключателей;
- барабана лебедки и отводных блоков;
- дверей шахты, люка;
- вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
- канатов;
- шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
- оборудования шахты.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-31-1	2	23692,69	11369,23	758,09	1976,54	8314,83	1274,00	16,32
4-0222-31-2	3	26461,57	12776,44	868,35	2030,42	9351,70	1434,66	18,34

Таблица № 4-0222-32. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скор-ть движ-я кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, мЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-32-1	2	9128,30	4764,43	248,62	141,88	3451,98	521,39	6,86
4-0222-32-2	3	10507,66	5497,08	248,62	202,47	3964,83	594,66	7,92
4-0222-32-3	4	11887,01	6229,73	248,62	263,06	4477,68	667,92	8,98
4-0222-32-4	5	13266,39	6962,38	248,62	323,65	4990,55	741,19	10,04
4-0222-32-5	6	14645,73	7695,03	248,62	384,24	5503,40	814,44	11,10
4-0222-32-6	7	16025,11	8427,68	248,62	444,83	6016,26	887,72	12,16
4-0222-32-7	8	17404,47	9160,33	248,62	505,42	6529,11	960,99	13,22
4-0222-32-8	9	18783,81	9892,98	248,62	566,01	7041,96	1034,24	14,28
4-0222-32-9	10	20163,19	10625,63	248,62	626,60	7554,83	1107,51	15,34
4-0222-32-10	11	21542,54	11358,28	248,62	687,19	8067,68	1180,77	16,40
4-0222-32-11	12	22921,90	12090,93	248,62	747,78	8580,53	1254,04	17,46

Таблица № 4-0222-33. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвиж-ми типа "боствиг", дверями шахты распаш-ми, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-33-1	2	28283,87	14885,26	717,27	306,29	10756,85	1618,20	21,39
4-0222-33-2	3	30114,63	15868,69	717,27	366,88	11445,25	1716,54	22,81
4-0222-33-3	4	31945,40	16852,12	717,27	427,47	12133,65	1814,89	24,23
4-0222-33-4	5	33776,16	17835,55	717,27	488,06	12822,05	1913,23	25,65
4-0222-33-5	6	35606,92	18818,98	717,27	548,65	13510,45	2011,57	27,07
4-0222-33-6	7	37437,70	19802,41	717,27	609,24	14198,86	2109,92	28,49
4-0222-33-7	8	39268,46	20785,84	717,27	669,83	14887,26	2208,26	29,91
4-0222-33-8	9	41099,22	21769,27	717,27	730,42	15575,66	2306,60	31,33
4-0222-33-9	10	42929,98	22752,70	717,27	791,01	16264,06	2404,94	32,75
4-0222-33-10	11	44760,75	23736,13	717,27	851,60	16952,46	2503,29	34,17
4-0222-33-11	12	46591,51	24719,56	717,27	912,19	17640,86	2601,63	35,59

Таблица № 4-0222-34. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движ-я кабины 0,5 м/с, полугодное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирующей подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатопроводящего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.).

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-34-1	2	42063,38	21099,29	1006,72	2422,72	15242,71	2291,94	30,31

4-0222-34-2	3	44487,53	22403,17	1006,72	2499,88	16155,43	2422,33	32,19
4-0222-34-3	4	46911,67	23707,05	1006,72	2577,04	17068,14	2552,72	34,07
4-0222-34-4	5	49335,82	25010,93	1006,72	2654,20	17980,86	2683,11	35,95
4-0222-34-5	6	51759,95	26314,81	1006,72	2731,36	18893,57	2813,49	37,83
4-0222-34-6	7	54184,12	27618,69	1006,72	2808,52	19806,30	2943,89	39,71
4-0222-34-7	8	56608,25	28922,57	1006,72	2885,68	20719,01	3074,27	41,59
4-0222-34-8	9	59032,40	30226,45	1006,72	2962,84	21631,73	3204,66	43,47
4-0222-34-9	10	61456,53	31530,33	1006,72	3040,00	22544,44	3335,04	45,35
4-0222-34-10	11	63880,69	32834,21	1006,72	3117,16	23457,16	3465,44	47,23
4-0222-34-11	12	66304,82	34138,09	1006,72	3194,32	24369,87	3595,82	49,11

Таблица № 4-0222-35. Техническое обслуживание лифтов грузовых с верхним машинным помещением, с дверями кабины решетчатыми раздвижными типа "боствиг", дверями шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0222-35-1	2	54922,09	27879,40	1350,76	2509,24	20150,53	3032,16	40,03
4-0222-35-2	3	59339,52	30275,85	1350,76	2613,04	21828,05	3271,82	43,47
4-0222-35-3	4	63756,91	32672,30	1350,76	2716,84	23505,55	3511,46	46,91
4-0222-35-4	5	68174,34	35068,75	1350,76	2820,64	25183,09	3751,10	50,35

4-0222-35-5	6	72591,71	37465,20	1350,76	2924,44	26860,58	3990,73	53,79
4-0222-35-6	7	77009,17	39861,65	1350,76	3028,24	28538,12	4230,40	57,23
4-0222-35-7	8	81426,57	42258,10	1350,76	3132,04	30215,63	4470,04	60,67
4-0222-35-8	9	85843,96	44654,55	1350,76	3235,84	31893,13	4709,68	64,11
4-0222-35-9	10	90261,37	47051,00	1350,76	3339,64	33570,66	4949,31	67,55
4-0222-35-10	11	94678,78	49447,45	1350,76	3443,44	35248,17	5188,96	70,99
4-0222-35-11	12	99096,19	51843,90	1350,76	3547,24	36925,68	5428,61	74,43

Отдел № 3. Больничные лифты

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0322-16. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

- Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-16-1	2	10156,87	5273,80	330,80	117,96	3847,13	587,18	7,58
4-0322-16-2	3	11634,76	6037,20	377,65	144,39	4403,53	671,99	8,68
4-0322-16-3	4	13112,69	6800,60	424,50	170,82	4959,96	756,81	9,78
4-0322-16-4	5	14590,60	7564,00	471,35	197,25	5516,37	841,63	10,88
4-0322-16-5	6	16068,51	8327,40	518,20	223,68	6072,79	926,44	11,98
4-0322-16-6	7	17546,43	9090,80	565,05	250,11	6629,21	1011,26	13,08
4-0322-16-7	8	19024,33	9854,20	611,90	276,54	7185,62	1096,07	14,18
4-0322-16-8	9	20502,22	10617,60	658,75	302,97	7742,03	1180,87	15,28
4-0322-16-9	10	21980,15	11381,00	705,60	329,40	8298,45	1265,70	16,38
4-0322-16-10	11	23458,06	12144,40	752,45	355,83	8854,87	1350,51	17,48
4-0322-16-11	12	24935,98	12907,80	799,30	382,26	9411,29	1435,33	18,58

Таблица № 4-0322-17. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевого выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-17-1	2	27286,65	14190,84	923,47	218,59	10367,70	1586,05	20,38
4-0322-17-2	3	28965,17	15065,71	970,32	245,02	11002,12	1682,00	21,64
4-0322-17-3	4	30518,34	15870,91	1017,17	271,45	11587,81	1771,00	22,80
4-0322-17-4	5	32071,49	16676,11	1064,02	297,88	12173,48	1860,00	23,96
4-0322-17-5	6	33624,64	17481,31	1110,87	324,31	12759,16	1948,99	25,12
4-0322-17-6	7	35177,80	18286,51	1157,72	350,74	13344,84	2037,99	26,28
4-0322-17-7	8	36730,94	19091,71	1204,57	377,17	13930,51	2126,98	27,44
4-0322-17-8	9	38284,07	19896,91	1251,42	403,60	14516,18	2215,96	28,60
4-0322-17-9	10	39837,24	20702,11	1298,27	430,03	15101,86	2304,97	29,76
4-0322-17-10	11	41390,39	21507,31	1345,12	456,46	15687,54	2393,96	30,92
4-0322-17-11	12	42943,55	22312,51	1391,97	482,89	16273,22	2482,96	32,08

Таблица № 4-0322-18. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-18-1	2	39199,77	19555,01	1254,27	1930,10	14278,12	2182,27	28,08
4-0322-18-2	3	41379,34	20680,67	1328,69	1960,62	15101,06	2308,30	29,70
4-0322-18-3	4	43558,92	21806,33	1403,11	1991,14	15924,02	2434,32	31,32
4-0322-18-4	5	45738,51	22931,99	1477,53	2021,66	16746,98	2560,35	32,94
4-0322-18-5	6	47918,08	24057,65	1551,95	2052,18	17569,94	2686,36	34,56
4-0322-18-6	7	50097,66	25183,31	1626,37	2082,70	18392,88	2812,40	36,18
4-0322-18-7	8	52277,23	26308,97	1700,79	2113,22	19215,83	2938,42	37,80
4-0322-18-8	9	54456,78	27434,63	1775,21	2143,74	20038,78	3064,42	39,42
4-0322-18-9	10	56636,39	28560,29	1849,63	2174,26	20861,75	3190,46	41,04
4-0322-18-10	11	58815,96	29685,95	1924,05	2204,78	21684,70	3316,48	42,66
4-0322-18-11	12	60995,55	30811,61	1998,47	2235,30	22507,66	3442,51	44,28

Таблица № 4-0322-19. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-19-1	2	50877,15	25650,47	1640,22	1998,54	18726,33	2861,59	36,82
4-0322-19-2	3	57754,23	28339,51	1833,17	3716,81	20699,34	3165,40	40,68
4-0322-19-3	4	61385,08	30206,51	1970,99	3759,48	22071,09	3377,01	43,36
4-0322-19-4	5	65015,91	32073,51	2108,81	3802,15	23442,79	3588,65	46,04
4-0322-19-5	6	68646,72	33940,51	2246,63	3844,82	24814,50	3800,26	48,72
4-0322-19-6	7	72277,53	35807,51	2384,45	3887,49	26186,19	4011,89	51,40
4-0322-19-7	8	75908,34	37674,51	2522,27	3930,16	27557,89	4223,51	54,08
4-0322-19-8	9	79539,09	39541,51	2660,09	3972,83	28929,56	4435,10	56,76
4-0322-19-9	10	83169,98	41408,51	2797,91	4015,50	30301,30	4646,76	59,44
4-0322-19-10	11	86800,77	43275,51	2935,73	4058,17	31673,01	4858,35	62,12
4-0322-19-11	12	90431,62	45142,51	3073,55	4100,84	33044,71	5070,01	64,80

Таблица № 4-0322-24. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-24-1	2	12011,72	6214,46	413,49	143,10	4544,48	696,19	8,94
4-0322-24-2	3	13892,94	7183,95	474,12	179,14	5251,63	804,10	10,34
4-0322-24-3	4	15774,19	8153,44	534,75	215,18	5958,80	912,02	11,74
4-0322-24-4	5	17655,43	9122,93	595,38	251,22	6665,96	1019,94	13,14
4-0322-24-5	6	19536,66	10092,42	656,01	287,26	7373,12	1127,85	14,54
4-0322-24-6	7	21417,91	11061,91	716,64	323,30	8080,28	1235,78	15,94
4-0322-24-7	8	23299,15	12031,40	777,27	359,34	8787,44	1343,70	17,34
4-0322-24-8	9	25180,37	13000,89	837,90	395,38	9494,60	1451,60	18,74
4-0322-24-9	10	27061,62	13970,38	898,53	431,42	10201,77	1559,52	20,14
4-0322-24-10	11	28942,85	14939,87	959,16	467,46	10908,92	1667,44	21,54
4-0322-24-11	12	30824,10	15909,36	1019,79	503,50	11616,09	1775,36	22,94

Таблица № 4-0322-25. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевого выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-25-1	2	29735,48	15451,97	1019,95	238,12	11295,85	1729,59	22,20
4-0322-25-2	3	31767,19	16505,06	1080,58	274,16	12061,52	1845,87	23,72
4-0322-25-3	4	33798,91	17558,15	1141,21	310,20	12827,20	1962,15	25,24
4-0322-25-4	5	35830,63	18611,24	1201,84	346,24	13592,88	2078,43	26,76
4-0322-25-5	6	37862,35	19664,33	1262,47	382,28	14358,57	2194,70	28,28
4-0322-25-6	7	39894,07	20717,42	1323,10	418,32	15124,25	2310,98	29,80
4-0322-25-7	8	41925,79	21770,51	1383,73	454,36	15889,93	2427,26	31,32
4-0322-25-8	9	43957,49	22823,60	1444,36	490,40	16655,60	2543,53	32,84
4-0322-25-9	10	45989,22	23876,69	1504,99	526,44	17421,29	2659,81	34,36
4-0322-25-10	11	48020,93	24929,78	1565,62	562,48	18186,97	2776,08	35,88
4-0322-25-11	12	50052,66	25982,87	1626,25	598,52	18952,65	2892,37	37,40

Таблица № 4-0322-26. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, полугодичное, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодичное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-26-1	2	41723,83	20857,93	1350,75	1949,63	15235,51	2330,01	29,96
4-0322-26-2	3	44482,28	22287,21	1438,95	1989,76	16277,47	2488,89	32,02

4-0322-26-3	4	47240,75	23716,49	1527,15	2029,89	17319,45	2647,77	34,08
4-0322-26-4	5	49999,21	25145,77	1615,35	2070,02	18361,42	2806,65	36,14
4-0322-26-5	6	52757,66	26575,05	1703,55	2110,15	19403,39	2965,52	38,20
4-0322-26-6	7	55516,13	28004,33	1791,75	2150,28	20445,36	3124,41	40,26
4-0322-26-7	8	58274,58	29433,61	1879,95	2190,41	21487,33	3283,28	42,32
4-0322-26-8	9	61033,02	30862,89	1968,15	2230,54	22529,29	3442,15	44,38
4-0322-26-9	10	63791,48	32292,17	2056,35	2270,67	23571,26	3601,03	46,44
4-0322-26-10	11	66549,96	33721,45	2144,55	2310,80	24613,24	3759,92	48,50
4-0322-26-11	12	69308,42	35150,73	2232,75	2350,93	25655,21	3918,80	50,56

Таблица № 4-0322-27. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с дверями кабины и шахты распашными, с проходной кабиной, г/п 500 кг, скорость движения кабины 0,5 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждений, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства;
 - канатов;
 - устройство слабины подъемных канатов (С.П.К.), дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-27-1	2	54991,78	27796,14	1778,06	2023,40	20293,10	3101,08	39,90
4-0322-27-2	3	59881,85	30317,99	1957,23	2078,35	22142,60	3385,68	43,52
4-0322-27-3	4	64771,97	32839,84	2136,40	2133,30	23992,18	3670,25	47,14
4-0322-27-4	5	69662,06	35361,69	2315,57	2188,25	25841,70	3954,85	50,76
4-0322-27-5	6	74552,15	37883,54	2494,74	2243,20	27691,25	4239,42	54,38
4-0322-27-6	7	79442,24	40405,39	2673,91	2298,15	29540,77	4524,02	58,00

4-0322-27-7	8	84332,33	42927,24	2853,08	2353,10	31390,32	4808,59	61,62
4-0322-27-8	8	89222,36	45449,09	3032,25	2408,05	33239,81	5093,16	65,24
4-0322-27-9	10	94112,51	47970,94	3211,42	2463,00	35089,39	5377,76	68,86
4-0322-27-10	11	99002,58	50492,79	3390,59	2517,95	36938,92	5662,33	72,48
4-0322-27-11	12	103892,70	53014,64	3569,76	2572,90	38788,46	5946,94	76,10

Таблица № 4-0322-36. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
- лебедки (включая тормозное устройство, редуктор и раму лебедки);
- приборов освещения кабины;
- купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
- приказного и вызывных постов;
- освещения, дверей шахты;
- направляющих кабины и противовеса;
- указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-36-1	2	11363,25	5972,73	301,27	113,95	4323,28	652,02	8,58
4-0322-36-2	3	12615,90	6646,97	301,27	152,97	4795,24	719,45	9,55
4-0322-36-3	4	13868,56	7321,21	301,27	191,99	5267,22	786,87	10,52
4-0322-36-4	5	15121,22	7995,45	301,27	231,01	5739,19	854,30	11,49
4-0322-36-5	6	16373,86	8669,69	301,27	270,03	6211,15	921,72	12,46
4-0322-36-6	7	17626,53	9343,93	301,27	309,05	6683,13	989,15	13,43
4-0322-36-7	8	18879,16	10018,17	301,27	348,07	7155,09	1056,56	14,40
4-0322-36-8	9	20131,80	10692,41	301,27	387,09	7627,05	1123,98	15,37
4-0322-36-9	10	21384,46	11366,65	301,27	426,11	8099,02	1191,41	16,34

Таблица № 4-0322-37. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевого выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-37-1	2	29746,57	15659,08	767,70	276,60	11333,97	1709,22	22,48
4-0322-37-2	3	31378,30	16530,99	781,48	316,15	11950,78	1798,90	23,74
4-0322-37-3	4	32882,28	17344,56	781,48	355,70	12520,29	1880,25	24,91
4-0322-37-4	5	34386,27	18158,13	781,48	395,25	13089,79	1961,62	26,08
4-0322-37-5	6	35890,24	18971,70	781,48	434,80	13659,29	2042,97	27,25
4-0322-37-6	7	37394,22	19785,27	781,48	474,35	14228,79	2124,33	28,42
4-0322-37-7	8	38898,18	20598,84	781,48	513,90	14798,28	2205,68	29,59
4-0322-37-8	9	40402,15	21412,41	781,48	553,45	15367,78	2287,03	30,76
4-0322-37-9	10	41906,14	22225,98	781,48	593,00	15937,28	2368,40	31,93

Таблица № 4-0322-38. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-38-1	2	42019,03	21057,89	1040,60	2380,67	15241,43	2298,44	30,23
4-0322-38-2	3	44008,02	22136,18	1040,60	2428,75	15996,22	2406,27	31,78
4-0322-38-3	4	45997,03	23214,47	1040,60	2476,83	16751,04	2514,09	33,33
4-0322-38-4	5	47986,05	24292,76	1040,60	2524,91	17505,84	2621,94	34,88
4-0322-38-5	6	49975,05	25371,05	1040,60	2572,99	18260,65	2729,76	36,43
4-0322-38-6	7	51964,05	26449,34	1040,60	2621,07	19015,45	2837,59	37,98
4-0322-38-7	8	53953,03	27527,63	1040,60	2669,15	19770,24	2945,41	39,53
4-0322-38-8	9	55942,03	28605,92	1040,60	2717,23	20525,05	3053,23	41,08
4-0322-38-9	10	57931,05	29684,21	1040,60	2765,31	21279,85	3161,08	42,63

Таблица № 4-0322-39. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартука, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К).
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-39-1	2	60094,39	30655,60	1483,71	2439,65	22174,61	3340,82	44,11
4-0322-39-2	3	63249,53	32373,52	1483,71	2502,53	23377,16	3512,61	46,58
4-0322-39-3	4	66404,66	34091,44	1483,71	2565,41	24579,69	3684,41	49,05
4-0322-39-4	5	69559,80	35809,36	1483,71	2628,29	25782,24	3856,20	51,52
4-0322-39-5	6	72714,92	37527,28	1483,71	2691,17	26984,78	4027,98	53,99
4-0322-39-6	7	75870,11	39245,20	1483,71	2754,05	28187,35	4199,80	56,46
4-0322-39-7	8	79025,22	40963,12	1483,71	2816,93	29389,88	4371,58	58,93
4-0322-39-8	9	82180,36	42681,04	1483,71	2879,81	30592,43	4543,37	61,40
4-0322-39-9	10	85335,48	44398,96	1483,71	2942,69	31794,97	4715,15	63,87

Таблица № 4-0322-44. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-44-1	2	13970,82	7337,87	375,13	141,29	5314,34	802,19	10,55
4-0322-44-2	3	15988,99	8427,20	375,13	198,66	6076,87	911,13	12,12
4-0322-44-3	4	18007,15	9516,53	375,13	256,03	6839,40	1020,06	13,69
4-0322-44-4	5	20025,32	10605,86	375,13	313,40	7601,94	1128,99	15,26
4-0322-44-5	6	22043,47	11695,19	375,13	370,77	8364,46	1237,92	16,83
4-0322-44-6	7	24061,65	12784,52	375,13	428,14	9127,00	1346,86	18,40
4-0322-44-7	8	26079,81	13873,85	375,13	485,51	9889,53	1455,79	19,97
4-0322-44-8	9	28097,96	14963,18	375,13	542,88	10652,05	1564,72	21,54
4-0322-44-9	10	30116,13	16052,51	375,13	600,25	11414,59	1673,65	23,11

Таблица № 4-0322-45. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ:

1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - установки концевого выключателя;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель: 1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-45-1	2	33297,78	17514,48	876,01	308,25	12684,40	1914,64	25,16
4-0322-45-2	3	35818,59	18882,47	876,01	366,68	13641,99	2051,44	27,13
4-0322-45-3	4	38339,41	20250,46	876,01	425,11	14599,59	2188,24	29,10
4-0322-45-4	5	40860,22	21618,45	876,01	483,54	15557,18	2325,04	31,07
4-0322-45-5	6	43381,03	22986,44	876,01	541,97	16514,77	2461,84	33,04
4-0322-45-6	7	45901,85	24354,43	876,01	600,40	17472,37	2598,64	35,01
4-0322-45-7	8	48422,65	25722,42	876,01	658,83	18429,96	2735,43	36,98
4-0322-45-8	9	50943,46	27090,41	876,01	717,26	19387,55	2872,23	38,95
4-0322-45-9	10	53464,27	28458,40	876,01	775,69	20345,14	3009,03	40,92

Таблица № 4-0322-46. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-46-1	2	45654,46	22966,41	1142,02	2412,32	16625,79	2507,92	32,98
4-0322-46-2	3	48735,53	24640,92	1142,02	2479,28	17797,94	2675,37	35,39
4-0322-46-3	4	51816,62	26315,43	1142,02	2546,24	18970,11	2842,82	37,80

4-0322-46-4	5	54897,70	27989,94	1142,02	2613,20	20142,26	3010,28	40,21
4-0322-46-5	6	57978,78	29664,45	1142,02	2680,16	21314,42	3177,73	42,62
4-0322-46-6	7	61059,86	31338,96	1142,02	2747,12	22486,58	3345,18	45,03
4-0322-46-7	8	64140,92	33013,47	1142,02	2814,08	23658,73	3512,62	47,44
4-0322-46-8	9	67222,00	34687,98	1142,02	2881,04	24830,89	3680,07	49,85
4-0322-46-9	10	70303,08	36362,49	1142,02	2948,00	26003,04	3847,53	52,26

Таблица № 4-0322-47. Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями проходной кабины, грузоподъемность 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - лебедки (включая тормозное устройство, электродвигатель, канатоведущий шкив, отводные блоки, редуктор и раму лебедки);
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансиной подвески, низа кабины, фартуков, дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - установки концевого выключателя;
 - ограничителя скорости;
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К).
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта;
 - проверка режима работы лифта "Управление из машинного помещения";
 - проверка режима "Ревизия" и действия выключателя С.П.К.;
 - указателей местонахождения кабины.

Измеритель:

1 лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0322-47-1	2	65607,19	33567,58	1618,46	2486,10	24278,02	3657,03	48,29
4-0322-47-2	3	70417,25	36191,13	1618,46	2573,78	26114,50	3919,38	52,06
4-0322-47-3	4	75227,32	38814,68	1618,46	2661,46	27950,98	4181,74	55,83
4-0322-47-4	5	80037,40	41438,23	1618,46	2749,14	29787,47	4444,10	59,60
4-0322-47-5	6	84847,46	44061,78	1618,46	2836,82	31623,96	4706,44	63,37
4-0322-47-6	7	89657,57	46685,33	1618,46	2924,50	33460,46	4968,82	67,14
4-0322-47-7	8	94467,62	49308,88	1618,46	3012,18	35296,93	5231,17	70,91
4-0322-47-8	9	99277,68	51932,43	1618,46	3099,86	37133,42	5493,51	74,68

4-0322-47-9	10	104087,76	54555,98	1618,46	3187,54	38969,91	5755,87	78,45
-------------	----	-----------	----------	---------	---------	----------	---------	-------

Отдел № 4. Платформы подъемные

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 4-0422-9. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- механизмов ограждений;
- кромок и поверхности безопасности.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-9-1	2	8478,60	4402,80	317,01	30,20	3230,99	497,60	6,32

Таблица № 4-0422-10. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- механизмов ограждений;
- кромок и поверхности безопасности;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- тросовой передачи;
- ловителя;
- приказного и вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-10-1	2	16351,57	8373,69	702,94	118,43	6192,03	964,48	12,02

Таблица № 4-0422-11. Техническое обслуживание платформ подъемных наклонного перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, магистраль до 15 м, количество поворотов до 4-х, полугодовое, на количество этажей

Состав работ: 1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- механизмов ограждений;
- кромок и поверхности безопасности;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- тросовой передачи;
- ловителя;
- приказного и вызывных постов;
- низковольтного комплектного устройства;
- выключателя автоматического;
- направляющих платформы.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-11-1	2	20782,37	10630,83	909,69	145,07	7869,20	1227,58	15,26

Таблица № 4-0422-40. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- ограждений;
- вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-40-1	2	8946,91	4639,66	344,57	26,64	3409,75	526,29	6,66

Таблица № 4-0422-41. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей

Состав работ: 1. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- ограждений;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- реечной передачи (зубчатой рейки);
- вызывных постов.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-41-1	2	12217,51	6325,54	468,62	57,85	4648,19	717,31	9,08

Таблица № 4-0422-42. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодовое, на количество этажей

Состав работ: 1. Полугодовое техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- ограждений;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- реечной передачи (зубчатой рейки);
- приказного и вызывных постов;
- низковольтного комплектного устройства;
- выключателя автоматического;
- трансформаторов;
- направляющих платформы;
- частотного преобразователя.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-42-1	2	20242,65	10129,22	758,07	758,52	7446,83	1150,01	14,54

Таблица № 4-0422-43. Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей

Состав работ: 1. Годовое техническое обслуживание оборудования платформы:

- концевых выключателей;
- грузонесущего устройства платформы;
- ограждений, смазка механизмов ограждений;
- тормозного устройства;
- электродвигателя;
- редуктора;
- реечной передачи (зубчатой рейки);
- приказного и вызывных постов;
- низковольтного комплектного устройства;
- выключателя автоматического;
- трансформаторов;
- направляющих платформы;
- частотного преобразователя.

Измеритель: 1 платформа

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-0422-43-1	2	21650,87	10839,80	826,99	773,93	7976,63	1233,52	15,56