

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 7
СН-2012.7-7

Сооружения и здания спортивные, физкультурно-досуговые, зрелищные и досугово-развлекательные и др.

Сборник 7
Кровли, покрытия, купола и др.

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	3
Раздел 1. Летняя уборка	3
Таблица 7-1101-1. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье".....	3
Таблица 7-1101-2. Уборка светопрозрачного купола "флорариума" остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"	3
Таблица 7-1101-3. Уборка светопрозрачного козырька, фасада здания "Медиацентра", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"	4
Таблица 7-1101-4. Уборка (очистка) конструктивных элементов из стали климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов.....	4
Таблица 7-1101-5. Уборка (очистка) остекленных поверхностей и конструктивных элементов из стали климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах "Стеклянной коры" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов	5
Таблица 7-1101-6. Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов.....	5
Таблица 7-1101-7. Уборка (очистка) отлива из нержавеющей стали козырька «Заповедного посольства» на территории ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов.....	6
Таблица 7-1101-8. Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов.....	6
Таблица 7-1101-9. Уборка (очистка) остекленных поверхностей светопрозрачного покрытия выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов.....	6
Таблица 7-1101-10. Уборка (очистка) элементов нижнего крепления, спандеров из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором	7
Раздел 2. Зимняя уборка.....	7
Таблица 7-1102-1. Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период	7
Таблица 7-1102-2. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", амфитеатра на территории паркового комплекса "Зарядье"	8
Таблица 7-1102-3. Уборка покрытия светопрозрачного купола "Флорариума" на территории паркового комплекса "Зарядье"	8
Таблица 7-1102-4. Уборка покрытия светопрозрачного козырька "Медиацентра" на территории паркового комплекса "Зарядье"	8
Таблица 7-1102-5. Очистка от снега покрытия кровли купола "Московского международного дома музыки" ..	9
Отдел 21. Техническая эксплуатация	9
Раздел 3. Техническое обслуживание	9
Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание медиакровли БСА «Лужники».....	9
Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание светопрозрачного покрытия кровли БСА «Лужники»	10
Таблица 7-2103-3. Техническое обслуживание конструктивных элементов кровли БСА «Лужники»	10
Таблица 7-2103-4. Техническое обслуживание кровли БСА «Лужники»	10
Приложение № 1	11

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предусматривают работы по эксплуатации кровель, покрытий, куполов сооружений и зданий спортивных, физкультурно-досуговых, зрелищных, досугово-развлекательных и др.

1.1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в следующие отделы:
отдел 11. Санитарная эксплуатация.

1.2. Стоимостные нормативы отдела 11 «Санитарная эксплуатация» раздела 2 «Зимняя уборка» табл. 7-1102-1 предусматривают работы по уборке покрытия кровли типа БСА «Лужники» от снега и наледи в зависимости от толщины слоя.

1.2.1. Стоимостными нормативами предусмотрены затраты:

- 7-1102-1-1/1 - на навеску и разборку альпинистского снаряжения при очистке кровли от снега и наледи;
- 7-1102-1-2/1 - на очистку светопрозрачного покрытия кровли от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов, при толщине слоя до 10 см;
- 7-1102-1-3/1 - на очистку светопрозрачного покрытия кровли от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя;
- 7-1102-1-4/1 - на очистку снегосборного лотка кровли от снега с помощью снегоуборщика самоходного.

1.2.2. Затраты на уборку от снега и наледи металлических покрытий, свесов, парапетов кровли, типа БСА «Лужники» следует определять по стоимостным нормативам таблиц отдела 11 сборника 7 главы 1.

1.3. Стоимостные нормативы отдела 11 «Санитарная эксплуатация» раздела 1 «Летняя уборка» предусматривают работы:

- 7-1101-1 - на уборку светопрозрачного покрытия «Стеклянная кора», остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса «Зарядье»;
- 7-1101-2 - на уборку светопрозрачного купола «флорариума» остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье";
- 7-1101-3 - на уборку светопрозрачного козырька, фасада здания «Медиацентра», остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса «Зарядье».

1.4. Стоимостные нормативы отдела 21 «Техническая эксплуатация» раздела 3 «Техническое обслуживание» предусматривают работы:

- 7-2103-1-1 - на техническое обслуживание медиакровли БСА «Лужники», замену прижимных планок (крышек) медиакровли;
- 7-2103-2-1 - на техническое обслуживание светопрозрачного покрытия кровли БСА «Лужники», замену прижимных планок листов поликарбоната покрытия кровли;
- 7-2103-3-1 - на техническое обслуживание конструктивных элементов кровли БСА «Лужники», установку высокопрочных болтов. Стоимостным нормативом предусмотрены затраты на установку одного высокопрочного болта. При установке одновременно двух болтов, находящихся в одном узле, к затратам труда и основной заработной плате следует применять поправочный коэффициент по п 3.1.
- 7-2103-4-1 - на техническое обслуживание кровли БСА «Лужники», установку (скрутку) снегозащитных тентов на аэрационных решетках.

1.4.1. Стоимостными нормативами 7-2103-1-1, 7-2103-3-1 учтены основные и вспомогательные материалы;

1.4.2. Стоимостным нормативом 7-2103-2-1 учтены материалы, кроме прижимных планок, стоимость прижимных планок из алюминиевого профиля следует учитывать дополнительно.

1.5. Стоимостные нормативы отдела 11 «Санитарная эксплуатация» раздела 2 «Зимняя уборка» табл. 7-1102-5 предусматривают работы по уборке покрытия кровли купола «Московского международного дома музыки» от снега с привлечением промышленных альпинистов, в зависимости от толщины слоя.

1.5.1. Стоимостными нормативами предусмотрены затраты:

- 7-1102-5-1/1 - на очистку от снега покрытия кровли купола из нержавеющей стали, с перемещением до 20 м, при толщине слоя до 20 см (с единицей измерения - 100 м² кровли купола);
- 7-1102-5-2/1 - на очистку от снега покрытия кровли купола из нержавеющей стали, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя (с единицей измерения - 100 м² кровли купола);
- 7-1102-5-3/1 - на очистку от снега водосточного дренажного канала кровли купола (с единицей измерения - 100 м² покрытия канала);
- 7-1102-5-4/1 - на очистку от снега светопрозрачного покрытия козырька кровли купола (с единицей измерения - 100 м² покрытия козырька).
- 7-1102-5-5/1 - на «устройство (разборку) ограждения территории сигнальной лентой, навеску (снятие) альпинистского оборудования», (с единицей измерения - 100 м² покрытия кровли купола).

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Летняя уборка

Таблица 7-1101-1. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

Состав работ:

1. Подключение оборудования к системе поливочного водопровода, ограждение территории сигнальной лентой.
2. Установка, перестановка автовышки, загрузка оборудования в люльку, поднятие люльки на нужную высоту (2).
3. Мойка внутренней поверхности светопрозрачного покрытия "стеклянной коры" вручную с помощью мойки высокого давления типа «KARCHER» с автовышки (2).
4. Опускание люльки, снятие а/вышки, выгрузка оборудования из люльки (2).
5. Мойка внутренней поверхности светопрозрачного покрытия, конструктивных элементов "стеклянной коры" вручную с помощью мойки высокого давления типа «KARCHER» с земли (1, 3).
6. Навеска, снятие альпинистского оборудования (4).
7. Мойка наружной поверхности светопрозрачного покрытия "стеклянной коры", с перенавеской альпинистского оборудования, вручную с помощью щетки с форсунками для подачи воды (4).
8. Отключение оборудования от водопровода, снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1101-1-1/1	Уборка внутренней поверхности светопрозрачного покрытия "стеклянной коры" промышленными альпинистами с земли	6397,66	5304,54	1037,21	852,13	55,91	7,12
7-1101-1-2/1	Уборка внутренней поверхности светопрозрачного покрытия "стеклянной коры" промышленными альпинистами с автовышки	14386,20	8239,92	6126,33	2601,34	19,95	11,06
7-1101-1-3/1	Уборка конструктивных элементов (металлических балок и многоветьевых опорных колонн) светопрозрачного покрытия "стеклянной коры" промышленными альпинистами с земли	6093,54	5021,43	1028,97	852,05	43,14	6,74
7-1101-1-4/1	Уборка наружной поверхности светопрозрачного покрытия "стеклянной коры" промышленными альпинистами	8203,83	7181,99	1002,05	851,78	19,79	9,64

Таблица 7-1101-2. Уборка светопрозрачного купола "флорариума" остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

Состав работ:

1. Подключение оборудования к системе поливочного водопровода (3).
2. Ограждение территории сигнальной лентой.
3. Сборка, разборка туры (1, 2).
4. Мойка внутренней поверхности светопрозрачного купола "флорариума", конструктивных элементов, вручную с помощью валика, ветоши, водного раствора (1, 2).
5. Мойка наружной поверхности светопрозрачного купола "флорариума" вручную с помощью щетки с форсунками для подачи воды (3).
6. Отключение оборудования от водопровода (3), снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1101-2-1/1	Уборка внутренней поверхности светопрозрачного купола "флорариума" промышленными альпинистами с туры	6698,39	6079,36	501,02	425,89	118,01	8,16
7-1101-2-2/1	Уборка конструктивных элементов (металлических балок) светопрозрачного купола "флорариума" промышленными альпинистами с туры	6270,87	5759,00	501,02	425,89	10,85	7,73
7-1101-2-3/1	Уборка наружной поверхности светопрозрачного купола "флорариума" промышленными альпинистами	4176,39	3665,50	501,02	425,89	9,87	4,92

Таблица 7-1101-3. Уборка светопрозрачного козырька, фасада здания "Медиацентра", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

- Состав работ:**
1. Подключение оборудования к системе поливочного водопровода (1-7). Ограждение территории сигнальной лентой.
 2. Сборка, разборка туры (1, 4).
 3. Укрытие защитной пленкой информационных стоек, снятие защитной пленки (1).
 4. Мойка внутренней поверхности светопрозрачного козырька, ограждения с туры (1, 4), металлических балок (3) вручную с помощью мойки высокого давления типа "KARCHER".
 5. Мойка внутренней поверхности светопрозрачного козырька (2), наружной поверхности остекленной фасада центрального (7) вручную с помощью мойки высокого давления типа "KARCHER", с земли.
 6. Мойка наружной поверхности остекленной фасада административной части вручную с помощью валика, скребка водным раствором с моющим слабощелочным средством (8).
 7. Мойка наружной поверхности светопрозрачного козырька, ограждения вручную с помощью щетки с форсунками для подачи воды (5, 6).
 8. Отключение оборудования от водопровода (1-7), снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-1101-3-1/1	Уборка внутренней поверхности светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами с туры	5035,68	4499,92	514,38	426,02	21,38	6,04
7-1101-3-2/1	Уборка внутренней поверхности светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами с земли	3631,93	3084,38	519,05	426,07	28,50	4,14
7-1101-3-3/1	Уборка конструктивных элементов (металлических балок) светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами	4070,25	3509,04	524,16	426,12	37,05	4,71
7-1101-3-4/1	Уборка внутренней поверхности ограждения светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами с туры	4835,31	4276,41	523,27	426,11	35,63	5,74
7-1101-3-5/1	Уборка наружной поверхности ограждения светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами	3528,22	3017,33	501,02	425,89	9,87	4,05
7-1101-3-6/1	Уборка наружной поверхности светопрозрачного козырька "Медиацентра" промышленными альпинистами	4317,94	3807,05	501,02	425,89	9,87	5,11
7-1101-3-7/1	Уборка наружной поверхности остекленной фасада центрального "Медиацентра" промышленными альпинистами с земли	4212,93	3166,34	1019,18	851,95	27,41	4,25
7-1101-3-8/1	Уборка наружной поверхности остекленной фасада административной части "Медиацентра" промышленными альпинистами	8939,04	6816,93	2004,10	1703,56	118,01	9,15

Таблица 7-1101-4. Уборка (очистка) конструктивных элементов из стали климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение, переподключение оборудования к системе поливочного водопровода.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 4. Сборка, передвижка, разборка туры (2).
 5. Нанесение раствора на поверхности металлических элементов перегородок, выдержка раствора на поверхности.
 6. Смывка раствора с поверхностей щеткой с подачей воды, удаление локальных мест сильного загрязнения (пятен, потёков).
 7. Отключение оборудования от системы поливочного водопровода, снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
7-1101-4-1/1	Уборка (очистка) конструктивных элементов из стали климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с земли	4814,20	4470,12	190,39	161,84	153,69	6
7-1101-4-2/1	Уборка (очистка) конструктивных элементов из стали климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с туры	7168,46	6824,38	190,39	161,84	153,69	9,16

Таблица 7-1101-5. Уборка (очистка) остекленных поверхностей и конструктивных элементов из стали климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах "Стеклянной коры" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение, переподключение оборудования к системе поливочного водопровода.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Сборка, перестановка, разборка туры, пристраховка альпинистского снаряжения (2).
 4. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 5. Смывка грязи, потеков водой с остекленных поверхностей.
 6. Смывка грязи, потеков водой с поверхностей металлических элементов перегородок (1).
 7. Нанесение химического раствора на поверхности, смывка раствора с поверхностей щеткой с подачей воды.
 8. Сгон воды с остекленных поверхностей перегородок с помощью сгона.
 9. Отключение оборудования от системы поливочного водопровода, снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-1101-5-1/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей и конструктивных элементов из стали климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах "Стеклянной коры" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с земли	6080,73	5736,65	190,39	161,84	153,69	7,7
7-1101-5-2/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах "Стеклянной коры" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с туры	6433,09	6124,06	190,39	161,84	118,64	8,22

Таблица 7-1101-6. Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение, переподключение оборудования к системе поливочного водопровода.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Установка, перестановка лестницы, пристраховка альпинистского снаряжения (1).
 4. Сборка, перестановка, разборка туры, пристраховка альпинистского снаряжения (3).
 5. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 6. Смывка грязи, потеков с остекленных поверхностей водой, нанесение химического раствора на поверхности.
 7. Смывка раствора с поверхностей щеткой с подачей воды.
 8. Сгон воды с остекленных поверхностей перегородок с помощью сгона.
 9. Уборка лестницы (1).
 10. Отключение оборудования от системы поливочного водопровода, снятие сигнальной ленты.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
7-1101-6-1/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с лестницы	7848,63	7539,60	190,39	161,84	118,64	10,12
7-1101-6-2/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с земли	4592,89	4283,86	190,39	161,84	118,64	5,75
7-1101-6-3/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклянной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов - с туры	6075,48	5766,45	190,39	161,84	118,64	7,74

Таблица 7-1101-7. Уборка (очистка) отлива из нержавеющей стали козырька «Заповедного посольства» на территории ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение шлангов к поливочному водопроводу.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Растяжка шлангов, подключение щетки с форсунками для подачи воды к водопроводному шлангу, подготовка альпинистского снаряжения.
 4. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 5. Смачивание поверхности отлива водой. Нанесение раствора с помощью губки на поверхность отлива, выдержка раствора на поверхности отлива.
 6. Смывка раствора с поверхностей отлива щеткой с подачей воды.
 7. Отключение оборудования от поливочного водопровода, снятие ограждения территории.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1101-7-1/1	Уборка (очистка) отлива из нержавеющей стали козырька «Заповедного посольства» на территории ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов	5261,54	4667,54	531,09	451,44	62,91	7,2

Таблица 7-1101-8. Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение шлангов к поливочному водопроводу.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Растяжка шлангов, подключение щетки с форсунками для подачи воды к водопроводному шлангу.
 4. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 5. Установка, перестановка лестницы, пристраховка альпинистского снаряжения (2).
 6. Смачивание поверхности водой, нанесение раствора с помощью щетки на поверхность остекления, выдержка раствора на поверхности.
 7. Смывка раствора с остекленных поверхностей ограждения щеткой с подачей воды, сгон воды с помощью сгона.
 8. Уборка лестницы (2).
 9. Отключение оборудования от поливочного водопровода, снятие ограждения территории.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1101-8-1/1	Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей (наружных) светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с земли	3932,03	3520,11	250,51	212,94	161,41	5,43
7-1101-8-2/1	Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей (внутренних) светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов, с лестницы	4437,68	4025,76	250,51	212,94	161,41	6,21

Таблица 7-1101-9. Уборка (очистка) остекленных поверхностей светопрозрачного покрытия выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

- Состав работ:**
1. Подключение шлангов к поливочному водопроводу.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Растяжка шлангов, подключение щетки с форсунками для подачи воды к водопроводному шлангу.
 4. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 5. Установка, перестановка лестницы, пристраховка альпинистского снаряжения (2).
 6. Смачивание поверхности водой, нанесение раствора с помощью щетки на поверхность остекления, выдержка раствора на поверхности.
 7. Смывка раствора с остекленных поверхностей перекрытия щеткой с подачей воды, сгон воды с помощью сгона.
 8. Уборка лестницы (2).
 9. Отключение оборудования от поливочного водопровода, снятие ограждения территории.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
7-1101-9-1/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей (наружных) светопрозрачного покрытия выхода	4086,00	3727,55	250,51	212,94	107,94	5,75

	из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов						
7-1101-9-2/1	Уборка (очистка) остекленных поверхностей (внутренних) светопрозрачного покрытия выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов	4358,28	3999,83	250,51	212,94	107,94	6,17

Таблица 7-1101-10. Уборка (очистка) элементов нижнего крепления, спандеров из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором

- Состав работ:**
1. Подключение шлангов к поливочному водопроводу.
 2. Ограждение территории сигнальной лентой.
 3. Растяжка шлангов, подключение щетки с форсунками для подачи воды к водопроводному шлангу.
 4. Приготовление рабочего раствора (химического), утилизация раствора.
 5. Установка, перестановка лестницы, пристраховка альпинистского снаряжения (2, 4).
 6. Смачивание поверхности нижнего крепления из нержавеющей стали водой, нанесение раствора с помощью губки, выдержка раствора, смывка раствора (1, 2).
 7. Смачивание поверхности элементов крепления (спандеров) из нержавеющей стали водой, нанесение раствора с помощью губки, выдержка раствора, смывка раствора (3, 4).
 8. Уборка лестницы (2, 4).
 9. Отключение оборудования от поливочного водопровода, снятие ограждения территории.

Измеритель: 100 м (1-2), 100 шт. (3-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1101-10-1/1	Уборка (очистка) элементов нижнего крепления из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга (снаружи) ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с земли	2538,81	2223,57	250,51	212,94	64,73	3,43
7-1101-10-2/1	Уборка (очистка) элементов нижнего крепления из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга (внутри) ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов, с лестницы	2629,56	2314,32	250,51	212,94	64,73	3,57
7-1101-10-3/1	Уборка (очистка) элементов крепления (спандеров) из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга (снаружи) ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с земли	2687,91	2372,67	250,51	212,94	64,73	3,66
7-1101-10-4/1	Уборка (очистка) элементов крепления (спандеров) из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга (внутри) ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов, с лестницы	2824,04	2508,80	250,51	212,94	64,73	3,87

Раздел 2. Зимняя уборка

Таблица 7-1102-1. Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период

- Состав работ:**
1. Навеска, разборка альпинистского снаряжения для проведения работ (1).
 2. Выставление, снятие ограждения опасной зоны (1).
 3. Очистка светопрозрачного покрытия от снега и наледи со сбрасыванием снега в снегосборный лоток кровли (2, 3).
 4. Доставка снегоуборщика к месту работы и обратно, настройка, наладка (4).
 5. Очистка снегосборного лотка кровли от снега с помощью снегоуборщика самоходного за один проход (4).
 6. Дежурство для обеспечения безопасности прохожих в опасной зоне (2-4).

Измеритель: 100 м2 (1-3); 100 м (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
7-1102-1-1/1	Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период - навеска, разборка альпинистского снаряжения при очистке кровли от снега и наледи	3620,16	3620,16	-	-	-	5,17

7-1102-1-2/1	Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период - очистка светопрозрачного покрытия кровли от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов, при толщине слоя до 10 см	1771,79	1771,79	-	-	-	2,53
7-1102-1-3/1	Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период - очистка светопрозрачного покрытия кровли от снега и наледи с привлечением промышленных альпинистов, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	1672,88	1672,88	-	-	-	2,39
7-1102-1-4/1	Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период - очистка снегоборного лотка кровли от снега с помощью снегоуборщика самоходного	1851,45	1763,69	87,76	2,52	-	3,5

Таблица 7-1102-2. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", амфитеатра на территории паркового комплекса "Зарядье"

Состав работ: 1. Ограждение территории сигнальной лентой, снятие ленты (1, 3).
2. Закрепление, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1, 3).
3. Очистка от снега (1-4).
4. Доставка снегоуборщика к месту работы, обратно, настройка, наладка (6).
5. Очистка от снега деревянных сидений, бетонных ступеней амфитеатра вручную (5), с помощью снегоуборщика (6).

Измеритель: 100 м2 (1-5), 100 м (6)

Измеритель: 100 м2 (1-3), 100 м (6)			в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1102-2-1/1	Очистка от снега светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора" при толщине слоя до 20 см	2466,02	2466,02	-	-	-	3,31
7-1102-2-2/1	Очистка от снега светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора", добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	2004,10	2004,10	-	-	-	2,69
7-1102-2-3/1	Очистка от снега светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора" с перемещением до 20 м, при толщине слоя до 20 см	4105,06	4105,06	-	-	-	5,51
7-1102-2-4/1	Очистка от снега светопрозрачного покрытия "Стеклянная кора" с перемещением до 20 м, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	2674,62	2674,62	-	-	-	3,59
7-1102-2-5/1	Очистка от снега деревянных сидений, бетонных ступеней амфитеатра после сброса снега с покрытия «Стеклянная кора» вручную	1841,04	1841,04	-	-	-	3,87
7-1102-2-6/1	Очистка от снега деревянных сидений, бетонных ступеней амфитеатра после сброса снега с покрытия «Стеклянная кора», с помощью снегоуборщика самоходного	2074,30	1926,20	148,10	4,24	-	3,62

Таблица 7-1102-3. Уборка покрытия светопрозрачного купола "Флорариума" на территории паркового комплекса "Зарядье"

Состав работ: 1. Закрепление, снятие альпинистского оборудования (1).
2. Очистка от снега.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
7-1102-3-1/1	Очистка от снега светопрозрачного купола "Флорариума", при толщине слоя до 20 см.	1922,15	1922,15	-	-	-	2,58
7-1102-3-2/1	Очистка от снега светопрозрачного купола "Флорариума", добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	618,37	618,37	-	-	-	0,83

Таблица 7-1102-4. Уборка покрытия светопрозрачного козырька "Медиацентра" на территории паркового комплекса "Зарядье"

Состав работ: 1. Ограждение территории сигнальной лентой, снятие ленты (1, 3).
2. Закрепление, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1, 3).
3. Очистка от снега.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1102-4-1/1	Очистка от снега светопрозрачного козырька "Медиацентра", при толщине слоя до 20 см	2667,17	2667,17	-	-	-	3,58
7-1102-4-2/1	Очистка от снега светопрозрачного козырька "Медиацентра", добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	1631,59	1631,59	-	-	-	2,19
7-1102-4-3/1	Очистка от снега светопрозрачного козырька "Медиацентра" с перемещением до 15 м, при толщине слоя до 20 см	4343,47	4343,47	-	-	-	5,83
7-1102-4-4/1	Очистка от снега светопрозрачного козырька "Медиацентра" с перемещением до 15 м, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	1646,49	1646,49	-	-	-	2,21

Таблица 7-1102-5. Очистка от снега покрытия кровли купола "Московского международного дома музыки"

Состав работ:

1. Очистка от снега покрытия купола из нержавеющей стали со сбрасыванием в дренажный канал (1, 2).
2. Очистка от снега дренажного канала со сбрасыванием на светопрозрачный козырек кровли (3).
3. Очистка от снега светопрозрачного покрытия козырька с перемещением и сбросом, в заранее отведенные и огороженные места (4).
4. Устройство (разборка) ограждения территории сигнальной лентой (5).
5. Навеска (снятие) альпинистского оборудования (5).
6. Выставление дежурных для обеспечения безопасности прохожих в опасной зоне (1 - 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-1102-5-1/1	Очистка от снега покрытия кровли купола "Московского международного дома музыки" из нержавеющей стали, с перемещением на расстояние до 20 м, при толщине слоя до 20 см	1552,04	1552,04	-	-	-	3,08
7-1102-5-2/1	Очистка от снега покрытия кровли купола "Московского международного дома музыки" из нержавеющей стали, добавлять на каждые 10 см увеличения толщины слоя	665,17	665,17	-	-	-	1,32
7-1102-5-3/1	Очистка от снега водосточного дренажного канала кровли купола "Московского международного дома музыки"	1320,24	1320,24	-	-	-	2,62
7-1102-5-4/1	Очистка от снега светопрозрачного покрытия козырька кровли купола "Московского международного дома музыки" с перемещением до 10 м, при толщине слоя до 20 см	1360,56	1360,56	-	-	-	2,7
7-1102-5-5/1	Очистка от снега покрытия кровли купола "Московского международного дома музыки", устройство (разборка) ограждения территории сигнальной лентой, навеска (снятие) альпинистского оборудования	806,08	806,08	-	-	-	1,57

Отдел 21. Техническая эксплуатация

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание медиакровли БСА «Лужники»

Состав работ:

1. Доставка оборудования в зону работ, подъем на кровлю.
2. Навеска альпинистского оборудования.
3. Демонтаж, монтаж прижимных планок (крышек).
4. Снятие альпинистского оборудования.
5. Спуск с кровли, отнеска оборудования.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

7-2103-1-1/1	Замена прижимных планок (крышек) медиакровли с привлечением промышленных альпинистов	11354,35	1937,05	-	-	9417,30	2,6
--------------	--	----------	---------	---	---	---------	-----

Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание светопрозрачного покрытия кровли БСА «Лужники»

- Состав работ:**
1. Доставка оборудования в зону работ, подъем на кровлю, спуск.
 2. Навеска, снятие альпинистского оборудования.
 3. Снятие планок (крышек) медиакровли, отвинчивание болтов прижимной планки, демонтаж планки.
 4. Просверливание отверстий в новой планке с разметкой под болты, обрезка в размер.
 5. Очистка, обезжиривание поверхности крепления прижимной планки. Установка новой планки на герметик, закрепление болтами. Установка планок (крышек) медиакровли на место.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-2103-2-1/1	Замена прижимных планок листов поликарбоната покрытия кровли с привлечением промышленных альпинистов	11548,45	8359,12	21,47	0,16	3167,86	11,22

Таблица 7-2103-3. Техническое обслуживание конструктивных элементов кровли БСА «Лужники»

- Состав работ:**
1. Доставка оборудования в зону работ, подъем на кровлю, спуск.
 2. Навеска, снятие альпинистского оборудования, установка, разборка лестницы.
 3. Вскрытие, закрепление защитной сетки на несущих конструкциях.
 4. Подготовка посадочного места в конструкциях под установку болта, очистка, обезжиривание.
 5. Установка болта, затяжка гайки. Проверка, контроль затяжки болта с помощью динамометрического ключа.
 6. Огрунтовка, окраска болта огнезащитной краской.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-2103-3-1/1	Установка высокопрочных болтов с привлечением промышленных альпинистов.	3950,12	3292,98	2,44	0,02	654,70	4,42

Таблица 7-2103-4. Техническое обслуживание кровли БСА «Лужники»

- Состав работ:**
1. Доставка оборудования в зону работ, подъем на кровлю, спуск.
 2. Установка (скрутка) тента на аэрационных решетках. Закрепление тента тросом.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
7-2103-4-1/1	Установка, (скрутка) снегозащитных тентов на аэрационных решетках	4775,58	4775,58	-	-	-	6,41

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Летняя уборка

Таблица 7-1101-1. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклопанель", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

7-1101-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,02
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	1,58
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-1101-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,364
	22.1-4-96	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 45 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,4
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,56
7-1101-1-3/1	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,787
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	1,21
7-1101-1-4/1	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,361
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1

Таблица 7-1101-2. Уборка светопрозрачного купола "Флорариума" остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

7-1101-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
7-1101-2-2/1	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
7-1101-2-3/1	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5

Таблица 7-1101-3. Уборка светопрозрачного козырька, фасада здания "Медиацентра", остекления и конструктивных элементов на территории паркового комплекса "Зарядье"

7-1101-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,6
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,52
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,81
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,676
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	1,04
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,65
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	1
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,18
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,18
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
7-1101-3-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,77
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
7-1101-3-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-55	Средство слабощелочное моющее концентрированное для стекол и зеркал	л	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2

Таблица 7-1101-4. Уборка (очистка) конструктивных элементов из стали климатических перегородок "Стеклопанель" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

7-1101-4-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и окисных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
7-1101-4-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и окисных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 7-1101-5. Уборка (очистка) остекленных поверхностей и конструктивных элементов из стали климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах "Стеклопанель" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-1101-5-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
7-1101-5-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 7-1101-6. Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок "Стеклопанельной коры" парк "Зарядье" химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов

7-1101-6-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
7-1101-6-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
7-1101-6-3/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,033
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 7-1101-7. Уборка (очистка) отлива из нержавеющей стали козырька «Заповедного посольства» на территории ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

7-1101-7-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,53
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53

Таблица 7-1101-8. Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

7-1101-8-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1,33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
7-1101-8-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1,33
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Таблица 7-1101-9. Уборка (очистка) остекленных поверхностей светопрозрачного покрытия выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов

7-1101-9-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,051
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
7-1101-9-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,051
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Таблица 7-1101-10. Уборка (очистка) элементов нижнего крепления, спандеров из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором

7-1101-10-1/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
7-1101-10-2/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
7-1101-10-3/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
7-1101-10-4/1	21.1-24-92	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	0,54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-17-275	Тележки на пневмоходу электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Раздел 2. Зимняя уборка

Таблица 7-1102-1. Уборка покрытия кровли типа БСА "Лужники" в зимний период

7-1102-1-4/1	22.1-17-207	Снегоборщики самоходные, ширина обработки 61 см, высота захвата 53 см	маш.-ч	0,64
--------------	-------------	---	--------	------

Таблица 7-1102-2. Уборка светопрозрачного покрытия "Стеклопанельная кровля", амфитеатра на территории паркового комплекса "Зарядье"

7-1102-2-6/1	22.1-17-207	Снегоборщики самоходные, ширина обработки 61 см, высота захвата 53 см	маш.-ч	1,08
--------------	-------------	---	--------	------

Отдел 21. Техническая эксплуатация

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 7-2103-1. Техническое обслуживание медиакрыши БСА «Лужники»

7-2103-1-1/1	21.7-12-15	Панели (крышки) прижимные из алюминиевых сплавов, ширина 60 мм, для медиакрыши	м	10
--------------	------------	--	---	----

Таблица 7-2103-2. Техническое обслуживание светопрозрачного покрытия кровли БСА «Лужники»

7-2103-2-1/1	21.1-1-1066	Герметик однокомпонентный полиуретановый, типа "Парабонд"	л	1,8
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0003
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,24
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,98

Таблица 7-2103-3. Техническое обслуживание конструктивных элементов кровли БСА «Лужники»

7-2103-3-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001
	21.1-6-228	Краски огнезащитные терморасширяющиеся на водно-дисперсионной основе для металлических конструкций, типа "ФайерГард Ультра"	кг	0,15
	21.1-11-216	Болты стальные высокопрочные М27х90-240 мм	т	0,0012
	21.1-11-217	Гайки стальные к болтам высокопрочным М27	т	0,00022
	21.1-11-218	Шайбы стальные к болтам высокопрочным М27	т	0,0001
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,238