

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-18

Сборник 18
Вентиляция и кондиционирование
воздуха

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	7
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Воздуховоды и вентканалы.....	11
Раздел 1. Осмотр.....	11
Таблица 18-2101-2. Обследование воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью видеокамеры	11
Таблица 18-2101-3. Проверка состояния огнезащитных покрытий каналов приточно - вытяжной противодымной вентиляции	11
Раздел 3. Техническое обслуживание	11
Таблица 18-2103-1. Очистка и дезинфекция воздуховодов механизированным способом	11
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Конструктивные элементы	11
Раздел 3. Техническое обслуживание	11
Таблица 18-2203-1. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков.....	12
Таблица 18-2203-2. Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих	12
Таблица 18-2203-3. Техническое обслуживание клапанов воздушных	12
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы	13
Раздел 3. Техническое обслуживание	13
Таблица 18-2303-1. Техническое обслуживание тепловых завес с автоматикой	13
Таблица 18-2303-2. Промывка воздухонагревателей (калориферов)	13
Таблица 18-2303-3. Техническое обслуживание канального вентилятора	14
Таблица 18-2303-4. Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-тепловых завес с электрическим нагревателем.....	14
Таблица 18-2303-5. Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником	15
Таблица 18-2303-6. Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м.....	15
Таблица 18-2303-7. Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э	15
Таблица 18-2303-8. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч	16
Таблица 18-2303-9. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч	16
Таблица 18-2303-10. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч	17
Таблица 18-2303-11. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч	18
Таблица 18-2303-12. Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э	19
Таблица 18-2303-13. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх600 с лестниц	19
Таблица 18-2303-14. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх300 с лестниц	20
Таблица 18-2303-15. Замена ламп УФ-А излучателей при техническом обслуживании рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Л с лестниц	20
Таблица 18-2303-16. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С-80.....	20
Таблица 18-2303-17. Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления	21
Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки	21
Раздел 1. Осмотр	21
Таблица 18-2401-1. Осмотр прецизионных кондиционеров.....	21
Таблица 18-2401-2. Осмотр колонных кондиционеров	21
Раздел 2. Диагностика	21
Таблица 18-2402-1. Диагностика прецизионного кондиционера	22

Раздел 3. Техническое обслуживание	22
Таблица 18-2403-1. Техническое обслуживание и ремонт центральных кондиционеров с автоматикой	22
Таблица 18-2403-2. Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров.....	22
Таблица 18-2403-3. Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем	23
Таблица 18-2403-4. Техническое обслуживание конденсаторного блока с воздушным охлаждением	23
Таблица 18-2403-5. Техническое обслуживание и ремонт приточных установок с автоматикой.....	23
Таблица 18-2403-6. Техническое обслуживание зональных подогревателей с автоматикой	24
Таблица 18-2403-7. Техническое обслуживание узла регулирования.....	24
Таблица 18-2403-8. Техническое обслуживание и ремонт вытяжных установок	24
Таблица 18-2403-9. Техническое обслуживание вытяжных установок с крышными вентиляторами	25
Таблица 18-2403-10. Техническое обслуживание вытяжных установок с осевыми вентиляторами	25
Таблица 18-2403-11. Техническое обслуживание холодильных установок	26
Таблица 18-2403-12. Техническое обслуживание насосов	26
Таблица 18-2403-13. Техническое обслуживание градирни пленочной, вентиляторной.....	26
Таблица 18-2403-14. Техническое обслуживание блока логики автономного кондиционера	27
Таблица 18-2403-15. Очистка и дезинфекция приточных установок	27
Таблица 18-2403-16. Очистка вытяжных установок	27
Таблица 18-2403-17. Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем.....	28
Таблица 18-2403-18. Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью.....	28
Таблица 18-2403-19. Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем	29
Таблица 18-2403-20. Техническое обслуживание вытяжных установок.....	29
Таблица 18-2403-21. Техническое обслуживание приточных установок	30
Таблица 18-2403-22. Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных	30
Таблица 18-2403-23. Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров	32
Таблица 18-2403-24. Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных	32
Таблица 18-2403-25. Дозаправка хладагентом наружных блоков сплит-систем.....	33
Таблица 18-2403-26. Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров	33
Таблица 18-2403-27. Техническое обслуживание колонных кондиционеров	34
Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы вентиляции и кондиционирования спортивных сооружений	34
Раздел 1. Осмотр	34
Таблица 18-2501-1. Технический осмотр завес воздушно-тепловых с передвижных подмостей	34
Таблица 18-2501-2. Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом с передвижных подмостей	34
Таблица 18-2501-3. Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с электроприводом с передвижных подмостей	35
Таблица 18-2501-4. Технический осмотр воздухораспределительных устройств с передвижных подмостей	35
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Воздуховоды и вентканалы	35
Раздел 1. Ремонт.....	35
Таблица 18-3101-1. Ремонт вентиляционных коробов и каналов - прочистка каналов с пробивкой и заделкой отверстий	35
Раздел 3. Устройство	36
Таблица 18-3103-1. Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия	36
Таблица 18-3103-2. Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали	39
Таблица 18-3103-3. Прокладка воздуховодов круглых для систем аспирации и пневмотранспорта.....	41
Раздел 4. Демонтаж, разборка	42
Таблица 18-3104-1. Разборка вентиляционных коробов из плит и воздуховодов.....	42
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструктивные элементы	43
Раздел 2. Смена (замена).....	43
Таблица 18-3202-1. Смена вентиляционных решеток.....	43
Раздел 3. Устройство	43

Таблица 18-3203-1. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха	43
Таблица 18-3203-2. Установка решеток жалюзийных	44
Таблица 18-3203-3. Установка клапанов	44
Таблица 18-3203-4. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом	45
Таблица 18-3203-5. Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами	46
Таблица 18-3203-6. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами	46
Таблица 18-3203-7. Установка отсосов	47
Таблица 18-3203-8. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения	47
Таблица 18-3203-9. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения	47
Таблица 18-3203-10. Установка зонтов над оборудованием	48
Таблица 18-3203-11. Установка дефлекторов	48
Таблица 18-3203-12. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	49
Таблица 18-3203-13. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	49
Таблица 18-3203-14. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых прямоугольного сечения	50
Таблица 18-3203-15. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	50
Таблица 18-3203-16. Установка дверей и люков герметических	51
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы	51
Раздел 1. Ремонт	51
Таблица 18-3301-1. Ремонт вентиляторов	51
Таблица 18-3301-2. Ремонт сухих ячейковых фильтров	52
Таблица 18-3301-3. Проверка и ремонт воздухонагревателей, (воздухоохладителей), калориферов	52
Раздел 3. Устройство	53
Таблица 18-3303-1. Установка вентиляторов радиальных	53
Таблица 18-3303-2. Установка вентиляторов осевых	54
Таблица 18-3303-3. Установка вентиляторов крышных	54
Таблица 18-3303-4. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	54
Таблица 18-3303-5. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	54
Таблица 18-3303-6. Установка виброизоляторов	54
Таблица 18-3303-7. Установка калориферов	55
Таблица 18-3303-8. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	55
Таблица 18-3303-9. Установка фильтров	55
Таблица 18-3303-10. Установка скрубберов	56
Таблица 18-3303-11. Установка циклонов	56
Таблица 18-3303-12. Установка агрегатов воздушно-отопительных	56
Таблица 18-3303-13. Монтаж канальных вентиляторов	56
Таблица 18-3303-14. Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха	57
Раздел 4. Демонтаж, разборка	57
Таблица 18-3304-1. Демонтаж вентиляторов	57
Таблица 18-3304-2. Демонтаж канальных вентиляторов - типа ВКП	58
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки	58
Раздел 1. Ремонт	58
Таблица 18-3401-1. Ремонт камер орошения центральных кондиционеров	58
Таблица 18-3401-2. Ремонт камер обслуживания центральных кондиционеров	58
Таблица 18-3401-3. Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных)	59
Таблица 18-3401-4. Ремонт холодильных машин (установок)	60
Таблица 18-3401-5. Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом	61
Раздел 2. Замена	62

Таблица 18-3402-1. Замена терморегулирующего вентиля прецизионного кондиционера (без стоимости ТРВ)	62
Раздел 3. Устройство	62
Таблица 18-3403-1. Установка камер приточных типовых и установок приточных	62
Таблица 18-3403-2. Установка камер орошения	63
Таблица 18-3403-3. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)	63
Таблица 18-3403-4. Установка фильтров воздушных (сухих)	64
Таблица 18-3403-5. Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных	65
Таблица 18-3403-6. Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных	66
Таблица 18-3403-7. Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных	66
Таблица 18-3403-8. Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных	67
Таблица 18-3403-9. Установка камер обслуживания	68
Таблица 18-3403-10. Установка камер воздушных	68
Таблица 18-3403-11. Установка клапанов воздушных	69
Таблица 18-3403-12. Установка блоков теплообмена	69
Таблица 18-3403-13. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока теплообмена	70
Таблица 18-3403-14. Установка агрегатов вентиляторных	71
Таблица 18-3403-15. Установка блоков присоединительных	71
Таблица 18-3403-16. Установка блоков приемных	72
Таблица 18-3403-17. Установка наружного блока сплит-системы	72
Таблица 18-3403-18. Установка внутреннего блока сплит-системы	72
Раздел 5. Прочие работы	73
Таблица 18-3405-1. Эксплуатация (ежедневный контроль) установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года	73
Таблица 18-3405-2. Эвакуация хладагента из прецизионного кондиционера	74
Таблица 18-3405-3. Заправка хладагентом прецизионного кондиционера	74
Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция	74
Раздел 3. Устройство	74
Таблица 18-3703-1. Изоляция поверхностей плитами известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, соевитовыми	74
Таблица 18-3703-2. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными	74
Таблица 18-3703-3. Изоляция поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	75
Таблица 18-3703-4. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления толщиной 50 мм	75
Таблица 18-3703-5. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления	75
Таблица 18-3703-6. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожу	75
Таблица 18-3703-7. Изоляция поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана	75
Таблица 18-3703-8. Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях	76
Таблица 18-3703-9. Устройство каркаса изоляции из сетки	76
Таблица 18-3703-10. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия	76
Таблица 18-3703-11. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором	76
Таблица 18-3703-12. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	77
Таблица 18-3703-13. Устройство теплоогнезащитного покрытия воздуховодов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением штифтами	77
Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха	77
Раздел 6. Наладка на проектные параметры	77
Таблица 18-3906-1. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы	77
Таблица 18-3906-2. Вентиляторы	77

Таблица 18-3906-3. Эжекторы	79
Таблица 18-3906-4. Установки теплообменные.....	79
Таблица 18-3906-5. Теплообменники-утилизаторы	79
Таблица 18-3906-6. Патрубки душирующие или аэраторы	79
Таблица 18-3906-7. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые).....	79
Таблица 18-3906-8. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу	80
Таблица 18-3906-9. Отсосы местные или укрытия.....	80
Таблица 18-3906-10. Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха	80
Таблица 18-3906-11. Устройства регулировочно-запорные	80
Таблица 18-3906-12. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха.....	81
Таблица 18-3906-13. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), масляные, фильтры-поглотители и др.	81
Таблица 18-3906-14. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала.....	82
Таблица 18-3906-15. Циклоны.....	82
Таблица 18-3906-16. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.	82
Таблица 18-3906-17. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие.....	82
Таблица 18-3906-18. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури).....	82
Таблица 18-3906-19. Агрегаты мокрые газоочистные ударно-инерционного действия, пылеулавливатели ПВМ, гидрофильтры, пылеулавливатели ротационные	83
Таблица 18-3906-20. Электрофильтры (без электрической части)	83
Таблица 18-3906-21. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором.....	83
Таблица 18-3906-22. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне	85
Таблица 18-3906-23. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах	85
Таблица 18-3906-24. Системы дымоудаления	85
Таблица 18-3906-25. Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения) виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела.....	86
Таблица 18-3906-26. Системы кондиционирования воздуха центральные.....	86
Таблица 18-3906-27. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода.....	87
Таблица 18-3906-28. Кондиционеры местные автономные (шкафного типа со встроенной холодильной машиной)	87
Таблица 18-3906-29. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным тепло- и холодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м ³ /ч	88
Таблица 18-3906-30. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками	89
Таблица 18-3906-31. Механическая часть затворов	89
Раздел 7. Наладка на санитарно-гигиенические требования	89
Таблица 18-3907-1. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором	89
Таблица 18-3907-2. Вентиляторы.....	89
Таблица 18-3907-3. Эжекторы	90
Таблица 18-3907-4. Установки теплообменные.....	90
Таблица 18-3907-5. Теплообменники-утилизаторы	91
Таблица 18-3907-6. Патрубки душирующие или аэраторы	91
Таблица 18-3907-7. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые).....	91
Таблица 18-3907-8. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу	91
Таблица 18-3907-9. Отсосы местные или укрытия.....	91
Таблица 18-3907-10. Устройства регулировочно-запорные	92
Таблица 18-3907-11. Увлажнители воздуха местные.....	92
Таблица 18-3907-12. Парогенераторы для увлажнения воздуха	92
Таблица 18-3907-13. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха.....	92

Таблица 18-3907-14. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), масляные фильтры-поглотители и др.	93
Таблица 18-3907-15. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные	93
Таблица 18-3907-16. Фильтры рукавные и из объемного материала	93
Таблица 18-3907-17. Циклоны.....	94
Таблица 18-3907-18. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.	94
Таблица 18-3907-19. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие.....	94
Таблица 18-3907-20. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильные, пылеуловители ротационные.....	94
Таблица 18-3907-21. Электрофильтры (без электрической части)	94
Таблица 18-3907-22. Насосы центробежные.....	95
Таблица 18-3907-23. Определение валовых выделений теплоты, влаги и газов	95
Таблица 18-3907-24. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне	96
Таблица 18-3907-25. Измерение температур поверхностей источников тепловыделения.....	96
Таблица 18-3907-26. Инвентаризация выбросов	96
Таблица 18-3907-27. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе	96
Таблица 18-3907-28. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания	97
Таблица 18-3907-29. Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных сетей по результатам испытаний	97
Таблица 18-3907-30. Установки кондиционирования воздуха центральные.....	98
Таблица 18-3907-31. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода.....	99
Таблица 18-3907-32. Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной.....	99
Таблица 18-3907-33. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.)	100
Таблица 18-3907-34. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками	100
Таблица 18-3907-35. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплоснабжения	100
Таблица 18-3907-36. Определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима	101
Таблица 18-3907-37. Градирни вентиляторные	101
Таблица 18-3907-38. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот	101
Приложение № 1	103
Приложение № 2	162

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) систем вентиляции (общеобменной и местной), установок кондиционирования воздуха и воздушного отопления, холодильных установок в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий.

1.2. Стоимостными нормативами не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и других устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, на предприятиях по переработке зерна и других производствах при технической эксплуатации данных систем.

1.3. Стоимостные нормативы на техническое обслуживание предусматривают:

1.3.1. Выполнение плановых и неплановых ремонтов, технических осмотров: весеннего общего периодического осмотра (ТО-1), осеннего общего периодического осмотра (ТО-2);

1.3.2. Выполнение химических анализов воздушной среды на содержание CO₂;

1.3.3. Периодическая настройка работы установок на летне-зимний режимы.

Периодичность ремонтов и осмотров принята на основании паспортов и инструкций на оборудование, а также с учетом работы оборудования и средств автоматизации в зависимости от сезона года.

1.4. Стоимостными нормативами технического обслуживания не предусмотрена замена оборудования, приборов и средств автоматизации, пускозащитной аппаратуры.

1.5. В стоимостных нормативах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

1.6. Прокладка воздухопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздухопроводов стоимостными нормативами сборника не учтена.

1.7. Стоимостными нормативами при выполнении работ по технической эксплуатации систем предусматривается работа по установке агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов на высоте до 1 м от пола; работы по прокладке воздухопроводов и установке воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов - на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ по технической эксплуатации систем с передвижных подмостей, вышек и лестниц, на высоте свыше 3 м от уровня пола, к затратам труда и заработной плате применяются коэффициенты раздела 3.

1.8. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от суммы заработной платы рабочих и эксплуатации машин, учитываемых в прямых затратах в сметах на устройство указанных систем.

1.9. При выполнении работ по техническому обслуживанию холодильных установок с одним двухступенчатым компрессором или агрегатов, состоящих из двух компрессоров, к затратам труда и заработной плате стоимостных нормативов 18-2403-11-5/1÷18-2403-11-7/1 применяется повышающий коэффициент 1,7.

1.10. Стоимостными нормативами таблицы 18-2403-20 учтены затраты на обслуживание вытяжных вентиляционных установок с радиальными вентиляторами.

1.11. Стоимостными нормативами таблицы 18-2403-21 «Техническое обслуживание приточных установок» при ежемесячном обслуживании учтены затраты на:

- осмотр оборудования воздухозабора, очистка заслонки и регулирующего клапана;
- осмотр блоков фильтров грубой и тонкой очистки, контроль аэродинамического сопротивления фильтров;
- осмотр блока воздухонагревателя, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры обвязки, проверка и запись показаний контрольно-измерительных приборов;
- осмотр блока вентилятора, выявление наличия посторонних шумов и вибраций, осмотр вентилятора на отсутствие повреждений, проверка состояния сварных и болтовых соединений, гибких вставок, мест присоединения воздухопроводов, проверка надежности заземления.

При ежеквартальном обслуживании учтены затраты в объеме работ ежемесячного обслуживания и затраты на:

- проверку осевого перемещения лопаток клапана (регулировку при необходимости), подтяжку болтов, смазку мест соединения рычагов с тягами и втулки осей, проверку работоспособности электропривода;
 - проверку состояния и крепления рабочего колеса, уровня нагрева корпуса подшипников, уровня вибрации;
 - проверку натяжения клинового ремня (при наличии);
 - очистку от пыли секций камеры снаружи и промежуточных секций, и помещения вентиляционной камеры.
- При ежегодном обслуживании учтены затраты в объеме работ ежеквартального обслуживания и затраты на:
- проверку состояния лакокрасочных покрытий, их восстановление при необходимости;

- очистку внутренней плоскости вентилятора, рабочего колеса, доступных частей электродвигателя и отверстий вентиляционного кожуха двигателя вентилятора от загрязнений;
- проверку сопротивления изоляции кабелей питания электродвигателя;
- проверку состояния контактов и исправность пускозащитной аппаратуры, подтяжку контактов;
- очистку рабочей поверхности воздухонагревателя и секции;
- осмотр шкафа управления на отсутствие механических повреждений, протяжку контактов группы пускателей.

1.12. Стоимостными нормативами таблицы 18-2403-22 «Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных» при ежемесячном обслуживании учтены затраты на:

- осмотр оборудования воздухозабора, очистка заслонки и регулирующего клапана;
- осмотр блоков фильтров грубой и тонкой очистки, контроль аэродинамического сопротивления фильтров;
- осмотр блока воздухонагревателя, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры обвязки, проверка и запись показаний контрольно-измерительных приборов;
- осмотр блока воздухоохладителя, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры обвязки, проверка состояния поддона, промывка каплеуловителя, проверка проходимости водяного затвора;
- осмотр блока сотового увлажнения, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры обвязки, контроль равномерности увлажнения кассеты, уровня воды в резервуаре, отсутствия кальциевых отложений, промывка каплеуловителя;
- осмотр блока вентилятора, выявление наличия посторонних шумов и вибраций, осмотр вентилятора на отсутствие повреждений, проверка состояния сварных и болтовых соединений, гибких вставок, мест присоединения воздухопроводов, проверка надежности заземления.

При ежеквартальном обслуживании учтены в объеме работ ежемесячного обслуживания и затраты на:

- проверку осевого перемещения лопаток клапана (регулировку при необходимости), подтяжку болтов, смазку мест соединения рычагов с тягами и втулки осей, проверку работоспособности электропривода;
- очистку секций воздухоохладителя и блока сотового увлажнения от пыли и грязи;
- проверку состояния и крепления рабочего колеса, уровня нагрева корпуса подшипников, уровня вибрации;
- проверку натяжения клинового ремня (при наличии);
- очистку от пыли секций КЦКП снаружи и промежуточных секций, и помещения вентиляционной камеры.

При ежегодном обслуживании учтены в объеме работ ежеквартального обслуживания и затраты на:

- проверку состояния лакокрасочных покрытий, их восстановление при необходимости;
- чистку отверстий в распределительном коллекторе, очистку фильтра насоса и дна резервуара блока сотового увлажнения;
- очистку внутренней плоскости вентилятора, рабочего колеса, доступных частей электродвигателя и отверстий вентиляционного кожуха двигателя вентилятора от загрязнений;
- проверку сопротивления изоляции кабелей питания электродвигателя;
- проверку состояния контактов и исправность пускозащитной аппаратуры, подтяжку контактов;
- очистку рабочей поверхности воздухонагревателя, воздухоохладителя и секций;
- осмотр шкафа управления на отсутствие механических повреждений, протяжку контактов группы пускателей.

1.13. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков, скоб и креплений учтена в стоимостных нормативах 18-3103-1÷18-3103-3. Количество, типы и размеры указанных изделий следует принимать по проектным данным.

1.14. В стоимостных нормативах таблицы 18-3203-11 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами.

Количество растяжек и талрепов следует принимать по проектным данным. Стоимость растяжек с талрепами, учитывая индивидуальную длину каждого изделия, следует определять по данным поставщиков с добавлением транспортных затрат и заготовительно-складских расходов.

1.15. Стоимостные нормативы таблиц 18-3303-1÷18-3303-3 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).

1.16. В стоимостных нормативах таблиц 18-3303-1÷18-3303-3, 18-3303-13, 18-3403-14 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных, канальных и агрегатов вентиляторных не учтена стоимость ревизии, сушки и присоединения электродвигателей к сети. Эти затраты следует учитывать дополнительно.

В стоимостных нормативах таблицы 18-3303-13 не учтены затраты на установку и стоимость креплений (подвесок). Их следует учитывать дополнительно.

1.17. Установка и стоимость виброизоляторов стоимостными нормативами таблиц 18-3303-1÷18-3303-3 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует определять по стоимостным нормативам таблицы 18-3303-6.

1.18. В стоимостных нормативах таблицы 18-3403-14 затраты на установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять по стоимостным нормативам таблицы 18-3303-4.

1.19. Стоимостными нормативами таблицы 18-3303-9 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции. Для определения стоимости работ по стоимостным нормативам при определении необходимого количества фильтров следует учитывать, что на 1 м² поверхности в свету устанавливается 1 м² фильтров.

Стоимостным нормативом 18-3303-9-1 на установку фильтров ячейковых установка и стоимость каркаса не учтены.

1.20. В стоимостных нормативах таблицы 18-3403-16 затраты на установку клапанов воздушных не учтены. Указанные затраты следует определять по стоимостным нормативам таблицы 18-3403-11.

1.21. Стоимостные нормативы отдела 37 предназначены для определения сметной стоимости работ по изоляции поверхностей воздуховодов и других плоских и криволинейных поверхностей.

1.21.1. Стоимостными нормативами на изоляцию учтен расход теплоизоляционных материалов и изделий с коэффициентами уплотнений, принятых по СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Нормами расхода материалов учтен коэффициент трудно устранимых потерь 1,03.

1.21.2. Затраты на уплотнение материалов по заработной плате и эксплуатации машин стоимостными нормативами учтены и не подлежат корректировке.

1.21.3. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ стоимостными нормативами не предусмотрено.

1.21.4. Стоимостными нормативами таблицы 18-3703-3 предусмотрена изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена с нанесением на поверхность изоляции защитной окраски. При выполнении работ по изоляции плоских и криволинейных поверхностей без окраски необходимо исключить стоимость материала с кодом 2317221001 и применить к затратам труда и заработной плате рабочих коэффициенты раздела 3 настоящей технической части.

1.21.5. Стоимостными нормативами отдела 37 учтены следующие вспомогательные работы:

- текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены.

- установка и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м от пола (земли).

- перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.21.6. Стоимостными нормативами табл. 1.18-3703-13 учтены затраты на устройство теплоогнезащитного покрытия из матов минераловатных прошивных оцинкованных воздуховодов. Для воздуховодов из черной стали необходимо дополнительно учитывать затраты на нанесение на поверхность воздуховодов антикоррозионного грунтовочного покрытия по стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка». Затратами труда по стоимостным нормативам табл. 1.18-3703-13 учтены затраты на выполнение работ на высоте до 5 м и к нормативам не применяются коэффициенты по п.3.1.1.

1.22. Стоимостные нормативы отдела 39 на пусконаладочные работы определены исходя из технических характеристик и сложности серийно выпускаемого оборудования в соответствии с требованиями СНиП, государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования.

1.22.1. В разделе 6 приведены стоимостные нормативы на выполнение наладки системы на проектные расходы воздуха и комплексного опробования систем;

1.22.2. В разделе 7 приведены стоимостные нормативы на выполнение наладки систем на санитарно-гигиенические и (или) технологические требования (приведения параметров воздушной среды в помещениях в соответствие с требованиями действующих санитарных и технологических норм).

1.23. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. Иная периодичность выполнения работ оговорена в наименовании стоимостного норматива.

1.24. Стоимостными нормативами таблиц 18-2303-7÷18-2303-11 учтены затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию канальных систем очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» модели КФУ2Э и аналогичных ей. Указанные канальные системы предназначены для очистки и обеззараживания воздуха в системах приточно-вытяжной общеобменной и вытяжной технологической вентиляции. Нормативами на ежеквартальное и годовое обслуживание канальных систем очистки и обеззараживания воздуха учтены затраты по замене предварительных и барьерных электростатических фильтров в связи с выработкой ими своего ресурса. Замена адсорбционно-каталитических фильтров выполняется при появлении запахов после очистителя, а также при увеличении сопротивления фильтра более 50% от номинального. Замена адсорбционно-каталитических фильтров нормативами на ежеквартальное и годовое техническое обслуживание не учтена и учитывается дополнительно по нормативам таблицы 18-2303-12.

1.25. Стоимостными нормативами таблицы 18-2403-26 «Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров» учтены затраты на обслуживание кондиционеров типа «Эмерсон» с внешним конденсатором воздушного охлаждения со сменными цилиндрами увлажнителя.

1.26. Стоимостными нормативами таблицы 18-2303-13, 18-2303-14 учтены затраты на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» С330Л.

Стоимостными нормативами учтены затраты на выполнение работ с лестниц, на высоте свыше 3 м от уровня пола и к нормам указанных таблиц не применяются коэффициенты раздела 3.

Стоимостными нормативами не учтены затраты на демонтаж и монтаж плит (панелей, кассет) подвесных потолков для доступа к рециркуляционным установкам. Их необходимо учитывать дополнительно по нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка» настоящей главы (13-3604-10-1/1, 13-3603-33-3/1).

1.27. Стоимостными нормативами таблицы 18-2501-1÷18-2501-4 учтены затраты на выполнение работ по техническому осмотру оборудования систем вентиляции спортивных сооружений.

Стоимостными нормативами учтены затраты на выполнение работ с передвижных подмостей, лестниц, на высоте свыше 3 м от уровня пола и к нормам указанных таблиц не применяются коэффициенты раздела 3.

1.28. Стоимостными нормативами таблицы 18-3303-14 учтены затраты на монтаж рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха тип С330Л и аналогичных конструкций. Стоимость рециркуляционных установок не учтена и учитывается дополнительно.

Стоимостными нормативами учтены затраты на выполнение работ с подъемника ножничного электрического, на высоте свыше 3 м от уровня пола и к нормам указанной таблицы не применяются коэффициенты раздела 3.

Стоимостными нормативами не учтены затраты на демонтаж и монтаж плит (панелей, кассет) подвесных потолков для доступа к месту монтажа рециркуляционных установок. Их необходимо учитывать дополнительно по нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка» настоящей главы (13-3604-10-1/1, 13-3603-33-3/1).

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола					
3.1.1. свыше 3 до 5 м		1,1	1,1	-	-
3.1.2. свыше 5 до 8 м		1,25	1,25	-	-
3.1.3. свыше 8 до 10 м		1,35	1,35	-	-
3.1.4. свыше 10 м		1,5	1,5	-	-

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Воздуховоды и вентканалы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 18-2101-2. Обследование воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью видеокамеры

Состав работ:

1. Оценка возможности организации доступа к внутренней поверхности воздуховодов, разбивка системы на участки, замеры нормируемых параметров микроклимата.
2. Подготовка отверстия в воздуховоде для ввода камеры.
3. Обследование участка воздуховода. Заделка отверстия. Перемещение на другой участок.
4. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2101-2-1/1	Обследование воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью видеокамеры	8848,72	5424,93	3423,79	2052,09	-	9,83

Таблица 18-2101-3. Проверка состояния огнезащитных покрытий каналов приточно - вытяжной противодымной вентиляции

Состав работ:

1. Осмотр огнезащитных покрытий на целостность, отсутствие повреждений, порванных участков, порезов, потертостей.
2. Фотофиксация.
3. Заполнение журнала.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2101-3-1/1	Проверка состояния огнезащитных покрытий каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции - покрытие из фольгированного материала	288,53	288,53	-	-	-	0,42
18-2101-3-2/1	Проверка состояния огнезащитных покрытий каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции - покрытие из фольгированного материала при осмотре с лестниц	432,80	432,80	-	-	-	0,63

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2103-1. Очистка и дезинфекция воздуховодов механизированным способом

Состав работ:

1. Подготовка на участке воздуховода отверстий для ввода щетки чистящей машины и подключение фильтроввакуумной установки (1).
2. Отсечение участка воздуховода заградительными баллонами (1).
3. Подсоединение фильтроввакуумной установки к участку воздуховода, ввод щетки чистящей машины в отверстие (1).
4. Очистка участка воздуховода, замена либо очистка фильтров по мере заполнения (1).
5. Отсоединение фильтроввакуумной установки и щеточной машины (1).
6. Приготовление рабочего раствора, дезинфекция участка воздуховода, переход на следующий участок (2).
7. Заделка отверстий в воздуховоде, переход на следующий участок (1).
8. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
18-2103-1-1/1	Очистка воздуховодов механизированным способом	11995,81	7244,35	4747,02	2755,62	4,44	13,13
18-2103-1-2/1	Дезинфекция воздуховодов, добавлять к поз. 1.18-2103-1-1	1895,37	1159,26	719,50	431,96	16,61	2,1

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Конструктивные элементы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2203-1. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков

- Состав работ:**
1. Снятие, очистка и дезинфекция жирославливающих фильтров.
 2. Отсечение участка воздуховода, очистка и дезинфекция зонта.
 3. Установка жирославливающих фильтров, ввод участка воздуховода за зонтом в работу.
 4. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-2203-1-1/1	Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков площадью сечения до 2 м2	4221,61	2544,68	1597,65	947,02	79,28	4,38
18-2203-1-2/1	Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков площадью сечения более 2 м2	5034,09	3079,21	1839,63	1079,97	115,25	5,37

Таблица 18-2203-2. Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих

- Состав работ:**
1. Осмотр клапана и его подвижных частей.
 2. Проверка креплений.
 3. Очистка от пыли, грязи.
 4. Проверка работоспособности клапана.
 5. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2203-2-1/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих одностворчатых с электромагнитным приводом периметром до 3200 мм	613,19	557,32	55,13	33,23	0,74	0,8
18-2203-2-2/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих одностворчатых с электромагнитным приводом периметром более 3200 мм	850,49	766,31	82,70	49,84	1,48	1,1
18-2203-2-3/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих двустворчатых с электромагнитным приводом	947,86	849,90	96,48	58,15	1,48	1,22
18-2203-2-4/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих одностворчатых с электромеханическим приводом периметром до 3200 мм	835,82	752,38	82,70	49,84	0,74	1,08
18-2203-2-5/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих одностворчатых с электромеханическим приводом периметром более 3200 мм	1087,05	975,30	110,27	66,45	1,48	1,4
18-2203-2-6/1	Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих двустворчатых с электромеханическим приводом	1323,76	1198,23	124,05	74,76	1,48	1,72

Таблица 18-2203-3. Техническое обслуживание клапанов воздушных

- Состав работ:**
1. Осмотр клапана и его подвижных частей.
 2. Проверка креплений.
 3. Очистка от пыли, грязи.
 4. Проверка свободного вращения лопаток (1-8), проверка наличия требуемого зазора между кромками лопаток и стенками корпуса (1, 2), проверка состояния уплотнительных прокладок, проверка работоспособности привода (3-8).
 5. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-2203-3-1/1	Техническое обслуживание клапанов обратных воздушных диаметром/периметром до 560/1600 мм	157,66	129,65	27,57	16,61	0,44	0,2

18-2203-3-2/1	Техническое обслуживание клапанов обратных воздушных диаметром/периметром более 560/1600 мм	276,28	220,41	55,13	33,23	0,74	0,34
18-2203-3-3/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с электроприводом диаметром/периметром до 560/1600 мм	445,85	404,06	41,35	24,92	0,44	0,58
18-2203-3-4/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с электроприводом диаметром/периметром до 1000/3200 мм	529,59	473,72	55,13	33,23	0,74	0,68
18-2203-3-5/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с электроприводом диаметром/периметром более 1000/3200 мм	586,06	529,45	55,13	33,23	1,48	0,76
18-2203-3-6/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом диаметром/периметром до 560/1600 мм	197,37	155,58	41,35	24,92	0,44	0,24
18-2203-3-7/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом диаметром/периметром до 1000/3200 мм	269,80	213,93	55,13	33,23	0,74	0,33
18-2203-3-8/1	Техническое обслуживание клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом диаметром/периметром более 1000/3200 мм	493,35	436,74	55,13	33,23	1,48	0,74

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2303-1. Техническое обслуживание тепловых завес с автоматикой

Состав работ:

1. Внешний осмотр, очистка поверхностей без разборки, диагностика режимов работы системы, сравнение температурных показаний с паспортными данными.
2. Осмотр элементов электрической схемы, проверка рабочих токов и исправности электродвигателей, вентиляторов, проверка давления всасывания и нагнетания.
3. Консервация тепловых завес на летний период: смазка трущихся поверхностей и подшипников, отключение электропитания, закрытие заслонок, уборка пультов управления.
4. Проверка нагревательных элементов, подтягивание клемм и контактов, проверка настройки приборов регулирования, предохранительных устройств, сезонная настройка, очистка приборов систем и внутренних поверхностей со снятием крышки корпуса, антибактериальная обработка.

Измеритель: 1 завеса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2303-1-1/1	Техническое обслуживание в течение года тепловых завес с автоматикой производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	8837,18	8708,07	-	-	129,11	12,5
18-2303-1-2/1	Техническое обслуживание в течение года тепловых завес с автоматикой производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	9861,18	9683,37	-	-	177,81	13,9
18-2303-1-3/1	Техническое обслуживание в течение года тепловых завес с автоматикой производительностью по воздуху до 20000 м3/ч	12384,78	12191,29	-	-	193,49	17,5
18-2303-1-4/1	Техническое обслуживание в течение года тепловых завес с автоматикой производительностью по воздуху свыше 20000 м3/ч	18051,85	17778,39	-	-	273,46	25,52

Таблица 18-2303-2. Промывка воздухонагревателей (калориферов)

Состав работ:

1. Проведение гидравлических испытаний (1).
2. Слив теплоносителя (2-5).
3. Промывка воздухонагревателя (калорифера) (2-5).
4. Заполнение калорифера теплоносителем (2-5).
5. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2303-2-1/1	Гидравлические испытания воздухонагревателей (калориферов)	1393,72	904,94	488,78	290,82	-	1,41

18-2303-2-2/1	Промывка воздухонагревателей (калориферов) для установок производительностью до 10000 м3/ч	9885,82	6161,24	3402,91	2035,56	321,67	9,6
18-2303-2-3/1	Промывка воздухонагревателей (калориферов) для установок производительностью до 20000 м3/ч	10691,99	6565,58	3623,79	2168,47	502,62	10,23
18-2303-2-4/1	Промывка воздухонагревателей (калориферов) для установок производительностью до 40000 м3/ч	11042,28	6738,86	3720,39	2226,62	583,03	10,5
18-2303-2-5/1	Промывка воздухонагревателей (калориферов) для установок производительностью до 80000 м3/ч	12179,49	7297,23	4037,87	2417,68	844,39	11,37

Таблица 18-2303-3. Техническое обслуживание канального вентилятора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр вентилятора на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка состояния винтовых соединений.
 3. Проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя.
 4. Проверка крепления рабочего колеса (2, 3).
 5. Проверка уровня вибрации (2, 3).
 6. Проверка состояния лакокрасочных покрытий и их обновление (при необходимости) (3).
 7. Очистка внутренней полости вентилятора и рабочего колеса от пыли и загрязнений (3).
 8. Проверка надежности крепления вентилятора (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2303-3-1/1	Техническое обслуживание канального вентилятора - ежемесячное	319,28	319,28	-	-	-	0,5
18-2303-3-2/1	Техническое обслуживание канального вентилятора - ежеквартальное	1123,87	1123,87	-	-	-	1,76
18-2303-3-3/1	Техническое обслуживание канального вентилятора - ежегодное	2163,66	2158,33	-	-	5,33	3,38

Таблица 18-2303-4. Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-тепловых завес с электрическим нагревателем

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, проверка целостности креплений.
 2. Очистка корпуса завесы от пыли и грязи.
 3. Проверка целостности заземлений.
 4. Снятие передней панели.
 5. Протяжка электрических соединений, проверка сопротивления изоляции.
 6. Проверка состояния и крепления рабочего колеса вентилятора.
 7. Очистка вентилятора, электрических нагревателей и внутренних поверхностей корпуса завесы от пыли.
 8. Установка передней панели. Проверка работоспособности.
 9. Оформление документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2303-4-1/1	Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-тепловых завес с электрическим нагревателем производительностью по воздуху до 500 м3/ч	571,80	571,25	0,23	-	0,32	0,82
18-2303-4-2/1	Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-тепловых завес с электрическим нагревателем производительностью по воздуху до 1000 м3/ч	711,64	710,58	0,47	-	0,59	1,02
18-2303-4-3/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с электрическим нагревателем производительностью по воздуху до 2000 м3/ч	879,36	877,77	0,70	-	0,89	1,26
18-2303-4-4/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с электрическим нагревателем производительностью по воздуху до 3000 м3/ч	1005,20	1003,16	0,86	-	1,18	1,44

Таблица 18-2303-5. Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, проверка целостности креплений.
 2. Очистка корпуса завесы от пыли и грязи.
 3. Проверка на отсутствие протечек воды в гидравлических соединениях, удаление воздуха из системы при необходимости.
 4. Очистка водяного фильтра.
 5. Проверка целостности заземлений.
 6. Снятие передней панели.
 7. Протяжка электрических соединений, проверка сопротивления изоляции.
 8. Проверка состояния и крепления рабочего колеса вентилятора.
 9. Очистка вентилятора, теплообменника и внутренних поверхностей корпуса завесы от пыли.
 10. Установка передней панели. Проверка работоспособности.
 11. Оформление документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2303-5-1/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником производительностью по воздуху до 1000 м3/ч	850,96	849,90	0,47	-	0,59	1,22
18-2303-5-2/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником производительностью по воздуху до 2000 м3/ч	1256,15	1253,96	1,01	-	1,18	1,8
18-2303-5-3/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником производительностью по воздуху до 3000 м3/ч	1409,94	1407,22	1,24	-	1,48	2,02
18-2303-5-4/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	1521,86	1518,68	1,40	0,01	1,78	2,18
18-2303-5-5/1	Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником производительностью по воздуху свыше 5000 м3/ч	1815,52	1811,28	1,87	0,01	2,37	2,6

Таблица 18-2303-6. Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, проверка целостности креплений.
 2. Очистка корпуса завесы от пыли и грязи.
 3. Проверка на отсутствие протечек воды в гидравлических соединениях, удаление воздуха из системы при необходимости.
 4. Очистка водяного фильтра.
 5. Проверка целостности заземлений.
 6. Снятие передней панели.
 7. Протяжка электрических соединений, проверка сопротивления изоляции.
 8. Проверка состояния и крепления рабочего колеса вентиляторов.
 9. Очистка вентиляторов, теплообменников, сетчатых фильтров и внутренних поверхностей корпуса завесы от пыли.
 10. Установка передней панели. Проверка работоспособности.
 11. Оформление документации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
18-2303-6-1/1	Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м, высота завесы до 1,5 м	1553,24	1545,01	6,45	0,05	1,78	2,24
18-2303-6-2/1	Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м, высота завесы до 2 м	1758,48	1747,51	8,60	0,07	2,37	2,53
18-2303-6-3/1	Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м, высота завесы до 2,5 м	2090,41	2077,07	10,68	0,09	2,66	3,01

Таблица 18-2303-7. Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Проверка отсутствия отклонений от заданных параметров фильтров, блоков зарядки, приборов автоматического регулирования и контроля, пусковой и защитной электроаппаратуры.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2303-7-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью до 6000 м3/ч	238,54	236,86	1,68	0,01	-	0,34
18-2303-7-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью свыше 6000 до 12000 м3/ч	463,17	459,79	3,38	0,02	-	0,66
18-2303-7-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью свыше 12000 до 24000 м3/ч	602,50	599,12	3,38	0,02	-	0,86

Таблица 18-2303-8. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

- Состав работ:**
1. Выполнение комплекса работ ежемесячного технического обслуживания.
 2. Проверка надежности крепления разъемов кабелей.
 3. Проверка состояния и замена при необходимости предварительного фильтра.
 4. Проверка состояния блока зарядки аэрозолей, проверка напряжения и силы тока на блоках, проверка отсутствия разрывов вольфрамовых электродов, очистка при необходимости.
 5. Демонтаж барьерного электростатического фильтра, визуальный контроль степени загрязнения среза фильтра по его глубине относительно образца. Взвешивание фильтра, сравнение веса фильтра с весом образца, замена фильтра при увеличении веса более чем на 15%.
 6. Органолептический контроль степени загрязненности адсорбционно-каталитического фильтра (отсутствие посторонних запахов), измерение сопротивления фильтра.
 7. Очистка от пыли и загрязнений внутренних поверхностей установки.
 8. Очистка внешних поверхностей блоков от пыли, грязи, маслянистых отложений.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2303-8-1/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 150 м3/ч	1170,79	1156,43	2,98	0,02	11,38	1,66
18-2303-8-2/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 300 м3/ч	1396,68	1379,36	3,53	0,02	13,79	1,98
18-2303-8-3/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 450 м3/ч	1640,11	1616,21	4,08	0,03	19,82	2,32
18-2303-8-4/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 600 м3/ч	1849,67	1825,21	4,64	0,03	19,82	2,62
18-2303-8-5/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 750 м3/ч	2060,17	2034,20	5,17	0,04	20,80	2,92
18-2303-8-6/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 900 м3/ч	2269,72	2243,19	5,73	0,04	20,80	3,22
18-2303-8-7/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 1200 м3/ч	2692,12	2661,19	6,82	0,05	24,11	3,82

Таблица 18-2303-9. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч

- Состав работ:**
1. Выполнение комплекса работ ежемесячного технического обслуживания.
 2. Проверка надежности крепления разъемов кабелей.
 3. Проверка состояния и замена при необходимости предварительного фильтра.
 4. Проверка состояния блока зарядки аэрозолей, проверка напряжения и силы тока на блоках, проверка отсутствия разрывов вольфрамовых электродов, очистка при необходимости.
 5. Демонтаж барьерного электростатического фильтра, визуальный контроль степени загрязнения среза фильтра по его глубине относительно образца. Взвешивание фильтра, сравнение веса фильтра с весом образца, замена фильтра при увеличении веса более чем на 15%.
 6. Органолептический контроль степени загрязненности адсорбционно-каталитического фильтра (отсутствие посторонних запахов), измерение сопротивления фильтра.
 7. Очистка от пыли и загрязнений внутренних поверхностей установки.
 8. Очистка внешних поверхностей блоков от пыли, грязи, маслянистых отложений.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2303-9-1/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 2000 м3/ч	1808,80	1769,48	4,16	0,03	35,16	2,54
18-2303-9-2/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 3000 м3/ч	2178,93	2131,73	5,02	0,03	42,18	3,06
18-2303-9-3/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 4000 м3/ч	2534,05	2480,06	5,81	0,04	48,18	3,56
18-2303-9-4/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 6000 м3/ч	3194,94	3134,91	7,46	0,05	52,57	4,5
18-2303-9-5/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 8000 м3/ч	4640,51	4570,00	11,93	0,08	58,58	6,56
18-2303-9-6/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 9000 м3/ч	4994,04	4918,31	12,76	0,09	62,97	7,06
18-2303-9-7/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 12000 м3/ч	6080,72	5991,15	15,28	0,10	74,29	8,6
18-2303-9-8/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 14000 м3/ч	7411,06	7300,83	18,95	0,13	91,28	10,48
18-2303-9-9/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 16000 м3/ч	8081,82	7969,61	20,93	0,14	91,28	11,44
18-2303-9-10/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 17000 м3/ч	8483,36	8359,74	21,94	0,15	101,68	12
18-2303-9-11/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 18000 м3/ч	8818,66	8694,12	22,86	0,16	101,68	12,48
18-2303-9-12/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 19000 м3/ч	9154,08	9028,52	23,88	0,16	101,68	12,96
18-2303-9-13/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 20000 м3/ч	9489,39	9362,90	24,81	0,17	101,68	13,44
18-2303-9-14/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 21000 м3/ч	9856,13	9725,16	25,83	0,18	105,14	13,96
18-2303-9-15/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 22000 м3/ч	10191,52	10059,55	26,83	0,18	105,14	14,44
18-2303-9-16/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 23000 м3/ч	10512,93	10380,01	27,78	0,19	105,14	14,9
18-2303-9-17/1	Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 24000 м3/ч	10848,32	10714,40	28,78	0,20	105,14	15,38

Таблица 18-2303-10. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

Состав работ: 1. Выполнение комплекса работ ежеквартального технического обслуживания.
2. Замена ламп УФ-А излучателей.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

18-2303-10-1/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 150 м3/ч	1379,69	1365,42	2,97	0,02	11,30	1,96
18-2303-10-2/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 300 м3/ч	1814,65	1797,35	3,49	0,02	13,81	2,58
18-2303-10-3/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 450 м3/ч	2281,03	2257,13	4,08	0,03	19,82	3,24
18-2303-10-4/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 600 м3/ч	2699,43	2675,12	4,61	0,03	19,70	3,84
18-2303-10-5/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 750 м3/ч	3119,07	3093,10	5,17	0,04	20,80	4,44
18-2303-10-6/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 900 м3/ч	3537,62	3511,09	5,73	0,04	20,80	5,04
18-2303-10-7/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 1200 м3/ч	4391,98	4361,00	6,87	0,05	24,11	6,26

Таблица 18-2303-11. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч

Состав работ: 1. Выполнение комплекса работ ежеквартального технического обслуживания.
2. Замена ламп УФ-А излучателей.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-2303-11-1/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 2000 м3/ч	2240,76	2201,40	4,20	0,03	35,16	3,16
18-2303-11-2/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 3000 м3/ч	2819,85	2772,65	5,02	0,03	42,18	3,98
18-2303-11-3/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 4000 м3/ч	3383,96	3329,97	5,81	0,04	48,18	4,78
18-2303-11-4/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 6000 м3/ч	4476,76	4416,73	7,46	0,05	52,57	6,34
18-2303-11-5/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 8000 м3/ч	6326,38	6255,87	11,93	0,08	58,58	8,98
18-2303-11-6/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 9000 м3/ч	6902,85	6827,12	12,76	0,09	62,97	9,8
18-2303-11-7/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 12000 м3/ч	8616,50	8526,93	15,28	0,10	74,29	12,24
18-2303-11-8/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 14000 м3/ч	11228,68	11118,45	18,95	0,13	91,28	15,96
18-2303-11-9/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 16000 м3/ч	12442,83	12330,62	20,93	0,14	91,28	17,7
18-2303-11-10/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 17000 м3/ч	13123,02	12999,40	21,94	0,15	101,68	18,66
18-2303-11-11/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 18000 м3/ч	13736,99	13612,45	22,86	0,16	101,68	19,54
18-2303-11-12/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 19000 м3/ч	14337,11	14211,55	23,88	0,16	101,68	20,4
18-2303-11-13/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 20000 м3/ч	14937,16	14810,67	24,81	0,17	101,68	21,26

18-2303-11-14/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 21000 м3/ч	15568,62	15437,65	25,83	0,18	105,14	22,16
18-2303-11-15/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 22000 м3/ч	16182,67	16050,70	26,83	0,18	105,14	23,04
18-2303-11-16/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 23000 м3/ч	16782,74	16649,82	27,78	0,19	105,14	23,9
18-2303-11-17/1	Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью 24000 м3/ч	17396,79	17262,87	28,78	0,20	105,14	24,78

Таблица 18-2303-12. Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э

Состав работ: 1. Демонтаж фильтра.
2. Установка нового фильтра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2303-12-1/1	Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч	98,08	97,53	0,55	-	-	0,14
18-2303-12-2/1	Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 12000 м3/ч	140,16	139,33	0,83	0,01	-	0,2
18-2303-12-3/1	Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью свыше 12000 до 24000 м3/ч	168,17	167,19	0,98	0,01	-	0,24

Таблица 18-2303-13. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх600 с лестниц

Состав работ: 1. Внешний осмотр, демонтаж сервисных панелей.
2. Запуск установки, проверка работы УФ-излучателя и блока автоматики.
3. Отключение установки, отключение заземления.
4. Проверка надежности крепления разъёмов кабелей.
5. Замена предварительного фильтра.
6. Проверка состояния блока зарядки аэрозолей, проверка напряжения и силы тока на блоках, проверка отсутствия разрывов вольфрамовых электродов, очистка при необходимости.
7. Замена барьерных электростатических фильтров.
8. Замена адсорбционно-каталитических фильтров (2).
9. Очистка от пыли и загрязнений внутренних поверхностей установки.
10. Подключение заземления, монтаж сервисных панелей.
11. Очистка внешних поверхностей установки от пыли.
12. Запуск установки, проверка работоспособности.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2303-13-1/1	Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх600 с лестниц - ежеквартальное	19990,66	1721,25	-	-	18269,41	2,82
18-2303-13-2/1	Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх600 с лестниц - полугодичное	43447,51	2685,62	-	-	40761,89	4,4

Таблица 18-2303-14. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх300 с лестниц

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, демонтаж сервисных панелей.
 2. Запуск установки, проверка работы УФ-излучателя и блока автоматики.
 3. Отключение установки, отключение заземления.
 4. Проверка надежности крепления разъемов кабелей.
 5. Замена предварительного фильтра.
 6. Проверка состояния блока зарядки аэрозолей, проверка напряжения и силы тока на блоках, проверка отсутствия разрывов вольфрамовых электродов, очистка при необходимости.
 7. Замена барьерных электростатических фильтров.
 8. Замена адсорбционно-каталитических фильтров (2).
 9. Очистка от пыли и загрязнений внутренних поверхностей установки.
 10. Подключение заземления, монтаж сервисных панелей.
 11. Очистка внешних поверхностей установки от пыли.
 12. Запуск установки, проверка работоспособности.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2303-14-1/1	Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх300 с лестниц - ежеквартальное	11350,11	939,97	-	-	10410,14	1,54
18-2303-14-2/1	Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх300 с лестниц - полугодовое	23084,64	1428,26	-	-	21656,38	2,34

Таблица 18-2303-15. Замена ламп УФ-А излучателей при техническом обслуживании рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Л с лестниц

- Состав работ:**
1. Замена ламп УФ-А излучателей.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2303-15-1/1	Замена ламп УФ-А излучателей при техническом обслуживании рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Л с лестниц	1213,39	122,07	-	-	1091,32	0,2

Таблица 18-2303-16. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С-80

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка работы УФ-излучателя и блока автоматики.
 3. Проверка надежности крепления разъемов кабелей.
 4. Замена фильтра.
 5. Очистка поверхностей установки от пыли.
 6. Запуск установки, проверка работоспособности.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2303-16-1/1	Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С-80 - ежеквартальное	1266,13	110,21	-	-	1155,92	0,17

Таблица 18-2303-17. Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления

- Состав работ:**
1. Отключение питания, осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка надежности креплений к воздуховодам и конструкциям, проверка состояния герметичных уплотнений, сварных и болтовых соединений.
 3. Проверка надежности заземления, проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя по фазам, проверка отсутствия посторонних шумов и заеданий вращающихся частей.
 4. Очистка рабочего колеса и корпуса вентилятора внутри и снаружи от пыли и загрязнений (2-3, 5-6).
 5. Осмотр рабочего колеса на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений рабочего колеса с двигателем к корпусу (2-3, 5-6).
 6. Очистка электродвигателя от загрязнений, проверка надежности крепления электродвигателя к раме (2-3, 5-6).
 7. Проверка состояния и, при необходимости восстановление лакокрасочных покрытий (3, 6).
 8. Проверка состояния и наличия смазки в подшипниковых узлах (3, 6).
 9. Включение питания, проверка работоспособности, проверка температуры нагрева подшипников двигателя.
 10. Контроль уровня вибраций (2-3, 5-6).
 11. Проверка сопротивления изоляции кабелей питания электродвигателя (2-3, 5-6).
 12. Осмотр состояния и смазка креплений шторок гравитационных клапанов вентилятора (2-3, 5-6).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2303-17-1/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 3,5 - 5,6 - ежемесячное	702,62	702,42	0,20	-	-	1,1
18-2303-17-2/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 3,5 - 5,6 - полугодовое	1893,90	1890,14	0,20	-	3,56	2,96
18-2303-17-3/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 3,5 - 5,6 - годовое	2331,59	2324,36	0,20	-	7,03	3,64
18-2303-17-4/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 6,3 и выше - ежемесячное	827,91	827,71	0,20	-	-	1,18
18-2303-17-5/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 6,3 и выше - полугодовое	2532,29	2525,22	0,20	-	6,87	3,6
18-2303-17-6/1	Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления номер 6,3 и выше - годовое	3059,90	3044,30	0,20	-	15,40	4,34

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 1. Осмотр

Таблица 18-2401-1. Осмотр прецизионных кондиционеров

- Состав работ:**
1. Осмотр. Отслеживание показаний температуры, влажности, проверка отсутствия сообщений об авариях на контроллере.
 2. Проверка отсутствия посторонних шумов, вибраций при работе оборудования.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
18-2401-1-1/1	Осмотр прецизионных кондиционеров	111,75	111,75	-	-	-	0,15

Таблица 18-2401-2. Осмотр колонных кондиционеров

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса на отсутствие повреждений.
 2. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2401-2-1/1	Осмотр колонных кондиционеров	77,79	77,79	-	-	-	0,12

Раздел 2. Диагностика

Таблица 18-2402-1. Диагностика прецизионного кондиционера

- Состав работ:**
1. Контроль герметичности системы циркуляции хладагента, замер давления в нескольких точках магистрали (1).
 2. Замер температуры всасывания (1).
 3. Контроль температуры в линии между внешним и внутренними блоками (1).
 4. Измерение рабочих величин тока компрессоров (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2402-1-1/1	Диагностика прецизионного кондиционера - диагностика системы циркуляции хладагента	1323,88	1323,63	0,25	-	-	1,9
18-2402-1-2/1	Диагностика прецизионного кондиционера - проверка параметров рабочих токов компрессоров	417,99	417,99	-	-	-	0,6

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2403-1. Техническое обслуживание и ремонт центральных кондиционеров с автоматикой

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, фильтров, воздухонагревателей (воздухоохладителей), камер орошения, воздушных клапанов кондиционера, запорной и регулирующей арматуры.
 3. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).
 4. Ремонт приборов автоматического регулирования и контроля, пусковой и защитной электроаппаратуры.
 5. Настройка режимов работы установок в зависимости от сезонного времени года.

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-2403-1-1/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 5000 м3/ч	66856,17	63294,40	-	-	3561,77	88,4
18-2403-1-2/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 10000 м3/ч	141947,23	135395,60	-	-	6551,63	189,1
18-2403-1-3/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 20000 м3/ч	164686,89	156517,60	-	-	8169,29	218,6
18-2403-1-4/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 31500 м3/ч	177609,23	168832,80	-	-	8776,43	235,8
18-2403-1-5/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 40000 м3/ч	196448,54	186876,00	-	-	9572,54	261
18-2403-1-6/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 60000 м3/ч	223210,77	212508,80	-	-	10701,97	296,8
18-2403-1-7/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху до 80000 м3/ч	256170,15	243440,00	-	-	12730,15	340
18-2403-1-8/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года центральных кондиционеров с автоматикой, производительность по воздуху свыше 80000 м3/ч	293568,15	279240,00	-	-	14328,15	390

Таблица 18-2403-2. Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, очистка поверхностей без разборки, диагностика режимов работы системы, сравнение температурных показаний с паспортными данными.
 2. Осмотр элементов электрической схемы, проверка рабочих токов и исправности электродвигателей, вентиляторов, проверка давления всасывания и нагнетания.
 3. Консервация на зимний период: смазка трущихся поверхностей и подшипников, отключение электропитания, уборка пультов управления.
 4. Проверка отсутствия утечек течеискателем, подтягивание клемм и контактов, проверка настройки приборов регулирования, предохранительных устройств, сезонная настройка, очистка приборов систем и внутренних поверхностей со снятием крышки корпуса, антибактериальная обработка, дозаправка фреоном по необходимости.

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-2-1/1	Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров врезных оконных мощностью охлаждения до 1 кВт	8334,16	8122,88	-	-	211,28	11,66
18-2403-2-2/1	Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров врезных оконных мощностью охлаждения до 3 кВт	12549,68	12274,89	-	-	274,79	17,62
18-2403-2-3/1	Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров врезных оконных мощностью охлаждения до 6 кВт	13805,62	13431,31	-	-	374,31	19,28

Таблица 18-2403-3. Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем

Состав работ:

1. Внешний осмотр, очистка поверхностей без разборки, диагностика режимов работы системы, сравнение температурных показаний с паспортными данными.
2. Осмотр элементов электрической схемы, проверка рабочих токов и исправности электродвигателей, вентиляторов, проверка давления всасывания и нагнетания.
3. Проверка антивибрационных устройств, целостности термоизоляции, диагностика приборов автоматики и дистанционного пульта управления, сезонная настройка.
4. Проверка отсутствия утечек течеискателем, подтягивание клемм и контактов, проверка настройки приборов регулирования, предохранительных устройств, сезонная настройка, очистка приборов систем и внутренних поверхностей со снятием крышки корпуса, антибактериальная обработка, дозаправка фреоном по необходимости.

Измеритель: 1 моно-сплит кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-3-1/1	Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем мощностью охлаждения до 2 кВт	13845,12	13682,11	-	-	163,01	19,64
18-2403-3-2/1	Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем мощностью охлаждения до 4 кВт	16638,61	16426,89	-	-	211,72	23,58
18-2403-3-3/1	Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем мощностью охлаждения до 7 кВт	20689,93	20230,57	-	-	459,36	29,04

Таблица 18-2403-4. Техническое обслуживание конденсаторного блока с воздушным охлаждением

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта вентилятора, электродвигателя, воздухоохладителей компрессоров, фильтров, запорной и регулирующей арматуры, приборов автоматического регулирования и контроля, пусковой электроаппаратуры.
3. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).
4. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-4-1/1	Техническое обслуживание в течение года конденсаторного блока с воздушным охлаждением, производительность холодильной машины до 2 кВт	43419,44	42819,23	-	-	600,21	53
18-2403-4-2/1	Техническое обслуживание в течение года конденсаторного блока с воздушным охлаждением, производительность холодильной машины до 4 кВт	55785,19	54937,88	-	-	847,31	68
18-2403-4-3/1	Техническое обслуживание в течение года конденсаторного блока с воздушным охлаждением, производительность холодильной машины до 7 кВт	69206,05	67864,44	-	-	1341,61	84

Таблица 18-2403-5. Техническое обслуживание и ремонт приточных установок с автоматикой

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, калориферов, фильтров, воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры; ремонт приборов контроля и автоматического регулирования.
3. Ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры.
4. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.
5. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-5-1/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	61877,41	58518,60	-	-	3358,81	84
18-2403-5-2/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	67898,12	64091,80	-	-	3806,32	92
18-2403-5-3/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху до 20000 м3/ч	81863,37	77328,15	-	-	4535,22	111
18-2403-5-4/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху до 40000 м3/ч	100320,48	94047,75	-	-	6272,73	135
18-2403-5-5/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху свыше 40000 м3/ч	110209,70	103104,20	-	-	7105,50	148

Таблица 18-2403-6. Техническое обслуживание зональных подогревателей с автоматикой

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта, калориферов, воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры; ремонт приборов контроля и автоматического регулирования.
3. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.
4. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-6-1/1	Техническое обслуживание в течение года зональных подогревателей с автоматикой, производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	12415,33	11703,72	-	-	711,61	16,8
18-2403-6-2/1	Техническое обслуживание в течение года зональных подогревателей с автоматикой, производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	16180,83	15326,30	-	-	854,53	22
18-2403-6-3/1	Техническое обслуживание в течение года зональных подогревателей с автоматикой, производительностью по воздуху свыше 10000 м3/ч	19976,84	19018,54	-	-	958,30	27,3

Таблица 18-2403-7. Техническое обслуживание узла регулирования

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры; ремонт приборов контроля и автоматического регулирования.
3. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.
4. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-7-1/1	Техническое обслуживание в течение года узла регулирования температуры воды (воздуха)	13747,80	12539,70	-	-	1208,10	18
18-2403-7-2/1	Техническое обслуживание в течение года узла регулирования уровня воды	11689,42	11146,40	-	-	543,02	16
18-2403-7-3/1	Техническое обслуживание в течение года узла дистанционного управления воздушным клапаном	11087,51	9753,10	-	-	1334,41	14

Таблица 18-2403-8. Техническое обслуживание и ремонт вытяжных установок

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, воздушных клапанов.
3. Ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры.
4. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-8-1/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 2000 м3/ч	24069,57	23402,55	-	-	667,02	36,1
18-2403-8-2/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	27947,10	27227,34	-	-	719,76	42
18-2403-8-3/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	34877,93	34034,17	-	-	843,76	52,5
18-2403-8-4/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 20000 м3/ч	41702,35	40841,01	-	-	861,34	63
18-2403-8-5/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху до 40000 м3/ч	48618,06	47647,85	-	-	970,21	73,5
18-2403-8-6/1	Техническое обслуживание и ремонт в течение года вытяжных установок производительностью по воздуху свыше 40000 м3/ч	55637,85	54454,68	-	-	1183,17	84

Таблица 18-2403-9. Техническое обслуживание вытяжных установок с крышными вентиляторами

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, воздушных клапанов.
3. Ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры.
4. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-9-1/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с крышными вентиляторами производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	26845,13	25930,80	-	-	914,33	40
18-2403-9-2/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с крышными вентиляторами производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	38340,05	36951,39	-	-	1388,66	57
18-2403-9-3/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с крышными вентиляторами производительностью по воздуху до 20000 м3/ч	54989,77	53158,14	-	-	1831,63	82

Таблица 18-2403-10. Техническое обслуживание вытяжных установок с осевыми вентиляторами

Состав работ:

1. Внешний осмотр оборудования.
2. Выполнение планового ремонта вентиляторов, электродвигателей, воздушных клапанов.
3. Ремонт пусковой и защитной электроаппаратуры.
4. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2).

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-10-1/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с осевыми вентиляторами производительностью по воздуху до 5000 м3/ч	8014,00	7779,24	-	-	234,76	12
18-2403-10-2/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с осевыми вентиляторами производительностью по воздуху до 10000 м3/ч	13326,67	12965,40	-	-	361,27	20
18-2403-10-3/1	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с осевыми вентиляторами производительностью по воздуху до 20000 м3/ч	20287,94	19448,10	-	-	839,84	30

Таблица 18-2403-11. Техническое обслуживание холодильных установок

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Выполнение планового ремонта компрессора, электродвигателя, теплообменных аппаратов, ремонт приборов регулирования и защиты.
 3. Дозаправка системы хладоном, маслом.
 4. Регулировка режимов работы.
 5. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2403-11-1/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 2 кВт (бытовых)	34823,97	33932,22	-	-	891,75	42
18-2403-11-2/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 5 кВт	79642,98	76751,45	-	-	2891,53	95
18-2403-11-3/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 7 кВт	105117,59	101796,66	-	-	3320,93	126
18-2403-11-4/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 23 кВт	131651,32	127649,78	-	-	4001,54	158
18-2403-11-5/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 50 кВт	167174,34	161582,00	-	-	5592,34	200
18-2403-11-6/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 175 кВт	208923,87	201977,50	-	-	6946,37	250
18-2403-11-7/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 300 кВт	301356,88	290847,60	-	-	10509,28	360

Таблица 18-2403-12. Техническое обслуживание насосов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Выполнение планового ремонта.
 4. Ремонт приборов автоматики, средств дистанционного управления.
 5. Настройка режимов работы.
 6. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-2403-12-1/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, центробежных насосов производительностью по воде 20 м3/ч	23431,99	22699,08	-	-	732,91	34
18-2403-12-2/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, центробежных насосов производительностью по воде 40 м3/ч	27569,82	26704,80	-	-	865,02	40

Таблица 18-2403-13. Техническое обслуживание градирни пленочной, вентиляторной

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Выполнение планового ремонта.
 4. Ремонт приборов автоматики, средств дистанционного управления.
 5. Настройка режимов работы.
 6. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Измеритель: 1 градирня

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
18-2403-13-1/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, градирни пленочной, вентиляторной производительностью по воздуху, холоду до 40 ккал/час	37764,65	36719,10	-	-	1045,55	55

18-2403-13-2/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, градирни пленочной, вентиляторной производительностью по воздуху, холоду до 80 ккал/час	52132,14	50739,12	-	-	1393,02	76
18-2403-13-3/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, градирни пленочной, вентиляторной производительностью по воздуху, холоду свыше 80 ккал/час	67910,88	66094,38	-	-	1816,50	99

Таблица 18-2403-14. Техническое обслуживание блока логики автономного кондиционера

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр оборудования.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Выполнение планового ремонта.
 4. Ремонт приборов автоматики, средств дистанционного управления.
 5. Настройка режимов работы.
 6. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-14-1/1	Техническое обслуживание в течение года разного оборудования систем кондиционирования воздуха, блока логики автономного кондиционера	28040,04	28040,04	-	-	-	42

Таблица 18-2403-15. Очистка и дезинфекция приточных установок

- Состав работ:**
1. Очистка воздухозаборной решетки и воздухозаборного клапана.
 2. Демонтаж съемных панелей доступа к секциям приточной камеры.
 3. Очистка секции фильтров с очисткой и заменой фильтров при необходимости.
 4. Очистка воздухонагревателя, вентилятора, шумоглушителя.
 5. Очистка и дезинфекция воздухозаборной камеры, фильтрующей, теплообменной и вентиляторной секции.
 6. Монтаж съемных панелей доступа.
 7. Очистка и протирка корпуса приточной установки.
 8. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-15-1/1	Очистка и дезинфекция приточных установок производительностью до 5000 м3/ч	9956,57	6161,98	3779,66	2232,66	14,93	10,55
18-2403-15-2/1	Очистка и дезинфекция приточных установок производительностью свыше 5000 м3/ч до 20000 м3/ч	13016,75	8045,53	4955,40	2923,96	15,82	13,77

Таблица 18-2403-16. Очистка вытяжных установок

- Состав работ:**
1. Очистка вентилятора и вытяжных камер.
 2. Очистка шумоглушителя.
 3. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-16-1/1	Очистка вытяжных установок производительностью до 5000 м3/ч	7469,53	4114,45	3350,64	2018,51	4,44	6,44
18-2403-16-2/1	Очистка вытяжных установок производительностью свыше 5000 м3/ч до 20000 м3/ч	8737,07	4827,52	3904,22	2350,78	5,33	7,56

Таблица 18-2403-17. Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем

- Состав работ:**
1. Осмотр блока. Отключение питания.
 2. Снятие воздухозаборной решетки.
 3. Удаление пыли и загрязнений ветошью, смоченной водой, с поверхности декоративной панели, резиновых уплотнителей, дренажного поддона (1, 2).
 4. Демонтаж фильтра (1-4), декоративной панели, диффузора, крыльчатки вентилятора (3, 4).
 5. Чистка теплообменника, крыльчатки вентилятора, декоративной панели, протирка корпуса резиновых уплотнителей (3, 4).
 6. Промывка фильтра (1-4), дренажного поддона (3, 4).
 7. Установка фильтра и воздухозаборной решетки.
 8. Дезинфекция поверхностей (3, 4).
 9. Установка крыльчатки вентилятора, диффузора, декоративной панели, защитной крышки (3, 4).
 10. Протяжка контактов, измерение сопротивления изоляции (3, 4).
 11. Включение питания. Проверка работоспособности, тестирование работы блока.
 12. Оформление документации.

Измеритель: блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-2403-17-1/1	Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем мощностью до 5 кВт - ежемесячное	515,82	515,52	-	-	0,30	0,74
18-2403-17-2/1	Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем мощностью свыше 5 кВт - ежемесячное	711,47	710,58	-	-	0,89	1,02
18-2403-17-3/1	Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем мощностью до 5 кВт - полугодовое	937,68	933,50	2,00	0,02	2,18	1,34
18-2403-17-4/1	Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем мощностью свыше 5 кВт - полугодовое	1207,05	1198,23	4,45	0,04	4,37	1,72

Таблица 18-2403-18. Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью

- Состав работ:**
1. Осмотр блока, выявление аномальных шумов, вибраций.
 2. Отключение блока от питания.
 3. Очистка, промывка, протирка наружных и внутренних поверхностей блока от пыли и грязи.
 4. Замер параметров заземления (3, 4).
 5. Проверка и протяжка электрических соединений (3, 4).
 6. Проверка давления и уровня хладагента в системе (3, 4).
 7. Включение питания. Проверка работы.
 8. Замер напряжений на клеммах при старте и во время работы сплит системы (3, 4).
 9. Оформление журналов ТО.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-2403-18-1/1	Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью до 10 кВт - ежемесячное	1300,43	1295,76	3,78	0,04	0,89	1,86
18-2403-18-2/1	Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью свыше 10 кВт - ежемесячное	1667,65	1658,01	7,57	0,07	2,07	2,38
18-2403-18-3/1	Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью до 10 кВт - полугодовое	1732,34	1727,67	3,78	0,04	0,89	2,48
18-2403-18-4/1	Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью свыше 10 кВт - полугодовое	2085,64	2076,00	7,57	0,07	2,07	2,98

Таблица 18-2403-19. Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр блока, проверка состояния крепежных элементов. Отключение блока от питания.
 2. Разборка корпуса, лицевой декоративной панели, демонтаж фильтров.
 3. Протирка поверхностей корпуса, вентиляционных отверстий, направляющих заслонок, дренажного поддона, промывка фильтров (3).
 4. Чистка теплообменника, крыльчатки вентилятора, декоративной панели, протирка корпуса, промывка фильтров, дренажного поддона и трубки (4-6).
 5. Дезинфекция поверхностей (4-6).
 6. Установка фильтров, лицевой декоративной панели на место, сборка корпуса.
 7. Протяжка контактов, измерение сопротивления изоляции, подключение блока к питанию (4-6).
 8. Проверка работоспособности, тестирование системы во всех режимах с замерами температуры и скорости воздушного потока.
 9. Оформление документации.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-19-1/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью до 2 кВт - ежемесячное	487,95	487,65	-	-	0,30	0,7
18-2403-19-2/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью до 7 кВт - ежемесячное	543,69	543,39	-	-	0,30	0,78
18-2403-19-3/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью свыше 7 кВт - ежемесячное	641,50	640,91	-	-	0,59	0,92
18-2403-19-4/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью до 2 кВт - полугодное	906,60	905,64	0,23	-	0,73	1,3
18-2403-19-5/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью до 7 кВт - полугодное	990,19	989,23	0,23	-	0,73	1,42
18-2403-19-6/1	Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем мощностью свыше 7 кВт - полугодное	1144,50	1142,50	0,54	-	1,46	1,64

Таблица 18-2403-20. Техническое обслуживание вытяжных установок

- Состав работ:**
1. Контроль наличия посторонних шумов и вибраций. Отключение вытяжной установки. Внешний осмотр на отсутствие повреждений. Осмотр изоляции.
 2. Осмотр и очистка жалюзийной решетки, проверка креплений.
 3. Осмотр вентиляционного агрегата на отсутствие механических повреждений. Проверка состояния сварных и болтовых соединений, гибких вставок, проверка креплений к воздуховодам и конструкциям.
 4. Проверка надежности заземления вентилятора и электродвигателя.
 5. Проверка состояния и крепления рабочего колеса. Проверка натяжения клинового ремня (при наличии) (3-6).
 6. Проверка уровня нагрева корпуса подшипников. Проверка уровня вибрации (3-6).
 7. Проверка состояния лакокрасочных покрытий, их восстановление при необходимости (5-6).
 8. Очистка внутренних поверхностей вентиляционного агрегата и рабочего колеса от загрязнений (5-6).
 9. Очистка доступных частей электродвигателя и отверстий вентиляционного кожуха двигателей от загрязнений (5-6).
 10. Проверка сопротивления изоляции кабелей питания электродвигателя. Проверка состояния контактов и исправность пускозащитной аппаратуры, подтяжка контактов (5-6).
 11. Включение установки. Проверка работоспособности.
 12. Оформление документации о выполненной работе.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2403-20-1/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 5000 м3/ч - ежемесячное	766,35	766,31	-	-	0,04	1,1
18-2403-20-2/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 20000 м3/ч - ежемесячное	1045,08	1044,96	-	-	0,12	1,5
18-2403-20-3/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 5000 м3/ч - ежеквартальное	1658,04	1658,01	-	-	0,03	2,38
18-2403-20-4/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 20000 м3/ч - ежеквартальное	1936,80	1936,68	-	-	0,12	2,78

18-2403-20-5/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 5000 м3/ч - годовое	3834,50	3831,54	-	-	2,96	5,5
18-2403-20-6/1	Техническое обслуживание вытяжных установок производительностью до 20000 м3/ч - годовое	5565,94	5559,23	-	-	6,71	7,98

Таблица 18-2403-21. Техническое обслуживание приточных установок

Состав работ:

1. Отключение установки.
2. Осмотр и техническое обслуживание приемного блока, блоков фильтров, воздухонагревателя, вентилятора.
3. Включение установки. Проверка работоспособности, тестирование, оформление журналов ТО.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-2403-21-1/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 5000 м3/ч - ежемесячное	1087,59	1086,77	0,23	-	0,59	1,56
18-2403-21-2/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 10000 м3/ч - ежемесячное	1366,70	1365,42	0,39	-	0,89	1,96
18-2403-21-3/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 20000 м3/ч - ежемесячное	1938,86	1936,68	0,70	-	1,48	2,78
18-2403-21-4/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 5000 м3/ч - ежеквартальное	2197,16	2187,46	0,23	-	9,47	3,14
18-2403-21-5/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 10000 м3/ч - ежеквартальное	2650,58	2633,32	0,39	-	16,87	3,78
18-2403-21-6/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 20000 м3/ч - ежеквартальное	3541,98	3511,09	0,70	-	30,19	5,04
18-2403-21-7/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 5000 м3/ч - годовое	4974,30	4960,11	1,17	-	13,02	7,12
18-2403-21-8/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 10000 м3/ч - годовое	6641,92	6618,12	2,10	0,01	21,70	9,5
18-2403-21-9/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 20000 м3/ч - годовое	9964,36	9920,22	3,89	0,02	40,25	14,24
18-2403-21-10/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 25000 м3/ч - ежемесячное	2190,10	2187,46	0,86	-	1,78	3,14
18-2403-21-11/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 31500 м3/ч - ежемесячное	2441,63	2438,25	1,01	-	2,37	3,5
18-2403-21-12/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 40000 м3/ч - ежемесячное	2720,82	2716,92	1,24	-	2,66	3,9
18-2403-21-13/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 25000 м3/ч - ежеквартальное	3905,88	3873,35	0,86	-	31,67	5,56
18-2403-21-14/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 31500 м3/ч - ежеквартальное	4353,95	4319,20	1,01	-	33,74	6,2
18-2403-21-15/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 40000 м3/ч - ежеквартальное	4778,09	4737,19	1,24	-	39,66	6,8
18-2403-21-16/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 25000 м3/ч - годовое	11486,97	11438,91	4,75	0,02	43,31	16,42
18-2403-21-17/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 31500 м3/ч - годовое	12996,62	12943,67	5,60	0,02	47,35	18,58
18-2403-21-18/1	Техническое обслуживание приточных установок производительностью до 40000 м3/ч - годовое	14579,39	14518,08	6,46	0,02	54,85	20,84

Таблица 18-2403-22. Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных

Состав работ:

1. Отключение кондиционера.
2. Осмотр и техническое обслуживание приемного блока, блоков фильтров, воздухонагревателя, воздухоохладителя, увлажнения, вентилятора.
3. Включение установки. Проверка работоспособности, тестирование, оформление журналов ТО.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2403-22-1/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 5000 м3/ч - ежемесячное	1477,71	1476,89	0,23	-	0,59	2,12
18-2403-22-2/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 10000 м3/ч - ежемесячное	1756,83	1755,55	0,39	-	0,89	2,52
18-2403-22-3/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 20000 м3/ч - ежемесячное	2315,04	2312,86	0,70	-	1,48	3,32
18-2403-22-4/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 5000 м3/ч - ежеквартальное	2520,59	2507,93	0,23	-	12,43	3,6
18-2403-22-5/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 10000 м3/ч - ежеквартальное	3059,07	3037,37	0,39	-	21,31	4,36
18-2403-22-6/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 20000 м3/ч - ежеквартальное	4161,84	4124,14	0,70	-	37,00	5,92
18-2403-22-7/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 5000 м3/ч - годовое	5953,58	5935,42	2,18	0,01	15,98	8,52
18-2403-22-8/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 10000 м3/ч - годовое	7999,64	7969,61	3,89	0,02	26,14	11,44
18-2403-22-9/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 20000 м3/ч - годовое	11883,78	11829,03	7,39	0,03	47,36	16,98
18-2403-22-10/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 25000 м3/ч - ежемесячное	2580,23	2577,59	0,86	-	1,78	3,7
18-2403-22-11/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 31500 м3/ч - ежемесячное	2831,76	2828,38	1,01	-	2,37	4,06
18-2403-22-12/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 40000 м3/ч - ежемесячное	3097,00	3093,10	1,24	-	2,66	4,44
18-2403-22-13/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 25000 м3/ч - ежеквартальное	4651,72	4611,79	0,86	-	39,07	6,62
18-2403-22-14/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 31500 м3/ч - ежеквартальное	5156,12	5113,37	1,01	-	41,74	7,34
18-2403-22-15/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 40000 м3/ч - ежеквартальное	5678,97	5628,89	1,24	-	48,84	8,08
18-2403-22-16/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 25000 м3/ч - годовое	13658,48	13598,52	8,95	0,03	51,01	19,52
18-2403-22-17/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 31500 м3/ч - годовое	15419,31	15354,06	10,50	0,04	54,75	22,04
18-2403-22-18/1	Техническое обслуживание кондиционеров центральных каркасно-панельных производительностью до 40000 м3/ч - годовое	17283,37	17207,13	12,21	0,05	64,03	24,7

Таблица 18-2403-23. Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров

- Состав работ:**
1. Снятие рамы фильтра с направляющих.
 2. Снятие сетки и снятие фильтрующего материала.
 3. Очистка рамы и сеток от загрязнений.
 4. Вырезание по размеру нового фильтрующего материала.
 5. Укладка фильтрующего материала в раму, установка сетки.
 6. Установка рамы фильтра на направляющие.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2403-23-1/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 6000 м3/ч	390,25	390,13	-	-	0,12	0,56
18-2403-23-2/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 12000 м3/ч	669,05	668,78	-	-	0,27	0,96
18-2403-23-3/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 20000 м3/ч	1059,35	1058,91	-	-	0,44	1,52
18-2403-23-4/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 25000 м3/ч	1254,55	1253,96	-	-	0,59	1,8
18-2403-23-5/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 31500 м3/ч	1505,40	1504,75	-	-	0,65	2,16
18-2403-23-6/1	Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров производительностью до 40000 м3/ч	1770,37	1769,48	-	-	0,89	2,54

Таблица 18-2403-24. Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных

- Состав работ:**
1. Снятие фильтров.
 2. Установка новых фильтров.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
18-2403-24-1/1	Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных производительностью до 5000 м3/ч	167,19	167,19	-	-	-	0,24
18-2403-24-2/1	Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных производительностью до 12500 м3/ч	292,59	292,59	-	-	-	0,42
18-2403-24-3/1	Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных производительностью до 20000 м3/ч	417,99	417,99	-	-	-	0,6
18-2403-24-4/1	Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных производительностью до 31500 м3/ч	599,12	599,12	-	-	-	0,86

18-2403-24-5/1	Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных производительностью до 40000 м3/ч	780,24	780,24	-	-	-	1,12
----------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 18-2403-25. Дозаправка хладагентом наружных блоков сплит-систем

Состав работ: 1. Присоединение манометра, проверка давления.
2. Дозаправка хладагентом небольшими порциями с проверкой показаний давления.

Измеритель: блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-25-1/1	Дозаправка хладагентом наружных блоков сплит-систем	626,98	626,98	-	-	-	0,9

Таблица 18-2403-26. Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров

Состав работ: 1. Демонтаж защитных панелей внутреннего блока кондиционера.
2. Очистка от пыли и грязи внутренних поверхностей с применением пароочистителя.
3. Осмотр вентилятора, проверка балансировки, плавности и легкости хода, состояния лакокрасочных и антикоррозионных покрытий на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений, очистка от пыли лопаток рабочего колеса.
4. Осмотр цилиндра пароувлажнителя на отсутствие повреждений, контроль герметичности, очистка от загрязнений, осмотр подводов пара и конденсата, проверка поступления пара к распределительному коллектору (1-3). Замена цилиндра пароувлажнителя (3).
5. Проверка магнитного вентиля подачи и слива воды, комплексная проверка функционирования пароувлажнителя, осмотр, прочистка помпы отвода конденсата и дренажной системы.
6. Осмотр воздушных фильтров, проверка перепада давления (1-3). Замена фильтров (2-3).
7. Осмотр электронагревателя, протяжка контактов.
8. Осмотр трубопроводов хладагента, контроль герметичности, проверка состояния хладагента через смотровое стекло, проверка индикатора влажности.
9. Проверка уровня жидкости в ресивере.
10. Проверка магнитного вентиля.
11. Измерение давления и температуры всасывания и конденсации с помощью манометрической станции.
12. Регулировка ТРВ. Проверка реле высокого и низкого давления (пресостата).
13. Очистка от загрязнений испарителя, контроль герметичности.
14. Проверка уровня масла.
15. Проверка и протяжка клеммных соединений, проверка электрических и электронных компонентов, проверка реле и пускозащитной аппаратуры, проверка функционирования контрольных ламп.
16. Проверка на контроллере температуры, влажности, параметров регулирования, проверка показаний давления всасывания, температуры испарения, давления конденсации.
17. Проверка рабочих токов вентилятора внутреннего блока, компрессора, пароувлажнителя, измерение температуры в «холодном» и «горячем» коридорах.
18. Осмотр наружного блока, проверка надежности креплений, проверка и протяжка клеммных соединений, контактов, проверка рабочих токов вентилятора.
19. Промывка наружного блока (2-3).
20. Монтаж защитных панелей внутреннего блока, комплексное опробование кондиционера.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2403-26-1/1	Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров - ежеквартальное	3291,83	3288,17	2,74	0,02	0,92	4,72
18-2403-26-2/1	Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров - полугодовое	4523,47	4514,25	8,30	0,08	0,92	6,48
18-2403-26-3/1	Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров - годовое	23712,47	5252,71	8,30	0,08	18451,46	7,54

Таблица 18-2403-27. Техническое обслуживание колонных кондиционеров

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса внутреннего блока на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений корпуса, очистка от загрязнений.
 2. Демонтаж/монтаж защитных панелей корпуса внутреннего блока.
 3. Осмотр системы регулировки потока воздуха на отсутствие повреждений, проверка исправности работы ламелей во всех режимах, очистка от загрязнений.
 4. Демонтаж воздушного фильтра, осмотр на отсутствие повреждений, очистка и промывка фильтра водой, установка воздушного фильтра на место.
 5. Осмотр вентилятора внутреннего блока на отсутствие повреждений, состояние креплений, очистка от загрязнений, проверка свободного хода и плавности хода крыльчатки, проверка развиваемого полного давления, проверка рабочих токов вентилятора (2).
 6. Осмотр испарителя на отсутствие повреждений, утечек и коррозии, очистка от загрязнений (2).
 7. Осмотр и проверка работы дренажного насоса, промывка, осмотр на отсутствие повреждений дренажного поддона и патрубков дренажной системы; очистка от загрязнений (2).
 8. Очистка от загрязнений ламелей и защитных крышек корпуса (2).
 9. Осмотр электрооборудования внутреннего блока (проверка и протяжка клеммных соединений, проверка функционирования световой индикации, проверка и очистка от загрязнений реле и пускозащитной аппаратуры, электрических и электронных компонентов) (2).
 10. Осмотр корпуса наружного блока на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений, очистка от загрязнений (2).
 11. Демонтаж/монтаж защитных панелей корпуса наружного блока (2).
 12. Осмотр вентилятора наружного блока на отсутствие повреждений, состояние креплений, очистка от загрязнений, проверка свободного хода и плавности хода крыльчатки (2).
 13. Осмотр конденсатора на отсутствие повреждений, утечек и коррозии, очистка от загрязнений, осмотр трубопроводов хладагента на отсутствие повреждений, утечек, осмотр состояния изоляции (2).
 14. Осмотр компрессора, проверка рабочих токов, измерение давления и температуры всасывания и конденсации, осмотр состояния хладагента, проверка уровня масла (2).
 15. Осмотр электронагревателя на отсутствие повреждений и коррозии, замер сопротивления, протяжка контактов (2).
 16. Осмотр электрооборудования наружного блока (проверка и протяжка клеммных соединений, проверка функционирования световой индикации, проверка и очистка от загрязнений реле и пускозащитной аппаратуры, электрических и электронных компонентов) (2).
 17. Проверка работоспособности.
 18. Тестирование работы кондиционера в различных режимах (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2403-27-1/1	Техническое обслуживание колонных кондиционеров - ежемесячное	651,48	651,33	-	-	0,15	1,02
18-2403-27-2/1	Техническое обслуживание колонных кондиционеров - полугодовое	3128,11	3116,17	11,35	0,10	0,59	4,88

Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы вентиляции и кондиционирования спортивных сооружений

Раздел 1. Осмотр

Таблица 18-2501-1. Технический осмотр завес воздушно-тепловых с передвижных подмостей

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Проверка состояния и подтяжка, при необходимости, креплений.
 3. Очистка от пыли и загрязнений.
 4. Снятие/установка защитной крышки корпуса.
 5. Демонтаж фильтра, очистка фильтра, монтаж фильтра на место.
 6. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2501-1-1/1	Технический осмотр завес воздушно-тепловых с передвижных подмостей, длина завесы до 2 м	1409,07	1409,07	-	-	-	2,34

Таблица 18-2501-2. Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом с передвижных подмостей

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Осмотр и проверка состояния уплотнительных элементов.
 3. Очистка лопаток, тяг и рычагов, корпуса клапана от загрязнений.
 4. Осмотр лопаток, проверка плотности прилегания лопаток, свободного (без заеданий) вращения лопаток.
 5. Проверка состояния, подтяжка креплений.
 6. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2501-2-1/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом с передвижных подмостей, клапан периметром до 1600 мм	959,94	959,94	-	-	-	1,68
18-2501-2-2/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом с передвижных подмостей, клапан периметром до 3200 мм	1151,50	1151,50	-	-	-	1,98
18-2501-2-3/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с ручным приводом с передвижных подмостей, клапан периметром более 3200 мм	1343,07	1343,07	-	-	-	2,28

Таблица 18-2501-3. Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с электроприводом с передвижных подмостей

Состав работ:

1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
2. Осмотр и проверка состояния уплотнительных элементов.
3. Очистка лопаток, тяг и рычагов, корпуса клапана от загрязнений.
4. Осмотр лопаток, проверка плотности прилегания лопаток, свободного (без заеданий) вращения лопаток.
5. Проверка состояния, подтяжка креплений.
6. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-2501-3-1/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с электроприводом с передвижных подмостей, клапан периметром до 1600 мм	1069,55	1069,55	-	-	-	1,85
18-2501-3-2/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с электроприводом с передвижных подмостей, клапан периметром до 3200 мм	1266,44	1266,44	-	-	-	2,16
18-2501-3-3/1	Технический осмотр клапанов воздушных регулирующих с электроприводом с передвижных подмостей, клапан периметром более 3200 мм	1458,01	1458,01	-	-	-	2,46

Таблица 18-2501-4. Технический осмотр воздухораспределительных устройств с передвижных подмостей

Состав работ:

1. Визуальный осмотр на отсутствие повреждений.
2. Очистка от загрязнений.
3. Проверка состояния, подтяжка креплений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-2501-4-1/1	Технический осмотр воздухораспределительных устройств с передвижных подмостей - сопла сферического, диффузора	217,49	217,49	-	-	-	0,4

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Воздуховоды и вентканалы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3101-1. Ремонт вентиляционных коробов и каналов - прочистка каналов с пробивкой и заделкой отверстий

Состав работ:

1. Пробивка в коробах прочистных отверстий.
2. Удаление засорения с проверкой каналов короба.
3. Заделка прочистных отверстий.
4. Оштукатуривание мест заделок.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3101-1-1/1	Ремонт вентиляционных коробов и каналов - прочистка каналов с пробивкой и заделкой отверстий	12555,75	10796,60	-	-	1759,15	20,73

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3103-1. Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия

Состав работ:

1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
2. Установка и заделка креплений.
3. Подъем блоков и временная их подвеска.
4. Установка блоков в проектное положение.
5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3103-1-1/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	100674,17	96292,81	114,90	1,52	4266,46	177,1
18-3103-1-2/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	100674,17	96292,81	114,90	1,52	4266,46	177,1
18-3103-1-3/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	92533,19	88164,20	108,48	1,50	4260,51	162,15
18-3103-1-4/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	100674,17	96292,81	114,90	1,52	4266,46	177,1
18-3103-1-5/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	91892,52	88164,20	108,48	1,50	3619,84	162,15
18-3103-1-6/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	79929,76	76283,92	105,08	1,48	3540,76	140,3
18-3103-1-7/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром до 560 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	79916,64	76283,92	91,96	1,09	3540,76	140,3
18-3103-1-8/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	60853,35	57400,52	74,44	0,81	3378,39	105,57
18-3103-1-9/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	92533,19	88164,20	108,48	1,50	4260,51	162,15
18-3103-1-10/1	Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 1600 мм (без стоимости	79929,76	76283,92	105,08	1,48	3540,76	140,3

	дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)						
18-3103-1-11/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	60853,35	57400,52	74,44	0,81	3378,39	105,57
18-3103-1-12/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	49384,82	46395,63	74,44	0,81	2914,75	85,33
18-3103-1-13/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	46388,44	42703,77	69,40	0,66	3615,27	78,54
18-3103-1-14/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	43074,31	39850,48	62,98	0,64	3160,85	71,76
18-3103-1-15/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром до 4500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	43183,28	39850,48	171,95	3,94	3160,85	71,76
18-3103-1-16/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром до 5200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	39026,97	34209,37	54,53	0,47	4763,07	64,98
18-3103-1-17/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром до 7200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	32613,56	26679,49	43,45	0,30	5890,62	50,14
18-3103-1-18/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	49379,78	46395,63	69,40	0,66	2914,75	85,33
18-3103-1-19/1	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	46388,44	42703,77	69,40	0,66	3615,27	78,54
18-3103-1-20/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1 мм до 2 мм диаметром до 315 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	107824,93	104096,61	108,48	1,50	3619,84	187,45
18-3103-1-21/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1 мм до 2 мм диаметром до 500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	86015,93	82383,21	91,96	1,09	3540,76	148,35
18-3103-1-22/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1 мм до 2 мм диаметром до 630 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	73702,08	70249,25	74,44	0,81	3378,39	126,5
18-3103-1-23/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1 мм до 2 мм диаметром до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	53563,61	50579,46	69,40	0,66	2914,75	91,08
18-3103-1-24/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1 мм до 2 мм диаметром до 1400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	44368,15	40683,48	69,40	0,66	3615,27	73,26
18-3103-1-25/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной от 1	41363,81	37679,14	69,40	0,66	3615,27	67,85

	мм до 2 мм диаметром до 1600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)						
18-3103-1-26/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	108465,60	104096,61	108,48	1,50	4260,51	187,45
18-3103-1-27/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 1800 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	85836,04	82383,21	74,44	0,81	3378,39	148,35
18-3103-1-28/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 2000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	73702,08	70249,25	74,44	0,81	3378,39	126,5
18-3103-1-29/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 3600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	54264,13	50579,46	69,40	0,66	3615,27	91,08
18-3103-1-30/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 4500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	44016,28	40683,48	171,95	3,94	3160,85	73,26
18-3103-1-31/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 6000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	42496,74	37679,14	54,53	0,47	4763,07	67,85
18-3103-1-32/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметр до 7200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	36843,74	30909,67	43,45	0,30	5890,62	55,66
18-3103-1-33/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздуховода до 315 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	158915,29	155186,97	108,48	1,50	3619,84	279,45
18-3103-1-34/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздуховода до 500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	108367,96	104735,24	91,96	1,09	3540,76	188,6
18-3103-1-35/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздуховода до 630 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	92222,33	88769,50	74,44	0,81	3378,39	159,85
18-3103-1-36/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздуховода до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	65891,93	62907,78	69,40	0,66	2914,75	113,28
18-3103-1-37/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздуховода до 1400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	56180,01	52495,34	69,40	0,66	3615,27	94,53

18-3103-1-38/1	Прокладка воздухопроводов круглых из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, диаметр воздухопровода до 1600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	50432,35	46747,68	69,40	0,66	3615,27	84,18
18-3103-1-39/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметром до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	159555,96	155186,97	108,48	1,50	4260,51	279,45
18-3103-1-40/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметр до 1800 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	108188,07	104735,24	74,44	0,81	3378,39	188,6
18-3103-1-41/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметр до 2000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	92222,33	88769,50	74,44	0,81	3378,39	159,85
18-3103-1-42/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметр до 3600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	66592,45	62907,78	69,40	0,66	3615,27	113,28
18-3103-1-43/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметр до 4500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	55828,14	52495,34	171,95	3,94	3160,85	94,53
18-3103-1-44/1	Прокладка воздухопроводов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия толщина стали свыше 2 до 3 мм, периметр до 6000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздухопровода)	51565,28	46747,68	54,53	0,47	4763,07	84,18

Таблица 18-3103-2. Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали

Состав работ:

1. Сборка звеньев воздухопроводов в блоки.
2. Установка и заделка креплений.
3. Подъем блоков и временная их подвеска.
4. Установка блоков в проектное положение.
5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 м² поверхности воздухопроводов

Измеритель: 100 м2 поверхности воздухопроводов		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3103-2-1/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	112309,75	107928,39	114,90	1,52	4266,46	194,35
18-3103-2-2/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	112309,75	107928,39	114,90	1,52	4266,46	194,35
18-3103-2-3/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	103995,19	99626,20	108,48	1,50	4260,51	179,4
18-3103-2-4/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	112309,75	107928,39	114,90	1,52	4266,46	194,35

18-3103-2-5/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	103354,52	99626,20	108,48	1,50	3619,84	179,4
18-3103-2-6/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	88683,65	85037,81	105,08	1,48	3540,76	156,4
18-3103-2-7/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм диаметром до 560 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	88670,53	85037,81	91,96	1,09	3540,76	156,4
18-3103-2-8/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	68593,04	65140,21	74,44	0,81	3378,39	117,3
18-3103-2-9/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	103995,19	99626,20	108,48	1,50	4260,51	179,4
18-3103-2-10/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	88683,65	85037,81	105,08	1,48	3540,76	156,4
18-3103-2-11/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	68593,04	65140,21	74,44	0,81	3378,39	117,3
18-3103-2-12/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	55612,26	52623,07	74,44	0,81	2914,75	94,76
18-3103-2-13/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	52475,96	48791,29	69,40	0,66	3615,27	87,86
18-3103-2-14/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	47800,17	44576,34	62,98	0,64	3160,85	80,27
18-3103-2-15/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,9 мм периметром до 4500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	47909,14	44576,34	171,95	3,94	3160,85	80,27
18-3103-2-16/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,9 мм периметром до 5200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	45245,62	40428,02	54,53	0,47	4763,07	72,8
18-3103-2-17/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 0,9 мм периметром до 7200 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	36012,66	30078,59	43,45	0,30	5890,62	55,32
18-3103-2-18/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	55607,22	52623,07	69,40	0,66	2914,75	94,76
18-3103-2-19/1	Прокладка воздухопроводов из коррозионнстойкой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	52475,96	48791,29	69,40	0,66	3615,27	87,86

Таблица 18-3103-3. Прокладка воздухопроводов круглых для систем аспирации и пневмотранспорта

Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховода в блоки.
2. Установка и заделка креплений.
3. Подъем блоков и установка с выверкой и закреплением в проектное положение.
4. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-3103-3-1/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 125 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	218080,83	187757,07	24632,12	16582,09	5691,64	338,1
18-3103-3-2/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 160 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	168906,36	138582,60	24632,12	16582,09	5691,64	249,55
18-3103-3-3/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 315 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	140058,74	107928,39	27067,54	18292,69	5062,81	194,35
18-3103-3-4/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	119762,37	83660,46	31039,10	21002,42	5062,81	150,65
18-3103-3-5/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 630 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	99850,35	71526,50	22628,96	15250,59	5694,89	128,8
18-3103-3-6/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	77187,21	49174,47	22949,93	15455,99	5062,81	88,55
18-3103-3-7/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 1400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	54058,31	39595,03	10385,36	7006,11	4077,92	71,3
18-3103-3-8/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром до 1600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	50611,03	37040,51	9925,87	6697,00	3644,65	66,7
18-3103-3-9/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 125 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	238448,76	198613,77	27843,06	16615,90	11991,93	357,65
18-3103-3-10/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 160 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	186719,78	146884,79	27843,06	16615,90	11991,93	264,5
18-3103-3-11/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм,	156889,45	114314,68	30655,47	18330,02	11919,30	205,85

	диаметром до 315 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)						
18-3103-3-12/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 500 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	124800,35	90685,39	29510,49	19964,26	4604,47	163,3
18-3103-3-13/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 630 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	98600,60	77274,17	16676,92	11270,05	4649,51	139,15
18-3103-3-14/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 900 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	71411,49	55560,77	11815,01	7973,13	4035,71	100,05
18-3103-3-15/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 1400 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	59167,35	44704,07	10385,36	7006,11	4077,92	80,5
18-3103-3-16/1	Прокладка воздухопроводов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали свыше 1 до 2 мм, диаметром до 1600 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	55081,44	41510,92	9925,87	6697,00	3644,65	74,75

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 18-3104-1. Разборка вентиляционных коробов из плит и воздухопроводов

- Состав работ:**
1. Отбивка штукатурки.
 2. Пробивка или сверление отверстий в коробах.
 3. Распиловка коробов на плиты.
 4. Разборка и складирование плит в штабель.
 5. Разборка звеньев воздухопроводов с подмостей (2-11).
 6. Отсоединение от фланцев (2-11).
 7. Снятие подвесок, кронштейнов.
 8. Складирование.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3104-1-1/1	Разборка вентиляционных коробов из плит	44101,67	44092,13	9,54	0,12	-	87,5
	Масса мусора						7,1
18-3104-1-2/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 165/540 мм	20547,21	20547,21	-	-	-	37
18-3104-1-3/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 320/1000 мм	15430,90	15430,90	-	-	-	29
18-3104-1-4/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 495/1550 мм	12505,56	12505,56	-	-	-	23
18-3104-1-5/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 660/2070 мм	10642,00	10642,00	-	-	-	20
18-3104-1-6/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм, диаметр/периметр до 885/2780 мм	9574,29	9574,29	-	-	-	19
18-3104-1-7/1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 165/540 мм	26098,56	26098,56	-	-	-	48

18-3104-1-8/1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 320/1000 мм	19155,60	19155,60	-	-	-	36
18-3104-1-9/1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 495/1550 мм	15455,70	15455,70	-	-	-	30
18-3104-1-10/1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 660/2070 мм	12499,68	12499,68	-	-	-	24
18-3104-1-11/1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 885/2780 мм	11589,93	11589,93	-	-	-	23

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструктивные элементы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 18-3202-1. Смена вентиляционных решеток

Состав работ: 1. Снятие негодных решеток.
2. Сверление отверстий.
3. Установка решеток и закрепление шурупами.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
18-3202-1-1/1	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200х200 мм	50359,42	24577,70	-	-	25781,72	46,19
18-3202-1-1/2	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 150х150 мм	47057,42	24577,70	-	-	22479,72	46,19

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3203-1. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха

Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам.

Измеритель: 1 воздухораспределитель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
18-3203-1-1/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	950,60	858,79	14,49	0,18	77,32	1,4
18-3203-1-2/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 50 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	1181,46	1055,08	17,51	0,27	108,87	1,72
18-3203-1-3/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 70 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	1735,18	1383,36	21,55	0,40	330,27	2,44
18-3203-1-4/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 100 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	2045,65	1740,54	27,60	0,58	277,51	3,07
18-3203-1-5/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 125 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	2504,47	2143,57	30,63	0,67	330,27	3,86
18-3203-1-6/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 150 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	3131,41	2637,82	33,66	0,76	459,93	4,75
18-3203-1-7/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую	3785,54	3359,75	38,70	0,92	387,09	6,05

18-3203-1-8/1	зону массой до 250 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений) Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 10 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	977,40	867,43	69,62	2,11	40,35	1,53
18-3203-1-9/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 30 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	1236,86	1071,54	81,73	2,48	83,59	1,89
18-3203-1-10/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 50 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	1741,66	1286,98	95,85	2,91	358,83	2,27
18-3203-1-11/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 100 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	2365,31	1825,58	142,27	4,31	397,46	3,22
18-3203-1-12/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 150 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	3275,96	2604,50	211,89	6,43	459,57	4,69
18-3203-1-13/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 250 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	4907,12	4159,42	347,10	10,53	400,60	7,49
18-3203-1-14/1	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой до 415 кг (без стоимости воздухораспределителя и креплений)	7294,54	6219,70	515,60	15,64	559,24	11,2

Таблица 18-3203-2. Установка решеток жалюзиных

Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением.

Измеритель: 1 решетка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3203-2-1/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 (без стоимости решеток)	756,03	711,64	6,22	0,03	38,17	1,23
18-3203-2-2/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 (без стоимости решеток)	1034,66	925,71	6,72	0,04	102,23	1,6
18-3203-2-3/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 (без стоимости решеток)	1263,68	1105,07	7,07	0,04	151,54	1,91
18-3203-2-4/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету, до 2,5 м2 (без стоимости решеток)	1644,45	1411,71	12,72	0,07	220,02	2,44
18-3203-2-5/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 (без стоимости решеток)	1949,06	1683,64	13,37	0,08	252,05	2,91
18-3203-2-6/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 5 м2 (без стоимости решеток)	2629,73	2199,77	14,66	0,09	415,30	3,88
18-3203-2-7/1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 6,5 м2 (без стоимости решеток)	3078,66	2647,66	15,70	0,11	415,30	4,67

Таблица 18-3203-3. Установка клапанов

Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением.
2. Проверка действия клапанов.

Измеритель: 1 клапан

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3203-3-1/1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм (без стоимости клапанов)	669,00	669,00	-	-	-	1,18
18-3203-3-2/1	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм (без стоимости клапанов)	833,42	833,42	-	-	-	1,47
18-3203-3-3/1	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм (без стоимости клапанов)	1247,29	1247,29	-	-	-	2,2

18-3203-3-4/1	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм (без стоимости клапанов)	1972,99	1972,99	-	-	-	3,48
18-3203-3-5/1	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм (без стоимости клапанов)	669,00	669,00	-	-	-	1,18
18-3203-3-6/1	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм (без стоимости клапанов)	833,42	833,42	-	-	-	1,47
18-3203-3-7/1	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм (без стоимости клапанов)	1221,73	1221,73	-	-	-	2,2
18-3203-3-8/1	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм (без стоимости клапанов)	1932,55	1932,55	-	-	-	3,48
18-3203-3-9/1	Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм (без стоимости клапанов)	2188,00	2188,00	-	-	-	3,94
18-3203-3-10/1	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номеров до 4 (без стоимости клапанов)	1880,35	1880,35	-	-	-	3,25
18-3203-3-11/1	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номеров до 5 (без стоимости клапанов)	2360,57	2360,57	-	-	-	4,08
18-3203-3-12/1	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номеров до 8 (без стоимости клапанов)	2979,64	2979,64	-	-	-	5,15
18-3203-3-13/1	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номеров до 12,5 (без стоимости клапанов)	4252,13	4252,13	-	-	-	7,5
18-3203-3-14/1	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте (без стоимости клапанов)	2401,33	1986,35	-	-	414,98	3,12
18-3203-3-15/1	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм (без стоимости клапанов)	2994,60	2672,99	-	-	321,61	4,62
18-3203-3-16/1	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм (без стоимости клапанов)	3882,06	3560,45	-	-	321,61	6,28
18-3203-3-17/1	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм (без стоимости клапанов)	4796,43	4474,82	-	-	321,61	8,23
18-3203-3-18/1	Установка клапанов перекидных периметром до 1000 мм (без стоимости клапанов)	1122,43	1122,43	-	-	-	1,94
18-3203-3-19/1	Установка клапанов перекидных периметром до 1600 мм (без стоимости клапанов)	1428,71	1428,71	-	-	-	2,52
18-3203-3-20/1	Установка клапанов перекидных периметром до 2000 мм (без стоимости клапанов)	1661,16	1661,16	-	-	-	2,93
18-3203-3-21/1	Установка клапанов перекидных периметром до 3600 мм (без стоимости клапанов)	2602,30	2602,30	-	-	-	4,59
18-3203-3-22/1	Установка клапанов перекидных периметром до 4000 мм (без стоимости клапанов)	3316,66	3316,66	-	-	-	5,85

Таблица 18-3203-4. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом

Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок.
2. Опробование работы заслонок или клапанов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3203-4-1/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	825,77	705,86	-	-	119,91	1,22
18-3203-4-2/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	958,99	802,66	-	-	156,33	1,36
18-3203-4-3/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1183,85	958,15	-	-	225,70	1,69
18-3203-4-4/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 800 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1619,16	1394,70	-	-	224,46	2,46
18-3203-4-5/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1979,86	1704,86	-	-	275,00	3,07
18-3203-4-6/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром	825,77	705,86	-	-	119,91	1,22

18-3203-4-7/1	до 1100 мм (без стоимости заслонок или клапанов) Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	958,99	802,66	-	-	156,33	1,36
18-3203-4-8/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1199,87	958,15	-	-	241,72	1,69
18-3203-4-9/1	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1791,94	1440,05	-	-	351,89	2,54

Таблица 18-3203-5. Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами

Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок.
2. Опробование работы заслонок или клапанов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3203-5-1/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами диаметром до 250 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1006,38	924,13	-	-	82,25	1,63
18-3203-5-2/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами диаметром до 355 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1179,12	1043,19	-	-	135,93	1,84
18-3203-5-3/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами диаметром до 560 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1512,42	1303,98	-	-	208,44	2,3
18-3203-5-4/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами диаметром до 800 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	2019,41	1774,55	-	-	244,86	3,13
18-3203-5-5/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами диаметром до 1000 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	2622,17	2347,17	-	-	275,00	4,14
18-3203-5-6/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1044,04	924,13	-	-	119,91	1,63
18-3203-5-7/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1141,46	1043,19	-	-	98,27	1,84
18-3203-5-8/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	1548,84	1303,98	-	-	244,86	2,3
18-3203-5-9/1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 4000 мм (без стоимости заслонок или клапанов)	2387,24	2035,35	-	-	351,89	3,59

Таблица 18-3203-6. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами

Состав работ: 1. Установка клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок.
2. Опробование работы клапанов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

18-3203-6-1/1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм (без стоимости клапанов)	2471,20	2043,61	-	-	427,59	3,68
18-3203-6-2/1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 5600 мм (без стоимости клапанов)	3359,66	2655,18	-	-	704,48	4,99
18-3203-6-3/1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 6800 мм (без стоимости клапанов)	4033,84	3134,07	-	-	899,77	5,89
18-3203-6-4/1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 7600 мм (без стоимости клапанов)	4411,63	3511,86	-	-	899,77	6,6

Таблица 18-3203-7. Установка отсосов

Состав работ: 1. Установка отсосов с присоединением к воздуховоду.

Измеритель: 100 кг отсосов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3203-7-1/1	Установка отсосов от оборудования	11152,95	2856,43	-	-	8296,52	4,57
18-3203-7-2/1	Установка отсосов бортовых	11092,76	2404,61	-	-	8688,15	3,92

Таблица 18-3203-8. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения

Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

Измеритель: 1 зонт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3203-8-1/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (без стоимости креплений)	1083,60	241,98	1,51	-	840,11	0,41
18-3203-8-2/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм (без стоимости креплений)	1220,20	241,98	1,51	-	976,71	0,41
18-3203-8-3/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм (без стоимости креплений)	1281,85	317,49	1,51	-	962,85	0,56
18-3203-8-4/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм (без стоимости креплений)	1953,99	366,52	2,27	0,01	1585,20	0,66
18-3203-8-5/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (без стоимости креплений)	2694,60	535,60	2,27	0,01	2156,73	0,89
18-3203-8-6/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм (без стоимости креплений)	2932,84	535,60	2,27	0,01	2394,97	0,89
18-3203-8-7/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 630 мм (без стоимости креплений)	4343,01	600,97	3,40	0,01	3738,64	1,06
18-3203-8-8/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм (без стоимости креплений)	5833,47	878,77	3,78	0,01	4950,92	1,55
18-3203-8-9/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 800 мм (без стоимости креплений)	6942,95	878,77	4,15	0,01	6060,03	1,55
18-3203-8-10/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм (без стоимости креплений)	10143,32	1128,23	5,67	0,02	9009,42	1,99
18-3203-8-11/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1250 мм (без стоимости креплений)	14913,80	1615,81	7,55	0,02	13290,44	2,85

Таблица 18-3203-9. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения

Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

Измеритель: 1 зонт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
18-3203-9-1/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм (без стоимости креплений)	1865,35	324,00	4,15	0,01	1537,20	0,56
18-3203-9-2/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм (без стоимости креплений)	2290,77	535,60	4,15	0,01	1751,02	0,89
18-3203-9-3/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм (без стоимости креплений)	3713,54	535,60	4,15	0,01	3173,79	0,89
18-3203-9-4/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм (без стоимости креплений)	4788,49	600,97	4,15	0,01	4183,37	1,06
18-3203-9-5/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм (без стоимости креплений)	6621,56	1128,23	4,15	0,01	5489,18	1,99
18-3203-9-6/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм (без стоимости креплений)	7108,11	1128,23	5,67	0,02	5974,21	1,99
18-3203-9-7/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (без стоимости креплений)	11186,71	1615,81	5,67	0,02	9565,23	2,85
18-3203-9-8/1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (без стоимости креплений)	15067,31	2025,00	5,67	0,02	13036,64	3,5

Таблица 18-3203-10. Установка зонтов над оборудованием

Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.
2. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 м2 поверхности зонта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
18-3203-10-1/1	Установка зонтов над оборудованием (без стоимости креплений и зонтов)	689,71	593,79	-	-	95,92	0,95

Таблица 18-3203-11. Установка дефлекторов

Состав работ: 1. Сборка дефлекторов (4-8).
2. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов.

Измеритель: 1 дефлектор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
18-3203-11-1/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	4198,92	1693,76	-	-	2505,16	3,05
18-3203-11-2/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	7050,08	2046,69	-	-	5003,39	3,61
18-3203-11-3/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	10813,31	2843,29	-	-	7970,02	5,12
18-3203-11-4/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	16072,02	4161,02	-	-	11911,00	7,82
18-3203-11-5/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм	26455,56	6183,00	-	-	20272,56	11,62
18-3203-11-6/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	30165,19	6183,00	-	-	23982,19	11,62
18-3203-11-7/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 900 мм	39753,97	8689,19	-	-	31064,78	16,33
18-3203-11-8/1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 1000 мм	47200,99	8689,19	-	-	38511,80	16,33

Таблица 18-3203-12. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт

Состав работ: 1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду.
2. Соединение узлов с конденсатоотводом.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3203-12-1/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	15949,86	1530,11	-	-	14419,75	2,97
18-3203-12-2/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	16771,77	1705,73	-	-	15066,04	3,24
18-3203-12-3/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	25462,00	2021,61	-	-	23440,39	3,84
18-3203-12-4/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	37696,30	2514,13	-	-	35182,17	4,88
18-3203-12-5/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1000 мм	53169,97	3152,96	-	-	50017,01	6,12
18-3203-12-6/1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм	60467,97	3632,09	-	-	56835,88	7,05

Таблица 18-3203-13. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения

Состав работ: 1. Установка глушителей шума с присоединением к воздуховоду.
2. Установка и заделка креплений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3203-13-1/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	4538,71	694,16	-	-	3844,55	1,25
18-3203-13-2/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	5692,31	694,16	-	-	4998,15	1,25
18-3203-13-3/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	6378,40	694,16	-	-	5684,24	1,25
18-3203-13-4/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	7586,05	982,93	-	-	6603,12	1,77
18-3203-13-5/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	9470,02	1184,93	-	-	8285,09	2,09
18-3203-13-6/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	10681,37	1184,93	-	-	9496,44	2,09
18-3203-13-7/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-1 диаметром обечайки 125 мм	3640,63	694,16	-	-	2946,47	1,25
18-3203-13-8/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	4317,55	694,16	-	-	3623,39	1,25
18-3203-13-9/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3 диаметром обечайки 250 мм	4828,25	694,16	-	-	4134,09	1,25
18-3203-13-10/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм	5686,77	982,93	-	-	4703,84	1,77
18-3203-13-11/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-5 диаметром обечайки 400 мм	6703,00	1184,93	-	-	5518,07	2,09

18-3203-13-12/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм	8176,22	1184,93	-	-	6991,29	2,09
-----------------	--	---------	---------	---	---	---------	------

Таблица 18-3203-14. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых прямоугольного сечения

Состав работ: 1. Установка глушителей шума с присоединением к воздуховоду.
2. Установка и заделка креплений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3203-14-1/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	8535,83	694,16	-	-	7841,67	1,25
18-3203-14-2/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	12881,71	982,93	-	-	11898,78	1,77
18-3203-14-3/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	13741,82	1184,93	-	-	12556,89	2,09
18-3203-14-4/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	14659,68	1184,93	-	-	13474,75	2,09
18-3203-14-5/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	16578,69	1184,93	-	-	15393,76	2,09
18-3203-14-6/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-1 сечением 200х100 мм	5597,14	694,16	-	-	4902,98	1,25
18-3203-14-7/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм	7545,64	982,93	-	-	6562,71	1,77
18-3203-14-8/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм	8159,55	1184,93	-	-	6974,62	2,09
18-3203-14-9/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	8759,91	1184,93	-	-	7574,98	2,09
18-3203-14-10/1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	9522,99	1184,93	-	-	8338,06	2,09

Таблица 18-3203-15. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

Состав работ: 1. Установка пластин глушителей шума в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением.
2. Установка обтекателей.

Измеритель: 1 пластина

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3203-15-1/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм (без стоимости креплений)	3441,28	504,59	4,53	0,01	2932,16	0,89
18-3203-15-2/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм (без стоимости креплений)	3922,23	504,59	4,53	0,01	3413,11	0,89
18-3203-15-3/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 1-3 размером пластин 100х1000х1000 мм (без стоимости креплений)	8655,39	504,59	4,53	0,01	8146,27	0,89
18-3203-15-4/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм (без стоимости креплений)	5157,10	544,22	4,53	0,01	4608,35	0,98
18-3203-15-5/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм (без стоимости креплений)	5802,83	544,22	4,53	0,01	5254,08	0,98

18-3203-15-6/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм (без стоимости креплений)	10444,85	544,22	4,53	0,01	9896,10	0,98
18-3203-15-7/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 400х500х750 мм (без стоимости креплений)	6606,13	595,95	4,53	0,01	6005,65	1,12
18-3203-15-8/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм (без стоимости креплений)	7339,72	595,95	4,53	0,01	6739,24	1,12
18-3203-15-9/1	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм (без стоимости креплений)	13128,89	595,95	4,53	0,01	12528,41	1,12

Таблица 18-3203-16. Установка дверей и люков герметических

Состав работ: 1. Установка дверей или люков с креплением к закладной раме.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3203-16-1/1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм (без стоимости дверных блоков)	2355,72	1557,79	33,99	0,11	763,94	2,3
18-3203-16-2/1	Установка дверей герметических штампованных размером 900х400 мм (без стоимости дверных блоков)	2224,49	1557,79	25,68	0,08	641,02	2,3
18-3203-16-3/1	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм (без стоимости дверных блоков)	2355,72	1557,79	33,99	0,11	763,94	2,3
18-3203-16-4/1	Установка дверей герметических неутепленных размером 900х400 мм (без стоимости дверных блоков)	2224,49	1557,79	25,68	0,08	641,02	2,3
18-3203-16-5/1	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм (без стоимости дверных блоков)	2355,72	1557,79	33,99	0,11	763,94	2,3
18-3203-16-6/1	Установка дверей герметических утепленных размером 900х400 мм (без стоимости дверных блоков)	2224,49	1557,79	25,68	0,08	641,02	2,3
18-3203-16-7/1	Установка люков герметических (без стоимости люков)	1382,43	982,08	23,04	0,07	377,31	1,45

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3301-1. Ремонт вентиляторов

Состав работ:

1. Установка такелажных приспособлений, подготовка инструмента, материалов, запасных частей.
2. Внешний осмотр, измерение вибрации.
3. Разборка вентиляторов.
4. Выявление дефектов.
5. Замена подшипников, вала шкивов, приводных ремней.
6. Статическая балансировка ротора в сборе в собственных подшипниках.
7. Замена смазки подшипников.
8. Ремонт кожуха.
9. Ремонт ограждения клиноременных передач.
10. Сборка вентиляторов.
11. Регулировка зазоров.
12. Центровка валов вентилятора и электродвигателя.
13. Опробование и обкатка.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3301-1-1/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 2,5	9626,39	9056,45	-	-	569,94	13

18-3301-1-2/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 3,15	11217,89	10449,75	-	-	768,14	15
18-3301-1-3/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 4	14145,37	13236,35	-	-	909,02	19
18-3301-1-4/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 5	16295,47	15113,34	-	-	1182,13	22
18-3301-1-5/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 6,3	19771,31	18112,90	-	-	1658,41	26
18-3301-1-6/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 8	29843,01	27866,00	-	-	1977,01	40
18-3301-1-7/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 10	41065,29	37619,10	-	-	3446,19	54
18-3301-1-8/1	Ремонт центробежных вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора 12,5	49442,61	44585,60	-	-	4857,01	64
18-3301-1-20/1	Ремонт осевых вентиляторов при номере до 4	10266,31	9753,10	-	-	513,21	14
18-3301-1-21/1	Ремонт осевых вентиляторов при номере до 6,3	14817,32	13933,00	-	-	884,32	20
18-3301-1-22/1	Ремонт осевых вентиляторов при номере до 8	22247,30	20899,50	-	-	1347,80	30
18-3301-1-23/1	Ремонт осевых вентиляторов при номере до 10	29623,19	27866,00	-	-	1757,19	40

Таблица 18-3301-2. Ремонт сухих ячеевых фильтров

Состав работ:

1. Внешний осмотр и проверка состояния фильтрующего полотна.
2. Ремонт каркаса фильтра.
3. Замена фильтрующего материала.

Измеритель: 1 ячейка (1), 1 фильтр (2-4)

Измеритель:		1-яетка (1); 1-филтвр (2-4)		в том числе, руб.				Затраты	
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	труда, чел.-ч		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов				
18-3301-2-1/1	Ремонт сухих ячейковых фильтров "Лайк"	5765,56	2593,08	-	-	3172,48	4		
18-3301-2-2/1	Ремонт сухих ячейковых электростатических фильтров производительностью по воздуху 1200 м3/ час	21185,22	18625,50	-	-	2559,72	25		
18-3301-2-3/1	Ремонт сухих ячейковых электростатических фильтров производительностью по воздуху 1700 м3/ час	30428,89	26075,70	-	-	4353,19	35		
18-3301-2-4/1	Ремонт сухих ячейковых фильтров - агрегаты пылеулавливающие	20260,82	16206,75	-	-	4054,07	25		

Таблица 18-3301-3. Проверка и ремонт воздухонагревателей, (воздухоохладителей), калориферов

Состав работ:

1. Внешний осмотр теплообменного аппарата.
2. Опрессовка для выявления течи.
3. Ремонт или замена трубок.
4. Ремонт оребрения.
5. Опрессовка после проведения сварочных работ.
6. Проверка фланцевых соединений на отсутствие течи.
7. Очистка внутренних поверхностей трубок от отложений.
8. Очистка торцевых стенок от ржавчины.

Измеритель: 1 калорифер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-3301-3-1/1	Проверка и ремонт воздухонагревателей (воздухоохладителей), калориферов, поверхностью нагрева до 20 м2	15961,88	14900,40	-	-	1061,48	20
18-3301-3-2/1	Проверка и ремонт воздухонагревателей (воздухоохладителей), калориферов, поверхностью нагрева до 50 м2	35648,86	33525,90	-	-	2122,96	45
18-3301-3-3/1	Проверка и ремонт воздухонагревателей (воздухоохладителей), калориферов, поверхностью нагрева до 100 м2	51610,74	48426,30	-	-	3184,44	65

18-3301-3-4/1	Проверка и ремонт воздухонагревателей (воздухоохладителей), калориферов, поверхностью нагрева до 200 м2	61126,23	55876,50	-	-	5249,73	75
---------------	---	----------	----------	---	---	---------	----

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3303-1. Установка вентиляторов радиальных

Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание.
2. Выверка вентиляторов.
3. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3303-1-1/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,05 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	4599,00	4232,60	-	-	366,40	6,9
18-3303-1-2/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,12 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	5774,46	5386,03	-	-	388,43	9,5
18-3303-1-3/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,2 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	6562,14	5975,35	-	-	586,79	10,76
18-3303-1-4/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,4 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	7147,47	6544,83	-	-	602,64	12,3
18-3303-1-5/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,6 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	8748,58	7843,55	-	-	905,03	15,06
18-3303-1-6/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 0,9 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	10255,93	9053,57	-	-	1202,36	18,17
18-3303-1-7/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 1,1 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	12279,98	11077,62	-	-	1202,36	21,74
18-3303-1-8/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 2 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	18218,38	16299,81	-	-	1918,57	28,75
18-3303-1-9/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 2,5 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	23955,92	22037,35	-	-	1918,57	38,87
18-3303-1-10/1	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче, массой до 3,5 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	33822,42	26311,54	-	-	7510,88	47,38
18-3303-1-11/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 0,12 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	8603,87	8215,44	-	-	388,43	13,92
18-3303-1-12/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 0,2 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	10631,82	10045,03	-	-	586,79	17,02
18-3303-1-13/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 0,4 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	11514,47	10911,83	-	-	602,64	18,86
18-3303-1-14/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 0,6 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	15346,14	14441,11	-	-	905,03	24,96
18-3303-1-15/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 0,9 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	16135,82	14933,46	-	-	1202,36	26,34

18-3303-1-16/1	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, массой до 2,0 т (без стоимости вентиляторов и гибких вставок)	24500,89	22582,32	-	-	1918,57	42,44
----------------	---	----------	----------	---	---	---------	-------

Таблица 18-3303-2. Установка вентиляторов осевых

Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси на готовое основание.
2. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-2-1/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т (без стоимости вентиляторов)	2738,49	2722,73	-	-	15,76	4,2
18-3303-2-2/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т (без стоимости вентиляторов)	3714,07	3695,14	-	-	18,93	5,7
18-3303-2-3/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т (без стоимости вентиляторов)	8760,35	6583,69	-	-	2176,66	10,94
18-3303-2-4/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т (без стоимости вентиляторов)	11308,98	9135,32	-	-	2173,66	15,18
18-3303-2-5/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т (без стоимости вентиляторов)	15928,10	13752,88	-	-	2175,22	22,42
18-3303-2-6/1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т (без стоимости вентиляторов)	23709,95	21518,77	-	-	2191,18	35,08

Таблица 18-3303-3. Установка вентиляторов крышных

Состав работ: 1. Установка вентиляторов и поддонов.
2. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 1 вентилятор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-3-1/1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т (без стоимости вентиляторов)	4409,59	3679,84	-	-	729,75	5,78
18-3303-3-2/1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т (без стоимости вентиляторов)	6391,75	5647,09	-	-	744,66	8,87
18-3303-3-3/1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т (без стоимости вентиляторов)	8865,15	7474,36	-	-	1390,79	12,42
18-3303-3-4/1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,7 т (без стоимости вентиляторов)	12413,30	10859,50	-	-	1553,80	18,4

Таблица 18-3303-4. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-4-1/1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	8040,98	3593,99	-	-	4446,99	6,61

Таблица 18-3303-5. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов.

Измеритель: 100 кг изделия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-5-1/1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	23207,46	3472,39	27,95	0,09	19707,12	5,77

Таблица 18-3303-6. Установка виброизоляторов

Состав работ: 1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.

Измеритель: 10 виброизоляторов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3303-6-1/1	Установка виброизоляторов номер 38	5975,85	2844,06	-	-	3131,79	4,26
18-3303-6-2/1	Установка виброизоляторов номер 39	6934,33	3378,16	-	-	3556,17	5,06
18-3303-6-3/1	Установка виброизоляторов номер 40	8624,80	3685,26	-	-	4939,54	5,52
18-3303-6-4/1	Установка виброизоляторов номер 41	10150,78	4145,92	-	-	6004,86	6,21
18-3303-6-5/1	Установка виброизоляторов номер 42	14033,17	4691,18	-	-	9341,99	7,13
18-3303-6-6/1	Установка виброизоляторов номер 43	21530,51	5069,47	-	-	16461,04	7,82
18-3303-6-7/1	Установка виброизоляторов номер 44	32257,69	6507,13	-	-	25750,56	9,89
18-3303-6-8/1	Установка виброизоляторов номер 45	44081,78	7175,05	-	-	36906,73	11,27

Таблица 18-3303-7. Установка калориферов

Состав работ: 1. Сварка стыков трубопроводов.
2. Установка калориферов на готовое основание.
3. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 калорифер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-7-1/1	Установка калориферов массой до 0,1 т (без стоимости калорифера)	3883,40	3109,85	9,82	0,03	763,73	5,6
18-3303-7-2/1	Установка калориферов массой до 0,2 т (без стоимости калорифера)	4507,28	3665,18	21,91	0,07	820,19	6,6
18-3303-7-3/1	Установка калориферов массой до 0,3 т (без стоимости калорифера)	5013,76	4171,66	21,91	0,07	820,19	7,84
18-3303-7-4/1	Установка калориферов массой до 0,4 т (без стоимости калорифера)	5586,52	4727,61	23,04	0,07	835,87	8,98
18-3303-7-5/1	Установка калориферов массой до 0,5 т (без стоимости калорифера)	5813,01	4938,19	23,04	0,07	851,78	9,38
18-3303-7-6/1	Установка калориферов массой до 0,6 т (без стоимости калорифера)	6544,32	5654,18	24,17	0,08	865,97	10,74

Таблица 18-3303-8. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

Состав работ: 1. Установка агрегатов.
2. Опробование агрегатов.

Измеритель: 1 агрегат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3303-8-1/1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих (без стоимости вентагрегата)	3447,16	2822,91	-	-	624,25	5,54

Таблица 18-3303-9. Установка фильтров

Состав работ: 1. Установка ячеек в каркас фильтров (1).
2. Смачивание ячеек маслом (1).
3. Установка кассет фильтров в рамы с присоединением к воздуховодам (2).

Измеритель: 1 м2 поверхности в свету

Измеритель: 1 м2 поверхности в свету		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-9-1/1	Установка фильтров ячейковых (без стоимости фильтра)	3698,19	2975,19	-	-	723,00	4,76
18-3303-9-2/1	Установка фильтров аэрозольных (без стоимости фильтра)	3075,08	2166,00	-	-	909,08	3,67

Таблица 18-3303-10. Установка скрубберов

Состав работ: 1. Установка скрубберов на постамент с приваркой опор.
2. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

Измеритель: 1 скруббер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3303-10-1/1	Установка скрубберов массой до 0,15 т (без стоимости скрубберов и фланцев)	6849,38	6563,04	9,44	0,03	276,90	9,69
18-3303-10-2/1	Установка скрубберов массой до 0,3 т (без стоимости скрубберов и фланцев)	7786,22	6996,51	53,26	0,17	736,45	10,33
18-3303-10-3/1	Установка скрубберов массой до 0,45 т (без стоимости скрубберов и фланцев)	8014,95	7179,38	53,26	0,17	782,31	10,6

Таблица 18-3303-11. Установка циклонов

Состав работ: 1. Сборка циклонов (3-7).
2. Установка на постамент и закрепление.
3. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

Измеритель: 1 циклон

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-11-1/1	Установка циклонов массой до 0,3 т (без стоимости циклона)	2955,88	2743,06	4,53	0,01	208,29	4,05
18-3303-11-2/1	Установка циклонов массой до 0,5 т (без стоимости циклона)	4264,23	4002,84	14,73	0,05	246,66	5,91
18-3303-11-3/1	Установка циклонов массой до 1 т (без стоимости циклона)	16922,28	16244,79	67,99	0,22	609,50	25,99
18-3303-11-4/1	Установка циклонов массой до 1,2 т (без стоимости циклона)	23748,34	22009,51	102,73	0,33	1636,10	35,88
18-3303-11-5/1	Установка циклонов массой до 3 т (без стоимости циклона)	43861,78	42340,21	145,41	0,46	1376,16	67,74
18-3303-11-6/1	Установка циклонов массой до 6 т (без стоимости циклона)	73394,25	69058,82	194,89	0,62	4140,54	112,58
18-3303-11-7/1	Установка циклонов массой более 6 т (без стоимости циклона)	113213,27	107225,82	258,35	0,82	5729,10	174,8

Таблица 18-3303-12. Установка агрегатов воздушно-отопительных

Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы трубопровода.
2. Установка агрегатов.
3. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 агрегат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3303-12-1/1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (без стоимости агрегатов)	5726,33	4786,94	43,44	0,14	895,95	8,62
18-3303-12-2/1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т (без стоимости агрегатов)	7142,51	6185,42	52,12	0,17	904,97	10,91
18-3303-12-3/1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,8 т (без стоимости агрегатов)	13588,62	12189,43	61,19	0,19	1338,00	21,5

Таблица 18-3303-13. Монтаж канальных вентиляторов

Состав работ: 1. Установка вентиляторов.
2. Выверка вентиляторов.
3. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

18-3303-13-1/1	Монтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 25 кг	3200,98	3043,08	-	-	157,90	4,96
18-3303-13-2/1	Монтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 50 кг	3973,28	3736,27	-	-	237,01	6,12
18-3303-13-3/1	Монтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 100 кг	4337,50	3990,31	-	-	347,19	6,56

Таблица 18-3303-14. Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха

Состав работ:

1. Распаковка, осмотр оборудования, проверка комплектации.
2. Сверление отверстий с очисткой, установка анкеров.
3. Крепление элементов подвески оборудования к строительным конструкциям.
4. Подъем и установка оборудования в проектное положение с креплением к строительным конструкциям.
5. Проверка работоспособности оборудования.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3303-14-1/1	Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха массой до 30 кг	1715,67	1595,32	120,35	19,89	-	2,8
18-3303-14-2/1	Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха массой до 70 кг	2694,09	2509,30	184,79	30,56	-	4,41
18-3303-14-3/1	Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха массой до 100 кг	3085,25	2885,72	199,53	33,09	-	5,07

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 18-3304-1. Демонтаж вентиляторов

Состав работ:

1. Снятие гибких вставок, виброоснования и пружин вентагрегата.

Измеритель: 10 вентиляторов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3304-1-1/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,05 т	17501,12	17501,12	-	-	-	28
18-3304-1-2/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,12 т	40723,11	40723,11	-	-	-	69
18-3304-1-3/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,4 т	64799,84	64799,84	-	-	-	112
18-3304-1-4/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,6 т	82735,51	82735,51	-	-	-	143
18-3304-1-5/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 1 т	96948,45	96948,45	-	-	-	171
18-3304-1-6/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,05 т, при демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять к поз. 18-3304-1-1	2944,42	2944,42	-	-	-	4,8
18-3304-1-7/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,12 т, при демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять к поз. 18-3304-1-2	4687,80	4687,80	-	-	-	7,5
18-3304-1-8/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,4 т, при демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять к поз. 18-3304-1-3	7237,45	7237,45	-	-	-	11
18-3304-1-9/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,6 т, при демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять к поз. 18-3304-1-4	9549,75	9549,75	-	-	-	15
18-3304-1-10/1	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 1 т, при демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять к поз. 18-3304-1-5	11668,86	11668,86	-	-	-	18

18-3304-1-11/1	Демонтаж осевых вентиляторов массой до 0,05 т	29820,42	29820,42	-	-	-	46
18-3304-1-12/1	Демонтаж осевых вентиляторов массой до 0,1 т	68703,04	68703,04	-	-	-	112

Таблица 18-3304-2. Демонтаж канальных вентиляторов - типа ВКП

Состав работ: 1. Отсоединение от воздухопроводов и демонтаж вентилятора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3304-2-1/1	Демонтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 25 кг	809,77	809,77	-	-	-	1,35
18-3304-2-2/1	Демонтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 50 кг	942,67	942,67	-	-	-	1,58
18-3304-2-3/1	Демонтаж канальных вентиляторов - типа ВКП массой до 100 кг	1016,91	1016,91	-	-	-	1,72

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3401-1. Ремонт камер орошения центральных кондиционеров

Состав работ:

1. Проверка состояния камеры орошения.
2. Проверка и ремонт воздухораспределителя, каплеуловителя.
3. Замена водяного фильтра в случае необходимости.
4. Ремонт переливного устройства: проверка на плотность стояков камеры орошения.
5. Замена вышедших из строя форсунок.
6. Уплотнение фланцевых соединений с секциями кондиционера.
7. Очистка поддона от грязи и ржавчины.
8. Ремонт поддона.
9. Проверка на герметичность.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3401-1-1/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 5000 м3/ час	31157,62	23985,99	-	-	7171,63	37
18-3401-1-2/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 10000 м3/ час	41230,73	32413,50	-	-	8817,23	50
18-3401-1-3/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 20000 м3/ час	48436,60	36303,12	-	-	12133,48	56
18-3401-1-4/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 31500 м3/ час	66644,47	50565,06	-	-	16079,41	78
18-3401-1-5/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 40000 м3/ час	68220,59	51861,60	-	-	16358,99	80
18-3401-1-6/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 60000 м3/ час	77849,90	57047,76	-	-	20802,14	88
18-3401-1-7/1	Ремонт камер орошения центральных кондиционеров производительностью по воздуху свыше 60000 м3/ час	101702,25	71309,70	-	-	30392,55	110

Таблица 18-3401-2. Ремонт камер обслуживания центральных кондиционеров

Состав работ:

1. Проверка состояния камер.
2. Ремонт дверей.
3. Замена уплотнительной резины.
4. Ремонт барашков и петель гермодверей.
5. Очистка от грязи, ржавчины.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3401-2-1/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 5000 м3/час	2674,31	2593,08	-	-	81,23	4
18-3401-2-2/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 10000 м3/час	4508,16	3889,62	-	-	618,54	6
18-3401-2-3/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 20000 м3/час	8850,15	7779,24	-	-	1070,91	12
18-3401-2-4/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 31500 м3/час	11262,19	9724,05	-	-	1538,14	15
18-3401-2-5/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 40000 м3/час	12997,08	11020,59	-	-	1976,49	17
18-3401-2-6/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху до 60000 м3/час	14130,26	11668,86	-	-	2461,40	18
18-3401-2-7/1	Ремонт камеры обслуживания центральных кондиционеров производительностью по воздуху свыше 60000 м3/час	15450,17	12965,40	-	-	2484,77	20

Таблица 18-3401-3. Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных)

Состав работ:

Первая категория сложности:

1. Подготовка такелажных приспособлений, механизмов, инструмента и материалов.
2. Ознакомление с паспортными данными.
3. Разборка элементов кондиционера.
4. Составление ведомости дефектов, изношенных деталей: подшипников, приборов автоматики и управления электроприводом.
5. Проверка работы компрессора.
6. Разборка шатунно-поршневых групп всасывающих и нагнетающих клапанов с осмотром и заменой деталей.
7. Перетяжка шатунных подшипников.
8. Сборка, замена масла.
9. Испытание, проверка на герметичность.

Вторая категория сложности (в дополнение к первой категории):

10. Полная разборка компрессора с демонтажом коленчатого вала и блока цилиндров.
11. Замена поршней.
12. Шлифовка шеек коленчатого вала.
13. Сборка.
14. Проверка на герметичность.
15. Зарядка фреоном.
16. Опробование в работе и вывод на температурный режим.

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3401-3-1/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 1 кВт (I категория)	76433,31	70288,17	-	-	6145,14	87
18-3401-3-2/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 1 кВт (II категория)	91938,37	84830,55	-	-	7107,82	105
18-3401-3-3/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 3 кВт (I категория)	115004,24	106644,12	-	-	8360,12	132
18-3401-3-4/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 3 кВт (II категория)	162639,09	153502,90	-	-	9136,19	190
18-3401-3-5/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 7 кВт (I категория)	202251,46	190666,76	-	-	11584,70	236
18-3401-3-6/1	Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных) мощностью охлаждения до 7 кВт (II категория)	223218,77	210056,60	-	-	13162,17	260

Таблица 18-3401-4. Ремонт холодильных машин (установок)

Состав работ: Первая группа сложности:

1. Подготовка приспособлений, такелажной и ремонтной оснастки, запасных частей и инструмента.
2. Осмотр.
3. Разборка шатунно-поршневых групп.
4. Разборка всасывающих и нагнетающих клапанов с осмотром и заменой деталей, имеющих дефекты.
5. Осмотр поршневых колец с заменой изношенных.
6. Регулировка (перетяжка) шатунных подшипников.
7. Смена смазочного масла.
8. Демонтаж и разборка узла сальника (1, 2, 5-19).
9. Демонтаж и разборка клеммника бессальникового компрессора с заменой деталей (3, 4).
10. Проверка зазора между статором и ротором, проверка изоляции обмоток статора.
11. Замена всех клапанных пружин, поршневых колец.
12. Осмотр деталей сальника, замена резиновых колец, прокладок, притирка трущихся деталей сальника.

Вторая группа сложности (в дополнение к работам по первой группе сложности):

13. Перезаливка баббитового слоя шатуна, замена вкладышей, замена резиновой оболочки муфты.
14. Полная разборка компрессора с демонтажом коленчатого вала, шлифовка шеек коленчатого вала, очистка масляных каналов.
15. Замена коренных подшипников качения.
16. Сборка, промывка, проверка на плотность, вакуумирование.
17. Зарядка установки хладоном.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3401-4-1/1	Ремонт холодильных машин (установок) с герметичным компрессором холодопроизводительностью до 1,74 кВт (1500 Ккал/час)	61646,63	52514,15	-	-	9132,48	65
18-3401-4-2/1	Ремонт холодильных машин (установок) с герметичным экранированным компрессором с системой автоматического оттаивания охлаждающих приборов холодопроизводительностью до 1,74 кВт (1500 Ккал/час)	69952,32	60593,25	-	-	9359,07	75
18-3401-4-3/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним бессальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания охлаждающих приборов холодопроизводительностью до 4,7 кВт (4000 Ккал/час)	99627,50	64632,80	-	-	34994,70	80
18-3401-4-4/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним бессальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 7,0 кВт (6000 Ккал/час)	96752,34	60593,25	-	-	36159,09	75
18-3401-4-5/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 1,74 кВт (1500 Ккал/час) 1 группа сложности	101350,99	64632,80	-	-	36718,19	80
18-3401-4-6/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 1,74 кВт (1500 Ккал/час) 2 группа сложности	119167,00	80791,00	-	-	38376,00	100
18-3401-4-7/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 7 кВт (6000 Ккал/час) 1 группа сложности	149146,17	109875,76	-	-	39270,41	136
18-3401-4-8/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 7 кВт (6000 Ккал/час) 2 группа сложности	170125,28	129265,60	-	-	40859,68	160
18-3401-4-9/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 23 кВт (20000 Ккал/час) 1 группа сложности	194362,58	153502,90	-	-	40859,68	190
18-3401-4-10/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы	220486,15	177740,20	-	-	42745,95	220

	автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 23 кВт (20000 Ккал/час) 2 группа сложности						
18-3401-4-11/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 47 кВт (40000 Ккал/час) 1 группа сложности	227938,60	185819,30	-	-	42119,30	230
18-3401-4-12/1	Ремонт холодильных машин (установок) с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания холодопроизводительностью до 47 кВт (40000 Ккал/час) 2 группа сложности	262518,05	218135,70	-	-	44382,35	270
18-3401-4-13/1	Ремонт холодильных машин (установок) одноступенчатых с одним компрессором холодопроизводительностью до 105 кВт (90000 Ккал/час) 1 группа сложности	245851,98	201977,50	-	-	43874,48	250
18-3401-4-14/1	Ремонт холодильных машин (установок) одноступенчатых с одним компрессором холодопроизводительностью до 105 кВт (90000 Ккал/час) 2 группа сложности	296405,02	250452,10	-	-	45952,92	310
18-3401-4-15/1	Ремонт холодильных машин (установок) одноступенчатых с одним компрессором холодопроизводительностью до 175 кВт (150000 Ккал/час) 1 группа сложности	330216,55	282768,50	-	-	47448,05	350
18-3401-4-16/1	Ремонт холодильных машин (установок) одноступенчатых с одним компрессором холодопроизводительностью до 175 кВт (150000 Ккал/час) 2 группа сложности	374331,07	323164,00	-	-	51167,07	400
18-3401-4-17/1	Ремонт пленочных вентиляторных градиен производительностью до 40 Ккал/час	372836,08	371638,60	-	-	1197,48	460
18-3401-4-18/1	Ремонт пленочных вентиляторных градиен производительностью до 80 Ккал/час	56747,12	51861,60	-	-	4885,52	80
18-3401-4-19/1	Ремонт пленочных вентиляторных градиен производительностью до 160 Ккал/час	110079,21	103723,20	-	-	6356,01	160

Таблица 18-3401-5. Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр створок привода.
 2. Ремонт створок.
 3. Замена уплотнительной резины.
 4. Натяжение болтов рычагов на валах лопаток.
 5. Регулировка цапфы лопаток.
 6. Смазка трущихся поверхностей.
 7. Проверка и ремонт исполнительного механизма.
 8. Смазка редуктора.
 9. Регулировка хода клапана.

Измеритель: 1 клапан

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-3401-5-1/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 5000 м3/час	39249,05	6482,70	-	-	32766,35	10
18-3401-5-2/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 10000 м3/час	41236,19	8427,51	-	-	32808,68	13
18-3401-5-3/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 20000 м3/час	42538,05	9724,05	-	-	32814,00	15
18-3401-5-4/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 31500 м3/час	45186,40	12317,13	-	-	32869,27	19
18-3401-5-5/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 40000 м3/час	47159,94	14261,94	-	-	32898,00	22
18-3401-5-6/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха до 60000 м3/час	55064,69	22041,18	-	-	33023,51	34

18-3401-5-7/1	Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом с расходом воздуха свыше 60000 м3/час	60952,23	27875,61	-	-	33076,62	43
---------------	---	----------	----------	---	---	----------	----

Раздел 2. Замена

Таблица 18-3402-1. Замена терморегулирующего вентиля прецизионного кондиционера (без стоимости ТРВ)

- Состав работ:**
1. Отключение кондиционера, демонтаж защитных панелей, перекрытие арматуры, отсечение участка.
 2. Обеспечение защиты внутренних поверхностей теплосъемным материалом.
 3. Снятие разъема (отсоединение баллона) ТРВ.
 4. Демонтаж (выпаивание) старого ТРВ.
 5. Распайка и осмотр нового ТРВ, установка по месту.
 6. Пайка штуцеров ТРВ с трубопроводом обвязки с периодическим осмотром, смачиванием теплосъемного материала, подачей азота в контур для защиты внутренней поверхности медных труб от образования окалины.
 7. Осмотр соединения, очистка.
 8. Опрессовка избыточным давлением, выявление неплотностей путем обмыливания соединений, устранение причин утечки запаиванием (при их обнаружении), повторная опрессовка (при необходимости).
 9. Присоединение разъема (присоединение баллона) ТРВ.
 10. Уборка теплосъемного материала.
 11. Монтаж защитных панелей, открытие арматуры, включение кондиционера.
 12. Контроль давления хладагента и температуры всасывающей магистрали.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
18-3402-1-1/1	Замена терморегулирующего вентиля прецизионного кондиционера (без стоимости ТРВ)	2522,70	2452,20	0,68	0,01	69,82	3,52

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3403-1. Установка камер приточных типовых и установок приточных

- Состав работ:**
1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов.
 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов.
 3. Присоединение камер к трубопроводам.
 4. Опробование камеры.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-1-1/1	Установка камер приточных типовых без секции орошения и установок приточных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	30210,97	27755,02	68,36	0,22	2387,59	46,12
18-3403-1-2/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	42357,58	38617,51	108,78	0,35	3631,29	64,17
18-3403-1-3/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	48109,06	42980,56	108,78	0,35	5019,72	71,42
18-3403-1-4/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	82971,00	75435,63	140,50	0,45	7394,87	125,35
18-3403-1-5/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	131262,20	122496,39	180,92	0,57	8584,89	203,55
18-3403-1-6/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	140951,18	132185,37	180,92	0,57	8584,89	219,65
18-3403-1-7/1	Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения	205984,23	195163,74	221,33	0,70	10599,16	324,3

18-3403-1-8/1	производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости камеры) Установка камер приточных типовых и установок приточных без секции орошения производительностью до 150 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	210850,79	200008,23	221,33	0,70	10621,23	332,35
18-3403-1-9/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	62659,46	36745,91	68,36	0,22	25845,19	61,06
18-3403-1-10/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	77302,88	49967,45	68,36	0,22	27267,07	83,03
18-3403-1-11/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	98756,52	69899,07	81,58	0,26	28775,87	116,15
18-3403-1-12/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	146323,69	107270,85	107,27	0,34	38945,57	178,25
18-3403-1-13/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	216404,12	165404,73	129,93	0,41	50869,46	274,85
18-3403-1-14/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	233705,87	182706,48	129,93	0,41	50869,46	303,6
18-3403-1-15/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	334707,49	271983,51	174,50	0,55	62549,48	451,95
18-3403-1-16/1	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 150 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	361028,69	298282,17	174,50	0,55	62572,02	495,65

Таблица 18-3403-2. Установка камер орошения

Состав работ:

1. Сборка камер (3-10).
2. Установка камер.
3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.
4. Присоединение камер к трубопроводам.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-2-1/1	Установка камер орошения производительность до 10 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	39009,81	10366,80	54,77	0,17	28588,24	16,9
18-3403-2-2/1	Установка камер орошения производительность до 20 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	41105,18	12457,26	59,68	0,19	28588,24	20,7
18-3403-2-3/1	Установка камер орошения производительность до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	51271,43	30551,96	61,19	0,19	20658,28	48,88
18-3403-2-4/1	Установка камер орошения производительность до 40 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	54456,20	33714,66	61,19	0,19	20680,35	53,94
18-3403-2-5/1	Установка камер орошения производительность до 63 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	71582,31	48878,13	87,63	0,28	22616,55	78,2
18-3403-2-6/1	Установка камер орошения производительность до 80 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	77545,19	54841,01	87,63	0,28	22616,55	87,74
18-3403-2-7/1	Установка камер орошения производительность до 125 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	126110,50	93714,88	118,98	0,38	32276,64	147,2
18-3403-2-8/1	Установка камер орошения производительность до 160 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	145168,39	112750,71	118,98	0,38	32298,70	177,1
18-3403-2-9/1	Установка камер орошения производительность до 200 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	167892,17	134715,14	129,17	0,41	33047,86	211,6
18-3403-2-10/1	Установка камер орошения производительность до 250 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	191320,89	158143,86	129,17	0,41	33047,86	248,4

Таблица 18-3403-3. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

Состав работ:

1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей (3-10).
2. Установка фильтров.
3. Установка опор.
4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок.
5. Заливка бака фильтра маслом.

Измеритель: 1 фильтр

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-3-1/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	19406,81	7052,77	28,06	0,07	12325,98	12,19
18-3403-3-2/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	30282,02	8050,52	35,11	0,08	22196,39	12,88
18-3403-3-3/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	71336,59	22725,78	40,32	0,10	48570,49	34,04
18-3403-3-4/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	74582,52	25943,77	46,20	0,11	48592,55	40,02
18-3403-3-5/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	132067,94	34926,62	77,62	0,18	97063,70	54,86
18-3403-3-6/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	136861,12	39752,43	82,49	0,20	97026,20	62,44
18-3403-3-7/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	147823,23	50588,21	208,82	0,50	97026,20	79,46
18-3403-3-8/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	159609,48	62324,68	236,54	0,56	97048,26	96,14
18-3403-3-9/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	217305,27	76143,34	377,58	0,90	140784,35	119,6
18-3403-3-10/1	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	231044,11	89849,50	410,26	0,98	140784,35	143,75

Таблица 18-3403-4. Установка фильтров воздушных (сухих)

Состав работ:

1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей.
2. Установка фильтров.
3. Установка опор.
4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 фильтр

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-4-1/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	7567,07	7053,22	-	-	513,85	10,72
18-3403-4-2/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	9369,86	8856,01	-	-	513,85	13,46
18-3403-4-3/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	12844,68	11198,31	-	-	1646,37	17,02
18-3403-4-4/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	14380,03	12711,59	-	-	1668,44	19,32

18-3403-4-5/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	22490,87	20126,69	-	-	2364,18	30,59
18-3403-4-6/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	23852,83	21488,65	-	-	2364,18	32,66
18-3403-4-7/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	53423,76	51059,58	-	-	2364,18	76,48
18-3403-4-8/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	59667,38	57281,13	-	-	2386,25	87,06
18-3403-4-9/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	95377,41	92131,56	-	-	3245,85	138
18-3403-4-10/1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости фильтров и креплений)	100096,09	96850,24	-	-	3245,85	147,2

Таблица 18-3403-5. Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных

Состав работ:

1. Сборка воздухонагревателей (3-10).
2. Установка воздухонагревателей.
3. Установка опор.
4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок.
5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3403-5-1/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	6466,92	4883,11	7,18	0,02	1576,63	7,67
18-3403-5-2/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	7409,16	5825,35	7,18	0,02	1576,63	9,15
18-3403-5-3/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	9790,85	8200,62	13,60	0,04	1576,63	12,65
18-3403-5-4/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	13051,85	10619,32	27,19	0,09	2405,34	16,68
18-3403-5-5/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	17373,32	14566,55	27,19	0,09	2779,58	22,88
18-3403-5-6/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	23428,83	18935,97	54,39	0,17	4438,47	29,21
18-3403-5-7/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	26517,50	22585,73	54,39	0,17	3877,38	34,84
18-3403-5-8/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	35585,88	29969,52	81,58	0,26	5534,78	46,23
18-3403-5-9/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	42515,89	36899,53	81,58	0,26	5534,78	56,92
18-3403-5-10/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	54994,18	46857,44	122,37	0,39	8014,37	73,6

Таблица 18-3403-6. Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных

Состав работ:

1. Сборка воздухонагревателей (3-10).
2. Установка воздухонагревателей.
3. Установка опор.
4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок.
5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-6-1/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	15517,63	5621,62	7,18	0,02	9888,83	8,83
18-3403-6-2/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	16740,00	6843,99	7,18	0,02	9888,83	10,75
18-3403-6-3/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	19883,35	9980,92	13,60	0,04	9888,83	14,95
18-3403-6-4/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	31573,45	12516,54	27,19	0,09	19029,72	19,66
18-3403-6-5/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	36786,23	17355,08	27,19	0,09	19403,96	27,26
18-3403-6-6/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	60799,57	23059,46	52,88	0,17	37687,23	36,22
18-3403-6-7/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	64989,81	27810,78	52,88	0,17	37126,15	42,9
18-3403-6-8/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	92542,73	37055,11	79,69	0,25	55407,93	57,16
18-3403-6-9/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	100441,48	44953,86	79,69	0,25	55407,93	70,61
18-3403-6-10/1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	138298,37	55347,29	118,98	0,38	82832,10	88,55

Таблица 18-3403-7. Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных

Состав работ:

1. Сборка воздухонагревателей (3-10).
2. Установка воздухонагревателей.
3. Установка опор.
4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок.
5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Измеритель:		1 воздушный нагреватель		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов			
18-3403-7-1/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	12521,01	9957,21	27,19	0,09	2536,61	15,64	
18-3403-7-2/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 40	14647,42	12083,62	27,19	0,09	2536,61	18,98	

18-3403-7-3/1	тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления) Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	22469,43	17788,00	54,39	0,17	4627,04	27,94
18-3403-7-4/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	25913,71	21232,28	54,39	0,17	4627,04	33,35
18-3403-7-5/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	32453,61	27382,32	81,58	0,26	4989,71	43,01
18-3403-7-6/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	43388,45	36679,12	108,78	0,35	6600,55	56,58
18-3403-7-7/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	54594,78	46987,10	122,37	0,39	7485,31	70,38
18-3403-7-8/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала одnorядных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	65708,26	55566,81	162,03	0,51	9979,42	87,28

Таблица 18-3403-8. Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных

Состав работ:

1. Сборка воздухонагревателей (3-10).
2. Установка воздухонагревателей.
3. Установка опор.
4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок.
5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-8-1/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	14201,76	11637,96	27,19	0,09	2536,61	18,28
18-3403-8-2/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	16837,49	14273,69	27,19	0,09	2536,61	22,42
18-3403-8-3/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	25843,68	21162,25	54,39	0,17	4627,04	33,24
18-3403-8-4/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	31115,14	26433,71	54,39	0,17	4627,04	41,52
18-3403-8-5/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	38966,54	33895,25	81,58	0,26	4989,71	53,24
18-3403-8-6/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	50052,46	43343,13	108,78	0,35	6600,55	68,08
18-3403-8-7/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	62370,43	54764,63	120,49	0,38	7485,31	86,02
18-3403-8-8/1	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости воздухонагревателя и средств крепления)	75840,54	65697,95	163,17	0,52	9979,42	105,11

Таблица 18-3403-9. Установка камер обслуживания

Состав работ: 1. Сборка камер.
2. Установка камер.
3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3403-9-1/1	Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	4464,59	3991,80	9,24	0,02	463,55	6,27
18-3403-9-2/1	Установка камер обслуживания производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	4993,92	4519,79	10,58	0,03	463,55	6,77
18-3403-9-3/1	Установка камер обслуживания производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	5065,48	4590,25	11,68	0,03	463,55	7,21
18-3403-9-4/1	Установкa камер обслуживания производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	6150,53	5672,36	14,62	0,03	463,55	8,75
18-3403-9-5/1	Установка камер обслуживания производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	8840,39	8129,31	20,50	0,05	690,58	12,54
18-3403-9-6/1	Установка камер обслуживания производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	11915,69	11198,31	26,80	0,06	690,58	17,02
18-3403-9-7/1	Установка камер обслуживания производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	12611,97	11882,58	38,81	0,09	690,58	18,06
18-3403-9-8/1	Установка камер обслуживания производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	15559,58	14830,19	38,81	0,09	690,58	22,54
18-3403-9-9/1	Установка камер обслуживания производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	22134,88	21185,99	40,66	0,10	908,23	32,2
18-3403-9-10/1	Установка камер обслуживания производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	22224,36	21264,94	48,05	0,11	911,37	32,32

Таблица 18-3403-10. Установка камер воздушных

Состав работ: 1. Сборка камер.
2. Установка камер.
3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 камера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3403-10-1/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	4449,86	3972,70	13,61	0,03	463,55	6,24
18-3403-10-2/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	4964,70	4486,03	15,12	0,04	463,55	6,92
18-3403-10-3/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	5062,95	4583,27	16,13	0,04	463,55	7,07
18-3403-10-4/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	9164,87	8445,39	28,90	0,07	690,58	12,65
18-3403-10-5/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	16278,62	15435,51	53,59	0,13	789,52	23,46
18-3403-10-6/1	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	21538,30	20656,16	70,56	0,17	811,58	30,94

18-3403-10-7/1	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	5536,61	5055,00	18,06	0,04	463,55	7,94
18-3403-10-8/1	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	11014,82	10288,04	36,20	0,09	690,58	15,87
18-3403-10-9/1	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	15075,59	14236,01	50,06	0,12	789,52	21,96
18-3403-10-10/1	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости камеры)	19945,16	19067,39	66,19	0,16	811,58	28,98

Таблица 18-3403-11. Установка клапанов воздушных

Состав работ:

1. Установка клапанов.
2. Присоединение клапанов на болтах с установкой прокладок.
3. Опробование клапанов.

Измеритель: 1 клапан

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3403-11-1/1	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	3465,25	3416,38	-	-	48,87	5,27
18-3403-11-2/1	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	4308,00	4259,13	-	-	48,87	6,57
18-3403-11-3/1	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	9740,51	9691,64	-	-	48,87	14,95
18-3403-11-4/1	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	16632,55	16583,68	-	-	48,87	24,84
18-3403-11-5/1	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	5114,31	5037,06	-	-	77,25	7,77
18-3403-11-6/1	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	11895,03	11803,62	-	-	91,41	17,94
18-3403-11-7/1	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	18786,64	18685,78	-	-	100,86	28,4
18-3403-11-8/1	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003мм) производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	23605,45	23493,55	-	-	111,90	35,19
18-3403-11-9/1	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	4416,11	4259,13	-	-	156,98	6,57
18-3403-11-10/1	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	10905,66	10748,68	-	-	156,98	16,1
18-3403-11-11/1	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	12075,94	11896,99	-	-	178,95	17,82
18-3403-11-12/1	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	23291,95	23113,00	-	-	178,95	34,62
18-3403-11-13/1	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости клапана)	28432,63	28253,68	-	-	178,95	42,32

Таблица 18-3403-12. Установка блоков теплообмена

Состав работ:

1. Сборка блоков (3-10).
2. Установка блоков.
3. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-12-1/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	10912,69	10591,68	17,37	0,06	303,64	17,6
18-3403-12-2/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	13193,51	12872,50	17,37	0,06	303,64	21,39
18-3403-12-3/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	31110,95	30689,46	17,37	0,06	404,12	49,1
18-3403-12-4/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	38453,89	37952,43	34,75	0,11	466,71	60,72
18-3403-12-5/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	54666,37	53840,95	54,39	0,17	771,03	86,14
18-3403-12-6/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	63129,47	62178,98	69,50	0,22	880,99	99,48
18-3403-12-7/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	104583,71	103232,80	69,50	0,22	1281,41	162,15
18-3403-12-8/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	134667,03	133250,85	69,50	0,22	1346,68	209,3
18-3403-12-9/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	186103,43	184141,09	104,25	0,33	1858,09	284,05
18-3403-12-10/1	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости тепломассообменника и фланцев)	203549,16	201287,83	156,37	0,50	2104,96	310,5

Таблица 18-3403-13. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

Состав работ:

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
3. Соединение на резьбе отводящих и подводящих труб к патрубкам оросительной системы.
4. Регулировка шарового клапана.
5. Присоединение теплообменников к трубопроводам.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3403-13-1/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)	2070,84	1796,20	15,11	0,05	259,53	2,73
18-3403-13-2/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)	2154,92	1879,98	15,11	0,05	259,83	2,9
18-3403-13-3/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)	2898,51	2580,11	22,66	0,07	295,74	3,98
18-3403-13-4/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)	4411,96	3986,86	33,99	0,11	391,11	6,15
18-3403-13-5/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)	5843,13	5387,12	37,77	0,12	418,24	8,31
18-3403-13-6/1	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена	8194,00	7532,90	75,54	0,24	585,56	11,62

производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости фланцев)

Таблица 18-3403-14. Установка агрегатов вентиляторных

Состав работ: 1. Сборка агрегатов из отдельных узлов и деталей (4-8).
2. Установка агрегатов на готовое основание.
3. Выверка агрегатов.
4. Опробование вентиляторов.

Измеритель: 1 агрегат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3403-14-1/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	9952,25	8532,17	-	-	1420,08	12,42
18-3403-14-2/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	12402,29	10982,21	-	-	1420,08	17,25
18-3403-14-3/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	26975,21	25555,13	-	-	1420,08	40,14
18-3403-14-4/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	37553,79	33568,40	-	-	3985,39	55,78
18-3403-14-5/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	54357,23	48860,14	-	-	5497,09	81,19
18-3403-14-6/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	99113,02	96318,66	-	-	2794,36	154,1
18-3403-14-7/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	107019,78	104225,42	-	-	2794,36	166,75
18-3403-14-8/1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости вентиляторов)	122182,08	117807,31	-	-	4374,77	192,05

Таблица 18-3403-15. Установка блоков присоединительных

Состав работ: 1. Сборка блоков из отдельных узлов и деталей (3-10).
2. Установка блоков.
3. Установка опор.
4. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-15-1/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	6085,42	5354,71	-	-	730,71	8,26
18-3403-15-2/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	6629,97	5899,26	-	-	730,71	9,1
18-3403-15-3/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	8491,47	7760,76	-	-	730,71	12,19
18-3403-15-4/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	9147,22	8416,51	-	-	730,71	13,22
18-3403-15-5/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	21429,21	20199,07	-	-	1230,14	30,7
18-3403-15-6/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	22495,08	21264,94	-	-	1230,14	32,32
18-3403-15-7/1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 125 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	36885,11	35489,82	-	-	1395,29	53,94

18-3403-15-8/1	Установка блоков присоединительных БП-2 производительностью до 200 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	221167,27	158138,28	58393,65	41495,72	4635,34	240,35
18-3403-15-9/1	Установка блоков присоединительных БП-2 производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	243582,94	174027,78	64519,93	45849,19	5035,23	264,5

Таблица 18-3403-16. Установка блоков приемных

Состав работ:

1. Сборка блоков из отдельных узлов и деталей (3-8).
2. Установка блоков.
3. Установка опор.
4. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель: 1 блок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
18-3403-16-1/1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	10041,61	8725,71	-	-	1315,90	13,46
18-3403-16-2/1	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	10980,25	9664,35	-	-	1315,90	15,18
18-3403-16-3/1	Установка блоков приемных производительностью до 31,5 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	12444,54	11128,64	-	-	1315,90	17,48
18-3403-16-4/1	Установка блоков приемных производительностью до 40 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	12722,93	11407,03	-	-	1315,90	20,12
18-3403-16-5/1	Установка блоков приемных производительностью до 63 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	23750,06	22287,52	-	-	1462,54	34,38
18-3403-16-6/1	Установка блоков приемных производительностью до 80 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	26511,69	25049,15	-	-	1462,54	38,64
18-3403-16-7/1	Установка блоков приемных производительностью до 160 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	31127,56	29326,88	-	-	1800,68	46,92
18-3403-16-8/1	Установка блоков приемных производительностью до 250 тыс.м3/час (без стоимости блоков и средств крепления)	35188,31	33014,26	-	-	2174,05	53,82

Таблица 18-3403-17. Установка наружного блока сплит-системы

Состав работ:

1. Разметка мест установки кронштейнов и сверление отверстий.
2. Установка кронштейнов с выверкой.
3. Установка наружного блока сплит- системы.
4. Разметка и сверление сквозного отверстия в стене под соединительные коммуникации.
5. Присоединение к блоку фреоновых трубок, дренажного шланга, электрических кабелей.
6. Заделка отверстия монтажной пеной.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3403-17-1/1	Установка наружного блока сплит-системы весом до 30 кг (без стоимости блока и кронштейнов)	10869,51	10139,72	7,05	0,05	722,74	15,78
18-3403-17-2/1	Установка наружного блока сплит-системы весом до 40 кг (без стоимости блока и кронштейнов)	13141,83	12412,04	7,05	0,05	722,74	19,33
18-3403-17-3/1	Установка наружного блока сплит-системы весом до 50 кг (без стоимости блока и кронштейнов)	14865,37	14135,58	7,05	0,05	722,74	22,01
18-3403-17-4/1	Установка наружного блока сплит-системы весом более 50 кг (без стоимости блока и кронштейнов)	16749,94	16020,15	7,05	0,05	722,74	24,95

Таблица 18-3403-18. Установка внутреннего блока сплит-системы

Состав работ:

1. Разметка мест установки монтажной пластины и сверление отверстий.
2. Установка монтажной пластины с выверкой.
3. Установка внутреннего блока сплит-системы с креплением к монтажной пластине.
4. Подсоединение к блоку дренажного шланга, фреоновых трубок, электрического кабеля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3403-18-1/1	Установка внутреннего блока сплит-системы весом до 10 кг (без стоимости блока)	6693,75	6654,11	4,22	0,03	35,42	10,42
18-3403-18-2/1	Установка внутреннего блока сплит-системы весом до 15 кг (без стоимости блока)	9130,99	9091,35	4,22	0,03	35,42	14,22
18-3403-18-3/1	Установка внутреннего блока сплит-системы весом до 20 кг (без стоимости блока)	10512,85	10473,21	4,22	0,03	35,42	16,38
18-3403-18-4/1	Установка внутреннего блока сплит-системы весом до 25 кг (без стоимости блока)	10924,07	10884,43	4,22	0,03	35,42	17,02
18-3403-18-5/1	Установка внутреннего блока сплит-системы весом более 25 кг (без стоимости блока)	12438,08	12398,44	4,22	0,03	35,42	19,38

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 18-3405-1. Эксплуатация (ежедневный контроль) установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года

Состав работ:

- Ежедневный контроль в течение календарного года за работой узлов и агрегатов вентиляционного оборудования:
 - вентиляторные установки с электродвигателем;
 - система очистки воздуха;
 - секции воздушонагревателей с узлами регулирования 1 и 2 ступени;
 - система управления пускорегулирующей аппаратурой;
 - система автоматического регулирования температурными параметрами;
 - секции кондиционера и камеры орошения;
 - контроль температуры воздуха внутри помещений;
 - температура обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком;
 - трубопроводы и запорно-регулирующая арматура;
 - выполнение работ по опрессовке систем в летний период со сдачей теплоснабжающей организации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3405-1-1/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы 65-426/1	496898,95	496898,95	-	-	-	766,5
18-3405-1-2/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы V-76	899150,49	899150,49	-	-	-	1387
18-3405-1-3/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы V-79	828164,92	828164,92	-	-	-	1277,5
18-3405-1-4/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы V-92	709855,65	709855,65	-	-	-	1095
18-3405-1-5/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы И-1605	780841,21	780841,21	-	-	-	1204,5
18-3405-1-6/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для школы И-1577	686193,79	686193,79	-	-	-	1058,5
18-3405-1-7/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных	94647,42	94647,42	-	-	-	146

учреждений в течение года, для детского сада VI-49, VI-52, VI-54							
18-3405-1-8/1	Эксплуатация установок систем кондиционирования воздуха, воздушного отопления, приточно-вытяжной вентиляции на типовых объектах школьных и дошкольных учреждений в течение года, для детского сада И-1158, И-1194	189294,84	189294,84	-	-	-	292

Таблица 18-3405-2. Эвакуация хладагента из прецизионного кондиционера

Состав работ: 1. Подсоединение станции сбора хладагента, эвакуация хладагента.

Измеритель: кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т
18-3405-2-1/1	Эвакуация хладагента из прецизионного кондиционера	112,30	111,46	0,84	0,01	-	0,16

Таблица 18-3405-3. Заправка хладагентом прецизионного кондиционера

Состав работ: 1. Присоединение установки для заправки и вакуумирования, заправка контура хладагентом.

Измеритель: кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3405-3-1/1	Заправка хладагентом прецизионного кондиционера	27,95	27,87	0,08	-	-	0,04

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3703-1. Изоляция поверхностей плитами известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, соевитовыми

Состав работ: 1. Установка изделий на изолируемую поверхность.
2. Крепление изделий проволокой.
3. Промазка швов мастикой.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-1-1/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами известково- кремнеземистыми	42688,61	8518,83	-	-	34169,78	12,76

Таблица 18-3703-2. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Перемотка и отжиг проволоки.
4. Устройство проволочного каркаса.
5. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-2-1/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными М-75 - М-100	14770,74	8673,76	298,73	249,32	5798,25	14,14
18-3703-2-2/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными М-125	16003,79	8673,76	298,73	249,32	7031,30	14,14

18-3703-2-3/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными М-125	16950,28	8673,76	298,73	249,32	7977,79	14,14
18-3703-2-4/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами стекловатными МС-50	35311,03	8673,76	298,73	249,32	26338,54	14,14
18-3703-2-5/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами стекловатными ППТ, ППЖ	22730,49	8673,76	298,73	249,32	13758,00	14,14

Таблица 18-3703-3. Изоляция поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена

Состав работ:

1. Разметка, раскрой и нарезка материалов.
2. Нанесение клея на поверхность.
3. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука (1), вспененного полиэтилена (2).
4. Окрашивание поверхности изоляции.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3703-3-1/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука	802,70	387,22	-	-	415,48	0,58
18-3703-3-1/2	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного полиэтилена	840,97	387,22	-	-	453,75	0,58

Таблица 18-3703-4. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления толщиной 50 мм

Состав работ:

1. Подготовка состава.
2. Заправка установки.
3. Изоляция поверхности напылением.

Измеритель: 1 м2 изолируемой поверхности

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
18-3703-4-1/1	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления толщиной 50 мм	2770,05	801,14	485,20	431,76	1483,71	1,2	

Таблица 18-3703-5. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления

Состав работ:

1. Подготовка состава.
2. Заправка установки.
3. Изоляция поверхности напылением.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-5-1/1	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления	55392,72	15969,47	9749,12	8675,34	29674,13	23,92

Таблица 18-3703-6. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожу

Состав работ:

1. Подготовка состава системы жидких компонентов полиуретана.
2. Заливка состава под кожу.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-6-1/1	Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожу	167137,84	106031,41	13017,17	11378,38	48089,26	158,82

Таблица 18-3703-7. Изоляция поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана

Состав работ:

1. Нанесение клея для крепления изделий.
2. Укладка изделий на поверхность с вырезами и подгонкой по месту.
3. Крепление изделий проволоочными стяжками по штырям.
4. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-7-1/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана	59123,73	13353,76	-	-	45769,97	24,56

Таблица 18-3703-8. Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях

Состав работ: 1. Нарезка проволоки по размерам.
2. Устройство каркаса для изоляции поверхности.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Измеритель.		1 м2 поверхности		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
18-3703-8-1/1	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях	217,48	200,01	-	-	17,47	0,32	

Таблица 18-3703-9. Устройство каркаса изоляции из сетки

Состав работ: 1. Раскрой сетки.
2. Крепление сетки на поверхности.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Измеритель. 1 м2 поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-9-1/1	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	330,82	81,26	-	-	249,56	0,13

Таблица 18-3703-10. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия

Состав работ: 1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
2. Изготовление покрытия.

Измеритель: 1 м2 покрытия поверхности изоляции

Измеритель:		1 м2 покрытия поверхности изоляции					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-10-1/1	Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия	1834,30	1059,30	108,04	89,76	666,96	1,61

Таблица 18-3703-11. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхности с устройством каркаса из проволоочной сетки.
2. Подготовка раствора.
3. Нанесение штукатурки.

Измеритель: 1 м2 поверхности отделки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3703-11-1/1	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором толщиной 10 мм	1225,55	494,04	-	-	731,51	0,74
18-3703-11-2/1	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором, добавляется к поз. 18-3703-11-1 на каждые 5 мм увеличения толщины штукатурки	152,02	46,73	-	-	105,29	0,07

Таблица 18-3703-12. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски

Состав работ: 1. Разметка, раскрой и нарезка материалов.
2. Нанесение клея на поверхность.
3. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука (1), вспененного полиэтилена (2).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-3703-12-1/1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	400,51	327,13	-	-	73,38	0,49
18-3703-12-1/2	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	438,79	327,13	-	-	111,66	0,49

Таблица 18-3703-13. Устройство теплоогнезащитного покрытия воздухопроводов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением штифтами

Состав работ: 1. Очистка воздухопроводов от пыли и грязи.
2. Разметка и обезжиривание мест приварки штифтов.
3. Приварка штифтов.
4. Резка матов по размеру, укладка на поверхность воздухопроводов с накаливанием на штифты.
5. Закрепление матов на штифтах крепежными дисками (шайбами), изоляция дисков с проклейкой алюминиевой клейкой лентой.
6. Проклейка стыков матов алюминиевой клейкой лентой.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-3703-13-1/1	Устройство теплоогнезащитного покрытия воздухопроводов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением бандажами / маты толщиной 50 мм с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки	23678,92	4496,67	-	-	19182,25	7,77
18-3703-13-2/1	Устройство теплоогнезащитного покрытия воздухопроводов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением сеткой / маты толщиной 50 мм	10931,91	4940,71	-	-	5991,20	8,6
18-3703-13-3/1	Устройство теплоогнезащитного покрытия воздухопроводов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением штифтами / маты толщиной 50 мм с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки	21655,16	5290,19	5,18	-	16359,79	9,1

Отдел 39. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Раздел 6. Наладка на проектные параметры

Таблица 18-3906-1. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-1-1/1	Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором, пусконаладочные работы, наладка системы на проектные расходы	1144,64	1144,64	-	-	-	1,3

Таблица 18-3906-2. Вентиляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-2-1/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 4-8	3874,16	3874,16	-	-	-	4,4
18-3906-2-2/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 10	4754,65	4754,65	-	-	-	5,4
18-3906-2-3/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 12	7131,97	7131,97	-	-	-	8,1
18-3906-2-4/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 16	11446,37	11446,37	-	-	-	13
18-3906-2-5/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 18	13207,35	13207,35	-	-	-	15
18-3906-2-6/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 20	18490,29	18490,29	-	-	-	21
18-3906-2-7/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 25	24653,72	24653,72	-	-	-	28
18-3906-2-8/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № более 25	42263,52	42263,52	-	-	-	48
18-3906-2-9/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками, до №8	2025,13	2025,13	-	-	-	2,3
18-3906-2-10/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками, до №16	2641,47	2641,47	-	-	-	3
18-3906-2-11/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками, до №25	4578,55	4578,55	-	-	-	5,2
18-3906-2-12/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками, более №25	6691,72	6691,72	-	-	-	7,6
18-3906-2-13/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, до №5	3992,68	3992,68	-	-	-	4,5
18-3906-2-14/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, до №10	5234,85	5234,85	-	-	-	5,9
18-3906-2-15/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, до №20	7807,91	7807,91	-	-	-	8,8
18-3906-2-16/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, до №26	14196,21	14196,21	-	-	-	16
18-3906-2-17/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, более №26	23068,84	23068,84	-	-	-	26
18-3906-2-18/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №10	19370,78	19370,78	-	-	-	22
18-3906-2-19/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №15	27295,19	27295,19	-	-	-	31
18-3906-2-20/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №20	37861,07	37861,07	-	-	-	43

18-3906-2-21/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №32	50187,93	50187,93	-	-	-	57
----------------	---	----------	----------	---	---	---	----

Таблица 18-3906-3. Эжекторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3906-3-1/1	Пусконаладочные работы - эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до №30	11534,42	11534,42	-	-	-	13
18-3906-3-2/1	Пусконаладочные работы - эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до №54	16858,00	16858,00	-	-	-	19
18-3906-3-3/1	Пусконаладочные работы - эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром	6947,27	6947,27	-	-	-	7,83

Таблица 18-3906-4. Установки теплообменные

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3906-4-1/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная количество нагревателей 1	2729,52	2729,52	-	-	-	3,1
18-3906-4-2/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная количество нагревателей до 3	7131,97	7131,97	-	-	-	8,1
18-3906-4-3/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная количество нагревателей до 12	14968,33	14968,33	-	-	-	17
18-3906-4-4/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная количество нагревателей до 20	36980,58	36980,58	-	-	-	42
18-3906-4-5/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная количество нагревателей более 20	52829,40	52829,40	-	-	-	60

Таблица 18-3906-5. Теплообменники-утилизаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3906-5-1/1	Пусконаладочные работы - теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный	7985,37	7985,37	-	-	-	9

Таблица 18-3906-6. Патрубки душирующие или аэраторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3906-6-1/1	Пусконаладочные работы - патрубок душирующий или аэратор	3992,68	3992,68	-	-	-	4,5

Таблица 18-3906-7. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-7-1/1	Пусконаладочные работы - завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	7985,37	7985,37	-	-	-	9

Таблица 18-3906-8. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-8-1/1	Пусконаладочные работы - камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу	7985,37	7985,37	-	-	-	9

Таблица 18-3906-9. Отсосы местные или укрытия

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-9-1/1	Пусконаладочные работы - отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте	5589,76	5589,76	-	-	-	6,3
18-3906-9-2/1	Пусконаладочные работы - отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах	8872,63	8872,63	-	-	-	10

Таблица 18-3906-10. Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-10-1/1	Пусконаладочные работы - увлажнитель воздуха паровой	16729,31	16729,31	-	-	-	19
18-3906-10-2/1	Пусконаладочные работы - парогенератор для увлажнения воздуха	16843,77	16843,77	-	-	-	19,13

Таблица 18-3906-11. Устройства регулировочно-запорные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-11-1/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1179,86	1179,86	-	-	-	1,3
18-3906-11-2/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом	2813,50	2813,50	-	-	-	3,1
18-3906-11-3/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: регулятор расхода воздуха	6534,59	6534,59	-	-	-	7,2
18-3906-11-4/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: клапан избыточного давления	3358,05	3358,05	-	-	-	3,7
18-3906-11-5/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: клапан обратный	2268,96	2268,96	-	-	-	2,5

18-3906-11-6/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: клапан огнезадерживающий	3539,57	3539,57	-	-	-	3,9
18-3906-11-7/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: аппарат направляющий	2268,96	2268,96	-	-	-	2,5
18-3906-11-8/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: гидромурфта в комплекте с насосом	3811,84	3811,84	-	-	-	4,2
18-3906-11-9/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: муфта скольжения индукторная (без электрической части)	4810,18	4810,18	-	-	-	5,3
18-3906-11-10/1	Пусконаладочные работы - регулировочно-запорные устройства: гермоклапан с ручным или электрическим приводом	5627,01	5627,01	-	-	-	6,2

Таблица 18-3906-12. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Состав работ:

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
18-3906-12-1/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	8168,24	8168,24	-	-	-	9
18-3906-12-2/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	11798,57	11798,57	-	-	-	13
18-3906-12-3/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 15	16336,48	16336,48	-	-	-	18
18-3906-12-4/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 20	20874,39	20874,39	-	-	-	23
18-3906-12-5/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30	28135,04	28135,04	-	-	-	31
18-3906-12-6/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 50	45379,10	45379,10	-	-	-	50
18-3906-12-7/1	Пусконаладочные работы - сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 75	62623,16	62623,16	-	-	-	69

Таблица 18-3906-13. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), масляные, фильтры-поглотители и др.

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3906-13-1/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек - 1	798,54	798,54	-	-	-	0,9
18-3906-13-2/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 8	1153,44	1153,44	-	-	-	1,3
18-3906-13-3/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 12	2218,16	2218,16	-	-	-	2,5
18-3906-13-4/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24	4436,31	4436,31	-	-	-	5
18-3906-13-5/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый),	8872,63	8872,63	-	-	-	10

	масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 48						
18-3906-13-6/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 96	16858,00	16858,00	-	-	-	19
18-3906-13-7/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный сетчатый), масляный - фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек более 96	34603,26	34603,26	-	-	-	39

Таблица 18-3906-14. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-14-1/1	Пусконаладочные работы - фильтр масляный самоочищающийся или рулонный	1002,61	1002,61	-	-	-	1,13
18-3906-14-2/1	Пусконаладочные работы - фильтр рукавный	2927,97	2927,97	-	-	-	3,3
18-3906-14-3/1	Пусконаладочные работы - фильтр из объемного материала	2315,75	2315,75	-	-	-	2,61

Таблица 18-3906-15. Циклоны

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-15-1/1	Пусконаладочные работы - циклон	1597,07	1597,07	-	-	-	1,8

Таблица 18-3906-16. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-16-1/1	Пусконаладочные работы - циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер	2395,61	2395,61	-	-	-	2,7

Таблица 18-3906-17. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
18-3906-17-1/1	Пусконаладочные работы - агрегат индивидуальный обеспыливающий	1393,00	1393,00	-	-	-	1,57

Таблица 18-3906-18. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-18-1/1	Пылегазоочиститель пенный	14521,31	14521,31	-	-	-	16

18-3906-18-2/1 Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури) 17244,06 17244,06 - - - 19

Таблица 18-3906-19. Агрегаты мокрые газоочистные ударно-инерционного действия, пылеулавливатели ПВМ, гидрофилтры, пылеулавливатели ротационные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-19-1/1	Пусконаладочные работы - агрегат мокрый газоочистной ударно-инерционного действия	15970,73	15970,73	-	-	-	18
18-3906-19-2/1	Пусконаладочные работы - пылеуловитель ПВМ или гидрофилтр	11534,42	11534,42	-	-	-	13
18-3906-19-3/1	Пусконаладочные работы - пылеуловитель ротационный	13308,94	13308,94	-	-	-	15

Таблица 18-3906-20. Электрофилтры (без электрической части)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
18-3906-20-1/1	Пусконаладочные работы - электрофильтр (без электрической части)	4862,20	4862,20	-	-	-	5,48

Таблица 18-3906-21. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором

Состав работ:

Измеритель: 1 участок вентиляционной сети

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-21-1/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	7985,37	7985,37	-	-	-	9
18-3906-21-2/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	9759,89	9759,89	-	-	-	11
18-3906-21-3/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	12421,68	12421,68	-	-	-	14
18-3906-21-4/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	13308,94	13308,94	-	-	-	15
18-3906-21-5/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	16858,00	16858,00	-	-	-	19
18-3906-21-6/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов до 30 м, площадь сечения	19519,79	19519,79	-	-	-	22

[illegible]

18-3906-21-19/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2	81628,19	81628,19	-	-	-	92
18-3906-21-20/1	Пусконаладочные работы - определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховодов свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2	100260,71	100260,71	-	-	-	113

Таблица 18-3906-22. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне

Состав работ:

Измеритель: 1 помещение (1-4), 1 устройство (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-22-1/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4	2631,99	2631,99	-	-	-	2,9
18-3906-22-2/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 10	4084,12	4084,12	-	-	-	4,5
18-3906-22-3/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 20	4537,91	4537,91	-	-	-	5
18-3906-22-4/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 30	7351,41	7351,41	-	-	-	8,1
18-3906-22-5/1	Пусконаладочные работы - за каждый последующий приточный насадок сверх 30 добавлять к поз. 18-3906-22-4	245,05	245,05	-	-	-	0,27

Таблица 18-3906-23. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-23-1/1	Пусконаладочные работы - система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей до 6	47912,20	47912,20	-	-	-	54
18-3906-23-2/1	Пусконаладочные работы - система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей до 12	63882,93	63882,93	-	-	-	72
18-3906-23-3/1	Пусконаладочные работы - система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей до 16	79853,67	79853,67	-	-	-	90
18-3906-23-4/1	Пусконаладочные работы - система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей до 25	115344,18	115344,18	-	-	-	130
18-3906-23-5/1	Пусконаладочные работы - система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей свыше 25	204070,48	204070,48	-	-	-	230

Таблица 18-3906-24. Системы дымоудаления

Состав работ:

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
18-3906-24-1/1	Пусконаладочные работы - система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей до 6	39026,03	39026,03	-	-	-	43
18-3906-24-2/1	Пусконаладочные работы - система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей до 10	52639,76	52639,76	-	-	-	58
18-3906-24-3/1	Пусконаладочные работы - система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей до 16	86220,29	86220,29	-	-	-	95
18-3906-24-4/1	Пусконаладочные работы - система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей до 25	130691,81	130691,81	-	-	-	144
18-3906-24-5/1	Пусконаладочные работы - система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей свыше 25	212374,19	212374,19	-	-	-	234

Таблица 18-3906-25. Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения) виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-25-1/1	Пусконаладочные работы - определение амплитуд виброперемещений (виброскорости, виброускорений) виброизолированной вентиляторной установки и разработка мероприятий по доведению их значений до допускаемого предела	17609,80	17609,80	-	-	-	20

Таблица 18-3906-26. Системы кондиционирования воздуха центральные

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-26-1/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале - 1	29950,21	29950,21	-	-	-	33
18-3906-26-2/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	27227,46	27227,46	-	-	-	30
18-3906-26-3/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	25412,30	25412,30	-	-	-	28
18-3906-26-4/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале - 1	36303,28	36303,28	-	-	-	40
18-3906-26-5/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	33580,53	33580,53	-	-	-	37

18-3906-26-6/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	29950,21	29950,21	-	-	-	33
18-3906-26-7/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале - 1	48101,85	48101,85	-	-	-	53
18-3906-26-8/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	44471,52	44471,52	-	-	-	49
18-3906-26-9/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	40841,19	40841,19	-	-	-	45
18-3906-26-10/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале - 1	68068,65	68068,65	-	-	-	75
18-3906-26-11/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	60808,00	60808,00	-	-	-	67
18-3906-26-12/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	56270,09	56270,09	-	-	-	62
18-3906-26-13/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале - 1	88035,46	88035,46	-	-	-	97
18-3906-26-14/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	81682,38	81682,38	-	-	-	90
18-3906-26-15/1	Пусконаладочные работы - система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	73514,14	73514,14	-	-	-	81

Таблица 18-3906-27. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3906-27-1/1	Пусконаладочные работы - узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления, расхода	10890,98	10890,98	-	-	-	12

Таблица 18-3906-28. Кондиционеры местные автономные (шкафного типа со встроенной холодильной машиной)

Состав работ:

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-28-1/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) - 1	22689,55	22689,55	-	-	-	25
18-3906-28-2/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	19966,80	19966,80	-	-	-	22
18-3906-28-3/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	19059,22	19059,22	-	-	-	21
18-3906-28-4/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) - 1	26319,88	26319,88	-	-	-	29
18-3906-28-5/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	23597,13	23597,13	-	-	-	26
18-3906-28-6/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипны кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	20874,39	20874,39	-	-	-	23
18-3906-28-7/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) - 1	36303,28	36303,28	-	-	-	40
18-3906-28-8/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	31765,37	31765,37	-	-	-	35
18-3906-28-9/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	29042,62	29042,62	-	-	-	32

Таблица 18-3906-29. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным тепло- и холодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч

Состав работ:

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3906-29-1/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный неавтономный с централизованным тепло- и холодоснабжением номинальной подачей по воздуху до 3 тыс.м3/ч, при количестве	5627,01	5627,01	-	-	-	6,2

	однотипных кондиционеров в одном помещении до 5						
18-3906-29-2/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный неавтономный с централизованным тепло- и холодоснабжением номинальной подачей по воздуху до 3 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении более 5	4174,88	4174,88	-	-	-	4,6

Таблица 18-3906-30. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-30-1/1	Пусконаладочные работы - установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками, при числе форсунок до 40 шт.	22012,25	22012,25	-	-	-	25

Таблица 18-3906-31. Механическая часть затворов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3906-31-1/1	Пусконаладочные работы - механическая часть затворов, наладка системы на проектные расходы	81846,65	81846,65	-	-	-	104

Раздел 7. Наладка на санитарно-гигиенические требования

Таблица 18-3907-1. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-1-1/1	Пусконаладочные работы - шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором	2377,32	2377,32	-	-	-	2,7

Таблица 18-3907-2. Вентиляторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-2-1/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №4-8	5547,09	5547,09	-	-	-	6,3
18-3907-2-2/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №10	7131,97	7131,97	-	-	-	8,1
18-3907-2-3/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №12	11446,37	11446,37	-	-	-	13
18-3907-2-4/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в	17609,80	17609,80	-	-	-	20

	воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №16						
18-3907-2-5/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №18	22012,25	22012,25	-	-	-	25
18-3907-2-6/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №20	28175,68	28175,68	-	-	-	32
18-3907-2-7/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, №25	39622,05	39622,05	-	-	-	45
18-3907-2-8/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, более №25	63395,28	63395,28	-	-	-	72
18-3907-2-9/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками до №8	3169,76	3169,76	-	-	-	3,6
18-3907-2-10/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками до №16	3962,20	3962,20	-	-	-	4,5
18-3907-2-11/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками до №25	8804,90	8804,90	-	-	-	10
18-3907-2-12/1	Пусконаладочные работы - вентилятор осевой с поворотными лопатками более №25	14087,84	14087,84	-	-	-	16
18-3907-2-13/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, крышный, до №5	6339,53	6339,53	-	-	-	7,2
18-3907-2-14/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, крышный, до №10	8804,90	8804,90	-	-	-	10
18-3907-2-15/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, крышный, до №20	12326,86	12326,86	-	-	-	14
18-3907-2-16/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, крышный, до №26	22012,25	22012,25	-	-	-	25
18-3907-2-17/1	Пусконаладочные работы - вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, крышный, более №26	36100,09	36100,09	-	-	-	41
18-3907-2-18/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №10	31697,64	31697,64	-	-	-	36
18-3907-2-19/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №15	43144,01	43144,01	-	-	-	49
18-3907-2-20/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №20	59873,32	59873,32	-	-	-	68
18-3907-2-21/1	Пусконаладочные работы - вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №32	83646,55	83646,55	-	-	-	95

Таблица 18-3907-3. Эжекторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
18-3907-3-1/1	Пусконаладочные работы - эжектор низкого давления вентиляторным побуждением до №30	17244,06	17244,06	-	-	-	19
18-3907-3-2/1	Пусконаладочные работы - эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до №54	26319,88	26319,88	-	-	-	29
18-3907-3-3/1	Пусконаладочные работы - эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром,	11045,27	11045,27	-	-	-	12,17

Таблица 18-3907-4. Установки теплообменные

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-4-1/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная, количество нагревателей 1	3962,20	3962,20	-	-	-	4,5
18-3907-4-2/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная, количество нагревателей до 3	9685,39	9685,39	-	-	-	11
18-3907-4-3/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная, количество нагревателей до 12	24653,72	24653,72	-	-	-	28
18-3907-4-4/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная, количество нагревателей до 20	57231,85	57231,85	-	-	-	65
18-3907-4-5/1	Пусконаладочные работы - установка теплообменная, количество нагревателей более 20	78363,61	78363,61	-	-	-	89

Таблица 18-3907-5. Теплообменники-утилизаторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
18-3907-5-1/1	Пусконаладочные работы - теплообменник-утилизатор регенеративный	10890,98	10890,98	-	-	-	12
18-3907-5-2/1	Пусконаладочные работы - теплообменник-утилизатор рекуперативный	11798,57	11798,57	-	-	-	13

Таблица 18-3907-6. Патрубки душирующие или аэраторы

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3907-6-1/1	Пусконаладочные работы - патрубок душирующий или аэратор	6339,53	6339,53	-	-	-	7,2

Таблица 18-3907-7. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3907-7-1/1	Пусконаладочные работы - завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	11534,42	11534,42	-	-	-	13

Таблица 18-3907-8. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-8-1/1	Пусконаладочные работы - камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу, оборудованная увлажнителями	11534,42	11534,42	-	-	-	13

Таблица 18-3907-9. Отсосы местные или укрытия

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-9-1/1	Пусконаладочные работы - отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте	9759,89	9759,89	-	-	-	11
18-3907-9-2/1	Пусконаладочные работы - отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в нескольких местах	14196,21	14196,21	-	-	-	16

Таблица 18-3907-10. Устройства регулировочно-запорные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-10-1/1	Пусконаладочные работы - клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	4084,12	4084,12	-	-	-	4,5
18-3907-10-2/1	Пусконаладочные работы - клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом	4900,94	4900,94	-	-	-	5,4
18-3907-10-3/1	Пусконаладочные работы - регулятор расхода воздуха	7351,41	7351,41	-	-	-	8,1
18-3907-10-4/1	Пусконаладочные работы - аппарат направляющий	4084,12	4084,12	-	-	-	4,5
18-3907-10-5/1	Пусконаладочные работы - гидромуфта в комплекте с насосом	6897,62	6897,62	-	-	-	7,6
18-3907-10-6/1	Пусконаладочные работы - муфта скольжения индукторная (без электрической части)	8168,24	8168,24	-	-	-	9

Таблица 18-3907-11. Увлажнители воздуха местные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-11-1/1	Пусконаладочные работы - увлажнитель воздуха местный	27227,46	27227,46	-	-	-	30

Таблица 18-3907-12. Парогенераторы для увлажнения воздуха

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3907-12-1/1	Пусконаладочные работы - парогенератор для увлажнения воздуха	36303,28	36303,28	-	-	-	40

Таблица 18-3907-13. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Состав работ:

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Измеритель.		1 вентилиционная сеть					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-13-1/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 5	13308,94	13308,94	-	-	-	15

18-3907-13-2/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 10	17745,26	17745,26	-	-	-	20
18-3907-13-3/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 15	23956,10	23956,10	-	-	-	27
18-3907-13-4/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 20	32828,73	32828,73	-	-	-	37
18-3907-13-5/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 30	44363,15	44363,15	-	-	-	50
18-3907-13-6/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 50	68319,25	68319,25	-	-	-	77
18-3907-13-7/1	Пусконаладочные работы - сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секции до 75	94937,14	94937,14	-	-	-	107

Таблица 18-3907-14. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), масляные фильтры-поглотители и др.

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3907-14-1/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1	1597,07	1597,07	-	-	-	1,8
18-3907-14-2/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 8	2395,61	2395,61	-	-	-	2,7
18-3907-14-3/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 12	3992,68	3992,68	-	-	-	4,5
18-3907-14-4/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24	5589,76	5589,76	-	-	-	6,3
18-3907-14-5/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 48	12421,68	12421,68	-	-	-	14
18-3907-14-6/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 96	24843,36	24843,36	-	-	-	28
18-3907-14-7/1	Пусконаладочные работы - фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), масляный фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек более 96	39926,83	39926,83	-	-	-	45

Таблица 18-3907-15. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-15-1/1	Пусконаладочные работы - фильтр масляный самоочищающийся или рулонный	1760,98	1760,98	-	-	-	2

Таблица 18-3907-16. Фильтры рукавные и из объемного материала

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-16-1/1	Пусконаладочные работы - фильтр рукавный	4059,05	4059,05	-	-	-	4,61
18-3907-16-2/1	Пусконаладочные работы - фильтр из объемного материала	2835,18	2835,18	-	-	-	3,22

Таблица 18-3907-17. Циклоны

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-17-1/1	Пусконаладочные работы - циклон	2218,16	2218,16	-	-	-	2,5

Таблица 18-3907-18. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
18-3907-18-1/1	Пусконаладочные работы - циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер и адсорбер и др.	4436,31	4436,31	-	-	-	5

Таблица 18-3907-19. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-19-1/1	Пусконаладочные работы - агрегат индивидуальный обеспыливающий	2069,14	2069,14	-	-	-	2,35

Таблица 18-3907-20. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофилтры, пылеуловители ротационные

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-20-1/1	Пусконаладочные работы - пылегазоочиститель пенный	21781,97	21781,97	-	-	-	24
18-3907-20-2/1	Пусконаладочные работы - газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)	26319,88	26319,88	-	-	-	29
18-3907-20-3/1	Пусконаладочные работы - агрегат газоочистной ударно-инерционного действия мокрый	25412,30	25412,30	-	-	-	28
18-3907-20-4/1	Пусконаладочные работы - пылеуловитель ПВМ или гидрофилтр	17244,06	17244,06	-	-	-	19
18-3907-20-5/1	Пусконаладочные работы - пылеуловитель ротационный	20874,39	20874,39	-	-	-	23

Таблица 18-3907-21. Электрофилтры (без электрической части)

Состав работ:

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-21-1/1	Пусконаладочные работы - электрофильтр (без электрической части)	10255,68	10255,68	-	-	-	11,3

Таблица 18-3907-22. Насосы центробежные

Состав работ:

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-22-1/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 10 м3/ч	12421,68	12421,68	-	-	-	14
18-3907-22-2/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 40 м3/ч	15083,47	15083,47	-	-	-	17
18-3907-22-3/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 80 м3/ч	20407,05	20407,05	-	-	-	23
18-3907-22-4/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 100 м3/ч	27505,15	27505,15	-	-	-	31
18-3907-22-5/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 150 м3/ч	31054,20	31054,20	-	-	-	35
18-3907-22-6/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 200 м3/ч	39039,57	39039,57	-	-	-	44
18-3907-22-7/1	Пусконаладочные работы - насос центробежный при подаче до 300 м3/ч	43475,89	43475,89	-	-	-	49

Таблица 18-3907-23. Определение валовых выделений теплоты, влаги и газов

Состав работ:

Измеритель: 1 баланс

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-23-1/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом до 1000 м3	19668,79	19668,79	-	-	-	22
18-3907-23-2/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом до 5000 м3	29503,19	29503,19	-	-	-	33
18-3907-23-3/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом до 10000 м3	39337,59	39337,59	-	-	-	44
18-3907-23-4/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом до 50000 м3	54536,20	54536,20	-	-	-	61
18-3907-23-5/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом до 100000 м3	67052,70	67052,70	-	-	-	75
18-3907-23-6/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом более 100000 м3	107284,32	107284,32	-	-	-	120
18-3907-23-7/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом до 1000 м3	27715,12	27715,12	-	-	-	31
18-3907-23-8/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом до 5000 м3	41125,66	41125,66	-	-	-	46
18-3907-23-9/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом до 10000 м3	51854,09	51854,09	-	-	-	58
18-3907-23-10/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом до 50000 м3	71522,88	71522,88	-	-	-	80

18-3907-23-11/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом до 100000 м3	92979,75	92979,75	-	-	-	104
18-3907-23-12/1	Пусконаладочные работы - определение валовых выделений теплоты и влаги в помещении с внутренним объемом более 100000 м3	143045,77	143045,77	-	-	-	160

Таблица 18-3907-24. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне

Состав работ:

Измеритель: 1 помещение (1-4), 1 измерение (5-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-24-1/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4	11534,42	11534,42	-	-	-	13
18-3907-24-2/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 10	16858,00	16858,00	-	-	-	19
18-3907-24-3/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 20	21294,31	21294,31	-	-	-	24
18-3907-24-4/1	Пусконаладочные работы - система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 30	33715,99	33715,99	-	-	-	38
18-3907-24-5/1	Пусконаладочные работы - измерение температуры воздуха термометром	159,70	159,70	-	-	-	0,18
18-3907-24-6/1	Пусконаладочные работы - измерение температуры, относительной влажности воздуха, психрометром	159,70	159,70	-	-	-	0,18
18-3907-24-7/1	Пусконаладочные работы - измерение скорости движения воздуха	159,70	159,70	-	-	-	0,18
18-3907-24-8/1	Пусконаладочные работы - измерение величины теплового облучения на рабочем месте	159,70	159,70	-	-	-	0,18

Таблица 18-3907-25. Измерение температур поверхностей источников тепловыделения

Состав работ:

Измеритель: 1 измерение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-25-1/1	Пусконаладочные работы - измерение температуры поверхности источника тепловыделения	159,70	159,70	-	-	-	0,18

Таблица 18-3907-26. Инвентаризация выбросов

Состав работ:

Измеритель: 1 источник выброса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-26-1/1	Пусконаладочные работы - инвентаризация выбросов	20407,05	20407,05	-	-	-	23

Таблица 18-3907-27. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе

Состав работ:

Измеритель: 1 отбор пробы (1-2), 1 анализ (3-7), 1 определение (8-9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3907-27-1/1	Пусконаладочные работы - отбор проб воздуха аспирационным способом	1242,17	1242,17	-	-	-	1,4
18-3907-27-2/1	Пусконаладочные работы - отбор проб в шприцы, газовые пипетки и т.п.	621,08	621,08	-	-	-	0,7
18-3907-27-3/1	Пусконаладочные работы - спектральные электрохимические и хроматографические методы анализа	2484,34	2484,34	-	-	-	2,8
18-3907-27-4/1	Пусконаладочные работы - химические методы анализа (титриметрия и др.)	2218,16	2218,16	-	-	-	2,5
18-3907-27-5/1	Пусконаладочные работы - химические методы анализа, гравиметрический анализ	532,36	532,36	-	-	-	0,6
18-3907-27-6/1	Пусконаладочные работы - химические методы анализа анализ экспресс-методом с помощью индикаторных трубок	621,08	621,08	-	-	-	0,7
18-3907-27-7/1	Пусконаладочные работы - химические методы анализа анализ с помощью газоанализатора	975,99	975,99	-	-	-	1,1
18-3907-27-8/1	Пусконаладочные работы - определение дисперсного состава пыли	7985,37	7985,37	-	-	-	9
18-3907-27-9/1	Пусконаладочные работы - измерение счетной концентрации аэрозольных частиц	709,81	709,81	-	-	-	0,8

Таблица 18-3907-28. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания

Состав работ:

Измеритель: 1 эскиз

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3907-28-1/1	Пусконаладочные работы - разработка эскиза опытного зонта или воронки	3962,20	3962,20	-	-	-	4,5
18-3907-28-2/1	Пусконаладочные работы - разработка эскиза опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса	7924,41	7924,41	-	-	-	9
18-3907-28-3/1	Пусконаладочные работы - разработка эскиза опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса или зонта, при отсасывании воздуха в нескольких местах	11446,37	11446,37	-	-	-	13
18-3907-28-4/1	Пусконаладочные работы - разработка эскиза опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса или зонта, при отсасывании воздуха в нескольких местах усложненной конструкции с подвижными частями	14968,33	14968,33	-	-	-	17

Таблица 18-3907-29. Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных сетей по результатам испытаний

Состав работ:

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
18-3907-29-1/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 5	3992,68	3992,68	-	-	-	4,5
18-3907-29-2/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 10	6388,29	6388,29	-	-	-	7,2
18-3907-29-3/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 15	9759,89	9759,89	-	-	-	11

18-3907-29-4/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 20	10647,16	10647,16	-	-	-	12
18-3907-29-5/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 30	13308,94	13308,94	-	-	-	15
18-3907-29-6/1	Пусконаладочные работы - разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до 50	19519,79	19519,79	-	-	-	22

Таблица 18-3907-30. Установки кондиционирования воздуха центральные

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-30-1/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	55897,57	55897,57	-	-	-	63
18-3907-30-2/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	50573,99	50573,99	-	-	-	57
18-3907-30-3/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	46137,67	46137,67	-	-	-	52
18-3907-30-4/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	68319,25	68319,25	-	-	-	77
18-3907-30-5/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	62995,67	62995,67	-	-	-	71
18-3907-30-6/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	55897,57	55897,57	-	-	-	63
18-3907-30-7/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	88726,30	88726,30	-	-	-	100
18-3907-30-8/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	82515,46	82515,46	-	-	-	93
18-3907-30-9/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 100 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	78966,40	78966,40	-	-	-	89
18-3907-30-10/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	124216,81	124216,81	-	-	-	140
18-3907-30-11/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с	113569,66	113569,66	-	-	-	128

	номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5						
18-3907-30-12/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 200 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	105584,29	105584,29	-	-	-	119
18-3907-30-13/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	161481,86	161481,86	-	-	-	182
18-3907-30-14/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5	151721,97	151721,97	-	-	-	171
18-3907-30-15/1	Пусконаладочные работы - установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5	153496,49	153496,49	-	-	-	173

Таблица 18-3907-31. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода

Состав работ:

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
18-3907-31-1/1	Пусконаладочные работы - узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода, или уровня воды,	21294,31	21294,31	-	-	-	24

Таблица 18-3907-32. Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной

Состав работ:

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
18-3907-32-1/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	42656,36	42656,36	-	-	-	47
18-3907-32-2/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	41748,77	41748,77	-	-	-	46
18-3907-32-3/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 3,5 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	37210,86	37210,86	-	-	-	41
18-3907-32-4/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	52639,76	52639,76	-	-	-	58
18-3907-32-5/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной	47194,27	47194,27	-	-	-	52

	холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч, при количестве одноступенчатых кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5						
18-3907-32-6/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху до 8,0 тыс.м3/ч, при количестве одноступенчатых кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	41748,77	41748,77	-	-	-	46
18-3907-32-7/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве одноступенчатых кондиционеров в машинном зале (помещении) 1	72606,56	72606,56	-	-	-	80
18-3907-32-8/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве одноступенчатых кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5	65345,91	65345,91	-	-	-	72
18-3907-32-9/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный автономный, шкафного типа со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 8,0 тыс.м3/ч, при количестве одноступенчатых кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	58085,25	58085,25	-	-	-	64

Таблица 18-3907-33. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.)

Состав работ:

Измеритель: 1 кондиционер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
18-3907-33-1/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением общей подачей по воздуху до 3 тыс.м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении до 5	9075,82	9075,82	-	-	-	10
18-3907-33-2/1	Пусконаладочные работы - кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением общей подачей по воздуху до 3 тыс.м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении более 5	6716,11	6716,11	-	-	-	7,4

Таблица 18-3907-34. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
18-3907-34-1/1	Пусконаладочные работы - установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.	34488,12	34488,12	-	-	-	38

Таблица 18-3907-35. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения

Состав работ:

Измеритель: 1 клапан

Измеритель.		1 клапан					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		

18-3907-35-1/1	Пусконаладочные работы - клапан регулирующий на трубопроводе системы теплоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной	14968,33	14968,33	-	-	-	17
18-3907-35-2/1	Пусконаладочные работы - клапан регулирующий на трубопроводе системы теплоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: трехходовой	22892,74	22892,74	-	-	-	26

Таблица 18-3907-36. Определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима

Состав работ:

Измеритель: 1 холодильная машина

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
18-3907-36-1/1	Пусконаладочные работы - определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима, при холодоотдаче машины до 21,6 (20000) кВт (ккал/ч)	83497,55	83497,55	-	-	-	92
18-3907-36-2/1	Пусконаладочные работы - определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима, при холодоотдаче машины до 80 (50000) кВт (ккал/ч)	131599,39	131599,39	-	-	-	145
18-3907-36-3/1	Пусконаладочные работы - определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима, при холодоотдаче машины до 240 (150000) кВт (ккал/ч)	201483,21	201483,21	-	-	-	222
18-3907-36-4/1	Пусконаладочные работы - определение холодопроизводительности одноступенчатой фреоновой холодильной машины и регулирование ее температурного режима, при холодоотдаче машины до 480 (300000) кВт (ккал/ч)	268644,28	268644,28	-	-	-	296

Таблица 18-3907-37. Градирни вентиляторные

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
18-3907-37-1/1	Пусконаладочные работы - градирня вентиляторная с расходом воды до 10 м3/ч,	32672,95	32672,95	-	-	-	36
18-3907-37-2/1	Пусконаладочные работы - градирня вентиляторная с расходом воды до 40 м3/ч	78052,05	78052,05	-	-	-	86
18-3907-37-3/1	Пусконаладочные работы - градирня вентиляторная с расходом воды до 60 м3/ч	133414,56	133414,56	-	-	-	147

Таблица 18-3907-38. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот

Состав работ:

Измеритель: 1 помещение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
18-3907-38-1/1	Пусконаладочные работы - определение уровня звука и уровня звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения 1	17609,80	17609,80	-	-	-	20
18-3907-38-2/1	Пусконаладочные работы - определение уровня звука и уровня звукового давления в октавных	36980,58	36980,58	-	-	-	42

	полосах частот в помещении при количестве точек измерения до 5						
18-3907-38-3/1	Пусконаладочные работы - определение уровня звука и уровня звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения до 10	59873,32	59873,32	-	-	-	68
18-3907-38-4/1	Пусконаладочные работы - определение уровня звука и уровня звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения свыше 10	76602,63	76602,63	-	-	-	87

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Воздуховоды и вентканалы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 18-2101-2. Обследование воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью видеокамеры

18-2101-2-1/1	22.1-17-206	Миникамеры видеоинспекционные для систем вентиляции, труб, шахт, технологических полостей водонепроницаемые, угол обзора 120 градусов	маш.-ч	1,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,47
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,7

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2103-1. Очистка и дезинфекция воздуховодов механизированным способом

18-2103-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-17-204	Установки фильтроввакуумные, поток воздуха (без фильтров) 4500 м3/ч, давление до 1200 Па	маш.-ч	1,7
	22.1-17-209	Машины щеточные электрические для очистки воздуховодов диаметром от 100 до 400 мм	маш.-ч	1,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,31
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,4
18-2103-1-2/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0038
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0038
	22.1-17-205	Генераторы холодного тумана аэрозольные, производительность до 19 л/ч	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,52

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Конструктивные элементы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2203-1. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков

18-2203-1-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0003
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	8,5
	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,16
	22.1-17-205	Генераторы холодного тумана аэрозольные, производительность до 19 л/ч	маш.-ч	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
18-2203-1-2/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	12,45
	21.1-25-636	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 60 л	шт.	1
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,29
	22.1-17-205	Генераторы холодного тумана аэрозольные, производительность до 19 л/ч	маш.-ч	0,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3

Таблица 18-2203-2. Техническое обслуживание клапанов огнезадерживающих

18-2203-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
18-2203-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
18-2203-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
18-2203-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
18-2203-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
18-2203-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Таблица 18-2203-3. Техническое обслуживание клапанов воздушных

18-2203-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
18-2203-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
18-2203-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
18-2203-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
18-2203-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
18-2203-3-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2203-3-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
18-2203-3-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2303-1. Техническое обслуживание тепловых завес с автоматикой

18-2303-1-1/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
18-2303-1-2/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0002
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0004
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0003
18-2303-1-3/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
18-2303-1-4/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0003
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0004

Таблица 18-2303-2. Промывка воздухонагревателей (калориферов)

18-2303-2-1/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,35
18-2303-2-2/1	21.1-24-45	Состав жидкий концентрированный восстанавливающий для удаления коррозии и известковых отложений в системах нагревающих/охлаждающих и кондиционирования воздуха, концентрация рабочего раствора для удаления известковых отложений 10%, для удаления ржавчины 25%	кг	0,32
	22.1-17-208	Установки для удаления отложений в стальных, чугунных и медных теплообменниках, производительность 3360 л/час	маш.-ч	2,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,45
18-2303-2-3/1	21.1-24-45	Состав жидкий концентрированный восстанавливающий для удаления коррозии и известковых отложений в системах нагревающих/охлаждающих и кондиционирования воздуха, концентрация рабочего раствора для удаления известковых отложений 10%, для удаления ржавчины 25%	кг	0,5
	22.1-17-208	Установки для удаления отложений в стальных, чугунных и медных теплообменниках, производительность 3360 л/час	маш.-ч	2,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,61
18-2303-2-4/1	21.1-24-45	Состав жидкий концентрированный восстанавливающий для удаления коррозии и известковых отложений в системах нагревающих/охлаждающих и кондиционирования воздуха, концентрация рабочего раствора для удаления известковых отложений 10%, для удаления ржавчины 25%	кг	0,58
	22.1-17-208	Установки для удаления отложений в стальных, чугунных и медных теплообменниках, производительность 3360 л/час	маш.-ч	2,27
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,68
18-2303-2-5/1	21.1-24-45	Состав жидкий концентрированный восстанавливающий для удаления коррозии и известковых отложений в системах нагревающих/охлаждающих и кондиционирования воздуха, концентрация рабочего раствора для удаления известковых отложений 10%, для удаления ржавчины 25%	кг	0,84
	22.1-17-208	Установки для удаления отложений в стальных, чугунных и медных теплообменниках, производительность 3360 л/час	маш.-ч	2,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,91

Таблица 18-2303-3. Техническое обслуживание канального вентилятора

18-2303-3-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 18-2303-4. Техническое обслуживание горизонтальных воздушно-тепловых завес с электрическим нагревателем

18-2303-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01072
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
18-2303-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,06
18-2303-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
18-2303-4-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,11

Таблица 18-2303-5. Техническое обслуживание горизонтальных тепловых завес с водяным теплообменником

18-2303-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,06
18-2303-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,13
18-2303-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,16
18-2303-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,18
18-2303-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,24

Таблица 18-2303-6. Техническое обслуживание тепловых завес вертикальных с водяным теплообменником для проемов до 6 м

18-2303-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,3345
18-2303-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,446
18-2303-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,09
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,554

Таблица 18-2303-7. Ежемесячное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э

18-2303-7-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,164
18-2303-7-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,33
18-2303-7-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,33

Таблица 18-2303-8. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

18-2303-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0453
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,02718
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,2908
18-2303-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0549
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,03294
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,3442
18-2303-8-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0789
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04734
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,398
18-2303-8-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0789
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04734
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,4527
18-2303-8-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0828
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04968
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,5043
18-2303-8-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0828
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04968
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,559
18-2303-8-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,096
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,0576
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,6653

Таблица 18-2303-9. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч

18-2303-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,084
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,4058
18-2303-9-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,168
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,10074
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,49
18-2303-9-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,19182
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,11509
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,5672
18-2303-9-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2093

[illegible]

Таблица 18-2303-10. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

18-2303-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,045
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,027
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,29
18-2303-10-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,055
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,033
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,34
18-2303-10-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0789
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04734
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,398
18-2303-10-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,079
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,047
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,45
18-2303-10-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0828
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04968
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,5043

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2303-10-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0828
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,04968
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,559
18-2303-10-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,096
	21.1-24-44	Средство щелочное жидкое моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей, типа "Магос Н"	л	0,0576
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,67

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,808
Таблица 18-2303-12. Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э				
18-2303-12-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,0538
18-2303-12-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,0807
18-2303-12-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,0959
Таблица 18-2303-13. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх600 с лестниц				
18-2303-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.26-1-134	Фильтры предварительные для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	1
	21.26-1-135	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	4
18-2303-13-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.26-1-133	Фильтры адсорбционно-каталитические для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	4
	21.26-1-134	Фильтры предварительные для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	1
	21.26-1-135	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	4
Таблица 18-2303-14. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Лх300 с лестниц				
18-2303-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.26-1-134	Фильтры предварительные для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	1
	21.26-1-135	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	2
18-2303-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.26-1-133	Фильтры адсорбционно-каталитические для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	2
	21.26-1-134	Фильтры предварительные для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	1
	21.26-1-135	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	2
Таблица 18-2303-15. Замена ламп УФ-А излучателей при техническом обслуживании рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С330Л с лестниц				
18-2303-15-1/1	21.26-1-124	Лампы УФ-излучения, длина 410 мм, цоколь 2G 36 Вт, для очистителей воздуха	шт.	1
Таблица 18-2303-16. Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха "Аэролайф" С-80				
18-2303-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.26-1-136	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С-80	шт.	1
Таблица 18-2303-17. Техническое обслуживание вентилятора крышного дымоудаления				
18-2303-17-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
18-2303-17-2/1	21.1-4-79	Смазка медная высокотемпературная аэрозольная	л	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,037
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
18-2303-17-3/1	21.1-4-79	Смазка медная высокотемпературная аэрозольная	л	0,004
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,074
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
18-2303-17-4/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
18-2303-17-5/1	21.1-4-79	Смазка медная высокотемпературная аэрозольная	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,128
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
18-2303-17-6/1	21.1-4-79	Смазка медная высокотемпературная аэрозольная	л	0,005
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,048
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,256
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 2. Диагностика

Таблица 18-2402-1. Диагностика прецизионного кондиционера

18-2402-1-1/1	22.1-17-295	Тепловизоры с сенсорным цветным ЖК-дисплеем 2,8 дюйма, диапазон измерения температуры от -50 °С до +1000°С, диапазон измерений относительной влажности 0-100%	маш.-ч	0,061
---------------	-------------	---	--------	-------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2403-1. Техническое обслуживание и ремонт центральных кондиционеров с автоматикой

18-2403-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	мЗ	0,9
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	мЗ	1,8
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0006
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00216
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0007
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0007
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0009
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,5
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0018
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00469
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0014
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00051
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0023
18-2403-1-3/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0015
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0011
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0018
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,9
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,7
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0029
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00649
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0024
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00071
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0032
18-2403-1-4/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0007
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0013
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0014
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0028
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,8
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,6
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0036
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00712
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0028
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00078
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0035
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0007
18-2403-1-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0021
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0016
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0032
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0035
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00703
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0031
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00077
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0034
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0027
18-2403-1-6/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0032
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0015
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0037
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-1-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0037
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00856
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0034
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00094
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0041
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0027
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0034
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0039
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0026
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0048
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0042
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0042
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0008
18-2403-1-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0017
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0036
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0024
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0042
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,3
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0026
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0048
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01045
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0042
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0046
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0036
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0047
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0024
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0049

Таблица 18-2403-2. Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров

18-2403-2-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0005
18-2403-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0004
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0005
18-2403-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0005
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0008

Таблица 18-2403-3. Техническое обслуживание в течение года моно-сплит систем

18-2403-3-1/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0005
18-2403-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0003
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-3-3/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0004
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0007
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011

Таблица 18-2403-4. Техническое обслуживание конденсаторного блока с воздушным охлаждением

18-2403-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0018
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0008
18-2403-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0018
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0004
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0015
18-2403-4-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0019
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0005
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0029

Таблица 18-2403-5. Техническое обслуживание и ремонт приточных установок с автоматикой

18-2403-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,9
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,8
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0006
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00216
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0008
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0007
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0007
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0009
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,9
18-2403-5-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,9
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0008
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00351
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00039
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0013
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0007
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0007
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0012
18-2403-5-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,9
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,9
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0008
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00414
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00046
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0015
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0013
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0014
18-2403-5-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00631
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0023
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00069
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0015
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0015
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0014

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-5-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0017
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00748
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0028
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00082
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0017
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0014

Таблица 18-2403-6. Техническое обслуживание зональных подогревателей с автоматикой

18-2403-6-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,8
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00081
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00009
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0001
18-2403-6-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00126
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00014
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0001
18-2403-6-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00189
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00021
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0001

Таблица 18-2403-7. Техническое обслуживание узла регулирования

18-2403-7-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0007
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0004
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0012
18-2403-7-2/1	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,9
18-2403-7-3/1	21.23-11-1	Провода обмоточные медные эмалированные, диаметр 0,2 мм, марка ПЭТВ-2, изоляция поливинилацетатная	т	0,0009

Таблица 18-2403-8. Техническое обслуживание и ремонт вытяжных установок

18-2403-8-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00063
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00007
18-2403-8-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
18-2403-8-3/1	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00063
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,4
18-2403-8-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0004
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00099
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00011
18-2403-8-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-8-4/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,8
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0004
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00099
18-2403-8-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,9
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
18-2403-8-6/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00144
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
18-2403-8-6/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	2,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00315
18-2403-8-6/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00035
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	2,1

Таблица 18-2403-9. Техническое обслуживание вытяжных установок с крышными вентиляторами

18-2403-9-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,7
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00315
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00035
18-2403-9-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,7
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
18-2403-9-3/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00342
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00038
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,8
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
18-2403-9-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00586
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00064
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003

Таблица 18-2403-10. Техническое обслуживание вытяжных установок с осевыми вентиляторами

18-2403-10-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00108
18-2403-10-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00171
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00019
18-2403-10-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,8
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00171
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005

Таблица 18-2403-11. Техническое обслуживание холодильных установок

18-2403-11-1/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0027
18-2403-11-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0003
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0036
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0027
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0005
18-2403-11-3/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0038
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00568
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00062
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0031
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0005
18-2403-11-4/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0038
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,6
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00568
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00062
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0046
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0005
18-2403-11-5/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0049
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,8
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00801
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00079
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0056
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0011
18-2403-11-6/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0062
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,8
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,8
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00801
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00079
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0056
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0011
18-2403-11-7/1	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0089
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,8
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0015
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0078
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0011
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0127

Таблица 18-2403-12. Техническое обслуживание насосов

18-2403-12-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00054
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-12-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0012
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00054
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0001
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0016

Таблица 18-2403-13. Техническое обслуживание градирни пленочной, вентиляторной

18-2403-13-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
18-2403-13-2/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00496
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00054
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0011
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0017
18-2403-13-3/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0011
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00577
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00063
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0019
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0003
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0013

Таблица 18-2403-15. Очистка и дезинфекция приточных установок

18-2403-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0024
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0024
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,06
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,13
	22.1-17-205	Генераторы холодного тумана аэрозольные, производительность до 19 л/ч	маш.-ч	0,25
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,69
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,63
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0024
18-2403-15-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0024
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,09
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,18
	22.1-17-205	Генераторы холодного тумана аэрозольные, производительность до 19 л/ч	маш.-ч	0,25
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	1,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,44

Таблица 18-2403-16. Очистка вытяжных установок

18-2403-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,43
18-2403-16-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,83

Таблица 18-2403-17. Техническое обслуживание внутренних кассетных блоков сплит систем

18-2403-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
18-2403-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
18-2403-17-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0003
18-2403-17-4/1	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0006
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,2
Таблица 18-2403-18. Техническое обслуживание наружных блоков сплит систем мощностью				
18-2403-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,17
18-2403-18-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,34
18-2403-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,17
18-2403-18-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,34
Таблица 18-2403-19. Техническое обслуживание внутренних настенных блоков сплит систем				
18-2403-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
18-2403-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
18-2403-19-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
18-2403-19-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0001
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
18-2403-19-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0001
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
18-2403-19-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0002
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,07
Таблица 18-2403-20. Техническое обслуживание вытяжных установок				
18-2403-20-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0012
18-2403-20-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0042
18-2403-20-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
18-2403-20-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
18-2403-20-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
18-2403-20-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
Таблица 18-2403-21. Техническое обслуживание приточных установок				
18-2403-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
18-2403-21-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
18-2403-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
18-2403-21-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,32
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
18-2403-21-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,57
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
18-2403-21-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09
18-2403-21-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,15
18-2403-21-8/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,043
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,59
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,27
18-2403-21-9/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,081
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,09
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-2403-22-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,41
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,13
18-2403-22-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,65
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,16
18-2403-22-16/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,39
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	1,15
18-2403-22-17/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,45
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	1,35
18-2403-22-18/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,73
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	1,57

Таблица 18-2403-23. Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров

18-2403-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
18-2403-23-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009
18-2403-23-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
18-2403-23-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
18-2403-23-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,022
18-2403-23-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 18-2403-26. Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров

18-2403-26-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03115
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,142
18-2403-26-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03115
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,142
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,25
18-2403-26-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03115
	21.26-1-131	Бак (цилиндр паровой сменный неразборный) BLOT2C00H2 для паровых увлажнителей, из огнеупорного полипропилена, паропроизводительность 3-8 кг/час, с оцинкованными электродами и фильтром, диаметр 17,78 см, высота 36,83 см	шт.	1
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,142
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,25

Таблица 18-2403-27. Техническое обслуживание колонных кондиционеров

18-2403-27-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
18-2403-27-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,25

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Воздуховоды и вентканалы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3101-1. Ремонт вентиляционных коробов и каналов - прочистка каналов с пробивкой и заделкой отверстий

18-3101-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,17
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,03

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3103-1. Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия

18-3103-1-1/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00045
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,008
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00089
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,92
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501
18-3103-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00045
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,008
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00089
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,92
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-1-32/1	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,15
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00296
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,021
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00023
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0139
18-3103-1-33/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0005
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,011
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00041
18-3103-1-34/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,008
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00089
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,75
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00513
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,011
18-3103-1-35/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00039
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00758
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00084
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,66
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00269
18-3103-1-36/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,008
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00991
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
18-3103-1-37/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,0024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00909
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
18-3103-1-38/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00167
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0098
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00991
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
18-3103-1-39/1	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00501
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00041
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,008
18-3103-1-40/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00089
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,75
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00269
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,008
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
18-3103-1-41/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00991
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00269

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-2-16/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00296
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00027
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,01298
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0014
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,15
18-3103-2-17/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00296
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,021
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00023
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0139
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0005
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
18-3103-2-18/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,0024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00909
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
18-3103-2-19/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,00167
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0098
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00991
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41

Таблица 18-3103-3. Прокладка воздуховодов круглых для систем аспирации и пневмотранспорта

18-3103-3-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0216
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00031
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	20,92
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,42
18-3103-3-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0216
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00031
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	20,92
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,42
18-3103-3-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00027
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,58
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	23,08
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,05
18-3103-3-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00027
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	26,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,05
18-3103-3-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0216
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00032
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,92
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	19,24
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,26
18-3103-3-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,00027
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,66
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	19,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 18-3104-1. Разборка вентиляционных коробов из плит и воздуховодов

18-3104-1-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1, 92
---------------	-------------	---------------------	--------	-------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструктивные элементы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 18-3202-1. Смена вентиляционных решеток

18-3202-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0, 05
	21.19-11-22	Решетки вентиляционные стальные штампованные, РШ, размеры 200x200 мм	шт.	100
18-3202-1-1/2	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0, 05
	21.19-11-21	Решетки вентиляционные стальные штампованные РШ, размеры 150x150 мм	шт.	100

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3203-1. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха

18-3203-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 00014
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00016
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 05
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 00019
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00031
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 08
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00069
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0009
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00066
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 18
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00069
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 21
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00121
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 24
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0, 0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00095
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0, 25
18-3203-1-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 00007
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 02
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00012
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 69
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0002
18-3203-1-9/1	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 03
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00023
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0004
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 17
18-3203-1-10/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00132
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 95
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0007
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 17
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00126
18-3203-1-11/1	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 41
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0005
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 24
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0, 00163
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2, 1
18-3203-1-13/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 0007
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0, 17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-1-14/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00128
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,44
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,2
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00158
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,11

Таблица 18-3203-2. Установка решеток жалюзийных

18-3203-2-1/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0003
	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00043
18-3203-2-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,34
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0003
	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00043
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
18-3203-2-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,44
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00016
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0003
	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00064
18-3203-2-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00022
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0006
	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00085
18-3203-2-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,66
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00022
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0006
18-3203-2-6/1	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00085
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,79
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,002
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00027
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,00076
18-3203-2-7/1	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00108
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,002
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00027
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,00076
	21.3-4-94	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 12 мм	т	0,00108
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,26

Таблица 18-3203-3. Установка клапанов

18-3203-3-14/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	м	12
18-3203-3-15/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	м	9,3
18-3203-3-16/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	м	9,3
18-3203-3-17/1	21.1-10-274	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 3,0 мм	м	9,3

Таблица 18-3203-4. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом

18-3203-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00056
18-3203-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00069
18-3203-4-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00103
18-3203-4-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00092
18-3203-4-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00114
18-3203-4-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00056

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-4-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00069
18-3203-4-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00103
18-3203-4-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00163

Таблица 18-3203-5. Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами

18-3203-5-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00032
18-3203-5-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00056
18-3203-5-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00092
18-3203-5-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00105
18-3203-5-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00114
18-3203-5-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00056
18-3203-5-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00032
18-3203-5-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00105
18-3203-5-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00163

Таблица 18-3203-6. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами

18-3203-6-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0015
18-3203-6-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0019
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00255
18-3203-6-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00308
18-3203-6-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00308

Таблица 18-3203-7. Установка отсосов

18-3203-7-1/1	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00022
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00038
18-3203-7-2/1	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00146
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00161

Таблица 18-3203-8. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения

18-3203-8-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00004
	21.19-12-39	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 200мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04
18-3203-8-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00004
	21.19-12-40	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 250мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04
18-3203-8-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	21.19-12-41	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 315мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,04
18-3203-8-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00006
	21.19-12-42	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 400мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06
18-3203-8-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00006
	21.19-12-43	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 450мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06
18-3203-8-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00008
	21.19-12-44	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 500мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06
18-3203-8-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00016
	21.19-12-45	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 630мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-8-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-12-46	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 710мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,1
18-3203-8-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.19-12-47	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 800мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-8-10/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00016
	21.19-12-48	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1000мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
18-3203-8-11/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00019
	21.19-12-49	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 1250мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,2

Таблица 18-3203-9. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения

18-3203-9-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00005
	21.19-12-50	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250x250мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-9-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00007
	21.19-12-51	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250x300мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-9-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00008
	21.19-12-52	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400x400мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-9-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-12-53	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500x500мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-9-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00014
	21.19-12-54	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600x600мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,11
18-3203-9-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00016
	21.19-12-55	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x800мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
18-3203-9-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00019
	21.19-12-56	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x1000мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
18-3203-9-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00071
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0002
	21.19-12-57	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800x1200мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15

Таблица 18-3203-10. Установка зонтов над оборудованием

18-3203-10-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00055

Таблица 18-3203-11. Установка дефлекторов

18-3203-11-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,115
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00005
	21.19-5-6	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 280 мм	шт.	1
18-3203-11-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,117
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00006
	21.19-5-7	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 400 мм	шт.	1
18-3203-11-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,219
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00008
	21.19-5-8	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 500 мм	шт.	1
18-3203-11-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,273
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,0001
	21.19-5-1	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 630 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-11-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,309
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,0001
	21.19-5-2	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 710 мм	шт.	1
18-3203-11-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,46
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00012
	21.19-5-3	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 800 мм	шт.	1
18-3203-11-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,516
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00013
	21.19-5-4	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 900 мм	шт.	1
18-3203-11-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00016
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,571
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00015
	21.19-5-5	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр 1000 мм	шт.	1

Таблица 18-3203-12. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт

18-3203-12-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,19
	21.19-5-9	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.1, диаметр патрубка 250мм	шт.	1
18-3203-12-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,22
	21.19-5-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.3, диаметр патрубка 315мм	шт.	1
18-3203-12-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,34
	21.19-5-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.6, диаметр патрубка 500мм	шт.	1
18-3203-12-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00037
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,53
	21.19-5-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.8, диаметр патрубка 710мм	шт.	1
18-3203-12-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00055
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,84
	21.19-5-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.10, диаметр патрубка 1000мм	шт.	1
18-3203-12-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00065
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	1,15
	21.19-5-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с неутепленным ручным клапаном, без кольца, УП-2.11, диаметр патрубка 1250мм	шт.	1

Таблица 18-3203-13. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения

18-3203-13-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00019
	21.19-11-75	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, марка ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1
18-3203-13-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00019
	21.19-11-76	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, марка ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1
18-3203-13-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00023

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.19-11-93	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на речном соединении марка ГТП2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	1
18-3203-14-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00035
	21.19-11-94	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на речном соединении марка ГТП2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	1
18-3203-14-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00038
	21.19-11-95	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на речном соединении марка ГТП2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	1
18-3203-14-10/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00011
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00046
	21.19-11-96	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на речном соединении марка ГТП2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1

Таблица 18-3203-15. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

18-3203-15-1/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00039
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-2	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П1-1, РК-205.000 (СТВЩ), сечение 500х750х100мм	шт.	1
18-3203-15-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00039
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
18-3203-15-3/1	21.19-11-4	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П1-2, РК-205.000-01 (СТВЩ), сечение 500х1000х100мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00039
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
18-3203-15-4/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-6	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П1-3, РК-205.000-02 (СТВЩ), сечение 1000х1000х100мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00072
18-3203-15-5/1	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-7	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П2-1, РК-205.000-03 (БСТВ), сечение 500х750х200мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
18-3203-15-6/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00072
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-12	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П2-2, РК-205.000-04 (БСТВ), сечение 500х1000х200мм	шт.	1
18-3203-15-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00138
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
18-3203-15-8/1	21.19-11-14	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П3-1, РК-205.000-06 (СТВЩ), сечение 500х750х400мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00138
	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
18-3203-15-9/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-15	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П3-2, РК-205.000-07 (БСТВ), сечение 500х1000х400мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,00138
18-3203-15-10/1	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5х40 мм для металла	кг	0,02
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0001
	21.19-11-17	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка П3-3, РК-205.000-08 (БСТВ), сечение 1000х1000х400мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12

Таблица 18-3203-16. Установка дверей и люков герметических

18-3203-16-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0041
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00072

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-16-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0035
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
18-3203-16-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0041
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00072
18-3203-16-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0035
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
18-3203-16-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0041
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00072
18-3203-16-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0035
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
18-3203-16-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0019
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,61

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3301-1. Ремонт вентиляторов

18-3301-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00007
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00054
18-3301-1-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,5
18-3301-1-3/1	21.33-5-239	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60202	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0001
18-3301-1-4/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00063
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0007
18-3301-1-5/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,9
	21.33-5-240	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60304	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
18-3301-1-6/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00081
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00009
18-3301-1-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	2,2
	21.33-5-240	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60304	шт.	2
18-3301-1-8/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00104
18-3301-1-9/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,1
18-3301-1-10/1	21.33-5-241	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60305	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00014
18-3301-1-11/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00153
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
18-3301-1-12/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,9
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,001
	21.33-5-242	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60306	шт.	2
18-3301-1-13/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,00016
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00189
18-3301-1-14/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00021
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	5
18-3301-1-15/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0012
	21.33-5-242	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60306	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3301-1-8/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00018
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00234
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00026
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0052
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0031
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	6,3
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0015
	21.33-5-245	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60310	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00035
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00261
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00029
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0067
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0032
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,003
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	7,8
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0026
	21.33-5-246	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60311	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
18-3301-1-20/1	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00041
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0007
	21.33-5-240	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60304	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00081
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0008
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0017
	21.33-5-241	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60305	шт.	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00135
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0012
	21.33-5-244	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60309	шт.	2
18-3301-1-22/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00162
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0017
	21.33-5-245	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60310	шт.	2
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0017
	21.33-5-245	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 60310	шт.	2

Таблица 18-3301-2. Ремонт сухих ячеевых фильтров

18-3301-2-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0011
	21.33-5-212	Ткань фильтрующая	м2	15,6
18-3301-2-2/1	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0052
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0018
18-3301-2-3/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0016
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3301-2-4/1	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0072
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0034
18-3301-2-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0019
	21.21-5-23	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток до 63 А, тип АЕ-2043	шт.	1
18-3301-2-4/1	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0052
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,0018
18-3301-2-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0016
	21.21-5-23	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток до 63 А, тип АЕ-2043	шт.	1

Таблица 18-3301-3. Проверка и ремонт воздухонагревателей, (воздухоохладителей), калориферов

18-3301-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
18-3301-3-2/1	21.12-5-39	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 90°	шт.	1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
18-3301-3-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00015
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00009
Таблица 18-3303-3. Установка вентиляторов крышных				
18-3303-3-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0028
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,492
18-3303-3-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0028
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,587
18-3303-3-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0053
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00024
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,882
18-3303-3-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0053
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00076
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	1,39
Таблица 18-3303-4. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам				
18-3303-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.19-12-1	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздухопроводов с вентиляторными, на фланцах	м2	1
Таблица 18-3303-5. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование				
18-3303-5-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0007
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,01
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	100
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
Таблица 18-3303-6. Установка виброизоляторов				
18-3303-6-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0011
	21.19-12-58	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-38	шт.	10
18-3303-6-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0014
	21.19-12-59	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-39	шт.	10
18-3303-6-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0018
	21.19-12-60	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-40	шт.	10
18-3303-6-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0024
	21.19-12-61	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-41	шт.	10
18-3303-6-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0034
	21.19-12-62	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-42	шт.	10
18-3303-6-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,004
	21.19-12-63	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-43	шт.	10
18-3303-6-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0054
	21.19-12-64	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-44	шт.	10
18-3303-6-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00168
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0076
	21.19-12-65	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка ДО-45	шт.	10
Таблица 18-3303-7. Установка калориферов				
18-3303-7-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00026
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00021
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,26
18-3303-7-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00038
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00046
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,58
18-3303-7-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00038
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00046
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3303-7-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,58
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00045
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
18-3303-7-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,61
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00045
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
18-3303-7-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,61
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00052
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00051
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,64

Таблица 18-3303-8. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

18-3303-8-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00081
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00067

Таблица 18-3303-9. Установка фильтров

18-3303-9-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	4,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00002
18-3303-9-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00305
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00268

Таблица 18-3303-10. Установка скрубберов

18-3303-10-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0008
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00037
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
18-3303-10-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00083
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0034
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00061
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
18-3303-10-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00094
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0034
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00079
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41

Таблица 18-3303-11. Установка циклонов

18-3303-11-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00092
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,19
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12
18-3303-11-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00034
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00086
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,39
18-3303-11-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0022
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,491
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,8
18-3303-11-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,008
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,17
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,72
18-3303-11-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00103
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	2,68
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,85

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3303-11-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0079
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0147
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	4,36
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,16
18-3303-11-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00945
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,02
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	7,87
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,84

Таблица 18-3303-12. Установка агрегатов воздушно-отопительных

18-3303-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00027
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0002
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,15
18-3303-12-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00032
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00021
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,38
18-3303-12-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0014
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00038
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00042
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62

Таблица 18-3303-13. Монтаж канальных вентиляторов

18-3303-13-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0007
18-3303-13-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,001
18-3303-13-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0016

Таблица 18-3303-14. Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха

18-3303-14-1/1	22.1-3-102	Подъемники ножничные электрические (аккумуляторные) самоходные, высота подъема до 12 м	маш.-ч	1,49
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,2
18-3303-14-2/1	22.1-3-102	Подъемники ножничные электрические (аккумуляторные) самоходные, высота подъема до 12 м	маш.-ч	2,29
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,3
18-3303-14-3/1	22.1-3-102	Подъемники ножничные электрические (аккумуляторные) самоходные, высота подъема до 12 м	маш.-ч	2,48
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,3

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 18-3401-1. Ремонт камер орошения центральных кондиционеров

18-3401-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00144
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
18-3401-1-2/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	6
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00288
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00032
18-3401-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0008
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0005
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	8
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00024
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3401-1-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,003
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	12
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00288
18-3401-1-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00032
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,003
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	16
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
18-3401-1-6/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00541
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00059
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,003
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
18-3401-1-7/1	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	16
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00676
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
18-3401-1-7/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,003
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	22
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00676
18-3401-2-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,003
	21.33-5-255	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	1
	21.33-5-256	Форсунка бронзовая	шт.	34
Таблица 18-3401-2. Ремонт камер обслуживания центральных кондиционеров				
18-3401-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,05
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,00006
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00025
18-3401-2-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,007
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0001
18-3401-2-3/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00034
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,6
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0102
18-3401-2-4/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,00018
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00045
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
18-3401-2-5/1	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0138
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0003
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00052
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,8
18-3401-2-6/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,6
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0155
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0003
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0007
18-3401-2-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,9
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,8
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0205
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0004
18-3401-2-7/1	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00098
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,9
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,8
	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0205
18-3401-2-7/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 18-3401-3. Ремонт автономных кондиционеров (оконных, врезных)

18-3401-3-1/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00012
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0021
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0028
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3401-3-2/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00018
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0034
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0036
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3401-3-3/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0016
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,0002
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0038
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	9
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0041
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3401-3-4/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0054
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0023
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0043
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	9
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0045
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3401-3-5/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0054
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0059
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0054
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	12
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0068
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1
18-3401-3-6/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0097
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0068
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,0003
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0068
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	12
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0079
	21.21-5-9	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1

Таблица 18-3401-4. Ремонт холодильных машин (установок)

18-3401-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00012
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0021
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0028
	21.33-5-232	Испаритель "Минск-6"	шт.	1
	21.33-5-234	Компрессор СК-175	шт.	1
18-3401-4-2/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00012
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0021
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0028
	21.33-5-232	Испаритель "Минск-6"	шт.	1
18-3401-4-3/1	21.33-5-234	Компрессор СК-175	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00016
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0028
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0032
18-3401-4-4/1	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-232	Испаритель "Минск-6"	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0034
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00018
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0034
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3401-4-13/1	21.33-5-232	Испаритель "Минск-6"	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0074
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0118
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	18
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0126
	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
18-3401-4-14/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0081
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0126
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	22
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0145
	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0081
18-3401-4-15/1	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0152
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	22
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0169
	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0106
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0182
18-3401-4-16/1	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	28
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0189
	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	1000 м3	0,0074
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0106
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00026
	21.1-25-284	Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3	т	0,0182
	21.12-7-24	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0)	м	28
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0189
18-3401-4-17/1	21.33-5-231	Вал коленчатый стальной	шт.	1
	21.33-5-257	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0002
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00162
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0026
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
18-3401-4-18/1	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0004
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00378
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0021
	21.33-5-252	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180610	шт.	4
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0004
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00378
18-3401-4-19/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0021
	21.33-5-252	Подшипник качения шариковый с сепаратором марка 180610	шт.	4
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0004
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00378
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0021
Таблица 18-3401-5. Ремонт воздушных многостворчатых клапанов с электрическим исполнительным механизмом				
18-3401-5-1/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,00016
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0005
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
18-3401-5-2/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0003
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0008
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
18-3401-5-3/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0003
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,00085
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
18-3401-5-4/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0004
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0013
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
18-3401-5-5/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0015
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3401-5-6/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0009
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0024
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
18-3401-5-7/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0009
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0029
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1

Раздел 2. Замена

Таблица 18-3402-1. Замена терморегулирующего вентиля прецизионного кондиционера (без стоимости ТРВ)

18-3402-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0161
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0232
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0006
	21.1-4-55	Азот газообразный технический	м3	0,075
	21.1-23-3	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	кг	0,0003
	21.1-23-24	Припой с серебром 5% L - Ag 5р твердый, для пайки медных труб	кг	0,00516
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,316

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3403-1. Установка камер приточных типовых и установок приточных

18-3403-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00096
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0042
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00018
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,095
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00034
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00272
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,81
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
18-3403-1-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0088
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,208
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00442
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,88
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0088
18-3403-1-3/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,208
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00442
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,88
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,018
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00254
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,242
18-3403-1-4/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0083
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-1-5/1	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,72
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0165
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00254
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,442
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,23
18-3403-1-6/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0126
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,79
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0165
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00254
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,442
18-3403-1-7/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,23
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0126
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,79
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00116
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,021
18-3403-1-8/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0032
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,435
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,46
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,86
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00116
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
18-3403-1-9/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,021
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0032
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,435
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,46
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,86
18-3403-1-9/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00038
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00096
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00671
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,095
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00113
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00272
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-1-10/1	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,81
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0131
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00134
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,208
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00114
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,23
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00405
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
18-3403-1-11/1	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,81
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00019
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0154
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00152
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,208
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00161
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,07
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0048
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
18-3403-1-12/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,27
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00039
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0177
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00186
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,242
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00177
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0083
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	7
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,27
18-3403-1-13/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,84
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0251
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00312
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	0,442
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00215
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,23
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0126
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-1-14/1	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,44
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,07
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0251
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00312
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м ²	0,442
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00215
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,23
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0126
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
18-3403-1-15/1	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,44
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00116
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0323
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00397
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м ²	0,44
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00285
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,46
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	7
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
18-3403-1-16/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,41
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,62
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00116
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0323
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,00397
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м ²	0,448
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00285
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,46
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,019
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,017
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	7
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,41
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,62

Таблица 18-3403-2. Установка камер орошения

18-3403-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00478
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00077
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00016
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,009
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-2-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,18
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,45
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00478
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00077
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00016
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
18-3403-2-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,18
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,58
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00545
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00018
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
18-3403-2-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00545
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00018
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
18-3403-2-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0106
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00032
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
18-3403-2-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,32
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0106
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0035
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00032
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-2-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,004
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00041
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,48
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,15
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
18-3403-2-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,004
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00041
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,48
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,15
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0046
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
18-3403-2-9/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00044
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,48
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0046
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00044
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
18-3403-2-10/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,48
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0046
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00044
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	6
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,48
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,42

Таблица 18-3403-3. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

18-3403-3-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	73
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,11
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3,34
18-3403-3-2/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	134
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,11
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,18
18-3403-3-3/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	290
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,385

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-3-4/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,8
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	290
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
18-3403-3-5/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,385
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,5
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	585
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
18-3403-3-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0016
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,624
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,24
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	585
18-3403-3-7/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0016
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,385
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9,82
18-3403-3-8/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	585
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0016
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,385
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
18-3403-3-9/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	28,16
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	850
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,77
18-3403-3-10/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	44,95
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	850
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,77
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	48,84

Таблица 18-3403-4. Установка фильтров воздушных (сухих)

18-3403-4-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
18-3403-4-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00128
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00096
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
18-3403-4-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00039
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,009
18-3403-4-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00576
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00039
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
18-3403-4-5/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00062
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
18-3403-4-6/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00062
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013
18-3403-4-7/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00062
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-4-8/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00864
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00135
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00062
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
18-3403-4-9/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00077
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017
18-3403-4-10/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0115
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00077
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,017

Таблица 18-3403-5. Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных

18-3403-5-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00065
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
18-3403-5-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00065
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
18-3403-5-3/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
18-3403-5-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00065
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-5-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
18-3403-5-6/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
18-3403-5-7/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0116
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
18-3403-5-8/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0039
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00073
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-5-9/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0039
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00073
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	12
18-3403-5-10/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0058
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	18
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,9
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,24

Таблица 18-3403-6. Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных

18-3403-6-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	2
18-3403-6-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	2
18-3403-6-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,19
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00012
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	2
18-3403-6-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,36
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0077
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
18-3403-6-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0116
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4
18-3403-6-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0116
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	8
18-3403-6-7/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,4
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12Х18М9Т, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	8
18-3403-6-8/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,4
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00073

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-6-9/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	12
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,11
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00073
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	12
18-3403-6-10/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,11
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,0058
	21.12-9-36	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 12X18M9T, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	18
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,9
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	24
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	1,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,29

Таблица 18-3403-8. Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных

18-3403-8-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,01698
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4
18-3403-8-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00308
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
18-3403-8-3/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,01698
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
18-3403-8-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,02546
	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
18-3403-8-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00462
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,02546
18-3403-8-6/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00073
18-3403-8-7/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	12
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00098
18-3403-8-8/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	16
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,8
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,88
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0011
18-3403-8-9/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	18
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,9
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,19
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,008
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00146
18-3403-8-10/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	24
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	1,2
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,32

Таблица 18-3403-9. Установка камер обслуживания

18-3403-9-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00154
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00024
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,18
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,008
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,1
18-3403-9-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00154
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00024
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,18
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,008
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,26
18-3403-9-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00154
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-10-8/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,15
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00231
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,25
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,012
18-3403-10-9/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	4,31
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0027
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00041
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,25
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,012
18-3403-10-10/1	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,96
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0027
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00041
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,25
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,016
	22.1-4-28	Лебедки ручные, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	7,88

Таблица 18-3403-11. Установка клапанов воздушных

18-3403-11-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00024
18-3403-11-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00024
18-3403-11-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00024
18-3403-11-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00024
18-3403-11-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00011
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00038
18-3403-11-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00046
18-3403-11-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00013
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00051
18-3403-11-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00015
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00056
18-3403-11-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00049
18-3403-11-10/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00049
18-3403-11-11/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00063
18-3403-11-12/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00063
18-3403-11-13/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00063

Таблица 18-3403-12. Установка блоков тепломассообмена

18-3403-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,077
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,15
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46
18-3403-12-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,077
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,15
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46
18-3403-12-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,088
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,16
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46
18-3403-12-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,128
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,26
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,92
18-3403-12-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0037
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,128
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,26
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
18-3403-12-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0037
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,206
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,46

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-12-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,84
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,206
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,46
18-3403-12-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,84
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,284
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,66
18-3403-12-9/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,84
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0093
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,001
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,284
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,66
18-3403-12-10/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,76
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0093
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,002
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,401
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,96
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,14

Таблица 18-3403-13. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

18-3403-13-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
18-3403-13-2/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,039
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,012
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
18-3403-13-3/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,039
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,012
18-3403-13-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,078
18-3403-13-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,6
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,012
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00144
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
18-3403-13-6/1	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,156
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,012
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
18-3403-14-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00144
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,001
	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,234
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1
18-3403-14-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,012
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00144
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,002
	21.1-25-61	Каболка	кг	0,003
18-3403-14-3/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,351
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2

Таблица 18-3403-14. Установка агрегатов вентиляторных

18-3403-14-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0062
18-3403-14-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0062
18-3403-14-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0062

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-14-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0174
18-3403-14-5/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,024
18-3403-14-6/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0122
18-3403-14-7/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0122
18-3403-14-8/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0191

Таблица 18-3403-15. Установка блоков присоединительных

18-3403-15-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-15-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-15-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-15-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0018
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-15-5/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0026
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
18-3403-15-6/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0026
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
18-3403-15-7/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0026
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6
18-3403-15-8/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,006
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,9
18-3403-15-9/1	22.1-4-35	Лебедки электрические, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	60,24
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,008
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	1,2
	22.1-4-35	Лебедки электрические, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	66,56

Таблица 18-3403-16. Установка блоков приемных

18-3403-16-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
18-3403-16-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
18-3403-16-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
18-3403-16-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0009
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1
18-3403-16-5/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00165
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-16-6/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00165
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
18-3403-16-7/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,002
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,4
18-3403-16-8/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,6

Таблица 18-3403-17. Установка наружного блока сплит-системы

18-3403-17-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	0,8
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,75
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,8
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,38
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	0,8
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
18-3403-17-2/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-17-3/1	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,75
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,8
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,38
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	0,8
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,75
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,8
18-3403-17-4/1	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,38
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	кг	0,8
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,75
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,8
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,38

Таблица 18-3403-18. Установка внутреннего блока сплит-системы

18-3403-18-1/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
18-3403-18-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
18-3403-18-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
18-3403-18-4/1	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,25
18-3403-18-5/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,14
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,25

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 18-3405-2. Эвакуация хладагента из прецизионного кондиционера

18-3405-2-1/1	22.1-17-293	Станции сбора фреона с маслоотделителем, мощность до 0,64 кВт	маш.-ч	0,064
---------------	-------------	---	--------	-------

Таблица 18-3405-3. Заправка хладагентом прецизионного кондиционера

18-3405-3-1/1	22.1-17-294	Установки для заправки и вакуумирования кондиционеров, мощность до 0,367 кВт	маш.-ч	0,0093
---------------	-------------	--	--------	--------

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3703-1. Изоляция поверхностей плитами известково-кремнеземистыми, вулканитовыми, перлитовыми, соевелитовыми

18-3703-1-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,01
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,003
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,002
	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	0,0079
	21.2-2-5	Плиты известково-кремнеземистые	м3	1,05

Таблица 18-3703-2. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

18-3703-2-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	7,26
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
18-3703-2-2/1	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006
	21.1-14-35	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	м3	1,24
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,25
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	7,26
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3703-2-3/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006
	21.1-14-36	Плиты минераловатные, теплозвукоизоляционные на синтетическом связующем, марка 125, толщина 60 мм	м3	1,08
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,25
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	7,26
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006
	21.1-14-140	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	м3	1,24
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,25
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	7,26
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
18-3703-2-4/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006
	21.1-14-8	Маты стекловолоконистые полужесткие, марка МС-50	м3	1,65
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,25
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	7,26
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,0005
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,0014
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,003
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0,00006
	21.1-14-37	Сегменты из минераловатных плит жесткие, марка ППЖ-200	м3	1,15
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,25
Таблица 18-3703-3. Изоляция поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена				
18-3703-3-1/1	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,25
	21.1-25-623	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм, плотность 40-45 кг/м3	м	2
18-3703-3-1/2	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,25
	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	2
Таблица 18-3703-4. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления толщиной 50 мм				
18-3703-4-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,00002
	21.1-16-25	Диоктилфталат	кг	0,25
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,15
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	0,1405
	21.1-25-222	Пенополиуретан на основе жидких компонентов, А-1, А-2,Б	кг	4,2
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,15
	22.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	0,43
Таблица 18-3703-5. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом напыления				
18-3703-5-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,0004
	21.1-16-25	Диоктилфталат	кг	5
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	3
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	2,81
	21.1-25-222	Пенополиуретан на основе жидких компонентов, А-1, А-2,Б	кг	84
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	3
	22.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	8,64
Таблица 18-3703-6. Изоляция поверхностей пенополиуретаном методом заливки под кожу				
18-3703-6-1/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,08
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,031
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,4
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	1
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	54
	21.1-16-25	Диоктилфталат	кг	5
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	3
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0018
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	2,81
	21.1-25-222	Пенополиуретан на основе жидких компонентов, А-1, А-2,Б	кг	66
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	3
	22.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	8,64
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	2,71
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6
Таблица 18-3703-7. Изоляция поверхностей готовыми изделиями из пенополиуретана				
18-3703-7-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	т	0,0063

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,00399
	21.1-14-39	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2	210
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	12,7

Таблица 18-3703-8. Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях

18-3703-8-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00024
---------------	------------	------------------------------	---	---------

Таблица 18-3703-9. Устройство каркаса изоляции из сетки

18-3703-9-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00003
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	1,05

Таблица 18-3703-10. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия

18-3703-10-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,017
	21.7-1-15	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м2	1,22
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 18-3703-11. Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбестоцементным раствором

18-3703-11-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0112
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00026
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0103
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	1,05
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м2	0,105
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,0035
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,00006
18-3703-11-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,16
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м2	0,016
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,00051

Таблица 18-3703-12. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски

18-3703-12-1/1	21.1-25-623	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм, плотность 40-45 кг/м3	м	2
18-3703-12-1/2	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	2

Таблица 18-3703-13. Устройство теплоогнезащитного покрытия воздуховодов из матов минераловатных прошивных кашированных алюминиевой фольгой с креплением штифтами

18-3703-13-1/1	21.1-11-225	Болты шестигранные оцинкованные в комплекте с гайками и шайбами М6-8, длина 30 мм	шт.	10
	21.1-14-243	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированные неармированной алюминиевой фольгой, EI 150, толщина 50 мм	м3	0,618
	21.1-25-1168	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС-1, с антикоррозийным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	м	36,3
	21.1-25-1169	Лента (скотч) алюминиевая, самоклеящаяся, ширина 100 мм, толщина 30 мкм	м	34
18-3703-13-2/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
	21.1-14-244	Маты минераловатные на основе базальтового супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без связующего, кашированные алюминиевой фольгой, EI 150, толщина 50 мм	м3	0,618
	21.1-25-1169	Лента (скотч) алюминиевая, самоклеящаяся, ширина 100 мм, толщина 30 мкм	м	34
	21.1-25-1173	Сетка стальная оцинкованная крученая с шестиугольными ячейками Манье, номинальный размер ячейки 25 мм, диаметр проволоки до 0,6 мм	м2	11
18-3703-13-3/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	кг	0,09
	21.1-14-243	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированные неармированной алюминиевой фольгой, EI 150, толщина 50 мм	м3	0,618
	21.1-25-1169	Лента (скотч) алюминиевая, самоклеящаяся, ширина 100 мм, толщина 30 мкм	м	42,1
	21.1-25-1174	Диски крепежные для штифтов (шпилей сварочных) CL, стальные, диаметр 30 мм	1000 шт.	0,09
	21.1-25-1175	Штифты (шпильки сварочные) SP2 TC для крепления огнезащитных матов к воздуховодам, из оцинкованной стали, длина 51 мм	1000 шт.	0,09
	22.1-13-42	Пистолеты сварочные электрические для приварки штифтов	маш.-ч	0,25

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Конструктивные элементы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2203-1. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков

18-2203-1-1/1	2381102000	Средства моющие синтетические	л	0,02
18-2203-1-2/1	2381102000	Средства моющие синтетические	л	0,04

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2303-8. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

18-2303-8-1/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-8-2/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-8-3/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-8-4/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-8-5/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-8-6/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-8-7/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П

Таблица 18-2303-9. Ежеквартальное техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 2000 до 24000 м3/ч

18-2303-9-1/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-2/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-3/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-4/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-5/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-9-6/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-7/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-9-8/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-9-9/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-10/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-11/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-12/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-13/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-9-14/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-15/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
18-2303-9-16/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2303-9-17/1	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П
	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П

Таблица 18-2303-10. Годовое техническое обслуживание системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э для установок производительностью от 150 до 1200 м3/ч

18-2303-10-1/1	3391712000	Лампы УФ-излучения для очистителей воздуха	шт.	2
	4863242000	Фильтры барьерные электростатические	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 18-2303-12. Добавлять на замену адсорбционно-каталитических фильтров при ежеквартальном и годовом техническом обслуживании системы очистки воздуха «Аэролайф» КФУ2Э

18-2303-12-1/1	4863242000	Фильтры адсорбционно-каталитические	шт.	1
18-2303-12-2/1	4863242000	Фильтры адсорбционно-каталитические	шт.	1
18-2303-12-3/1	4863242000	Фильтры адсорбционно-каталитические	шт.	1

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 18-2403-23. Замена фильтрующего материала в панельных фильтрах грубой очистки приточных вентиляционных установок и центральных каркасно-панельных кондиционеров

18-2403-23-1/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П
18-2403-23-2/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П
18-2403-23-3/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П
18-2403-23-4/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П
18-2403-23-5/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П
18-2403-23-6/1	4863222000	Материал фильтрующий нетканый	м2	П

Таблица 18-2403-24. Замена карманных фильтров в приточных вентиляционных установках и кондиционерах центральных каркасно-панельных

18-2403-24-1/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2403-24-2/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2403-24-3/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2403-24-4/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П
18-2403-24-5/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки	шт.	П

Таблица 18-2403-25. Дозаправка хладагентом наружных блоков сплит-систем

18-2403-25-1/1	2412491000	Газ фреон	кг	П
----------------	------------	-----------	----	---

Таблица 18-2403-26. Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров

18-2403-26-2/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки класса F5	шт.	П
18-2403-26-3/1	4863241000	Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки класса F5	шт.	П

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Воздуховоды и вентканалы

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3103-1. Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия

18-3103-1-1/1	5262170000	Заглушки питомерных лючков	шт.	П
	5256880000	Сетки в рамках	м2	П
	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	П
18-3103-1-2/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	П
	5256880000	Сетки в рамках	м2	П
	4863770000	Средства крепления	кг	П
	5262170000	Заглушки питомерных лючков	шт.	П
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	П
18-3103-1-3/1	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	П
	5262170000	Заглушки питомерных лючков	шт.	П
	4863730000	Шиберы	шт.	П
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	П
18-3103-1-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	5256880000	Сетки в рамках	м2	П
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-1-5/1	4863730000	Шиберы	шт.	П
	5262170000	Заглушки питомерных лючков	шт.	П
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	П
	5256880000	Сетки в рамках	м2	П
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-1-6/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	П
	5262170000	Заглушки питомерных лючков	шт.	П
	4863730000	Шиберы	шт.	П
	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-1-7/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-1-8/1	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-1-9/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-1-10/1	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
18-3103-1-11/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-1-12/1	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
18-3103-1-13/1	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
18-3103-1-14/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-1-15/1	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
18-3103-1-16/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
18-3103-1-17/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-1-18/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питомертражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-1-19/1	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-1-32/1	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
18-3103-1-33/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-1-34/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-1-35/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
18-3103-1-36/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-1-37/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-1-38/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
18-3103-1-39/1	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
18-3103-1-40/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-1-41/1	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
18-3103-1-42/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-1-43/1	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-1-44/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п

Таблица 18-3103-2. Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали

18-3103-2-1/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
18-3103-2-2/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-2-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
18-3103-2-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-2-5/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
18-3103-2-6/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
18-3103-2-7/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-2-8/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-2-9/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
18-3103-2-10/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-2-11/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-2-12/1	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
18-3103-2-13/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-2-14/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-2-15/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-2-16/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
18-3103-2-17/1	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
18-3103-2-18/1	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды прямоугольного сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
18-3103-2-19/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-3-1/1	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-3-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
18-3103-3-3/1	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-3-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п

Таблица 18-3103-3. Прокладка воздуховодов круглых для систем аспирации и пневмотранспорта

18-3103-3-1/1	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-3-2/1	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-3-3/1	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
18-3103-3-4/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5262170000	Заглушки фитинговых лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3103-3-5/1	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-3-6/1	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-3-7/1	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
18-3103-3-8/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-3-9/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863730000	Шиберы	шт.	п
18-3103-3-10/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-3-11/1	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-3-12/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
18-3103-3-13/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-3-14/1	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
18-3103-3-15/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
18-3103-3-16/1	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	4863770000	Средства крепления	кг	п
	4863770000	Средства крепления	кг	п
18-3103-3-16/1	5256880000	Сетки в рамках	м2	п
	3661410000	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	п
	4863730000	Шиберы	шт.	п
	4863640000	Воздуховоды круглого сечения	м2	100
	5262170000	Заглушки питометражных лючков	шт.	п

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструктивные элементы

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3203-1. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха

18-3203-1-1/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-4/1	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-1-5/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-6/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-7/1	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-1-8/1	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-1-9/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-10/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-11/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-12/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
18-3203-1-13/1	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-1-14/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863620000	Воздухораспределители	шт.	1

Таблица 18-3203-2. Установка решеток жалюзийных

18-3203-2-1/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-2/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-3/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-4/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-5/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-6/1	4863630000	Решетки	шт.	1
18-3203-2-7/1	4863630000	Решетки	шт.	1

Таблица 18-3203-3. Установка клапанов

18-3203-3-1/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-2/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-3/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-4/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-5/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-6/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-7/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-8/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-9/1	4863320000	Клапаны обратные или обратные искробезопасные (486337)	шт.	1
18-3203-3-10/1	4863381000	Клапаны воздушные лепестковые	шт.	1
18-3203-3-11/1	4863381000	Клапаны воздушные лепестковые	шт.	1
18-3203-3-12/1	4863381000	Клапаны воздушные лепестковые	шт.	1
18-3203-3-13/1	4863381000	Клапаны воздушные лепестковые	шт.	1
18-3203-3-14/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1
18-3203-3-15/1	4863350000	Клапаны противопожарные	шт.	1
18-3203-3-16/1	4863350000	Клапаны противопожарные	шт.	1
18-3203-3-17/1	4863350000	Клапаны противопожарные	шт.	1
18-3203-3-18/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1
18-3203-3-19/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1
18-3203-3-20/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1
18-3203-3-21/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1
18-3203-3-22/1	4863310000	Клапаны воздушные регулирующие	шт.	1

Таблица 18-3203-4. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом

18-3203-4-1/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-2/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-3/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-4/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-5/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-6/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3203-4-7/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-8/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-4-9/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1

Таблица 18-3203-5. Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами

18-3203-5-1/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-2/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-3/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-4/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-5/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-6/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-7/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-8/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1
18-3203-5-9/1	4863310000	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	1

Таблица 18-3203-6. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами

18-3203-6-1/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3203-6-2/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3203-6-3/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3203-6-4/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1

Таблица 18-3203-8. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения

18-3203-8-1/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-2/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-3/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-4/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-5/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-6/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-7/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-8/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-9/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-10/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-8-11/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П

Таблица 18-3203-9. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения

18-3203-9-1/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-2/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-3/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-4/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-5/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-6/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-7/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3203-9-8/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П

Таблица 18-3203-10. Установка зонтов над оборудованием

18-3203-10-1/1	5256870000	Зонты вентиляционных шахт	шт.	1
	4863770000	Элементы крепления	кг	П

Таблица 18-3203-15. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

18-3203-15-1/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-5/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-6/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-7/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-8/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3203-15-9/1	4863770000	Средства крепления	кг	П

Таблица 18-3203-16. Установка дверей и люков герметических

18-3203-16-1/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-2/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-3/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-4/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-5/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-6/1	5262170000	Двери для вентиляционных камер	шт.	1
18-3203-16-7/1	5262177000	Люки	шт.	1

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Вентиляторы, калориферы, фильтры, завесы

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3303-1. Установка вентиляторов радиальных

18-3303-1-1/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
---------------	------------	------------------------	-----	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-2/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-3/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-4/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-5/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-6/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-7/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-8/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-9/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-10/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-11/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-12/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-13/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-14/1	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
18-3303-1-15/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1
18-3303-1-16/1	4863760000	Вставки гибкие	шт.	2
	4861750000	Вентиляторы радиальные	шт.	1

Таблица 18-3303-2. Установка вентиляторов осевых

18-3303-2-1/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1
18-3303-2-2/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1
18-3303-2-3/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1
18-3303-2-4/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1
18-3303-2-5/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1
18-3303-2-6/1	4861510000	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт.	1

Таблица 18-3303-3. Установка вентиляторов крышных

18-3303-3-1/1	4861710000	Вентиляторы крышные	компл.	1
18-3303-3-2/1	4861710000	Вентиляторы крышные	компл.	1
18-3303-3-3/1	4861710000	Вентиляторы крышные	компл.	1
18-3303-3-4/1	4861710000	Вентиляторы крышные	компл.	1

Таблица 18-3303-7. Установка калориферов

18-3303-7-1/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1
18-3303-7-2/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1
18-3303-7-3/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1
18-3303-7-4/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1
18-3303-7-5/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1
18-3303-7-6/1	4863530000	Калориферы для нагрева воздуха	шт.	1

Таблица 18-3303-8. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

18-3303-8-1/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
---------------	------------	--------------	-----	---

Таблица 18-3303-9. Установка фильтров

18-3303-9-1/1	4863230000	Фильтры	шт.	П
18-3303-9-2/1	4863230000	Фильтры	шт.	П

Таблица 18-3303-10. Установка скрубберов

18-3303-10-1/1	3642630000	Скрубберы	шт.	1
	1468020000	Фланцы	шт.	1
18-3303-10-2/1	3642630000	Скрубберы	шт.	1
	1468020000	Фланцы	шт.	1
18-3303-10-3/1	3642630000	Скрубберы	шт.	1
	1468020000	Фланцы	шт.	1

Таблица 18-3303-11. Установка циклонов

18-3303-11-1/1	3132460000	Циклоны	шт.	1
18-3303-11-2/1	3132460000	Циклоны	шт.	1
18-3303-11-3/1	3132460000	Циклоны	шт.	1
18-3303-11-4/1	3132460000	Циклоны	шт.	1
18-3303-11-5/1	3132460000	Циклоны	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3303-11-6/1	3132460000	Циклоны	шт.	1
18-3303-11-7/1	3132460000	Циклоны	шт.	1

Таблица 18-3303-12. Установка агрегатов воздушно-отопительных

18-3303-12-1/1	4863110000	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	1
18-3303-12-2/1	4863110000	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	1
18-3303-12-3/1	4863110000	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	1

Таблица 18-3303-14. Монтаж за подвесными потолками рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха

18-3303-14-1/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	5285921000	Анкеры - болты распорные	шт.	4
18-3303-14-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	5285921000	Анкеры - болты распорные	шт.	6
18-3303-14-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	5285921000	Анкеры - болты распорные	шт.	6

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Кондиционеры, приточные и вытяжные установки

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3403-1. Установка камер приточных типовых и установок приточных

18-3403-1-1/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-2/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-3/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-4/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-5/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-6/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-7/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-8/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-9/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-10/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-11/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-12/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-13/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-14/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-15/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1
18-3403-1-16/1	4863471000	Камеры приточные	компл.	1

Таблица 18-3403-2. Установка камер орошения

18-3403-2-1/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-2/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-3/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-4/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-5/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-6/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-7/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-8/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-9/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1
18-3403-2-10/1	4863430000	Камеры орошения	шт.	1

Таблица 18-3403-3. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

18-3403-3-1/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-2/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-3/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-4/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-5/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-6/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-7/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-8/1	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
	4863770000	Элементы крепления	кг	П
18-3403-3-9/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
18-3403-3-10/1	4863770000	Элементы крепления	кг	П
	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1

Таблица 18-3403-4. Установка фильтров воздушных (сухих)

18-3403-4-1/1	4863240000	Фильтры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-7-6/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-7-7/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-7-8/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П

Таблица 18-3403-8. Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных

18-3403-8-1/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-8-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
18-3403-8-3/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-8-4/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-8-5/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-8-6/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
18-3403-8-7/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-8-8/1	4863540000	Воздухонагреватели	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П

Таблица 18-3403-9. Установка камер обслуживания

18-3403-9-1/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-2/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-3/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-4/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-5/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-6/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-7/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-8/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-9/1	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-9-10/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863432000	Камеры обслуживания	шт.	1

Таблица 18-3403-10. Установка камер воздушных

18-3403-10-1/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
18-3403-10-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
18-3403-10-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
18-3403-10-4/1	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-10-5/1	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-10-6/1	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-10-7/1	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-10-8/1	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-10-9/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1
18-3403-10-10/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863431000	Камеры воздушные	шт.	1

Таблица 18-3403-11. Установка клапанов воздушных

18-3403-11-1/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-2/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-3/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-4/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
18-3403-11-5/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-6/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-7/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-8/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-9/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-10/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-11/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-12/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1
18-3403-11-13/1	4863380000	Клапаны воздушные	шт.	1

Таблица 18-3403-12. Установка блоков тепломассообмена

18-3403-12-1/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	3
18-3403-12-2/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	3
	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
18-3403-12-3/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	3
18-3403-12-4/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	5
	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
18-3403-12-5/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	5
18-3403-12-6/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	9
18-3403-12-7/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	9
18-3403-12-8/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	13
	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
18-3403-12-9/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	13
18-3403-12-10/1	4863020000	Блоки тепломассообмена	шт.	1
	1468010000	Фланцы стальные	шт.	19

Таблица 18-3403-13. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

18-3403-13-1/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2
18-3403-13-2/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2
18-3403-13-3/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2
18-3403-13-4/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2
18-3403-13-5/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2
18-3403-13-6/1	1468010000	Фланцы стальные	шт.	2

Таблица 18-3403-14. Установка агрегатов вентиляторных

18-3403-14-1/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-2/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-3/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-4/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-5/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-6/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-7/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1
18-3403-14-8/1	4863450000	Вентагрегаты	шт.	1

Таблица 18-3403-15. Установка блоков присоединительных

18-3403-15-1/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-2/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-5/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-6/1	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-15-7/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-8/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
18-3403-15-9/1	4863040000	Блоки присоединительные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П

Таблица 18-3403-16. Установка блоков приемных

18-3403-16-1/1	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-16-2/1	4863030000	Блоки приемные	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-16-3/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
18-3403-16-4/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
18-3403-16-5/1	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П
18-3403-16-6/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
18-3403-16-7/1	4863770000	Средства крепления	кг	П
	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
18-3403-16-8/1	4863030000	Блоки приемные	шт.	1
	4863770000	Средства крепления	кг	П

Таблица 18-3403-17. Установка наружного блока сплит-системы

18-3403-17-1/1	4863770000	Кронштейны	кг	П
18-3403-17-2/1	4863770000	Кронштейны	кг	П
18-3403-17-3/1	4863770000	Кронштейны	кг	П
18-3403-17-4/1	4863770000	Кронштейны	кг	П

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 18-3703-3. Изоляция поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена

18-3703-3-1/1	2246130000	Листы (рулоны) теплоизоляционные	м2	1,05
	2513110000	Клеи резиновые	л	0,2
18-3703-3-1/2	2246130000	Листы (рулоны) теплоизоляционные	м2	1,05
	2513110000	Клеи резиновые	л	0,2

Таблица 18-3703-12. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски

18-3703-12-1/1	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	1,05
	2513110000	Клей	л	0,2
18-3703-12-1/2	2513110000	Клей	л	0,2
	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	1,05