

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-3

Сборник 3
Конструкции подземной части

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	3
Раздел 1. Ремонт.....	3
Таблица 3-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях	3
Таблица 3-3101-4. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях	4
Таблица 3-3101-5. Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом.....	4
Таблица 3-3101-6. Гидроизоляция потолочных швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом (система линейных трубчатых иньекторов).....	5
Таблица 3-3101-7. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях	5
Таблица 3-3101-8. Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит"	6
Таблица 3-3101-9. Гидроизоляция строительных конструкций двухкомпонентными эластичными составами 6	
Таблица 3-3101-10. Восстановление разрушенного слоя бетона, устройство обмазочной гидроизоляции и устройство антикоррозионной защиты арматуры стен растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях	6
Раздел 2. Смена (замена).....	7
Таблица 3-3102-1. Смена деревянного засыпного цоколя	7
Раздел 3. Устройство	7
Таблица 3-3103-1. Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий.....	7
Таблица 3-3103-2. Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях	8
Таблица 3-3103-3. Устройство систем дренажа типа "Delta"	8
Таблица 3-3103-4. Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами.....	8
Таблица 3-3103-5. Устройство цоколей с установкой заборки	8
Таблица 3-3103-6. Сборка цокольных перекрытий	9
Таблица 3-3103-7. Утепление цоколя плитами минераловатными.....	9
Приложение № 1	10

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся стоимостные нормативы на работы по усилению, восстановлению, гидроизоляции конструкций подземной части зданий.

1.2. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы», разделе 1 стоимостными нормативами учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонтных работах: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки.

1.2.1. Стоимость работ по восстановлению разрушенного бетона, устройству гидроизоляции, антикоррозионной защите арматуры, уплотнению швов с применением материалов марки "Максил", "Макрест", "Максрайт" следует определять по следующим стоимостным нормативам:

1.2.2. Гидроизоляция с применением материалов "Максил" и "Макрест" по стоимостным нормативам таблицы 3-3101-7.

1.2.3. Антикоррозионная защита арматуры полимерцементным материалом "Максрайт Пассив" по стоимостным нормативам 3-3101-7-1.

1.2.4. Восстановление разрушенного слоя бетона полимерцементным материалом "Макрест" по стоимостным нормативам 3-3101-7-2, 3-3101-7-3.

1.2.5. Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций полимерцементным материалом "Макрест" по стоимостному нормативу 3-3101-8-1.

1.2.6. Устройство гидроизоляции конструкций двухкомпонентным эластичным гидроизоляционным составом с выравниванием поверхности раствором с применением смесей сухих цементных тиксотропных для ремонта - по таблице 3-3101-9, приняв при этом расход для показателя стоимости 21.1-6-162 (2241610004) равным нулю.

1.2.7. В разделе 3 в стоимостных показателях учтены:

1.2.7.1. Таблица 3-3103-2 затраты на кладку цоколя обычную под штукатурку;

1.2.7.2. Таблица 3-3103-3, 3-3103-4 затраты на работы по устройству системы дренажа Delta и боковой изоляции стен асбестоцементными листами.

1.2.8. Стоимостными нормативами таблицы 3-3103-2 предусматривается применение кирпича керамического стандартного одинарного размерами 250x120x65 мм.

1.2.9. В стоимостных нормативах не учитываются затраты на выполнение земляных работ, за исключением таблиц 3-3102-1, 3-3103-2, 3-3103-5.

1.2.10. Стоимостные нормативы таблицы 3-3103-5 на устройство цоколя учитывают выполнение земляных работ, устройство заборки, обшивку цоколя и установку сливной доски.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по устройству цоколей исчисляется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.2. Объем работ по гидроизоляции стен подвалов следует исчислять по площади изолируемой поверхности.

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 3-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях

- Состав работ:**
1. Очистка арматуры от ржавчины (1).
 2. Приготовление и нанесение в 2 слоя защитного полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (компонент А+ компонент В) (1).
 3. Оконтуривание ремонтируемого участка алмазными дисками, удаление разрушенного бетона, увлажнение поверхности перед нанесением связующего полимерцементного состава (2).
 4. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (Вандекс CRS+вода) (2).
 5. Приготовление и нанесение толщиной 10 мм ремонтного полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (Вандекс CRS+вода) (2, 3).
 6. Увлажнение поверхности перед нанесением выравнивающего полимерцементного состава типа "Вандекс LC" (Вандекс LC +вода) и нанесение состава с затиркой поверхности (2, 3).
 7. Очистка поверхности водой под давлением (4).
 8. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа "Вандекс CRS", приготовление ремонтного состава и заделка выбоин, каверн, сколов ремонтным полимерцементным составом типа "Вандекс CRS" (4).
 9. Увлажнение поверхности, приготовление и нанесение выравнивающего состава типа "Вандекс LC" с затиркой поверхности (4).
 10. Увлажнение поверхности перед нанесением 1-го слоя, приготовление, нанесение гидроизоляционного полимерцементного состава типа "Вандекс BB 75", уход за обработанной поверхностью (4, 5).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-3-1/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: устройство антикоррозийной защиты арматуры полимерцементными материалами	2393,57	324,13	-	-	2069,44	0,5
3-3101-3-2/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: восстановление разрушенного бетона полимерцементными материалами толщиной 10 мм	5994,39	1873,23	1,98	0,02	4119,18	2,58
3-3101-3-3/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой толщиной 10 мм к поз. 3-3101-3-2	3869,80	875,16	-	-	2994,64	1,35
3-3101-3-4/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: устройство обмазочной гидроизоляции полимерцементными материалами	1342,82	525,10	-	-	817,72	0,81
3-3101-3-5/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой изоляции к поз. 3-3101-3-4	595,28	188,00	-	-	407,28	0,29

Таблица 3-3101-4. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях

- Состав работ:**
1. Очистка арматуры от ржавчины (1).
 2. Приготовление и нанесение в 2 слоя защитного полимерцементного состава типа "Вандекс" (компонент А+ компонент В) (1).
 3. Удаление разрушенного бетона, увлажнение поверхности перед нанесением связующего полимерцементного состава (2).
 4. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (Вандекс CRS+вода) (2).
 5. Приготовление и нанесение толщиной 10 мм ремонтного полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (Вандекс CRS+вода) (2, 3).
 6. Увлажнение поверхности перед нанесением выравнивающего полимерцементного состава типа "Вандекс LC" (Вандекс LC +вода) и нанесение состава с затиркой поверхности (2, 3).
 7. Очистка поверхности водой под давлением и срубка наплывов бетона (4).
 8. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа "Вандекс CRS" (Вандекс SRS+вода), приготовление ремонтного полимерцементного состава и заделка выбоин, каверн, сколов ремонтным полимерцементным составом типа "Вандекс CRS" (4).
 9. Увлажнение поверхности перед нанесением выравнивающего состава, приготовление и нанесение выравнивающего состава типа "Вандекс LC" (Вандекс LS+вода) с затиркой поверхности (4).
 10. Увлажнение поверхности перед нанесением 1-го слоя гидроизоляционного состава, приготовление, нанесение гидроизоляционного полимерцементного состава типа "Вандекс BB 75" (Вандекс BB 75+вода), уход за обработанной поверхностью (4, 5).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-4-1/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: устройство антикоррозийной защиты арматуры полимерцементными материалами	2490,82	421,38	-	-	2069,44	0,65
3-3101-4-2/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: восстановление разрушенного бетона полимерцементными материалами толщиной 10 мм	6106,93	1996,66	2,81	0,03	4107,46	2,75
3-3101-4-3/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой толщиной 10 мм к поз. 3-3101-4-2	3960,56	965,92	-	-	2994,64	1,49
3-3101-4-4/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: устройство обмазочной гидроизоляции полимерцементными материалами	1517,85	700,13	-	-	817,72	1,08
3-3101-4-5/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой изоляции к поз. 3-3101-4-4	621,21	213,93	-	-	407,28	0,33

Таблица 3-3101-5. Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом

- Состав работ:**
1. Пробивка борозд сеч. 30x40 мм, очистка и промывка швов водой под давлением (1).
 2. Приготовление и нанесение связующего раствора, приготовление ремонтного полимерцементного состава типа (Структурит+Акрил 60+вода), заделка швов ремонтным раствором (1).
 3. Сверление отверстий д. 20 мм (l=200 мм), установка и извлечение разжимных инъекторов (1).
 4. Приготовление ремонтного быстротвердеющего полимерцементного состава типа (Структурит+Акрил 60 +вода), заделка отверстий ремонтным быстротвердеющим составом (1).
 5. Приготовление гидроактивного полиуретанового инъекционного состава типа "КАТ", нагнетание его при помощи инъектора с предварительно прокачкой швов водой (2).

Измеритель: 1 м (1), 1 л (2)

Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

3-3101-5-1/1	Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом: подготовительные работы	4227,43	1351,76	4,67	0,04	2871,00	2,5
3-3101-5-2/1	Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом: инъектирование швов	1921,07	113,23	-	-	1807,84	0,18

Таблица 3-3101-6. Гидроизоляция потолочных швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом (система линейных трубчатых инъекторов)

Состав работ:

1. Пробивка борозд сеч. 30х40 мм, очистка и промывка швов водой под давлением, прокладка в швы защитной трубчатой системы с выводами под инъекторы (1, 2).
2. Приготовление связующего и ремонтного полимерцементных составов типа (Структурит+Акрил 60+вода), нанесение связующего раствора, заделка швов ремонтным раствором (1, 2).
3. Приготовление гидроактивного полиуретанового инъекционного состава типа "КАТ", нагнетание состава при помощи ручного инъектора с предварительной прокачкой швов водой (1, 2).
4. Приготовление ремонтного быстротвердеющего полимерцементного состава типа (Структурит+Акрил 60 +вода), удаление выводов трубчатой системы, заделка отверстий ремонтным быстротвердеющим составом (1, 2).

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-6-1/1	Гидроизоляция швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом (система линейных трубчатых инъекторов): швов потолочных	2755,85	871,27	1,38	0,01	1883,20	1,2
3-3101-6-2/1	Гидроизоляция швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом (система линейных трубчатых инъекторов): швов вертикальных	2772,20	747,84	0,99	0,01	2023,37	1,03

Таблица 3-3101-7. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях

Состав работ:

1. Очистка арматуры от ржавчины (1).
2. Приготовление и нанесение в 2 слоя защитного полимерцементного состава типа (Структурит+праймер+вода) (1).
3. Оконтуривание ремонтируемых участков алмазными дисками, удаление разрушенного бетона, увлажнение поверхности перед нанесением связующего полимерцементного состава (2).
4. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа (Структурит+ Акрил 60+вода) (2).
5. Приготовление и нанесение толщиной 10 мм быстротвердеющего ремонтного полимерцементного состава типа (Структурит+Акрил 60+вода) (2, 3).
6. Увлажнение поверхности перед нанесением выравнивающего полимерцементного состава, приготовление и нанесение состава типа (Структурит FC+вода) с затиркой поверхности (2, 3).
7. Очистка поверхности водой под давлением и срубка наплывов бетона (4).
8. Приготовление связующего и ремонтного составов, нанесение связующего раствора типа (Структурит+Акрил 60+вода) и заделка выбоин, каверн, сколов ремонтным полимерцементным составом типа (Структурит+Акрил 60+вода) (4).
9. Увлажнение поверхности перед нанесением 1-го слоя, приготовление и нанесение слоя выравнивающего гидроизоляционного состава типа (Торотект CR+Акрил 60) (4, 5).
10. Уход за обработанной поверхностью (4, 5).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
3-3101-7-1/1	Устройство антикоррозийной защиты арматуры растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит праймер" перекрытий в подземных сооружениях	2611,63	414,89	-	-	2196,74	0,64
3-3101-7-2/1	Восстановление разрушенного бетона растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" толщиной 10 мм перекрытий в подземных сооружениях	7476,35	1909,54	2,81	0,03	5564,00	2,63
3-3101-7-3/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Торо" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой толщиной 10 мм к поз. 3-3101-7-2	4980,85	888,13	-	-	4092,72	1,37

3-3101-7-4/1	Устройство обмазочной гидроизоляции растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" перекрытий в подземных сооружениях	1878,20	609,37	-	-	1268,83	0,94
3-3101-7-5/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Торо" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой изоляции к поз. 3-3101-7-4	646,77	188,00	-	-	458,77	0,29

Таблица 3-3101-8. Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит"

- Состав работ:**
1. Пробивка швов в железобетонных конструкциях.
 2. Очистка и промывка швов.
 3. Увлажнение швов.
 4. Приготовление связующего полимерцементного состава типа "Структурит".
 5. Нанесение связующего полимерцементного состава кистями вручную.
 6. Приготовление ремонтного быстротвердеющего полимерцементного состава типа "Структурит".
 7. Чеканка швов ремонтным быстротвердеющим полимерцементным составом вручную.
 8. Очистка и промывка оборудования водой.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3101-8-1/1	Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит"	867,85	391,04	1,93	0,02	474,88	0,68

Таблица 3-3101-9. Гидроизоляция строительных конструкций двухкомпонентными эластичными составами

- Состав работ:**
1. Срубка наплывов бетона.
 2. Очистка и промывка поверхности водой под давлением.
 3. Приготовление и нанесение кистью связующего полимерцементного состава.
 4. Приготовление и заделка выбоин, сколов ремонтным полимерцементным составом.
 5. Затирка с выравниванием поверхности вручную.
 6. Увлажнение поверхности.
 7. Приготовление и нанесение кистью подкладочного слоя гидроизоляционного эластичного двухкомпонентного состава.
 8. Укладка сетки (2).
 9. Приготовление и нанесение кистью 1-го слоя гидроизоляционного эластичного двухкомпонентного состава.
 10. Увлажнение поверхности.
 11. Приготовление и нанесение кистью 2-го слоя гидроизоляционного эластичного двухкомпонентного состава.

Измеритель: м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-3101-9-1/1	Гидроизоляция строительных конструкций двухкомпонентными эластичными составами без армирования стекловолокнистой сеткой	2548,66	622,09	5,12	0,05	1921,45	1,14
3-3101-9-2/1	Гидроизоляция строительных конструкций двухкомпонентными эластичными составами без армирования стекловолокнистой сеткой	3067,23	824,31	5,12	0,05	2237,80	1,51

Таблица 3-3101-10. Восстановление разрушенного слоя бетона, устройство обмазочной гидроизоляции и устройство антикоррозионной защиты арматуры стен растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях

- Состав работ:**
1. Очистка арматуры от ржавчины (5).
 2. Приготовление и нанесение в 2 слоя защитного полимерцементного состава типа ("Структурит Праймер"+вода) (5).
 3. Оконтуривание ремонтируемых участков алмазными дисками, удаление разрушенного бетона, увлажнение поверхности перед нанесением связующего полимерцементного состава (1).
 4. Приготовление и нанесение связующего полимерцементного состава типа (Структурит+ Акрил 60+вода) (1).
 5. Приготовление и нанесение толщиной 10 мм быстротвердеющего ремонтного полимерцементного состава типа (Структурит+Акрил 60+вода) (1, 2).
 6. Увлажнение поверхности перед нанесением выравнивающего полимерцементного состава, приготовление и нанесение состава типа (Структурит FC+вода) с затиркой поверхности (1, 2).
 7. Очистка поверхности водой под давлением и срубка наплывов бетона (3).
 8. Приготовление связующего и ремонтного составов, нанесение связующего раствора типа (Структурит+Акрил 60+вода) и заделка выбоин, каверн, сколов ремонтным полимерцементным составом типа (Структурит+Акрил 60+вода) (3).
 9. Увлажнение поверхности перед нанесением 1-го слоя, приготовление и нанесение слоя выравнивающего гидроизоляционного состава типа (Торотект CR+Акрил 60) (3, 4).
 10. Уход за обработанной поверхностью (3, 4).

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3101-10-1/1	Восстановление разрушенного слоя бетона растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" толщиной 10 мм стен в подземных сооружениях	7414,64	1836,93	1,98	0,02	5575,73	2,53
3-3101-10-2/1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции материалами типа "Торо" в подземных сооружениях: добавлять на каждый последующий слой толщиной 10 мм к поз. 3-3101-10-1	4935,47	842,75	-	-	4092,72	1,3
3-3101-10-3/1	Устройство обмазочной гидроизоляции растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" стен в подземных сооружениях	1743,82	505,65	-	-	1238,17	0,78
3-3101-10-4/1	Добавлять на каждый последующий слой к поз. 3-3101-10-3	620,84	162,07	-	-	458,77	0,25
3-3101-10-5/1	Устройство антикоррозионной защиты арматуры растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит праймер" стен в подземных сооружениях	2514,39	317,65	-	-	2196,74	0,49

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 3-3102-1. Смена деревянного засыпного цоколя

Состав работ:

1. Копание канавки (2, 3).
2. Разборка обшивки (1, 3) и заборки (2, 3).
3. Снятие обшивной доски.
4. Удаление утепляющей засыпки (2, 3).
5. Устройство заборки из досок с устройством продухов с заглушками, с осмолкой нижней части досок (2, 3).
6. Устройство утепляющей засыпки (2, 3).
7. Пришивка досок обшивки.
8. Установка сливной доски.
9. Обратная засыпка канавки (2, 3).

Измеритель: 100 м2 цоколя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3102-1-1/1	Смена чистой обшивки деревянного засыпного цоколя	263890,11	212408,14	3,14	-	51478,83	421,52
	Масса мусора						3,24
3-3102-1-2/1	Смена заборки деревянного засыпного цоколя	352514,81	187106,82	3,14	-	165404,85	371,31
	Масса мусора						20,7
3-3102-1-3/1	Смена обшивки и заборки деревянного засыпного цоколя	558822,90	370110,32	3,14	-	188709,44	710,63
	Масса мусора						33,9

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3103-1. Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий

Состав работ:

1. Пробивка сквозных отверстий.
2. Очистка изолируемой поверхности.
3. Выравнивание поверхности цементным раствором.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Заделка борозд кирпичом.

Измеритель: 100 м2 цоколя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-3103-1-1/1	Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича	147275,98	54475,36	83828,60	56586,64	8972,02	87,16

3-3103-1-2/1	Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий при толщине цоколя в 2,5 кирпича	199873,57	79453,63	108484,07	73229,77	11935,87	114,05
3-3103-1-3/1	Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий при толщине цоколя в 3 кирпича	233320,97	86193,64	133139,54	89872,90	13987,79	137,9

Таблица 3-3103-2. Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях

Состав работ:

1. Копание канавки под цоколь.
2. Устройство щебеночного основания.
3. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны.
4. Обратная засыпка смазки.

Измеритель: 100 м2 цоколя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-2-1/1	Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях толщиной в 0,5 кирпича	247604,01	95073,16	-	-	152530,85	184,54
3-3103-2-2/1	Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях толщиной в 1 кирпич	454426,08	149480,55	-	-	304945,53	287,01

Таблица 3-3103-3. Устройство систем дренажа типа "Delta"

Состав работ:

1. Укладка профилированного полотна типа DELTA-MS (1).
2. Срубка наплывов бетона (2, 3).
3. Установка пластмассовых дюбелей, крепление профилированного полотна типа DELTA DRAIN с нарезкой по размерам, установка профиля с креплением (2).
4. Сверление отверстий глубиной до 100 мм для установки дюбелей, установка пластмассовых дюбелей (3).
5. Крепление профилированного полотна типа DELTA PT с нарезкой по размерам, установка профиля с креплением (3).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-3-1/1	Устройство систем дренажа типа "Delta": защитная система дренажа полов	319,78	84,28	-	-	235,50	0,13
3-3103-3-2/1	Устройство систем дренажа типа "Delta": наружная защитная система дренажа стен	1315,52	297,68	2,45	0,02	1015,39	0,41
3-3103-3-3/1	Устройство систем дренажа типа "Delta": вентилирующая, водоотводящая система дренажа стен	3278,59	1655,42	15,05	0,11	1608,12	2,28

Таблица 3-3103-4. Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами

Состав работ:

1. Очистка асбестоцементных листов.
2. Промазка асбестоцементных листов мастикой.
3. Наклеивание и прикатка асбестоцементных листов к поверхности в один слой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-4-1/1	Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами	165985,62	17225,79	-	-	148759,83	26,06

Таблица 3-3103-5. Устройство цоколей с установкой заборки

Состав работ:

1. Рытье траншей.
2. Выборка паза в стульях.
3. Заготовка и антисептирование элементов заборки и обшивки.
4. Установка заборки.
5. Обшивка цоколя (1).
6. Устройство продухов с заглушками.
7. Утепление засыпкой с внутренней стороны (1).
8. Установка сливной доски.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-5-1/1	Устройство цоколей с установкой заборки из горбыля с обшивкой досками и утеплением керамзитовым гравием	402887,94	190654,35	129,50	9,85	212104,09	378,35
3-3103-5-2/1	Устройство цоколей с установкой заборки из досок	234866,09	122994,92	48,13	3,66	111823,04	231,15

Таблица 3-3103-6. Сборка цокольных перекрытий

Состав работ: 1. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязки, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (1-3).
2. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок (1, 3), лаг (2), устройством полов из строганных досок с плинтусами (1,2), настилами из нестроганных досок (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-3103-6-1/1	Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами	63748,91	59401,41	41,82	0,10	4305,68	109,25
3-3103-6-2/1	Сборка цокольных перекрытий по лагам с дощатыми полами	81762,69	78785,03	44,91	0,10	2932,75	144,9
3-3103-6-3/1	Сборка цокольных перекрытий по балкам с настилами из нестроганных досок	44926,18	42956,54	6,03	0,01	1963,61	83,38

Таблица 3-3103-7. Утепление цоколя плитами минераловатными

Состав работ: 1. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием пергамином.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3103-7-1/1	Утепление цоколя плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	92339,24	38141,96	-	-	54197,28	70,15

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 3-3101-3. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях

3-3101-3-1/1	21.1-7-3	Грунтовка полиакриловая для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS Коррозион Протекшен АС"	кг	4
3-3101-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00378
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	21,72
	21.3-2-81	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Вандекс CRS LC"	кг	5
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,008
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,36
3-3101-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00236
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	19,64
3-3101-3-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00094
	21.3-2-72	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для гидроизоляции по бетону и камню, марка "Вандекс BB"	кг	2,5
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	2,17
	21.3-2-81	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Вандекс CRS LC"	кг	0,5
3-3101-3-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.3-2-72	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для гидроизоляции по бетону и камню, марка "Вандекс BB"	кг	2,5

Таблица 3-3101-4. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий материалами типа "Вандекс" в подземных сооружениях

3-3101-4-1/1	21.1-7-3	Грунтовка полиакриловая для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS Коррозион Протекшен АС"	кг	4
3-3101-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00378
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	21,72
	21.3-2-81	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Вандекс CRS LC"	кг	5
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,51
3-3101-4-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00236
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	19,64
3-3101-4-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00094
	21.3-2-72	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для гидроизоляции по бетону и камню, марка "Вандекс BB"	кг	2,5
	21.3-2-76	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS RM 05"	кг	2,17
	21.3-2-81	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Вандекс CRS LC"	кг	0,5
3-3101-4-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.3-2-72	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для гидроизоляции по бетону и камню, марка "Вандекс BB"	кг	2,5

Таблица 3-3101-5. Гидроизоляция и уплотнение швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом

3-3101-5-1/1	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,15953
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	3,14
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	0,202
	21.7-11-3	Инъектор пакер, диаметр 18 мм	шт.	4
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,73
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
3-3101-5-2/1	21.1-1-7	Герметик однокомпонентный полиуретановый, марка "Cut"	кг	0,89
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,25
	21.1-25-379	Ускоритель схватывания для гидроактивных полиуретановых составов	л	0,11

Таблица 3-3101-6. Гидроизоляция потолочных швов железобетонных конструкций подземных сооружений гидроактивным полиуретановым составом (система линейных трубчатых инъекторов)

3-3101-6-1/1	21.1-1-7	Герметик однокомпонентный полиуретановый, марка "Cut"	кг	0,445
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00014
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,14
	21.1-25-379	Ускоритель схватывания для гидроактивных полиуретановых составов	л	0,055

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3101-6-2/1	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,77
	21.7-11-1	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, марка "KYTS-95", диаметр 12 мм	м	1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-1-7	Герметик однокомпонентный полиуретановый, марка "Cut"	кг	0,545
	21.1-24-3	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00014
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,14
	21.1-25-379	Ускоритель схватывания для гидроактивных полиуретановых составов	л	0,045
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,77
	21.7-11-1	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, марка "KYTS-95", диаметр 12 мм	м	1
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,18

Таблица 3-3101-7. Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции перекрытий растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях

3-3101-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00079
	21.3-2-71	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, оксидом цинка, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, ручного нанесения	кг	2,71
3-3101-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00209
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	1,08
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	21,33
	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	5
3-3101-7-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,51
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00095
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,95
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	19,1
3-3101-7-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,56
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,46
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,45
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торект CR"	кг	1,67
3-3101-7-5/1	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	0,5
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,25
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торект CR"	кг	1,25

Таблица 3-3101-8. Уплотнение швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит"

3-3101-8-1/1	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,1132
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,21
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	0,001
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 3-3101-9. Гидроизоляция строительных конструкций двухкомпонентными эластичными составами

3-3101-9-1/1	21.1-6-162	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для сухих гидроизоляционных проникающих эластичных смесей на цементном вяжущем	кг	1,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,019
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,118
	21.3-2-65	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, мелкозернистые, паропроницаемые, проникаемость для водяных паров 985, эластичные, механизированного и ручного нанесения	кг	2,52
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,47
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	0,041
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,31
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-162	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для сухих гидроизоляционных проникающих эластичных смесей на цементном вяжущем	кг	1,218
3-3101-9-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,118
	21.1-25-325	Сетка стекловолоконная, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	1,01
	21.3-2-65	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 985, эластичные, механизированного и ручного нанесения	кг	3,045
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,47
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	0,041
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,31
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1

Таблица 3-3101-10. Восстановление разрушенного слоя бетона, устройство обмазочной гидроизоляции и устройство антикоррозионной защиты арматуры стен растворами из сухих полимерцементных смесей типа "Структурит" в подземных сооружениях

3-3101-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00209
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	1,08
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	21,33
	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	5
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,008
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,36
3-3101-10-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00095
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,95
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	19,1
3-3101-10-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00056
	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,46
	21.3-2-78	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, полипропиленовой фиброй, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, безусадочные, тиксотропные, ручного нанесения, прочность на сжатие 65 МПа, плотность растворной смеси 2000 кг/м3	кг	2,45
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торотект CR"	кг	1,67
	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	0,5
3-3101-10-4/1	21.1-25-46	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л	0,25
	21.3-2-79	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гидроизоляции по бетону и камню, марка "Торотект CR"	кг	1,25
3-3101-10-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00079
	21.3-2-71	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, оксидом цинка, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, ручного нанесения	кг	2,71

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 3-3102-1. Смена деревянного засыпного цоколя

3-3102-1-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	4,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,474
3-3102-1-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,039
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	6,3
	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	1,51
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,019
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	28,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,474
3-3102-1-3/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,039
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	4,6
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	4,2
	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	1,11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,036
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	28,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,474

Раздел 3. Устройство

Таблица 3-3103-1. Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий

3-3103-1-1/1	21.1-1-20	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	т	0,0193
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	13,5
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,277
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,207
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	71,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	71,4
3-3103-1-2/1	21.1-1-20	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	т	0,0257
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	16,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-3103-1-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,37
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,28
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	92,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	92,4
	21.1-1-20	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	т	0,0291
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	29,1
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,418
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,313
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	113,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	113,4

Таблица 3-3103-2. Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях

3-3103-2-1/1	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,31
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	4,87
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	5,3
3-3103-2-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,65
	21.1-1-19	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-75, битумно-резиновая	т	0,31
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	10,15
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	12
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	5,5

Таблица 3-3103-3. Устройство систем дренажа типа "Delta"

3-3103-3-1/1	21.1-25-268	Полотно профилированное дренажное из полиэтилена высокой плотности, толщина стенки 0,6 мм, высота округлых выступов 8 мм, прочность на сжатие около 250 кН/м2	м2	1,2
3-3103-3-2/1	21.1-11-63	Дюбель пластиковый самоклеящийся для крепления дренажного полотна, марка "Delta-Haftnagel"	шт.	4,3
	21.1-25-267	Полотно дренажное, полиэтиленовое, профилированное с фильтрующим текстилем, марка "Delta Drain"	м2	1,2
	21.1-25-294	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна, марка "Delta PT Profite"	м	0,2
3-3103-3-3/1	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	0,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,22
	21.1-11-64	Дюбель полиэтиленовый для крепления дренажного полотна, диаметр 9 мм, марка "Delta MS Dubel"	шт.	25
	21.1-25-269	Полотно дренажное, полиэтиленовое, профилированное, марка "Delta PT"	м2	1,2
	21.1-25-294	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна, марка "Delta PT Profite"	м	0,7
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	0,125
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,35

Таблица 3-3103-4. Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами

3-3103-4-1/1	21.1-1-22	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, битумно-полимерная, горячая	т	0,32
	21.1-3-8	Листы хризотилцементные плоские, большеформатные, прессованные, толщина 20 мм	м2	102

Таблица 3-3103-5. Устройство цоколей с установкой заборки

3-3103-5-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,146
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,174
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,25
	21.1-9-19	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	м3	6,5
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,69
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	1,74
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,01
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	44
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	4,52
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,052
3-3103-5-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,062
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,63
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,2
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	1,74
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	1,68

Таблица 3-3103-6. Сборка цокольных перекрытий

3-3103-6-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,0105
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,11
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,34
3-3103-6-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	20,6
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,48
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,42
3-3103-6-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,91

Таблица 3-3103-7. Утепление цоколя плитами минераловатными

3-3103-7-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	193,2
	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	9,89

