

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-4

Сборник 4
Каркас

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	4
Раздел 1. Ремонт.....	4
Таблица 4-3101-1. Обетонирование колонн.....	4
Таблица 4-3101-2. Ремонт деревянных балок	4
Таблица 4-3101-3. Врубка деревянного ригеля между балками	4
Таблица 4-3101-4. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом.....	4
Таблица 4-3101-5. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	5
Таблица 4-3101-6. Усиление колонн монолитными железобетонными обоймами.....	5
Таблица 4-3101-7. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей.....	5
Таблица 4-3101-8. Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями	5
Таблица 4-3101-9. Усиление железобетонных колонн стальными обоймами.....	6
Раздел 3. Устройство	6
Таблица 4-3103-1. Обетонирование конструкций	6
Таблица 4-3103-2. Укладка металлических балок при смене перекрытий	6
Таблица 4-3103-4. Устройство поясов.....	6
Таблица 4-3103-6. Укладка ригелей и перемычек	6
Таблица 4-3103-7. Установка блоков перемычных и подбалконных	7
Таблица 4-3103-8. Укладка на растворе из сухой смеси ригелей и перемычек.....	7
Таблица 4-3103-9. Установка на растворе из сухой смеси блоков перемычных и подбалконных	7
Таблица 4-3103-32. Кладка из кирпича конструкций.....	7
Раздел 4. Демонтаж, разборка	8
Таблица 4-3104-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий	8
Таблица 4-3104-2. Разборка стальных балок перекрытий	8
Раздел 5. Прочие работы	8
Таблица 4-3105-1. Огнезащита металлических конструкций колонн плитами и цилиндрами на основе базальтового волокна	9
Таблица 4-3105-2. Огнезащита металлических конструкций балок плитами на основе базальтового волокна ..	9
Таблица 4-3105-3. Огнезащита железобетонных конструкций плитами на основе базальтового волокна	9
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня.....	9
Раздел 1. Реставрация	9
Таблица 4-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами.....	10
Таблица 4-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м)	10
Приложение № 1	11
Приложение № 2	17

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в соответствии с технологией производства работ в следующие отделы:

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы.

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня.

1.2. Стоимостными нормативами отдела 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы» предусмотрены затраты на: установку, перестановку и разборку подмостей при высоте помещения до 4 м. При производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует расценивать дополнительно.

1.2.1. Стоимостными нормативами в необходимых случаях учтено антисептирование древесины.

1.2.2. Стоимостные нормативы учитывают использование готового раствора и бетона.

1.2.3. В разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по усилению металлических, железобетонных конструкций каркаса.

1.2.4. В разделе 3 в стоимостных нормативах учтены затраты по устройству и монтажу конструкций каркаса из монолитного и сборного железобетона, а также устройство конструкций из кирпича.

1.2.5. В стоимостных нормативах предусмотрена установка конструкций весом до 10 т в зданиях жилого и общественного назначения, в административно-бытовых зданиях высотой до 70 м.

1.2.6. В разделе 4 стоимостными нормативами учтена разборка деревянных и стальных конструкций.

1.2.7. Стоимостными нормативами таблиц 4-3101-2, 4-3103-32 учтена стоимость кирпича обыкновенного марки 100. Если техническим заданием предусмотрено выполнение заделки концов балок из обыкновенного кирпича другой марки, то при составлении смет следует из материальных ресурсов исключать кирпич марки 100 и добавлять обыкновенный кирпич требуемой марки без изменения норм расхода материалов.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 52 «Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня» предусмотрены работы по восстановлению утраченных или пришедших в негодность конструкций каркаса из натурального камня.

1.3.1. Принята терминология:

1.3.1.1. Пиленой плитой с необработанными кромками назван полуфабрикат толщиной до 200 мм, получаемый распиливанием блока на распиловочном станке без обработки боковых сторон получаемых плит.

1.3.2. Основным правилом работ при реставрации памятников архитектуры является, возможно, большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные стоимостными нормативами настоящего сборника работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом ближайшем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

1.3.3. Если камень разрушен лишь частично и восстановление первоначальной формы требуется по проекту реставрации, следует прибегать к замене только поврежденного участка, вырубая последний и заменяя его вновь изготовленным, т. е. делая вставку в тело камня.

1.3.4. Если участок разрушения захватывает несколько камней, из которых некоторые заменяются полностью, а другие частично, работы расцениваются отдельно по соответствующим таблицам.

1.3.5. Стоимостными нормативами предусмотрено удаление старых, пришедших в негодность камней, изготовление новых взамен старых. В случае, когда камень используется от разборки с частичной перетеской к затратам труда и заработной плате работы на заготовку, применять коэффициент от 0,8 до 0,4 в зависимости от трудоемкости.

1.3.6. При установке камней без перетески затраты труда и заработную плату по работе на заготовку исключить.

1.3.7. В случае, когда старый камень полностью отсутствует, стоимостные нормативы данного отдела применяются лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней.

1.3.8. Стоимостные нормативы для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов (за исключением бурения, для которого принята III группа).

Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м³.

Работа из известняков принята для V группы.

Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м³.

Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице:

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты		
1.1.		I	1,4
1.2.		II	1,0
1.3.		III	0,8
2.	Известняки (мраморы)		
2.1.		I	4,0
2.2.		II	3,5
2.3.		III	2,5
2.4.		IV	2,0
2.5.		V	1,0

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, opravке инструментов.

1.3.9. Правила замера объема работ:

1.3.9.1. При реставрации лицевой кладки пилястр, обмер ведется по развернутой лицевой поверхности (фасадным и боковым плоскостям) - границе фактической замены камней.

1.3.10. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.3.11. Дополнительная транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м оплачивается по стоимостным нормативам табл. 50-3305-3 Сборника 50 «Разные работы» Главы 1 «Здания».

1.3.12. Стоимостными нормативами предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 18-20 см.

2. Правила исчисления объемов ремонтно-строительных работ

2.1. При врубке деревянного ригеля между балками разборка и устройство вновь чистых полов, смазки или изоляции с засыпкой наката (при наличии) стоимостными нормативами таблицы 4-3101-3 не учтены и определяются дополнительно по соответствующим стоимостным нормативам в зависимости от фактических объемов работ в каждом случае.

2.2. Стоимостные нормативы таблицы 4-3101-7 не учитывают затрат на устройство подмостей, которые следует определять дополнительно.

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-1. Обетонирование колонн

Состав работ: 1. Очистка открытых поверхностей колонн.
2. Устройство и разборка опалубки.
3. Обетонирование конструкций.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-1-1/1	Обетонирование колонн	35230,65	15332,11	2,38	0,01	19896,16	26,5

Таблица 4-3101-2. Ремонт деревянных балок

Состав работ: 1. Установка временной подпорной стойки под балку (1).
2. Высвобождение концов балок (1).
3. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца (1).
4. Заделка концов балок кирпичом (1).
5. Снятие старых черепных брусков (2).
6. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (2).
7. Стесывание пораженной поверхности балки (3).
8. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями (3).
9. Антисептирование древесины.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-2-1/1	Ремонт деревянных балок с заменой концов	526811,60	450421,46	-	-	76390,14	914,32
	Масса мусора						9,92
4-3101-2-2/1	Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков	21841,96	12838,47	-	-	9003,49	22,19
	Масса мусора						0,14
4-3101-2-3/1	Ремонт деревянных балок с нашивкой досок	49480,27	36432,89	-	-	13047,38	68,47
	Масса мусора						0,31

Таблица 4-3101-3. Врубка деревянного ригеля между балками

Состав работ: 1. Установка временной стойки под балку.
2. Заготовка ригеля из брусьев.
3. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.
4. Антисептирование древесины.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-3-1/1	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	12690,06	9201,82	-	-	3488,24	16,57
4-3101-3-2/1	Врубка деревянного ригеля между балками при неразобранной подшивке	16653,41	12659,99	-	-	3993,42	22,33

Таблица 4-3101-4. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом

Состав работ: 1. Установка инвентарных лесов и подмостей.
2. Установка защитного металлического листа.
3. Очистка поверхности балки от пыли и грязи.
4. Расчистка и удаление дефектных участков бетона.
5. Очистка и промывка водой усиливаемых поверхностей балки.
6. Насечка бетона.
7. Установка арматуры усиления.
8. Усиление балки цементно-песчаным раствором.
9. Разборка лесов и подмостей.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-4-1/1	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом	105377,56	47662,56	17539,32	6792,17	40175,68	79,2

Таблица 4-3101-5. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

Состав работ:

1. Установка инвентарных лесов.
2. Установка тупиков на подкрановых балках.
3. Очистка балки от пыли и грязи.
4. Изготовление металлоконструкций.
5. Подъем и установка металлоконструкций.
6. Разборка лесов.
7. Очистка рабочей площадки.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-3101-5-1/1	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	331441,94	128592,97	1413,90	7,46	201435,07	222,26

Таблица 4-3101-6. Усиление колонн монолитными железобетонными обоями

Состав работ:

1. Ограждение мест работ деревянными щитами.
2. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций.
3. Установка и разборка опалубки.
4. Установка арматуры и укладка бетона.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
4-3101-6-1/1	Усиление колонн монолитными железобетонными обоймами	80763,00	43782,98	7,83	0,04	36972,19	87,87

Таблица 4-3101-7. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-7-1/1	Усиление металлических конструкций верхнего пояса стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей профильной сталью	261418,33	156746,25	8470,43	46,02	96201,65	225
4-3101-7-2/1	Усиление металлических конструкций нижнего пояса стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей профильной сталью	200178,84	118845,81	5899,86	31,14	75433,17	173
4-3101-7-3/1	Усиление металлических конструкций решетки стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей профильной сталью	315750,20	216232,00	13101,45	73,56	86416,75	302
4-3101-7-4/1	Усиление металлических конструкций нижнего пояса стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей шпренгелем	141369,00	65969,02	2932,74	15,92	72467,24	97,4
4-3101-7-5/1	Усиление металлических конструкций решетки стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей шпренгелем	298712,09	211781,60	8979,88	28,22	77950,61	304

Таблица 4-3101-8. Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями

Состав работ:

1. Демонтаж подкрановых балок, связей и тормозного настила с резкой швов демонтируемых конструкций.
2. Установка и снятие инвентарных лестниц.
3. Сортировка конструкций.
4. Установка деталей и узлов усиления со сваркой элементов в различных пространственных положениях.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-8-1/1	Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями	146530,21	81276,00	1058,73	3,66	64195,48	120

Таблица 4-3101-9. Усиление железобетонных колонн стальными обоями

Состав работ:

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-9-1/1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	195237,42	29015,53	430,58	1,37	165791,31	42,84

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Обетонирование конструкций

Состав работ:

1. Очистка открытых поверхностей балок, прогонов.
2. Устройство и разборка опалубки.
3. Обмотка балок проволокой.
4. Обетонирование конструкций.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-1-1/1	Обетонирование балок и прогонов	23187,13	10844,75	2,15	0,01	12340,23	21,05

Таблица 4-3103-2. Укладка металлических балок при смене перекрытий

Состав работ:

1. Подтаскивание балок к месту укладки.
2. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок.
3. Выверка балок по осям и уровню.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-2-1/1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	154031,58	5875,59	385,19	195,79	147770,80	11,66

Таблица 4-3103-4. Устройство поясов

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-4-1/1	Устройство поясов в опалубке	2232569,48	548918,29	9255,24	292,94	1674395,95	948,75
4-3103-4-2/1	Устройство поясов без опалубки	1902193,79	276122,53	8992,74	292,17	1617078,52	477,25

Таблица 4-3103-6. Укладка ригелей и перемычек

Состав работ:

1. Сварка закладных изделий (1 - 5).
2. Заполнение швов раствором (3 - 6).
3. Оштукатуривание по сетке стальных деталей (3 - 5).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-6-6/1	Укладка перемычек массой до 0.3 т	260230,19	9451,72	-	-	250778,47	17,02

Таблица 4-3103-7. Установка блоков перемычных и подбалконных

Состав работ: 1. Установка блоков.
2. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-7-1/1	Установка блоков перемычных и подбалконных массой до 1 т	120878,45	101390,10	960,75	0,63	18527,60	154,1

Таблица 4-3103-8. Укладка на растворе из сухой смеси ригелей и перемычек

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Сварка закладных изделий (1 - 5).
3. Заполнение швов раствором (3 - 6).
4. Оштукатуривание по сетке стальных деталей (3 - 5).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-8-6/1	Укладка на растворе из сухой смеси перемычек массой до 0.3 т	263424,03	9673,85	77,48	74,62	253672,70	17,42

Таблица 4-3103-9. Установка на растворе из сухой смеси блоков перемычных и подбалконных

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли.
3. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-9-1/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков перемычных и подбалконных массой до 1 т	152151,82	104002,16	1696,78	709,50	46452,88	158,07

Таблица 4-3103-32. Кладка из кирпича конструкций

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Армирование конструкций (1, 2, 5-8).
3. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок (9).

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-32-1/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	15134,24	5263,14	-	-	9871,10	8,58
4-3103-32-1/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	17272,82	5263,14	-	-	12009,68	8,58
4-3103-32-2/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	15042,23	5171,13	-	-	9871,10	8,43
4-3103-32-2/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	17180,81	5171,13	-	-	12009,68	8,43

4-3103-32-3/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	14098,07	4787,81	-	-	9310,26	7,66
4-3103-32-3/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	16236,64	4787,81	-	-	11448,83	7,66
4-3103-32-4/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	14010,56	4700,30	-	-	9310,26	7,52
4-3103-32-4/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	16149,13	4700,30	-	-	11448,83	7,52
4-3103-32-5/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов круглых при высоте этажа до 4 м	19002,17	8100,51	-	-	10901,66	11,96
4-3103-32-5/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов круглых при высоте этажа до 4 м	21384,25	8100,51	-	-	13283,74	11,96
4-3103-32-6/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	19035,38	8133,72	-	-	10901,66	11,84
4-3103-32-6/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	21417,46	8133,72	-	-	13283,74	11,84
4-3103-32-7/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	18876,86	8889,25	-	-	9987,61	12,76
4-3103-32-7/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	21105,42	8889,25	-	-	12216,17	12,76
4-3103-32-8/1	Кладка из кирпича керамического обыкновенного конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	18800,23	8812,62	-	-	9987,61	12,65
4-3103-32-8/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	21028,79	8812,62	-	-	12216,17	12,65
4-3103-32-9/1	Кладка из кирпича конструкций сводов и арок над проездами и проемами	20834,50	10437,15	-	-	10397,35	16,1
4-3103-32-9/2	Кладка из кирпича силикатного конструкций сводов и арок над проездами и проемами	23031,30	10437,15	-	-	12594,15	16,1

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 4-3104-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий

Состав работ: 1. Разборка прогонов, защитного и рабочего настила.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
4-3104-1-1/1	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	19089,50	18907,14	182,36	0,51	-	38,38

Таблица 4-3104-2. Разборка стальных балок перекрытий

Состав работ: 1. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки.
2. Строповка балки и ее выделение из гнезд.
3. Перестроповка балки.
4. Укладка в штабель с расстропкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3104-2-1/1	Разборка стальных балок перекрытий	859,08	859,08	-	-	-	1,58
	Масса мусора						0,12

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 4-3105-1. Огнезащита металлических конструкций колонн плитами и цилиндрами на основе базальтового волокна

- Состав работ:**
1. Очистка, обезжиривание металлических поверхностей.
 2. Грунтовка металлических поверхностей.
 3. Нарезка вставок из плит по размеру, обмазка клеем и установка в профиль колонны (1).
 4. Нарезка плит для облицовки колонн по размеру, обмазка участков плит, стыковочных швов клеем, облицовка колонн плитами по периметру (1).
 5. Обмазка стыков цилиндров изоляции клеем (2).
 6. Обертывание колонн цилиндрами, замыкание цилиндров вокруг колонн (2).
 7. Промазка клеем торцов цилиндров (2).
 8. Крепление плит к вставкам и между собой гвоздями до схватывания клея, удаление гвоздей (1).
 9. Обвязка цилиндров вязальной проволокой до схватывания клея, снятие вязальной проволоки (2).
 10. Подъем, перемещение инвентарных подмостей.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-1-1/1	Огнезащита металлических конструкций плитами на основе базальтового волокна колонн двутаврового сечения, при высоте помещения до 8 м, толщина плит 50 мм	15673,96	1085,56	-	-	14588,40	1,97
4-3105-1-2/1	Огнезащита металлических конструкций цилиндрами на основе базальтового волокна колонн круглого сечения D=159 мм, при высоте помещения до 8 м. толщина цилиндров 50 мм	24545,91	975,31	-	-	23570,60	1,76

Таблица 4-3105-2. Огнезащита металлических конструкций балок плитами на основе базальтового волокна

- Состав работ:**
1. Очистка, обезжиривание металлических поверхностей.
 2. Грунтовка металлических поверхностей.
 3. Нарезка вставок из плит по размеру, обмазка клеем и установка в профиль балки.
 4. Нарезка плит для облицовки балки по размеру, обмазка участков плит, стыковочных швов клеем, облицовка балки плитами по периметру с трех сторон.
 5. Крепление плит к вставкам и между собой гвоздями до схватывания клея, удаление гвоздей.
 6. Подъем, перемещение инвентарных подмостей.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-2-1/1	Огнезащита металлических конструкций плитами на основе базальтового волокна балок перекрытия двутаврового сечения, при высоте помещения до 8 м, толщина плит 50 мм	16246,18	1032,81	-	-	15213,37	1,87

Таблица 4-3105-3. Огнезащита железобетонных конструкций плитами на основе базальтового волокна

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности колонн от загрязнений, наплывов раствора.
 2. Подготовка плит для обертывания колонн по размеру.
 3. Сверление отверстий глубиной 50 мм D=8 мм на поверхности колонн для крепежных анкеров.
 4. Обертывание колонн плитами с креплением тарельчатыми анкерами, установка анкеров в готовые отверстия с забивкой молотками.
 5. Подъем, перемещение инвентарных подмостей.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3105-3-1/1	Огнезащита железобетонных конструкций плитами на основе базальтового волокна колонн прямоугольного сечения, при высоте помещения до 6 м, толщина плит 50 мм	10200,53	1826,49	7,14	0,05	8366,90	3,25
4-3105-3-2/1	Огнезащита железобетонных конструкций плитами на основе базальтового волокна колонн круглого сечения, при высоте помещения до 6 м, толщина плит 50 мм	11117,11	2287,32	9,25	0,07	8820,54	4,07

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 4-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами

- Состав работ:**
1. Вырубка верхнего ряда камней.
 2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
 3. Распазовка и раскол плит.
 4. Обработка граней камня и всех граней выходящих на видимые плоскости.
 5. Выполнение каннелюр.
 6. Установка пиროнов (при необходимости).
 7. Установка камней на растворе и расшивка швов.
 8. Очистка поверхности от подтеков раствора пыли и грязи.
 9. Окучивание мусора.
- Измеритель:** 1 м2 проекции на вертикальную плоскость каждой грани пилястр

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
4-5201-2-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	38652,28	38345,84	-	-	306,44	49,49 0,88 0,665
4-5201-2-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	138921,69	138615,25	-	-	306,44	175,93 0,99 0,732
4-5201-2-3/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 4-5201-2-1 Масса мусора	2462,54	2462,54	-	-	-	4,45 0,88
4-5201-2-4/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 4-5201-2-2 Масса мусора	7415,29	7415,29	-	-	-	13,4 0,99

Таблица 4-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м)

- Состав работ:**
1. Вырубка верхнего ряда камней.
 2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
 3. Распазовка и раскол плит.
 4. Обработка граней камня и всех граней выходящих на видимые плоскости.
 5. Выполнение каннелюр.
 6. Установка пиროнов (при необходимости).
 7. Установка камней на растворе и расшивка швов.
 8. Очистка поверхности от подтеков раствора пыли и грязи.
 9. Окучивание мусора.
- Измеритель:** 1 м2 проекции на вертикальную плоскость каждой грани столба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
4-5201-4-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов с каннелюрами (при размере столба до 1,5 м) из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	38396,13	38118,60	-	-	277,53	48,38 0,802 0,605
4-5201-4-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов с каннелюрами (при размере столба до 1,5 м) из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	130662,68	130385,15	-	-	277,53	162,78 0,885 0,665
4-5201-4-3/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 4-5201-4-1 Масса мусора	2390,60	2390,60	-	-	-	4,32 0,802
4-5201-4-4/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 4-5201-4-2 Масса мусора	7149,67	7149,67	-	-	-	12,92 0,885

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-1. Обетонирование колонн

4-3101-1-1/1	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0025
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,09
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,125
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	3,6
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,42

Таблица 4-3101-2. Ремонт деревянных балок

4-3101-2-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,044
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	26,1
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,4
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,0017
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	3,6
	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1,582
	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	т	0,00075
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,043
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,06
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,32
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,302
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,002
	21.1-9-11	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,55
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
4-3101-2-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,004
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,785
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0143

Таблица 4-3101-3. Врубка деревянного ригеля между балками

4-3101-3-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,00024
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,198
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0504
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,011
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,05
4-3101-3-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,00024
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,198
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0864
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,011
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,05

Таблица 4-3101-4. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом

4-3101-4-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,52
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,96
	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,02
	21.3-4-6	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 14 мм	т	0,0887
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,15
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	5,28
	21.12-6-128	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	9,24
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	3,58
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	7,25
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	7,25

Таблица 4-3101-5. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

4-3101-5-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0061
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,07
	21.6-1-47	Элементы связей линейные из круга (тяжи)	т	1
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	14,9
	21.12-6-128	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	77
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1,03
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	36,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 4-3101-6. Усиление колонн монолитными железобетонными обоями

4-3101-6-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,023
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,18
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,45
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,08
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00051
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00817
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B25 (M350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	1,02
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,01
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	0,08
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	4,12
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1

Таблица 4-3101-7. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей

4-3101-7-1/1	21.1-10-190	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	7
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,16
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,03
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,8
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	91,4
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,2
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	8,57
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	47,8
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	91,4
	21.1-10-190	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,07
4-3101-7-2/1	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,04
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,27
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,8
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	63,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	6,96
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	38,8
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	63,1
	21.1-10-190	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,13
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,06
4-3101-7-3/1	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,8
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,7
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	140
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	13,7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	75,4
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	140
	21.1-9-87	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	3
	21.1-10-190	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,29
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,75
4-3101-7-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	3,37
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	11,2
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	31,7
	21.1-10-190	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки 25-32 мм	т	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,03
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,7
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	106,4
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,2
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	10,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	44,7
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	106,4

Таблица 4-3101-8. Усиление металлических крайних колонн стальными конструкциями

4-3101-8-1/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,1
	21.1-10-185	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп	т	0,5
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Стбсп, ширина полки 35-70 мм	т	0,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,072
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,3
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,72

Таблица 4-3101-9. Усиление железобетонных колонн стальными обоями

4-3101-9-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,016
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,4

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Обетонирование конструкций

4-3103-1-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,1
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,07
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0028
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,08
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,0111
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38

Таблица 4-3103-2. Укладка металлических балок при смене перекрытий

4-3103-2-1/1	21.6-1-4	Балки перекрытий и балки под установку оборудования составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки до 1 т	т	1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,23
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,23

Таблица 4-3103-4. Устройство поясов

4-3103-4-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,04
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,81
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,037
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	12,5
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	77,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	51,56
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	218,75
4-3103-4-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,25
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	12,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	26
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	218,75

Таблица 4-3103-6. Укладка ригелей и перемычек

4-3103-6-6/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,25
	21.5-1-4	Перемычки железобетонные брусковые, марка 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	м3	8,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 4-3103-7. Установка блоков перемычных и подбалконных				
4-3103-7-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,028
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,45
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
Таблица 4-3103-8. Укладка на растворе из сухой смеси ригелей и перемычек				
4-3103-8-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,43
	21.5-1-4	Перемычки железобетонные брусковые, марка 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	м3	8,6
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,1
Таблица 4-3103-9. Установка на растворе из сухой смеси блоков перемычных и подбалконных				
4-3103-9-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,028
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	4,17
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,95
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
Таблица 4-3103-32. Кладка из кирпича конструкций				
4-3103-32-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-1/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-2/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-2/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-3/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
4-3103-32-3/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
4-3103-32-4/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
4-3103-32-4/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,404
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,22
4-3103-32-5/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-5/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-6/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-6/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,01
4-3103-32-7/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,421
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-32-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,004
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,421
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
4-3103-32-8/1	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,004
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,421
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,004
4-3103-32-8/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,421
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,004
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,415
4-3103-32-9/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00076
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
4-3103-32-9/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,415
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00076
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 4-3104-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий

4-3104-1-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,69
--------------	-----------	--	--------	------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 4-3105-1. Огнезащита металлических конструкций колонн плитами и цилиндрами на основе базальтового волокна

4-3105-1-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0012
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0038
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-14-235	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для стальных конструкций, теплопроводность 0,037-0,039 Вт/(м·К), марка ППЖ-160 (НГ)	м3	0,544
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,19
4-3105-1-2/1	21.1-25-1012	Клей силикатный термостойкий для фиксации огнезащитных минераловатных плит, типа "Конлит Глю"	кг	6,84
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0008
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,003
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,003
	21.1-14-237	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные огнезащитные на основе базальтового волокна (НГ), диаметр 159 мм, толщина 50 мм	м	21,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-1012	Клей силикатный термостойкий для фиксации огнезащитных минераловатных плит, типа "Конлит Глю"	кг	0,64

Таблица 4-3105-2. Огнезащита металлических конструкций балок плитами на основе базальтового волокна

4-3105-2-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0011
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0038
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	21.1-14-235	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для стальных конструкций, теплопроводность 0,037-0,039 Вт/(м·К), марка ППЖ-160 (НГ)	м3	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,18
	21.1-25-1012	Клей силикатный термостойкий для фиксации огнезащитных минераловатных плит, типа "Конлит Глю"	кг	5,14

Таблица 4-3105-3. Огнезащита железобетонных конструкций плитами на основе базальтового волокна

4-3105-3-1/1	21.1-11-210	Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит, диаметр 8 мм, длина 110 мм	шт.	47
	21.1-11-214	Шайбы из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием к анкерам тарельчатым, для крепления теплоизоляционных плит тип, диаметр 8 мм	шт.	47
	21.1-14-234	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для железобетонных конструкций, теплопроводность 0,036-0,042 Вт/(м·К), марка ПЖ-100 (НГ)	м3	0,56
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	4,69
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,64
4-3105-3-2/1	21.1-11-210	Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит, диаметр 8 мм, длина 110 мм	шт.	60
	21.1-11-214	Шайбы из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием к анкерам тарельчатым, для крепления теплоизоляционных плит тип, диаметр 8 мм	шт.	60
	21.1-14-234	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для железобетонных конструкций, теплопроводность 0,036-0,042 Вт/(м·К), марка ПЖ-100 (НГ)	м3	0,53

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	6,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,83

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 4-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами

4-5201-2-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,053
4-5201-2-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,053

Таблица 4-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м)

4-5201-4-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,048
4-5201-4-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,048

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-7. Установка блоков перемышечных и подбалконных

4-3103-7-1/1	5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100
--------------	------------	---	-----	-----

Таблица 4-3103-9. Установка на растворе из сухой смеси блоков перемышечных и подбалконных

4-3103-9-1/1	5835000000	Сборные железобетонные конструкции - блоки стен	шт.	100
--------------	------------	---	-----	-----

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 4-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами

4-5201-2-1/1	5714350000	Плиты из известняка V группы или мрамора (571432)	м2	1, 55
4-5201-2-2/1	5714310000	Плиты из песчаника II группы или гранита (571435)	м2	1, 55

Таблица 4-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м)

4-5201-4-1/1	5714350000	Плиты из известняка V группы или мрамора (571432)	м2	1, 42
4-5201-4-2/1	5714310000	Плиты из песчаника II группы или гранита (571435)	м2	1, 42