

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-5

Сборник 5
Стены наружные и внутренние

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	6
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	19
Раздел 1. Уборка	19
Таблица 5-1101-1. Уборка стен в зданиях административно-хозяйственного назначения	19
Таблица 5-1101-2. Мытье стен, перегородок и дверей кабин стационарных общественных туалетов при генеральных уборках.....	19
Таблица 5-1101-3. Уборка стен в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза).....	19
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	19
Раздел 1. Уборка	19
Таблица 5-1201-1. Влажная уборка стен, колонн	19
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....	20
Раздел 1. Уборка	20
Таблица 5-1301-1. Влажная уборка стен в зданиях отрасли "Образование".....	20
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из кирпича.....	20
Раздел 1. Ремонт.....	20
Таблица 5-3101-1. Заделка трещин в кирпичных стенах	20
Таблица 5-3101-2. Ремонт перемычек.....	20
Таблица 5-3101-3. Ремонт поверхности кирпичных стен	21
Таблица 5-3101-4. Ремонт кладки стен отдельными местами.....	21
Таблица 5-3101-5. Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен	21
Таблица 5-3101-6. Усиление кирпичных конструкций монолитным железобетоном	22
Таблица 5-3101-7. Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями	22
Таблица 5-3101-8. Усиление кирпичных стен стальными обоями.....	22
Таблица 5-3101-9. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" кирпичных конструкций	22
Таблица 5-3101-10. Ремонт фасадов, облицованных многощелевым облицовочным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича	23
Раздел 3. Устройство	23
Таблица 5-3103-1. Кладка отдельных участков стен из кирпича.....	23
Таблица 5-3103-3. Устройство внутренних стен из кирпича в зданиях из монолитного бетона.....	23
Таблица 5-3103-4. Устройство внутренних стен армированных из керамзитобетонных камней при высоте этажа до 4 м в зданиях из монолитного бетона	24
Таблица 5-3103-5. Кладка стен из кирпича	24
Таблица 5-3103-6. Расшивка швов кладки	25
Таблица 5-3103-9. Кладка участков стен из кирпича и камней с облицовкой профильным лицевым кирпичом	25
Таблица 5-3103-12. Кладка внутренних кирпичных стен.....	27
Таблица 5-3103-13. Кладка стен, заполнение каркасов и фахверков.....	28
Таблица 5-3103-14. Трехслойная кладка стен, эркеров и ограждений балконов и лоджий	28
Таблица 5-3103-15. Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков.....	29
Таблица 5-3103-17. Устройство перемычек в стенах существующих зданий	29
Таблица 5-3103-18. Устройство железобетонных перемычек при возведении новых стен	29
Таблица 5-3103-19. Устройство металлических перемычек.....	29
Таблица 5-3103-20. Укладка полистиролбетонных перемычек	30
Таблица 5-3103-21. Армирование кладки стен	30
Раздел 4. Демонтаж, разборка	30
Таблица 5-3104-1. Разборка каменной кладки	30
Таблица 5-3104-2. Пробивка проемов в каменных стенах.....	30
Таблица 5-3104-3. Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную	31
Раздел 5. Прочие работы	31
Таблица 5-3105-1. Дополнительные работы по стенам	31

Таблица 5-3105-2. Устройство противопожарных поясов из керамзитобетонных блоков на растворе	31
Таблица 5-3105-3. Теплоизоляция холодных поверхностей плитами минераловатными жесткими на битуме	32
Таблица 5-3105-4. Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных жестких на растворе.....	32
Таблица 5-3105-5. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта	32
Таблица 5-3105-6. Устройство теплоизоляции фасадов зданий.....	32
Таблица 5-3105-7. Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами с креплением дюбелями.....	33
Таблица 5-3105-8. Устройство теплоизоляции фасадов зданий.....	33
Таблица 5-3105-9. Устройство теплоизоляции фасадов зданий.....	33
Таблица 5-3105-10. Оклейка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям лентой "Герлен"	34
Таблица 5-3105-11. Устройство систем дренажа типа "Дельта"	34
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона	34
Раздел 1. Ремонт.....	34
Таблица 5-3201-1. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков	34
Таблица 5-3201-2. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков, заполнение стыков просмоленной паклей	35
Таблица 5-3201-3. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам без вскрытия стыков	35
Таблица 5-3201-4. Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков.....	35
Таблица 5-3201-5. Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек	36
Таблица 5-3201-6. Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро".....	36
Таблица 5-3201-7. Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро"	37
Таблица 5-3201-8. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" железобетонных конструкций	37
Таблица 5-3201-9. Герметизация наружных стыков полносборных жилых домов и общественных зданий герметиком вручную	37
Таблица 5-3201-10. Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций механизированным способом с использованием двухкомпонентного насосного оборудования высокого давления методом инъектирования.....	38
Раздел 3. Устройство	38
Таблица 5-3203-25. Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и сооружений смесями бетонными мелкозернистыми.....	38
Таблица 5-3203-28. Установка блоков наружных и внутренних стен.....	39
Таблица 5-3203-29. Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных и внутренних стен.....	39
Таблица 5-3203-30. Установка блоков парапетных.....	39
Таблица 5-3203-31. Установка на растворе из сухой смеси блоков парапетных	39
Раздел 4. Демонтаж, разборка	40
Таблица 5-3204-7. Пробивка проемов в конструкциях бетонных и железобетонных с помощью компрессора	40
Раздел 5. Прочие работы	40
Таблица 5-3205-1. Гидрофобизация бетонных поверхностей	40
Таблица 5-3205-2. Огнезащита железобетонных конструкций стен плитами на основе базальтового волокна	40
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.....	40
Раздел 1. Ремонт.....	40
Таблица 5-3301-1. Заделка проемов в стенах и перегородках.....	40
Таблица 5-3301-2. Ремонт каркасных стен.....	41

Таблица 5-3301-3. Добавление утепляющей засыпки	41
Таблица 5-3301-4. Ремонт конопатки стен	41
Таблица 5-3301-5. Укрепление деревянных стен	41
Раздел 2. Смена (замена)	42
Таблица 5-3302-1. Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	42
Таблица 5-3302-2. Смена венцов в стенах	42
Таблица 5-3302-3. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	43
Раздел 3. Устройство	43
Таблица 5-3303-1. Прибивка по стенам маячных реек	43
Таблица 5-3303-2. Обшивка каркасных стен	43
Таблица 5-3303-3. Устройство второй обшивки из досок	43
Таблица 5-3303-4. Дополнительные работы по стенам	43
Таблица 5-3303-5. Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	44
Раздел 4. Демонтаж, разборка	44
Таблица 5-3304-1. Разборка деревянных стен	44
Таблица 5-3304-2. Прорезка проемов в стенах и перегородках	44
Таблица 5-3304-3. Устройство проемов для печей	45
Раздел 5. Прочие работы	45
Таблица 5-3305-1. Подъем рубленых стен домкратом	45
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка	45
Раздел 1. Реставрация	45
Таблица 5-5101-1. Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня	45
Таблица 5-5101-2. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей)	46
Таблица 5-5101-3. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте	47
Таблица 5-5101-4. Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте	47
Таблица 5-5101-5. Реставрация кирпичной кладки стен	49
Таблица 5-5101-6. Реставрация кирпичных перемычек	51
Таблица 5-5101-7. Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами	52
Таблица 5-5101-8. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором	52
Таблица 5-5101-9. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным раствором (цемяночным) с воспроизведением форм отдельных глубоковыветрившихся кирпичей	52
Таблица 5-5101-10. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами)	53
Таблица 5-5101-11. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором	53
Таблица 5-5101-12. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен	53
Таблица 5-5101-13. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей: сплошная обмазка толщиной 3 см поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича докомпоновочным материалом из сухих смесей	54
Раздел 2. Воссоздание	54
Таблица 5-5102-1. Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен из бутового или булыжного камня	54
Раздел 4. Разборка, расчистка	55
Таблица 5-5104-1. Разборка первоначальной кирпичной кладки или поздних пристроек и заделок в памятниках, непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладке материалы от разборки других частей памятника	55
Таблица 5-5104-2. Расчистка швов кирпичной кладки от цементного раствора	55
Раздел 5. Прочие работы	55

Таблица 5-5105-1. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.....	56
Таблица 5-5105-2. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором	56
Таблица 5-5105-3. Сверление отверстий глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором.....	56
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня.....	56
Раздел 1. Реставрация.....	57
Таблица 5-5201-1. Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции	57
Таблица 5-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции	58
Таблица 5-5201-3. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции	59
Таблица 5-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами (в перевязку с внутренней частью конструкции).....	60
Таблица 5-5201-5. Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкций (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м).....	61
Таблица 5-5201-6. Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чистотесаными поверхностями путем устройства вставок	62
Таблица 5-5201-7. Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок	63
Таблица 5-5201-8. Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок.....	63
Таблица 5-5201-9. Реставрация швов белокаменной поверхности цоколя шовным раствором при глубине заполнения 15 мм.....	63
Таблица 5-5201-10. Реставрация швов белокаменной поверхности кладки	63
Таблица 5-5201-11. Реставрация поверхности известняка (мрамора) докомпоновочным материалом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм.....	64
Раздел 3. Консервация.....	64
Таблица 5-5203-1. Флюатирование поверхности известняка	64
Таблица 5-5203-2. Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом	64
Таблица 5-5203-3. Защита мраморной поверхности восковой эмульсией	65
Таблица 5-5203-4. Промывка поверхностей деталей памятника	65
Таблица 5-5203-5. Реставрация поврежденных поверхностей естественного камня мастикой на эпоксидной смоле	65
Таблица 5-5203-6. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора восковой мастикой.....	66
Таблица 5-5203-7. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора цементной мастикой.....	66
Таблица 5-5203-8. Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой	66
Таблица 5-5203-9. Антисептирование поверхности известняка	66
Таблица 5-5203-10. Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов.....	67
Таблица 5-5203-11. Обработка поверхности пароструйным аппаратом перед проведением биоцидных работ	67
Таблица 5-5203-12. Обработка поверхности белого камня камнеукрепителем	67
Таблица 5-5203-13. Промывка водой с моющими средствами поверхности из камня перед проведением биоцидных работ.....	68
Таблица 5-5203-14. Тонировка поверхности камня за 1 раз с предварительным грунтованием	68
Таблица 5-5203-15. Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей.....	68
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	68
Таблица 5-5204-1. Зондаж белокаменных стен.....	68
Таблица 5-5204-2. Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня.....	69
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции.....	69
Раздел 1. Реставрация.....	69

Таблица 5-5301-1. Замена ступеней из бревен под стенами деревянных зданий	69
Таблица 5-5301-2. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах	70
Таблица 5-5301-3. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах	70
Таблица 5-5301-4. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен	71
Таблица 5-5301-5. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников	71
Таблица 5-5301-6. Замена профилированных обшивных карнизов	71
Раздел 4. Разборка, расчистка	71
Таблица 5-5304-1. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок	71
Раздел 5. Разные работы	72
Таблица 5-5305-1. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам	72
Таблица 5-5305-2. Воссоздание профилированных столярных тяг	72
Приложение № 1	74

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в соответствии с технологией производства работ в следующие отделы:

отдел 11. Санитарная эксплуатация зданий различных отраслей.

отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций.

отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из кирпича.

отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона.

отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка.

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня.

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции.

1.2. В отделах 11, 12, 13 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке стен. Данные стоимостные нормативы разработаны и применяются согласно требованиям СанПиН, нормативных документов, правил и регламентов соответствующих отраслей. Периодичность уборки стен определяется техническим заданием на эксплуатацию.

1.2.1. Стоимостными нормативами раздела на уборку настоящих отделов учтены:

1.2.1.1. Затраты на уборку стен, включая перемещения в процессе работы;

1.2.1.2. Получение инвентаря и моющих средств;

1.2.1.3. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.2.1.4. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки.

1.2.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки стен учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.2.3. Стоимостными нормативами отдела 12 на уборку стен зданий медицинских организаций учтены следующие виды уборки:

1.2.3.1. Удаление локальных загрязнений стен - удаление пыли, пятен, следов от обуви и т.д. с применением специальных средств. Как правило, применяется при текущих (ежедневных) уборках помещений с большой проходимость: коридоров, вестибюлей, холлов и т.д.

1.2.3.2. Протирка стен (кроме помещений класса А) - протирка с применением моющих средств, применяется при текущих (ежедневных) уборках помещений медицинского назначения или иных помещений с необходимой периодичностью;

1.2.3.3. Мытье стен (кроме помещений класса А) - мытье с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств. Как правило, применяется при еженедельных комплексных или генеральных уборках медицинских помещений (кроме помещений класса А);

1.2.3.4. Мытье стен помещений класса А при регулярных ежедневных уборках с дезинфекцией - мытье с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств. Класс чистоты помещений определяется исходя из назначения лечебного учреждения и назначений каждого помещения в лечебном учреждении. Например, помещениями чистоты класса А по воздуху считаются операционные блоки больниц, родовые залы и т. п.;

1.2.3.5. Мытье стен помещений класса А при генеральных уборках - двукратное мытье и дезинфекция с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств. Применяется только при генеральных уборках помещений класса А.

1.2.4. Стоимостными нормативами отдела 13 на уборку стен зданий образовательных организаций учтены следующие виды уборки:

1.2.4.1. Удаление локальных загрязнений стен - удаление пыли, пятен, жевательной резинки, чернил, клея, скотча, следов от обуви и т.д. с применением специальных средств. Как правило, применяется при ежедневных комплексных уборках помещений с большой проходимость: коридоров, вестибюлей, холлов, рекреаций, учебных классов и т.д. в период проведения занятий. Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещениях детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы.

1.2.4.2. Протирка стен - протирка с применением моющих средств, рекомендованных для уборки в детских учреждениях. Как правило, применяется при еженедельных комплексных уборках, а также генеральных уборках с периодичностью, согласно техническому заданию на эксплуатацию с учетом назначения помещений;

1.2.5. Стоимостными нормативами отдела 11 на уборку стен зданий различных отраслей учтены следующие виды уборки:

1.2.5.1. Стоимостным нормативом 5-1101-1-1/1 учтено удаление локальных загрязнений стен - удаление пыли, пятен, жевательной резинки, следов от обуви и т.д. на высоту стен до 1,8 м с применением специальных

средств при текущих (ежедневных) уборках помещений с большой проходимостью: коридоров, вестибюлей, холлов и т.д. в зданиях административно-хозяйственного назначения на территориях типа ВДНХ.

1.2.5.2. Стоимостным нормативом 5-1101-1-2/1 учтена протирка стен, облицованных керамической плиткой с применением специальных моющих средств. Применяется, как правило, при ежедневных комплексных уборках, а также генеральных уборках с периодичностью, согласно техническому заданию на эксплуатацию с учетом назначения помещений в зданиях административно-хозяйственного назначения на территориях типа ВДНХ.

1.2.5.3. Стоимостным нормативом 5-1101-2-1/1 учтено мытье стен при генеральных уборках стационарных общественных туалетов, расположенных на территориях типа ВДНХ.

1.2.6. Стоимостные нормативы на мытье и протирку стен учитывают так же работы по устранению локальных загрязнений.

1.3. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из кирпича» в разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, усилению кирпичных стен стальными обоями, монолитным железобетоном.

1.3.5. Стоимость работ по заделке трещин в кирпичных стенах и стесывании неровностей и выступов в кирпичной кладке при работе с приставных лестниц, по стоимостным нормативам таблицы 5-3101-1 и 5-3101-3-5/1 следует определять с коэффициентом 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих.

1.3.6. В стоимостных нормативах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и устройстве стен: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки и т.п.

1.3.7. Стоимостными нормативами учтены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей, высотой до 4,0 м. При кладке стен и перегородок зданий с этажами более 4 м устройство лесов следует расценивать дополнительно по таблицам 50-3203-32, 50-3203-33, 50-3203-35 Сборника 50 «Разные работы».

1.3.8. В разделе 3 настоящего отдела стоимостными нормативами предусмотрено применение кирпича керамического обыкновенного, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250х120х65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250х120х138 мм. При применении кирпича или камней других размеров расход материала корректируется. Стоимостными нормативами таблицы 5-3103-12 предусмотрено применение камней легковесных размером 390х190х188 мм. При применении мелких стеновых блоков из ячеистого бетона и легковесных камней других размеров расход материалов необходимо корректировать по расчету в зависимости от типа кладки толщины стены, затраты труда и заработную плату рабочих принимать с учетом коэффициентов таблицы 1.

1.3.9. Стоимостными нормативами таблицы 5-3103-3 учтено армирование кирпичной кладки, а также установка и стоимость стальных перемычек в стенах и проемах.

1.3.10. В стоимостных нормативах таблицы 5-3103-13 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими стоимостными нормативами. Кладку указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными следует нормировать и расценивать по таблице 5-3103-9.

1.3.11. Стоимостными нормативами таблицы 5-3103-12 предусмотрена кладка внутренних стен с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Затраты на кладку внутренних стен из кирпича следует определять по стоимостным нормативам таблиц 5-3103-5-7÷5-3103-5-8.

1.3.12. В стоимостных нормативах предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку, облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда и заработной платы следует принимать дополнительно по стоимостным нормативам 5-3103-6-1 и 5-3103-6-2.

1.3.13. Стоимостными нормативами раздела 4 на разборку стен учтена разборка на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.д.). Разборка путем валки или обрушения конструкции стоимостными нормативами не предусмотрена.

Стоимостные нормативы таблицы 5-3104-1 на разборку кладки предусмотрена выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель. При разборке кладки стен простых из кирпича и мелких блоков без сохранения материалов к стоимостным нормативам применять коэффициенты по пункту 3.8 таблицы 1.

1.3.14. Стоимостными нормативами раздела 5 предусмотрена теплоизоляция стен, фасадов зданий.

1.3.15. Стоимостными нормативами таблиц 5-3105-3-1, 5-3105-5-1 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления изоляции.

1.3.16. Стоимостными нормативами таблиц 5-3105-5-2÷5-3105-5-10 учтены вспомогательные работы:

1.3.16.1. Установка и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м от пола (земли);

1.3.16.2. Перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.3.17. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обоснованно.

1.3.18. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м до 10 м к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1.

1.4. В стоимостных нормативах отдела 32 - «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона» раздела 1 таблиц 5-3201-1÷5-3201-3, 5-3201-5 на работы по герметизации наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях, выполняемые с электролюлек, учтены затраты на их перемещение по вертикали и горизонтали.

1.4.5. При определении стоимости герметизации наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях, выполняемых отдельными местами с электролюлек, следует учитывать дополнительно передвижку подвесных электролюлек по горизонтали по стоимостным нормативам таблицы 50-3305-5 Сборника 50 «Разные работы» Главы 1.

1.4.6. Стоимостными нормативами таблицы 5-3203-28÷5-3203-31 предусмотрено устройство стен из сборного железобетона, в стоимостных нормативах учтены сопутствующие работы:

1.4.6.1. Установка, перестановка и снятие подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;

1.4.6.2. Устройство постели из раствора или бетона;

1.4.6.3. Срезка и загибание петель;

1.4.6.4. Очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;

1.4.6.5. Устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ.

1.4.7. В стоимостных нормативах предусмотрена установка конструкций весом до 10 т в зданиях жилого и общественного назначения, в административно-бытовых зданиях высотой до 70 м. В зданиях высотой более 70 м, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты раздела 3 технической части.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 33 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева» раздела 1 таблиц 5-3301-1÷5-3301-5 учтены работы по ремонту, укреплению деревянных стен.

1.5.5. Стоимостными нормативами таблицы 5-3301-1 предусмотрена заделка проемов необрезными досками под штукатурку. При заделке проемов в стенах без штукатурки исключать доски необрезные - 0,53 м³ и добавлять доски строганные 3 сорта в объеме 0,56 м³.

1.5.6. В стоимостных нормативах расход оборачиваемых лесоматериалов приведен с учетом их возврата после каждой разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.5.7. Стоимостными нормативами раздела 3 учтены работы по обшивке каркасных стен.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 51 «Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка» предусмотрены реставрация и воссоздание кладок памятников истории и культуры.

1.6.1. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных кладок по сравнению с обычными кладками, следующие:

1.6.1.1. Разборка только вручную и отдельными небольшими участками повреждений и ветхой древней кладки с осторожностью во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены;

1.6.1.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с неизменным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки;

1.6.1.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т. п., представляющих историко-архитектурную художественную ценность;

1.6.1.4. Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядков старой кладки;

1.6.1.5. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.

1.6.2. Стоимостными нормативами отдела принято следующее распределение кладок стен по сложностям архитектурного оформления:

1.6.2.1. Простые - гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (поясные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича и т. д.);

1.6.2.2. Средней сложности - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и другие архитектурные детали);

1.6.2.3. Сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен;

1.6.2.4. Особо-сложные - кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40% лицевой стороны наружных стен.

1.6.3. Затраты труда и заработная плата рабочих в стоимостных нормативах данного отдела усреднена для кирпича стандартного, старого образца и большемерного.

1.6.4. Стоимостными нормативами предусмотрены кладки кирпича трех видов:

1.6.4.1. Большемерного размером 300х145х80 мм, весом 7 кг;

1.6.4.2. Старого образца размером 270х130х65 мм, весом 4,4 кг;

1.6.4.3. Стандартного размером 250х120х65 мм, весом 3,75 кг.

1.6.5. При толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно:

1.6.5.1. Для большемерного кирпича до 20 мм и 12 мм;

1.6.5.2. Для кирпича старого образца до 15 мм и 12 мм;

1.6.5.3. Для стандартного кирпича до 12 мм и 10 мм.

1.6.6. Стоимостные нормативы усреднены для различных видов и типов перевязки кладок. За исключением стоимостных нормативов, специально предусматривающих криволинейные кладки -криволинейные кладки расценивать как обычные с применением к затратам труда и заработной плате коэффициентов раздела 3 технической части.

1.6.7. Стоимостными нормативами предусмотрено применение в дело кирпичного половняка в количестве до 10% от объема кирпича. При употреблении в дело большего количества половняка следует применять поправочные коэффициенты раздела 3 технической части.

1.6.8. Стоимостными нормативами предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича более 50% к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3 технической части.

1.6.9. Стоимостными нормативами учтены кладки на известково-цементном растворе. При кладке на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3 технической части.

1.6.10. Стоимостными нормативами учтено:

1.6.10.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем месте;

1.6.10.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2-х м от опорной плоскости;

1.6.10.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

1.6.11. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент раздела 3 технической части.

1.6.12. В случаях, когда разборка кирпичной кладки для архитектурных деталей не включена в состав работ стоимостных нормативов, стоимость этих работ следует учитывать по стоимостным нормативам таблицы 5-5104-1.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 52 «Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня» предусмотрены работы по восстановлению утраченных или пришедших в негодность каменных облицовок, цоколей и элементов архитектурного декора.

1.7.1. Терминология, принятая в сборнике:

1.7.1.1. Блоком камня назван камень приблизительной формы, грубо сколотый в карьере и в таком виде доставленный в построечную мастерскую или на стройплощадку;

1.7.1.2. Камнем (в тех случаях, когда речь идет не о самом материале изделия) названо штучное изделие, окончательное обработанное и готовое для укладки в дело или уложенное в конструкцию;

1.7.1.3. Пиленой плитой с необработанными кромками назван полуфабрикат толщиной до 200 мм, получаемый распиливанием блока на распиловочном станке без обработки боковых сторон получаемых плит;

1.7.1.4. Старорусской системой разрезки (перевязки) кладки названа наиболее распространенная в памятниках русской архитектуры система двухрядной кладки, при которой в каждом ряду имеется чередование по одному тычковых и ложковых камней, а оси тычковых каждого второго ряда расположены по оси ложков первого ряда и наоборот. Эта система иногда именуется готической или фламандской, иногда же неправильно называется крестовой;

1.7.1.5. Хвостом камня называется часть камня, оставшаяся в теле кладки после срубания или разрушения остальной части камня.

1.7.2. Основным правилом работ при реставрации памятников архитектуры является возможно большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные стоимостными нормативами настоящего отдела работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом ближайшем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

1.7.3. Если камень разрушен лишь частично и требуется восстановление первоначальной формы, то следует прибегать к замене только поврежденного участка, вырубая последний и заменяя его вновь изготовленным, т. е. делая вставку в тело камня.

Исходя из этого, к работам по реставрации путем устройства вставок отнесены работы, при которых площадь лица реставрируемого участка в каждом отдельном случае меньше площади лица камня, используемого для реставрации.

1.7.4. Если участок разрушения захватывает несколько камней, из которых некоторые заменяются полностью, а другие частично, работы расцениваются раздельно по соответствующим таблицам.

1.7.5. При выполнении работ вставками для плоских поверхностей следует делать вставки в форме куба или прямой призмы, чтобы избежать вытесывания камня или гнезда для нее под острым углом, при котором хуже обеспечен благоприятный результат работы и менее долговечен сам камень.

1.7.6. Глубина заделки вставки в тело камня должна приближаться к размеру вставки по высоте. При криволинейных лицевых поверхностях грани постелей в боковых гранях вставки следует направлять по нормали к лицевой поверхности.

1.7.7. По трудоемкости работ вставки разделены на три вида:

1.7.7.1. 1-й вид - вставки на плоской цилиндрической или конической поверхности.

1.7.7.2. 2-й вид - вставки на профилированных поверхностях средней сложности.

1.7.7.3. 3-й вид - вставки на сложных профилированных поверхностях.

1.7.7.4. Швы примыкания вставки к камню должны иметь минимальную толщину.

1.7.8. При установке камней без перетески затраты труда и заработную плату по работе на заготовку исключить.

1.7.9. В случае, когда старый камень полностью отсутствует, стоимостные нормативы применяются лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней.

1.7.10. Стоимостные нормативы для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов (за исключением бурения, для которого принята III группа).

Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м³.

Работа из известняков принята для V группы.

Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м³.

Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице:

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты		
1.1.		I	1,4
1.2.		II	1,0
1.3.		III	0,8
2.	Известняки (мраморы)		
2.1.		I	4,0
2.2.		II	3,5
2.3.		III	2,5
2.4.		IV	2,0
2.5.		V	1,0

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, opravке инструментов.

1.7.11. Правила замера объема работ:

1.7.11.1. При реставрации лицевой части плоских и криволинейных стен и фундаментов измерение ведется по лицевой поверхности фактически выполненной кладки в осях швов между камнями, а при изломах - в плане по оси излома (ребра внутреннего и внешнего углов).

1.7.11.2. При замене объема выполненных работ по контрфорсам наклонные грани расцениваются раздельно от вертикальных: вертикальные боковые грани - как прямоугольные столбы, наклонные фасадные грани - как стены с наклонной или конической поверхностью.

1.7.12. При выполнении работ по реставрации профилированных архитектурных стеновых деталей (карнизов) замер производится:

1.7.12.1. Прямолинейные в плане, по проекции фактически замененных камней на вертикальную плоскость стены.

1.7.12.2. Имеющие излом при раскреповках, по развернутой в плане средней линии профилированного декора (карниза и т. п.), умноженной на вертикальную проекцию его высоты. В таком случае средняя линия принимается на уровне середины высоты профилированного карниза.

1.7.13. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены три градации выносов карнизов до 20 см, от 20 до 40 см, от 40 до 60 см. Количество изломов усреднено для каждого выноса, имея в виду, чем больше вынос, тем сложнее карниз.

1.7.14. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.7.15. Дополнительная транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м оплачивается дополнительно по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы».

1.7.16. Стоимостными нормативами предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 18-20 см.

1.8. Стоимостные нормативы отдела 53 «Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции» предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры.

1.8.1. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

1.8.2. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

1.8.3. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод, подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

1.8.4. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

1.8.5. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибом, категорически воспрещается.

1.8.6. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

1.8.7. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

1.8.8. Стоимостными нормативами учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м стоимостными нормативами не учтены и должны учитываться дополнительно по стоимостным нормативам табл. 50-3305-3 сборника 50 «Разные работы».

1.8.9. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, уборка мусора на рабочем месте.

1.8.10. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений стоимостными нормативами не предусмотрено.

1.8.11. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом и отделке поверхности не учтены.

1.8.12. Предусмотренные настоящим отделом работы выполняются из мягких пород дерева (сосна, ель, пихта).

1.8.13. При применении лесоматериалов других пород затраты труда и заработной платы умножать на следующие коэффициенты, согласно раздела 3 технической части.

1.8.14. В разделе 3 технической части размещены поправки и примечания к стоимостным нормативам отдела 53.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по уборке стен помещений следует исчислять:

2.1.1. При проведении генеральных уборок - по общей площади стен с применением коэффициентов:

1 - в помещениях с одним дверным проемом, не содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам;

0,9 - в помещениях с количеством проемов до двух, не содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам;

0,75 - в помещениях с несколькими проемами и содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам.

2.1.2. При комплексных ежедневных или еженедельных уборках и уборках локальных загрязнений - периметр помещения, умноженный на высоту 1,6 м для стен, облицованных керамической плиткой, 1,8 м для стен

без облицовки керамической плиткой, 2 м для дезинфекции (кроме помещений класса А, где дезинфекция производится на всю высоту помещения), с применением коэффициентов:

1 - в помещениях с одним дверным проемом, не содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам;

0,85 - в помещениях с количеством проемов до двух, не содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам;

0,7 - в помещениях с несколькими проемами и содержащих мебель и оборудование, примыкающих к стенам.

2.2. Объем кирпичной кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, при наличии в проеме двух коробок площадь проема исчисляется по обводу наружной коробки.

2.3. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного стоимостными нормативами, следует включать в общий объем кладки стен.

Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см стоимостными нормативами учтены и в объем кладки особо не включаются.

2.4. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материалов кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.) следует исключать из объема кладки.

2.5. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроеного оборудования в объем кладки не включается.

2.6. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.

2.7. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без вычета толщины плит утеплителя.

2.8. Стоимостные нормативы таблицы 5-3103-9 даны на 1 м³ кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.9. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.10. Периметр деревянных наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.11. Площадь стен следует определять за вычетом проемов.

2.12. Площадь дверных, оконных и воротных проемов следует определять по наружным размерам коробок.

2.13. При укреплении стен сжимами таблицы 5-3301-5-1÷5-3301-5-3 длину сжимов следует определять, как сумму длин бревен, брусев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

2.14. При установке подкосов (подпорок) из бревен к стенам таблицы 5-3301-5-4 длина подкоса определяется по надземной части бревна.

3. Коэффициенты, поправки, примечания к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.1. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм к расходу:					
кирпича	5-3103-5-11, 5-3103-9				0,77
раствора	5-3103-5-11, 5-3103-9				0,9
3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250х120х88 мм	5-3103-6-1	0,75	0,75	-	
3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами	5-3103-5-10, 5-3103-5-11	1,15	1,15	-	
3.4. Облицовка стен кирпичом силикатным	5-3103-13-5÷5-3103-13-10	0,9	0,9	-	
3.5. То же, керамическим	5-3103-9, 5-3103-13-5÷5-3103-13-10, 5-3103-14-1÷5-3103-14-3	0,9	0,9	-	

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.6. Кладка стен криволинейного очертания	5-3103-5, 5-3103-9, 5-3103-12, 5-3103-13	1,1	1,1	-	
3.7. При кладке из мелких стеновых блоков ячеистого бетона с объемом:				-	
3.7.1. более 0,016 до 0,022 м³	5-3103-13	0,9	0,9	-	
3.7.2. более 0,022 до 0,03 м³	5-3103-13	0,8	0,8	-	
3.7.3. более 0,03 до 0,037 м³	5-3103-13	0,7	0,7	-	
3.8. При разборке без сохранения материалов кладки стен:				-	
3.8.1. из кирпича	5-3104-1-1	0,33	0,33	-	-
3.8.2. из мелких блоков	5-3104-1-4	0,35	0,35	-	-
3.9. При производстве работ в зданиях высотой более 70 м	5-3203-28-5	1,16	1,16	-	-
3.10. Кладки, имеющие в плане различные очертания:					
3.10.1. криволинейные очертания	5-5101, 5-5102	1,1	1,1	-	-
3.10.2. наклонные, конусные и цилиндрические кладки	5-5101, 5-5102	1,15	1,15	-	-
3.11. Стоимостными нормативами предусмотрено применение в дело кирпичного половника до 10% от объема кирпича:					
3.11.1. на каждые следующие 10% увеличения объема	5-5101, 5-5102	1,05	1,05	-	-
3.12. При применении кирпича от разборки (очищенного от раствора) более 50% от нормального потребления	5-5101, 5-5102	1,15	1,15	-	-
3.13. При кладке на цементном растворе	5-5101, 5-5102	1,15	1,15	-	-
3.14. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м	5-5101, 5-5102 5-5104, 5-5105	1,15	1,15	-	-
3.15. Работы по особо сложным кладкам	5-5101-4-6÷5-5101-4-8, 5-5101-5-7÷5-5101-5-9, 5-5101-5-16÷5-5101-5-18, 5-5101-5-25÷5-5101-5-27, 5-5101-12-2, 5-5101-12-4, 5-51010-12-6	1,15	1,15	-	-
3.16. Под кладкой слабой прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются скarpелью:	5-5104-1-1÷5-5104-1-3				

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.16.1. при кладке средней прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скапели снимаются с трудом, и требуется применение зубила и ударного инструмента	5-5104-1-1÷5-5104-1-3				
3.16.2. под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, приведенной в 5-5104-1-2/1, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной прочности, сильно затрудняющих разборку	5-5104-1-1÷5-5104-1-3				
3.16.3. При выполнении работ на <u>раках</u> и <u>сводах</u>	5-5104-1-4÷5-5104-1-6	1,1	1,1	-	-
3.17. При толщине заделки $\frac{1}{2}$ кирпича подразумевается чередование ложковых рядов $\frac{1}{2}$ кирпича и тычковых в 1 кирпич:	5-5101-2-1÷5-5101-2-9				
3.17.1. стоимостными нормативами предусмотрена реставрация поверхности площадью 1 м ² в одном месте	5-5101-2-1÷5-5101-2-9				
3.17.2. при площади реставрации более 1 м ² в одном месте	5-5101-2-1÷5-5101-2-9	0,8	0,8	-	-
3.18. При теске кирпича мелкого размера	5-5101-4-1÷5-5101-4-12	0,9	0,9	-	-
3.19. Стоимостными нормативами предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 5 м ³ в одном месте:	5-5101-5				
3.19.1. при реставрации кладки стен объемом в одном месте более 5 м ³	5-5101-5	0,9	0,9	-	-
3.19.2. объемом в одном месте более 10 м ³	5-5101-5	0,8	0,8	-	-
3.19.3. при воссоздании больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции	5-5101-5	0,7	0,7	-	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.20. Стоимостными нормативами приняты переемычки толщиной в 1 кирпич. При другой толщине переемычек нормы затрат труда, заработную плату и общую стоимость изменять пропорционально толщине кладки стен	5-5101-6				
3.21. При объеме работ на одном объекте от 1000 до 3000 л на нагнетание раствора:	5-5101-7	0,65	0,65	-	-
3.21.1. при объеме работ более 3000 л	5-5101-7	0,5	0,5	-	-
3.21.2. при составлении смет считать: розетки на вертикальных трещинах устанавливаются в зависимости от ширины трещины: - до 1,5 мм - через 0,6-0,8 м; - 1,6-3 мм - через 0,8-1,2 м; - 4,0-5 мм и более - через 1,3-1,5 м; на участках с горизонтальными трещинами, указанное расстояние следует уменьшать на 0,2-0,3 м	5-5101-7				
3.21.3. стоимостным нормативом принята обмазка трещин 10 мм, при ширине менее 5 мм	5-5101-7-1	0,7	0,7	-	0,7
3.21.4. при ширине трещин более 10 мм	5-5101-7-1	1,2	1,2	-	1,2
3.21.5. трещины шириной более 30 мм зачеканиваются смешанным известково-цементным раствором с добавлением цемента не более 15-20% и расцениваются по стоимостному нормативу	5-5101-7-2				
3.21.6. расход инъекционного раствора принимать в зависимости от ширины, длины и глубины трещин с добавлением 30% на внутреннее расслоение трещин и пустот в кладках. <i>Например, на 1 м трещин при ширине 10 мм и глубине 1 м расход составит: 13 литров</i>					

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.21.7. пластифицирующие добавки вводятся только в цементные растворы в следующем количестве: - известь гашеная 20-40% от веса цемента или отмученная красная глина 10-20%; - каолин и другие добавки по соответствующим нормам					
3.22. При расшифровке профилированных поверхностей:					
3.22.1. при профиле средней сложности	5-5105-2	1,25	1,25	-	-
3.22.2. при сложном профиле	5-5105-2	1,5	1,5	-	-
3.23. Стоимость нормативами принята ширина на обломе (по большей проекции обработанной поверхности) до 30 мм	5-5201-2				
3.23.1. при рустах непрофилированной поверхности (фаска)	5-5201-2-1/1, 5-5201-2-2/1	0,6	0,6	-	-
3.23.2. то же	5-5201-2-3/1÷5-5201-2-6/1	0,51	0,51	-	-
3.24. Стоимость нормативами принята ширина на обломе (по большей проекции обработанной поверхности) до 30 мм:	5-5201-4				
3.24.1. при рустах непрофилированной поверхности (фаска)	5-5201-4-1/1, 5-5201-4-2/1	0,56	0,56	-	-
3.24.2. то же	5-5201-4-3/1, 5-5201-4-4/1	0,51	0,51	-	-
3.24.3. то же	5-5201-4-5/1, 5-5201-4-6/1	0,48	0,48	-	-
3.25. При реставрации и воссоздании конических поверхностей с профилированными рустами (при ширине облома по большей проекции до 30 мм): для известняка V группы:	5-5201-5	1,56	1,56	-	-
3.25.1. для песчаника II группы	5-5201-5	1,45	1,45	-	-
3.25.2. при устройстве рустов (фасок): для известняка V группы	5-5201-5	1,05	1,05	-	-
3.25.3. для песчаника II группы	5-5201-5	1,05	1,05	-	-
3.26. При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью: для известняка:	5-5201-6	1,03	1,03	-	-
3.26.1. для песчаника	5-5201-6	1,08	1,08	-	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.27. При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью: для известняка	5-5201-7	1,06	1,06	-	-
3.27.1. для песчаника	5-5201-7	1,013	1,013	-	-
3.28. При реставрации камня со шлифованной или полированной поверхностью: для известняка:	5-5201-8	1,15	1,15	-	-
3.28.1. для песчаника	5-5201-8	1,02	1,02	-	-
3.29. При применении соляной кислоты стоимость рассчитывается по фактическому расходу	5-5203-4				
3.30. Предварительную обдирку мест мастики и отделку замастиченной поверхности расценивать по соответствующим нормам стоимостных нормативов	5-5203-5				
3.31. При выполнении работ на арках и сводах	5-5204-1	1,1	1,1	-	-
3.32. Стоимостным показателем учтена стоимость гладких и цилиндрических поверхностей:	5-5203-11-1/1				
3.32.1. для профилированных поверхностей	5-5203-11-1/1	1,6	1,6	1,6	1,3
3.33. Ручная обработка материала (распиловка, стеска, долбление и изготовление всех врубок) из пород дерева:	5-5301, 5-5305				
3.33.1. дуб, ясень, бук, граб	5-5301, 5-5305	1,5	1,5	-	-
3.33.2. лиственница	5-5301, 5-5305	1,2	1,2	-	-
3.34. Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций из пород дерева:	5-5301, 5-5305				
3.34.1. дуб, ясень, бук, граб	5-5301, 5-5305	1,2	1,2	-	-
3.34.2. лиственница	5-5301, 5-5305	1,1	1,1	-	-
3.35. Обмер конструкций производится без вычета площадей проемов	5-5304-1				
3.35.1. разборка обшивки стен замеряется по площади разборки с каждой стороны	5-5304-1				
3.36. Стоимостные нормативы приняты усредненные независимо от диаметра и глубины заложения стула:	5-5301-1				
3.36.1. стоимостными нормативами предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте	5-5301-1				

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.36.2. стоимостными нормативами предусмотрена смена не более 3 смежных венцов или частей (по высоте)	5-5301-3				
3.36.3. за один подъем следует считать одно место установки домкрата, на котором производится подъем здания на необходимую для производства работ высоту, с закреплением положения подъема, выкладкой клетки, установкой козлов или подкосов с их последующей разборкой и опусканием (при необходимости) здания на требуемую величину с помощью домкрата	5-5301-3				
3.37. Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае	5-5305-2				

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1101-1. Уборка стен в зданиях административно-хозяйственного назначения

Состав работ: 1. Удаление локальных загрязнений.
2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды (2).

Измеритель: 100 м2 стен

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-1101-1-1/1	Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно- хозяйственного назначения при регулярных уборках	147,73	136,77	-	-	10,96	0,4
5-1101-1-2/1	Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно- хозяйственного назначения	326,43	321,40	-	-	5,03	0,94

Таблица 5-1101-2. Мытье стен, перегородок и дверей кабин стационарных общественных туалетов при генеральных уборках

Состав работ: 1. Приготовление растворов для мытья и дезинфекции.
2. Удаление локальных загрязнений.
3. Мытье стен, перегородок, дверей кабин с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
4. Мытье дверных ручек и защелок.

Измеритель: 100 м2 площади помещения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-1101-2-1/1	Мытье стен, перегородок и дверей кабин стационарных общественных туалетов при генеральных уборках	2493,17	2454,99	-	-	38,18	7,18

Таблица 5-1101-3. Уборка стен в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза)

Состав работ: 1. Мытье вручную поверхности стен с применением специального раствора для условий низких температур.
2. Протирка насухо.
3. Дезинфекция поверхности стен.
4. Замена моющего раствора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-1101-3-1/1	Уборка стен в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза) - генеральная	944,02	786,42	-	-	157,60	2,3

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1201-1. Влажная уборка стен, колонн

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений (1), протирка (2), мытье (3-5).
4. Окончательная промывка с дезинфекцией (5).
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-1201-1-1/1	Удаление локальных загрязнений стен, колонн при регулярных уборках (кроме помещений класса А)	129,98	126,51	-	-	3,47	0,37
5-1201-1-2/1	Протирка стен, колонн (кроме помещений класса А)	364,57	359,02	-	-	5,55	1,05
5-1201-1-3/1	Мытье стен, колонн (кроме помещений класса А)	1139,01	1111,24	-	-	27,77	3,25
5-1201-1-4/1	Мытье стен, колонн помещений класса А при регулярных уборках с дезинфекцией	1166,32	1111,24	-	-	55,08	3,25
5-1201-1-5/1	Мытье стен, колонн помещений класса А при генеральных уборках с дезинфекцией	1590,35	1473,68	-	-	116,67	4,31

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1301-1. Влажная уборка стен в зданиях отрасли "Образование"

Состав работ: 1. Удаление локальных загрязнений со стен и стендов на стенах с заменой моющего раствора и воды (1).
2. Протирка стен с заменой моющего раствора и воды (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-1301-1-1/1	Удаление локальных загрязнений стен при регулярных уборках в зданиях отрасли "Образование"	159,99	140,19	-	-	19,80	0,41
5-1301-1-2/1	Протирка стен в зданиях отрасли "Образование"	378,09	359,02	-	-	19,07	1,05

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из кирпича

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3101-1. Заделка трещин в кирпичных стенах

Состав работ: 1. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (2).
2. Расчистка и промывка поврежденных мест водой.
3. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (2).
4. Заделка трещин цементным раствором (1).
5. Очистка поверхности стен от подтеков раствора.

Измеритель: 10 м трещин

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-1-1/1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	2494,36	2372,14	-	-	122,22	4,1
5-3101-1-2/1	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, сечением борозды 1х1/2 кирпича	73046,95	69688,44	-	-	3358,51	115,8

Таблица 5-3101-2. Ремонт перемычек

Состав работ: 1. Устройство настила из досок.
2. Разборка кладки перемычек.
3. Восстановление разобранной кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора.
4. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 м3 перемычки

Измеритель.		1 м3 перемычки		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			

5-3101-2-1/1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	59356,92	49119,42	-	-	10237,50	75,77
	Масса мусора						1,05

Таблица 5-3101-3. Ремонт поверхности кирпичных стен

Состав работ:

1. Разборка поврежденной кладки вручную.
2. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
3. Очистка поверхности заделки от раствора.
4. Подбор кирпича для лицевой части кладки (1-4).
5. Отеска неровностей и выступов (5).

Измеритель: 10 м2 отремонтированной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-3-1/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича Масса мусора	45713,14	32745,43	-	-	12967,71	61,54 2,48
5-3101-3-2/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте более 1 м2 глубиной заделки в 0,5 кирпича Масса мусора	43075,41	30107,70	-	-	12967,71	58,44 2,48
5-3101-3-3/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 м2 глубиной заделки в 1 кирпич Масса мусора	77755,19	52195,00	-	-	25560,19	103,58 5,13
5-3101-3-4/1	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте более 1 м2 глубиной заделки в 1 кирпич Масса мусора	74933,29	49373,10	-	-	25560,19	97,98 5,13
5-3101-3-5/1	Стесывание неровностей в кирпичных стенах толщиной до 40 мм Масса мусора	25402,33	25402,33	-	-	-	39,9 0,23

Таблица 5-3101-4. Ремонт кладки стен отдельными местами

Состав работ:

1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м3 (1-2), 1 м3 кладки карниза (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3101-4-1/1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	27314,75	17434,18	-	-	9880,57	35,39
5-3101-4-2/1	Масса мусора						0,23
	Ремонт кладки стен из бутового камня отдельными местами	18609,54	14775,65	-	-	3833,89	28,68
5-3101-4-3/1	Масса мусора						0,23
	Перекладка кирпичных карнизов	17529,52	7891,04	-	-	9638,48	14,83
	Масса мусора						2,006

Таблица 5-3101-5. Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен

Состав работ:

1. Расчистка швов.
2. Приготовление раствора вручную.
3. Смачивание швов водой.
4. Расшивка швов кладки по заданному профилю.
5. Удаление лишнего раствора.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3101-5-1/1	Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен	370,06	356,27	-	-	13,79	0,57

Таблица 5-3101-6. Усиление кирпичных конструкций монолитным железобетоном

- Состав работ:**
1. Отбивка штукатурки.
 2. Пробивка борозд.
 3. Установка и вязка арматуры.
 4. Устройство и разборка опалубки.
 5. Насечка бетонной поверхности.
 6. Укладка бетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 облоймы (1), 1 м3 сердечника (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3101-6-1/1	Усиление кирпичных конструкций монолитными железобетонными обоймами	41771,31	18517,08	1,97	0,01	23252,26	34,8
5-3101-6-2/1	Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков	64243,27	28854,95	9141,51	4622,66	26246,81	51,96

Таблица 5-3101-7. Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями

- Состав работ:**
1. Устройство лесов (2).
 2. Отбивка штукатурки (1).
 3. Пробивка сквозных отверстий (2, 3).
 4. Пробивка борозд.
 5. Установка тяжей и накладок с их очисткой от ржавчины и окраской (2).
 6. Резка металлических элементов.
 7. Срубка углов простенка, установка металлических уголков и накладок с приваркой концов накладок к уголкам (1).
 8. Укладка металлических разгрузочных балок с их обматыванием проволокой (3).
 9. Заделка отверстий, гнезд и борозд.
 10. Разборка лесов (2).

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3101-7-1/1	Усиление кирпичных стен металлическим каркасом	185801,72	128571,47	427,32	285,33	56802,93	201,95
	Масса мусора						0,138
5-3101-7-2/1	Усиление кирпичных стен металлическим тяжами	441883,77	342282,23	826,50	554,79	98775,04	557,99
	Масса мусора						0,198
5-3101-7-3/1	Усиление кирпичных стен металлическими разгрузочными балками	296369,11	122895,36	356,87	237,78	173116,88	196,62
	Масса мусора						1,3

Таблица 5-3101-8. Усиление кирпичных стен стальными облоймами

- Состав работ:**
1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка.
 3. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 т металлоконструкций усиления

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3101-8-1/1	Усиление кирпичных стен стальными обоймами	186527,46	118088,87	377,81	1,22	68060,78	179,48

Таблица 5-3101-9. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" кирпичных конструкций

- Состав работ:**
1. Разметка мест, сверление отверстий.
 2. Очистка от пыли и шлама.
 3. Промывка отверстий водой.
 4. Увлажнение.
 5. Приготовление гидроизоляционного состава.
 6. Инъектирование и уплотнение отверстий.
 7. Окончательное заполнение отверстий гидроизоляционным раствором.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3101-9-1/1	Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" кирпичных конструкций, диаметр отверстий 25 мм, глубина 250 мм	14648,14	6682,47	95,64	0,75	7870,03	11,63
5-3101-9-2/1	Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" кирпичных конструкций, добавлять или исключать на каждые 50 мм изменения глубины отверстий для поз. 5-3101-9-1	3112,71	1560,46	21,94	0,17	1530,31	2,69

Таблица 5-3101-10. Ремонт фасадов, облицованных многослойным облицовочным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича

Состав работ:

1. Разборка поврежденных мест кладки.
2. Подготовка поверхности и заделка разобранных мест с соблюдением перевязки.
3. Расшивка швов новой кладки.
4. Переноска материалов и мусора на расстояние до 50 м.

Измеритель: 1 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3101-10-1/1	Ремонт фасадов, облицованных многослойным облицовочным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича при площади заделки более 1 м ²	4413,92	2847,59	3,81	0,02	1562,52	5,36
	Масса мусора						0,205

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3103-1. Кладка отдельных участков стен из кирпича

Состав работ:

1. Установка и перестановка подмостей.
2. Подача материала на рабочее место.
3. Кирпичная кладка стен.
4. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м³ кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-3103-1-1/1	Кладка отдельных участков наружных кирпичных стен простых	1252872,25	293221,66	-	-	959650,59	563
5-3103-1-2/1	Кладка отдельных участков наружных кирпичных стен средней сложности	1333054,80	356044,60	-	-	977010,20	628
5-3103-1-3/1	Кладка отдельных участков наружных кирпичных стен сложных	1443844,70	449474,90	-	-	994369,80	706
5-3103-1-4/1	Кладка отдельных участков внутренних кирпичных стен	1323105,43	348949,40	-	-	974156,03	670

Таблица 5-3103-3. Устройство внутренних стен из кирпича в зданиях из монолитного бетона

Состав работ:

1. Натягивание причалки.
2. Подача и раскладка кирпича.
3. Перелопачивание, расстилка и разравнивание раствора.
4. Кладка стен с выкладкой всех усложнений кладки, подбором, околкой и отеской кирпича.
5. Заделка балочных гнезд.
6. Сверление отверстий под анкера перфоратором.
7. Установка анкеров.
8. Замоноличивание отверстий раствором после установки анкеров.
9. Установка антисептированных пробок (2,4).
10. Установка перемычек (2,4).
11. Заделка кирпичом некротных мест с дополнительной рубкой (2,4).
12. Армирование сеткой.

Измеритель: 1 м³ (1, 3), 1 м³ за вычетом проема (2, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-3-1/1	Устройство внутренних стен глухих в 1 кирпич из керамического обыкновенного кирпича в зданиях из монолитного бетона	19229,69	8821,93	3,31	0,03	10404,45	16,46
5-3103-3-1/2	Устройство внутренних стен глухих в 1 кирпич из силикатного кирпича в зданиях из монолитного бетона	19869,51	8821,93	3,31	0,03	11044,27	16,46
5-3103-3-2/1	Устройство внутренних стен с проемами в 1 кирпич из керамического обыкновенного кирпича в зданиях из монолитного бетона	20774,34	9460,56	4,35	0,04	11309,43	17,61
5-3103-3-2/2	Устройство внутренних стен с проемами в 1 кирпич из силикатного кирпича в зданиях из монолитного бетона	21414,15	9460,56	4,35	0,04	11949,24	17,61
5-3103-3-3/1	Устройство внутренних стен глухих в 1,5 кирпича из керамического обыкновенного кирпича в зданиях из монолитного бетона	18008,87	7866,77	2,15	0,02	10139,95	14,74
5-3103-3-3/2	Устройство внутренних стен глухих в 1,5 кирпича из силикатного кирпича в зданиях из монолитного бетона	18640,68	7866,77	2,15	0,02	10771,76	14,74
5-3103-3-4/1	Устройство внутренних стен с проемами в 1,5 кирпича из керамического обыкновенного кирпича в зданиях из монолитного бетона	19547,63	8499,84	2,87	0,03	11044,92	15,88
5-3103-3-4/2	Устройство внутренних стен с проемами в 1,5 кирпича из силикатного кирпича в зданиях из монолитного бетона	20179,45	8499,84	2,87	0,03	11676,74	15,88

Таблица 5-3103-4. Устройство внутренних стен армированных из керамзитобетонных камней при высоте этажа до 4 м в зданиях из монолитного бетона

Состав работ:

1. Разметка мест устройства стен на перекрытии.
2. Устройство подстилающего слоя под первый маячный ряд кладки.
3. Кладка внутренних стен средней сложности с проемами.
4. Армирование кладки сеткой кладочной с пристрелкой дюбелями в местах сопряжений.
5. Резка камней в некратных местах.
6. Устройство примыкания кладки стен к перекрытию с прокладкой уплотнителя.
7. Зачеканка шва примыкания цементным раствором.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-4-1/1	Устройство внутренних стен армированных толщиной 250 мм из керамзитобетонных камней при высоте этажа до 4 м в зданиях из монолитного бетона	16550,70	7964,47	18,94	0,07	8567,29	14,1
5-3103-4-2/1	Устройство внутренних стен армированных толщиной 188 мм из керамзитобетонных камней при высоте этажа до 4 м в зданиях из монолитного бетона	17703,96	9004,24	19,15	0,07	8680,57	15,91

Таблица 5-3103-5. Кладка стен из кирпича

Состав работ:

1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (7, 8).
3. Установка металлических креплений (9).

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3103-5-7/1	Кладка стен внутренних из керамического обыкновенного кирпича при высоте этажа до 4 м	11974,37	2596,56	-	-	9377,81	5,04
5-3103-5-7/2	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	13579,13	2596,56	-	-	10982,57	5,04

5-3103-5-7/3	Кладка стен внутренних из пустотелого кирпича при высоте этажа до 4 м	11686,75	2596,56	-	-	9090,19	5,04
5-3103-5-8/1	Кладка стен внутренних из керамического обыкновенного кирпича при высоте этажа свыше 4 м	11891,94	2514,13	-	-	9377,81	4,88
5-3103-5-8/2	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича при высоте этажа свыше 4 м	13496,70	2514,13	-	-	10982,57	4,88
5-3103-5-8/3	Кладка стен внутренних из пустотелого кирпича при высоте этажа свыше 4 м	11604,32	2514,13	-	-	9090,19	4,88
5-3103-5-9/1	Кладка стен прямиков и каналов из керамического обыкновенного кирпича	13597,38	3523,90	-	-	10073,48	6,84
5-3103-5-9/2	Кладка стен прямиков и каналов из силикатного кирпича	15286,60	3523,90	-	-	11762,70	6,84
5-3103-5-9/3	Кладка стен прямиков и каналов из пустотелого кирпича	13294,62	3523,90	-	-	9770,72	6,84
5-3103-5-10/1	Заполнение каркасов керамическим обыкновенным кирпичом при высоте этажа до 4 м	12824,08	3034,47	-	-	9789,61	5,89
5-3103-5-10/2	Заполнение каркасов силикатным кирпичом при высоте этажа до 4 м	14513,30	3034,47	-	-	11478,83	5,89
5-3103-5-10/3	Заполнение каркасов пустотелым кирпичом при высоте этажа до 4 м	12521,32	3034,47	-	-	9486,85	5,89
5-3103-5-11/1	Заполнение каркасов керамическим обыкновенным кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	12736,50	2946,89	-	-	9789,61	5,72
5-3103-5-11/2	Заполнение каркасов силикатным кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	14425,72	2946,89	-	-	11478,83	5,72
5-3103-5-11/3	Заполнение каркасов пустотелым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	12433,74	2946,89	-	-	9486,85	5,72

Таблица 5-3103-6. Расшивка швов кладки

Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой.

Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов)

Измеритель: 100 м2 стен (без учета проемов)							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-6-1/1	Расшивка швов кладки из кирпича	16323,44	16323,44	-	-	-	25,18
5-3103-6-2/1	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	10437,15	10437,15	-	-	-	16,1

Таблица 5-3103-9. Кладка участков стен из кирпича и камней с облицовкой профильным лицевым кирпичом

Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
3. Устройство сливов.
4. Расшивка швов.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3103-9-1/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	16716,25	7181,41	-	-	9534,84	11,28
5-3103-9-1/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	17379,27	7181,41	-	-	10197,86	11,28
5-3103-9-1/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	16597,42	7181,41	-	-	9416,01	11,28
5-3103-9-2/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	16743,60	7208,76	-	-	9534,84	11,12
5-3103-9-2/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным	17406,62	7208,76	-	-	10197,86	11,12

	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м						
5-3103-9-2/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	16624,77	7208,76	-	-	9416,01	11,12
5-3103-9-3/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	14843,26	5312,84	-	-	9530,42	8,5
5-3103-9-3/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	15751,22	5312,84	-	-	10438,38	8,5
5-3103-9-3/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	14680,53	5312,84	-	-	9367,69	8,5
5-3103-9-4/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	14865,55	5335,13	-	-	9530,42	8,38
5-3103-9-4/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	15773,51	5335,13	-	-	10438,38	8,38
5-3103-9-4/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	14702,82	5335,13	-	-	9367,69	8,38
5-3103-9-5/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	14194,63	4666,64	-	-	9527,99	7,33
5-3103-9-5/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	15237,72	4666,64	-	-	10571,08	7,33
5-3103-9-5/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	14007,67	4666,64	-	-	9341,03	7,33
5-3103-9-6/1	Кладка участков стен из керамического обыкновенного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	14118,24	4590,25	-	-	9527,99	7,21
5-3103-9-6/2	Кладка участков стен из силикатного кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	15161,33	4590,25	-	-	10571,08	7,21
5-3103-9-6/3	Кладка участков стен из пустотелого кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	13931,28	4590,25	-	-	9341,03	7,21
5-3103-9-7/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	14253,82	6181,87	-	-	8071,95	9,71
5-3103-9-7/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	15582,79	6181,87	-	-	9400,92	9,71
5-3103-9-8/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	14256,45	6184,50	-	-	8071,95	9,54
5-3103-9-8/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	15585,42	6184,50	-	-	9400,92	9,54
5-3103-9-9/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	12111,31	4571,15	-	-	7540,16	7,18
5-3103-9-9/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	13922,04	4571,15	-	-	9350,89	7,18
5-3103-9-10/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным	12034,91	4494,75	-	-	7540,16	7,06

	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м						
5-3103-9-10/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	13845,64	4494,75	-	-	9350,89	7,06
5-3103-9-11/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	11159,83	3881,50	-	-	7278,33	6,21
5-3103-9-11/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	13236,36	3881,50	-	-	9354,86	6,21
5-3103-9-12/1	Кладка участков стен из керамических камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	11161,89	3883,56	-	-	7278,33	6,1
5-3103-9-12/2	Кладка участков стен из силикатных камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	13238,42	3883,56	-	-	9354,86	6,1

Таблица 5-3103-12. Кладка внутренних кирпичных стен

Состав работ:

1. Кладка стен из кирпича.
2. Устройство ниш для отопления, борозд.
3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами.

Измеритель: 1 м³ кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-12-3/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	19590,14	5664,37	-	-	13925,77	10,2
5-3103-12-3/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	21313,15	5664,37	-	-	15648,78	10,2
5-3103-12-4/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	19501,28	5575,51	-	-	13925,77	10,04
5-3103-12-4/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	21224,29	5575,51	-	-	15648,78	10,04
5-3103-12-5/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	17142,86	4548,15	-	-	12594,71	8,19
5-3103-12-5/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	18844,75	4548,15	-	-	14296,60	8,19
5-3103-12-6/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	17070,67	4475,96	-	-	12594,71	8,06
5-3103-12-6/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	18772,56	4475,96	-	-	14296,60	8,06
5-3103-12-7/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	15666,88	3859,54	-	-	11807,34	6,95
5-3103-12-7/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	17356,10	3859,54	-	-	13496,56	6,95

5-3103-12-8/1	Кладка внутренних кирпичных стен из керамического обыкновенного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	15520,95	3713,61	-	-	11807,34	6,83
5-3103-12-8/2	Кладка внутренних кирпичных стен из силикатного кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	17210,17	3713,61	-	-	13496,56	6,83

Таблица 5-3103-13. Кладка стен, заполнение каркасов и фахверков

Состав работ:

1. Кладка стен из легкобетонных камней (1, 2).
2. Заполнение каркасов и фахверков (3, 4).
3. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (5-10).
4. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
5. Установка металлических связей (5-10).
6. Расшивка швов (1-10).

Измеритель: 1 м³ кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3103-13-1/1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа до 4 м	11604,22	2327,12	-	-	9277,10	4,28
5-3103-13-2/1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки стен при высоте этажа свыше 4 м	11500,91	2223,81	-	-	9277,10	4,09
5-3103-13-3/1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	11131,72	1778,80	-	-	9352,92	3,53
5-3103-13-4/1	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м	11097,67	1744,75	-	-	9352,92	3,35
5-3103-13-5/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	12360,69	3123,89	-	-	9236,80	5,51
5-3103-13-6/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	12224,63	2987,83	-	-	9236,80	5,27
5-3103-13-7/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	15639,53	2659,00	-	-	12980,53	4,69
5-3103-13-8/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	15311,13	2330,60	-	-	12980,53	4,38
5-3103-13-9/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	15231,58	2273,47	-	-	12958,11	4,01
5-3103-13-10/1	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1:2 кирпича) стен толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	15101,18	2143,07	-	-	12958,11	3,78

Таблица 5-3103-14. Трехслойная кладка стен, эркеров и ограждений балконов и лоджий

Состав работ:

1. Разметка мест кладки с учетом углов поворота.
2. Установка порядовок.
3. Натягивание причального шнура.
4. Подача и раскладка кирпича с подбором кирпича для наружной версты и очисткой от загрязнений (при необходимости).
5. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.
6. Кладка облицовки в 1/2 кирпича с выкладкой всех усложнений - 8 рядов.
7. Кладка фасонного кирпича (3-4).
8. Расшивка горизонтальных и вертикальных швов, выверка кладки.
9. Резка утеплителя, оборачивание пленкой (доборов), установка плит утеплителя (1-3).
10. Кладка внутренней части наружной стены из пустотелого кирпича 8 рядов. После укладки арматурной сетки и анкеров из оцинкованной стали диаметром 4 мм, технологический процесс повторяется (1-3).

Измеритель: 1 м³ кладки стен (1-2), 1 м³ кладки эркеров (3), 1 м² ограждений балконов (4)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
			5-3103-14-1/1	3-х слойная кладка наружных стен из пустотелого кирпича толщиной 770 мм с	17533,92	7967,78	89,90

5-3103-14-2/1	утеплением минераловатными плитами и облицовкой лицевым кирпичом 3-х слойная кладка наружных стен из пустотелого кирпича толщиной 900 мм с утеплением минераловатными плитами и облицовкой лицевым кирпичом	17130,80	7529,37	89,90	80,23	9511,53	12,05
5-3103-14-3/1	3-х слойная кладка наружных стен эркеров из пустотелого кирпича толщиной 380 мм с утеплением минераловатными плитами и облицовкой лицевым кирпичом	15956,42	6601,94	39,96	35,66	9314,52	10
5-3103-14-4/1	Кладка ограждений балконов и лоджий из лицевого кирпича толщиной 120 мм	2774,19	1554,01	9,99	8,91	1210,19	2,25

Таблица 5-3103-15. Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков

Состав работ:

1. Разметка мест укладки.
2. Установка порядовок.
3. Натягивание причального шнура.
4. Подача и раскладка блоков.
5. Приготовление кладочного клея.
6. Расстиление и разравнивание клея.
7. Подгонка и резка блоков (при необходимости).
8. Кладка стен с выверкой.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3103-15-1/1	Кладка стен самонесущих из полистиролбетонных блоков по перекрытиям	10708,02	2198,14	-	-	8509,88	3,45

Таблица 5-3103-17. Устройство перемычек в стенах существующих зданий

Состав работ:

1. Пробивка борозд с очисткой их поверхности.
2. Устройство и разборка опалубки.
3. Расстиление цементного раствора.
4. Укладка арматуры и бетонной смеси.

Измеритель: 1 м3 перемычки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
5-3103-17-1/1	Устройство монолитных железобетонных перемычек	79725,62	69989,61	715,37	3,63	9020,64	120,97
	Масса мусора						1,4

Таблица 5-3103-18. Устройство железобетонных перемычек при возведении новых стен

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3103-18-1/1	Устройство железобетонных перемычек при возведении новых стен	2619851,99	819114,18	8961,11	292,06	1791776,70	1506,5

Таблица 5-3103-19. Устройство металлических перемычек

Состав работ:

1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка.
3. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-3103-19-1/1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	207025,12	90192,27	634,23	373,69	116198,62	165,88

Таблица 5-3103-20. Укладка полистиролбетонных перемычек

- Состав работ:**
1. Разгрузка перемычек.
 2. Очистка основания и разметка мест укладки перемычек.
 3. Подача и раскладка перемычек.
 4. Приготовление кладочного клеевого раствора из сухой смеси.
 5. Укладка полистиролбетонных перемычек с креплением.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3103-20-1/1	Укладка полистиролбетонных перемычек	20387,10	1763,93	-	-	18623,17	2,77

Таблица 5-3103-21. Армирование кладки стен

- Состав работ:**
1. Укладка арматурных сеток.

Измеритель: 1 тонна металлических изделий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3103-21-1/1	Армирование кладки стен и других конструкций	87671,18	31586,82	-	-	56084,36	64,86

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3104-1. Разборка каменной кладки

- Состав работ:**
1. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок (5).
 2. Перестановка и разборка настила (5).
 3. Разборка кладки стен и сводов.
 4. Перестановка подмостей. (1, 3, 5).
 5. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель (1, 2, 5).
 6. Очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель (3).

Измеритель: 10 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-3104-1-1/1	Разборка кладки стен из кирпича простых	127650,52	95363,59	32286,93	21794,57	-	212,41
	Масса мусора						20,61
5-3104-1-2/1	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	80548,52	49318,26	31230,26	21081,30	-	109,85
	Масса мусора						20,62
5-3104-1-3/1	Разборка кладки стен из бутового камня	88827,82	79681,81	9146,01	6173,81	-	188,73
	Масса мусора						22,64
5-3104-1-4/1	Разборка кладки стен из мелкоблочных камней	130956,14	81175,57	49780,57	33603,27	-	164,78
	Масса мусора						18,82
5-3104-1-5/1	Разборка кладки сводов из кирпича	139392,87	117555,17	21837,70	14741,06	-	247,11
	Масса мусора						15,85

Таблица 5-3104-2. Пробивка проемов в каменных стенах

- Состав работ:**
1. Разметка мест пробивки.
 2. Пробивка проемов с отгребанием щебня и мусора в сторону.
 3. Зачистка откосов.

Измеритель: 10 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3104-2-1/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отбойным молотком	181083,11	93732,30	87350,81	58964,23	-	186,01
	Масса мусора						21,57
5-3104-2-2/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича вручную	103506,82	103506,82	-	-	-	200,91
	Масса мусора						21,57

5-3104-2-3/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отбойным молотком	178901,74	93077,22	85824,52	57933,94	-	184,71
	Масса мусора						21,57
5-3104-2-4/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича вручную	110002,39	110002,39	-	-	-	211,21
	Масса мусора						21,57
5-3104-2-5/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича отбойным молотком	180579,72	93581,13	86998,59	58726,47	-	185,71
	Масса мусора						21,57
5-3104-2-6/1	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича вручную	115991,82	115991,82	-	-	-	222,71
	Масса мусора						21,57
5-3104-2-7/1	Пробивка проемов в стенах из бутового камня отбойным молотком	173932,57	119220,91	54711,66	36931,90	-	228,91
	Масса мусора						22,1

Таблица 5-3104-3. Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную

Состав работ: 1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка ниш с отгребанием щебня и мусора в сторону.
3. Зачистка откосов.

Измеритель: 10 м² ниш

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3104-3-1/1	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную глубиной в 0,5 кирпича	21921,33	21921,33	-	-	-	42,55
	Масса мусора						2,81
5-3104-3-2/1	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную глубиной в 1 кирпич	36937,40	36937,40	-	-	-	74,98
	Масса мусора						5,41

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3105-1. Дополнительные работы по стенам

Состав работ: 1. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту.
2. Проолифка с двух сторон кровельной стали (1-2).

Измеритель: 100 м² стен, фронтонов за вычетом проемов и развернутой поверхности карнизов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3105-1-1/1	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по войлоку	161424,37	21801,53	-	-	139622,84	41,86
5-3105-1-2/1	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по асбесту	68377,15	16589,12	-	-	51788,03	32,2
5-3105-1-3/1	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	167552,08	19788,45	-	-	147763,63	38,41
5-3105-1-4/1	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	73637,68	14542,84	-	-	59094,84	28,86

Таблица 5-3105-2. Устройство противопожарных поясов из керамзитобетонных блоков на растворе

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка блоков (при необходимости).
3. Укладка керамзитобетонных блоков с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м³ изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-3105-2-1/1	Устройство противопожарных поясов из керамзитобетонных блоков на растворе	14779,14	5382,03	-	-	9397,11	8,18

Таблица 5-3105-3. Теплоизоляция холодных поверхностей плитами минераловатными жесткими на битуме

- Состав работ:**
1. Подготовка изолируемой поверхности.
 2. Распиловка плит.
 3. Установка реек каркаса с креплением.
 4. Разогрев битума.
 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции.
 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3105-3-1/1	Теплоизоляция холодных поверхностей плитами минераловатными жесткими на битуме	28986,85	15165,75	-	-	13821,10	23,05

Таблица 5-3105-4. Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных жестких на растворе

- Состав работ:**
1. Подготовка изолируемой поверхности.
 2. Распиловка плит.
 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-3105-4-1/1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных жестких на растворе	17144,95	7771,10	88,79	2,69	9285,06	11,64

Таблица 5-3105-5. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта

- Состав работ:**
1. Подготовка изолируемой поверхности.
 2. Распиловка плит из пенопласта (1), разметка и раскрой минераловатных плит (2, 3) по проектным размерам.
 3. Установка реек каркаса с креплением (1).
 4. Разогрев битума (1).
 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции (1).
 6. Укладка плит из пенопласта с подгонкой и креплением (1).
 7. Приготовление клеевого состава (2,3).
 8. Нанесение клеевого состава на поверхность плит утеплителя (2, 3).
 9. Приклеивание плит утеплителя с выверкой по уровню (2-3).
 10. Сверление отверстий под дюбели (2-3).
 11. Забивка дюбелей резиновым молотком (2-3).
 12. Разметка мест установки цокольных профилей (4).
 13. Сверление отверстий, установка цокольных профилей с креплением дюбелями (4).

Измеритель: 1 м3 изоляции (1), 100 м (2, 4), 100 м2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-3105-5-1/1	Теплоизоляция холодных поверхностей строительных конструкций стен и колонн изделиями из пенопласта на битуме	20716,44	13953,26	-	-	6763,18	20,9
5-3105-5-2/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий, устройство противопожарных поясов из минераловатных плит на клее с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по кирпичу и бетону)	40973,29	16983,28	186,83	43,69	23803,18	28,31
5-3105-5-3/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий, минераловатными плитами на клее с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по кирпичу и бетону)	182922,69	55979,77	536,43	187,74	126406,49	96,31
5-3105-5-4/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий, установка цокольных профилей	105216,45	39169,24	49,28	0,35	65997,93	69,31

Таблица 5-3105-6. Устройство теплоизоляции фасадов зданий

- Состав работ:**
1. Разметка и раскрой плит утеплителя.
 2. Приготовление клеевого состава.
 3. Нанесение клеевого состава на поверхность плит утеплителя.
 4. Приклеивание плит утеплителя.
 5. Сверление отверстий под дюбели.
 6. Забивка дюбелей резиновым молотком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-6-1/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий минераловатными плитами толщиной 100 мм на клею Thermotax 100 с креплением дюбелями с лесов (по кирпичу и бетону)	161872,67	57207,44	520,63	179,31	104144,60	97,93

Таблица 5-3105-7. Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами с креплением дюбелями

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки минераловатных плит.
 2. Резка минераловатных плит и надрезы в местах установки кронштейнов.
 3. Установка минераловатных плит с заполнением консоли кронштейна.
 4. Сверление отверстий под дюбели.
 5. Крепление минераловатных плит дюбелями.
 6. Установка второго слоя минераловатных плит (2).
 7. Крепление минераловатных плит второго слоя дюбелями (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-7-1/1	Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами толщиной 60 мм в один слой с креплением дюбелями	82670,15	57747,95	250,88	1,80	24671,32	96,13
5-3105-7-2/1	Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами в два слоя толщиной 120 мм с креплением дюбелями	153395,52	102502,99	399,62	2,87	50492,91	170,43

Таблица 5-3105-8. Устройство теплоизоляции фасадов зданий

- Состав работ:**
1. Разметка и раскрой плит из пенопласта полистирольного по проектным размерам.
 2. Приготовление клеевого состава.
 3. Нанесение клеевого состава на поверхность плит утеплителя.
 4. Приклеивание плит утеплителя с выверкой по уровню.
 5. Сверление отверстий под дюбели.
 6. Забивка дюбелей резиновым молотком.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-8-1/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий, теплоизоляция плитами из пенополистирола на клею с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по кирпичу и бетону)	119192,10	42221,40	461,75	185,46	76508,95	71,4

Таблица 5-3105-9. Устройство теплоизоляции фасадов зданий

- Состав работ:**
1. Разметка и раскрой плит утеплителя.
 2. Приготовление клеевого состава.
 3. Нанесение клеевого состава на поверхность плит утеплителя.
 4. Приклеивание плит утеплителя.
 5. Сверление отверстий под дюбели.
 6. Забивка дюбелей резиновым молотком.

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3105-9-1/1	Устройство теплоизоляции фасадов зданий плитами из пенополистирола толщиной 100 мм на клею Thermotax 100 с креплением дюбелями с лесов (по кирпичу и бетону)	101378,63	42591,52	436,81	169,00	58350,30	71,76
5-3105-9-2/1	Устройство противопожарных поясов из минераловатных плит толщиной 100 мм на клею Thermotax 100 с креплением дюбелями с лесов (по кирпичу и бетону)	40493,03	17296,70	175,56	35,54	23020,77	28,48

Таблица 5-3105-10. Оклеивка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям лентой "Герлен"

Состав работ: 1. Наклейка ленты.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3105-10-1/1	Оклейка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям лентой герлен	5914,08	1261,08	-	-	4653,00	2,37

Таблица 5-3105-11. Устройство систем дренажа типа "Дельта"

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Сверление отверстий, установка пластмассовых дюбелей.
3. Крепление профилированного полотна с нарезкой по размерам.
4. Установка пластикового профиля с креплением.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-3105-11-1/1	Устройство систем дренажа типа "Дельта": вертикальная, наружная дренажная система со слоем геотекстиля	121338,63	25584,60	306,63	2,20	95447,40	48,13
5-3105-11-2/1	Устройство систем дренажа типа "Дельта": вентилирующая, водоотводящая система дренажа стен	325393,91	162700,00	1881,56	13,50	160812,35	285,99

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3201-1. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков

Состав работ: 1. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
2. Тщательная промывка подготавливаемых к герметизации стыков ацетоном.
3. Проклеивание по двум кромкам стыков с целью создания постоянства ширины наносимого герметика полиэтиленовой клеящейся ленты.
4. Заполнение мастикой гильз пневматических шприцев.
5. Механизированное нанесение герметизирующих мастик и разравнивание мастики вручную шпателем.

Измеритель: 100 м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3201-1-1/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 60 мм	24334,71	12501,05	844,46	17,77	10989,20	19
5-3201-1-2/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 80 мм	29590,25	14261,94	977,79	20,57	14350,52	22
5-3201-1-3/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм	34337,00	15558,48	1066,68	22,44	17711,84	24

Таблица 5-3201-2. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков, заполнение стыков просмоленной паклей

- Состав работ:**
1. Расчистка лицевого кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
 2. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
 3. Восстановление заполнения стыков просмоленным канатом с добавлением просмоленной пакли.
 4. Тщательная промывка подготавливаемых к герметизации стыков ацетоном.
 5. Проклеивание по двум кромок стыков с целью создания постоянства ширины наносимого герметика полиэтиленовой клеящейся ленты.
 6. Заполнение мастикой гильз пневматических шприцев.
 7. Механизированное нанесение герметизирующих мастик и разравнивание мастики вручную шпателем.

Измеритель: 100 м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-2-1/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 60 мм, заполнение стыков просмоленной паклей Масса мусора	41323,40	20828,52	1600,02	33,66	18894,86	36 0,04
5-3201-2-2/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 80 мм, заполнение стыков просмоленной паклей Масса мусора	47006,95	23017,41	1733,36	36,47	22256,18	39 0,05
5-3201-2-3/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм, заполнение стыков просмоленной паклей Масса мусора	52451,84	23721,37	1822,25	38,34	26908,22	41 0,06

Таблица 5-3201-3. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам без вскрытия стыков

- Состав работ:**
1. Расчистка лицевого кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
 2. Тщательная промывка подготавливаемых к герметизации стыков бензином.
 3. Проклеивание по двум кромок стыков с целью создания постоянства ширины наносимого герметика полиэтиленовой клеящейся ленты.
 4. Заполнение мастикой гильз пневматических шприцев.
 5. Механизированное нанесение герметизирующих мастик и разравнивание мастики вручную шпателем.

Измеритель: 100 м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-3-1/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	20830,48	12393,99	933,35	19,64	7503,14	21

Таблица 5-3201-4. Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков.

- Состав работ:**
1. Проклеивание по двум кромок стыков полиэтиленовой клеящейся лентой

Измеритель: м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-4-1/1	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков	23,39	20,90	-	-	2,49	0,03

Таблица 5-3201-5. Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек

- Состав работ:**
1. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка.
 2. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик.
 3. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи.
 4. Укладка герметизирующей прокладки.
 5. Нанесение герметизирующих мастик и разравнивание мастик вручную шпателем.

Измеритель: 100 м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3201-5-1/1	Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек, ширина полосы герметика 60 мм	19228,99	7774,62	622,23	13,09	10832,14	14
5-3201-5-2/1	Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек, ширина полосы герметика 80 мм	22444,21	7774,62	622,23	13,09	14047,36	14

Таблица 5-3201-6. Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро"

- Состав работ:**
1. Пробивка борозд, швов (1, 2, 5, 6).
 2. Обеспыливание.
 3. Промывка водой.
 4. Приготовление состава.
 5. Увлажнение поверхности.
 6. Заполнение вскрытых борозд в 2 приема (1, 2, 5, 6).
 7. Восстановление разрушенной части бетона (3, 4).
 8. Затирка поверхности вручную.

Измеритель: м (1, 2, 5, 6), м2 (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3201-6-1/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций	1006,31	425,01	3,31	0,03	577,99	0,71
5-3201-6-2/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения глубины борозды для поз. 5-3201-6-1	187,21	43,92	0,37	-	142,92	0,08
5-3201-6-3/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", восстановление разрушенной части бетона толщиной слоя 10 мм бетонных и железобетонных конструкций	6157,18	1094,12	12,44	0,12	5050,62	2,06
5-3201-6-4/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины для поз. 5-3201-6-3	2738,86	352,64	2,78	0,03	2383,44	0,71
5-3201-6-5/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30х30 мм конструкций из кирпича	951,78	371,38	2,41	0,02	577,99	0,62
5-3201-6-6/1	Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд, добавлять или исключать	181,14	37,96	0,26	-	142,92	0,07

на каждые 5 мм изменения глубины борозды для
поз. 5-3201-6-5

Таблица 5-3201-7. Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро"

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности от отделочных слоев вручную (1).
 2. Обеспыливание (1).
 3. Промывка борозд водой вручную (1).
 4. Увлажнение поверхности.
 5. Приготовление состава.
 6. Восстановление разрушенной части бетона.
 7. Затирка поверхности вручную.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-7-1/1	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" толщиной 2 мм	1872,53	630,85	1,44	0,02	1240,24	1,14
5-3201-7-2/1	Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро", добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины для поз. 5-3201-7-1	616,22	138,56	0,55	0,01	477,11	0,26

Таблица 5-3201-8. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" железобетонных конструкций

- Состав работ:**
1. Разметка мест, сверление отверстий.
 2. Очистка от пыли и шлама.
 3. Промывка отверстий водой.
 4. Увлажнение.
 5. Приготовление гидроизоляционного состава.
 6. Инъекционное и уплотнение отверстий.
 7. Окончательное заполнение отверстий гидроизоляционным раствором.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-8-1/1	Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" железобетонных конструкций, диаметр отверстий 25 мм, глубина 250 мм	37733,13	13595,02	223,93	1,66	23914,18	23,09
5-3201-8-2/1	Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" железобетонных конструкций, добавлять или исключать на каждые 50 мм изменения глубины отверстий для поз. 5-3201-8-1	4062,02	2707,20	43,19	0,32	1311,63	4,59

Таблица 5-3201-9. Герметизация наружных стыков полносборных жилых домов и общественных зданий герметиком вручную

- Состав работ:**
1. Расчистка лицевого кромок стыков.
 2. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
 3. Заполнение стыков просмоленным канатом с добавлением просмоленной пакли.
 4. Тщательная промывка подготавливаемых к герметизации стыков ацетоном.
 5. Проклеивание стыков полиэтиленовой клеящейся лентой.
 6. Заполнение мастикой гильз ручных шприцов.
 7. Нанесение герметизирующих мастик и разравнивание мастики вручную шпателем.

Измеритель: 100 м стыка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3201-9-1/1	Герметизация наружных стыков полносборных жилых домов и общественных зданий герметиком	57353,57	26773,55	-	-	30580,02	41,3

вручную со вскрытием стыков с добавлением пропитанной пакли и заполнением стыков просмоленным канатом с земли и лестниц, ширина 80 мм

Масса мусора

0,05

Таблица 5-3201-10. Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций механизированным способом с использованием двухкомпонентного насосного оборудования высокого давления методом инъектирования

- Состав работ:**
1. Вскрытие швов механизированным способом с очисткой до основания от грязи, пыли вручную (1, 2).
 2. Сверление отверстий под углом, обеспыливание и промывка шпуров (1).
 3. Грунтовка и зачеканка шва с приготовлением раствора (1, 2).
 4. Установка разжимных пакеров (1).
 5. Приготовление инъекционного состава (3).
 6. Инъектирование, демонтаж пакеров, заделка шпуров ремонтным гидроизоляционным раствором (3).

Измеритель: 100 м (1, 2), 100 л (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3201-10-1/1	Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций механизированным способом с использованием двухкомпонентного насосного оборудования высокого давления методом инъектирования: подготовительные работы для швов площадью сечения 30 см2	185822,92	103482,45	427,14	3,85	81913,33	149,28
5-3201-10-2/1	Гидроизоляция деформ. швов и трещин ж/б конструкций механизир. способом с использ. двухкомпонентного насосн. оборуд. высокого давл. методом инъектирования: подготов. работы для швов - добавлять (уменьшать) к поз. 5-3201-10-1 на 1 см2 площади сечения	4722,84	2497,00	10,47	0,09	2215,37	3,57
5-3201-10-3/1	Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций механизированным способом с использованием двухкомпонентного насосного оборудования высокого давления методом инъектирования: инъектирование	64933,96	7067,63	4606,18	3166,06	53260,15	10,87

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3203-25. Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и сооружений смесями бетонными мелкозернистыми

- Состав работ:**
1. Обеспыливание и увлажнение поверхности (1-2).
 2. Приготовление мелкозернистой бетонной смеси.
 3. Торкретирование поверхности.
 4. Выравнивание толщины слоя (1-2).
 5. Уход за бетоном (1-2).
 6. Разметка мест сверления под установку арматурных сеток (2).
 7. Сверление отверстий в бетонном основании, продувка и обеспыливание отверстий (2).
 8. Резка металлических стержней с разметкой (2).
 9. Приготовление раствора ПВА для замоноличивания стержней (2).
 10. Заполнение отверстий раствором и забивка стержней в подготовленные отверстия (2).
 11. Крепление сетки проволоочной к стержням вязальной проволокой (2).
 12. Установка маяков с креплением к стержням вязальной проволокой (2).
 13. Обрезка стержней при необходимости (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3203-25-1/1	Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и сооружений смесями бетонными мелкозернистыми при толщине слоя 30 мм	80520,67	27983,69	17162,75	11259,71	35374,23	47,67
5-3203-25-2/1	Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и сооружений смесями бетонными мелкозернистыми при толщине слоя 30 мм с устройством арматурного каркаса	139240,33	71947,02	19334,99	12576,86	47958,32	126,41
5-3203-25-3/1	Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и	12493,46	4126,94	2716,17	1777,96	5650,35	6,9

сооружений смесями бетонными
мелкозернистыми, добавляется на каждые 5 мм
толщины слоя к поз. 5-3203-25-1 и 5-3203-25-2

Таблица 5-3203-28. Установка блоков наружных и внутренних стен

Состав работ: 1. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (1-3).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-3203-28-1/1	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	1617425,73	109952,40	-	-	1507473,33	186,3
5-3203-28-2/1	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	3654080,57	158820,13	-	-	3495260,44	269,1
5-3203-28-3/1	Установка блоков наружных стен массой более 2,5 т	7854522,66	185290,15	-	-	7669232,51	313,95
5-3203-28-4/1	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т	601481,35	89974,96	-	-	511506,39	158,7
5-3203-28-5/1	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т	1201477,14	147281,91	-	-	1054195,23	249,55
5-3203-28-6/1	Установка блоков внутренних стен массой более 2,5 т	1592590,32	173751,94	-	-	1418838,38	294,4

Таблица 5-3203-29. Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных и внутренних стен

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Заделка вертикальных стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (1-3).

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-3203-29-1/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных стен массой до 1 т	1636383,90	111386,56	457,11	440,25	1524540,23	188,73
5-3203-29-2/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных стен массой до 2,5 т	3677557,80	160596,60	557,83	537,25	3516403,37	272,11
5-3203-29-3/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных стен массой более 2,5 т	7881044,52	187290,89	627,56	604,41	7693126,07	317,34
5-3203-29-4/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков внутренних стен массой до 1 т	637423,62	92588,60	852,25	820,80	543982,77	163,31
5-3203-29-5/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков внутренних стен массой до 2,5 т	1245849,12	150634,19	1053,69	1014,80	1094161,24	255,23
5-3203-29-6/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков внутренних стен массой более 2,5 т	1638150,58	173964,43	1162,15	1119,27	1463024,00	300,68

Таблица 5-3203-30. Установка блоков парпетных

Состав работ: 1. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-3203-30-1/1	Установка блоков парпетных массой до 1 т	1625754,55	107625,68	960,75	0,63	1517168,12	169,05
5-3203-30-2/1	Установка блоков парпетных массой до 2,5 т	3632633,60	126661,52	960,75	0,63	3505011,33	198,95
5-3203-30-3/1	Установка блоков парпетных массой более 2,5 т	7899851,39	215251,37	960,75	0,63	7683639,27	338,1

Таблица 5-3203-31. Установка на растворе из сухой смеси блоков парпетных

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.

2. Сварка и обетонирование закладных изделий.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-3203-31-1/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков парпетных массой до 1 т	1662239,23	110586,10	1820,74	828,88	1549832,39	173,7

5-3203-31-2/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков парпетных массой до 2,5 т	3673821,99	129997,56	1929,21	933,35	3541895,22	204,19
5-3203-31-3/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков парпетных массой более 2,5 т	7954658,66	219688,82	2262,36	1254,21	7732707,48	345,07

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3204-7. Пробивка проемов в конструкциях бетонных и железобетонных с помощью компрессора

Состав работ:

1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка проемов с зачисткой откосов.
3. Резка арматуры (2).

Измеритель: 1 мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3204-7-1/1	Пробивка проемов в конструкциях бетонных с помощью компрессора	40881,14	13700,27	27180,87	13816,11	-	23,8
5-3204-7-2/1	Пробивка проемов в конструкциях железобетонных с помощью компрессора	45136,74	15070,10	29957,49	15195,57	109,15	26,18

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3205-1. Гидрофобизация бетонных поверхностей

Состав работ:

1. Приготовление раствора.
2. Нанесение раствора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-3205-1-1/1	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором водным ГЖ-10, ГЖ-11	3377,90	2362,80	129,66	13,20	885,44	3,3
5-3205-1-2/1	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором гидрофобизирующей жидкости 136-41 в уайт-спирите	13443,24	2591,92	129,66	13,20	10721,66	3,62

Таблица 5-3205-2. Огнезащита железобетонных конструкций стен плитами на основе базальтового волокна

Состав работ:

1. Очистка поверхности от загрязнений, наплывов раствора.
2. Раскрой плит, подбор анкеров, укладка плит.
3. Разметка и сверление отверстий для крепежных анкеров.
4. Установка анкеров в готовые отверстия с забивкой молотками.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-3205-2-1/1	Огнезащита железобетонных конструкций стен плитами на основе базальтового волокна толщиной 50 мм	1433,60	492,83	1,34	0,01	939,43	0,88

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3301-1. Заделка проемов в стенах и перегородках

Состав работ:

1. Снятие колод и наличников (1, 2).
2. Снятие наличников и коробок (3, 4).
3. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений (1,2).
4. Заготовка досок (3, 4).
5. Антисептирование древесины.
6. Заделка проемов.

Измеритель: 10 м2 проема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3301-1-1/1	Заделка проемов в деревянных стенах или перегородках из бревен	132373,50	94487,30	38,78	0,11	37847,42	151,17
5-3301-1-2/1	Заделка проемов в деревянных стенах или перегородках из брусьев	95135,41	65460,44	24,36	0,07	29650,61	104,73
5-3301-1-3/1	Заделка проемов в деревянных каркасно-обшивных стенах или перегородках	52987,06	28613,85	27,56	0,08	24345,65	54,94
5-3301-1-4/1	Заделка проемов в монолитных железобетонных стенах или перегородках	25641,05	11093,47	11,54	0,03	14536,04	21,3

Таблица 5-3301-2. Ремонт каркасных стен

Состав работ:

1. Разборка и восстановление чистой обшивки.
2. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений.
3. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.
4. Антисептирование водными составами.

Измеритель: 100 м элемента

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3301-2-1/1	Смена обвязки стен из бревен	366341,48	326512,52	43,27	0,12	39785,69	613,63
	Масса мусора						1,82
5-3301-2-2/1	Смена обвязки стен из брусьев	345095,43	318344,79	28,84	0,08	26721,80	598,28
	Масса мусора						1,33
5-3301-2-3/1	Смена стоек и подкосов стен из бревен	295085,79	247032,75	58,65	0,16	47994,39	464,26
	Масса мусора						1,5
5-3301-2-4/1	Смена стоек и подкосов стен из брусьев	269712,57	234613,53	28,20	0,08	35070,84	440,92
	Масса мусора						1,1

Таблица 5-3301-3. Добавление утепляющей засыпки

Состав работ:

1. Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок.

Измеритель: 10 м3 засыпки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3301-3-1/1	Добавление утепляющей засыпки	95985,43	71319,94	197,43	0,55	24468,06	149,92

Таблица 5-3301-4. Ремонт конопатки стен

Состав работ:

1. Расчистка шва.
2. Конопатка шва с добавлением пакли.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-3301-4-1/1	Ремонт конопатки стен	5941,75	4400,47	0,48	-	1540,80	8,27

Таблица 5-3301-5. Укрепление деревянных стен

Состав работ:

1. Разметка отверстий болтов (1-3).
2. Заготовка элементов для сжимов (1-3).
3. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (1-3).
4. Проолифливание и подгонка болтов (1-3).
5. Подтягивание стен болтами (1-3).
6. Защита болтов от промерзания (1-3).
7. Заготовка столбиков и подкосов (4).
8. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям. (4).
9. Установка подкосов (4).

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3301-5-1/1	Укрепление деревянных стен из бревен сжимами	184444,95	118775,63	55,66	0,17	65613,66	218,45
5-3301-5-2/1	Укрепление деревянных стен из брусьев сжимами	157753,65	113735,35	27,35	0,09	43990,95	209,18
5-3301-5-3/1	Укрепление деревянных стен из пластин сжимами	149016,89	112631,60	21,11	0,07	36364,18	207,15
5-3301-5-4/1	Укрепление деревянных стен подкосами	148157,08	108616,28	37,82	0,11	39502,98	191,58

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 5-3302-1. Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

Состав работ: 1. Удаление поврежденных досок.
2. Пришивка досок с заготовкой досок, их острожкой с одной стороны, стеской двух кромок и антисептированием.

Измеритель: 100 м досок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3302-1-1/1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	21168,18	17681,71	5,77	0,02	3480,70	31,84

Таблица 5-3302-2. Смена венцов в стенах

Состав работ: 1. Установка лесов и подмостей (3, 4, 7, 8).
2. Расшивка венцов досками.
3. Крепление подкосами вышележащих венцов (или их частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
4. Удаление негодного венца или его части.
5. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене.
6. Осмолка нижней поверхности венца и прокладкой рубероида. (1, 2, 5, 6).
7. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой.
8. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.
9. Антисептирование водными составами.

Измеритель: 100 м венца

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3302-2-1/1	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм окладных	238962,78	179271,63	137,82	0,39	59553,33	322,82
	Масса мусора						3,83
5-3302-2-2/1	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 270 мм окладных	285184,63	209959,17	177,24	0,50	75048,22	378,08
	Масса мусора						4,87
5-3302-2-3/1	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм рядовых	238870,56	184302,92	140,38	0,39	54427,26	331,88
	Масса мусора						3,96
5-3302-2-4/1	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 270 мм рядовых	281296,71	212241,57	172,43	0,48	68882,71	382,19
	Масса мусора						4,63
5-3302-2-5/1	Смена венцов в стенах из брусьев сечением 200х200 мм окладных	197822,07	137916,21	105,76	0,30	59800,10	248,35
	Масса мусора						2,66
5-3302-2-6/1	Смена венцов в стенах из брусьев сечением 220х220 мм окладных	231614,04	159301,96	126,60	0,36	72185,48	286,86
	Масса мусора						3,02
5-3302-2-7/1	Смена венцов в стенах из брусьев сечением 200х200 мм рядовых	194692,29	139915,39	102,88	0,29	54674,02	251,95
	Масса мусора						2,45
5-3302-2-8/1	Смена венцов в стенах из брусьев сечением 220х220 мм рядовых	248519,14	182376,48	123,71	0,35	66018,95	321,68
	Масса мусора						2,93

Таблица 5-3302-3. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки.
 2. Устройство настила из досок.
 3. Разборка кладки перемычки.
 4. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором.
 5. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 перемычка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3302-3-1/1	Смена клинчатой разгрузочной перемычки на брусковую железобетонную	4096,69	2423,81	-	-	1672,88	4,81
	Масса мусора						0,05
5-3302-3-2/1	Смена клинчатой рядовой перемычки на брусковую железобетонную	3039,74	1867,67	-	-	1172,07	3,51
	Масса мусора						0,03

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3303-1. Прибивка по стенам маячных реек

- Состав работ:**
1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3303-1-1/1		Прибивка по стенам маячных реек	12213,84	11616,22	-	-	597,62	23,58

Таблица 5-3303-2. Обшивка каркасных стен

- Состав работ:**
1. Обшивка стен пергамином (1, 4, 5) досками обшивки (1), плитами (2, 3), досками под штукатурку (4).
 2. Обшивка углов и пересечений (1).

Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3303-2-1/1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	67113,93	22694,87	-	-	44419,06	41,74
5-3303-2-2/1	Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	28194,06	10839,60	-	-	17354,46	21,04
5-3303-2-3/1	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	78652,80	48091,58	-	-	30561,22	86,6
5-3303-2-4/1	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	37425,91	13239,29	-	-	24186,62	27,83
5-3303-2-5/1	Обшивка каркасных стен пергамином	8781,91	5176,21	-	-	3605,70	9,52

Таблица 5-3303-3. Устройство второй обшивки из досок

- Состав работ:**
1. Прибивка брусков каркаса.
 2. Обшивка каркаса строганными досками.
 3. Устройство засыпного утеплителя.

Измеритель: 100 м2 обшивки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-3303-3-1/1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой керамзитовым гравием	143751,88	65941,66	121,47	0,34	77688,75	130,86

Таблица 5-3303-4. Дополнительные работы по стенам

- Состав работ:**
1. Установка прибоин и обшивка досками обшивки (1).

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3303-4-1/1	Обшивка стен рубленых	71023,05	25011,12	-	-	46011,93	46

Таблица 5-3303-5. Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками.

Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3303-5-1/1	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	20566,80	12006,23	184,51	14,04	8376,06	21,62

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3304-1. Разборка деревянных стен

Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен (1, 2).
2. Разборка элементов каркаса (3, 4).
3. Удаление засыпного утеплителя (5).
4. Разборка стен бревенчатых (6, 7).
5. Разборка стен брусчатых (8, 9).

Измеритель: 100 м2 стен

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-3304-1-1/1	Разборка неоштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен	5207,48	5193,06	14,42	0,04	-	12,3
	Масса мусора						0,94
5-3304-1-2/1	Разборка оштукатуренной дощатой обшивки каркасно-обшивных стен	20678,41	20607,58	70,83	0,20	-	48,81
	Масса мусора						5,73
5-3304-1-3/1	Разборка каркаса из бревен каркасно-обшивных стен	25214,82	25118,35	96,47	0,27	-	63,52
	Масса мусора						2,74
5-3304-1-4/1	Разборка каркаса из брусев каркасно-обшивных стен	24300,82	24208,84	91,98	0,26	-	61,22
	Масса мусора						2,74
5-3304-1-5/1	Разборка засыпного утеплителя в каркасно- обшивных стенах	44806,22	44679,62	126,60	0,36	-	93,92
	Масса мусора						9,8
5-3304-1-6/1	Разборка стен бревенчатых неоштукатуренных	67286,24	67083,36	202,88	0,57	-	158,89
	Масса мусора						19,37
5-3304-1-7/1	Разборка стен бревенчатых оштукатуренных	79174,24	78934,51	239,73	0,67	-	186,96
	Масса мусора						22,87
5-3304-1-8/1	Разборка стен брусчатых неоштукатуренных	51732,90	51592,84	140,06	0,39	-	122,2
	Масса мусора						10,26
5-3304-1-9/1	Разборка стен брусчатых оштукатуренных	61644,37	61468,10	176,27	0,50	-	145,59
	Масса мусора						13,76

Таблица 5-3304-2. Прорезка проемов в стенах и перегородках

Состав работ: 1. Разметка проема.
2. Прорезка проема.
3. Обделка проема колодой или коробкой.

Измеритель: 1 м2 проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

5-3304-2-1/1	Прорезка проемов в стенах или перегородках из бревен	5679,81	5678,85	0,96	-	-	8,76
	Масса мусора						0,06
5-3304-2-2/1	Прорезка проемов в стенах или перегородках из брусьев	5673,32	5672,36	0,96	-	-	8,75
	Масса мусора						0,06
5-3304-2-3/1	Прорезка проемов в стенах или перегородках каркасно-обшивных	2626,81	2626,17	0,64	-	-	4,83
	Масса мусора						0,03

Таблица 5-3304-3. Устройство проемов для печей

- Состав работ:
- 1. Отбивка штукатурки и перерубание дрени (2).
 - 2. Выпиливание проема.
 - 3. Нарубание гребня на торцах бревен и выборка паза в стойках (1).
 - 4. Установка и закрепление стоек (1).
 - 5. Установка обделки из брусков или досок (2).
 - 6. Антисептирование древесины.
 - 7. Перестановка подмостей.

Измеритель: 100 м периметра проема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-3304-3-1/1	Устройство проемов для печей в рубленой стене	212221,60	190928,10	24,46	0,04	21269,04	330
	Масса мусора						0,36
5-3304-3-2/1	Устройство проемов для печей в деревянной оштукатуренной перегородке	81689,51	68554,99	32,49	0,05	13102,03	140,77
	Масса мусора						0,38

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3305-1. Подъем рубленых стен домкратом

- Состав работ:
- 1. Подготовка места для домкрата.
 - 2. Установка домкрата с проверкой его действия.
 - 3. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата.
 - 4. Закрепление подъема временными креплениями.
 - 5. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

Измеритель: 100 подъемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-3305-1-1/1	Подъем рубленых стен домкратом	132100,54	131580,24	520,30	2,42	-	242

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5101-1. Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня

- Состав работ:
- 1. Вырубка ветхих участков с осторожностью, обеспечивающей сохранность неразбираемой части кладки, со штраблением.
 - 2. Оконка и грубая притеска новых плит и камней для кладки с выборкой из штабеля, подбором по цвету и качеству.
 - 3. Укладка новых плит и камней в вырубленные гнезда.
 - 4. Забутка пространства между лицом и массивом кладки.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-1-1/1	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового камня на толщину до 30 см Масса материалов	28816,14	23221,74	-	-	5594,40	36,4 3,07

5-5101-1-1/2	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из булыжного камня на толщину до 30 см	39391,69	23221,74	-	-	16169,95	36,4
	Масса материалов						3,07
5-5101-1-2/1	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового камня на толщину до 60 см	21526,35	16140,39	-	-	5385,96	25,3
	Масса материалов						2,92
5-5101-1-2/2	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из булыжного камня на толщину до 60 см	31760,75	16140,39	-	-	15620,36	25,3
	Масса материалов						2,92
5-5101-1-3/1	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового камня на толщину до 75 см	19123,49	14073,40	-	-	5050,09	22,06
	Масса материалов						2,8
5-5101-1-3/2	Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из булыжного камня на толщину до 75 см	28760,89	14073,40	-	-	14687,49	22,06
	Масса материалов						2,8
5-5101-1-4/1	Реставрация отдельных участков кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового камня в толщах стен, облицованных камнем	13518,65	8874,02	-	-	4644,63	13,91
	Масса материалов						2,56
5-5101-1-4/2	Реставрация отдельных участков кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из булыжного камня в толщах стен, облицованных камнем	22303,18	8874,02	-	-	13429,16	13,91
	Масса материалов						2,56

Таблица 5-5101-2. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей)

- Состав работ:**
1. Осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой.
 2. Штрабление примыкающей части стены.
 3. Промывка мест вырубки.
 4. Укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича по цвету и качеству с обработкой швов с постановкой штырей.
 5. Очистка поверхности стены от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-2-1/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом глубиной заделки в 0,5 кирпича Масса мусора Масса материалов	11048,17	6623,73	-	-	4424,44	9,68 0,42 0,42
5-5101-2-2/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом глубиной заделки в 1 кирпич Масса мусора Масса материалов	16745,98	8656,02	-	-	8089,96	12,65 0,76 0,76
5-5101-2-3/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом глубиной заделки в 1,5 кирпича Масса мусора Масса материалов	22350,06	10914,11	-	-	11435,95	15,95 1,06 1,06
5-5101-2-4/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом старого образца глубиной заделки в 0,5 кирпича Масса мусора Масса материалов	11230,88	6623,73	-	-	4607,15	9,68 0,37 0,37

5-5101-2-5/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом старого образца глубиной заделки в 1 кирпич	17026,97	8656,02	-	-	8370,95	12,65
	Масса мусора						0,66
	Масса материалов						0,66
5-5101-2-6/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом старого образца глубиной заделки в 1,5 кирпича	22607,84	10920,95	-	-	11686,89	15,96
	Масса мусора						0,9
	Масса материалов						0,9
5-5101-2-7/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) стандартным кирпичом глубиной заделки в 0,5 кирпича	8504,90	6623,73	-	-	1881,17	9,68
	Масса мусора						0,35
	Масса материалов						0,35
5-5101-2-8/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) стандартным кирпичом глубиной заделки в 1 кирпич	12054,78	8656,02	-	-	3398,76	12,65
	Масса мусора						0,62
	Масса материалов						0,62
5-5101-2-9/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) стандартным кирпичом глубиной заделки в 1,5 кирпича	15625,54	10914,11	-	-	4711,43	15,95
	Масса мусора						0,86
	Масса материалов						0,86

Таблица 5-5101-3. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте

- Состав работ:**
1. Осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой.
 2. Штрабление примыкающей части стены.
 3. Промывка мест вырубки.
 4. Укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича по цвету и качеству с обработкой швов с постановкой штырей.
 5. Очистка поверхности стены от подтеков раствора.
- Измеритель:** 10 кирпичей, уложенных в дело

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-5101-3-1/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте Масса мусора Масса материалов	3272,40	2182,82	-	-	1089,58	3,19 0,1 0,103
5-5101-3-2/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом старого образца отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте Масса мусора Масса материалов	2734,40	1957,01	-	-	777,39	2,86 0,062 0,062
5-5101-3-3/1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) стандартным кирпичом отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте Масса мусора Масса материалов	2227,91	1957,01	-	-	270,90	2,86 0,043 0,053

Таблица 5-5101-4. Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте

- Состав работ:**
1. Отбор кирпича из штабеля, подбор по цвету и качеству с подноской к рабочему месту.
 2. Изготовление шаблонов (на группу кирпичей одного профиля).
 3. Вычерчивание по шаблону.
 4. Теска ранее вытесанного кирпича с притиркой вручную, резьба по кирпичу вручную.
 5. Складывание в штабель после тески.
- Измеритель:** 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-4-1/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске на фаску	898,79	898,79	-	-	-	1,16
5-5101-4-2/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: полуовал, треугольник и т.п.	1495,40	1495,40	-	-	-	1,93
5-5101-4-3/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: валик с подсечкой скоция и т.п.	1704,60	1704,60	-	-	-	2,2
5-5101-4-4/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей фигурной теской средней сложности: валик с 2-мя подсечками, полукруг на плашку вогнут	4005,82	4005,82	-	-	-	5,17
5-5101-4-5/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей фигурной теской средней сложности: вал на ребро с 2-мя подсечками, полуовал на ребро	4943,35	4943,35	-	-	-	6,38
5-5101-4-6/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при сложной фигурной теске: фигурная выемка угла	7074,11	7074,11	-	-	-	9,13
5-5101-4-7/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при сложной фигурной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич	8523,02	8523,02	-	-	-	11
5-5101-4-8/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей при сложной фигурной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирп., угол и раскреповка	10653,78	10653,78	-	-	-	13,75
5-5101-4-9/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей. резьба: буквы и знаки гладкие	28889,60	28889,60	-	-	-	31,9
5-5101-4-10/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей. резьба: славянская вязь, веревочка	47817,26	47817,26	-	-	-	52,8
5-5101-4-11/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей. резьба: плоскостные орнаментированные фигуры	70729,70	70729,70	-	-	-	78,1
5-5101-4-12/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте. Заготовка профилированных и резных кирпичей. резьба: лепестковый цветочный орнамент	99619,30	99619,30	-	-	-	110
5-5101-4-13/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте из кирпича большемерного	3847,32	2666,49	-	-	1180,83	3,63
Масса материалов							0,103

5-5101-4-14/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте из кирпича старого образца	3267,98	2424,08	-	-	843,90	3,3
	Масса материалов						0,062
5-5101-4-15/1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте из кирпича стандартного	2715,97	2424,08	-	-	291,89	3,3
	Масса материалов						0,053

Таблица 5-5101-5. Реставрация кирпичной кладки стен

Состав работ:

1. Штрабление и очистка древней части кладки.
2. Промывка водой частей старой кладки в местах сопряжений ее с новой кладкой.
3. Кладка кирпича на место на растворе с соблюдением порядовок, перевязки со старой кладкой, толщины шва и обработкой швов.
4. Очистка поверхности стен от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-5-1/1	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 0,5 м3 в одном месте	27899,90	7089,39	-	-	20810,51	11,55
5-5101-5-2/1	Масса материалов						1,98
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 2 м3 в одном месте	27427,27	6616,76	-	-	20810,51	10,78
5-5101-5-3/1	Масса материалов						1,98
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 5 м3 в одном месте	27157,20	6346,69	-	-	20810,51	10,34
5-5101-5-4/1	Масса материалов						1,98
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 0,5 м3 в одном месте	30116,62	9032,36	-	-	21084,26	13,2
5-5101-5-5/1	Масса материалов						2
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 2,0 м3 в одном месте	29363,93	8279,67	-	-	21084,26	12,1
5-5101-5-6/1	Масса материалов						2
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 5,0 м3 в одном месте	28987,58	7903,32	-	-	21084,26	11,55
5-5101-5-7/1	Масса материалов						2
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 0,5 м3 в одном месте	32579,14	11312,38	-	-	21266,76	15,4
5-5101-5-8/1	Масса материалов						2,02
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 2 м3 в одном месте	31771,11	10504,35	-	-	21266,76	14,3
5-5101-5-9/1	Масса материалов						2,02
	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 5 м3 в одном месте	30963,08	9696,32	-	-	21266,76	13,2
5-5101-5-10/1	Масса материалов						2,02
	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца с простым архитектурным оформлением кладки до 0,5 м3 в одном месте	31610,37	7089,39	-	-	24520,98	11,55
	Масса материалов						1,98

5-5101-5-11/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца с простым архитектурным оформлением кладки до 2 м3 в одном месте	31137,74	6616,76	-	-	24520,98	10,78
	Масса материалов						1,98
5-5101-5-12/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца с простым архитектурным оформлением кладки до 5 м3 в одном месте	30867,67	6346,69	-	-	24520,98	10,34
	Масса материалов						1,98
5-5101-5-13/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца средней сложностью архитектурного оформления кладки до 0,5 м3 в одном месте	33819,38	9032,36	-	-	24787,02	13,2
	Масса материалов						1,99
5-5101-5-14/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца средней сложностью архитектурного оформления кладки до 2,0 м3 в одном месте	33066,69	8279,67	-	-	24787,02	12,1
	Масса материалов						1,99
5-5101-5-15/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца средней сложностью архитектурного оформления кладки до 5,0 м3 в одном месте	32690,34	7903,32	-	-	24787,02	11,55
	Масса материалов						1,99
5-5101-5-16/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при сложном архитектурном оформлении кладки до 0,5 м3 в одном месте	36431,95	11312,38	-	-	25119,57	15,4
	Масса материалов						2,02
5-5101-5-17/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при сложном архитектурном оформлении кладки до 2 м3 в одном месте	35623,92	10504,35	-	-	25119,57	14,3
	Масса материалов						2,02
5-5101-5-18/1	Реставрация кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при сложном архитектурном оформлении кладки до 5 м3 в одном месте	34815,89	9696,32	-	-	25119,57	13,2
	Масса материалов						2,02
5-5101-5-19/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 0,5 м3 в одном месте	17017,36	7089,39	-	-	9927,97	11,55
	Масса материалов						2,01
5-5101-5-20/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 2 м3 в одном месте	16544,73	6616,76	-	-	9927,97	10,78
	Масса материалов						2,01
5-5101-5-21/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 5 м3 в одном месте	16274,66	6346,69	-	-	9927,97	10,34
	Масса материалов						2,01
5-5101-5-22/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 0,5 м3 в одном месте	19065,26	9032,36	-	-	10032,90	13,2
	Масса материалов						2,03
5-5101-5-23/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 2,0 м3 в одном месте	18312,57	8279,67	-	-	10032,90	12,1
	Масса материалов						2,03
5-5101-5-24/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом средней сложностью архитектурного оформления кладки до 5,0 м3 в одном месте	17936,22	7903,32	-	-	10032,90	11,55
	Масса материалов						2,03
5-5101-5-25/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 0,5 м3 в одном месте	21450,21	11312,38	-	-	10137,83	15,4
	Масса материалов						2,05
5-5101-5-26/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 2 м3 в одном месте	20642,18	10504,35	-	-	10137,83	14,3
	Масса материалов						2,05
5-5101-5-27/1	Реставрация кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при сложном архитектурном оформлении кладки до 5 м3 в одном месте	19834,15	9696,32	-	-	10137,83	13,2
	Масса материалов						2,05

Таблица 5-5101-6. Реставрация кирпичных перемычек

Состав работ:

1. Разборка старой кладки с очисткой годного в дело кирпича, с отгребанием мусора в сторону и промывкой водой мест сопряжения старой кладки с новой.
2. Разметка рядов по готовой опалубке.
3. Кладка кирпича на растворе с околкой и притеской его и обработкой швов.
4. Очистка лицевой поверхности кладки от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м2 перемычек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-6-1/1	Реставрация кирпичных перемычек большемерным кирпичом одно- и трехцентровых прямых	12145,19	5898,60	-	-	6246,59	8,03
	Масса мусора						0,21
	Масса материалов						0,6
5-5101-6-2/1	Реставрация кирпичных перемычек большемерным кирпичом одно- и трехцентровых наклонных	13357,23	7110,64	-	-	6246,59	9,68
	Масса мусора						0,21
	Масса материалов						0,6
5-5101-6-3/1	Реставрация кирпичных перемычек большемерным кирпичом пятицентровых и стрельчатых прямых	13922,85	7676,26	-	-	6246,59	10,45
	Масса мусора						0,21
	Масса материалов						0,6
5-5101-6-4/1	Реставрация кирпичных перемычек большемерным кирпичом пятицентровых и стрельчатых наклонных	15538,90	9292,31	-	-	6246,59	12,65
	Масса мусора						0,21
	Масса материалов						0,6
5-5101-6-5/1	Реставрация кирпичных перемычек кирпичом старого образца одно- и трехцентровых прямых	12539,65	5898,60	-	-	6641,05	8,03
	Масса мусора						0,19
	Масса материалов						0,54
5-5101-6-6/1	Реставрация кирпичных перемычек кирпичом старого образца одно- и трехцентровых наклонных	13751,69	7110,64	-	-	6641,05	9,68
	Масса мусора						0,19
	Масса материалов						0,54
5-5101-6-7/1	Реставрация кирпичных перемычек кирпичом старого образца пятицентровых и стрельчатых прямых	14317,31	7676,26	-	-	6641,05	10,45
	Масса мусора						0,19
	Масса материалов						0,54
5-5101-6-8/1	Реставрация кирпичных перемычек кирпичом старого образца пятицентровых и стрельчатых наклонных	15933,36	9292,31	-	-	6641,05	12,65
	Масса мусора						0,19
	Масса материалов						0,54
5-5101-6-9/1	Реставрация кирпичных перемычек стандартным кирпичом одно- и трехцентровых прямых	8384,41	5898,60	-	-	2485,81	8,03
	Масса мусора						0,17
	Масса материалов						0,49
5-5101-6-10/1	Реставрация кирпичных перемычек стандартным кирпичом одно- и трехцентровых наклонных	9596,45	7110,64	-	-	2485,81	9,68
	Масса мусора						0,17
	Масса материалов						0,49
5-5101-6-11/1	Реставрация кирпичных перемычек стандартным кирпичом пятицентровых и стрельчатых прямых	10162,07	7676,26	-	-	2485,81	10,45
	Масса мусора						0,17
	Масса материалов						0,49
5-5101-6-12/1	Реставрация кирпичных перемычек стандартным кирпичом пятицентровых и стрельчатых наклонных	11778,12	9292,31	-	-	2485,81	12,65
	Масса мусора						0,17
	Масса материалов						0,49

Таблица 5-5101-7. Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами

- Состав работ:**
1. Расчистка и тщательная заделка (1) или зачеканка (2) трещин в стенах или сводах с предварительным увлажнением водой.
 2. Установка розеток с одновременной формовкой и устройством отверстия в центре розетки (3).
 3. Трехкратное нагнетание раствора при помощи ручного инъектора или гидравлического растворонасоса с предварительной промывкой трещин водой (4-7).
 4. Снятие розеток и заправка трещин по лицу кладки (4-7).
 5. Зачистка поверхности (4-7).
 6. Ведение журнала работ по нагнетанию растворов в трещины кладки (4-7).
 7. Перемещение аппаратуры в пределах объекта (4-7).

Измеритель: 10 м трещин (1-2), 10 розеток (3), 50 л инъекционного раствора (4-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-5101-7-1/1	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором. Расчистка трещин обмазкой	1218,93	1161,09	-	-	57,84	1,82
5-5101-7-2/1	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором. Расчистка трещин зачеканкой	3760,04	3228,08	-	-	531,96	5,06
5-5101-7-3/1	Масса материалов						0,26
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором. Формовка и заделка розеток	799,97	771,93	-	-	28,04	1,21
5-5101-7-4/1	Масса материалов						0,009
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором ручным инъектором, ширина инъекционной трещины до 5 мм	5339,30	5096,48	-	-	242,82	8,47
5-5101-7-5/1	Масса материалов						0,06
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором гидравлическим инъектором, ширина инъекционной трещины до 5 мм	931,70	619,76	69,12	60,68	242,82	1,03
5-5101-7-6/1	Масса материалов						0,06
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором ручным инъектором, ширина инъекционной трещины более 5 мм	5428,64	5096,48	-	-	332,16	8,47
5-5101-7-7/1	Масса материалов						0,07
	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующим раствором гидравлическим инъектором, ширина инъекционной трещины более 5 мм	1021,04	619,76	69,12	60,68	332,16	1,03
	Масса материалов						0,07

Таблица 5-5101-8. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором

- Состав работ:**
1. Выборка выветрившегося раствора из швов кладки.
 2. Промывка расчищенных швов водой.
 3. Заполнение швов специальным известковым раствором с тщательным заглаживанием теркой.
 4. Окончательная зачистка поверхности - отшлифовка.
 5. Приготовление известкового раствора по специальной рецептуре.

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-5101-8-1/1	Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором гладких поверхностей Масса материалов	1124,34	1094,83	-	-	29,51	1,6 0,0106

Таблица 5-5101-9. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмозки специальным раствором (цемяночным) с воспроизведением форм отдельных глубоковыветрившихся кирпичей

- Состав работ:**
1. Тщательная расчистка отдельных глубоко выветрившихся кирпичей от покрасок и загрязнений металлической щеткой и кирочкой до здорового основания.
 2. Тщательная промывка расчищенных мест водой.
 3. Накладка (набрасывание) цемяночного раствора на поврежденный кирпич несколько раз (до 4-х) с просушкой каждого слоя и воспроизведением формы кирпича, путем обработки его граней.
 4. Приготовление цемяночного раствора (из толченого кирпича) по специальной рецептуре.

Измеритель: 1 реставрируемый кирпич в стене

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-9-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным раствором (цемяночным) с воспроизведением форм отдельных глубоковыветрившихся кирпичей Масса материалов	1030,84	1020,74	-	-	10,10	1,6 0.003

Таблица 5-5101-10. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами)

Состав работ: При обмазке неповрежденного кирпича (1)
 1. Расчистка поверхности от загрязнения металлической щеткой до здорового основания.
 2. Тщательная промывка водой расчищенных мест.
 3. Нанесение раствора с тщательным заглаживанием до гладкой поверхности.
 4. Приготовление известкового раствора по специальной рецептуре.
 При обмазке поврежденного насечкой или имеющего мелкие коверны кирпича (2)
 1. Расчистка поверхности от загрязнения металлической щеткой до здорового основания.
 2. Тщательная промывка водой расчищенных мест.
 3. Заполнение раствором выбоин и мелких каверн в кирпиче с разравниванием.
 4. Обмазка с тщательным заглаживанием по гладкой поверхности реставрированного кирпича.
 5. Приготовление известкового раствора по специальной рецептуре.

Измеритель: 1 м2 поверхности гладких стен

Измеритель:		1 м2 поверхности гладких стен					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-10-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами), обмазка неповрежденного кирпича Масса материалов	872,34	827,97	-	-	44,37	1,21 0,0114
5-5101-10-2/1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами), обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича Масса материалов	1358,83	1204,32	-	-	154,51	1,76 0,0285

Таблица 5-5101-11. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от загрязнений металлической щеткой до здорового основания.
 2. Выборка выветрившегося раствора швов (в случае необходимости).
 3. Промывка водой расчищенных мест.
 4. Нанесение цемяночного раствора на каждый кирпич с тщательным заглаживанием по гладкой поверхности и с заполнением мелких каверн от насечки.
 5. Заполнение швов известковым раствором с тщательным заглаживанием и смачиванием водой в процессе работы.
 6. Окончательная отделка поверхности.
 7. Приготовление цемяночного раствора и известкового раствора по специальной рецептуре.

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки гладких стен

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-11-1/1	Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором Масса материалов	2056,31	1964,92	-	-	91,39	3,08 0,036

Таблица 5-5101-12. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

Состав работ: 1. Штрабление древней части кладки, очистка и промывка мест штрабления.
 2. Изготовление шаблонов кривой по чертежам.
 3. Необходимая подтеска кирпича.
 4. Кладка кирпича на место на растворе с соблюдением перевязки со старой кладкой, толщины шва и обработкой швов.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-12-1/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен большемерным кирпичом кладкой простой сложности	47992,68	24240,81	-	-	23751,87	33
	Масса материалов						2,2
5-5101-12-2/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен большемерным кирпичом сложной кладки	54799,74	30682,87	-	-	24116,87	39,6
	Масса материалов						2,2
5-5101-12-3/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен стандартным кирпичом кладкой простой сложности	33054,64	24240,81	-	-	8813,83	33
	Масса материалов						2,2
5-5101-12-4/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен стандартным кирпичом сложной кладки	39580,64	30682,87	-	-	8897,77	39,6
	Масса материалов						2,2
5-5101-12-5/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен кирпичом старого образца кладкой простой сложности	52612,90	24240,81	-	-	28372,09	33
	Масса материалов						2,2
5-5101-12-6/1	Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен кирпичом старого образца сложной кладки	59387,51	30682,87	-	-	28704,64	39,6
	Масса материалов						2,2

Таблица 5-5101-13. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей: сплошная обмазка толщиной 3 см поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича докомпоновочным материалом из сухих смесей

Состав работ: 1. Очистка поверхности от деструктивных слоев.
2. Нанесение грунтовочного состава кистью.
3. Нанесение восполняющего слоя за 3 прохода.
4. Приготовление грунтовочного и докомпоновочного растворов.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
5-5101-13-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей: сплошная обмазка толщиной 3 см поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича докомпоновочным материалом из сухих смесей	37814,69	896,95	-	-	36917,74	1,22

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 5-5102-1. Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен из бутового или булыжного камня

Состав работ: Для стен (1)
1. Кладка лица с околкой или грубой притеской с выборкой плиты для лица из штабеля с привязкой к отдельным сохранившимся участкам.
2. Забутовка.
Для зубцов, парапетов, столбов (2)
1. Докладка или кладка зубцов, парапетов и т. д.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5102-1-1/1	Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен из бутового камня	10791,96	5556,63	-	-	5235,33	8,71
	Масса материалов						2,86
5-5102-1-1/2	Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен из булыжного камня	20685,22	5556,63	-	-	15128,59	8,71
	Масса материалов						2,86

5-5102-1-2/1	Воссоздание кладки зубцов, парапетов, столбов и т.п. крепостных и монастырских стен, башен из бутового камня	14709,04	9473,71	-	-	5235,33	14,85
	Масса материалов						2,86
5-5102-1-2/2	Воссоздание кладки зубцов, парапетов, столбов и т.п. крепостных и монастырских стен, башен из булыжного камня	24602,30	9473,71	-	-	15128,59	14,85
	Масса материалов						2,86

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 5-5104-1. Разборка первоначальной кирпичной кладки или поздних пристроек и заделок в памятниках, непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладке материалы от разборки других частей памятника

Состав работ:

1. Разборка кирпичной кладки вручную на отдельные кирпичи с осторожностью, обеспечивающей сохранность неразбираемой части кладки.
2. Очистка кирпича от раствора.
3. Укладка годного кирпича в штабель.
4. Окучивание половняка или щебня.

Измеритель: 1 м3 разбираемой поверхности (1-3), 1 зондаж площадью до 1 м2 (4-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5104-1-1/1	Разборка первоначальной кирпичной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д. или поздних пристроек и заделок в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой при слабой прочности кладки	2899,71	2899,71	-	-	-	5,24
	Масса мусора						0,58
5-5104-1-2/1	Разборка первоначальной кирпичной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д. или поздних пристроек и заделок в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой при средней прочности кладки	3691,04	3691,04	-	-	-	6,67
	Масса мусора						0,7
5-5104-1-3/1	Разборка первоначальной кирпичной кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д. или поздних пристроек и заделок в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой при большой прочности кладки	4404,90	4404,90	-	-	-	7,96
	Масса мусора						0,92
5-5104-1-4/1	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 15 см	1743,15	1743,15	-	-	-	3,15
	Масса мусора						0,1
5-5104-1-5/1	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 30 см	2789,04	2789,04	-	-	-	5,04
	Масса мусора						0,2
5-5104-1-6/1	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 50 см	5954,37	5954,37	-	-	-	10,76
	Масса мусора						0,3

Таблица 5-5104-2. Расчистка швов кирпичной кладки от цементного раствора

Состав работ:

1. Расчистка шва.
2. Очистка поверхности кладки.
3. Промывка поверхности кладки.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5104-2-1/1	Расчистка швов кирпичной кладки от цементного раствора	586,86	586,86	-	-	-	0,81

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-5105-1. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

- Состав работ:**
1. Укладка стальных балок, рельсов и связей по уровню с расчисткой места кладки и устройством прокладок под концы балок.
 2. Для сводов - укладка стальных затяжек с постановкой анкеров с установкой штырей, обухов, засовов, расклинкой и постановки стяжных муфт.
 3. Проверка натяжения связей по истечении срока схватывания кладки.

Измеритель: 1 т уложенных балок и затяжек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-5105-1-1/1	Укрепление кирпичных кладок; стен, столбов и др. конструкций, путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.	294642,30	130791,40	-	-	163850,90	166
5-5105-1-2/1	Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д. крепление сводов стальными затяжками	310006,35	146155,45	-	-	163850,90	185,5

Таблица 5-5105-2. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

- Состав работ:**
1. Расчистка швов старых кладок с тщательной промывкой водой.
 2. Расшивка швов кладки раствором по заданному профилю с удалением излишнего раствора.
 3. Очистка поверхности стен от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м2 расшитой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-5105-2-1/1	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором, вид расшивки выпуклый	512,70	472,64	-	-	40,06	0,61
	Масса материалов						0,013
5-5105-2-2/1	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором, вид расшивки вогнутый	420,79	375,01	-	-	45,78	0,48
	Масса материалов						0,011

Таблица 5-5105-3. Сверление отверстий глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором

- Состав работ:**
1. Сверление отверстия, очистка от шлама.
 2. Смена сверл в процессе работы.
 3. Промывка отверстия.

Измеритель: 100 отверстий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5105-3-1/1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, глубина отверстия 1 м	54878,86	35019,83	367,95	2,64	19491,08	58,71
5-5105-3-2/1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, добавляется на каждые 0,1 м	6402,84	6355,50	44,60	0,32	2,74	10,31
5-5105-3-3/1	Сверление отверстий диаметром до 30 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, глубина отверстия 1 м	70383,88	47582,29	501,75	3,60	22299,84	79,31
5-5105-3-4/1	Сверление отверстий диаметром до 30 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, добавляется на каждые 0,1 м	9863,81	9783,80	77,27	0,55	2,74	16,66
5-5105-3-5/1	Сверление отверстий диаметром до 40 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, глубина отверстия 1 м	78712,58	56174,33	593,85	4,26	21944,40	93,7
5-5105-3-6/1	Сверление отверстий диаметром до 40 мм глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором, добавляется на каждые 0,1 м	12448,83	12241,71	204,38	1,47	2,74	20,48

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5201-1. Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции

Состав работ:

1. Вырубка верхнего ряда камней.
2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
3. Распазовка и раскол плит.
4. Фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани.
5. Установка пиронов (при необходимости).
6. Установка камней на растворе и расшивка швов.
7. Очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи.
8. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 лицевой части стен и цоколей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-1-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	17198,30	16793,57	-	-	404,73	27,36 1,125 0,936
5-5201-1-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	56251,75	55847,02	-	-	404,73	87,54 1,245 1,027
5-5201-1-3/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	12872,00	12582,90	-	-	289,10	20,5 0,76 0,63
5-5201-1-4/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	45986,17	45697,07	-	-	289,10	71,63 0,84 0,69
5-5201-1-5/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	11414,72	11183,44	-	-	231,28	18,22 0,591 0,491
5-5201-1-6/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	38668,37	38437,09	-	-	231,28	60,25 0,654 0,541
5-5201-1-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-1 Масса мусора	3253,87	3253,87	-	-	-	5,88 1,125
5-5201-1-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-2 Масса мусора	9606,68	9606,68	-	-	-	17,36 1,245
5-5201-1-9/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-3 Масса мусора	2501,28	2501,28	-	-	-	4,52 0,76
5-5201-1-10/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-4 Масса мусора	7404,22	7404,22	-	-	-	13,38 0,84
5-5201-1-11/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-5	2064,11	2064,11	-	-	-	3,73

	Масса мусора						0,591
5-5201-1-12/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-1-6	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12
	Масса мусора						0,654

Таблица 5-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции

- Состав работ:**
1. Вырубка верхнего ряда камней.
 2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
 3. Распазовка и раскол плит.
 4. Обработка граней камня, выходящих на видимые плоскости и чистая теска лицевой грани.
 5. Архитектурная обработка внешних кромок плит с профилем средней сложности (для создания рустов) с чистой обработкой лицевой поверхности.
 6. Установка пиронов (при необходимости).
 7. Установка камней на растворе и расшивка швов.
 8. Очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи.

Измеритель: 1 м2 лицевой части стен и цоколей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-2-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	29475,70	29070,97	-	-	404,73	40,69 1,125 0,936
5-5201-2-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	102837,41	102432,68	-	-	404,73	137,56 1,245 1,027
5-5201-2-3/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	24644,70	24355,60	-	-	289,10	34,09 0,76 0,63
5-5201-2-4/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	90427,77	90138,67	-	-	289,10	121,05 0,84 0,69
5-5201-2-5/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	23007,95	22776,67	-	-	231,28	31,88 0,591 0,491
5-5201-2-6/1	Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	82178,91	81947,63	-	-	231,28	110,05 0,654 0,541
5-5201-2-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-1 Масса мусора	3226,21	3226,21	-	-	-	5,83 1,125

5-5201-2-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-2 Масса мусора	9606,68	9606,68	-	-	-	17,36 1,245
5-5201-2-9/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-3 Масса мусора	2501,28	2501,28	-	-	-	4,52 0,76
5-5201-2-10/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-4 Масса мусора	7404,22	7404,22	-	-	-	13,38 0,84
5-5201-2-11/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-5 Масса мусора	2064,11	2064,11	-	-	-	3,73 0,591
5-5201-2-12/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-2-6 Масса мусора	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12 0,654

Таблица 5-5201-3. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции

Состав работ:

1. Вырубка верхнего ряда камней.
2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
3. Распазовка и раскол плит.
4. Обработка граней камня, выходящих на видимые плоскости и чистая теска лицевой грани.
5. Установка пиროнов (при необходимости).
6. Установка камней на растворе и расшивка швов.
7. Очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи.
8. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 лицевой части в плане стен и цоколей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-3-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	17697,52	17292,79	-	-	404,73	27,63 1,267 0,936
5-5201-3-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	62470,55	62065,82	-	-	404,73	95,48 1,37 1,027
5-5201-3-3/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	14815,54	14526,44	-	-	289,10	23,21 0,84 0,63
5-5201-3-4/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	51265,24	50976,14	-	-	289,10	78,42 0,94 0,69
5-5201-3-5/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	12341,86	12110,58	-	-	231,28	19,35 0,661 0,496
5-5201-3-6/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	43088,42	42857,14	-	-	231,28	65,93 0,736 0,546

5-5201-3-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-1	3253,87	3253,87	-	-	-	5,88
	Масса мусора						1,267
5-5201-3-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-2	9606,68	9606,68	-	-	-	17,36
	Масса мусора						1,37
5-5201-3-9/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-3	2501,28	2501,28	-	-	-	4,52
	Масса мусора						0,84
5-5201-3-10/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-4	7404,22	7404,22	-	-	-	13,38
	Масса мусора						0,94
5-5201-3-11/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-5	2064,11	2064,11	-	-	-	3,73
	Масса мусора						0,661
5-5201-3-12/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-3-6	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12
	Масса мусора						0,736

Таблица 5-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами (в перевязку с внутренней частью конструкции)

Состав работ:

1. Вырубка верхнего ряда камней.
2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
3. Распозовка и раскол плит.
4. Обработка граней камня, выходящих на видимые плоскости и чистая теска лицевой грани.
5. Архитектурная обработка внешних кромок плит профилем средней сложности (для создания рустов).
6. Установка пиროнов (при необходимости).
7. Установка камней на растворе и расшивка швов.
8. Очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи.
9. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 лицевой части в плане стен и цоколей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-4-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	34821,99	34417,26	-	-	404,73	46,22 1,267 0,936
5-5201-4-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 30 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	115131,41	114726,68	-	-	404,73	154,07 1,37 1,027
5-5201-4-3/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	30618,29	30329,19	-	-	289,10	40,73 0,84 0,63
5-5201-4-4/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 20 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	102721,78	102432,68	-	-	289,10	137,56 0,94 0,69
5-5201-4-5/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)	28095,71	27864,43	-	-	231,28	37,42

	Масса мусора						0,661
	Масса материалов						0,496
5-5201-4-6/1	Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)	94458,03	94226,75	-	-	231,28	126,54
	Масса мусора						0,736
	Масса материалов						0,546
5-5201-4-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-1	3253,87	3253,87	-	-	-	5,88
	Масса мусора						1,267
5-5201-4-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-2	9606,68	9606,68	-	-	-	17,36
	Масса мусора						1,37
5-5201-4-9/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-3	2501,28	2501,28	-	-	-	4,52
	Масса мусора						0,84
5-5201-4-10/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-4	7404,22	7404,22	-	-	-	13,38
	Масса мусора						0,94
5-5201-4-11/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-5	2064,11	2064,11	-	-	-	3,73
	Масса мусора						0,661
5-5201-4-12/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-4-6	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12
	Масса мусора						0,736

Таблица 5-5201-5. Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкций (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м)

Состав работ:

1. Вырубка верхнего ряда камней.
2. Разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей оставшихся в кладке.
3. Распазовка и раскол плит.
4. Обработка граней камня, выходящих на видимые плоскости и чистая теска лицевой грани.
5. Установка пиროнов (при необходимости).
6. Установка камней на растворе и расшивка швов.
7. Очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи.
8. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 лицевой грани стен и цоколей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-5-1/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной ложкового ряда до 30 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	18392,23	17987,50	-	-	404,73	28,74 1,267 0,936
5-5201-5-2/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной ложкового ряда до 30 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	69965,51	69560,78	-	-	404,73	107,01 1,37 1,027
5-5201-5-3/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной ложкового ряда до 20 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	14815,54	14526,44	-	-	289,10	23,21 0,84 0,63
5-5201-5-4/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной	57349,61	57060,51	-	-	289,10	87,78

	ложкового ряда до 20 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)						
	Масса мусора						0,94
	Масса материалов						0,69
5-5201-5-5/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной ложкового ряда до 15 см из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит)	12679,83	12448,55	-	-	231,28	19,89
	Масса мусора						0,661
	Масса материалов						0,496
5-5201-5-6/1	Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкции (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) толщиной ложкового ряда до 15 см из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит)	47905,21	47673,93	-	-	231,28	73,34
	Масса мусора						0,736
	Масса материалов						0,546
5-5201-5-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-1	3253,87	3253,87	-	-	-	5,88
	Масса мусора						1,267
5-5201-5-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-2	9606,68	9606,68	-	-	-	17,36
	Масса мусора						1,37
5-5201-5-9/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-3	2501,28	2501,28	-	-	-	4,52
	Масса мусора						0,84
5-5201-5-10/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-4	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12
	Масса мусора						0,94
5-5201-5-11/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-5	2064,11	2064,11	-	-	-	3,73
	Масса мусора						0,661
5-5201-5-12/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 5-5201-5-6	6153,59	6153,59	-	-	-	11,12
	Масса мусора						0,736

Таблица 5-5201-6. Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чистотесаными поверхностями путем устройства вставок

- Состав работ:**
1. Вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритах вставки.
 2. Очистка гнезда от раствора.
 3. Изготовление тела вставки с грубой теской тыльной стороны и обработкой лица вставки.
 4. Установка вставки в гнездо на кладочном или клеевом растворе.
 5. Укрепление при необходимости скобами или пиронами.
 6. Зачеканка шва кладки между камнями.
 7. Очистка лица от пыли и подтеков раствора.

Измеритель: 1 дм² лицевой поверхности вставки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
5-5201-6-1/1	Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чистотесаными поверхностями путем устройства вставок из известняка (мрамора) V гр. Масса мусора Масса материалов	519,13	519,13	-	-	-	0,67 0,004 0,003
5-5201-6-2/1	Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чистотесаными поверхностями путем устройства вставок из песчаника (гранита) II гр. Масса мусора Масса материалов	1696,86	1696,86	-	-	-	2,19 0,004 0,003

Таблица 5-5201-7. Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок

- Состав работ:**
1. Вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритных вставках.
 2. Очистка гнезда от раствора.
 3. Изготовление тела вставки с грубой теской тыльной стороны и обработкой лица вставки.
 4. Установка вставки в гнездо на кладочном или клеевом растворе с укреплением, при необходимости сводами или пиронами.
 5. Зачеканка шва кладки между камнями.
 6. Очистка лица от подтеков раствора.

Измеритель: 1 дм2 поверхности вставки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-7-1/1	Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок из известняка (мрамора) V гр.	661,11	661,11	-	-	-	0,73
	Масса мусора						0,004
	Масса материалов						0,003
5-5201-7-2/1	Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок из песчаника (гранита) II гр.	2291,24	2291,24	-	-	-	2,53
	Масса мусора						0,004
	Масса материалов						0,003

Таблица 5-5201-8. Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок

- Состав работ:**
1. Вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритных вставках.
 2. Очистка гнезда от раствора.
 3. Изготовление тела вставки с грубой теской тыльной стороны и обработкой лица вставки.

Измеритель: 1 дм2 поверхности вставки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-8-1/1	Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок из известняка (мрамора) V гр. Масса мусора Масса материалов	824,12	824,12	-	-	-	0,91 0,004 0,003
5-5201-8-2/1	Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем устройства вставок. из песчаника (гранита) II гр. Масса мусора Масса материалов	2952,35	2952,35	-	-	-	3,26 0,004 0,003

Таблица 5-5201-9. Реставрация швов белокаменной поверхности цоколя шовным раствором при глубине заполнения 15 мм

- Состав работ:**
1. Расчистка швов, удаление разрушенного раствора, промывка, обильное смачивание швов водой.
 2. Приготовление грунтовочного раствора, грунтование.
 3. Приготовление шовного раствора, заполнение швов за 2 раза.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-5201-9-1/1	Реставрация швов белокаменной поверхности цоколя шовным раствором при глубине заполнения 15 мм	5699,14	2972,95	-	-	2726,19	4,16

Таблица 5-5201-10. Реставрация швов белокаменной поверхности кладки

- Состав работ:**
1. Расчистка швов, удаление разрушенного раствора, промывка, обильное смачивание швов водой.
 2. Приготовление грунтовочного раствора, грунтование.
 3. Приготовление шовного раствора, заполнение швов за 2 раза.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5201-10-1/1	Реставрация швов белокаменной поверхности кладки, поверхность гладкая	1438,97	654,78	-	-	784,19	0,88
5-5201-10-2/1	Реставрация швов белокаменной поверхности кладки, поверхность профилированная	1567,33	783,14	-	-	784,19	1,05

Таблица 5-5201-11. Реставрация поверхности известняка (мрамора) докомпоновочным материалом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм

Состав работ:

1. Приготовление грунтовочного и докомпоновочного раствора.
2. Очистка поверхности от деструктивных слоев, смачивание поверхности водой.
3. Грунтование поверхности.
4. Нанесение докомпоновочного раствора за 2 раза, обработка поверхности.

Измеритель: 1 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5201-11-1/1	Реставрация поверхности известняка (мрамора) докомпоновочным материалом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм, поверхность: плоская, цилиндрическая и криволинейная	19096,31	1284,75	-	-	17811,56	1,71
5-5201-11-2/1	Реставрация поверхности известняка (мрамора) докомпоновочным материалом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм, поверхность: профилированная	19979,78	2168,22	-	-	17811,56	2,88

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5203-1. Флюатирование поверхности известняка

Состав работ: 1. Флюатирование поверхности после реставрационных работ вручную кистями за 2 раза с приготовлением раствора.

Измеритель: 10 м2 обработанной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5203-1-1/1	Флюатирование поверхности известняка, вид поверхности плоский цилиндрический	400,91	298,83	-	-	102,08	0,54
5-5203-1-2/1	Флюатирование поверхности известняка, вид поверхности профилированный	572,45	470,37	-	-	102,08	0,85
5-5203-1-3/1	Флюатирование поверхности известняка, вид поверхности рельефный	1037,29	935,21	-	-	102,08	1,69

Таблица 5-5203-2. Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом

Состав работ:

1. Промывка и просушка поверхности.
2. Приготовление раствора с подогревом.
3. Нанесение жидкого стекла на поверхность с последующим покрытием раствором хлористого кальция и промывкой после реакции.

Измеритель: 10 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5203-2-1/1	Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом, вид поверхности плоский цилиндрический	1650,74	1564,14	-	-	86,60	2,32
	Масса материалов						0,007
5-5203-2-2/1	Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом, вид поверхности профилированный	2392,36	2305,76	-	-	86,60	3,42
	Масса материалов						0,007
5-5203-2-3/1	Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом, вид поверхности рельефный	4765,55	4678,95	-	-	86,60	6,94

Таблица 5-5203-3. Защита мраморной поверхности восковой эмульсией

Состав работ: 1. Подготовка смеси из скипидара, воска и канифоли.
2. Нанесение смеси на поверхности за 2 раза.
3. Протирание поверхности до глянца.

Измеритель: 10 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5203-3-1/1	Защита мраморной поверхности восковой эмульсией, вид поверхности плоский цилиндрический	1474,72	1254,01	-	-	220,71	1,86
	Масса материалов						0,001
5-5203-3-2/1	Защита мраморной поверхности восковой эмульсией, вид поверхности профилированный	2074,76	1854,05	-	-	220,71	2,75
	Масса материалов						0,001

Таблица 5-5203-4. Промывка поверхностей деталей памятника

Состав работ: 1. Смачивание поверхности теплой водой, протирка, промывка начисто (для гранитов - промывка поверхности раствором соляной кислоты).

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-5203-4-1/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности полированная или шлифованная, гладкие поверхности	1103,84	1103,29	-	-	0,55	2,23
5-5203-4-2/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности тесаная. гладкие поверхности	2207,14	2206,59	-	-	0,55	4,46
5-5203-4-3/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности обработанная под "шубу", гладкие поверхности	4418,67	4418,12	-	-	0,55	8,93
5-5203-4-4/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности полированная или шлифованная, криволинейные поверхности	1657,96	1657,41	-	-	0,55	3,35
5-5203-4-5/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности тесаная, криволинейные поверхности	3181,79	3181,24	-	-	0,55	6,43
5-5203-4-6/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности обработанная под шубу, криволинейные поверхности	6125,56	6125,01	-	-	0,55	12,38
5-5203-4-7/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности полированная или шлифованная, профилированные поверхности	2637,57	2637,02	-	-	0,55	5,33
5-5203-4-8/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности тесаная, профилированные поверхности	5210,27	5209,72	-	-	0,55	10,53
5-5203-4-9/1	Промывка поверхности деталей памятника, вид обработки (фактура) поверхности обработанная под шубу, профилированные поверхности.	10419,98	10419,43	-	-	0,55	21,06

Таблица 5-5203-5. Реставрация поврежденных поверхностей естественного камня мастикой на эпоксидной смоле

Состав работ: 1. Расстыковка выбоин и трещин.
2. Приготовление мастик на эпоксидной смоле.
3. Заделка выбоин и трещин мастикой.
4. Располировка заделанных мест.
5. Мастиковка вторично по располированной поверхности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Измеритель.		1 м2 развернутой поверхности					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3

5-5203-5-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей естественного камня мастикой на эпоксидной смоле, профилированные поверхности	6408,45	6155,45	-	-	253,00	9,13
	Масса материалов						0,002125
5-5203-5-2/1	Реставрация поврежденных поверхностей естественного камня мастикой на эпоксидной смоле, профилированные поверхности особо сложные с внутренними углами в количестве 50 углов в м2	15017,98	14764,98	-	-	253,00	21,9
	Масса материалов						0,002125

Таблица 5-5203-6. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора восковой мастикой

Состав работ:

1. Расчистка на камне мелких выбоин, трещин и швов до полного удаления поврежденного слоя.
2. Приготовление мастики из канифоли, воска и мраморной крошки с добавлением красителя.
3. Нанесение за 2 раза мастики на разрушенные места горячим паяльником, с расчисткой и приглаживанием горячим способом.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-5203-6-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей мрамора восковой мастикой, вид поверхностей - плоские и цилиндрические.	6203,75	5788,92	-	-	414,83	8,46
5-5203-6-2/1	Реставрация поврежденных поверхностей мрамора восковой мастикой, вид поверхностей - профилированные	9454,04	9039,21	-	-	414,83	13,21

Таблица 5-5203-7. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора цементной мастикой

Состав работ:

1. Расчистка мелких выбоин, трещин и швов до полного удаления поврежденного слоя с обдиркой поверхности.
2. Приготовление мастики из белого цемента, мраморной крошки и красителя.
3. Нанесение мастики на разрушенные места.
4. Отшлифовка поверхности с двукратной шпаклевкой цветной мастикой, лощением и накатом глянца.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5203-7-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей мрамора цементной мастикой, вид поверхностей - плоские и цилиндрические	11894,76	11659,96	-	-	234,80	17,04
5-5203-7-2/1	Реставрация поврежденных поверхностей мрамора цементной мастикой, вид поверхностей - профилированные	17574,20	17339,40	-	-	234,80	25,34

Таблица 5-5203-8. Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой

Состав работ:

1. Приготовление цементной мастики.
2. Нанесение мастики на расчищенную поверхность со смачиванием поверхности.
3. Накладка замастиченных мест после затвердения.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5203-8-1/1	Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой, плоские и цилиндрические поверхности и криволинейные	1352,69	1001,62	-	-	351,07	1,81
	Масса материалов						0,0431
5-5203-8-2/1	Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой, профилированные детали	2116,35	1765,28	-	-	351,07	3,19
	Масса материалов						0,0431
5-5203-8-3/1	Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой, орнамент средней сложности	7693,11	7342,04	-	-	351,07	10,89
	Масса материалов						0,0431

Таблица 5-5203-9. Антисептирование поверхности известняка

Состав работ:

1. Нанесение биоцидного состава за 1 раз.

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5203-9-1/1	Антисептирование поверхности известняка, вид поверхности: гладкая и цилиндрическая нанесение состава за 1 раз	1255,00	741,53	-	-	513,47	1,34
5-5203-9-2/1	Антисептирование поверхности известняка, вид поверхности: гладкая и цилиндрическая нанесение состава на каждый последующий слой	1083,45	569,98	-	-	513,47	1,03
5-5203-9-3/1	Антисептирование поверхности известняка, вид поверхности: профилированная нанесение состава за 1 раз	1371,21	857,74	-	-	513,47	1,55
5-5203-9-4/1	Антисептирование поверхности известняка, вид поверхности: профилированная нанесение состава на каждый последующий слой	1199,66	686,19	-	-	513,47	1,24

Таблица 5-5203-10. Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов

Состав работ: 1. Подготовка состава, нанесение на поверхность за 2 раза "мокрым по мокрому" (1, 3).
2. Подготовка состава, нанесение на поверхность за 1 раз (2, 4).

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-5203-10-1/1	Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов, вид поверхности: гладкая и цилиндрическая, за 2 раза	8824,96	1045,01	-	-	7779,95	1,55
5-5203-10-2/1	Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов, вид поверхности: гладкая и цилиндрическая, дополнительный слой	4550,69	660,72	-	-	3889,97	0,98
5-5203-10-3/1	Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов, вид поверхности: профилированная, за 2 раза	8932,83	1152,88	-	-	7779,95	1,71
5-5203-10-4/1	Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов, вид поверхности: профилированная, дополнительный слой	4746,20	856,23	-	-	3889,97	1,27

Таблица 5-5203-11. Обработка поверхности пароструйным аппаратом перед проведением биоцидных работ

Состав работ: 1. Подготовка аппарата к работе, обработка поверхности паром.

Измеритель: 1 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5203-11-1/1	Обработка поверхности пароструйным аппаратом перед проведением биоцидных работ	1129,65	1105,69	23,91	0,20	0,05	1,64

Таблица 5-5203-12. Обработка поверхности белого камня камнеукрепителем

Состав работ: 1. Обеспыливание, промывка поверхности водой.
2. Нанесение камнеукрепителя "мокрым по мокрому".

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
5-5203-12-1/1	Обработка поверхности белого камня камнеукрепителем, поверхность гладкая и цилиндрическая	6219,39	5130,66	-	-	1088,73	7,61

5-5203-12-2/1	Обработка поверхности белого камня камнеукрепителем, поверхность профилированная	7082,37	5993,64	-	-	1088,73	8,89
---------------	--	---------	---------	---	---	---------	------

Таблица 5-5203-13. Промывка водой с моющими средствами поверхности из камня перед проведением биоцидных работ

Состав работ: 1. Подбор моющих средств.
2. Приготовление составов, нанесение их на поверхность, вспенивание.
3. Промывка водой.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-5203-13-1/1	Промывка водой с моющим и средствами поверхности из камня перед проведением биоцидных работ, поверхность: гладкая и цилиндрическая	2626,44	2202,45	343,56	0,82	80,43	3,98
5-5203-13-2/1	Промывка водой с моющим и средствами поверхности из камня перед проведением биоцидных работ, поверхность: профилированная	3615,06	3060,19	474,44	1,13	80,43	5,53

Таблица 5-5203-14. Тонировка поверхности камня за 1 раз с предварительным грунтованием

Состав работ: 1. Обеспыливание, промывка поверхности водой.
2. Нанесение грунтовки "мокрым по мокрому".
3. Окрашивание поверхности красками лазурными полуглессирующими за 1 раз.

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5203-14-1/1	Тонировка поверхности камня за 1 раз с предварительным грунтованием, поверхность: гладкая	11526,74	7813,98	-	-	3712,76	11,59
5-5203-14-2/1	Тонировка поверхности камня за 1 раз с предварительным грунтованием, поверхность: профилированная	13063,91	9351,15	-	-	3712,76	13,87

Таблица 5-5203-15. Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей

Состав работ: 1. Пробные расчистки, подбор концентрации раствора.
2. Предварительная расчистка шпателем и щетками (3, 4).
3. Нанесение химического состава втиранием.
4. Промывка водой под давлением.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5203-15-1/1	Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей, поверхность: гладкая	451,64	316,54	14,72	0,04	120,38	0,53
5-5203-15-2/1	Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей, поверхность: профилированная	625,18	490,08	14,72	0,04	120,38	0,81
5-5203-15-3/1	Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей с предварительной механической расчисткой, поверхность: гладкая	783,67	648,57	14,72	0,04	120,38	1,13
5-5203-15-4/1	Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей с предварительной механической расчисткой, поверхность: профилированная	957,21	822,11	14,72	0,04	120,38	1,41

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 5-5204-1. Зондаж белокаменных стен

Состав работ: 1. Вырубка белокаменной кладки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной кладки.

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5204-1-1/1	Зондаж белокаменных стен, глубина вырубki - 15 см	2298,61	2298,61	-	-	-	3,98
	Масса мусора						0,1
5-5204-1-2/1	Зондаж белокаменных стен, глубина вырубki - 30 см	3095,61	3095,61	-	-	-	5,36
	Масса мусора						0,2
5-5204-1-3/1	Зондаж белокаменных стен, глубина вырубki - 50 см	3569,20	3569,20	-	-	-	6,18
	Масса мусора						0,3

Таблица 5-5204-2. Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня

Состав работ: Для поз. 1-4:
1. Расчистка поверхности инструментами до полного удаления пыли, грязи, масляных покрасок различного рода наслоений и поврежденного слоя камня.
2. Правка инструмента.
Для поз. 5:
1. Расчистка инструментом поверхности барельефа с соблюдением особой осторожности.
2. Очистка кистью и промывка водой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (1-4), 1 дм2 развернутой поверхности (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5204-2-1/1	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, гладкая прямолинейная и криволинейная поверхности	1649,07	1649,07	-	-	-	2,98
5-5204-2-2/1	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, поверхность профилированная несложная	2191,38	2191,38	-	-	-	3,96
5-5204-2-3/1	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, поверхность с орнаментом средней сложности	3930,59	3930,59	-	-	-	5,83
5-5204-2-4/1	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня. поверхность профилированная сложная.	5703,73	5703,73	-	-	-	8,46
5-5204-2-5/1	Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, скульптурный барельеф	286,68	286,68	-	-	-	0,37

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5301-1. Замена ступей из бревен под стенами деревянных зданий

Состав работ: 1. Постановка временных опор и разгрузочных креплений.
2. Выкапывание ступей с осторожностью, последовательно штуками во избежание проседания ветхих стен памятника.
3. Заготовка ступей по сохранившемуся образцу с выделкой сопряжений, подбором материала по сорту, размеру и качеству с осмолкой и обертыванием рулонными материалами.
4. Установка стула.
5. Засыпка грунта с трамбованием.

Измеритель: 1 стул

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5301-1-1/1	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на подкладках	8842,70	6966,63	-	-	1876,07	11,35
5-5301-1-2/1	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на лежаках	11468,33	7918,02	-	-	3550,31	12,9
5-5301-1-3/1	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на крестовинах с подкосами	14816,50	9096,52	-	-	5719,98	14,82

Таблица 5-5301-2. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

Состав работ:

1. Тщательный осмотр, обмер и разметка поврежденных участков.
2. Вырубка (выпиловка) сгнивших частей с зачисткой кромок и плоскостей сколов.
3. Изготовление древесных вставок (протезов) взамен удаленных мест с подбором леса по толщине и сорту.
4. Установка вставки-протеза на деревянных нагелях и пригонкой по профилю и кромкам.

Измеритель: 1 место (при глубине заделки 10-15 см)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5301-2-1/1	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах длиной заделки до 0,35 м (при глубине заделки 10-15 см)	2750,68	2587,90	-	-	162,78	3,34
5-5301-2-2/1	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах длиной заделки до 1 м (при глубине заделки 10-15 см)	4460,12	3951,58	-	-	508,54	5,1

Таблица 5-5301-3. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах

Состав работ:

1. При смене венцов (1-4).
1. Расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен.
2. Крепление венцов подкосами (при смене нижних и средних венцов) или постановка стоек под балки (при смене верхнего венца).
3. Удаление заменяемых венцов с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм памятника.
4. Заготовка новых венцов из бревен или брусьев с изготовлением необходимых сопряжений и подбором материала.
5. Осмолка нижних венцов и устройство подстилающего слоя из рулонных материалов или бересты.
6. Устройство смоленых досчатых прокладок нижних венцов.
7. Подгонка и укладка венцов на место с прокладкой пакли.
8. Оконопатка.
9. Освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки.

При подъеме стен (5).

1. Подготовка мест для домкрата.
2. Проверка действия и установка домкрата.
3. Подъем домкратом на необходимую высоту с перестановкой его (при необходимости дальнего подъема).
4. Закрепление положения подъема временными креплениями.
5. Разборка временных креплений и опускание домкратом.

Измеритель: 1 м венца (1-4), 1 подъем (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5301-3-1/1	Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из бревен диаметром 240 мм без углового сопряжения	4523,25	3910,36	-	-	612,89	5,8
5-5301-3-2/1	Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из бревен диаметром 240 мм с угловым сопряжением	5130,03	4517,14	-	-	612,89	6,7
5-5301-3-3/1	Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из брусьев диаметром 200x200 мм без углового сопряжения	4045,69	3303,58	-	-	742,11	4,9
5-5301-3-4/1	Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из брусьев диаметром 200x200 мм с угловым сопряжением	4382,79	3640,68	-	-	742,11	5,4
5-5301-3-5/1	Подъем рубленых стен домкратами	2946,24	2946,24	-	-	-	4,8

Таблица 5-5301-4. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

- Состав работ:**
1. Разборка чистой обшивки.
 2. Вывешивание стен, вырезка земляных частей каркаса.
 3. Заготовка элементов каркаса взамен удаляемых по сохранившемуся образцу со всеми необходимыми сопряжениями.
 4. Установка элементов каркаса на место.
 5. Прибивка обшивки стен.
 6. Осмолка нижней обвязки.

Измеритель: 1 м сменяемого элемента

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5301-4-1/1	Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, части элемента обвязки	3846,73	3191,76	-	-	654,97	5,2
5-5301-4-2/1	Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, целого элемента обвязки	2760,30	2105,33	-	-	654,97	3,43
5-5301-4-3/1	Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, части элемента стойки или подкоса	3394,35	2682,31	-	-	712,04	4,37
5-5301-4-4/1	Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, целого элемента стойки или подкоса	2226,61	1595,88	-	-	630,73	2,6

Таблица 5-5301-5. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

- Состав работ:**
1. Удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок.
 2. Заготовка новых досок.
 3. Заготовка вставок (протезов) по шаблону взамен вырезанных сгнивших участков.
 4. Пришивание новых досок или вставок с подгонкой и выравниванием по месту.

Измеритель: 1 м сменяемой доски

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5301-5-1/1	Замена ветровых досок	613,98	466,49	-	-	147,49	0,76
5-5301-5-2/1	Замена отдельных мест наличников и обшивки углов	969,98	822,49	-	-	147,49	1,34
5-5301-5-3/1	Замена отдельных мест обшивки стен	712,19	564,70	-	-	147,49	0,92

Таблица 5-5301-6. Замена профилированных обшивных карнизов

- Состав работ:**
1. Удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок.
 2. Изготовление профилированных шаблонов из досок по чертежам или сохранившимся деталям.
 3. Заготовка и прибивка каркаса карниза.
 4. Заготовка профилированных досок карниза.
 5. Пришивка досок карниза.

Измеритель: 1 м2 заменяемой части карниза

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5301-6-1/1	Замена профилированных обшивных карнизов простой сложности	4588,00	3858,60	-	-	729,40	4,98
5-5301-6-2/1	Замена профилированных обшивных карнизов средней сложности	7529,04	6740,93	-	-	788,11	8,7
5-5301-6-3/1	Замена профилированных обшивных карнизов многопрофильных	12022,92	11157,41	-	-	865,51	14,4

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 5-5304-1. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

- Состав работ:**
1. Разборка стен с отбивкой штукатурки (при штукатурной обшивке стен и перегородок), с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм и конструкций.
 2. Относки материала в сторону до 30 м.
 3. Сортировка и очистка полученных от разборки материалов, выдергивание гвоздей и маркировка.
 4. Укладка материалов от разборки в штабель.

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5304-1-1/1	Разборка деревянных конструкций стен, обшивки наружных стен оштукатуренных	3375,90	3375,90	-	-	-	5,5
5-5304-1-2/1	Разборка деревянных конструкций стен, обшивки наружных стен неоштукатуренных	1595,88	1595,88	-	-	-	2,6
5-5304-1-3/1	Разборка деревянных конструкций стен из бревен	6383,52	6383,52	-	-	-	10,4
5-5304-1-4/1	Разборка деревянных конструкций стен из брусьев	5953,86	5953,86	-	-	-	9,7

Раздел 5. Разные работы

Таблица 5-5305-1. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

Состав работ: При укреплении стен сжимами (1, 2).
1. Разметка отверстий для болтов.
2. Заготовка брусьев из бревен.
3. Подтеска горбин в венцах.
4. Установка временных подпорок.
5. Проолифка и подгонка болтов.
6. Подтягивание стен болтами.
7. Защита болтов от промерзания.
При постановке подкосов к стене (3).
1. Заготовка столбиков и подкосов.
2. Осмолка и антисептирование элементов.
3. Установка столбиков в готовую яму с засыпкой ее трамбованием.
4. Установка подкосов с креплением верхнего и нижнего конца.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5305-1-1/1	Укрепление стен сжимами из бревен	5400,53	3437,28	-	-	1963,25	5,6
5-5305-1-2/1	Укрепление стен сжимами из пластин	5218,09	3130,38	-	-	2087,71	5,1
5-5305-1-3/1	Установка подкосов к стенам из бревен	3048,16	2418,37	-	-	629,79	3,94

Таблица 5-5305-2. Воссоздание профилированных столярных тяг

Состав работ: 1. Подбор пиломатериала из штабеля по породе, сорту, текстуре (под прозрачную отделку) и подноски его к рабочему месту.
2. Распиловка пиломатериала на черновую заготовку в размере по толщине, ширине и длине на циркулярной пиле.
3. Фугование заготовок в размере на фуговальном станке.
4. Выравнивание заготовок на рейсмусном станке.
5. Склеивание заготовок.
6. Наладка станка, смена ножей соответствующему профилю тяги.
7. Изготовление профиля на фрезерном станке с изготовлением шаблона для конечного профиля.
8. Заточка инструмента, застрожка, зачистка циклей и шлифовка наждачной бумагой профилированной поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 лицевой развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5305-2-1/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 1	2814,77	2814,77	-	-	-	3,35
5-5305-2-2/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 2	5436,29	5436,29	-	-	-	6,47
5-5305-2-3/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 3	7335,21	7335,21	-	-	-	8,73
5-5305-2-4/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 4	9158,51	9158,51	-	-	-	10,9
5-5305-2-5/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 5	11343,10	11343,10	-	-	-	13,5
5-5305-2-6/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 6	13275,63	13275,63	-	-	-	15,8

5-5305-2-7/1	Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 7	15712,30	15712,30	-	-	-	18,7
--------------	---	----------	----------	---	---	---	------

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1101-1. Уборка стен в зданиях административно-хозяйственного назначения

5-1101-1-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,025
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-1101-1-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Таблица 5-1101-2. Мытье стен, перегородок и дверей кабин стационарных общественных туалетов при генеральных уборках

5-1101-2-1/1	21.1-24-22	Средство кислотное высококонцентрированное бактерицидное пенное для очистки и дезинфекции, pH 2-3	л	0,2
	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Таблица 5-1101-3. Уборка стен в помещении тематического центра "Ледяная пещера" на территории "Зарядье" при поддержании микроклимата в условиях низких температур, тамбура (шлюза)

5-1101-3-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,0011
	21.1-24-76	Средство моющее щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	0,05
	21.1-24-77	Средство моющее незамерзающее для очистки поверхностей от реагентов, грязи и дорожного налета на основе изопропилового спирта (безопасное)	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1201-1. Влажная уборка стен, колонн

5-1201-1-1/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-1201-1-2/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
5-1201-1-3/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
5-1201-1-4/1	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
5-1201-1-5/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,6
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 5-1301-1. Влажная уборка стен в зданиях отрасли "Образование"

5-1301-1-1/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,1
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-1301-1-2/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из кирпича

Раздел 1. Ремонт

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 5-3101-1. Заделка трещин в кирпичных стенах				
5-3101-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,02
5-3101-1-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,044
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,11
Таблица 5-3101-2. Ремонт перемычек				
5-3101-2-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,422
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,242
Таблица 5-3101-3. Ремонт поверхности кирпичных стен				
5-3101-3-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,52
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,36
5-3101-3-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,52
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,36
5-3101-3-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	1,033
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,68
5-3101-3-4/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	1,033
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,68
Таблица 5-3101-4. Ремонт кладки стен отдельными местами				
5-3101-4-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,402
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,253
5-3101-4-2/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,03
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,253
5-3101-4-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,394
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,24
Таблица 5-3101-5. Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен				
5-3101-5-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,3
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
Таблица 5-3101-6. Усиление кирпичных конструкций монолитным железобетоном				
5-3101-6-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,09
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0016
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,05
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,184
5-3101-6-2/1	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	3,28
	22.1-30-2	Бороздоделы ручные электрические	маш.-ч	0,2
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0056
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,28
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,03
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,23
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,11
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00131
	21.1-10-228	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, 5-10	т	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00204
	21.1-25-13	Вода	м3	0,116
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,003
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	0,05
5-3101-6-2/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	1,87
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,43
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	10,87
Таблица 5-3101-7. Усиление кирпичных стен металлическими конструкциями				
5-3101-7-1/1	21.1-10-207	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина полки более 70 мм	т	0,95
	21.1-10-217	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 20-32 мм	т	0,0408
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	4
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,36
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,36
5-3101-7-2/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,199
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,173
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3101-7-3/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	1,022
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	0,995
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,7
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,7
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	3,01
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,004
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	1,02
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,205
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,565
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,01
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,3

Таблица 5-3101-8. Усиление кирпичных стен стальными обоями

5-3101-8-1/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,27
	21.1-10-217	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 20-32 мм	т	0,71
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,034
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,03
	21.3-4-5	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм	т	0,04
	21.12-6-28	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	4,62
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,48
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	2,72

Таблица 5-3101-9. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" кирпичных конструкций

5-3101-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,023
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	37,44
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,6
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	7,28
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,51
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,74

Таблица 5-3101-10. Ремонт фасадов, облицованных многослойным облицовочным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича

5-3101-10-1/1	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,0596
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,04
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,46

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3103-1. Кладка отдельных участков стен из кирпича

5-3103-1-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	39,2
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	24
5-3103-1-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	40
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	24,1
5-3103-1-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	40,8
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	24,2
5-3103-1-4/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	40
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	23,6

Таблица 5-3103-3. Устройство внутренних стен из кирпича в зданиях из монолитного бетона

5-3103-3-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,4
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,221
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0148
5-3103-3-1/2	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,6
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,221
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0148
5-3103-3-2/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,6
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,4
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18Гпс № 5-10	т	0,0161

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-3-2/2	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,221
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0148
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,79
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,0161
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,221
5-3103-3-3/1	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0148
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,79
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,395
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,234
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0138
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,39
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,395
5-3103-3-3/2	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,234
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0138
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,39
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,395
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,234
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0138
5-3103-3-4/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,39
	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,395
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,0161
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,234
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0138
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,52
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,395
5-3103-3-4/2	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,0161
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0007
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,234
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0138
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,52

Таблица 5-3103-4. Устройство внутренних стен армированных из керамзитобетонных камней при высоте этажа до 4 м в зданиях из монолитного бетона

5-3103-4-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,02
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,0012
	21.1-11-50	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI 37 P8	100 шт.	0,102
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	0,102
	21.1-25-287	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм	м	3,44
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,123
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0071
	21.5-1-12	Камни стеновые керамзитобетонные, размеры 250x188x120 мм	м3	0,86
5-3103-4-2/1	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,0342
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	0,11
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,7
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,02
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,001
	21.1-11-50	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI 37 P8	100 шт.	0,11
	21.1-11-81	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	0,11
	21.1-25-287	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм	м	3,74
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,123
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,0088
	21.5-1-12	Камни стеновые керамзитобетонные, размеры 250x188x120 мм	м3	0,86
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,0328
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	0,15
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,68

Таблица 5-3103-5. Кладка стен из кирпича

5-3103-5-7/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
5-3103-5-7/2	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250x120x65 мм, марка 200	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-5-7/3	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
5-3103-5-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
5-3103-5-8/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
5-3103-5-8/3	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,38
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
5-3103-5-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,24
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,4
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
5-3103-5-9/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,24
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
5-3103-5-9/3	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,24
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0023
5-3103-5-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,24
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
5-3103-5-10/2	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
5-3103-5-10/3	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,4
5-3103-5-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
5-3103-5-11/2	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24
5-3103-5-11/3	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,46
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,24

Таблица 5-3103-9. Кладка участков стен из кирпича и камней с облицовкой профильным лицевым кирпичом

5-3103-9-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,157
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23
5-3103-9-1/2	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,157
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23
5-3103-9-1/3	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,157
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23
5-3103-9-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,157
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23
5-3103-9-2/2	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,157
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23
5-3103-9-2/3	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,233
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,157
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-9-10/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,18
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,175
	21.1-5-44	Камни силикатные пустотелые, рядовые, размер 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	0,109
5-3103-9-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,18
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,143
	21.1-5-43	Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	0,125
5-3103-9-11/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,18
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,143
	21.1-5-44	Камни силикатные пустотелые, рядовые, размер 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	0,125
5-3103-9-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,18
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,143
	21.1-5-43	Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	0,125
5-3103-9-12/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,18
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,143
	21.1-5-44	Камни силикатные пустотелые, рядовые, размер 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	0,125

Таблица 5-3103-12. Кладка внутренних кирпичных стен

5-3103-12-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,016
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,408
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,01
5-3103-12-3/2	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,4944
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,018
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,24
5-3103-12-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,016
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,408
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,01
5-3103-12-4/2	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,4944
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,018
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,24
5-3103-12-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,016
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,408
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,01
5-3103-12-5/2	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,4944
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,018
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,24
5-3103-12-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,403
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-12-6/2	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,3252
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,012
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,403
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,07
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,3252
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
5-3103-12-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,012
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
5-3103-12-7/2	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
5-3103-12-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
5-3103-12-8/2	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,008
	21.1-5-36	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,005
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,2424
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
5-3103-12-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,25

Таблица 5-3103-13. Кладка стен, заполнение каркасов и фахверков

5-3103-13-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,11
5-3103-13-2/1	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,92
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
5-3103-13-3/1	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,11
	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,92
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
5-3103-13-4/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,11
5-3103-13-5/1	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,92
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
5-3103-13-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,15
	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,55
5-3103-13-6/1	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	0,16
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3103-13-7/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,15
	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,55
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,1
	21.1-9-13	Брусџи хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,14
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,06
5-3103-13-8/1	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,68
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,1
	21.1-9-13	Брусџи хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,14
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,06
5-3103-13-9/1	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,68
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,07
	21.1-9-13	Брусџи хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,14
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,06
5-3103-13-10/1	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,74
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,07
	21.1-9-13	Брусџи хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,0005
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,14
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,06
	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,74

Таблица 5-3103-14. Трехслойная кладка стен, эркеров и ограждений балконов и лоджий

5-3103-14-1/1	21.1-1-26	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Гермабутил-С", бутилкаучуковая	т	0,00038
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,065
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,268
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,187
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,221
	22.1-6-44	Установки для товарного раствора, емкость до 3 м3	маш.-ч	0,09
5-3103-14-2/1	21.1-1-26	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Гермабутил-С", бутилкаучуковая	т	0,00034
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,055
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,287
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,161
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,23
	22.1-6-44	Установки для товарного раствора, емкость до 3 м3	маш.-ч	0,09
5-3103-14-3/1	21.1-1-26	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Гермабутил-С", бутилкаучуковая	т	0,00091
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,075
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,104
	21.1-5-42	Кирпич пустотелый, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,065
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	0,422
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,16
5-3103-14-4/1	22.1-6-44	Установки для товарного раствора, емкость до 3 м3	маш.-ч	0,04
	21.1-5-4	Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,04
	21.1-5-9	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	0,013
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,027
	22.1-6-44	Установки для товарного раствора, емкость до 3 м3	маш.-ч	0,01

Таблица 5-3103-15. Кладка наружных стен самонесущих из полистиролбетонных блоков

5-3103-15-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,0006
	21.3-2-45	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона: В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	т	0,024
	21.5-1-17	Блоки стеновые полистиролбетонные	м3	0,986

Таблица 5-3103-17. Устройство перемычек в стенах существующих зданий

5-3103-17-1/1	21.1-9-56	Досџи хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,059
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,0018
	22.1-30-2	Бороздоделы ручные электрические	маш.-ч	72,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 5-3103-18. Устройство железобетонных перемычек при возведении новых стен

5-3103-18-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,077
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	8,6
	21.1-9-16	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	1,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,51
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0635
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,23
	21.1-25-13	Вода	м3	0,231
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	11,44
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	183
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	81,88
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	201,25
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	7,9

Таблица 5-3103-19. Устройство металлических перемычек

5-3103-19-1/1	21.1-5-5	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,57
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	т	1,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,009
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,54
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,36
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,47
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,92

Таблица 5-3103-20. Укладка полистиролбетонных перемычек

5-3103-20-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00048
	21.3-2-45	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона: В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	т	0,006
	21.5-1-9	Перемычки армированные полистиролбетонные	м3	1

Таблица 5-3103-21. Армирование кладки стен

5-3103-21-1/1	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	1
---------------	-----------	--	---	---

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3104-1. Разборка каменной кладки

5-3104-1-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	27,5
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	27,5
5-3104-1-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	26,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	26,6
5-3104-1-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	7,79
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,79
5-3104-1-4/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	42,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	42,4
5-3104-1-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	18,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	18,6

Таблица 5-3104-2. Пробивка проемов в каменных стенах

5-3104-2-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	74,4
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	74,4
5-3104-2-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	73,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	73,1
5-3104-2-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	74,1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	74,1
5-3104-2-7/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	46,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	46,6

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3105-1. Дополнительные работы по стенам

5-3105-1-1/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	т	0,44
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,18
5-3105-1-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	6,24
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	т	0,44
	21.1-11-47	Гвозди толевые	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,32
5-3105-1-3/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,44
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,18
5-3105-1-4/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,32
Таблица 5-3105-2. Устройство противопожарных поясов из керамзитобетонных блоков на растворе				
5-3105-2-1/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,07
	21.5-1-14	Камни, марка СКЦ-3Р, керамзитобетонные	м3	0,96
Таблица 5-3105-3. Теплоизоляция холодных поверхностей плитами минераловатными жесткими на битуме				
5-3105-3-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,12
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	0,97
Таблица 5-3105-4. Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных жестких на растворе				
5-3105-4-1/1	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	0,97
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,05
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,88
Таблица 5-3105-5. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта				
5-3105-5-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,07
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	0,98
5-3105-5-2/1	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	3,86
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	1,77
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
	21.3-2-119	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя, марка "AlfaFIX S2"	т	0,0874
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	1,9
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,49
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	8,36
5-3105-5-3/1	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	7,07
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	11,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	21.3-2-119	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя, марка "AlfaFIX S2"	т	0,394
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	3,5
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	15,31
5-3105-5-4/1	21.1-11-50	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI 37 P8	100 шт.	3,72
	21.1-25-812	Элемент соединительный пластиковый для цокольного профиля, длина 30 мм	100 шт.	1,12
	21.1-25-813	Шайба регулировочная пластиковая для цокольного профиля, толщина 2-10 мм	100 шт.	1,07
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	0,6
	21.7-12-11	Профили цокольные алюминиевые, ширина 103 мм, марка LO 103	м	110
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4,42
Таблица 5-3105-6. Устройство теплоизоляции фасадов зданий				
5-3105-6-1/1	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	7,07
	21.1-14-27	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	10,87
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	21.3-2-118	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermomax 100"	т	0,567
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	3,5
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	15,31
Таблица 5-3105-7. Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами с креплением дюбелями				
5-3105-7-1/1	21.1-11-61	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем, диаметр 10 мм, длина 145 мм	100 шт.	8,57
	21.1-14-44	Плиты минераловатные теплоизоляционные, плотность 48 кг/м3, марка "Лайнрок Лайт", толщина от 50 до 160 мм	м3	6,18
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	4,3
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	22,5
5-3105-7-2/1	21.1-11-61	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем, диаметр 10 мм, длина 145 мм	100 шт.	12
	21.1-14-44	Плиты минераловатные теплоизоляционные, плотность 48 кг/м3, марка "Лайнрок Лайт", толщина от 50 до 160 мм	м3	6,18
	21.1-14-45	Плиты минераловатные теплоизоляционные, плотность 90 кг/м3, марка "Лайнрок Венти Оптимал", толщина от 50 до 160 мм	м3	6,18
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	6
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	35,84
Таблица 5-3105-8. Устройство теплоизоляции фасадов зданий				
5-3105-8-1/1	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	5,33
	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	10,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-13	Вода	м3	0,102
	21.3-2-119	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя, марка "AlfaFIX S2"	т	0,38
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	2,7
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,59
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	11,55

Таблица 5-3105-9. Устройство теплоизоляции фасадов зданий

5-3105-9-1/1	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	7
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	10,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,13
	21.3-2-118	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermotax 100"	т	0,54
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	2,7
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,64
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	11,56
	21.1-11-199	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	3,86
	21.1-14-42	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие	м3	1,77
5-3105-9-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.3-2-118	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermotax 100"	т	0,1
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	1,9
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,54
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	8,36

Таблица 5-3105-10. Оклейка мест примыкания плит из пенополистирола к вертикальным поверхностям лентой "Герлен"

5-3105-10-1/1	21.1-25-160	Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°C, ширина 80 мм, толщина 1,5 мм	м	100
---------------	-------------	---	---	-----

Таблица 5-3105-11. Устройство систем дренажа типа "Дельта"

5-3105-11-1/1	21.1-11-63	Дюбель пластиковый самоклеящийся для крепления дренажного полотна, марка "Delta-Haftnagel"	шт.	430
	21.1-25-267	Полотно дренажное, полиэтиленовое, профилированное с фильтрующим текстилем, марка "Delta Drain"	м2	120
	21.1-25-294	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна, марка "Delta PT Profite"	м	10
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	27,5
5-3105-11-2/1	21.1-11-64	Дюбель полиэтиленовый для крепления дренажного полотна, диаметр 9 мм, марка "Delta MS Dubel"	шт.	2500
	21.1-25-269	Полотно дренажное, полиэтиленовое, профилированное, марка "Delta PT"	м2	120
	21.1-25-294	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна, марка "Delta PT Profite"	м	70
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	12,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	168,75

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из монолитного и сборного железобетона

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3201-1. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков

5-3201-1-1/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	27
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,5
5-3201-1-2/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	36
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11
5-3201-1-3/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	45
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	12

Таблица 5-3201-2. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков, заполнение стыков просмоленной паклей

5-3201-2-1/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	27
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	49
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	18
	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	36
5-3201-2-2/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	49
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	19,5
	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	45
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	57
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	20,5

Таблица 5-3201-3. Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам без вскрытия стыков

5-3201-3-1/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	18
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	5
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	10,5
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	10,5

Таблица 5-3201-4. Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков.

5-3201-4-1/1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,21
--------------	-------------	---	----	------

Таблица 5-3201-5. Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированными люлек

5-3201-5-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	34
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0041
	21.1-25-287	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 23 до 35 мм	м	210
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7
5-3201-5-2/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	43
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0041
	21.1-25-288	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр от 35 до 45 мм	м	210
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7

Таблица 5-3201-6. Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро"

5-3201-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	2,75
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
5-3201-6-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00012
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	0,68
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,02
5-3201-6-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00433
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	24,03
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,18
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,18
5-3201-6-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00204
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	11,34
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,56
5-3201-6-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	2,75
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,1
5-3201-6-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00012
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	0,68
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,01

Таблица 5-3201-7. Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро"

5-3201-7-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00433
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	5,9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,29
5-3201-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00041
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	2,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 5-3201-8. Горизонтальная отсечная гидроизоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-гидро" железобетонных конструкций

5-3201-8-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	29,12
	21.7-3-52	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.	10
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,94
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	18,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.3-2-61	Смеси сухие цементно-песчаные с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	6,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,39
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	3,7

Таблица 5-3201-9. Герметизация наружных стыков полносборных жилых домов и общественных зданий герметиком вручную

5-3201-9-1/1	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиколовая	кг	36
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,005
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	32
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,017
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	21

Таблица 5-3201-10. Гидроизоляция деформационных швов и трещин железобетонных конструкций механизированным способом с использованием двухкомпонентного насосного оборудования высокого давления методом инъектирования

5-3201-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1427
	21.3-2-66	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающими в свой состав портландцемент, песок и химические добавки, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 86-120, механизированного и ручного нанесения	кг	418,86
	21.7-11-3	Инъектор пакер, диаметр 18 мм	шт.	33,3
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	76,98
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00201
	21.3-2-66	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающими в свой состав портландцемент, песок и химические добавки, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 86-120, механизированного и ручного нанесения	кг	13,65
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-972	Гель метакрилатный, быстрогерметизирующий гидрофильный, двухкомпонентный для инъекционных работ	кг	55
5-3201-10-3/1	21.1-25-973	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	кг	2,89
	21.1-25-974	Средство для предотвращения и чистки отложений акрилатного геля	кг	12,84
	21.3-2-66	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающими в свой состав портландцемент, песок и химические добавки, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 86-120, механизированного и ручного нанесения	кг	11,77
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,47
	22.1-11-96	Насосы поршневые пневматические, производительность до 8,5 л/мин, рабочее давление до 200 бар	маш.-ч	3,47

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3203-25. Торкретирование под высоким давлением методом "Эко-бетон" поверхности зданий и сооружений смесями бетонными мелкозернистыми

5-3203-25-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	2,391
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	2,52
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,68
	21.1-20-17	Мешковина	м2	24,5
	21.1-25-13	Вода	м3	1,22
	22.1-6-64	Установки для бетонирования под сверхвысоким давлением "Эко-бетон" (нестандартные)	маш.-ч	7,01
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,88
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	2,393
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	2,52
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,68
5-3203-25-2/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	24,5
	21.1-25-13	Вода	м3	1,22
	21.3-4-3	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 8 мм	т	0,0363
	21.3-4-67	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0,19
	22.1-6-64	Установки для бетонирования под сверхвысоким давлением "Эко-бетон" (нестандартные)	маш.-ч	7,01
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,54
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	6,52
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	17,78
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,4
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,42
5-3203-25-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-6-64	Установки для бетонирования под сверхвысоким давлением "Эко-бетон" (нестандартные)	маш.-ч	1, 18
Таблица 5-3203-28. Установка блоков наружных и внутренних стен				
5-3203-28-1/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1, 5
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	59
5-3203-28-2/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1, 86
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	138
5-3203-28-3/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2, 1
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	304
5-3203-28-4/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2, 85
	21.5-4-25	Блоки внутренних стен 2-х рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем до 0,4 м3	м3	32, 5
5-3203-28-5/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	3, 51
	21.5-4-26	Блоки внутренних стен 2 рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем от 0,4 до 0,9 м3	м3	69
5-3203-28-6/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	3, 88
	21.5-4-27	Блоки внутренних стен 2 рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем свыше 0,9 м3	м3	110, 5
Таблица 5-3203-29. Установка на растворе из сухой смеси блоков наружных и внутренних стен				
5-3203-29-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 38
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	2, 55
5-3203-29-2/1	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	59
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0, 59
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 47
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
5-3203-29-3/1	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	3, 16
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	138
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0, 72
5-3203-29-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 53
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	80
	21.3-1-127	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	0, 55
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	3, 57
5-3203-29-5/1	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	304
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0, 81
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 71
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	4, 85
5-3203-29-6/1	21.5-4-25	Блоки внутренних стен 2-х рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем до 0,4 м3	м3	32, 5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1, 1
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 88
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	5, 97
5-3203-29-7/1	21.5-4-26	Блоки внутренних стен 2 рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем от 0,4 до 0,9 м3	м3	69
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1, 36
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 97
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	6, 6
5-3203-29-8/1	21.5-4-27	Блоки внутренних стен 2 рядной разрезки для жилых домов, марка В, ВЛ, ВП, ВИУ, объем свыше 0,9 м3	м3	110, 5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1, 5
Таблица 5-3203-30. Установка блоков парапетных				
5-3203-30-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеж, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0, 126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3203-30-2/1	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,87
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	59
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	3,24
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	138
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
5-3203-30-3/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	4,31
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	304
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5

Таблица 5-3203-31. Установка на растворе из сухой смеси блоков парапетных

5-3203-31-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,72
	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	4,88
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	59
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,11
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
5-3203-31-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,81
	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	5,51
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	138
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,25
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, крепеы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,126
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	1,08
	21.3-1-128	Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	0,91
5-3203-31-3/1	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	7,33
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHУА, NHГ, НСУ, под окраску в построечных условиях	м3	304
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,68
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	12,5

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3204-7. Пробивка проемов в конструкциях бетонных и железобетонных с помощью компрессора

5-3204-7-1/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	16,23
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,23
5-3204-7-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,85
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	0,84
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	17,85

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3205-1. Гидрофобизация бетонных поверхностей

5-3205-1-1/1	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	2,16
5-3205-1-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0333
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,0037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	2,16
Таблица 5-3205-2. Огнезащита железобетонных конструкций стен плитами на основе базальтового волокна				
5-3205-2-1/1	21.1-11-210	Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит, диаметр 8 мм, длина 110 мм	шт.	8,48
	21.1-11-214	Шайбы из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием к анкерам тарельчатым, для крепления теплоизоляционных плит тип, диаметр 8 мм	шт.	8,48
	21.1-14-234	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для железобетонных конструкций, теплопроводность 0,036-0,042 Вт/(м·К), марка ПЖ-100 (НГ)	м3	0,052
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,043
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,12

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

Раздел 1. Ремонт

Таблица 5-3301-1. Заделка проемов в стенах и перегородках

5-3301-1-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,2
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	3,97
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,21
5-3301-1-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,42
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	13
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,76
5-3301-1-3/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,3
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,16
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,53
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	7
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,86
5-3301-1-4/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,1
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,93
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,32
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,36

Таблица 5-3301-2. Ремонт каркасных стен

5-3301-2-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,144
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	3,34
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	3,43
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,039
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,35
5-3301-2-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,144
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	3,34
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,45
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,59
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,039
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
5-3301-2-3/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,33
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	3,43
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,201
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,83
5-3301-2-4/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,42
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,59
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,201
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,88

Таблица 5-3301-3. Добавление утепляющей засыпки

5-3301-3-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	10,8
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	6,16

Таблица 5-3301-4. Ремонт конопатки стен

5-3301-4-1/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	9,55
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,015

Таблица 5-3301-5. Укрепление деревянных стен

5-3301-5-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0076
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	5,77
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,15
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,69
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
5-3301-5-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0076

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-3301-5-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,688
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,15
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,28
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0076
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	2,016
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,15
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,62
5-3301-5-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	4,025
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,105
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0225
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,18

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 5-3302-1. Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

5-3302-1-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,263
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18

Таблица 5-3302-2. Смена венцов в стенах

5-3302-2-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,041
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	85,9
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	5,5
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	28
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,3
5-3302-2-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	103,08
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	7
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	33,6
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,53
5-3302-2-3/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	5,5
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	28
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,38
5-3302-2-4/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	7
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	33,6
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,38
5-3302-2-5/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,041
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	85,9
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	4,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	28
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,3
5-3302-2-6/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	103,1
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	5,32
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	33,6
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,95
5-3302-2-7/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	4,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	28
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,21
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	5,32
5-3302-2-8/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	33,6
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,86

Таблица 5-3302-3. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

5-3302-3-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,007
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0084
	21.5-1-4	Перемычки железобетонные брусковые, марка 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	м3	0,051
5-3302-3-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,007
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,007
	21.5-1-4	Перемычки железобетонные брусковые, марка 1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ	м3	0,034

Раздел 3. Устройство

Таблица 5-3303-1. Прибивка по стенам маячных реек

5-3303-1-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
--------------	------------	---------------------	---	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 5-3303-2. Обшивка каркасных стен

5-3303-2-1/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	105
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00725
5-3303-2-2/1	21.9-12-8	Доски строганные в четверть, толщина 13-16 мм, сорт II	м3	1,43
	21.1-9-73	Плиты древесно-волоконистые (ДВП), твердые, толщина 5 мм	м2	102,5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0037
5-3303-2-3/1	21.1-9-89	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-1, конструктивные, нешлифованные, толщина 16 мм	м2	102,5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0042
5-3303-2-4/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	105
	21.1-9-40	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
5-3303-2-5/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	105

Таблица 5-3303-3. Устройство второй обшивки из досок

5-3303-3-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	115,5
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	5,2
	21.9-12-10	Доски строганные в четверть, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	2,6
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,79

Таблица 5-3303-4. Дополнительные работы по стенам

5-3303-4-1/1	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,64
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0037
	21.9-12-8	Доски строганные в четверть, толщина 13-16 мм, сорт II	м3	1,43

Таблица 5-3303-5. Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад

5-3303-5-1/1	21.1-25-660	Состав огнезащитный пропиточный антипирен, марка "МС", для поверхностной обработки древесины	кг	98
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	6,44

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 5-3304-1. Разборка деревянных стен

5-3304-1-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,45
5-3304-1-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,21
5-3304-1-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,01
5-3304-1-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,87
5-3304-1-5/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	3,95
5-3304-1-6/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	6,33
5-3304-1-7/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	7,48
5-3304-1-8/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,37
5-3304-1-9/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,5

Таблица 5-3304-2. Прорезка проемов в стенах и перегородках

5-3304-2-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,03
5-3304-2-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,03
5-3304-2-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,02

Таблица 5-3304-3. Устройство проемов для печей

5-3304-3-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,6
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0083
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	3,69
5-3304-3-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	0,6
	21.1-9-13	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,015
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	4,9

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-3305-1. Подъем рубленых стен домкратом

5-3305-1-1/1	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	242
--------------	-----------	---	--------	-----

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5101-1. Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня

5-5101-1-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,24
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,47
5-5101-1-1/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,24
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,47
5-5101-1-2/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,2
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,45

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-1-2/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,2
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,45
5-5101-1-3/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,13
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,42
5-5101-1-3/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,13
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,42
5-5101-1-4/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,03
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,39
5-5101-1-4/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,03
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,39

Таблица 5-5101-2. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей)

5-5101-2-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,042
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	2
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,074
5-5101-2-2/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,077
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	4
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,127
5-5101-2-3/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,109
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	6
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,172
5-5101-2-4/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,062
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	1,8
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,058
5-5101-2-5/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,113
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	3,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,095
5-5101-2-6/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,158
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	5,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,122
5-5101-2-7/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,067
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	1,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,058
5-5101-2-8/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,122
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	3,5
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,095
5-5101-2-9/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,169
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	5,2
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,127

Таблица 5-5101-3. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте

5-5101-3-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,011
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,015
5-5101-3-2/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,011
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,008
5-5101-3-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,011
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,007

Таблица 5-5101-4. Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте

5-5101-4-13/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,012
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,015
5-5101-4-14/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,012
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,008
5-5101-4-15/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,012
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,007

Таблица 5-5101-5. Реставрация кирпичной кладки стен

5-5101-5-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-2/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-3/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-4/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,213
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-5/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,213
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-6/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,213
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-7/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,215
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288
5-5101-5-8/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,215
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,288

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-7-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0,01
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
5-5101-7-6/1	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	0,08
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0,01
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0,01
5-5101-7-7/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	0,08

Таблица 5-5101-8. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором

5-5101-8-1/1	21.3-2-2	Молоко (тесто) известковое	м3	0,00152
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,004

Таблица 5-5101-9. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным раствором (цемяночным) с воспроизведением форм отдельных глубоковыветрившихся кирпичей

5-5101-9-1/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0018
--------------	-----------	-------------------------------	----	--------

Таблица 5-5101-10. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами)

5-5101-10-1/1	21.3-2-2	Молоко (тесто) известковое	м3	0,0023
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,006
5-5101-10-2/1	21.3-2-2	Молоко (тесто) известковое	м3	0,0069
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,006
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,015

Таблица 5-5101-11. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором

5-5101-11-1/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,001
	21.3-2-4	Раствор цементный, марка: М100 Пк2 F50	м3	0,015

Таблица 5-5101-12. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

5-5101-12-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,247
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
5-5101-12-2/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,251
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
5-5101-12-3/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,354
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,242
5-5101-12-4/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,358
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,242
5-5101-12-5/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,408
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,216
5-5101-12-6/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,413
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,216

Таблица 5-5101-13. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей: сплошная обмазка толщиной 3 см поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича докомпоновочным материалом из сухих смесей

5-5101-13-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-2-128	Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для восполнения поверхности натурального камня, кирпича, типа "Рестауро-топ", марка М100, крупность заполнителя не более 0,7 мм	кг	63,3

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 5-5102-1. Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен из бутового или булыжного камня

5-5102-1-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,16
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,44
5-5102-1-1/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,16
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,44
5-5102-1-2/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	1,16
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,44
5-5102-1-2/2	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	1,16
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,44

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-5105-1. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

5-5105-1-1/1	21.6-1-2	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т	т	1
5-5105-1-2/1	21.6-1-47	Элементы связей линейные из круга (тяжи)	т	1

Таблица 5-5105-2. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

5-5105-2-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,007
--------------	-----------	---	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-2-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,008
Таблица 5-5105-3. Сверление отверстий глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке электроперфоратором				
5-5105-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.7-3-62	Бурь с хвостовиком SDS-max, длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт.	2
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	33
5-5105-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	4
5-5105-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	21.7-3-63	Бурь с хвостовиком SDS-max, длина 920 мм, диаметр 30 мм	шт.	2
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	45
5-5105-3-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	6,93
5-5105-3-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,45
	21.7-3-64	Бурь с хвостовиком SDS-max, длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт.	2
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	53,26
5-5105-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	18,33

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5201-1. Реставрация и воссоздание лицевой части стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции

5-5201-1-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-1-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-1-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-1-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-1-5/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04
5-5201-1-6/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04

Таблица 5-5201-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции

5-5201-2-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-2-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-2-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-2-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-2-5/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04
5-5201-2-6/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04

Таблица 5-5201-3. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции

5-5201-3-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-3-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-3-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-3-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-3-5/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04
5-5201-3-6/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04

Таблица 5-5201-4. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами (в перевязку с внутренней частью конструкции)

5-5201-4-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-4-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-4-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-4-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-4-5/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04
5-5201-4-6/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04

Таблица 5-5201-5. Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью в перевязку с внутренней частью конструкций (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м)

5-5201-5-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-5-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
5-5201-5-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-5-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,05
5-5201-5-5/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04
5-5201-5-6/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,04

Таблица 5-5201-9. Реставрация швов белокаменной поверхности цоколя шовным раствором при глубине заполнения 15 мм

5-5201-9-1/1	21.1-6-151	Эмульсия адгезионная с водоотталкивающим действием, марка "Аида Хафтфест"	кг	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0208
	21.3-2-129	Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче, типа "Рестауро-фуге", марка М75	кг	4,748

Таблица 5-5201-10. Реставрация швов белокаменной поверхности кладки

5-5201-10-1/1	21.1-6-151	Эмульсия адгезионная с водоотталкивающим действием, марка "Аида Хафтфест"	кг	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-10-2/1	21.3-2-129	Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче, типа "Рестауро-фуге", марка М75	кг	1,31
	21.1-6-151	Эмульсия адгезионная с водоотталкивающим действием, марка "Аида Хафтфест"	кг	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.3-2-129	Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче, типа "Рестауро-фуге", марка М75	кг	1,31

Таблица 5-5201-11. Реставрация поверхности известняка (мрамора) докомпоновочным материалом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм

5-5201-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.3-2-128	Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для восполнения поверхности натурального камня, кирпича, типа "Рестауро-топ", марка М100, крупность заполнителя не более 0,7 мм	кг	30,54
5-5201-11-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.3-2-128	Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для восполнения поверхности натурального камня, кирпича, типа "Рестауро-топ", марка М100, крупность заполнителя не более 0,7 мм	кг	30,54

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5203-1. Флюатирование поверхности известняка

5-5203-1-1/1	21.1-16-114	Флюат соль кремнефтористоводородистой кислоты	кг	0,4
5-5203-1-2/1	21.1-16-114	Флюат соль кремнефтористоводородистой кислоты	кг	0,4
5-5203-1-3/1	21.1-16-114	Флюат соль кремнефтористоводородистой кислоты	кг	0,4

Таблица 5-5203-2. Гидрофобизация мраморной поверхности жидким стеклом

5-5203-2-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	2
	21.1-16-40	Кальций хлористый жидкий	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5203-2-2/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	2
	21.1-16-40	Кальций хлористый жидкий	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5203-2-3/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	2
	21.1-16-40	Кальций хлористый жидкий	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Таблица 5-5203-3. Защита мраморной поверхности восковой эмульсией

5-5203-3-1/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,04
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,15
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,26
5-5203-3-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,04
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,15
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,26

Таблица 5-5203-4. Промывка поверхностей деталей памятника

5-5203-4-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-4-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Таблица 5-5203-5. Реставрация поврежденных поверхностей естественного камня мастикой на эпоксидной смоле

5-5203-5-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,5
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,5
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,075
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	0,05
5-5203-5-2/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,5
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,5
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,075
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	0,05

Таблица 5-5203-6. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора восковой мастикой

5-5203-6-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,8
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,4
5-5203-6-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,8
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,4

Таблица 5-5203-7. Реставрация поврежденных поверхностей мрамора цементной мастикой

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5203-7-1/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	0,0006
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,8
	21.1-16-75	Окись хрома	кг	0,2
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
5-5203-7-2/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	0,0006
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	1,8
	21.1-16-75	Окись хрома	кг	0,2
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048

Таблица 5-5203-8. Реставрация поврежденных поверхностей камня цементной мастикой

5-5203-8-1/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	0,0091
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	34
5-5203-8-2/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	0,0091
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	34
5-5203-8-3/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	0,0091
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	34

Таблица 5-5203-9. Антисептирование поверхности известняка

5-5203-9-1/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	1,02
5-5203-9-2/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	1,02
5-5203-9-3/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	1,02
5-5203-9-4/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	1,02

Таблица 5-5203-10. Гидрофобизация поверхности известняка нанесением кремнийорганических составов на основе силанов и силоксанов

5-5203-10-1/1	21.1-16-130	Эмульсия силиконовая гидрофобизирующая для известняка и других видов натурального камня, типа "Функосил СЛ"	кг	4,08
5-5203-10-2/1	21.1-16-130	Эмульсия силиконовая гидрофобизирующая для известняка и других видов натурального камня, типа "Функосил СЛ"	кг	2,04
5-5203-10-3/1	21.1-16-130	Эмульсия силиконовая гидрофобизирующая для известняка и других видов натурального камня, типа "Функосил СЛ"	кг	4,08
5-5203-10-4/1	21.1-16-130	Эмульсия силиконовая гидрофобизирующая для известняка и других видов натурального камня, типа "Функосил СЛ"	кг	2,04

Таблица 5-5203-11. Обработка поверхности пароструйным аппаратом перед проведением биоцидных работ

5-5203-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-186	Пароочистители, допустимое давление пара 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч	1,24

Таблица 5-5203-12. Обработка поверхности белого камня камнеукрепителем

5-5203-12-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-980	Средство укрепляющее без гидрофобизатора на основе кремниевой кислоты, типа "Силекс-ОХ"	кг	0,5
5-5203-12-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-980	Средство укрепляющее без гидрофобизатора на основе кремниевой кислоты, типа "Силекс-ОХ"	кг	0,5

Таблица 5-5203-13. Промывка водой с моющими средствами поверхности из камня перед проведением биоцидных работ

5-5203-13-1/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	2,1
5-5203-13-2/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	2,9

Таблица 5-5203-14. Тонировка поверхности камня за 1 раз с предварительным грунтованием

5-5203-14-1/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	1,5
	21.1-6-212	Грунтовки (краски) на силикатной основе под лазурь водоотталкивающие, атмосфероустойчивые, типа "Хистолит Лазургрунд", белые	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5203-14-2/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	1,5
	21.1-6-212	Грунтовки (краски) на силикатной основе под лазурь водоотталкивающие, атмосфероустойчивые, типа "Хистолит Лазургрунд", белые	л	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Таблица 5-5203-15. Обессоливание поверхности камня растворами из сухих сульфатостойких смесей

5-5203-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,05
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,09
5-5203-15-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,05
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,09
5-5203-15-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5203-15-4/1	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,05
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,09

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5301-1. Замена ступеней из бревен под стенами деревянных зданий

5-5301-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,061
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	1,3
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,134
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,036
	21.1-11-47	Гвозди толевые	кг	0,08
5-5301-1-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,061
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	2,7
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,134
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,024
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,053
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,08
5-5301-1-3/1	21.1-11-47	Гвозди толевые	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	4
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,8
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,061
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	кг	5
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,134
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,048
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,106
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1
	21.1-11-47	Гвозди толевые	кг	0,08
	21.1-11-92	Скобы строительные	кг	8

Таблица 5-5301-2. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

5-5301-2-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,06
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,014
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,062
5-5301-2-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,25
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,041
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,177

Таблица 5-5301-3. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах

5-5301-3-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,48
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,3
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,018
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,3
5-5301-3-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,48
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,3
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,054
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,018
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,3
5-5301-3-3/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,48
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,3
	21.1-9-17	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3	0,044
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,018
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,3
5-5301-3-4/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	кг	0,48
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,3
	21.1-9-17	Брус хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3	0,044
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,018
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,3

Таблица 5-5301-4. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

5-5301-4-1/1	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,25
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,059
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0084
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1
5-5301-4-2/1	21.1-4-20	Масло креозот	кг	0,25
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,059
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0084

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5301-4-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,35
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,059
5-5301-4-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,3
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,35
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,3

Таблица 5-5301-5. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

5-5301-5-1/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,009
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
5-5301-5-2/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,009
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02
5-5301-5-3/1	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,009
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,02

Таблица 5-5301-6. Замена профилированных обшивных карнизов

5-5301-6-1/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,009
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,032
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0038
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,28
5-5301-6-2/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,009
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,035
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0042
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,32
5-5301-6-3/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,009
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,039
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	0,0048
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,35

Раздел 5. Разные работы

Таблица 5-5305-1. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

5-5305-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,54
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	4,5
5-5305-1-2/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,54
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,106
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	3,5
5-5305-1-3/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,27
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,1