

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-6

Сборник 6
Перекрытия

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	10
Раздел 1. Уборка	10
Таблица 6-1101-1. Уборка потолков в зданиях административно-хозяйственного назначения	10
Таблица 6-1101-2. Уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей.....	10
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	10
Раздел 1. Уборка	10
Таблица 6-1201-1. Уборка потолков	10
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....	10
Раздел 1. Уборка	10
Таблица 6-1301-1. Уборка потолков в образовательных организациях	10
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из бетона, железобетона и кирпича	11
Раздел 1. Ремонт.....	11
Таблица 6-3101-1. Обетонирование конструкций	11
Таблица 6-3101-2. Усиление конструкций	11
Таблица 6-3101-3. Конопатка швов плит перекрытий	11
Раздел 3. Устройство	11
Таблица 6-3103-25. Укладка бетона по перекрытиям	11
Таблица 6-3103-27. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича.....	12
Таблица 6-3103-28. Крепление сводов стальными затяжками	12
Раздел 4. Демонтаж, разборка	12
Таблица 6-3104-1. Разборка монолитных перекрытий.....	12
Таблица 6-3104-2. Разборка перекрытий по стальным балкам	12
Раздел 5. Прочие работы	13
Таблица 6-3105-1. Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную.....	13
Таблица 6-3105-2. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	13
Таблица 6-3105-3. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта	13
Таблица 6-3105-4. Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола.....	14
Таблица 6-3105-5. Огнезащита железобетонных конструкций перекрытий снизу плитами на основе базальтового волокна	14
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.....	14
Раздел 1. Ремонт.....	14
Таблица 6-3201-1. Ремонт деревянных перекрытий со сменой накатов	15
Раздел 2. Смена (замена).....	15
Таблица 6-3202-1. Смена засыпки перекрытия.....	15
Таблица 6-3202-2. Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами.....	15
Раздел 3. Устройство	15
Таблица 6-3203-1. Сборка перекрытий с настилкой полов	16
Таблица 6-3203-2. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.....	16
Таблица 6-3203-3. Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам	16
Таблица 6-3203-4. Сборка перекрытий.....	16
Таблица 6-3203-5. Антисептирование пастами перекрытий	17
Раздел 4. Демонтаж, разборка	17
Таблица 6-3204-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий	17
Таблица 6-3204-2. Разборка подшивки потолков	17
Таблица 6-3204-3. Разборка засыпной изоляции перекрытий.....	17
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла	18
Раздел 1. Ремонт.....	18
Таблица 6-3301-1. Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, замена гидроизолирующего уплотнения из битумно – полимерной герметизирующей самоклеящейся ленты.....	18

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка	18
Раздел 1. Реставрация	18
Таблица 6-5101-1. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м ³ в одном месте	18
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня.....	20
Раздел 1. Реставрация	20
Таблица 6-5201-1. Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода.....	20
Таблица 6-5201-2. Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода	20
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции.....	21
Раздел 1. Реставрация	21
Таблица 6-5301-1. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления	21
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	21
Таблица 6-5304-1. Разборка конструкций перекрытий	21
Приложение № 1	23

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в соответствии с технологией производства работ в следующие отделы:

отдел 11. Санитарная эксплуатация зданий различных отраслей.

отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций.

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из бетона, железобетона и кирпича.

отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева.

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка.

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из натурального камня.

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции.

1.2. В отделах 11, 12, 13 содержатся стоимостные нормативы на работы по уборке потолков. Данные стоимостные нормативы разработаны и применяются согласно требованиям СанПиН, нормативных документов, правил и регламентов соответствующих отраслей. Периодичность уборки определяется техническим заданием на эксплуатацию.

1.2.1. Стоимостными нормативами настоящих отделов учтены:

1.2.1.1. Затраты на уборку потолков, включая перемещение в процессе работы;

1.2.1.2. Получение инвентаря и моющих средств;

1.2.1.3. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

1.2.1.4. Стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;

1.2.1.5. Протирка встроенных светильников по стоимостному нормативу таблицы 6-1201-1-3/1.

1.2.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки потолков учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.2.3. В стоимостных нормативах таблицы 6-1201-1 учтены затраты по уборке потолков в помещениях (кроме помещений класса А). Класс чистоты помещений определяется исходя из назначения лечебного учреждения и назначений каждого помещения в лечебном учреждении. Например, помещения чистоты по воздуху класса А, считаются операционные блоки больниц, послеродовые помещения и т. п.

1.2.4. Стоимостным нормативом 6-1101-1-1/1 учтена сухая уборка потолков при ежедневных комплексных уборках в общественных туалетах, а также генеральных уборках помещений в зданиях административно-хозяйственного назначения на территориях типа ВДНХ.

1.2.5. Стоимостными нормативами 6-1201-1-1/1 и 6-1101-1-1/1 учтена сухая уборка потолков методом обметания пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков и светильников. Стоимостным нормативом 6-1202-1-3/1 учтена влажная протирка встроенных светильников.

1.2.6. Стоимостным нормативом 6-1101-2-1/1 учтена уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей при высоте помещения до 8 м, с помощью вертикально-мачтового несамостоятельного подъемника. Единица измерения стоимостного норматива - 100 м² горизонтальной поверхности светопрозрачных зенитных фонарей. Периодичность проведения уборки светопрозрачных зенитных фонарей согласно утвержденному регламенту.

1.2.7. В отделе 13 учтены стоимостные нормативы по уборке потолков в образовательных организациях.

1.2.7.1. Стоимостные нормативы таблицы 6-1301-1 учитывают уборку потолков в образовательных организациях, которая проводится с пола при помощи насадок (мопов) или щеток на держателе с телескопической рукоятью. Периодичность уборки потолков определяется в соответствии с регламентом.

1.2.7.2. Стоимостными нормативами 6-1301-1-1, 6-1301-1-2 учтена уборка потолков гипсокартонных, кассетных акустических, кассетных алюминиевых, из металлических панелей, окрашенных моющимися красками. Для определения стоимости других типов потолков к указанным стоимостным нормативам применяются коэффициенты по п.3.14 настоящей технической части.

1.2.7.3. Стоимостными нормативами 6-1301-1-3, 6-1301-1-4 учтена уборка конструкций на потолках, элементов декора. Элементами декора потолков в образовательных организациях являются выступающие конструкции потолков, имеющие различную форму. Стоимость уборки подвесных акустических панелей, закрепленных к конструкциям потолка на тросы или винтовые стяжки, определяется по стоимостным нормативам 6-1301-1-3, 6-1301-1-4.

1.3. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из бетона, железобетона и кирпича» в разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по ремонту и усилению конструкций перекрытия из монолитного железобетона.

1.3.1. Стоимостными нормативами раздела 3 таблицы 6-3103-25 предусмотрена укладка бетона по перекрытиям, а таблицы 6-3103-27, 6-3103-28 кладка конструкций сводов из кирпича, крепление сводов стальными затяжками.

1.3.2. Стоимостные нормативы учитывают использование готового раствора и бетона.

1.3.3. Стоимостными нормативами раздела 4 таблиц 6-3104-1, 6-3104-2 предусмотрена разборка перекрытий.

1.3.4. Стоимостными нормативами раздела 5 предусмотрена теплоизоляция перекрытий.

1.3.4.1. Стоимостными нормативами таблиц 6-3105-3-2/1÷6-3105-3-2/4 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления изоляции плитами из пенополистирола.

1.3.4.2. Стоимостными нормативами данного раздела учтены затраты на установку и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м от пола (земли).

1.3.4.3. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено технологией производства работ и определяется по стоимостным нормативам таблицы 50-3203-33 Сборника 50 «Разные работы» Главы 1.

При производстве работ на высоте свыше 2,5 м к стоимостным нормативам применяются коэффициенты в соответствии с разделом 3 технической части.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 32 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева» предусмотрены затраты на установку, перестановку и разборку подмостей при высоте помещения до 4 м. При производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует расценивать дополнительно.

1.4.1. В разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по ремонту деревянных перекрытий со сменой накатов.

1.4.2. В разделе 2 учтены стоимостные нормативы на смену акустических плит в подвесных потолках, смену засыпки перекрытий.

1.4.3. Стоимостными нормативами раздела 3 таблиц 6-3203-1÷6-3203-4 предусмотрены работы по сборке перекрытий, чердачных перекрытий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. Стоимость изделий и деталей, входящих в комплекты заводского изготовления (кроме вспомогательных материалов: гвоздей, поковок) стоимостными нормативами данного раздела не учтены, их стоимость следует учитывать дополнительно.

1.4.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 6-3203-5 предусмотрены затраты на антисептирование деревянных конструкций перекрытия.

1.4.4. В разделе 4 учтены стоимостные нормативы на разборку деревянных элементов перекрытий, подшивки потолков, засыпной изоляции.

1.4.4.1. При разборке засыпной изоляции перекрытий толщиной, отличной от учтенной стоимостными нормативами таблиц 6-3204-3, массу мусора следует определять пропорционально значениям, предусмотренным стоимостным нормативом. Кроме того, соответственно следует корректировать стоимость переноски мусора по стоимостным нормативам таблицы 50-3305-3 Сборника 50 «Разные работы».

1.5. Стоимостными нормативами отдела 51 «Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка» предусмотрены реставрация и воссоздание кладок памятников истории и культуры.

1.5.1. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных кладок по сравнению с обычными кладками, следующие:

1.5.1.1. Разработка только вручную и отдельными небольшими участками повреждений и ветхой древней кладки с осторожностью во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены.

1.5.1.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с неизменным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки.

1.5.1.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т. п., представляющих историко-архитектурную художественную ценность.

1.5.1.4. Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядков старой кладки.

1.5.1.5. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.

1.5.2. Стоимостными нормативами отдела принято следующее распределение кладок по сложностям. Своды и арки (конструктивная сложность):

1.5.2.1. Простые - своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки - полуциркульные, трехцентровые.

1.5.2.2. Средней сложности - своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и другие с небольшим количеством распалубок, арки - двоякой кривизны, ползучие.

1.5.2.3. Сложные - своды крестовые и другие с большим количеством распалубок.

1.5.2.4. Особо сложные - все впадушенные своды и арки.

1.5.3. Затраты труда и заработная плата рабочих сборника усреднена для кирпича стандартного, старого образца и большемерного.

1.5.4. Стоимостными нормативами предусмотрены кладки кирпича трех видов:

- 1.5.4.1.** Большемерного размером 300x145x80 мм, весом 7 кг;
- 1.5.4.2.** Старого образца размером 270x130x65 мм, весом 4,4 кг;
- 1.5.4.3.** Стандартного размером 250x120x65 мм, весом 3,75 кг.
- 1.5.5.** При толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно:
- 1.5.5.1.** Для большемерного кирпича до 20 мм и 12 мм;
- 1.5.5.2.** Для кирпича старого образца до 15 мм и 12 мм;
- 1.5.5.3.** Для стандартного кирпича до 12 мм и 10 мм.

1.5.6. Стоимостные нормативы усреднены для различных видов и типов перевязки кладок.

За исключением стоимостных нормативов, специально предусматривающих криволинейные кладки - своды, арки, закомары и др., криволинейные кладки расценивать как обычные с применением поправочных коэффициентов согласно раздела 3 технической части.

1.5.7. Стоимостными нормативами предусмотрено применение в дело кирпичного половняка в количестве до 10% от объема кирпича. При употреблении в дело большего количества половняка на каждые следующие 10% к стоимостным нормативам следует применять коэффициент согласно раздела 3 технической части.

1.5.8. Стоимостными нормативами предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича более 50% следует применять коэффициент согласно раздела 3 технической части.

1.5.9. Стоимостными нормативами учтены кладки на известково-цементном растворе. При кладке на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент согласно раздела 3.

1.5.10. Стоимостными нормативами отдела учтено:

1.5.10.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем месте.

1.5.10.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2-х м от опорной плоскости.

1.5.10.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

1.5.11. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к стоимостным нормативам применять коэффициент из раздела 3 технической части.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 52 «Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня» предусмотрены работы по реставрации или воссозданию обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков.

1.6.1. Принятая терминология:

1.6.1.1. Блоком камня назван камень приблизительной формы, грубо сколотый в карьере и в таком виде доставленный в построечную мастерскую.

1.6.1.2. Камнем (в тех случаях, когда речь идет не о самом материале изделия) названо штучное изделие, окончательное обработанное и готовое для укладки в дело или уложенное в конструкцию.

1.6.2. Основным правилом работ при реставрации памятников архитектуры является возможно большее сохранение подлинных частей памятника, поэтому предусмотренные стоимостными нормативами настоящего отдела работы с полной заменой камней должны выполняться только при полном разрушении лицевой части камня, при невозможности предотвратить такое разрушение в самом ближайшем времени, при потере материалом камня прочности и в других случаях, являющихся веским основанием для такой замены.

1.6.3. Стоимостными нормативами табл. 6-5201-1 предусмотрено удаление старых, пришедших в негодность камней.

1.6.4. Стоимостными нормативами для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов.

Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м³.

Работа из известняков принята для V группы.

Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м³.

Стоимостными нормативами на содержание конструкций и декоративного оформления объектов культурного наследия из естественного камня предусмотрены следующие группы камня по трудоемкости обработки: для гранитов II группа, для известняков (мраморов) V группа. Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице:

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты		
1.1.		I	1,4
1.2.		II	1,0
1.3.		III	0,8
2.	Известняки (мраморы)		
2.1.		I	4,0
2.2.		II	3,5
2.3.		III	2,5
2.4.		IV	2,0
2.5.		V	1,0

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, оправке инструментов.

1.6.5. Правила замера объема работ:

1.6.5.1. При выполнении работ по сводам замер производится по нижней (чистой) поверхности фактически отреставрированных участков в осях швов между старыми и вновь установленными камнями, кривые линии замеряются по огибу.

1.6.6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.6.7. Дополнительная транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м оплачивается особо.

1.6.8. Цементно-известковый раствор, учтенный стоимостными показателями, принят марки 100.

1.6.9. Примечание к применению стоимостных нормативов.

1.7. Стоимостные нормативы отдела 53 «Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции» предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры.

1.7.1. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

1.7.2. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

1.7.3. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

1.7.4. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибом, категорически воспрещается.

1.7.5. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

1.7.6. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

1.7.7. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др., основные из них - невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

1.7.8. Стоимостными нормативами учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м стоимостными нормативами сборника не учтены и подлежат особому исчислению.

1.7.9. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, уборка мусора на рабочем месте.

1.7.10. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений стоимостными нормативами не предусмотрено.

1.7.11. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом и отделке поверхности не учтены. Стоимостными нормативами сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими сборниками.

1.7.12. Предусмотренные настоящим отделом работы выполняются из мягких пород дерева (сосна, ель, пихта).

1.7.13. При применении лесоматериалов других пород к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты согласно раздела 3 технической части.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой трубами.

2.2. Объем работ по разборке подшивки потолков 6-3204-2 следует исчислять по площади разбираемой подшивки.

2.3. Объем работ при ремонте подборов, накатов 6-3201-1 перекрытий следует исчислять по площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

2.4. При разборке деревянных перекрытий по элементам к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты, согласно раздела 3 технической части.

2.5. Смена черепных брусков у балок предусмотрена при разобранном накате.

2.6. При врубке деревянного ригеля между балками разборка и устройство вновь чистых полов, смазки или изоляции с засыпкой наката (при наличии) стоимостными нормативами не учтены и определяются дополнительно по соответствующим стоимостным нормативам в зависимости от фактических объемов работ в каждом случае.

2.7. Объемы работ по смене засыпки перекрытий надлежит исчислять по площади перекрытий.

2.8. Объемы работ по уборке потолков 6-1101-1, 6-1201-1 следует исчислять по площади горизонтальной проекции потолков.

3. Поправки, коэффициенты, примечания к стоимостным нормативам:

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При производстве работ на высоте свыше 2,5 м:					
3.1.1. до 10 м	6-3101÷6-3105	1,1	1,1	-	-
3.1.2. от 10 до 15	6-3101÷6-3105	1,15	1,15	-	-
3.2. При разборке деревянных перекрытий по элементам:					
3.2.1. засыпка, смазка, изоляционная прокладка	6-3204-1-1	0,25	0,25	-	-
3.2.2. то же	6-3204-1-2	0,26	0,26	-	-
3.2.3. то же	6-3204-1-3	0,28	0,28	-	-
3.2.4. накат и подборы	6-3204-1-1	0,26	0,26	-	-
3.2.5. то же	6-3204-1-2	0,22	0,22	-	-
3.2.6. то же	6-3204-1-3	0,16	0,16	-	-
3.2.7. балки	6-3204-1-1	0,33	0,33	-	-
3.2.8. то же	6-3204-1-2	0,35	0,35	-	-
3.2.9. то же	6-3204-1-3	0,38	0,38	-	-
3.3. Кладки, имеющие в плане различные очертания:					
3.3.1. криволинейные очертания	6-5101-1	1,1	1,1	-	-
3.3.2. наклонные, конусные и цилиндрические кладки	6-5101-1	1,15	1,15	-	-
3.4. Стоимостными нормативами предусмотрено применение в дело кирпичного половника до 10% от объема кирпича:	6-5101-1				

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.4.1. на каждые следующие 10% увеличения объема	6-5101-1	1,05	1,05	-	-
3.4.2. при применении кирпича от разборки (очищенного от раствора) более 50% от нормального потребления	6-5101-1	1,1	1,1	-	-
3.5. При кладке на цементном растворе	6-5101-1	1,15	1,15	-	-
3.6. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м	6-5101-1	1,15	1,15	-	-
3.7. При реставрации кладок сводов, арок и закомар объемом более 1 м ³ в одном месте:	6-5101-1				
3.7.1. при объеме до 3 м ³	6-5101-1	0,9	0,9	-	-
3.7.2. при объеме более 3 м ³	6-5101-1	0,8	0,8	-	-
3.8. Воссоздание больших массивов кладок, сводов, арок и закомар:	6-5101-1	0,7	0,7	-	-
3.8.1. при работах на особо сложных сводах и арках	6-5101-1-3, 6-5101-1-6, 6-5101-1-9, 6-5101-12, 6-5101-15, 6-5101-1-18	1,15	1,15	-	-
3.9. Устройство опалубки стоимостными нормативами не учтено	6-5201-1, 6-5201-2	-	-	-	-
3.10. Ручная обработка материала (распиловка, стеска, долбление и изготовление всех врубок). При применении лесоматериалов пород дерева:	6-5301				
3.10.1. дуб, ясень, бук, граб	6-5301	1,5	1,5	-	-
3.10.2. лиственница	6-5301	1,2	1,2	-	-
3.11. Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций. При применении лесоматериалов пород дерева:	6-5301				-
3.11.1. дуб, ясень, бук, граб	6-5301	1,2	1,2	-	-
3.11.2. лиственница	6-5301	1,1	1,1	-	-
3.12. Стоимостными нормативами предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м ² :	6-5301			-	-
3.12.1. при площади сменяемой подшивки в одном месте менее 5 м ²	6-5301-1-5÷ 6-5301-1-6	1,25	1,25	-	-
3.13. Стоимостными нормативами предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм:	6-5301-1-7÷ 6-5301-1-8				
3.13.1. на каждые следующие 10 мм добавлять	6-5301-1-9/1				
3.14. Стоимостными нормативами учтена уборка потолков гипсокартонных, кассетных акустических, кассетных алюминиевых, из металлических панелей, окрашенных моющимися красками	6-1301-1-1, 6-1301-1-2				
3.14.1. при сухой уборке потолков реечных кубообразных	6-1301-1-1	1,16	1,16	-	-
3.14.2. при сухой уборке потолков грильято	6-1301-1-1	1,27	1,27	-	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	материа лам
1	2	3	4	5	6
3.14.3. при влажной уборке потолков речных кубообразных	6-1301-1-2	1,26	1,26	-	1,20
3.14.4. при влажной уборке потолков грильято	6-1301-1-2	1,30	1,30	-	1,30

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1101-1. Уборка потолков в зданиях административно-хозяйственного назначения

Состав работ: 1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков.
2. Обметание пыли и паутины со светильников.

Измеритель: 100 м2 потолков

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
6-1101-1-1/1	Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения	317,99	317,99	-	-	-	0,93	

Таблица 6-1101-2. Уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей

Состав работ: 1. Мытье поверхностей зенитных фонарей водой, специальным раствором, с помощью валика, сгона.
2. Протирка поверхностей ветошью.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-1101-2-1/1	Уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей при высоте помещения до 8 м, с помощью вертикально- мачтового несамостоятельного подъемника	36767,17	19038,19	17222,72	14246,71	506,26	26,36

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1201-1. Уборка потолков

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды (2-4).
3. Обметание пыли специальным приспособлением (1).
4. Протирка специальным приспособлением (2-4).
5. Окончательная протирка с дезинфекцией (4).
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-1201-1-1/1	Сухая уборка потолков (кроме помещений класса А)	423,98	423,98	-	-	-	1,24
6-1201-1-2/1	Влажная уборка потолков (кроме помещений класса А)	511,59	506,04	-	-	5,55	1,48
6-1201-1-3/1	Влажная уборка потолков со встроенными светильниками (кроме помещений класса А)	590,23	584,68	-	-	5,55	1,71
6-1201-1-4/1	Влажная уборка потолков с дезинфекцией помещений класса А	2342,57	2225,90	-	-	116,67	6,51

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1301-1. Уборка потолков в образовательных организациях

Состав работ: 1. Регулировка длины телескопической рукоятки держателя щеток и мопов, выбор и фиксация угла держателя.
2. Удаление пыли и загрязнений щеткой или мопом на держателе с телескопической рукояткой (1, 3).
3. Приготовление моющего раствора, замена в процессе уборки (2, 4).
4. Протирка насадкой (мопом) на держателе с телескопической рукояткой (2, 4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-1301-1-1/1	Уборка потолков в образовательных организациях - сухая	176,02	176,02	-	-	-	0,37
6-1301-1-2/1	Уборка потолков в образовательных организациях - влажная	249,78	237,86	-	-	11,92	0,5
6-1301-1-3/1	Уборка потолков в образовательных организациях, конструкции на потолках, элементы декора - сухая	390,09	390,09	-	-	-	0,82
6-1301-1-4/1	Уборка потолков в образовательных организациях, конструкции на потолках, элементы декора - влажная	561,38	547,08	-	-	14,30	1,15

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из бетона, железобетона и кирпича

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3101-1. Обетонирование конструкций

Состав работ: 1. Устройство и разборка опалубки.
2. Обетонирование конструкций.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3101-1-1/1	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	30039,63	12817,38	2,15	0,01	17220,10	24,61

Таблица 6-3101-2. Усиление конструкций

Состав работ: 1. Пробивка борозд с расчисткой.
2. Установка и разборка опалубки.
3. Установка арматуры.
4. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3101-2-1/1	Усиление перекрытий железобетоном сверху	43924,99	13312,35	20950,87	10649,39	9661,77	20,91

Таблица 6-3101-3. Конопатка швов плит перекрытий

Состав работ: 1. Частичная разбивка швов.
2. Приготовление раствора.
3. Конопатка и заделка швов раствором.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
6-3101-3-1/1	Конопатка швов плит перекрытий просмоленной паклей с частичной разбивкой швов, заделкой раствором толщиной 20 мм	11928,61	8158,49	-	-	3770,12	13,3
	Масса мусора						0,06

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3103-25. Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ: 1. Укладка бетона по перекрытиям.

Измеритель: 100 м2 площади перекрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3103-25-1/1	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	100317,10	8753,89	29,36	0,15	91533,85	16,1
6-3103-25-2/1	Укладка бетона по перекрытиям на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать для поз. 6-3103-25-1	9942,20	1457,17	-	-	8485,03	2,68

Таблица 6-3103-27. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича

Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича.
2. Затирка поверхности сводов раствором.
3. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3103-27-1/1	Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича	337745,21	187868,65	-	-	149876,56	289,8

Таблица 6-3103-28. Крепление сводов стальными затяжками

Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками.
2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

Измеритель: 1 тонна металлических изделий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3103-28-1/1	Крепление сводов стальными затяжками	189486,06	25102,51	-	-	164383,55	37,6

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 6-3104-1. Разборка монолитных перекрытий

Состав работ: 1. Установка (с последующей разборкой) защитного дощатого настила под разбираемое перекрытие.
2. Пробивка гнезд в кирпичной стене под балки настила.
3. Заделка гнезд в кирпичных стенах после демонтажа балок настила.
4. Разборка перекрытий отбойным молотком.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3104-1-1/1	Разборка монолитных бетонных перекрытий с установкой защитного настила	15061,12	8298,48	6762,64	4564,97	-	17,04
	Масса мусора						1,82
6-3104-1-2/1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	8644,53	5380,36	3264,17	2411,92	-	9,49
6-3104-1-3/1	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	10147,41	5941,64	3772,11	2776,35	433,66	10,48

Таблица 6-3104-2. Разборка перекрытий по стальным балкам

Состав работ: 1. Сборка инвентарных подмостей.
2. Разборка монолитных перекрытий.
3. Разборка стальных балок перекрытий.
4. Перестановка подмостей.
5. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

в том числе, руб.		Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>	
заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы
	всего в т.ч. оплата труда маши- нистов		

6-3104-2-1/1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков Масса мусора	168198,15	105479,33	62718,82	42336,95	-	216,59
							22,14

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3105-1. Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную

Состав работ:

1. Перестановка переходных мостиков.
2. Рыхление слежавшегося утеплителя на всю глубину вручную.
3. Выборка отдельных крупных камней, отоска их за пределы участка.
4. Разравнивание взрыхленного утеплителя граблями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-1-1/1	Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную толщиной слоя 25 см	8013,46	8013,46	-	-	-	15,04
6-3105-1-2/1	Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную толщиной слоя 30 см	9526,64	9526,64	-	-	-	17,88

Таблица 6-3105-2. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Состав работ:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-2-1/1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	12994,34	8007,25	81,73	2,48	4905,36	12,17

Таблица 6-3105-3. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта

Состав работ:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Распиловка плит.
3. Установка реек каркаса с креплением (2).
4. Разогрев битума (1, 2).
5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции (1.2).
6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3105-3-1/1	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий сверху изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-15, на битуме	10826,22	7116,83	-	-	3709,39	10,66
6-3105-3-1/2	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий сверху изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-25, на битуме	12114,35	7116,83	-	-	4997,52	10,66
6-3105-3-1/3	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий сверху изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-35, на битуме	13968,57	7116,83	-	-	6851,74	10,66
6-3105-3-1/4	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий сверху изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-50, на битуме	16357,43	7116,83	-	-	9240,60	10,66
6-3105-3-2/1	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий снизу изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-15, на битуме	24902,51	18072,47	-	-	6830,04	27,07

6-3105-3-2/2	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий снизу изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-25, на битуме	26190,64	18072,47	-	-	8118,17	27,07
6-3105-3-2/3	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий снизу изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-35, на битуме	28044,86	18072,47	-	-	9972,39	27,07
6-3105-3-2/4	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий снизу изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-50, на битуме	30433,72	18072,47	-	-	12361,25	27,07
6-3105-3-3/1	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-15, насухо	9538,69	7270,38	-	-	2268,31	10,89
6-3105-3-3/2	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-25, насухо	10865,85	7270,38	-	-	3595,47	10,89
6-3105-3-3/3	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-35, насухо	12776,26	7270,38	-	-	5505,88	10,89
6-3105-3-3/4	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из плит полистирольного пенопласта, марка ПСБС-50, насухо	15237,51	7270,38	-	-	7967,13	10,89

Таблица 6-3105-4. Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола

Состав работ: 1. Разметка мест резки с нанесением риски.
2. Резка плит.
3. Укладка плит с подгонкой по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3105-4-1/1	Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием плит из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм	47610,12	8203,36	53,34	0,15	39353,42	15,56
6-3105-4-1/2	Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием плит из экструзионного пенополистирола толщиной 80 мм	69423,16	8203,36	53,34	0,15	61166,46	15,56
6-3105-4-1/3	Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием плит из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм	84714,78	8203,36	53,34	0,15	76458,08	15,56

Таблица 6-3105-5. Огнезащита железобетонных конструкций перекрытий снизу плитами на основе базальтового волокна

Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнений, наплывов раствора.
2. Раскрой плит, подбор анкеров, укладка плит.
3. Разметка и сверление отверстий для крепежных анкеров.
4. Установка анкеров в готовые отверстия с забивкой молотками.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-3105-5-1/1	Огнезащита железобетонных конструкций перекрытий снизу плитами на основе базальтового волокна толщиной 50 мм	1635,91	695,14	1,34	0,01	939,43	1,24

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3201-1. Ремонт деревянных перекрытий со сменой накатов

Состав работ: 1. Разборка накатов.
2. Укладка по черепным брускам наката.
3. Антисептирование древесины.

Измеритель: 100 м2 перекрытия (1-4), 1 м2 перекрытия (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
6-3201-1-1/1	Ремонт деревянных перекрытий из досок со сменой подборов	228861,59	92826,93	-	-	136034,66	180,18
	Масса мусора						2,48
6-3201-1-2/1	Ремонт деревянных перекрытий из горбыля, пластин, неоштукатуренных со сменой накатов	140316,41	63714,38	-	-	76602,03	126,44
	Масса мусора						3,48
6-3201-1-3/1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой накатов из горбыля, пластин, оштукатуренных	143550,45	66948,42	-	-	76602,03	135,9
	Масса мусора						5,48
6-3201-1-4/1	Ремонт деревянных перекрытий из щитов со сменой накатов	190882,97	81420,63	-	-	109462,34	158,04
	Масса мусора						2,23
6-3201-1-5/1	Добавлять при объеме работ площадью до 5 м2 в одном месте перекрытия к поз. с 6-3201-1-1 по 6-3201-1-4	65,51	65,51	-	-	-	0,13

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 6-3202-1. Смена засыпки перекрытия

Состав работ: 1. Разборка засыпки перекрытия.
2. Удаление смазки или рулонной изоляции.
3. Укладка изоляции из рубероида (1).
4. Устройство новой смазки глиняным раствором (2).
5. Устройство засыпки толщиной до 150 мм.

Измеритель: 100 м2 засыпки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
6-3202-1-1/1	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя	136283,29	92967,94	-	-	43315,35	235,1
	Масса мусора						11,62
6-3202-1-2/1	Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором	153130,64	109679,24	-	-	43451,40	277,36
	Масса мусора						12,82

Таблица 6-3202-2. Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами

Состав работ: 1. Разборка и установка плит по алюминиевым направляющим.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
6-3202-2-1/1	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами, плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Baikal"	1674,69	1228,42	1,42	0,01	444,85	1,84
	Масса мусора						0,008
6-3202-2-1/2	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами, плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Gedina" A	2432,36	1228,42	1,42	0,01	1202,52	1,84
	Масса мусора						0,008

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3203-1. Сборка перекрытий с настилкой полов

- Состав работ:**
1. Сборка перекрытий с установкой блоков и настилкой полов из строганных досок (1-4).
 2. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (1).
 3. Укладка плит минераловатных (1,2).
 4. Подшивка потолков досками обшивки (2,3).
 5. Укладка слоя пароизоляции (1-3).
 6. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (1,2).

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
6-3203-1-1/1	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	100870,94	96682,57	33,27	0,08	4155,10	181,7
6-3203-1-2/1	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными	103094,46	100669,76	34,22	0,09	2390,48	185,15
6-3203-1-3/1	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки	81124,35	78785,03	34,22	0,09	2305,10	144,9
6-3203-1-4/1	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам открытых	61569,98	59401,41	34,22	0,09	2134,35	109,25

Таблица 6-3203-2. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

- Состав работ:**
1. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката (1), устройством несущей подшивки досками (2).
 2. Устройство пароизоляции.
 3. Утепление перекрытий.
 4. Укладка ходовых досок.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3203-2-1/1	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	45841,00	45280,09	-	-	560,91	86,94
6-3203-2-2/1	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными	59560,37	58279,76	-	-	1280,61	111,9

Таблица 6-3203-3. Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам

- Состав работ:**
1. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
6-3203-3-1/1	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением минеральным войлоком	35849,13	35486,29	-	-	362,84	68,88

Таблица 6-3203-4. Сборка перекрытий

- Состав работ:**
1. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей герметизацией швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 м2 панелей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3
6-3203-4-1/1	Сборка перекрытий из панелей площадью до 5 м2	27562,23	26596,37	16,61	0,11	949,25	52,78
6-3203-4-2/1	Сборка перекрытий из панелей площадью более 5 м2	22622,91	21444,32	-	-	1178,59	39,44

Таблица 6-3203-5. Антисептирование пастами перекрытий

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3203-5-1/1	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	26695,53	6869,19	91,68	6,98	19734,66	10,99
6-3203-5-2/1	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	13437,50	4600,65	65,89	5,01	8770,96	7,5

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 6-3204-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий

Состав работ: 1. Разборка засыпки, смазки и изоляционных прокладок (1-3).
2. Отбивка штукатурки (1).
3. Разборка балок, накатов, подшивки (1-3), прогонов, защитного и рабочего настила.
4. Разборка потолка с отвинчиванием шурупов и снятием болтов с несущих балок и деревянных направляющих брусьев (4, 5).
5. Разборка плит со сдвижкой их по направляющим и срезка алюминиевых гребенок с направляющими, снятие подвесок со скобами с резкой несущих уголков и разбалчиванием (5).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3204-1-1/1	Разборка деревянных элементов перекрытий оштукатуренных	57329,48	57042,31	287,17	0,81	-	117,13
6-3204-1-2/1	Разборка деревянных элементов перекрытий неоштукатуренных	49742,92	49449,98	292,94	0,82	-	101,54
6-3204-1-3/1	Разборка деревянных элементов перекрытий по балкам с накатами из досок	59533,88	59365,30	168,58	0,47	-	121,9
6-3204-1-4/1	Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит	50210,68	50144,66	66,02	0,19	-	86,67
6-3204-1-5/1	Разборка подвесных потолков из плит "Акмигран"	31924,49	31861,99	62,50	0,18	-	58,6

Таблица 6-3204-2. Разборка подшивки потолков

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки (3).
2. Перерубка дрени (3).
3. Разборка подшивки (1, 2).

Измеритель: 100 м2 подшивки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-3204-2-1/1	Разборка чистой подшивки потолков из строганных досок	12188,91	12188,91	-	-	-	28,87
	Масса мусора						2,39
6-3204-2-2/1	Разборка чистой подшивки потолков из фанеры	7035,90	7035,90	-	-	-	14,79
	Масса мусора						0,35
6-3204-2-3/1	Разборка оштукатуренной подшивки потолков	57959,26	57959,26	-	-	-	79,87
	Масса мусора						12,36

Таблица 6-3204-3. Разборка засыпной изоляции перекрытий

Состав работ: 1. Разборка засыпки перекрытия.
2. Разборка толевой изоляции.
3. Перемещение до места складирования на 50 м.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

6-3204-3-1/1	Разборка засыпной изоляции перекрытий, чердачных, толщина засыпки 20 см	21578,66	21578,66	-	-	-	45,36
	Масса мусора						11,62
6-3204-3-2/1	Разборка засыпной изоляции перекрытий, междуэтажных, толщина засыпки 8 см	15427,60	15427,60	-	-	-	32,43
	Масса мусора						4,72

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3301-1. Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, замена гидроизолирующего уплотнения из битумно – полимерной герметизирующей самоклеящейся ленты

Состав работ:

1. Вывинчивание крепежных элементов из капельника с помощью шуруповерта (1).
2. Демонтаж, монтаж капельника, завинчивание крепежных элементов (1).
3. Демонтаж нащельников, осмотр на предмет механического повреждения, очистка от старого герметика с помощью скребка (2).
4. Вывинчивание саморезов с защитных и прижимных планок, с помощью шуруповерта (2, 3).
5. Демонтаж защитных, прижимных планок, очистка от старого герметика вручную, заправка резинового профиля в планки (2, 3).
6. Нанесение меток (верха) на планки, нащельники (2).
7. Монтаж защитных планок в соответствии с метками после проклейки стыков герметизирующей самоклеящейся ленты, закрепление планок саморезами с помощью шуруповерта (2).
8. Монтаж нащельников с помощью киянки (2).
9. Нанесение герметика под прижимные планки по концам планок (3).
10. Монтаж планок, крепление саморезами с помощью шуруповерта (3).
11. Очистка поверхности стыков фонарей от старого гидроизолирующего слоя с помощью шпателя, от грязи, пыли ветошью (4).
12. Обезжиривание стыков гидроизоляции фонаря "уайт-спиритом"(4).
13. Проклейка стыков фонаря битумно – полимерной герметизирующей самоклеящейся лентой, прокатка ленты для плотного прилегания (4).

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-3301-1-1/1	Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, демонтаж, монтаж капельника при замене гидроизолирующего уплотнения	531,06	525,10	5,96	0,04	-	0,81
6-3301-1-2/1	Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, демонтаж, монтаж нащельников, защитных планок при замене гидроизолирующего уплотнения	2055,08	2009,64	3,55	0,02	41,89	3,1
6-3301-1-3/1	Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, демонтаж, монтаж прижимных планок при замене гидроизолирующего уплотнения	1943,26	1782,74	11,82	0,08	148,70	2,75
6-3301-1-4/1	Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, замена гидроизолирующего уплотнения из битумно-полимерной герметизирующей самоклеящейся ленты	1753,03	816,82	-	-	936,21	1,26

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5101-1. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

Состав работ:

1. Расчистка, штрабление, промывка в пятах и в местах примыкания к существующей кладке.
2. Подтеска кирпича.
3. Кладка на растворе по готовой опалубке с привязкой к существующей кладке.
4. Заливка кладки прыском.
5. Очистка поверхности от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-5101-1-1/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте	35533,99	13332,45	-	-	22201,54	18,15

	большешерстным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич простой сложности						2,1
6-5101-1-2/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большешерстным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич средней сложности	39170,11	16968,57	-	-	22201,54	23,1
	Масса материалов						2,1
6-5101-1-3/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большешерстным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич сложной	43210,24	21008,70	-	-	22201,54	28,6
	Масса материалов						2,1
6-5101-1-4/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большешерстным кирпичом толщиной кладки в 1,5 кирпича и более простой сложности	32721,89	11312,38	-	-	21409,51	15,4
	Масса материалов						2,09
6-5101-1-5/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большешерстным кирпичом толщиной кладки в 1,5 и более кирпича средней сложности	35549,98	14140,47	-	-	21409,51	19,25
	Масса материалов						2,09
6-5101-1-6/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большешерстным кирпичом толщиной кладки в 1,5 и более кирпича сложной	39186,10	17776,59	-	-	21409,51	24,2
	Масса материалов						2,09
6-5101-1-7/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич простой сложности	39619,84	13332,45	-	-	26287,39	18,15
	Масса материалов						2,07
6-5101-1-8/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич средней сложности	43255,96	16968,57	-	-	26287,39	23,1
	Масса материалов						2,07
6-5101-1-9/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич сложной	47296,09	21008,70	-	-	26287,39	28,6
	Масса материалов						2,07
6-5101-1-10/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 1,5 и более кирпича простой сложности	36544,24	11312,38	-	-	25231,86	15,4
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-11/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 1,5 и более кирпича средней сложности	39372,33	14140,47	-	-	25231,86	19,25
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-12/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте кирпичом старого образца толщиной кладки в 1,5 и более кирпича сложной	43008,45	17776,59	-	-	25231,86	24,2
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-13/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич простой сложности	23842,35	13332,45	-	-	10509,90	18,15
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-14/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич средней сложности	27478,47	16968,57	-	-	10509,90	23,1
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-15/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 0,5 и в 1,0 кирпич сложной	31518,60	21008,70	-	-	10509,90	28,6
	Масса материалов						2,08

6-5101-1-16/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 1,5 и более кирпича простой сложности	21537,96	11312,38	-	-	10225,58	15,4
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-17/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 1,5 и более кирпича средней сложности	24366,05	14140,47	-	-	10225,58	19,25
	Масса материалов						2,08
6-5101-1-18/1	Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте стандартным кирпичом толщиной кладки в 1,5 и более кирпича сложной	28002,17	17776,59	-	-	10225,58	24,2
	Масса материалов						2,08

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5201-1. Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

Состав работ:

1. Удаление старых камней.
2. Бурение шпуров по периметру раскола и раскол блока.
3. Обработка граней камня и чистая теска лицевой грани.
4. Установка камней на растворе и расшивка швов.
5. Очистка свода от подтеков раствора.
6. Подъем камня на высоту до 10 м и перемещение по горизонтали на расстояние до 10 м.
7. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 развернутой нижней лицевой поверхности свода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
6-5201-1-1/1	Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки; толщина сводов до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода из известняка (мрамора) V гр. Масса мусора Масса материалов	135005,73	26132,40	-	-	108873,33	44,32 2,241 1,141
6-5201-1-2/1	Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки; толщина сводов до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости блоков) Масса мусора Масса материалов	95040,41	94635,68	-	-	404,73	154,18 2,491 1,261
6-5201-1-3/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 6-5201-1-1 Масса мусора	4266,56	4266,56	-	-	-	7,71 2,241
6-5201-1-4/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 6-5201-1-2 Масса мусора	5849,23	5849,23	-	-	-	10,57 2,491

Таблица 6-5201-2. Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

Состав работ:

1. Бурение шпуров по периметру раскола и раскол блока.
2. Обработка граней камня и чистая теска лицевой грани.
3. Установка камней на растворе и расшивка швов.
4. Очистка свода от подтеков раствора.
5. Подъем камня на высоту до 10 м и перемещение по горизонтали на расстояние до 10 м.
6. Окучивание мусора.

Измеритель: 1 м2 развернутой нижней лицевой поверхности свода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
6-5201-2-1/1	Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки; толщина сводов до 0,4 м при	129566,14	20692,81	-	-	108873,33	34,39

	размерах камней, близких к толщине свода из известняка (мрамора) V гр.						
	Масса мусора						1,1
	Масса материалов						1,141
6-5201-2-2/1	Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки; толщина сводов до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости блоков)	78331,80	77927,07	-	-	404,73	124,51
	Масса мусора						1,23
	Масса материалов						1,261

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5301-1. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

- Состав работ:**
1. Разборка поврежденных накатов и подшивки (при разобранных полах) с соблюдением осторожности (1-6).
 2. Изготовление наката или подшивки с заготовкой материалов и выборкой четверти при необходимости (1-6).
 3. Укладка наката или подшивки (1-6).
 4. Удаление засыпки перекрытий (7, 8).
 5. Удаление глиняной смазки или изоляция рулонными материалами (7, 8).
 6. Устройство новой глиняной смазки или изоляция рулонными материалами (7, 8).
 7. Устройство засыпки толщиной 100 мм (7, 8).

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
6-5301-1-1/1	Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок вчетверть	3684,77	2350,85	-	-	1333,92	3,83
6-5301-1-2/1	Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок впритык	3310,36	1976,44	-	-	1333,92	3,22
6-5301-1-3/1	Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок вчетверть	3236,70	1902,78	-	-	1333,92	3,1
6-5301-1-4/1	Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок впритык	2714,97	1381,05	-	-	1333,92	2,25
6-5301-1-5/1	Замена поврежденной чистой подшивки	2125,94	1663,40	-	-	462,54	2,71
6-5301-1-6/1	Замена поврежденной подшивки под штукатурку	1704,03	1417,88	-	-	286,15	2,31
6-5301-1-7/1	Смена поврежденной изоляции рубероида и засыпки	1223,96	918,61	-	-	305,35	1,66
6-5301-1-8/1	Смена поврежденной изоляции смазки и засыпки	1400,54	1051,42	-	-	349,12	1,9
6-5301-1-9/1	Смена поврежденной изоляции засыпки толщиной 10 мм	332,53	309,89	-	-	22,64	0,56

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 6-5304-1. Разборка конструкций перекрытий

- Состав работ:**
1. Разборка элементов перекрытий с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм конструкций и материалов.
 2. Спуск материалов, полученных от разборки, с отноской на расстояние до 30 м.
 3. Сортировка и очистка материала, с маркировкой, выдергиванием гвоздей.
 4. Укладка материалов от разборки в штабель.

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
6-5304-1-1/1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из досок простильные (чердачные)	2271,06	2271,06	-	-	-	3,7
6-5304-1-2/1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы щитовые оштукатуренные	4910,40	4910,40	-	-	-	8
6-5304-1-3/1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы щитовые неоштукатуренные	4499,15	4499,15	-	-	-	7,33
6-5304-1-4/1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из пластин или досок неоштукатуренные	3498,66	3498,66	-	-	-	5,7

6-5304-1-5/1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из пластин или досок оштукатуренные (без подшивки)	5794,27	5794,27	-	-	-	9,44
6-5304-1-6/1	Разборка конструкций перекрытий, подшивка потолков оштукатуренная	4431,64	4431,64	-	-	-	7,22
6-5304-1-7/1	Разборка конструкций перекрытий, подшивка потолков чистая	2792,79	2792,79	-	-	-	4,55
6-5304-1-8/1	Разборка конструкций перекрытий, балки с освобождением концов в деревянных рубленых зданиях	6935,94	6935,94	-	-	-	11,3
6-5304-1-9/1	Разборка конструкций перекрытий, балки с освобождением концов в каменных зданиях	6199,38	6199,38	-	-	-	10,1

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1101-2. Уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей

6-1101-2-1/1	21.1-24-78	Средство моющее жидкое щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и сгон, без разводов, не требует смывания водой	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	22.1-3-101	Подъемники вертикально-мачтовые передвижные для эксплуатации зданий, грузоподъемность до 159 кг, высота подъема до 8,12 м	маш.-ч	19,21

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1201-1. Уборка потолков

6-1201-1-2/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
6-1201-1-3/1	21.1-24-26	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1-3%, pH 9	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
6-1201-1-4/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0001
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,6
	21.1-24-27	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0001

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 6-1301-1. Уборка потолков в образовательных организациях

6-1301-1-2/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
6-1301-1-4/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из бетона, железобетона и кирпича

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3101-1. Обетонирование конструкций

6-3101-1-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,12
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,14
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0019
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,09
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,0754
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	2,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38

Таблица 6-3101-2. Усиление конструкций

6-3101-2-1/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-4-68	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,0339
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12,51
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	12,51

Таблица 6-3101-3. Конопатка швов плит перекрытий

6-3101-3-1/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	22
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	0,04

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3103-25. Укладка бетона по перекрытиям

6-3103-25-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	20
---------------	------------	-----------	----	----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3103-25-2/1	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	6,09
	21.3-4-72	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,18
	21.3-4-91	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,28
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,75
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	1,02

Таблица 6-3103-27. Своды цилиндрические толщиной в 1:2 кирпича

6-3103-27-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	5,66
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,48
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,98
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5

Таблица 6-3103-28. Крепление сводов стальными затяжками

6-3103-28-1/1	21.1-6-66	Лак битумный, марка БТ-123	т	0,005
	21.6-1-47	Элементы связей линейные из круга (тяжи)	т	1

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 6-3104-1. Разборка монолитных перекрытий

6-3104-1-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	5,76
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,76
6-3104-1-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,65
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,29
6-3104-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,26
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,05
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,93
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	6,1

Таблица 6-3104-2. Разборка перекрытий по стальным балкам

6-3104-2-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	53,42
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	53,42

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 6-3105-2. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

6-3105-2-1/1	21.1-14-11	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	1,02
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,81

Таблица 6-3105-3. Теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта

6-3105-3-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-14-48	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-15	м3	0,99
6-3105-3-1/2	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	0,99
6-3105-3-1/3	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	0,99
6-3105-3-1/4	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,05
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	0,99
6-3105-3-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,11
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-48	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-15	м3	0,99
6-3105-3-2/2	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,11
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	0,99
6-3105-3-2/3	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,11
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	0,99
6-3105-3-2/4	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,11
	21.1-9-13	Брусочки хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,06
	21.1-11-41	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	0,0039
	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	0,99
6-3105-3-3/1	21.1-14-48	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-15	м3	1,02
6-3105-3-3/2	21.1-14-43	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	1,02
6-3105-3-3/3	21.1-14-40	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	1,02
6-3105-3-3/4	21.1-14-47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50	м3	1,02

Таблица 6-3105-4. Теплоизоляция чердачных перекрытий с использованием экструзионного пенополистирола

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-3105-4-1/1	21.1-14-46	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г4	м3	5,25
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,25
6-3105-4-1/2	21.1-14-46	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г4	м3	8,16
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,25
6-3105-4-1/3	21.1-14-46	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г4	м3	10,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,25

Таблица 6-3105-5. Огнезащита железобетонных конструкций перекрытий снизу плитами на основе базальтового волокна

6-3105-5-1/1	21.1-11-210	Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит, диаметр 8 мм, длина 110 мм	шт.	8,48
	21.1-11-214	Шайбы из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием к анкерам тарельчатым, для крепления теплоизоляционных плит тип, диаметр 8 мм	шт.	8,48
	21.1-14-234	Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, для железобетонных конструкций, теплопроводность 0,036-0,042 Вт/(м·К), марка ПЖ-100 (НГ)	м3	0,052
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,043
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,12

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из дерева

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3201-1. Ремонт деревянных перекрытий со сменой накатов

6-3201-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,14
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	5,675
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
6-3201-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,14
	21.1-9-19	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	м3	5,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
6-3201-1-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,14
	21.1-9-19	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	м3	5,8
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
6-3201-1-4/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,14
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	80

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 6-3202-1. Смена засыпки перекрытия

6-3202-1-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	112
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	16,6
6-3202-1-2/1	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	16,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,17
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,8

Таблица 6-3202-2. Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами

6-3202-2-1/1	21.1-25-260	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе минерального волокна, класс звукопоглощения А, лицевая сторона окрашена краской на водной основе, толщина 12 мм	м2	1,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,25
6-3202-2-1/2	21.1-25-261	Плиты для подвесных потолков, акустические, на основе стекловолокна высокой плотности, класс звукопоглощения А, лицевая сторона с микропористым покрытием, задняя покрыта стеклотканью, толщина 15 мм	м2	1,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,25

Раздел 3. Устройство

Таблица 6-3203-1. Сборка перекрытий с настилкой полов

6-3203-1-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,024
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,025
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,19
6-3203-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,028
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,31
6-3203-1-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,027
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,31
6-3203-1-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,025
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	4,31

Таблица 6-3203-2. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

6-3203-2-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00657
6-3203-2-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,015

Таблица 6-3203-3. Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам

6-3203-3-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00425
--------------	------------	---------------------	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 6-3203-4. Сборка перекрытий

6-3203-4-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00327
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00625
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5х35 мм	т	0,001
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,62
6-3203-4-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00631
	21.1-11-92	Скобы строительные	т	0,004

Таблица 6-3203-5. Антисептирование пастами перекрытий

6-3203-5-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,09
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	3,2
6-3203-5-2/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,04
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	2,3

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 6-3204-1. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий

6-3204-1-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	8,96
6-3204-1-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	9,14
6-3204-1-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,26
6-3204-1-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,06
6-3204-1-5/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,95

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Конструкции из металла

Раздел 1. Ремонт

Таблица 6-3301-1. Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, замена гидроизолирующего уплотнения из битумно – полимерной герметизирующей самоклеящейся ленты

6-3301-1-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,581
6-3301-1-2/1	21.7-5-67	Винты самонарезающие для алюминиевых конструкций	кг	0,14
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,346
	21.1-1-1067	Герметик полиуретановый однокомпонентный высококачественный, типа "Технониколь № 70", туба 600 мл	л	0,12
6-3301-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.7-5-67	Винты самонарезающие для алюминиевых конструкций	кг	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	1,153
	21.1-1-1149	Лента битумно-полимерная герметизирующая самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 1,5 мм	м	10,3
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Кирпичная кладка

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5101-1. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

6-5101-1-1/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,227
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-2/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,227
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-3/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,227
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-4/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,216
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,297
6-5101-1-5/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,216
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,297
6-5101-1-6/1	21.1-5-11	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	1000 шт.	0,216
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,297
6-5101-1-7/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,377
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
6-5101-1-8/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,377
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
6-5101-1-9/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,377
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,212
6-5101-1-10/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,357
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-11/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,357
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-12/1	21.1-5-10	Кирпич реставрационный, размер 270х130х65 мм, старого образца	1000 шт.	0,357
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,26
6-5101-1-13/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,223
6-5101-1-14/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,223
6-5101-1-15/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,223

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
6-5101-1-16/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,415
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,265
6-5101-1-17/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,415
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,265
6-5101-1-18/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,415
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,265

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Конструкции из естественного камня

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5201-1. Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

6-5201-1-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
	21.11-4-1	Блоки карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское	м3	0,84
6-5201-1-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07

Таблица 6-5201-2. Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

6-5201-2-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07
	21.11-4-1	Блоки карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское	м3	0,84
6-5201-2-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,07

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Деревянные конструкции

Раздел 1. Реставрация

Таблица 6-5301-1. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

6-5301-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	1,1
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,076
6-5301-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	1,1
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,076
6-5301-1-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	1,1
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,076
6-5301-1-4/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	1,1
	21.1-9-67	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт I	м3	0,076
6-5301-1-5/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,045
	21.1-9-46	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3	0,027
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,064
6-5301-1-6/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,64
6-5301-1-7/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,1
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,11
6-5301-1-8/1	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,11
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,04
6-5301-1-9/1	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,01